

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52/А.
02/08-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на систему пожежної сигналізації
Протирадіаційне укриття у Прибузькому ліцеї

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 57,389 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29711 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,228 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4515,01	1,62	4515	4331	2	60,8000	60,8
					4330,78	0,17			-	0,0026	-
2	КМ10-3-8	Блок живлення 220/12В БЖ1230	ящик	1	353,25	-	353	342	-	4,8000	4,8
					341,90	-			-	-	-
3	КМ8-125-2	Акумулятор, ємкість 18 А.год	шт	2	78,13	5,70	156	91	11	0,6400	1,28
					45,59	1,86			4	0,0252	0,05
4	КМ10-682-1	Модуль релейних ліній	шт	1	661,97	-	662	483	-	6,4000	6,4
					483,33	-			-	-	-
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	22	278,76	1,62	6133	4709	36	3,2000	70,4
					214,05	0,17			4	0,0026	0,06
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	159,33	6,29	478	321	19	1,6000	4,8
					107,02	0,68			2	0,0101	0,03
7	КМ8-532-4	Сповіщувач пожежарний ручний	шт	7	285,40	14,96	1998	1057	105	2,0000	14
					151,04	2,60			18	0,0305	0,21
8	КМ8-593-11	Світильник аварійного освітлення	100 шт	0,01	13826,22	1790,79	138	102	18	131,2000	1,31
					10211,30	415,66			4	4,8908	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	& 1517-1890-1 варіант 1	Лампа люмінісцентна	шт	1	<u>1.00</u>	-	1	-	-	-	-	
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,9	<u>5627.09</u>	<u>2297.16</u>	10691	4492	<u>4365</u>	<u>32.8000</u>	<u>62.32</u>	
					2364,22	463,09			880	6,1138	11,62	
11	& 2405-1273-41 варіант 2	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 25x16 мм	м	185,84	<u>28.27</u>	-	5254	-	-	-	-	
12	& 2405-1273-40 варіант 1	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40x25 мм	м	6,06	<u>42.16</u>	-	255	-	-	-	-	
13	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,9	<u>1561.50</u>	<u>1160.27</u>	6090	1381	<u>4525</u>	<u>4.8000</u>	<u>18.72</u>	
					354,10	217,99			850	2,9458	11,49	
14	& 15093-35033-45 варіант 3	Кабель зв'язку та сигналізації, перетином 1x2x0.8 мм	1000м	0,4017	<u>22517.63</u>	-	9045	-	-	-	-	
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,28	<u>2576.14</u>	<u>533.08</u>	721	330	<u>149</u>	<u>16.0000</u>	<u>4.48</u>	
					1180,32	133,04			37	1,5400	0,43	
16	& 15093-35033-45 варіант 4	Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований кабель, парної зкрутки, перетином 2x2x0,8 мм КОРкЕН FRHF FE180/E30	1000м	0,00412	<u>40877.63</u>	-	168	-	-	-	-	
17	& 15093-35033-46 варіант 2	Вогнестійкий, безгалогеновий кабель, перетином 2x1,5 мм2 КОРкНс FRHF FE180/E30	1000м	0,02472	<u>35273.60</u>	-	872	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по кошторису					47530	17639	<u>9230</u>		<u>249.31</u>	
		Разом устаткування, грн.					1		1799		23,94	
		Всього устаткування, грн.					1					
		Разом будівельні роботи, грн.					47529					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20660					
		всього заробітна плата, грн.					19438					
		Загальновиробничі витрати, грн.					9859					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,86					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2790					
		Всього будівельні роботи, грн.					57388					

		Всього по кошторису					57389					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					297,11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						22228				

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]