

Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльського району Одеської області (Коригування)

29

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на камера з вантузом та засувкою (2шт)
Реконструкція дюкера L-200м

Основа:
креслення (специфікації) № 29 - 01.01 - ГР2

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

953,933 тис. грн.
0,63216 тис.люд.год.
54,677 тис. грн.
4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Камера з засувкою та вантузом. (2шт)											
1	КБ22-35-14	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 1000 мм	шт	2	<u>15712,29</u> 4322,38	<u>10213,09</u> 1542,94	31425	8645	<u>20426</u> 3086	<u>58,7200</u> 17,8115	<u>117,44</u> 35,62
2	КБ22-35-5	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	2	<u>672,42</u> 216,98	<u>359,92</u> 89,63	1345	434	<u>720</u> 179	<u>3,0900</u> 0,9943	<u>6,18</u> 1,99
3	КБ22-40-5	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	шт	2	<u>427,96</u> 123,47	<u>288,57</u> 5,03	856	247	<u>577</u> 10	<u>1,4400</u> 0,0676	<u>2,88</u> 0,14
4	С130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 150 мм	шт	2	<u>775,87</u> -	- -	1552	-	- -	- -	- -
5	КБ22-40-16	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 1000 мм	шт	4	<u>4149,11</u> 768,23	<u>3156,53</u> 346,82	16596	3073	<u>12626</u> 1387	<u>8,9600</u> 3,7344	<u>35,84</u> 14,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 2310-6071-2	Фланці відповідні сталеві плоски приварни, на тиск РУ 10, умовний діаметрів 1000 мм	шт	4	<u>44357,63</u>	-	177431	-	-	-	-
7	КБ22-40-17	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 1200 мм	шт	8	<u>4699,92</u>	<u>3569,61</u>	37599	6900	<u>28557</u>	<u>10,0600</u>	<u>80,48</u>
					862,54	359,62			2877	3,8893	31,11
8	& 2310-6071-1	Фланці відповідні сталеві плоски приварни, на тиск РУ 10, умовний діаметрів 1200 мм	шт	8	<u>49144,83</u>	-	393159	-	-	-	-
9	КБ22-37-2	Установлення вантузів подвійних	шт	2	<u>403,00</u>	<u>84,86</u>	806	535	<u>170</u>	<u>3,5400</u>	<u>7,08</u>
					267,48	19,24			38	0,2586	0,52
10	& С1630-2-1 варіант 1	Вантуз двоступеневий Ду 150 мм із сірого чавуну для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], "Jafar" арт 7050	щт	2	<u>67936,73</u>	-	135873	-	-	-	-
11	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,056	<u>69778,62</u>	<u>36187,14</u>	3908	1699	<u>2026</u>	<u>353,8000</u>	<u>19,81</u>
					30334,81	600,61			34	8,0707	0,45
12	КБ22-33-8	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 900-1600 мм	т	0,17904	<u>38854,49</u>	<u>29552,46</u>	6957	1439	<u>5291</u>	<u>93,7200</u>	<u>16,78</u>
					8035,55	2068,72			370	23,3034	4,17
13	2310-28010 варіант 1	Патрубок тонкостінний зварний на РУ до 1, 6мпа умовне позначення 159Х4,9	т	0,01836	<u>99636,34</u>	-	1829	-	-	-	-
14	& 2310-28050-1 варіант 1	Патрубок тонкостінний зварний на РУ до 10 умовне позначення 1220Х10	т	0,179042	<u>99814,87</u>	-	17871	-	-	-	-
					4	-			-	-	-
15	КБ22-33-8	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 900-1600 мм	т	0,8	<u>38854,49</u>	<u>29552,46</u>	31084	6428	<u>23642</u>	<u>93,7200</u>	<u>74,98</u>
					8035,55	2068,72			1655	23,3034	18,64
16	2310-25056 варіант 1	Переход концентричний 1220x20/1020x20	шт	4	<u>8877,99</u>	-	35512	-	-	-	-
17	КБ22-33-8	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 900-1600 мм	т	0,622	<u>38854,49</u>	<u>29552,46</u>	24167	4998	<u>18382</u>	<u>93,7200</u>	<u>58,29</u>
					8035,55	2068,72			1287	23,3034	14,49
18	КБ22-38-13	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 900 мм	шт	1	<u>12902,66</u>	<u>10122,89</u>	12903	2131	<u>10123</u>	<u>25,1850</u>	<u>25,19</u>
					2131,15	957,72			958	10,8265	10,83
		Разом прямі витрати по розділу 1					930873	36529	<u>122540</u>		<u>444,95</u>
									11881		132,9
		Разом будівельні роботи, грн.					930873				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					771804				
		всього заробітна плата, грн.					48410				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23060				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6267				
		Всього будівельні роботи, грн.					953933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						953933				
		Разом прямі витрати по кошторису						930873	36529	<u>122540</u>		<u>444,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						930873		11881		132,9
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						771804				
		всього заробітна плата, грн.						48410				
		Загальновиробничі витрати, грн.						23060				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						54,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						6267				
		Всього будівельні роботи, грн.						953933				

		Всього по кошторису						953933				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						632,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						54677				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]