

Капітальний ремонт із встановленням ліфтового обладнання у будівлі «Львівська національна академія мистецтв», у м. Львів, вул.Кубійовича, 35-Б
01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Монтаж ліфта другого. Ліфт пасажирський в/п 630 кг на 6 зупинок

Капітальний ремонт із встановленням ліфтового обладнання у будівлі «Львівська національна академія мистецтв», у м. Львів, вул. Кубійовича, 35-Б

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1067,339 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,57961 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 147,321 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>161126,52</u> 159576,83	-	161127	159577	-	<u>1868,8000</u>	<u>1868,8</u>
2	КМЗ-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-6	<u>6340,83</u> 6289,83	-	-38045	-37739	-	<u>73,6600</u>	<u>-441,96</u>
3	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-14,45	<u>1422,58</u> 1407,23	-	-20556	-20334	-	<u>16,4800</u>	<u>-238,14</u>
4	1906-15001 варіант 1	Ліфт пасажирський в/п 630 кг на 6 зупинок з системою аварійного з'їзду ARD	шт	1	<u>879000,00</u>	-	879000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-80-1 К=0,8	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>49961,24</u> 49961,24	-	49961	49961	-	<u>436,0000</u>	<u>436</u>
6	КП1-80-2 К=0,8	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-4	<u>2750,16</u> 2750,16	-	-11001	-11001	-	<u>24,0000</u>	<u>-96</u>
Разом прямі витрати по кошторису							1020486	140464	-		<u>1528,7</u>
Разом устаткування, грн.							879000				
Всього устаткування, грн.							879000				
Разом будівельні роботи, грн.							141486				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1022				
всього заробітна плата, грн.							140464				
Загальновиробничі витрати, грн.							46853				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							50,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6857				
Всього будівельні роботи, грн.							188339				

Всього по кошторису							1067339				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1579,61				
Кошторисна заробітна плата, грн.							147321				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]