

"Капітальний ремонт даху Сухополов'янського ліцею Сухополов'янської сільської ради за адресою вул. Закарпатська, 2а,с. Сухополова, Прилуцький район, Чернігівська область. Коригування"
02.02

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи**

"Капітальний ремонт даху Сухополов'янського ліцею Сухополов'янської сільської ради за адресою вул. Закарпатська, 2а,с. Сухополова, Прилуцький район, Чернігівська область. Коригування"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8191,927 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 13,81128 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1778,558 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття (до початку виконання робіт)	100т	0,3	<u>45692,12</u>	-	13708	13708	-	<u>392,5440</u>	<u>117,76</u>
					45692,12	-			-	-	-
2	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	30	<u>227,68</u>	-	6830	6830	-	<u>1,9560</u>	<u>58,68</u>
					227,68	-			-	-	-
3	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	30	<u>319,52</u>	<u>319,52</u>	9586	-	<u>9586</u>	-	-
					-	65,60			1968	0,4110	12,33
4	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	11,9	<u>6498,27</u>	<u>152,61</u>	77329	75513	<u>1816</u>	<u>54,5160</u>	<u>648,74</u>
					6345,66	141,47			1683	1,0526	12,53
5	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	1,3	<u>2371,29</u>	<u>56,79</u>	3083	3009	<u>74</u>	<u>19,8840</u>	<u>25,85</u>
					2314,50	52,64			68	0,3917	0,51
6	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	8,24	<u>2008,60</u>	-	16551	16551	-	<u>17,2560</u>	<u>142,19</u>
					2008,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,28	<u>25064,11</u> 23383,58	<u>1680,53</u> 713,52	7018	6547	<u>471</u> 200	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>53,62</u> 1,27
8	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,0672	<u>8503,29</u> 8180,48	<u>322,81</u> 291,24	571	550	<u>21</u> 20	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>4,59</u> 0,13
9	КР8-43-2 к дем.=0,8	Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу більше 500 мм	100м	1,21	<u>22371,50</u> 22272,12	<u>99,38</u> 92,12	27070	26949	<u>121</u> 111	<u>165,7152</u> 0,6854	<u>200,52</u> 0,83
10	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	11,9	<u>4002,83</u> 3921,20	<u>81,63</u> 75,67	47634	46662	<u>972</u> 900	<u>32,1120</u> 0,5630	<u>382,13</u> 6,70
11	КР8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	11,9	<u>6852,44</u> 6735,32	<u>117,12</u> 108,57	81544	80150	<u>1394</u> 1292	<u>51,3480</u> 0,8078	<u>611,04</u> 9,61
12	КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів(коньковий та боковий прогон)	100м2	11,9	<u>1749,51</u> 1673,20	<u>76,31</u> 70,73	20819	19911	<u>908</u> 842	<u>12,7560</u> 0,5263	<u>151,80</u> 6,26
13	КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	11,9	<u>1749,51</u> 1673,20	<u>76,31</u> 70,73	20819	19911	<u>908</u> 842	<u>12,7560</u> 0,5263	<u>151,80</u> 6,26
14	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	2,2	<u>4135,83</u> 3676,01	<u>459,82</u> 195,23	9099	8087	<u>1012</u> 430	<u>26,6880</u> 1,2398	<u>58,71</u> 2,73
15	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,4	<u>12252,99</u> 10685,83	<u>1567,16</u> 661,80	17154	14960	<u>2194</u> 927	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>124,82</u> 6,44
16	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,4	<u>9092,35</u> 8512,10	<u>580,25</u> 246,36	12729	11917	<u>812</u> 345	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>102,38</u> 2,19
17	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(стіни та франтони)	10 м3	5,32	<u>24361,86</u> 15043,55	<u>9318,31</u> 3888,18	129605	80032	<u>49573</u> 20685	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>626,08</u> 141,88
18	КР20-3-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування горіщних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	1 люк	1	<u>2459,49</u> 2459,49	<u>-</u> -	2459	2459	<u>-</u> -	<u>17,0419</u> -	<u>17,04</u> -
19	КР20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т(драбина пожежна;драбина виходу з горіща на дах)	1т	0,46	<u>11179,40</u> 9402,59	<u>1776,81</u> 615,09	5143	4325	<u>818</u> 283	<u>58,1196</u> 3,3160	<u>26,74</u> 1,53
20	КБ7-11-1 к дем.=0,7, К=1,15	(Демонтаж) Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т	100шт	0,01	<u>23519,92</u> 14937,87	<u>8582,05</u> 3635,92	235	149	<u>86</u> 36	<u>113,8817</u> 25,1929	<u>1,14</u> 0,25
21	КР15-38-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	1	<u>2309,39</u> 2094,64	<u>214,75</u> 74,34	2309	2095	<u>214</u> 74	<u>14,8588</u> 0,4008	<u>14,86</u> 0,40
22	КР15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,14	<u>1645,50</u> 1637,07	<u>8,43</u> 7,61	230	229	<u>1</u> 1	<u>11,3434</u> 0,0511	<u>1,59</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	KP20-1-1	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій (застосовно до улаштування жолобу для спуску сміття, бшт-15м)	100м	0,9	<u>30701,93</u> 13228,91	<u>101,02</u> 91,14	27632	11906	<u>91</u> 82	<u>108,3360</u> 0,6127	<u>97,50</u> 0,55
24	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,95	<u>4575,76</u> 462,34	<u>4113,42</u> 1570,99	4347	439	<u>3908</u> 1492	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>3,77</u> 9,75
25	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5	<u>227,68</u> 227,68	-	1138	1138	-	<u>1,9560</u>	<u>9,78</u>
26	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	100	<u>319,52</u>	<u>319,52</u>	31952	-	<u>31952</u> 6560	-	<u>-</u> 41,10
		Разом прямі витрати по розділу 1					576594	454027	<u>106932</u> 38841		<u>3633,13</u> 263,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					576594 15635 492868 57660 - - 634254				
		Всього по розділу 1					634254				
		Розділ 2. Загальнобудівельні роботи									
27	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,1552	<u>155088,44</u> 143465,01	<u>11623,43</u> 10486,49	24070	22266	<u>1804</u> 1628	<u>1067,4480</u> 70,5028	<u>165,67</u> 10,94
28	C1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	6,08384	<u>14000,00</u>	-	85174	-	-	-	-
29	KP20-17-7	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 200	100м3	0,037248	<u>53777,91</u> 45299,62	<u>8478,29</u> 7239,83	2003	1687	<u>316</u> 270	<u>389,1720</u> 56,6370	<u>14,50</u> 2,11
30	C111-253 варіант 2	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,1266	<u>3406,00</u>	-	431	-	-	-	-
31	C111-1324 варіант 2	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	1,899	<u>9000,00</u>	-	17091	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C1421-9552 варіант 2	Пісок природний, збагачений	м3	4,283	<u>1400,00</u>	-	5996	-	-	-	-
33	KB13-44-9 H2;H3 K=1, 15	Знепилювання поверхонь	1 м2	35	<u>37,77</u> 30,77	<u>7,00</u> 0,35	1322	1077	<u>245</u> 12	<u>0,2346</u> 0,0024	<u>8,21</u> 0,08
34	C111-1624-2 варіант 6	Бетоноконтакт	л	14	<u>128,00</u>	-	1792	-	-	-	-
35	KP11-54-1	<i>Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях</i>	100м2	0,35	<u>20653,24</u> 20653,24	-	7229	7229	-	<u>161,5680</u>	<u>56,55</u>
36	C111-874 варіант 3	Сітка штукатурна металева	м2	38,5	<u>78,00</u>	-	3003	-	-	-	-
37	& C1-M-3 варіант 3	Комплект кріплення сітки	шт	154	<u>2,90</u>	-	447	-	-	-	-
38	KP11-41-1	<i>Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів</i>	100м2	0,35	<u>21509,10</u> 21291,70	<u>217,40</u> 196,14	7528	7452	<u>76</u> 69	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>48,69</u> 0,46
39	C1550-17 варіант 3	Штукатурна суміш, для зовнішніх робіт	кг	1785	<u>12,00</u>	-	21420	-	-	-	-
40	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення	л	7	<u>82,00</u>	-	574	-	-	-	-
41	KB15-182-1 K-1, 15	<i>Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (старт)</i>	100м2	0,35	<u>14431,36</u> 14431,36	-	5051	5051	-	<u>106,0116</u>	<u>37,10</u>
42	KB15-182-3 K=1, 15	<i>Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2</i>	100м2	0,35	<u>4277,99</u> 4277,99	-	1497	1497	-	<u>29,6424</u>	<u>10,37</u>
43	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення	л	7	<u>82,00</u>	-	574	-	-	-	-
44	C1550-25 варіант 3	Армуюча сітка ,ПВХ	м2	38,5	<u>48,00</u>	-	1848	-	-	-	-
45	C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	2	<u>280,00</u>	-	560	-	-	-	-
46	& C111- 1895-2 варіант 3	Шпаклівка стартова (цементна)	кг	105	<u>24,00</u>	-	2520	-	-	-	-
47	KB15-182-3 K=1, 15	<i>Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2</i>	100м2	0,35	<u>4277,99</u> 4277,99	-	1497	1497	-	<u>29,6424</u>	<u>10,37</u>
48	C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	2	<u>280,00</u>	-	560	-	-	-	-
49	C111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення	л	7	<u>82,00</u>	-	574	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С111-1895-3 варіант 3	Шпаклівка фінішна	кг	52,5	<u>48,00</u>	-	2520	-	-	-	-
51	С111-1624-2 варіант 7	Грунтовка глибокого проникнення	л	7	<u>82,00</u>	-	574	-	-	-	-
52	КР12-49-5	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (за 3 рази)</i>	100м2	0,35	<u>7243,89</u> 7159,89	-	2535	2506	-	<u>52,5960</u>	<u>18,41</u>
53	С111-1626-1 варіант 4	Фарба полімерна, кольорова	кг	21	<u>378,00</u>	-	7938	-	-	-	-
54	КР20-5-1	<i>Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м</i>	100м2	18,6	<u>13028,93</u> 11261,28	-	242338	209460	-	<u>87,0000</u>	<u>1618,20</u>
55	С111-1853-3 варіант 3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0372	<u>125780,00</u>	-	4679	-	-	-	-
56	С123-535 варіант 4	Щити настилу	м2	60	<u>940,00</u>	-	56400	-	-	-	-
57	С1551-2-СП варіант 5	Анкер 140x12мм	шт	220	<u>54,00</u>	-	11880	-	-	-	-
58	& С111-797-11 варіант 3	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,0 мм	м	220	<u>12,40</u>	-	2728	-	-	-	-
59	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,0623	<u>45692,12</u> 45692,12	-	2847	2847	-	<u>392,5440</u>	<u>24,46</u>
60	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	3,115	<u>1441,33</u> 1046,24	<u>17,75</u> 16,45	4490	3259	<u>55</u> 51	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>26,69</u> 0,38
61	С111-1762 варіант 4	Гідроізоляція ЕПП 2,5	м2	358,225	<u>186,00</u>	-	66630	-	-	-	-
62	КР8-24-2	<i>Улаштування мауерлатів, лежню з колод</i>	м3	9,163	<u>3730,59</u> 3604,81	-	34183	33031	-	<u>28,2000</u>	<u>258,40</u>
63	С112-8 варіант 13	Брус з хвойних порід	м3	9,575	<u>17200,00</u>	-	164690	-	-	-	-
64	С112-49 варіант 13	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	4,351	<u>17200,00</u>	-	74837	-	-	-	-
65	С1551-2-СП варіант 6	Конструкційний саморіз, 100_6мм	шт	456	<u>9,00</u>	-	4104	-	-	-	-
66	С1551-2-СП варіант 7	Конструкційний саморіз, 160_6мм	шт	145	<u>14,00</u>	-	2030	-	-	-	-
67	С1551-2-СП варіант 9	Анкер 300x12мм	шт	312	<u>89,00</u>	-	27768	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& С111-196-11 варіант 2	Жидкий анкер(310мл)	тюбік	32	<u>360,00</u>	-	11520	-	-	-	-
69	КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок /бруса/	м3	37,621	<u>6160,38</u> 6160,38	-	231760	231760	-	48,1920	1813,03
70	С112-8 варіант 14	Брус з хвойних порід /підкоси,діагональні ноги/	м3	7,6232	<u>17200,00</u>	-	131119	-	-	-	-
71	С112-8 варіант 16	Брус з хвойних порід /крокви, кобилки/	м3	24,7341	<u>17200,00</u>	-	425427	-	-	-	-
72	С112-49 варіант 13	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	6,7878	<u>17200,00</u>	-	116750	-	-	-	-
73	С111-1762 варіант 6	Гідроізоляція ЕПП 2,5 /обгортання крокв/	м2	120	<u>186,00</u>	-	22320	-	-	-	-
74	С1551-2-СП варіант 10	Конструкційний саморіз, 140_6мм	шт	2800	<u>14,00</u>	-	39200	-	-	-	-
75	С111-1853-3 варіант 8	Цвяхи будівельні 200,0x145 мм	т	0,1669	<u>125780,00</u>	-	20993	-	-	-	-
76	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,492	<u>18016,36</u> 18016,36	-	8864	8864	-	140,9400	69,34
77	& С1-М-3 варіант 4	Анкер(О-образний) 12x250мм	шт	246	<u>394,00</u>	-	96924	-	-	-	-
78	& С111-88-37 варіант 2	Дріт д.3мм	м	2952	<u>11,00</u>	-	32472	-	-	-	-
79	КР8-25-1	Установлення кріплень крокв скобами	100шт	6,25	<u>1430,80</u> 1430,80	-	8943	8943	-	10,9080	68,18
80	& С111-110-13-К2 варіант 4	Скоба металева 300x80	шт	575	<u>78,00</u>	-	44850	-	-	-	-
81	& С111-110-13-К2 варіант 5	Крипіжний кутик, посиленний 60x60x40	шт	526	<u>54,00</u>	-	28404	-	-	-	-
82	& С1-2198 варіант 7	Саморіз 5,0x50 мм	шт	3156	<u>2,90</u>	-	9152	-	-	-	-
83	КР20-21-3 Коб=2	Вогнезахист дерев'яних конструкцій покрівлі	100м2	45,2	<u>1523,67</u> 1523,67	-	68870	68870	-	11,6160	525,04
84	& С111-1891-2К варіант 5	Суміш для вогнезахисту деревини Тітан 4F	кг	904	<u>276,00</u>	-	249504	-	-	-	-
85	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	12,9	<u>1441,33</u> 1046,24	17,75 16,45	18593	13496	229 212	8,5680 0,1224	110,53 1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	C111-852 варіант 6	Супердефузійна мембрана	м2	1483,5	<u>48,00</u>	-	71208	-	-	-	-
87	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі (контробрешітка)	100м2	12,9	<u>4709,97</u> 4619,47	<u>90,50</u> 83,89	60759	59591	<u>1168</u> 1082	<u>37,1400</u> 0,6242	<u>479,11</u> 8,05
88	C111-176 варіант 3	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0x120 мм	т	0,0774	<u>125780,00</u>	-	9735	-	-	-	-
89	C112-52 варіант 7	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	6,98	<u>17200,00</u>	-	120056	-	-	-	-
90	KP8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	1,9	<u>7012,38</u> 6888,16	<u>124,22</u> 115,15	13324	13088	<u>236</u> 219	<u>55,3800</u> 0,8568	<u>105,22</u> 1,63
91	C112-52 варіант 7	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	4,7652	<u>17200,00</u>	-	81961	-	-	-	-
92	C111-1853-3 варіант 7	Цвяхи будівельні 120,0x5 мм	т	0,01672	<u>125780,00</u>	-	2103	-	-	-	-
93	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	11,4	<u>4709,97</u> 4619,47	<u>90,50</u> 83,89	53694	52662	<u>1032</u> 956	<u>37,1400</u> 0,6242	<u>423,40</u> 7,12
94	C111-176 варіант 3	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0x120 мм	т	0,0684	<u>125780,00</u>	-	8603	-	-	-	-
95	C112-52 варіант 7	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	12,3462	<u>17200,00</u>	-	212355	-	-	-	-
96	KB9-42-1 K=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	12,9	<u>9947,65</u> 9181,06	<u>766,59</u> 324,78	128325	118436	<u>9889</u> 4190	<u>69,9936</u> 2,2504	<u>902,92</u> 29,03
97	C188888-11 варіант 5	Профлист ПП-44 товщ.0,45мм. Кількість цинку, 140-200гр./м2 RAL 8017(матовий)	м2	1492	<u>540,00</u>	-	805680	-	-	-	-
98	C1551-36- СП варіант 22	Ущільнювач під профнастил ПК-44	м	303	<u>82,00</u>	-	24846	-	-	-	-
99	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	3,285	<u>12833,85</u> 11976,87	<u>39,04</u> 36,19	42159	39344	<u>128</u> 119	<u>91,3080</u> 0,2693	<u>299,95</u> 0,88
100	C1551-36- СП варіант 23	Крапельник 100x65; метал товщ.0,45мм; покриття - поліестер матовий, RAL 8017	м	180,4	<u>190,00</u>	-	34276	-	-	-	-
101	C1551-36- СП варіант 35	Планка конька односкатної покрівлі	м	135,52	<u>340,00</u>	-	46077	-	-	-	-
102	C1551-36- СП варіант 24	Клеюча стрічка під мембрану двостороння	м	100	<u>49,00</u>	-	4900	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C1551-36-СП варіант 25	Планка конька 350x350; товщина металу - 0,45мм; покриття - поліестер матовий, RAL 801	м	11,55	<u>460,00</u>	-	5313	-	-	-	-
104	C1551-36-СП варіант 26	Єндова нижня 625x625; товщина металу - 0,45мм; покриття - поліестер матовий, RAL8017	м	46,2	<u>460,00</u>	-	21252	-	-	-	-
105	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,92	<u>12833,85</u> 11976,87	<u>39,04</u> 36,19	11807	11019	<u>36</u> 33	<u>91,3080</u> 0,2693	<u>84,00</u> 0,25
106	C1551-36-СП варіант 27	Планка кутова 200x40; товщина металу - 0,45мм; покриття - поліестер матовий, RAL8017	м	101,2	<u>190,00</u>	-	19228	-	-	-	-
107	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,84	<u>12833,85</u> 11976,87	<u>39,04</u> 36,19	10780	10061	<u>33</u> 30	<u>91,3080</u> 0,2693	<u>76,70</u> 0,23
108	C1551-36-СП варіант 28	Стартовий профіль 40x20x30; товщина металу - 0,45мм; покриття - поліестер матовий, RAL 8017	м	92,4	<u>90,00</u>	-	8316	-	-	-	-
109	KБ15-77-2 K=1,15	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м ²	0,52	<u>39488,98</u> 39449,45	<u>39,53</u> 35,66	20534	20514	<u>20</u> 19	<u>286,4052</u> 0,2398	<u>148,93</u> 0,12
110	C114-100-1 варіант 3	Софіт металевий перфорований товщина металу - 0,45 мм; покриття - поліестер матовий, RAL 8017	м ²	57,2	<u>799,00</u>	-	45703	-	-	-	-
111	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі карнизної планки	100м	1,74	<u>12833,85</u> 11976,87	<u>39,04</u> 36,19	22331	20840	<u>68</u> 63	<u>91,3080</u> 0,2693	<u>158,88</u> 0,47
112	C1551-36-СП варіант 29	Планка кутова 280x450; товщина металу - 0,45мм; покриття - поліестер матовий, RAL8017	м	191,4	<u>460,00</u>	-	88044	-	-	-	-
113	C188888-4 варіант 8	Саморіз металевий кріпінний-пресшайба	шт	1000	<u>0,90</u>	-	900	-	-	-	-
114	& C1-15-19-1 варіант 3	Шурупи самонарізні, кольорові 4,9x35мм	шт.	13300	<u>4,20</u>	-	55860	-	-	-	-
115	C188888-4 варіант 9	Саморізи 5x50мм	шт	2350	<u>0,90</u>	-	2115	-	-	-	-
116	& C111-196-11 варіант 4	Герметик бітумний (310мл)	тюбік	27	<u>360,00</u>	-	9720	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					4513561	976347	<u>15335</u> 8953		<u>7562,85</u> 63,33
		Разом будівельні роботи, грн.					4513561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3521879 985300 451354 - - 4964915				
		----- Всього по розділу 2					4964915				
		Розділ 3. Заповнення віконних прорізів									
117	KP20-3-2	Улаштування горючих люків у збірному залізобетонному переkritті при готових отворах	1 люк	1	<u>3842,95</u> 3842,95	-	3843	3843	-	<u>26,6280</u>	<u>26,63</u>
118	C113-753 варіант 19	Люк протипожежний металевий однопільний суцільний EI60. Заповнення дверного полотна: базальтова вата. Матеріал дверного полотна: 2 металевих листа гнутаго перетину товщиною 1,5мм кожен. Зовнішнє покриття : полімерне порошкове напilenня (антивандальне). Замок врізний Арес, ручка на планці Арес.	шт	1	<u>15800,00</u> -	-	15800	-	-	-	-
119	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	27	<u>337,08</u> 337,08	-	9101	9101	-	<u>2,5080</u>	<u>67,72</u>
120	C111-1756 варіант 4	Вентиляційна зовнішня жалюзійна решітка 400x600	шт	27	<u>3180,00</u> -	-	85860	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					114604	12944	-		<u>94,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					114604 101660 12944 11460 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
128	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,88	<u>9364,92</u> 9364,92	-	8241	8241	-	<u>66,4320</u>	<u>58,46</u>		
129	С113-1586 варіант 18	Труба , d-100мм, L = 3м. 150/100	шт	29	<u>1324,00</u>	-	38396	-	-	-	-		
130	С113-1509 варіант 11	Коліно труби 150/100	шт	24	<u>477,00</u>	-	11448	-	-	-	-		
131	С113-1509 варіант 12	Воронка 150/100	шт	8	<u>857,00</u>	-	6856	-	-	-	-		
132	С113-1878 варіант 6	Хомут труби 150/100	шт	48	<u>214,00</u>	-	10272	-	-	-	-		
133	С113-1878 варіант 7	Шпилька хомута труби /220 мм/	шт	48	<u>201,00</u>	-	9648	-	-	-	-		
134	С113-1509 варіант 13	Муфта труби	шт	32	<u>375,00</u>	-	12000	-	-	-	-		
135	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,81	<u>9881,33</u> 9835,19	<u>46,14</u> 42,77	8004	7967	<u>37</u> 35	<u>69,7680</u> 0,3182	<u>56,51</u> 0,26		
136	С113-1489 варіант 10	Заглушка ринви 150/100	шт	6	<u>284,00</u>	-	1704	-	-	-	-		
137	С113-1586 варіант 19	Ринва, L = 3м. 150/100	шт	27	<u>1377,00</u>	-	37179	-	-	-	-		
138	С113-1489 варіант 11	З'єднувач ринви 150/100	шт	40	<u>489,00</u>	-	19560	-	-	-	-		
139	С113-1489 варіант 12	Кут ринви 90 гр. 150/100	шт	2	<u>701,00</u>	-	1402	-	-	-	-		
140	С113-1489 варіант 13	Кронштейн ринви 32 см 150/100	шт	203	<u>222,00</u>	-	45066	-	-	-	-		
141	& С1-15-19-1 варіант 3	Щурупи самонарізні, кольорові 4,9x35мм	шт.	609	<u>4,20</u>	-	2558	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 5							212334	16208	<u>37</u> 35		<u>114,97</u> 0,26		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							212334	196089	16243	21234	-	-	233568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 5						233568				
		Розділ 6. Огорожа покрівлі										
142	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	2,25	<u>3251,87</u> 3156,04	<u>95,83</u> 88,83	7317	7101	<u>216</u> 200	<u>23,1840</u> 0,6610	<u>52,16</u> 1,49	
143	С113-1 варіант 3	Покрівельна огорожа Економ OBERIG з Л- подібною стійкою зі снігозатримувачами	м	225	<u>1240,00</u>	-	279000	-	-	-	-	
144	С188888-4 варіант 10	Ущільнювач пароніт	шт	1800	<u>7,00</u>	-	12600	-	-	-	-	
145	С188888-4 варіант 12	Крепінг огорожі	шт	1800	<u>18,00</u>	-	32400	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 6						331317	7101	<u>216</u> 200		<u>52,16</u> 1,49
		Разом будівельні роботи, грн.						331317				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						324000				
		всього заробітна плата, грн.						7301				
		Загальновиробничі витрати, грн.						33132				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		Всього будівельні роботи, грн.						364449				

		Всього по розділу 6						364449				
		Розділ 7. Драбина П1-1										
146	КР9-17-1	Установлення готових пожежних драбин	м	0,07	<u>23711,38</u> 16525,63	<u>7185,75</u> 2487,55	1660	1157	<u>503</u> 174	<u>117,2280</u> 13,4105	<u>8,21</u> 0,94	
147	& С111-850- 1-5-В1 варіант 4	Металева драбина	шт	1	<u>9400,00</u>	-	9400	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 7						11060	1157	<u>503</u> 174		<u>8,21</u> 0,94
		Разом будівельні роботи, грн.						11060				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						9400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
151	КР20-3-1	Улаштування горючих люків у дерев'яному перекритті	1 люк	1	<u>5791,27</u> 5791,27	-	5791	5791	-	<u>40,1280</u>	<u>40,13</u>	
152	С112-28 варіант 3	Бруси обрізні з хвойних порід	м3	0,124	<u>17200,00</u>	-	2133	-	-	-	-	
153	С113-753 варіант 21	Люк виходу на покрівлю	шт	1	<u>38000,00</u>	-	38000	-	-	-	-	
154	С111-852 варіант 10	Лист сталевий фарбований товщ.0,45мм.	м2	5	<u>440,00</u>	-	2200	-	-	-	-	
155	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі карнизної планки	100м	0,08	<u>12833,85</u> 11976,87	<u>39,04</u> 36,19	1027	958	<u>3</u> 3	<u>91,3080</u> 0,2693	<u>7,30</u> 0,02	
156	С1551-36-СП варіант 33	Карнизна планка з фарбованої сталі 200мм	м	4	<u>190,00</u>	-	760	-	-	-	-	
157	С1551-36-СП варіант 34	Карнизна планка з фарбованої сталі 160мм	м	4	<u>170,00</u>	-	680	-	-	-	-	
158	& С111-196-1-Ф варіант 2	Герметик бітумний /310 мл/	флакони	2	<u>360,00</u>	-	720	-	-	-	-	
159	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,05	<u>3618,37</u> 3593,53	<u>24,84</u> 23,03	181	180	<u>1</u> 1	<u>27,3960</u> 0,1714	<u>1,37</u> 0,01	
160	С1551-36-СП варіант 30	Фартук з фарбованої сталі 650мм	м	5	<u>460,00</u>	-	2300	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 9					53792	6929	<u>4</u> 4		<u>48,80</u> 0,03	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					53792	46859	6933	5379	-	-
		-----					59171					
		Всього по розділу 9					59171					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Зашивка стіни металевим сайдингом									
161	КБ9-47-1 К=1,15	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	100м2	0,1	<u>9173,79</u> 8766,03	<u>407,76</u> 172,76	917	877	<u>40</u> 17	<u>66,0192</u> 1,1970	<u>6,60</u> 0,12
162	С111-1598 варіант 3	Металева фасадна панель "Ліберті" товщ. 0,5 мм	м2	11,5	<u>1280,00</u>	-	14720	-	-	-	-
163	& С111-826-24 варіант 2	Профіль CD-60/0,5мм/	м	27,5	<u>69,00</u>	-	1898	-	-	-	-
164	& С1-15-19-1 варіант 4	Кріплення профілю П-образне	шт.	30	<u>14,00</u>	-	420	-	-	-	-
165	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,9815	<u>3618,37</u> 3593,53	<u>24,84</u> 23,03	3551	3527	<u>24</u> 23	<u>27,3960</u> 0,1714	<u>26,89</u> 0,17
166	С111-31 варіант 2	Фартух з фарбованої сталі 0,5 мм	м2	13	<u>242,00</u>	-	3146	-	-	-	-
167	С111-31 варіант 3	Планка 25х25 з фарбованої сталі 0,5 мм	м2	12,5	<u>246,50</u>	-	3081	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					27733	4404	<u>64</u> 40		<u>33,49</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27733 23265 4444 2774 - -				
		Всього по розділу 10					30507				
		Розділ 11. Заземлення									
168	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	3,3	<u>4601,26</u> 4601,26	-	15184	15184	-	<u>32,6400</u>	<u>107,71</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	C111-1630 варіант 4	Дріт оцинкований ф 8 мм	м	384	<u>80,00</u>	-	30720	-	-	-	-
170	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3	<u>1894,64</u> 1894,64	-	5684	5684	-	<u>13,4400</u>	<u>40,32</u>
171	& C111-1630-1 варіант 19	Комплект стержневого заземлювача подвійного 16, 4,5	шт	15	<u>4164,00</u>	-	62460	-	-	-	-
172	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	100 м	0,93	<u>4084,61</u> 3789,27	<u>295,34</u> 106,13	3799	3524	<u>275</u> 99	<u>26,8800</u> 0,5722	<u>25,00</u> 0,53
173	C111-1630 варіант 5	Полоса оцинкована 25x4 мм (1 м.п = 0,8 кг) W-25x4/ST	м	93	<u>160,00</u>	-	14880	-	-	-	-
174	КБ33-30-15	Установлення сталевих зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т	1 т	0,05031	<u>10109,56</u> 10109,56	-	509	509	-	<u>67,9680</u>	<u>3,42</u>
175	C113-2 варіант 3	Труба монтажна ф20/12 К-201	м	45	<u>145,00</u>	-	6525	-	-	-	-
176	C1545-321 варіант 3	Кріплення труби	шт	90	<u>2,50</u>	-	225	-	-	-	-
177	& C111-1630-1 варіант 3	СТАНДАРТНІ ВИРОБИ Злучник для дроту універсальний С-011	шт	33	<u>53,00</u>	-	1749	-	-	-	-
178	& C111-1630-1 варіант 20	Клема з'єднувальна С-099	шт	26	<u>67,00</u>	-	1742	-	-	-	-
179	& C111-1630-1 варіант 21	Зажим для дроту до ринви С-061	шт	15	<u>104,00</u>	-	1560	-	-	-	-
180	& C111-1630-1 варіант 22	Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою Н-021	шт	225	<u>48,00</u>	-	10800	-	-	-	-
181	& C111-1630-1 варіант 23	Тримач кониковий прямий NIRO Н-042	шт	9	<u>124,00</u>	-	1116	-	-	-	-
182	& C111-1630-1 варіант 24	Муфта для труби 20/12 К-202	шт	45	<u>36,00</u>	-	1620	-	-	-	-
183	& C111-1630-1 варіант 25	Затискач UD-20 для труби 20/12 К-203	шт	45	<u>17,00</u>	-	765	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	& C111-1630-1 варіант 26	Пластина-скоба тримача дроту К-308	шт	125	<u>28,00</u>	-	3500	-	-	-	-
185	& C111-1630-1 варіант 27	Злучник контрольний С-032	шт	15	<u>178,00</u>	-	2670	-	-	-	-
186	& C111-1630-1 варіант 28	Шуруп з дюбелем розпірним К-904	шт	40	<u>3,50</u>	-	140	-	-	-	-
187	& C111-1630-1 варіант 29	Коробка для фасадного контрольногоз'єднання К-682	шт	15	<u>520,00</u>	-	7800	-	-	-	-
188	& C111-1630-1 варіант 30	Тримач смуги металевий з дюбелем Н-037	шт	30	<u>94,00</u>	-	2820	-	-	-	-
189	& C111-1630-1 варіант 31	Злучник для смуги хрестовий С-022	шт	15	<u>108,00</u>	-	1620	-	-	-	-
190	& C111-1630-1 варіант 32	Ударна насадка SDS-MAX G160	шт	15	<u>1040,00</u>	-	15600	-	-	-	-
191	& C111-1630-1 варіант 33	Струмопровідна паста 150мл. G-101	шт	15	<u>432,00</u>	-	6480	-	-	-	-
192	& C111-1630-1 варіант 34	Антикорозійна стрічка 10 м G-115	шт	15	<u>598,00</u>	-	8970	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					208938	24901	<u>275</u> 99		<u>176,45</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					208938				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183762				
		всього заробітна плата, грн.					25000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20895				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					229833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 11						229833				
		Розділ 12. Інші роботи										
193	KP20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	17,4	<u>567,08</u> 567,08	-	9867	9867	-	<u>4,6440</u>	<u>80,81</u>	
194	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0495	<u>42672,24</u> 42672,24	-	2112	2112	-	<u>366,6000</u>	<u>18,15</u>	
195	KP1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,099	<u>67674,96</u> 67674,96	-	6700	6700	-	<u>581,4000</u>	<u>57,56</u>	
196	KP1-20-3	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 3	100 м3	0,099	<u>33006,38</u> 33006,38	-	3268	3268	-	<u>283,5600</u>	<u>28,07</u>	
197	KP7-17-8	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,2475	<u>11771,61</u> 11771,61	-	2913	2913	-	<u>92,0880</u>	<u>22,79</u>	
198	KP7-17-11 Коб=36	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати / до 200мм/	100м2	0,2475	<u>11877,52</u> 9663,95	<u>2213,57</u> 1997,05	2940	2392	<u>548</u> 494	<u>75,6000</u> 13,4266	<u>18,71</u> 3,32	
199	C1424-11670 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250]	м3	4,95	<u>5300,00</u> -	-	26235	-	-	-	-	
200	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,5	<u>227,68</u> 227,68	-	1935	1935	-	<u>1,9560</u>	<u>16,63</u>	
201	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	8,5	<u>319,52</u> -	<u>319,52</u> 65,60	2716	-	<u>2716</u> 558	- 0,4110	- 3,49	
		Разом прямі витрати по розділу 12						58686	29187	<u>3264</u> 1052		<u>242,72</u> 6,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						58686				
		Всього будівельні роботи, грн.						64556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 12						64556				
		Розділ 13. Утеплення горіщного покриття										
202	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	12,6	<u>1441,33</u> 1046,24	<u>17,75</u> 16,45	18161	13183	<u>224</u> 207	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>107,96</u> 1,54	
203	C111-852 варіант 11	Пароізоляційна мембрана	м2	1386	<u>48,00</u> -	-	66528	-	-	-	-	
204	KP4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	2	<u>77885,07</u> 77885,07	-	155770	155770	-	<u>593,7720</u> -	<u>1187,54</u> -	
205	C114-96 варіант 3	Мінеральна вата утеплитель ТБ- 45, 100 мм	м3	200	<u>3600,00</u> -	-	720000	-	-	-	-	
206	KP8-31-1	Улаштування гідроізоляції	100м2	11,5	<u>1441,33</u> 1046,24	<u>17,75</u> 16,45	16575	12032	<u>204</u> 189	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>98,53</u> 1,41	
207	C111-852 варіант 9	Гідроізоляційна плівка 110 PP	м2	1265	<u>29,00</u> -	-	36685	-	-	-	-	
208	KB10-15-1 K=1,15	Укладання ходових дошок	100м	6,51	<u>1037,74</u> 954,73	-	6756	6215	-	<u>7,6038</u> -	<u>49,50</u> -	
209	C112-78 варіант 4	Дошки необрізні з хвойних порід	м3	2,4738	<u>17200,00</u> -	-	42549	-	-	-	-	
210	C112-25 варіант 4	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	1,38	<u>17200,00</u> -	-	23736	-	-	-	-	
211	& C111-196-11 варіант 3	Клей момент-жидкие гвозди (440мл)	тюбік	40	<u>360,00</u> -	-	14400	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 13						1101160	187200	<u>428</u> 396		<u>1443,53</u> 2,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						1101160 913532 187596 110117 - -				
								1211277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 13						1211277				
		Разом прямі витрати по кошторису						7447203	1728230	<u>128583</u>		<u>13468,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						7447203		50328		342,80
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5590390				
		всього заробітна плата, грн.						1778558				
		Загальновиробничі витрати, грн.						744724				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		Всього будівельні роботи, грн.						8191927				

		Всього по кошторису						8191927				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						13811,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1778558				

Склав

Мартиненко Д.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Мартиненко Д.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]