ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»

ISO 9001 СЕРТИФІКОВАНО

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька,1а,тел.(044) 254-55-31, факс (044) 254-32-61,www.vodokanal.kiev.ua
р/рUA393057490000002600030998102 вАТ«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,МФО 305749, ЄДРПОУ03327664

№ 15923 від 14.04.2026 **ТОВ "БУДВОРК ЛАЙН"**

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №15923
(замість ТУ-№ 15923 від 24.02.2026)
на водопостачання об'єкта

1.Адреса: **просп. Перемоги (нині - просп. Берестейський), 49/2, Солом'янський район, м. Київ**

2.Назва: **"Реконструкція будівлі заготівельного цеху № 26 (літ.П) під адміністративно-побутову будівлю на просп. Перемоги (нині-просп. Берестейський), 49/2 у Солом'янському районі м. Києва"**

3.Кількість води: **49,04** м3/добу **2,56** л/сек, додатково м3/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби **33,88** м3/добу, на виробничі потреби **13,59 (в т.ч. 12,24 - закл. гром. харч., 1,35 - потреби котельні)** м3/добу, на полив **1,57** м3/добу.

4.На пожежогасіння: внутрішнє **10,0** л/сек., **зовнішнє 30,0** л/сек., автоматичне **16,7** л/сек.

5.Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено: **з водопровідної мережі Д=300мм по вул. Гарматна за умови заміни пожежних гідрантів (2 шт.) та засувок Д=100мм (2шт.) в 2-х колодязях на водопровідній мережі Д=300мм по просп. Берестейському, в районі розміщення об'єкта.**

6.Тиск в місці підключення: **від 3,0 до 6,0 атм.**

7.Дозвіл на водопостачання об'єкта на час будівництва отримати в Управлінні технічного нагляду та контролю за виконанням технічних умов ПрАТ «АК «Київводоканал».

8.Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі.

9.Підключення та відпуск води споживачу ПрАТ «АК «Київводоканал» дозволяє за умови укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна, 16).

10.Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини».

11.Проект водопостачання та влаштування вузлів обліку спожитої води рекомендуємо виконати з урахуванням вимог:

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво»;

- ДСТУ 8994:2020 «Вузли обліку холодної питної води. Інженерне обладнання будинків та споруд»;

- Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 163;

- Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94;

- Методологічних вимог розгляду проектної документації на водопровідні та каналізаційні мережі, споруди і вузли обліку води.

12.При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.

13.При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ„АК“Київводоканал”.

14.Обсяг водопостачання об’єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.20 розділу ІІІ «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ„АК“Київводоканал” додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

15.Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька),представити на розгляд до ПрАТ„АК “Київводоканал” за адресою:вул.Лейпцизька, 1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ„АК“Київводоканал”.

16.Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ„АК“Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

17.Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах водопостачання, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

Дні прийому: **вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.**

серія ТУ № 021406

Заступник генерального директора з технічних питань та перспективного розвитку **С.Горкуценко**

Заступник генерального директора – директор Департаменту експлуатації водопровідного господарства **В.Дараган**

Директор Розрахункового департаменту **В.Люлін**

Начальник Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації **О.Непочатов**

Начальник сектору інженерного забезпечення Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації **О.Пунда**