

Реставрація Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтава (переоблаштування санвузлів 1-го поверху для персоналу з виділенням універсальної kabіни для МГН, облаштування нових санвузлів для відвідувачів у цокольному поверсі).Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на Електротехнічні рішення

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтава

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) № 239-ЕТР

Кошторисна вартість

324,805 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,43605 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

132,278 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KP17-13-1	Розділ 1. Електрообладнання Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	4468,58 3935,13	244,95 23,95	8937	7870	490 48	11,8800 0,0746	23,76 0,15		
2	& 1517-1089-1 варіант 3	Щит розподільний ЩЕВ-Е-24 IP31 ВАГО	шт	2	829,50 -	- -	1659	-	- -	- -	- -		
		Разом прямі витрати по розділу 1					10596	7870	490 48		23,76 0,15		
		Разом будівельні роботи, грн.					10596						
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2236						
		всього заробітна плата, грн.					7918						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1060 - - 11656 11656				
		Розділ 2. Освітлювальна Арматура									
3	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,26	<u>57584,61</u> 55145,87	<u>714,78</u> 680,21	14972	14338	<u>186</u> 177	<u>186,4800</u> 2,0535	<u>48,48</u> 0,53
4	& C1547-7-2 варіант 4	Світильник точковий MAYTONI 17504	шт	26	<u>387,59</u> -	<u>-</u> -	10077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,09	<u>63373,19</u> 49241,49	<u>714,78</u> 680,21	5704	4432	<u>64</u> 61	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>14,12</u> 0,18
6	& C1547-7-2 варіант 1	Світильник світлодіодний стельовий ДСП46У-40-121	шт	2	<u>4893,15</u> -	<u>-</u> -	9786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1547-7-2 варіант 3	Світильник світлодіодний накладний1-MSP-1841-CS	шт	7	<u>417,05</u> -	<u>-</u> -	2919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,08	<u>57584,61</u> 55145,87	<u>714,78</u> 680,21	4607	4412	<u>57</u> 54	<u>186,4800</u> 2,0535	<u>14,92</u> 0,16
9	& C1547-7-2 варіант 2	Світильник світлодіодний ДВО20У-36-011 IP20	шт	2	<u>1403,05</u> -	<u>-</u> -	2806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1547-7-2 варіант 4	Світильник точковий MAYTONI 17504	шт	6	<u>387,59</u> -	<u>-</u> -	2326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,24	<u>41643,24</u> 36075,35	<u>154,55</u> 147,07	9994	8658	<u>37</u> 35	<u>108,9100</u> 0,4440	<u>26,14</u> 0,11
12	& C1547-7-2 варіант 6	Світильник очковий стельовий поворотний під лампу з цоколем MAYTONI 17529	шт	8	<u>418,75</u> -	<u>-</u> -	3350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1547-7-2 варіант 7	Світильник точковий для трекових систем MAYTONI 34575	шт	16	<u>1290,85</u> -	<u>-</u> -	20654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1547-7 варіант 2	Лампа світлодіодна потужністю 6Вт, цоколь GU10	шт	56	<u>65,15</u> -	<u>-</u> -	3648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KB21-21-1 K-1,15	Прокладання шинопроводу освітлювального	100м	0,12	<u>50248,17</u> 31700,54	<u>16537,96</u> 14755,31	6030	3804	<u>1985</u> 1771	<u>100,9700</u> 45,7432	<u>12,12</u> 5,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C111-1859-2 варіант 1	Шинопровід для трекових систем MAYTONI 17812 довжина 2м	шт	6	<u>948,33</u> -	- -	5690	-	- -	- -	- -
17	& C1545-262-2 варіант 1	З'єднувач шинопровода MAYTONI 17463	шт	4	<u>122,86</u> -	- -	491	-	- -	- -	- -
18	& C1545-262-2 варіант 2	Трасовий підвіс для шинопровода MAYTONI 17464	шт	12	<u>80,78</u> -	- -	969	-	- -	- -	- -
19	& 1504-13245-1	Блок живлення Venom 12V 40Bt Standart	шт	5	<u>197,61</u> -	- -	988	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					105011	35644	<u>2329</u> 2098		<u>115,78</u> 6,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					105011 67038 37742 10502 - - 115513				
		----- Всього по розділу 2					115513				
Розділ 3. Кабельні мережі											
20	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,1	<u>24340,75</u> 19983,55	<u>590,50</u> 420,63	2434	1998	<u>59</u> 42	<u>63,6500</u> 1,2714	<u>6,37</u> 0,13
21	C113-128 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ф 20 х1,5мм	м	10,72	<u>146,31</u> -	- -	1568	-	- -	- -	- -
22	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,39	<u>7868,64</u> 7434,74	<u>154,55</u> 147,07	10937	10334	<u>215</u> 204	<u>25,7900</u> 0,4440	<u>35,85</u> 0,62
23	C113-2127 варіант 1	Труба гнучка гофрована Ф-25мм	м	143,64	<u>30,69</u> -	- -	4408	-	- -	- -	- -
24	КМ8-152-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,7 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	0,02	<u>1857,27</u> 1054,91	<u>744,17</u> 434,77	37	21	<u>15</u> 9	<u>3,3600</u> 1,1825	<u>0,07</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,2	<u>8444,96</u> 5023,36	<u>969,15</u> 566,22	1689	1005	<u>194</u> 113	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>3,20</u> 0,31
26	& C1545-64-141-37 варіант 1	Кабель NHXH FE180/E30 3x1,5 мм2	1000м	0,008	<u>63001,13</u> -	- -	504	-	- -	- -	- -
27	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	2,56	<u>7868,64</u> 7434,74	<u>154,55</u> 147,07	20144	19033	<u>396</u> 376	<u>25,7900</u> 0,4440	<u>66,02</u> 1,14
28	C113-2127 варіант 1	Труба гнучка гофрована Ф-25мм	м	258,56	<u>30,69</u> -	- -	7935	-	- -	- -	- -
29	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,56	<u>8444,96</u> 5023,36	<u>969,15</u> 566,22	21619	12860	<u>2481</u> 1450	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>40,96</u> 3,94
30	КБ21-14-1 К-1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21162,00</u> 17045,36	<u>2921,20</u> 1959,82	635	511	<u>88</u> 59	<u>54,2915</u> 5,6658	<u>1,63</u> 0,17
31	& 2701-1510-1 варіант 2	Лоток перфорований S 300x50h L=3000 35252	шт	1	<u>669,64</u> -	- -	670	-	- -	- -	- -
32	& C111-826-A-9 варіант 2	Планка універсальна 1000	шт	1	<u>99,69</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
33	& C111-98-9 варіант 2	Шпилька M8x1000 (TM SCaT)	шт	2	<u>32,27</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
34	& C111-88-23 варіант 2	Гайка з насічкою M8 (TM SCaT)	шт	8	<u>0,73</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
35	& C111-1-12 варіант 2	Анкер сталевий однорозжимною з гайкою M8/10x77	шт	4	<u>13,30</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
36	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,03	<u>12576,11</u> 7535,04	<u>2721,90</u> 1380,53	377	226	<u>82</u> 41	<u>24,0000</u> 4,2114	<u>0,72</u> 0,13
37	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,75	<u>9040,55</u> 8966,23	- -	6780	6725	- -	<u>30,3200</u> -	<u>22,74</u> -
38	& C1545-64-165 варіант 2	Кабель ВВГнгд-1 кВ, перерізом 3x4 мм2	1000м	0,02	<u>121162,26</u> -	- -	2423	-	- -	- -	- -
39	& C1545-64-159 варіант 2	Кабель ВВГнгд-1 кВ, перерізом 3x1,5 мм2	1000м	0,225	<u>50197,62</u> -	- -	11294	-	- -	- -	- -
40	& C1545-64-141-37 варіант 2	Кабель NHXH FE180/E30 3x2,5 мм2	1000м	0,011	<u>85330,62</u> -	- -	939	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C1545-64-162 варіант 2	Кабель ВВГнг-LS, перерізом 5х6 мм2	1000м	0,013	<u>249142,99</u>	-	3239	-	-	-	-
42	& C1545-64-159 варіант 3	Кабель ВВГнг-LS перерізом 3х2,5 мм2	1000м	0,065	<u>67529,11</u>	-	4389	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							102245	52713	<u>3530</u> 2294		<u>177,56</u> 6,46
Разом будівельні роботи, грн.							102245				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46002				
всього заробітна плата, грн.							55007				
Загальновиробничі витрати, грн.							10224				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							112469				

Всього по розділу 3							112469				
Розділ 4. Електромонтажні вироби та матеріали											
43	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>10152,56</u>	-	406	403	-	<u>35,4100</u>	<u>1,42</u>
					10080,52	-			-	-	-
44	C1512-13 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна із заземляючим контактом Mureva Styl для прихованої установки IP44	шт	4	<u>456,16</u>	-	1825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>7577,93</u>	-	152	151	-	<u>26,5800</u>	<u>0,53</u>
					7566,79	-			-	-	-
46	& C1512-1-3 варіант 1	Вимикач для відкритої проводки Palmiye однополюсний	шт	2	<u>137,96</u>	-	276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C1512-1 варіант 1	Коробка установочна для встановлення під штукатурку 73(ф)х42мм	шт	4	<u>12,77</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& 1504-17152-1 варіант 1	Коробка відгалужувальна вогнестійка FireBox T 100	шт	6	<u>946,52</u>	-	5679	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C1512-1 варіант 2	Коробка відгалужувальна	шт	14	<u>20,42</u>	-	286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,06	<u>10147,43</u>	-	609	602	-	<u>35,2600</u>	<u>2,12</u>
					10037,82	-			-	-	-

Розділ 5. Оповіщення про пожежу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КМ10-668-2	Оповіщувачі світлозвукові	шт	5	<u>990,31</u> 910,98	<u>2,25</u> 0,74	4952	4555	<u>11</u> 4	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>16,00</u> 0,01
62	& 1507-3148-38-21 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий "Тортила" С-05С-24	шт	5	<u>825,17</u> -	-	4126	-	-	-	-
63	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	<u>231,06</u> 227,74	-	693	683	-	<u>0,8000</u> -	<u>2,40</u> -
64	& 1504-17152-1 варіант 1	Коробка відгалужувальна вогнестійка FireBox Т 100	шт	3	<u>946,52</u> -	-	2840	-	-	-	-
65	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,5	<u>15759,42</u> 6028,03	<u>6056,92</u> 3006,24	7880	3014	<u>3028</u> 1503	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>9,60</u> 4,71
66	& 15097-32031-19-1 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 2x1,5мм2	1000м	0,05	<u>41667,69</u> -	-	2083	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							22574	8252	<u>3039</u> 1507		<u>28,00</u> 4,72
Разом будівельні роботи, грн.							22574				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11283				
всього заробітна плата, грн.							9759				
Загальновиробничі витрати, грн.							2257				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							24831				

Всього по розділу 5							24831				
Розділ 6. Заземлення та зрівнювання потенціалів											
67	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,9	<u>34863,23</u> 12202,89	<u>19742,95</u> 9438,25	31377	10983	<u>17769</u> 8494	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>38,10</u> 26,99
68	& С111-1301-101 варіант 1	Труба ПВХ гофрована Ф-16мм	м	90,9	<u>12,94</u> -	-	1176	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,05	<u>15200,93</u> 8037,38	<u>771,98</u> 302,79	760	402	<u>39</u> 15	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>1,28</u> 0,04
70	& С111-516-3-П варіант 1	Штаба 25x4	м	5	<u>27,66</u> -	- -	138	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					33451	11385	<u>17808</u> 8509		<u>39,38</u> 27,03
		Разом будівельні роботи, грн.					33451				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4258				
		всього заробітна плата, грн.					19894				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3345				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					36796				

		Всього по розділу 6					36796				
		Разом прямі витрати по кошторису					295276	117822	<u>27196</u> 14456		<u>391,22</u> 44,83
		Разом будівельні роботи, грн.					295276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150258				
		всього заробітна плата, грн.					132278				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29529				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					324805				

		Всього по кошторису					324805				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					436,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					132278				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]