

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-015

на Газоаналіз СО

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

| | | |
|----------------------------|-----------|--------------|
| Кошторисна вартість | 18,735 | тис. грн |
| Кошторисна трудомісткість | 0,0745894 | тис. люд.год |
| Кошторисна заробітна плата | 5,361 | тис. грн |
| Середній розряд робіт | 3,1 | розряд |

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

| № ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн | | Загальна вартість, грн | | | Витрати труда робітників, люд.год, | |
|--------|----------------------------|--|----------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ10-386-7 | Блок керування | шт | 1 | <u>287,70</u> 227,94 | - - | 288 | 228 | - - | <u>3,2000</u> - | <u>3,2000</u> - |
| 2 | КБ21-17-12 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,01 | <u>12261,20</u> 10211,30 | <u>1688,99</u> 396,49 | 123 | 102 | <u>17</u> 4 | <u>131,2000</u> 4,5967 | <u>1,3120</u> 0,0460 |
| 3 | С1547-7 | Табло світло-звукове 05.004-ТС | шт | 1 | <u>1538,56</u> - | - - | 1539 | - | - - | - - | - - |
| 4 | С1547-7 | Табло світло-звукове 05.001-ТС | шт | 1 | <u>3578,56</u> - | - - | 3579 | - | - - | - - | - - |
| 5 | КМ10-347-1 | Монтаж гучномовця настільного | шт | 8 | <u>340,68</u> 321,07 | - - | 2725 | 2569 | - - | <u>4,8000</u> - | <u>38,4000</u> - |
| 6 | КБ21-3-1 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0,8 | <u>3633,49</u> 1645,99 | <u>152,31</u> 38,01 | 2907 | 1317 | <u>122</u> 30 | <u>23,9800</u> 0,4400 | <u>19,1840</u> 0,3520 |
| 7 | С1530-144 | Труба гофрована ПВХ 16 мм | м | 80 | <u>11,32</u> - | - - | 906 | - | - - | - - | - - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|-------|------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| 8 | КБ21-4-1 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² | 100м | 0,8 | <u>643.18</u> 501,95 | <u>59.10</u> 31,89 | 515 | 402 | <u>47</u> 26 | <u>7.4100</u> 0,4130 | <u>5.9280</u> 0,3304 |
| 9 | С151-1 | Кабель сигнальний 2х0,8мм ² ,N2ХНFE180 Е30 | 1000м | 0,03 | <u>38207.91</u> - | - | 1146 | - | - | - | - |
| 10 | С151-1 | Кабель сигнальний 2х1,5мм ² ,N2ХНFE180 Е30 | 1000м | 0,01 | <u>38207.91</u> - | - | 382 | - | - | - | - |
| 11 | С151-1 | Кабель силовий з мідними жилами напругою до 660в перерізом 4х1,5мм ² , КВВГ-LS | 1000м | 0,04 | <u>55649.91</u> - | - | 2226 | - | - | - | - |
| | | Разом прями витрати | | | | | 16336 | 4618 | <u>186</u> 60 | | <u>68.0240</u> 0,7284 |
| | | у тому числі: | | | | | 11532 | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата | | | | | | 4678 | | | |
| | | Загальновиробничі витрати | | | | | 2399 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах | | | | | | 683 | | | 5,8370 |
| | | Всього по кошторису | | | | | 18735 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність | | | | | | | | | 74,5894 |
| | | Кошторисна заробітна плата | | | | | | 5361 | | | |

Склав _____ Стецюк О.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гуцало І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]