

Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В
вхід

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-01
на загальнобудівельні та опоряджувальні роботи**

Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В

Кошторисна вартість 1738,593 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,6794 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 209,626 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розділ 1. Демонтаж								
1	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,15	13804,03	2071	127,5122	19,12
2	КР2-1-3	Розбирання монолітної бетонної вхідної групи	1 м3	10,2	2596,58	26485	16,1413	164,64
3	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,162	3825,06	620	57,4878	9,31
4	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	8208,63	164	116,1096	2,32
5	КБ15-77-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Опорядження стін Медичні панелі зі збереженням	100м2	0,088	14886,34	1310	204,8173	18,02
6	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0014	33219,86	47	278,6902	0,39
7	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,0053	5377,98	29	25,9521	0,13
Разом прями витрати по розділу 1						30726		213,93
Разом будівельні роботи, грн.						30726		
в тому числі:								
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						3		
всього заробітна плата, грн.						14825		
Загальновиробничі витрати, грн.						8745		
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						25,65		
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2984		
Всього будівельні роботи, грн.						39471		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

		Всього по розділу 1, грн.					39471	
		Розділ 2. Земляні роботи						
8	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,0194	49152,84	954	163,5639	3,18
9	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,004	82727,06	331	275,6303	1,1
10	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4	263,25	1053	0,4110	1,64
11	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,026	19724,16	513	333,0096	8,66
12	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,201	9302,29	1870	159,4770	32,05
		Разом прямі витрати по розділу 2 всього заробітна плата, грн.					4721	
		Разом будівельні роботи, грн.					2848	
		в тому числі:					4721	
		Загальновиробничі витрати, грн.					1815	
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,6	
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					651	
		Всього будівельні роботи, грн.					6536	

		Всього по розділу 2, грн.					6536	
		Розділ 3. Вхідна група						
13	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0125	301094,12	3764	159,7420	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 22,5 (М300), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,032	340047,68	10882	265,9606	8,51
15	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,35	32283,39	11299	-	-
16	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,2976	7817,63	2327	33,6844	10,02
17	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,21	8977,06	1885	60,7192	12,75
18	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 30мм)	100м2	0,21	2690,01	565	4,5504	0,96
19	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	21	419,35	8806	5,6404	118,45
20	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	109,2	11,25	1229	-	-
21	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов	кг	9,576	91,29	874	-	-
22	С111-283 варіант 1	Плитка керамогранитна, морозостійка, з протиковзним покриттям	м2	21,42	574,71	12310	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3				53941		152,69
		Разом будівельні роботи, грн.				53941		
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				42903		
		всього заробітна плата, грн.				10976		
		Загальновиробничі витрати, грн.				6331		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				18,31		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2132		
		Всього будівельні роботи, грн.				60272		

		Всього по розділу 3, грн.				60272		
		Розділ 4. Фундамент						
23	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,201	2857,62	574	24,8862	5
24	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,007	301094,12	2108	159,7420	1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	КБ6-1-10	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення з підколонниками при висоті підколонника від 2 до 4 м, периметром до 5 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,06584	405092,55	26671	484,6111	31,91
26	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2525	33181,14	8378	-	-
27	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,162	13344,31	2162	35,5100	5,75
28	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,01	393458,90	3935	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4						43828		43,78
Разом будівельні роботи, грн.						43828		
в тому числі:								
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						40472		
всього заробітна плата, грн.						3043		
Загальновиробничі витрати, грн.						1791		
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						5,25		
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						612		
Всього будівельні роботи, грн.						45619		

Всього по розділу 4, грн.						45619		
Розділ 5. Посилення стін								
29	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,9	22963,80	20667	295,1979	265,67
30	С111-1090 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, сталь марки С255	т	0,1326	44125,10	5851	-	-
31	С111-826 варіант 3	Труби сталеві електрозварні С255 219х6мм	т	0,62	34556,24	21425	-	-
32	С111-1119 варіант 1	Прокат листовий, товщина 12мм, сталь марки С255	т	0,06	33351,51	2001	-	-
33	С111-1119 варіант 2	Прокат листовий, товщина 20мм, сталь марки С255	т	0,408	33351,51	13607	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5						63551		265,67
Разом будівельні роботи, грн.						63551		
в тому числі:								
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						43444		
всього заробітна плата, грн.						19738		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				11168 31,88 3711 74719		

		Всього по розділу 5, грн.				74719		
		Розділ 6. Металоконструкції переходу						
34	КБ9-32-1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	m	4,985	7984,53	39803	45,5824	227,23
35	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	m	3,232	20478,95	66188	165,0857	533,55
36	С111-826 варіант 1	Труби сталеві профільні С255 160x100x5мм	t	2,66	40676,24	108199	-	-
37	С111-1119 варіант 1	Прокат листовий, товщина 12мм, сталь марки С255	t	0,08	33351,51	2668	-	-
38	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	m	1,753	4705,28	8248	41,4926	72,73
39	С111-1104 варіант 1	Швелер 20 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, сталь марки С255	t	0,63	37247,22	23466	-	-
40	С111-1104 варіант 2	Швелер 14 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, сталь марки С255	t	0,42	37247,22	15644	-	-
41	С111-1097 варіант 1	Балки двотаврові 20 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, сталь марки С255	t	0,39	38975,52	15200	-	-
42	С111-1097 варіант 2	Балки двотаврові 14 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, сталь марки С255	t	0,25	38975,52	9744	-	-
43	С111-1119 варіант 1	Прокат листовий, товщина 12мм, сталь марки С255	t	0,11	33351,51	3669	-	-
44	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	1,789	4780,10	8552	8,5673	15,32
		Разом прямі витрати по розділу 6				301381		848,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.				301381 200020 65049		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				36061 101,36 11797 337442		

		Всього по розділу 6, грн.				337442		
45	КБ6-22-1	Розділ 7. Плита перекриття Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0344	453943,03	15616	1025,9973	35,29
46	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,09	33405,06	3006	-	-
47	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7	32283,39	22598	-	-
48	С188888-11 варіант 1	Профнастил Н57-750-0,7	м2	33	419,77	13852	-	-
49	& С113-1878-1-К варіант 1	Саморіз покрівельний по металу	шт	330	2,59	855	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				55927 55927 53411 2468 1448 4,24 493 57375		35,29

		Всього по розділу 7, грн.				57375		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 8. Опорядження переходу						
50	КБ9-36-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,4791	43341,03	20765	525,2448	251,65
51	& С123-6-1 варіант 1	Фасадне скління з алюмінієвого профіля із заповненням склопакетами (комплектна поставка)	м2	47,90774	7448,00	356817	-	-
52	КБ9-42-3 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з сендвіч панелей (товщина 150мм) /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,297	12060,97	3582	90,2783	26,81
53	& С111-700-1 варіант 1	Панель покрівельна 150мм (сендвіч панель) (Pur)	м2	30,294	1501,01	45472	-	-
54	С111-1851 варіант 1	Саморіз для сендвіч панелі із шайбою 5,5/6,3x200мм	шт	297	15,92	4728	-	-
55	КБ9-47-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж сендвіч панелі на стіну та підшивання /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,848	3939,55	3341	52,3032	44,35
56	& С111-700-2 варіант 1	Панель стінова 100мм (сендвіч панель) (Pur)	м2	86,496	1461,26	126393	-	-
57	С111-1851 варіант 2	Саморіз для сендвіч панелі із шайбою 5,5/6,3x150мм	шт	845	10,52	8889	-	-
58	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,044	1605,44	71	21,7088	0,96
59	С123-350 варіант 1	Деформаційний профіль ширина шва 100 мм типу AR 823-101	м	4,4	6014,02	26462	-	-
60	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (парапет, підшивання, примикання стіна до стіни, накриття, обрамлення вікон)	100м2	0,684025	44911,99	30721	140,7680	96,29
61	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	0,312	9286,98	2898	60,7192	18,94
62	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 50мм розчин М 200	100м2	0,312	8534,90	2663	13,6511	4,26
63	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,312	1267,92	396	17,7721	5,55
64	С1555-386	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм x 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	34,32	767,98	26357	-	-
65	КБ11-21-2	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових пластичних товщиною 8 мм	100м2	0,312	160884,54	50196	149,4165	46,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (2 шари гіпсокартону)	100м2	0,104	17206,58	1789	203,0960	21,12
67	& С1545-204-2-Ф варіант 1	Профіль напрямний	1м	9,05	60,31	546	-	-
68	& С1545-204-1 варіант 1	Профіль стіковий	1м	18,7	62,95	1177	-	-
69	С1428-11867 варіант 2	Гіпсокартон вологостійкий Plato 2000x1200x12,5 мм	м2	21,8	141,38	3082	-	-
70	& С1545-44-5	Дюбель-гвозді 6x40мм металеві	шт	32	3,97	127	-	-
71	& С111-115-1 варіант 1	Саморіз по металу для гіпсокартона 3,5x25 мм Expert Fix	шт	177	0,26	46	-	-
72	& С111-1896-4 варіант 1	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	3,3	15,58	51	-	-
73	& С111-1678-5 варіант 1	Стрічка армуюча Knauf Kurt для швів 75 м	м	8,9	14,84	132	-	-
74	& С111-2015-9 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	19,8	42,45	841	-	-
75	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,104	3932,00	409	41,9265	4,36
76	& С111-1895-2-1Р	Шпаклівка Сатенгіпс (Финиш)	кг	10,4	14,78	154	-	-
77	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,104	14256,05	1483	46,4598	4,83
78	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,2953	10541,44	3113	148,3823	43,82
79	& С1545-203-2-1Ф варіант 1	Профіль 3600 мм 24/30 мм Т-подібний	шт	28	117,00	3276	-	-
80	& С1545-203-3 варіант 1	Профіль 600 мм 24/30 мм Т-подібний	шт	28	20,79	582	-	-
81	& С1545-203-4 варіант 1	Профіль 1200 мм 24/30 мм Т-подібний	шт	56	39,31	2201	-	-
82	& С1545-205-1 варіант 1	Кутник пристінний L 3000x19x24 мм білий	шт	32	36,38	1164	-	-
83	& С126-1300-5-Я варіант 1	Кріплення стержень закріплюючий із загином D=4.0 мм L=500 мм для монтажу підвісних стель	шт	24	7,96	191	-	-
84	& С111-1868-6 варіант 1	Тяга підвісу для підвісної стелі	шт	24	7,15	172	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	& С1545-44-1-У варіант 1	Дюбель 6х40мм в комплекті	шт	88	0,41	36	-	-
86	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі (-3 шт вбудованих світильника)	100м2	0,2845	1265,48	360	17,8456	5,08
87	& С111-741-1-1У варіант 1	Плита медична стельова Bioguard Plain Armstrong 600х600х15 мм	шт	83	157,42	13066	-	-
88	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі переходу та пандусу	100м	0,369	6001,65	2215	63,9445	23,6
89	С121-393 варіант 1	Огорожа для переходу індивідуального виготовлення h=1.2м	пм	18,8	3037,20	57099	-	-
90	С121-393 варіант 2	Огородження пандуса для молотобільних груп (в комплекті з кріпленнями)	пм	18,1	3051,50	55232	-	-
91	КБ15-77-1	Опорядження стін Медичними панелями попередньо демонтованими	100м2	0,0619	18824,20	1165	256,0216	15,84
92	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	0,372	10898,73	4054	134,8676	50,17
93	С126-1290 варіант 1	Панелі із алюмінієвих сплавів декоративні (сайдинг)	м2	43,896	2800,52	122932	-	-
94	С118-43 варіант 1	Кронштейни вирівнювальні	шт	149	30,42	4533	-	-
95	С118-43 варіант 2	Паронітові підкладки (терморозрив)	шт	149	5,83	869	-	-
96	& С1545-42-1-О варіант 1	Дюбелі фасадні 12х100мм	100шт	2,98	11,05	33	-	-
97	& С1545-204-1 варіант 2	Профіль напрямний	1м	148,8	202,37	30113	-	-
98	& С1545-204-1 варіант 3	Нащільник з поліметним покриттям	1м	4,464	214,10	956	-	-
99	& С1545-204-1 варіант 4	Кут зовнішній з покриттям	1м	20,46	163,91	3354	-	-
100	& С1545-42-1-О варіант 2	Гвинт 4,2х16мм	100шт	14,88	2,73	41	-	-
101	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,04738	22463,00	1064	253,2658	12
102	& С123-199-4 варіант 1	Противопожежні двері без порогів із з ручками "антипаніка" 2.06х2.3 м (комплектна поставка)	шт	1	30472,56	30473	-	-
103	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,0815	14330,27	1168	121,9553	9,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0815	3932,00	320	41,9265	3,41
105	& С111-1895-2-1Р варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс (старт)	кг	8,15	7,97	65	-	-
106	КБ15-56-4	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0815	1858,70	151	22,2435	1,81
107	& С111-1895-2-1Р	Шпаклівка Сатенгіпс (Фініш)	кг	8,15	14,78	120	-	-
108	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0815	16947,93	1381	40,4084	3,29
		Разом прямі витрати по розділу 8				1061087		694,7
		Разом будівельні роботи, грн.				1061087		
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1007342		
		всього заробітна плата, грн.				51275		
		Загальновиробничі витрати, грн.				29124		
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				83,35		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				9702		
		Всього будівельні роботи, грн.				1090211		

		Всього по розділу 8, грн.				1090211		
		Розділ 9. Водостічна система						
109	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,11	4305,47	474	58,6816	6,45
110	С113-996 варіант 1	Воронка звичайна для системи водостоку	шт	1	398,88	399	-	-
111	С113-996 варіант 2	Відведення одномуфтове 67"	шт	1	239,76	240	-	-
112	С113-996 варіант 3	Муфта труби	шт	2	219,87	440	-	-
113	С1111-79 варіант 1	Кронштейн труби	шт	4	100,16	401	-	-
114	С113-1380 варіант 1	Труба водостоку 110мм	м	11	250,99	2761	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	КБ12-14-2	Улаштування жолобів	100м	0,105	3158,40	332	46,6983	4,91
116	С113-1380 варіант 2	Жолоб водостоку 150мм	м	10,5	224,47	2357	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9						7404		11,36
Разом будівельні роботи, грн.						7404		
в тому числі:								
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						6598		
всього заробітна плата, грн.						800		
Загальновиробничі витрати, грн.						467		
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						1,36		
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						158		
Всього будівельні роботи, грн.						7871		

Всього по розділу 9, грн.						7871		
Розділ 10. Благоустрій								
117	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,058	24841,79	1441	34,5134	2
118	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-0,058	11068,26	-642	1,5619	-0,09
119	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із півку за товщини шару 12 см	100м2	0,058	2833,18	164	29,4373	1,71
120	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із піску, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,02	120,56	-2	0,3405	-0,01
121	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,7366	634,81	468	-	-
122	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,058	2657,30	154	16,9070	0,98
123	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,058	392,04	23	5,4060	0,31
124	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті	т	0,55	2315,69	1274	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10						2880		4,9
Разом будівельні роботи, грн.						2880		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				2460 336 218 0,65 76 3098		

		Всього по розділу 10, грн.				3098		
		Розділ 11. Інше						
125	КБ8-36-3	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань підвісних висотою до 16 м	100м2 вп	0,2134	10402,27	2220	76,4154	16,31
126	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	27,43076	104,67	2871	1,7278	47,39
127	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	27,43076	287,76	7893	0,4110	11,27
		Разом прямі витрати по розділу 11				12984		74,97
		Разом будівельні роботи, грн.				12984		
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1122		
		всього заробітна плата, грн.				4905		
		Загальновиробничі витрати, грн.				2995		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				9		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1047		
		Всього будівельні роботи, грн.				15979		

		Всього по розділу 11, грн.				15979		
		Разом прямі витрати по кошторису				1638430		2392,75
		Разом будівельні роботи, грн.				1638430		
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1397775		
		всього заробітна плата, грн.				176263		
		Загальновиробничі витрати, грн.				100163		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				286,65		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				33363		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього будівельні роботи, грн.				1738593		

		Всього по кошторису, грн.				1738593		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				2679,4		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				209626		


Склав



Копієвський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



ГП Мартинова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

