

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01/++

на будівництво : Підготовка території будівництва

Кошторисна вартість об'єкта - тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на підготовка території	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01/++

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	підготовка території	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-	Разом :	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Склав _____

Перевірив _____

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02/++

на будівництво : Перенесення мереж 0,4 кВ

Кошторисна вартість об`єкта - тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на перенесення мереж 0,4 кВ	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02/++

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	перенесення мереж 0,4 кВ	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-	Разом :	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Склав _____

Перевірив _____

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-03/++

на будівництво : Перенесення мереж зв*язку

Кошторисна вартість об`єкта - тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-03-01	на перенесення мереж	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	-	-	-	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-03/++

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-03-01	перенесення мереж	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом :	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Склав _____

Перевірив _____

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01/++

на будівництво : Захисна споруда цивільного захисту

Кошторисна вартість об`єкта	20944,833 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	20,97649 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2773,915 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	1300,000 м2

Складений за поточними цінами станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01_++	на загальнобудівельні роботи	3219,685	-	3219,685	4,45042	614,332	2,477
2	02-01-02_++	на оздоблювальні роботи	3620,638	-	3620,638	5,28279	689,558	2,785
3	02-01-03_++	на електроосвітлення	458,91	-	458,91	1,72145	220,49	0,353
4	02-01-04_++	на устаткування електроосвітлення	273,146	145,399	418,545	-	-	0,322
5	02-01-05_++	на електрообладнання	2088,099	-	2088,099	3,37965	428,509	1,606
6	02-01-06_++	на устаткування електрообладнання	-	2045,008	2045,008	-	-	1,573
7	02-01-07_++	на комнесацію реактивної потужності	7,031	-	7,031	0,00904	1,255	0,005
8	02-01-08_++	на устаткування комнесації реактивної потужності	-	57,688	57,688	-	-	0,044
9	02-01-09_++	на вентиляцію	1929,818	-	1929,818	1,22934	155,512	1,484
10	02-01-010_++	на придбання устаткування устаткування вентиляційне	-	52,887	52,887	-	-	0,041
11	02-01-011_++	на опалення	8,261	-	8,261	0,04546	5,981	0,006

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-01-012_++	на придбання устаткування устаткування опалення	-	119,218	119,218	-	-	0,092
13	02-01-013_++	на водопостачання	1026,22	-	1026,22	1,38015	185,247	0,789
14	02-01-014_++	на придбання устаткування устаткування водопостачання	-	161,449	161,449	-	-	0,124
15	02-01-015_++	на каналізацію	63,352	-	63,352	0,13655	18,941	0,049
16	02-01-016_++	на пожежну сигналізацію	421,191	-	421,191	1,27118	178,216	0,324
17	02-01-017_++	на придбання устаткування устаткування пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-
18	02-01-018_++	на сповіщення про пожежу	278,087	-	278,087	0,71350	92,625	0,214
19	02-01-019_++	на придбання устаткування устаткування сповіщення про пожежу	-	-	-	-	-	-
20	02-01-020_++	на автоматичне пожежогасіння	82,219	-	82,219	0,27176	41,434	0,063
21	02-01-021_++	на придбання устаткування устаткування автоматичного пожежогасіння	-	-	-	-	-	-
22	02-01-022_++	на сигналізація загазованості	124,438	-	124,438	0,31949	41,119	0,096
23	02-01-023_++	на придбання устаткування устаткування загазованості	-	8,925	8,925	-	-	0,007
24	02-01-024_++	на телефонізацію	53,945	-	53,945	0,14163	18,297	0,041
25	02-01-025_++	на придбання устаткування устаткування мереж телефонізації	-	-	-	-	-	-
26	02-01-026_++	на придбання устаткування устаткування мереж радіофікації	-	-	-	-	-	-
27	02-01-027_++	на гучномовний зв'язок	9,165	-	9,165	0,02602	3,434	0,007
28	02-01-028_++	на придбання устаткування устаткування гучномовного зв'язку	-	-	-	-	-	-
29	02-01-029_++	на мережі інтернета	141,595	-	141,595	0,37190	47,906	0,109
30	02-01-030_++	на придбання устаткування устаткування мережі інтернета	-	10,765	10,765	-	-	0,008
31	02-01-031_++	на заходи для маломобільних груп населення	381,863	-	381,863	0,22616	31,059	0,294
32	02-01-032_++	на придбання устаткування обладнання для маломобільних груп населення	-	225	225	-	-	0,173

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	02-01-033_++	на придбання устаткування технологічне обладнання	27,207	3903,624	3930,831	-	-	3,024
-		Всього:	14214,87	6729,963	20944,833	20,97649	2773,915	16,110

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-027_+	гучномовний зв'язок	-	0,01953	0,00419	-	-	0,02372	0,00230	0,02602
+		-	2,429	0,542	-	-	2,971	0,463	3,434
02-01-028_+	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
+	устаткування гучномовного зв'язку	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-029_+	мережі інтернета	0,00484	0,21668	0,11753	-	-	0,33905	0,03285	0,37190
+		0,606	25,736	14,956	-	-	41,298	6,608	47,906
02-01-030_+	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
+	устаткування мережі інтернета	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-031_+	заходи для маломобільних груп населення	0,09757	0,08640	0,02257	-	-	0,20654	0,01962	0,22616
+		12,928	10,444	3,741	-	-	27,113	3,946	31,059
02-01-032_+	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
+	обладнання для маломобільних груп населення	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-033_+	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
+	технологічне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>10,52640</u>	<u>5,63814</u>	<u>1,66741</u>	<u>0,74937</u>	<u>0,41520</u>	<u>18,99652</u>	<u>1,97997</u>	<u>20,97649</u>
		1297,148	675,451	223,119	107,586	72,327	2375,631	398,284	2773,915

Склав _____

Перевірив _____

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01/++

на будівництво : Електропостачання

Кошторисна вартість об`єкта 2941,690 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,75489 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 102,290 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на мережі електропостачання	2849,163	2,321	2851,484	0,75489	102,29	-
2	04-01-02	на придбання устаткування устаткування мереж електропостачання	-	90,206	90,206	-	-	-
-	-	Всього:	2849,163	92,527	2941,69	0,75489	102,29	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01/++

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	мережі електропостачання	<u>0.08585</u> 9,769	<u>0.48120</u> 61,011	<u>0.11907</u> 17,677	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.68612</u> 88,457	<u>0.06877</u> 13,833	<u>0.75489</u> 102,29
04-01-02	придбання устаткування устаткування мереж електропостачання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>0.08585</u> 9,769	<u>0.48120</u> 61,011	<u>0.11907</u> 17,677	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.68612</u> 88,457	<u>0.06877</u> 13,833	<u>0.75489</u> 102,29

Склав _____

Перевірив _____

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01/++

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання

Кошторисна вартість об`єкта 99,003 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,10427 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 14,253 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопостачання	99,003	-	99,003	0,10427	14,253	-
-	-	Всього:	99,003	-	99,003	0,10427	14,253	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01/++

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі водопостачання	<u>0.04954</u> 5,856	<u>-</u> -	<u>0.01790</u> 2,595	<u>0.02787</u> 4	<u>-</u> -	<u>0.09531</u> 12,451	<u>0.00896</u> 1,802	<u>0.10427</u> 14,253
-	Разом :	<u>0.04954</u> 5,856	<u>-</u> -	<u>0.01790</u> 2,595	<u>0.02787</u> 4	<u>-</u> -	<u>0.09531</u> 12,451	<u>0.00896</u> 1,802	<u>0.10427</u> 14,253

Склав _____

Перевірив _____

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02/++

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації

Кошторисна вартість об`єкта 368,315 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,60774 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 81,584 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на зовнішні мережі каналізації	368,315	-	368,315	0,60774	81,584	-
-	-	Всього:	368,315	-	368,315	0,60774	81,584	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02/++

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зовнішні мережі каналізації	<u>0.41851</u> 50,701	<u>-</u> -	<u>0.06403</u> 9,904	<u>0.07297</u> 10,476	<u>-</u> -	<u>0.55551</u> 71,081	<u>0.05223</u> 10,503	<u>0.60774</u> 81,584
-	Разом :	<u>0.41851</u> 50,701	<u>-</u> -	<u>0.06403</u> 9,904	<u>0.07297</u> 10,476	<u>-</u> -	<u>0.55551</u> 71,081	<u>0.05223</u> 10,503	<u>0.60774</u> 81,584

Склав _____

Перевірив _____

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01/++

на будівництво : Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об'єкта 100,685 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,05387 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 7,356 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на зовнішнє освітлення	100,685	-	100,685	0,05387	7,356	-
-	-	Всього:	100,685	-	100,685	0,05387	7,356	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01/++

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	зовнішнє освітлення	<u>0.01119</u> 1,242	<u>0.02741</u> 3,522	<u>0.01021</u> 1,572	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04881</u> 6,336	<u>0.00506</u> 1,02	<u>0.05387</u> 7,356
-	Разом :	<u>0.01119</u> 1,242	<u>0.02741</u> 3,522	<u>0.01021</u> 1,572	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04881</u> 6,336	<u>0.00506</u> 1,02	<u>0.05387</u> 7,356

Склав _____

Перевірив _____

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02/++

на будівництво : Озеленення території

Кошторисна вартість об`єкта 279,662 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,63264 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 78,574 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на озеленення	279,662	-	279,662	0,63264	78,574	-
-	-	Всього:	279,662	-	279,662	0,63264	78,574	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02/++

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	озеленення	<u>0.55322</u> 63,897	<u>-</u> -	<u>0.02824</u> 4,384	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.58146</u> 68,281	<u>0.05118</u> 10,293	<u>0.63264</u> 78,574
-	Разом :	<u>0.55322</u> 63,897	<u>-</u> -	<u>0.02824</u> 4,384	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.58146</u> 68,281	<u>0.05118</u> 10,293	<u>0.63264</u> 78,574

Склав _____

Перевірив _____

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03/++

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об`єкта 1344,563 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,51427 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 453,730 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-03-01	на благоустрій	1344,563	-	1344,563	3,51427	453,73	-
-	-	Всього:	1344,563	-	1344,563	3,51427	453,73	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03/++

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	благоустрій	<u>2.55038</u> 296,811	<u>-</u> -	<u>0.42864</u> 57,534	<u>0.14387</u> 20,655	<u>-</u> -	<u>3.12289</u> 375	<u>0.39138</u> 78,73	<u>3.51427</u> 453,73
-	Разом :	<u>2.55038</u> 296,811	<u>-</u> -	<u>0.42864</u> 57,534	<u>0.14387</u> 20,655	<u>-</u> -	<u>3.12289</u> 375	<u>0.39138</u> 78,73	<u>3.51427</u> 453,73

Склав _____

Перевірив _____

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04/++

на будівництво : Малі архітектурні форми

Кошторисна вартість об`єкта 29,139 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,15847 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 14,566 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-04-01	на малі архітектурні форми	29,139	-	29,139	0,15847	14,566	-
-	-	Всього:	29,139	-	29,139	0,15847	14,566	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04/++

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-04-01	малі архітектурні форми	<u>0.13639</u> 10,625	<u>-</u> -	<u>0.00903</u> 1,317	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.14542</u> 11,942	<u>0.01305</u> 2,624	<u>0.15847</u> 14,566
-	Разом :	<u>0.13639</u> 10,625	<u>-</u> -	<u>0.00903</u> 1,317	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.14542</u> 11,942	<u>0.01305</u> 2,624	<u>0.15847</u> 14,566

Склав _____

Перевірив _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) житлових або виробничих будинків, а також зелених насаджень, що зберігаються, в безпосередній близькості від місця робіт; обмежених умов складування матеріалів або неможливості їх 2) складування на будівельному майданчику для нормального забезпечення матеріалами робочих місць 60 %, К=1,06									
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		-----							-		-
		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01
на перенесення мереж 0,4 кВ
Перенесення мереж 0,4 кВ**

Основа:
креслення (специфікації) № 151/2023 ГП ПМ-0,4

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-01
на перенесення мереж
Перенесення мереж зв'язку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) житлових або виробничих будинків, а також зелених насаджень, що зберігаються, в безпосередній близькості від місця робіт; обмежених умов складування матеріалів або неможливості їх 2) складування на будівельному майданчику для нормальногозабезпечення матеріалами робочих місць60 %, К=1,06 Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,075 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,075 Розділ 1. Земляні роботи +									
1	КБ1-17-13	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (для зворотньої засипки)	1000м3	0,53	<u>41900.53</u> 2028,20	<u>39824.18</u> 13033,82	22207	1075	<u>21107</u> 6908	<u>19.3715</u> 80,6311	<u>10.27</u> 42,73
2	С311-22 підвезення з тимчасового відвалу	Перевезення ґрунту до 22 км	т	875,06	<u>233.81</u> -	<u>233.81</u> 44,65	204598	-	<u>204598</u> 39071	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 272,14
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (днище)	100м3	1,636	<u>3971.03</u> 2269,16	<u>1701.87</u> 697,57	6497	3712	<u>2785</u> 1141	<u>19.7370</u> 5,5013	<u>32.29</u> 9
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,604	<u>8963.60</u> -	<u>8963.60</u> 2727,68	5414	-	<u>5414</u> 1648	<u>-</u> 18,9985	<u>-</u> 11,48
5	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,604	<u>4429.46</u> -	<u>4429.46</u> 1347,91	2675	-	<u>2675</u> 814	<u>-</u> 9,3883	<u>-</u> 5,67
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 __ПАНДУС (закритого типу)	100м3	16,78	<u>3971.03</u> 2269,16	<u>1701.87</u> 697,57	66634	38077	<u>28557</u> 11705	<u>19.7370</u> 5,5013	<u>331.19</u> 92,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,458	<u>51168.14</u> 2487,41	<u>48616.53</u> 15911,41	23435	1139	<u>22266</u> 7287	<u>23.7575</u> 98,4328	<u>10.88</u> 45,08
8	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,201	<u>56278.53</u> 2736,15	<u>53478.18</u> 17502,56	11312	550	<u>10749</u> 3518	<u>26.1333</u> 108,2761	<u>5.25</u> 21,76
9	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	100м3	0,02	<u>34572.60</u> 34572,60	<u>-</u> -	691	691	<u>-</u> -	<u>337.7220</u> -	<u>6.75</u> -
10	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 тех.ч. п.1.3.177 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,15	Доробка вручну, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,19	<u>39758.49</u> 39758,49	<u>-</u> -	7554	7554	<u>-</u> -	<u>388.3803</u> -	<u>73.79</u> -
11	КБ1-17-13	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (від розробки вручну та доробки вручну)	1000м3	0,022	<u>41900.53</u> 2028,20	<u>39824.18</u> 13033,82	922	45	<u>876</u> 287	<u>19.3715</u> 80,6311	<u>0.43</u> 1,77
12	С311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	1122	<u>233.81</u> -	<u>233.81</u> 44,65	262335	-	<u>262335</u> 50097	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 348,94
13	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,68	<u>4907.30</u> 519,99	<u>4355.21</u> 1237,60	3337	354	<u>2962</u> 842	<u>4.9665</u> 7,3456	<u>3.38</u> 4,99
14	КБ1-17-13	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (для зворотньої засипки)	1000м3	0,25	<u>41900.53</u> 2028,20	<u>39824.18</u> 13033,82	10475	507	<u>9956</u> 3258	<u>19.3715</u> 80,6311	<u>4.84</u> 20,16
15	С311-22 підвезення з тимчасового відвалу	Перевезення ґрунту до 22 км	т	412,5	<u>233.81</u> -	<u>233.81</u> 44,65	96447	-	<u>96447</u> 18418	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 128,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (днище)	100м3	0,6	<u>3971.03</u> 2269,16	<u>1701.87</u> 697,57	2383	1361	<u>1022</u> 419	<u>19.7370</u> 5,5013	<u>11.84</u> 3,3
17	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,225	<u>8963.60</u> -	<u>8963.60</u> 2727,68	2017	-	<u>2017</u> 614	<u>-</u> 18,9985	<u>-</u> 4,27
18	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,225	<u>4429.46</u> -	<u>4429.46</u> 1347,91	997	-	<u>997</u> 303	<u>-</u> 9,3883	<u>-</u> 2,11
19	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,25	<u>3971.03</u> 2269,16	<u>1701.87</u> 697,57	8935	5106	<u>3829</u> 1570	<u>19.7370</u> 5,5013	<u>44.41</u> 12,38
20	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,25	<u>16306.00</u> 16306,00	<u>-</u> -	4077	4077	<u>-</u> -	<u>161.7338</u> -	<u>40.43</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							742942	64248	<u>678592</u> 147900		<u>575.75</u> 1026,38
Разом будівельні роботи, грн.							742942				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							102				
всього заробітна плата, грн.							212148				
Загальновиробничі витрати, грн.							109193				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							192,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38680				
Всього будівельні роботи, грн.							852135				

Всього по розділу 1							852135				
Розділ 2. Фундаменти +											
Фундаменти під обладнання											
21	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм W6	100м3	0,011	<u>538146.45</u> 62899,48	<u>24038.74</u> 10794,12	5920	692	<u>264</u> 119	<u>526.6640</u> 65,8389	<u>5.79</u> 0,72
22	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,067812 72	<u>26931.70</u> -	<u>-</u> -	1826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,678127 2	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	4565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					12311	692	<u>264</u> 119		<u>5.79</u> 0,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12311 11355 811 433 0,78 157 12744				
		----- Всього по розділу 2					12744				
		Розділ 3. Гідроізоляція закритого пандусу + ____Горизонтальна гідроізоляція по монолітній залізобетонній плиті покриття 200 м2____									
24	КБ26-30-1	Улаштування ізоляції бетонних поверхонь геотекстилем	10 м2	20	<u>904.08</u> 182,63	- -	18082	3653	- -	<u>1.5480</u> -	<u>30.96</u> -
25	С1555-378 варіант 1	Геотекстиль dortex термо графіт 500.1500.50	м2	230	<u>143.08</u> -	- -	32908	-	- -	- -	- -
26	КБ13-43-1	Обклеювання бетонних поверхонь мембраною на клею, перший шар	100м2	2	<u>32258.59</u> 30047,55	<u>80.89</u> 48,06	64517	60095	<u>162</u> 96	<u>218.2895</u> 0,3852	<u>436.58</u> 0,77
27	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	-2	<u>2117.63</u> 1018,57	<u>10.43</u> 3,80	-4235	-2037	<u>-21</u> -8	<u>7.1918</u> 0,0292	<u>-14.38</u> -0,06
28	С1555-374 варіант 3	Мембрана ізоляційна SPL WP 1100-15HL	м2	256	<u>777.53</u> -	- -	199048	-	- -	- -	- -
29	КБ12-20-3	Улаштування шару з поліетиленової плівки	100м2	2	<u>4806.78</u> 1443,90	<u>151.82</u> 62,67	9614	2888	<u>304</u> 125	<u>11.7928</u> 0,4318	<u>23.59</u> 0,86
		____Вертикальна гідроізоляція по монолітним залізобетонним стінам 370 м2____									
30	КБ26-30-1	Улаштування ізоляції бетонних поверхонь геотекстилем	10 м2	37	<u>904.08</u> 182,63	- -	33451	6757	- -	<u>1.5480</u> -	<u>57.28</u> -
31	С1555-378	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	425,5	<u>74.13</u> -	- -	31542	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ13-43-1	Обклеювання бетонних поверхонь мембраною на клею, перший шар	100м2	3,7	<u>32258.59</u> 30047,55	<u>80.89</u> 48,06	119357	111176	<u>299</u> 178	<u>218.2895</u> 0,3852	<u>807.67</u> 1,43
33	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	-3,7	<u>2117.63</u> 1018,57	<u>10.43</u> 3,80	-7835	-3769	<u>-39</u> -14	<u>7.1918</u> 0,0292	<u>-26.61</u> -0,11
34	С1555-374	Гідроізоляційна мембрана Sikarplan WP 1100-20HL	м2	407	<u>1004.63</u> -	<u>-</u> -	408884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ26-30-1	Улаштування шару з геотекстилю	10 м2	37	<u>904.08</u> 182,63	<u>-</u> -	33451	6757	<u>-</u> -	<u>1.5480</u> -	<u>57.28</u> -
36	С1555-378	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 ____Горизонтальна гідроізоляція під монолітною залізобетонною плитою 200 м2____	м2	425,5	<u>74.13</u> -	<u>-</u> -	31542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ26-30-1	Улаштування шару з геотекстилю	10 м2	20	<u>904.08</u> 182,63	<u>-</u> -	18082	3653	<u>-</u> -	<u>1.5480</u> -	<u>30.96</u> -
38	С1555-378 варіант 1	Геотекстиль dortex термо графіт 500.1500.50	м2	230	<u>143.08</u> -	<u>-</u> -	32908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ13-43-1	Обклеювання бетонних поверхонь мембраною на клею, перший шар	100м2	2	<u>32258.59</u> 30047,55	<u>80.89</u> 48,06	64517	60095	<u>162</u> 96	<u>218.2895</u> 0,3852	<u>436.58</u> 0,77
40	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	-2	<u>2117.63</u> 1018,57	<u>10.43</u> 3,80	-4235	-2037	<u>-21</u> -8	<u>7.1918</u> 0,0292	<u>-14.38</u> -0,06
41	С1555-374 варіант 6	ПВХ-мембрана Soprema Flagon BSL 1.5 мм,	м2	220	<u>545.48</u> -	<u>-</u> -	120006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ26-30-1	Улаштування шару з геотекстилю	10 м2	20	<u>904.08</u> 182,63	<u>-</u> -	18082	3653	<u>-</u> -	<u>1.5480</u> -	<u>30.96</u> -
43	С1555-378	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 Добірні елементи до ізоляції =====	м2	230	<u>74.13</u> -	<u>-</u> -	17050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ12-15-1	Улаштування поясу з ПВХ сталі ламінован (по периметру під мембрану, б=0,2 м)	100м2	0,052	<u>17821.65</u> 16413,12	<u>239.79</u> 89,34	927	853	<u>12</u> 5	<u>142.7600</u> 0,5641	<u>7.42</u> 0,03
45	& С111-1807-1 варіант 1	ПВХ сталь ламінована	м2	5,304	<u>779.64</u> -	<u>-</u> -	4135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	2	<u>17526.21</u> 17116,12	<u>410.09</u> 69,35	35052	34232	<u>820</u> 139	<u>124.3453</u> 0,6031	<u>248.69</u> 1,21
47	КР20-27-9 1,35	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-2	<u>7123.52</u> 6951,81	<u>171.71</u> 29,04	-14247	-13904	<u>-343</u> -58	<u>50.5035</u> 0,2525	<u>-101.01</u> -0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
48	КР20-27-9 1,6	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-2	<u>8442.69</u> 8239,18	<u>203.51</u> 34,42	-16885	-16478	<u>-407</u> -69	<u>59.8560</u> 0,2993	<u>-119.71</u> -0,6	
49	& С111-244-1-О варіант 1	Клей-герметик Sikaflex 11 FC (600мл)	фл	7	<u>352.72</u> -	<u>-</u> -	2469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
50	& С11-1-17-4 варіант 1	Анкер-клин ТРН 6х40	шт	200	<u>4.08</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
51	ЛБ1-8-1	Гідроізоляція деформаційних швів 152 м.п.____ Улаштування герметизації деформаційних швів за допомогою гідрошпонок Відведення води з основної споруди та переходу в деформаційних швах____	100 м	1,52	<u>455317.83</u> 13065,13	<u>-</u> -	692083	19859	<u>-</u> -	<u>105.4575</u> -	<u>160.3</u> -	
52	КБ12-9-1	Улаштування гідроізоляції деформаційних швів	100м	0,12	<u>96473.02</u> 15592,50	<u>865.06</u> 366,26	11577	1871	<u>104</u> 44	<u>122.9693</u> 2,4810	<u>14.76</u> 0,3	
53	С1555-374	Гідроізоляційна мембрана Sikaplan WP 1100-20HL	м2	5,6	<u>1004.63</u> -	<u>-</u> -	5626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 3					1958289	277317	<u>1032</u> 526		<u>2066.94</u> 4,03	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1958289	1679940	277843	126052	188,98	38012
		Всього по розділу 3					2084341					
		Розділ 4. Каркас + ____ Колони монолітні ____ Балки монолітні										
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 4						-				
		Розділ 5. Стіни +										
54	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	1сальник	2	<u>1067.17</u> 509,38	<u>-</u> -	2134	1019	<u>-</u> -	<u>4.1603</u> -	<u>8.32</u> -	
55	КБ16-30-4	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 800 мм	1сальник	1	<u>3623.96</u> 1537,36	<u>17.92</u> 7,42	3624	1537	<u>18</u> 7	<u>12.5560</u> 0,0572	<u>12.56</u> 0,06	
56	С1630-165 варіант 1	Сальник набивний тм91-05 200мм	шт	2	<u>664.21</u> -	<u>-</u> -	1328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
57	С1630-165 варіант 2	Сальник набивний тм91-13 800мм	шт	1	<u>2652.77</u> -	<u>-</u> -	2653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 5						9739	2556	<u>18</u> 7	<u>20.88</u> 0,06	
		Разом будівельні роботи, грн.						9739				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						7165				
		всього заробітна плата, грн.						2563				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1325				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						2,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						442				
		Всього будівельні роботи, грн.						11064				

		Всього по розділу 5						11064				
		Розділ 6. Покриття+										
		Разом прямі витрати по розділу 6						-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

		Всього по розділу 6						-				
		Розділ 7. Сходи +										
		Сходи у вісях "Б-Г", "10-11"										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий.	100м3	0,01	<u>387457.56</u> 17792,73	<u>3535.68</u> 1668,11	3875	178	<u>35</u> 17	<u>162.0025</u> 11,4639	<u>1.62</u> 0,11
59	КБ6-1-22	Улаштування сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм водостійкий.	100м3	0,033	<u>541975.26</u> 58586,95	<u>15965.12</u> 6092,94	17885	1933	<u>527</u> 201	<u>490.5548</u> 42,1089	<u>16.19</u> 1,39
60	ПР9-8157	Виготовлення металоконструкцій, виготовлення елементів арматурних каркасів	т	0,2178	<u>7998.31</u> 6963,77	<u>720.47</u> 272,73	1742	1517	<u>157</u> 59	<u>90.4075</u> 2,0528	<u>19.69</u> 0,45
61	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,048297 6	<u>28753.84</u> -	<u>-</u> -	1389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,176472	<u>27694.74</u> -	<u>-</u> -	4887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,3	<u>5096.89</u> 1065,56	<u>193.97</u> 95,73	6626	1385	<u>252</u> 124	<u>8.8150</u> 0,6579	<u>11.46</u> 0,86
64	КБ8-2-1	Улаштування підсипки з піска	1 м3	9,5	<u>1641.89</u> 271,55	<u>116.06</u> 47,90	15598	2580	<u>1103</u> 455	<u>2.4725</u> 0,3654	<u>23.49</u> 3,47
		Сходи у вісях "Б-Г", "25-27"									
65	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм] водостійкий.	100м3	0,004	<u>387457.56</u> 17792,73	<u>3535.68</u> 1668,11	1550	71	<u>14</u> 7	<u>162.0025</u> 11,4639	<u>0.65</u> 0,05
66	КБ6-1-22	Улаштування сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм водостійкий.	100м3	0,013	<u>541975.26</u> 58586,95	<u>15965.12</u> 6092,94	7046	762	<u>208</u> 79	<u>490.5548</u> 42,1089	<u>6.38</u> 0,55
67	ПР9-8157	Виготовлення металоконструкцій, виготовлення елементів арматурних каркасів	т	0,082	<u>7998.31</u> 6963,77	<u>720.47</u> 272,73	656	571	<u>59</u> 22	<u>90.4075</u> 2,0528	<u>7.41</u> 0,17
68	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,018782 4	<u>28753.84</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,065841 6	<u>27694.74</u> -	<u>-</u> -	1823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,3	<u>5096.89</u> 1065,56	<u>193.97</u> 95,73	1529	320	<u>58</u> 29	<u>8.8150</u> 0,6579	<u>2.64</u> 0,2
71	КБ8-2-1	Улаштування підсипки з піска	1 м3	1	<u>1641.89</u> 271,55	<u>116.06</u> 47,90	1642	272	<u>116</u> 48	<u>2.4725</u> 0,3654	<u>2.47</u> 0,37
		МЕТАЛЕВІ СХОДИ Лм1 - 2шт									
72	КБ13-74-5	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,21	<u>87444.50</u> 4554,23	<u>1229.92</u> 91,71	18363	956	<u>258</u> 19	<u>36.3350</u> 0,7136	<u>7.63</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
73	КБ13-74-7	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-5 на відм. +0,900	100м2	0,21	<u>15158.57</u> 1952,39	<u>890.76</u> 66,40	3183	410	<u>187</u> 14	<u>15.5768</u> 0,5166	<u>3.27</u> 0,11			
74	КБ13-74-5	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,25	<u>87444.50</u> 4554,23	<u>1229.92</u> 91,71	21861	1139	<u>307</u> 23	<u>36.3350</u> 0,7136	<u>9.08</u> 0,18			
75	КБ13-74-7	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-5	100м2	0,25	<u>15158.57</u> 1952,39	<u>890.76</u> 66,40	3790	488	<u>223</u> 17	<u>15.5768</u> 0,5166	<u>3.89</u> 0,13			
Разом прямі витрати по розділу 7							113985	12582	<u>3504</u> 1114		<u>115.87</u> 8,19			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							113985		97899	13696	7601	14,09	2831	121586
Всього по розділу 7							121586							
Розділ 8. Перехід+														
Разом прямі витрати по розділу 8							-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -			
Всього по розділу 8							-							
Розділ 9. Входи в укриття +														
76	КБ6-37-3	ВХІД №1 Підпірна стінка Улаштування деформаційних швів	100м шва	0,024	<u>70746.83</u> 3430,09	<u>51.72</u> 18,83	1698	82	<u>1</u> -	<u>26.7245</u> 0,1129	<u>0.64</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9265 18,04 3630 98464				
		Всього по розділу 9					98464				
		Розділ 10. Перегородки +									
		Разом прямі витрати по розділу 10					-	-	-		-
		Всього по розділу 10					-				
		Розділ 11. Шахта припливної вентиляції +									
84	КБ8-5-2	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху понад 4 м	1 м3	3,6	<u>5071.31</u> 1049,96	<u>172.42</u> 85,09	18257	3780	<u>621</u> 306	<u>8,6860</u> 0,5848	<u>31,27</u> 2,11
85	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,116	<u>14956.87</u> 6952,09	<u>166.35</u> 148,45	1735	806	<u>19</u> 17	<u>60,4688</u> 1,1097	<u>7,01</u> 0,13
86	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,116	<u>6479.64</u> 697,06	<u>128.79</u> 114,93	752	81	<u>15</u> 13	<u>6,0630</u> 0,8591	<u>0,7</u> 0,1
87	КБ9-62-4	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути (КР-1 10 шт)	1т	0,167	<u>13929.18</u> 5260,21	<u>7981.82</u> 3222,77	2326	878	<u>1333</u> 538	<u>43,5160</u> 20,1114	<u>7,27</u> 3,36
88	С121-782	Металеві конструкції	т	0,167	<u>74550.22</u> -	<u>-</u> -	12450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,066	<u>1494.83</u> 737,73	<u>101.97</u> 9,98	99	49	<u>7</u> 1	<u>5,1385</u> 0,0774	<u>0,34</u> 0,01
90	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,066	<u>3724.49</u> 1102,31	<u>147.99</u> 22,36	246	73	<u>10</u> 1	<u>7,7830</u> 0,1729	<u>0,51</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 11					35865	5667	<u>2005</u> 876		<u>47,1</u> 5,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					35865 28193 6543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3485 6,32 1268 39350				
		----- Всього по розділу 11					39350				
		Розділ 12. Санвузол на аварійні випадки + Приміщення №7 та №34									
		Разом прямі витрати по розділу 12					-	-	-		-
		----- Всього по розділу 12					-				-
		Разом прямі витрати по кошторису					2962330	377610	<u>688178</u> 151702		<u>2974,55</u> 1053,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2962330 1896542 529312 257355 422,64 85020 3219685				
		----- Всього по кошторису					3219685				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4450,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						614332				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02_++
на оздоблювальні роботи
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3620,638 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,28279 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 689,558 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері +									
1	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,129267	<u>19368.36</u> 12440,35	<u>6803.87</u> 2477,48	2504	1608	<u>880</u> 320	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>12.68</u> 1,92
2	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,24102	<u>15216.55</u> 10052,70	<u>5065.11</u> 1844,34	3667	2423	<u>1221</u> 445	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>19.11</u> 2,66
3	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2388	<u>12352.45</u> 7592,78	<u>4687.11</u> 1706,71	2950	1813	<u>1119</u> 408	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>14.3</u> 2,44
4	& С126-386-7 варіант 1	Двері металопластикові	м2	31,1487	<u>6417.98</u> -	<u>-</u> -	199912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С111-244-1 варіант 1	Піна монтажна (1л)	фл	9,35	<u>189.52</u> -	<u>-</u> -	1772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С123-16-5 варіант 1	Анкер 152x10	шт	211	<u>7.47</u>	-	1576	-	-	-	-
7	& С126-386-7 варіант 3	Двері автоматичні розсувні (2шт)	м2	5,88	<u>81468.20</u>	-	479033	-	-	-	-
8	& С126-386-7 варіант 4	Двері медичні (7шт)	м2	23,88	<u>8682.84</u>	-	207346	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							898760	5844	<u>3220</u> 1173		<u>46.09</u> 7,02
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							898760				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							889696				
всього заробітна плата, грн.							7017				
Загальновиробничі витрати, грн.							3615				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1282				
Всього будівельні роботи, грн.							902375				

Всього по розділу 1							902375				
Розділ 2. Вікна +											
9	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,013	<u>21336.92</u> 20000,11	<u>1232.00</u> 892,76	277	260	<u>16</u> 12	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>1.94</u> 0,08
10	& С123-33-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	1,3	<u>3990.63</u>	-	5188	-	-	-	-
11	& С111-244-1 варіант 1	Піна монтажна (1л)	фл	0,49	<u>189.52</u>	-	93	-	-	-	-
12	& С123-16-5 варіант 1	Анкер 152x10	шт	6	<u>7.47</u>	-	45	-	-	-	-
13	С1632-102	Силікон	л	0,2	<u>149.43</u>	-	30	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							5633	260	<u>16</u> 12		<u>1.94</u> 0,08
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							5633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5357 272 140 0,24 49 5773				

		Всього по розділу 2					5773				
		Розділ 3. Опорядження стін + Приміщення 1-6, 14,17-26, 47-53 -----									
14	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,6025	<u>10718.75</u> 9405,84	<u>6.66</u> 5,94	27896	24479	<u>17</u> 15	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>199.92</u> 0,12
15	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,6025	<u>2796.50</u> 2788,10	<u>4.99</u> 4,45	7278	7256	<u>13</u> 12	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>55.9</u> 0,09
16	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 або Polimin MP-L	кг	936,9	<u>14.17</u> -	<u>-</u> -	13276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,9122	<u>4765.10</u> 4666,19	<u>1.66</u> 1,48	28172	27587	<u>10</u> 9	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>225.31</u> 0,07
18	С111-1626-1 варіант 1	Акрилова фарба СТ 41	кг	189,1904	<u>123.76</u> -	<u>-</u> -	23414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер Приміщення 7-13, 16, 27,28,30-34,36-54 -----	кг	118,244	<u>79.42</u> -	<u>-</u> -	9391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4239	<u>10718.75</u> 9405,84	<u>6.66</u> 5,94	4544	3987	<u>3</u> 3	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>32.56</u> 0,02
21	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4239	<u>2796.50</u> 2788,10	<u>4.99</u> 4,45	1185	1182	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>9.11</u> 0,01
22	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 або Polimin MP-L	кг	152,61	<u>14.17</u> -	<u>-</u> -	2162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4239	<u>4765.10</u> 4666,19	<u>1.66</u> 1,48	2020	1978	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>16.15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C111-1626-1 варіант 2	Силікон-силікатна фарба СТ 46 AQUASTATIC	кг	13,77675	<u>230.05</u>	-	3169	-	-	-	-
25	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер Приміщення 15,35,37-46	кг	8,478	<u>79.42</u>	-	673	-	-	-	-
26	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3757	<u>10718.75</u>	<u>6.66</u>	4027	3534	<u>3</u>	<u>76.8200</u>	<u>28.86</u>
					9405,84	5,94			2	0,0444	0,02
27	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3757	<u>2796.50</u>	<u>4.99</u>	1051	1047	<u>2</u>	<u>21.4800</u>	<u>8.07</u>
					2788,10	4,45			2	0,0333	0,01
28	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 або Polimin MP-L	кг	135,252	<u>14.17</u>	-	1917	-	-	-	-
29	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,4018	<u>4765.10</u>	<u>1.66</u>	16210	15873	<u>6</u>	<u>38.1100</u>	<u>129.64</u>
					4666,19	1,48			5	0,0111	0,04
30	C111-1626-1 варіант 3	Напівглянцева емалева фарба Маресоат АСТ 196	кг	214,3134	<u>230.18</u>	-	49331	-	-	-	-
31	C111-2014-4 варіант 2	Ґрунтовка Malech Marei або аналог	кг	51,027	<u>363.09</u>	-	18527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					214243	86923	<u>57</u>		<u>705.52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					214243		51		0,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127263				
		всього заробітна плата, грн.					86974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46579				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17038				
		Всього будівельні роботи, грн.					260822				

		Всього по розділу 3					260822				
		Розділ 4. Опорядження стелі + Приміщення 1-6, 14,17-26, 47-53									
32	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4635	<u>13603.43</u>	<u>6.66</u>	6305	5699	<u>3</u>	<u>100.4200</u>	<u>46.54</u>
					12295,42	5,94			3	0,0444	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4635	<u>2796.50</u> 2788,10	<u>4.99</u> 4,45	1296	1292	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>9.96</u> 0,02
34	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 або Polimin MP-L	кг	166,86	<u>14.17</u> -	<u>-</u> -	2364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ15-179-6	<i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	1,1751	<u>5360.76</u> 5252,68	<u>1.66</u> 1,48	6299	6172	<u>2</u> 2	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>50.41</u> 0,01
36	С111-1626-1 варіант 1	Акрилова фарба СТ 41	кг	37,6032	<u>123.76</u> -	<u>-</u> -	4654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер Приміщення 7-13, 16, 27,28,30-34,36-54 -----	кг	23,502	<u>79.42</u> -	<u>-</u> -	1867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2095	<u>13603.43</u> 12295,42	<u>6.66</u> 5,94	2850	2576	<u>1</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>21.04</u> 0,01
39	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2095	<u>2796.50</u> 2788,10	<u>4.99</u> 4,45	586	584	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>4.5</u> 0,01
40	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 або Polimin MP-L	кг	75,42	<u>14.17</u> -	<u>-</u> -	1069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ15-179-6	<i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,2095	<u>5360.76</u> 5252,68	<u>1.66</u> 1,48	1123	1100	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>8.99</u> -
42	С111-1626-1 варіант 2	Силікон-силікатна фарба СТ 46 AQUASTATIC	кг	6,80875	<u>230.05</u> -	<u>-</u> -	1566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер Приміщення 15,35,37-46 -----	кг	4,19	<u>79.42</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4766	<u>13603.43</u> 12295,42	<u>6.66</u> 5,94	6483	5860	<u>3</u> 3	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>47.86</u> 0,02
45	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4766	<u>2796.50</u> 2788,10	<u>4.99</u> 4,45	1333	1329	<u>2</u> 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>10.24</u> 0,02
46	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 або Polimin MP-L	кг	85,788	<u>14.17</u> -	<u>-</u> -	1216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С111-2015-3 варіант 2	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт ІN95	кг	85,788	<u>108.10</u> -	<u>-</u> -	9274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ15-179-6	<i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	3,3	<u>5360.76</u> 5252,68	<u>1.66</u> 1,48	17691	17334	<u>5</u> 5	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>141.57</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C111-1626-1 варіант 3	Напівглянцева емалева фарба Маресоат АСТ 196	кг	207,9	<u>230,18</u>	-	47854	-	-	-	-
50	C111-2014-4 варіант 2	Грунтовка Malech Марей або аналог	кг	49,5	<u>363,09</u>	-	17973	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							132136	41946	<u>19</u>	-	<u>341,11</u>
Разом будівельні роботи, грн.							132136		19		0,15
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							90171				
всього заробітна плата, грн.							41965				
Загальновиробничі витрати, грн.							22499				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							40,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8237				
Всього будівельні роботи, грн.							154635				

Всього по розділу 4							154635				
Розділ 5. Укоси +											
51	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,54	<u>10718,75</u>	<u>6,66</u>	5788	5079	4	<u>76.8200</u>	<u>41.48</u>
					9405,84	5,94			3	0,0444	0,02
52	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,54	<u>2796,50</u>	<u>4,99</u>	1510	1506	3	<u>21.4800</u>	<u>11,6</u>
					2788,10	4,45			2	0,0333	0,02
53	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	194,4	<u>22,02</u>	-	4281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	8,78	<u>3393,82</u>	-	29798	23446	-	<u>20.2700</u>	<u>177,97</u>
					2670,37	-			-	-	-
55	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (СТ 46)	100м2	0,54	<u>4765,10</u>	<u>1,66</u>	2573	2520	1	<u>38.1100</u>	<u>20,58</u>
					4666,19	1,48			1	0,0111	0,01
56	C111-1626-1 варіант 2	Силікон-силікатна фарба СТ 46 AQUASTATIC	кг	17,55	<u>230,05</u>	-	4037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	10,8	<u>79,42</u>	-	858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							48845	32551	<u>8</u>	-	<u>251,63</u>
Разом будівельні роботи, грн.							48845		6		0,05
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32557 16968 30,2 6075 65813				

		Всього по розділу 5					65813				
		Розділ 6. Підлоги +									
		Тип 1									

		Улаштування монолітної плити враховано в загальнобудівельних роботах									
58	КБ11-15-7	Шліфування бетонних покриттів	100м2	2,35	<u>11937.46</u> 11075,92	<u>314.46</u> 114,73	28053	26028	<u>739</u> 270	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>212.58</u> 2,13
59	КБ11-11-13	Улаштування самовирівнюючого поліуретанового покриття товщиною 5 мм (Самовирівнюючий POLIMIN ЛЦ-4) по ґрунтовці СТ-17	100м2	2,35	<u>19930.89</u> 7323,59	<u>33.28</u> 29,70	46838	17210	<u>78</u> 70	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>149.7</u> 0,52
60	КБ11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ /до 10мм/	100м2	2,35	<u>14067.96</u> 3052,45	<u>33.28</u> 29,70	33060	7173	<u>78</u> 70	<u>26.5500</u> 0,2220	<u>62.39</u> 0,52
61	КБ13-22-1	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь акрил-уретановою захисною фарбою	100м2	2,35	<u>691.57</u> 512,70	<u>94.86</u> 9,29	1625	1205	<u>223</u> 22	<u>3.6200</u> 0,0720	<u>8.51</u> 0,17
62	С111-449-1 варіант 1	Акрил-уретанова захисна фарба	т	0,03055	<u>1570722.1</u> 2	<u>-</u> -	47986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Тип 2									

		Улаштування монолітної плити враховано в загальнобудівельних роботах									
63	КБ11-15-7	Шліфування бетонних покриттів	100м2	6,24	<u>11937.46</u> 11075,92	<u>314.46</u> 114,73	74490	69114	<u>1962</u> 716	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>564.47</u> 5,65
64	КБ11-11-13	Улаштування самовирівнюючого поліуретанового покриття товщиною 5 мм (Самовирівнюючий POLIMIN ЛЦ-4) по ґрунтовці СТ-17	100м2	6,24	<u>19930.89</u> 7323,59	<u>33.28</u> 29,70	124369	45699	<u>208</u> 185	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>397.49</u> 1,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ13-22-1	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь акрил-уретановою захисною фарбою	100м2	6,24	<u>691,57</u> 512,70	<u>94,86</u> 9,29	4315	3199	<u>592</u> 58	<u>3,6200</u> 0,0720	<u>22,59</u> 0,45
66	С111-449-1 варіант 1	Акрил-уретанова захисна фарба Тип 3 ----- Улаштування монолітної плити враховано в загальнобудівельних роботах	т	0,08112	<u>1570722,1</u> 2 -	<u>-</u> -	127417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	55,04	<u>1866,35</u> 457,58	<u>143,11</u> 51,34	102724	25185	<u>7877</u> 2826	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>219,06</u> 22,21
68	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1376	<u>390325,52</u> 16551,38	<u>3289,00</u> 1551,73	53709	2277	<u>453</u> 214	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>20,74</u> 1,47
69	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,885	<u>21140,22</u> 3602,72	<u>-</u> -	18709	3188	<u>-</u> -	<u>29,0800</u> -	<u>25,74</u> -
70	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,853	<u>22397,31</u> 20674,83	<u>59,90</u> 53,46	19105	17636	<u>51</u> 46	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>140,7</u> 0,34
71	& С111-227-4-1И варіант 1	Керамічна плитка	м2	87,002	<u>578,23</u> -	<u>-</u> -	50307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	438,1	<u>15,92</u> -	<u>-</u> -	6975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic Тип 4 ----- Улаштування монолітної плити враховано в загальнобудівельних роботах	кг	38,7304	<u>188,58</u> -	<u>-</u> -	7304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ11-11-13	Улаштування самовирівнюючого поліуретанового покриття товщиною 5 мм (Самовирівнюючий POLIMIN ЛЦ-4) по ґрунтовці СТ-17	100м2	0,77	<u>19930,89</u> 7323,59	<u>33,28</u> 29,70	15347	5639	<u>26</u> 23	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>49,05</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ /до 10мм/	100м2	0,77	<u>14067.96</u> 3052,45	<u>33.28</u> 29,70	10832	2350	<u>26</u> 23	<u>26.5500</u> 0,2220	<u>20.44</u> 0,17
76	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,77	<u>97166.65</u> 6522,69	<u>13.31</u> 11,88	74818	5022	<u>10</u> 9	<u>52.0400</u> 0,0888	<u>40.07</u> 0,07
77	С111-1650 варіант 2	Клей Stauf D 3-L Тип 4.1 ----- Улаштування монолітної плити враховано в загальнобудівельних роботах, а мідна стічка в ЕТР	кг	30,8	<u>439.68</u> -	<u>-</u> -	13542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ11-11-13	Улаштування самовирівнюючого поліуретанового покриття товщиною 5 мм (Самовирівнюючий POLIMIN ЛЦ-4) по ґрунтовці СТ-17	100м2	1,45	<u>19930.89</u> 7323,59	<u>33.28</u> 29,70	28900	10619	<u>48</u> 43	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>92.37</u> 0,32
79	КБ11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ /до 10мм/	100м2	1,45	<u>14067.96</u> 3052,45	<u>33.28</u> 29,70	20399	4426	<u>48</u> 43	<u>26.5500</u> 0,2220	<u>38.5</u> 0,32
80	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,45	<u>132332.18</u> 6522,69	<u>13.31</u> 11,88	191882	9458	<u>19</u> 17	<u>52.0400</u> 0,0888	<u>75.46</u> 0,13
81	С111-1650 варіант 2	Клей Stauf D 3-L Приміщення 7, 34 -----	кг	58	<u>439.68</u> -	<u>-</u> -	25501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження Приміщення 12, 32 -----	100 м2	0,22	<u>21140.22</u> 3602,72	<u>-</u> -	4651	793	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>6.4</u> -
83	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,05	<u>69658.68</u> 18149,89	<u>483.30</u> 421,11	3483	907	<u>24</u> 21	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>7.33</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
84	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження Плнтуса	100 м2	0,08	<u>21140,22</u> 3602,72	<u>-</u> -	1691	288	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>2.33</u> -		
85	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів BOLTA AL	100м	0,625	<u>21421,36</u> 1601,73	<u>3.33</u> 2,97	13388	1001	<u>2</u> 2	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>7.71</u> 0,01		
86	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів Галтель BOLTA НКР 25*25	100м	0,625	<u>21421,36</u> 1601,73	<u>3.33</u> 2,97	13388	1001	<u>2</u> 2	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>7.71</u> 0,01		
87	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,255	<u>21140,22</u> 3602,72	<u>-</u> -	5391	919	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>7.42</u> -		
88	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	25,5	<u>1108,13</u> 1082,94	<u>1,66</u> 1,48	28257	27615	<u>42</u> 38	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>220,32</u> 0,28		
89	& С111-227-4-1И варіант 1	Керамічна плитка	м2	26,52	<u>578,23</u> -	<u>-</u> -	15335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
90	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	11,628	<u>188,58</u> -	<u>-</u> -	2193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
91	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	132,6	<u>15,92</u> -	<u>-</u> -	2111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
		Разом прямі витрати по розділу 6					1218095	287952	<u>12508</u> 4698		<u>2399,08</u> 36,52		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1218095	917635	292650	158702	291,21	58581	1376797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 6						1376797				
		Розділ 7. Сантехнічні перегородки +										
92	КБ10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах	100м2	0,2556	<u>22903.30</u>	-	5854	4236	-	<u>140.4600</u>	<u>35.9</u>	
					16571,47	-			-	-	-	
93	& С126-386-7 варіант 2	Сантехнічні перегородки із ламінованого ДСП Века Буд	м2	25,56	<u>1408.69</u>	-	36006	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 7						41860	4236	-		<u>35.9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						41860		-		-
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						37624				
		всього заробітна плата, грн.						4236				
		Загальновиробничі витрати, грн.						2326				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						4,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						867				
		Всього будівельні роботи, грн.						44186				

		Всього по розділу 7						44186				
		Розділ 8. Зовнішнє оздоблення										
94	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь стін входів, повітрязабірних шахт	1 м2	240	<u>25.86</u>	<u>5.80</u>	6206	4814	<u>1392</u>	<u>0.1700</u>	<u>40.8</u>	
					20,06	0,26			62	0,0020	0,48	
95	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін бетонґрунтом	100м2	2,4	<u>847.02</u>	-	2033	2033	-	<u>8.0900</u>	<u>19.42</u>	
					847,02	-			-	-	-	
96	& С111-1895-2 варіант 1	Грунтовка для глад. і щільн. основ АС-4 БЕТОН-КОНТАКТ	кг	120	<u>635.41</u>	-	76249	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
97	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	2,4	<u>15975.23</u>	-	38341	23132	-	<u>78.7200</u>	<u>188.93</u>	
					9638,48	-			-	-	-	
98	КБ15-184-2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	2,4	<u>10716.05</u>	-	25719	14673	-	<u>47.1000</u>	<u>113.04</u>	
					6113,58	-			-	-	-	
99	С1555-268 варіант 1	Сітка з лугостійкого скловолокна	м2	252	<u>25.59</u>	-	6449	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
100	ХБ4-11-1	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 0,8 - 1,2 мм	100 м2	0,48	<u>55154.31</u> 12288,32	<u>-</u> -	26474	5898	<u>-</u> -	<u>84.4500</u> -	<u>40.54</u> -	
101	ХБ4-13-1	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Покриття вхідних груп	100 м2	1,92	<u>30037.66</u> 3448,13	<u>-</u> -	57672	6620	<u>-</u> -	<u>25.0500</u> -	<u>48.1</u> -	
102	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,7	<u>12347.27</u> 3989,49	<u>2331.89</u> 952,80	20990	6782	<u>3964</u> 1620	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>65.26</u> 11	
103	КБ12-22-2 к=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до серед. товщ. 30 мм)	100м2	1,7	<u>6323.51</u> 218,23	<u>451.49</u> 186,23	10750	371	<u>768</u> 317	<u>2.1000</u> 1,2570	<u>3.57</u> 2,14	
104	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,7	<u>12347.27</u> 3989,49	<u>2331.89</u> 952,80	20990	6782	<u>3964</u> 1620	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>65.26</u> 11	
105	КБ12-22-2 к=7,5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до серед. товщ. 22,5мм)	100м2	1,7	<u>3161.76</u> 109,12	<u>225.74</u> 93,12	5375	186	<u>384</u> 158	<u>1.0500</u> 0,6285	<u>1.79</u> 1,07	
106	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	1,7	<u>2947.68</u> 831,76	<u>25.00</u> 10,36	5011	1414	<u>43</u> 18	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>11.99</u> 0,14	
107	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	1,7	<u>4576.08</u> 2764,24	<u>421.34</u> 178,67	7779	4699	<u>716</u> 304	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>37.06</u> 2,06	
108	& С111-852-9 варіант 5	Рубероїд Акваізол ЭЛАСТ-ПЭ-5,0	м2	195,5	<u>187.03</u> -	<u>-</u> -	36564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
109	& С111-852-9 варіант 4	Рубероїд Акваізол ЭКО-ПЭ-2,5	м2	192,1	<u>105.43</u> -	<u>-</u> -	20253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
110	КБ12-15-1	Улаштування фартука з листової оцинкованої сталі	100м2	0,132	<u>37962.10</u> 15268,02	<u>223.06</u> 83,10	5011	2015	<u>29</u> 11	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>17.53</u> 0,07	
		Разом прямі витрати по розділу 8					371866	79419	<u>11260</u> 4110		<u>653.29</u> 27,96	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					371866	281187	83529	44493	80,35	16170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					416359				

		Всього по розділу 8					416359				
111	КБ7-60-4	Розділ 9. Різні роботи Установлення металевих поручнів	100м	3,4	<u>9624,40</u>	<u>1085,43</u>	32723	25945	<u>3690</u>	<u>60.1800</u>	<u>204,61</u>
					7630,82	291,61			991	2,2464	7,64
112	С123-361 варіант 1	Поручні	м	340	<u>1020,49</u>	<u>-</u>	346967	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					379690	25945	<u>3690</u>		<u>204,61</u>
									991		7,64
		Разом будівельні роботи, грн.					379690				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					350055				
		всього заробітна плата, грн.					26936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14189				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5123				
		Всього будівельні роботи, грн.					393879				

		Всього по розділу 9					393879				
		Разом прямі витрати по кошторису					3311128	565076	<u>30778</u>		<u>4639,17</u>
									11060		79,8
		Разом будівельні роботи, грн.					3311128				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2715274				
		всього заробітна плата, грн.					576136				
		Загальновиробничі витрати, грн.					309510				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					563,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					113422				
		Всього будівельні роботи, грн.					3620638				

		Всього по кошторису					3620638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5282,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					689558				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03_+ +
на електроосвітлення
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) № 151/2023 ЕТР.С

Кошторисна вартість 458,910 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,72145 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 220,490 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,72	<u>49946.02</u> 26780,16	<u>8406.75</u> 5007,70	85907	46062	<u>14460</u> 8613	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>363.26</u> 63,11
2	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	2	<u>624.48</u> 241,43	<u>45.55</u> 21,34	1249	483	<u>91</u> 43	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>3.72</u> 0,3
3	КБ21-22-2	Установлення світлорегулятора поворотного	100шт	0,02	<u>3277.09</u> 3182,37	-	66	64	-	<u>27.6800</u> -	<u>0.55</u> -
4	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,03	<u>5294.85</u> 4505,79	-	159	135	-	<u>36.8000</u> -	<u>1.1</u> -
5	КБ21-2-1	Прокладання гофр труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	17,05	<u>7560.60</u> 4928,06	<u>1147.13</u> 497,40	128908	84023	<u>19559</u> 8481	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>721.73</u> 64,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби кабелю у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	14,85	<u>1327,16</u> 1001,21	<u>109,82</u> 74,98	19708	14868	<u>1631</u> 1113	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>127,71</u> 8,37			
7	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби кабелю у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	2	<u>1921,88</u> 1420,32	<u>200,91</u> 135,46	3844	2841	<u>402</u> 271	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>24,4</u> 2,03			
8	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	12	<u>1959,04</u> 1959,04	<u>-</u> -	23508	23508	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>192</u> -			
Разом прямі витрати по розділу 1							263349	171984	<u>36143</u> 18521		<u>1434,47</u> 137,91			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							263349		55222	190505	93182	149,07	29985	356531
Всього по розділу 1							356531							
Розділ 2. Матеріали														
9	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	2	<u>874,80</u> -	<u>-</u> -	1750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
10	& С1545-215-6 варіант 2	Світлорегулятор поворотний Schneider Electric Miluz ED LED 4-400 Вт	шт	2	<u>1468,81</u> -	<u>-</u> -	2938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
11	& 290902-224-21-1 варіант 1	Коробка монтажна пластикова TAREL Z2 W IP55 (250x165x138)	шт	3	<u>948,62</u> -	<u>-</u> -	2846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
12	& С113-1-5 варіант 3	Гофтруба армована 57025 ДКС ф 25 мм	м	350,5	<u>85,00</u> -	<u>-</u> -	29793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
13	С113-1880 варіант 3	Тримач для ПВХ труби діам. 25 мм ДКС 51125	шт	3410	<u>6,21</u> -	<u>-</u> -	21176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
14	& С153-21-39-7 варіант 1	Кабель перерізом 3x2,5 мм ² (ВВГнгд)	1000м	0,4829	<u>55311,96</u> -	<u>-</u> -	26710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С153-21-39-10 варіант 1	Кабель перерізом 3x1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,7134	<u>24062,22</u>	-	17166	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					102379	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					102379		-	-	-
		-----					102379				
		Всього по розділу 2					102379				
		Разом прямі витрати по кошторису					365728	171984	<u>36143</u>		<u>1434,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					365728		18521		137,91
		-----					157601				
		Всього по кошторису					458910				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1721,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					220490				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04_++
на устаткування електроосвітлення
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) № 151/2023 ЕТР.С

Кошторисна вартість 418,545 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1507-3072-124-1 варіант 5	Світильник світлодіодний, накладний, IP66, 2600 лм, 5000К, "Д" Р - 20 Вт MALN-PROPL-06-205-WH Maxus assistance LINE PRO PL 600mm 20W 5000K IP66 White MAXUS	шт	128	<u>1326.08</u> -	<u>-</u> -	169738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	& 1507-3072-124-1 варіант 6	Світильник світлодіодний, накладний, IP54, 3300 лм, 5000К, "Д" Р - 30 Вт-S66-3350-V	шт	44	<u>1683.08</u> -	<u>-</u> -	74056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 1507-3072-124-1 варіант 2	Світильник медичний пересувний світлодіодний KD-2012D-38	шт	3	<u>48033.33</u> -	<u>-</u> -	144100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	1507-5134	Опромінювач бактерицидний ОБУ-1Х30МУХЛ4	шт	12	<u>2445.98</u> -	<u>-</u> -	29352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					417246	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					144100				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1299				
		Всього устаткування, грн.					145399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					273146 273146 273146					
		----- Всього по кошторису					418545					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -					

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05_++
на електрообладнання
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2088,099 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,37965 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 428,509 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-7-9 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 5 т	шт	1	26350,22	6224,01	26350	16262	6224	128,2500	128,25
					16262,10	2135,74			2136	12,8925	12,89
2	КМ38-7-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці(заправочний модуль БЕНЗА)	шт	2	9064,45	1901,10	18129	8115	3802	32,0000	64
					4057,60	708,26			1417	4,7818	9,56
3	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	2991,71	859,04	2992	1382	859	10,3300	10,33
					1381,95	258,79			259	1,7521	1,75
4	КБ21-24-5	Установлення щита на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 40 кг	1 шт	1	1429,57	186,69	1430	872	187	6,9600	6,96
					872,37	90,60			91	0,6380	0,64
5	КБ21-24-4	Установлення щита на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	1 шт	1	1152,78	107,16	1153	688	107	5,4900	5,49
					688,12	51,25			51	0,3620	0,36
6	КБ21-24-1	Установлення щита масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	2	701,23	44,77	1402	852	90	3,4000	6,8
					426,16	21,92			44	0,1579	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	1	<u>1925.79</u> 1038,40	<u>1.43</u> 0,24	1926	1038	1	<u>8.0000</u> 0,0021	8
8	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (світлова сигналізація основного/резервного електропостачання)	шт	4	<u>432.99</u> 259,60	<u>18.41</u> 4,47	1732	1038	74 18	<u>2.0000</u> 0,0305	8 0,12
9	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (керування насосами пожежогасіння)	шт	3	<u>432.99</u> 259,60	<u>18.41</u> 4,47	1299	779	55 13	<u>2.0000</u> 0,0305	6 0,09
10	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (керування каналними нагрівачами повітря)	шт	3	<u>432.99</u> 259,60	<u>18.41</u> 4,47	1299	779	55 13	<u>2.0000</u> 0,0305	6 0,09
11	КМ8-54-3	Монтаж трансформатора медичного	шт	1	<u>922.23</u> 702,22	<u>167.70</u> 65,34	922	702	168 65	<u>5.4100</u> 0,4400	5.41 0,44
12	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (пульт дистанційного контролю трансформатора)	шт	1	<u>140.19</u> 107,02	<u>-</u> -	140	107	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	0.8 -
13	КБ21-24-1	Установлення медичних операційних щитків	1 шт	8	<u>701.23</u> 426,16	<u>44.77</u> 21,92	5610	3409	358 175	<u>3.4000</u> 0,1579	27.2 1,26
14	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	12	<u>1959.04</u> 1959,04	<u>-</u> -	23508	23508	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	192 -
15	КМ10-891-8	Монтаж консолі стельової	шт	20	<u>75.03</u> 35,15	<u>33.52</u> 8,41	1501	703	670 168	<u>0.3200</u> 0,0620	6.4 1,24
16	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	44,93	<u>4207.96</u> 2829,16	<u>167.70</u> 65,34	189064	127114	7535 2936	<u>23.9800</u> 0,4400	1077.42 19,77
17	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	3,45	<u>5051.30</u> 3142,99	<u>335.39</u> 130,67	17427	10843	1157 451	<u>26.6400</u> 0,8800	91.91 3,04
18	КМ8-147-14	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 9 кг (ВВГнд 4x150)	100 м	0,4	<u>17004.58</u> 8318,08	<u>6640.02</u> 2198,82	6802	3327	2656 880	<u>65.6000</u> 16,0710	26.24 6,43
19	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби кабелю у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	20,17	<u>1327.16</u> 1001,21	<u>109.82</u> 74,98	26769	20194	2215 1512	<u>8.6000</u> 0,5634	173.46 11,36
20	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби кабелю у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	21,05	<u>1921.88</u> 1420,32	<u>200.91</u> 135,46	40456	29898	4229 2851	<u>12.2000</u> 1,0147	256.81 21,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби кабелю у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	7,3	<u>2633.92</u> 1895,32	<u>309.78</u> 202,86	19228	13836	<u>2261</u> 1481	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>118.84</u> 11,02
22	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	2,66	<u>8796.04</u> 4869,12	<u>2494.48</u> 971,87	23397	12952	<u>6635</u> 2585	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>102.14</u> 17,41
Розділ 1. Матеріали											
23	& С113-1-5 варіант 1	Гофтруба армована 57025 ДКС ф 25 мм	м	4582,86	<u>70.14</u> -	-	321442	-	-	-	-
24	& С113-1-12-С варіант 1	Гофтруба армована 57050 ДКС ф 50 мм	м	348,45	<u>196.84</u> -	-	68589	-	-	-	-
25	С113-1880 варіант 1	Тримач для ПВХ труби діам. 25 мм ДКС 51125	шт	9080	<u>5.04</u> -	-	45763	-	-	-	-
26	С113-1880 варіант 2	Тримач для ПВХ труби діам. 50 мм ДКС 51263	шт	750	<u>26.20</u> -	-	19650	-	-	-	-
27	С1110-82 варіант 1	Консолі для прокладання кабелю стельова ВВА2020	100шт	0,4	<u>41317.06</u> -	-	16527	-	-	-	-
28	С1110-82 варіант 2	Скоба ВМЛ-10	100шт	0,4	<u>8149.72</u> -	-	3260	-	-	-	-
29	С1110-82 варіант 3	Анкера зі шпилькою	100шт	0,4	<u>9067.72</u> -	-	3627	-	-	-	-
30	С1110-82 варіант 4	Гайка М10	100шт	1,6	<u>1233.17</u> -	-	1973	-	-	-	-
31	С1110-82 варіант 5	Шпилька М10 1000мм	100шт	0,2	<u>5608.97</u> -	-	1122	-	-	-	-
32	& С153-21-41 варіант 1	Кабель перерізом 4x150 мм ² (ВВГнгд)	1000м	0,0408	<u>2212567.8</u> 7	-	90273	-	-	-	-
33	& С153-21-39-22	Кабель перерізом 4x4,0 мм ² (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>69954.57</u> -	-	714	-	-	-	-
34	С153-32 варіант 1	Кабели перерізом 4x1,5мм ² (ВВГнгд)	1000м	0,412	<u>57049.66</u> -	-	23504	-	-	-	-
35	& С153-21-42 варіант 1	Кабель перерізом 5x95 мм ² (ВВГзнг-LS)	1000м	0,0102	<u>3489525.2</u> 3	-	35593	-	-	-	-
36	& С153-21-43	Кабель перерізом 5x50 мм ² (ВВГнгд)	1000м	0,2167	<u>1468275.2</u> 8	-	318175	-	-	-	-
37	& С153-21-44	Кабель перерізом 5x35 мм ² (ВВГнгд)	1000м	0,0459	<u>1165485.2</u> 5	-	53496	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С153-21-39-21 варіант 1	Кабель перерізом 5х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2805	<u>111593.94</u> -	- -	31302	-	- -	- -	- -
39	& С153-21-30 варіант 1	Кабель перерізом 5х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,102	<u>67079.84</u> -	- -	6842	-	- -	- -	- -
40	& С153-21-39-11	Кабель перерізом 3х10 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,3366	<u>187201.37</u> -	- -	63012	-	- -	- -	- -
41	& С153-21-39-12	Кабель перерізом 3х6 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,408	<u>126368.78</u> -	- -	51558	-	- -	- -	- -
42	& С153-21-39-14	Кабель перерізом 3х4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,7701	<u>103810.23</u> -	- -	79944	-	- -	- -	- -
43	& С153-21-39-7 варіант 1	Кабель перерізом 3х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,9639	<u>55311.96</u> -	- -	53315	-	- -	- -	- -
44	& С153-21-39-10 варіант 1	Кабель перерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,3876	<u>24062.22</u> -	- -	9327	-	- -	- -	- -
45	& С153-21-39-15	Кабель перерізом 2х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,306	<u>20465.73</u> -	- -	6263	-	- -	- -	- -
46	& С153-21-39-16	Кабель перерізом 1х4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>23514.32</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
47	& С153-21-39-17	Кабель перерізом 1х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,306	<u>15452.15</u> -	- -	4728	-	- -	- -	- -
48	С153-24 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгд, число жил та переріз 10х1,5 мм2	1000м	0,0204	<u>92655.75</u> -	- -	1890	-	- -	- -	- -
49	С153-1 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгд, число жил та переріз 4х0,75 мм2	1000м	0,0306	<u>26068.01</u> -	- -	798	-	- -	- -	- -
50	С153-1 варіант 2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгд, число жил та переріз 4х0,75 мм2	1000м	0,0306	<u>26690.21</u> -	- -	817	-	- -	- -	- -
51	& С157-291-86 варіант 1	Кабель вогнезахистний 3х1,5 мм2 ННХН FE 180/Е30	1000м	0,1683	<u>47292.59</u> -	- -	7959	-	- -	- -	- -
52	& С157-291-86 варіант 2	Кабель вогнезахистний 3х1,5 мм2 ННХН FE 180/Е90	1000м	0,1632	<u>48712.43</u> -	- -	7950	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C157-291-87 варіант 1	Кабель вогнезахистний 4x1,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,0816	<u>57152.93</u> -	- -	4664	-	- -	- -	- -
54	& C157-291-87 варіант 2	Кабель вогнезахистний 4x1,5 мм2 NHXH FE 180/E90	1000м	0,1632	<u>58869.59</u> -	- -	9608	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1343925	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1343925				
		-----					1343925				
		Всього по розділу 1					1343925				
		Розділ 2. Заземлення та зрівнювання потенціалів									
55	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,765	<u>26800.47</u> 26800,47	- -	20502	20502	- -	<u>261.8000</u> -	<u>200.28</u> -
56	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 25 мм	10 шт	4,7	<u>7702.41</u> 1420,16	<u>3825.98</u> 857,95	36201	6675	<u>17982</u> 4032	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>52.64</u> 29,1
57	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	2,35	<u>7523.34</u> 2840,32	<u>589.84</u> 141,90	17680	6675	<u>1386</u> 333	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>52.64</u> 2,27
58	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,765	<u>15168.37</u> 15168,37	- -	11604	11604	- -	<u>150.4500</u> -	<u>115.09</u> -
59	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	3,2	<u>10787.63</u> 3246,08	<u>556.28</u> 122,32	34520	10387	<u>1780</u> 391	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>81.92</u> 2,67
60	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,1	<u>12583.70</u> 3651,84	<u>661.09</u> 163,15	1258	365	<u>66</u> 16	<u>28.8000</u> 1,1103	<u>2.88</u> 0,11
61	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,9	<u>13421.83</u> 7912,32	<u>52.41</u> 20,42	12080	7121	<u>47</u> 18	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>56.16</u> 0,12
62	15095-1072	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВ1	1000м	0,04	<u>20306.06</u> -	- -	812	-	- -	- -	- -
63	15095-1062	Провід напругою до 380в перерізом 4мм2 ПВ1	1000м	0,05	<u>13345.87</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 12х4мм (відгалуження до електрообладнання)	100 м	0,2	<u>10529.58</u> 3246,08	<u>556.28</u> 122,32	2106	649	<u>111</u> 24	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>5.12</u> 0,17
65	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах (мідна стрічка)	100 м	1,2	<u>5817.14</u> 3246,08	<u>556.28</u> 122,32	6981	3895	<u>668</u> 147	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>30.72</u> 1
66	& С1545-265-1 варіант 1	Самоклеюча мідна стрічка Forbo Eurocol 801 EUROSTRIP EC	мп	120	<u>31.11</u> -	<u>-</u> -	3733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КМ8-76-1	Монтаж заземлюючої мідної шини	100 м	0,005	<u>22490.91</u> 13914,56	<u>5740.55</u> 845,36	112	70	<u>29</u> 4	<u>107.2000</u> 5,7870	<u>0.54</u> 0,03
68	& С1545-289-2	Шина заземлення на 10 підключень ГЗШ	шт	1	<u>428.81</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							148685	67943	<u>22069</u> 4965		<u>597.99</u> 35,47
Разом будівельні роботи, грн.							148685				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							58673				
всього заробітна плата, грн.							72908				
Загальновиробничі витрати, грн.							38844				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							68,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13818				
Всього будівельні роботи, грн.							187529				

Всього по розділу 2							187529				
Разом прямі витрати по кошторису							1905146	346341	<u>61407</u> 22111		<u>2926.45</u> 154,62
Разом будівельні роботи, грн.							1905146				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1497398				
всього заробітна плата, грн.							368452				
Загальновиробничі витрати, грн.							182953				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							298,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							60057				
Всього будівельні роботи, грн.							2088099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						2088099				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						3379,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						428509				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06_++
на устаткування електрообладнання
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2045,008 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1501-4001-1 варіант 4	Комплектна ДЕС, Р - 320,0 кВт, з функцією АВР TD-440BPD	шт	1	1456770,0 0	- -	1456770	-	- -	- -	- -
2	& 1501-4001-1 варіант 2	Комплектний заправочний модуль БЕНЗА DT 480-220 Ввідно-розподільний пристрій ВРП =====	шт	2	34833,00 -	- -	69666	-	- -	- -	- -
3	& 1503-8377-3-1 варіант 2	Корпус металевий HXS400 4-13 IP55 2000X1050X400MM (001327510)+ монтажна панель РМ-G 4-12 (001337976)	шт	1	48583,33 -	- -	48583	-	- -	- -	- -
4	& 1503-8377-3-1 варіант 3	Цоколь для шафи РН1 D4-W4 (001336922)	шт	1	2540,00 -	- -	2540	-	- -	- -	- -
5	& 1503-8377-3-1 варіант 4	Замок LK-1333-M22 RAL7035 (001101718)	шт	1	115,00 -	- -	115	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1503-8377-3-1 варіант 5	Мембранний фланець ЕН-ТС-17-S (001338452)	шт	1	<u>300.00</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
7	& 1503-8377-3-1 варіант 6	Мембранний фланець ЕН-ТС-3-S (001338450)	шт	1	<u>312.50</u> -	- -	313	-	- -	- -	- -
8	1517-1375-3	Перемикач головних ланцюгів номінальний струм до 800а. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>861.69</u> -	- -	862	-	- -	- -	- -
9	& 1504-1005-79-2 варіант 12	Комплектний пристрій АВР 4Р 630А [i088010] e.industrial.ats.4.630 E.NEXT	шт	1	<u>43077.00</u> -	- -	43077	-	- -	- -	- -
10	1517-1395-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм понад 63 до 160а КПВ-600,КТПВ-600,КТ-6000,КТП-6000,КТ-7000 та ін. Одноблоковий, 3 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	2	<u>289.70</u> -	- -	579	-	- -	- -	- -
11	1504-5022 варіант 1	Контактор E.Next e.industrial.ukc.630.220 (i.0090015)+ додатковий блок контактів E.NEXT e.industrial.au.11lr 1НВ+1НЗ (□ i0140001)	шт	2	<u>29521.20</u> -	- -	59042	-	- -	- -	- -
12	1517-1355-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 400а до 630а А3140,А3740 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	4	<u>896.31</u> -	- -	3585	-	- -	- -	- -
13	& 1504-1005-79-2 варіант 13	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.630Re.630 з електронним розчіплювачем, 3р, 630А (i0770047)	шт	1	<u>13408.00</u> -	- -	13408	-	- -	- -	- -
14	& 1504-1005-79-2 варіант 23	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.630Re.500 з електронним розчіплювачем, 3р, 500А (i0770046)	шт	3	<u>12067.00</u> -	- -	36201	-	- -	- -	- -
15	1517-1375-1	Перемикач головних ланцюгів номінальний струм до 800а. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>427.56</u> -	- -	428	-	- -	- -	- -
16	& 1504-1005-79-2 варіант 14	Незалежний розчіплювач e.industrial.ukm.400-800Re (i081024)	шт	1	<u>917.00</u> -	- -	917	-	- -	- -	- -
17	1517-1428-1	Реле напруги, часу, сигнальні, проміжні та ін., з кількістю контактів від 1 до 4, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>172.45</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& 1504-13058-1 варіант 2	Теплове реле e.industrial.ukh.22.1,6, номін. струм 22А, діап. регул. 1-1,6 А (i0110001)	шт	1	<u>293.00</u> -	- -	293	-	- -	- -	- -
19	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	3	<u>44.66</u> -	- -	134	-	- -	- -	- -
20	& 1504-1005-52-3 варіант 1	Запобіжник плавкий E.NEXT e.fuse.1038.4 (i0610012)+утримувач запобіжника на DIN-рейку e.fuse.1038.h1 (i0300001)	шт	3	<u>95.00</u> -	- -	285	-	- -	- -	- -
21	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710,АЕ2050, А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>344.95</u> -	- -	345	-	- -	- -	- -
22	& 1504-1005-79-2 варіант 15	Автоматичний вимикач e.mcb.stand.100.3. С125, 3р, 125А, С, 10кА (s002215)	шт	1	<u>875.00</u> -	- -	875	-	- -	- -	- -
23	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	2	<u>185.79</u> -	- -	372	-	- -	- -	- -
24	& 1504-1005-79-2 варіант 10	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.3.С32, 3Р, 32А, С, 6кА (s002134)	шт	1	<u>158.33</u> -	- -	158	-	- -	- -	- -
25	& 1504-1005-79-2 варіант 16	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.3.С20, 3Р, 20А, С, 6кА (s002132)	шт	1	<u>223.33</u> -	- -	223	-	- -	- -	- -
26	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	2	<u>72.61</u> -	- -	145	-	- -	- -	- -
27	& 1504-1005-79-2 варіант 1	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand. 60.1.В6, 1Р, 6А, В, 6кА (s001106)	шт	2	<u>97.28</u> -	- -	195	-	- -	- -	- -
		Щит розподільний ЩРС =====									
28	& 1503-8377-3-1 варіант 7	Щит Univers Hager FWB32S 72мод. 500x550x161mm	шт	1	<u>8152.50</u> -	- -	8153	-	- -	- -	- -
29	1517-1895 варіант 1	Клеммник РЕ/Н, 2х25 по 11х16мм2 і 14х10мм2 КМ25А	шт	2	<u>342.00</u> -	- -	684	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1517-1895 варіант 2	Адаптер для кріплення клемників РЕ/N (комплект 2 штуки) UZ06A2	шт	2	<u>70.00</u> -	-	140	-	-	-	-
31	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а АЗ120,АЗ1710,АЕ2050, АЗ110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>344.95</u> -	-	345	-	-	-	-
32	& 1504- 1005-79-2 варіант 17	Вимикач навантаження Е.NEXT e.is.3.125, Зр, 125А(р008010)	шт	1	<u>232.00</u> -	-	232	-	-	-	-
33	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	3	<u>185.79</u> -	-	557	-	-	-	-
34	& 1504- 1005-79-2 варіант 7	Вимикач автоматичний Е.Next e.industrial. mcb.100.3.C6 Зр 6А С (і0180019)	шт	3	<u>515.00</u> -	-	1545	-	-	-	-
35	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	5	<u>72.61</u> -	-	363	-	-	-	-
36	& 1504- 1005-79-2 варіант 11	Вимикач автоматичний Е.NEXT e.industrial. mcb.100.1.C16, 1 р, 16А, С, 10кА (і0180003)	шт	1	<u>105.00</u> -	-	105	-	-	-	-
37	& 1504- 1005-79-2 варіант 8	Вимикач автоматичний Е.Next e.industrial. mcb.100.1.C6 1р 6А С (і0180001)	шт	4	<u>171.00</u> -	-	684	-	-	-	-
38	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	27	<u>72.61</u> -	-	1960	-	-	-	-
39	& 1504- 1005-79-2 варіант 3	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів Е.Next e.rcbo.stand.2.C16.30 1P+N 16А С 30мА (s034103)	шт	27	<u>409.00</u> -	-	11043	-	-	-	-
40	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	2	<u>185.79</u> -	-	372	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& 1504-1005-79-2 варіант 2	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.pro.4.C16.30, 3P+N, 16A, C, тип A, 30mA (p0720015)	шт	2	<u>890.00</u> -	<u>-</u> -	1780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	1517-1395-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм понад 63 до 160а КПВ-600,КТПВ-600,КТ-6000,КТП-6000,КТ-7000 та ін. Одноблоковий, 3 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	2	<u>289.70</u> -	<u>-</u> -	579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	1504-5022 варіант 2	Контактор E.Next e.industrial.ukc.6M.220, 6A, 220В (i.0090001)	шт	2	<u>377.00</u> -	<u>-</u> -	754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	1517-1433-1	Реле струмові силові котушкові до 63а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	2	<u>103.23</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 1504-13058-1 варіант 2	Теплове реле e.industrial.ukh.22.1,6, номін. струм 22А, діап. регул. 1-1,6 А (i0110001)	шт	1	<u>293.00</u> -	<u>-</u> -	293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	1517-1414-1	Перемикач та вимикачі пакетні, номінальний струм до 63а ПП,ПВ,ПКП-10,25,63 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>227.75</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& 1504-1005-79-26 варіант 2	Перемикач e.mb.bd25 (p0810133)+додатковий контактор E.MB. BE101 1NO (0810142)+додатковий контакт e.mb.be102 (NC) (p0810143)	шт	1	<u>95.00</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>72.61</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& 1504-1005-79-26 варіант 1	Вимикач навантаження E.Next e.is.1.40 на DIN-рейку 1р 40А (p008017)	шт	1	<u>125.00</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Щит розподільчий для медичних приміщень ЩРМ =====									
50	& 1503-8377-3-1 варіант 1	Щит E.NEXT 18 модульний, однорядний E-next 6663-213	шт	1	<u>1397.00</u> -	<u>-</u> -	1397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>185.79</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& 1504-1005-79-2 варіант 7	Вимикач автоматичний E.Next e.industrial.mcb.100.3.C6 3р 6А С (i0180019)	шт	1	<u>515.00</u> -	- -	515	-	- -	- -	- -
53	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	6	<u>72.61</u> -	- -	436	-	- -	- -	- -
54	& 1504-1005-79-26 варіант 3	Вимикач автоматичний e.mcb.pro.60.1.C 16 new, 1P 16 А характеристика С, E.NEXT (p042008) Щит розподільчий вентиляції ЩРВ =====	шт	6	<u>80.00</u> -	- -	480	-	- -	- -	- -
55	& 1503-8377-3-1 варіант 8	Корпус металевий ENEXT e.mbox.stand.p.100.60.25 IP54 з монтажною панеллю (1000x600x250) (s0105029)	шт	1	<u>5200.00</u> -	- -	5200	-	- -	- -	- -
56	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710,АЕ2050, А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	3	<u>344.95</u> -	- -	1035	-	- -	- -	- -
57	& 1504-1005-79-2 варіант 18	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.250Re.160 з електронним розчіплювачем, 3р, 160А (i0770042)	шт	3	<u>6862.50</u> -	- -	20588	-	- -	- -	- -
58	1517-1395-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм понад 63 до 160а КПВ-600,КТПВ-600,КТ-6000,КТП-6000,КТ-7000 та ін. Одноблоковий, 3 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	3	<u>289.70</u> -	- -	869	-	- -	- -	- -
59	1504-5022 варіант 3	Контактор E.Next e.industrial.ukc.150.220, 150А, 220В, 1по+1пс (i.0090007)	шт	3	<u>6796.00</u> -	- -	20388	-	- -	- -	- -
60	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710,АЕ2050, А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>344.95</u> -	- -	345	-	- -	- -	- -
61	& 1504-1005-79-2 варіант 19	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.stand.100.3.C100, 3р, 100А, С, 10кА, (s002214)	шт	1	<u>575.00</u> -	- -	575	-	- -	- -	- -
62	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	11	<u>185.79</u> -	- -	2044	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& 1504-1005-79-2 варіант 7	Вимикач автоматичний E.Next e.industrial.mcb.100.3.C6 3p 6A C (i0180019)	шт	11	<u>515.00</u> -	<u>-</u> -	5665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	3	<u>72.61</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& 1504-1005-79-2 варіант 8	Вимикач автоматичний E.Next e.industrial.mcb.100.1.C6 1p 6A C (i0180001)	шт	3	<u>171.00</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	1517-1414-1	Перемикач та вимикачі пакетні, номінальний струм до 63а ПП,ПВ,ПКП-10,25,63 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	3	<u>227.75</u> -	<u>-</u> -	683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& 1504-1005-79-26 варіант 4	Перемикач e.mb.bd25 (p0810133) Щит робочого освітлення ЩО =====	шт	3	<u>66.00</u> -	<u>-</u> -	198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& 1503-8377-3-1 варіант 9	Щит E.NEXT 26-модульний, однорядний E-next 6664-226	шт	1	<u>2140.00</u> -	<u>-</u> -	2140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	8	<u>72.61</u> -	<u>-</u> -	581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& 1504-1005-79-26 варіант 1	Вимикач навантаження E.Next e.is.1.40 на DIN-рейку 1p 40A (p008017)	шт	1	<u>125.00</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& 1504-1005-79-26 варіант 3	Вимикач автоматичний e.mcb.pro.60.1.C 16 new, 1P 16 A характеристика C, E.NEXT (p042008)	шт	1	<u>80.00</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& 1504-1005-79-2 варіант 4	Вимикач автоматичний E.Next e.mcb.pro.60.1.B6 (p041006)	шт	6	<u>86.62</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	4	<u>72.61</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& 1504-1005-79-2 варіант 3	Вимикач диференційного струму з захистом від надструмів E.Next e.rcbo.stand.2.C16.30 1P+N 16A C 30mA (s034103)	шт	4	<u>409.00</u> -	- -	1636	-	- -	- -	- -
75	1517-1428-1	Реле напруги, часу, сигнальні, проміжні та ін., з кількістю контактів від 1 до 4, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	4	<u>172.45</u> -	- -	690	-	- -	- -	- -
76	& 1504-13058-1 варіант 1	Реле контролю напруги E.NEXT e.control.v02 (p0690007)	шт	4	<u>828.00</u> -	- -	3312	-	- -	- -	- -
77	& 1511-3002-12 варіант 1	Блок живлення ИБП PowerWalker VFI 2000 AT (10122181)	шт	1	<u>18900.00</u> -	- -	18900	-	- -	- -	- -
78	1504-18001 варіант 1	Кнопковий пост E.NEXT e.cs.stand.xal.d.213 / пуск-стоп (s006017)	шт	6	<u>131.00</u> -	- -	786	-	- -	- -	- -
79	1504-18001 варіант 2	Корпус кнопочного поста E.Next e.mb.box02 (p0810147)+Арматура світлосигнальна e.ad22.230.green O22мм 230В AC зелена (s009022)	шт	4	<u>100.00</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
80	& 280222-70-254	Трансформатор ТРТ-12000М (ТРТ-12000М)	шт	1	<u>130350.00</u> -	- -	130350	-	- -	- -	- -
81	& 280222-70-254 варіант 1	Пульт дистанційного контролю ПДК IP54	шт	1	<u>8542.00</u> -	- -	8542	-	- -	- -	- -
82	& 1503-8377-3-1 варіант 10	Щиток операційний ЕЩ 0-2-МЕТ	шт	2	<u>800.00</u> -	- -	1600	-	- -	- -	- -
83	& 1503-8377-3-1 варіант 11	Щиток операційний ЕЩ 0-6-МЕТ	шт	6	<u>3800.00</u> -	- -	22800	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					2023986	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					2023986				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					21022				
		Всього устаткування, грн.					2045008				

		Всього по кошторису					2045008				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07_++
на комнесацію реактивної потужності
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР.С-6

Кошторисна вартість	7,031 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00904 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,255 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 1200x1000 мм (Комплектна конденсаторна установка)	шт	1	<u>2811,98</u> 642,14	<u>533,26</u> 175,62	2812	642	<u>533</u> 176	<u>4.8000</u> 1,1866	<u>4.8</u> 1,19
2	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,05	<u>5051,30</u> 3142,99	<u>335,39</u> 130,67	253	157	<u>17</u> 7	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>1.33</u> 0,04
3	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (ВВГнгд 5x16)	100 м	0,05	<u>3879,80</u> 2028,80	<u>586,94</u> 228,68	194	101	<u>29</u> 11	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>0.8</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					3259	900	<u>579</u> 194		<u>6.93</u> 1,31
		Разом будівельні роботи, грн.					3259				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					516				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					161				
		Всього будівельні роботи, грн.					3775				

		Всього по розділу 1					3775				
		Розділ 2. Матеріали									
4 & С113-1-12-С	Гофтруба аромована 57050 ДКС ф 50 мм	м	5,1	196.84	-	-	1004	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-
5 & С153-21-44	Кабель перерізом 5x16 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0051	441625.93	-	-	2252	-	-	-	-
варіант 1				-	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3256	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					3256				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3256				
		Всього будівельні роботи, грн.					3256				

		Всього по розділу 2					3256				
		Разом прямі витрати по кошторису					6515	900	579		6.93
		Разом будівельні роботи, грн.					6515		194		1,31
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5036				
		всього заробітна плата, грн.					1094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					516				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					161				
		Всього будівельні роботи, грн.					7031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						7031				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						9,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1255				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08_++
на устаткування комнесації реактивної потужності
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 57,688 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	& 1503-8377-3-1 варіант 14	Конденсаторна установка 25 кВАр ККУ-0,4	шт	1	57162.76	-	57163	-	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					57163	-	-			-
		Разом устаткування, грн.					57163					-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					525					-
		Всього устаткування, грн.					57688					-

		Всього по кошторису					57688					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-					

		Кошторисна заробітна плата, грн.		-				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09_++
на вентиляцію
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1929,818 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,22934 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 155,512 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. П1.1; П1.2; П1.3											
1	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних (предфільтра ПФП-1000)	1агрегат	7	<u>1381,65</u> 908,27	<u>213,55</u> 86,74	9672	6358	<u>1495</u> 607	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>57.33</u> 4,53
2	& С1630-734-1 варіант 1	Предфільтр ПФП-1000	шт	7	<u>20527,17</u> -	<u>-</u> -	143690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	1 м2	1,06	<u>966,75</u> 892,67	<u>58,34</u> 24,17	1025	946	<u>62</u> 26	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>7.46</u> 0,2
4	С1630-1623 варіант 1	Фільтри повітряні чарункові ФяРБ	шт	4	<u>6289,69</u> -	<u>-</u> -	25159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,4608	<u>122725,34</u> 18411,96	<u>436,30</u> 162,53	56552	8484	<u>201</u> 75	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>71.91</u> 0,58
6	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,1368	<u>105025,41</u> 24469,05	<u>495,46</u> 187,15	14367	3347	<u>68</u> 26	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>28.37</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	5,976	<u>816.67</u>	-	4880	4880	-	<u>6.6700</u>	<u>39.86</u>
8	& С114-269-У-1	Вироби теплоізоляційні самоклеючі полімерні К-FLEX б=10мм з алюмінієвим покриттям	м2	61,07472	<u>816.67</u>	-	60467	-	-	-	-
9	С1600-475	Алюмінієва армована клейка стрічка ALU K-FLEX 050-050	м	170	<u>990.05</u>	-	1389	-	-	-	-
10	С188888-4	Дюбель складний М10*100	шт	80	-	-	1249	-	-	-	-
11	С1545-546	Хомут Д-450	шт	10	<u>15.61</u>	-	5350	-	-	-	-
12	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,15	<u>535.00</u>	-	36560	1215	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>31790.91</u>	<u>242.40</u>	360360	25230	<u>279</u>	<u>8.5300</u>	<u>9.81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>1056.78</u>	<u>69.74</u>			<u>80</u>	<u>0.5244</u>	<u>0.6</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					333025				
		всього заробітна плата, грн.					26044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13096				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4237				
		Всього будівельні роботи, грн.					373456				
		Всього по розділу 1					373456				
		Розділ 2. П2.1; П2.2									
13	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних (предфільтра ПФП-1000)	1агрегат	6	<u>1381.65</u>	<u>213.55</u>	8290	5450	<u>1281</u>	<u>8.1900</u>	<u>49.14</u>
14	& С1630-734-1	Предфільтр ПФП-1000	шт	6	<u>908.27</u>	<u>86.74</u>	123163	-	<u>520</u>	<u>0,6469</u>	<u>3,88</u>
15	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	1 м2	1,06	<u>20527.17</u>	-	1025	946	-	-	-
16	С1630-1623	Фільтри повітряні чарункові ФяРБ	шт	4	-	-	25159	-	-	-	-
					<u>966.75</u>	<u>58.34</u>			<u>62</u>	<u>7.0400</u>	<u>7.46</u>
					<u>892.67</u>	<u>24.17</u>			<u>26</u>	<u>0,1862</u>	<u>0,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,1948	<u>122725.34</u> 18411,96	<u>436.30</u> 162,53	23907	3587	<u>85</u> 32	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>30.4</u> 0,24	
18	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,1367	<u>105025.41</u> 24469,05	<u>495.46</u> 187,15	14357	3345	<u>68</u> 26	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>28.35</u> 0,2	
19	КБ20-13-13	Установлення клапанів надлишкового тиску	1 клапан	1	<u>5108.23</u> 1356,64	<u>50.01</u> 20,72	5108	1357	<u>50</u> 21	<u>11.0800</u> 0,1596	<u>11.08</u> 0,16	
20	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	4,684	<u>816.67</u> 816,67	<u>-</u> -	3825	3825	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>31.24</u> -	
21	& С114-269-У-1 варіант 2	Вироби теплоізоляційні самоклеючі полімерні К-FLEX б=10мм з алюмінієвим покриттям	м2	47,87	<u>990.05</u> -	<u>-</u> -	47394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
22	С1600-475 варіант 1	Алюмінієва армована клейка стрічка ALU K-FLEX 050-050	м	40	<u>8.17</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
23	С188888-4 варіант 2	Дюбель складний М10*100	шт	16	<u>15.61</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
24	С1545-546 варіант 1	Хомут Д-450	шт	10	<u>535.00</u> -	<u>-</u> -	5350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
25	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,95	<u>31790.91</u> 1056,78	<u>242.40</u> 69,74	30201	1004	<u>230</u> 66	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>8.1</u> 0,5	
		Разом прямі витрати по розділу 2						288356	19514	<u>1776</u> 691		<u>165.77</u> 5,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						288356				
								267066				
								20205				
								10107				
								16,16				
								3252				
								298463				
		Всього по розділу 2						298463				
		Розділ 3. П2.3; П2.4										
26	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних (предфільтра ПФП-1000)	1агрегат	5	<u>1381.65</u> 908,27	<u>213.55</u> 86,74	6908	4541	<u>1068</u> 434	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>40.95</u> 3,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С1630-734-1 варіант 1	Предфільтр ПФП-1000	шт	5	<u>20527.17</u> -	<u>-</u> -	102636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	1 м2	1,06	<u>966.75</u> 892,67	<u>58.34</u> 24,17	1025	946	<u>62</u> 26	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>7.46</u> 0,2
29	С1630-1623 варіант 1	Фільтри повітряні чарункові ФяРБ	шт	4	<u>6289.69</u> -	<u>-</u> -	25159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,154	<u>205710.90</u> 30887,16	<u>695.76</u> 270,98	31679	4757	<u>107</u> 42	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>40.32</u> 0,32
31	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої фарбованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 315 мм	100м2	0,0346	<u>266778.18</u> 28279,81	<u>616.58</u> 238,18	9231	978	<u>21</u> 8	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>8.29</u> 0,06
32	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,1633	<u>225468.53</u> 24469,05	<u>412.26</u> 210,65	36819	3996	<u>67</u> 34	<u>207.4000</u> 1,6229	<u>33.87</u> 0,27
33	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої фарбованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,2042	<u>258378.40</u> 24469,05	<u>374.13</u> 181,80	52761	4997	<u>76</u> 37	<u>207.4000</u> 1,4006	<u>42.35</u> 0,29
34	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,044	<u>120544.42</u> 24469,05	<u>566.58</u> 217,46	5304	1077	<u>25</u> 10	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>9.13</u> 0,07
35	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,4503	<u>132101.88</u> 18411,96	<u>436.30</u> 162,53	59485	8291	<u>196</u> 73	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>70.27</u> 0,56
36	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,0744	<u>125286.62</u> 24469,05	<u>-</u> -	9321	1820	<u>-</u> -	<u>207.4000</u> -	<u>15.43</u> -
37	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,548	<u>816.67</u> 816,67	<u>-</u> -	2898	2898	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>23.67</u> -
38	& С114-269-У-1 варіант 2	Вироби теплоізоляційні самоклеючі полімерні К-FLEX б=10мм з алюмінієвим покриттям	м2	36,26	<u>990.05</u> -	<u>-</u> -	35899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С1600-475 варіант 1	Алюмінієва армована клейка стрічка ALU K-FLEX 050-050	м	40	<u>8.17</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С188888-4 варіант 2	Дюбель складний М10*100	шт	16	<u>15.61</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С1545-546 варіант 1	Хомут Д-450	шт	10	<u>535.00</u> -	<u>-</u> -	5350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
42	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,52	<u>31790.91</u> 1056,78	<u>242.40</u> 69,74	16531	550	<u>126</u> 36	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>4.44</u> 0,27			
43	КБ20-14-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм	1 шт	2	<u>524.29</u> 302,20	<u>12.50</u> 5,18	1049	604	<u>25</u> 10	<u>2.5000</u> 0,0399	<u>5</u> 0,08			
44	С130-382 варіант 4	Клапани повітряні КР500	шт	2	<u>3446.25</u> -	<u>-</u> -	6893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
45	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	13	<u>272.69</u> 220,00	<u>33.98</u> 9,60	3545	2860	<u>442</u> 125	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>23.66</u> 0,97			
46	& С130-602- 1-24 варіант 3	Решітка вентиляційна ОРГ 300x150	шт	13	<u>510.21</u> -	<u>-</u> -	6633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
47	КБ20-37-1	Установлення фільтр-боксу	1 м2	1,8432	<u>966.75</u> 892,67	<u>58.34</u> 24,17	1782	1645	<u>108</u> 45	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>12.98</u> 0,34			
48	С1630-1623 варіант 2	Фільтр-бокс ФБП 480x480	шт	8	<u>17895.00</u> -	<u>-</u> -	143160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
Разом прямі витрати по розділу 3							564645	39960	<u>2323</u> 880		<u>337.82</u> 6,66			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							564645		522362	40840	21051	34,72	6982	585696
Всього по розділу 3							585696							
Розділ 4. ПЗ (дизельна)														
49	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0314	<u>226619.10</u> 30887,16	<u>695.76</u> 270,98	7116	970	<u>22</u> 9	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>8.22</u> 0,07			
50	С111-1850 варіант 1 !!!!!!	Кріплення	т	0,0015	<u>183973.28</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
51	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	3	<u>272.69</u> 220,00	<u>33.98</u> 9,60	818	660	<u>102</u> 29	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>5.46</u> 0,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
52	& C130-602-1-24 варіант 3	Решітка вентиляційна ОРГ 300x150	шт	3	<u>510.21</u>	<u>-</u>	1531	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
53	КБ20-14-7	Установлення противибухового пристрою К-МЗS-2	1 шт	1	<u>449.46</u>	<u>8.33</u>	449	243	<u>8</u>	<u>2.0100</u>	<u>2.01</u>	
					<u>242.97</u>	<u>3.45</u>			<u>3</u>	<u>0.0266</u>	<u>0.03</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 4						10190	1873	<u>132</u>		<u>15.69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						10190		<u>41</u>		<u>0,32</u>
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						8185				
		всього заробітна плата, грн.						1914				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1002				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						1,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						338				
		Всього будівельні роботи, грн.						11192				

		Всього по розділу 4						11192				
		Розділ 5. В1										
54	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,064	<u>122725.34</u>	<u>436.30</u>	7854	1178	<u>28</u>	<u>156.0600</u>	<u>9.99</u>	
					18411,96	162,53			10	1,2521	0,08	
55	С111-1850 варіант 1	Кріплення	т	0,02	<u>183973.28</u>	<u>-</u>	3679	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 5						11533	1178	<u>28</u>		<u>9.99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						11533		<u>10</u>		<u>0,08</u>
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						10327				
		всього заробітна плата, грн.						1188				
		Загальновиробничі витрати, грн.						627				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						1,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						213				
		Всього будівельні роботи, грн.						12160				

		Всього по розділу 5						12160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 6. В2										
56	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,04	<u>127317,70</u> 24469,05	<u>566,58</u> 217,46	5093	979	<u>23</u> 9	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>8.3</u> 0,07	
57	С111-1850 варіант 1	Кріплення	т	0,002	<u>183973,28</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 6						5461	979	<u>23</u> 9		<u>8.3</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.						5461				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						4459				
		всього заробітна плата, грн.						988				
		Загальновиробничі витрати, грн.						520				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						177				
		Всього будівельні роботи, грн.						5981				

		Всього по розділу 6						5981				
		Розділ 7. В3										
58	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,02	<u>129030,10</u> 30887,16	<u>695,76</u> 270,98	2581	618	<u>14</u> 5	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>5.24</u> 0,04	
		Разом прямі витрати по розділу 7						2581	618	<u>14</u> 5		<u>5.24</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.						2581				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1949				
		всього заробітна плата, грн.						623				
		Загальновиробничі витрати, грн.						329				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						111				
		Всього будівельні роботи, грн.						2910				

		Всього по розділу 7						2910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ20-3-11	Розділ 8. В4 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,064	<u>122725.34</u> 18411,96	<u>436.30</u> 162,53	7854	1178	<u>28</u> 10	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>9.99</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 8					7854	1178	<u>28</u> 10		<u>9.99</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7854 6648 1188 627 1,06 213 8481				
		Всього по розділу 8					8481				
60	КБ20-3-10	Розділ 9. В5 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,04	<u>127317.70</u> 24469,05	<u>566.58</u> 217,46	5093	979	<u>23</u> 9	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>8.3</u> 0,07
61	С111-1850 варіант 1	Кріплення	т	0,002	<u>183973.28</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					5461	979	<u>23</u> 9		<u>8.3</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5461 4459 988 520 0,88 177 5981				
		Всього по розділу 9					5981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 10. В6											
62	КБ20-11-4	Установлення коробки для противибухового пристрою	1 грата	1	<u>654,25</u> 435,17	<u>84,49</u> 26,09	654	435	<u>84</u> 26	<u>3.6000</u> 0,2020	<u>3.6</u> 0,2
63	С111-1850 варіант 1	Кріплення	т	0,0005	<u>183973,28</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С188888-4 варіант 2	Дюбель складний М10*100	шт	4	<u>15,61</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 10							808	435	<u>84</u> 26		<u>3.6</u> 0,2
Разом будівельні роботи, грн.							808				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							289				
всього заробітна плата, грн.							461				
Загальновиробничі витрати, грн.							240				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							80				
Всього будівельні роботи, грн.							1048				

Всього по розділу 10							1048				
Розділ 11. В7											
65	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,3505	<u>114546,47</u> 18411,96	<u>436,30</u> 162,53	40149	6453	<u>153</u> 57	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>54,7</u> 0,44
66	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої, фарбованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,052	<u>217242,42</u> 24469,05	<u>566,58</u> 217,46	11297	1272	<u>29</u> 11	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>10,78</u> 0,09
67	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої, фарбованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800 мм	100м2	0,024	<u>167431,80</u> 28279,81	<u>616,58</u> 238,18	4018	679	<u>15</u> 6	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>5,75</u> 0,04
68	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої фарбованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1011	<u>205710,90</u> 30887,16	<u>695,76</u> 270,98	20797	3123	<u>70</u> 27	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>26,47</u> 0,21
69	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої фарбованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0309	<u>170122,90</u> 30887,16	<u>695,76</u> 270,98	5257	954	<u>21</u> 8	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>8,09</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої фарбованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0446	<u>266778,18</u> 28279,81	<u>616,58</u> 238,18	11898	1261	<u>27</u> 11	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>10,69</u> 0,08
71	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,2019	<u>247267,42</u> 24469,05	<u>566,58</u> 217,46	49923	4940	<u>114</u> 44	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>41,87</u> 0,34
72	С111-1850 варіант 1	Кріплення	т	0,02	<u>183973,28</u> -	<u>-</u> -	3679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С188888-4 варіант 2	Дюбель складний М10*100	шт	8	<u>15,61</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	13	<u>272,69</u> 220,00	<u>33,98</u> 9,60	3545	2860	<u>442</u> 125	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>23,66</u> 0,97
75	& С130-602-1-24 варіант 4	Решітка вентиляційна ОРГ 350x150	шт	13	<u>570,39</u> -	<u>-</u> -	7415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ20-14-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм	1 шт	1	<u>524,29</u> 302,20	<u>12,50</u> 5,18	524	302	<u>13</u> 5	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>2,5</u> 0,04
77	С130-382 варіант 5	Клапани повітряні КР450	шт	1	<u>2460,00</u> -	<u>-</u> -	2460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	1	<u>678,23</u> 302,20	<u>12,50</u> 5,18	678	302	<u>13</u> 5	<u>2,5000</u> 0,0399	<u>2,5</u> 0,04
79	С130-382 варіант 6	Клапани повітряні КР600x300	шт	1	<u>3676,25</u> -	<u>-</u> -	3676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 11							165441	22146	<u>897</u> 299		<u>187,01</u> 2,31
Разом будівельні роботи, грн.							165441				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							142398				
всього заробітна плата, грн.							22445				
Загальновиробничі витрати, грн.							11813				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4000				
Всього будівельні роботи, грн.							177254				
Всього по розділу 11							177254				
Розділ 12. В8											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0314	<u>86800.10</u> 30887,16	<u>695.76</u> 270,98	2726	970	<u>22</u> 9	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>8.22</u> 0,07
81	С111-1850 варіант 1	Кріплення	т	0,0015	<u>183973.28</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	3	<u>272.69</u> 220,00	<u>33.98</u> 9,60	818	660	<u>102</u> 29	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>5.46</u> 0,22
83	& С130-602-1-24 варіант 3	Решітка вентиляційна ОРГ 300x150	шт	1	<u>510.21</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	С188888-4 варіант 2	Дюбель складний М10*100	шт	4	<u>15.61</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 12							4392	1630	<u>124</u> 38		<u>13.68</u> 0,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							4392				5265
Всього по розділу 12							5265				
Розділ 13. В9											
85	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	1 шт	1	<u>4982.63</u> 2026,75	<u>133.13</u> 54,12	4983	2027	<u>133</u> 54	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
86	& С111-1756-210 варіант 1	Вентилятор каналний GREEN STR 8 (ВКП 1000x500)	шт	1	<u>99116.00</u> -	<u>-</u> -	99116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,18	<u>117213.66</u> 14882,00	<u>444.64</u> 165,98	21098	2679	<u>80</u> 30	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>22.71</u> 0,23
88	КБ16-10-12	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 630мм	100м	0,02	<u>89374.67</u> 61253,75	<u>21865.95</u> 6637,16	1787	1225	<u>437</u> 133	<u>477.2400</u> 50,3276	<u>9.54</u> 1,01
89	КБ22-31-13	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 600 мм	1000м	-0,002	<u>20647.79</u> 20647,79	<u>-</u> -	-41	-41	<u>-</u> -	<u>181.2800</u> -	<u>-0.36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С113-218 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні ДСТУ 10704 S235JRH, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 8 мм, ґрунтовані, вкриті бітумною ізоляцією.	м	2	<u>7740,85</u> -	<u>-</u> -	15482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ20-20-9	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 800 мм	1 зонт	1	<u>2448,29</u> 274,69	<u>53,45</u> 17,78	2448	275	<u>53</u> 18	<u>2,3000</u> 0,1370	<u>2,3</u> 0,14
92	КБ20-14-9	Установлення противовибухових пристроїв	1 шт	1	<u>855,18</u> 454,51	<u>29,17</u> 12,08	855	455	<u>29</u> 12	<u>3,7600</u> 0,0931	<u>3,76</u> 0,09
93	КБ20-11-4	Установлення коробки для противовибухового пристрою	1 ґрата	1	<u>654,25</u> 435,17	<u>84,49</u> 26,09	654	435	<u>84</u> 26	<u>3,6000</u> 0,2020	<u>3,6</u> 0,2
94	& С1630-927-8 варіант 1	Противовибуховий пристрій для сховищ К-UZS-1 у коробці монтажній	шт	1	<u>77328,00</u> -	<u>-</u> -	77328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С111-1850 варіант 1	Кріплення	т	0,015	<u>183973,28</u> -	<u>-</u> -	2760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,396	<u>816,67</u> 816,67	<u>-</u> -	323	323	<u>-</u> -	<u>6,6700</u> -	<u>2,64</u> -
97	& С114-269-У-1 варіант 2	Вироби теплоізоляційні самоклеючі полімерні К-FLEX б=10мм з алюмінієвим покриттям	м2	4,04712	<u>990,05</u> -	<u>-</u> -	4007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 0,25 м2	1 ґрата	5	<u>272,69</u> 220,00	<u>33,98</u> 9,60	1363	1100	<u>170</u> 48	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>9,1</u> 0,37
99	& С130-602-1-24 варіант 11	Решітка вентиляційна ОРГ 400x400	шт	1	<u>1217,62</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ20-14-9 заст.	Установлення противовибухового пристрою К-MZS	1 шт	1	<u>1237,48</u> 454,51	<u>29,17</u> 12,08	1237	455	<u>29</u> 12	<u>3,7600</u> 0,0931	<u>3,76</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 13					234618	8933	<u>1015</u> 333		<u>73,22</u> 2,53
		Разом будівельні роботи, грн.					234618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224670				
		всього заробітна плата, грн.					9266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1592				
		Всього будівельні роботи, грн.					239400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 13						239400				
		Розділ 14. ПЕ4+ПЕ5										
101	КБ20-14-9 заст.	Установлення противибухового пристрою К-MZS	1 шт	2	<u>1237.48</u> 454,51	<u>29.17</u> 12,08	2475	909	<u>58</u> 24	<u>3.7600</u> 0,0931	<u>7.52</u> 0,19	
102	КБ20-11-4	Установлення коробки для противибухового пристрою	1 грата	2	<u>654.25</u> 435,17	<u>84.49</u> 26,09	1309	870	<u>169</u> 52	<u>3.6000</u> 0,2020	<u>7.2</u> 0,4	
103	& С1630-927-8 варіант 1	Противибуховий пристрій для сховищ К-UZS-1 у коробці монтажній	шт	2	<u>77328.00</u> -	<u>-</u> -	154656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
104	КБ22-9-11	Укладання сталевих труб, діаметр труб 500 мм	1000м	0,0077	<u>434483.00</u> 183552,66	<u>232029.57</u> 37728,32	3346	1413	<u>1787</u> 291	<u>1314.0000</u> 261,8759	<u>10.12</u> 2,02	
105	С113-218	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 7 мм	м	7,2	<u>3408.88</u> -	<u>-</u> -	24544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
106	КБ22-15-11	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 500 мм	1000м	0,00684	<u>941962.56</u> 76910,91	<u>153442.09</u> 45179,61	6443	526	<u>1050</u> 309	<u>620.8000</u> 301,9299	<u>4.25</u> 2,07	
107	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	0,1354	<u>1603.64</u> 390,51	<u>74.33</u> 7,90	217	53	<u>10</u> 1	<u>2.7200</u> 0,0612	<u>0.37</u> 0,01	
108	КБ13-16-6 к-2	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 разо Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1354	<u>2872.49</u> 1372,53	<u>189.72</u> 18,57	389	186	<u>26</u> 3	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>1.29</u> 0,02	
109	КБ20-20-9	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 800 мм	1 зонт	2	<u>2391.81</u> 274,69	<u>53.45</u> 17,78	4784	549	<u>107</u> 36	<u>2.3000</u> 0,1370	<u>4.6</u> 0,27	
110	С111-1850 варіант 1	Кріплення	т	0,01	<u>183973.28</u> -	<u>-</u> -	1840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 14						200003	4506	<u>3207</u> 716		<u>35.35</u> 4,98
		Разом будівельні роботи, грн.						200003				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						192290				
		всього заробітна плата, грн.						5222				
		Загальновиробничі витрати, грн.						2526				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						3,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					202529				

		Всього по розділу 14					202529				
		Разом прями витрати по кошторису					1861703	129159	<u>11779</u>		<u>1088,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1861703		<u>3881</u>		<u>28,92</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1720765				
		всього заробітна плата, грн.					133040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68115				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22472				
		Всього будівельні роботи, грн.					1929818				

		Всього по кошторису					1929818				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1229,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					155512				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011_++
на опалення
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8,261 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04546 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,981 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,275	20507.75 17676.63	2177.69 913,24	5640	4861	599 251	142.6800 6,8996	39.24 1,9
		Разом прямі витрати по кошторису					5640	4861	599 251		39.24 1,9
		Разом будівельні роботи, грн.					5640				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180				
		всього заробітна плата, грн.					5112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					869				
		Всього будівельні роботи, грн.					8261				

		Всього по кошторису					8261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					45,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5981				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013_++
на водопостачання
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) № ВК

Кошторисна вартість 1026,220 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,38015 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 185,247 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Арматура та обладнання									
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,5	<u>4872.67</u> 4151,00	<u>269.60</u> 114,23	7309	6227	<u>404</u> 171	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>47.97</u> 1,3
2	С130-674	Умивальники напівкруглі напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 550x420x150 мм	комплект	2	<u>6246.25</u> -	<u>-</u> -	12493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С130-674 варіант 1	Умивальник керамічний з п'єдисталом і сифоном	комплект	13	<u>3955.70</u> -	<u>-</u> -	51424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С130-628	Змішувачі для умивальників, См-Ум-НКСА, настольні, з нижньою камерою змішування та аератором	комплект	15	<u>867.54</u> -	<u>-</u> -	13013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,2	<u>7523.42</u> 4673,22	<u>472.53</u> 200,84	9028	5608	<u>567</u> 241	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>43.69</u> 1,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C130-901	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УНКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	12	<u>3726.62</u> -	<u>-</u> -	44719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	12	<u>2173.68</u> -	<u>-</u> -	26084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,8	<u>4450.69</u> 3320,28	<u>207.25</u> 88,08	3561	2656	<u>166</u> 70	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>20.46</u> 0,53
9	C130-493 варіант 2	Мийки із нержавіючої сталі з однією прямокутною чашею, з кріпленнями, МНДЦ, МНДКЦ, із змішувачем, з пластмасовим пляшковим сифоном та латунним випуском, розмір 800x600x222 мм	шт	8	<u>7541.25</u> -	<u>-</u> -	60330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ17-5-1	Установлення медичних умивальників	10компл.	0,3	<u>4450.69</u> 3320,28	<u>207.25</u> 88,08	1335	996	<u>62</u> 26	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>7.67</u> 0,2
11	C130-493 варіант 4	Медичний умивальни	шт	1	<u>14589.45</u> -	<u>-</u> -	14589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C130-493 варіант 3	Мийка хірургічна одинарна G-6	шт	2	<u>89134.29</u> -	<u>-</u> -	178269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ17-2-5	Установлення душової системи	10шт	0,2	<u>1386.74</u> 1340,83	<u>-</u> -	277	268	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>2.07</u> -
14	C126-1237 варіант 5	Душова система	шт	2	<u>2771.68</u> -	<u>-</u> -	5543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>1624.68</u> 1512,38	<u>-</u> -	487	454	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>3.44</u> -
16	C130-621	Змішувачі для ванн, См-В-ШТ, з душовою сіткою на гнучкому шланзі, кнопчним перемикачем, латунними маховичками та штангой	комплект	3	<u>696.58</u> -	<u>-</u> -	2090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,3	<u>638.25</u> 595,78	<u>-</u> -	191	179	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>1.38</u> -
18	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	<u>6481.94</u> 6425,10	<u>-</u> -	259	257	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>1.98</u> -
19	C1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	4	<u>203.26</u> -	<u>-</u> -	813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	1 кран	11	<u>4138.20</u> 64,55	<u>-</u> -	45520	710	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>5.39</u> -
21	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,8	<u>17750.28</u> 16366,08	<u>1317.55</u> 544,94	14200	13093	<u>1054</u> 436	<u>129.0700</u> 4,0028	<u>103.26</u> 3,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	1	<u>168.91</u> -	<u>-</u> -	169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	2	<u>383.03</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	10 баків	0,2	<u>32719.29</u> 26245,94	<u>4390.95</u> 1821,03	6544	5249	<u>878</u> 364	<u>219.7600</u> 13,3220	<u>43.95</u> 2,66
25	& C130-10-4-26 варіант 1	Бак запасу води EV1500 V-1500л, ф1220	шт	2	<u>15053.27</u> -	<u>-</u> -	30107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1630-1583-1	Поплавковий вимикач Zetkama 272 dy25	шт	2	<u>28857.95</u> -	<u>-</u> -	57716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C1630-670	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	4	<u>596.17</u> -	<u>-</u> -	2385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	<u>3614.38</u> 2672,25	<u>200.93</u> 67,66	3614	2672	<u>201</u> 68	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>21.32</u> 0,5
29	КБ17-7-3	Установлення баків для води масою 1 т	10 баків	0,1	<u>62200.75</u> 47007,65	<u>9157.19</u> 3871,28	6220	4701	<u>916</u> 387	<u>393.6000</u> 29,3259	<u>39.36</u> 2,93
30	& C130-10-4-26 варіант 2	Бак запасу води VIGER, 1000л	шт	1	<u>15060.01</u> -	<u>-</u> -	15060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ17-7-3	Установлення баків для води масою 1 т	10 баків	0,2	<u>62200.75</u> 47007,65	<u>9157.19</u> 3871,28	12440	9402	<u>1831</u> 774	<u>393.6000</u> 29,3259	<u>78.72</u> 5,87
32	& C130-10-4-26 варіант 3	Модульна емність запасу води VIGER, 1000лх3шт вертикальна (в комплекті з коннектором та механичним поплавковим клапаном зі штуцером)	шт	1	<u>48060.74</u> -	<u>-</u> -	48061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C130-10-4-26 варіант 4	Модульна емність запасу води VIGER, 1000лх2шт вертикальна (в комплекті з коннектором та механичним поплавковим клапаном зі штуцером)	шт	1	<u>48052.12</u> -	<u>-</u> -	48052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C130-1107-2 варіант 2	Шланг ф15 довжиною 5,0м	шт	2	<u>153.37</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ17-7-1	Установлення баків для води	10 баків	0,4	<u>32719.29</u> 26245,94	<u>4390.95</u> 1821,03	13088	10498	<u>1756</u> 728	<u>219.7600</u> 13,3220	<u>87.9</u> 5,33
36	& C130-10-4-26 варіант 5	Бак пластиковий квадратний 300л	шт	4	<u>7189.43</u> -	<u>-</u> -	28758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>23142,24</u> 967,76	<u>70,53</u> 29,85	4628	194	14 6	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>1,51</u> 0,05
38	КБ17-1-11	Установлення ревізії-прочистки діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>1187,64</u> 967,76	<u>70,53</u> 29,85	238	194	14 6	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>1,51</u> 0,05
39	С113-2302 варіант 1	Ревізія-прочистка HL98/50	шт	2	<u>2707,17</u> -	<u>-</u> -	5414	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С113-2302 варіант 2	Крапельна лійка HL21 з запахозапираючим пристроєм, із сухим затвором	шт	1	<u>775,29</u> -	<u>-</u> -	775	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							775876	63358	<u>7863</u> 3277		<u>511,58</u> 24,45
Разом будівельні роботи, грн.							775876				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							704655				
всього заробітна плата, грн.							66635				
Загальновиробничі витрати, грн.							31604				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							48,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9813				
Всього будівельні роботи, грн.							807480				
Всього по розділу 1							807480				
Розділ 2. Водопровід В1, Т3											
41	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,34	<u>44038,02</u> 35432,79	<u>5428,19</u> 3100,24	59011	47480	7274 4154	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>360,41</u> 33,17
42	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	120,466	<u>27,51</u> -	<u>-</u> -	3314	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,31	<u>33496,86</u> 27870,91	<u>3439,25</u> 1917,73	10384	8640	1066 594	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>65,58</u> 4,74
44	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	28,844	<u>46,72</u> -	<u>-</u> -	1348	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,46	<u>28277.94</u> 22685,63	<u>2160.32</u> 1149,94	13008	10435	<u>994</u> 529	<u>172.2000</u> 9,1445	<u>79.21</u> 4,21
46	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	43,148	<u>89.52</u> -	<u>-</u> -	3863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,08	<u>37247.01</u> 30247,50	<u>2576.60</u> 1401,35	2980	2420	<u>206</u> 112	<u>229.6000</u> 11,1495	<u>18.37</u> 0,89
48	С113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	7,496	<u>128.79</u> -	<u>-</u> -	965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	<u>36419.60</u> 25970,38	<u>5146.30</u> 2972,11	3642	2597	<u>515</u> 297	<u>200.0800</u> 23,7533	<u>20.01</u> 2,38
50	С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	9,46	<u>214.11</u> -	<u>-</u> -	2025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1630-1432-33 варіант 1	Кран кульовий муфтовий д=20 мм	шт	3	<u>260.14</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1630-1432-34 варіант 1	Кран кульовий муфтовий д=25 мм	шт	2	<u>392.74</u> -	<u>-</u> -	785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С1630-1432-35-И	Кран кульовий муфтовий д=32 мм	шт	1	<u>435.55</u> -	<u>-</u> -	436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С1630-541	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	8	<u>164.64</u> -	<u>-</u> -	1317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С1630-543	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	3	<u>1550.81</u> -	<u>-</u> -	4652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	<u>1762.49</u> -	<u>-</u> -	3525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	22,9	<u>430.99</u> 430,99	<u>-</u> -	9870	9870	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>80.61</u> -
58	С113-2443 варіант 3	Ізоляція для труб FRZ E-22	м	136,68	<u>22.49</u> -	<u>-</u> -	3074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	С113-2443 варіант 4	Ізоляція для труб FRZ E-28	м	31,62	<u>25.55</u> -	<u>-</u> -	808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C113-2444 варіант 4	Ізоляція для труб FRZ E-35	м	46,92	<u>29.63</u>	-	1390	-	-	-	-
61	C113-2444 варіант 5	Ізоляція для труб FRZ E-42	м	8,16	<u>35.75</u>	-	292	-	-	-	-
62	C113-2444 варіант 6	Ізоляція для труб FRZ E-54	м	10,2	<u>48.50</u>	-	495	-	-	-	-
63	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>68.11</u>	-	68	48	-	<u>0.3600</u>	<u>0.36</u>
64	C1630-1159	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-100	комплект	1	<u>1498.84</u>	-	1499	-	-	-	-
65	C113-1755 варіант 1	Перехід поліетилен-сталь діам. 50x40 мм	шт	1	<u>499.97</u>	-	500	-	-	-	-
66	C113-1751 варіант 1	Перехід поліетилен-сталь діам. 40x32 мм	шт	1	<u>436.69</u>	-	437	-	-	-	-
67	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ	1 сальник	1	<u>517.93</u>	-	518	361	-	<u>2.9500</u>	<u>2.95</u>
68	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>98.91</u>	<u>8.33</u>	99	85	<u>8</u>	<u>0.6700</u>	<u>0.67</u>
69	C1630-1821 варіант 1	Лічильник Sensus 620	шт	1	<u>6926.08</u>	-	6926	-	-	-	-
70	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>140.19</u>	-	140	107	-	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u>
71	C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	1	<u>1762.49</u>	-	1762	-	-	-	-
72	& C1630-1432-35-И	Кран кульовий муфтовий д=32 мм	шт	2	<u>435.55</u>	-	871	-	-	-	-
73	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>68.11</u>	-	68	48	-	<u>0.3600</u>	<u>0.36</u>
74	C1630-1159	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-100	комплект	1	<u>1498.84</u>	-	1499	-	-	-	-
75	& C1630-103-1 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий Ру1,6МПа Valtec VT 192 Ду 32	шт	1	<u>879.46</u>	-	879	-	-	-	-
76	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	1	<u>237.45</u>	-	237	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C130-465 варіант 1	Крани спускний, діаметр 15 мм	шт	1	<u>260.41</u>	-	260	-	-	-	-
78	C113-1881 варіант 1	Кріплення водомірного вузла	шт	2	<u>25.59</u>	-	51	-	-	-	-
79	КБ16-14-4	ВИПУСКИ Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,04	<u>37247.01</u> 30247,50	<u>2576.60</u> 1401,35	1490	1210	<u>103</u> 56	<u>229.6000</u> 11,1495	<u>9.18</u> 0,45
80	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	4	<u>128.79</u>	-	515	-	-	-	-
81	C113-161 ГІЛЬЗИ	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	4	<u>668.20</u>	-	2673	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							148456	83301	<u>10166</u> 5745		<u>638.51</u> 45,87
Разом будівельні роботи, грн.							148456				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							54989				
всього заробітна плата, грн.							89046				
Загальновиробничі витрати, грн.							44157				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							70,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14241				
Всього будівельні роботи, грн.							192613				

Всього по розділу 2							192613				
Розділ 3. Протипожежний водопровід В2											
82	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,605	<u>26649.53</u> 7174,05	<u>715.21</u> 232,25	16123	4340	<u>433</u> 141	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>33.44</u> 1,05
83	& C1630- 1432-34 варіант 1	Кран кульовий муфтовий д=25 мм	шт	5	<u>392.74</u>	-	1964	-	-	-	-
84	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>68.11</u> 48,16	-	68	48	-	<u>0.3600</u>	<u>0.36</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C1630-1159	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-100	комплект	1	<u>1498,84</u> -	- -	1499	-	- -	- -	- -
86	C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	2	<u>1762,49</u> -	- -	3525	-	- -	- -	- -
87	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м ²	0,09	<u>2872,49</u> 1372,53	<u>189,72</u> 18,57	259	124	<u>17</u> 2	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>0,86</u> 0,01
88	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м ²	0,09	<u>3637,23</u> 1025,40	<u>137,67</u> 20,80	327	92	<u>12</u> 2	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,65</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 3							23765	4604	<u>462</u> 145		<u>35,31</u> 1,07
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							23765				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18699				
всього заробітна плата, грн.							4749				
Загальновиробничі витрати, грн.							2361				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							763				
Всього будівельні роботи, грн.							26126				

Всього по розділу 3							26126				
Розділ 4. Будівельні роботи											
Разом прямі витрати по розділу 4							-	-	- -		- -

Всього по розділу 4							-				
Разом прямі витрати по кошторису							948097	151263	<u>18491</u> 9167		<u>1185,4</u> 71,39
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							948097				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							778343				
всього заробітна плата, грн.							160430				
Загальновиробничі витрати, грн.							78123				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							123,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1026220				

		Всього по кошторису					1026220				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1380,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					185247				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015_++
на каналізацію
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) № ВК

Кошторисна вартість 63,352 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13655 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,941 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Каналізація К1											
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,7591	<u>13063.52</u> 12813,45	<u>88.44</u> 36,58	9917	9727	<u>67</u> 28	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>72.71</u> 0,2
2	& С130-1199-1	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 32 мм	м	13,972	<u>138.06</u> -	<u>-</u> -	1929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	15,878	<u>297.60</u> -	<u>-</u> -	4725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С113-1423-11В варіант 1	Вузли із труб поліетиленових для подачі холодної води РЕ 80 SDR-21(0,6 МПа), зовнішній діаметр 50х2,4 мм	м	39,92	<u>154.94</u> -	<u>-</u> -	6185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С113-1423-11А варіант 1	Вузли із труб поліетиленових для подачі холодної води РЕ 80 SDR-21(0,6 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	5,988	<u>129.74</u> -	<u>-</u> -	777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1072	<u>12868.15</u> 12286,36	<u>182.35</u> 76,10	1379	1317	<u>20</u> 8	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>9.85</u> 0,06
7	С1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	10,696	<u>1127.26</u> -	-	12057	-	-	-	-
8	& С1630-973-5-1 варіант 1	Прочищення d=110мм	шт	6	<u>26.41</u> -	-	158	-	-	-	-
9	& С1630-973-5-1 варіант 2	Прочищення d=50мм	шт	5	<u>21.82</u> -	-	109	-	-	-	-
10	С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	<u>69.45</u> -	-	69	-	-	-	-
11	С113-2278	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	1	<u>14.73</u> -	-	15	-	-	-	-
12	С113-2278 варіант 1	Кран кульовий ПВХ з розбірними закінченнями РВ 1" Runke	шт	2	<u>229.59</u> -	-	459	-	-	-	-
13	С113-2278 варіант 2	Зворотний клапан кульовий (для каналізації) муфтовий чавунний, куля-сталь + NBR, PN16 UKSPAR	шт	2	<u>765.09</u> -	-	1530	-	-	-	-
14	& С130-1107-2 варіант 3	З'єднання для підключення гнучкого шлангу	шт	4	<u>138.07</u> -	-	552	-	-	-	-
15	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм ВИПУСКИ	1сальник	6	<u>517.93</u> 361,20	-	3108	2167	-	<u>2.9500</u> -	<u>17.7</u> -
16	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,24	<u>13063.52</u> 12813,45	<u>88.44</u> 36,58	3135	3075	<u>21</u> 9	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>22.99</u> 0,06
17	& С130-1199-1	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 32 мм	м	7,984	<u>138.06</u> -	-	1102	-	-	-	-
18	С130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	15,968	<u>297.60</u> -	-	4752	-	-	-	-
19	С1630-1 варіант 1	Шланг для занурювального насосу д-50мм довжина 5м.п.	м	5	<u>123.38</u> -	-	617	-	-	-	-
20	С113-161 Гільзи	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	4	<u>668.20</u> -	-	2673	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							55248	16286	<u>108</u> 45		<u>123.25</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55248 38854 16331 8104 12,98 2610 63352				
		----- Всього по розділу 1					63352				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55248 55248 38854 16331 8104 12,98 2610 63352	16286	<u>108</u> 45		<u>123,25</u> 0,32
		----- Всього по кошторису					63352				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					136,55 18941				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016_++
на пожежну сигналізацію
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) № ПС

Кошторисна вартість 421,191 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,27118 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 178,216 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-51-34	Монтаж резисторів	100кінц.	0,8	647,40 623,04	- -	518	498	- -	4.8000 -	3.84 -
2	& 1504-12104-1	Резистор МЛТ-0,25	шт	79	1,80 -	- -	142	-	- -	- -	- -
3	КМ8-409-1	Гофтруба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	10,35	25389,86 4928,06	13109,81 3811,93	262785	51005	135687 39453	42.3300 29,9834	438.12 310,33
4	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	10,35	1262,38 1014,40	20,96 8,17	13066	10499	217 85	8.0000 0,0550	82.8 0,57
5	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	8204,39 4063,59	2492,46 796,04	820	406	249 80	32.8000 6,1138	3.28 0,61
6	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,65	1877,84 793,77	935,77 288,04	1221	516	608 187	6.2600 2,2579	4.07 1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15414 15414				

		Всього по розділу 2					15414				
		Розділ 3. Будівельні роботи									
14	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	100шт	0,13	<u>4396,21</u> 2769,79	<u>1626,42</u> 671,97	572	360	<u>212</u> 87	<u>21.5800</u> 5,3240	<u>2,81</u> 0,69
15	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,31	<u>17079,72</u> 9356,17	<u>7723,55</u> 3165,75	5295	2900	<u>2395</u> 981	<u>75.5200</u> 24,9665	<u>23,41</u> 7,74
16	КБ46-33-1	Закладення бетоном отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м ²	1 м ³	0,001	<u>14736,26</u> 9899,16	<u>212,52</u> 88,04	15	10	<u>-</u> -	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>0,09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5882	3270	<u>2607</u> 1068		<u>26,31</u> 8,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5882 5 4338 2306 4,17 838 8188				

		Всього по розділу 3					8188				
		Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи									
17	КП2-16-9 к=0,8	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>13657,28</u> 13657,28	<u>-</u> -	13657	13657	<u>-</u> -	<u>78.4000</u> -	<u>78,4</u> -
18	КП2-16-10 к=0,8	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	11	<u>3205,28</u> 3205,28	<u>-</u> -	35258	35258	<u>-</u> -	<u>18.4000</u> -	<u>202,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					48915	48915	<u>-</u>		<u>280,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					48915		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					48915				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19362				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4914				
		Всього будівельні роботи, грн.					68277				

		Всього по розділу 4					68277				
		Разом прямі витрати по кошторису					348763	115109	<u>139368</u>		<u>839,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					348763		40873		321,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94286				
		всього заробітна плата, грн.					155982				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72428				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22234				
		Всього будівельні роботи, грн.					421191				

		Всього по кошторису					421191				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1271,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					178216				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018_++
на сповіщення про пожежу
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 278,087 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,7135 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 92,625 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система оповіщення про пожежу											
1	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	4	<u>766,26</u>	<u>308,37</u>	3065	1661	<u>1233</u>	<u>3.2000</u>	<u>12,8</u>
					415,36	77,41			310	0,5704	2,28
2	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	4,7	<u>25389,86</u>	<u>13109,81</u>	119332	23162	<u>61616</u>	<u>42.3300</u>	<u>198,95</u>
					4928,06	3811,93			17916	29,9834	140,92
3	КМ8-412-2	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	4,7	<u>1482,07</u>	<u>31,44</u>	6966	5721	<u>148</u>	<u>9.6000</u>	<u>45,12</u>
					1217,28	12,25			58	0,0825	0,39
4	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,05	<u>8204,39</u>	<u>2492,46</u>	410	203	<u>125</u>	<u>32.8000</u>	<u>1,64</u>
					4063,59	796,04			40	6,1138	0,31
5	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,05	<u>1877,84</u>	<u>935,77</u>	94	40	<u>47</u>	<u>6.2600</u>	<u>0,31</u>
					793,77	288,04			14	2,2579	0,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					129867	30787	<u>63169</u>		<u>258,82</u>
									18338		144,01
		Разом будівельні роботи, грн.					129867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35911 49125 24191 38,94 7832 154058					

		Всього по розділу 1					154058					
		Розділ 2. Матеріали										
6	& С113-1-5 варіант 2	Гофтруба вініпластова ф 25 мм	м	479,4	10.15	-	4866	-	-	-	-	-
7	& С1530-41- 177 варіант 1	Кабельний канал 22x10мм	м	5,05	26.91	-	136	-	-	-	-	-
8	& С1530-41- 181 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу 22x10	шт	1	18.49	-	18	-	-	-	-	-
9	& С1530-41- 189-2В варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу 22x10	шт	2	28.69	-	57	-	-	-	-	-
10	& 15096- 1011-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H FE 180/E30 2x2x0,8	1000м	0,0051	23502.31	-	120	-	-	-	-	-
11	& С157-291- 86-1 варіант 1	Кабель вогнезахистний 2x1,5 мм2 NHXN FE 180/E30	1000м	0,4794	35401.43	-	16971	-	-	-	-	-
12	& 290902- 224-21-1 варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча, з межею вогнестійкості 30 хв., КВР-1 / 30-30В	шт	4	477.38	-	1910	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					24078	-	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24078 24078 24078					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						24078				
		Розділ 3. Світлове сповіщення про пожежу										
13	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	1	<u>766,26</u> 415,36	<u>308,37</u> 77,41	766	415	<u>308</u> 77	<u>3,2000</u> 0,5704	<u>3,2</u> 0,57	
14	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2,4	<u>25389,86</u> 4928,06	<u>13109,81</u> 3811,93	60936	11827	<u>31464</u> 9149	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>101,59</u> 71,96	
15	КМ8-412-2	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	2,4	<u>1482,07</u> 1217,28	<u>31,44</u> 12,25	3557	2921	<u>75</u> 29	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>23,04</u> 0,2	
		Разом прямі витрати по розділу 3						65259	15163	<u>31847</u> 9255	<u>127,83</u> 72,73	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						65259 18249 24418 12047 19,41 3906 77306				

		Всього по розділу 3						77306				
		Розділ 4. Матеріали										
16	& С113-1-5 варіант 2	Гофтруба вініпластова ф 25 мм	м	244,8	<u>10,15</u> -	<u>-</u> -	2485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
17	& С157-291- 86-1 варіант 1	Кабель вогнезахистний 2х1,5 мм ² ННХН FE 180/Е30	1000м	0,2448	<u>35401,43</u> -	<u>-</u> -	8666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
18	& 290902- 224-21-1 варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча, з межею вогнестійкості 30 хв., КВР-1 / 30-30В	шт	1	<u>477,38</u> -	<u>-</u> -	477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 4						11628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом будівельні роботи, грн.						11628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11628 11628				
		----- Всього по розділу 4					11628				
		Розділ 5. Будівельні роботи									
19	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	100шт	0,21	<u>4396.21</u> 2769,79	<u>1626.42</u> 671,97	923	582	<u>341</u> 141	<u>21.5800</u> 5,3240	<u>4.53</u> 1,12
20	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,31	<u>17079.72</u> 9356,17	<u>7723.55</u> 3165,75	5295	2900	<u>2395</u> 981	<u>75.5200</u> 24,9665	<u>23.41</u> 7,74
21	КБ46-33-1	Закладення бетоном отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м ²	1 м ³	0,001	<u>14736.26</u> 9899,16	<u>212.52</u> 88,04	15	10	<u>-</u> -	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>0.09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					6233	3492	<u>2736</u> 1122		<u>28.03</u> 8,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6233 5 4614 2451 4,43 890 8684				
		----- Всього по розділу 5					8684				
		Розділ 6. Пусконаладжувальні роботи									
22	КП2-15-2 к=0,8	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	2	<u>836.16</u> 836,16	<u>-</u> -	1672	1672	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>9.6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1672	1672	<u>-</u> -		<u>9.6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					1672 1672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					662 0,84 168 2334				

		Всього по розділу 6					2334				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					238737 238737 89871 79829 39350 63,62 12796 278087	51114	<u>97752</u> 28715		<u>424,28</u> 225,6

		Всього по кошторису					278087				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					713,5 92625				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020_++
на автоматичне пожежогасіння
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) № АПГ

Кошторисна вартість 82,219 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27176 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,434 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-51-34	Монтаж резисторів	100кінц.	0,15	<u>647,40</u> 623,04	<u>-</u> -	97	93	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>0.72</u> -
2	& 1504-12104-1	Резистор МЛТ-0,25	шт	15	<u>1,80</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,5	<u>25389,86</u> 4928,06	<u>13109,81</u> 3811,93	38085	7392	<u>19665</u> 5718	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>63.5</u> 44,98
4	КМ8-412-1	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	1,05	<u>1262,38</u> 1014,40	<u>20,96</u> 8,17	1325	1065	<u>22</u> 9	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>8,4</u> 0,06
5	КМ8-412-2	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,45	<u>1482,07</u> 1217,28	<u>31,44</u> 12,25	667	548	<u>14</u> 6	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>4.32</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					40201	9098	<u>19701</u> 5733		<u>76.94</u> 45,08
		Разом будівельні роботи, грн.					40201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11402 14831 7327 11,82 2379 47528				

		Всього по розділу 1					47528				
		Розділ 2. Матеріали									
6 & 1602-30007-40 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтантний СОМК 1-8	шт	1	102,43	-	-	102	-	-	-	-
7 & С157-291-4 варіант 1	Провід ПСВВнг, перерізом 2x0,4мм2	1000м	0,10815	5789,16	-	-	626	-	-	-	-
8 & 15096-1011-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St) H FE 180/E30 2x2x0,8	1000м	0,0102	23502,31	-	-	240	-	-	-	-
9 & С157-291-86-1 варіант 1	Кабель вогнезахистний 2x1,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,0153	35401,43	-	-	542	-	-	-	-
10 & С157-291-87 варіант 1	Кабель вогнезахистний 4x1,5 мм2 NHXH FE 180/E30	1000м	0,0204	57152,93	-	-	1166	-	-	-	-
11 & С113-1-4-2Д варіант 1	Гофтруба вініпластова ф 20 мм	м	132,6	7,43	-	-	985	-	-	-	-
12 & С113-1-5 варіант 2	Гофтруба вініпластова ф 25 мм	м	20,4	10,15	-	-	207	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2						3868	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.						3868 3868 3868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						3868				
		Розділ 3. Будівельні роботи										
13	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,02	<u>17079,72</u>	<u>7723,55</u>	342	187	<u>155</u>	<u>75,5200</u>	<u>1,51</u>	
					9356,17	3165,75			63	24,9665	0,5	
14	КБ46-33-1	Закладення бетоном отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,0001	<u>14736,26</u>	<u>212,52</u>	1	1	<u>-</u>	<u>91,0100</u>	<u>0,01</u>	
					9899,16	88,04			-	0,6783	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3						343	188	<u>155</u>		<u>1,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						343		63		0,5
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						251				
		Загальновиробничі витрати, грн.						134				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						49				
		Всього будівельні роботи, грн.						477				

		Всього по розділу 3						477				
		Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи										
15	КП2-16-9 к=0,8	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>13657,28</u>	<u>-</u>	13657	13657	<u>-</u>	<u>78,4000</u>	<u>78,4</u>	
					13657,28	-			-	-	-	
16	КП2-16-10 к=0,8	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	2	<u>3205,28</u>	<u>-</u>	6411	6411	<u>-</u>	<u>18,4000</u>	<u>36,8</u>	
					3205,28	-			-	-	-	
17	КП2-6-1 к=0,8	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	6	<u>278,72</u>	<u>-</u>	1672	1672	<u>-</u>	<u>1,6000</u>	<u>9,6</u>	
					278,72	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 4						21740	21740	<u>-</u>		<u>124,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						21740		-		-
		в тому числі:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21740 8606 10,86 2184 30346				
		----- Всього по розділу 4					30346				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66152 66152 15270 36822 16067 22,92 4612 82219	31026	<u>19856</u> 5796		<u>203,26</u> 45,58
		----- Всього по кошторису					82219				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					271,76 41434				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022_++
на сигналізація загазованості
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) № АГ

Кошторисна вартість	124,438 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,31949 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	41,119 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2,4	<u>25389.86</u> 4928,06	<u>13109.81</u> 3811,93	60936	11827	<u>31464</u> 9149	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>101.59</u> 71,96
2	КМ8-412-2	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2,4	<u>1482.07</u> 1217,28	<u>31.44</u> 12,25	3557	2921	<u>75</u> 29	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>23.04</u> 0,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					64493	14748	<u>31539</u> 9178		<u>124.63</u> 72,16
		Разом будівельні роботи, грн.					64493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18206				
		всього заробітна плата, грн.					23926				
		Загальновиборничі витрати, грн.					11824				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					19,08				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					3839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.					76317					

		Всього по розділу 1					76317					
		Розділ 2. Матеріали										
3 & С113-1-5 варіант 2		Гофтруба вініпластова ф 25 мм	м	244,8	<u>10,15</u>	-	2485	-	-	-	-	
4 С153-11 варіант 1		Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГЕнг, число жил та переріз 4х1 мм2	1000м	0,051	<u>23166,92</u>	-	1182	-	-	-	-	
5 & С153-21-39-10 варіант 1		Кабель перерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1938	<u>24062,22</u>	-	4663	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2					8330	-	-	-	-	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8330					
		Всього будівельні роботи, грн.					8330					

		Всього по розділу 2					8330					
		Розділ 3. Сигналізація витoku палива в приміщенні ДЕС										
6 КМ8-409-1		Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,1	<u>25389,86</u>	<u>13109,81</u>	27929	5421	<u>14421</u>	<u>42.3300</u>	<u>46,56</u>	
					4928,06	3811,93			4193	29,9834	32,98	
7 КМ8-412-2		Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,1	<u>1482,07</u>	<u>31,44</u>	1630	1339	<u>35</u>	<u>9.6000</u>	<u>10,56</u>	
					1217,28	12,25			13	0,0825	0,09	
		Разом прямі витрати по розділу 3					29559	6760	<u>14456</u>		<u>57,12</u>	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					29559		4206		33,07	
							8343					
							10966					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5420 8,75 1760 34979				
		Всього по розділу 3					34979				
		Розділ 4. Матеріали									
8 & С113-1-5 варіант 2	Гофтруба вініпластова ф 25 мм	м	112,2	<u>10,15</u>	-	-	1139	-	-	-	-
9 & С153-21-39-10 варіант 1	Кабель перерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1122	<u>24062,22</u>	-	-	2700	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 4						3839	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.						3839 3839 3839				
	Всього по розділу 4						3839				
		Розділ 5. Будівельні роботи									
10 КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,08	<u>4396,21</u> 2769,79	<u>1626,42</u> 671,97		352	222	<u>130</u> 54	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>1,73</u> 0,43
11 КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,02	<u>17079,72</u> 9356,17	<u>7723,55</u> 3165,75		342	187	<u>155</u> 63	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>1,51</u> 0,5
12 КБ46-33-1	Закладення бетоном отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,0001	<u>14736,26</u> 9899,16	<u>212,52</u> 88,04		1	1	- -	<u>91,0100</u> 0,6783	<u>0,01</u> -
	Разом прямі витрати по розділу 5						695	410	<u>285</u> 117		<u>3,25</u> 0,93
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.						695 527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					278 0,5 101 973				

		Всього по розділу 5					973				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					106916 106916 38718 35419 17522 28,33 5700 124438	21918	<u>46280</u> 13501		<u>185</u> 106,16

		Всього по кошторису					124438				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					319,49 41119				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024_++
на телефонізацію
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) № СЗ

Кошторисна вартість 53,945 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14163 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,297 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	1	<u>766,26</u>	<u>308,37</u>	766	415	<u>308</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
2	& 2405-1260-6-19 варіант 1	Коробка розподільча КРТ 10x2	шт	1	<u>415,36</u>	<u>77,41</u>			<u>77</u>	<u>0,5704</u>	<u>0,57</u>
3	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,02	<u>220,42</u>	<u>-</u>	220	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4	& 1602-50062-1	Розетка телефонна	шт	2	<u>10247,78</u>	<u>114,01</u>	205	146	<u>2</u>	<u>54,4000</u>	<u>1,09</u>
5	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,4	<u>7277,63</u>	<u>30,84</u>			<u>1</u>	<u>0,2281</u>	<u>-</u>
6	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>53,49</u>	<u>-</u>	107	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>25389,86</u>	<u>13109,81</u>	35546	6899	<u>18354</u>	<u>42,3300</u>	<u>59,26</u>
					<u>4928,06</u>	<u>3811,93</u>			<u>5337</u>	<u>29,9834</u>	<u>41,98</u>
					<u>8204,39</u>	<u>2492,46</u>	1641	813	<u>498</u>	<u>32,8000</u>	<u>6,56</u>
					<u>4063,59</u>	<u>796,04</u>			<u>159</u>	<u>6,1138</u>	<u>1,22</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,2	<u>1877,84</u>	<u>935,77</u>	376	159	<u>187</u>	<u>6,2600</u>	<u>1,25</u>
					793,77	288,04			58	2,2579	0,45
8	КМ8-412-2	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,4	<u>1482,07</u>	<u>31,44</u>	2075	1704	<u>44</u>	<u>9,6000</u>	<u>13,44</u>
					1217,28	12,25			17	0,0825	0,12
		Разом прямі витрати по розділу 1					40936	10136	<u>19393</u>		<u>84,8</u>
									5649		44,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40936				
							11407				
							15785				
							7767				
							12,49				
							2512				
							48703				

		Всього по розділу 1					48703				
		Розділ 2. Матеріали									
9	& С113-1-4-2Д варіант 1	Гофтруба вініпластова ф 20 мм	м	142,8	<u>7,43</u>	-	1061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& С1530-41-177 варіант 1	Кабельний канал 22x10мм	м	20,2	<u>26,91</u>	-	544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& С1530-41-181 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу 22x10	шт	8	<u>18,49</u>	-	148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С1530-41-189-2В варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу 22x10	шт	4	<u>28,69</u>	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С157-291-5 варіант 2	Кабель UPT cat 5e, перерізом 4x2x0,5мм ²	1000м	0,0612	<u>15963,29</u>	-	977	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С154-166-1	Кабелі зв'язку ТППеп 5x2x0,4мм ²	1000м	0,102	<u>23501,09</u>	-	2397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					5242	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5242 5242				

		Всього по розділу 2					5242				
		Разом прямі витрати по кошторису					46178	10136	<u>19393</u>		<u>84,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					46178		5649		44,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16649				
		всього заробітна плата, грн.					15785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7767				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2512				
		Всього будівельні роботи, грн.					53945				

		Всього по кошторису					53945				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					141,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18297				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027_++
на гучномовний зв'язок
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) № СЗ

Кошторисна вартість 9,165 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02602 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,434 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Мотажні роботи											
1	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	<u>8204,39</u>	<u>2492,46</u>	4102	2032	<u>1246</u>	<u>32.8000</u>	<u>16,4</u>
					4063,59	796,04			398	6,1138	3,06
2	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,5	<u>1877,84</u>	<u>935,77</u>	939	397	<u>468</u>	<u>6.2600</u>	<u>3,13</u>
					793,77	288,04			144	2,2579	1,13
		Разом прямі витрати по розділу 1					5041	2429	<u>1714</u>		<u>19,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5041		542		4,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					898				
		всього заробітна плата, грн.					2971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1446				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.						6487				

		Всього по розділу 1						6487				
		Розділ 2. Матеріали										
3 & C1530-41-177 варіант 1	Кабельний канал 22x10мм	м	50,5	<u>26.91</u>	-	-	1359	-	-	-	-	
4 & C1530-41-181 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу 22x10	шт	18	<u>18.49</u>	-	-	333	-	-	-	-	
5 & C1530-41-189-2В варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу 22x10	шт	6	<u>28.69</u>	-	-	172	-	-	-	-	
6 & C157-291-5 варіант 2	Кабель UPT cat 5e, перерізом 4x2x0,5мм2	1000м	0,051	<u>15963.29</u>	-	-	814	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 2							2678	-	-	-	-	
Разом будівельні роботи, грн.							2678					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2678					
Всього будівельні роботи, грн.							2678					

		Всього по розділу 2						2678				
Разом прямі витрати по кошторису							7719	2429	<u>1714</u>		<u>19.53</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							7719		542		4,19	
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3576					
всього заробітна плата, грн.							2971					
Загальновиробничі витрати, грн.							1446					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,3					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							463					
Всього будівельні роботи, грн.							9165					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						9165				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						26,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						3434				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029_++
на мережі інтернета
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) № С3

Кошторисна вартість 141,595 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3719 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,906 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-513-5	Комутатор міжміський замовний або керування і спостереження	шт	1	551,86	-	552	552	-	4.8000	4.8
2	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (маршрутизатор)	шт	2	283,39	31,44	567	396	63	1.6000	3.2
3	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (патч-корди)	шт	4	43,11	-	172	172	-	0,0825	0,17
4	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,04	10247,78	114,01	410	291	5	0,3400	1,36
5	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	3,8	25389,86	13109,81	96481	18727	49817	54.4000	2,18
6	КМ8-412-2	Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,8	4928,06	3811,93	5632	4626	14485	0,2281	0,01
					1482,07	31,44	1217,28	4626	119	9.6000	36,48
						12,25			47	0,0825	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>8204.39</u>	<u>2492.46</u>	1641	813	<u>498</u>	<u>32.8000</u>	<u>6.56</u>
					4063,59	796,04			159	6,1138	1,22
8	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,2	<u>1877.84</u>	<u>935.77</u>	376	159	<u>187</u>	<u>6.2600</u>	<u>1.25</u>
					793,77	288,04			58	2,2579	0,45
		Разом прямі витрати по розділу 1					105831	25736	<u>50689</u>		<u>216.68</u>
									14775		116,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					105831				
							29406				
							40511				
							19949				
							32,1				
							6457				
							125780				

		Всього по розділу 1					125780				
		Розділ 2. Матеріали									
9	& С113-1-4-2Д варіант 1	Гофтруба вініпластова ф 20 мм	м	387,6	<u>7.43</u>	-	2880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& С1530-41-177 варіант 1	Кабельний канал 22x10мм	м	20,2	<u>26.91</u>	-	544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& С1530-41-181 варіант 3	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу 22x10	шт	8	<u>18.49</u>	-	148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С1530-41-189-2В варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу 22x10	шт	4	<u>28.69</u>	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& 1504-17001-4-2 варіант 1	Патч-корд FTP кат.5е	шт	4	<u>112.11</u>	-	448	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& 1504-17090-9-4У варіант 1	Розетка зовнішня Hypermet RJ-45 FTP	шт	4	<u>79.73</u>	-	319	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& 1504-17090-9-4У варіант 2	Мережевий фільтр на 6 розеток	шт	1	<u>223.55</u>	-	224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	& 1504-17090-9-4У варіант 3	Кабель-органайзер	шт	1	<u>969.17</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
17	& С1545-64-18 варіант 1	Кабель вита пара FTP, категорія 5е, негорючий, КПВЕ-ВП(200), 4x2x0,51	1000м	0,408	<u>21325.00</u> -	<u>-</u> -	8701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 2							14348	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.							14348					14348

Всього по розділу 2							14348					
Розділ 3. Будівельні роботи												
18	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	100шт	0,08	<u>4396.21</u> 2769,79	<u>1626.42</u> 671,97	352	222	<u>130</u> 54	<u>21.5800</u> 5,3240	<u>1.73</u> 0,43	
19	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,04	<u>17079.72</u> 9356,17	<u>7723.55</u> 3165,75	683	374	<u>309</u> 127	<u>75.5200</u> 24,9665	<u>3.02</u> 1	
20	КБ46-33-1	Закладення бетоном отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м ²	1 м ³	0,001	<u>14736.26</u> 9899,16	<u>212.52</u> 88,04	15	10	<u>-</u> -	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>0.09</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 3							1050	606	<u>439</u> 181		<u>4.84</u> 1,43	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1050				5	
-----											787	
											418	
											0,75	
											151	
Всього по розділу 3							1468					

Всього по розділу 3							1468					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					121229	26342	<u>51128</u>		<u>221,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					121229		14956		117,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43759				
		всього заробітна плата, грн.					41298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20366				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6608				
		Всього будівельні роботи, грн.					141595				

		Всього по кошторису					141595				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					371,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47906				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031_++
на заходи для маломобільних груп населення
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) № 15/2023 ТХ

Кошторисна вартість 381,863 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22616 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,059 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних	100м2	0,36	<u>54450,68</u> 8378,61	<u>11,65</u> 10,39	19602	3016	4 4	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>21,59</u> 0,03
2	& С111-227-4-4	Попереджувальна тактильна плитка поліуретанова 300х300 Конус	шт	400	<u>256,70</u> -	-	102680	-	- -	- -	- -
3	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,3975	<u>8886,38</u> 8315,76	<u>1,66</u> 1,48	3532	3306	1 1	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>24,71</u> -
4	& С111-1679-1-2Д	Стрічка маркування сходінок	мп	22	<u>89,92</u> -	-	1978	-	- -	- -	- -
5	& С111-1679-1-2Д	Стрічка маркування дверей 100мм	мп	260	<u>21,58</u> -	-	5611	-	- -	- -	- -
6	& С111-1679-1-2Д	Тактильна стрічка "Напрямна" спрямовуюча ПТ32	мп	330	<u>60,34</u> -	-	19912	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ17-2-5	Установлення тактильних табличок, наклеєк та знаків	10шт	3,4	<u>1386.74</u> 1340,83	-	4715	4559	-	<u>10.3300</u>	<u>35.12</u>
8	241996-20306 варіант 5	"Доступний" знак доступності зі шрифтом Брайля	шт	3	<u>280.79</u> -	-	842	-	-	-	-
9	241996-20306 варіант 6	"Вхід" тактильна інформаційна піктограма	шт	4	<u>280.58</u> -	-	1122	-	-	-	-
10	241996-20306 варіант 7	"Вихід" тактильна інформаційна піктограма	шт	6	<u>280.58</u> -	-	1683	-	-	-	-
11	241996-20306 варіант 8	"До укриття" знак доступності зі шрифтом Брайля, антивандальний	шт	4	<u>280.79</u> -	-	1123	-	-	-	-
12	241996-20306 варіант 3	Тактильна інформаційна піктограма "Туалет універсальний"	шт	4	<u>280.58</u> -	-	1122	-	-	-	-
13	241996-20306 варіант 9	Тактильна інформаційні піктограми, таблички	шт	13	<u>280.79</u> -	-	3650	-	-	-	-
14	КБ10-21-2 застосовно	Установлення дверних пристроїв	100шт	0,06	<u>8295.17</u> 8295,17	-	498	498	-	<u>70.3100</u>	<u>4.22</u>
15	& С111-138-4-А варіант 1	Пристрій самозачинення	шт	6	<u>3070.57</u> -	-	18423	-	-	-	-
16	КБ17-2-4	Установлення поручнів, опорних стійок та інш.	10шт	2,6	<u>638.25</u> 595,78	-	1659	1549	-	<u>4.5900</u>	<u>11.93</u>
17	С126-1237 варіант 8	Поручень прямиий НТ-09-001	шт	4	<u>363.76</u> -	-	1455	-	-	-	-
18	С126-1237 варіант 7	Поручень зовнішній двохопорний НТ-09-022	шт	4	<u>892.70</u> -	-	3571	-	-	-	-
19	С126-1237 варіант 6	Відкідний поручень консольний НТ-09-030	шт	6	<u>935.01</u> -	-	5610	-	-	-	-
20	241996-20306 варіант 2	Опорний поручень на стіну та підлогу НТ-09-027	шт	2	<u>944.65</u> -	-	1889	-	-	-	-
21	С126-1237 варіант 9	Гак для милиць	шт	4	<u>706.31</u> -	-	2825	-	-	-	-
22	С126-1237 варіант 10	Гачок для одягу	шт	4	<u>127.00</u> -	-	508	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C126-1237 варіант 11	Сидіння для душу відкидне	шт	2	<u>2519.81</u>	<u>-</u>	5040	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	КМ3-575-3	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної	шт	1	<u>22125.60</u>	<u>10566.64</u>	22126	10444	<u>10567</u>	<u>86.4000</u>	<u>86.4</u>
25	& 2403-11007-1 варіант 1	Мобільний складний пандус Vermeiren RAMP KIT 1	шт	24	<u>5751.33</u>	<u>-</u>	138032	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					369208	23372	<u>10572</u>		<u>183.97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					369208		3741		22,57
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					335264				
		всього заробітна плата, грн.					27113				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12655				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3946				
		Всього будівельні роботи, грн.					381863				

		Всього по кошторису					381863				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					226,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31059				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) житлових або виробничих будинків, а також зелених насаджень, що зберігаються, в безпосередній близькості від місця робіт; обмежених умов складування матеріалів або неможливості їх 2) складування на будівельному майданчику для нормальногозабезпечення матеріалами робочих місць60 %, К=1,06 Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,075 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,075									
1	КБ1-12-8 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,2196	<u>37374.02</u> 2124,43	<u>35249.59</u> 10448,52	8207	467	<u>7740</u> 2294	<u>20.2906</u> 66,5735	<u>4.46</u> 14,62
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,1464	<u>8963.60</u> -	<u>8963.60</u> 2727,68	1312	-	<u>1312</u> 399	<u>-</u> 18,9985	<u>-</u> 2,78
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,464	<u>3971.03</u> 2269,16	<u>1701.87</u> 697,57	5814	3322	<u>2492</u> 1021	<u>19.7370</u> 5,5013	<u>28.89</u> 8,05
4	КБ34-104-1	Улаштування трубопроводу з труб поліетилену	1 км	0,22	<u>198469.30</u> 27182,24	<u>-</u> -	43663	5980	<u>-</u> -	<u>238.6500</u> -	<u>52.5</u> -
5	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	2,2	<u>9363.81</u> 5234,30	<u>2681.56</u> 1044,76	20600	11515	<u>5899</u> 2298	<u>41.2800</u> 7,0359	<u>90.82</u> 15,48
6	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	10	<u>8930.46</u> 3925,73	<u>2922.58</u> 1095,78	89305	39257	<u>29226</u> 10958	<u>30.9600</u> 7,3362	<u>309.6</u> 73,36
7	С157-411 варіант 3	Кабель силовий броньований з алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, на напругу 1 кВт. перерізом 4x185м2 АВБШв	1000м	0,5304	<u>780962.90</u> -	<u>-</u> -	414223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С157-411 варіант 4	Кабель силовий броньований з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, на напругу 1 кВт. перерізом 4x150м2 ВБШв	1000м	0,714	<u>3084743.3</u> 9	<u>-</u> -	2202507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	6,1	<u>500.41</u> 463,45	<u>36.96</u> 14,64	3053	2827	<u>226</u> 89	<u>3.6550</u> 0,0984	<u>22.3</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка сигнальна 300	м	610	<u>10.20</u> -	<u>-</u> -	6222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Ящики обліку									
11	KM8-526-5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	2	<u>1371.94</u> 669,77	<u>26.62</u> 6,35	2744	1340	<u>53</u> 13	<u>5.1600</u> 0,0453	<u>10.32</u> 0,09
12	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна (ящик обліку ЩМП)	шт	2	<u>846.36</u> 460,20	<u>174.72</u> 46,64	1693	920	<u>349</u> 93	<u>3.4400</u> 0,3167	<u>6.88</u> 0,63
13	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	<u>264.52</u> 230,10	<u>11.27</u> 4,39	529	460	<u>23</u> 9	<u>1.7200</u> 0,0296	<u>3.44</u> 0,06
14	KM11-96-1	Монтаж модуля GSM	шт	2	<u>219.25</u> 215,58	<u>3.67</u> 1,72	439	431	<u>8</u> 3	<u>1.7200</u> 0,0135	<u>3.44</u> 0,03
15	KM8-54-2	Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 10 кВ	шт	6	<u>712.89</u> 446,51	<u>214.07</u> 83,41	4277	2679	<u>1284</u> 500	<u>3.4400</u> 0,5617	<u>20.64</u> 3,37
16	KM10-349-4	Монтаж коробки монтажної комутаційної	шт	2	<u>835.00</u> 790,99	<u>-</u> -	1670	1582	<u>-</u> -	<u>6.8800</u> -	<u>13.76</u> -
17	1504-17152 варіант 2	Колодка монтажна NIK КП 125	шт	2	<u>1150.00</u> -	<u>-</u> -	2300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по кошторису					2808558	70780	<u>48612</u> 17677		<u>567.05</u> 119,07
		Разом устаткування, грн.					2300				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					21				
		Всього устаткування, грн.					2321				
		Разом будівельні роботи, грн.					2806258				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2686866				
		всього заробітна плата, грн.					88457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42905				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13833				
		Всього будівельні роботи, грн.					2849163				

		Всього по кошторису					2851484				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					754,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						102290				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) житлових або виробничих будинків, а також зелених насаджень, що зберігаються, в безпосередній близькості від місця робіт; обмежених умов складування матеріалів або неможливості їх 2) складування на будівельному майданчику для нормального забезпечення матеріалами робочих місць 60 %, К=1,06 Перелік нараховувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,075 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,075 Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-8 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0295	<u>52242,27</u> 2259,60	<u>49918,47</u> 14615,27	1541	67	<u>1473</u> 431	<u>21.5817</u> 91,5025	<u>0.64</u> 2,7
2	С311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	48,675	<u>233.81</u> -	<u>233.81</u> 44,65	11381	-	<u>11381</u> 2173	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 15,14
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01	<u>34572.60</u> 34572,60	<u>-</u> -	346	346	<u>-</u> -	<u>337.7220</u> -	<u>3.38</u> -
4	С311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	40,92	<u>233.81</u> -	<u>233.81</u> 44,65	9568	-	<u>9568</u> 1827	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 12,73
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,019	<u>8963.60</u> -	<u>8963.60</u> 2727,68	170	-	<u>170</u> 52	<u>-</u> 18,9985	<u>-</u> 0,36
6	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0058	<u>4429.46</u> -	<u>4429.46</u> 1347,91	26	-	<u>26</u> 8	<u>-</u> 9,3883	<u>-</u> 0,05
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01	<u>16306.00</u> 16306,00	<u>-</u> -	163	163	<u>-</u> -	<u>161.7338</u> -	<u>1.62</u> -
8	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,258	<u>10472.17</u> 2605,34	<u>7866.83</u> 3224,48	2702	672	<u>2030</u> 832	<u>22.6610</u> 25,4297	<u>5.85</u> 6,56
		Разом прями витрати по розділу 1					25897	1248	<u>24648</u> 5323		<u>11.49</u> 37,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25897 1 6571 3017 4,61 928 28914					
		----- Всього по розділу 1					28914					
		Розділ 2. Водопровід господарсько-питний В1										
9	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,152	49562,85 17979,21	21332,44 7994,73	7534	2733	3243 1215	152,3920 51,2880	23,16 7,8	
10	К585521-Л001 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	1	501,12 -	- -	501	-	- -	- -	- -	
11	К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	2	3277,93 -	- -	6556	-	- -	- -	- -	
12	К585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	3261,93 -	- -	3262	-	- -	- -	- -	
13	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	3505,48 -	- -	3505	-	- -	- -	- -	
14	К585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	304,14 -	- -	304	-	- -	- -	- -	
15	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	11123,42 -	- -	11123	-	- -	- -	- -	
16	С111-1789	Скоби ходові	кг	5,74	51,60 -	- -	296	-	- -	- -	- -	
17	& С122-13-1	Упор бетонний	м3	0,1	1361,52 -	- -	136	-	- -	- -	- -	
18	КБ6-11-7	Установлення гільз вагою до 5 кг	1 м	0,00162	31084,79 30404,91	302,91 110,30	50	49	- -	248,3250 0,6611	0,4 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,3	<u>166.69</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,008	<u>34003.44</u> 32283,82	<u>1094.18</u> 179,24	272	258	<u>9</u> 1	<u>257.5700</u> 1,3075	<u>2.06</u> 0,01
21	C113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x2,4 мм	м	8,08	<u>22.85</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,008	<u>11033.81</u> 10089,26	<u>-</u> -	88	81	<u>-</u> -	<u>88.5800</u> -	<u>0.71</u> -
23	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі діаметром до 50 мм	1 вріз	1	<u>653.13</u> 321,02	<u>283.06</u> 48,10	653	321	<u>283</u> 48	<u>2.2360</u> 0,3706	<u>2.24</u> 0,37
24	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	1 т	0,005	<u>86526.88</u> 8971,12	<u>528.60</u> 218,98	433	45	<u>3</u> 1	<u>72.4120</u> 1,6871	<u>0.36</u> 0,01
25	& C113-1885-1	Врізний хомут фланцевий чугунний діам. 32x150 мм Hawle №3510	шт	1	<u>12773.81</u> -	<u>-</u> -	12774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C113-1885-1 варіант 1	Перехідні різьбові фітінги ф32мм	шт	2	<u>129.27</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР15-22-1	Установлення вентилів	100 шт	0,01	<u>6963.82</u> 6906,98	<u>-</u> -	70	69	<u>-</u> -	<u>53.2125</u> -	<u>0.53</u> -
28	& C1630-255-1	Вентиль чавунний Hawle №2500, 3/4"	шт	1	<u>13825.07</u> -	<u>-</u> -	13825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ6-11-8	Установлення гільз вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,06695	<u>16366.70</u> 15714,47	<u>302.91</u> 110,30	1096	1052	<u>20</u> 7	<u>128.3443</u> 0,6611	<u>8.59</u> 0,04
30	C113-161 Гільза	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,5	<u>668.20</u> -	<u>-</u> -	4343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							67315	4608	<u>3558</u> 1272		<u>38.05</u> 8,23
Разом будівельні роботи, грн.							67315				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							59149				
всього заробітна плата, грн.							5880				
Загальновиробничі витрати, грн.							2775				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							874				
Всього будівельні роботи, грн.							70090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						70090				
		Разом прямі витрати по кошторису						93212	5856	<u>28206</u>		<u>49.54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						93212		6595		45,77
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						59150				
		всього заробітна плата, грн.						12451				
		Загальновиробничі витрати, грн.						5791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						8,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1802				
		Всього будівельні роботи, грн.						99003				

		Всього по кошторису						99003				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						104,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						14253				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) житлових або виробничих будинків, а також зелених насаджень, що зберігаються, в безпосередній близькості від місця робіт; обмежених умов складування матеріалів або неможливості їх 2) складування на будівельному майданчику для нормального забезпечення матеріалами робочих місць 60 %, K=1,06 Перелік нараховувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,075 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,075 Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-8 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0677	<u>52242,27</u> 2259,60	<u>49918,47</u> 14615,27	3537	153	<u>3379</u> 989	<u>21.5817</u> 91,5025	<u>1,46</u> 6,19
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,0275	<u>28810,50</u> 28810,50	<u>-</u> -	792	792	<u>-</u> -	<u>281.4350</u> -	<u>7,74</u> -
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,021	<u>34572,60</u> 34572,60	<u>-</u> -	726	726	<u>-</u> -	<u>337.7220</u> -	<u>7,09</u> -
4	С311-22 вивезення ґрунту від розробки	Перевезення ґрунту до 22 км	т	119,708	<u>233,81</u> -	<u>233,81</u> 44,65	27989	-	<u>27989</u> 5345	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 37,23
5	С311-22 варіант 2	Перевезення ґрунту до 22 км (для зворотної засипки)	т	114,919	<u>233,81</u> -	<u>233,81</u> 44,65	26869	-	<u>26869</u> 5131	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 35,74
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,06735	<u>8963,60</u> -	<u>8963,60</u> 2727,68	604	-	<u>604</u> 184	<u>-</u> 18,9985	<u>-</u> 1,28
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,052	<u>16306,00</u> 16306,00	<u>-</u> -	848	848	<u>-</u> -	<u>161.7338</u> -	<u>8,41</u> -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,6735	<u>3971,03</u> 2269,16	<u>1701,87</u> 697,57	2674	1528	<u>1146</u> 470	<u>19.7370</u> 5,5013	<u>13,29</u> 3,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					64039	4047	<u>59987</u> 12119		<u>37,99</u> 84,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					64039 5 16166 7473 11,49 2309 71512				
		----- Всього по розділу 1					71512				
		Розділ 2. Мережі каналізації К1 та К1н									
9	КБ22-7-7	Укладання футлярів із труб діаметром 300 мм	1000м	0,0155	<u>371711,87</u> 88858,69	<u>161169,86</u> 50605,99	5762	1377	<u>2498</u> 784	<u>725,7325</u> 342,0008	<u>11,25</u> 5,3
10	КБ16-29-4	Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром до 400 мм	100м	-0,155	<u>6333,01</u> 1386,89	<u>36,09</u> 1,97	-982	-215	<u>-6</u> -	<u>8,8365</u> 0,0161	<u>-1,37</u> -
11	С113-1406	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 315х12,1 мм	м	16,74	<u>906,91</u> -	<u>-</u> -	15182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ22-47-2	Протягування у футляр труб діаметром 160 мм	100м	0,155	<u>20889,64</u> 12227,01	<u>49,28</u> 20,41	3238	1895	<u>8</u> 3	<u>96,4275</u> 0,1573	<u>14,95</u> 0,02
13	КБ22-7-5	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 160 мм	1000м	0,0375	<u>203332,28</u> 67720,03	<u>62107,26</u> 17791,78	7625	2540	<u>2329</u> 667	<u>553,0875</u> 125,9614	<u>20,74</u> 4,72
14	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	53,11	<u>239,66</u> -	<u>-</u> -	12728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,767	<u>67241,70</u> 26535,20	<u>21535,72</u> 7917,66	51574	20352	<u>16518</u> 6073	<u>216,7200</u> 48,5313	<u>166,22</u> 37,22
16	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	6	<u>3349,52</u> -	<u>-</u> -	20097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	К585521-Л003 варіант 1	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	6	<u>1265,12</u> -	<u>-</u> -	7591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	9	<u>1000.07</u> -	<u>-</u> -	9001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	4	<u>3549.69</u> -	<u>-</u> -	14199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	6	<u>2463.42</u> -	<u>-</u> -	14781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	6	<u>263.34</u> -	<u>-</u> -	1580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0839	<u>64315.68</u> -	<u>-</u> -	5396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,043628	<u>15918.02</u> 13986,26	<u>1,79</u> 1,60	694	610	<u>-</u> -	<u>114.2295</u> 0,0119	<u>4.98</u> -
24	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3426.55</u> -	<u>-</u> -	3427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>11123.42</u> -	<u>-</u> -	22247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ23-1-2	КОЛОДЯЗЬ-ГАСНИК НАПОРУ(4 шт) Улаштування щебеневої основи	10м3	0,16	<u>21990.24</u> 1926,86	<u>-</u> -	3518	308	<u>-</u> -	<u>17.5440</u> -	<u>2.81</u> -
27	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	1 т	0,1296	<u>11564.45</u> 8971,12	<u>528.60</u> 218,98	1499	1163	<u>69</u> 28	<u>72.4120</u> 1,6871	<u>9.38</u> 0,22
28	C130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	8	<u>350.73</u> -	<u>-</u> -	2806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C130-1170-2	Муфта-фланець універсальна чавун-пластик JAFAR №9158 діаметр 50 мм	шт	8	<u>3113.31</u> -	<u>-</u> -	24906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C130-1170-1	Коліно чавунне, фланцеве JAFAR №9207 діаметр 50 мм	шт	8	<u>1007.58</u> -	<u>-</u> -	8061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	<u>7207.53</u> 3483,86	<u>3723.67</u> 1531,72	2162	1045	<u>1117</u> 460	<u>26.4450</u> 12,3158	<u>7.93</u> 3,69
32	C113-1782 варіант 1	Перехід ПВХ діам. 50x32 мм	шт	3	<u>47.01</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах -----	1 врз	4	<u>4178.84</u> 3545,92	<u>136.60</u> 52,88	16715	14184	<u>546</u> 212	<u>28.9605</u> 0,3614	<u>115.84</u> 1,45
34	КБ6-11-8	Установлення гільз вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,206	<u>16366.70</u> 15714,47	<u>302.91</u> 110,30	3372	3237	<u>62</u> 23	<u>128.3443</u> 0,6611	<u>26.44</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	С113-161 Гільза	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	20	<u>668,20</u>	-	13364	-	-	-	-	
36	КБ23-24-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення люка	1 шт	1	<u>175,07</u>	<u>17,38</u>	175	158	<u>17</u>	<u>1,3545</u>	<u>1,35</u>	
					<u>157,69</u>	<u>10,94</u>			11	0,0864	0,09	
		Разом прямі витрати по розділу 2						270859	46654	<u>23158</u>		<u>380,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						270859		8261		52,85
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						201047				
		всього заробітна плата, грн.						54915				
		Загальновиробничі витрати, грн.						25944				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						40,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						8194				
		Всього будівельні роботи, грн.						296803				

		Всього по розділу 2						296803				
		Разом прямі витрати по кошторису						334898	50701	<u>83145</u>		<u>418,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						334898		20380		137
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						201052				
		всього заробітна плата, грн.						71081				
		Загальновиробничі витрати, грн.						33417				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						52,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						10503				
		Всього будівельні роботи, грн.						368315				

		Всього по кошторису						368315				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						607,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						81584				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) житлових або виробничих будинків, а також зелених насаджень, що зберігаються, в безпосередній близькості від місця робіт; обмежених умов складування матеріалів або неможливості їх 2) складування на будівельному майданчику для нормальногозабезпечення матеріалами робочих місць60 %, К=1,06 Перелік нараховувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,075 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,075									
1	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0099	<u>29899.21</u> 1699,54	<u>28199.67</u> 8358,82	296	17	<u>279</u> 83	<u>16.2325</u> 53,2588	<u>0.16</u> 0,53
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,033	<u>16306.00</u> 16306,00	<u>-</u> -	538	538	<u>-</u> -	<u>161.7338</u> -	<u>5.34</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0066	<u>8963.60</u> -	<u>8963.60</u> 2727,68	59	-	<u>59</u> 18	<u>-</u> 18,9985	<u>-</u> 0,13
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,066	<u>3971.03</u> 2269,16	<u>1701.87</u> 697,57	262	150	<u>112</u> 46	<u>19.7370</u> 5,5013	<u>1.3</u> 0,36
5	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	3	<u>744.15</u> 179,01	<u>420.96</u> 113,40	2232	537	<u>1263</u> 340	<u>1.4620</u> 0,7706	<u>4.39</u> 2,31
6	С1416-8575 варіант 1	Алюмінієва паркова опора освітлення ROSA SAL-2,5/B60	шт	3	<u>12160.74</u> -	<u>-</u> -	36482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С1416-8575 варіант 2	Бетоний фундамент Rosa B-50 під опору освітлення ROSA SAL-2,5/B60	шт	3	<u>4878.71</u> -	<u>-</u> -	14636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	1 шт	3	<u>1718.18</u> 418,43	<u>1247.19</u> 345,28	5155	1255	<u>3742</u> 1036	<u>3.4615</u> 2,1838	<u>10.38</u> 6,55
9	& С1547-7- 604 варіант 3	Світильник світлодіодний LEDeffect Kashtan 27W-4000K (LE-СТУ-36-027-1398-67Д)	шт	3	<u>8469.75</u> -	<u>-</u> -	25409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-599-12	Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	3	<u>1737.64</u> 690,30	<u>27.60</u> 9,00	5213	2071	<u>83</u> 27	<u>5.1600</u> 0,0608	<u>15.48</u> 0,18
11	& 1503- 8377-3-1 варіант 1	Щиток ROSA TB-1 із запобіжником D01/E14 6A	шт	3	<u>2236.35</u> -	<u>-</u> -	6709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,09	<u>4082,78</u>	<u>630,96</u>	367	196	<u>57</u>	<u>17,2000</u>	<u>1,55</u>
13	& С153-21-39-10 варіант 1	Кабель перерізом 3x1,5 мм ² (ВВГнгд)	1000м	0,00918	<u>2180,96</u>	<u>245,83</u>	221	-	<u>22</u>	<u>1,6555</u>	<u>0,15</u>
					<u>24062,22</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					97579	4764	<u>5595</u>		<u>38,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					97579		1572		10,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87220				
		всього заробітна плата, грн.					6336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3106				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1020				
		Всього будівельні роботи, грн.					100685				

		Всього по кошторису					100685				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					53,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7356				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) житлових або виробничих будинків, а також зелених насаджень, що зберігаються, в безпосередній близькості від місця робіт; обмежених умов складування матеріалів або неможливості їх 2) складування на будівельному майданчику для нормального забезпечення матеріалами робочих місць 60 %, К=1,06 Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,075 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,075									
1	КБ47-5-6	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м у природному ґрунті (рослинний ґрунт використовувати від зрізки)	10 ям	0,5	<u>2862.22</u> 2172,05	<u>690.17</u> 259,70	1431	1086	<u>345</u> 130	<u>21.0593</u> 1,8866	<u>10.53</u> 0,94
2	КБ47-9-4	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,6 м	10шт	5	<u>6704.65</u> 3854,85	<u>2421.86</u> 744,42	33523	19274	<u>12109</u> 3722	<u>30.4010</u> 4,7279	<u>152.01</u> 23,64
3	С1429-98	(Клен)(горобина) з грудкою розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	28	<u>1177.73</u> -	<u>-</u> -	32976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С1429-94	(Дуб)(каштан)(липа) з грудкою розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	19	<u>1260.76</u> -	<u>-</u> -	23954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С1429-101 варіант 1	Сосна звичайна з грудкою розміром 0,8х0,8х0,6 м	шт	3	<u>1489.46</u> -	<u>-</u> -	4468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ47-15-1	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті (рослинний ґрунт використовувати від зрізки)	10 ям	10	<u>491.43</u> 345,93	<u>145.50</u> 49,18	4914	3459	<u>1455</u> 492	<u>3.3540</u> 0,3380	<u>33.54</u> 3,38
7	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	10	<u>367.59</u> 339,16	<u>-</u> -	3676	3392	<u>-</u> -	<u>2.8058</u> -	<u>28.06</u> -
8	С1429-56 варіант 1	Саджанці чагарників спіреї Вангутта, 1 сорт	шт	10	<u>104.42</u> -	<u>-</u> -	1044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С1429-60 варіант 1	Саджанці кизильника блискучого, 1 сорт	шт	50	<u>97.62</u> -	<u>-</u> -	4881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С1429-36	Саджанці чагарників бирючини для масових насаджень, 1 сорт	шт	40	<u>54.62</u> -	<u>-</u> -	2185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
11	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	2,46	<u>17561,50</u> 4823,45	<u>48,50</u> 16,39	43201	11866	<u>119</u> 40	<u>45,1930</u> 0,1127	<u>111,17</u> 0,28		
12	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	24,6	<u>3688,02</u> 1008,93	<u>-</u> -	90725	24820	<u>-</u> -	<u>8,8580</u> -	<u>217,91</u> -		
		Разом прямі витрати по кошторису					246978	63897	<u>14028</u> 4384		<u>553,22</u> 28,24		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					246978	169053	68281	32684	51,18	10293	279662

		Всього по кошторису					279662						
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					632,64						
		Кошторисна заробітна плата, грн.					78574						

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) житлових або виробничих будинків, а також зелених насаджень, що зберігаються, в безпосередній близькості від місця робіт; обмежених умов складування матеріалів або неможливості їх 2) складування на будівельному майданчику для нормального забезпечення матеріалами робочих місць 60 %, К=1,06 Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,075 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,075 Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	0,252	<u>22464,17</u> 20357,69	<u>2106,48</u> 702,71	5661	5130	<u>531</u> 177	<u>192.4895</u> 4,9588	<u>48,51</u> 1,25
2	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,7644	<u>45326,80</u> 24521,06	<u>20805,74</u> 8142,90	34648	18744	<u>15904</u> 6224	<u>219.1925</u> 63,4414	<u>167,55</u> 48,49
3	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,819	<u>6761,38</u> 2067,59	<u>4693,79</u> 1240,18	5538	1693	<u>3845</u> 1016	<u>19.7478</u> 7,9358	<u>16,17</u> 6,5
4	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	2,9	<u>9085,47</u> 5159,16	<u>3926,31</u> 1477,41	26348	14962	<u>11386</u> 4284	<u>46.1175</u> 10,7328	<u>133,74</u> 31,13
5	КБ33-257-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом	100опор	0,04	<u>149597,69</u> 36336,27	<u>113261,42</u> 33951,80	5984	1453	<u>4531</u> 1358	<u>316.0500</u> 219,1555	<u>12,64</u> 8,77
6	КБ7-53-9 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення плит карнизних масою до 0,5 т	100шт	1,5	<u>13377,56</u> 6010,23	<u>7367,33</u> 3085,46	20066	9015	<u>11051</u> 4628	<u>48.5126</u> 22,1897	<u>72,77</u> 33,28
7	КБ46-34-1	Розбирання бутових фундаментів	1 м3	80	<u>1925,25</u> 1468,28	<u>456,97</u> 188,80	154020	117462	<u>36558</u> 15104	<u>12.7710</u> 1,4959	<u>1021,68</u> 119,67
8	КБ34-110-1	Розбирання при переобладнанні типових залізобетонних колодязів типу ККС-5	1 шт	5	<u>6539,87</u> 4152,72	<u>2387,15</u> 978,86	32699	20764	<u>11935</u> 4894	<u>36.1200</u> 7,6545	<u>180,6</u> 38,27
9	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,52	<u>30408,33</u> 1643,27	<u>25678,73</u> 6238,42	15812	855	<u>13353</u> 3244	<u>15.6950</u> 37,8067	<u>8,16</u> 19,66
10	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	4,626	<u>3736,49</u> 372,55	<u>3363,94</u> 1265,80	17285	1723	<u>15562</u> 5856	<u>3.5583</u> 9,1956	<u>16,46</u> 42,54
11	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	462,6	<u>245,20</u> -	<u>245,20</u> 44,65	113430	-	<u>113430</u> 20655	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 143,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					431491	191801	<u>238086</u> 67440		<u>1678,28</u> 493,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					431491 1604 259241 143619 266,37 53583 575110				
		Всього по розділу 1					575110				
		Розділ 2. Покриття									
		ТИП 1 - 600 -----									
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,8	<u>3971.03</u> 2269,16	<u>1701,87</u> 697,57	7148	4084	<u>3064</u> 1256	<u>19.7370</u> 5,5013	<u>35.53</u> 9,9
13	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,6	<u>274.38</u> 274,38	<u>-</u> -	165	165	<u>-</u> -	<u>2.3865</u> -	<u>1.43</u> -
14	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль TYPAR SF 56	м2	600	<u>57.26</u> -	<u>-</u> -	34356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	6	<u>22998.03</u> 3061,06	<u>1144.03</u> 434,24	137988	18366	<u>6864</u> 2605	<u>26.8750</u> 2,9788	<u>161.25</u> 17,87
16	КБ27-17-2 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	18	<u>1628.49</u> -	<u>62.68</u> 24,34	29313	-	<u>1128</u> 438	<u>-</u> 0,1726	<u>-</u> 3,11
17	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,6	<u>626494.66</u> 95578,17	<u>15353.49</u> 6861,72	375897	57347	<u>9212</u> 4117	<u>762.5513</u> 56,8900	<u>457.53</u> 34,13
18	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	0,99	<u>14193.99</u> 8440,22	<u>5208.57</u> 1896,58	14052	8356	<u>5156</u> 1878	<u>72.4980</u> 11,3681	<u>71.77</u> 11,25
19	& С1416- 8684-2-Ф варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	м.п.	99	<u>338.27</u> -	<u>-</u> -	33489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,58	<u>11287.41</u> 10041,91	<u>716.64</u> 260,95	17834	15866	<u>1132</u> 412	<u>87.3438</u> 1,5641	<u>138</u> 2,47
21	& С1416-8684-2-Ф варіант 2	Камені бортові, БР50.20.8	м.п.	158	<u>218.93</u> -	<u>-</u> -	34591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ27-65-4	Улаштування покриття з бетонних плиток з приготуванням піщано-цементної суміші	1000 м2	0,00576	<u>264872.66</u> 143346,38	<u>18719.98</u> 7425,72	1526	826	<u>108</u> 43	<u>1143.6603</u> 60,8614	<u>6.59</u> 0,35
23	& С111-227-4-4 варіант 1	Попереджувальна тактильна плитка поліуретанова 300x300 Конус	шт	34	<u>256.70</u> -	<u>-</u> -	8728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111-227-4-4 варіант 2	Направляюча тактильна плитка поліуретанова 300x300 Конус	шт	30	<u>256.70</u> -	<u>-</u> -	7701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							702788	105010	<u>26664</u> 10749		<u>872.1</u> 79,08
Разом будівельні роботи, грн.							702788				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							571114				
всього заробітна плата, грн.							115759				
Загальновиробничі витрати, грн.							66666				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							125,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25147				
Всього будівельні роботи, грн.							769454				

Всього по розділу 2							769454				
Разом прямі витрати по кошторису							1134279	296811	<u>264750</u> 78189		<u>2550.38</u> 572,51
Разом будівельні роботи, грн.							1134279				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							572718				
всього заробітна плата, грн.							375000				
Загальновиробничі витрати, грн.							210284				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							391,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							78730				
Всього будівельні роботи, грн.							1344563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						1344563				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						3514,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						453730				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)
Коригування 2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на малі архітектурні форми
Малі архітектурні форми

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 29,139 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15847 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,566 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР9-7022-1	Дрібні металокопії різного призначення, маса копії до 0,1 т, демонтаж без застосування електрозварювання	т	1,6	<u>3687,05</u> 2703,72	<u>859,45</u> 332,55	5899	4326	<u>1375</u> 532	<u>35.8400</u> 2,2823	<u>57,34</u> 3,65
2	ПР9-7022-4	Дрібні металокопії різного призначення, маса копії до 0,1 т, монтаж без застосування електрозварювання	т	1,2	<u>6511,11</u> 4592,17	<u>1675,02</u> 647,03	7813	5511	<u>2010</u> 776	<u>59.6200</u> 4,4344	<u>71,54</u> 5,32
3	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,012	<u>49837,20</u> 49837,20	- -	598	598	- -	<u>476.0000</u> -	<u>5,71</u> -
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>352177,52</u> 16551,38	<u>3289,00</u> 1551,73	2113	99	<u>20</u> 9	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0,9</u> 0,06
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,006	<u>15168,37</u> 15168,37	- -	91	91	- -	<u>150.4500</u> -	<u>0,9</u> -
6	550101-144 варіант 1	Лава паркова від демонтажу	шт	8	- -	- -	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	550101-144 варіант 2	Урна	шт	4	<u>1379.05</u>	-	5516	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по кошторису			-	-	22030	10625	<u>3405</u>		<u>136.39</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					22030		1317		9,03	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8000					
		всього заробітна плата, грн.					11942					
		Загальновиробничі витрати, грн.					7109					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,05					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2624					
		Всього будівельні роботи, грн.					29139					

		Всього по кошторису					29139					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					158,47					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14566					

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 1» (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010_++
устаткування вентиляційне
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 52,887 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. В9						
1	1501-1371 варіант 2	Вентилятор Aerostar RV200 в комплекті з автоматикою ; (маса=0,00926)	шт	1	7411,00	7411
2	& 2310-В-Д25 варіант 6	Противибуховий пристрій К-МЗS-2 у монтажній коробці К-МЗ-2; (маса=0,000885) Разом по розділу 1	шт	1	15000,00	15000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22411
		Всього по розділу 1				22616
Розділ 2. ПЕ4+ПЕ5						
3	& 2310-В-Д25 варіант 6	Противибуховий пристрій К-МЗS-2 у монтажній коробці К-МЗ-2; (маса=0,000885) Разом по розділу 2	шт	2	15000,00	30000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				271
		Всього по розділу 2				30271
		Разом				52411

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				476
		Всього по кошторису				52887

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 1» (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012_++
устаткування опалення
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 119,218 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2407-901-3 варіант 1	Конвектор настінний EBHA 0,5/230 0,5кВт; (маса=0,00716)	шт	25	2873,00	71825
2	2407-901-1 варіант 1	Конвектор настінний EBHA 1,0/230 1,0кВт; (маса=0,00716)	шт	15	3081,00	46215
		Разом				118040
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1178
		Всього по кошторису				119218

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014_++
устаткування водопостачання
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 161,449 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-30028-Э-125-40 варіант 1	Абонентський термінал телеметричної мережі GSM "Ергомера-160.04"; (маса=0,003)	к-т	1	12295,00	12295
2	1808-1001 варіант 1	Електроводонагрівач THERMEX ERS V=100л, N=2.5 кВт; (маса=0,0092)	шт	4	9166,67	36667
3	1808-1001 варіант 2	Електроводонагрівач THERMEX ERS V=50л, N=2.0 кВт; (маса=0,0092)	шт	3	7966,67	23900
4	1808-1001 варіант 3	Електроводонагрівач THERMEX ERS V=30л, N=1.5 кВт; (маса=0,0092)	шт	1	5600,00	5600
5	17064-1759 варіант 5	Багатоступінчастий насос Grundfos CM 3-3 ; (маса=0,0145)	шт	2	15870,00	31740
6	1903-4021 варіант 4	Засувка клинова PVC DN50; (маса=0,01225)	шт	1	19320,00	19320
7	17064-1759 варіант 3	Фекальний насос Rosa SWP-238; (маса=0,01)	шт	2	14740,00	29480
8	2402-3001 варіант 1	Вогнегаситель вуглекислотний ВВП-9; (маса=0,007)	шт	1	950,00	950
		Разом				159952
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1497

		Всього по кошторису				161449
--	--	----------------------------	--	--	--	---------------

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 1» (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017_++
устаткування пожежної сигналізації
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № ПС відомості тощо
Кошторисна вартість - тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 1» (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019_++

устаткування сповіщення про пожежу
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість - тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 1» (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021_++
устаткування автоматичного пожежогасіння
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № АПГ відомості тощо
Кошторисна вартість - тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023_++
устаткування загазованості
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 8,925 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-50558-17 варіант 1	Датчик СО до блоку "Варта 1-03"; (маса=0,001)	шт	1	4685,00	4685
2	& 1704-50558-17 варіант 2	Датчик СО2 до блоку "Варта 1-03"; (маса=0,001)	шт	1	3838,00	3838
		Щит Щ-3 -----				
3	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	72,61	73
4	& 1504-1005-79-2 варіант 21	Вимикач автоматичний ІС60N 1р,6А; (маса=0,001)	шт	1	245,00	245
		Разом				8841
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				84

		Всього по кошторису				8925
--	--	----------------------------	--	--	--	-------------

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 1» (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025_++
устаткування мереж телефонізації
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № С3 відомості тощо
Кошторисна вартість - тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 1» (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026_++
устаткування мереж радіофікації
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № С3 відомості тощо
Кошторисна вартість - тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 1» (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028_++
устаткування гучномовного зв'язку
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № С3 відомості тощо
Кошторисна вартість - тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 1» (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030_++
устаткування мережі інтернета
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № СЗ відомості тощо
Кошторисна вартість 10,765 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 102-7-23 варіант 1	Роутер 10 LAN-портів RB4011iGS+RM; (маса=0,001)	шт	1	6565,00	6565
2	& 1704-50296-4 варіант 1	Маршрутизатор MikroTik PowerBox (RB750P-PBr2); (маса=0,01)	шт	2	2048,00	4096
		Разом				10661
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				104
		Всього по кошторису				10765

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 1» (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-032_++
обладнання для маломобільних груп населення
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № 15/2023 ТХ відомості тощо
Кошторисна вартість 225,000 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2403-11007-1 варіант 2	Вертикальний підйомник FORSTOR h=2.85м; (маса=0,25)	шт	1	225000,00	225000
		Разом				225000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				225000

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська,1» (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033_++
технологічне обладнання
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3930,831 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Меблі						
1	& 560103-37-1 варіант 5	Двоюрисні 10-місні нари; (маса=0,06)	шт	32	16542,00	529344
2	& 560103-37-1 варіант 6	Двоюрисні 2-місні нари; (маса=0,025)	шт	18	4100,00	73800
3	& 560103-37-1 варіант 7	Матрац 1800х500х60; (маса=0,005)	шт	128	975,00	124800
4	& 560103-37-1 варіант 8	Матрац 1900х700х60; (маса=0,005)	шт	36	1150,00	41400
5	550101-144 варіант 2	Лави (500х360х430); (маса=0,02)	шт	1	965,00	965
6	241996-19013-3 варіант 1	Стіл письмовий з тумбою; (маса=0,015)	шт	5	2850,00	14250
7	560110-54 варіант 2	Стілець з м'яким сидінням на металевому каркасі ІЗО чорний; (маса=0,003)	шт	22	855,00	18810
8	560110-116 варіант 4	Шафа для одягу коміркова (камера зберігання) 600х500х1800; (маса=0,06)	шт	33	6293,61	207689
9	280222-52-1 варіант 1	Шафа господарська металева для інвентарю; (маса=0,033)	шт	4	3950,00	15800
10	2302-13001 варіант 1	Холодильник побутовий; (маса=0,0724)	шт	4	15877,63	63511
11	2302-13001 варіант 2	Чайник електричний; (маса=0,0012)	шт	4	420,00	1680

1	2	3	4	5	6	7
12	2302-13001 варіант 3	Піч мікрохвильова; (маса=0,006)	шт	4	2750,00	11000
13	560110-139 варіант 6	Стіл металевий кухонний з полицкою; (маса=0,009)	шт	4	2800,00	11200
14	560110-139 варіант 7	Бак сміттєвий з кришкою 240л; (маса=0,009)	шт	6	1950,00	11700
15	560110-139 варіант 8	Бак сміттєвий з кришкою 120л; (маса=0,009)	шт	7	1400,00	9800
16	560110-139 варіант 9	Урна; (маса=0,009)	шт	20	150,00	3000
17	280222-52-1 варіант 3	Стрем'янка алюмінієва 1600x460; (маса=0,033)	шт	2	3150,00	6300
18	241996-20229 варіант 1	Ванна мийна двосекційна ; (маса=0,049)	шт	7	2203,76	15426
19	241996-20229 варіант 2	Ванна мийна ; (маса=0,049)	шт	1	1120,00	1120
20	560110-116 варіант 3	Вішало; (маса=0,06)	шт	4	950,00	3800
21	2402-3001 варіант 4	Вогнегаситель ВП-6; (маса=0,007)	шт	6	710,00	4260
22	560110-139 варіант 10	Візок сервірувальний 3-рівневий; (маса=0,009)	шт	2	4135,00	8270
23	280222-52-1 варіант 6	Стенд протипожежного інвентарю в комплекті (кошма, багар, лом, лопата,відро, сокира,2шт.-вогнегасника ВВК-3,5); (маса=0,033) Разом по розділу 1	шт	3	9915,00	29745
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13702
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1204518	0,007	8432
		Всього по розділу 1				1229804
		Розділ 2. Медичні меблі				
24	280222-14016 варіант 4	Ліжко медичне з матрацем КФ-2М; (маса=0,018)	комплект	5	13200,00	66000
25	280222-14016 варіант 5	Ліжко медичне АТОН КП 80/190; (маса=0,01)	комплект	2	5500,00	11000
26	280222-14016 варіант 7	Матрац АТОН КП-МЦ 80/190; (маса=0,01)	комплект	2	6200,00	12400

1	2	3	4	5	6	7
27	280222-140-9 варіант 2	Стіл операційний KL-1A; (маса=0,25)	шт	2	46200,00	92400
28	280222-14067 варіант 3	Стіл перев'язочний Meditab DTSH-1NATA SL; (маса=0,05)	шт	1	37930,00	37930
29	280222-140-6 варіант 3	Кушетка медична АТОН КСЦ; (маса=0,018)	шт	2	5000,00	10000
30	280222-140-6 варіант 4	Кушетка процедурна КП; (маса=0,018)	шт	2	5000,00	10000
31	280222-140-29 варіант 2	Шафа медична чотирьохдверна; (маса=0,03)	шт	5	10670,00	53350
32	280222-14001 варіант 1	Апетчка первинної медичної допомоги; (маса=0,003)	шт	2	2150,00	4300
33	560110-54 варіант 3	Стілець медичний СВп гвинтовий пересувний; (маса=0,003)	шт	4	2000,00	8000
34	280222-13232 варіант 2	Штатив для тривалих вливань ШДВ-П; (маса=0,008)	шт	10	1550,00	15500
35	280222-140-13 варіант 4	Столик інструментальний СІ-5н; (маса=0,008)	шт	3	2920,00	8760
36	280222-140-13 варіант 5	Столик для маніпуляцій АТОН СТ-М-Е-НС; (маса=0,015)	шт	3	8883,64	26651
37	280222-14067 варіант 4	Стіл металевий лабораторний КИЙ-В; (маса=0,04)	шт	8	5200,00	41600
38	280222-14086 варіант 2	Возик для перевезення хворих ТПБ АТОН; (маса=0,04)	комплект	2	15229,56	30459
39	280222-52-1 варіант 5	Крісло-каталка; (маса=0,055)	шт	2	7000,00	14000
40	280222-14024 варіант 3	Ноші медичні каркасні А10; (маса=0,0085)	шт	2	2850,00	5700
41	280222-14024 варіант 4	Ноші медичні безкаркасні Hirvin; (маса=0,0085)	шт	2	2000,00	4000
42	280222-19025 варіант 2	Контейнер для забору голок і медичних відходів 3.0л Волес; (маса=0,001)	шт	5	195,00	975
43	280222-13227 варіант 2	Ширма захисна палатна ШМ-3; (маса=0,015)	шт	2	4700,00	9400
44	280222-140-10 варіант 3	Тумба медична АТОН ТП-Д; (маса=0,007)	шт	8	4850,00	38800
45	280222-140-10 варіант 4	Тумба медична ШМ-3; (маса=0,04)	шт	2	13400,00	26800
46	280222-16059 варіант 4	Диспенсер для паперових рушників; (маса=0,001)	шт	17	2538,19	43149
47	280222-16059 варіант 5	Диспенсер для мила; (маса=0,001)	шт	17	1295,00	22015

1	2	3	4	5	6	7
48	280222-16059 варіант 6	Диспенсер для деззасобів; (маса=0,001)	шт	17	890,00	15130
49	2302-13001 варіант 4	Комп'ютер; (маса=0,015)	шт	1	17500,00	17500
		Разом по розділу 2				625819
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	632206	0,007	6387 4425
		Всього по розділу 2				636631
		Розділ 3. Медичне обладнання				
50	280222-15032 варіант 2	Стерилізатор Панмед ; (маса=0,0216)	комплект	1	25382,43	25382
51	280222-2138 варіант 3	Аналізатор електролітів GE500 K+, Na+; (маса=0,018)	комплект	1	128520,00	128520
52	280222-2138 варіант 4	Аналізатор сечі; (маса=0,003)	комплект	1	128520,00	128520
53	280222-2129 варіант 2	Термостат ТС-20; (маса=0,03)	шт	1	18670,00	18670
54	280222-66-23 варіант 2	Центрифуга СМ-3; (маса=0,003)	комплект	1	7445,00	7445
55	280222-4521 варіант 2	Мікроскоп біологічний монокулярний ZSP-104; (маса=0,005)	комплект	1	6833,00	6833
56	280222-15028 варіант 1	Стерилізатор повітряний ГП-20; (маса=0,04)	шт	2	63455,87	126912
57	280222-4117 варіант 2	Дефібрилятор автоматичний зовнішній AED Trainer Amoul; (маса=0,022)	комплект	2	16500,00	33000
58	280222-2145 варіант 2	Електрокардіограф МІДАС-ЕК1Т; (маса=0,0012)	комплект	1	15100,00	15100
59	280222-20-10 варіант 2	Монітор пацієнта ВМ800А; (маса=0,008)	комплект	8	31605,00	252840
60	280222-4030 варіант 5	Кисневий концентратор МОС-15 з ресивером; (маса=0,064)	комплект	1	315000,00	315000
61	280222-4030 варіант 4	Кисневий концентратор JAY-8 "БИОМЕД"; (маса=0,027)	комплект	4	21180,00	84720
62	280222-4030 варіант 6	Кисневий концентратор JAY-10 "БИОМЕД"; (маса=0,027)	комплект	2	22960,00	45920

1	2	3	4	5	6	7
63	280222-40-1 варіант 2	Аспіратор хірургічний Vacuson 18; (маса=0,0035)	комплект	3	33280,00	99840
64	280222-4425 варіант 3	Анастезіологічна система BT-2000J1A; (маса=0,035)	шт	1	151000,00	151000
65	280222-4425 варіант 4	Апарат ШВЛ Ювент-Т; (маса=0,018)	шт	1	495833,00	495833
66	241996-18014- 11 варіант 4	----- Стелаж виробничий на 4 полиці 1800x1200x400; (маса=0,009)	шт	13	6740,00	87620
67	241996-18014- 11 варіант 5	Стелаж виробничий на 4 полиці 1800x800x400; (маса=0,009)	шт	1	4554,00	4554
		Разом по розділу 3				2027709
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2050046	0,007	22337 14350
		Всього по розділу 3				2064396
		Разом				3861198
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3886770	0,007	42426 27207
		Всього вартість устаткування				3903624
		Всього вартість будівельних робіт				27207

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				3930831

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 1» (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02
устаткування мереж електропостачання
Електропостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 90,206 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8377-3-1 варіант 13	Щит ІЕК ЩМП-3-0 У2, 650x500x220, IP54 (УКМ40-03-54); (маса=0,0145)	шт	2	8750,00	17500
2	1517-1867 варіант 5	Лічильник 3ф SL-761x0.81 0.55 220/380В Ін-5 (10А) Itron; (маса=0,0013)	шт	2	14500,00	29000
3	1517-1867 варіант 6	GSM/GPRS - модем із виносною антеною 2,5м для системи АСКОЕ, SPARKLET, Itron; (маса=0,002)	шт	2	5680,00	11360
4	1517-1867 варіант 4	Вимірювальний трансформатор струму NIK TOPN(Ш).1-0.66-600/5-1; (маса=0,00002)	шт	6	1232,00	7392
5	& 1504-1005-79-2 варіант 23	Силовий автоматичний вимикач e.industrial.ukm.630Re.500 з електронним розчіплювачем, 3р, 500А (i0770046); (маса=0,0012)	шт	2	12067,00	24134
		Разом				89386
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				820

		Всього по кошторису				90206
--	--	----------------------------	--	--	--	--------------

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]