

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава." Коригування. Черга 1
325

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01_ЕП
на Електротехнічні рішення (загальні) (перша черга)**

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с. Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	804,407 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,00573 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	215,360 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
								на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
		Перевезення обладнання і матеріалів до місця реконструкції									
1	KP20-40-1	Навантаження вручну кількість: (68,5+89)/1000	1 т	0,1575	<u>265,48</u> 265,48	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>0,26</u> -
2	KP20-41-1	Навантаження на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: (379+71,5)/1000	100 т	0,004505	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	21	2	<u>19</u> 8	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,01</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C331-44	Перевезення санітарно-технічного, електротехнічного та іншого устаткування транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,608	<u>364,26</u>	<u>364,26</u>	221	-	<u>221</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4	C331-44	Розвезення конструкцій і матеріалів по трасі Перевезення санітарно-технічного, електротехнічного та іншого устаткування транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,608	<u>364,26</u>	<u>364,26</u>	221	-	<u>221</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прями витрати по розділу 1							505	44	<u>461</u>		<u>0,27</u>
Разом будівельні роботи, грн.							505		8		0,04
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							52				
Загальновиробничі витрати, грн.							50				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							555				

-											
Всього по розділу 1							555				
Розділ 2. Електрохнічне обладнання											
=====Розподільчий щит											
ГРЩ=====											
5	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	3	<u>1244,83</u>	<u>197,50</u>	3734	1998	<u>593</u>	<u>3,2000</u>	<u>9,60</u>
6	& C1514-1-1Ф	Щит зовнішній розподільчий 8 модулів ЕСТ 8РТ	шт	3	<u>758,30</u>	<u>-</u>	2275	-	<u>-</u>	<u>0,2946</u>	<u>-</u>
7	варіант 1				-	<u>67,49</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	& C1545-2-4	Шина з'єднувальна 2P 100А типу FORK 12 модулів IZ16/2F/12	шт	3	<u>452,60</u>	<u>-</u>	1358	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	варіант 1				-	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,05	<u>61088,73</u>	<u>-</u>	3054	2924	<u>-</u>	<u>299,9200</u>	<u>15,00</u>
9	1504-1001	Диференційні автоматичний вимикач Ін=40А, 230В ЕТІ КЗС 2М-40А	шт	5	<u>1695,75</u>	<u>-</u>	8479	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	варіант 1				-	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
=====Розподільчий щит ЩР1...											
ЩР3=====											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	5	<u>1244,83</u> 665,98	<u>197,50</u> 67,49	6224	3330	<u>988</u> 337	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>16,00</u> 1,47
11	& С1514-1-1Ф варіант 1	Щит зовнішній розподільчий 8 модулів ЕСТ 8РТ	шт	5	<u>758,30</u> -	<u>-</u> -	3792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1545-2-4 варіант 1	Шина з'єднувальна 2Р 100А типу FORK 12 модулів IZ16/2F/12	шт	5	<u>452,60</u> -	<u>-</u> -	2263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1545-2-4 варіант 2	Шина зрівнювання потенціалів ОВО Bettermann або аналогічний	шт	5	<u>587,08</u> -	<u>-</u> -	2935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>43894,74</u> 41932,51	<u>-</u> -	4389	4193	<u>-</u> -	<u>217,5600</u> -	<u>21,76</u> -
15	1504-1001 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач І _n =10А, 230В ЕТІ КЗS 2М-10А	шт	10	<u>1653,25</u> -	<u>-</u> -	16533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прями витрати по розділу 2							55036	12445	<u>1581</u> 539		<u>62,36</u> 2,35
Разом устаткування, грн.							25012				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							982				
Всього устаткування, грн.							25994				
Разом будівельні роботи, грн.							30024				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15998				
всього заробітна плата, грн.							12984				
Загальновиробничі витрати, грн.							3001				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							33025				

-											
Всього по розділу 2							59019				
Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція											
16	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,5	<u>3356,00</u> 2765,70	<u>42,45</u> 39,27	1678	1383	<u>21</u> 20	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>7,64</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг кількість: 124+100	100 м	2,24	<u>49755,94</u> 4418,62	<u>5849,86</u> 2262,24	111453	9898	<u>13104</u> 5067	<u>22.4000</u> 11,1815	<u>50,18</u> 25,05
18	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,3	<u>16443,54</u> 14793,55	<u>112,37</u> 103,95	4933	4438	<u>34</u> 31	<u>74.0900</u> 0,4995	<u>22,23</u> 0,15
19	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	1,36	<u>4303,40</u> 3591,61	<u>87,40</u> 80,85	5853	4885	<u>119</u> 110	<u>19.8300</u> 0,3885	<u>26,97</u> 0,53
20	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну Н2=1,15 Н5=1,15	1 км	1,71	<u>9066,57</u> 7524,57	<u>1340,44</u> 667,13	15504	12867	<u>2292</u> 1141	<u>39.0400</u> 3,3037	<u>66,76</u> 5,65
21	С1545-65 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, нерозповсюджуючий горіння ВВГнгд 3х2.5-1 кількість: 1,02*50	м	51	<u>79,11</u> -	<u>-</u> -	4035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1545-65 варіант 2	Провід монтажний, мідний ПВЗнгд-1х16 кількість: 1,02*30	м	30,6	<u>146,26</u> -	<u>-</u> -	4476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1545-65 варіант 3	Провід А16 кількість: 1,02*100	м	102	<u>25,81</u> -	<u>-</u> -	2633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1545-65 варіант 4	Самонесучий алюмінієвий провід нерозповсюджуючий горіння (з урах. 4,5%) AsXSn 2х25 (або аналог) кількість: 1,02*1787	м	1822,74	<u>61,62</u> -	<u>-</u> -	112317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С1545-65 варіант 5	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, броньований (з урах. 4,5%) АВБШвнгд-1 2х16 кількість: 1,02*272	м	277,44	<u>143,04</u> -	<u>-</u> -	39685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					302567	33471	<u>15570</u> 6369		<u>173,78</u> 31,47
		Разом будівельні роботи, грн.					302567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					253526				
		всього заробітна плата, грн.					39840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30250				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					332817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					332817				
		Розділ 4. Сталеві конструкції									
26	C1545-457 варіант 1	Гак універсальний CSC 16T (SICAME)	шт	59	<u>160.62</u>	<u>-</u>	9477	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	C1545-488-1 варіант 1	Бандажна стрічка IF 207 (SICAME)	м	149	<u>52.94</u>	<u>-</u>	7888	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	C1545-489-1 варіант 1	Скріпа CF 20 (SICAME)	шт	136	<u>11.28</u>	<u>-</u>	1534	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					18899	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18899				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18899				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1890				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					20789				

		Всього по розділу 4					20789				
		Розділ 5. Лінійна арматура та електрообладнання									
29	C1545-539 варіант 1	Затискач плашковий PGA 101 (SICAME)	шт	74	<u>157.79</u>	<u>-</u>	11676	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	C1545-539 варіант 2	Затискач для повторних заземлень TND 151 (SICAME)	шт	50	<u>146.52</u>	<u>-</u>	7326	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	C1545-539 варіант 3	Затискач підтримуючий магістральний PSP 120 (SICAME)	шт	29	<u>181.20</u>	<u>-</u>	5255	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	C1545-539 варіант 4	Затискач відгалужувальний TTD051 (SICAME)	шт	24	<u>132.65</u>	<u>-</u>	3184	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	C1545-453 варіант 1	Кінцевий ковпачок GPE3 (SICAME)	шт	36	<u>28.56</u>	<u>-</u>	1028	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1545-453 варіант 2	Затискач натяжний магістральний GUKp 2 (SICAME)	шт	38	<u>154.03</u>	-	5853	-	-	-	-
35	C1545-453 варіант 3	Стяжний ремінець CCD 9-62 (SICAME)	шт	38	<u>11.27</u>	-	428	-	-	-	-
36	C1545-453 варіант 4	Модуль для тимчасових заземлень FCC 1 (SICAME)	шт	5	<u>376.28</u>	-	1881	-	-	-	-
37	C1545-453 варіант 5	Затискач для тимчасових заземлень TTD 2 CC (SICAME)	шт	5	<u>530.60</u>	-	2653	-	-	-	-
38	C1545-453 варіант 6	Відгалужувальний затискач з обмежувачем перенапруги TTD 1 PROTECT 28 (SICAME)	шт	5	<u>686.66</u>	-	3433	-	-	-	-
39	C1545-453 варіант 7	Кабельний хомут ВІС 30-50 (SICAME)	шт	30	<u>52.89</u>	-	1587	-	-	-	-
40	C1545-453 варіант 8	Захисна накладка для кабелю GPC 60-60 (SICAME)	шт	5	<u>1067.60</u>	-	5338	-	-	-	-
41	C1545-453 варіант 9	Перехідна термоусаджувальна муфта для з'єднання СІП з кабелем T4THS 16/35 (SICAME)	шт	5	<u>2291.94</u>	-	11460	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					61102	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					61102				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61102				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					67212				

		Всього по розділу 5					67212				
		Розділ 6. Інші матеріали									
42	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,2856	<u>49007.58</u> 49007,58	-	13997	13997	-	<u>300.9000</u>	<u>85.94</u>
43	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,142	<u>28241.66</u> 28241,66	-	4010	4010	-	<u>173.4000</u>	<u>24.62</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР1-29-5	Планування площ за даними візирувальних позначок візуально в насипних ґрунтах, група ґрунту 1 кількість: 12,2/0,1	1 м2	122	<u>16,29</u> 16,29	<u>-</u> -	1987	1987	<u>-</u> -	<u>0,1000</u> -	<u>12,20</u> -
45	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів кількість: 151/1000 Н5=1,15 Н2=1,15	1 км	0,151	<u>45239,16</u> 45239,16	<u>-</u> -	6831	6831	<u>-</u> -	<u>255,3000</u> -	<u>38,55</u> -
46	С113-2124 варіант 1	Труба гладка, Ф40мм КF 09040, КОPOFLEX кількість: 1,01*151	м	152,51	<u>34,08</u> -	<u>-</u> -	5198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,36	<u>12785,60</u> 1893,70	<u>10891,90</u> 5164,00	17388	2575	<u>14813</u> 7023	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>13,06</u> 30,32
48	С1421- 10634	Пісок природний, рядовий кількість: 1,1*12,2	м3	13,42	<u>947,60</u> -	<u>-</u> -	12717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,36	<u>715,38</u> 670,68	<u>44,70</u> 21,19	973	912	<u>61</u> 29	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>4,62</u> 0,12
50	С111-1721- 11А варіант 1	Стрічка сигнальна з написом "Обережно кабель" шириною 150мм кількість: 1,05*136	м	142,8	<u>3,49</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КМ8-163-1	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	5	<u>2443,36</u> 323,09	<u>-</u> -	12217	1615	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>8,00</u> -
52	С1513-3 варіант 1	Перехідна термоусаджувальна муфта для з'єднання СІП з кабелем Т4ТНС 16/35 (SICAME)	шт	5	<u>2295,77</u> -	<u>-</u> -	11479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм Н5=1,15 Н2=1,15	100м	0,5	<u>10898,30</u> 7333,26	<u>1104,81</u> 846,80	5449	3667	<u>552</u> 423	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>20,50</u> 2,05
54	С113-2124 варіант 4	Труба гофрована ПВХ ф16 (91916) кількість: 1,01*50	м	50,5	<u>9,37</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КМ8-545-17	Кожух металевий для захисту вводів та електроустановки кількість: 5,8*2,5*5	кг	72,5	<u>289,75</u> 115,64	<u>-</u> -	21007	8384	<u>-</u> -	<u>0,6000</u> -	<u>43,50</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
63	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,063	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	3087	3087	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>18,96</u> -			
64	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,063	<u>28241,66</u> 28241,66	<u>-</u> -	1779	1779	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>10,92</u> -			
65	КБ33-26-2	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м Н5=1,15 Н2=1,15	1 шт	10	<u>339,25</u> 220,09	<u>116,60</u> 20,74	3393	2201	<u>1166</u> 207	<u>1.2305</u> 0,1027	<u>12,31</u> 1,03			
66	С126-1279 варіант 1	Сталь кругла Ф16мм, L=2,5м	шт	10	<u>61,62</u> -	<u>-</u> -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
67	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 кількість: 4*10	100 м	0,4	<u>7517,22</u> 5049,86	<u>557,92</u> 150,86	3007	2020	<u>223</u> 60	<u>25.6000</u> 0,6639	<u>10,24</u> 0,27			
68	С126-1279 варіант 2	Сталь кругла Ф10мм, L=4м	шт	10	<u>233,69</u> -	<u>-</u> -	2337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
69	С126-1279 варіант 3	З'єднувач електроду з круглим провідником 2710 20 ОВО Bettermann (або аналог)	шт	5	<u>377,65</u> -	<u>-</u> -	1888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
		Разом прями витрати по розділу 7					16107	9087	<u>1389</u> 267		<u>52,43</u> 1,30			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16107		5631	9354	1612	-	-	17719
		----- -												
		Всього по розділу 7					17719							
		Розділ 8. Пусконаладжувальні роботи												
70	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	88	<u>406,52</u> 406,52	<u>-</u> -	35774	35774	<u>-</u> -	<u>1.5000</u> -	<u>132,00</u> -			
71	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,88	<u>4607,17</u> 4607,17	<u>-</u> -	4054	4054	<u>-</u> -	<u>17.0000</u> -	<u>14,96</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	88	<u>542,02</u> 542,02	<u>-</u> -	47698	47698	<u>-</u> -	<u>2,0000</u> -	<u>176,00</u> -
73	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	5	<u>108,40</u> 108,40	<u>-</u> -	542	542	<u>-</u> -	<u>0,4000</u> -	<u>2,00</u> -
		Разом прями витрати по розділу 8					88068	88068	<u>-</u> -		<u>324,96</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88068 88068 8806 - - 96874				
		Всього по розділу 8					96874				
		Разом прями витрати по кошторису					732667	198672	<u>38785</u> 16688		<u>927,96</u> 77,77
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25012 982 25994 707655 470198 215360 70758 - - 778413				
		Всього по кошторису					804407				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1005,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						215360				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава." Коригування. Черга 1
325

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Опорядження павільйонів (загальні) (перша черга)**

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с. Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	956,150 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,30379 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	83,196 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
Розділ 1. Брендкування зупинок											
1	КБ15-253-1	Приклеювання плівки	100м2	0,215	<u>28428,43</u> 14877,25	<u>2,87</u> 2,66	6112	3199	<u>1</u> 1	<u>71,4840</u> 0,0128	<u>15,37</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
2	С111-1720 варіант 1	Оракал 641 025 мат кількість: 1,07*4,3	м2	23,005	<u>203,41</u> -	<u>-</u> -	4679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ15-253-1	Приклеювання плівки	100м2	0,16	<u>28428,43</u> 14877,25	<u>2,87</u> 2,66	4549	2380	<u>-</u> -	<u>71,4840</u> 0,0128	<u>11,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С111-1720 варіант 2	Н2=1,15 Н5=1,15 Оракал 641 071 мат кількість: 1,07*3,2	м2	17,12	<u>203,41</u> -	<u>-</u> -	3482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					18822	5579	<u>1</u> 1		<u>26,81</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18822 13242 5580 1882 - - 20704				
		Всього по розділу 1					20704				
		Розділ 2. Освітлення зупинок									
5	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м	0,75	<u>10898,30</u> 7333,26	<u>1104,81</u> 846,80	8174	5500	<u>829</u> 635	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>30,75</u> 3,08
6	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*15	м	75,75	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,75	<u>1893,15</u> 1401,87	<u>12,49</u> 11,55	1420	1051	<u>9</u> 9	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>5,81</u> 0,04
8	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*15	м	77,25	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	3812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,1	<u>99834,96</u> 49948,80	<u>26223,58</u> 19445,75	9983	4995	<u>2622</u> 1945	<u>240,0000</u> 95,2015	<u>24,00</u> 9,52
10	& С1547-7- 87 варіант 1	Світильник (з кріпленням) 600х80х74 мм	шт	10	<u>2066,30</u> -	<u>-</u> -	20663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					44450	11546	<u>3460</u>		<u>60,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					44450		2589		12,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29444				
		всього заробітна плата, грн.					14135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4444				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					48894				

		Всього по розділу 2					48894				
		Розділ 3. Монітор									
11	КМ8-818-1	Прилади, апарати і світлове табло	1 шт	5	<u>9682,34</u>	<u>40,64</u>	48412	15853	<u>203</u>	<u>6,2400</u>	<u>31,20</u>
					3170,55	19,06			95	0,0825	0,41
12	1507-2021 варіант 1	LED-табло прогнозування приїзду вуличне	шт	5	<u>53000,00</u>	<u>-</u>	265000	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
13	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,3	<u>10898,30</u>	<u>1104,81</u>	3269	2200	<u>331</u>	<u>41,0000</u>	<u>12,30</u>
					7333,26	846,80			254	4,1090	1,23
		H5=1,15 H2=1,15									
14	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	30,3	<u>5,25</u>	<u>-</u>	159	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
15	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,3	<u>1893,15</u>	<u>12,49</u>	568	421	<u>4</u>	<u>7,7400</u>	<u>2,32</u>
					1401,87	11,55			3	0,0555	0,02
16	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*6	м	30,9	<u>49,34</u>	<u>-</u>	1525	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					318933	18474	<u>538</u>		<u>45,82</u>
		Разом устаткування, грн.					265000		352		1,66
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					275407				
		Разом будівельні роботи, грн.					53933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34921				
		всього заробітна плата, грн.					18826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5393				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					59326				

		Всього по розділу 3					334733				
		Розділ 4. Сітілайт									
17	КМ8-818-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=1,45	Прилади, апарати і світлове табло	1 шт	5	<u>14039.40</u> 4597,30	<u>58.93</u> 27,63	70197	22987	<u>295</u> 138	<u>9,0480</u> 0,1196	<u>45.24</u> 0,60
18	1507-2021 варіант 5	Сітілайт розміром 1300x1900 мм (двосторонній з металевої основи)	шт	5	<u>60000.00</u> -	<u>-</u> -	300000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм H5=1,15 H2=1,15	100м	0,3	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	3269	2200	<u>331</u> 254	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>12.30</u> 1,23
20	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	30,3	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,3	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	568	421	<u>4</u> 3	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>2.32</u> 0,02
22	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3x1,5 кількість: 1,03*6	м	30,9	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	1525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					375718	25608	<u>630</u> 395		<u>59,86</u> 1,85
		Разом устаткування, грн.					300000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11781				
		Всього устаткування, грн.					311781				
		Разом будівельні роботи, грн.					75718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49480				
		всього заробітна плата, грн.					26003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7572				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					83290				

		Всього по розділу 4					395071				
		Розділ 5. Комунікаційний бокс									
23	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	5	<u>1244.83</u> 665,98	<u>197.50</u> 67,49	6224	3330	<u>988</u> 337	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>16.00</u> 1,47
24	1507-2021 варіант 4	Комунікаційний бокс	шт	5	<u>7200.00</u> -	<u>-</u> -	36000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,3	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	3269	2200	<u>331</u> 254	<u>41.0000</u> 4,1090	<u>12.30</u> 1,23
		H5=1,15 H2=1,15									
26	& С1-13-14-222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	30,3	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,3	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	568	421	<u>4</u> 3	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>2.32</u> 0,02
28	& С1-1-1-6-37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*6	м	30,9	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	1525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					47745	5951	<u>1323</u> 594		<u>30,62</u> 2,72
		Разом устаткування, грн.					36000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1414				
		Всього устаткування, грн.					37414				
		Разом будівельні роботи, грн.					11745				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4471				
		всього заробітна плата, грн.					6545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1174				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					12919				

		Всього по розділу 5					50333				
		Розділ 6. Вулична IP камера для огляду									
29	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	5	<u>758,36</u> 744,16	<u>14,20</u> 5,61	3792	3721	<u>71</u> 28	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>16,00</u> 0,14
30	1507-2021 варіант 3	Вулична IP камера для огляду	шт	5	<u>6500,00</u> -	<u>-</u> -	32500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,3	<u>10898,30</u> 7333,26	<u>1104,81</u> 846,80	3269	2200	<u>331</u> 254	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>12,30</u> 1,23
		H5=1,15 H2=1,15									
32	& C1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	30,3	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,3	<u>1893,15</u> 1401,87	<u>12,49</u> 11,55	568	421	<u>4</u> 3	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>2,32</u> 0,02
34	& C1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3x1,5 кількість: 1,03*6	м	30,9	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	1525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					41813	6342	<u>406</u> 285		<u>30,62</u> 1,39
		Разом устаткування, грн.					32500				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1276				
		Всього устаткування, грн.					33776				
		Разом будівельні роботи, грн.					9313				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2565				
		всього заробітна плата, грн.					6627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					931				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					10244				

		Всього по розділу 6					44020				
		Розділ 7. Бездротова вулична точка доступу wAP									
35	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	5	<u>424.70</u> 166,50	<u>-</u> -	2124	833	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>4.00</u> -
36	1507-2021 варіант 2	Бездротова вулична точка доступу wAP	шт	5	<u>2200.00</u> -	<u>-</u> -	11000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,3	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	3269	2200	<u>331</u> 254	<u>41.0000</u> 4,1090	<u>12.30</u> 1,23
		H5=1,15 H2=1,15									
38	& С1-13-14-222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	30,3	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,3	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	568	421	<u>4</u> 3	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>2.32</u> 0,02
40	& С1-1-1-6-37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*6	м	30,9	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	1525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					18645	3454	<u>335</u>		<u>18,62</u>
		Разом устаткування, грн.					11000		257		1,25
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					432				
		Всього устаткування, грн.					11432				
		Разом будівельні роботи, грн.					7645				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3856				
		всього заробітна плата, грн.					3711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					764				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					8409				

		Всього по розділу 7					19841				
41	КБ10-39-1	Розділ 8. Вивіски на нових зупинках Установлення вивісок	100шт	0,05	<u>44806.14</u> 22002,55	<u>-</u> -	2240	1100	<u>-</u> -	<u>123.0155</u> -	<u>6.15</u> -
42	1507-8044-11 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Вивіска з назвою зупинки	шт	5	<u>5713.28</u> -	<u>-</u> -	28566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					30806	1100	<u>-</u> -		<u>6.15</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					30806				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29706				
		всього заробітна плата, грн.					1100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3081				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					33887				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 8						33887				
43	КБ15-253-1	Розділ 9. Схема руху транспорту Приклеювання плівки Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,045	<u>28428,43</u> 14877,25	<u>2,87</u> 2,66	1279	669	<u>-</u> -	<u>71.4840</u> 0,0128	<u>3,22</u> -	
44	С111-1720 варіант 3	Схема руху транспорту кількість: 1,07*0,9	м2	4,815	<u>1370,81</u> -	<u>-</u> -	6600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 9						7879	669	<u>-</u> -		<u>3,22</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.						7879				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						7210				
		всього заробітна плата, грн.						669				
		Загальновиробничі витрати, грн.						788				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		Всього будівельні роботи, грн.						8667				

		Всього по розділу 9						8667				
		Разом прямі витрати по кошторису						904811	78723	<u>6693</u> 4473		<u>282,28</u> 21,51
		Разом устаткування, грн.						644500				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						25310				
		Всього устаткування, грн.						669810				
		Разом будівельні роботи, грн.						260311				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						174895				
		всього заробітна плата, грн.						83196				
		Загальновиробничі витрати, грн.						26029				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					286340				

		Всього по кошторису					956150				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					303,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					83196				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава." Коригування. Черга 1
325

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Будівельні роботи
Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 590,478 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4751 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 87,606 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
								на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Зуп.Сади-1 (на Автовокзал)											
1	КР18-35-2	Різання асфальтобетону (вирізання майданчика)	100м шва	0,05	<u>6357.11</u> 2678,32	<u>3631.39</u> 1311,31	318	134	<u>182</u> 66	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>0.77</u> 0,28
2	КР18-53-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж огорожувальних металевих стовбчиків вагою 5 кг	100шт	0,07	<u>29077.49</u> 14332,82	<u>14744.67</u> 6269,21	2035	1003	<u>1032</u> 439	<u>80.8850</u> 24,9009	<u>5.66</u> 1,74
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 5/1000*7	т	0,035	<u>7703.08</u> -	-	270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,08	<u>4233.18</u> 1556,08	<u>2677.10</u> 1292,72	339	124	<u>215</u> 103	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>0.70</u> 0,52
5	КР16-53-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення люка (зі збереженням)	шт	1	<u>300.83</u> 262,99	<u>37.84</u> 20,88	301	263	<u>38</u> 21	<u>1.4520</u> 0,1058	<u>1.45</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР16-53-1	Установлення люка (раніше демонтованого)	шт	1	<u>534,03</u> 438,31	<u>63,07</u> 34,80	534	438	<u>63</u> 35	<u>2,4200</u> 0,1764	<u>2,42</u> 0,18
7	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 60,52*0,1	100м3	0,06052	<u>49756,79</u> 49756,79	<u>-</u> -	3011	3011	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>18,49</u> -
8	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ кількість: 60,52*0,12	100м3	0,072624	<u>11252,98</u> 4221,59	<u>7031,39</u> 2154,72	817	307	<u>510</u> 156	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>1,88</u> 0,62
9	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156,37</u> -	<u>156,37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см) Н14=1	100 м3	0,2129	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	10434	10434	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>64.06</u> -
11	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*21,29	100 м3	0,244835	<u>29902,93</u> 29902,93	<u>-</u> -	7321	7321	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>44,95</u> -
12	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 1,75*21,29	т	37,2575	<u>233,41</u> -	<u>233,41</u> 64,10	8696	-	<u>8696</u> 2388	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 10,69
13	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,24	<u>18470,48</u> 16616,00	<u>1854,48</u> 835,17	4433	3988	<u>445</u> 200	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>24,48</u> 0,94
14	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: R3(25,7404)	100 т	0,2574	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	1186	139	<u>1047</u> 472	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,85</u> 2,20
15	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	25,74	<u>244,51</u> -	<u>244,51</u> 64,10	6294	-	<u>6294</u> 1650	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 7,39
16	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,20565	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	2774	775	<u>1999</u> 960	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>4,34</u> 4,86
17	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,047985	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	5659	209	<u>435</u> 137	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>1,25</u> 0,55
18	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,6855	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	7041	5329	<u>1635</u> 618	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>30,07</u> 2,64
19	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	11,9277	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	21930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,06855	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>0,18</u> -
21	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	70,8807	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	1091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,6855	<u>24080,13</u> 23635,69	<u>303,84</u> 145,25	16507	16202	<u>208</u> 100	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>82,14</u> 0,45
23	& С111-155-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	69,2355	<u>657,14</u> -	<u>-</u> -	45497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	3,790815	<u>1389,03</u> -	<u>-</u> -	5266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,957232	<u>5344,44</u> 2	<u>-</u> -	5116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02241	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	302	84	<u>218</u> 105	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,47</u> 0,53
27	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,005229	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	617	23	<u>47</u> 15	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>0,14</u> 0,06
28	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,0747	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	767	581	<u>178</u> 67	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>3,28</u> 0,29
29	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,29978	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	2390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,00747	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	3	3	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>0,02</u> -
31	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	7,72398	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,0747	<u>24080,13</u> 23635,69	<u>303,84</u> 145,25	1799	1766	<u>23</u> 11	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>8,95</u> 0,05
33	& С111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300х300 мм кількість: R0(1,01*6,57/(0,3*0,3))	шт	74	<u>212,67</u> -	<u>-</u> -	15738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H14=1									
34	& C111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300x300 мм кількість: R0(1,01*0,9/(0,3*0,3))	шт	10	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	2127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		H14=1									
35	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	0,413091	<u>1389.03</u> -	<u>-</u> -	574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,104311	<u>5344.44</u> 08	<u>-</u> -	557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	33,28	<u>458.25</u> 231,91	<u>-</u> -	15251	7718	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>43.93</u> -
38	& C1416-8684-3	Камені бортові, БР100.20.8	м	33,28	<u>236.00</u> -	<u>-</u> -	7854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,24	<u>48803.79</u> 22332,52	<u>970.34</u> 405,41	11713	5360	<u>233</u> 97	<u>126.0300</u> 1,5620	<u>30.25</u> 0,37
40	& C1416-8684-А-Я-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	24	<u>304.46</u> -	<u>-</u> -	7307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KP18-8-1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 === Автопавільйон "Типу Б",5м із монітором===	100м2	0,119	<u>119924.78</u> 30502,42	<u>5039.54</u> 2344,77	14271	3630	<u>600</u> 279	<u>168.4100</u> 10,7699	<u>20.04</u> 1,28
42	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00512	<u>89155.04</u> 89155,04	<u>-</u> -	456	456	<u>-</u> -	<u>547.4000</u> -	<u>2.80</u> -
43	КБ6-1-1	Улаштування фундаментів	100м3	0,00512	<u>426761.57</u> 29612,63	<u>4837.67</u> 2776,09	2185	152	<u>25</u> 14	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.89</u> 0,06
		H2=1,15 H5=1,15									
44	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 м	0,020845	<u>9361.39</u> 8476,65	<u>628.48</u> 197,03	195	177	<u>13</u> 4	<u>43.4700</u> 0,7740	<u>0.91</u> 0,02
		H2=1,15 H5=1,15									
45	& C111-1904-18	Фундаментні болти М18, довжиною 750 мм	шт	14	<u>370.27</u> -	<u>-</u> -	5184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КР20-12-5	Монтаж готового автопавільйону кількість: 0.8	1т	0,8	<u>18198,23</u> 10865,76	<u>4516,58</u> 1381,26	14559	8693	<u>3613</u> 1105	<u>48.0000</u> 5,3615	<u>38,40</u> 4,29
47	С121-255 варіант 5	Автопавільйон "Типу Б", 5м	шт	1	<u>270633,26</u> -	<u>-</u> -	270633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					531357	78351	<u>27874</u> 9042		<u>433,77</u> 40,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					531357		425132		
									87393		
									53137		
									-		
									-		
									584494		

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					270				

		Всього по розділу 1					584494				
		Розділ 2. Урни									
48	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: R3(0,15/7) Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,00021	<u>68859,06</u> 29612,63	<u>-</u> -	14	6	<u>-</u> -	<u>173.3050</u> -	<u>0,04</u> -
49	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857,35</u> 70271,89	<u>6915,75</u> 5634,23	100	15	<u>2</u> 1	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0,09</u> 0,01
50	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181,57</u> 19132,65	<u>-</u> -	222	191	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>1,07</u> -
51	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>5104,87</u> -	<u>-</u> -	5105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5441	212	<u>2</u> 1		<u>1,20</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					5441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5227 213 543 - - 5984				
		----- - Всього по розділу 2					5984				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					536798 536798 430359 87606 53680 - - 590478	78563	<u>27876</u> 9043		<u>434,97</u> 40,13
		----- - Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- - Всього по кошторису					270 590478				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					475,10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						87606				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава." Коригування. Черга 1
325

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Будівельні роботи
Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту 28-Школа (на Центр)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 751,911 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,67414 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 124,351 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
								на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Зуп. 28 Школа (на Центр)											
1	КР18-35-2	Різання асфальтобетону (вирізання майданчика)	100м шва	0,1	<u>6357.11</u> 2678,32	<u>3631.39</u> 1311,31	636	268	<u>363</u> 131	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>1.54</u> 0,56
2	КР18-53-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж огорожувальних металевих стовбчиків вагою 5 кг	100шт	0,07	<u>29077.49</u> 14332,82	<u>14744.67</u> 6269,21	2035	1003	<u>1032</u> 439	<u>80.8850</u> 24,9009	<u>5.66</u> 1,74
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 5/1000*7	т	0,035	<u>7703.08</u> -	-	270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,08	<u>4233.18</u> 1556,08	<u>2677.10</u> 1292,72	339	124	<u>215</u> 103	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>0.70</u> 0,52
5	КР16-53-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення люка (зі збереженням)	шт	1	<u>300.83</u> 262,99	<u>37.84</u> 20,88	301	263	<u>38</u> 21	<u>1.4520</u> 0,1058	<u>1.45</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР16-53-1	Установлення люка (раніше демонтованого)	шт	1	<u>534,03</u> 438,31	<u>63,07</u> 34,80	534	438	<u>63</u> 35	<u>2,4200</u> 0,1764	<u>2,42</u> 0,18
7	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 141,53*0,1	100м3	0,14153	<u>49756,79</u> 49756,79	<u>-</u> -	7042	7042	<u>-</u> -	<u>305,5000</u> -	<u>43,24</u> -
8	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ кількість: 141,53*0,12	100м3	0,169836	<u>11252,98</u> 4221,59	<u>7031,39</u> 2154,72	1911	717	<u>1194</u> 366	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>4,40</u> 1,46
9	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156,37</u> -	<u>156,37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см) Н14=1	100 м3	0,3961	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	19412	19412	<u>-</u> -	<u>300,9000</u> -	<u>119,19</u> -
11	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*39,61	100 м3	0,455515	<u>29902,93</u> 29902,93	<u>-</u> -	13621	13621	<u>-</u> -	<u>183,6000</u> -	<u>83,63</u> -
12	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 1,75*39,61	т	69,3175	<u>233,41</u> -	<u>233,41</u> 64,10	16179	-	<u>16179</u> 4443	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 19,89
13	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: R3(52,5581)	100 т	0,52558	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	2421	283	<u>2138</u> 963	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,74</u> 4,50
14	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	52,558	<u>244,51</u> -	<u>244,51</u> 64,10	12851	-	<u>12851</u> 3369	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 15,08
15	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,39765	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	5365	1499	<u>3866</u> 1856	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>8,38</u> 9,41
16	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,092785	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	10943	405	<u>841</u> 265	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>2,41</u> 1,06
17	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	1,3255	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	13615	10304	<u>3162</u> 1195	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>58,15</u> 5,11
18	С1421-9453	Щебін із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	23,0637	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	42405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,13255	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	61	61	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>0,34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
20	& C111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	137,0567	<u>15.39</u> -	<u>-</u> -	2109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,3255	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	31918	31329	<u>403</u> 193	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>158.82</u> 0,88
22	& C111-155-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	133,8755	<u>657.14</u> -	<u>-</u> -	87975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	7,330015	<u>1389.03</u> -	<u>-</u> -	10182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,850928	<u>5344.44</u> 2	<u>-</u> -	9892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02673	<u>13491.13</u> 3770,37	<u>9720.76</u> 4666,30	361	101	<u>260</u> 125	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>0.56</u> 0,63
26	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,006237	<u>117936.16</u> 4360,20	<u>9058.76</u> 2861,11	736	27	<u>56</u> 18	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>0.16</u> 0,07
27	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,0891	<u>10271.84</u> 7773,76	<u>2385.60</u> 901,28	915	693	<u>213</u> 80	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>3.91</u> 0,34
28	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,55034	<u>1838.61</u> -	<u>-</u> -	2850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,00891	<u>456.63</u> 456,63	<u>-</u> -	4	4	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0.02</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
30	& C111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	9,21294	<u>15.39</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,0891	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	2146	2106	<u>27</u> 13	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>10.68</u> 0,06
32	& C111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300х300 мм кількість: R0(1,01*6,57/(0,3*0,3))	шт	74	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	15738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H14=1									
33	& C111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300x300 мм кількість: R0(1,01*2,34/(0,3*0,3))	шт	26	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	5529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		H14=1									
34	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	0,492723	<u>1389.03</u> -	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,124419	<u>5344.44</u> 24	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	38,8	<u>458.25</u> 231,91	<u>-</u> -	17780	8998	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>51.22</u> -
37	& C1416-8684-3	Камені бортові, БР100.20.8	м	38,8	<u>236.00</u> -	<u>-</u> -	9157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===Автопавільйон "Типу В", 6м із монітором ===									
38	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00512	<u>89155.04</u> 89155,04	<u>-</u> -	456	456	<u>-</u> -	<u>547.4000</u> -	<u>2.80</u> -
39	КБ6-1-1	Улаштування фундаментів	100м3	0,00512	<u>426761.57</u> 29612,63	<u>4837.67</u> 2776,09	2185	152	<u>25</u> 14	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.89</u> 0,06
		H2=1,15 H5=1,15									
40	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 м	0,020845	<u>9361.39</u> 8476,65	<u>628.48</u> 197,03	195	177	<u>13</u> 4	<u>43.4700</u> 0,7740	<u>0.91</u> 0,02
		H2=1,15 H5=1,15									
41	& C111-1904-18	Фундаментні болти М18, довжиною 750 мм	шт	14	<u>370.27</u> -	<u>-</u> -	5184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KP20-12-5	Монтаж готового автопавільйону	1т	0,9	<u>18198.23</u> 10865,76	<u>4516.58</u> 1381,26	16378	9779	<u>4065</u> 1243	<u>48.0000</u> 5,3615	<u>43.20</u> 4,83
43	C121-255 варіант 6	Автопавільйон "Типу В", 6м	шт	1	<u>305138.30</u> -	<u>-</u> -	305138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					678115	109262	<u>47129</u> 14876		<u>606.42</u> 66,51
		Разом будівельні роботи, грн.					678115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					521724 124138 67812 - - 745927				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					270				
		Всього по розділу 1					745927				
		Розділ 2. Урни									
44	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: R3(0,15/7) H2=1,15 H5=1,15	100м3	0,00021	<u>68859.06</u> 29612,63	- -	14	6	- -	<u>173.3050</u> -	<u>0.04</u> -
45	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857.35</u> 70271,89	<u>6915.75</u> 5634,23	100	15	<u>2</u> 1	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0.09</u> 0,01
46	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181.57</u> 19132,65	- -	222	191	- -	<u>106.9700</u> -	<u>1.07</u> -
47	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>5104.87</u> -	- -	5105	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5441	212	<u>2</u> 1		<u>1.20</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5441 5227 213 543 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5984				
		----- -									
		Всього по розділу 2					5984				
		Разом прямі витрати по кошторису					683556	109474	<u>47131</u>		<u>607,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					683556		14877		66,52
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					526951				
		всього заробітна плата, грн.					124351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68355				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					751911				
		----- -									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					270				
		----- -									
		Всього по кошторису					751911				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					674,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					124351				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. " Коригування. Черга 1
325

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на Будівельні роботи
Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту 23 Вересня (на Центр)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 575,506 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43711 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,185 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-35-2	Різання асфальтобетону (вирізання майданчика)	100м шва	0,08	<u>6357,11</u> 2678,32	<u>3631,39</u> 1311,31	509	214	<u>291</u> 105	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>1,23</u> 0,45
2	КР18-53-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж огорожувальних металевих стовбчиків вагою 5 кг	100шт	0,07	<u>29077,49</u> 14332,82	<u>14744,67</u> 6269,21	2035	1003	<u>1032</u> 439	<u>80.8850</u> 24,9009	<u>5,66</u> 1,74
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 5/1000*7	т	0,035	<u>7703,08</u> -	<u>-</u> -	270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,08	<u>4233,18</u> 1556,08	<u>2677,10</u> 1292,72	339	124	<u>215</u> 103	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>0,70</u> 0,52
5	КР18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну кількість: 0,05*19,2	100м3	0,0096	<u>35824,94</u> 34688,05	<u>1136,89</u> 560,99	344	333	<u>11</u> 5	<u>212.9800</u> 2,5461	<u>2,04</u> 0,02
6	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 69,85*0,1	100м3	0,06985	<u>49756,79</u> 49756,79	<u>-</u> -	3476	3476	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>21,34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP18-1-3	Розбирання щебеневиx покриттів та основ кількість: 0,06*19,2+69,85*0,12	100м3	0,09534	<u>11252,98</u> 4221,59	<u>7031,39</u> 2154,72	1073	402	<u>671</u> 205	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>2,47</u> 0,82
8	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156,37</u> -	<u>156,37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см) Н14=1	100 м3	0,2468	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	12095	12095	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>74.26</u> -
10	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди кількість: 1,15*24,68	100 м3	0,28382	<u>29902,93</u> 29902,93	<u>-</u> -	8487	8487	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>52.11</u> -
11	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 1,75*24,68	т	43,19	<u>233,41</u> -	<u>233,41</u> 64,10	10081	-	<u>10081</u> 2768	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 12,40
12	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: R3(28,8925)	100 т	0,28893	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	1331	156	<u>1175</u> 529	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0,96</u> 2,47
13	C311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	28,893	<u>244,51</u> -	<u>244,51</u> 64,10	7065	-	<u>7065</u> 1852	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 8,29
14	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,2388	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	3222	900	<u>2322</u> 1114	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>5,03</u> 5,65
15	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,05572	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	6571	243	<u>505</u> 159	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>1,45</u> 0,63
16	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,796	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	8176	6188	<u>1899</u> 717	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>34,92</u> 3,07
17	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	13,8504	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	25465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,0796	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	36	36	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>0,20</u> -
19	& C111- 1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	82,3064	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	1267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,796	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	19168	18814	<u>242</u> 116	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>95.38</u> 0,53
21	& С111-155-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	80,396	<u>657.14</u> -	<u>-</u> -	52831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	4,40188	<u>1389.03</u> -	<u>-</u> -	6114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,111534	<u>5344.44</u> -	<u>-</u> -	5941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02565	<u>13491.13</u> 3770,37	<u>9720.76</u> 4666,30	346	97	<u>249</u> 120	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>0.54</u> 0,61
25	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,005985	<u>117936.16</u> 4360,20	<u>9058.76</u> 2861,11	706	26	<u>54</u> 17	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>0.16</u> 0,07
26	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,0855	<u>10271.84</u> 7773,76	<u>2385.60</u> 901,28	878	665	<u>204</u> 77	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>3.75</u> 0,33
27	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,4877	<u>1838.61</u> -	<u>-</u> -	2735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,00855	<u>456.63</u> 456,63	<u>-</u> -	4	4	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0.02</u> -
29	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	8,8407	<u>15.39</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,0855	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	2059	2021	<u>26</u> 12	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>10.24</u> 0,06
31	& С111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300х300 мм кількість: R0(1,01*6,57/(0,3*0,3)) Н14=1	шт	74	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	15738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300х300 мм кількість: R0(1,01*1,98/(0,3*0,3))	шт	22	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	4679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857.35</u> 70271,89	<u>6915.75</u> 5634,23	100	15	<u>2</u> 1	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0.09</u> 0,01
45	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181.57</u> 19132,65	<u>-</u> -	222	191	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>1.07</u> -
46	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>5104.87</u> -	<u>-</u> -	5105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5441	212	<u>2</u> 1		<u>1.20</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5441				
		-----					5227				
							213				
							543				
							-				
							-				
							5984				
		Всього по розділу 1					5984				
		Разом прямі витрати по кошторису					523183	71723	<u>29820</u> 9462		<u>395.07</u> 42,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					523183				
		-----					421640				
							81185				
							52323				
							-				
							-				
							575506				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						575506				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						437,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						81185				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава." Коригування. Черга 1
325

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01
на Будівельні роботи
Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту 23 Вересня (на Автовокзал)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 578,977 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,44384 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 82,431 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-35-2	Різання асфальтобетону (вирізання майданчика)	100м шва	0,12	<u>6357,11</u> 2678,32	<u>3631,39</u> 1311,31	763	321	<u>436</u> 157	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>1,85</u> 0,68
2	КР18-53-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж огорожувальних металевих стовбчиків вагою 5 кг	100шт	0,07	<u>29077,49</u> 14332,82	<u>14744,67</u> 6269,21	2035	1003	<u>1032</u> 439	<u>80.8850</u> 24,9009	<u>5,66</u> 1,74
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 5/1000*7	т	0,035	<u>7703,08</u> -	<u>-</u> -	270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,08	<u>4233,18</u> 1556,08	<u>2677,10</u> 1292,72	339	124	<u>215</u> 103	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>0,70</u> 0,52
5	КР18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну кількість: 0,05*52,4	100м3	0,0262	<u>35824,94</u> 34688,05	<u>1136,89</u> 560,99	939	909	<u>30</u> 15	<u>212.9800</u> 2,5461	<u>5,58</u> 0,07
6	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 39,84*0,1	100м3	0,03984	<u>49756,79</u> 49756,79	<u>-</u> -	1982	1982	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>12,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP18-1-3	Розбирання щебеневиx покриттів та основ кількість: 0,06*52,4+39,84*0,12	100м3	0,079248	<u>11252,98</u> 4221,59	<u>7031,39</u> 2154,72	892	335	<u>557</u> 171	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>2.05</u> 0,68
8	C331-4-2	Перевезення металокопструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156.37</u> -	<u>156.37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см) Н14=1	100 м3	0,2583	<u>49007.58</u> 49007,58	<u>-</u> -	12659	12659	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>77.72</u> -
10	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди кількість: 1,15*25,83	100 м3	0,297045	<u>29902.93</u> 29902,93	<u>-</u> -	8883	8883	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>54.54</u> -
11	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 1,75*25,83	т	45,2025	<u>233.41</u> -	<u>233.41</u> 64,10	10551	-	<u>10551</u> 2897	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 12,97
12	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: R3(22,7273)	100 т	0,22727	<u>4606.59</u> 539,10	<u>4067.49</u> 1831,81	1047	123	<u>924</u> 416	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.75</u> 1,94
13	C311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	22,727	<u>244.51</u> -	<u>244.51</u> 64,10	5557	-	<u>5557</u> 1457	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 6,52
14	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,25107	<u>13491.13</u> 3770,37	<u>9720.76</u> 4666,30	3387	947	<u>2440</u> 1172	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>5.29</u> 5,94
15	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,058583	<u>117936.16</u> 4360,20	<u>9058.76</u> 2861,11	6909	255	<u>531</u> 168	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>1.52</u> 0,67
16	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,8369	<u>10271.84</u> 7773,76	<u>2385.60</u> 901,28	8597	6506	<u>1997</u> 754	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>36.71</u> 3,23
17	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	14,56206	<u>1838.61</u> -	<u>-</u> -	26774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,08369	<u>456.63</u> 456,63	<u>-</u> -	38	38	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0.21</u> -
19	& C111- 1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	86,53546	<u>15.39</u> -	<u>-</u> -	1332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,8369	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	20153	19781	<u>254</u> 122	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>100.28</u> 0,55
21	& С111-155-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	84,5269	<u>657.14</u> -	<u>-</u> -	55546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	4,628057	<u>1389.03</u> -	<u>-</u> -	6429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,168647 16	<u>5344.44</u> -	<u>-</u> -	6246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02565	<u>13491.13</u> 3770,37	<u>9720.76</u> 4666,30	346	97	<u>249</u> 120	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>0.54</u> 0,61
25	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,005985	<u>117936.16</u> 4360,20	<u>9058.76</u> 2861,11	706	26	<u>54</u> 17	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>0.16</u> 0,07
26	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,0855	<u>10271.84</u> 7773,76	<u>2385.60</u> 901,28	878	665	<u>204</u> 77	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>3.75</u> 0,33
27	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,4877	<u>1838.61</u> -	<u>-</u> -	2735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,00855	<u>456.63</u> 456,63	<u>-</u> -	4	4	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0.02</u> -
29	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	8,8407	<u>15.39</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,0855	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	2059	2021	<u>26</u> 12	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>10.24</u> 0,06
31	& С111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300х300 мм кількість: R0(1,01*6,57/(0,3*0,3)) Н14=1	шт	74	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	15738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300х300 мм кількість: R0(1,01*0,9/(0,3*0,3))	шт	10	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	2127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857.35</u> 70271,89	<u>6915.75</u> 5634,23	100	15	<u>2</u> 1	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0.09</u> 0,01
45	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181.57</u> 19132,65	<u>-</u> -	222	191	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>1.07</u> -
46	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>5104.87</u> -	<u>-</u> -	5105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5441	212	<u>2</u> 1		<u>1.20</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5441				5984
		----- -									
		Всього по розділу 1					5984				
		Разом прямі витрати по кошторису					526340	73210	<u>28835</u> 9221		<u>402.88</u> 40,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					526340				578977
		----- -									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по кошторису					578977				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					443,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					82431				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. " Коригування. Черга 1
325

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-01
на Будівельні роботи
Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Алмазна (на Автовокзал)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 551,171 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39855 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 74,157 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-35-2	Різання асфальтобетону (вирізання майданчика)	100м шва	0,08	<u>6357,11</u> 2678,32	<u>3631,39</u> 1311,31	509	214	<u>291</u> 105	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>1,23</u> 0,45
2	КР18-53-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж огорожувальних металевих стовбчиків вагою 5 кг	100шт	0,05	<u>29077,49</u> 14332,82	<u>14744,67</u> 6269,21	1454	717	<u>737</u> 313	<u>80.8850</u> 24,9009	<u>4.04</u> 1,25
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 5/1000*5	т	0,025	<u>7703,08</u> -	<u>-</u> -	193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,05	<u>4233,18</u> 1556,08	<u>2677,10</u> 1292,72	212	78	<u>134</u> 65	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>0.44</u> 0,33
5	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 77,9*0,1	100м3	0,0779	<u>49756,79</u> 49756,79	<u>-</u> -	3876	3876	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>23.80</u> -
6	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ кількість: 77,9*0,12	100м3	0,09348	<u>11252,98</u> 4221,59	<u>7031,39</u> 2154,72	1052	395	<u>657</u> 201	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>2.42</u> 0,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156,37</u> -	<u>156,37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см) Н14=1	100 м3	0,2181	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	10689	10689	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>65,63</u> -
9	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*21,81	100 м3	0,250815	<u>29902,93</u> 29902,93	<u>-</u> -	7500	7500	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>46,05</u> -
10	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 1,75*21,81	т	38,1675	<u>233,41</u> -	<u>233,41</u> 64,10	8909	-	<u>8909</u> 2447	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 10,95
11	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: R3(28,943)	100 т	0,28943	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	1333	156	<u>1177</u> 530	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0,96</u> 2,48
12	C311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	28,943	<u>244,51</u> -	<u>244,51</u> 64,10	7077	-	<u>7077</u> 1855	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 8,31
13	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,20913	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	2821	788	<u>2033</u> 976	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>4,41</u> 4,95
14	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,048797	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	5755	213	<u>442</u> 140	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>1,27</u> 0,56
15	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,6971	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	7160	5419	<u>1663</u> 628	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>30,58</u> 2,69
16	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	12,12954	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	22301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,06971	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	32	32	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0,18</u> -
18	& C111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	72,08014	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	1109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,6971	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	16786	16476	<u>212</u> 101	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>83.53</u> 0,46
20	& С111-155-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	70,4071	<u>657.14</u> -	<u>-</u> -	46267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	3,854963	<u>1389.03</u> -	<u>-</u> -	5355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,973430 44	<u>5344.44</u> -	<u>-</u> -	5202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02457	<u>13491.13</u> 3770,37	<u>9720.76</u> 4666,30	331	93	<u>238</u> 115	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>0.52</u> 0,58
24	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,005733	<u>117936.16</u> 4360,20	<u>9058.76</u> 2861,11	676	25	<u>52</u> 16	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>0.15</u> 0,07
25	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,0819	<u>10271.84</u> 7773,76	<u>2385.60</u> 901,28	841	637	<u>195</u> 74	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>3.59</u> 0,32
26	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,42506	<u>1838.61</u> -	<u>-</u> -	2620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,00819	<u>456.63</u> 456,63	<u>-</u> -	4	4	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0.02</u> -
28	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	8,46846	<u>15.39</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,0819	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	1972	1936	<u>25</u> 12	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>9.81</u> 0,05
30	& С111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300х300 мм кількість: R0(1,01*6,57/(0,3*0,3)) Н14=1	шт	74	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	15738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300х300 мм кількість: R0(1,01*1,62/(0,3*0,3))	шт	18	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	3828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857,35</u> 70271,89	<u>6915,75</u> 5634,23	100	15	<u>2</u> 1	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>0,09</u> 0,01
44	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181,57</u> 19132,65	- -	222	191	- -	<u>106,9700</u> -	<u>1,07</u> -
45	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>5104,87</u> -	- -	5105	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5441	212	<u>2</u> 1		<u>1,20</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					5441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5227				
		всього заробітна плата, грн.					213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					543				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5984				

		Всього по розділу 1					5984				
		Разом прямі витрати по кошторису					501066	65455	<u>27620</u> 8702		<u>359,92</u> 38,63
		Разом будівельні роботи, грн.					501066				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					407991				
		всього заробітна плата, грн.					74157				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50105				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					551171				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						551171				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						398,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						74157				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. "
Коригування. Черга 1

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава.

Кошторисна вартість об'єкта	1760,557 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,30952 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	298,556 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01_ЕП	на Електротехнічні рішення (загальні) (перша черга)	778,413	25,994	804,407	1,00573	215,36	-
2	02-01-02	на Опорядження павільйонів (загальні) (перша черга)	286,34	669,81	956,15	0,30379	83,196	-
---		Всього:	1064,753	695,804	1760,557	1,30952	298,556	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01_ЕП	Електротехнічні рішення (загальні) (перша черга)	<u>0,26694</u> 45,515	<u>0,33606</u> 65,089	<u>0,07777</u> 16,688	<u>-</u> -	<u>0,32496</u> 88,068	<u>1,00573</u> 215,36	<u>-</u> -	<u>1,00573</u> 215,36
02-01-02	Опорядження павільйонів (загальні) (перша черга)	<u>0,03618</u> 7,348	<u>0,2461</u> 71,375	<u>0,02151</u> 4,473	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,30379</u> 83,196	<u>-</u> -	<u>0,30379</u> 83,196
	Разом :	<u>0,30312</u> 52,863	<u>0,58216</u> 136,464	<u>0,09928</u> 21,161	<u>-</u> -	<u>0,32496</u> 88,068	<u>1,30952</u> 298,556	<u>-</u> -	<u>1,30952</u> 298,556

Склав _____

Перевірив _____

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. "
Коригування. Черга 1

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал)

Кошторисна вартість об'єкта	590,478 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,47510 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	87,606 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на Будівельні роботи	590,478	-	590,478	0,47510	87,606	-
		Всього:	590,478	-	590,478	0,47510	87,606	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Будівельні роботи	<u>0.43497</u>	<u>-</u>	<u>0.02205</u>	<u>0.01808</u>	<u>-</u>	<u>0.4751</u>	<u>-</u>	<u>0.4751</u>
		78,563	-	5,005	4,038	-	87,606	-	87,606
	Разом :	<u>0.43497</u>	<u>-</u>	<u>0.02205</u>	<u>0.01808</u>	<u>-</u>	<u>0.4751</u>	<u>-</u>	<u>0.4751</u>
		78,563	-	5,005	4,038	-	87,606	-	87,606

Склав _____

Перевірів _____

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. "
Коригування. Черга 1

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту 28-Школа (на Центр)

Кошторисна вартість об'єкта	751,911 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,67414 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	124,351 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на Будівельні роботи	751,911	-	751,911	0,67414	124,351	-
		Всього:	751,911	-	751,911	0,67414	124,351	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Будівельні роботи	<u>0.60762</u>	<u>-</u>	<u>0.03155</u>	<u>0.03497</u>	<u>-</u>	<u>0.67414</u>	<u>-</u>	<u>0.67414</u>
		109,474	-	7,065	7,812	-	124,351	-	124,351
	Разом :	<u>0.60762</u>	<u>-</u>	<u>0.03155</u>	<u>0.03497</u>	<u>-</u>	<u>0.67414</u>	<u>-</u>	<u>0.67414</u>
		109,474	-	7,065	7,812	-	124,351	-	124,351

Склав _____

Перевірів _____

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. "
Коригування. Черга 1

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту 23 Вересня (на Центр)

Кошторисна вартість об'єкта	575,506 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43711 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	81,185 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-04-01	на Будівельні роботи	575,506	-	575,506	0,43711	81,185	-
		Всього:	575,506	-	575,506	0,43711	81,185	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	Будівельні роботи	<u>0.39507</u>	<u>-</u>	<u>0.02135</u>	<u>0.02069</u>	<u>-</u>	<u>0.43711</u>	<u>-</u>	<u>0.43711</u>
		71,723	-	4,842	4,62	-	81,185	-	81,185
	Разом :	<u>0.39507</u>	<u>-</u>	<u>0.02135</u>	<u>0.02069</u>	<u>-</u>	<u>0.43711</u>	<u>-</u>	<u>0.43711</u>
		71,723	-	4,842	4,62	-	81,185	-	81,185

Склав _____

Перевірів _____

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. "
Коригування. Черга 1

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту 23 Вересня (на Автовокзал)

Кошторисна вартість об'єкта	578,977 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,44384 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	82,431 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-05-01	на Будівельні роботи	578,977	-	578,977	0,44384	82,431	-
		Всього:	578,977	-	578,977	0,44384	82,431	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-05-01	Будівельні роботи	<u>0.40288</u>	<u>-</u>	<u>0.02147</u>	<u>0.01949</u>	<u>-</u>	<u>0.44384</u>	<u>-</u>	<u>0.44384</u>
		73,21	-	4,867	4,354	-	82,431	-	82,431
	Разом :	<u>0.40288</u>	<u>-</u>	<u>0.02147</u>	<u>0.01949</u>	<u>-</u>	<u>0.44384</u>	<u>-</u>	<u>0.44384</u>
		73,21	-	4,867	4,354	-	82,431	-	82,431

Склав _____

Перевірів _____

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. "
Коригування. Черга 1

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06

на будівництво : Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Алмазна (на Автовокзал)

Кошторисна вартість об'єкта	551,171 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,39855 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	74,157 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-06-01	на Будівельні роботи	551,171	-	551,171	0,39855	74,157	-
		Всього:	551,171	-	551,171	0,39855	74,157	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-06-01	Будівельні роботи	<u>0.35992</u>	<u>-</u>	<u>0.01937</u>	<u>0.01926</u>	<u>-</u>	<u>0.39855</u>	<u>-</u>	<u>0.39855</u>
		65,455	-	4,4	4,302	-	74,157	-	74,157
	Разом :	<u>0.35992</u>	<u>-</u>	<u>0.01937</u>	<u>0.01926</u>	<u>-</u>	<u>0.39855</u>	<u>-</u>	<u>0.39855</u>
		65,455	-	4,4	4,302	-	74,157	-	74,157

Склав _____

Перевірів _____

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установами нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава." Коригування. Черга 2
325

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01_ЕП
на Електротехнічні рішення (загальні) (друга черга)**

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с. Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установами нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	136,594 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19406 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	41,302 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
		Перевезення обладнання і матеріалів до місця реконструкції									
1	KP20-40-1	Навантаження вручну кількість: (12,2+21,5)/1000	1 т	0,0337	<u>265,48</u> 265,48	<u>-</u> -	9	9	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>0,05</u> -
2	KP20-41-1	Навантаження на автомобілі, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: (82+14)/1000	100 т	0,00096	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	4	1	<u>3</u> 2	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>-</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C331-44	Перевезення санітарно-технічного, електротехнічного та іншого устаткування транспортом загального призначення на відстань 20 км кількість: (82+14+12,2+21,5)/1000	т	0,1297	<u>364,26</u> -	<u>364,26</u> -	47	-	<u>47</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C331-44	Розвезення конструкцій і матеріалів по трасі Перевезення санітарно-технічного, електротехнічного та іншого устаткування транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,1297	<u>364,26</u> -	<u>364,26</u> -	47	-	<u>47</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					107	10	<u>97</u> 2		<u>0,05</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					107 12 11 - - 118				
		----- -									
		Всього по розділу 1					118				
		Розділ 2. Електрохнічне обладнання =====Розподільчий щит ГРЩ=====									
5	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>1244,83</u> 665,98	<u>197,50</u> 67,49	1245	666	<u>198</u> 67	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,20</u> 0,29
6	& C1514-1-1Ф	Щит зовнішній розподільчий 8 модулів ЕСТ 8РТ	шт	1	<u>758,30</u> -	<u>-</u> -	758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1545-2-4	Шина з'єднувальна 2P 100А типу FORK 12 модулів IZ16/2F/12	шт	1	<u>452,60</u> -	<u>-</u> -	453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>61088,73</u> 58484,40	<u>-</u> -	611	585	<u>-</u> -	<u>299,9200</u> -	<u>3,00</u> -
9	1504-1001	Диференційні автоматичний вимикач Іп=40А, 230В ЕТІ КЗС 2М-40А	шт	1	<u>1695,75</u> -	<u>-</u> -	1696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====Розподільчий щит ЩР1... ЩРЗ=====									
10	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>1244.83</u> 665,98	<u>197.50</u> 67,49	1245	666	<u>198</u> 67	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.20</u> 0,29
11	& С1514-1- 1Ф варіант 1	Щит зовнішній розподільчий 8 модулів ЕСТ 8РТ	шт	1	<u>758.30</u> -	<u>-</u> -	758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1545-2-4 варіант 1	Шина з'єднувальна 2P 100А типу FORK 12 модулів IZ16/2F/12	шт	1	<u>452.60</u> -	<u>-</u> -	453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1545-2-4 варіант 2	Шина зрівнювання потенціалів ОВО Bettermann або аналогічний	шт	1	<u>587.08</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>43894.74</u> 41932,51	<u>-</u> -	878	839	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>4.35</u> -
15	1504-1001 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач In=10А, 230В ЕТІ КЗС 2М-10А	шт	2	<u>1653.25</u> -	<u>-</u> -	3307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 2					11991	2756	<u>396</u> 134		<u>13.75</u> 0,58
		Разом устаткування, грн.					5003				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					197				
		Всього устаткування, грн.					5200				
		Разом будівельні роботи, грн.					6988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3836				
		всього заробітна плата, грн.					2890				
		Загальновиборничі витрати, грн.					698				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					7686				

		Всього по розділу 2					12886				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
16	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,2	<u>3356.00</u> 2765,70	<u>42.45</u> 39,27	671	553	<u>8</u> 8	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>3.05</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг кількість: 12+20	100 м	0,32	<u>49755,94</u> 4418,62	<u>5849,86</u> 2262,24	15922	1414	<u>1872</u> 724	<u>22.4000</u> 11,1815	<u>7,17</u> 3,58	
18	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,3	<u>16443,54</u> 14793,55	<u>112,37</u> 103,95	4933	4438	<u>34</u> 31	<u>74.0900</u> 0,4995	<u>22,23</u> 0,15	
19	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,2	<u>4303,40</u> 3591,61	<u>87,40</u> 80,85	861	718	<u>17</u> 16	<u>19.8300</u> 0,3885	<u>3,97</u> 0,08	
20	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну Н2=1,15 Н5=1,15	1 км	0,192	<u>9066,57</u> 7524,57	<u>1340,44</u> 667,13	1741	1445	<u>257</u> 128	<u>39.0400</u> 3,3037	<u>7,50</u> 0,63	
21	С1545-65 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, нерозповсюджуючий горіння ВВГнгд 3х2.5-1 кількість: 1,02*10	м	10,2	<u>79,11</u> -	<u>-</u> -	807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
22	С1545-65 варіант 2	Провід монтажний, мідний ПВЗнгд-1х16 кількість: 1,02*6	м	6,12	<u>146,26</u> -	<u>-</u> -	895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
23	С1545-65 варіант 3	Провід А16 кількість: 1,02*20	м	20,4	<u>25,81</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
24	С1545-65 варіант 4	Самонесучий алюмінієвий провід нерозповсюджуючий горіння (з урах. 4,5%) AsXSn 2х25 (або аналог) кількість: 1,02*192	м	195,84	<u>61,62</u> -	<u>-</u> -	12068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
25	С1545-65 варіант 5	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, броньований (з урах. 4,5%) АВБШвнгд-1 2х16 кількість: 1,02*32	м	32,64	<u>143,04</u> -	<u>-</u> -	4669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 3					43094	8568	<u>2188</u> 907		<u>43,92</u> 4,48	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43094	32338	9475	4309	-	-
							47403					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					47403				
		Розділ 4. Сталеві конструкції									
26	C1545-457 варіант 1	Гак універсальний CSC 16Т (SICAME)	шт	12	<u>160.62</u>	<u>-</u>	1927	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	C1545-488-1 варіант 1	Бандажна стрічка IF 207 (SICAME)	м	28	<u>52.94</u>	<u>-</u>	1482	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	C1545-489-1 варіант 1	Скріпа CF 20 (SICAME)	шт	32	<u>11.28</u>	<u>-</u>	361	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					3770	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3770				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					377				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					4147				

		Всього по розділу 4					4147				
		Розділ 5. Лінійна арматура та електрообладнання									
29	C1545-539 варіант 1	Затискач плашковий PGA 101 (SICAME)	шт	18	<u>157.79</u>	<u>-</u>	2840	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	C1545-539 варіант 2	Затискач для повторних заземлень TND 151 (SICAME)	шт	10	<u>146.52</u>	<u>-</u>	1465	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	C1545-539 варіант 3	Затискач підтримуючий магістральний PSP 120 (SICAME)	шт	6	<u>181.20</u>	<u>-</u>	1087	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	C1545-539 варіант 4	Затискач відгалужувальний TTD051 (SICAME)	шт	5	<u>132.65</u>	<u>-</u>	663	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	C1545-453 варіант 1	Кінцевий ковпачок GPE3 (SICAME)	шт	7	<u>28.56</u>	<u>-</u>	200	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1545-453 варіант 2	Затискач натяжний магістральний GUKp 2 (SICAME)	шт	8	<u>154.03</u>	-	1232	-	-	-	-
35	C1545-453 варіант 3	Стяжний ремінець CCD 9-62 (SICAME)	шт	8	<u>11.27</u>	-	90	-	-	-	-
36	C1545-453 варіант 4	Модуль для тимчасових заземлень FCC 1 (SICAME)	шт	1	<u>376.28</u>	-	376	-	-	-	-
37	C1545-453 варіант 5	Затискач для тимчасових заземлень TTD 2 CC (SICAME)	шт	1	<u>530.60</u>	-	531	-	-	-	-
38	C1545-453 варіант 6	Відгалужувальний затискач з обмежувачем перенапруги TTD 1 PROTECT 28 (SICAME)	шт	1	<u>686.66</u>	-	687	-	-	-	-
39	C1545-453 варіант 7	Кабельний хомут ВІС 30-50 (SICAME)	шт	6	<u>52.89</u>	-	317	-	-	-	-
40	C1545-453 варіант 8	Захисна накладка для кабелю GPC 60-60 (SICAME)	шт	1	<u>1067.60</u>	-	1068	-	-	-	-
41	C1545-453 варіант 9	Перехідна термоусаджувальна муфта для з'єднання СІП з кабелем T4THS 16/35 (SICAME)	шт	1	<u>2291.94</u>	-	2292	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					12848	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					12848				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12848				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1286				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					14134				

		Всього по розділу 5					14134				
		Розділ 6. Інші матеріали									
42	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,042	<u>49007.58</u> 49007,58	-	2058	2058	-	<u>300.9000</u>	<u>12.64</u>
43	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 кількість: 4,2-1,4	100 м3	0,028	<u>28241.66</u> 28241,66	-	791	791	-	<u>173.4000</u>	<u>4.86</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР1-29-5	Планування площ за даними візирувальних позначок візуально в насипних ґрунтах, група ґрунту 1 кількість: 1,4/0,1	1 м2	14	<u>16,29</u> 16,29	<u>-</u> -	228	228	<u>-</u> -	<u>0,1000</u> -	<u>1,40</u> -
45	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів кількість: 32/1000 Н2=1,15 Н5=1,15	1 км	0,032	<u>45239,16</u> 45239,16	<u>-</u> -	1448	1448	<u>-</u> -	<u>255,3000</u> -	<u>8,17</u> -
46	С113-2124 варіант 1	Труба гладка, Ф40мм КF 09040, КОPOFLEX кількість: 1,01*32	м	32,32	<u>34,08</u> -	<u>-</u> -	1101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,32	<u>12785,60</u> 1893,70	<u>10891,90</u> 5164,00	4091	606	<u>3485</u> 1652	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>3,07</u> 7,13
48	С1421- 10634	Пісок природний, рядовий кількість: 1,1*1,2	м3	1,32	<u>947,60</u> -	<u>-</u> -	1251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,2	<u>715,38</u> 670,68	<u>44,70</u> 21,19	143	134	<u>9</u> 4	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>0,68</u> 0,02
50	С111-1721- 11А варіант 1	Стрічка сигнальна з написом "Обережно кабель" шириною 150мм кількість: 1,05*20	м	21	<u>3,49</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КМ8-163-1	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетиленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	1	<u>2443,36</u> 323,09	<u>-</u> -	2443	323	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>1,60</u> -
52	С1513-3 варіант 1	Перехідна термоусаджувальна муфта для з'єднання СІП з кабелем Т4ТНС 16/35 (SICAME)	шт	1	<u>2295,77</u> -	<u>-</u> -	2296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м	0,1	<u>10898,30</u> 7333,26	<u>1104,81</u> 846,80	1090	733	<u>110</u> 85	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>4,10</u> 0,41
54	С113-2124 варіант 4	Труба гофрована ПВХ ф16 (91916) кількість: 1,01*10	м	10,1	<u>9,37</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КМ8-545-17	Кожух металевий для захисту вводів та електроустановки кількість: 5,8*2,5*1	кг	14,5	<u>289,75</u> 115,64	<u>-</u> -	4201	1677	<u>-</u> -	<u>0,6000</u> -	<u>8,70</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,012	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	588	588	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>3,61</u> -
64	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,012	<u>28241,66</u> 28241,66	<u>-</u> -	339	339	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>2,08</u> -
65	КБ33-26-2	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м Н2=1,15 Н5=1,15	1 шт	2	<u>339,25</u> 220,09	<u>116,60</u> 20,74	679	440	<u>233</u> 41	<u>1.2305</u> 0,1027	<u>2,46</u> 0,21
66	С126-1279 варіант 1	Сталь кругла Ф16мм, L=2,5м	шт	2	<u>61,62</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2 кількість: 4*2	100 м	0,08	<u>7517,22</u> 5049,86	<u>557,92</u> 150,86	601	404	<u>45</u> 12	<u>25.6000</u> 0,6639	<u>2,05</u> 0,05
68	С126-1279 варіант 2	Сталь кругла Ф10мм, L=4м	шт	2	<u>233,69</u> -	<u>-</u> -	467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С126-1279 варіант 3	З'єднувач електроду з круглим провідником 2710 20 ОВО Bettermann (або аналог)	шт	1	<u>377,65</u> -	<u>-</u> -	378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					3175	1771	<u>278</u> 53		<u>10,20</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					3175				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1126				
		всього заробітна плата, грн.					1824				
		Загальновиробничі витрати, грн.					318				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3493				

		Всього по розділу 7					3493				
		Розділ 8. Пусконаладжувальні роботи									
70	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	15	<u>406,52</u> 406,52	<u>-</u> -	6098	6098	<u>-</u> -	<u>1.5000</u> -	<u>22,50</u> -
71	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,15	<u>4607,17</u> 4607,17	<u>-</u> -	691	691	<u>-</u> -	<u>17.0000</u> -	<u>2,55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	15	<u>542,02</u> 542,02	<u>-</u> -	8130	8130	<u>-</u> -	<u>2,0000</u> -	<u>30,00</u> -
73	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	1	<u>108,40</u> 108,40	<u>-</u> -	108	108	<u>-</u> -	<u>0,4000</u> -	<u>0,40</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					15027	15027	<u>-</u> -		<u>55,45</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					15027				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15027				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1503				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					16530				

		Всього по розділу 8					16530				
		Разом прямі витрати по кошторису					124452	38116	<u>7311</u> 3186		<u>179,43</u> 14,63
		Разом устаткування, грн.					5003				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					197				
		Всього устаткування, грн.					5200				
		Разом будівельні роботи, грн.					119449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74022				
		всього заробітна плата, грн.					41302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11945				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					131394				

		Всього по кошторису					136594				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					194,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						41302				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. " Коригування. Черга 2

325

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Опорядження павільйонів (загальні) (друга черга)**

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с. Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	191,225 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06073 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,642 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
		на одиницю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Брендкування зупинок									
1	КБ15-253-1	Приклеювання плівки Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,043	<u>28428,43</u> 14877,25	<u>2,87</u> 2,66	1222	640	<u>-</u> -	<u>71,4840</u> 0,0128	<u>3,07</u> -
2	С111-1720 варіант 1	Оракал 641 025 мат кількість: 1,07*4,3	м2	4,601	<u>203,41</u> -	<u>-</u> -	936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ15-253-1	Приклеювання плівки	100м2	0,032	<u>28428,43</u> 14877,25	<u>2,87</u> 2,66	910	476	<u>-</u> -	<u>71,4840</u> 0,0128	<u>2,29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С111-1720 варіант 2	Н2=1,15 Н5=1,15 Оракал 641 071 мат кількість: 1,07*3,2	м2	3,424	<u>203,41</u> -	<u>-</u> -	696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					3764	1116	<u>-</u> -		<u>5,36</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3764				
							2648				
							1116				
							377				
							-				
							-				
							4141				
		Всього по розділу 1					4141				
		Розділ 2. Освітлення зупинок									
5	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м	0,15	<u>10898,30</u> 7333,26	<u>1104,81</u> 846,80	1635	1100	<u>166</u> 127	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>6,15</u> 0,62
6	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*15	м	15,15	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,15	<u>1893,15</u> 1401,87	<u>12,49</u> 11,55	284	210	<u>2</u> 2	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>1,16</u> 0,01
8	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*15	м	15,45	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,02	<u>99834,96</u> 49948,80	<u>26223,58</u> 19445,75	1997	999	<u>524</u> 389	<u>240,0000</u> 95,2015	<u>4,80</u> 1,90
10	& С1547-7- 87 варіант 1	Світильник (з кріпленням) 600х80х74 мм	шт	2	<u>2066,30</u> -	<u>-</u> -	4133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					8891	2309	<u>692</u> 518		<u>12,11</u> 2,53
		Разом будівельні роботи, грн.					8891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5890				
		всього заробітна плата, грн.					2827				
		Загальновиробничі витрати, грн.					888				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					9779				

		Всього по розділу 2					9779				
		Розділ 3. Монітор									
11	КМ8-818-1	Прилади, апарати і світлове табло	1 шт	1	<u>9682,34</u> 3170,55	<u>40,64</u> 19,06	9682	3171	<u>41</u> 19	<u>6,2400</u> 0,0825	<u>6,24</u> 0,08
12	1507-2021 варіант 1	LED-табло прогнозування приїзду вуличне	шт	1	<u>53000,00</u> -	<u>-</u> -	53000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,06	<u>10898,30</u> 7333,26	<u>1104,81</u> 846,80	654	440	<u>66</u> 51	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>2,46</u> 0,25
		H5=1,15 H2=1,15									
14	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	6,06	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,06	<u>1893,15</u> 1401,87	<u>12,49</u> 11,55	114	84	<u>1</u> 1	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>0,46</u> -
16	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*6	м	6,18	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					63787	3695	<u>108</u> 71		<u>9,16</u> 0,33
		Разом устаткування, грн.					53000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					55081				
		Разом будівельні роботи, грн.					10787				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6984				
		всього заробітна плата, грн.					3766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1077				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					11864				

		Всього по розділу 3					66945				
		Розділ 4. Сітілайт									
17	КМ8-818-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=1,45	Прилади, апарати і світлове табло	1 шт	1	<u>14039.40</u> 4597,30	<u>58.93</u> 27,63	14039	4597	<u>59</u> 28	<u>9,0480</u> 0,1196	<u>9,05</u> 0,12
18	1507-2021 варіант 5	Сітілайт розміром 1300x1900 мм (двосторонній з металевої основи)	шт	1	<u>60000.00</u> -	<u>-</u> -	60000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм H5=1,15 H2=1,15	100м	0,06	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	654	440	<u>66</u> 51	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>2,46</u> 0,25
20	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	6,06	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,06	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	114	84	<u>1</u> 1	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>0,46</u> -
22	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3x1,5 кількість: 1,03*6	м	6,18	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					75144	5121	<u>126</u> 80		<u>11,97</u> 0,37
		Разом устаткування, грн.					60000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2356				
		Всього устаткування, грн.					62356				
		Разом будівельні роботи, грн.					15144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9897				
		всього заробітна плата, грн.					5201				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1513				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					16657				

		Всього по розділу 4					79013				
		Розділ 5. Комунікаційний бокс									
23	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>1244.83</u> 665,98	<u>197.50</u> 67,49	1245	666	<u>198</u> 67	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.20</u> 0,29
24	1507-2021 варіант 4	Комунікаційний бокс	шт	1	<u>7200.00</u> -	<u>-</u> -	7200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,06	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	654	440	<u>66</u> 51	<u>41.0000</u> 4,1090	<u>2.46</u> 0,25
		H5=1,15 H2=1,15									
26	& С1-13-14-222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	6,06	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,06	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	114	84	<u>1</u> 1	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>0.46</u> -
28	& С1-1-1-6-37 варіант 1	Провід ПВС 3x1,5 кількість: 1,03*6	м	6,18	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					9550	1190	<u>265</u> 119		<u>6,12</u> 0,54
		Разом устаткування, грн.					7200				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					283				
		Всього устаткування, грн.					7483				
		Разом будівельні роботи, грн.					2350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					895				
		всього заробітна плата, грн.					1309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					233				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2583				

		Всього по розділу 5					10066				
		Розділ 6. Вулична ІР камера для огляду									
29	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	<u>758,36</u> 744,16	<u>14,20</u> 5,61	758	744	<u>14</u> 6	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>3,20</u> 0,03
30	1507-2021 варіант 3	Вулична ІР камера для огляду	шт	1	<u>6500,00</u> -	<u>-</u> -	6500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,06	<u>10898,30</u> 7333,26	<u>1104,81</u> 846,80	654	440	<u>66</u> 51	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>2,46</u> 0,25
		H5=1,15 H2=1,15									
32	& С1-13-14-222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	6,06	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,06	<u>1893,15</u> 1401,87	<u>12,49</u> 11,55	114	84	<u>1</u> 1	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>0,46</u> -
34	& С1-1-1-6-37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*6	м	6,18	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					8363	1268	<u>81</u> 58		<u>6,12</u> 0,28
		Разом устаткування, грн.					6500				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					255				
		Всього устаткування, грн.					6755				
		Разом будівельні роботи, грн.					1863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					514				
		всього заробітна плата, грн.					1326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					185				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2048				

		Всього по розділу 6					8803				
		Розділ 7. Бездротова вулична точка доступу wAP									
35	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>424.70</u> 166,50	<u>-</u> -	425	167	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.80</u> -
36	1507-2021 варіант 2	Бездротова вулична точка доступу wAP	шт	1	<u>2200.00</u> -	<u>-</u> -	2200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ21-2-7	Прокладання вінілпласових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,06	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	654	440	<u>66</u> 51	<u>41.0000</u> 4,1090	<u>2.46</u> 0,25
		H5=1,15 H2=1,15									
38	& С1-13-14-222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	6,06	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,06	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	114	84	<u>1</u> 1	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>0.46</u> -
40	& С1-1-1-6-37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*6	м	6,18	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					3730	691	<u>67</u> 52		<u>3,72</u> 0,25
		Разом устаткування, грн.					2200				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					86				
		Всього устаткування, грн.					2286				
		Разом будівельні роботи, грн.					1530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					772				
		всього заробітна плата, грн.					743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					151				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1681				

		Всього по розділу 7					3967				
41	КБ10-39-1	Розділ 8. Вивіски на нових зупинках Установлення вивісок	100шт	0,01	<u>44806.14</u> 22002,55	<u>-</u> -	448	220	<u>-</u> -	<u>123.0155</u> -	<u>1,23</u> -
42	1507-8044-11 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Вивіска з назвою зупинки	шт	1	<u>5713.28</u> -	<u>-</u> -	5713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					6161	220	<u>-</u> -		<u>1,23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5941				
		всього заробітна плата, грн.					220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					616				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					6777				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 8						6777				
43	КБ15-253-1	Розділ 9. Схема руху транспорту Приклеювання плівки Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,009	<u>28428,43</u> 14877,25	<u>2,87</u> 2,66	256	134	<u>-</u> -	<u>71.4840</u> 0,0128	<u>0,64</u> -	
44	С111-1720 варіант 3	Схема руху транспорту кількість: 1,07*0,9	м2	0,963	<u>1370,81</u> -	<u>-</u> -	1320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 9						1576	134	<u>-</u> -	<u>0,64</u> -	
		Разом будівельні роботи, грн.						1576				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1442				
		всього заробітна плата, грн.						134				
		Загальновиробничі витрати, грн.						158				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		Всього будівельні роботи, грн.						1734				

		Всього по розділу 9						1734				
		Разом прямі витрати по кошторису						180966	15744	<u>1339</u> 898		<u>56,43</u> 4,30
		Разом устаткування, грн.						128900				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						5061				
		Всього устаткування, грн.						133961				
		Разом будівельні роботи, грн.						52066				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						34983				
		всього заробітна плата, грн.						16642				
		Загальновиробничі витрати, грн.						5198				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					57264				

		Всього по кошторису					191225				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					60,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16642				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. " Коригування. Черга 2
325

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01 на Будівельні роботи

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту 26 школа (в сторону автовокзала)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 688,590 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,5636 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,277 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. 26 школа (в сторону автовокзала)											
1	КР18-35-2	Різання асфальтобетону (вирізання майданчика)	100м шва	0,289	<u>6357.11</u> 2678,32	<u>3631.39</u> 1311,31	1837	774	<u>1049</u> 379	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>4.45</u> 1,63
2	КР16-53-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення люка (зі збереженням)	шт	1	<u>300.83</u> 262,99	<u>37.84</u> 20,88	301	263	<u>38</u> 21	<u>1.4520</u> 0,1058	<u>1.45</u> 0,11
3	КР16-53-1	Установлення люка (раніше демонтованого)	шт	1	<u>534.03</u> 438,31	<u>63.07</u> 34,80	534	438	<u>63</u> 35	<u>2.4200</u> 0,1764	<u>2.42</u> 0,18
4	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 108,82*0,1	100м3	0,10882	<u>49756.79</u> 49756,79	<u>-</u> -	5415	5415	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>33.24</u> -
5	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ кількість: 108,82*0,12	100м3	0,130584	<u>11252.98</u> 4221,59	<u>7031.39</u> 2154,72	1469	551	<u>918</u> 281	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>3.38</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156,37</u> -	<u>156,37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см) H14=1	100 м3	0,3301	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	16177	16177	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>99,33</u> -
8	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*33,01	100 м3	0,379615	<u>29902,93</u> 29902,93	<u>-</u> -	11352	11352	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>69,70</u> -
9	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 1,75*33,01	т	57,7675	<u>233,41</u> -	<u>233,41</u> 64,10	13484	-	<u>13484</u> 3703	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 16,58
10	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,402634	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	1855	217	<u>1638</u> 738	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>1,33</u> 3,44
11	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	40,2634	<u>244,51</u> -	<u>244,51</u> 64,10	9845	-	<u>9845</u> 2581	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 11,56
12	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,32583	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	4396	1228	<u>3168</u> 1520	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>6,87</u> 7,71
13	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,076027	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	8966	331	<u>689</u> 218	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>1,98</u> 0,87
14	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	1,0861	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	11156	8443	<u>2591</u> 979	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>47,65</u> 4,19
15	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	18,89814	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	34746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KB27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем H2=1,15 H5=1,15	1000 м2	0,10861	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	50	50	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0,28</u> -
17	& C111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	112,3027 4	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	1728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,0861	<u>24080,13</u> 23635,69	<u>303,84</u> 145,25	26153	25671	<u>330</u> 158	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>130,14</u> 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С111-155-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	109,6961	<u>657,14</u> -	<u>-</u> -	72086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	6,006133	<u>1389,03</u> -	<u>-</u> -	8343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,516630	<u>5344,44</u> 04	<u>-</u> -	8106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02781	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	375	105	<u>270</u> 130	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,59</u> 0,66
23	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,006489	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	765	28	<u>59</u> 19	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>0,17</u> 0,07
24	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,0927	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	952	721	<u>221</u> 84	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>4,07</u> 0,36
25	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,61298	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	2966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,00927	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	4	4	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>0,02</u> -
27	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	9,58518	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,0927	<u>24080,13</u> 23635,69	<u>303,84</u> 145,25	2232	2191	<u>28</u> 13	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>11,11</u> 0,06
29	& С111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300х300 мм кількість: R0(1,01*6,57/(0,3*0,3)) Н14=1	шт	74	<u>224,88</u> -	<u>-</u> -	16641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300х300 мм кількість: R0(1,01*2,7/(0,3*0,3)) Н14=1	шт	30	<u>212,67</u> -	<u>-</u> -	6380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	0,512631	<u>1389,03</u> -	<u>-</u> -	712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,129446	<u>5344,44</u> 28	<u>-</u> -	692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	32	<u>458,25</u> 231,91	<u>-</u> -	14664	7421	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>42,24</u> -
34	& C1416-8684-3	Камені бортові, БР100.20.8	м	32	<u>236,00</u> -	<u>-</u> -	7552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===Автопавільйон "Типу В", 6м із монітором ===									
35	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00512	<u>89155,04</u> 89155,04	<u>-</u> -	456	456	<u>-</u> -	<u>547,4000</u> -	<u>2,80</u> -
36	КБ6-1-1	Улаштування фундаментів	100м3	0,00512	<u>426761,57</u> 29612,63	<u>4837,67</u> 2776,09	2185	152	<u>25</u> 14	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>0,89</u> 0,06
		H2=1,15 H5=1,15									
37	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 м	0,020845	<u>9361,39</u> 8476,65	<u>628,48</u> 197,03	195	177	<u>13</u> 4	<u>43,4700</u> 0,7740	<u>0,91</u> 0,02
		H2=1,15 H5=1,15									
38	& C111-1904-18	Фундаментні болти М18, довжиною 750 мм	шт	14	<u>370,27</u> -	<u>-</u> -	5184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KP20-12-5	Монтаж готового автопавільйону	1т	0,9	<u>18198,23</u> 10865,76	<u>4516,58</u> 1381,26	16378	9779	<u>4065</u> 1243	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>43,20</u> 4,83
40	C121-255 варіант 5	Автопавільйон "Типу В", 6м	шт	1	<u>296719,35</u> -	<u>-</u> -	296719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					613324	91944	<u>38619</u> 12120		<u>508,22</u> 54,17
		Разом будівельні роботи, грн.					613324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					482761				
		всього заробітна плата, грн.					104064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61334				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					674658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						674658				
		Розділ 2. Урни										
41	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: R3(0,15/7) H2=1,15 H5=1,15	100м3	0,00021	<u>68859,06</u> 29612,63	- -	14	6	- -	<u>173.3050</u> -	<u>0,04</u> -	
42	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857,35</u> 70271,89	<u>6915,75</u> 5634,23	100	15	<u>2</u> 1	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>0,09</u> 0,01	
43	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181,57</u> 19132,65	- -	222	191	- -	<u>106,9700</u> -	<u>1,07</u> -	
44	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>12329,88</u> -	- -	12330	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 2						12666	212	<u>2</u> 1	<u>1,20</u> 0,01	
		Разом будівельні роботи, грн.						12666				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						12452				
		всього заробітна плата, грн.						213				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1266				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		Всього будівельні роботи, грн.						13932				

		Всього по розділу 2						13932				
		Разом прямі витрати по кошторису						625990	92156	<u>38621</u> 12121	<u>509,42</u> 54,18	
		Разом будівельні роботи, грн.						625990				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						495213				
		всього заробітна плата, грн.						104277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62600 - - 688590				
		----- ----- Всього по кошторису					688590				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					563,60 104277				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава." Коригування. Черга 2
325

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Будівельні роботи
Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Дитячий Садок (на Центр)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 297,090 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32504 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,545 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
								на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Дитячий Садок (на Центр)											
1	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156.37</u> -	<u>156.37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см)	100 м3	0,0771	<u>49007.58</u> 49007,58	<u>-</u> -	3778	3778	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>23.20</u> -
		Н14=1									
3	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,5861	<u>1053.73</u> -	<u>1053.73</u> 391,84	618	-	<u>618</u> 230	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1429-110	Земля рослинна кількість: 1,1*(58,61-7,71)	м3	55,99	<u>817,22</u>	<u>-</u>	45756	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0141	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	65	8	<u>57</u> 26	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,05</u> 0,12
6	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	1,41	<u>244,51</u> -	<u>244,51</u> 64,10	345	-	<u>345</u> 90	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,40
7	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,17739	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	2393	669	<u>1724</u> 828	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>3,74</u> 4,20
8	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,041391	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	4881	180	<u>375</u> 118	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>1,08</u> 0,47
9	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,5913	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	6074	4597	<u>1411</u> 533	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>25,94</u> 2,28
10	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	10,28862	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	18917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,05913	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	27	27	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>0,15</u> -
12	& C111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	61,14042	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,5913	<u>24080,13</u> 23635,69	<u>303,84</u> 145,25	14239	13976	<u>180</u> 86	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>70,85</u> 0,39
14	& C111-155-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	59,7213	<u>657,14</u> -	<u>-</u> -	39245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	3,269889	<u>1389,03</u> -	<u>-</u> -	4542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,825691 32	<u>5344,44</u> -	<u>-</u> -	4413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02079	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	280	78	<u>202</u> 97	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,44</u> 0,49
18	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,004851	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	572	21	<u>44</u> 14	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>0,13</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,0693	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	712	539	<u>165</u> 62	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>3,04</u> 0,27
20	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,20582	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	2217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,00693	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	3	3	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>0,02</u> -
22	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	7,16562	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,0693	<u>24080,13</u> 23635,69	<u>303,84</u> 145,25	1669	1638	<u>21</u> 10	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>8,30</u> 0,05
24	& С111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300х300 мм кількість: R0(1,01*6,57/(0,3*0,3)) Н14=1	шт	74	<u>224,88</u> -	<u>-</u> -	16641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300х300 мм кількість: R0(1,01*0,36/(0,3*0,3)) Н14=1	шт	4	<u>212,67</u> -	<u>-</u> -	851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	0,383229	<u>1389,03</u> -	<u>-</u> -	532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,096770	<u>5344,44</u> 52	<u>-</u> -	517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	30,2	<u>458,25</u> 231,91	<u>-</u> -	13839	7004	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>39,86</u> -
29	& С1416-8684-3	Камені бортові, БР100.20.8	м	30,2	<u>236,00</u> -	<u>-</u> -	7127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,235	<u>48803,79</u> 22332,52	<u>970,34</u> 405,41	11469	5248	<u>228</u> 95	<u>126.0300</u> 1,5620	<u>29,62</u> 0,37
31	& С1416-8684-А-Я-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	23,5	<u>304,46</u> -	<u>-</u> -	7155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР18-8-1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	0,1175	<u>119924,78</u> 30502,42	<u>5039,54</u> 2344,77	14091	3584	<u>592</u> 276	<u>168.4100</u> 10,7699	<u>19,79</u> 1,27
33	КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж готового автопавільйону (зі збереженням)	1т	0,9	<u>9859,87</u> 7606,03	<u>2253,84</u> 941,65	8874	6845	<u>2029</u> 847	<u>33.6000</u> 3,6281	<u>30,24</u> 3,27
34	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00512	<u>89155,04</u> 89155,04	<u>-</u> -	456	456	<u>-</u> -	<u>547.4000</u> -	<u>2,80</u> -
35	КБ6-1-1	Улаштування фундаментів	100м3	0,00512	<u>426761,57</u> 29612,63	<u>4837,67</u> 2776,09	2185	152	<u>25</u> 14	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0,89</u> 0,06
		H2=1,15 H5=1,15									
36	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 м	0,020845	<u>9361,39</u> 8476,65	<u>628,48</u> 197,03	195	177	<u>13</u> 4	<u>43.4700</u> 0,7740	<u>0,91</u> 0,02
		H2=1,15 H5=1,15									
37	& С111-1904-18	Фундаментні болти М18, довжиною 750 мм	шт	14	<u>370,27</u> -	<u>-</u> -	5184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР20-12-5	Монтаж готового автопавільйону (раніше демонтованого)	1т	0,9	<u>18198,23</u> 10865,76	<u>4516,58</u> 1381,26	16378	9779	<u>4065</u> 1243	<u>48.0000</u> 5,3615	<u>43,20</u> 4,83
		Разом прямі витрати по розділу 1					257416	58759	<u>12219</u> 4573		<u>304,25</u> 19,58
		Разом будівельні роботи, грн.					257416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					186438				
		всього заробітна плата, грн.					63332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25742				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					283158				

		Всього по розділу 1					283158				
		Розділ 2. Урни									
39	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: R3(0,15/7)	100м3	0,00021	<u>68859,06</u> 29612,63	<u>-</u> -	14	6	<u>-</u> -	<u>173.3050</u> -	<u>0,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КР20-15-10	Н2=1,15 Н5=1,15 Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857,35</u> 70271,89	<u>6915,75</u> 5634,23	100	15	<u>2</u> 1	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>0,09</u> 0,01
41	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181,57</u> 19132,65	<u>-</u> -	222	191	<u>-</u> -	<u>106,9700</u> -	<u>1,07</u> -
42	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>12329,88</u> -	<u>-</u> -	12330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12666	212	<u>2</u> 1		<u>1,20</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					12666				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12452				
		всього заробітна плата, грн.					213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1266				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					13932				

		Всього по розділу 2					13932				
		Разом прямі витрати по кошторису					270082	58971	<u>12221</u> 4574		<u>305,45</u> 19,59
		Разом будівельні роботи, грн.					270082				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198890				
		всього заробітна плата, грн.					63545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27008				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					297090				

		Всього по кошторису					297090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					325,04					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63545					

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. " Коригування. Черга 2
325

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на Будівельні роботи
Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Лікарня залізничників

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 439,250 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,63755 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 119,316 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
								на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Лікарня залізничників											
1	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156.37</u> -	<u>156.37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см)	100 м3	0,2856	<u>49007.58</u> 49007,58	<u>-</u> -	13997	13997	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>85.94</u> -
		H14=1									
3	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*28,56	100 м3	0,32844	<u>29902.93</u> 29902,93	<u>-</u> -	9821	9821	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>60.30</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 1,75*28,56	т	49,98	<u>233,41</u> -	<u>233,41</u> 64,10	11666	-	<u>11666</u> 3204	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 14,34
5	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,027	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	124	15	<u>109</u> 49	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,09</u> 0,23
6	C311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	2,7	<u>244,51</u> -	<u>244,51</u> 64,10	660	-	<u>660</u> 173	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,77
7	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,306	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	4128	1154	<u>2974</u> 1428	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>6,45</u> 7,24
8	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,0714	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	8421	311	<u>647</u> 204	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>1,86</u> 0,81
9	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	1,02	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	10477	7929	<u>2433</u> 919	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>44,75</u> 3,93
10	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	17,748	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	32632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,102	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	47	47	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>0,26</u> -
12	& C111- 1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	105,468	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	1623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів моцнення [ФЕМ]	100м2	1,02	<u>24080,13</u> 23635,69	<u>303,84</u> 145,25	24562	24108	<u>310</u> 148	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>122,22</u> 0,67
14	& C111-155- 6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	103,02	<u>657,14</u> -	<u>-</u> -	67699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1421- 10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	5,6406	<u>1389,03</u> -	<u>-</u> -	7835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,424328	<u>5344,44</u> -	<u>-</u> -	7612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,04266	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	576	161	<u>415</u> 199	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,90</u> 1,01
18	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,009954	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	1174	43	<u>90</u> 28	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>0,26</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,1422	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	1461	1105	<u>339</u> 128	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>6,24</u> 0,55
20	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2,47428	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	4549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,01422	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	6	6	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>0,04</u> -
22	& С111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	14,70348	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,1422	<u>24080,13</u> 23635,69	<u>303,84</u> 145,25	3424	3361	<u>43</u> 21	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>17,04</u> 0,09
24	& С111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300х300 мм кількість: R0(1,01*13,14/(0,3*0,3)) Н14=1	шт	147	<u>224,88</u> -	<u>-</u> -	33057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300х300 мм кількість: R0(1,01*1,08/(0,3*0,3)) Н14=1	шт	12	<u>212,67</u> -	<u>-</u> -	2552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	0,786366	<u>1389,03</u> -	<u>-</u> -	1092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,198568	<u>5344,44</u> 08	<u>-</u> -	1061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	57,8	<u>458,25</u> 231,91	<u>-</u> -	26487	13404	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>76,30</u> -
29	& С1416-8684-3	Камені бортові, БР100.20.8	м	57,8	<u>236,00</u> -	<u>-</u> -	13641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,45	<u>48803,79</u> 22332,52	<u>970,34</u> 405,41	21962	10050	<u>437</u> 182	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>56,71</u> 0,70
31	& С1416-8684-А-Я-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	45	<u>304,46</u> -	<u>-</u> -	13701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР18-8-1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	0,225	<u>119924,78</u> 30502,42	<u>5039,54</u> 2344,77	26983	6863	<u>1134</u> 528	<u>168.4100</u> 10,7699	<u>37,89</u> 2,42
33	КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж готового автопавільйону (зі збереженням)	1т	0,9	<u>9859,87</u> 7606,03	<u>2253,84</u> 941,65	8874	6845	<u>2029</u> 847	<u>33.6000</u> 3,6281	<u>30,24</u> 3,27
34	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00512	<u>89155,04</u> 89155,04	<u>-</u> -	456	456	<u>-</u> -	<u>547.4000</u> -	<u>2,80</u> -
35	КБ6-1-1	Улаштування фундаментів	100м3	0,00512	<u>426761,57</u> 29612,63	<u>4837,67</u> 2776,09	2185	152	<u>25</u> 14	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0,89</u> 0,06
		H2=1,15 H5=1,15									
36	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 м	0,020845	<u>9361,39</u> 8476,65	<u>628,48</u> 197,03	195	177	<u>13</u> 4	<u>43.4700</u> 0,7740	<u>0,91</u> 0,02
		H2=1,15 H5=1,15									
37	& С111-1904-18	Фундаментні болти М18, довжиною 750 мм	шт	14	<u>370,27</u> -	<u>-</u> -	5184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР20-12-5	Монтаж готового автопавільйону (раніше демонтованого)	1т	0,9	<u>18198,23</u> 10865,76	<u>4516,58</u> 1381,26	16378	9779	<u>4065</u> 1243	<u>48.0000</u> 5,3615	<u>43,20</u> 4,83
		Разом прями витрати по розділу 1					386653	109784	<u>27514</u> 9319		<u>595,29</u> 41,05
		Разом будівельні роботи, грн.					386653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					249355				
		всього заробітна плата, грн.					119103				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38665				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					425318				

		Всього по розділу 1					425318				
		Розділ 2. Урни									
39	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: R3(0,15/7)	100м3	0,00021	<u>68859,06</u> 29612,63	<u>-</u> -	14	6	<u>-</u> -	<u>173.3050</u> -	<u>0,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КР20-15-10	Н2=1,15 Н5=1,15 Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857,35</u> 70271,89	<u>6915,75</u> 5634,23	100	15	<u>2</u> 1	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>0,09</u> 0,01
41	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181,57</u> 19132,65	<u>-</u> -	222	191	<u>-</u> -	<u>106,9700</u> -	<u>1,07</u> -
42	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>12329,88</u> -	<u>-</u> -	12330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12666	212	<u>2</u> 1		<u>1,20</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					12666				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12452				
		всього заробітна плата, грн.					213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1266				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					13932				

		Всього по розділу 2					13932				
		Разом прямі витрати по кошторису					399319	109996	<u>27516</u> 9320		<u>596,49</u> 41,06
		Разом будівельні роботи, грн.					399319				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261807				
		всього заробітна плата, грн.					119316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39931				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					439250				

		Всього по кошторису					439250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					637,55					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					119316					

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. "
Коригування. Черга 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава.

Кошторисна вартість об'єкта	327,819 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25479 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	57,944 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01_ЕП	на Електротехнічні рішення (загальні) (друга черга)	131,394	5,2	136,594	0,19406	41,302	-
2	02-01-02	на Опорядження павільйонів (загальні) (друга черга)	57,264	133,961	191,225	0,06073	16,642	-
		Всього:	188,658	139,161	327,819	0,25479	57,944	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01_ЕП	Електротехнічні рішення (загальні) (друга черга)	<u>0,04611</u> 7,888	<u>0,07787</u> 15,201	<u>0,01463</u> 3,186	<u>-</u> -	<u>0,05545</u> 15,027	<u>0,19406</u> 41,302	<u>-</u> -	<u>0,19406</u> 41,302
02-01-02	Опорядження павільйонів (загальні) (друга черга)	<u>0,00723</u> 1,47	<u>0,0492</u> 14,274	<u>0,0043</u> 0,898	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,06073</u> 16,642	<u>-</u> -	<u>0,06073</u> 16,642
	Разом :	<u>0,05334</u> 9,358	<u>0,12707</u> 29,475	<u>0,01893</u> 4,084	<u>-</u> -	<u>0,05545</u> 15,027	<u>0,25479</u> 57,944	<u>-</u> -	<u>0,25479</u> 57,944

Склав _____

Перевірив _____

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. "
Коригування. Черга 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту 26 школа (в сторону автовокзала)

Кошторисна вартість об'єкта	688,590 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,56360 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	104,277 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на Будівельні роботи	688,59	-	688,59	0,56360	104,277	-
		Всього:	688,59	-	688,59	0,56360	104,277	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Будівельні роботи	<u>0.50942</u>	<u>-</u>	<u>0.02604</u>	<u>0.02814</u>	<u>-</u>	<u>0.5636</u>	<u>-</u>	<u>0.5636</u>
		92,156	-	5,837	6,284	-	104,277	-	104,277
	Разом :	<u>0.50942</u>	<u>-</u>	<u>0.02604</u>	<u>0.02814</u>	<u>-</u>	<u>0.5636</u>	<u>-</u>	<u>0.5636</u>
		92,156	-	5,837	6,284	-	104,277	-	104,277

Склав _____

Перевірів _____

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. "
Коригування. Черга 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Дитячий Садок (на Центр)

Кошторисна вартість об'єкта	297,090 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,32504 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	63,545 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на Будівельні роботи	297,09	-	297,09	0,32504	63,545	-
		Всього:	297,09	-	297,09	0,32504	63,545	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Будівельні роботи	<u>0.30545</u>	<u>-</u>	<u>0.01919</u>	<u>0.0004</u>	<u>-</u>	<u>0.32504</u>	<u>-</u>	<u>0.32504</u>
		58,971	-	4,484	0,09	-	63,545	-	63,545
	Разом :	<u>0.30545</u>	<u>-</u>	<u>0.01919</u>	<u>0.0004</u>	<u>-</u>	<u>0.32504</u>	<u>-</u>	<u>0.32504</u>
		58,971	-	4,484	0,09	-	63,545	-	63,545

Склав _____

Перевірів _____

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. "
Коригування. Черга 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Лікарня залізничників

Кошторисна вартість об'єкта	439,250 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,63755 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	119,316 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 15 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-04-01	на Будівельні роботи	439,25	-	439,25	0,63755	119,316	-
		Всього:	439,25	-	439,25	0,63755	119,316	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	Будівельні роботи	<u>0,59649</u>	<u>-</u>	<u>0,02595</u>	<u>0,01511</u>	<u>-</u>	<u>0,63755</u>	<u>-</u>	<u>0,63755</u>
		109,996	-	5,943	3,377	-	119,316	-	119,316
	Разом :	<u>0,59649</u>	<u>-</u>	<u>0,02595</u>	<u>0,01511</u>	<u>-</u>	<u>0,63755</u>	<u>-</u>	<u>0,63755</u>
		109,996	-	5,943	3,377	-	119,316	-	119,316

Склав _____

Перевірів _____