ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»
01015, Київ-15, вул.Лейпцизька,1а
тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61
www.vodokanal.kiev.ua
р/р 26002001006448 в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» м.Київ
Код банку (МФО) 319111 ЄДРПОУ 26112475

ПАТ "КИЇВГУМА"

№ 9758 від 05.11.2013

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 9758
на водопостачання об'єкта

1. Адреса: **просп. Сорокаріччя Жовтня, 6**

2.Назва: **"Будівництво багатофункціонального спортивно-розважального торгівельного комплексу з паркінгом та готелем"**

3. Кількість води **451,3 (в т.ч. 1-ша черга будівництва - 219,6; 2-га черга будівництва - 231,7)** м^3/добу **49,9** л/сек, додатково **284,15** м^3/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби **275,2** м^3/добу, на виробничі потреби **166,1 (в т.ч. 1-ша черга будівництва - 107,5; 2-га черга будівництва - 58,6)** м^3/добу, на полив **10,0 (в т.ч. 1-ша черга будівництва - 5,0; 2-га черга будівни цтва - 5,0)** м^3/добу.

4. На пожежогасіння: внутрішнє **20,0** л/сек., зовнішнє **60,0** л/сек., автоматичне **60,0** л/сек.

5. Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено:
1-ша черга будівництва - з водопровідної мережі Д=400мм по вул.Ізюмській при умові її перекладання від вул.Кіровоградської до пров.Червоноармійського та до мережі Д=400мм по вул.Кіровоградській.
2-га черга будівництва - до водопровідних мереж від 1-ї черги будівництва та/або до вуличних мереж після їх будівництва та здачі в експлуатацію.
На вводі на об'єкт влаштувати регулятор тиску води.

6. Тиск в місці підключення **від 5,0 до 13,0 атм.**

7. Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.

8.Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі.

9. Підключення на відпуск води споживачу ПАТ „АК "Київводоканал" дозволяє тільки після установки водолічильника та укладання договору з Розрахунковим департаментом ПАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна,16).

10. Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини».

11. При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.

12.При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПАТ „АК "Київводоканал".

13. Обсяг водопостачання об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії "Р", або "РД" в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПАТ „АК "Київводоканал" за адресою: вул. Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПАТ «АК «Київводоканал».

15. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом марки ВЧ500-7, з кришками із логотипом ПАТ «АК «Київводоканал» та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

Дні прийому: **вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.**

Перший заступник генерального директора **В.Задорожній**

Заступник генерального директор – директор Департаменту експлуатації водопровідного господарства **В.Дараган**

Директор Розрахункового департаменту **С.Каплуненко**

Начальник Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації Департаменту управління виробництвом **О.Непочатов**

Заступник начальника Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації Департаменту управління виробництвом **В.Баранік**