

Капітальний ремонт ліфта Комунального підприємства «4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради імені Леоніда Куроєдова» за адресою: вул. Залізна, 17, м. Полтава  
594-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на монтажні роботи**

**Капітальний ремонт ліфта Комунального підприємства «4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради імені Леоніда Куроєдова» за адресою:  
вул. Залізна, 17, м. Полтава**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1344,784 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 6,87342 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 795,444 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Ліфт 1</b>									
		<b>ДЕМОНТАЖ</b>									
1	КМЗ-560-3 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	<u>119002,80</u> 90513,49	<u>27752,59</u> 12166,48	238006	181027	<u>55505</u> 24333	<u>827,1360</u> 96,5033	<u>1654,27</u> 193,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ3-560-5 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-10	<u>4593,81</u> 3445,47	<u>1129,16</u> 489,61	-45938	-34455	<u>-11292</u> -4896	<u>31,4856</u> 3,8774	<u>-314,86</u> -38,77
3	КМ3-560-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-5,1	<u>1000,98</u> 838,32	<u>160,10</u> 62,65	-5105	-4275	<u>-817</u> -320	<u>7,6608</u> 0,4969	<u>-39,07</u> -2,53
4	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	<u>398429,18</u> 301711,64	<u>92508,65</u> 40554,92	796858	603423	<u>185017</u> 81110	<u>2757,1200</u> 321,6778	<u>5514,24</u> 643,36
5	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-10	<u>15385,17</u> 11484,90	<u>3763,88</u> 1632,04	-153852	-114849	<u>-37639</u> -16320	<u>104,9520</u> 12,9246	<u>-1049,52</u> -129,25
6	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-5,1	<u>3351,94</u> 2794,40	<u>533,67</u> 208,83	-17095	-14251	<u>-2722</u> -1065	<u>25,5360</u> 1,6562	<u>-130,23</u> -8,45
7	КМ10-398-1	Диспетчеризація Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	2	<u>1212,40</u> 1075,39	-	2425	2151	-	<u>9,6000</u> -	<u>19,2</u> -
8	КМ10-349-7	Монтаж розетки мікрофонної	шт	2	<u>209,04</u> 190,50	-	418	381	-	<u>1,9200</u> -	<u>3,84</u> -
9	КМ8-530-1	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт	2	<u>456,66</u> 395,79	<u>19,60</u> 4,69	913	792	<u>39</u> 9	<u>3,8400</u> 0,0373	<u>7,68</u> 0,07
10	КМ11-233-3	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	100кінц.	0,04	<u>2241,32</u> 2150,78	-	90	86	-	<u>19,2000</u> -	<u>0,77</u> -
11	& С1547-37-3 варіант 1	Пристрій керування УЛ	шт	2	<u>94860,71</u> -	-	189721	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	2	<u>1212,40</u> 1075,39	-	2425	2151	-	<u>9,6000</u>	<u>19,2</u>
13	С1547-11 варіант 1	Пристрій диспетчеризації з GSM-модулем УД	шт	2	<u>9181,24</u>	-	18362	-	-	-	-
14	КМ10-372-2	Монтаж антени	пристрій	1	<u>3571,57</u> 3011,10	<u>128,01</u> 42,29	3572	3011	<u>128</u> 42	<u>26,8800</u> 0,3300	<u>26,88</u> 0,33
15	С1110-30 варіант 1	Антенa GSM-виносна	шт	1	<u>1391,65</u>	-	1392	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1032192	625192	<u>188219</u> 82893		<u>5712,4</u> 657,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1032192	218781 708085 312592 503,25 87359 <b>1344784</b>			
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>1344784</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					1032192	625192	<u>188219</u> 82893		<u>5712,4</u> 657,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1032192	218781 708085 312592 503,25 87359 <b>1344784</b>			
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1344784</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>6873,42</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						<b>795444</b>				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*