

Капітальний ремонт ліфта Комунального підприємства «4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради імені Леоніда Куроєдова» за адресою: вул. Залізна, 17, м. Полтава
594-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на будівельні роботи**

**Капітальний ремонт ліфта Комунального підприємства «4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради імені Леоніда Куроєдова» за адресою:
вул. Залізна, 17, м. Полтава**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 110,936 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,44159 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 50,052 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтаж									
1	KP7-3-1	Розбирання плінтусів ПВХ	100м	0,14	646,18	-	90	90	-	7,1520	1
					646,18	-			-	-	-
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,6685	6284,15	545,48	4201	3836	365	63,5160	42,46
					5738,67	191,25			128	1,5646	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					4291	3926	<u>365</u> 128		<u>43,46</u> 1,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4291 4054 2423 5,34 927 6714				
		----- Всього по розділу 1					6714				
3	KP7-31-5	Розділ 2. Підлога Тип П-1 (Входи до ліфта) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,14	<u>7040,18</u> 2015,04	<u>3,48</u> 3,08	986	282	- -	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>2,48</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					986	282	- -		<u>2,48</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					986 704 282 149 0,3 52 1135				
		----- Всього по розділу 2					1135				
4	KB10-9-1 к=1,15	Розділ 3. Стіни Тип С-1 (Входи до ліфта) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,3465	<u>31106,04</u> 28601,01	- -	10778	9910	- -	<u>264,4080</u> -	<u>91,62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ34-57-1 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (віднімається від ЕН10-9- 1)	100м2	-0,3465	<u>4783,85</u> 4783,85	-	-1658	-1658	-	<u>47,6100</u>	-16,5
6	С111-741 варіант 1	Гіпсокартон для стін вологостійкий	м2	36,3825	<u>84,48</u>	-	3074	-	-	-	-
7	С126-1315 варіант 1	Профіль CD	м	62,37	<u>29,00</u>	-	1809	-	-	-	-
8	С126-1312 варіант 1	Профіль UD	м	30,1455	<u>21,62</u>	-	652	-	-	-	-
9	С111-1895 варіант 2	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	т	0, 0108801	<u>9687,21</u>	-	105	-	-	-	-
10	С111-1628 варіант 1	Стрічка армувальна	м	29,799	<u>2,86</u>	-	85	-	-	-	-
11	С1545-44 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5мм	100шт	5,89	<u>20,72</u>	-	122	-	-	-	-
12	С1545-44 варіант 2	Дюбель ударний 8х60мм	100шт	1,06	<u>46,22</u>	-	49	-	-	-	-
13	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,322	<u>39256,04</u> 38165,04	<u>68,11</u> 60,13	12640	12289	<u>22</u> 19	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>113,61</u> 0,17
14	С111-1726 варіант 1	Плитка керамічна жовта облицювальна 200х500	м2	32,522	<u>626,27</u>	-	20368	-	-	-	-
15	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	167,44	<u>22,95</u>	-	3843	-	-	-	-
16	С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	14,5866	<u>104,55</u>	-	1525	-	-	-	-
17	С111-155-1 варіант 1	Хрестики для плитки	1000шт	0,232	<u>104,93</u>	-	24	-	-	-	-
18	КБ15-182-4 к=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,6485	<u>9417,70</u> 9194,83	<u>4,01</u> 3,54	6107	5963	<u>3</u> 2	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>56,43</u> 0,02
19	КБ15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,6485	<u>6982,47</u> 6942,53	<u>37,62</u> 15,87	4528	4502	<u>24</u> 10	<u>61,9758</u> 0,1408	<u>40,19</u> 0,09
20	С111-1895 варіант 1	Шпаклівка	т	0,15564	<u>5056,41</u>	-	787	-	-	-	-
21	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	16,2125	<u>48,72</u>	-	790	-	-	-	-
22	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,6485	<u>25532,01</u> 9382,61	<u>3,48</u> 3,08	16558	6085	<u>2</u> 2	<u>88,8000</u> 0,0266	<u>57,59</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 3					82186	37091	<u>51</u> 33		<u>342,94</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					82186 45044 37124 20045 41,17 7149 102231 102231				
		Розділ 4. Інші роботи В наступній позиції враховано:									
23	KP20-40-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження сміття вручну В наступній позиції враховано:	1 т	2,268	<u>147,27</u> 147,27	- -	334	334	- -	<u>1,6300</u> -	<u>3,7</u> -
24	C311-10-M	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Перевезення сміття до 10 км	т	2,268	<u>132,54</u> -	<u>132,54</u> 19,95	301	-	<u>301</u> 45	- 0,1610	- 0,37
		Разом прямі витрати по розділу 4					635	334	<u>301</u> 45		<u>3,7</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					635 379 224 0,48 85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					859				

		Всього по розділу 4					859				
		Разом прямі витрати по кошторису					88098	41633	<u>717</u>		<u>392,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					88098		<u>206</u>		<u>1,72</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45748				
		всього заробітна плата, грн.					41839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22838				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8213				
		Всього будівельні роботи, грн.					110936				

		Всього по кошторису					110936				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					441,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50052				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]