

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття КЗ "Тупичівський ліцей" Тупичівської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 40 (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01


на будівництво : Загально-будівельні роботи

Кошторисна вартість об'єкта 2724,170 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 10,17571 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1158,410 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01- 010_додатк ові роботи	на загально-будівельні роботи	2003,755	-	2003,755	10,17571	1158,41	-
2	02-01-011	на придбання устаткування устаткування	-	720,415	720,415	-	-	-
-	-	Всього:	2003,755	720,415	2724,17	10,17600	1158,41	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


 [підпис, (ініціали, прізвище)]


С.П.Мельник

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П.Мельник

Перевірив




[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П.Мельник

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовіткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-010_д	загально-будівельні роботи	<u>8,65779</u> 923,96	<u>0,1472</u> 14,797	<u>0,28891</u> 36,503	- -	- -	<u>9,0939</u> 975,26	<u>1,08181</u> 183,15	<u>10,17571</u> 1158,41
02-01-011	придбання устаткування устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом :	<u>8,65779</u> 923,96	<u>0,147</u> 14,797	<u>0,28891</u> 36,503	- -	- -	<u>9,094</u> 975,26	<u>1,08181</u> 183,15	<u>10,176</u> 1158,41

Склав



С.П.Мельник

Перевірив



С.П.Мельник

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття КЗ "Тупичівський ліцей" Тупичівської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 40 (коригування)
24-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010_додаткові роботи
на загально-будівельні роботи
Загально-будівельні роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2003,755 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,17571 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1158,410 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Фундаменти										
1	КБ9-75-2	Виготовлення каркасів фундаментної плити (Фп-1)	1т	21,612	<u>28959,44</u> 18782,72	<u>7443,55</u> 505,42	625871	405932	<u>160870</u> 10923	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>3803,71</u> 90,25	
		Разом прями витрати по розділу 1					625871	405932	<u>160870</u> 10923		<u>3803,71</u> 90,25	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					625871 59069 416855 223923 467,28 79110 849794					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						849794				
2	КБ9-75-2	Розділ 2. Улаштування стін Виготовлення каркасів монолітних стін (СМ-1...СМ-10)	1т	23,7262	<u>28959,44</u> 18782,72	<u>7443,55</u> 505,42	687097	445643	<u>176607</u> 11992	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>4175,81</u> 99,08	
		Разом прямі витрати по розділу 2					687097	445643	<u>176607</u> 11992		<u>4175,81</u> 99,08	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					687097 64847 457635 245828 512,99 86849 932925					


		Всього по розділу 2						932925				
3	КБ9-75-2	Розділ 3. Колони Виготовлення каркасів колон (КМ-1)	1т	1,2087	<u>28959,44</u> 18782,72	<u>7443,55</u> 505,42	35003	22703	<u>8997</u> 611	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>212,73</u> 5,05	
		Разом прямі витрати по розділу 3					35003	22703	<u>8997</u> 611		<u>212,73</u> 5,05	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35003 3303 23314 12524 26,13 4424 47527					

		Всього по розділу 3						47527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ9-75-2	Розділ 4. Перекриття Виготовлення каркасів балок перекриття	1т	2,6451	<u>28959,44</u> 18782,72	<u>7443,55</u> 505,42	76601	49682	<u>19689</u> 1337	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>465,54</u> 11,05
		Разом прямі витрати по розділу 4					76601	49682	<u>19689</u> 1337		<u>465,54</u> 11,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборнічі витрати, грн. трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					76601 7230 51019 27405 57,19 9682 104006				
		Всього по розділу 4					104006				
5	КМ3-575-1	Розділ 5. Підйомач Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	4	<u>14523,40</u> 3699,14	<u>9704,58</u> 2909,94	58094	14797	<u>38818</u> 11640	<u>36,8000</u> 20,8688	<u>147,20</u> 83,48
		Разом прямі витрати по розділу 5					58094	14797	<u>38818</u> 11640		<u>147,20</u> 83,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборнічі витрати, грн. трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58094 4479 26437 11408 18,22 3085 69502				
		Всього по розділу 5					69502				
		Разом прямі витрати по кошторису					1482666	938757	<u>404981</u> 36503		<u>8804,99</u> 288,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1482666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					138928 975260 521089 1081,81 183150 2003755 2003755				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10175,71 1158410				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття КЗ "Тупичівський ліцей" Тупичівської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 40 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011
устаткування
Загально-будівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 720,415 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-14032 варіант 2	Підіймальна платформа Forstor FII.150-4.0x0.1-1.0x0.8	шт	4	179166,67	716667
		Разом				716667
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3748
		Всього по кошторису				720415

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття КЗ "Тупичівський ліцей" Тупичівської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 40 (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 4,733 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,00179 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 0,210 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-03	на електропостачання	0,302	-	0,302	0,00179	0,21	-
2	04-01-04	на придбання устаткування придбання устаткування для електротехнічних рішень	-	4,431	4,431	-	-	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	Всього:	0,302	4,431	4,733	0,00200	0,21	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П.Мельник

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П.Мельник

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П.Мельник

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
Заробітна плата, тис. грн.									
04-01-03	електропостачання	-	<u>0,0016</u> 0,18	<u>0,00003</u> 0,003	-	-	<u>0,00163</u> 0,183	<u>0,00016</u> 0,027	<u>0,00179</u> 0,21
04-01-04	придбання устаткування придбання устаткування для електротехнічних рішень	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	-	<u>0,002</u> 0,18	<u>0,00003</u> 0,003	-	-	<u>0,002</u> 0,183	<u>0,00016</u> 0,027	<u>0,002</u> 0,21

Склав



С.П.Мельник

Перевірів



С.П.Мельник

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття КЗ "Тупичівський ліцей" Тупичівської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 40 (коригування)
24-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на електропостачання
Зовнішнє електропостачання**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,302 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00179 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,210 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1	<u>214,04</u> 180,14	<u>10,31</u> 3,44	214	180	<u>10</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>1,60</u> 0,03
		Разом прямі витрати по кошторису					214	180	<u>10</u> 3		<u>1,60</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					214				

		Всього по кошторису					302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1,79 210				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття КЗ "Тупичівський ліцей" Тупичівської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 40 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-04

придбання устаткування для електротехнічних рішень

Зовнішнє електропостачання

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4,431 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1701-8033 варіант 2	Лічильник NIK 2300 AP6T2202.MC-11	шт	1	4406,25	4406
		Разом				4406
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25
		Всього по кошторису				4431

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]