

«Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території Комунального некомерційного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Рівненської міської ради, на вул. Миколи Карнаухова, 25А в м. Рівному (земельні ділянки з кадастровими номерами 5610100000:01:050:0510, 5610100000:01:050:0444)» (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Об'єкт №1

Кошторисна вартість об'єкта	5698,379 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,95203 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	639,839 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 грудня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території комунального некомерційного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Рівненської міської ради	3840,329	-	3840,329	4,64072	424,897	-
2	02-01-02	на Зовнішнє електроосвітлення + підключення шлагбауму. Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території комунального некомерційного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Рівненської міської ради	604,348	-	604,348	0,64888	61,789	-
3	02-01-03	на Інженерні мережі. Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території комунального некомерційного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Рівненської міської ради	229,896	-	229,896	0,52266	50,181	-
4	02-01-04	на Основи дорожнього руху, розмітка дорожня, влаштування паркану, благоустрій зони відпочинку. Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території комунального некомерційного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Рівненської	424,943	157,242	582,185	0,65977	57,282	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	02-01-05	на Додаткові роботи Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території комунального некомерційного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Рівненської міської ради	441,621	-	441,621	0,48000	45,69	-
-	-	Всього:	5541,137	157,242	5698,379	6,95203	639,839	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	52,705	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семенюк Р.В.

Керівник (Кошторисник)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Осійчук В.В.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Осійчук В.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семенюк Р.В.

«Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території Комунального некомерційного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Рівненської міської ради, на вул. Миколи Карнаухова, 25А в м. Рівному (земельні ділянки з кадастровими номерами 5610100000:01:050:0510, 5610100000:01:050:0444)» (Коригування)
МО-24-14

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території комунального некомерційного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Рівненської міської ради
Об'єкт №1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3840,329 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,64072 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 424,897 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	ДБ2-27-1	Нарізання щілин в асфальтобетонному покритті баровою установкою, глибина щілини 600 мм	100 м	0,25	<u>3711,99</u> 24,78	<u>3687,21</u> 694,67	928	6	<u>922</u> 174	<u>0,3400</u> 5,8950	<u>0,09</u> 1,47
2	КБ27-65-5 к дем.= 0,8	(Демонтаж) покриття з фігурних елементів мощення площадок та тротуарів шириною понад 2 м (для перевлаштування)	1000 м2	0,059	<u>46831,39</u> 46831,39	-	2763	2763	-	<u>536,6880</u> -	<u>31,66</u> -
3	КМ20-2-35 к дем.=0,5	(Демонтаж) шламбаума	10 шт	0,1	<u>26724,52</u> 25424,64	<u>1299,88</u> 353,93	2672	2542	<u>130</u> 35	<u>288,0000</u> 3,0471	<u>28,8</u> 0,3
4	С113-1511 варіант 1 (зворотні матеріали)	Шламбаум (зворотні матеріали)	шт	1	<u>5750,00</u> -	-	5750	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ7-25-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) воріт з установленими стовпами	100шт	0,01	<u>234957,72</u> 165710,52	<u>69247,20</u> 19792,54	2350	1657	<u>693</u> 198	<u>1806,7000</u> 180,6631	<u>18,07</u> 1,81
6	С121-253 варіант 1 (зворотні матеріали)	Ворота довжина 7 м.п (зворотні матеріали)	шт	1	<u>6150,00</u> -	- -	6150	-	- -	- -	- -
7	КБ33-259-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) опора з металевих труб вагою до 0,1 т (металева опора киснепроводу)	опора	8	<u>331,93</u> 81,15	<u>250,78</u> 51,41	2655	649	<u>2006</u> 411	<u>0,9520</u> 0,5018	<u>7,62</u> 4,01
8	& С1633-89ВД-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Опора металева киснепроводу (зворотні матеріали)	шт	8	<u>2050,00</u> -	- -	16400	-	- -	- -	- -
9	КБ22-8-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) сталевих труб (захист киснепроводу)	1000м	0,042	<u>21920,17</u> 21655,09	<u>265,08</u> 76,28	921	910	<u>11</u> 3	<u>236,1000</u> 0,6797	<u>9,92</u> 0,03
10	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування діаметром до 50 мм	100м	-0,42	<u>898,20</u> 898,20	- -	-377	-377	- -	<u>8,2200</u> -	<u>-3,45</u> -
11	С113-6 варіант 1 (зворотні матеріали)	Труби сталеві (зворотні матеріали)	м	42	<u>47,50</u> -	- -	1995	-	- -	- -	- -
12	КБ23-24-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) люка	шт	11	<u>115,15</u> 102,14	<u>13,01</u> 7,09	1267	1124	<u>143</u> 78	<u>1,2600</u> 0,0804	<u>13,86</u> 0,88
13	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,45	<u>6533,87</u> -	- -	2940	-	- -	- -	- -
14	КБ23-24-1	Установлення люка (існуючих отриманих від демонтажу)	шт	2	<u>210,32</u> 170,23	<u>21,69</u> 11,81	421	340	<u>43</u> 24	<u>2,1000</u> 0,1340	<u>4,2</u> 0,27
15	КБ7-64-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) плит перекриття оглядових колодязів площею до 1 м2	100шт	0,01	<u>5243,83</u> 4736,19	<u>507,64</u> 170,19	52	47	<u>5</u> 2	<u>57,6600</u> 1,8833	<u>0,58</u> 0,02
16	& С1545-83-24 варіант 1 (зворотні матеріали)	Плита перекриття оглядового колодязя (зворотні матеріали)	шт	1	<u>650,00</u> -	- -	650	-	- -	- -	- -
17	С112-243 варіант 1 (зворотні матеріали)	Дрова (зворотні матеріали)	м3	51,1	<u>350,00</u> -	- -	17885	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13652	9661	<u>3953</u> 925		<u>111,35</u> 8,79
		Разом будівельні роботи, грн.					13652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38 10586 5620 13,01 1820 19272					
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по розділу 1					51770 19272					
		Розділ 2. Земляні роботи										
18	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,3492	<u>11000,20</u> -	<u>11000,20</u> 2520,78	3841	-	<u>3841</u> 880	- 25,2195	- 8,81	
19	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита 500 мм (700 мм) (120 м3 ґрунту для влаштування газону)	1000 м2	0,9247	<u>45753,67</u> 1064,19	<u>42771,00</u> 7682,34	42308	984	<u>39550</u> 7104	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>13,5</u> 61,83	
20	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів (непридатного ґрунту) в транспортні засоби екскаватором однокішшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	6,0129	<u>944,11</u> -	<u>944,11</u> 247,62	5677	-	<u>5677</u> 1489	- 2,3400	- 14,07	
21	С311-7 варіант 1	Перевезення непридатного ґрунту до 7 км	т	905,935	<u>82,17</u> -	<u>82,17</u> 12,39	74441	-	<u>74441</u> 11225	- 0,1240	- 112,34	
22	КБ1-145-9	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,063	<u>12516,31</u> 8838,37	<u>3677,94</u> 724,98	789	557	<u>232</u> 46	<u>123,0800</u> 6,3762	<u>7,75</u> 0,4	
23	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см (ґрунт існуючий)	100м2	8	<u>3165,47</u> 3123,99	<u>41,48</u> 10,62	25324	24992	<u>332</u> 85	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>336,32</u> 0,84	
24	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	10,4573	<u>2589,08</u> 653,43	- -	27075	6833	- -	<u>8,2400</u> -	<u>86,17</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 2					179455	33366	<u>124073</u> 20829		<u>443,74</u> 198,29	
		Разом будівельні роботи, грн.					179455					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22016 54195 28531 64,57 9039 207986					
		----- Всього по розділу 2					207986					
		Розділ 3. Дорожній одяг тротуару Тип-1 S=815,2 м2 ФЕМ + S= 25,96 м2 тактильна плитка										
25	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером + основа під тактильну плитку	100м3	0,431	<u>85610,56</u> 1151,07	<u>7685,19</u> 1104,84	36898	496	<u>3312</u> 476	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>6,37</u> 4,04	
26	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 за товщини шару 12 см + основа під тактильну плитку	100м2	6,411	<u>16769,25</u> 1982,50	<u>954,63</u> 281,22	107508	12710	<u>6120</u> 1803	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>160,28</u> 17,76	
27	КБ27-17-2 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 15 см) ФЕМ-60 мм	100м2	6,411	<u>3614,14</u> -	<u>156,18</u> 47,29	23170	-	<u>1001</u> 303	<u>-</u> 0,4818	<u>-</u> 3,09	
28	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,69292	<u>115044,10</u> 89474,66	<u>10536,28</u> 1500,09	79716	61999	<u>7301</u> 1039	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>710,51</u> 11,42	
29	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна М-10	м3	29,3726	<u>2340,70</u> -	<u>-</u> -	68752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
30	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні (ФЕМ) товщинна 60 мм	м2	725,4872 4	<u>439,13</u> -	<u>-</u> -	318583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
31	КБ27-65-6	Тактильна плитка - 60 мм Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,02596	<u>115044,10</u> 89474,66	<u>10536,28</u> 1500,09	2987	2323	<u>274</u> 39	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>26,62</u> 0,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	C1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна М-10	м3	1,166	<u>2340,70</u>	-	2729	-	-	-	-	
33	& C1426-11786-2-О	Тактильна плитка з рифами конусоподібної форми (300х300х60 мм)	шт	179	<u>128,11</u>	-	22932	-	-	-	-	
34	& C1426-11786-2 варіант 1	Тактильна плитка з рифами циліндричної форми (300х300х60 мм)	шт	110	<u>128,11</u>	-	14092	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							677367	77528	<u>18008</u> 3660		<u>903,78</u> 36,74	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							677367					
-----							581831					
							81188					
							49013					
							124,14					
							17385					
							726380					
Всього по розділу 3							726380					
Розділ 4. Проїзна частина Тип-2 S=2204,7 м2												
35	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,51125	<u>85610,56</u> 1151,07	<u>7685,19</u> 1104,84	129379	1740	<u>11614</u> 1670	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>22,34</u> 14,15	
36	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см (способом заклинки)	1000м2	1,433055	<u>206476,59</u> 2494,50	<u>16954,05</u> 3403,94	295892	3575	<u>24296</u> 4878	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>45,9</u> 44,12	
37	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 25 см)	1000м2	1,433055	<u>118377,42</u> -	<u>3305,26</u> 544,41	169641	-	<u>4737</u> 780	<u>-</u> 5,4080	<u>-</u> 7,75	
38	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,433055	<u>183041,40</u> 1997,62	<u>9517,04</u> 1963,57	262308	2863	<u>13638</u> 2814	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>36,76</u> 24,85	
39	КБ27-15-2 к=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 12 см)	1000м2	-1,433055	<u>34878,43</u> -	<u>573,08</u> 97,94	-49983	-	<u>-821</u> -140	<u>-</u> 0,9204	<u>-</u> -1,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,98423	<u>74374,30</u> 58539,24	<u>7668,22</u> 1131,68	147576	116155	<u>15216</u> 2246	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>1331,14</u> 24,57
41	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна М-10	м3	84,1428	<u>2340,70</u> -	-	196953	-	-	-	-
42	С1426-11789-6	Плити бетонні (ФЕМ) товщинна 80 мм	м2	2004,072	<u>555,56</u> -	-	1113382	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					2265148	124333	<u>68680</u> 12248		<u>1436,14</u> 114,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2265148 2072135 136581 81432 204,63 28658 2346580				
		Всього по розділу 4					2346580				
		Розділ 5. Бортові камені									
43	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під бордюр	10м3	1,449	<u>8921,92</u> 1247,99	-	12928	1808	-	<u>16,3200</u>	<u>23,65</u>
44	КБ23-1-3	Улаштування щебенево-піщаної суміші С-7 під бордюр	10м3	1,176	<u>12587,49</u> 1247,99	-	14803	1468	-	<u>16,3200</u>	<u>19,19</u>
45	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	4,94	<u>24919,00</u> 7363,01	<u>870,66</u> 245,66	123100	36373	<u>4301</u> 1214	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>458,68</u> 10,45
46	С188888-35-7	Бордюр БР 100.30.15	шт	494	<u>354,10</u> -	-	174925	-	-	-	-
47	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	4,31	<u>21723,55</u> 6503,25	<u>598,97</u> 169,00	93629	28029	<u>2582</u> 728	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>350,19</u> 6,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& С188888-35-4	Бордюр БР 100х20х8	шт	431	178,87	-	77093	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					496478	67678	6883 1942		851,71 16,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					496478 421917 69620 43633 112,99 15825 540111				
		Всього по розділу 5					540111				
		Разом прямі витрати по кошторису					3632100	312566	221597 39604		3746,72 374,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3632100 3097937 352170 208229 519,34 72727 3840329				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					51770				
		Всього по кошторису					3840329				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4640,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					424897				

Склав Кошторисник _____ Осійчук В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП _____ Семенюк Р.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території Комунального некомерційного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Рівненської міської ради, на вул. Миколи Карнаухова, 25А в м. Рівному (земельні ділянки з кадастровими номерами 5610100000:01:050:0510, 5610100000:01:050:0444)» (Коригування)

МО-24-14

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Зовнішнє електроосвітлення + підключення шлагбауму. Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території комунального некомерційного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Рівненської міської ради
Об'єкт №1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 604,348 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,64888 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 61,789 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Щитки ввідні пристрої та апарати низької напруги											
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>761,65</u> 298,05	<u>135,39</u> 30,19	762	298	<u>135</u> 30	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
2	С1514-1 варіант 3	Щит освітлення зовнішнього 380/220 В, ІР 41, Ін=63А навісний на 12 мод. з шинами N/PE	шт	1	<u>847,69</u> -	- -	848	-	- -	- -	- -
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>269,43</u> 144,59	<u>14,65</u> 2,38	539	289	<u>29</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0272	<u>3,2</u> 0,05
4	С1547-6 варіант 2	Автоматичний вимикач S201-C10; 1P; Ін=10А 440В	шт	1	<u>287,40</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1547-6 варіант 4	Автоматичний вимикач S201P-C6; 1P; In=6A 440В	шт	1	<u>295,45</u>	-	295	-	-	-	-
6	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	<u>155,88</u>	-	156	145	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					<u>144,59</u>	-					
7	C1547-6 варіант 3	Багатофункціональне реле часу в комплекті з фотодатчиком РЗВ-302 Новатек, 220-240 В 50Гц	шт	1	<u>3072,91</u>	-	3073	-	-	-	-
8	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	11	<u>761,65</u>	<u>135,39</u>	8378	3279	<u>1489</u>	<u>3,2000</u>	<u>35,2</u>
					<u>298,05</u>	<u>30,19</u>			<u>332</u>	<u>0,2946</u>	<u>3,24</u>
9	C1514-1 варіант 1	Щит розподільчий ступінь захисту IP 55 на 2 мод Claved Sicame Group CMDV-1PM-I/I	шт	11	<u>511,09</u>	-	5622	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					19960	4011	<u>1653</u>		<u>43,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19960		<u>367</u>		<u>3,58</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14296				
		всього заробітна плата, грн.					4378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					630				
		Всього будівельні роботи, грн.					22117				

		Всього по розділу 1					22117				
		Розділ 2. Світлотехнічне обладнання									
10	КБ33-115-2	Установлення світильників зовнішнього освітлення (з кронштейнами)	шт	12	<u>1312,35</u>	<u>1038,25</u>	15748	3252	<u>12459</u>	<u>3,2200</u>	<u>38,64</u>
					<u>271,00</u>	<u>223,62</u>			<u>2683</u>	<u>2,0314</u>	<u>24,38</u>
11	C1547-4 варіант 3	Світильник парковий LED зовнішнього освітлення; 2092 лм; 18,3 Вт; 220-240В; 4000К; IP 66 (ISLA LED / 5068 / 16 LEDs 350 mA NW 740 18.3 W / 344142)	шт	4	<u>22797,55</u>	-	91190	-	-	-	-
12	C1547-4 варіант 4	Світильник LED зовнішнього освітлення; 5906 лм; 46 Вт; 220-240В; 4000К; IP 66 з грозозахистом функція дімірування (IZULUM 1 / 5308 / 20 LEDs 700 mA NW 740 46W/450812)	шт	5	<u>12085,51</u>	-	60428	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
13	C1547-4 варіант 5	Світильник LED зовнішнього освітлення; 7375 лм; 65,5 Вт; 220-240В; 4000К; IP 66 з грозозахистом функція дімування (IZULUM 1 / 5366 / 20 LEDs 1000 mA NW 740 65,5W/468912)	шт	3	<u>12147,73</u>	-	36443	-	-	-	-			
14	& C1111-61- 1 варіант 4	Кронштейн одноріжжковий h=1м, L= 1,5 м кут ухилу 10*	шт	4	<u>1688,87</u>	-	6755	-	-	-	-			
15	& C1111-61- 1 варіант 5	Кронштейн одноріжжковий h=1м, L= 1,5 м кут ухилу 0*	шт	2	<u>1688,87</u>	-	3378	-	-	-	-			
16	& C1111-61- 1 варіант 6	Кронштейн дворіжжковий h=1м, L= 1,5 м кут ухилу 10*; кут між ріжками 120*	шт	1	<u>3371,87</u>	-	3372	-	-	-	-			
17	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	11	<u>2233,89</u> 115,93	<u>358,26</u> 73,45	24573	1275	<u>3941</u> 808	<u>1,3600</u> 0,7168	<u>14,96</u> 7,88			
18	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (арматура фундаменту)	т	0,17	<u>6392,23</u> 3896,75	<u>2131,82</u> 485,03	1087	662	<u>362</u> 82	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>7,33</u> 0,72			
19	& C1523-1-1 варіант 5	Оцинкована металева кругла опора освітлення 8м (8PR 140-F(3))	шт	7	<u>11969,78</u>	-	83788	-	-	-	-			
20	C113-2117 варіант 9	Арматура фундаменту під опору h=8 м M24x1500	шт	7	<u>2040,07</u>	-	14280	-	-	-	-			
21	& C1523-1-1 варіант 4	Оцинкована металева кругла опора освітлення 4м (4PR 100-F(3))	шт	4	<u>5135,78</u>	-	20543	-	-	-	-			
22	C113-2117 варіант 13	Арматура фундаменту під опору h=4 м M24x1000	шт	4	<u>1530,07</u>	-	6120	-	-	-	-			
		Разом прямі витрати по розділу 2					367705	5189	<u>16762</u> 3573		<u>60,93</u> 32,98			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					367705		345754	8762	4453	9,82	1375	372158

		Всього по розділу 2					372158							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	розробка траншеї Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,1246	<u>45178,35</u> 1620,78	<u>43557,57</u> 12658,36	5629	202	<u>5427</u> 1577	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>2,77</u> 16,46
32	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	4,45	<u>8286,07</u> 847,49	<u>7438,58</u> 2311,06	36873	3771	<u>33102</u> 10284	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>42,72</u> 99,21
33	С1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	44,5	<u>697,63</u> -	-	31045	-	-	-	-
34	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	4,45	<u>330,68</u> 300,15	<u>30,53</u> 9,48	1472	1336	<u>136</u> 42	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>15,13</u> 0,41
35	С111-1721- 11В варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" t=3мм, ширина 150 мм	м	445	<u>5,10</u> -	-	2270	-	-	-	-
36	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0801	<u>6611,37</u> -	<u>6611,37</u> 1515,05	530	-	<u>530</u> 121	- 15,1575	- 1,21
37	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,801	<u>2890,55</u> 1469,53	<u>1421,02</u> 451,76	2315	1177	<u>1138</u> 362	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>14,71</u> 4,1
38	С113-2128 варіант 1	Труба гофрована гнучка стійка до УФ- випромінювання д.40 мм KF09040_UVFA	м	30	<u>32,09</u> -	-	963	-	-	-	-
39	С113-2128 варіант 2	Труба розбірна ґрунтова д.110 мм 750N/20 ст 06110P/2_VA	м	48	<u>155,42</u> -	-	7460	-	-	-	-
40	С113-2128 варіант 3	Гнучка двухстінна гофрована труба д.40мм 450N/20ст KF 09040_Va	м	460	<u>25,47</u> -	-	11716	-	-	-	-
41	КБ21-12-1	Прокладання захисної накладки	100м	0,0825	<u>17538,14</u> 4284,23	<u>9381,70</u> 2215,19	1447	353	<u>774</u> 183	<u>48,5300</u> 23,8866	<u>4</u> 1,97
42	С113-2117 варіант 14	Захисна накладка для механічного захисту кабелю GPC 60-60 перенесення існуючих опор	шт	3	<u>953,67</u> -	-	2861	-	-	-	-
43	КБ33-115-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) світильників з лампами розжарювання	шт	1	<u>422,26</u> 111,70	<u>310,56</u> 67,44	422	112	<u>310</u> 67	<u>1,2360</u> 0,6158	<u>1,24</u> 0,62
44	КБ33-115-1	Установлення світильників з лампами розжарювання (існуючих)	шт	1	<u>703,76</u> 186,16	<u>517,60</u> 112,41	704	186	<u>518</u> 112	<u>2,0600</u> 1,0263	<u>2,06</u> 1,03
45	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,025	<u>2628,71</u> 1333,08	<u>1295,63</u> 308,35	66	33	<u>33</u> 8	<u>15,4560</u> 2,9635	<u>0,39</u> 0,07
46	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів (існуючих)	км	0,025	<u>7716,80</u> 2221,80	<u>5495,00</u> 1071,65	193	56	<u>137</u> 27	<u>25,7600</u> 10,9274	<u>0,64</u> 0,27
47	КБ33-103-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	5	<u>1036,55</u> 247,43	<u>789,12</u> 189,24	5183	1237	<u>3946</u> 946	<u>2,9400</u> 1,8133	<u>14,7</u> 9,07
48	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону	т	2,1	<u>102,43</u>	<u>102,43</u>	215	-	<u>215</u>	-	-

49	КБЗЗ-103-1	довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 7 км Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] (існуючих)	опора	2	<u>2240.32</u> 412,38	<u>1315.21</u> 315,40	4481	825	<u>2630</u> 631	<u>4,9000</u> 3,0222	<u>9,8</u> 6,04
		Разом прямі витрати по розділу 4					115845	9288	<u>48896</u> 14360		<u>108,16</u> 140,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					115845 57661 23648 11885 25,94 3629 127730				
		Всього по розділу 4					127730				
		Разом прямі витрати по кошторису					577299	34091	<u>71089</u> 19438		<u>401,55</u> 188,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					577299 472119 53529 27049 59,02 8260 604348				
		Всього по кошторису					604348				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					648,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61789				

Склав Кошторисник Осійчук В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Семенюк Р.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території Комунального некомерційного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Рівненської міської ради, на вул. Миколи Карнаухова, 25А в м. Рівному (земельні ділянки з кадастровими номерами 5610100000:01:050:0510, 5610100000:01:050:0444)» (Коригування)

МО-24-14

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Інженерні мережі. Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території комунального некомерційного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Рівненської міської ради
Об'єкт №1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 229,896 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,52266 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 50,181 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Інженерні мережі											
1	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	6	<u>210,32</u> 170,23	<u>21,69</u> 11,81	1262	1021	<u>130</u> 71	<u>2,1000</u> 0,1340	<u>12,6</u> 0,8
2	С113-753 варіант 1	Люк каналізаційний середній С(В125)	шт	4	<u>4927,60</u> -	- -	19710	-	- -	- -	- -
3	С113-753 варіант 2	Люк каналізаційний тяжкий Т(С250)	шт	2	<u>5244,82</u> -	- -	10490	-	- -	- -	- -
4	КБ7-64-1	Укладання кілець опорних площею до 0,5 м2	100шт	0,02	<u>7758,53</u> 6924,40	<u>530,58</u> 177,88	155	138	<u>11</u> 4	<u>84,3000</u> 1,9684	<u>1,69</u> 0,04
5	С1415-8056 варіант 1	Опорне кільце КО-6	шт	2	<u>416,66</u> -	- -	833	-	- -	- -	- -
6	КБ23-13-1	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 0,7 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0334	<u>69636,71</u> 32382,87	<u>23880,22</u> 6878,11	2326	1082	<u>798</u> 230	<u>394,2400</u> 61,3888	<u>13,17</u> 2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1415-8056-1	Кільце колодязя КС 7-3	шт	2	<u>786,41</u>	-	1573	-	-	-	-
8	& С1415-8056-2	Кільце колодязя КС 7-6	шт	2	<u>1325,71</u>	-	2651	-	-	-	-
9	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття оглядових колодязів площею до 5 м2	100шт	0,01	<u>29601,21</u>	<u>19706,45</u>	296	88	<u>197</u>	<u>107,0000</u>	<u>1,07</u>
10	& С1415-8022-1	Плита перекриття ПО-10	шт	1	<u>4450,16</u>	-	4450	-	-	-	-
11	КР16-89-1	Ремонт окремих ділянок горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	11	<u>1576,49</u>	<u>175,83</u>	17341	8780	<u>1934</u>	<u>8,5700</u>	<u>94,27</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					61087	11109	<u>3070</u>		<u>122,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					61087		997		10,61
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46908				
		всього заробітна плата, грн.					12106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6443				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2136				
		Всього будівельні роботи, грн.					67530				

		Всього по розділу 1					67530				
		Розділ 2. Влаштування опор киснепроводу та металевої ферми									
		земляні роботи									
12	КБ1-149-2	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунтів 2	100ям	0,07	<u>12766,27</u>	<u>10337,58</u>	894	170	<u>724</u>	<u>33,3200</u>	<u>2,33</u>
		Фундаменти під опори			2428,69	2427,03			170	25,3232	1,77
13	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,035	<u>405621,16</u>	<u>18771,70</u>	14197	1352	<u>657</u>	<u>464,4400</u>	<u>16,26</u>
		Опори киснепроводу			38618,19	5296,59			185	45,6000	1,6
14	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,339	<u>21455,66</u>	<u>7022,95</u>	7273	4461	<u>2381</u>	<u>145,6000</u>	<u>49,36</u>
		Труба сталева д.100х3,5мм	т	0,241488	<u>13157,87</u>	<u>1205,80</u>			409	10,8062	3,66
15	С111-516 варіант 7				<u>45205,88</u>	-	10917	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С111-516 варіант 2	Труба сталев д.114x3,5 мм	т	0,10836	<u>43309,70</u>	-	4693	-	-	-	-
17	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій	т	0,339	<u>6991,82</u>	<u>1707,39</u>	2370	828	<u>579</u>	<u>27,6800</u>	<u>9,38</u>
					2443,59	420,72			143	3,9349	1,33
18	КБ13-44-6	Очищення кварцовим піском поверхні труб діаметром до 500 мм, дрібних виробів і гратчастих конструкцій	м2	9,15	<u>276,37</u>	<u>115,95</u>	2529	952	<u>1061</u>	<u>1,0000</u>	<u>9,15</u>
					104,07	8,77			80	0,0983	0,9
19	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою	100м2	0,0915	<u>1848,14</u>	<u>76,15</u>	169	44	<u>7</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,44</u>
					477,76	5,19			-	0,0581	0,01
20	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю за два рази металева ферма	100м2	0,0915	<u>26576,03</u>	<u>98,57</u>	2432	65	<u>9</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,66</u>
					713,86	9,44			1	0,1052	0,01
21	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м	100м2 вп	0,15	<u>11593,88</u>	-	1739	552	-	<u>45,4200</u>	<u>6,81</u>
					3681,75	-			-	-	-
22	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,499	<u>21455,66</u>	<u>7022,95</u>	10706	6566	<u>3504</u>	<u>145,6000</u>	<u>72,65</u>
					13157,87	1205,80			602	10,8062	5,39
23	С111-516 варіант 1	Труба сталев д.150	т	0,280704	<u>48384,20</u>	-	13582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	С111-516 варіант 4	Труба сталев 80x40x4	т	0,174408	<u>43190,36</u>	-	7533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	С111-516 варіант 5	Труба сталев 40x40x3	т	0,059856	<u>42579,38</u>	-	2549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	С113-2083 варіант 1	Пластина металева 150x150x10	шт	2	<u>96,97</u>	-	194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій	т	0,499	<u>6991,82</u>	<u>1707,39</u>	3489	1219	<u>852</u>	<u>27,6800</u>	<u>13,81</u>
					2443,59	420,72			210	3,9349	1,96
28	КБ13-44-6	Очищення кварцовим піском поверхні труб діаметром до 500 мм, дрібних виробів і гратчастих конструкцій	м2	13,5	<u>276,37</u>	<u>115,95</u>	3731	1405	<u>1565</u>	<u>1,0000</u>	<u>13,5</u>
					104,07	8,77			118	0,0983	1,33
29	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою [/при фарбуванні гратчастих поверхонь /] /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,135	<u>2032,95</u>	<u>83,76</u>	274	71	<u>11</u>	<u>5,2580</u>	<u>0,71</u>
					525,54	5,71			1	0,0639	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю за два рази / при фарбуванні ґратчастих поверхонь / при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,135	<u>29233,63</u> 785,25	<u>108,42</u> 10,38	3947	106	<u>15</u> 1	<u>7,9640</u> 0,1157	<u>1,08</u> 0,02
31	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів (футляр захист лінії киснепроводу) діаметром 60 мм	100м	0,34	<u>10247,95</u> 7850,48	<u>1980,91</u> 445,76	3484	2669	<u>674</u> 152	<u>91,0200</u> 4,8870	<u>30,95</u> 1,66
32	КБ22-31-1	Промивання трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	-0,034	<u>6534,32</u> 6534,32	-	-222	-222	-	<u>82,4000</u>	<u>-2,8</u>
33	С111-516 варіант 6	Труба сталева 60x40x5	т	0,24038	<u>42375,38</u>	-	10186	-	-	-	-
34	КБ13-44-6	Очищення кварцовим піском поверхні труб діаметром до 500 мм, дрібних виробів і ґратчастих конструкцій	м2	6,8	<u>276,37</u> 104,07	<u>115,95</u> 8,77	1879	708	<u>788</u> 60	<u>1,0000</u> 0,0983	<u>6,8</u> 0,67
35	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою	100м2	0,068	<u>1848,14</u> 477,76	<u>76,15</u> 5,19	126	32	<u>5</u> -	<u>4,7800</u> 0,0581	<u>0,33</u> -
36	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю за два рази	100м2	0,068	<u>26576,03</u> 713,86	<u>98,57</u> 9,44	1807	49	<u>7</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1052	<u>0,49</u> 0,01
37	КМ12-70-1	Прокладання мідної трубки Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм (22 мм)	100 м	0,48	<u>12596,09</u> 11567,36	<u>937,95</u> 326,03	6046	5552	<u>450</u> 156	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>61,44</u> 1,87
38	С1555-381 варіант 1	Трубка мідна д.22	м	48	<u>529,90</u>	-	25435	-	-	-	-
39	КБ16-27-1	Врізування в діючі мережі трубопроводів	шт	1	<u>746,51</u> 680,85	<u>40,00</u> 9,03	747	681	<u>40</u> 9	<u>7,3100</u> 0,0999	<u>7,31</u> 0,1
40	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	0,48	<u>2995,04</u> 2891,84	<u>103,20</u> 3,60	1438	1388	<u>50</u> 2	<u>32,0000</u> 0,0400	<u>15,36</u> 0,02
41	С1546-60-П варіант 1	Засіб для промивки трубопроводів	кг	24	<u>99,39</u>	-	2385	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					146529	28648	<u>13379</u> 2300		<u>316,02</u> 22,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					146529				104502 30948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15836 35,64 4991 162365				
		----- Всього по розділу 2					162365				
		Разом прями витрати по кошторису					207616	39757	16449		438,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					207616 151410 43054 22280 50,91 7127 229896		3297		32,93
		----- Всього по кошторису					229896				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					522,66 50181				

Склав Кошторисник Осійчук В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Семенюк Р.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території Комунального некомерційного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Рівненської міської ради, на вул. Миколи Карнаухова, 25А в м. Рівному (земельні ділянки з кадастровими номерами 5610100000:01:050:0510, 5610100000:01:050:0444)» (Коригування)
МО-24-14

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Основи дорожнього руху, розмітка дорожня, влаштування паркану, благоустрій зони відпочинку. Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території комунального некомерційного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Рівненської Об'єкт №1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 582,185 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,65977 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 57,282 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Дорожні знаки I типорозмір											
1	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних	1 знак	11	<u>250,81</u> 57,63	<u>114,02</u> 26,77	2759	634	<u>1254</u> 294	<u>0,7200</u> 0,2793	<u>7,92</u> 3,07
2	ДБЗ-51-1	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	1 щит	10	<u>43,59</u> 43,59	-	436	436	-	<u>0,5700</u> -	<u>5,7</u> -
3	& С115-126-1	2.1 "Дати дороги"	шт	1	<u>875,18</u> -	-	875	-	-	-	-
4	& С115-126-1 варіант 1	5.42.1 "Місце для стоянки"	шт	12	<u>1247,48</u> -	-	14970	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5	& C115-126-1 варіант 2	3.31 "Зона обмеження максимальної швидкості"	шт	1	<u>1660,58</u>	-	1661	-	-	-	-			
6	& C115-126-1 варіант 3	3.32 " Кінець зони обмеження максимальної швидкості"	шт	1	<u>1660,58</u>	-	1661	-	-	-	-			
7	& C115-126-1 варіант 4	7.6.4 " Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку"	шт	4	<u>609,98</u>	-	2440	-	-	-	-			
8	& C115-126-1 варіант 5	7.23 " Місце для зарядки автомобілів "	шт	2	<u>609,98</u>	-	1220	-	-	-	-			
9	& C1416-8668-1 варіант 1	стійки дорожніх знаків Стійка дорожнього знаку СКМ 2.35 (L=4000 мм; D=53 мм) із покриттям гарячого цинку	шт	11	<u>2426,96</u>	-	26697	-	-	-	-			
10	C111-1867 варіант 1	Кріплення для дорожніх знаків КМО 57-76 (універсальне для кріплення на стійки D 57-76 мм)	шт	19	<u>204,16</u>	-	3879	-	-	-	-			
11	C111-1867 варіант 2	Комплект кріплень для дорожніх знаків на опору D 150 мм	шт	2	<u>257,20</u>	-	514	-	-	-	-			
		Разом прями витрати по розділу 1					57112	1070	<u>1254</u> 294		<u>13,62</u> 3,07			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					57112		54788	1364	850	2,2	308	57962
		Всього по розділу 1					57962							
12	КБ27-43-1	Розділ 2. Розмітка дорожня Розмічання [точкування] покриття автомобільної дороги вручну	км лінії	0,091	<u>643,95</u> 304,15	-	59	28	-	<u>3,8000</u>	<u>0,35</u>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ27-45-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 (1.10.2)	км лінії	0,06	<u>14695,72</u> 319,36	<u>1059,29</u> 389,11	882	19	<u>64</u> 23	<u>3,9900</u> 3,8234	<u>0,24</u> 0,23
14	КБ27-45-3	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.12.1 - 1.13, 1.14.3 - 1.23 (1.16.4-(10,8 м2))	10 м2	1,08	<u>2728,73</u> 290,55	<u>1023,46</u> 410,11	2947	314	<u>1105</u> 443	<u>3,6300</u> 3,9393	<u>3,92</u> 4,25
15	КБ27-45-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 (1.34)	км лінії	0,3	<u>14678,69</u> 319,36	<u>1059,29</u> 389,11	4404	96	<u>318</u> 117	<u>3,9900</u> 3,8234	<u>1,2</u> 1,15
16	КБ27-44-9	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.12.1 - 1.13, 1.14.4 - 1.23 (1.35)	10 м2	0,21	<u>3054,34</u> 384,22	<u>683,96</u> 263,62	641	81	<u>144</u> 55	<u>4,7400</u> 2,9862	<u>1</u> 0,63
17	КБ27-44-9	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.12.1 - 1.13, 1.14.4 - 1.23 (1.38)	10 м2	0,28	<u>3054,34</u> 384,22	<u>683,96</u> 263,62	855	108	<u>192</u> 74	<u>4,7400</u> 2,9862	<u>1,33</u> 0,84
		Разом прямі витрати по розділу 2					9788	646	<u>1823</u> 712		<u>8,04</u> 7,1
		Разом будівельні роботи, грн.					9788				
		в тому числі:					7319				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1358				
		всього заробітна плата, грн.					800				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					279				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10588				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					10588				
		Розділ 3. Монтаж шлагбаума									
18	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,006	<u>34695,64</u> 34695,64	<u>-</u> -	208	208	<u>-</u> -	<u>476,0000</u> -	<u>2,86</u> -
19	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,006	<u>405621,16</u> 38618,19	<u>18771,70</u> 5296,59	2434	232	<u>113</u> 32	<u>464,4400</u> 45,6000	<u>2,79</u> 0,27
20	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (арматура фундаменту)	т	0,0162	<u>6392,23</u> 3896,75	<u>2131,82</u> 485,03	104	63	<u>35</u> 8	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>0,7</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C124-8 варіант 1	Арматура д.24	т	0,015	<u>38049,83</u>	-	571	-	-	-	-
22	C124-8 варіант 1	Арматура д.24	т	0,0012	<u>38049,83</u>	-	46	-	-	-	-
23	КМ20-2-35	Монтаж шлагбаума автоматичного	10 шт	0,2	<u>61709,79</u>	<u>5466,50</u>	12342	10170	<u>1093</u>	<u>576,0000</u>	<u>115,2</u>
					<u>50849,28</u>	<u>1488,40</u>			<u>298</u>	<u>12,8140</u>	<u>2,56</u>
24	290116-2025 варіант 1	Шлагбаум автоматичний з вбудованим блоком керування для перекриття проїжджої частини шириною до 7 метрів	шт	2	<u>75650,00</u>	-	151300	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					167005	10673	<u>1241</u>		<u>121,55</u>
		Разом устаткування, грн.					151300		338		2,9
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5942				
		Всього устаткування, грн.					157242				
		Разом будівельні роботи, грн.					15705				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3791				
		всього заробітна плата, грн.					11011				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5181				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1464				
		Всього будівельні роботи, грн.					20886				

		Всього по розділу 3					178128				
		Розділ 4. Влаштування паркану									
25	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,104	<u>34695,64</u>	-	3608	3608	-	<u>476,0000</u>	<u>49,5</u>
					34695,64	-			-	-	-
26	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,104	<u>405621,16</u>	<u>18771,70</u>	42185	4016	<u>1952</u>	<u>464,4400</u>	<u>48,3</u>
					38618,19	<u>5296,59</u>			551	<u>45,6000</u>	<u>4,74</u>
27	КБ47-332-1	Установлення вручну стовпчиків	100шт	0,52	<u>4912,55</u>	<u>1684,42</u>	2555	1679	<u>876</u>	<u>41,4500</u>	<u>21,55</u>
					3228,13	<u>541,18</u>			281	<u>5,9004</u>	<u>3,07</u>
28 &	C1633-89ВД-2 варіант 1	Стовп металевий для огорожі 60x40x2500 мм	шт	52	<u>510,09</u>	-	26525	-	-	-	-
29	КБ47-341-1	Улаштування огорожі з металевої сітки по металевих опорах	100м	1,5	<u>2333,44</u>	<u>71,51</u>	3500	3393	<u>107</u>	<u>28,2600</u>	<u>42,39</u>
					2261,93	<u>18,20</u>			27	<u>0,1984</u>	<u>0,3</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
30	& С121-394-1-1 варіант 1	Паркан сітчастий, секційний 1680 h x 2500 мм	секція	50	<u>1599,76</u>	-	79988	-	-	-	-				
31	КБ47-345-1	Кріплення елементів металевої сітки до стовпів	1000шт	0,27	<u>20739,45</u>	-	5600	5600	-	<u>263,7600</u>	<u>71,22</u>				
32	С111-1867 варіант 4	Фіксатор секцій " Класік"	шт	270	<u>20,56</u>	-	5551	-	-	-	-				
33	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>430114,63</u>	<u>102748,56</u>	4301	2367	<u>1027</u>	<u>2581,0000</u>	<u>25,81</u>				
34	С121-253 варіант 2	Відкатні ворота на 8,5 м автоматичні	шт	1	<u>44789,64</u>	-	44790	-	-	-	-				
Разом прями витрати по розділу 4								218603	20663	<u>3962</u> 1154	<u>258,77</u> 10,81				
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								218603		193978	21817	11859	27,93	3909	230462
Всього по розділу 4								230462							
Розділ 5. Озеленення + Благоустрій															
35	КБ47-7-3	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,5x0,5x0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50%	10шт	0,1	<u>7678,74</u> 4164,21	-	768	416	-	<u>57.1300</u>	<u>5,71</u>				
36	С1429-1 варіант 1	Платан	шт	1	<u>5914,08</u>	-	5914	-	-	-	-				
37	КБ47-15-7	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	10шт	12,2	<u>971,08</u> 663,45	-	11847	8094	-	<u>9,1700</u>	<u>111,87</u>				
38	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5x0,5 м	10шт	12,2	<u>222,18</u> 219,66	-	2711	2680	-	<u>2,6100</u>	<u>31,84</u>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1429-1 варіант 2	Плющ	шт	122	<u>299,49</u>	-	36538	-	-	-	-
40	КБ1-165-2	Благоустрій зони відпочинку Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,009	<u>34695,64</u> 34695,64	-	312	312	-	<u>476,0000</u>	<u>4,28</u>
41	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,009	<u>405621,16</u> 38618,19	<u>18771,70</u> 5296,59	3651	348	<u>169</u> 48	<u>464,4400</u> 45,6000	<u>4,18</u> 0,41
42	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03	<u>90831,48</u> 19690,44	<u>253,17</u> 71,43	2725	591	<u>8</u> 2	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>6,93</u> 0,02
43	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (лавки та урни)	1т	0,105	<u>14236,30</u> 8986,32	<u>3755,72</u> 611,21	1495	944	<u>394</u> 64	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>9,31</u> 0,56
44	& С113-134- 4-2 варіант 2	Лавка вулична зі спинкою	шт	3	<u>7890,06</u>	-	23670	-	-	-	-
45	& С113-134- 4-2 варіант 3	Урна вулична	шт	3	<u>2741,74</u>	-	8225	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							97856	13385	<u>571</u> 114		<u>174,12</u> 0,99
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							97856				

Всього по розділу 5							105045				
Разом прямі витрати по кошторису							550364	46437	<u>8851</u> 2612		<u>576,1</u> 24,87
Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							151300				
							5942				
							157242				
							399064				
							343776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					49049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25879				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8233				
		Всього будівельні роботи, грн.					424943				

		Всього по кошторису					582185				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					659,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					57282				

Склав Кошторисник Осійчук В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Семенюк Р.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території Комунального некомерційного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Рівненської міської ради, на вул. Миколи Карнаухова, 25А в м. Рівному (земельні ділянки з кадастровими номерами 5610100000:01:050:0510, 5610100000:01:050:0444)» (Коригування)

МО-24-14

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Додаткові роботи Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території комунального некомерційного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Рівненської міської ради
Об'єкт №1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 441,621 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,690 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Відкрита стоянка для тимчасового зберігання легкових автомобілів</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи (додаткові роботи)									
1	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із (грунту) автогрейдером	100м3	4,8	<u>32286,96</u> 1151,07	<u>7142,69</u> 1020,07	154977	5525	<u>34285</u> 4896	<u>14,7800</u> 8,4559	<u>70,94</u> 40,59
		Разом прямі витрати по розділу 1					154977	5525	<u>34285</u> 4896		<u>70,94</u> 40,59
		Разом будівельні роботи, грн.					154977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10421 5997 14,72 2062 160974				
		Всього по розділу 1					160974				
		Розділ 2. Пожежний гідрант (додаткові роботи)									
2	КБ22-37-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) гідрантів пожежних	шт	1	<u>170,15</u> 139,75	<u>30,40</u> 8,53	170	140	<u>30</u> 9	<u>1,7460</u> 0,0945	<u>1,75</u> 0,09
3	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	<u>18912,40</u> 232,92	<u>50,67</u> 14,22	18912	233	<u>51</u> 14	<u>2,9100</u> 0,1575	<u>2,91</u> 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 2					19082	373	<u>81</u> 23		<u>4,66</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19082 18628 396 207 0,46 64 19289				
		Всього по розділу 2					19289				
		Розділ 3. Перевлаштування ФЕМ отриманої від демонтажу 59 м2 (додаткові роботи)									
4	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (ФЕМ існуюча 59 м2)	1000 м2	0,059	<u>115044,10</u> 89474,66	<u>10536,28</u> 1500,09	6788	5279	<u>622</u> 89	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>60,5</u> 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна М-10	м3	2,5016	<u>2340,70</u>	-	5855	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					12643	5279	<u>622</u>		<u>60,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12643		89		0,97

		Всього по розділу 3					15860				
		Розділ 4. Дорожній одяг проїзної частини Тип-2 S= 120 м2 (додаткові роботи)									
6	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,14	<u>85610,56</u>	<u>7685,19</u>	11985	161	<u>1076</u>	<u>14,7800</u>	<u>2,07</u>
					1151,07	1104,84			155	9,3659	1,31
7	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см (способом заклинки)	1000м2	0,12	<u>206476,59</u>	<u>16954,05</u>	24777	299	<u>2034</u>	<u>32,0300</u>	<u>3,84</u>
					2494,50	3403,94			408	30,7883	3,69
8	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 25 см)	1000м2	0,12	<u>118377,42</u>	<u>3305,26</u>	14205	-	<u>397</u>	-	-
					-	544,41			65	5,4080	0,65
9	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,12	<u>183041,40</u>	<u>9517,04</u>	21965	240	<u>1142</u>	<u>25,6500</u>	<u>3,08</u>
					1997,62	1963,57			236	17,3387	2,08
10	КБ27-15-2 к=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 12 см)	1000м2	-0,12	<u>34878,43</u>	<u>573,08</u>	-4185	-	<u>-69</u>	-	-
					-	97,94			-12	0,9204	-0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,12	<u>74374,30</u> 58539,24	<u>7668,22</u> 1131,68	8925	7025	<u>920</u> 136	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>80,5</u> 1,49
12	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна М-10	м3	5,088	<u>2340,70</u> -	-	11909	-	-	-	-
13	& С1426-11789-6 варіант 1	Плити бетонні (ФЕМ) товщинна 80 мм	м2	121,2	<u>555,56</u> -	-	67334	-	-	-	-
14	ДУ6-44-1	Відновлення покриття з цементобетону Укладання бетону невеликими обсягами	м3	2	<u>4825,52</u> 273,74	-	9651	547	-	<u>3,4200</u> -	<u>6,84</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					166566	8272	<u>5500</u> 988		<u>96,33</u> 9,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					166566 152794 9260 5469 13,65 1908 172035				
		Всього по розділу 4					172035				
Розділ 5. Благоустрій території (додаткові роботи по влаштуванні паркану)											
15	КБ47-332-1	Установлення вручну стовпчиків	100шт	0,12	<u>4912,55</u> 3228,13	<u>1684,42</u> 541,18	590	387	<u>203</u> 65	<u>41,4500</u> 5,9004	<u>4,97</u> 0,71
16	& С1633-89ВД-2 варіант 1	Стовп металевий для огорожі 60x40x2500 мм	шт	12	<u>510,09</u> -	-	6121	-	-	-	-
17	& С121-394-1-1 варіант 1	Паркан сітчастий, секційний 1680 h x 2500 мм	секція	12	<u>1599,76</u> -	-	19197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електроосвітлення зовнішнє (додаткові роботи)									
22	КБ33-115-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) світильників з лампами розжарювання	шт	1	<u>422,26</u> 111,70	<u>310,56</u> 67,44	422	112	<u>310</u> 67	<u>1,2360</u> 0,6158	<u>1,24</u> 0,62
23	КБ33-115-1	Установлення світильників з лампами розжарювання (існуючого)	шт	1	<u>703,76</u> 186,16	<u>517,60</u> 112,41	704	186	<u>518</u> 112	<u>2,0600</u> 1,0263	<u>2,06</u> 1,03
24	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,02	<u>2628,71</u> 1333,08	<u>1295,63</u> 308,35	53	27	<u>26</u> 6	<u>15,4560</u> 2,9635	<u>0,31</u> 0,06
25	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів (існуючих)	км	0,02	<u>7716,80</u> 2221,80	<u>5495,00</u> 1071,65	154	44	<u>110</u> 21	<u>25,7600</u> 10,9274	<u>0,52</u> 0,22
26	КБ33-103-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] для перенесення	опора	1	<u>1036,55</u> 247,43	<u>789,12</u> 189,24	1037	247	<u>790</u> 189	<u>2,9400</u> 1,8133	<u>2,94</u> 1,81
27	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] (існуючих)	опора	1	<u>2240,32</u> 412,38	<u>1315,21</u> 315,40	2240	412	<u>1315</u> 315	<u>4,9000</u> 3,0222	<u>4,9</u> 3,02
28	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,05	<u>5325,70</u> 3761,18	<u>302,05</u> 60,10	266	188	<u>15</u> 3	<u>46,4000</u> 0,6794	<u>2,32</u> 0,03
29	С113-2128 варіант 4	Труба гофрована гнучка стійка до УФ-випромінювання 320N/ 5 см; д.32 мм LPE-1_F5-U	м	5	<u>23,02</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4991	1216	<u>3084</u> 713		<u>14,29</u> 6,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4991				6003
		Всього по розділу 1					6003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 2					4991	1216	<u>3084</u>		<u>14,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4991		713		6,79
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					691				
		всього заробітна плата, грн.					1929				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1012				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					327				
		Всього будівельні роботи, грн.					6003				

		Всього по відділу 2					6003				
		Відділ 3. Інженерні мережі									
		Розділ 1. Інженерні мережі (додаткові роботи)									
		демонтажні роботи									
30	КБ22-8-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) сталевих труб (захист киснепроводу)	1000м	0,006	<u>21920,17</u>	<u>265,08</u>	132	130	<u>2</u>	<u>236,1000</u>	<u>1,42</u>
					21655,09	76,28			-	0,6797	-
31	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування діаметром до 50 мм	100м	-0,06	<u>898,20</u>	-	-54	-54	-	<u>8,2200</u>	<u>-0,49</u>
					898,20	-			-	-	-
32	С113-6 варіант 1 (зворотні матеріали)	Труби сталеві (зворотні матеріали)	м	6	<u>47,50</u>	-	285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КБ7-64-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) плит перекриття оглядових колодязів площею до 1 м2	100шт	0,01	<u>5243,83</u>	<u>507,64</u>	52	47	<u>5</u>	<u>57,6600</u>	<u>0,58</u>
					4736,19	170,19			2	1,8833	0,02
34	& С1545-83- 24 варіант 1 (зворотні матеріали)	Плита перекриття оглядового колодязя (зворотні матеріали)	шт	1	<u>650,00</u>	-	650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КБ23-13-5	улаштування з/б колодязів Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,07	<u>40146,49</u>	<u>8961,08</u>	2810	878	<u>627</u>	<u>147,2000</u>	<u>10,3</u>
					12547,33	2571,47			180	22,8058	1,6
36	& С1415- 8033-1	Кільце колодязя 15-9	шт	1	<u>2385,66</u>	-	2386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C1415-8022-5	Кришка колодязя ПП 15-2	шт	1	<u>3546,46</u>	-	3546	-	-	-	-
38	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	3	<u>210,32</u>	<u>21,69</u>	631	511	<u>65</u>	<u>2,1000</u>	<u>6,3</u>
					170,23	11,81			35	0,1340	0,4
39	C113-753 варіант 3	Люк каналізаційний пластиковий Л-(А15)	шт	3	<u>1804,87</u>	-	5415	-	-	-	-
40	КР16-89-1	Ремонт окремих ділянок горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	8	<u>1576,49</u>	<u>175,83</u>	12612	6386	<u>1407</u>	<u>8,5700</u>	<u>68,56</u>
					798,21	57,74			462	0,6554	5,24
41	ЖС7-7-1	Прочищення каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 3 м вручну без відкачування мулу. Маса осаду до 300 кг.	колодязь	1	<u>564,81</u>	-	565	565	-	<u>6,2500</u>	<u>6,25</u>
					564,81	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					28095	8463	<u>2106</u>		<u>92,92</u>
									679		7,26
		Разом будівельні роботи, грн.					28095				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17526				
		всього заробітна плата, грн.					9142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4858				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1612				
		Всього будівельні роботи, грн.					32953				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					935				

		Всього по розділу 1					32953				
		Разом прямі витрати по відділу 3					28095	8463	<u>2106</u>		<u>92,92</u>
									679		7,26
		Разом будівельні роботи, грн.					28095				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17526				
		всього заробітна плата, грн.					9142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4858				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					32953				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					935				

		Всього по відділу 3					32953				
		Разом прямі витрати по кошторису					419938	30841	<u>45899</u>		<u>361,47</u>
									<u>7457</u>		<u>65,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					419938				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					343198				
		всього заробітна плата, грн.					38298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21683				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7392				
		Всього будівельні роботи, грн.					441621				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					935				

		Всього по кошторису					441621				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					480				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45690				

Склав Кошторисник _____ Осійчук В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП _____ Семенюк Р.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]