

▪

.

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

03-25/18 - КД

2025 р.

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

03-25/18 - КД

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)



Р. Лукаш

2025 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Коригування № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на демонтажні роботи (коригування) № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи (коригування) № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на опалення (коригування) № 02-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
8. Локальний кошторис на вентиляцію (коригування) № 02-01-04	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
10. Локальний кошторис на автоматизацію опалення та вентиляції (коригування) № 02-01-05	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
12. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання сантехнічного обладнання (коригування) № 02-01-06	-----
13. Локальний кошторис на водопостачання (коригування) № 02-01-07	-----
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
15. Локальний кошторис на каналізацію (коригування) № 02-01-08	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
17. Локальний кошторис на електроосвітлення та силове електрообладнання (коригування) № 02-01-09	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----
19. Локальний кошторис на сигналізацію загазованості (коригування) № 02-01-010	-----
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----
21. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання сигналізації загазованості (коригування) № 02-01-011	-----
22. Локальний кошторис на монтаж технологічного обладнання (коригування) № 02-01-012	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012	-----
24. Локальний кошторис на монтаж побутового обладнання та матеріалів (коригування) № 02-01-013	-----

25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013	_____
26. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного обладнання, що монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (коригування) № 02-01-014	_____
27. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного обладнання, що не монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (коригування) № 02-01-015	_____
28. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання побутового обладнання (коригування) № 02-01-016	_____
29. Локальний кошторис на придбання устаткування на придбання меблів (коригування) № 02-01-017	_____
30. Локальний кошторис на монтаж системи медичного газопостачання (коригування) № 02-01-018	_____
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018	_____
32. Локальний кошторис на систему пожежної сигналізації. (монтаж) (коригування) № 02-01-019	_____
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019	_____
34. Локальний кошторис на придбання устаткування систему пожежної сигналізації (придбання обладнання) (коригування) № 02-01-020	_____
35. Локальний кошторис на систему пожежної сигналізації (пусконаладження) (коригування) № 02-01-021	_____
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021	_____
37. Локальний кошторис на систему керування евакуюванням. (монтаж) (коригування) № 02-01-022	_____
38. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022	_____
39. Локальний кошторис на придбання устаткування систему керування евакуюванням (придбання обладнання) (коригування) № 02-01-023	_____
40. Локальний кошторис на систему керування евакуюванням (пусконаладження) (коригування) № 02-01-024	_____
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024	_____
42. Локальний кошторис на систему охоронної сигналізації. (монтаж) (коригування) № 02-01-025	_____
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025	_____
44. Локальний кошторис на придбання устаткування систему охоронної сигналізації (придбання обладнання) (коригування) № 02-01-026	_____
45. Локальний кошторис на систему охоронної сигналізації (пусконаладження) (коригування) № 02-01-027	_____
46. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027	_____
47. Локальний кошторис на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (коригування) № 02-01-028	_____
48. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-028	_____

49. Локальний кошторис на придбання устаткування систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (придбання обладнання) (коригування) № 02-01-029	_____
50. Локальний кошторис на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (пусконалагодження) (коригування) № 02-01-030	_____
51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-030	_____
52. Локальний кошторис на систему автоматизації управління внутрішнього протипожежного водопроводу (коригування) № 02-01-031	_____
53. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-031	_____
54. Локальний кошторис на придбання устаткування систему автоматизації управління внутрішнього протипожежного водопроводу (придбання обладнання) (коригування) № 02-01-032	_____
55. Локальний кошторис на монтаж ліфтів (коригування) № 02-01-033	_____
56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-033	_____
57. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання ліфтів (коригування) № 02-01-034	_____
58. Локальний кошторис на монтаж ДЕС (коригування) № 02-01-035	_____
59. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-035	_____
60. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання ДЕС (коригування) № 02-01-036	_____
61. Об'єктний кошторис : Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи № 02-02	_____
62. Локальний кошторис на демонтажні роботи (додаткові роботи) № 02-02-01	_____
63. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	_____
64. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи) № 02-02-02	_____
65. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02	_____
66. Локальний кошторис на вентиляцію (додаткові роботи) № 02-02-03	_____
67. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03	_____
68. Локальний кошторис на автоматизацію опалення та вентиляції (додаткові роботи) № 02-02-04	_____
69. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04	_____
70. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання сантехнічного обладнання (додаткові роботи) № 02-02-05	_____
71. Локальний кошторис на водопостачання (додаткові роботи) № 02-02-06	_____
72. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-06	_____

73. Локальний кошторис на каналізацію (додаткові роботи) № 02-02-07	_____
74. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07	_____
75. Локальний кошторис на електроосвітлення та силове електрообладнання (додаткові роботи) № 02-02-08	_____
76. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-08	_____
77. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання силового електрообладнання (додаткові роботи) № 02-02-09	_____
78. Локальний кошторис на монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи) № 02-02-010	_____
79. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-010	_____
80. Локальний кошторис на монтаж побутового обладнання та матеріалів (додаткові роботи) № 02-02-011	_____
81. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-011	_____
82. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного обладнання, що монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (додаткові роботи) № 02-02-012	_____
83. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання побутового обладнання (додаткові роботи) № 02-02-013	_____
84. Локальний кошторис на систему керування евакуюванням. (монтаж) (додаткові роботи) № 02-02-014	_____
85. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-014	_____
86. Локальний кошторис на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (додаткові роботи) № 02-02-015	_____
87. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-015	_____
88. Локальний кошторис на монтаж ліфтів (додаткові роботи) № 02-02-016	_____
89. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-016	_____
90. Локальний кошторис на ліфти (пусконаладження) (додаткові роботи) № 02-02-017	_____
91. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-017	_____
92. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи по улаштуванню ДЕС (додаткові роботи) № 02-02-018	_____
93. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-018	_____
94. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання та меблів для укріття (додаткові роботи) № 02-02-019	_____
95. Об'єктний кошторис : Благоустрій території. Додаткові роботи № 07-01	_____
96. Локальний кошторис на вертикальне планування (додаткові роботи) № 07-01-01	_____
97. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	_____

98. Локальний кошторис на мостіння в межах ділянки (додаткові роботи) № 07-01-02	_____
99. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02	_____
100. Локальний кошторис на мостіння поза межами ділянки (додаткові роботи) № 07-01-03	_____
101. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03	_____
102. Локальний кошторис на водовідведення (додаткові роботи) № 07-01-04	_____
103. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04	_____
104. Локальний кошторис на озеленення (додаткові роботи) № 07-01-05	_____
105. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05	_____
106. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання елементів малих форм (додаткові роботи) № 07-01-06	_____

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А.
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Кошторисна вартість об'єкта 96616,684 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 108,14945 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15838,857 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на демонтажні роботи (коригування)	2833,871	-	2833,871	15,09987	2064,811	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи (коригування)	28612,006	-	28612,006	47,57265	7089,699	-
3	02-01-03	на опалення (коригування)	4637,002	-	4637,002	13,02754	1962,854	-
4	02-01-04	на вентиляцію (коригування)	1081,401	-	1081,401	1,79990	255,04	-
5	02-01-05	на автоматизацію опалення та вентиляції (коригування)	44,218	-	44,218	0,12822	18,829	-
6	02-01-06	на придбання устаткування придбання сантехнічного обладнання (коригування)	-	5414,878	5414,878	-	-	-
7	02-01-07	на водопостачання (коригування)	657,721	-	657,721	1,28648	196,562	-
8	02-01-08	на каналізацію (коригування)	1083,673	-	1083,673	1,56491	230,93	-
9	02-01-09	на електроосвітлення та силове електрообладнання (коригування)	5227,291	-	5227,291	13,70562	1948,192	-
10	02-01-010	на сигналізацію загазованості (коригування)	95,698	-	95,698	0,33028	46,776	-
11	02-01-011	на придбання устаткування придбання обладнання сигналізації загазованості (коригування)	-	107,961	107,961	-	-	-
12	02-01-012	на монтаж технологічного обладнання (коригування)	128,564	-	128,564	0,66730	100,985	-
13	02-01-013	на монтаж побутового обладнання та матеріалів (коригування)	16,401	-	16,401	0,02854	4,186	-
14	02-01-014	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання, що монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (коригування)	-	21708,013	21708,013	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання, що не монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (коригування)	67,047	9578,2	9645,247	-	-	-
16	02-01-016	на придбання устаткування придбання побутового обладнання (коригування)	-	51,964	51,964	-	-	-
17	02-01-017	на придбання устаткування на придбання меблів (коригування)	32,069	4581,234	4613,303	-	-	-
18	02-01-018	на монтаж системи медичного газопостачання (коригування)	121,976	-	121,976	0,24595	36,713	-
19	02-01-019	на систему пожежної сигналізації. (монтаж) (коригування)	610,503	-	610,503	2,00307	282,63	-
20	02-01-020	на придбання устаткування систему пожежної сигналізації (придбання обладнання) (коригування)	0,221	430,354	430,575	-	-	-
21	02-01-021	на систему пожежної сигналізації (пусконалагодження) (коригування)	38,313	-	38,313	0,15430	30,291	-
22	02-01-022	на систему керування евакуюванням. (монтаж) (коригування)	526,94	-	526,94	2,01696	291,537	-
23	02-01-023	на придбання устаткування систему керування евакуюванням (придбання обладнання) (коригування)	-	296,619	296,619	-	-	-
24	02-01-024	на систему керування евакуюванням (пусконалагодження) (коригування)	51,619	-	51,619	0,20789	40,81	-
25	02-01-025	на систему охоронної сигналізації. (монтаж) (коригування)	766,028	-	766,028	3,01470	436,875	-
26	02-01-026	на придбання устаткування систему охоронної сигналізації (придбання обладнання) (коригування)	-	364,861	364,861	-	-	-
27	02-01-027	на систему охоронної сигналізації (пусконалагодження) (коригування)	39,001	-	39,001	0,15707	30,835	-
28	02-01-028	на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (коригування)	794,253	-	794,253	2,24898	327,315	-
29	02-01-029	на придбання устаткування систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (придбання обладнання) (коригування)	-	282,75	282,75	-	-	-
30	02-01-030	на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (пусконалагодження) (коригування)	66,762	-	66,762	0,26887	52,782	-
31	02-01-031	на систему автоматизації управління внутрішнього протипожежного водопроводу (коригування)	58,97	-	58,97	0,19479	27,887	-
32	02-01-032	на придбання устаткування систему автоматизації управління внутрішнього протипожежного водопроводу (придбання обладнання) (коригування)	-	87,646	87,646	-	-	-
33	02-01-033	на монтаж ліфтів (коригування)	505,646	-	505,646	2,30488	344,266	-
34	02-01-034	на придбання устаткування придбання ліфтів (коригування)	-	4095,929	4095,929	-	-	-
35	02-01-035	на монтаж ДЕС (коригування)	46,711	-	46,711	0,12068	18,052	-
36	02-01-036	на придбання устаткування придбання ДЕС (коригування)	-	1472,37	1472,37	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-- -		Всього:	48143,905	48472,779	96616,684	108,14945	15838,857	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на демонтажні роботи (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2833,871 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 15,09987 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2064,811 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Добудова									
1	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	1 м3	1,5	<u>9382,29</u>	<u>4372,56</u>	14073	7421	<u>6559</u>	<u>36.3000</u>	<u>54,45</u>
					4947,33	1819,00			2729	12,9470	19,42
2	КБ46-34-5	Розбирання бетонних блоків, шир. 400мм	1 м3	9	<u>1461,62</u>	<u>286,06</u>	13155	10580	<u>2575</u>	<u>9.4400</u>	<u>84,96</u>
					1175,56	119,00			1071	0,8470	7,62
3	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	14,5	<u>2026,79</u>	<u>469,95</u>	29388	22574	<u>6814</u>	<u>11,7100</u>	<u>169,8</u>
					1556,84	195,50			2835	1,3915	20,18
4	КБ7-45-2	Демонтаж з/бетонних плит перекриття,	100шт	0,02	<u>74324,47</u>	<u>31610,98</u>	1486	854	<u>632</u>	<u>309.7200</u>	<u>6,19</u>
	к дем. = 0,8	площею до 10м2			42713,49	14395,83			288	95,0142	1,9
5	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	1 м3	7,7	<u>9382,29</u>	<u>4372,56</u>	72244	38094	<u>33669</u>	<u>36.3000</u>	<u>279,51</u>
					4947,33	1819,00			14006	12,9470	99,69
6	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів під стійки	1 м3	1	<u>5408,85</u>	<u>2513,20</u>	5409	2896	<u>2513</u>	<u>21.7800</u>	<u>21,78</u>
					2895,65	1045,50			1046	7,4415	7,44
7	КБ46-40-4	Розбирання покриття пандусу з	100м2	0,37	<u>3030,69</u>	<u>181,32</u>	1121	1052	<u>67</u>	<u>24.3900</u>	<u>9,02</u>
		полікарбонатних листів			2842,41	76,87			28	0,5320	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ9-30-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) м/конструкцій існуючого ландусу з просечної сталі	1т	1,718	<u>9751.51</u> 5545,09	<u>4188.87</u> 1442,83	16753	9526	<u>7196</u> 2479	<u>40,2080</u> 7,9925	<u>69.08</u> 13,73
		Разом прямі витрати по розділу 1					153629	92997	<u>60025</u> 24482		<u>694.79</u> 170,18
		Разом будівельні роботи, грн.					153629				
		в тому числі:					607				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117479				
		всього заробітна плата, грн.					62535				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103,8				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23241				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					216164				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					216164				
		Розділ 2. Підвал									
9	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін, товщ.250мм	1 м3	13,8	<u>2026.79</u> 1556,84	<u>469.95</u> 195,50	27970	21484	<u>6486</u> 2698	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>161.6</u> 19,2
10	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок, товщ. 120мм	1 м3	7,2	<u>1024.35</u> 939,31	<u>85.04</u> 57,12	7375	6763	<u>612</u> 411	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>58.03</u> 2,72
11	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,689	<u>8274.32</u> 6624,13	<u>1650.19</u> 926,79	5701	4564	<u>1137</u> 639	<u>56,8400</u> 6,0372	<u>39.16</u> 4,16
12	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	1 м3	8,63	<u>3232.05</u> 2353,45	<u>878.60</u> 365,50	27893	20310	<u>7583</u> 3154	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>150.94</u> 22,45
13	КБ46-27-3	Розбирання цегляної кладки під збільшення ніш	1 м3	0,21	<u>3232.05</u> 2353,45	<u>878.60</u> 365,50	679	494	<u>185</u> 77	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>3.67</u> 0,55
14	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,19	<u>4619.99</u> 3067,12	<u>1552.87</u> 646,00	878	583	<u>295</u> 123	<u>22,2400</u> 4,5980	<u>4.23</u> 0,87
15	КБ46-38-3	Розбирання вбудованих шаф дерев'яних	100м2	0,26	<u>7197.72</u> 5994,90	<u>1160.42</u> 491,96	1871	1559	<u>302</u> 128	<u>53,0100</u> 3,4048	<u>13.78</u> 0,89
16	КБ46-39-4	Розбирання дерев'яної обшивки інженерних мереж	100м2	0,03	<u>8767.90</u> 7668,00	<u>1060.70</u> 449,68	263	230	<u>32</u> 13	<u>63,3300</u> 3,1122	<u>1.9</u> 0,09
17	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,6368	<u>19568.58</u> 18210,43	<u>1310.01</u> 555,37	12461	11596	<u>834</u> 354	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>95.77</u> 2,45
18	КБ10-96-2 К=0,7	Демонтаж металевих дверних блоків	100м2	0,1203	<u>25780.36</u> 24541,12	<u>1228.79</u> 456,30	3101	2952	<u>148</u> 55	<u>164,7940</u> 2,4570	<u>19.82</u> 0,3
19	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів	100м2	0,288	<u>34399.67</u> 33041,52	<u>1310.01</u> 555,37	9907	9516	<u>377</u> 160	<u>272,8900</u> 3,8437	<u>78.59</u> 1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ10-20-2	Демонтаж віконних блоків з металопластику	100м2	0,072	<u>16570.99</u> 15584,48	<u>933.08</u> 695,62	1193	1122	<u>67</u> 50	<u>104.6500</u> 4,5399	<u>7.53</u> 0,33
21	КБ20-12-1 К=0,7	Демонтаж вентиляційних металевих ґрат	1 ґрата	7	<u>196.57</u> 171,43	<u>25.14</u> 7,48	1376	1200	<u>176</u> 52	<u>1.2740</u> 0,0522	<u>8.92</u> 0,37
22	КР7-2-8	Розбирання цементної стяжки, товщ. 20мм	100м2	5,604	<u>8044.10</u> 6511,62	<u>1532.48</u> 624,20	45079	36491	<u>8588</u> 3498	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>285.13</u> 24,65
23	КБ46-41-1	Розбирання бетонного мозаїчного покриття, товщ. 20мм	1 м3	2,597	<u>2507.32</u> 1730,88	<u>776.44</u> 323,00	6512	4495	<u>2017</u> 839	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>32.98</u> 5,97
24	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	2,83	<u>2148.93</u> 2097,72	<u>51.21</u> 17,63	6081	5937	<u>144</u> 50	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>50.94</u> 0,32
Разом прямі витрати по розділу 2							158340	129296	<u>28983</u> 12301		<u>1012.99</u> 86,43
Разом будівельні роботи, грн.							158340				
в тому числі:							61				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							141597				
всього заробітна плата, грн.							77657				
Загальновиробничі витрати, грн.							131,78				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29509				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							235997				

Всього по розділу 2							235997				
Розділ 3. 1-й---3-й поверхи											
25	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін, товщ.250мм	1 м3	4,75	<u>2026.79</u> 1556,84	<u>469.95</u> 195,50	9627	7395	<u>2232</u> 929	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>55.62</u> 6,61
26	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок, товщ. 120мм	1 м3	84,084	<u>1024.35</u> 939,31	<u>85.04</u> 57,12	86131	78981	<u>7150</u> 4803	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>677.72</u> 31,71
27	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	1 м3	29	<u>3232.05</u> 2353,45	<u>878.60</u> 365,50	93729	68250	<u>25479</u> 10600	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>507.21</u> 75,44
28	КБ46-27-3	Рзбирання цегляної кладки для влаштування вітражів в сходових клітинах 2-го та 3-го поверхів	1 м3	8,3	<u>3232.05</u> 2353,45	<u>878.60</u> 365,50	26826	19534	<u>7292</u> 3034	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>145.17</u> 21,59
29	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,425	<u>4619.99</u> 3067,12	<u>1552.87</u> 646,00	1963	1304	<u>659</u> 275	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>9.45</u> 1,95
30	КБ46-27-3	Влаштування та збільшення ніш пож. кранів в існуючих стінах	1 м3	1,41	<u>3232.05</u> 2353,45	<u>878.60</u> 365,50	4557	3318	<u>1239</u> 515	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>24.66</u> 3,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР5-3-1	Розбирання зашивання інженерних мереж цегляними перегородками, товщ. 120мм	1 м3	1,128	<u>1024.35</u>	<u>85.04</u>	1155	1060	<u>95</u>	<u>8.0600</u>	<u>9.09</u>
					939,31	57,12			64	0,3771	0,43
32	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок, товщ. 65мм	1 м3	1,391	<u>1024.35</u>	<u>85.04</u>	1425	1307	<u>118</u>	<u>8.0600</u>	<u>11.21</u>
					939,31	57,12			79	0,3771	0,52
33	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	5,58	<u>8274.32</u>	<u>1650.19</u>	46171	36963	<u>9208</u>	<u>56.8400</u>	<u>317.17</u>
					6624,13	926,79			5171	6,0372	33,69
34	КБ10-94-1 K=0,7	Демонтаж гіпсокартонних перегородок на металевому каркасі	100м2	0,17	<u>22101.46</u>	<u>203.68</u>	3757	3697	<u>35</u>	<u>155.8480</u>	<u>26.49</u>
					21745,47	151,84			26	0,9910	0,17
35	КБ10-28-3	Демонтаж м/пластикової перегородки з дверима	100м2	0,544	<u>9548.17</u>	<u>3581.36</u>	5194	3218	<u>1948</u>	<u>41.9160</u>	<u>22.8</u>
					5916,02	1329,89			723	7,1610	3,9
36	КБ46-44-2	Розбирання дерев'яної заскленої перегородки	100м2	0,043	<u>31632.99</u>	<u>1310.01</u>	1360	1302	<u>56</u>	<u>250.0400</u>	<u>10.75</u>
					30274,84	555,37			24	3,8437	0,17
37	КБ46-38-3	Розбирання дерев'яних перегородок із вбудованими шафами	100м2	0,204	<u>7197.72</u>	<u>1160.42</u>	1468	1223	<u>237</u>	<u>53.0100</u>	<u>10.81</u>
					5994,90	491,96			100	3,4048	0,69
38	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	2,052	<u>19568.58</u>	<u>1310.01</u>	40155	37368	<u>2688</u>	<u>150.4000</u>	<u>308.62</u>
					18210,43	555,37			1140	3,8437	7,89
39	КБ10-96-2 K=0,7	Демонтаж металевих дверних блоків та люка	100м2	0,1064	<u>25780.36</u>	<u>1228.79</u>	2743	2611	<u>131</u>	<u>164.7940</u>	<u>17.53</u>
					24541,12	456,30			49	2,4570	0,26
40	КБ10-28-1 K=0,7	Демонтаж м/пластикових дверних блоків, площею до 2 м2	100м2	0,4813	<u>14978.72</u>	<u>5198.75</u>	7209	4665	<u>2502</u>	<u>68.6770</u>	<u>33.05</u>
					9693,07	1930,49			929	10,3950	5
41	КБ10-28-2 K=0,7	Демонтаж м/пластикових дверних блоків, площею понад 2 до 3 м2	100м2	0,445	<u>11772.01</u>	<u>3870.18</u>	5239	3486	<u>1722</u>	<u>55.4960</u>	<u>24.7</u>
					7832,71	1437,14			640	7,7385	3,44
42	КБ10-28-3 K=0,7	Демонтаж м/пластикових дверних блоків, площею більше 3 м2	100м2	0,2045	<u>9548.17</u>	<u>3581.36</u>	1953	1210	<u>732</u>	<u>41.9160</u>	<u>8.57</u>
					5916,02	1329,89			272	7,1610	1,46
43	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних зовнішніх та внутрішніх віконних блоків	100м2	0,5626	<u>34399.67</u>	<u>1310.01</u>	19353	18589	<u>737</u>	<u>272.8900</u>	<u>153.53</u>
					33041,52	555,37			312	3,8437	2,16
44	КБ10-20-4 K=0,7	Розбирання віконних блоків з металопластику, площею більше 3м2	100м2	2,603	<u>9670.21</u>	<u>607.55</u>	25172	23518	<u>1581</u>	<u>60.6690</u>	<u>157.92</u>
					9034,83	452,93			1179	2,9560	7,69
45	КБ9-35-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) існуючих огорожень СХ-1, СХ-2	1м	0,486	<u>13244.49</u>	<u>320.74</u>	6437	6260	<u>156</u>	<u>96.8800</u>	<u>47.08</u>
					12880,20	130,01			63	0,8898	0,43
46	КБ46-45-5	Розбирання збірних залізобетонних площадок	100м2	0,042	<u>78977.18</u>	<u>31288.53</u>	3317	1984	<u>1314</u>	<u>359.7000</u>	<u>15.11</u>
					47239,40	12521,19			526	81,1296	3,41
47	КБ46-45-2	Розбирання сходових маршів	100м2	0,0462	<u>79699.74</u>	<u>7606.40</u>	3682	3302	<u>351</u>	<u>595.6500</u>	<u>27.52</u>
					71478,00	4000,37			185	29,4975	1,36
48	КБ46-46-2	Розбирання мозаїчних проступів	100м	0,066	<u>17420.44</u>	-	1150	1150	-	<u>131.0300</u>	<u>8.65</u>
					17420,44	-			-	-	-
49	КБ8-11-3 K=0,7	Демонтаж зовнішніх металевих ґрат	1 м	1,503	<u>5029.91</u>	<u>622.35</u>	7560	6625	<u>935</u>	<u>33.1520</u>	<u>49.83</u>
					4407,56	323,81			487	1,9992	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ46-41-1	Розбирання бетонного покриття (сходини)	1 м3	1,13	<u>2507.32</u> 1730,88	<u>776.44</u> 323,00	2833	1956	<u>877</u> 365	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>14.35</u> 2,6
51	КБ46-27-3	Розбирання цегляної кладки	1 м3	2,96	<u>3232.05</u> 2353,45	<u>878.60</u> 365,50	9567	6966	<u>2601</u> 1082	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>51.77</u> 7,7
52	КР4-7-1	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів	1 м2	497	<u>67.59</u> 67,59	<u>-</u> -	33592	33592	<u>-</u> -	<u>0.5800</u> -	<u>288.26</u> -
53	КР7-2-8	Розбирання цементної стяжки, товщ. 20мм	100м2	49,91	<u>8044.10</u> 6511,62	<u>1532.48</u> 624,20	401481	324995	<u>76486</u> 31154	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>2539.42</u> 219,53
54	КБ46-41-1	Розбирання бетонного мозаїчного покриття, товщ. 20мм	1 м3	2,454	<u>2507.32</u> 1730,88	<u>776.44</u> 323,00	6153	4248	<u>1905</u> 793	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>31.17</u> 5,64
55	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та ковроліну	100м2	13,83	<u>2148.93</u> 2097,72	<u>51.21</u> 17,63	29720	29011	<u>709</u> 244	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>248.94</u> 1,57
56	КР7-2-1	Розбирання покриттів підлог з ламінату	100м2	0,308	<u>6187.11</u> 6187,11	<u>-</u> -	1906	1906	<u>-</u> -	<u>53.0900</u> -	<u>16.35</u> -
57	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,832	<u>12002.99</u> 11877,82	<u>125.17</u> 43,11	45995	45516	<u>479</u> 165	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>355.65</u> 1,06
58	КБ46-47-1	Розбирання плитки з натурального каменю	100м2	0,4942	<u>80783.58</u> 80783,58	<u>-</u> -	39923	39923	<u>-</u> -	<u>714.3300</u> -	<u>353.02</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							978503	826433	<u>151654</u> 65928		<u>6579.19</u> 454,74
Разом будівельні роботи, грн.							978503				
в тому числі:							416				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							892361				
всього заробітна плата, грн.							493842				
Загальновиробничі витрати, грн.							844,07				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							188992				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1472345				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							1472345				
Розділ 4. Горище											
59	КБ46-27-3	Розбирання цегляної кладки в існуючих стінах	1 м3	4	<u>3232.05</u> 2353,45	<u>878.60</u> 365,50	12928	9414	<u>3514</u> 1462	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>69.96</u> 10,41
60	КР19-1-2	Розбирання існуючого утеплювача товщ. 140мм	м3	73,64	<u>539.64</u> 531,42	<u>8.22</u> 3,89	39739	39134	<u>605</u> 286	<u>4.5600</u> 0,0250	<u>335.8</u> 1,84
61	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (маш. приміщення)	100м2	0,076	<u>8044.10</u> 6511,62	<u>1532.48</u> 624,20	611	495	<u>116</u> 47	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>3.87</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,0284	<u>19568.58</u> 18210,43	<u>1310.01</u> 555,37	556	517	<u>37</u> 16	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>4.27</u> 0,11
63	КБ10-96-2 К=0,7	Демонтаж металевих дверних блоків	100м2	0,0257	<u>25780.36</u> 24541,12	<u>1228.79</u> 456,30	663	631	<u>32</u> 12	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>4.24</u> 0,06
64	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних зовнішніх віконних блоків	100м2	0,04	<u>34399.67</u> 33041,52	<u>1310.01</u> 555,37	1376	1322	<u>52</u> 22	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>10.92</u> 0,15
65	КБ8-11-3 К=0,7	Демонтаж зовнішніх металевих ґрат	1 м	0,0725	<u>5029.91</u> 4407,56	<u>622.35</u> 323,81	365	320	<u>45</u> 23	<u>33.1520</u> 1,9992	<u>2.4</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 4					56238	51833	<u>4401</u> 1868		<u>431.46</u> 13,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					56238 4 53701 27858 43,89 9825 84096				

		Всього по розділу 4					84096				
		Розділ 5. Опорядження стель									
66	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	2,952	<u>4346.94</u> 4346,94	<u>-</u> -	12832	12832	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>110.11</u> -
67	КБ15-76-2 К=0,7	Демонтаж плит підвісної стелі	100м2	3,333	<u>1607.27</u> 1600,86	<u>6.41</u> 5,79	5357	5336	<u>21</u> 19	<u>11.7460</u> 0,0389	<u>39.15</u> 0,13
68	КБ15-76-1 К=0,7	Демонтаж металевого каркасу підвісних стель	100м2	3,333	<u>13388.50</u> 13351,65	<u>3.85</u> 3,47	44624	44501	<u>13</u> 12	<u>97.9650</u> 0,0233	<u>326.52</u> 0,08
69	КБ46-39-6	Розбирання стель з декоративних плиток	100м2	1,128	<u>12929.37</u> 12543,98	<u>371.70</u> 157,58	14584	14150	<u>419</u> 178	<u>96.7900</u> 1,0906	<u>109.18</u> 1,23
		Разом прямі витрати по розділу 5					77397	76819	<u>453</u> 209		<u>584.96</u> 1,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					77397 125 77028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41784 70,36 15756 119181				

		Всього по розділу 5					119181				
		Розділ 6. Опорядження стін та перегородок									
70	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін	100м2	28,685	<u>4438.61</u> 4387,73	<u>50.88</u> 22,37	127322	125862	<u>1460</u> 642	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>1079.99</u> 4,07
71	КБ46-24-4	Відбивання штукатурки віконних та дверних укосів	100м2	2,57	<u>6520.02</u> 6469,14	<u>50.88</u> 22,37	16756	16626	<u>130</u> 57	<u>55.5100</u> 0,1419	<u>142.66</u> 0,36
72	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	4,072	<u>10222.64</u> 8916,00	<u>1306.64</u> 552,18	41627	36306	<u>5321</u> 2248	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>302.55</u> 15,62
73	КР13-15-3	Розбирання облицювання стін з натур. каменю	100м2	0,844	<u>74833.22</u> 70043,45	<u>4789.77</u> 2024,21	63159	59117	<u>4042</u> 1708	<u>547.3000</u> 14,0607	<u>461.92</u> 11,87
74	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	4,13	<u>2250.39</u> 2250,39	<u>-</u> -	9294	9294	<u>-</u> -	<u>19.3100</u> -	<u>79.75</u> -
75	КБ10-94-1 K=0,7	Демонтаж гіпсокартонних перегородок на металевому каркасі	100м2	0,421	<u>22101.46</u> 21745,47	<u>203.68</u> 151,84	9305	9155	<u>86</u> 64	<u>155.8480</u> 0,9910	<u>65.61</u> 0,42
76	КБ15-77-1 K=0,4	Демонтаж плит ДСП по дерев'яному брусу	100м2	0,471	<u>13506.11</u> 13469,11	<u>13.19</u> 11,90	6361	6344	<u>6</u> 6	<u>96.5320</u> 0,0799	<u>45.47</u> 0,04
77	КБ46-39-6	Розбирання облицювання стін з декоративних плиток	100м2	0,235	<u>12929.37</u> 12543,98	<u>371.70</u> 157,58	3038	2948	<u>87</u> 37	<u>96.7900</u> 1,0906	<u>22.75</u> 0,26
		Разом прямі витрати по розділу 6					276862	265652	<u>11132</u> 4762		<u>2200.7</u> 32,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					276862 78 270414 153785 267,99 60008 430647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					430647				
		Розділ 7. Покрівля									
78	КБ7-64-2 к дем.=0,8	(Демонтаж існуючих парпетних плит) .	100шт	0,6	<u>27060.43</u>	<u>16963.78</u>	16236	6058	<u>10178</u>	<u>76.8800</u>	<u>46.13</u>
					10096,65	7994,66			4797	44,2350	26,54
79	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	6,902	<u>3019.55</u>	<u>244.78</u>	20841	19087	<u>1689</u>	<u>23.7300</u>	<u>163.78</u>
					2765,49	103,77			716	0,7182	4,96
80	КБ12-22-1 к дем.=0,8	(Демонтаж цементної стяжки, товщ.15мм) .	100м2	6,902	<u>5557.68</u>	<u>2004.92</u>	38359	24521	<u>13838</u>	<u>30.7120</u>	<u>211.97</u>
					3552,76	848,50			5856	5,1749	35,72
81	КБ12-22-2 к дем.=0,8 Крес.=25	(Додавати до товщини демонтажу -. 40мм) .	100м2	6,902	<u>974.64</u>	<u>650.74</u>	6727	2236	<u>4491</u>	<u>2.8000</u>	<u>19.33</u>
					323,90	276,41			1908	1,6760	11,57
82	КБ12-19-1 к дем.=0,8	(Демонтаж керамзитобетону) .	1м3	72,48	<u>794.22</u>	<u>270.96</u>	57565	37926	<u>19639</u>	<u>4.5920</u>	<u>332.83</u>
					523,26	111,17			8058	0,6757	48,97
		Разом прямі витрати по розділу 7					139728	89828	<u>49835</u>		<u>774.04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					139728		21335		127,76
		в тому числі:					65				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111163				
		всього заробітна плата, грн.					62556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108,22				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24231				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					202284				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 7					202284				
		Розділ 8. Прямки									
83	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель прямиків з листової сталі	100м2	0,769	<u>1725.50</u>	<u>72.53</u>	1327	1269	<u>56</u>	<u>14.1600</u>	<u>10.89</u>
					1650,21	30,75			24	0,2128	0,16
84	КБ8-11-3 К=0,7	Демонтаж металевих ґрат прямиків	1 m	1,86	<u>5029.91</u>	<u>622.35</u>	9356	8198	<u>1158</u>	<u>33.1520</u>	<u>61.66</u>
					4407,56	323,81			602	1,9992	3,72
85	КБ9-35-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих стійок прямиків	1m	0,108	<u>13244.49</u>	<u>320.74</u>	1430	1391	<u>35</u>	<u>96.8800</u>	<u>10.46</u>
					12880,20	130,01			14	0,8898	0,1
86	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін прямиків	100м2	1,193	<u>4438.61</u>	<u>50.88</u>	5295	5235	<u>60</u>	<u>37.6500</u>	<u>44.92</u>
					4387,73	22,37			27	0,1419	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	KP7-2-8	Розбирання цементної стяжки в прямках	100м2	0,324	<u>8044.10</u> 6511,62	<u>1532.48</u> 624,20	2606	2110	<u>496</u> 202	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>16.49</u> 1,43
88	KP20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	6	<u>2527.84</u> 250,56	<u>2277.28</u> 823,56	15167	1503	<u>13664</u> 4941	<u>2.1500</u> 5,4516	<u>12.9</u> 32,71
89	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	80,142	<u>189.96</u> 189,96	<u>-</u> -	15224	15224	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>130.63</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					50405	34930	<u>15469</u> 5810		<u>287.95</u> 38,29
		Разом будівельні роботи, грн.					50405				
		в тому числі:					6				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40740				
		всього заробітна плата, грн.					22753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39,16				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8766				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73158				

		Всього по розділу 8					73158				
		Разом прямі витрати по кошторису					1891102	1567788	<u>321952</u> 136695		<u>12566.08</u> 924,52
		Разом будівельні роботи, грн.					1891102				
		в тому числі:					1362				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1704483				
		всього заробітна плата, грн.					942769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1609,27				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					360328				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2833871				


		Всього по кошторису					2833871				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					15099,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2064811				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на демонтажні роботи (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	12566,08	124,76			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	924,52	147,85			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1609,27	223,91			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	15099,87				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	29,8103	453,29			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,32248	481,01			
12	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,4728	410,81			
13	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	3,56928	462,50			
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	35,18174	423,37			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	37,9382882	750,18			
16	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	13,68	706,49			
17	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,27744	605,34			
18	КБМ203-406	Лебідки електричні, тягове зусилля до 78,48 кН [8 т]	маш. год	0,71102	192,05			
19	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	24,61629	456,41			
20	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	16,88008	568,95			
21	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	43,06678	183,20			
22	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	7,1133	248,69			
23	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	4,15948	622,74			
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	13,24212	59,18			
25	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,6494	79,00			
26	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	489,99376	393,99			
27	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	24,78	551,40			
28	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	19,98819	28,02			
29	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,68435	6,93			
30	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	758,2238	7,33			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
31	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	6,097182				
32	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2,939706				
33	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	25,718898				
34	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	12,273436				
35	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	40,146278				
36	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	31,2173274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	47,2473904				
38	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	30,51312				
39	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	45,892448				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
40	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	19,89919	15,75	8,80	6,64	0,31
41	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,9866	77,25	65,80	9,94	1,51
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
42	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	79,1774	8,43544	8,43544		
43	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3476	159,41	159,41		
44	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1219	142,97	142,97		


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на загальнобудівельні роботи (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Корикування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 28612,006 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 47,57265 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7089,699 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Добудова									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,25	<u>56305.97</u> 3546,31	<u>52759.66</u> 19978,75	14076	887	<u>13189</u> 4995	<u>30.4300</u> 122,4136	<u>7.61</u> 30,6
2	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,25	<u>6076.24</u> 657,29	<u>5418.95</u> 1561,59	1519	164	<u>1355</u> 390	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>1.41</u> 2,08
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,18	<u>35798.53</u> 35798,53	<u>-</u> -	6444	6444	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>56.55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаватором одноковшовим з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 - (для зворотньої засипки)	1000м3	0,126	<u>61162.05</u> 4200,10	<u>56961.95</u> 20767,32	7706	529	<u>7177</u> 2617	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>4.54</u> 16,93
5	С331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 7 км	т	437,5	<u>96.21</u> -	<u>96.21</u> -	42092	-	<u>42092</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 7 км	т	220,5	<u>96.21</u> -	<u>96.21</u> -	21214	-	<u>21214</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,26	<u>18544.89</u> 18544,89	<u>-</u> -	4822	4822	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>42.96</u> -
8	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозером, потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м	1000м3	0,1	<u>9124.06</u> -	<u>9124.06</u> 2824,26	912	-	<u>912</u> 282	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,77
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,26	<u>4102.97</u> 2349,71	<u>1753.26</u> 722,32	5170	2961	<u>2209</u> 910	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>23.13</u> 6,45
10	КБ1-172-1	Кріплення брусками стінок котлованів, глибиною до 3 м, у ґрунтах нестійких	100м2	1,885	<u>20136.62</u> 8449,29	<u>1378.00</u> 584,20	37958	15927	<u>2598</u> 1101	<u>66.6400</u> 4,0432	<u>125.62</u> 7,62
11	КБ22-8-6	Укладання футляра із сталевих труб діаметром 200 мм	1000м	0,0028	<u>215890.46</u> 86321,40	<u>93805.65</u> 12916,96	604	242	<u>263</u> 36	<u>571.4000</u> 87,0980	<u>1.6</u> 0,24
12	КБ22-8-7	Укладання футляра із сталевих труб, діаметр 250 мм	1000м	0,003	<u>258424.15</u> 103718,50	<u>113695.06</u> 15130,20	775	311	<u>341</u> 45	<u>667.0000</u> 102,2122	<u>2</u> 0,31
13	С113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,81	<u>1015.93</u> -	<u>-</u> -	2855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-195	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 5 мм	м	3,01	<u>1510.70</u> -	<u>-</u> -	4547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-13-6	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	1000м	0,0028	<u>414148.70</u> 33873,60	<u>15021.68</u> 5218,68	1160	95	<u>42</u> 15	<u>240.0000</u> 31,1839	<u>0.67</u> 0,09
16	КБ22-13-6	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	1000м	0,003	<u>414148.70</u> 33873,60	<u>15021.68</u> 5218,68	1242	102	<u>45</u> 16	<u>240.0000</u> 31,1839	<u>0.72</u> 0,09
17	КБ22-47-3	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	100м	0,028	<u>23318.23</u> 12702,60	<u>58.93</u> 24,98	653	356	<u>2</u> 1	<u>90.0000</u> 0,1729	<u>2.52</u> -
18	КБ22-47-4	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 250 мм	100м	0,03	<u>28648.56</u> 13001,17	<u>81.59</u> 34,59	859	390	<u>2</u> 1	<u>91.0000</u> 0,2394	<u>2.73</u> 0,01
19	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	2	<u>4671.20</u> 1719,68	<u>680.19</u> 90,79	9342	3439	<u>1360</u> 182	<u>12.7800</u> 0,5859	<u>25.56</u> 1,17
		Разом прямі витрати по розділу 1					163950	36669	<u>92801</u> 10591		<u>297.62</u> 67,36
		Разом будівельні роботи, грн.					163950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					34480 47260 25558 42,84 9588 189508 189508				
		Розділ 2. Фундаменти									
20	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки, товщ. 100мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,067	<u>449336.13</u> 18424,58	<u>3464.51</u> 1727,24	30106	1234	<u>232</u> 116	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>10.1</u> 0,71
21	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, товщ. 500мм /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,32	<u>502643.89</u> 33159,06	<u>12517.80</u> 5257,78	160846	10611	<u>4006</u> 1682	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>79.81</u> 10,47
22	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 25 мм	т	1,577	<u>38600.75</u> -	<u>-</u> -	60873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 18 мм	т	0,717	<u>40906.75</u> -	<u>-</u> -	29330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 16 мм	т	0,5627	<u>40906.75</u> -	<u>-</u> -	23018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 12 мм	т	0,8471	<u>42968.20</u> -	<u>-</u> -	36398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 10 мм	т	0,0067	<u>43694.53</u> -	<u>-</u> -	293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,4	<u>33792.35</u> 7354,48	<u>20468.34</u> 9356,79	13517	2942	<u>8187</u> 3743	<u>56.0000</u> 55,3704	<u>22.4</u> 22,15
28	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,26	<u>47784.80</u> 10130,80	<u>28865.96</u> 13166,96	12424	2634	<u>7505</u> 3423	<u>77.1400</u> 78,2852	<u>20.06</u> 20,35
29	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,13	<u>74713.62</u> 15941,32	<u>46230.29</u> 20962,70	9713	2072	<u>6010</u> 2725	<u>118.4700</u> 126,2388	<u>15.4</u> 16,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	K581121-A002 варіант 1 C1426-11737	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф 12)	шт	13	<u>1835.09</u> -	<u>-</u> -	23856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	K581121-A005 варіант 1 C1426-11745	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф 12)	шт	17	<u>1318.54</u> -	<u>-</u> -	22415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	K581121-A006 варіант 1 C1426-11741	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф 12)	шт	8	<u>1641.54</u> -	<u>-</u> -	13132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	K581121-A012 варіант 1 C1426-11745	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф 12)	шт	40	<u>890.86</u> -	<u>-</u> -	35634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	K581121-A013 варіант 1 C1426-11745	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф 12)	шт	1	<u>1111.29</u> -	<u>-</u> -	1111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ6-13-1	Монолітне зароблення між блоками бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм БАЛКА МБ-1	100м3	0,035	<u>465319.67</u> 49538,50	<u>12090.91</u> 6011,79	16286	1734	<u>423</u> 210	<u>372.6100</u> 37,1413	<u>13.04</u> 1,3
36	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0077	<u>750601.57</u> 174377,54	<u>37603.21</u> 15846,15	5780	1343	<u>290</u> 122	<u>1264.4300</u> 98,4480	<u>9.74</u> 0,76
37	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 12 мм	т	0,0112	<u>42968.20</u> -	<u>-</u> -	481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0173	<u>38116.56</u> -	<u>-</u> -	659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм БАЛКА МБ-2	т	0,0041	<u>39087.42</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0034	<u>750601.57</u> 174377,54	<u>37603.21</u> 15846,15	2552	593	<u>128</u> 54	<u>1264.4300</u> 98,4480	<u>4.3</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 14 мм	т	0,0084	<u>42481.57</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
42	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0475	<u>37630.08</u> -	- -	1787	-	- -	- -	- -
43	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0065	<u>38116.56</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
44	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0067	<u>39087.42</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -
45	КБ8-3-1	Горизонтальна гідроізоляція стін, фундаментів	100м2	0,247	<u>3662.16</u> 3644,39	- -	905	900	- -	<u>26.7400</u> -	<u>6.6</u> -
46	C111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 (з розрах. 4кг/м2) УТЕПЛЕННЯ СТІН ФУНДАМЕНТУ (ТИП1)	кг	98,8	<u>83.22</u> -	- -	8222	-	- -	- -	- -
47	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю	100м2	0,34	<u>13231.15</u> 4786,15	- -	4499	1627	- -	<u>33.5000</u> -	<u>11.39</u> -
48	КБ26-35-1	Теплоізоляція стін фундаменту пінополістирольними плитами, товщиною 100 мм	1 м3	3,4	<u>8454.15</u> 4263,12	- -	28744	14495	- -	<u>29.0700</u> -	<u>98.84</u> -
49	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщ.100мм	м3	3,332	<u>5495.56</u> -	- -	18311	-	- -	- -	- -
50	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю	100м2	0,34	<u>8164.15</u> 4786,15	- -	2776	1627	- -	<u>33.5000</u> -	<u>11.39</u> -
51	КБ8-3-6	Приклеювання сітки скловолокнистої	100м2	0,34	<u>6533.47</u> 3356,02	- -	2221	1141	- -	<u>23.4900</u> -	<u>7.99</u> -
52	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю	100м2	0,34	<u>8164.15</u> 4786,15	- -	2776	1627	- -	<u>33.5000</u> -	<u>11.39</u> -
53	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін фундаментів бітумним праймером	100м2	0,34	<u>7591.54</u> 4786,15	- -	2581	1627	- -	<u>33.5000</u> -	<u>11.39</u> -
54	КБ8-3-6	Вертикальна гідроізоляція стін фундаментів обклеювальна	100м2	0,34	<u>17717.33</u> 3356,02	- -	6024	1141	- -	<u>23.4900</u> -	<u>7.99</u> -
55	C111-1760 варіант 1	Рулонна гідроізоляція "Уніфлекс"	м2	39,1	<u>204.93</u> -	- -	8013	-	- -	- -	- -
56	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна	100м2	0,34	<u>17717.33</u> 3356,02	- -	6024	1141	- -	<u>23.4900</u> -	<u>7.99</u> -
57	C1555-108 варіант 1	Дренажна геомембрана "Ізоліт 0,5"	м2	39,1	<u>61.12</u> -	- -	2390	-	- -	- -	- -
58	КБ8-3-7	ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ЗОВН. СТІН ФУНДАМЕНТУ (ТИП2) Гідроізоляція стін фундаментів бітумним праймером	100м2	0,36	<u>7591.54</u> 4786,15	- -	2733	1723	- -	<u>33.5000</u> -	<u>12.06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ8-3-6	Вертикальна гідроізоляція стін фундаментів обклеювальна	100м2	0,36	<u>17717.33</u> 3356,02	- -	6378	1208	- -	<u>23.4900</u> -	<u>8.46</u> -
60	С111-1760 варіант 1	Рулонна гідроізоляція "Уніфлекс"	м2	41,4	<u>204.93</u> -	- -	8484	-	- -	- -	- -
61	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна	100м2	0,36	<u>17717.33</u> 3356,02	- -	6378	1208	- -	<u>23.4900</u> -	<u>8.46</u> -
62	С1555-108 варіант 1	Дренажна геомембрана "Ізоліт 0,5"	м2	41,4	<u>61.12</u> -	- -	2530	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							621227	52628	<u>26781</u> 12075		<u>378.8</u> 72,48
Разом будівельні роботи, грн.							621227				
в тому числі:							541818				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							64703				
всього заробітна плата, грн.							32627				
Загальновиробничі витрати, грн.							51,4				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							11506				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							653854				
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 2							653854				
Розділ 3. Стіни											
63	КБ8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін та парапетів з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	66,55	<u>6153.07</u> 1287,26	<u>190.52</u> 99,13	409487	85667	<u>12679</u> 6597	<u>9.0100</u> 0,6120	<u>599.62</u> 40,73
64	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	30,87	<u>5964.79</u> 1151,35	<u>190.52</u> 99,13	184133	35542	<u>5881</u> 3060	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>267.33</u> 18,89
65	КБ8-7-1	Мурування з цегли [керамічної] стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,866	<u>6763.32</u> 1972,07	<u>160.88</u> 83,71	5857	1708	<u>139</u> 72	<u>12.8700</u> 0,5168	<u>11.15</u> 0,45
66	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0873	<u>84452.18</u> 26675,35	<u>1786.62</u> 929,58	7373	2329	<u>156</u> 81	<u>191.1800</u> 5,7392	<u>16.69</u> 0,5
67	КБ8-11-1	Армування мурування зовнішніх і внутрішніх стін сітками	1 т	0,0793	<u>8880.51</u> 8685,76	<u>194.75</u> 101,33	704	689	<u>15</u> 8	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>5.05</u> 0,05
68	С124-29 варіант 1	Сітки з дроту арматурного, ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,0793	<u>65419.30</u> -	- -	5188	-	- -	- -	- -
69	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,28	<u>10452.80</u> 2818,34	<u>6729.52</u> 3096,49	2927	789	<u>1884</u> 867	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>6.01</u> 5,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	K57-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,04	<u>39766.31</u> 15482,49	<u>23481.64</u> 11232,60	1591	619	<u>939</u> 449	<u>117.8900</u> 72,5867	<u>4.72</u> 2,9
71	K582821-559 варіант 1 C1412-859	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	<u>244.02</u> -	<u>-</u> -	488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	K582821-561 варіант 1 C1412-859	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	9	<u>306.48</u> -	<u>-</u> -	2758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	K582821-563 варіант 1 C1412-859	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	6	<u>314.89</u> -	<u>-</u> -	1889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	K582821-567 варіант 1 C1412-860	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	<u>427.65</u> -	<u>-</u> -	855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	K582821-577 варіант 1 C1412-865	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	3	<u>405.36</u> -	<u>-</u> -	1216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	K582821-579 варіант 1 C1412-865	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	3	<u>545.92</u> -	<u>-</u> -	1638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	K582821-581 варіант 1 C1412-865	Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	3	<u>493.56</u> -	<u>-</u> -	1481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	K582821-627 варіант 1 C1412-873	Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	4	<u>1304.70</u> -	<u>-</u> -	5219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					632804	127343	<u>21693</u> 11134		<u>910.57</u> 69,25
		Разом будівельні роботи, грн.					632804				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					483768				
		всього заробітна плата, грн.					138477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72097				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26327				
		Всього будівельні роботи, грн.					704901				

		Всього по розділу 3					704901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Переkritтя та покриття									
79	КБ6-54-1	МОНОЛІТНЕ ПЕРЕКРИТТЯ МП1 ---- МП5 Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 200 мм	100 м3	0,1646	<u>79076.17</u> 70615,15	<u>4915.92</u> 2450,84	13016	11623	<u>809</u> 403	<u>488.7200</u> 15,1317	<u>80.44</u> 2,49
80	& С121-787-1-Т варіант 1	Елементи опалубки металеві для переkritтя	т	0,0063	<u>300188.23</u> -	<u>-</u> -	1891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	С1632-116 варіант 2	Фанера водостійка	м2	5,66	<u>537.77</u> -	<u>-</u> -	3044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С111-962 варіант 1	Мастило для опалубки	т	0,007	<u>70824.09</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& С123-516-У-1	Балки опалубки дерев'яні	м	4,23	<u>347.95</u> -	<u>-</u> -	1472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя	1 т	1,4615	<u>5608.09</u> 4766,14	<u>401.63</u> 117,51	8196	6966	<u>587</u> 172	<u>33.3600</u> 0,7560	<u>48.76</u> 1,1
85	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 12 мм	т	0,1702	<u>42968.20</u> -	<u>-</u> -	7313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 10 мм	т	0,5678	<u>43694.53</u> -	<u>-</u> -	24810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,5851	<u>43694.53</u> -	<u>-</u> -	25566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,1384	<u>39087.42</u> -	<u>-</u> -	5410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ6-60-1	Укладання бетонної суміші в конструкцію переkritтя автобетононасосами	100 м3	0,1646	<u>11673.23</u> 3834,28	<u>7773.68</u> 1861,95	1921	631	<u>1280</u> 306	<u>27.4800</u> 11,4958	<u>4.52</u> 1,89
90	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	16,71	<u>4202.58</u> -	<u>-</u> -	70225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ6-54-1	МОНОЛІТНЕ ПОКРИТТЯ МП-6 Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 200 мм	100 м3	0,049	<u>79076.17</u> 70615,15	<u>4915.92</u> 2450,84	3875	3460	<u>241</u> 120	<u>488.7200</u> 15,1317	<u>23.95</u> 0,74
92	& С121-787-1-Т варіант 1	Елементи опалубки металеві для переkritтя	т	0,0019	<u>300188.23</u> -	<u>-</u> -	570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C1632-116 варіант 2	Фанера водостійка	м2	1,68	<u>537,77</u>	-	903	-	-	-	-
94	C111-962 варіант 1	Мастило для опалубки	т	0,002	<u>70824,09</u>	-	142	-	-	-	-
95	& C123-516- У-1	Балки опалубки дерев'яні	м	1,26	<u>347,95</u>	-	438	-	-	-	-
96	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	1 т	0,8336	<u>5608,09</u> 4766,14	<u>401,63</u> 117,51	4675	3973	<u>335</u> 98	<u>33.3600</u> 0,7560	<u>27,81</u> 0,63
97	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 12 мм	т	0,6256	<u>42968,20</u>	-	26881	-	-	-	-
98	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 10 мм	т	0,1418	<u>43694,53</u>	-	6196	-	-	-	-
99	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0662	<u>39087,42</u>	-	2588	-	-	-	-
100	КБ6-60-1	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	100 м3	0,049	<u>11673,23</u> 3834,28	<u>7773,68</u> 1861,95	572	188	<u>381</u> 91	<u>27.4800</u> 11,4958	<u>1,35</u> 0,56
101	C1424- 11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,97	<u>4202,58</u>	-	20887	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					231087	26841	<u>3633</u> 1190		<u>186,83</u> 7,41
		Разом будівельні роботи, грн.					231087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200613				
		всього заробітна плата, грн.					28031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14429				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5218				
		Всього будівельні роботи, грн.					245516				

		Всього по розділу 4					245516				
102	КБ6-1-5	Розділ 5. Вхід в добудову Улаштування залізобетонних фундаментів стовпів під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,003	<u>554515,90</u> 77419,44	<u>16053,30</u> 7808,26	1664	232	<u>48</u> 23	<u>582.3200</u> 48,3367	<u>1,75</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 16 мм	т	0,021	<u>40906.75</u> -	<u>-</u> -	859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0084	<u>40784.53</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0,0288	<u>84809.06</u> 9594,82	<u>1725.41</u> 640,71	2443	276	<u>50</u> 18	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>2.03</u> 0,1
106	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель, масою до 1,0 т	1т	0,3806	<u>5088.45</u> 2063,13	<u>2593.07</u> 1145,60	1937	785	<u>987</u> 436	<u>14.9600</u> 6,6750	<u>5.69</u> 2,54
107	C121-764 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони], з ел. зварних труб, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,3806	<u>98430.10</u> -	<u>-</u> -	37462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,306	<u>2057.83</u> 293,42	<u>174.41</u> 72,33	630	90	<u>53</u> 22	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>0.73</u> 0,15
109	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,006	<u>449336.13</u> 18424,58	<u>3464.51</u> 1727,24	2696	111	<u>21</u> 10	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.9</u> 0,06
110	КБ6-1-16	Улаштування залізобетонної монолітної плити входу, товщ. 150мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,009	<u>482961.88</u> 33159,06	<u>12517.80</u> 5257,78	4347	298	<u>113</u> 47	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>2.24</u> 0,29
111	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0529	<u>43694.53</u> -	<u>-</u> -	2311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,06	<u>13224.01</u> 12328,79	<u>348.14</u> 127,71	793	740	<u>21</u> 8	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>5.43</u> 0,05
113	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,06	<u>3219.94</u> 2876,80	<u>-</u> -	193	173	<u>-</u> -	<u>19.9100</u> -	<u>1.19</u> -
114	КБ9-75-2 Тех.ч.п. 1.1. 37; К=1,45	КОЗИРОК ВХОДУ Виготовлення металевих рам	1т	0,282	<u>48765.75</u> 36018,93	<u>9774.59</u> 518,39	13752	10157	<u>2756</u> 146	<u>255.2000</u> 3,6091	<u>71.97</u> 1,02
115	C111-1823 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий 50x50x3мм	т	0,198	<u>46339.01</u> -	<u>-</u> -	9175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C111-828 варіант 1	Труби пофільні 40x20x2мм	т	0,101	<u>46123.66</u> -	<u>-</u> -	4658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ9-35-1 тех.ч. п.1. 3.2 κ=1,1	Монтаж м/конструкцій рам козирка /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1т	0,282	<u>22466.64</u> 20240,31	<u>458.21</u> 185,72	6336	5708	<u>129</u> 52	<u>152.2400</u> 1,2712	<u>42.93</u> 0,36
118	КБ7-20-5	Установлення з/деталей МН105-5	1т	0,014	<u>103472.41</u> 2564,61	<u>1034.39</u> 160,91	1449	36	<u>14</u> 2	<u>19.2900</u> 1,1145	<u>0.27</u> 0,02
119	КБ13-16-6	Грунтування м/конструкцій покрівлі, за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,122	<u>1619.40</u> 763,89	<u>75.90</u> 7,16	198	93	<u>9</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0496	<u>0.58</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ15-171-4	Фарбування погрунтованих металевих поверхонь, емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,122	<u>20428.71</u> 14482,18	<u>1.83</u> 1,65	2492	1767	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>12.96</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					93738	20466	<u>4201</u> 765		<u>148.67</u> 4,75
		Разом будівельні роботи, грн.					93738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69071				
		всього заробітна плата, грн.					21231				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11178				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4117				
		Всього будівельні роботи, грн.					104916				

		Всього по розділу 5					104916				
		Розділ 6. Покрівля									
		НА ВІДМ. (+13,560)									
121	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної з плівки поліетиленової в один шар	100м2	0,34	<u>5221.77</u> 1495,10	<u>152.81</u> 64,89	1775	508	<u>52</u> 22	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>3.73</u> 0,14
122	С111-1720 варіант 2	Плівка пароізоляційна "Паробар'єр"	м2	37,4	<u>34.24</u> -	<u>-</u> -	1281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ12-18-5 Н1=3	Утеплення покриттів мінераловатними плитами насухо (в 3 шари)	100м2	0,34	<u>23848.34</u> 17554,59	<u>6293.75</u> 2757,08	8108	5969	<u>2139</u> 937	<u>142.2000</u> 16,7679	<u>48.35</u> 5,7
124	С114-110-У варіант 1	Утеплювач мінеральний ТЕХНОРУФ ПРОФ, 160 кг/м3, товщ. 100мм	м2	105,06	<u>472.19</u> -	<u>-</u> -	49608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ12-19-1	Утеплення покриттів пінополістиролбетоном, середньою товщиною по схилу 75мм	1м3	2,55	<u>992.76</u> 654,07	<u>338.69</u> 138,97	2532	1668	<u>864</u> 354	<u>5.7400</u> 0,8446	<u>14.64</u> 2,15
126	КБ6-46-2	Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5	100 м3	0,02652	<u>49167.81</u> 35184,59	<u>11534.84</u> 6994,81	1304	933	<u>306</u> 186	<u>301.9100</u> 54,6546	<u>8.01</u> 1,45
127	С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,676	<u>6311.27</u> -	<u>-</u> -	4266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	С1423-11197 варіант 1	Полістирол гранульований загального призначення	м3	1,658	<u>1873.58</u> -	<u>-</u> -	3106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної з плівки поліетиленової в один шар	100м2	0,175	<u>5221.77</u> 1495,10	<u>152.81</u> 64,89	914	262	<u>27</u> 11	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>1.92</u> 0,07
145	С111-1720 варіант 2	Плівка пароізоляційна "Паробар'єр"	м2	19,25	<u>34.24</u> -	<u>-</u> -	659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ12-18-5 Н1=3	Утеплення покриттів мінераловатними плитами насухо (в 3 шари)	100м2	0,175	<u>23848.34</u> 17554,59	<u>6293.75</u> 2757,08	4173	3072	<u>1101</u> 482	<u>142.2000</u> 16,7679	<u>24.89</u> 2,93
147	С114-110-У варіант 1	Утеплювач мінеральний ТЕХНОРУФ ПРОФ, 160 кг/м3, товщ. 100мм	м2	54,09	<u>472.19</u> -	<u>-</u> -	25541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,175	<u>35204.08</u> 13660,59	<u>428.69</u> 386,80	6161	2391	<u>75</u> 68	<u>106.7400</u> 2,5974	<u>18.68</u> 0,45
149	КБ11-11-4 К=2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 60 мм)	100м2	0,175	<u>5081.92</u> 1162,06	<u>87.94</u> 79,34	889	203	<u>15</u> 14	<u>9.0800</u> 0,5328	<u>1.59</u> 0,09
150	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,175	<u>12488.29</u> 1980,61	<u>93.43</u> 84,30	2185	347	<u>16</u> 15	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>2.84</u> 0,1
151	КБ12-21-1	Грунтування цементних покриттів	100м2	0,175	<u>1007.13</u> 925,88	<u>27.20</u> 11,53	176	162	<u>5</u> 2	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>1.23</u> 0,01
152	С1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний	кг	5,51	<u>89.08</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ12-1-6	Улаштування покрівель з наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,175	<u>4921.30</u> 3076,85	<u>453.95</u> 198,89	861	538	<u>79</u> 35	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>3.82</u> 0,21
154	С111-859 варіант 2	Біполь ЕПП	м2	20,125	<u>150.80</u> -	<u>-</u> -	3035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	С111-859 варіант 1	"Уніфлекс ЕКП"	м2	19,775	<u>220.59</u> -	<u>-</u> -	4362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					172640	25755	<u>5056</u> 2394		<u>202.44</u> 15,09
		Разом будівельні роботи, грн.					172640				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141829				
		всього заробітна плата, грн.					28149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15400				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5843				
		Всього будівельні роботи, грн.					188040				

		Всього по розділу 6					188040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Двері									
		ДВЕРІ ВХІДНІ АЛЮМІНІЄВІ									
156	КБ9-36-1	Монтаж алюмінієвих дверних блоків з фрамугами	100м2	0,0509	<u>78235.35</u> 72030,18	<u>2797.17</u> 1100,38	3982	3666	<u>142</u> 56	<u>476.8000</u> 6,3288	<u>24.27</u> 0,32
157	С126-396 варіант 1	Дверний блок алюмінієвий з фрамугою, розм.1,51х3,37м (ДСФ33-15)	шт	1	<u>76063.39</u> -	<u>-</u> -	76063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	С111-2002-7 варіант 1	Піна монтажна	л	0,678	<u>316.11</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& С1545-44-10-3 варіант 1	Дюбель- шуруп 150мм	шт	14	<u>11.54</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	С111-886 варіант 1	Залізні вироби для дверних блоків	комплект	1	<u>1403.91</u> -	<u>-</u> -	1404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ10-21-1	Установлення пристроїв-координаторів для почергового самозачинення стулок	100шт	0,01	<u>19796.61</u> 19796,61	<u>-</u> -	198	198	<u>-</u> -	<u>118.9700</u> -	<u>1.19</u> -
162	С111-960 варіант 1	Пристрої-координатори для почергового самозачинення стулок	шт	1	<u>6196.57</u> -	<u>-</u> -	6197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ7-19-2	Встановлення ущільнювача в притули дверей	100м шва	0,082	<u>7310.59</u> 1286,58	<u>99.72</u> 42,28	599	105	<u>8</u> 3	<u>9.4400</u> 0,2926	<u>0.77</u> 0,02
		ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ									
164	КБ10-96-2	Установлення металевих протипожежних дверних блоків	100м2	0,0838	<u>39238.11</u> 35058,75	<u>1755.42</u> 651,85	3288	2938	<u>147</u> 55	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>19.73</u> 0,29
165	С121-298 варіант 1	Дверний блок індивідуальний протипожежний металевий (ДМП 21-13) 1350х2070мм	шт	3	<u>21309.01</u> -	<u>-</u> -	63927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	С123-360 варіант 1	Наличники	м	31,8	<u>94.41</u> -	<u>-</u> -	3002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	С111-2002-7 варіант 1	Піна монтажна	л	1,638	<u>316.11</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& С1545-44-10-3 варіант 1	Дюбель- шуруп 150мм	шт	24	<u>11.54</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	<u>24227.20</u> 24227,20	<u>-</u> -	727	727	<u>-</u> -	<u>151.6000</u> -	<u>4.55</u> -
170	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	3	<u>1317.42</u> -	<u>-</u> -	3952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ10-21-1	Установлення пристроїв-координаторів для почергового самозачинення стулок	100шт	0,03	<u>19796.61</u> 19796,61	<u>-</u> -	594	594	<u>-</u> -	<u>118.9700</u> -	<u>3.57</u> -
172	С111-960 варіант 1	Пристрої-координатори для почергового самозачинення стулок	шт	3	<u>6196.57</u> -	<u>-</u> -	18590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	КБ15-171-2 т.ч.табл.3, п. 15, κ=1,8	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих дверних блоків за два рази	100м2	0,1508	<u>9305,12</u> 2686,28	<u>1,83</u> 1,65	1403	405	<u>-</u> -	<u>19,7100</u> 0,0111	<u>2,97</u> -
174	КБ15-165-4 т.ч.табл.3, п. 16, κ=0,3	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим наличників	100м2	0,0251	<u>23323,45</u> 18839,37	<u>1,83</u> 1,65	585	473	<u>-</u> -	<u>138,2300</u> 0,0111	<u>3,47</u> -
175	КБ7-19-2	Встановлення ущільнювача в притули дверей	100м шва	0,1647	<u>7310,59</u> 1286,58	<u>99,72</u> 42,28	1204	212	<u>16</u> 7	<u>9,4400</u> 0,2926	<u>1,55</u> 0,05
Разом прямі витрати по розділу 7							186886	9318	<u>313</u> 121		<u>62,07</u> 0,68
Разом будівельні роботи, грн.							186886				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							177255				
всього заробітна плата, грн.							9439				
Загальновиробничі витрати, грн.							4751				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1686				
Всього будівельні роботи, грн.							191637				

Всього по розділу 7							191637				
Розділ 8. Вікна та вітражі											
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ											
В-9 - 3 шт											
176	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0216	<u>29939,63</u> 28058,54	<u>1666,22</u> 1242,18	647	606	<u>36</u> 27	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>4,13</u> 0,18
В-3 - 3 шт											
177	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,059619	<u>23719,12</u> 22263,54	<u>1332,98</u> 993,74	1414	1327	<u>79</u> 59	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>8,91</u> 0,39
178	& С126- 1211-2 варіант 2	Вікна металопластикові двостулкові, склопакет двокамерний	м2	5,9619	<u>7184,23</u> -	<u>-</u> -	42832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& С126- 1211-2 варіант 1	Вікна металопластикові одностулкові, склопакет двокамерний	м2	2,16	<u>5683,48</u> -	<u>-</u> -	12276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& C1545-44-10-3	Дюбель- шуруп 100x10	шт	48	<u>7.71</u>	-	370	-	-	-	-
181	C111-2002-7 варіант 1	Піна монтажна	л	3,45	<u>316.11</u>	-	1091	-	-	-	-
182	& C1632-102-1-1	Герметик силіконовий	л	1,26	<u>386.01</u>	-	486	-	-	-	-
183	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0405	<u>8726.08</u>	<u>198.95</u>	353	168	8	<u>31.5200</u>	<u>1.28</u>
					4139,52	148,32			6	0,9680	0,04
184	C123-388 варіант 2	Дошки підвіконні з металопластику, ширина 250 мм	м	4,131	<u>400.11</u>	-	1653	-	-	-	-
185	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,069	<u>3931.63</u>	<u>149.21</u>	271	247	10	<u>27.3000</u>	<u>1.88</u>
					3585,31	111,24			8	0,7260	0,05
186	C126-1300 варіант 1	Зливи із оцинкованої сталі	м	7,1553	<u>220.51</u>	-	1578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					62971	2348	<u>133</u>		<u>16.2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					62971		100		0,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60490				
		всього заробітна плата, грн.					2448				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1256				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					453				
		Всього будівельні роботи, грн.					64227				

		Всього по розділу 8					64227				
		Розділ 9. Підлоги									
		ТИП П-2 (S=10,22м2)									
187	КБ11-11-7	Улаштування стяжок	100м2	0,1022	<u>9572.57</u>	<u>170.38</u>	978	930	17	<u>71.1000</u>	<u>7.27</u>
		полістиролбетонних, товщиною 20 мм			9099,38	153,73			16	1,0323	0,11
188	КБ11-11-8	Додавати до товщини	100м2	0,1022	<u>715.49</u>	<u>131.90</u>	73	60	13	<u>4.5600</u>	<u>0.47</u>
	К=3	полістиролбетонних стяжок - 35 мм			583,59	119,02			12	0,7992	0,08
189	КБ6-46-2	Приготування легкого бетону	100 м3	0,003648	<u>49167.81</u>	<u>11534.84</u>	179	128	42	<u>301.9100</u>	<u>1.1</u>
		конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5		54	35184,59	6994,81			26	54,6546	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,093	<u>6311,27</u> -	- -	587	-	- -	- -	- -
191	C1423-11197 варіант 1	Полістирол гранульований загального призначення	м3	0,228	<u>1873,58</u> -	- -	427	-	- -	- -	- -
192	C1423-11233 варіант 1	Пісок митий	м3	0,192	<u>1696,79</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
193	& C111-341-1 варіант 1	Добавка для полістеролбетону (СДО)	л	0,547	<u>34,60</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
194	& C111-341-1 варіант 2	Пластифікатор	л	0,093	<u>42,61</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
195	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1022	<u>15694,66</u> 7198,88	<u>170,38</u> 153,73	1604	736	<u>17</u> 16	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>5,75</u> 0,11
196	КБ11-11-2 К=2	Додавати до товщини стяжок 30мм	100м2	0,1022	<u>4582,65</u> 481,20	<u>87,94</u> 79,34	468	49	<u>9</u> 8	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>0,38</u> 0,05
197	C111-1678 варіант 1	Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм)	1000м	0,0032	<u>7298,72</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
198	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1022	<u>22103,78</u> 21710,87	<u>65,95</u> 59,51	2259	2219	<u>7</u> 6	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>15,9</u> 0,04
199	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	м2	10,4244	<u>520,76</u> -	- -	5429	-	- -	- -	- -
200	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,53	<u>44,54</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
201	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	77,67	<u>13,89</u> -	- -	1079	-	- -	- -	- -
202	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	4,15	<u>99,85</u> -	- -	414	-	- -	- -	- -
203	C1551-11-СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	43	<u>0,29</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
204	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,6725	<u>1237,26</u> 1205,54	<u>1,83</u> 1,65	832	811	<u>1</u> 1	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>5,81</u> 0,01
205	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см	м2	0,6994	<u>520,76</u> -	- -	364	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	C111-2014-6	витрата ґрунтовки 0,15 л/м2 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	<u>44.54</u>	-	4	-	-	-	-
207	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	3,5	<u>13.89</u>	-	49	-	-	-	-
208	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	0,27	<u>99.85</u>	-	27	-	-	-	-
209	КБ11-1-2	ТИП П-4 (S=18,25м2) Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,1825	<u>7116.89</u>	<u>443.50</u>	1299	185	<u>81</u>	<u>8.0800</u>	<u>1.47</u>
210	КБ11-2-9	Улаштування бетонної підготовки, товщ. 100мм бетон В 12,5 [М 150] крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	1,825	<u>5307.83</u>	<u>6.05</u>	9687	1303	<u>11</u>	<u>5.5800</u>	<u>10.18</u>
211	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної рубероїдом	100м2	0,1825	<u>49337.57</u>	<u>27.48</u>	9004	1347	<u>5</u>	<u>51.1000</u>	<u>9.33</u>
212	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит полістирольних	100м2	0,1825	<u>4394.74</u>	<u>36.64</u>	802	795	<u>7</u>	<u>32.7800</u>	<u>5.98</u>
213	& C114-712- 1-B3 варіант 1	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу, товщиною 50мм	м2	18,615	<u>437.36</u>	-	8141	-	-	-	-
214	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляції плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,825	<u>1206.46</u>	-	2202	345	-	<u>1.4400</u>	<u>2.63</u>
215	КБ11-2-9	Улаштування бетонної підготовки, товщ. 140мм бетон В 15 [М 200] крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	2,555	<u>4915.66</u>	<u>6.05</u>	12560	1825	<u>15</u>	<u>5.5800</u>	<u>14.26</u>
216	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів сіткою	1 т	0,0872	<u>2368.97</u>	<u>307.57</u>	207	157	<u>27</u>	<u>13.5300</u>	<u>1.18</u>
217	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм (сітки)	т	0,0872	<u>45513.74</u>	-	3969	-	-	-	-
218	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1825	<u>15694.66</u>	<u>170.38</u>	2864	1314	<u>31</u>	<u>56.2500</u>	<u>10.27</u>
219	КБ11-11-2 К=4	Додавати до товщини стяжок 40мм	100м2	0,1825	<u>9165.29</u>	<u>175.87</u>	1673	176	<u>32</u>	<u>7.5200</u>	<u>1.37</u>
220	C111-1678 варіант 1	Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм)	1000м	0,06392	<u>7298.72</u>	-	467	-	-	-	-
221	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1825	<u>22103.78</u>	<u>65.95</u>	4034	3962	<u>12</u>	<u>155.6000</u>	<u>28.4</u>
222	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	м2	18,615	<u>520.76</u>	-	9694	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,74	<u>44.54</u>	-	122	-	-	-	-
		витрата клеючої суміші 7,6 кг/м2			-	-			-	-	-
224	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	138,7	<u>13.89</u>	-	1927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
225	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	7,41	<u>99.85</u>	-	740	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
226	C1551-11-СП	Хрестики для укладання плитки	шт	77	<u>0.29</u>	-	22	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
227	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,004	<u>1237.26</u>	<u>1.83</u>	1242	1210	2	<u>8.6400</u>	<u>8.67</u>
					1205,54	1,65			2	0,0111	0,01
228	C111-287	Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см	м2	1,04416	<u>520.76</u>	-	544	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		витрата грунтовки 0,15 л/м2									
229	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,15	<u>44.54</u>	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	5,22	<u>13.89</u>	-	73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
231	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	0,68	<u>99.85</u>	-	68	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ТИП П-7 (S=8,4м2)									
		Для приміщення 339 (3,49м2)									
232	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів сіткою	1 м	0,0071	<u>2368.97</u>	<u>307.57</u>	17	13	2	<u>13.5300</u>	<u>0.1</u>
					1798,81	114,21			1	0,6150	-
233	C111-1740	Сітка з дроту сталевий оцинкований, діаметр 4 мм	кг	7,1	<u>48.31</u>	-	343	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
234	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,084	<u>15694.66</u>	<u>170.38</u>	1318	605	14	<u>56.2500</u>	<u>4.73</u>
					7198,88	153,73			13	1,0323	0,09
235	C111-1678	Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм)	1000м	0,01385	<u>7298.72</u>	-	101	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
236	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,084	<u>47632.95</u>	<u>16.49</u>	4001	470	1	<u>38.7000</u>	<u>3.25</u>
					5591,76	14,88			1	0,0999	0,01
237	КБ11-4-4	Улаштування гідроізоляції гідроізолом, наступний шар	100м2	0,084	<u>37963.09</u>	<u>12.82</u>	3189	337	1	<u>27.7300</u>	<u>2.33</u>
					4006,71	11,57			1	0,0777	0,01
238	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,084	<u>15694.66</u>	<u>170.38</u>	1318	605	14	<u>56.2500</u>	<u>4.73</u>
					7198,88	153,73			13	1,0323	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	КБ11-11-2 К=4	Додавати до товщини стяжок 40мм	100м2	0,084	<u>9165,29</u>	<u>175,87</u>	770	81	<u>15</u>	<u>7.5200</u>	<u>0.63</u>
					962,41	158,69			13	1,0656	0,09
240	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,084	<u>22103,78</u>	<u>65,95</u>	1857	1824	<u>6</u>	<u>155.6000</u>	<u>13.07</u>
					21710,87	59,51			5	0,3996	0,03
241	С111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см	м2	8,568	<u>520,76</u>	<u>-</u>	4462	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		витрата ґрунтовки 0,15 л/м2			-	-			-	-	-
242	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,26	<u>44,54</u>	<u>-</u>	56	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		витрата клеючої суміші 7,8 кг/м2			-	-			-	-	-
243	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	65,52	<u>12,09</u>	<u>-</u>	792	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
244	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,41	<u>162,79</u>	<u>-</u>	555	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
245	С1551-11- СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	36	<u>0,29</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		ДНИЩЕ ШАХТИ ЛІФТА №2									
246	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,053	<u>7116,89</u>	<u>443,50</u>	377	54	<u>24</u>	<u>8.0800</u>	<u>0.43</u>
					1015,82	163,53			9	1,1053	0,06
247	КБ11-2-9	Улаштування бетонної підготовки, товщ. 100мм бетон В 12,5 [М 150] крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	0,53	<u>5307,83</u>	<u>6,05</u>	2813	378	<u>3</u>	<u>5.5800</u>	<u>2.96</u>
					714,13	2,01			1	0,0139	0,01
248	КБ13-13-11	Ґрунтування бетонних поверхонь	100м2	0,053	<u>848,05</u>	<u>75,90</u>	45	41	<u>4</u>	<u>4.7000</u>	<u>0.25</u>
					771,93	7,16			-	0,0496	-
249	С111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 (з розрах. 4кг/м2)	кг	21,2	<u>83,22</u>	<u>-</u>	1764	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
250	КБ11-2-9	Улаштування з/бетонної монолітної плити, товщ. 150мм бетон В 15 [М 200] крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	0,795	<u>4915,66</u>	<u>6,05</u>	3908	568	<u>5</u>	<u>5.5800</u>	<u>4.44</u>
					714,13	2,01			2	0,0139	0,01
251	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів сіткою	1 т	0,072	<u>2368,97</u>	<u>307,57</u>	171	130	<u>22</u>	<u>13.5300</u>	<u>0.97</u>
					1798,81	114,21			8	0,6150	0,04
252	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,072	<u>43694,53</u>	<u>-</u>	3146	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
253	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,003	<u>105379,74</u>	<u>307,57</u>	316	94	<u>1</u>	<u>231.0000</u>	<u>0.69</u>
					31482,99	114,21			-	0,6150	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					117902	22752	<u>441</u>		<u>169</u>
									282		1,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					117902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					94709 23034 12288 20,42 4571 130190				
		Всього по розділу 9					130190				
		Розділ 10. Різні роботи КРІПЛЕННЯ МОНОРЕЛЬСА В ПРИМ. ЛІФТА №2									
254	КБ9-21-4	Монтаж підвісних колій і монорейок прямолінійних по залізобетонних опорах із двотавра N20	100м	0,03	<u>112635.91</u> 32436,43	<u>75979.30</u> 41244,17	3379	973	<u>2279</u> 1237	<u>235.2000</u> 253,5680	<u>7.06</u> 7,61
255	С121-632	Колії підвісних кранів із прокатних двотаврів типу "М", ланки прямолінійні	т	0,0426	<u>59464.13</u> -	<u>-</u> -	2533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними тяжами	1 т	0,025	<u>44713.34</u> 39810,53	<u>1062.73</u> 389,83	1118	995	<u>27</u> 10	<u>307.1800</u> 2,2164	<u>7.68</u> 0,06
257	С111-1837 варіант 1	Швелери N12, із сталі марки 18сп	т	0,0156	<u>54539.40</u> -	<u>-</u> -	851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75x75x5мм	т	0,003	<u>48618.28</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 16 мм	т	0,0064	<u>40906.75</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,03	<u>1668.16</u> 763,89	<u>75.90</u> 7,16	50	23	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0496	<u>0.14</u> -
261	КБ15-171-4	Фарбування металевих поверхонь емаллю ГФ-115 за два рази	100м2	0,03	<u>20428.71</u> 14482,18	<u>1.83</u> 1,65	613	434	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>3.19</u> -
262	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	100м2	1,07	<u>16516.07</u> 3103,32	<u>1.83</u> 1,65	17672	3321	<u>2</u> 2	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>24.36</u> 0,01
263	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	100м2	0,053	<u>18166.41</u> 3463,13	<u>1.83</u> 1,65	963	184	<u>-</u> -	<u>25.4100</u> 0,0111	<u>1.35</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					27587	5930	2310 1249		43.78 7,68
		Разом будівельні роботи, грн.					27587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					19347 7179 3765 6,17 1382 31352				
		Всього по розділу 10					31352				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2310792 2310792 1823380 369951 193350 315,76 70691 2504142	330050	<u>157362</u> 39901		<u>2415.98</u> 247,25
		Всього по відділу 1					2504142				
		<u>Відділ 2. Існуюча будівля</u>									
264	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,906	<u>18544.89</u> 18544,89	<u>-</u> -	16802	16802	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>149.71</u> -
		Розділ 1. Підвал									
		СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
265	КБ46-22-1	Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	1 м3	2	<u>7902.37</u> 3089,44	<u>145.05</u> 61,49	15805	6179	<u>290</u> 123	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>48.28</u> 0,85
266	КБ46-33-7	Закладення ніш в існуючих стінах, цеглою	1 м3	0,16	<u>10688.46</u> 5825,69	<u>172.25</u> 73,02	1710	932	<u>28</u> 12	<u>47.6500</u> 0,5054	<u>7.62</u> 0,08
267	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	1 т	0,7458	<u>57186.16</u> 43428,93	<u>9863.83</u> 2700,49	42649	32389	<u>7356</u> 2014	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>220.86</u> 11,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	C111-1837 варіант 2	Швелери N10, із сталі марки 18сп	т	0,0172	<u>54539.40</u>	-	938	-	-	-	-
269	C111-1839 варіант 1	Швелери N20, із сталі марки 18сп	т	0,4638	<u>55942.63</u>	-	25946	-	-	-	-
270	C111-1823 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 50x50x5мм	т	0,0414	<u>46339.01</u>	-	1918	-	-	-	-
271	C111-1816 варіант 1	Сталева полоса, товщина 5 мм	т	0,0282	<u>66522.78</u>	-	1876	-	-	-	-
272	C111-1817 варіант 1	Сталева полоса, товщина 10 мм	т	0,1655	<u>48996.90</u>	-	8109	-	-	-	-
		УТЕПЛЕННЯ СТІН ФУНДАМЕНТУ (ТИП1)			-	-			-	-	-
273	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю	100м2	2,94	<u>13231.15</u> 4786,15	-	38900	14071	-	<u>33.5000</u>	<u>98.49</u>
274	КБ26-35-1	Теплоізоляція стін фундаменту пінополістирольними плитами, товщиною 100 мм	1 м3	29,4	<u>8454.15</u> 4263,12	-	248552	125336	-	<u>29.0700</u>	<u>854.66</u>
275	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщ.100мм	м3	29,4	<u>5495.56</u>	-	161569	-	-	-	-
276	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю	100м2	2,94	<u>8164.15</u> 4786,15	-	24003	14071	-	<u>33.5000</u>	<u>98.49</u>
277	КБ8-3-6	Приклеювання сітки скловолокнистої	100м2	2,94	<u>6533.47</u> 3356,02	-	19208	9867	-	<u>23.4900</u>	<u>69.06</u>
278	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю	100м2	2,94	<u>8164.15</u> 4786,15	-	24003	14071	-	<u>33.5000</u>	<u>98.49</u>
279	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін фундаментів бітумним праймером	100м2	2,94	<u>7591.54</u> 4786,15	-	22319	14071	-	<u>33.5000</u>	<u>98.49</u>
280	КБ8-3-6	Вертикальна гідроізоляція стін фундаментів обклеювальна	100м2	2,94	<u>17717.33</u> 3356,02	-	52089	9867	-	<u>23.4900</u>	<u>69.06</u>
281	C111-1760 варіант 1	Рулонна гідроізоляція "Уніфлекс"	м2	338,1	<u>204.93</u>	-	69287	-	-	-	-
282	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна	100м2	2,94	<u>17717.33</u> 3356,02	-	52089	9867	-	<u>23.4900</u>	<u>69.06</u>
283	C1555-108 варіант 1	Дренажна геомембрана "Ізоліт 0,5"	м2	338,1	<u>61.12</u>	-	20665	-	-	-	-
		ОБ'ЄМНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ІСНУЮЧИХ СТІН МЕТОДОМ ІН'ЄКТУВАННЯ			-	-			-	-	-
284	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін	100м2	1,302	<u>4438.61</u> 4387,73	<u>50.88</u> 22,37	5779	5713	<u>66</u> 29	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>49.02</u> 0,18
285	КБ46-26-1	Свердління в залізобетонних конструкціях отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	21,1	<u>21717.60</u> 11453,94	<u>7110.72</u> 6026,46	458241	241678	<u>150036</u> 127158	<u>74.7500</u> 44,1374	<u>1577.23</u> 931,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	КБ46-26-17	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління в залізобетонних конструкціях отворів діаметром 20 мм (до 400мм)	100шт	21,1	<u>8897.45</u> 3646,87	<u>2130.34</u> 1865,63	187736	76949	<u>44950</u> 39365	<u>23.8000</u> 13,6880	<u>502.18</u> 288,82
287	КБ5-130-1	Ін'єктування гідроізоляційного розчину в конструкцію стін	1 м3	65,1	<u>1009.20</u> 655,44	<u>353.76</u> 80,69	65699	42669	<u>23030</u> 5253	<u>4.9300</u> 0,6013	<u>320.94</u> 39,14
288	С111-2002-7 варіант 2	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81 (з розрах. 15л/м2)	л	1953	<u>267.94</u> -	<u>-</u> -	523287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	КБ46-33-1	Забивання шпурів у стінах ремонтною сумішшю	1 м3	0,1	<u>14358.24</u> 11019,49	<u>231.18</u> 98,01	1436	1102	<u>23</u> 10	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>9.1</u> 0,07
290	С111-2009-7 варіант 1	Швидкотвердіюча ремонтна суміш Ceresit CR65 (з розрах. 0,5кг/отв)	кг	105,5	<u>24.07</u> -	<u>-</u> -	2539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							2076352	618832	<u>225779</u> 173964		<u>4191.03</u> 1271,91
Разом будівельні роботи, грн.							2076352				
в тому числі:							1231741				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							792796				
всього заробітна плата, грн.							399920				
Загальновиробничі витрати, грн.							631,63				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							141426				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2476272				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							2476272				
Розділ 2. Перший поверх											
СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ											
291	КБ46-22-1	Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	1 м3	15	<u>7902.37</u> 3089,44	<u>145.05</u> 61,49	118536	46342	<u>2176</u> 922	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>362.1</u> 6,38
292	КБ46-33-7	Закладення ніш в існуючих стінах, цеглою	1 м3	0,16	<u>10688.46</u> 5825,69	<u>172.25</u> 73,02	1710	932	<u>28</u> 12	<u>47.6500</u> 0,5054	<u>7.62</u> 0,08
293	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	1 т	1,6585	<u>57186.16</u> 43428,93	<u>9863.83</u> 2700,49	94843	72027	<u>16359</u> 4479	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>491.15</u> 25,51
294	С111-1839 варіант 2	Швелери N27 із сталі марки 18сп	т	0,3131	<u>52156.67</u> -	<u>-</u> -	16330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	С111-1839 варіант 4	Швелери N18-24 із сталі марки 18сп	т	0,8399	<u>55942.63</u> -	<u>-</u> -	46986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	С111-1837 варіант 2	Швелери N10, із сталі марки 18сп	т	0,0561	<u>54539.40</u> -	<u>-</u> -	3060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	C111-1823 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 50x50x5мм	т	0,0545	<u>46339,01</u>	-	2525	-	-	-	-
298	C111-1816 варіант 1	Сталева полоса, товщина 5 мм	т	0,0288	<u>66522,78</u>	-	1916	-	-	-	-
299	C111-1817 варіант 1	Сталева полоса, товщина 10 мм	т	0,3369	<u>48996,90</u>	-	16507	-	-	-	-
300	& C111-1399-1 варіант 1	Шпильки стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 1000 мм	шт	40	<u>101,46</u>	-	4058	-	-	-	-
301	& C111-124-1 варіант 1	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм	100 шт	1,54	<u>573,50</u>	-	883	-	-	-	-
302	КБ7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	0,04	<u>34919,31</u>	<u>2619,22</u>	1397	814	<u>105</u>	<u>149,3500</u>	<u>5,97</u>
303	K581121-1043 варіант 1	Опорні подушки марки ОП5.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	4	<u>377,33</u>	-	1509	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							310260	120115	<u>18668</u>		<u>866,84</u>
Разом будівельні роботи, грн.							310260		5460		32,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							171477				
всього заробітна плата, грн.							125575				
Загальновиробничі витрати, грн.							65811				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							107,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24159				
Всього будівельні роботи, грн.							376071				

Всього по розділу 2							376071				
Розділ 3. Другий поверх											
СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ											
304	КБ46-22-1	Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	1 м3	2,1	<u>7902,37</u>	<u>145,05</u>	16595	6488	<u>305</u>	<u>24,1400</u>	<u>50,69</u>
305	КБ46-33-7	Закладення ніш в існуючих стінах, цеглою	1 м3	0,16	<u>10688,46</u>	<u>172,25</u>	1710	932	<u>28</u>	<u>47,6500</u>	<u>7,62</u>
306	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	1 т	0,8298	<u>57186,16</u>	<u>9863,83</u>	47453	36037	<u>8185</u>	<u>296,1400</u>	<u>245,74</u>
					43428,93	2700,49			2241	15,3799	12,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	C111-1839 варіант 3	Швелери N30 із сталі марки 18сп	т	0,1844	<u>52156.67</u>	-	9618	-	-	-	-
308	C111-1839 варіант 4	Швелери N18-24 із сталі марки 18сп	т	0,4121	<u>55942.63</u>	-	23054	-	-	-	-
309	C111-1817 варіант 1	Сталева полоса, товщина 10 мм	т	0,1918	<u>48996.90</u>	-	9398	-	-	-	-
310	KB7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	0,04	<u>34919.31</u>	<u>2619.22</u>	1397	814	<u>105</u>	<u>149.3500</u>	<u>5.97</u>
					20354,91	1167,11			47	7,8488	0,31
311	K581121-1041 варіант 1	Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	2	<u>319.44</u>	-	639	-	-	-	-
312	K581121-1043 варіант 1	Опорні подушки марки ОП5.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	2	<u>377.33</u>	-	755	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					110619	44271	<u>8623</u>		<u>310.02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					110619		2429		14,04
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57725				
		всього заробітна плата, грн.					46700				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24056				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8708				
		Всього будівельні роботи, грн.					134675				

		Всього по розділу 3					134675				
		Розділ 4. Третій поверх									
		СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
313	KB46-22-1	Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	1 м3	3,7	<u>7902.37</u>	<u>145.05</u>	29239	11431	<u>537</u>	<u>24.1400</u>	<u>89.32</u>
					3089,44	61,49			228	0,4256	1,57
314	KB46-33-7	Закладення ніш в існуючих стінах, цеглою	1 м3	0,16	<u>10688.46</u>	<u>172.25</u>	1710	932	<u>28</u>	<u>47.6500</u>	<u>7.62</u>
					5825,69	73,02			12	0,5054	0,08
315	KB46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	1 м	1,8116	<u>57186.16</u>	<u>9863.83</u>	103598	78676	<u>17869</u>	<u>296.1400</u>	<u>536.49</u>
					43428,93	2700,49			4892	15,3799	27,86
316	C111-1839 варіант 2	Швелери N27 із сталі марки 18сп	т	0,1899	<u>52156.67</u>	-	9905	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	C111-1839 варіант 4	Швелери N18-24 із сталі марки 18сп	т	1,0176	<u>55942.63</u>	-	56927	-	-	-	-
318	C111-1840 варіант 1	Швелери N8 із сталі марки 18сп	т	0,0367	<u>46743.55</u>	-	1715	-	-	-	-
319	C111-1823 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 50x50x5мм	т	0,0605	<u>46339.01</u>	-	2804	-	-	-	-
320	C111-1816 варіант 1	Сталева полоса, товщина 5 мм	т	0,0722	<u>66522.78</u>	-	4803	-	-	-	-
321	C111-1817 варіант 1	Сталева полоса, товщина 10 мм	т	0,4071	<u>48996.90</u>	-	19947	-	-	-	-
322	& C111-1399-1 варіант 1	Шпильки стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 1000 мм	шт	40	<u>101.46</u>	-	4058	-	-	-	-
323	& C111-124-1 варіант 1	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм	100 шт	1,52	<u>573.50</u>	-	872	-	-	-	-
324	C111-1904 варіант 1	Анкер-болт, діам 12 мм, довж. 150 мм	шт	4	<u>42.86</u>	-	171	-	-	-	-
325	KБ7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	0,06	<u>34919.31</u> 20354,91	<u>2619.22</u> 1167,11	2095	1221	<u>157</u> 70	<u>149.3500</u> 7,8488	<u>8.96</u> 0,47
326	K581121-1041 варіант 1	Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	2	<u>319.44</u>	-	639	-	-	-	-
327	K581121-1043 варіант 1	Опорні подушки марки ОП5.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	4	<u>377.33</u>	-	1509	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					239992	92260	<u>18591</u> 5202		<u>642.39</u> 29,98
		Разом будівельні роботи, грн.					239992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129141				
		всього заробітна плата, грн.					97462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50043				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18066				
		Всього будівельні роботи, грн.					290035				

		Всього по розділу 4					290035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Горище СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
328	КБ46-22-1	Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	1 м3	0,51	<u>7902.37</u> 3089,44	<u>145.05</u> 61,49	4030	1576	<u>74</u> 31	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>12.31</u> 0,22
329	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	1 м	0,5619	<u>57186.16</u> 43428,93	<u>9863.83</u> 2700,49	32133	24403	<u>5542</u> 1517	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>166.4</u> 8,64
330	С111-1839 варіант 5	Швелери N18 із сталі марки 18сп	т	0,0379	<u>55942.63</u> -	<u>-</u> -	2120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	С111-1837 варіант 3	Швелери N14 із сталі марки 18сп	т	0,1005	<u>54539.40</u> -	<u>-</u> -	5481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	С111-1837 варіант 2	Швелери N10, із сталі марки 18сп	т	0,1399	<u>54539.40</u> -	<u>-</u> -	7630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	С111-1817 варіант 1	Сталева полоса, товщина 10 мм	т	0,1452	<u>48996.90</u> -	<u>-</u> -	7114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	& С111-1399-1 варіант 1	Шпильки стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 1000 мм	шт	44	<u>101.46</u> -	<u>-</u> -	4464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	& С111-124-1 варіант 1	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм	100 шт	0,98	<u>573.50</u> -	<u>-</u> -	562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,162	<u>1688.63</u> 763,89	<u>96.37</u> 10,31	274	124	<u>16</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.77</u> 0,01
337	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,162	<u>6747.88</u> 1141,46	<u>141.91</u> 23,13	1093	185	<u>23</u> 4	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.17</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 5					64901	26288	<u>5655</u> 1554		<u>180.65</u> 8,9
		Разом будівельні роботи, грн.					64901				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32958				
		всього заробітна плата, грн.					27842				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14174				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5078				
		Всього будівельні роботи, грн.					79075				

		Всього по розділу 5					79075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Покрівля									
		ПОКРІВЛЯ ОСНОВНОГО КОРПУСУ									
338	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної з плівки поліетиленової в один шар	100м2	6,47	<u>5221,77</u> 1495,10	<u>152,81</u> 64,89	33785	9673	<u>989</u> 420	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>70.98</u> 2,6
339	С111-1720 варіант 2	Плівка пароізоляційна "Паробар'єр"	м2	711,7	<u>34,24</u> -	<u>-</u> -	24369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	6,47	<u>35204.08</u> 13660,59	<u>428.69</u> 386,80	227770	88384	<u>2774</u> 2503	<u>106.7400</u> 2,5974	<u>690.61</u> 16,81
341	КБ11-11-4 К=2	Виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 40 мм)	100м2	-6,47	<u>5081.92</u> 1162,06	<u>87.94</u> 79,34	-32880	-7519	<u>-569</u> -513	<u>9.0800</u> 0,5328	<u>-58.75</u> -3,45
342	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	6,47	<u>12488.29</u> 1980,61	<u>93.43</u> 84,30	80799	12815	<u>604</u> 545	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>104.81</u> 3,66
343	КБ12-21-1	Грунтування цементних покриттів	100м2	6,47	<u>1007.13</u> 925,88	<u>27.20</u> 11,53	6516	5990	<u>176</u> 75	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>45.61</u> 0,52
344	С1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний	кг	203,81	<u>89.08</u> -	<u>-</u> -	18155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	КБ12-1-6	Улаштування покрівель з наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	6,47	<u>4921.30</u> 3076,85	<u>453.95</u> 198,89	31841	19907	<u>2937</u> 1287	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>141.05</u> 7,83
346	С111-859 варіант 2	Біполь ЕПП	м2	744,05	<u>150.80</u> -	<u>-</u> -	112203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	С111-859 варіант 1	"Уніфлекс ЕКП"	м2	731,11	<u>220.59</u> -	<u>-</u> -	161276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	КБ12-7-2	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів	100м	1,28	<u>13045.73</u> 8929,40	<u>649.83</u> 283,71	16699	11430	<u>832</u> 363	<u>66.3600</u> 1,7249	<u>84.94</u> 2,21
349	С111-859 варіант 1	"Уніфлекс ЕКП"	м2	241,92	<u>220.59</u> -	<u>-</u> -	53365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
350	С1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний	кг	55,04	<u>89.08</u> -	<u>-</u> -	4903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,292	<u>64035.64</u> -	<u>-</u> -	18698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ПОКРІВЛЯ НАД МАШИНИМ ПРИМІЩЕННЯМ ТА ВИХОДОМ НА ПОКРІВЛЮ									
352	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної з плівки поліетиленової в один шар	100м2	0,432	<u>5221,77</u> 1495,10	<u>152,81</u> 64,89	2256	646	<u>66</u> 28	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>4.74</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	C111-1720 варіант 2	Плівка пароізоляційна "Паробар'єр"	м2	47,52	<u>34,24</u>	-	1627	-	-	-	-
354	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,432	<u>35204,08</u>	<u>428,69</u>	15208	5901	<u>185</u>	<u>106,7400</u>	<u>46,11</u>
355	КБ11-11-4 K=2	Виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 40 мм)	100м2	-0,432	<u>5081,92</u>	<u>87,94</u>	-2195	-502	<u>-38</u>	<u>9,0800</u>	<u>-3,92</u>
356	КБ11-11-18	Армування стяжки дріотною сіткою	100м2	0,432	<u>12488,29</u>	<u>93,43</u>	5395	856	<u>40</u>	<u>16,2000</u>	<u>7</u>
357	КБ12-21-1	Грунтування цементних покриттів	100м2	0,432	<u>1007,13</u>	<u>27,20</u>	435	400	<u>12</u>	<u>7,0500</u>	<u>3,05</u>
358	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний	кг	13,61	<u>89,08</u>	-	1212	-	-	-	-
359	КБ12-1-6	Улаштування покрівель з наплавлених матеріалів у два шари	100м2	0,432	<u>4921,30</u>	<u>453,95</u>	2126	1329	<u>196</u>	<u>21,8000</u>	<u>9,42</u>
360	C111-859 варіант 2	Біполь ЕПП	м2	49,68	<u>150,80</u>	-	7492	-	-	-	-
361	C111-859 варіант 1	"Уніфлекс ЕКП"	м2	48,816	<u>220,59</u>	-	10768	-	-	-	-
362	КБ12-7-2	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів	100м	0,25	<u>13045,73</u>	<u>649,83</u>	3261	2232	<u>162</u>	<u>66,3600</u>	<u>16,59</u>
363	C111-859 варіант 1	"Уніфлекс ЕКП"	м2	47,25	<u>220,59</u>	-	10423	-	-	-	-
364	C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний	кг	10,75	<u>89,08</u>	-	958	-	-	-	-
365	C111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,057	<u>64035,64</u>	-	3650	-	-	-	-
366	КБ12-20-3	ПОКРІВЛЯ НАД СХОДОВОЮ КЛІТИНОЮ Улаштування пароізоляції прокладної з плівки поліетиленової в один шар	100м2	0,26	<u>5221,77</u>	<u>152,81</u>	1358	389	<u>40</u>	<u>10,9700</u>	<u>2,85</u>
367	C111-1720 варіант 2	Плівка пароізоляційна "Паробар'єр"	м2	28,6	<u>34,24</u>	-	979	-	-	-	-
368	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної з плівки поліетиленової в один шар	100м2	0,26	<u>5221,77</u>	<u>152,81</u>	1358	389	<u>40</u>	<u>10,9700</u>	<u>2,85</u>
369	C111-1720 варіант 2	Плівка пароізоляційна "Паробар'єр"	м2	28,6	<u>34,24</u>	-	979	-	-	-	-
370	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,26	<u>35204,08</u>	<u>428,69</u>	9153	3552	<u>111</u>	<u>106,7400</u>	<u>27,75</u>
					<u>13660,59</u>	<u>386,80</u>			<u>101</u>	<u>2,5974</u>	<u>0,68</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	КБ11-11-4 K=2	Виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напіссухої суміші (до 40 мм)	100м2	-0,26	<u>5081.92</u> 1162,06	<u>87.94</u> 79,34	-1321	-302	<u>-23</u> -21	<u>9.0800</u> 0,5328	<u>-2.36</u> -0,14
372	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,26	<u>12488.29</u> 1980,61	<u>93.43</u> 84,30	3247	515	<u>24</u> 22	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>4.21</u> 0,15
373	КБ12-21-1	Грунтування цементних покриттів	100м2	0,26	<u>1007.13</u> 925,88	<u>27.20</u> 11,53	262	241	<u>7</u> 3	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>1.83</u> 0,02
374	C1633- 134ВД варіант 1	Праймер бітумний	кг	8,19	<u>89.08</u> -	<u>-</u> -	730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	КБ12-1-6	Улаштування покрівель з наплавлених матеріалів у два шари	100м2	0,26	<u>4921.30</u> 3076,85	<u>453.95</u> 198,89	1280	800	<u>118</u> 52	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>5.67</u> 0,31
376	C111-859 варіант 2	Біполь ЕПП	м2	29,9	<u>150.80</u> -	<u>-</u> -	4509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	C111-859 варіант 1	"Уніфлекс ЕКП"	м2	29,38	<u>220.59</u> -	<u>-</u> -	6481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	КБ12-7-2	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів	100м	0,215	<u>13045.73</u> 8929,40	<u>649.83</u> 283,71	2805	1920	<u>140</u> 61	<u>66.3600</u> 1,7249	<u>14.27</u> 0,37
379	C111-859 варіант 1	"Уніфлекс ЕКП"	м2	40,64	<u>220.59</u> -	<u>-</u> -	8965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	C1633- 134ВД варіант 1	Праймер бітумний	кг	9,25	<u>89.08</u> -	<u>-</u> -	824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,049	<u>64035.64</u> -	<u>-</u> -	3138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	КБ9-73-2 Тех.ч.п. 1.1. 37 K=1,45	ЗОВНІШНІ ПОЖЕЖНІ ДРАБИНИ Виготовлення сходів пожежних	1т	0,273	<u>49689.05</u> 40226,02	<u>7649.49</u> 431,49	13565	10982	<u>2088</u> 118	<u>278.4000</u> 3,0280	<u>76</u> 0,83
383	C111-1814 варіант 1	Труба сталева, діам. 48мм	т	0,23	<u>37630.17</u> -	<u>-</u> -	8655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	C111-1154 варіант 1	Прокат клас А-1, діаметр 21 мм	т	0,031	<u>31122.28</u> -	<u>-</u> -	965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	C111-1804	Сталь листова	т	0,0265	<u>46153.34</u> -	<u>-</u> -	1223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
386	КБ9-29-1 тех.ч. п. 1. 3.2 κ=1,1	Монтаж сходів прямолінійних, пожежних /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1т	0,273	<u>14635.62</u> 7178,94	<u>6774.53</u> 2843,36	3996	1960	<u>1849</u> 776	<u>50.8640</u> 15,8689	<u>13.89</u> 4,33
387	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,117	<u>1619.40</u> 763,89	<u>75.90</u> 7,16	189	89	<u>9</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0496	<u>0.56</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	КБ15-171-4	Фарбування металевої драбини емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,117	<u>20368.67</u> 14482,18	<u>1.83</u> 1,65	2383	1694	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>12.43</u> -
		ОПОРА ЧІЛЕРА									
389	КБ7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	0,04	<u>34919.31</u> 20354,91	<u>2619.22</u> 1167,11	1397	814	<u>105</u> 47	<u>149.3500</u> 7,8488	<u>5.97</u> 0,31
390	К581121-1041 варіант 1	Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	4	<u>319.44</u> -	- -	1278	-	- -	- -	- -
391	КБ8-7-9	Мурування опорних стовпчиків з цегли [керамічної]	1 м3	0,6	<u>9010.54</u> 3434,26	<u>143.95</u> 74,90	5406	2061	<u>86</u> 45	<u>20.9100</u> 0,4624	<u>12.55</u> 0,28
392	КБ9-53-3	Монтаж металевої рами для чілера	1т	0,155	<u>20726.84</u> 19109,44	<u>809.38</u> 215,90	3213	2962	<u>125</u> 33	<u>152.0000</u> 1,4946	<u>23.56</u> 0,23
393	С111-1838 варіант 1	Швелери N16 із сталі марки 18пс	т	0,155	<u>46751.01</u> -	- -	7246	-	- -	- -	- -
394	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,067	<u>1619.40</u> 763,89	<u>75.90</u> 7,16	108	51	<u>5</u> -	<u>4.7800</u> 0,0496	<u>0.32</u> -
395	КБ15-171-4	Фарбування металевої драбини емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,067	<u>20368.67</u> 14482,18	<u>1.83</u> 1,65	1365	970	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>7.12</u> -
		ПАРАПЕТИ									
396	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	6	<u>11006.92</u> 5952,93	<u>300.68</u> 177,61	66042	35718	<u>1804</u> 1066	<u>44.2400</u> 1,1616	<u>265.44</u> 6,97
397	КБ10-57-1	Грунтування стін ґрунтовкою витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100м2	1,084	<u>1191.16</u> 1191,16	- -	1291	1291	- -	<u>9.0700</u> -	<u>9.83</u> -
398	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	16,26	<u>44.54</u> -	- -	724	-	- -	- -	- -
399	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,084	<u>25468.28</u> 16243,57	<u>374.88</u> 330,92	27608	17608	<u>406</u> 359	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>121.86</u> 2,85
400	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100м2	1,084	<u>11206.61</u> 10728,75	- -	12148	11630	- -	<u>78.7200</u> -	<u>85.33</u> -
401	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	16,26	<u>44.54</u> -	- -	724	-	- -	- -	- -
402	& С111-1375-1-9 варіант 1	Шпаклівка "Cerezit" СТ29	кг	195,12	<u>15.75</u> -	- -	3073	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100м2	1,084	<u>5466.22</u> 5194,01	<u>1.83</u> 1,65	5925	5630	<u>2</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>41.31</u> 0,01
404	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	16,26	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
405	С111-2016-8 варіант 1	Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л)	л	32,52	<u>247.83</u> -	<u>-</u> -	8059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	КБ12-15-1	Улаштування покриття парапетів із листової оцинкованої сталі	100м2	1,74	<u>55431.95</u> 16995,74	<u>243.34</u> 92,51	96452	29573	<u>423</u> 161	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>231.07</u> 0,91
		Разом прямі витрати по розділу 6					1138621	282079	<u>15725</u> 7899		<u>2126.55</u> 50,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1138621 840817 289978 156067 261,25 58496 1294688				

		Всього по розділу 6					1294688				
407	КБ10-20-1	Розділ 7. Вікна та вітражі МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ В-7 - 2 шт; В-8 - 1 шт; В-9 - 6 шт; В-13 - 1 шт; В-13а - 1 шт; В-14 - 1 шт Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0366	<u>29939.63</u> 28058,54	<u>1666.22</u> 1242,18	1096	1027	<u>61</u> 45	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>7</u> 0,3
408	КБ10-20-2	В-2 - 5 шт; В-11 - 2 шт; В-12 - 1 шт Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель В-4 - 3 шт; В-5 - 12 шт; В-6 - 6 шт	100м2	0,126328	<u>23719.12</u> 22263,54	<u>1332.98</u> 993,74	2996	2813	<u>168</u> 126	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>18.89</u> 0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель В-1 - 73 шт	100м2	0,462078	<u>18076.90</u> 16880,08	<u>1109.16</u> 826,88	8353	7800	<u>513</u> 382	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>52.38</u> 2,49
410	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель В-1 - 73 шт	100м2	2,316	<u>13830.68</u> 12906,90	<u>867.93</u> 647,05	32032	29892	<u>2010</u> 1499	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>200.73</u> 9,78
411	& С126-1211-2 варіант 3	Вікна металопластикові тристулкові, склопакет двокамерний	м2	231,6	<u>7184.23</u> -	<u>-</u> -	1663868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
412	& С126-1211-2 варіант 2	Вікна металопластикові двостулкові, склопакет двокамерний	м2	52,7389	<u>7184.23</u> -	<u>-</u> -	378888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	& С126-1211-2 варіант 1	Вікна металопластикові одностулкові, склопакет двокамерний	м2	9,7617	<u>5683.48</u> -	<u>-</u> -	55480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	& С1545-44-10-3	Дюбель- шуруп 100х10	шт	939	<u>7.71</u> -	<u>-</u> -	7240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	С111-2002-7 варіант 1	Піна монтажна	л	71,21	<u>316.11</u> -	<u>-</u> -	22510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
416	& С1632-102-1-1	Герметик силіконовий	л	30,82	<u>386.01</u> -	<u>-</u> -	11897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,2107	<u>8726.08</u> 4139,52	<u>198.95</u> 148,32	1839	872	<u>42</u> 31	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>6.64</u> 0,2
418	С123-388 варіант 1	Дошки підвіконні з металопластику, ширина 450 мм	м	15,2184	<u>559.12</u> -	<u>-</u> -	8509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	С123-388 варіант 3	Дошки підвіконні з металопластику, ширина 400 мм	м	1,428	<u>559.12</u> -	<u>-</u> -	798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	С123-388 варіант 2	Дошки підвіконні з металопластику, ширина 250 мм	м	4,131	<u>400.11</u> -	<u>-</u> -	1653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
421	С123-388 варіант 4	Дошки підвіконні з металопластику, ширина 150 мм	м	0,714	<u>208.86</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
422	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1,984	<u>3748.07</u> 3585,31	<u>149.21</u> 111,24	7436	7113	<u>296</u> 221	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>54.16</u> 1,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	C126-1300 варіант 1	Зливи із оцинкованої сталі	м	205,7	<u>220,51</u>	-	45359	-	-	-	-
		ВІТРАЖІ АЛЮМІНІЄВІ			-	-			-	-	-
424	КБ9-36-1	Монтаж зовнішніх та внутрішніх алюмінієвих вітражів	100м2	0,77316	<u>78235,35</u>	<u>2797,17</u>	60488	55691	<u>2163</u>	<u>476.8000</u>	<u>368,64</u>
					72030,18	1100,38			851	6,3288	4,89
425	C126-1211 варіант 2	Алюмінієві однокамерні зовнішні вітражі Ві- 1/2 (2 шт) для освітлення сход. клітини	м2	26,322	<u>18069,75</u>	-	475632	-	-	-	-
426	C126-1211 варіант 3	Алюмінієві зовнішні навісні вітражі Ві-3,4 (2 шт)	м2	23,664	<u>18069,75</u>	-	427603	-	-	-	-
427	C126-1211 варіант 7	Алюмінієві однокамерні внутрішні вітражі В1- 9 (3 шт) з дверима та стійками	м2	21,6	<u>18069,75</u>	-	390307	-	-	-	-
428	C126-1211 варіант 1	Алюмінієві однокамерні внутрішні вітражі В1- 10 (1 шт) з дверима та стійками	м2	5,73	<u>14095,43</u>	-	80767	-	-	-	-
429	& C1545-44- 10-3	Дюбель- шуруп 100x10	шт	215	<u>7,71</u>	-	1658	-	-	-	-
430	C111-2002-7 варіант 1	Піна монтажна	л	16,64	<u>316,11</u>	-	5260	-	-	-	-
431	& C1632- 102-1-1	Герметик силіконовий	л	7,59	<u>386,01</u>	-	2930	-	-	-	-
		-----			-	-			-	-	-
432	КБ9-75-2	Виготовлення вентиляційної решітки	1m	0,144	<u>34477,93</u>	<u>7587,48</u>	4965	3577	<u>1093</u>	<u>176.0000</u>	<u>25,34</u>
					24840,64	661,89			95	4,1280	0,59
433	C111-1823 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий 50x50x3мм	т	0,0514	<u>46339,01</u>	-	2382	-	-	-	-
		Кільк:0,0485x1,06=0,0514т			-	-			-	-	-
434	C111-1816 варіант 1	Сталева полоса, товщина 5 мм	т	0,101	<u>66522,78</u>	-	6719	-	-	-	-
		Кільк:0,0953x1,06=0,101т			-	-			-	-	-
435	КБ9-53-2 тех.ч. п.1. 3.2 κ=1,1	Монтаж металевих ґрат /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1m	0,144	<u>12449,85</u>	<u>568,38</u>	1793	1511	<u>82</u>	<u>82.0160</u>	<u>11,81</u>
					10496,41	172,04			25	1,1909	0,17
436	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,062	<u>1619,40</u>	<u>75,90</u>	100	47	<u>5</u>	<u>4.7800</u>	<u>0,3</u>
					763,89	7,16			-	0,0496	-
437	КБ15-171-4	Фарбування поґрунтованих металевих поверхонь емоплю ПФ-115 за два рази	100м2	0,062	<u>20428,71</u>	<u>1,83</u>	1267	898	-	<u>106.2600</u>	<u>6,59</u>
					14482,18	1,65			-	0,0111	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					3711974	111241	<u>6433</u>		<u>752,48</u>
									3275		20,68
		Разом будівельні роботи, грн.					3711974				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3594300				
		всього заробітна плата, грн.					114516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58112 92,76 20772 3770086				

		Всього по розділу 7					3770086				
		Розділ 8. Двері									
		ДВЕРІ ВХІДНІ АЛЮМІНІЄВІ									
438	КБ9-36-1	Монтаж алюмінієвих дверних блоків	100м2	0,2394	<u>78235.35</u> 72030,18	<u>2797.17</u> 1100,38	18730	17244	<u>670</u> 263	<u>476.8000</u> 6,3288	<u>114.15</u> 1,52
439	С126-396 варіант 2	Дверний блок алюмінієвий, розм.1,31х2,07м (ДС21-13; ДЗС21-13)	шт	8	<u>39771.96</u> -	<u>-</u> -	318176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
440	С126-396 варіант 3	Дверний блок алюмінієвий, розм.1,09х2,07м (ДЗС21-10)	шт	1	<u>33734.36</u> -	<u>-</u> -	33734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	С111-2002-7 варіант 1	Піна монтажна	л	3,191	<u>316.11</u> -	<u>-</u> -	1009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
442	& С1545-44- 10-3 варіант 1	Дюбель- шуруп 150мм	шт	64	<u>11.54</u> -	<u>-</u> -	739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
443	С111-886 варіант 1	Залізні вироби для дверних блоків	комплект	9	<u>1403.91</u> -	<u>-</u> -	12635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
444	КБ10-21-1	Установлення пристроїв-координаторів для почергового самозачинення стулок	100шт	0,08	<u>19796.61</u> 19796,61	<u>-</u> -	1584	1584	<u>-</u> -	<u>118.9700</u> -	<u>9.52</u> -
445	С111-960 варіант 1	Пристрої-координатори для почергового самозачинення стулок	шт	8	<u>6196.57</u> -	<u>-</u> -	49573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
446	КБ10-21-1	Встановлення зачинювача дверного верхнього розташування	100шт	0,01	<u>39593.22</u> 39593,22	<u>-</u> -	396	396	<u>-</u> -	<u>237.9400</u> -	<u>2.38</u> -
447	С111-961	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	1	<u>3885.90</u> -	<u>-</u> -	3886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
448	КБ7-19-2	Встановлення ущільнювача в притули дверей	100м шва	0,488	<u>7310.59</u> 1286,58	<u>99.72</u> 42,28	3568	628	<u>49</u> 21	<u>9.4400</u> 0,2926	<u>4.61</u> 0,14
		ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ									
449	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,598851	<u>21398.17</u> 13847,25	<u>7426.78</u> 2757,84	12814	8292	<u>4448</u> 1652	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>58.75</u> 8,89
450	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,3027	<u>16817.15</u> 11189,58	<u>5528.83</u> 2053,06	21908	14577	<u>7202</u> 2675	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>103.28</u> 14,4

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	КБ9-53-1 тех.ч. п.1. 3.2 κ=1,1	Монтаж металевих люків /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1m	0,167	<u>20249.04</u> 18492,60	<u>1494.36</u> 603,37	3382	3088	<u>250</u> 101	<u>144.4960</u> 4,1760	<u>24.13</u> 0,7
487	C121-300 варіант 1	Люк металевий протипожедний утеплений (ГДД 9-10) 1050x870мм	шт	1	<u>11453.08</u> -	<u>-</u> -	11453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
488	C121-300 варіант 2	Люк металевий протипожедний утеплений (ГДД 9-9) 900x900мм	шт	2	<u>10448.49</u> -	<u>-</u> -	20897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
489	КБ10-21-1	Встановлення зачинювача дверного верхнього розташування	100шт	0,01	<u>39593.22</u> 39593,22	<u>-</u> -	396	396	<u>-</u> -	<u>237.9400</u> -	<u>2.38</u> -
490	C111-961	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	1	<u>3885.90</u> -	<u>-</u> -	3886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
491	КБ7-19-2	Встановлення ущільнювача в притули дверей	100м шва	0,1104	<u>7310.59</u> 1286,58	<u>99.72</u> 42,28	807	142	<u>11</u> 5	<u>9.4400</u> 0,2926	<u>1.04</u> 0,03
492	КБ15-171-2 т.ч.табл.3,п. 12 κ=2,4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металевих люків за два рази	100м2	0,0608	<u>9305.12</u> 2686,28	<u>1.83</u> 1,65	566	163	<u>-</u> -	<u>19.7100</u> 0,0111	<u>1.2</u> -
493	КБ10-96-2	ДВЕРІ РЕНГЕНОЗАХИСНІ Установлення дверей із свинцю у стінах	100м2	0,163279	<u>39238.11</u> 35058,75	<u>1755.42</u> 651,85	6407	5724	<u>287</u> 106	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>38.44</u> 0,57
494	& C126-384- А варіант 1	Двері металеві рентгенозахисні	м2	8,1351	<u>17568.64</u> -	<u>-</u> -	142923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
495	& C126-384- А варіант 2	Віконниці металеві рентгенозахисні	м2	8,1928	<u>16561.14</u> -	<u>-</u> -	135682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
496	& C111-196- 2-1	Піна монтажна	л	2,3	<u>316.24</u> -	<u>-</u> -	727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
497	C111-887 варіант 1	Залізні вироби для дверей	комплект	2	<u>1423.78</u> -	<u>-</u> -	2848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					3578643	113548	<u>15819</u> 5904		<u>773</u> 32,09
		Разом будівельні роботи, грн.					3578643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3449276				
		всього заробітна плата, грн.					119452				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60562				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21635				
		Всього будівельні роботи, грн.					3639205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					3639205				
498	КБ46-32-3	Розділ 9. Сходові клітини (реконстр.) Пробивання штраб перерізом 140x120мм	100м	0,093	<u>24394.19</u> 17079,35	<u>7314.84</u> 3043,00	2269	1588	<u>681</u> 283	<u>121.0100</u> 21,6590	<u>11.25</u> 2,01
499	КБ6-54-1	МОНОЛІТНА ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ НА ВІДМ.(-0,300) Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина перекрыттия до 200 мм	100 м3	0,02	<u>79076.17</u> 70615,15	<u>4915.92</u> 2450,84	1582	1412	<u>98</u> 49	<u>488.7200</u> 15,1317	<u>9.77</u> 0,3
500	& С121-787- 1-Т варіант 1	Елементи опалубки металеві для перекрытия	т	0,0008	<u>300188.23</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
501	С1632-116 варіант 2	Фанера водостійка	м2	0,69	<u>537.77</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
502	С111-962 варіант 1	Мастило для опалубки	т	0,001	<u>70824.09</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
503	& С123-516- У-1	Балки опалубки дерев'яні	м	0,51	<u>347.95</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
504	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекрытия	1 т	0,1287	<u>5608.09</u> 4766,14	<u>401.63</u> 117,51	722	613	<u>52</u> 15	<u>33.3600</u> 0,7560	<u>4.29</u> 0,1
505	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,1287	<u>39087.42</u> -	<u>-</u> -	5031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
506	КБ6-58-5	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекрытия безбалкові, площа між осями колон понад 10 м2 до 20 м2	100 м3	0,02	<u>30820.63</u> 17669,06	<u>12858.94</u> 6410,84	616	353	<u>257</u> 128	<u>132.9000</u> 39,5811	<u>2.66</u> 0,79
507	С1424- 11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,03	<u>4202.58</u> -	<u>-</u> -	8531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
508	КБ7-60-3	ОГОРОЖА СХОДОВИХ КЛІТИН Установлення металевої огорожі	100м	0,558	<u>14778.78</u> 11686,39	<u>1222.31</u> 357,18	8247	6521	<u>682</u> 199	<u>82.8000</u> 2,4725	<u>46.2</u> 1,38
509	& С121-781- 18 варіант 1	Огородження з поручнями із нержавіючих труб	м	55,8	<u>3034.72</u> -	<u>-</u> -	169337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					197194	10487	<u>1770</u> 674		<u>74.17</u> 4,58
		Разом будівельні роботи, грн.					197194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					184937 11161 5804 9,45 2117 202998				

		Всього по розділу 9					202998				
		Розділ 10. Підлоги ТИП П-1 (S=141,68м2)									
510	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,4168	<u>22103.78</u> 21710,87	<u>65.95</u> 59,51	31317	30760	<u>93</u> 84	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>220.45</u> 0,57
511	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см	м2	144,5136	<u>520.76</u> -	<u>-</u> -	75257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
512	C1555-154 варіант 1	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	74,38	<u>84.35</u> -	<u>-</u> -	6274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
513	C111-2000-3	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	74,38	<u>84.35</u> -	<u>-</u> -	6274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
514	C111-2001-1 варіант 1	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	74,38	<u>84.35</u> -	<u>-</u> -	6274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
515	C111-2001-1 варіант 1	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	74,38	<u>84.35</u> -	<u>-</u> -	6274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
516	C1551-11- СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	601	<u>0.29</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
517	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7,9325	<u>1237.26</u> 1205,54	<u>1.83</u> 1,65	9815	9563	<u>15</u> 13	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>68.54</u> 0,09
518	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см	м2	8,2498	<u>520.76</u> -	<u>-</u> -	4296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
519	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,19	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
519	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	41,25	<u>13.89</u> -	<u>-</u> -	573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus ТИП П-2 (S=533,11м2)	кг	3,22	<u>99.85</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
521	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,304	<u>15694.66</u> 7198,88	<u>170.38</u> 153,73	83244	38183	<u>904</u> 815	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>298.35</u> 5,48
522	КБ11-11-2 К=2	Додавати до товщини стяжок 30мм	100м2	5,304	<u>4582.65</u> 481,20	<u>87.94</u> 79,34	24306	2552	<u>466</u> 421	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>19.94</u> 2,83
523	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	18,6095	<u>1237.26</u> 1205,54	<u>1.83</u> 1,65	23025	22434	<u>34</u> 31	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>160.79</u> 0,21
524	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	м2	19,35388	<u>520.76</u> -	<u>-</u> -	10079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
525	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,79	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
526	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	96,77	<u>13.89</u> -	<u>-</u> -	1344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
527	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus ТИП П-3 (S=165,42м2)	кг	7,56	<u>99.85</u> -	<u>-</u> -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
528	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,6542	<u>22103.78</u> 21710,87	<u>65.95</u> 59,51	36564	35914	<u>109</u> 98	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>257.39</u> 0,66
529	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	м2	168,7284	<u>520.76</u> -	<u>-</u> -	87867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
530	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 витрата клеючої суміші 7,6 кг/м2	л	24,81	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	1105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
531	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	1257,19	<u>13.89</u> -	<u>-</u> -	17462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
532	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	67,16	<u>99.85</u> -	<u>-</u> -	6706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
533	C1551-11- СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	701	<u>0.29</u> -	<u>-</u> -	203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
534	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	6,485	<u>1237.26</u> 1205,54	<u>1.83</u> 1,65	8024	7818	<u>12</u> 11	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>56.03</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	м2	6,7444	<u>520,76</u> -	<u>-</u> -	3512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
536	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,97	<u>44,54</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
537	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	33,72	<u>13,89</u> -	<u>-</u> -	468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
538	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus ТИП П-5 (S=36,95м2)	кг	2,63	<u>99,85</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
539	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,368	<u>15694,66</u> 7198,88	<u>170,38</u> 153,73	5776	2649	<u>63</u> 57	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>20,7</u> 0,38
540	КБ11-11-2 К=2	Додавати до товщини стяжок 30мм	100м2	0,368	<u>4582,65</u> 481,20	<u>87,94</u> 79,34	1686	177	<u>32</u> 29	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>1,38</u> 0,2
541	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3695	<u>22103,78</u> 21710,87	<u>65,95</u> 59,51	8167	8022	<u>24</u> 22	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>57,49</u> 0,15
542	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	м2	37,689	<u>520,76</u> -	<u>-</u> -	19627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
543	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 витрата клеючої суміші 7,8 кг/м2	л	5,54	<u>44,54</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
544	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	288,21	<u>12,09</u> -	<u>-</u> -	3484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
545	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	15	<u>99,85</u> -	<u>-</u> -	1498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
546	C1551-11- СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки ТИП П-6 (S=98,84м2)	шт	157	<u>0,29</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
547	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,9884	<u>10588,73</u> 8152,33	<u>36,64</u> 33,06	10466	8058	<u>36</u> 33	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>62,96</u> 0,22
548	КБ11-11-14 К=5	Додавати до товщини стяжок 10мм	100м2	0,9884	<u>3454,74</u> 3397,87	<u>36,64</u> 33,06	3415	3358	<u>36</u> 33	<u>26.5500</u> 0,2220	<u>26,24</u> 0,22
549	C111-1678 варіант 1	Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм) витрата суміші 1,8 кг/м2/мм	1000м	0,11448	<u>7298,72</u> -	<u>-</u> -	836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
550	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1779,12	<u>16,55</u>	-	29444	-	-	-	-
551	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,9884	<u>22103,78</u> 21710,87	<u>65,95</u> 59,51	21847	21459	<u>65</u> 59	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>153,8</u> 0,39
552	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	м2	100,8168	<u>520,76</u> -	- -	52501	-	- -	- -	- -
553	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 витрата клеючої суміші 7,8 кг/м2	л	14,83	<u>44,54</u> -	- -	661	-	- -	- -	- -
554	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	770,95	<u>12,09</u> -	- -	9321	-	- -	- -	- -
555	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	40,13	<u>99,85</u> -	- -	4007	-	- -	- -	- -
556	C1551-11- СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки ТИП П-7 (S=182,67м2)	шт	419	<u>0,29</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
557	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,8267	<u>15694,66</u> 7198,88	<u>170,38</u> 153,73	28669	13150	<u>311</u> 281	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>102,75</u> 1,89
558	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	1,8267	<u>47632,95</u> 5591,76	<u>16,49</u> 14,88	87011	10214	<u>30</u> 27	<u>38,7000</u> 0,0999	<u>70,69</u> 0,18
559	КБ11-4-4	Улаштування гідроізоляції гідроізолом, наступний шар	100м2	1,8267	<u>37963,09</u> 4006,71	<u>12,82</u> 11,57	69347	7319	<u>23</u> 21	<u>27,7300</u> 0,0777	<u>50,65</u> 0,14
560	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,8267	<u>15694,66</u> 7198,88	<u>170,38</u> 153,73	28669	13150	<u>311</u> 281	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>102,75</u> 1,89
561	КБ11-11-2 К=4	Додавати до товщини стяжок 40мм	100м2	1,8267	<u>9165,29</u> 962,41	<u>175,87</u> 158,69	16742	1758	<u>321</u> 290	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>13,74</u> 1,95
562	C111-1678 варіант 1	Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм)	1000м	0,30107	<u>7298,72</u> -	- -	2197	-	- -	- -	- -
563	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,8267	<u>22103,78</u> 21710,87	<u>65,95</u> 59,51	40377	39659	<u>120</u> 109	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>284,23</u> 0,73
564	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	м2	186,3234	<u>520,76</u> -	- -	97030	-	- -	- -	- -
565	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	27,4	<u>44,54</u> -	- -	1220	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	C111-2000-1 варіант 1	витрата клеючої суміші 7,8 кг/м2 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	1424,83	<u>12.09</u>	<u>-</u>	17226	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
567	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	74,16	<u>162.79</u>	<u>-</u>	12073	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
568	C1551-11-СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки ТИП П-8 (S=31 м2)	шт	775	<u>0.29</u>	<u>-</u>	225	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
569	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,31	<u>10588.73</u> 8152,33	<u>36.64</u> 33,06	3283	2527	<u>11</u> 10	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>19.75</u> 0,07
570	КБ11-11-14 K=2	Додавати до товщини стяжок 7мм	100м2	0,31	<u>1381.90</u> 1359,15	<u>14.66</u> 13,22	428	421	<u>5</u> 4	<u>10.6200</u> 0,0888	<u>3.29</u> 0,03
571	C111-1678 варіант 1	Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм)	1000м	0,04446	<u>7298.72</u>	<u>-</u>	325	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
572	C111-2005-1	витрата суміші 1,8 кг/м2/мм Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	390,6	<u>16.55</u>	<u>-</u>	6464	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
573	КБ11-6-2	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 3 мм	100м2	0,31	<u>19706.54</u> 15843,33	<u>3804.84</u> 1666,65	6109	4911	<u>1180</u> 517	<u>109.6500</u> 12,2052	<u>33.99</u> 3,78
574	C111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 (з розрах. витрат 5кг/м2, при товщ. шару 3мм)	кг	155	<u>37.32</u>	<u>-</u>	5785	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
575	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,31	<u>22103.78</u> 21710,87	<u>65.95</u> 59,51	6852	6730	<u>20</u> 18	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>48.24</u> 0,12
576	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см	м2	30,4	<u>520.76</u>	<u>-</u>	15831	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
577	C111-2014-6	витрата ґрунтовки 0,15 л/м2 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,65	<u>44.54</u>	<u>-</u>	207	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
578	C111-2000-1 варіант 1	витрата клеючої суміші 7,8 кг/м2 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	241,8	<u>12.09</u>	<u>-</u>	2923	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
579	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	12,59	<u>162.79</u>	<u>-</u>	2050	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
580	C1551-11-СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	131	<u>0.29</u>	<u>-</u>	38	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП П-9 (S=846,97м2)									
581	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	8,4697	<u>15694.66</u> 7198,88	<u>170.38</u> 153,73	132929	60972	<u>1443</u> 1302	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>476.42</u> 8,74
582	КБ11-11-2 K=2	Додавати до товщини стяжок 30мм	100м2	8,4697	<u>4582.65</u> 481,20	<u>87.94</u> 79,34	38814	4076	<u>745</u> 672	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>31.85</u> 4,51
583	С111-1678 варіант 1	Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм)	1000м	0,9083	<u>7298.72</u> -	<u>-</u> -	6629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
584	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100м2	8,4697	<u>21028.04</u> 9774,08	<u>14.66</u> 13,22	178101	82784	<u>124</u> 112	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>593.3</u> 0,75
585	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	127,05	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	5659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
586	С111-1645 варіант 1	Клей Thomsit K188E	кг	259,17	<u>350.15</u> -	<u>-</u> -	90748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
587	С111-551 варіант 1	Лінолеум гомогенний, клас зносостійкості 34	м2	863,91	<u>900.88</u> -	<u>-</u> -	778279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
588	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах ТИП П-10 (S=230,92м2)	100м	7,8785	<u>6944.17</u> 1783,01	<u>3.66</u> 3,31	54710	14047	<u>29</u> 26	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>97.22</u> 0,17
589	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100м2	2,302	<u>21028.04</u> 9774,08	<u>14.66</u> 13,22	48407	22500	<u>34</u> 30	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>161.26</u> 0,2
590	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	34,64	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	1543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
591	С111-1645 варіант 1	Клей Thomsit K188E	кг	70,44	<u>350.15</u> -	<u>-</u> -	24665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
592	С111-551 варіант 1	Лінолеум гомогенний, клас зносостійкості 34	м2	234,8	<u>900.88</u> -	<u>-</u> -	211527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
593	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах ТИП П-11 (S=112,04м2)	100м	2,1065	<u>6944.17</u> 1783,01	<u>3.66</u> 3,31	14628	3756	<u>8</u> 7	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>25.99</u> 0,05
594	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,1204	<u>15694.66</u> 7198,88	<u>170.38</u> 153,73	17584	8066	<u>191</u> 172	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>63.02</u> 1,16
595	КБ11-11-2 K=2	Додавати до товщини стяжок 30мм	100м2	1,1204	<u>4582.65</u> 481,20	<u>87.94</u> 79,34	5134	539	<u>99</u> 89	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>4.21</u> 0,6
596	С111-1678 варіант 1	Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм)	1000м	0,11806	<u>7298.72</u> -	<u>-</u> -	862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
597	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100м2	1,1204	<u>21028.04</u> 9774,08	<u>14.66</u> 13,22	23560	10951	<u>16</u> 15	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>78.48</u> 0,1
598	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,81	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
599	C111-1645 варіант 1	Клей Thomsit K188E	кг	34,28	<u>350.15</u> -	<u>-</u> -	12003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
600	C111-551 варіант 2	Лінолеум кислотостійкий	м2	114,28	<u>900.88</u> -	<u>-</u> -	102953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
601	КБ11-39-3	Улаштування "медичного плінтусу" з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100м2	0,108	<u>21028.04</u> 9774,08	<u>14.66</u> 13,22	2271	1056	<u>2</u> 1	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>7.57</u> 0,01
602	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,62	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
603	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	2,2	<u>39.60</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
604	C111-1645 варіант 1	Клей Thomsit K188E	кг	3,3	<u>350.15</u> -	<u>-</u> -	1155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
605	C111-551 варіант 2	Лінолеум кислотостійкий ТИП П-12 (S=15,59м2)	м2	11,02	<u>900.88</u> -	<u>-</u> -	9928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
606	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,149	<u>21028.04</u> 9774,08	<u>14.66</u> 13,22	3133	1456	<u>2</u> 2	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>10.44</u> 0,01
607	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	3,04	<u>39.60</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
608	C111-1645 варіант 1	Клей Thomsit K188E	кг	4,56	<u>350.15</u> -	<u>-</u> -	1597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
609	C111-551 варіант 2	Лінолеум кислотостійкий	м2	15,2	<u>900.88</u> -	<u>-</u> -	13693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
610	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах ТИП П-13 (S=16,27м2)	100м	0,16	<u>6944.17</u> 1783,01	<u>3.66</u> 3,31	1111	285	<u>1</u> 1	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>1.97</u> -
611	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних поверхонь витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100м2	0,16	<u>1067.17</u> 1054,75	<u>10.59</u> 3,93	171	169	<u>2</u> 1	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>1.07</u> -
612	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,44	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
613	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,16	<u>20484.16</u> 7392,38	<u>256.48</u> 231,42	3277	1183	<u>41</u> 37	<u>57.0400</u> 1,5540	<u>9.13</u> 0,25
614	КБ11-15-2	Виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до 25мм)	100м2	0,16	<u>2343.90</u> 212,54	<u>43.97</u> 39,67	375	34	<u>7</u> 6	<u>1.6400</u> 0,2664	<u>0.26</u> 0,04
615	КБ11-15-7	Шліфування бетонних покриттів	100м2	0,16	<u>13224.01</u> 12328,79	<u>348.14</u> 127,71	2116	1973	<u>56</u> 20	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>14.47</u> 0,14
616	КБ12-20-3	ГОРИЩЕ Улаштування пароізоляції прокладної з плівки поліетиленової в один шар	100м2	4,9	<u>5221.77</u> 1495,10	<u>152.81</u> 64,89	25587	7326	<u>749</u> 318	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>53.75</u> 1,97
617	С111-1720 варіант 2	Плівка пароізоляційна "Паробар'єр"	м2	539	<u>34.24</u> -	<u>-</u> -	18455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					2910847	511959	<u>7770</u> 6075		<u>3764.55</u> 40,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2910847 2391118 518034 275393 456,65 102244 3186240				

		Всього по розділу 10					3186240				
		Розділ 11. Опорядження стель									
618	КБ15-76-1	ПІДВІСНІ СТЕЛІ З МЕТАЛЕВИХ ПЛИТ Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3,2757	<u>19126.43</u> 19073,79	<u>5.50</u> 4,96	62652	62480	<u>18</u> 16	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>458.43</u> 0,11
619	& С1545-313-11	Підвіска стельова	шт	262	<u>53.97</u> -	<u>-</u> -	14140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
620	& С1545-313-14	Тяга підвісу	шт	262	<u>7.69</u> -	<u>-</u> -	2015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
621	& С1545-313-15	Т-профіль 3,7м	м	311,2	<u>43.49</u> -	<u>-</u> -	13534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
622	& С1545-313-16	Т-профіль 1,2м	м	622,4	<u>38.29</u> -	<u>-</u> -	23832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
623	& С1545-313-17	Т-профіль 0,6м	м	311,2	<u>33.19</u> -	<u>-</u> -	10329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
624	& C1545-313-18	Кутик металевий	м	353,8	<u>45.35</u>	-	16045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
625	& C1545-313-19	Дюбелі	шт	973	<u>0.59</u>	-	574	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
626	КБ15-76-2	Укладання плит в каркас стелі	100м2	3,2757	<u>2296.11</u>	<u>9.16</u>	7521	7491	<u>30</u>	<u>16.7800</u>	<u>54.97</u>
					2286,95	8,27			27	0,0555	0,18
627	& C111-762-1-1 варіант 1	Плити металеві для підвісної стелі	м2	343,9	<u>561.62</u>	-	193141	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
628	КБ15-76-1	ПІДВІСНІ СТЕЛІ ТИПУ "АРМСТРОНГ" Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	15,4588	<u>19126.43</u>	<u>5.50</u>	295672	294858	<u>85</u>	<u>139.9500</u>	<u>2163.46</u>
					19073,79	4,96			77	0,0333	0,51
629	& C1545-313-11	Підвіска стельова	шт	1237	<u>53.97</u>	-	66761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
630	& C1545-313-14	Тяга підвісу	шт	1237	<u>7.69</u>	-	9513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
631	& C1545-313-15	Т-профіль 3,7м	м	1468,6	<u>43.49</u>	-	63869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
632	& C1545-313-16	Т-профіль 1,2м	м	2937,2	<u>38.29</u>	-	112465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
633	& C1545-313-17	Т-профіль 0,6м	м	1468,6	<u>33.19</u>	-	48743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
634	& C1545-313-18	Кутик металевий	м	1669,6	<u>45.35</u>	-	75716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
635	& C1545-313-19	Дюбелі	шт	4591	<u>0.59</u>	-	2709	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
636	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	15,4588	<u>2296.11</u>	<u>9.16</u>	35495	35354	<u>141</u>	<u>16.7800</u>	<u>259.4</u>
					2286,95	8,27			128	0,0555	0,86
637	& C111-762-1-1	Плити Armstrong	м2	1623,2	<u>611.89</u>	-	993220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
638	КБ15-76-1	ПІДВІСНІ СТЕЛІ З АКУСТИЧНИХ ПЛИТ ТИПУ "АМГ" Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,3095	<u>19126.43</u>	<u>5.50</u>	5920	5903	<u>2</u>	<u>139.9500</u>	<u>43.31</u>
					19073,79	4,96			2	0,0333	0,01
639	& C1545-313-11	Підвіска стельова	шт	25	<u>53.97</u>	-	1349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
640	& C1545-313-14	Тяга підвісу	шт	25	<u>7.69</u>	-	192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
641	& C1545-313-15	Т-профіль 3,7м	м	29,4	<u>43.49</u>	-	1279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
642	& C1545-313-16	Т-профіль 1,2м	м	58,8	<u>38.29</u>	-	2251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
643	& C1545-313-17	Т-профіль 0,6м	м	29,4	<u>33.19</u>	-	976	-	-	-	-
644	& C1545-313-18	Кутик металевий	м	33,4	<u>45.35</u>	-	1515	-	-	-	-
645	& C1545-313-19	Дюбелі	шт	92	<u>0.59</u>	-	54	-	-	-	-
646	КБ15-76-2	Укладання плит в каркас стелі	100м2	0,3095	<u>2296.11</u>	<u>9.16</u>	711	708	3	<u>16.7800</u>	<u>5.19</u>
					2286,95	8,27			3	0,0555	0,02
647	& C111-762-1-1 варіант 2	Плити акустичні AMF Thermatex Shlicht	м2	32,5	<u>344.86</u>	-	11208	-	-	-	-
648	КБ15-64-1	ПІДВІСНІ СТЕЛІ З ГКЛ Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,3906	<u>24279.22</u>	<u>89.77</u>	33763	33510	<u>125</u>	<u>164.3200</u>	<u>228.5</u>
					24097,53	81,00			113	0,5439	0,76
649	C126-1310 варіант 1	Профіль ПН 28х27х0,6	м	125	<u>42.38</u>	-	5298	-	-	-	-
650	C126-1309 варіант 1	Профіль ПП 60х27х0,6	м	355	<u>48.43</u>	-	17193	-	-	-	-
651	C126-953 варіант 1	Подовжувач профіля ПП 60х27	шт	42	<u>23.64</u>	-	993	-	-	-	-
652	C126-953 варіант 2	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	236	<u>10.35</u>	-	2443	-	-	-	-
653	C126-1280 варіант 1	Підвіси з зажимом	шт	97	<u>6.19</u>	-	600	-	-	-	-
654	C126-950 варіант 1	Тяга підвісу	шт	97	<u>7.59</u>	-	736	-	-	-	-
655	& C1545-313-19 варіант 1	Дюбелі металеві 6х40мм	шт	97	<u>5.29</u>	-	513	-	-	-	-
656	& C1545-313-19 варіант 2	Дюбелі пластмасові 6х40мм	шт	234	<u>1.49</u>	-	349	-	-	-	-
657	& C1545-313-19 варіант 3	Саморізи 3,5х9,5мм	шт	2169	<u>1.07</u>	-	2321	-	-	-	-
658	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,3906	<u>22381.14</u>	<u>38.47</u>	31123	29488	<u>53</u>	<u>136.3700</u>	<u>189.64</u>
					21205,54	34,71			48	0,2331	0,32
659	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	146	<u>148.72</u>	-	21713	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660	C111-583 варіант 1	Стрічка армувальна	10м	13,8	<u>33,72</u>	-	465	-	-	-	-
661	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка для швів Фугенфюллер Кнауф	кг	50	<u>20,24</u>	-	1012	-	-	-	-
662	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка НР Фініш Кнауф	кг	152,97	<u>11,46</u>	-	1753	-	-	-	-
663	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100м2	1,3906	<u>6145,34</u> 5846,84	<u>1,83</u> 1,65	8546	8131	<u>3</u> 2	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>59,66</u> 0,02
664	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	20,86	<u>44,54</u>	-	929	-	-	-	-
665	C111-2016-8 варіант 1	Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л) СТЕЛІ ПІД ФАРБУВАННЯ	л	47,28	<u>247,83</u>	-	11717	-	-	-	-
666	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100м2	1,669	<u>13982,29</u> 13686,24	<u>7,33</u> 6,61	23336	22842	<u>12</u> 11	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>167,6</u> 0,07
667	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	25,04	<u>44,54</u>	-	1115	-	-	-	-
668	& C111- 1375-1-9 варіант 1	Шпаклівка "Cerezit" CT29	кг	553,5	<u>15,75</u>	-	8718	-	-	-	-
669	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100м2	1,669	<u>13081,90</u> 11019,05	<u>3,66</u> 3,31	21834	18391	<u>6</u> 6	<u>80,8500</u> 0,0222	<u>134,94</u> 0,04
670	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	25,04	<u>44,54</u>	-	1115	-	-	-	-
671	C111-2016-8 варіант 1	Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л) ОПОРЯДЖЕННЯ НИЗУ МАРШІВ, ПЛОЩАДОК СХ, КЛІТИН - ГКЛ	л	56,75	<u>247,83</u>	-	14064	-	-	-	-
672	КБ15-63-4	Облицювання низу сходових маршів та площадок гіпсокартонними листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	1,726	<u>58026,40</u> 57020,45	<u>54,96</u> 49,59	100154	98417	<u>95</u> 86	<u>388,8200</u> 0,3330	<u>671,1</u> 0,57
673	C1428- 11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм вогнестійкий	м2	181	<u>161,93</u>	-	29309	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
674	C126-1310 варіант 1	Профіль ПН 28x27x0,6	м	489	<u>42,38</u>	-	20724	-	-	-	-
675	C126-1309 варіант 1	Профіль ПП 60x27x0,6	м	386	<u>48,43</u>	-	18694	-	-	-	-
676	C126-1280 варіант 2	Підвіс П60	шт	504	<u>8,74</u>	-	4405	-	-	-	-
677	& C1545-313-19 варіант 1	Дюбелі металеві 6x40мм	шт	2071	<u>5,29</u>	-	10956	-	-	-	-
678	& C1545-313-19 варіант 5	Саморіз 3,5x25мм	шт	7910	<u>0,62</u>	-	4904	-	-	-	-
679	& C1545-313-19 варіант 3	Саморізи 3,5x9,5мм	шт	2877	<u>1,07</u>	-	3078	-	-	-	-
680	КБ15-182-5	Оздоблювальне шпаклювання ручним способом по ГКЛ	100м2	1,726	<u>11708,41</u> 11415,65	<u>3,66</u> 3,31	20209	19703	<u>6</u> 6	<u>83.7600</u> 0,0222	<u>144,57</u> 0,04
681	C111-1624-1 варіант 1	Грунтівка Tiefengrund Knauf	кг	43,15	<u>39,23</u>	-	1693	-	-	-	-
682	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка для швів Фугенфюллер Кнауф	кг	207	<u>20,24</u>	-	4190	-	-	-	-
683	КБ15-182-5	Повторне оздоблювальне шпаклювання ручним способом по ГКЛ	100м2	1,726	<u>11708,41</u> 11415,65	<u>3,66</u> 3,31	20209	19703	<u>6</u> 6	<u>83.7600</u> 0,0222	<u>144,57</u> 0,04
684	C111-1624-1 варіант 1	Грунтівка Tiefengrund Knauf	кг	43,15	<u>39,23</u>	-	1693	-	-	-	-
685	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка для швів Фугенфюллер Кнауф	кг	207	<u>20,24</u>	-	4190	-	-	-	-
686	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування витрата грунтовок 0,15 л/м2	100м2	1,726	<u>6145,34</u> 5846,84	<u>1,83</u> 1,65	10607	10092	<u>3</u> 3	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>74,05</u> 0,02
687	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 витрата фарби (0,45-0,15) л/м2	л	25,89	<u>44,54</u>	-	1153	-	-	-	-
688	C111-2016-8 варіант 1	Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л)	л	58,68	<u>247,83</u>	-	14543	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					2555761	667071	<u>588</u> 534		<u>4799,39</u> 3,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2555761				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1888102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					667605 350801 576,37 129052 2906562				

		Всього по розділу 11					2906562				
		Розділ 12. Опорядження стін та перегородок									
		СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ - ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ КЕР. ПЛИТКОЮ									
689	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-піщаним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	15,75	<u>13348.20</u> 7611,39	<u>225.85</u> 199,40	210234	119879	<u>3557</u> 3141	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>901.69</u> 24,95
690	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	4,86	<u>26032.54</u> 16243,57	<u>374.88</u> 330,92	126518	78944	<u>1822</u> 1608	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>546.36</u> 12,79
691	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	20,61	<u>35789.74</u> 35673,64	<u>62.29</u> 56,20	737627	735234	<u>1284</u> 1158	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>5269.36</u> 7,78
692	C111-258 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін розміром 25*40 см витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	м2	2081,61	<u>568.32</u> -	<u>-</u> -	1183021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
693	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	309,15	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	13770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
694	C111-2000-1 варіант 1	витрата клеючої суміші 6,5 кг/м2 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	13396,5	<u>12.09</u> -	<u>-</u> -	161964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
695	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	933,63	<u>99.85</u> -	<u>-</u> -	93223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
696	C1551-11- СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	14880	<u>0.29</u> -	<u>-</u> -	4315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
697	КБ15-47-5	Установлення декоративних пластикових кутиків ОБЛИЦЮВАННЯ КЕР. ПЛИТКОЮ В ЗОНІ УМИВАЛЬНИКІВ	100м	6,33	<u>4858.40</u> 2972,60	<u>-</u> -	30754	18817	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>128.31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
698	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,512	<u>35789.74</u> 35673,64	<u>62.29</u> 56,20	18324	18265	<u>32</u> 29	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>130.9</u> 0,19
699	C111-258 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін розміром 25*40 см витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	м2	51,71	<u>568.32</u> -	<u>-</u> -	29388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
700	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,83	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
701	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	332,8	<u>12.09</u> -	<u>-</u> -	4024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
702	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	20,79	<u>99.85</u> -	<u>-</u> -	2076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
703	C1551-11- СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	360	<u>0.29</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
704	КБ10-9-1	ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН - ГКЛ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшштін] по металевому каркасу	100м2	0,169	<u>30483.95</u> 26733,95	<u>-</u> -	5152	4518	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>32.38</u> -
705	C1428- 11867 варіант 3	Баритовий гіпсокартон Knauf Safeboard, 625x2500 мм	м2	17,745	<u>1560.06</u> -	<u>-</u> -	27683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
706	C126-1311 варіант 1	Профіль ПС-50/50	м	30,4	<u>87.95</u> -	<u>-</u> -	2674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
707	C126-1311 варіант 2	Профіль ПН-50/40	м	14,7	<u>82.72</u> -	<u>-</u> -	1216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
708	& C1545- 313-19	Дюбелі	шт	52	<u>0.59</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
709	& C1545- 313-19 варіант 4	Шуруп самонарізний	шт	287	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
710	C111-583 варіант 1	Стрічка армувальна	10м	1,5	<u>33.72</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
711	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка для швів Фугенфюллер Кнауф	кг	5,3	<u>20.24</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
712	КБ15-46-6	ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН ТА ПЕРЕГОРОДОК ПІД ФАРБУВАННЯ Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	48,705	<u>26032.54</u> 16243,57	<u>374.88</u> 330,92	1267915	791143	<u>18259</u> 16117	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>5475.42</u> 128,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
713	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою "Cerezit" витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100м2	48,705	<u>10765.85</u> 10469,80	<u>7.33</u> 6,61	524351	509932	<u>357</u> 322	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>3741.52</u> 2,16
714	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	702,81	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	31303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
715	& С111-1375-1-9 варіант 1	Шпаклівка "Cerezit" СТ29	кг	8766,9	<u>15.75</u> -	<u>-</u> -	138079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
716	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування витрата фарби (0,45-0,15) л/м2	100м2	3,2145	<u>5466.22</u> 5194,01	<u>1.83</u> 1,65	17571	16696	<u>6</u> 5	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>122.5</u> 0,04
717	С111-2016-8 варіант 1	Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л) ОБЛИЧКУВАННЯ СТЕЛЬОВИХ БАЛОК, КАРНИЗНИХ НІШ - ГКЛ	л	202,514	<u>247.83</u> -	<u>-</u> -	50189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
718	КБ15-63-5	Улаштування обшивки стельових балок та ніш гіпсокартонними листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	1,059	<u>55287.14</u> 54041,99	<u>54.96</u> 49,59	58549	57230	<u>58</u> 53	<u>368.5100</u> 0,3330	<u>390.25</u> 0,35
719	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	111,2	<u>148.72</u> -	<u>-</u> -	16538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
720	С126-1310 варіант 1	Профіль ПН 28х27х0,6	м	358,65	<u>42.38</u> -	<u>-</u> -	15200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
721	С126-1309 варіант 1	Профіль ПП 60х27х0,6	м	485	<u>48.43</u> -	<u>-</u> -	23489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
722	& С1545-313-19 варіант 1	Дюбелі металеві 6х40мм	шт	1271	<u>5.29</u> -	<u>-</u> -	6724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
723	& С1545-313-19 варіант 5	Саморіз 3,5х25мм	шт	4853	<u>0.62</u> -	<u>-</u> -	3009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
724	& С1545-313-19 варіант 3	Саморізи 3,5х9,5мм	шт	1765	<u>1.07</u> -	<u>-</u> -	1889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
725	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка для швів Фугенфюллер Кнауф Примітка: Витрати матеріалів згідно каталогу "КНАУФ" серія 1.073.9-2.00, випуск 1, С625	кг	32,83	<u>20.24</u> -	<u>-</u> -	664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
726	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка НР Фініш Кнауф	кг	116,49	<u>11,46</u>	<u>-</u>	1335	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
727	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100м2	1,059	<u>6145,34</u> 5846,84	<u>1,83</u> 1,65	6508	6192	<u>2</u> 2	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>45,43</u> 0,01
728	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	15,89	<u>44,54</u>	<u>-</u>	708	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
729	C111-2016-8 варіант 1	Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л) ПЕРЕГОРОДКИ КАБІН ВБИРАЛЕНЬ З ВОЛОГОСТІЙКИХ ПАНЕЛЕЙ НРЛ - 9,84 м2	л	36,01	<u>247,83</u>	<u>-</u>	8924	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
730	КБ10-12-1 Н6=0	Улаштування перегородок у санвузлах	100м2	0,0984	<u>18446,61</u> 18446,61	<u>-</u>	1815	1815	<u>-</u>	<u>140.4600</u>	<u>13,82</u>
731	C1632-116 варіант 1	Вологостійкі панелі НРЛ (комплект)	м2	9,84	<u>6426,85</u>	<u>-</u>	63240	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прями витрати по розділу 12							4890754	2358665	<u>25377</u> 22435		<u>16797,94</u> 176,47
Разом будівельні роботи, грн.							4890754				
в тому числі:							2506712				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2381100				
всього заробітна плата, грн.							1244846				
Загальновиробничі витрати, грн.							2036,93				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							456088				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6135600				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 12							6135600				
Розділ 13. Приямки											
732	КБ6-1-1	ПРИЯМОК №4 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0018	<u>449336,13</u> 18424,58	<u>3464,51</u> 1727,24	809	33	<u>6</u> 3	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0,27</u> 0,02
733	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, товщ. 200мм	100м3	0,0022	<u>419866,44</u> 33159,06	<u>12517,80</u> 5257,78	924	73	<u>28</u> 12	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>0,55</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
734	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів	1 т	0,0142	<u>46063.50</u> 1798,81	<u>307.57</u> 114,21	654	26	<u>4</u> 2	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>0.19</u> 0,01
735	КБ6-16-4	Улаштування бетонних стін прямоку бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01632	<u>656403.00</u> 110109,19	<u>24585.97</u> 12219,01	10712	1797	<u>401</u> 199	<u>828.2000</u> 75,4982	<u>13.52</u> 1,23
736	КБ22-8-1	Укладання сталевий водопровідної труби, діаметр 50 мм - для водовідведення РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЯМКІВ В ОСЯХ (4---10) (9---31)	1000м	0,0016	<u>273313.63</u> 57706,78	<u>7812.80</u> 389,52	437	92	<u>13</u> 1	<u>393.5000</u> 2,4017	<u>0.63</u> -
737	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	2,6	<u>11006.92</u> 5952,93	<u>300.68</u> 177,61	28618	15478	<u>782</u> 462	<u>44.2400</u> 1,1616	<u>115.02</u> 3,02
738	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,343	<u>15694.66</u> 7198,88	<u>170.38</u> 153,73	5383	2469	<u>58</u> 53	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>19.29</u> 0,35
739	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,343	<u>23408.46</u> 23015,47	<u>65.95</u> 59,51	8029	7894	<u>23</u> 20	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>56.58</u> 0,14
740	С111-287 варіант 1	Плитки керамогранітні	м2	34,986	<u>714.54</u> -	<u>-</u> -	24999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
741	С111-2014-6	втрата ґрунтовки 0,15 л/м2 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,15	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
742	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	178,36	<u>12.09</u> -	<u>-</u> -	2156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
743	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	15,57	<u>99.85</u> -	<u>-</u> -	1555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
744	С1551-11- СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	248	<u>0.29</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
745	КБ10-57-1	ґрунтування стін ґрунтівою	100м2	0,65	<u>1191.16</u> 1191,16	<u>-</u> -	774	774	<u>-</u> -	<u>9.0700</u> -	<u>5.9</u> -
746	С111-2014-6	втрата ґрунтовки 0,15 л/м2 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	9,75	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
747	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,65	<u>22636.61</u> 15513,01	<u>229.45</u> 191,44	14714	10083	<u>149</u> 124	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>65.81</u> 0,99
748	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,65	<u>11206.61</u> 10728,75	<u>-</u> -	7284	6974	<u>-</u> -	<u>78.7200</u> -	<u>51.17</u> -
749	С111-2014-6	втрата ґрунтовки 0,15 л/м2 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	9,75	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	& C111-1375-1-9 варіант 1	Шпаклівка "Cerezit" CT29	кг	130	<u>15.75</u> -	<u>-</u> -	2048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
751	КБ15-158-3	Поліпшене фарбування стін прямих акриловою фарбою витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100м2	0,65	<u>1335.47</u> 1333,64	<u>1.83</u> 1,65	868	867	<u>1</u> 1	<u>9.2300</u> 0,0111	<u>6</u> 0,01
752	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 витрата фарби (0,45-0,15) л/м2	л	9,75	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
753	C111-2016-8 варіант 1	Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л)	л	19,5	<u>247.83</u> -	<u>-</u> -	4833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
754	КБ15-25-2	Облицювання зовнішніх поверхонь стін прямих керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,27	<u>35789.74</u> 35673,64	<u>62.29</u> 56,20	9663	9632	<u>17</u> 15	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>69.03</u> 0,1
755	C111-258 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для зовнішнього облицювання стін витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	м2	27,27	<u>568.32</u> -	<u>-</u> -	15498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
756	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,05	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
757	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	140,4	<u>13.89</u> -	<u>-</u> -	1950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
758	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	12,23	<u>99.85</u> -	<u>-</u> -	1221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
759	C1551-11-СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	195	<u>0.29</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
760	КБ9-75-2 Тех.ч.п. 1.1.37; K=1,45	НАВІСИ ПРИЯМКІВ №1---4 Виготовлення металевих рам	1м	1,277	<u>48765.75</u> 36018,93	<u>9774.59</u> 518,39	62274	45996	<u>12482</u> 662	<u>255.2000</u> 3,6091	<u>325.89</u> 4,61
761	C111-1823 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий 50x50x3мм	т	0,55	<u>46339.01</u> -	<u>-</u> -	25486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
762	C111-1823 варіант 3	Прокат кутовий рівнополічковий 50x25x2мм	т	0,203	<u>44332.00</u> -	<u>-</u> -	8999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
763	C111-828 варіант 1	Труби пофільні 40x20x2мм	т	0,601	<u>46123.66</u> -	<u>-</u> -	27720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
764	КБ9-35-1 тех.ч. п. 1.3.2 κ=1,1	Монтаж м/конструкцій рам козирка /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1м	1,277	<u>22466.64</u> 20240,31	<u>458.21</u> 185,72	28690	25847	<u>585</u> 237	<u>152.2400</u> 1,2712	<u>194.41</u> 1,62
765	КБ7-20-5	Установлення з/деталей МН105-5	1т	0,094	<u>103472.41</u> 2564,61	<u>1034.39</u> 160,91	9726	241	<u>97</u> 15	<u>19.2900</u> 1,1145	<u>1.81</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
776	КБ22-8-7	Укладання футляра із сталевих труб, діаметр 250 мм	1000м	0,003	<u>258424.15</u> 103718,50	<u>113695.06</u> 15130,20	775	311	<u>341</u> 45	<u>667.0000</u> 102,2122	<u>2</u> 0,31
777	С113-195	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 5 мм	м	3	<u>1510.70</u> -	<u>-</u> -	4532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
778	КБ22-13-6	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	1000м	0,003	<u>414148.70</u> 33873,60	<u>15021.68</u> 5218,68	1242	102	<u>45</u> 16	<u>240.0000</u> 31,1839	<u>0.72</u> 0,09
779	КБ22-47-3	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	100м	0,03	<u>23318.23</u> 12702,60	<u>58.93</u> 24,98	700	381	<u>2</u> 1	<u>90.0000</u> 0,1729	<u>2.7</u> 0,01
780	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	1	<u>4671.20</u> 1719,68	<u>680.19</u> 90,79	4671	1720	<u>680</u> 91	<u>12.7800</u> 0,5859	<u>12.78</u> 0,59
781	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,051	<u>7116.89</u> 1015,82	<u>443.50</u> 163,53	363	52	<u>23</u> 8	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.41</u> 0,06
782	КБ11-2-1	Улаштування підстилаючих піщаних шарів, товщ.50мм	1 м3	0,255	<u>1984.22</u> 509,36	<u>158.11</u> 57,15	506	130	<u>40</u> 15	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>1.01</u> 0,1
783	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки під фундаментні блоки	100м3	0,0025	<u>423586.23</u> 18424,58	<u>3464.51</u> 1727,24	1059	46	<u>9</u> 4	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.38</u> 0,03
784	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,06	<u>33792.35</u> 7354,48	<u>20468.34</u> 9356,79	2028	441	<u>1228</u> 561	<u>56.0000</u> 55,3704	<u>3.36</u> 3,32
785	К581121- А001 варіант 1 С1426- 11741	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	2	<u>1411.99</u> -	<u>-</u> -	2824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
786	К581121- А011 варіант 1 С1426- 11745	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	4	<u>675.53</u> -	<u>-</u> -	2702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
787	КБ6-13-1	Монолітне закладання між блоками бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,002	<u>465319.67</u> 49538,50	<u>12090.91</u> 6011,79	931	99	<u>24</u> 12	<u>372.6100</u> 37,1413	<u>0.75</u> 0,07
788	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 20 [М 250] крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	1,05	<u>5549.72</u> 714,13	<u>6.05</u> 2,01	5827	750	<u>6</u> 2	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>5.86</u> 0,01
789	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів	1 т	0,0706	<u>41456.39</u> 1798,81	<u>307.57</u> 114,21	2927	127	<u>22</u> 8	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>0.96</u> 0,04
790	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,084	<u>7116.89</u> 1015,82	<u>443.50</u> 163,53	598	85	<u>37</u> 14	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.68</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
791	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0076	<u>449336.13</u> 18424,58	<u>3464.51</u> 1727,24	3415	140	<u>26</u> 13	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.15</u> 0,08
792	КБ11-2-9	Улаштування бетонних сходів бетон В 20 [М 250] крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	3,86	<u>5549.72</u> 714,13	<u>6.05</u> 2,01	21422	2757	<u>23</u> 8	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>21.54</u> 0,05
793	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів	1 м	0,2466	<u>41456.39</u> 1798,81	<u>307.57</u> 114,21	10223	444	<u>76</u> 28	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>3.34</u> 0,15
794	КБ7-60-3	ОГОРОЖА ГАНКІВ Установлення металевої огорожі	100м	0,099	<u>14778.78</u> 11686,39	<u>1222.31</u> 357,18	1463	1157	<u>121</u> 35	<u>82.8000</u> 2,4725	<u>8.2</u> 0,24
795	& С121-781-18 варіант 1	Огородження з поручнями із нержавіючих труб	м	9,9	<u>3034.72</u> -	<u>-</u> -	30044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
796	КБ9-73-2 Тех.ч.п1.1. 37; К=1,45	ОГОРОЖА СХОДІВ ПАНДУСУ Виготовлення металевих огорож ганку (ОГв-1 --- ОГв-2)	1m	0,088	<u>50612.37</u> 40226,02	<u>8572.81</u> 763,54	4454	3540	<u>754</u> 67	<u>278.4000</u> 4,8160	<u>24.5</u> 0,42
797	С111-1089 варіант 1	Труби сталеві, діаметром 50 мм	т	0,0636	<u>35384.70</u> -	<u>-</u> -	2250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
798	С111-1089 варіант 2	Труби сталеві, діаметром 32 мм	т	0,0265	<u>35384.70</u> -	<u>-</u> -	938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
799	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0032	<u>38116.56</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
800	КБ9-53-2	Монтаж металевої огорожі	1m	0,088	<u>11242.38</u> 9542,19	<u>568.38</u> 172,04	989	840	<u>50</u> 15	<u>74.5600</u> 1,1909	<u>6.56</u> 0,1
801	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,038	<u>1619.40</u> 763,89	<u>75.90</u> 7,16	62	29	<u>3</u> -	<u>4.7800</u> 0,0496	<u>0.18</u> -
802	КБ15-171-4	Фарбування погрунтованих металевих поверхонь емолю ПФ-115 за два рази	100м2	0,038	<u>20428.71</u> 14482,18	<u>1.83</u> 1,65	776	550	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>4.04</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					107843	13701	<u>3510</u> 943		<u>101.12</u> 5,76
		Разом будівельні роботи, грн.					107843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90632				
		всього заробітна плата, грн.					14644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2762				
		Всього будівельні роботи, грн.					115450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 14					115450				
		Розділ 15. Різні роботи									
		ВЕНТШАХТА									
803	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, товщ. 200мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0043	<u>482961.88</u> 33159,06	<u>12517.80</u> 5257,78	2077	143	<u>54</u> 23	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>1.07</u> 0,14
804	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів	1 м	0,02	<u>46063.50</u> 1798,81	<u>307.57</u> 114,21	921	36	<u>6</u> 2	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>0.27</u> 0,01
805	КБ6-16-4	Улаштування бетонних стін вентшахти бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,00542	<u>656403.00</u> 110109,19	<u>24585.97</u> 12219,01	3558	597	<u>133</u> 66	<u>828.2000</u> 75,4982	<u>4.49</u> 0,41
806	КБ8-5-9	Мурування стін вентшахти з цегли [керамічної]	1 м3	0,963	<u>6416.24</u> 1566,15	<u>169.35</u> 88,11	6179	1508	<u>163</u> 85	<u>11.7800</u> 0,5440	<u>11.34</u> 0,52
807	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,01	<u>10452.80</u> 2818,34	<u>6729.52</u> 3096,49	105	28	<u>67</u> 31	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>0.21</u> 0,2
808	К582821-577 варіант 1 С1412-865	Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	1	<u>405.36</u> -	<u>-</u> -	405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
809	КБ7-64-1	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0,01	<u>12230.27</u> 11071,12	<u>670.87</u> 284,41	122	111	<u>7</u> 3	<u>84.3000</u> 1,9684	<u>0.84</u> 0,02
810	К585821- Л001 варіант 1	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4	шт	1	<u>241.05</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
811	КБ12-15-1	Улаштування покриття вентшахти з листової оцинкованої сталі	100м2	0,0092	<u>55431.95</u> 16995,74	<u>243.34</u> 92,51	510	156	<u>2</u> 1	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>1.22</u> -
812	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>1934.80</u> 244,90	<u>35.91</u> 10,69	1935	245	<u>36</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
		КРІПЛЕННЯ МОНОРЕЛЬСА В ПРИМ. ЛІФТА №1									
813	КБ9-21-4	Монтаж підвісних колій і монорейок прямолінійних по залізобетонних опорах із двотавра N20	100м	0,042	<u>112635.91</u> 32436,43	<u>75979.30</u> 41244,17	4731	1362	<u>3191</u> 1732	<u>235.2000</u> 253,5680	<u>9.88</u> 10,65
814	С121-632	Колії підвісних кранів із прокатних двотаврів типу "М", ланки прямолінійні	т	0,0822	<u>59464.13</u> -	<u>-</u> -	4888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
815	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін сталевими тяжами	1 т	0,0416	<u>44713.34</u> 39810,53	<u>1062.73</u> 389,83	1860	1656	<u>44</u> 16	<u>307.1800</u> 2,2164	<u>12.78</u> 0,09
816	С111-1837 варіант 1	Швелери N12, із сталі марки 18сп	т	0,026	<u>54539.40</u> -	<u>-</u> -	1418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
817	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75х75х5мм	т	0,005	<u>48618.28</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
818	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 16 мм	т	0,0106	<u>40906.75</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
819	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,053	<u>1668.16</u> 763,89	<u>75.90</u> 7,16	88	40	<u>4</u> -	<u>4.7800</u> 0,0496	<u>0.25</u> -
820	КБ15-171-4	Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,053	<u>20428.71</u> 14482,18	<u>1.83</u> 1,65	1083	768	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>5.63</u> -
821	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	100м2	1,07	<u>16516.07</u> 3103,32	<u>1.83</u> 1,65	17672	3321	<u>2</u> 2	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>24.36</u> 0,01
822	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами ПРИЯМКИ П1—П3	100м2	0,053	<u>18166.41</u> 3463,13	<u>1.83</u> 1,65	963	184	<u>-</u> -	<u>25.4100</u> 0,0111	<u>1.35</u> -
823	КР1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі під прямки	100 м3	0,0045	<u>118875.73</u> 98017,56	<u>-</u> -	535	441	<u>-</u> -	<u>787.1000</u> -	<u>3.54</u> -
824	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ прямків, при товщині стін до 150 мм	100 м3	0,0138	<u>811384.95</u> 226670,84	<u>99389.07</u> 46062,13	11197	3128	<u>1372</u> 636	<u>1606.0000</u> 252,0719	<u>22.16</u> 3,48
825	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,107	<u>43694.53</u> -	<u>-</u> -	4675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
826	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін фундаментів бітумним праймером	100м2	0,035	<u>7591.54</u> 4786,15	<u>-</u> -	266	168	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>1.17</u> -
827	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю ВЕНТКАНАЛИ	100м2	0,035	<u>8164.15</u> 4786,15	<u>-</u> -	286	168	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>1.17</u> -
828	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах отворів для приєднання додаткових каналів	100шт	1,25	<u>12265.32</u> 8240,12	<u>4025.20</u> 1674,50	15332	10300	<u>5032</u> 2093	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>74.69</u> 14,9
829	КБ8-6-5	Мурування стін вентканалів з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,11	<u>84401.48</u> 26675,35	<u>1786.62</u> 929,58	178087	56285	<u>3770</u> 1961	<u>191.1800</u> 5,7392	<u>403.39</u> 12,11
830	КБ26-32-4	Теплоізоляція стін виходу матами м/ватними, товщ. 50мм	1 м3	10,55	<u>15064.25</u> 3951,92	<u>-</u> -	158928	41693	<u>-</u> -	<u>28.0000</u> -	<u>295.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
831	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	2,11	<u>68727.77</u> 20203,82	<u>530.93</u> 468,75	145016	42630	<u>1120</u> 989	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>309.12</u> 7,86
832	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	2,11	<u>26631.16</u> 8770,26	<u>3.66</u> 3,31	56192	18505	<u>8</u> 7	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>135.78</u> 0,05
833	КБ12-15-1	Улаштування покриттів вентканалів сталевим профлистом	100м2	0,33	<u>79558.68</u> 16995,74	<u>243.34</u> 92,51	26254	5609	<u>80</u> 31	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>43.82</u> 0,17
		Разом прямі витрати по розділу 15					646201	189082	<u>15091</u> 7689		<u>1365.75</u> 50,69
		Разом будівельні роботи, грн.					646201				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442028				
		всього заробітна плата, грн.					196771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101040				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					161,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36202				
		Всього будівельні роботи, грн.					747241				

		Всього по розділу 15					747241				
		Розділ 16. Пряжки									
		ЗАСИПКА ПРИЯМКІВ НЕГОРЮЧИМ МАТЕРІАЛОМ									
834	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,145	<u>16885.00</u> 16885,00	<u>-</u> -	2448	2448	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>21.82</u> -
835	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	15,95	<u>1167.91</u> -	<u>-</u> -	18628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					21076	2448	<u>-</u> -		<u>21.82</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					21076				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18628				
		всього заробітна плата, грн.					2448				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1457				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					22533				

		Всього по розділу 16					22533				
		Разом прямі витрати по відділу 2					23196060	5339814	<u>384518</u>		<u>38089,23</u>
									<u>246009</u>		<u>1755,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					23196060				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17471728				
		всього заробітна плата, грн.					5585823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2911805				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4748,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1063234				
		Всього будівельні роботи, грн.					26107865				

		Всього по відділу 2					26107865				
		Разом прямі витрати по кошторису					25506852	5669864	<u>541880</u>		<u>40505,21</u>
									<u>285910</u>		<u>2003,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					25506852				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19295108				
		всього заробітна плата, грн.					5955774				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3105154				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5064,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1133925				
		Всього будівельні роботи, грн.					28612006				


		Всього по кошторису					28612006				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					47572,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7089699				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на загальнобудівельні роботи (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	40505,21	139,98			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2003,22	142,71			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5064,22	223,91			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	47572,65				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	89,94465	453,29			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,77311	481,01			
12	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,18572	462,50			
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	65,73345	423,37			
14	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	13,9448	497,06			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,4488	148,06			
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,264	769,44			
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	73,44299	750,18			
18	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	24,78719	706,49			
19	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	4,90738	813,06			
20	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,22355	551,14			
21	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,6461	605,34			
22	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,72248	456,41			
23	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	69,53409	183,20			
24	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	12,96308	248,69			
25	КБМ203-1501	Риштування самохідні, висота підняття 12 м	маш. год	7,8336	223,94			
26	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,25907	92,09			
27	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	11,88316	156,45			
28	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,37376	348,13			
29	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	325,34955	59,18			
30	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,7	14,47			
31	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	120,47095	149,21			
32	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град. С	маш. год	0,5325	79,00			
33	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град. С	маш. год	0,18316	5,61			
34	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	19,6913	393,99			
35	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,56472	446,33			
36	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,65988	58,32			
37	КБМ206-246	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	16,5325	575,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	10,43154	521,19			
39	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	9,50824	665,99			
40	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,535	869,76			
41	КБМ210-1201	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для нейтральних рідин і суспензій, подача до 1000 м3/год, напір 100 м	маш. год	107,415	28,48			
42	КБМ210-1301	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 0,9-7,2 м3/год, напір 400-200 м	маш. год	67,704	71,37			
43	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш. год	0,97829	1697,31			
44	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	164,88964	152,39			
45	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,9165	162,73			
46	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш. год	143,871	35,47			
47	КБМ211-603	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 2000 л	маш. год	31,248	160,62			
48	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	1,25893	178,55			
49	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	1,2648	161,24			
50	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,294	969,17			
51	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,29512	743,49			
52	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,04817	503,50			
53	КБМ225-2501	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год	маш. год	1,2648	34,39			
54	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	25,82539	6,93			
55	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	1,41016	22,99			
56	КБМ233-325	Установки для свердління отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	1010,69	183,65			
57	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	7,71607	123,03			
58	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	27,9544	7,33			
59	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,39204	18,27			
60	СЗ31-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 7 км	т	658	96,21			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
61	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	18,19315				
62	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	13,34925				
63	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,37674				
64	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,34312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,255535				
66	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	34,9755				
67	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	89,0905204				
68	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,03556				
69	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	130,910102				
70	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	116,388378				
71	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	12,561918				
72	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,14232				
73	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,518144				
74	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,4693				
75	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	23,015115				
76	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,14288				
77	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,38552				
78	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	117,426368				
79	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	64,964995				
80	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	39,884025				
81	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	174,3444353				
				6				
82	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	80,040568				
83	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	6,432938				
84	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	543,7512843				
				9				
85	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	7,04				
86	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	68,25024				
87	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	101,437772				
88	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	450,5699702				
				9				
89	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,048				
90	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	59,33406				
91	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,778576				
92	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	615,28736				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
93	+С111-35 варіант 1	Листи полікарбонатні, товщ.8мм	м2	66,15	3645,72	3569,36	4,88	71,48
94	+С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,1628922	49432,47	47830,00	633,21	969,26
95	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0529801	49432,47	47830,00	633,21	969,26
96	+С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,0104025	49432,47	47830,00	633,21	969,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	3,4565	55098,08	53372,22	645,51	1080,35
98	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0011786	200796,82	196460,00	399,63	3937,19
99	+&С111-124-1 варіант 1	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм	100 шт	4,04	573,50	560,82	1,43	11,25
100	+&С111-134-5-2	Саморізи 2,9х38мм	шт	2920,26	0,48	0,40	0,07	0,01
101	+С111-137	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 3х58,5 мм	т	0,0028618	87462,31	85347,73	399,63	1714,95
102	+С111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм	т	0,00698	81875,31	79870,28	399,63	1605,40
103	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0052131	64408,19	62745,65	399,63	1262,91
104	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0191912	63628,58	61981,33	399,63	1247,62
105	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000005	70099,51	68325,38	399,63	1374,50
106	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,000408	70099,51	68325,38	399,63	1374,50
107	+С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0083168	69828,44	68059,62	399,63	1369,19
108	+&С111-196-2-1	Піна монтажна	л	2,3	316,24	309,28	0,76	6,20
109	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,488274	21374,92	20415,00	540,80	419,12
110	+С111-258 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для зовнішнього облицювання стін	м2	27,27	568,32	549,17	8,01	11,14
111	+С111-258 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін розміром 25*40 см	м2	2133,32	568,32	549,17	8,01	11,14
112	+С111-287 варіант 1	Плитки керамогранітні	м2	34,986	714,54	684,95	15,58	14,01
113	+С111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см	м2	742,17024	520,76	494,97	15,58	10,21
114	+С111-307 варіант 1	Рулонна гідроізоляція Техноніколь Полібуд ХПП	м2	21,3525	177,31	173,33	0,50	3,48
115	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00133846	235374,73	230399,16	360,38	4615,19
116	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	29,34198	15,75	8,80	6,64	0,31
117	+&С111-341-1 варіант 1	Добавка для полістеролбетону (СДО)	л	4,525	34,60	33,33	0,59	0,68
118	+&С111-341-1 варіант 2	Пластифікатор	л	0,769	42,61	41,18	0,59	0,84
119	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,07016374	202992,74	198418,14	594,35	3980,25
120	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0004847	89525,67	87175,91	594,35	1755,41
121	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,00804973	90013,84	87654,51	594,35	1764,98
122	+С111-551 варіант 1	Лінолеум гомогенний, клас зносостійкості 34	м2	1098,71	900,88	881,59	1,63	17,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	+С111-551 варіант 2	Лінолеум кислотостійкий	м2	140,5	900,88	881,59	1,63	17,66
124	+С111-583 варіант 1	Стрічка армувальна	10м	15,3	33,72	32,27	0,79	0,66
125	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,64185	69495,46	67592,00	540,80	1362,66
126	+С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,02123	69495,46	67592,00	540,80	1362,66
127	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,8446	62440,49	60611,11	605,06	1224,32
128	С111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,002406	58598,27	56838,87	610,41	1148,99
129	+&С111-762- 1-1	Плити Armstrong	м2	1623,2	611,89	596,86	3,03	12,00
130	+&С111-762- 1-1 варіант 1	Плити металеві для підвісної стелі	м2	343,9	561,62	547,58	3,03	11,01
131	+&С111-762- 1-1 варіант 2	Плити акустичні AMF Thermatex Shlicht	м2	32,5	344,86	335,07	3,03	6,76
132	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,013668	50664,18	49271,13	399,63	993,42
133	+С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0249504	117770,16	115145,90	315,04	2309,22
134	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001136	33144,39	32179,46	315,04	649,89
135	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0110594	87531,34	85500,00	315,04	1716,30
136	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0004117	86256,34	84250,00	315,04	1691,30
137	+С111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0117554	87225,34	85200,00	315,04	1710,30
138	+С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0023	95640,34	93450,00	315,04	1875,30
139	+С111-828 варіант 1	Труби пофільні 40x20x2мм	т	0,702	46123,66	44904,23	315,04	904,39
140	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	4,1346	166,17	162,46	0,45	3,26
141	+С111-859 варіант 1	"Уніфлекс ЕКП"	м2	1227,401	220,59	214,25	2,01	4,33
142	+С111-859 варіант 2	Біполь ЕПП	м2	882,855	150,80	145,83	2,01	2,96
143	+С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	572,21546	346,59	339,44	0,35	6,80
144	+С111-886 варіант 1	Залізні вироби для дверних блоків	комплект	10	1403,91	1373,83	2,55	27,53
145	+С111-887 варіант 1	Залізні вироби для дверей	комплект	2	1423,78	1395,22	0,64	27,92
146	+С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	39	1317,42	1291,41	0,18	25,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	+C111-960 варіант 1	Пристрої-координатори для почергового самозачинення стулок	шт	21	6196,57	6075,00	0,07	121,50
148	+C111-961	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	7	3885,90	3807,99	1,72	76,19
149	+C111-962 варіант 1	Мастило для опалубки	т	0,01	70824,09	68750,00	685,38	1388,71
150	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0022386	49341,73	48659,38	315,04	367,31
151	+C111-1089 варіант 1	Труби сталеві, діаметром 50 мм	т	0,0636	35384,70	34806,25	315,04	263,41
152	+C111-1089 варіант 2	Труби сталеві, діаметром 32 мм	т	0,0265	35384,70	34806,25	315,04	263,41
153	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00043	32758,90	32200,00	315,04	243,86
154	+C111-1154 варіант 1	Прокат клас А-1, діаметр 21 мм	т	0,031	31122,28	30575,56	315,04	231,68
155	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000454	4085,19	3282,23	722,86	80,10
156	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,05339	5719,00	5166,67	440,19	112,14
157	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,769	6311,27	5747,33	440,19	123,75
158	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,09855	5407,87	4866,00	435,83	106,04
159	+&C111-1375-1-9 варіант 1	Шпаклівка "Cerezit" СТ29	кг	9645,52	15,75	14,77	0,67	0,31
160	+&C111-1399-1 варіант 1	Шпильки стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 1000 мм	шт	124	101,46	99,00	0,47	1,99
161	C111-1479-1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0005606	81182,64	79191,19	399,63	1591,82
162	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0001971	64832,22	63161,37	399,63	1271,22
163	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,005623	59251,27	57689,85	399,63	1161,79
164	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,001296	118069,86	115348,00	406,76	2315,10
165	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,01234267	115164,90	112500,00	406,76	2258,14
166	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0035669	115164,90	112500,00	406,76	2258,14
167	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,05156245	103944,90	101500,00	406,76	2038,14
168	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,2046336	103944,90	101500,00	406,76	2038,14
169	+C111-1564	Гідроізол	м2	454,7598	177,92	174,00	0,43	3,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
170	+C111-1564 варіант 1	Покрівельна гідроізоляційна плівка	м2	798,408	18,80	18,00	0,43	0,37
171	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,223693	27662,00	26514,55	605,06	542,39
172	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	51,29972	341,56	334,80	0,06	6,70
173	+C111-1608	Дрантя	кг	53,24946	24,13	22,78	0,88	0,47
174	+C111-1624-1 варіант 1	Грунтівка Tiefengrund Knauf	кг	86,3	39,23	37,60	0,86	0,77
175	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,85201	44,82	43,08	0,86	0,88
176	+C111-1626	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н	кг	250,252	252,80	247,17	0,67	4,96
177	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	10,73695	241,43	236,55	0,15	4,73
178	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,32837	425,44	416,80	0,30	8,34
179	+C111-1645 варіант 1	Клей Thomsit K188E	кг	371,75	350,15	342,74	0,54	6,87
180	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,00081475	210390,40	205649,33	615,77	4125,30
181	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	10,66818	342,37	335,04	0,62	6,71
182	+C111-1678 варіант 1	Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм)	1000м	1,56734	7298,72	6985,00	170,61	143,11
183	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,35415	972,30	952,36	0,88	19,06
184	+C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,7441192	69561,00	67592,00	605,06	1363,94
185	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,00507	120130,26	117169,70	605,06	2355,50
186	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	435,66673	298,41	292,49	0,07	5,85
187	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	20,9875	25,73	25,00	0,23	0,50
188	+C111-1720 варіант 2	Плівка пароізоляційна "Паробар'єр"	м2	1412,07	34,24	33,34	0,23	0,67
189	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластику в комплекті зі з'єднувальними елементами	м	1024,645	49,03	47,25	0,82	0,96
190	C111-1740 варіант 1	Сітка з дроту сталевий оцинкований, діаметр 4 мм	кг	7,1	48,31	47,04	0,32	0,95
191	C111-1747	Прокладки ущільнювальні 30 мм	100м	1,0195	5924,29	5796,89	11,24	116,16
192	C111-1748	Жмут смоляний	кг	29,4	75,83	73,98	0,36	1,49
193	C111-1757	Рядно	м2	31,749	90,61	88,67	0,16	1,78
194	+C111-1760 варіант 1	Рулонна гідроізоляція "Уніфлекс"	м2	461,15	204,93	199,50	1,41	4,02
195	+C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	106,344	1232,55	1208,33	0,05	24,17
196	+C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	377,2	27,63	27,00	0,09	0,54
197	+C111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	1,453044	64035,64	63243,91	315,04	476,69
198	+C111-1798 варіант 1	Сталевий профлист	т	0,1881	106363,23	105256,40	315,04	791,79
199	+C111-1804	Сталь листовая	т	0,0265	46153,34	45494,73	315,04	343,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	+С111-1814 варіант 1	Труба сталева, діам. 48мм	т	0,23	37630,17	37035,00	315,04	280,13
201	+С111-1816 варіант 1	Сталева полоса, товщина 5 мм	т	0,2302	66522,78	65712,53	315,04	495,21
202	+С111-1817 варіант 1	Сталева полоса, товщина 10 мм	т	1,2465	48996,90	48317,12	315,04	364,74
203	+С111-1823 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий 50х50х3мм	т	0,7994	46339,01	45679,01	315,04	344,96
204	+С111-1823 варіант 3	Прокат кутовий рівнополічковий 50х25х2мм	т	0,203	44332,00	43686,95	315,04	330,01
205	+С111-1823 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 50х50х5мм	т	0,1564	46339,01	45679,01	315,04	344,96
206	+С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75х75х5мм	т	0,008	48618,28	47941,32	315,04	361,92
207	+С111-1837 варіант 1	Швелери N12, із сталі марки 18сп	т	0,0416	54539,40	53818,36	315,04	406,00
208	+С111-1837 варіант 2	Швелери N10, із сталі марки 18сп	т	0,2132	54539,40	53818,36	315,04	406,00
209	+С111-1837 варіант 3	Швелери N14 із сталі марки 18сп	т	0,1005	54539,40	53818,36	315,04	406,00
210	+С111-1838 варіант 1	Швелери N16 із сталі марки 18пс	т	0,155	46751,01	46087,95	315,04	348,02
211	+С111-1839 варіант 1	Швелери N20, із сталі марки 18сп	т	0,4638	55942,63	55211,14	315,04	416,45
212	+С111-1839 варіант 2	Швелери N27 із сталі марки 18сп	т	0,503	52156,67	51453,37	315,04	388,26
213	+С111-1839 варіант 3	Швелери N30 із сталі марки 18сп	т	0,1844	52156,67	51453,37	315,04	388,26
214	+С111-1839 варіант 4	Швелери N18-24 із сталі марки 18сп	т	2,2696	55942,63	55211,14	315,04	416,45
215	+С111-1839 варіант 5	Швелери N18 із сталі марки 18сп	т	0,0379	55942,63	55211,14	315,04	416,45
216	+С111-1840 варіант 1	Швелери N8 із сталі марки 18сп	т	0,0367	46743,55	46080,54	315,04	347,97
217	+С111-1844-1 варіант 1	Декоративні пластикові кутики	м	664,65	17,96	17,53	0,08	0,35
218	+С111-1848 варіант 1	Дюбелі для кріплення	т	0,024944	95296,69	93058,88	369,25	1868,56
219	+С111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0017933	213230,24	208680,00	369,25	4180,99
220	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0042485	630112,91	617391,79	365,96	12355,16
221	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,169065	82317,48	80337,45	365,96	1614,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
222	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000055	66187,28	64520,24	369,25	1297,79
223	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0008547	66187,28	64520,24	369,25	1297,79
224	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0000225	66187,28	64520,24	369,25	1297,79
225	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00273	1018,02	994,96	3,10	19,96
226	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,268508	32087,22	30815,52	642,54	629,16
227	+C111-1896	Шпаклівка для швів Фугенфюллер Кнауф	кг	502,13	20,24	19,20	0,64	0,40
	варіант 1							
228	+C111-1896	Шпаклівка НР Фініш Кнауф	кг	269,46	11,46	10,60	0,64	0,22
	варіант 2							
229	+C111-1904	Анкер-болт, діам 12 мм, довж. 150 мм	шт	4	42,86	42,00	0,02	0,84
	варіант 1							
230	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	16698,97	12,09	11,29	0,56	0,24
	варіант 1							
231	+C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	2871,19	13,89	13,06	0,56	0,27
232	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	1187,95	99,85	97,33	0,56	1,96
	варіант 1							
233	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	90,16	162,79	159,04	0,56	3,19
	варіант 1							
234	+C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 (з розрах. витрат 5кг/м2, при товщ. шару 3мм)	кг	155	37,32	36,00	0,59	0,73
	варіант 1							
235	+C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 (з розрах. 4кг/м2)	кг	120	83,22	81,00	0,59	1,63
	варіант 1							
236	+C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CT 85 (з розрах. 5кг/м2)	кг	1825	16,89	15,97	0,59	0,33
	варіант 2							
237	+C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CT 85 (з розрах. 2кг/м2)	кг	1319	16,89	15,97	0,59	0,33
	варіант 3							
238	+C111-2002-2	Праймер бітумний	кг	127,4175	89,06	86,72	0,59	1,75
	варіант 4							
239	+C111-2002-7	Піна монтажна	л	150,09366	316,11	309,28	0,63	6,20
	варіант 1							
240	+C111-2002-7	Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81 (з розрах. 15л/м2)	л	1953	267,94	262,06	0,63	5,25
	варіант 2							
241	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	2169,72	16,55	15,67	0,56	0,32
242	+C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	15,04292	39,60	38,23	0,59	0,78
243	+C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit RS 777	кг	25,57848	104,23	101,60	0,59	2,04
	варіант 1							
244	+C111-2009-7	Швидкотвердіюча ремонтна суміш Ceresit CR65 (з розрах. 0, 5кг/отв)	кг	105,5	24,07	23,04	0,56	0,47
	варіант 1							
245	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1490,26	44,54	43,08	0,59	0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	+C111-2016-8 варіант 1	Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л)	л	453,254	247,83	242,22	0,75	4,86
247	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,031904	8473,31	8000,00	307,17	166,14
248	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,043238	10061,18	9600,00	263,90	197,28
249	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,563057	10061,18	9600,00	263,90	197,28
250	+C112-27	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 100, 125 мм, I сорт	м3	0,011322	10061,18	9600,00	263,90	197,28
251	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00138	10061,18	9600,00	263,90	197,28
252	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,030984	10061,18	9600,00	263,90	197,28
253	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,1724932	10061,18	9600,00	263,90	197,28
254	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001678	10061,18	9600,00	263,90	197,28
255	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,006552	10061,18	9600,00	263,90	197,28
256	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,009	10061,18	9600,00	263,90	197,28
257	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,00765	10061,18	9600,00	263,90	197,28
258	+C112-89 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, перер. 100х100мм	м3	1,885	10061,18	9600,00	263,90	197,28
259	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,010615	10061,18	9600,00	263,90	197,28
260	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,003825	4027,33	3641,19	307,17	78,97
261	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40- 60 мм, II сорт	м3	0,0765	10061,18	9600,00	263,90	197,28
262	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стілки 3 мм	м	1,6064	202,34	199,50	1,33	1,51
263	+C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,75258	179,08	176,54	1,21	1,33
264	+C113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,81	1015,93	1001,69	6,68	7,56
265	+C113-195	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 5 мм	м	6,01	1510,70	1489,02	10,43	11,25
266	+C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм	шт	3454,65	1,26	1,15	0,09	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
267	+C113-2088 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	32	1,26	1,15	0,09	0,02
268	+C113-2122 варіант 1	Шурупи	шт	1511,605	0,52	0,42	0,09	0,01
269	+C113-2123 варіант 1	Дубель пластмасовий	шт	1511,605	0,79	0,68	0,09	0,02
270	+C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	10,339	4292,03	4125,00	82,87	84,16
271	+C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщ.100мм	м3	32,732	5495,56	5374,16	13,64	107,76
272	+C114-110-У варіант 1	Утеплювач мінеральний ТЕХНОРУФ ПРОФ, 160 кг/м3, товщ. 100мм	м2	159,15	472,19	461,52	1,41	9,26
273	+&C114-712-1-B3 варіант 1	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу, товщиною 50мм	м2	18,615	437,36	421,20	7,58	8,58
274	+C121-298 варіант 1	Дверний блок індивідуальний протипожежний металевий (ДМП 21-13) 1350x2070мм	шт	3	21309,01	21125,00	25,38	158,63
275	+C121-298 варіант 2	Дверний блок протипожежний металевий засклений (ДМПС 25-15) 1510x2470мм	шт	1	31270,66	31012,50	25,38	232,78
276	+C121-298 варіант 3	Дверний блок протипожежний металевий засклений (ДМПС 21-15лп) 1510x2370мм	шт	3	35288,07	35000,00	25,38	262,69
277	+C121-298 варіант 4	Дверний блок протипожежний металевий засклений (ДМПС 21-15п) 1510x2370мм	шт	5	32265,57	32000,00	25,38	240,19
278	+C121-299 варіант 1	Дверний блок металевий глухий (ДГ 21-9) 910x2070мм	шт	2	7779,23	7700,00	21,32	57,91
279	+C121-299 варіант 2	Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 21-15) 1510x2370мм	шт	2	22335,33	22147,74	21,32	166,27
280	+C121-299 варіант 3	Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 21-9) 910x2070мм	шт	16	11766,69	11657,78	21,32	87,59
281	+C121-299 варіант 4	Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 21-10) 1010x2070мм	шт	9	11726,95	11618,33	21,32	87,30
282	+C121-299 варіант 5	Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 19-9) 910x1900мм	шт	2	11557,35	11450,00	21,32	86,03
283	+C121-299 варіант 6	Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 18-9) 910x1750мм	шт	2	11557,35	11450,00	21,32	86,03
284	+C121-299 варіант 7	Дверний блок протипожежний металевий глухий (ДМП 15-9) 910x1500мм	шт	1	11557,35	11450,00	21,32	86,03
285	+C121-300 варіант 1	Люк металевий протипожежний утеплений (ПДД 9-10) 1050x870мм	шт	1	11453,08	11347,11	20,71	85,26
286	+C121-300 варіант 2	Люк металевий протипожежний утеплений (ПДД 9-9) 900x900мм	шт	2	10448,49	10350,00	20,71	77,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
287	C121-632	Колії підвісних кранів із прокатних двотаврів типу "М", ланки прямолінійні	т	0,1248	59464,13	58615,33	406,14	442,66
288	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0216374	99324,60	98171,63	413,58	739,39
289	+C121-764 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони], з ел. зварних труб, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,3806	98430,10	97283,79	413,58	732,73
290	+C121-777 варіант 1	Закладні деталі, що складаються з двох деталей, які з'єднуються на зварюванні	т	0,108	98833,96	97684,64	413,58	735,74
291	+&C121-781-18 варіант 1	Огородження з поручнями із нержавіючих труб	м	65,7	3034,72	2999,72	12,41	22,59
292	+&C121-787-1-Т варіант 1	Елементи опалубки металеві для перекриття	т	0,009	300188,23	297540,00	413,58	2234,65
293	+&C123-80-1-2 варіант 1	Блоки дверні з металопластику	м2	212,0635	8399,56	8220,00	14,86	164,70
294	+C123-360 варіант 1	Наличники	м	488,5	94,41	92,21	0,35	1,85
295	+C123-388 варіант 1	Дошки підвіконні з металопластику, ширина 450 мм	м	15,2184	559,12	543,40	4,76	10,96
296	+C123-388 варіант 2	Дошки підвіконні з металопластику, ширина 250 мм	м	8,262	400,11	387,50	4,76	7,85
297	+C123-388 варіант 3	Дошки підвіконні з металопластику, ширина 400 мм	м	1,428	559,12	543,40	4,76	10,96
298	+C123-388 варіант 4	Дошки підвіконні з металопластику, ширина 150 мм	м	0,714	208,86	200,00	4,76	4,10
299	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	5,05188	659,28	640,29	6,06	12,93
300	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,2078	911,05	884,54	8,65	17,86
301	+&C123-516-У-1	Балки опалубки дерев'яні	м	6	347,95	330,75	10,38	6,82
302	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0084	40784,53	39669,79	315,04	799,70
303	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,6613	39087,42	38005,96	315,04	766,42
304	+C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,027	38116,56	37054,14	315,04	747,38
305	+C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0475	37630,08	36577,20	315,04	737,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
306	+С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм (сітки)	т	0,0872	45513,74	44306,27	315,04	892,43
307	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,8512	43694,53	42522,73	315,04	856,76
308	+С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 10 мм	т	0,7163	43694,53	42522,73	315,04	856,76
309	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 12 мм	т	1,6541	42968,20	41810,65	315,04	842,51
310	+С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 14 мм	т	0,0084	42481,57	41333,56	315,04	832,97
311	+С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 18 мм	т	0,717	40906,75	39789,62	315,04	802,09
312	+С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 16 мм	т	0,6007	40906,75	39789,62	315,04	802,09
313	+С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 25 мм	т	1,577	38600,75	37528,83	315,04	756,88
314	+С124-29 варіант 1	Сітки з дроту арматурного, ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,0793	65419,30	63821,53	315,04	1282,73
315	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0318	72853,13	71109,60	315,04	1428,49
316	+С124-65-П варіант 1	Сітка з дроту Вр1, діаметр 4 мм, ячейка 100х100мм	м2	844,47	87,80	82,00	4,08	1,72
317	+&С126-384-А варіант 1	Двері металеві рентгенозахисні	м2	8,1351	17568,64	17429,50	8,36	130,78
318	+&С126-384-А варіант 2	Віконниці металеві рентгенозахисні	м2	8,1928	16561,14	16429,50	8,36	123,28
319	+С126-396 варіант 1	Дверний блок алюмінієвий з фрамугою, розм.1,51х3,37м (ДСФ33-15)	шт	1	76063,39	75482,38	14,78	566,23
320	+С126-396 варіант 2	Дверний блок алюмінієвий, розм.1,31х2,07м (ДС21-13; ДЗС21-13)	шт	8	39771,96	39461,11	14,78	296,07
321	+С126-396 варіант 3	Дверний блок алюмінієвий, розм.1,09х2,07м (ДЗС21-10)	шт	1	33734,36	33468,46	14,78	251,12
322	+С126-950 варіант 1	Тяга підвісу	шт	97	7,59	7,50	0,03	0,06
323	+С126-953 варіант 1	Подовжувач профіля ПП 60х27	шт	42	23,64	23,32	0,14	0,18
324	+С126-953 варіант 2	З'єднувач профілів типу "краб"	шт	236	10,35	10,13	0,14	0,08
325	+С126-1211 варіант 1	Алюмінієві однокамерні внутрішні вітражі В1-10 (1 шт) з дверима та стійками	м2	5,73	14095,43	13988,46	2,04	104,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
326	+С126-1211 варіант 2	Алюмінієві однокамерні зовнішні вітражі Ві-1/2 (2 шт) для освітлення сход. клітини	м2	26,322	18069,75	17933,20	2,04	134,51
327	+С126-1211 варіант 3	Алюмінієві зовнішні навісні вітражі Ві-3,4 (2 шт)	м2	23,664	18069,75	17933,20	2,04	134,51
328	+С126-1211 варіант 7	Алюмінієві однокамерні внутрішні вітражі В1-9 (3 шт) з дверима та стійками	м2	21,6	18069,75	17933,20	2,04	134,51
329	+&С126-1211-2 варіант 1	Вікна металопластикові одностулкові, склопакет двокамерний	м2	11,9217	5683,48	5570,00	2,04	111,44
330	+&С126-1211-2 варіант 2	Вікна металопластикові двостулкові, склопакет двокамерний	м2	58,7008	7184,23	7041,32	2,04	140,87
331	+&С126-1211-2 варіант 3	Вікна металопластикові тристулкові, склопакет двокамерний	м2	231,6	7184,23	7041,32	2,04	140,87
332	+С126-1280 варіант 1	Підвіси з зажимом	шт	97	6,19	5,84	0,30	0,05
333	+С126-1280 варіант 2	Підвіс П60	шт	504	8,74	8,37	0,30	0,07
334	+С126-1300 варіант 1	Зливи із оцинкованої сталі	м	212,8553	220,51	218,00	0,87	1,64
335	+С126-1309 варіант 1	Профіль ПП 60х27х0,6	м	1226	48,43	48,00	0,07	0,36
336	+С126-1310 варіант 1	Профіль ПН 28х27х0,6	м	972,65	42,38	42,00	0,06	0,32
337	+С126-1311 варіант 1	Профіль ПС-50/50	м	30,4	87,95	87,20	0,10	0,65
338	+С126-1311 варіант 2	Профіль ПН-50/40	м	14,7	82,72	82,00	0,10	0,62
339	+С130-601-1 варіант 1	Грати вентиляційні , марка ОРГ , розмір 300х500 мм	шт	1	1628,42	1595,00	1,49	31,93
340	С142-10-2	Вода	м3	106,42414	78,98	78,98	-	-
341	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,161217	9012,03	8803,82	31,50	176,71
342	С1112-27	Карборунд	кг	0,44	113,72	110,90	0,59	2,23
343	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,011379676	86598,68	84226,00	674,67	1698,01
344	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0003675	32507,62	31329,42	540,80	637,40
345	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,042158	5545,30	4885,06	551,51	108,73
346	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000040776	155359,94	151639,00	674,67	3046,27
347	С1113-177	Сополімер БМК-5, марки А, Б	т	0,0152856	363323,61	355562,43	637,19	7123,99
348	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,006156	143490,17	140001,97	674,67	2813,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
349	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,021838	205453,16	200750,00	674,67	4028,49
350	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,3519	1365,44	640,07	698,60	26,77
351	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,88955	1105,92	385,64	698,60	21,68
352	+C1421-9656-4 варіант 1	Суміш цементно піщана напівсуха "гарцовка"	м3	31,67916	3752,37	3118,50	560,29	73,58
353	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	19,52625	1167,91	584,72	560,29	22,90
354	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	53,281306	9308,82	7930,56	1195,73	182,53
355	+C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	10,6344	9298,76	7920,70	1195,73	182,33
356	+C1423-11197 варіант 1	Полістирол гранульований загального призначення	м3	1,886	1873,58	1651,39	185,45	36,74
357	+C1423-11233 варіант 1	Пісок митий	м3	1,584	1696,79	1300,00	363,52	33,27
358	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,3045	4095,99	3075,50	940,18	80,31
359	+C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,255	3712,98	2700,00	940,18	72,80
360	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,8069	3965,43	2947,50	940,18	77,75
361	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,4143	3580,95	2570,56	940,18	70,21
362	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	33,41228	4202,58	3180,00	940,18	82,40
363	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	32,48	4395,25	3368,89	940,18	86,18
364	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,4343	3965,43	2947,50	940,18	77,75
365	+C1424-11621-8	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за морозостійкістю 200, сульфатостійкі	м3	0,5712	4092,93	3072,50	940,18	80,25
366	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,4007	4092,93	3072,50	940,18	80,25
367	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,24172	3487,72	2557,50	861,83	68,39
368	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,92125	3619,75	2686,94	861,83	70,98
369	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	60,420312	3934,81	2995,83	861,83	77,15
370	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,1536	3633,07	2700,00	861,83	71,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
371	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	36,60586	3934,81	2995,83	861,83	77,15
372	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	118,132278	3934,81	2995,83	861,83	77,15
373	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	3,25558	3633,07	2700,00	861,83	71,24
374	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	6,541	3331,32	2404,17	861,83	65,32
375	+C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	257,2	148,72	141,67	4,13	2,92
376	+C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм вогнестійкий	м2	181	161,93	154,62	4,13	3,18
377	+C1428-11867	Баритовий гіпсокартон Knauf Safeboard, 625x2500 мм	м2	17,745	1560,06	1525,34	4,13	30,59
378	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,66265	241,50	235,46	1,30	4,74
379	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,212692	663,90	632,43	18,45	13,02
380	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,01271	686,13	662,59	10,09	13,45
381	C1545-9	Брезент	10м2	0,001056	4858,38	4759,09	4,03	95,26
382	+&C1545-43-1	Дюбелі 250х6 мм; 200х5 мм	шт	238,14	1,41	0,90	0,48	0,03
383	+&C1545-44-10-3	Дюбель- шуруп 100х10	шт	1202	7,71	7,55	0,01	0,15
384	+&C1545-44-10-3	Дюбель- шуруп 150мм	шт	1248	11,54	11,30	0,01	0,23
385	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	3,26315	127,21	123,39	1,33	2,49
386	+&C1545-313-11	Підвіска стельова	шт	1524	53,97	52,87	0,04	1,06
387	+&C1545-313-14	Тяга підвісу	шт	1524	7,69	7,50	0,04	0,15
388	+&C1545-313-15	Т-профіль 3,7м	м	1809,2	43,49	42,60	0,04	0,85
389	+&C1545-313-16	Т-профіль 1,2м	м	3618,4	38,29	37,50	0,04	0,75
390	+&C1545-313-17	Т-профіль 0,6м	м	1809,2	33,19	32,50	0,04	0,65
391	+&C1545-313-18	Кутик металевий	м	2056,8	45,35	44,42	0,04	0,89
392	+&C1545-313-19	Дюбелі	шт	5708	0,59	0,54	0,04	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
393	+&C1545-313-19 варіант 1	Дюбелі металеві 6x40мм	шт	3439	5,29	5,15	0,04	0,10
394	+&C1545-313-19 варіант 2	Дюбелі пластмасові 6x40мм	шт	234	1,49	1,42	0,04	0,03
395	+&C1545-313-19 варіант 3	Саморізи 3,5x9,5мм	шт	6811	1,07	1,01	0,04	0,02
396	+&C1545-313-19 варіант 4	Шуруп самонарізний	шт	311,357	0,52	0,47	0,04	0,01
397	+&C1545-313-19 варіант 5	Саморіз 3,5x25мм	шт	12763	0,62	0,57	0,04	0,01
398	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	147,65748	77,25	65,80	9,94	1,51
399	+C1551-11-СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	18623	0,29	0,28	-	0,01
400	+C1555-108 варіант 1	Дренажна геомембрана "Ізоліт 0,5"	м2	461,15	61,12	58,90	1,02	1,20
401	+C1555-109 варіант 1	Фартух з листової оцинкованої сталі, товщина листа 0,5 мм	м2	16,5375	338,98	330,60	1,73	6,65
402	+C1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	74,38	84,35	82,08	0,62	1,65
403	+&C1632-102-1-1	Герметик силіконовий	л	39,67	386,01	377,90	0,54	7,57
404	+C1632-116 варіант 1	Вологостійкі панелі HPL (комплект)	м2	9,84	6426,85	6300,00	0,83	126,02
405	+C1632-116 варіант 2	Фанера водостійка	м2	8,03	537,77	526,40	0,83	10,54
406	+C1633-134ВД варіант 1	Праймер бітумний	кг	327,84	89,08	86,72	0,61	1,75
407	+K581121-1041 варіант 1	Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	8	319,44	300,00	13,18	6,26
408	+K581121-1043 варіант 1	Опорні подушки марки ОП5.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	10	377,33	352,00	17,93	7,40
409	+K581121-A001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	2	1411,99	1127,50	256,80	27,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
410	+K581121-A002 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	13	1835,09	1455,56	343,55	35,98
411	+K581121-A005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	17	1318,54	1125,00	167,69	25,85
412	+K581121-A006 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	8	1641,54	1400,00	209,35	32,19
413	+K581121-A011 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	4	675,53	570,00	92,28	13,25
414	+K581121-A012 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	40	890,86	750,00	123,39	17,47
415	+K581121-A013 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	1	1111,29	935,00	154,50	21,79
416	+K582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	244,02	225,00	14,24	4,78
417	+K582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	9	306,48	283,33	17,14	6,01
418	+K582821-563 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	6	314,89	290,00	18,72	6,17
419	+K582821-567 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	427,65	395,00	24,26	8,39
420	+K582821-577 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	4	405,36	375,00	22,41	7,95
421	+K582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	3	545,92	508,33	26,89	10,70
422	+K582821-581 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	3	493,56	452,50	31,38	9,68
423	+K582821-627 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	4	1304,70	1190,00	89,12	25,58
424	+K585821-Л001 варіант 1	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4	шт	1	241,05	211,01	25,31	4,73
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
425	C1999-9003	Бензин	кг	102,4218	62,71	62,71		
426	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1087,4268	8,43343	8,43343		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
427	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,3081	159,41	159,41		
428	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0099	142,97	142,97		
429	C1999-9009	Дрова	м3	4,8075	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на опалення (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Корикування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4637,002 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 13,02754 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1962,854 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів чавунних	100шт	8,85	<u>14386,77</u>	<u>1142,17</u>	127323	117215	<u>10108</u>	<u>105.3500</u>	<u>932.35</u>
					13244,60	642,72			5688	4,1874	37,06
2	КБ16-10-2 Кдем=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення із сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	1,7	<u>6759,79</u>	<u>1439,91</u>	11492	9044	<u>2448</u>	<u>36.2760</u>	<u>61.67</u>
					5319,88	365,00			621	2,4999	4,25
3	КБ16-10-1 Кдем=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення із сталевих електрозварних труб діаметром 40 мм	100м	1,3	<u>6759,79</u>	<u>1439,91</u>	8788	6916	<u>1872</u>	<u>36.2760</u>	<u>47.16</u>
					5319,88	365,00			475	2,4999	3,25
4	КБ16-10-1 Кдем=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення із сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	100м	2,1	<u>6759,79</u>	<u>1439,91</u>	14196	11172	<u>3024</u>	<u>36.2760</u>	<u>76.18</u>
					5319,88	365,00			767	2,4999	5,25
5	КБ16-10-1 Кдем=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення із сталевих електрозварних труб діаметром 25 мм	100м	2,3	<u>6759,79</u>	<u>1439,91</u>	15548	12236	<u>3312</u>	<u>36.2760</u>	<u>83.43</u>
					5319,88	365,00			840	2,4999	5,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-10-1 Кдем=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення із сталевих електрозварних труб діаметром 20 мм	100м	0,28	<u>6759.79</u> 5319,88	<u>1439.91</u> 365,00	1893	1490	<u>403</u> 102	<u>36.2760</u> 2,4999	<u>10.16</u> 0,7
7	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,0177	<u>38122.56</u> 38122,56	<u>-</u> -	675	675	<u>-</u> -	<u>327.1200</u> -	<u>5.79</u> -
		СВЕРДЛІННЯ ОТВОРІВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ									
8	КБ46-25-13	Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 110 мм	100шт	0,08	<u>85942.83</u> 12920,35	<u>7589.83</u> 6599,63	6875	1034	<u>607</u> 528	<u>84.3200</u> 48,4027	<u>6.75</u> 3,87
9	КБ46-25-29 K=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 110 мм (до 220мм)	100шт	0,08	<u>9805.20</u> 2053,28	<u>1186.38</u> 1038,96	784	164	<u>95</u> 83	<u>13.4000</u> 7,6228	<u>1.07</u> 0,61
10	КБ46-25-2	Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	0,16	<u>29816.04</u> 8950,16	<u>5221.05</u> 4568,20	4771	1432	<u>835</u> 731	<u>58.4100</u> 33,5150	<u>9.35</u> 5,36
11	КБ46-25-18 K=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів, діаметром 25 мм (до 220мм)	100шт	0,16	<u>1867.36</u> 193,07	<u>113.86</u> 99,71	299	31	<u>18</u> 16	<u>1.2600</u> 0,7316	<u>0.2</u> 0,12
12	КБ46-25-3	Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 32 мм	100шт	0,04	<u>31411.89</u> 8950,16	<u>5221.05</u> 4568,20	1256	358	<u>209</u> 183	<u>58.4100</u> 33,5150	<u>2.34</u> 1,34
13	КБ46-25-19 K=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 32 мм (до 220мм)	100шт	0,04	<u>2291.69</u> 358,56	<u>213.03</u> 186,56	92	14	<u>9</u> 7	<u>2.3400</u> 1,3688	<u>0.09</u> 0,05
14	КБ46-25-5	Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 45 мм	100шт	0,04	<u>33389.39</u> 10062,61	<u>5880.98</u> 5135,89	1336	403	<u>235</u> 205	<u>65.6700</u> 37,6761	<u>2.63</u> 1,51
15	КБ46-25-21 K=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів, діаметром 45 мм (до 220мм)	100шт	0,04	<u>2726.29</u> 622,11	<u>363.63</u> 318,44	109	25	<u>15</u> 13	<u>4.0600</u> 2,3364	<u>0.16</u> 0,09
16	КБ46-25-7	Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 55 мм	100шт	0,12	<u>37939.12</u> 10062,61	<u>5880.98</u> 5135,89	4553	1208	<u>706</u> 616	<u>65.6700</u> 37,6761	<u>7.88</u> 4,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ46-25-23 К=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 55 мм (до 220мм)	100шт	0,12	<u>3565.08</u> 864,22	<u>503.20</u> 440,67	428	104	<u>60</u> 53	<u>5.6400</u> 3,2332	<u>0.68</u> 0,39
18	КБ46-25-9	Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 70 мм	100шт	0,02	<u>48173.83</u> 12920,35	<u>7517.30</u> 6568,88	963	258	<u>150</u> 131	<u>84.3200</u> 48,1899	<u>1.69</u> 0,96
19	КБ46-25-25 К=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 70 мм (до 220мм)	100шт	0,02	<u>4546.52</u> 1121,64	<u>653.79</u> 572,55	91	22	<u>13</u> 11	<u>7.3200</u> 4,2008	<u>0.15</u> 0,08
20	КБ46-25-10	Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	100шт	0,06	<u>63880.89</u> 12920,35	<u>7589.83</u> 6599,63	3833	775	<u>455</u> 396	<u>84.3200</u> 48,4027	<u>5.06</u> 2,9
21	КБ46-25-26 К=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 80 мм (до 220мм)	100шт	0,06	<u>6109.58</u> 1121,64	<u>653.79</u> 572,55	367	67	<u>39</u> 34	<u>7.3200</u> 4,2008	<u>0.44</u> 0,25
22	КБ46-25-11	Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 90 мм	100шт	0,02	<u>69102.75</u> 12920,35	<u>7589.83</u> 6599,63	1382	258	<u>152</u> 132	<u>84.3200</u> 48,4027	<u>1.69</u> 0,97
23	КБ46-25-27 К=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 90 мм (до 220мм)	100шт	0,02	<u>7140.22</u> 1440,36	<u>837.44</u> 733,38	143	29	<u>17</u> 15	<u>9.4000</u> 5,3808	<u>0.19</u> 0,11
24	КБ46-27-3	Пробивання отворів в конструкціях з цегли	1 м3	0,529	<u>3232.05</u> 2353,45	<u>878.60</u> 365,50	1710	1245	<u>465</u> 193	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>9.25</u> 1,38
25	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	0,079	<u>9121.39</u> 5284,17	<u>3837.22</u> 1596,30	721	417	<u>304</u> 126	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>3.1</u> 0,9
		Разом прямі витрати по розділу 1					209628	166592	<u>25551</u> 11966		<u>1269.46</u> 81,67
		Разом будівельні роботи, грн.					209628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17485				
		всього заробітна плата, грн.					178558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92823				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32047				
		Всього будівельні роботи, грн.					302451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					302451				
		Розділ 2. Опалення підвалу та с/в на поверхах									
26	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,2898	<u>22582.17</u> 13041,56	<u>2549.70</u> 1100,69	6544	3779	<u>739</u> 319	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>28.09</u> 2,16
27	2415-1093 варіант 1	Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=400 мм, Q=375 Вт тип H20	блок	12	<u>6346.46</u> -	<u>-</u> -	76158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	2415-1093 варіант 2	Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=500 мм, Q=469 Вт тип H20	блок	2	<u>6753.61</u> -	<u>-</u> -	13507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	2415-1093 варіант 3	Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=800 мм, Q=750 Вт тип H20	блок	6	<u>7966.57</u> -	<u>-</u> -	47799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	2415-1093 варіант 4	Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=900 мм, Q=844 Вт тип H20	блок	2	<u>8371.17</u> -	<u>-</u> -	16742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	2415-1093 варіант 5	Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=1000 мм, Q=938 Вт тип H20	блок	16	<u>7437.86</u> -	<u>-</u> -	119006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	2415-1093 варіант 6	Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=1100 мм, Q=1032 Вт тип H20	блок	1	<u>9315.52</u> -	<u>-</u> -	9316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	2415-1093 варіант 7	Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=1400 мм, Q=1313 Вт тип H20	блок	1	<u>10529.32</u> -	<u>-</u> -	10529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ18-22-1	Установлення показників рівня кранового типу	комплект	4	<u>236.73</u> 187,71	<u>-</u> -	947	751	<u>-</u> -	<u>1.2800</u> -	<u>5.12</u> -
35	1704-50595 варіант 1	Клапан з попередньою настройкою RTD-N з термостатичним елементом RTD 3640 Д=15	шт	40	<u>1275.95</u> -	<u>-</u> -	51038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ16-15-1	Установлення запірних клапанів з попередньою настройкою пропускної спроможності Д=15	1 шт	40	<u>719.37</u> 340,15	<u>78.86</u> 22,55	28775	13606	<u>3154</u> 902	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>96.4</u> 6,24
37	1704-50220 варіант 1	Запірний клапан з попередньою настройкою пропускної спроможності RLV	шт	40	<u>669.99</u> -	<u>-</u> -	26800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С113-1849	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20х1/2" мм	шт	80	<u>57.78</u> -	<u>-</u> -	4622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2,04	<u>48711.40</u> 39442,98	<u>5841.07</u> 3451,08	99371	80464	<u>11916</u> 7040	<u>268.9600</u> 24,7574	<u>548.68</u> 50,51
40	С113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	183,396	<u>95.72</u> -	<u>-</u> -	17555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,34	<u>37265.63</u> 31025,27	<u>3696.35</u> 2134,76	12670	10549	<u>1257</u> 726	<u>211.5600</u> 15,2947	<u>71.93</u> 5,2
42	C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	31,586	<u>156.19</u> -	<u>-</u> -	4933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,62	<u>30690.02</u> 25253,13	<u>2317.92</u> 1280,09	49718	40910	<u>3755</u> 2074	<u>172.2000</u> 9,1445	<u>278.96</u> 14,81
44	C113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	151,956	<u>186.20</u> -	<u>-</u> -	28294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,54	<u>40470.04</u> 33670,84	<u>2766.42</u> 1559,94	62324	51853	<u>4260</u> 2402	<u>229.6000</u> 11,1495	<u>353.58</u> 17,17
46	C113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	144,298	<u>231.57</u> -	<u>-</u> -	33415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,7	<u>39296.59</u> 28909,56	<u>5531.58</u> 3308,45	27508	20237	<u>3872</u> 2316	<u>200.0800</u> 23,7533	<u>140.06</u> 16,63
48	C113-1701	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х8,4 мм	м	66,22	<u>391.01</u> -	<u>-</u> -	25893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	62,4	<u>479.74</u> 479,74	<u>-</u> -	29936	29936	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>219.65</u> -
50	C114-98-У варіант 2	Теплова ізоляція трубна Д=20 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-22)	пм	208,08	<u>71.72</u> -	<u>-</u> -	14923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C114-98-У варіант 1	Теплова ізоляція трубна Д=25 мм Thermaflex FRZ товщ. 20 мм (N-28)	пм	34,68	<u>78.31</u> -	<u>-</u> -	2716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C114-98-У варіант 3	Теплова ізоляція трубна Д=32 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-35)	пм	165,24	<u>93.40</u> -	<u>-</u> -	15433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C114-98-У варіант 4	Теплова ізоляція трубна Д=40 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-42)	пм	157,08	<u>104.07</u> -	<u>-</u> -	16347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C114-98-У варіант 5	Теплова ізоляція трубна Д=50 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-54)	пм	71,4	<u>147.07</u>	-	10501	-	-	-	-
55	КБ18-6-3	Установлення електричних обігрівачів	100кВт	0,075	<u>22339.34</u>	<u>2362.91</u>	1675	1476	<u>177</u>	<u>142.6800</u>	<u>10.7</u>
					19677,00	1016,60			76	6,8996	0,52
56	2415-1098 варіант 1	Електричний обігрівач (настінний) (Q=1,5 кВт) NEOCLIMA Comforte 1.5	блок	5	<u>4816.56</u>	-	24083	-	-	-	-
57	КБ15-185-2	Улаштування теплоізоляції плоских поверхонь	100м2	0,17	<u>3421.39</u>	-	582	563	-	<u>25.9000</u>	<u>4.4</u>
					3314,68	-			-	-	-
58	C111-1720 варіант 1	Плівка тепловідбиваюча "пінофол"	м2	19,55	<u>83.19</u>	-	1626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм (для встановлення гільз)	м	20	<u>198.46</u>	-	3969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	КБ46-30-5	Пробивання отворів в бетонних стелях	100шт	0,1	<u>16325.84</u>	<u>7417.90</u>	1633	891	<u>742</u>	<u>62.3500</u>	<u>6.24</u>
					8907,94	3084,65			308	21,9513	2,2
61	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	0,39	<u>13913.61</u>	<u>4646.06</u>	5426	3614	<u>1812</u>	<u>67.2000</u>	<u>26.21</u>
					9267,55	1932,75			754	13,7565	5,37
62	КБ46-31-4 К=25	Додавати до площі перерізу 600 см2	100м	0,39	<u>115363.60</u>	<u>27583.88</u>	44992	34234	<u>10758</u>	<u>636.5000</u>	<u>248.24</u>
					87779,72	11475,00			4475	81,6750	31,85
		Разом прямі витрати по розділу 2					947306	292863	<u>42442</u>		<u>2038.26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					947306		21392		152,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					612001				
		всього заробітна плата, грн.					314255				
		Загальновиробничі витрати, грн.					155706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					232,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51960				
		Всього будівельні роботи, грн.					1103012				

		Всього по розділу 2					1103012				
63	C113-1873-1Г	Розділ 3. Теплопостачання калориферів припливних установок Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	<u>968.66</u>	-	3875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>985.35</u> -	<u>-</u> -	3941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,62	<u>40470.04</u> 33670,84	<u>2766.42</u> 1559,94	25091	20876	<u>1715</u> 967	<u>229.6000</u> 11,1495	<u>142.35</u> 6,91
66	C113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	58,094	<u>231.57</u> -	<u>-</u> -	13453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,58	<u>39296.59</u> 28909,56	<u>5531.58</u> 3308,45	22792	16768	<u>3208</u> 1919	<u>200.0800</u> 23,7533	<u>116.05</u> 13,78
68	C113-1701	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм	м	54,868	<u>391.01</u> -	<u>-</u> -	21454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,08	<u>41221.00</u> 28909,56	<u>5509.06</u> 3307,09	3298	2313	<u>441</u> 265	<u>200.0800</u> 23,7433	<u>16.01</u> 1,9
70	C113-1702	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м	7,568	<u>593.74</u> -	<u>-</u> -	4493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	<u>45855.58</u> 33174,90	<u>7437.07</u> 4394,38	4586	3317	<u>744</u> 439	<u>229.6000</u> 31,4932	<u>22.96</u> 3,15
72	C113-1703	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм	м	9,74	<u>1140.35</u> -	<u>-</u> -	11107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	13,8	<u>479.74</u> 479,74	<u>-</u> -	6620	6620	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>48.58</u> -
74	C114-98-У варіант 4	Теплова ізоляція трубна Д=40 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-42)	пм	62	<u>104.07</u> -	<u>-</u> -	6452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C114-98-У варіант 5	Теплова ізоляція трубна Д=50 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-54)	пм	58	<u>147.07</u> -	<u>-</u> -	8530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C114-98-У варіант 6	Теплова ізоляція трубна Д=65 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-63)	пм	8	<u>184.39</u>	-	1475	-	-	-	-
77	C114-98-У варіант 7	Теплова ізоляція трубна Д=75 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-76)	пм	10	<u>311.52</u>	-	3115	-	-	-	-
78	C113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм (для встановлення гілз)	м	3	<u>198.46</u>	-	595	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							140877	49894	<u>6108</u> 3590		<u>345.95</u> 25,74
Разом будівельні роботи, грн.							140877				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							84875				
всього заробітна плата, грн.							53484				
Загальновиробничі витрати, грн.							26236				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							38,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8597				
Всього будівельні роботи, грн.							167113				

Всього по розділу 3							167113				
Розділ 4. Опалення та кондиціювання 1-- 3-го поверхів											
79	КМ38-6-13	Монтаж чілера	шт	1	<u>106197.39</u>	<u>46621.88</u>	106197	45081	<u>46622</u>	<u>312.0000</u>	<u>312</u>
					45080,88	24057,21			24057	131,5550	131,56
80	КМ38-7-1	Монтаж фанкойла касетного типу	шт	3	<u>5938.65</u>	<u>1334.41</u>	17816	10162	<u>4003</u>	<u>24.0000</u>	<u>72</u>
					3387,36	523,33			1570	3,1940	9,58
81	КМ7-244-1	Монтаж фанкойла з кожухом напольного типу	шт	73	<u>2886.87</u>	<u>95.19</u>	210742	162436	<u>6949</u>	<u>15.4000</u>	<u>1124.2</u>
					2225,15	40,36			2946	0,2793	20,39
82	C113-1852 варіант 1	Перехідник PPR /внутрішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	152	<u>192.46</u>	-	29254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C113-1857 варіант 1	Перехідник PPR /внутрішня різьба/ діам. 75x2" мм	шт	6	<u>1701.45</u>	-	10209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C113-1873- 1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	152	<u>574.34</u>	-	87300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C113-1873- 1Г варіант 2	Кран кульовий із поліпропілену діам. 75 мм	шт	6	<u>4392.61</u>	-	26356	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	1 шт	12	<u>313.38</u>	<u>46.73</u>	3761	2846	<u>561</u>	<u>1.6600</u>	<u>19.92</u>
					237,16	19,02			228	0,1231	1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C1630-1531 варіант 1	Повітровідвідник для автоматичного випуску із систем центрального опалення	шт	12	<u>1463,37</u> -	<u>-</u> -	17560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ16-15-2	Установлення клапанів балансувальних, діаметром 50 мм	1 шт	6	<u>769,92</u> 340,15	<u>112,40</u> 27,91	4620	2041	<u>674</u> 167	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>14,46</u> 1,09
89	C1630-2005 варіант 1	Клапан ручний балансувальний, діаметром 50мм, "Danfoss"	шт	6	<u>9352,88</u> -	<u>-</u> -	56117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	19,05	<u>37265,63</u> 31025,27	<u>3696,35</u> 2134,76	709910	591031	<u>70415</u> 40667	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>4030,22</u> 291,36
91	C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	1769,745	<u>156,19</u> -	<u>-</u> -	276416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,42	<u>30690,02</u> 25253,13	<u>2317,92</u> 1280,09	12890	10606	<u>974</u> 538	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>72,32</u> 3,84
93	C113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	39,396	<u>186,20</u> -	<u>-</u> -	7336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>40470,04</u> 33670,84	<u>2766,42</u> 1559,94	8094	6734	<u>553</u> 312	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>45,92</u> 2,23
95	C113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	18,74	<u>231,57</u> -	<u>-</u> -	4340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>39296,59</u> 28909,56	<u>5531,58</u> 3308,45	15719	11564	<u>2213</u> 1323	<u>200,0800</u> 23,7533	<u>80,03</u> 9,5
97	C113-1701	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм	м	37,84	<u>391,01</u> -	<u>-</u> -	14796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,7	<u>41221,00</u> 28909,56	<u>5509,06</u> 3307,09	28855	20237	<u>3856</u> 2315	<u>200,0800</u> 23,7433	<u>140,06</u> 16,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	C113-1702	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм	м	66,22	<u>593,74</u> -	<u>-</u> -	39317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,2	<u>45855,58</u> 33174,90	<u>7437,07</u> 4394,38	55027	39810	<u>8924</u> 5273	<u>229,6000</u> 31,4932	<u>275,52</u> 37,79
101	C113-1703	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм	м	116,88	<u>1140,35</u> -	<u>-</u> -	133284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	225,3	<u>479,74</u> 479,74	<u>-</u> -	108085	108085	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>793,06</u> -
103	C114-96-У варіант 1	Теплова ізоляція трубна Д=25мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-28)	пм	1905	<u>78,15</u> -	<u>-</u> -	148876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C114-96-У варіант 2	Теплова ізоляція трубна Д=32мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-35)	пм	42	<u>148,43</u> -	<u>-</u> -	6234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C114-96-У варіант 3	Теплова ізоляція трубна Д=40мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-42)	пм	20	<u>161,30</u> -	<u>-</u> -	3226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C114-96-У варіант 4	Теплова ізоляція трубна Д=50мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-54)	пм	40	<u>246,53</u> -	<u>-</u> -	9861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C114-96-У варіант 5	Теплова ізоляція трубна Д=63мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-63)	пм	70	<u>306,79</u> -	<u>-</u> -	21475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	C114-96-У варіант 6	Теплова ізоляція трубна Д=75мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-76)	пм	132	<u>397,39</u> -	<u>-</u> -	52455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C114-96-У варіант 7	Теплова ізоляція трубна Д=89мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-89)	пм	10	<u>535,09</u> -	<u>-</u> -	5351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C114-96-У варіант 8	Теплова ізоляція трубна Д=108мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-108)	пм	34	<u>668,66</u> -	<u>-</u> -	22734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	0,12	<u>20164,40</u> 15776,61	<u>3541,10</u> 1010,10	2420	1893	<u>425</u> 121	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>12,91</u> 0,83
112	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	<u>295,88</u> -	<u>-</u> -	3551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 89 мм	100м	0,1	<u>23365,57</u> 17436,69	<u>4675,14</u> 1324,69	2337	1744	<u>468</u> 132	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>11,89</u> 0,9
114	C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	<u>346,54</u> -	<u>-</u> -	3465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 108 мм	100м	0,34	<u>23678.33</u> 17436,69	<u>4675.14</u> 1324,69	8051	5928	<u>1590</u> 450	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>40.43</u> 3,08
116	С113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	34	<u>424.34</u> -	<u>-</u> -	14428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	С1534-18 варіант 1	Коліна 90 град. із сталі, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	10	<u>220.90</u> -	<u>-</u> -	2209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	С1533-10 варіант 1	Фланці сталеві плоскі приварні, діаметр умовного проходу 100 мм	шт	2	<u>214.74</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	<u>87.73</u> -	<u>-</u> -	10528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, діаметром до 100 мм	100м	0,56	<u>1787.81</u> 1436,12	<u>33.78</u> 2,04	1001	804	<u>19</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>4.6</u> 0,01
121	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь труб за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,192	<u>1619.40</u> 763,89	<u>75.90</u> 7,16	311	147	<u>15</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0496	<u>0.92</u> 0,01
122	КБ15-171-4	Фарбування поґрунтованих металевих поверхонь емоллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,192	<u>20428.71</u> 14482,18	<u>1.83</u> 1,65	3922	2781	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>20.4</u> -
123	КБ16-9-7	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених безшовних труб діаметром 200 мм	100м	0,18	<u>54724.22</u> 38894,93	<u>8925.98</u> 2846,99	9850	7001	<u>1607</u> 512	<u>272.2400</u> 19,3859	<u>49</u> 3,49
124	С130-519 варіант 1	Труба пряма СТ/НМ, діаметром 108/200мм, сталеві з оболонкою оцинкованим листом, L=9,0м	шт	2	<u>9947.49</u> -	<u>-</u> -	19895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	С130-911 варіант 1	Коліно СТ/НМ подовжене 90 град. діаметром 108/200мм	шт	2	<u>1223.81</u> -	<u>-</u> -	2448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ26-22-5	Покриття поверхні ізоляції ствків, умовний діаметр трубопроводу від 80 мм до 200 мм, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 шт	0,4	<u>2447.92</u> 1953,83	<u>494.09</u> 209,47	979	782	<u>197</u> 84	<u>13.1200</u> 1,4497	<u>5.25</u> 0,58
127	& С114-172-У-1 варіант 1	Комплект ізоляції стика з теплоізоляцією пінополіуретаном та захистом із сталі тонколистової оцинкованої тип. ЕР-1	шт	4	<u>415.58</u> -	<u>-</u> -	1662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2341699	1031713	<u>150065</u> 80697		<u>7125.11</u> 534,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2341699				
							1159921				
							1112410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					528032 750,73 168098 2869731				

		Всього по розділу 4					2869731				
		Розділ 5. ІТП									
128	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	<u>4368.44</u> 2974,78	<u>214.39</u> 75,31	8737	5950	<u>429</u> 151	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
129	КМ8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	2	<u>439.03</u> 238,27	<u>15.39</u> 3,14	878	477	<u>31</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0175	<u>3.2</u> 0,04
130	КМ12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Монтаж триходового клапана, діаметр 50 мм в комплекті з електроприводом [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>15765.86</u> 11559,20	<u>520.71</u> 196,01	1577	1156	<u>52</u> 20	<u>80.0000</u> 1,1440	<u>8</u> 0,11
131	КМ12-790-2	Монтаж соленоїдних клапанів	10 шт	0,1	<u>10920.19</u> 6935,52	<u>366.82</u> 140,66	1092	694	<u>37</u> 14	<u>48.0000</u> 0,8460	<u>4.8</u> 0,08
132	КМ11-350-3	Монтаж теплообчислювача	шт	1	<u>798.82</u> 677,47	<u>-</u> -	799	677	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
133	КМ11-350-6	Монтаж витратоміра ультразвукового, діаметр 150 мм	шт	1	<u>2373.54</u> 1600,14	<u>246.22</u> 88,55	2374	1600	<u>246</u> 89	<u>11.2000</u> 0,4768	<u>11.2</u> 0,48
134	ЖК15-2-1	Установлення лічильника води	1 комп.	1	<u>305.97</u> 263,97	<u>-</u> -	306	264	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>1.8</u> -
135	С1630-1455 варіант 2	Лічильники холодної води "М-Т Qn 1.5 AN 150", діам.20 мм в комплекті з передатчиком імпульсів	шт	1	<u>10864.15</u> -	<u>-</u> -	10864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ18-22-4	Установлення термометрів опору	комплект	2	<u>80.66</u> 71,98	<u>-</u> -	161	144	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>1.02</u> -
137	С1630-986 варіант 1	Термометр опору "Pt500"	шт	2	<u>689.06</u> -	<u>-</u> -	1378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів	10 шт	0,2	<u>1775.66</u> 1343,76	<u>315.72</u> 14,40	355	269	<u>63</u> 3	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>1.86</u> 0,02
139	С1630-986 варіант 2	Бобишки	шт	2	<u>286.16</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10 шт	0,1	<u>5307.31</u> 3157,56	<u>1952.25</u> 667,51	531	316	<u>195</u> 67	<u>22.6300</u> 4,5255	<u>2.26</u> 0,45
141	С1630-108 варіант 1	Фільтр сітчатий фланцевий, діаметром 80 мм	шт	1	<u>3269.72</u> -	<u>-</u> -	3270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10 шт	0,2	<u>4277.84</u> 2539,45	<u>1624.05</u> 556,67	856	508	<u>325</u> 111	<u>18.2000</u> 3,8268	<u>3.64</u> 0,77
143	С1630-107 варіант 1	Фільтр сітчатий фланцевий, діаметром 65 мм	шт	1	<u>2728.20</u> -	<u>-</u> -	2728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий муфтовий, діаметром 25 мм	шт	1	<u>484.21</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ16-15-3	Установлення кранів прохідних фланцевих на трубопроводах діаметром 80 мм	1 шт	2	<u>1368.74</u> 594,40	<u>180.40</u> 56,74	2737	1189	<u>361</u> 113	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>8.52</u> 0,76
146	С1630-1906	Крани кульові фланцеві 11ч37п1 діам. 80 мм, Ру 10 кгс/см2	шт	2	<u>3941.48</u> -	<u>-</u> -	7883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ16-15-3	Установлення затворів, на трубопроводах із сталевих труб діаметром 65 мм	1 шт	2	<u>1368.74</u> 594,40	<u>180.40</u> 56,74	2737	1189	<u>361</u> 113	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>8.52</u> 0,76
148	С130-1157 варіант 1	Затвор поворотний міжфланцевий Ду-65мм	шт	2	<u>1655.46</u> -	<u>-</u> -	3311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ16-15-2	Установлення затворів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	6	<u>769.92</u> 340,15	<u>112.40</u> 27,91	4620	2041	<u>674</u> 167	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>14.46</u> 1,09
150	С130-1157 варіант 2	Затвор поворотний міжфланцевий Ду-50мм	шт	6	<u>1270.92</u> -	<u>-</u> -	7626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	С1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	4	<u>757.55</u> -	<u>-</u> -	3030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	С1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм	шт	5	<u>604.94</u> -	<u>-</u> -	3025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	С1630-1432 варіант 2	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	4	<u>446.03</u> -	<u>-</u> -	1784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ16-15-2	Установлення клапанів зворотних фланцевих, діаметром до 50 мм	1 шт	2	<u>769.92</u> 340,15	<u>112.40</u> 27,91	1540	680	<u>225</u> 56	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>4.82</u> 0,36
155	С1630-1409 варіант 1	Клапан зворотній фланцевий, діаметр 50 мм	шт	2	<u>1582.40</u> -	<u>-</u> -	3165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	С1630-543 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 25 мм	шт	1	<u>650.15</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	1 шт	4	<u>313.38</u> 237,16	<u>46.73</u> 19,02	1254	949	<u>187</u> 76	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>6.64</u> 0,49
158	C1630-1531 варіант 1	Повітровідвідник для автоматичного випуску із систем центрального опалення	шт	4	<u>1463.37</u> -	<u>-</u> -	5853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C1630-139 варіант 1	Гнучка вставка з комплектами контрольних стрижнів, діаметр 50 мм	шт	4	<u>507.34</u> -	<u>-</u> -	2029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплек т	14	<u>103.02</u> 53,61	<u>-</u> -	1442	751	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>5.04</u> -
161	C1630-1159	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубою сифоном, ОБМ-1-100	комплект	14	<u>543.93</u> -	<u>-</u> -	7615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих	комплек т	4	<u>80.66</u> 71,98	<u>-</u> -	323	288	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>2.04</u> -
163	C1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	4	<u>322.03</u> -	<u>-</u> -	1288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,4	<u>1775.66</u> 1343,76	<u>315.72</u> 14,40	710	538	<u>126</u> 6	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>3.72</u> 0,04
165	C1630-986 варіант 2	Бобишки	шт	4	<u>286.16</u> -	<u>-</u> -	1145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ18-16-3	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	1 шт	2	<u>1737.49</u> 819,04	<u>335.56</u> 98,31	3475	1638	<u>671</u> 197	<u>5.8700</u> 0,6687	<u>11.74</u> 1,34
167	C130-258	Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, зовнішній діаметр вхідного патрубка 57 мм, зовнішній діаметр корпусу 273 мм	шт	1	<u>7149.22</u> -	<u>-</u> -	7149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	C130-259	Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, зовнішній діаметр вхідного патрубка 89 мм, зовнішній діаметр корпусу 325 мм	шт	1	<u>9855.10</u> -	<u>-</u> -	9855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	C1534-15 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 76 мм, товщина стінки 4,5 мм	шт	6	<u>393.29</u> -	<u>-</u> -	2360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	C1534-271 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 40x80 мм	шт	1	<u>164.35</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	C1534-261 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 40x65 мм,	шт	1	<u>144.85</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	C1534-258 варіант 1	Переходи штаповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х65 мм,	шт	4	<u>155,21</u>	-	621	-	-	-	-
173	C130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні сталеві, діаметр 50 мм	шт	24	<u>202,19</u>	-	4853	-	-	-	-
174	C130-984 варіант 1	Фланці плоскі приварні сталеві, діаметр 65 мм	шт	8	<u>238,53</u>	-	1908	-	-	-	-
175	C130-985 варіант 1	Фланці плоскі приварні сталеві, діаметр 80 мм	шт	8	<u>274,31</u>	-	2194	-	-	-	-
176	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь труб за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,019	<u>1619,40</u>	<u>75,90</u>	31	15	1	<u>4.7800</u>	<u>0.09</u>
177	KB15-171-4	Фарбування поґрунтованих металевих поверхонь емолю ПФ-115 за два рази	100м2	0,019	<u>20428,71</u>	<u>1,83</u>	388	275	-	<u>106.2600</u>	<u>2.02</u>
178	KB26-9-2	Ізоляція трубопроводів матами мінераловатними, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,5	<u>5783,77</u>	<u>435,16</u>	2892	485	<u>218</u>	<u>6.6200</u>	<u>3.31</u>
179	KB26-21-2	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів фольгоізолом	10 м	0,5	<u>1213,51</u>	<u>99,72</u>	607	216	<u>50</u>	<u>3.3400</u>	<u>1.67</u>
180	C111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, 35х35х3мм - (кріплення трубопроводів)	т	0,005	<u>46339,01</u>	-	232	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							137603	22309	<u>4252</u>		<u>157.81</u>
Разом будівельні роботи, грн.							137603		1302		8,58
в тому числі:							111042				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23611				
всього заробітна плата, грн.							10989				
Загальновиробничі витрати, грн.							15,34				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3437				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							148592				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 5							148592				
Розділ 6. Демонтажні роботи											
181	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12 км	т	1,77	<u>159,51</u>	<u>159,51</u>	282	-	<u>282</u>	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							282	-	<u>282</u>	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					282				
		Розділ 7. Опалення підвалу та с/в на поверхах									
182	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,0394	<u>22582,17</u> 13041,56	<u>2549,70</u> 1100,69	890	514	<u>100</u> 43	<u>96,9200</u> 7,4618	<u>3,82</u> 0,29
183	2415-1093 варіант 8	Сталевий гігієнічний радіатор PURMO PLAN HYGIENE FH 20-500-1.4	блок	3	<u>3313,27</u> -	<u>-</u> -	9940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ16-15-1	Установлення запірних клапанів з попередньою настройкою пропускної спроможності D=15	1 шт	6	<u>719,37</u> 340,15	<u>78,86</u> 22,55	4316	2041	<u>473</u> 135	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>14,46</u> 0,94
185	1704-50220 варіант 1	Запірний клапан з попередньою настройкою пропускної спроможності RLV	шт	6	<u>669,99</u> -	<u>-</u> -	4020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	C113-1849	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	6	<u>57,78</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>37265,63</u> 31025,27	<u>3696,35</u> 2134,76	11180	9308	<u>1109</u> 640	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>63,47</u> 4,59
188	C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	27,87	<u>156,19</u> -	<u>-</u> -	4353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>479,74</u> 479,74	<u>-</u> -	1439	1439	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>10,56</u> -
190	C114-98-У варіант 1	Теплова ізоляція трубна D=25 мм Thermaflex FRZ товщ. 20 мм (N-28)	пм	30,6	<u>78,31</u> -	<u>-</u> -	2396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					38881	13302	<u>1682</u> 818		<u>92,31</u> 5,82
		Разом будівельні роботи, грн.					38881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23897				
		всього заробітна плата, грн.					14120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2277				
		Всього будівельні роботи, грн.					45819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					45819				
		Розділ 8. Теплопостачання калориферів припливних установок									
		Разом прямі витрати по розділу 8					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>

		Всього по розділу 8					-				
		Розділ 9. Опалення та кондиціювання 1--3-го поверхів									
		Разом прямі витрати по розділу 9					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>


		Всього по розділу 9					-				
		Розділ 10. ІТП									
		Разом прямі витрати по розділу 10					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>

		Всього по розділу 10					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					3816276	1576673	<u>230382</u>		<u>11028,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3816276		<u>119765</u>		<u>808,81</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2009221				
		всього заробітна плата, грн.					1696438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					820726				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1189,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					266416				
		Всього будівельні роботи, грн.					4637002				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					4637002				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					13027,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1962854				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на опалення (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9483,12	142,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1545,78	144,32			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	808,81	148,08			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1189,83	223,91			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	13027,54				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	117,66772	453,29			
11	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчпний пристрій 14,5 т	маш. год	3,5	582,40			
12	КБМ201-65	Причіпи-ваговози, вантажопідйомність 40 т	маш. год	3,5	57,47			
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,02726	423,37			
14	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,88732	688,70			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,42	769,44			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,86681	750,18			
17	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	21	2045,81			
18	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00211	605,34			
19	КБМ203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156,96 кН [16 т]	маш. год	8,7	396,88			
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	15,753	456,41			
21	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	15,93211	183,20			
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	188,93968	59,18			
23	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,6	79,00			
24	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	236,006	22,52			
25	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	34,45646	393,99			
26	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	0,23632	58,32			
27	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	374,5596	211,99			
28	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	19,5552	183,65			
29	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	68,74232	7,33			
30	СЗ31-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12 км	т	1,77	159,51			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
31	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	7,6				
32	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	203,252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00422				
34	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,4				
35	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	20,5				
36	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,13				
37	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,015				
38	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,137428				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
39	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,002106	133254,59	120735,92	9905,83	2612,84
40	+C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,00023	49432,47	47830,00	633,21	969,26
41	+C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0034	200796,82	196460,00	399,63	3937,19
42	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	17,76	15,75	8,80	6,64	0,31
43	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,001388	202992,65	198418,05	594,35	3980,25
44	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,001965	69723,76	67999,82	356,81	1367,13
45	C111-587	Масло індустриєне І-20А	т	0,00066	25741,51	24487,74	749,03	504,74
46	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,002415	62440,49	60611,11	605,06	1224,32
47	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,8976	50664,18	49271,13	399,63	993,42
48	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000075	89795,74	87720,00	315,04	1760,70
49	+C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000095	89908,70	87830,74	315,04	1762,92
50	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,14	340,51	333,38	0,45	6,68
51	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0018264	64832,22	63161,37	399,63	1271,22
52	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,0309	115164,90	112500,00	406,76	2258,14
53	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0342452	103944,90	101500,00	406,76	2038,14
54	+C111-1608	Дрантя	кг	0,0633	24,13	22,78	0,88	0,47
55	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	5,207	425,44	416,80	0,30	8,34
56	C111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,085	213,41	208,69	0,54	4,18
57	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,5109	342,37	335,04	0,62	6,71
58	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	972,30	952,36	0,88	19,06
59	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,01	76,08	73,98	0,61	1,49
60	+C111-1720	Плівка тепловідбиваюча "пінофол" варіант 1	м2	19,55	83,19	81,33	0,23	1,63
61	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,14	121,20	118,37	0,45	2,38
62	+C111-1764	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 45 мм	шт	0,09152	8336,90	8173,24	0,19	163,47
63	+C111-1766	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 55 мм	шт	0,27456	10512,50	10306,10	0,27	206,13
64	+C111-1768	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 70 мм	шт	0,04444	13627,56	13360,01	0,34	267,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,13332	21352,96	20933,87	0,40	418,69
66	+C111-1770	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 90 мм	шт	0,04444	23922,79	23453,25	0,47	469,07
67	+C111-1772	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 110 мм	шт	0,17776	32230,53	31597,94	0,62	631,97
68	+C111-1777	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 25 мм	шт	0,44352	6187,80	6066,40	0,07	121,33
69	+C111-1778	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 32 мм	шт	0,11088	6815,12	6681,38	0,11	133,63
70	+C111-1823	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, варіант 1	т	0,005	46339,01	45679,01	315,04	344,96
71	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами варіант 2	т	0,0027	213230,24	208680,00	369,25	4180,99
72	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,02	182,38	178,44	0,36	3,58
73	+C113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,1	108,67	107,45	0,41	0,81
74	+C113-138	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм (для встановлення гільз) варіант 1	м	23	198,46	195,72	1,26	1,48
75	+C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	295,88	291,71	1,97	2,20
76	+C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	346,54	341,64	2,32	2,58
77	+C113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	34	424,34	418,34	2,84	3,16
78	+C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	183,396	95,72	93,75	0,09	1,88
79	+C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	1829,201	156,19	152,96	0,17	3,06
80	+C113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	191,352	186,20	182,29	0,26	3,65
81	+C113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	221,132	231,57	226,60	0,43	4,54
82	+C113-1701	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм	м	158,928	391,01	382,65	0,69	7,67
83	+C113-1702	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м	73,788	593,74	580,80	1,30	11,64
84	+C113-1703	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм	м	126,62	1140,35	1116,25	1,74	22,36
85	+C113-1849	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	86	57,78	56,56	0,09	1,13
86	+C113-1852	Перехідник PPR /внутрішня різьба/ діам. 25x3/4" мм варіант 1	шт	152	192,46	188,60	0,09	3,77
87	+C113-1857	Перехідник PPR /внутрішня різьба/ діам. 75x2" мм варіант 1	шт	6	1701,45	1668,00	0,09	33,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	+C113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	152	574,34	563,00	0,08	11,26
89	+C113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	968,66	949,59	0,08	18,99
90	+C113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	985,35	965,95	0,08	19,32
91	+C113-1873-1Г варіант 2	Кран кульовий із поліпропілену діам. 75 мм	шт	6	4392,61	4306,40	0,08	86,13
92	+C114-14-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 50 мм	м3	0,53	3967,64	3837,29	52,55	77,80
93	+C114-96-У варіант 1	Теплова ізоляція трубна Д=25мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-28)	пм	1905	78,15	76,23	0,39	1,53
94	+C114-96-У варіант 2	Теплова ізоляція трубна Д=32мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-35)	пм	42	148,43	145,13	0,39	2,91
95	+C114-96-У варіант 3	Теплова ізоляція трубна Д=40мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-42)	пм	20	161,30	157,75	0,39	3,16
96	+C114-96-У варіант 4	Теплова ізоляція трубна Д=50мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-54)	пм	40	246,53	241,31	0,39	4,83
97	+C114-96-У варіант 5	Теплова ізоляція трубна Д=63мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-63)	пм	70	306,79	300,38	0,39	6,02
98	+C114-96-У варіант 6	Теплова ізоляція трубна Д=75мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-76)	пм	132	397,39	389,21	0,39	7,79
99	+C114-96-У варіант 7	Теплова ізоляція трубна Д=89мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-89)	пм	10	535,09	524,21	0,39	10,49
100	+C114-96-У варіант 8	Теплова ізоляція трубна Д=108мм, ThermaSmart PRO. товщ. 19 мм (N-108)	пм	34	668,66	655,16	0,39	13,11
101	+C114-98-У варіант 1	Теплова ізоляція трубна Д=25 мм Thermaflex FRZ товщ. 20 мм (N-28)	пм	65,28	78,31	76,23	0,54	1,54
102	+C114-98-У варіант 2	Теплова ізоляція трубна Д=20 мм Thermaflex FRZ товщ. 20 мм (N-22)	пм	208,08	71,72	69,77	0,54	1,41
103	+C114-98-У варіант 3	Теплова ізоляція трубна Д=32 мм Thermaflex FRZ товщ. 20 мм (N-35)	пм	165,24	93,40	91,03	0,54	1,83
104	+C114-98-У варіант 4	Теплова ізоляція трубна Д=40 мм Thermaflex FRZ товщ. 20 мм (N-42)	пм	219,08	104,07	101,49	0,54	2,04
105	+C114-98-У варіант 5	Теплова ізоляція трубна Д=50 мм Thermaflex FRZ товщ. 20 мм (N-54)	пм	129,4	147,07	143,65	0,54	2,88
106	+C114-98-У варіант 6	Теплова ізоляція трубна Д=65 мм Thermaflex FRZ товщ. 20 мм (N-63)	пм	8	184,39	180,23	0,54	3,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	+C114-98-У варіант 7	Теплова ізоляція трубна Д=75 мм Thermaflex FRZ товщ.20 мм (N-76)	пм	10	311,52	304,87	0,54	6,11
108	+&C114-172-У-1 варіант 1	Комплект ізоляції стика з теплоізоляцією пінополіуретаном та захистом із сталі тонколистової оцинкованої тип. ЕР-1	шт	4	415,58	405,00	2,43	8,15
109	+C114-269-У	Фольгоізол, марка ФГ	1000м2	0,0003	359088,62	350885,41	1162,26	7040,95
110	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	3,2	962,76	911,87	32,01	18,88
111	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	105163,91	102786,83	315,04	2062,04
112	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,05752	230480,30	225510,00	451,08	4519,22
113	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,02622	245946,56	240673,00	451,08	4822,48
114	+C130-258	Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, зовнішній діаметр вхідного патрубку 57 мм, зовнішній діаметр корпуса 273 мм	шт	1	7149,22	6986,00	23,04	140,18
115	+C130-259	Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, зовнішній діаметр вхідного патрубку 89 мм, зовнішній діаметр корпуса 325 мм	шт	1	9855,10	9630,00	31,86	193,24
116	+C130-519 варіант 1	Труба пряма СТ/НМ, діаметром 108/200мм, сталева з оболонкою оцинкованим листом, L=9,0м	шт	2	9947,49	9750,38	2,06	195,05
117	+C130-911 варіант 1	Коліно СТ/НМ подовжене 90 град. діаметром 108/200мм	шт	2	1223,81	1199,25	0,56	24,00
118	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	255,13	249,44	0,69	5,00
119	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	282,58	276,21	0,83	5,54
120	+C130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні сталеві, діаметр 50 мм	шт	24	202,19	197,19	1,04	3,96
121	+C130-984 варіант 1	Фланці плоскі приварні сталеві, діаметр 65 мм	шт	8	238,53	232,47	1,38	4,68
122	+C130-985 варіант 1	Фланці плоскі приварні сталеві, діаметр 80 мм	шт	8	274,31	267,44	1,49	5,38
123	+C130-1157 варіант 1	Затвор поворотный міжфланцевий Ду-65мм	шт	2	1655,46	1612,00	11,00	32,46
124	+C130-1157 варіант 2	Затвор поворотный міжфланцевий Ду-50мм	шт	6	1270,92	1235,00	11,00	24,92
125	C142-10-2	Вода	м3	60,72584	78,98	78,98	-	-
126	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001899	86598,68	84226,00	674,67	1698,01
127	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00003	137412,84	134043,80	674,67	2694,37
128	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0051684	205453,16	200750,00	674,67	4028,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,220564	4111,55	3388,39	642,54	80,62
130	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,028	3487,72	2557,50	861,83	68,39
131	+C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	9,384	33,95	33,25	0,03	0,67
132	+C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	55,132	52,18	51,11	0,05	1,02
133	+C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	3,264	55,09	53,93	0,08	1,08
134	+C1530-152	Муфта, діаметр 40 мм	10шт	3,776	101,65	99,52	0,14	1,99
135	+C1530-153	Муфта, діаметр 50 мм	10шт	2,688	159,65	156,28	0,24	3,13
136	+C1530-154	Муфта, діаметр 63 мм	10шт	1,248	254,27	248,87	0,41	4,99
137	+C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,816	23,99	23,50	0,02	0,47
138	+C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	7,876	33,96	33,25	0,04	0,67
139	+C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0,816	45,16	44,21	0,06	0,89
140	+C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,944	55,11	53,93	0,10	1,08
141	+C1530-159	Перехід, діаметр 50x32 мм	10шт	0,672	97,45	95,39	0,15	1,91
142	+C1530-160	Перехід, діаметр 63x50 мм	10шт	0,312	178,00	174,22	0,29	3,49
143	+C1530-161	Перехід, діаметр 75x63 мм	10шт	0,39	254,16	248,87	0,31	4,98
144	+C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	4,692	46,57	45,60	0,06	0,91
145	+C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	45,287	76,23	74,64	0,10	1,49
146	+C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	3,468	129,94	127,20	0,19	2,55
147	+C1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	3,304	234,48	229,50	0,38	4,60
148	+C1530-169	Трійник прямий, діаметр 50 мм	10шт	1,344	353,26	345,71	0,62	6,93
149	+C1530-170	Трійник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,624	530,07	518,54	1,14	10,39
150	+C1530-171	Трійник прямий, діаметр 75 мм	10шт	0,91	774,17	757,69	1,30	15,18
151	+C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	1,632	97,35	95,39	0,05	1,91
152	+C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	15,752	103,04	100,94	0,08	2,02
153	+C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	1,632	165,18	161,78	0,16	3,24
154	+C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	1,652	170,87	167,24	0,28	3,35
155	+C1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,84	358,77	351,22	0,52	7,03
156	+C1530-180	Кутник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,39	605,93	593,12	0,93	11,88
157	+C1533-10 варіант 1	Фланці сталеві плоскі приварні, діаметр умовного проходу 100 мм	шт	2	214,74	209,67	0,86	4,21
158	+C1534-15 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 76 мм, товщина стінки 4,5 мм	шт	6	393,29	385,00	0,58	7,71
159	+C1534-18 варіант 1	Коліна 90 град. із сталі, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	10	220,90	215,54	1,03	4,33
160	+C1534-258 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50x65 мм,	шт	4	155,21	152,00	0,17	3,04
161	+C1534-261 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 40x65 мм,	шт	1	144,85	141,76	0,25	2,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	+С1534-271 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 40х80 мм	шт	1	164,35	160,80	0,33	3,22
163	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,022	6688,77	6541,53	16,09	131,15
164	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,12	4184,94	4062,60	40,28	82,06
165	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,008	14351,04	13989,10	80,55	281,39
166	+С1542-31	Масило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,00062	74585,19	72437,36	685,38	1462,45
167	+С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,0612	206,68	202,50	0,13	4,05
168	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0612	2712,40	2657,61	1,61	53,18
169	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0008512	39554,94	38312,16	467,19	775,59
170	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	51,01	49,74	0,27	1,00
171	+С1545-248	Скоби будівельні	кг	3,2	70,27	68,45	0,44	1,38
172	С1546-54	Пароніт	т	0,00006	233246,75	228084,28	589,00	4573,47
173	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,0373	77,25	65,80	9,94	1,51
174	С1546-82	Сурик свинцевий	т	0,00005	265079,65	259293,01	589,00	5197,64
175	+С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий муфтовий, діаметром 25 мм	шт	1	484,21	472,50	2,22	9,49
176	+С1630-107 варіант 1	Фільтр сітчатий фланцевий, діаметром 65 мм	шт	1	2728,20	2649,38	25,33	53,49
177	+С1630-108 варіант 1	Фільтр сітчатий фланцевий, діаметром 80 мм	шт	1	3269,72	3172,50	33,11	64,11
178	+С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	87,73	85,56	0,45	1,72
179	+С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	14,55064	62,41	60,83	0,36	1,22
180	+С1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	28,56	13,03	12,73	0,04	0,26
181	+С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	157,52	16,16	15,80	0,04	0,32
182	+С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	12,24	19,61	19,16	0,07	0,38
183	+С1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	14,16	27,13	26,50	0,10	0,53
184	+С1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	8,4	33,28	32,50	0,13	0,65
185	+С1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	3,9	45,81	44,70	0,21	0,90
186	+С1630-124	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 65 мм	шт	2,6	69,96	68,30	0,29	1,37
187	+С1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	14,28	48,15	46,98	0,23	0,94
188	+С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	78,76	56,87	55,48	0,27	1,12
189	+С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	6,12	77,51	75,58	0,41	1,52
190	+С1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	7,08	99,17	96,68	0,55	1,94
191	+С1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	5,04	130,02	126,78	0,69	2,55
192	+С1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	2,34	180,10	175,61	0,96	3,53
193	+С1630-132	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 65 мм	шт	1,3	263,08	256,63	1,29	5,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	+C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	114,24	45,00	43,96	0,16	0,88
195	+C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	630,08	53,48	52,23	0,20	1,05
196	+C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	57,12	79,07	77,15	0,37	1,55
197	+C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	56,64	116,31	113,54	0,49	2,28
198	+C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	30,24	183,91	179,75	0,55	3,61
199	+C1630-139	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	14,04	247,73	242,01	0,86	4,86
200	+C1630-139 варіант 1	Гнучка вставка з комплектами контрольних стрижнів, діаметр 50 мм	шт	4	507,34	496,53	0,86	9,95
201	+C1630-140	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм	шт	13	369,96	361,30	1,41	7,25
202	+C1630-543 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 25 мм	шт	1	650,15	637,00	0,40	12,75
203	+C1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	4	757,55	741,89	0,81	14,85
204	C1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	4	322,03	315,17	0,55	6,31
205	+C1630-986 варіант 1	Термометр опору "Pt500"	шт	2	689,06	675,00	0,55	13,51
206	+C1630-986 варіант 2	Бобишки	шт	6	286,16	280,00	0,55	5,61
207	+C1630-1159	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубою сифоном, ОБМ-1-100	комплект	14	543,93	532,17	1,09	10,67
208	+C1630-1409 варіант 1	Клапан зворотній фланцевий, діаметр 50 мм	шт	2	1582,40	1546,58	4,79	31,03
209	+C1630-1432 варіант 2	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	4	446,03	437,00	0,28	8,75
210	+C1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм	шт	5	604,94	592,56	0,52	11,86
211	+C1630-1455 варіант 2	Лічильники холодної води "M-T Qn 1.5 AN 150", діам.20 мм в комплекті з передатчиком імпульсів	шт	1	10864,15	10650,00	1,13	213,02
212	+C1630-1531 варіант 1	Повітровідвідник для автоматичного випуску із систем центрального опалення	шт	16	1463,37	1430,95	3,73	28,69
213	+C1630-1906	Крани кульові фланцеві 11ч37п1 діам. 80 мм, Ру 10 кгс/см2	шт	2	3941,48	3864,00	0,20	77,28
214	+C1630-2005 варіант 1	Клапан ручний балансувальний, діаметром 50мм, "Danfoss"	шт	6	9352,88	9157,00	12,49	183,39
215	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	518,3	8,43544	8,43544	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	+1704-50220 варіант 1	Запірний клапан з попередньою настройкою пропускної спроможності RLV	шт	46	669,99	656,80	0,05	13,14
217	+1704-50595 варіант 1	Клапан з попередньою настройкою RTD-N з термостатичним елементом RTD 3640 Д=15	шт	40	1275,95	1250,00	0,93	25,02
218	+2415-1093 варіант 1	Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=400 мм, Q=375 Вт тип H20	блок	12	6346,46	5364,16	857,86	124,44
219	+2415-1093 варіант 2	Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=500 мм, Q=469 Вт тип H20	блок	2	6753,61	5763,33	857,86	132,42
220	+2415-1093 варіант 3	Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=800 мм, Q=750 Вт тип H20	блок	6	7966,57	6952,50	857,86	156,21
221	+2415-1093 варіант 4	Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=900 мм, Q=844 Вт тип H20	блок	2	8371,17	7349,17	857,86	164,14
222	+2415-1093 варіант 5	Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=1000 мм, Q=938 Вт тип H20	блок	16	7437,86	6434,16	857,86	145,84
223	+2415-1093 варіант 6	Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=1100 мм, Q=1032 Вт тип H20	блок	1	9315,52	8275,00	857,86	182,66
224	+2415-1093 варіант 7	Сталевий радіатор PURMO Hygiehe, L=1400 мм, Q=1313 Вт тип H20	блок	1	10529,32	9465,00	857,86	206,46
225	+2415-1093 варіант 8	Сталевий гігієнічний радіатор PURMO PLAN HYGIENE FH 20-500-1.4	блок	3	3313,27	2390,44	857,86	64,97
226	+2415-1098 варіант 1	Електричний обігрівач (настінний) (Q=1,5 кВт) NEOCLIMA Comforte 1.5	блок	5	4816,56	3240,00	1482,12	94,44
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
227	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,3844	8,43544	8,43544		
228	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	478,8	0,07223	0,07223		
229	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,562	159,41	159,41		
230	C1999-9009	Дрова	м3	0,0018	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на вентиляцію (корикування)**

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Корикування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1081,401 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,7999 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 255,040 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-115-2	Демонтаж вентиляційних установок	шт	2	<u>1208,02</u>	-	2416	2416	-	<u>9.7000</u>	<u>19.4</u>
					1207,94	-			-	-	-
2	KP15-114-1	Розбирання повітроводів з оцинкованої сталі	м2	12,8	<u>88,80</u>	-	1137	1137	-	<u>0.7400</u>	<u>9.47</u>
					88,80	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3553	3553	-		<u>28.87</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3553				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5470				

		Всього по розділу 1					5470				
		Розділ 2. Припливна система П1									
3	КБ20-34-1	Установлення припливної установки	1агрегат	1	<u>2236.09</u>	<u>355.44</u>	2236	1674	<u>355</u>	<u>12.7500</u>	<u>12.75</u>
					1674,46	144,81			145	0,9723	0,97
4	КБ20-11-1	Установлення ґрат площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>305.29</u>	<u>35.91</u>	305	245	<u>36</u>	<u>1.8200</u>	<u>1.82</u>
					244,90	10,69			11	0,0745	0,07
5	& С130-601-2	Решітка зовнішня повітрязабірна РН 500х300 "Вентс"	шт	1	<u>625.65</u>	-	626	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників, прямокутних 550х350мм	1 шт	1	<u>551.16</u>	<u>22.66</u>	551	411	<u>23</u>	<u>3.0900</u>	<u>3.09</u>
					410,82	9,61			10	0,0665	0,07
7	С130-248	Глушник шуму вентиляційних установок ГП-03-550х350-1.0	шт	1	<u>4588.83</u>	-	4589	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,385	<u>1336.13</u>	<u>9.07</u>	514	494	<u>3</u>	<u>9.7800</u>	<u>3.77</u>
					1284,41	3,84			1	0,0266	0,01
9	& С121-227-1	Гнучка вставка 550х350мм	шт	2	<u>2505.69</u>	-	5011	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 600х200 мм	100м2	0,288	<u>134733.93</u>	<u>603.25</u>	38803	7844	<u>174</u>	<u>207.4000</u>	<u>59.73</u>
					27237,84	242,04			70	1,6753	0,48
11	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 500х200 мм	100м2	0,212	<u>134733.93</u>	<u>603.25</u>	28564	5774	<u>128</u>	<u>207.4000</u>	<u>43.97</u>
					27237,84	242,04			51	1,6753	0,36
12	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 400х200 мм	100м2	0,156	<u>134733.93</u>	<u>603.25</u>	21018	4249	<u>94</u>	<u>207.4000</u>	<u>32.35</u>
					27237,84	242,04			38	1,6753	0,26
13	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 300х200 мм	100м2	0,104	<u>141322.74</u>	<u>657.64</u>	14698	3274	<u>68</u>	<u>239.7000</u>	<u>24.93</u>
					31479,80	265,10			28	1,8349	0,19
14	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 150х150 мм	100м2	0,018	<u>141322.74</u>	<u>657.64</u>	2544	567	<u>12</u>	<u>239.7000</u>	<u>4.31</u>
					31479,80	265,10			5	1,8349	0,03
15	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	7,22	<u>909.05</u>	-	6563	6563	-	<u>6.6700</u>	<u>48.16</u>
					909,05	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C114-102 варіант 1	Листова теплоізоляція "Termasheel Ultra" товщ. 13мм	м2	73,788	<u>301.04</u>	-	22213	-	-	-	-
17	C111-1721- 11Г варіант 1	Стрічка мрнтажн ПВХ L=50м	рулон	2	<u>486.58</u>	-	973	-	-	-	-
18	C1630-1068 варіант 1	Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої прямокутні, розміром 300x200 мм	шт	1	<u>1073.43</u>	-	1073	-	-	-	-
19	C1630-1067 варіант 1	Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої сталі, прямокутні, розміром 150x150 мм	шт	6	<u>766.72</u>	-	4600	-	-	-	-
20	KB20-12-8	Установлення ґрат регульовальних, розмір 300x200 мм	1 ґрата	1	<u>311.49</u>	<u>35.91</u>	311	245	<u>36</u>	<u>1.8200</u>	<u>1.82</u>
					<u>244.90</u>	<u>10.69</u>			<u>11</u>	<u>0,0745</u>	<u>0,07</u>
21	& C130-601- 2 варіант 2	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 300x200- Р, "Вентс"	шт	1	<u>559.20</u>	-	559	-	-	-	-
22	KB20-12-10	Установлення ґрат регульовальних , розмір 150x150 мм	1 ґрата	6	<u>271.97</u>	<u>25.85</u>	1632	1469	<u>155</u>	<u>1.8200</u>	<u>10.92</u>
					<u>244.90</u>	<u>10.20</u>			<u>61</u>	<u>0,0711</u>	<u>0,43</u>
23	& C130-601- 2 варіант 3	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 150x150- Р, "Вентс"	шт	6	<u>374.45</u>	-	2247	-	-	-	-
24	C111-1860 варіант 2	Шпилька 10x1000	шт	40	<u>47.66</u>	-	1906	-	-	-	-
25	C111-1909 варіант 1	Траверса 40x40мм	м	12	<u>86.66</u>	-	1040	-	-	-	-
26	C111-1860 варіант 1	Дюбель 10x60мм	шт	35	<u>1.02</u>	-	36	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					162612	32809	<u>1084</u>		<u>247.62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					162612		431		2,94
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128719				
		всього заробітна плата, грн.					33240				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16837				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5673				
		Всього будівельні роботи, грн.					179449				

		Всього по розділу 2					179449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Припливна система П2									
27	КБ20-34-1	Установлення припливної установки	1 агрегат	1	<u>2236.09</u> 1674,46	<u>355.44</u> 144,81	2236	1674	<u>355</u> 145	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12.75</u> 0,97
28	КБ20-11-1	Установлення ґрат площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>305.29</u> 244,90	<u>35.91</u> 10,69	305	245	<u>36</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
29	& С130-601-2 варіант 1	Решітка зовнішня повітрязабірна РН 500х300 "Вентс"	шт	1	<u>625.65</u> -	<u>-</u> -	626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників, прямокутних 800х350мм	1 шт	1	<u>551.16</u> 410,82	<u>22.66</u> 9,61	551	411	<u>23</u> 10	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
31	С130-248 варіант 2	Глушник шуму вентиляційних установок ГП-03-800х350-1.0	шт	1	<u>6173.70</u> -	<u>-</u> -	6174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,56	<u>1336.13</u> 1284,41	<u>9.07</u> 3,84	748	719	<u>5</u> 2	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>5.48</u> 0,01
33	& С121-227-1 варіант 2	Гнучка вставка 800х350мм	шт	2	<u>3511.08</u> -	<u>-</u> -	7022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 600х200 мм	100м2	0,384	<u>134733.93</u> 27237,84	<u>603.25</u> 242,04	51738	10459	<u>232</u> 93	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>79.64</u> 0,64
35	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 500х200 мм	100м2	0,096	<u>134733.93</u> 27237,84	<u>603.25</u> 242,04	12934	2615	<u>58</u> 23	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>19.91</u> 0,16
36	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 400х150 мм	100м2	0,052	<u>134733.93</u> 27237,84	<u>603.25</u> 242,04	7006	1416	<u>31</u> 13	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>10.78</u> 0,09
37	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 300х200 мм	100м2	0,184	<u>141322.74</u> 31479,80	<u>657.64</u> 265,10	26003	5792	<u>121</u> 49	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>44.1</u> 0,34
38	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 200х150 мм	100м2	0,112	<u>141322.74</u> 31479,80	<u>657.64</u> 265,10	15828	3526	<u>74</u> 30	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>26.85</u> 0,21
39	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 150х150 мм	100м2	0,018	<u>141322.74</u> 31479,80	<u>657.64</u> 265,10	2544	567	<u>12</u> 5	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>4.31</u> 0,03
40	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	8,52	<u>909.05</u> 909,05	<u>-</u> -	7745	7745	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>56.83</u> -
41	С114-102 варіант 1	Листова теплоізоляція "Termasheel Ultra" товщ. 13мм	м2	87,07	<u>301.04</u> -	<u>-</u> -	26212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C111-1721-11Г варіант 1	Стрічка мрнтажн ПВХ L=50м	рулон	2	<u>486.58</u> -	<u>-</u> -	973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C1630-1069 варіант 1	Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої сталі, прямокутні, розміром 400х150 мм	шт	2	<u>1126.11</u> -	<u>-</u> -	2252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C1630-1068 варіант 2	Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої прямокутні, розміром 200х150 мм	шт	6	<u>818.43</u> -	<u>-</u> -	4911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C1630-1067 варіант 1	Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої сталі, прямокутні, розміром 150х150 мм	шт	2	<u>766.72</u> -	<u>-</u> -	1533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ20-12-6	Установлення ґрат регулювальних , розмір 400х150 мм	1 ґрата	2	<u>350.81</u> 244,90	<u>35.91</u> 10,69	702	490	<u>72</u> 21	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
47	& C130-601-2 варіант 5	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 400х150-Р, "Вентс"	шт	2	<u>519.00</u> -	<u>-</u> -	1038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ20-12-7	Установлення ґрат регулювальних , розмір 200х150 мм	1 ґрата	6	<u>310.98</u> 244,90	<u>35.91</u> 10,69	1866	1469	<u>215</u> 64	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>10.92</u> 0,45
49	& C130-601-2 варіант 4	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 200х150-Р, "Вентс"	шт	6	<u>458.22</u> -	<u>-</u> -	2749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ20-12-10	Установлення ґрат регулювальних , розмір 150х150 мм	1 ґрата	2	<u>271.46</u> 244,90	<u>25.85</u> 10,20	543	490	<u>52</u> 20	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>3.64</u> 0,14
51	& C130-601-2 варіант 3	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 150х150-Р, "Вентс"	шт	2	<u>374.45</u> -	<u>-</u> -	749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C111-1860 варіант 2	Шпилька 10х1000	шт	40	<u>47.66</u> -	<u>-</u> -	1906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C111-1909 варіант 1	Траверса 40х40мм	м	12	<u>86.66</u> -	<u>-</u> -	1040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C111-1860 варіант 1	Дюбель 10х60мм	шт	35	<u>1.02</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					187970	37618	<u>1286</u> 486		<u>283.76</u> 3,33
		Разом будівельні роботи, грн.					187970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149066				
		всього заробітна плата, грн.					38104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19304				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					207274				

		Всього по розділу 3					207274				
		Розділ 4. Припливна система ПЗ									
55	КБ20-34-1	Установлення припливної установки	1агрегат	1	<u>2236.09</u>	<u>355.44</u>	2236	1674	<u>355</u>	<u>12.7500</u>	<u>12.75</u>
					1674,46	144,81			145	0,9723	0,97
56	КБ20-11-1	Установлення ґрат площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>305.29</u>	<u>35.91</u>	305	245	<u>36</u>	<u>1.8200</u>	<u>1.82</u>
					244,90	10,69			11	0,0745	0,07
57	& С130-601-2	Решітка зовнішня повітрязабірна РН 500х300 "Вентс"	шт	1	<u>625.65</u>	-	626	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
58	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників, прямокутних 550х350мм	1 шт	1	<u>551.16</u>	<u>22.66</u>	551	411	<u>23</u>	<u>3.0900</u>	<u>3.09</u>
					410,82	9,61			10	0,0665	0,07
59	С130-248	Глушник шуму вентиляційних установок ГП-03-550х350-1.0	шт	1	<u>4588.83</u>	-	4589	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
60	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,385	<u>1336.13</u>	<u>9.07</u>	514	494	<u>3</u>	<u>9.7800</u>	<u>3.77</u>
					1284,41	3,84			1	0,0266	0,01
61	& С121-227-1	Гнучка вставка 550х350мм	шт	2	<u>2505.69</u>	-	5011	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
62	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 600х200 мм	100м2	0,146	<u>134733.93</u>	<u>603.25</u>	19671	3977	<u>88</u>	<u>207.4000</u>	<u>30.28</u>
					27237,84	242,04			35	1,6753	0,24
63	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 500х200 мм	100м2	0,169	<u>134733.93</u>	<u>603.25</u>	22770	4603	<u>102</u>	<u>207.4000</u>	<u>35.05</u>
					27237,84	242,04			41	1,6753	0,28
64	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 400х200 мм	100м2	0,146	<u>134733.93</u>	<u>603.25</u>	19671	3977	<u>88</u>	<u>207.4000</u>	<u>30.28</u>
					27237,84	242,04			35	1,6753	0,24
65	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 300х200мм	100м2	0,164	<u>141322.74</u>	<u>657.64</u>	23177	5163	<u>108</u>	<u>239.7000</u>	<u>39.31</u>
					31479,80	265,10			43	1,8349	0,3
66	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 200х150 мм	100м2	0,048	<u>141322.74</u>	<u>657.64</u>	6783	1511	<u>32</u>	<u>239.7000</u>	<u>11.51</u>
					31479,80	265,10			13	1,8349	0,09
67	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,82	<u>909.05</u>	-	6200	6200	-	<u>6.6700</u>	<u>45.49</u>
					909,05	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C114-102 варіант 1	Листова теплоізоляція "Termasheel Ultra" товщ. 13мм	м2	69,7	<u>301.04</u>	-	20982	-	-	-	-
69	C111-1721- 11Г варіант 1	Стрічка мрнтажн ПВХ L=50м	рулон	2	<u>486.58</u>	-	973	-	-	-	-
70	C1630-1068 варіант 1	Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої прямокутні, розміром 300x200 мм	шт	1	<u>1073.43</u>	-	1073	-	-	-	-
71	C1630-1068 варіант 2	Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої прямокутні, розміром 200x150 мм	шт	7	<u>818.43</u>	-	5729	-	-	-	-
72	KB20-12-8	Установлення ґрат регульовальних, розмір 300x200 мм	1 ґрата	1	<u>311.49</u>	<u>35.91</u>	311	245	<u>36</u>	<u>1.8200</u>	<u>1.82</u>
					<u>244,90</u>	<u>10,69</u>			<u>11</u>	<u>0,0745</u>	<u>0,07</u>
73	& C130-601- 2 варіант 2	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 300x200- Р, "Вентс"	шт	1	<u>559.20</u>	-	559	-	-	-	-
74	KB20-12-7	Установлення ґрат регульовальних , розмір 200x150 мм	1 ґрата	7	<u>310.98</u>	<u>35.91</u>	2177	1714	<u>251</u>	<u>1.8200</u>	<u>12.74</u>
					<u>244,90</u>	<u>10,69</u>			<u>75</u>	<u>0,0745</u>	<u>0,52</u>
75	& C130-601- 2 варіант 4	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 200x150- Р, "Вентс"	шт	7	<u>458.22</u>	-	3208	-	-	-	-
76	C111-1860 варіант 2	Шпилька 10x1000	шт	40	<u>47.66</u>	-	1906	-	-	-	-
77	C111-1909 варіант 1	Траверса 40x40мм	м	12	<u>86.66</u>	-	1040	-	-	-	-
78	C111-1860 варіант 1	Дюбель 10x60мм	шт	35	<u>1.02</u>	-	36	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					150098	30214	<u>1122</u>		<u>227.91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					150098		420		2,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118762				
		всього заробітна плата, грн.					30634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15498				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5216				
		Всього будівельні роботи, грн.					165596				

		Всього по розділу 4					165596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Припливна система П4									
79	КБ20-34-1	Установлення припливної установки	1 агрегат	1	<u>2236.09</u> 1674,46	<u>355.44</u> 144,81	2236	1674	<u>355</u> 145	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12.75</u> 0,97
80	КБ20-11-1	Установлення ґрат площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>305.29</u> 244,90	<u>35.91</u> 10,69	305	245	<u>36</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
81	& С130-601-2 варіант 1	Решітка зовнішня повітрязабірна РН 500х300 "Вентс"	шт	1	<u>625.65</u> -	<u>-</u> -	626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників, прямокутних 800х350мм	1 шт	1	<u>551.16</u> 410,82	<u>22.66</u> 9,61	551	411	<u>23</u> 10	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
83	С130-248 варіант 2	Глушник шуму вентиляційних установок ГП-03-800х350-1.0	шт	1	<u>6173.70</u> -	<u>-</u> -	6174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,56	<u>1336.13</u> 1284,41	<u>9.07</u> 3,84	748	719	<u>5</u> 2	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>5.48</u> 0,01
85	& С121-227-1 варіант 2	Гнучка вставка 800х350мм	шт	2	<u>3511.08</u> -	<u>-</u> -	7022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 600х200 мм	100м2	0,384	<u>134733.93</u> 27237,84	<u>603.25</u> 242,04	51738	10459	<u>232</u> 93	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>79.64</u> 0,64
87	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 400х200 мм	100м2	0,142	<u>134733.93</u> 27237,84	<u>603.25</u> 242,04	19132	3868	<u>86</u> 34	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>29.45</u> 0,24
88	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 300х200 мм	100м2	0,184	<u>141322.74</u> 31479,80	<u>657.64</u> 265,10	26003	5792	<u>121</u> 49	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>44.1</u> 0,34
89	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 200х150 мм	100м2	0,081	<u>141322.74</u> 31479,80	<u>657.64</u> 265,10	11447	2550	<u>53</u> 21	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>19.42</u> 0,15
90	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	8,02	<u>909.05</u> 909,05	<u>-</u> -	7291	7291	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>53.49</u> -
91	С114-102 варіант 1	Листова теплоізоляція "Termasheel Ultra" товщ. 13мм	м2	81,96	<u>301.04</u> -	<u>-</u> -	24673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С111-1721-11Г варіант 1	Стрічка мрнтажн ПВХ L=50м	рулон	2	<u>486.58</u> -	<u>-</u> -	973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С1630-1069 варіант 2	Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої сталі, прямокутні, розміром 400х200 мм	шт	1	<u>1177.11</u> -	<u>-</u> -	1177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C1630-1068 варіант 2	Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої прямокутні, розміром 200х150 мм	шт	9	<u>818,43</u> -	<u>-</u> -	7366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	KB20-12-6	Установлення ґрат регулювальних , розмір 400х200 мм	1 ґрата	1	<u>350,81</u> 244,90	<u>35,91</u> 10,69	351	245	<u>36</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
96	& C130-601- 2 варіант 6	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 400х200- Р, "Вентс"	шт	1	<u>493,80</u> -	<u>-</u> -	494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	KB20-12-7	Установлення ґрат регулювальних , розмір 200х150 мм	1 ґрата	9	<u>310,98</u> 244,90	<u>35,91</u> 10,69	2799	2204	<u>323</u> 96	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>16,38</u> 0,67
98	& C130-601- 2 варіант 4	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 200х150- Р, "Вентс"	шт	9	<u>458,22</u> -	<u>-</u> -	4124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C111-1860 варіант 2	Шпилька 10х1000	шт	40	<u>47,66</u> -	<u>-</u> -	1906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C111-1909 варіант 1	Траверса 40х40мм	м	12	<u>86,66</u> -	<u>-</u> -	1040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C111-1860 варіант 1	Дюбель 10х60мм	шт	35	<u>1,02</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					178212	35458	<u>1270</u> 472		<u>267,44</u> 3,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					178212 141484 35930 18194 27,37 6130 196406				
		Всього по розділу 5					196406				
		Розділ 6. Витяжна система В1—В9									
102	KB20-31-1	Установлення витяжних вентиляторів, масою до 0,05 т	1 шт	9	<u>2224,74</u> 1423,21	<u>60,33</u> 24,79	20023	12809	<u>543</u> 223	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>91,8</u> 1,47
103	KB20-21-8	Установлення витяжних зонтів, із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	1 зонт	9	<u>961,01</u> 687,35	<u>97,18</u> 33,65	8649	6186	<u>875</u> 303	<u>5,1700</u> 0,2329	<u>46,53</u> 2,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	C130-295 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, розміром 1300x700мм	шт	9	<u>8157.54</u>	<u>-</u>	73418	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
105	KB20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром 200 мм	100м2	0,126	<u>126057.32</u>	<u>657.64</u>	15883	3966	<u>83</u>	<u>239.7000</u>	<u>30.2</u>
					31479,80	265,10			33	1,8349	0,23
106	C130-475 варіант 1	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,045	<u>13382.54</u>	<u>-</u>	602	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					118575	22961	<u>1501</u>		<u>168.53</u>
									559		3,8
		Разом будівельні роботи, грн.					118575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94113				
		всього заробітна плата, грн.					23520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11982				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4052				
		Всього будівельні роботи, грн.					130557				

		Всього по розділу 6					130557				
		Розділ 7. Система ВП									
107	KB20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 250x150 мм	100м2	0,144	<u>141322.74</u>	<u>657.64</u>	20350	4533	<u>95</u>	<u>239.7000</u>	<u>34.52</u>
					31479,80	265,10			38	1,8349	0,26
108	KB20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 150x150 мм	100м2	0,258	<u>141322.74</u>	<u>657.64</u>	36461	8122	<u>170</u>	<u>239.7000</u>	<u>61.84</u>
					31479,80	265,10			68	1,8349	0,47
109	KB20-12-6	Установлення ґрат регулювальних , розмір 400x150 мм	1 ґрата	32	<u>350.81</u>	<u>35.91</u>	11226	7837	<u>1149</u>	<u>1.8200</u>	<u>58.24</u>
					244,90	10,69			342	0,0745	2,38
110	& C130-601-2 варіант 5	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 400x150-Р, "Вентс"	шт	32	<u>519.00</u>	<u>-</u>	16608	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
111	KB20-12-7	Установлення ґрат регулювальних , розмір 300x150 мм	1 ґрата	14	<u>310.98</u>	<u>35.91</u>	4354	3429	<u>503</u>	<u>1.8200</u>	<u>25.48</u>
					244,90	10,69			150	0,0745	1,04
112	& C130-601-2 варіант 7	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 300x150-Р, "Вентс"	шт	14	<u>458.22</u>	<u>-</u>	6415	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
113	KB20-12-10	Установлення ґрат регулювальних , розмір 150x150 мм	1 ґрата	110	<u>271.46</u>	<u>25.85</u>	29861	26939	<u>2844</u>	<u>1.8200</u>	<u>200.2</u>
					244,90	10,20			1122	0,0711	7,82


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& C130-601-2	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 150x150-Р, "Вентс"	шт	110	<u>374,45</u>	-	41190	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
115	C111-1860	Шпилька 10x1000	шт	36	<u>47,66</u>	-	1716	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
116	C111-1909	Траверса 40x40мм	м	16	<u>86,66</u>	-	1387	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
117	C111-1860	Дюбель 10x60мм	шт	30	<u>1,02</u>	-	31	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					169599	50860	<u>4761</u>		<u>380,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					169599		1720		11,97
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113978				
		всього заробітна плата, грн.					52580				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27050				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9223				
		Всього будівельні роботи, грн.					196649				

		Всього по розділу 7					196649				
		Разом прямі витрати по кошторису					970619	213473	<u>11024</u>		<u>1604,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					970619		4088		28,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					746122				
		всього заробітна плата, грн.					217561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110782				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					167,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37479				
		Всього будівельні роботи, грн.					1081401				


		Всього по кошторису					1081401				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1799,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					255040				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на вентиляцію (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1604,41	133,05			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	28,13	144,98			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	167,36	223,89			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1799,9				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,75808	453,29			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,46	750,18			
12	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,09728	217,86			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	26,18392	59,18			
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	89,7	6,93			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
15	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	50,5				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
16	+С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00702	71102,64	69308,84	399,63	1394,17
17	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,96	224,12	219,28	0,45	4,39
18	С111-479	Фарба порошкова П-ПЕ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,0028	497925,02	487567,43	594,35	9763,24
19	+С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,03311	32758,90	32200,00	315,04	243,86
20	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00212	115164,90	112500,00	406,76	2258,14
21	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0077	103944,90	101500,00	406,76	2038,14
22	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	34,25651	972,30	952,36	0,88	19,06
23	+С111-1721-11Г	Стрічка мрнтажн ПВХ L=50м	рулон	8	486,58	477,00	0,04	9,54
24	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,0126	282834,74	276923,00	365,96	5545,78
25	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,070244	213230,24	208680,00	369,25	4180,99
26	+С111-1860	Дюбель 10х60мм	шт	170	1,02	0,80	0,20	0,02
27	+С111-1860	Шпилька 10х1000	шт	196	47,66	46,08	0,65	0,93
28	+С111-1909	Траверса 40х40мм	м	64	86,66	84,73	0,23	1,70
29	+С114-102	Листова теплоізоляція "Termasheel Ultra" товщ. 13мм	м2	312,518	301,04	295,08	0,06	5,90
30	+&С121-227-1	Гнучка вставка 550х350мм	шт	4	2505,69	2487,00	0,04	18,65
31	+&С121-227-1	Гнучка вставка 800х350мм	шт	4	3511,08	3484,90	0,04	26,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+C130-248 варіант 1	Глушник шуму вентиляційних установок ГП-03-550х350-1.0	шт	2	4588,83	4477,95	20,90	89,98
33	+C130-248 варіант 2	Глушник шуму вентиляційних установок ГП-03-800х350-1.0	шт	2	6173,70	6031,75	20,90	121,05
34	+C130-295 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, розміром 1300х700мм	шт	9	8157,54	7964,00	33,59	159,95
35	+C130-475 варіант 1	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,045	13382,54	12669,06	451,08	262,40
36	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0044	35627,53	34477,87	451,08	698,58
37	+&C130-601-2 варіант 1	Решітка зовнішня повітрозабірна РН 500х300 "Вентс"	шт	4	625,65	611,89	1,49	12,27
38	+&C130-601-2 варіант 2	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 300х200-Р, "Вентс"	шт	2	559,20	546,75	1,49	10,96
39	+&C130-601-2 варіант 3	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 150х150-Р, "Вентс"	шт	118	374,45	365,62	1,49	7,34
40	+&C130-601-2 варіант 4	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 200х150-Р, "Вентс"	шт	22	458,22	447,75	1,49	8,98
41	+&C130-601-2 варіант 5	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 400х150-Р, "Вентс"	шт	34	519,00	507,33	1,49	10,18
42	+&C130-601-2 варіант 6	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 400х200-Р, "Вентс"	шт	1	493,80	482,63	1,49	9,68
43	+&C130-601-2 варіант 7	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 300х150-Р, "Вентс"	шт	14	458,22	447,75	1,49	8,98
44	+C130-1134 варіант 1	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	12,6	778,89	761,08	2,54	15,27
45	+C130-1136 варіант 1	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 600х200мм	м2	120,2	954,02	932,49	2,82	18,71
46	+C130-1136 варіант 2	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 500х200мм	м2	47,7	954,02	932,49	2,82	18,71
47	+C130-1136 варіант 3	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х200мм	м2	44,4	954,02	932,49	2,82	18,71
48	+C130-1136 варіант 4	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 300х200мм	м2	63,6	954,02	932,49	2,82	18,71
49	+C130-1136 варіант 5	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 150х150мм	м2	29,4	954,02	932,49	2,82	18,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	+C130-1136 варіант 6	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400x150мм	м2	5,2	954,02	932,49	2,82	18,71
51	+C130-1136 варіант 7	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 200x150мм	м2	24,1	954,02	932,49	2,82	18,71
52	+C130-1136 варіант 8	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 250x150мм	м2	14,4	954,02	932,49	2,82	18,71
53	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00112	3619,75	2686,94	861,83	70,98
54	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,22094	1220,08	1195,26	0,90	23,92
55	C1545-307	Електроди ЕА-400	т	0,00143654	513187,87	502666,22	459,14	10062,51
56	+C1630-1067 варіант 1	Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої сталі, прямокутні, розміром 150x150 мм	шт	8	766,72	750,00	1,69	15,03
57	+C1630-1068 варіант 1	Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої прямокутні, розміром 300x200 мм	шт	2	1073,43	1050,00	2,38	21,05
58	+C1630-1068 варіант 2	Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої прямокутні, розміром 200x150 мм	шт	22	818,43	800,00	2,38	16,05
59	+C1630-1069 варіант 1	Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої сталі, прямокутні, розміром 400x150 мм	шт	2	1126,11	1100,00	4,03	22,08
60	+C1630-1069 варіант 2	Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої сталі, прямокутні, розміром 400x200 мм	шт	1	1177,11	1150,00	4,03	23,08
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
61	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,505	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на автоматизацію опалення та вентиляції (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Корикування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 44,218 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12822 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,829 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, 800х650х250 мм	шт	1	<u>1362.58</u> 476,54	<u>206.56</u> 53,12	1363	477	<u>207</u> 53	<u>3.2000</u> 0,2912	<u>3.2</u> 0,29
2	КМ11-350-3	Монтаж датчиків температури на трубопроводі	шт	3	<u>798.82</u> 677,47	<u>-</u> -	2396	2032	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>14.4</u> -
3	КМ11-60-1	Установлення датчика температури зовнішнього повітря	комплект	1	<u>1259.15</u> 938,56	<u>169.28</u> 60,88	1259	939	<u>169</u> 61	<u>6.4000</u> 0,3278	<u>6.4</u> 0,33
4	КМ11-350-3	Монтаж регулятора перепаду тиску	шт	1	<u>798.82</u> 677,47	<u>-</u> -	799	677	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
5	КБ21-3-1	Монтаж труб пластикових діам. 16 мм	100м	1	<u>4582.17</u> 3149,29	<u>123.11</u> 44,27	4582	3149	<u>123</u> 44	<u>23.9800</u> 0,2384	<u>23.98</u> 0,24
6	С1530-41 варіант 1	Труба гофрована діам. 16 мм	10м	10	<u>103.33</u> -	<u>-</u> -	1033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С1534-137 варіант 1	Тримач-кліпса, діаметр 16мм	шт	100	<u>0.97</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби проводу одножильного або багатожильного, сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1	<u>1139.24</u> 960,34	<u>79.22</u> 57,46	1139	960	<u>79</u> 57	<u>7.4100</u> 0,3878	<u>7.41</u> 0,39
9	KB21-11-1	Прокладання кабелів - з кріпленням накладними скобами	100м	0,5	<u>19821.79</u> 10088,69	<u>5188.66</u> 1959,26	9911	5044	<u>2594</u> 980	<u>71.4800</u> 13,5975	<u>35.74</u> 6,8
10	& 15093- 38013-B1-11 варіант 1	Кабель перер. 3x0,75мм ² ПВС	1000м	0,1	<u>28872.99</u> -	<u>-</u> -	2887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 15093- 38013-B1-11 варіант 3	Кабель силовий вогнестійкий перер. 3x1, 5мм ² FLAME-FE180/E30	1000м	0,03	<u>47977.38</u> -	<u>-</u> -	1439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KM8-573-6	ЕО ДЛЯ ВУЗЛА ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ Монтаж м/конструкцій щитків	шт	1	<u>787.62</u> 476,54	<u>259.23</u> 70,04	788	477	<u>259</u> 70	<u>3.2000</u> 0,3828	<u>3.2</u> 0,38
13	1517-1103 варіант 1	Щиток навісний пластиковий	шт	1	<u>722.96</u> -	<u>-</u> -	723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KM8-526-1	Вимикач автоматичний одно-полюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>505.98</u> 231,18	<u>15.67</u> 3,19	1012	462	<u>31</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0179	<u>3.2</u> 0,04
15	& 1504- 1004-8-1 варіант 1	Автоматичний вимикач АBB S201.-С	шт	2	<u>440.49</u> -	<u>-</u> -	881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KM10-309-2	Встановлення радіотермінала	шт	1	<u>258.17</u> 231,18	<u>-</u> -	258	231	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
17	& C1547-12- 1 варіант 1	Радіотермінал з антеною	шт	1	<u>3821.26</u> -	<u>-</u> -	3821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C126-919- 1-B1 варіант 1	Блок живлення	шт	1	<u>84.07</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KB21-3-1	Монтаж труб пластикових діам.20 мм	100м	0,12	<u>4582.17</u> 3149,29	<u>123.11</u> 44,27	550	378	<u>15</u> 5	<u>23.9800</u> 0,2384	<u>2.88</u> 0,03
20	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	1,2	<u>241.50</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,12	<u>3956.60</u> 2258,24	<u>430.89</u> 154,96	475	271	<u>52</u> 19	<u>16.0000</u> 0,8344	<u>1.92</u> 0,1
22	& C1545-66- 3 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГ перер. 3x1,5 мм ²	м	12	<u>31.77</u> -	<u>-</u> -	381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1545- 520-1 варіант 1	DIN-рейка L= 0,6м	шт	3	<u>118.63</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1534-137 варіант 2	Тримач-кліпса, діаметр 20мм	шт	4	<u>1.32</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					36529	15097	3529		108,73
		в тому числі:							1295		8,6
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17903				
		всього заробітна плата, грн.					16392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7689				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2437				
		Всього будівельні роботи, грн.					44218				

		Всього по кошторису					44218				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					128,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18829				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на автоматизацію опалення та вентиляції (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	108,73	138,86			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,6	150,81			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	10,89	223,73			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	128,22				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,1114	769,44			
11	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	2,32	201,80			
12	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	3,185	608,92			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,04	183,20			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,375	59,18			
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,08	6,93			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
16	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	4				
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	5,0176				
18	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,48				
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,48				
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,0744				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,48				
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,83				
23	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,48				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
24	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001	200796,82	196460,00	399,63	3937,19
25	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00004	71620,18	69816,23	399,63	1404,32
26	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000784	21374,92	20415,00	540,80	419,12
27	+С111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0,0000072	1502285,90	1472160,00	669,31	29456,59
28	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00008	90064,44	87704,12	594,35	1765,97
29	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0024192	95640,34	93450,00	315,04	1875,30
30	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000125	80336,53	78361,67	399,63	1575,23
31	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00234	103944,90	101500,00	406,76	2038,14
32	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,03	972,30	952,36	0,88	19,06
33	+С111-1804	Сталь листова	т	0,001	46153,34	45494,73	315,04	343,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C111-1809	Сталь круга	т	0,00305	59168,65	58413,15	315,04	440,46
35	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0026	213230,24	208680,00	369,25	4180,99
	варіант 2							
36	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00043	22626,22	21641,77	540,80	443,65
37	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3,584	105,10	103,65	0,67	0,78
38	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0088	105830,35	104628,95	413,58	787,82
39	+&C126-919-1-B1	Блок живлення	шт	1	84,07	81,00	2,44	0,63
	варіант 1							
40	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000048	129614,21	126670,00	402,75	2541,46
	варіант 1							
41	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,006944	45593,59	44384,56	315,04	893,99
42	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	10	26,06	25,51	0,04	0,51
43	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00144	137412,84	134043,80	674,67	2694,37
44	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00007	205453,16	200750,00	674,67	4028,49
	варіант 1							
45	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000096	235902,31	230961,73	315,04	4625,54
	варіант 1							
46	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00001	1218166,92	1193966,25	315,04	23885,63
47	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00025	607492,97	595266,30	315,04	11911,63
48	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	1,2	241,50	235,46	1,30	4,74
49	+C1530-41	Труба гофрована діам.16 мм	10м	10	103,33	100,00	1,30	2,03
	варіант 1							
50	+C1534-137	Тримач-кліпса, діаметр 16мм	шт	100	0,97	0,74	0,21	0,02
	варіант 1							
51	+C1534-137	Тримач-кліпса, діаметр 20мм	шт	4	1,32	1,08	0,21	0,03
	варіант 2							
52	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,37	1220,08	1195,26	0,90	23,92
53	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0957	206,68	202,50	0,13	4,05
	варіант 1							
54	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0048	444,96	435,97	0,27	8,72
	варіант 1							
55	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0286	443,81	434,75	0,36	8,70
56	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0264	1001,14	981,15	0,36	19,63


1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,06	177,85	173,56	0,80	3,49
58	+&C1545-66-3 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГ перер. 3x1,5 мм2	м	12	31,77	30,45	0,70	0,62
59	+C1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	1,02998	41,53	40,50	0,22	0,81
60	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,15115	1105,17	1083,00	0,50	21,67
61	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	17,92	24,62	23,91	0,23	0,48
62	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,005	444,79	435,63	0,44	8,72
63	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01	1552,56	1510,07	12,05	30,44
64	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264	127,21	123,39	1,33	2,49
65	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	2	51,01	49,74	0,27	1,00
66	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01	434,18	424,17	1,50	8,51
67	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,81	835,96	819,38	0,19	16,39
68	+&C1545-520- 1 варіант 1	DIN-рейка L= 0,6м	шт	3	118,63	116,30	-	2,33
69	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00002	176486,18	172409,90	615,77	3460,51
70	+C1546-20	Клей БМК5	кг	0,224	376,50	368,56	0,56	7,38
71	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00002	209015,69	204242,67	674,67	4098,35
72	C1546-54	Пароніт	т	0,00012	233246,75	228084,28	589,00	4573,47
73	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00006	866270,60	848749,45	535,45	16985,70
74	C1546-83	Тавот	кг	0,9888	50,88	49,26	0,62	1,00
75	+&C1547-12-1 варіант 1	Радіотермінал з антеною	шт	1	3821,26	3746,25	0,08	74,93
76	+&1504-1004- 8-1 варіант 1	Автоматичний вимикач АBB S201.-C	шт	2	440,49	431,65	0,20	8,64
77	+1517-1103 варіант 1	Щиток навісний пластиковий	шт	1	722,96	708,78	-	14,18
78	+&15093- 38013-B1-11 варіант 1	Кабель перер. 3x0,75мм2 ПВС	1000м	0,1	28872,99	28270,20	36,65	566,14
79	+&15093- 38013-B1-11 варіант 3	Кабель силовий вогнестійкий перер. 3x1,5мм2 FLAME- FE180/E30	1000м	0,03	47977,38	47000,00	36,65	940,73
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
80	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,637	8,43544	8,43544		
81	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	252	0,07223	0,07223		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0896	159,41	159,41		
83	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0096	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

придбання сантехнічного обладнання (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Корикування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5414,878 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що монтується						
1	2308-4026 варіант 2	Чілер ZEUS WP 4.2.143 GI Industrial; (маса=0,39)	шт	1	2571664,60	2571665
2	2308-4147 варіант 3	Фанкойл касетний 2-х трубний; Qтепло=7,01 кВт, Qконд(номінальна)=2,95 кВт, в комплекті з конденсатним насосом; модель - CA 12 CW, виробник - BPS CLIMA; (маса=2,14)	шт	3	42920,00	128760
3	2308-4348 варіант 5	Фанкойл каналний 2-х трубний; Qтепло=4,91 кВт, Qконд (номінальна)=2,0 кВт; модель - VM2 FC 22, виробник - BPS CLIMA; (маса=0,165)	шт	54	18480,00	997920
4	2308-4348 варіант 6	Фанкойл каналний 2-х трубний; Qтепло=5,98 кВт, Qконд=2,53 кВт; модель - VM2 FC 32, виробник - BPS CLIMA; (маса=0,165)	шт	11	19320,00	212520
5	2308-4348 варіант 7	Фанкойл каналний 2-х трубний; Qтепло=8,16 кВт, Qконд=3,75 кВт; модель - VM2 FC 52, виробник - BPS CLIMA; (маса=0,165)	шт	7	23120,00	161840
6	2308-4348 варіант 8	Фанкойл каналний 2-х трубний; Qтепло=12,0 кВт, Qконд=5,52 кВт; модель - VM2 FC 72, виробник - BPS CLIMA; (маса=0,165)	шт	1	28880,00	28880
7	2301-19001 варіант 1	Насос циркуляційний "WILO TOP-S 50/10 3" Дн-50; (маса=1,1)	шт	2	36620,83	73242
8	2307-10087 варіант 1	Триходовий клапан з електроприводом VF3-50 Danfoss; (маса=0,032)	шт	1	17549,46	17549
9	1704-10320 варіант 1	Датчик температури зовнішнього повітря "ESMT" 80.01.084N1012; (маса=0,00055)	шт	3	2560,00	7680
10	1704-10320 варіант 1	Датчик температури зовнішнього повітря "ESMT" 80.01.084N1012; (маса=0,00055)	шт	1	2560,00	2560
11	1704-50521 варіант 1	Регулятор перепаду тиску " VFG2+AFR-9"; (маса=0,0025)	шт	1	73341,66	73342


1	2	3	4	5	6	7
12	1507-5044 варіант 1	Імпульсна трубка "АФ"; (маса=0,00024)	шт	2	2370,00	4740
13	2307-10331 варіант 1	Клапан соленоїдний " EV250B" в комплекті з котушкою та роз'ємом; (маса=0,0105)	шт	1	11102,40	11102
14	1905-4006 варіант 1	Теплообчислювач з модулем RS-262 QALCO (SKS-3); (маса=7,48)	комплект	1	20115,00	20115
15	1905-4006 варіант 2	Витратомір з вбудованим передавачем імпульсів DN40 AN 130 Qp 10AN; (маса=7,48)	комплект	1	18750,00	18750
16	2308-1006 варіант 2	Повітрооброблююча установка підвісного виконання витрата повітря 1750 м3/год, вільний тиск 400 Па, в комплекті з повітряним клапаном та гнучкими вставками; модель - MC-2 PWFK ; (маса=0,579)	шт	2	98800,00	197600
17	2308-1007 варіант 3	Повітрооброблююча установка підвісного виконання витрата повітря 3100 м3/год, вільний тиск 400 Па, в комплекті з повітряним клапаном та гнучкими вставками; модель - MC-4 PWFK; (маса=2,07)	шт	2	265496,86	530994
18	& 1503-1271-1 варіант 2	Блок керування повітрооброблюючими установками; (маса=0,08)	шт	1	69720,00	69720
19	2308-1001 варіант 1	Вентилятор "Вентс" ТТ-200; (маса=0,027)	шт	9	4509,20	40583
20	2301-1001 варіант 1	Каналізаційна установка P=0,28кВт, Grundfos Sololift 2 D-2 ; (маса=0,064)	шт	1	17295,83	17296
21	2301-1001 варіант 2	Каналізаційна установка P=0,62кВт, Grundfos Sololift 2 WC-3 ; (маса=0,064)	шт	1	23414,17	23414
		Разом по розділу 1				5210272
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				204606
		Всього по розділу 1				5414878
		Разом				5210272
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				204606

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				5414878

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на водопостачання (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Корикування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 657,721 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,28648 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 196,562 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ16-10-2 Кдем=0,4	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих труб діаметром 50 мм	100м	0,75	<u>6759,79</u> 5319,88	<u>1439,91</u> 365,00	5070	3990	<u>1080</u> 274	<u>36.2760</u> 2,4999	<u>27,21</u> 1,87
2	КБ16-10-1 Кдем=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення із сталевих електрозварних труб діаметром 15 мм	100м	0,65	<u>6759,79</u> 5319,88	<u>1439,91</u> 365,00	4394	3458	<u>936</u> 237	<u>36.2760</u> 2,4999	<u>23,58</u> 1,62
3	КБ16-14-5 Кдем.=0,4	Демонтаж трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>13776,45</u> 11563,82	<u>2212,63</u> 1323,38	4133	3469	<u>664</u> 397	<u>80.0320</u> 9,5013	<u>24,01</u> 2,85
4	КБ16-14-2 Кдем=0,4	Демонтаж трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>13888,65</u> 12410,11	<u>1478,54</u> 853,90	8333	7446	<u>887</u> 512	<u>84.6240</u> 6,1179	<u>50,77</u> 3,67
5	КБ16-14-1 Кдем=0,4	Демонтаж трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб діаметром 15 мм	100м	0,4	<u>18113,62</u> 15777,19	<u>2336,43</u> 1380,43	7245	6311	<u>934</u> 552	<u>107.5840</u> 9,9030	<u>43,03</u> 3,96
6	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,0042	<u>38122,56</u> 38122,56	<u>-</u> -	160	160	<u>-</u> -	<u>327.1200</u> -	<u>1,37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СВЕРЛІННЯ ОТВОРІВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ - (В1)									
7	КБ46-25-2	Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	0,04	<u>29816.04</u> 8950,16	<u>5221.05</u> 4568,20	1193	358	<u>209</u> 183	<u>58.4100</u> 33,5150	<u>2.34</u> 1,34
8	КБ46-25-18 K=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів, діаметром 25 мм (до 220мм)	100шт	0,04	<u>1867.36</u> 193,07	<u>113.86</u> 99,71	75	8	<u>5</u> 4	<u>1.2600</u> 0,7316	<u>0.05</u> 0,03
9	КБ46-25-3	Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 32 мм	100шт	0,42	<u>31411.89</u> 8950,16	<u>5221.05</u> 4568,20	13193	3759	<u>2193</u> 1919	<u>58.4100</u> 33,5150	<u>24.53</u> 14,08
10	КБ46-25-19 K=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 32 мм (до 220мм)	100шт	0,42	<u>2291.69</u> 358,56	<u>213.03</u> 186,56	963	151	<u>89</u> 78	<u>2.3400</u> 1,3688	<u>0.98</u> 0,57
11	КБ46-25-4	Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 40 мм	100шт	0,15	<u>32116.93</u> 10062,61	<u>5880.98</u> 5135,89	4818	1509	<u>882</u> 770	<u>65.6700</u> 37,6761	<u>9.85</u> 5,65
12	КБ46-25-20 K=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 40 мм (до 220мм)	100шт	0,15	<u>2468.32</u> 539,37	<u>315.88</u> 276,63	370	81	<u>47</u> 41	<u>3.5200</u> 2,0296	<u>0.53</u> 0,3
		СВЕРЛІННЯ ОТВОРІВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ - (В2)									
13	КБ46-25-8	Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	100шт	0,08	<u>39177.98</u> 10062,61	<u>5880.98</u> 5135,89	3134	805	<u>470</u> 411	<u>65.6700</u> 37,6761	<u>5.25</u> 3,01
14	КБ46-25-24 K=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 60 мм (до 220мм)	100шт	0,08	<u>3688.81</u> 864,22	<u>503.20</u> 440,67	295	69	<u>40</u> 35	<u>5.6400</u> 3,2332	<u>0.45</u> 0,26
		СВЕРЛІННЯ ОТВОРІВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ - (Т3)									
15	КБ46-25-2	Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	0,03	<u>29816.04</u> 8950,16	<u>5221.05</u> 4568,20	894	269	<u>157</u> 137	<u>58.4100</u> 33,5150	<u>1.75</u> 1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ46-25-18 К=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів, діаметром 25 мм (до 220мм)	100шт	0,03	<u>1867.36</u> 193,07	<u>113.86</u> 99,71	56	6	<u>3</u> 3	<u>1.2600</u> 0,7316	<u>0.04</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					54326	31849	<u>8596</u> 5553		<u>215.74</u> 40,24
		Разом будівельні роботи, грн.					54326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13881				
		всього заробітна плата, грн.					37402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6266				
		Всього будівельні роботи, грн.					72915				

		Всього по розділу 1					72915				
		Розділ 2. Водопровід В1, Т3									
		ЗАГАЛЬНИЙ ВУЗОЛ ОБЛІКУ ВОДИ									
17	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>111.51</u> 94,56	<u>9.07</u> 3,84	112	95	<u>9</u> 4	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
18	С1630-1455 варіант 1	Лічильники холодної води Sensus 420, діам. 32мм (клас точності "С")	шт	1	<u>9825.79</u> -	<u>-</u> -	9826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ16-15-2	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 50 мм	1 шт	2	<u>1041.94</u> 340,15	<u>112.40</u> 27,91	2084	680	<u>225</u> 56	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>4.82</u> 0,36
20	С1630-1907 варіант 1	Кран кульовий фланцевий, діам. 50 мм. VIR S.p.A.	шт	1	<u>2830.92</u> -	<u>-</u> -	2831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	2307-30001 варіант 1	Кран кульовий фланцевий Д=50мм, з електроприводом Укспар Е-10.100	шт	1	<u>5904.06</u> -	<u>-</u> -	5904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах, діаметром 50 мм	10 шт	0,1	<u>3459.54</u> 2081,79	<u>1273.81</u> 426,69	346	208	<u>127</u> 43	<u>14.9200</u> 2,9403	<u>1.49</u> 0,29
23	С1630-106 варіант 1	Фільтр фланцевий, діаметром 50 мм тип. Barberi	шт	1	<u>1173.16</u> -	<u>-</u> -	1173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ16-15-2	Установлення клапанів зворотних, на трубопроводах із сталевих труб діаметром 50 мм	1 шт	1	<u>1041.94</u> 340,15	<u>112.40</u> 27,91	1042	340	<u>112</u> 28	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>2.41</u> 0,18
25	С1630-554 варіант 1	Клапан зворотній фланцевий, діаметр 50 мм тип. Barberi	шт	1	<u>3538.52</u> -	<u>-</u> -	3539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>103.02</u> 53,61	- -	103	54	- -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
27	C1630-1159	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубою сифоном, ОБМ-1-100	комплект	1	<u>543.93</u> -	- -	544	-	- -	- -	- -
28	C1630-659 варіант 1	Крани триходові муфтові латунні, 11618бк, діаметр 15 мм	шт	1	<u>548.27</u> -	- -	548	-	- -	- -	- -
29	C1630-156 варіант 1	Кран шаровий муфтовий, Д= 25мм VIR S.p. А.	шт	1	<u>923.33</u> -	- -	923	-	- -	- -	- -
30	C1534-270 варіант 1	Перехід сталевий, Ду50/Ду32 мм	шт	2	<u>124.70</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
31	C113-1351-Д варіант 1	Перехід ПЕ/Сталь, діаметром 50мм	шт	1	<u>591.82</u> -	- -	592	-	- -	- -	- -
32	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,28	<u>40015.95</u> 28909,56	<u>5509.06</u> 3307,09	11204	8095	<u>1543</u> 926	<u>200.0800</u> 23,7433	<u>56.02</u> 6,65
33	C113-1686 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63 мм	м	26,488	<u>504.36</u> -	- -	13359	-	- -	- -	- -
34	C113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	8	<u>156.88</u> -	- -	1255	-	- -	- -	- -
35	C113-1710 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	12	<u>168.39</u> -	- -	2021	-	- -	- -	- -
36	C113-1797 варіант 1	Муфта із поліпропілену діам. 63 мм	шт	18	<u>96.75</u> -	- -	1742	-	- -	- -	- -
37	C113-1884	Хомут із шурупом діам. 63 мм	шт	20	<u>44.59</u> -	- -	892	-	- -	- -	- -
38	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,16	<u>38540.18</u> 28909,56	<u>5531.58</u> 3308,45	6166	4626	<u>885</u> 529	<u>200.0800</u> 23,7533	<u>32.01</u> 3,8
39	C113-1685 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50 мм	м	15,136	<u>416.70</u> -	- -	6307	-	- -	- -	- -
40	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	<u>68.68</u> -	- -	549	-	- -	- -	- -
41	C113-1709 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>96.48</u> -	- -	386	-	- -	- -	- -
42	C113-1796 варіант 1	Муфта із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>55.44</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	12	<u>39.19</u>	-	470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,36	<u>30230.77</u> 25253,13	<u>2317.92</u> 1280,09	10883	9091	<u>834</u> 461	<u>172.2000</u> 9,1445	<u>61.99</u> 3,29
45	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32 мм	м	33,768	<u>179.83</u>	-	6072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	22	<u>28.45</u>	-	626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-1707 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>23.04</u>	-	230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-1794 варіант 1	Муфта із поліпропілену діам. 32 мм	шт	16	<u>10.60</u>	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	22	<u>29.37</u>	-	646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,6	<u>36848.19</u> 31025,27	<u>3696.35</u> 2134,76	22109	18615	<u>2218</u> 1281	<u>211.5600</u> 15,2947	<u>126.94</u> 9,18
51	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25 мм	м	55,74	<u>94.99</u>	-	5295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	<u>14.81</u>	-	474	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C113-1706 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	12	<u>16.92</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C113-1793 варіант 1	Муфта із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	<u>6.47</u>	-	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	60	<u>25.90</u>	-	1554	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,9	<u>48360.64</u> 39442,98	<u>5841.07</u> 3451,08	43525	35499	<u>5257</u> 3106	<u>268.9600</u> 24,7574	<u>242.06</u> 22,28
57	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20 мм	м	80,91	<u>62.35</u>	-	5045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	60	<u>10.09</u>	-	605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C113-1705 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	50	<u>13.10</u>	-	655	-	-	-	-
60	C113-1792 варіант 1	Муфта із поліпропілену діам. 20 мм	шт	50	<u>4.89</u>	-	245	-	-	-	-
61	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	60	<u>20.49</u>	-	1229	-	-	-	-
62	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,36	<u>48360.64</u> 39442,98	<u>5841.07</u> 3451,08	17410	14199	<u>2103</u> 1242	<u>268.9600</u> 24,7574	<u>96.83</u> 8,91
63	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	32,364	<u>62.35</u>	-	2018	-	-	-	-
64	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	<u>10.09</u>	-	303	-	-	-	-
65	C113-1705 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>13.10</u>	-	262	-	-	-	-
66	C113-1792 варіант 1	Муфта із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>4.89</u>	-	98	-	-	-	-
67	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	30	<u>20.49</u>	-	615	-	-	-	-
68	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,68	<u>17594.80</u> 13299,69	<u>3599.77</u> 912,50	11964	9044	<u>2448</u> 621	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>61.67</u> 4,25
69	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	68	<u>198.46</u>	-	13495	-	-	-	-
70	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих труб діаметром понад 50 мм за два рази	100м2	0,19	<u>14156.76</u> 8252,36	<u>1.83</u> 1,65	2690	1568	-	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>11.5</u> -
71	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові латунні муфтові, діаметр 15 мм тип.Valtec	шт	210	<u>446.03</u>	-	93666	-	-	-	-
72	C1534-256 варіант 1	Гнучкий шланг для води Д=15 мм L=0,6 м	шт	196	<u>188.78</u>	-	37001	-	-	-	-
73	C113-1794 варіант 2	Муфта протипожежна, діам. 32 мм	шт	18	<u>141.24</u>	-	2542	-	-	-	-
74	C113-1793 варіант 2	Муфта протипожежна, діам. 25 мм	шт	25	<u>134.35</u>	-	3359	-	-	-	-
75	C113-1792 варіант 2	Муфта протипожежна, діам. 20 мм	шт	2	<u>122.92</u>	-	246	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					359753	102114	<u>15761</u> 8297		<u>698,77</u> 59,22
		Разом будівельні роботи, грн.					359753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					241878				
		всього заробітна плата, грн.					110411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54360				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17859				
		Всього будівельні роботи, грн.					414113				

		Всього по розділу 2					414113				
		Розділ 3. Водопровід В2									
76	КМ10-901-7	Монтаж шафи металевої	шт	8	<u>970.65</u> 872,26	-	7765	6978	-	<u>6.4000</u>	<u>51.2</u>
77	& 1503-1271-1 варіант 1	Шафа пожежна металева, вбудована 600x1600x250 (ШхВхГ)	шт	8	<u>4576.96</u> -	-	36616	-	-	-	-
78	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	1 кран	8	<u>6097.90</u> 211,45	<u>31.13</u> 14,01	48783	1692	<u>249</u> 112	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>11.84</u> 0,75
79	& С1514-1-1-2-5 варіант 1	Вогнегасник ВП-4	шт	2	<u>524.56</u> -	-	1049	-	-	-	-
80	1517-2027 варіант 1	Блок управління пожежним краном (БУПК)	шт	1	<u>751.27</u> -	-	751	-	-	-	-
81	1517-2032 варіант 1	Датчик відкриття дверей СОМК-8	шт	1	<u>153.94</u> -	-	154	-	-	-	-
82	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	8	<u>4432.19</u> 71,86	-	35458	575	-	<u>0.4900</u>	<u>3.92</u>
83	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,72	<u>17594.80</u> 13299,69	<u>3599.77</u> 912,50	12668	9576	<u>2592</u> 657	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>65.3</u> 4,5
84	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	72	<u>198.46</u> -	-	14289	-	-	-	-
85	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих труб діаметром понад 50 мм за два рази	100м2	0,202	<u>14156.76</u> 8252,36	<u>1.83</u> 1,65	2860	1667	-	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>12.23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					160393	20488	<u>2841</u> 769		<u>144,49</u> 5,25
		Разом будівельні роботи, грн.					160393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137064				
		всього заробітна плата, грн.					21257				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10301				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3367				
		Всього будівельні роботи, грн.					170694				

		Всього по розділу 3					170694				
		Разом прямі витрати по кошторису					574472	154451	<u>27198</u> 14619		<u>1059</u> 104,71
		Разом будівельні роботи, грн.					574472				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					392823				
		всього заробітна плата, грн.					169070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83249				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					122,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27492				
		Всього будівельні роботи, грн.					657721				

		Всього по кошторису					657721				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1286,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					196562				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на водопостачання (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1007,8	146,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	51,2	136,29			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	104,71	139,59			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	122,77	223,93			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1286,48				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,6893	453,29			
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,4674	423,37			
12	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,3136	688,70			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,3926	750,18			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00392	183,20			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	56,8794	59,18			
16	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	24,912	22,52			
17	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	49,3476	211,99			
18	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	22,2395	183,65			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	21,624				
20	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,24				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
21	С111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00003	202992,65	198418,05	594,35	3980,25
22	С111-384-1	Біло густотерте цинкове	т	0,0095648	202992,74	198418,14	594,35	3980,25
23	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000784	89525,67	87175,91	594,35	1755,41
24	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00032	64832,22	63161,37	399,63	1271,22
25	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00024	59251,27	57689,85	399,63	1161,79
26	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00765	103944,90	101500,00	406,76	2038,14
27	+С111-1608	Дрантя	кг	0,1176	24,13	22,78	0,88	0,47
28	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,0784	342,37	335,04	0,62	6,71
29	+С111-1767	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 60 мм	шт	0,18304	11102,79	10884,78	0,31	217,70
30	+С111-1777	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 25 мм	шт	0,19404	6187,80	6066,40	0,07	121,33
31	+С111-1778	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 32 мм	шт	1,16424	6815,12	6681,38	0,11	133,63
32	+С111-1779	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 40 мм	шт	0,3432	7730,84	7579,09	0,16	151,59
33	+С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	140	198,46	195,72	1,26	1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C113-1351-Д варіант 1	Перехід ПЕ/Сталь, діаметром 50мм	шт	1	591,82	578,48	1,74	11,60
35	+C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20 мм	м	80,91	62,35	61,04	0,09	1,22
36	+C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25 мм	м	55,74	94,99	92,96	0,17	1,86
37	+C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32 мм	м	33,768	179,83	176,04	0,26	3,53
38	+C113-1685 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50 мм	м	15,136	416,70	407,92	0,61	8,17
39	+C113-1686 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63 мм	м	26,488	504,36	493,60	0,87	9,89
40	+C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	32,364	62,35	61,04	0,09	1,22
41	+C113-1705 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	70	13,10	12,75	0,09	0,26
42	+C113-1706 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	12	16,92	16,50	0,09	0,33
43	+C113-1707 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	23,04	22,50	0,09	0,45
44	+C113-1709 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	96,48	94,50	0,09	1,89
45	+C113-1710 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	12	168,39	165,00	0,09	3,30
46	+C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	90	10,09	9,80	0,09	0,20
47	+C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	14,81	14,43	0,09	0,29
48	+C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	22	28,45	27,80	0,09	0,56
49	+C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	68,68	67,24	0,09	1,35
50	+C113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	8	156,88	153,71	0,09	3,08
51	+C113-1792 варіант 1	Муфта із поліпропілену діам. 20 мм	шт	70	4,89	4,70	0,09	0,10
52	+C113-1792 варіант 2	Муфта протипожежна, діам. 20 мм	шт	2	122,92	120,42	0,09	2,41
53	+C113-1793 варіант 1	Муфта із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	6,47	6,25	0,09	0,13
54	+C113-1793 варіант 2	Муфта протипожежна, діам. 25 мм	шт	25	134,35	131,63	0,09	2,63
55	+C113-1794 варіант 1	Муфта із поліпропілену діам. 32 мм	шт	16	10,60	10,30	0,09	0,21
56	+C113-1794 варіант 2	Муфта протипожежна, діам. 32 мм	шт	18	141,24	138,38	0,09	2,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+C113-1796 варіант 1	Муфта із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	55,44	54,26	0,09	1,09
58	+C113-1797 варіант 1	Муфта із поліпропілену діам. 63 мм	шт	18	96,75	94,76	0,09	1,90
59	+C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	90	20,49	20,00	0,09	0,40
60	+C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	60	25,90	25,30	0,09	0,51
61	+C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	22	29,37	28,70	0,09	0,58
62	+C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	12	39,19	38,33	0,09	0,77
63	+C113-1884	Хомут із шурупом діам. 63 мм	шт	20	44,59	43,63	0,09	0,87
64	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00016	230480,30	225510,00	451,08	4519,22
65	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0033	245946,56	240673,00	451,08	4822,48
66	+C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	16	105,30	103,17	0,07	2,06
67	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	160	191,01	186,66	0,60	3,75
68	C142-10-2	Вода	м3	7,85599	78,98	78,98	-	-
69	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00168	205453,16	200750,00	674,67	4028,49
70	+&C1514-1-1-2-5 варіант 1	Вогнегасник ВП-4	шт	2	524,56	513,00	1,27	10,29
71	+C1533-7 варіант 1	Фланці плоскі приварні, діаметр 50 мм	шт	6	136,01	132,92	0,42	2,67
72	+C1534-256 варіант 1	Гнучкий шланг для води Д=15 мм L=0,6 м	шт	196	188,78	185,00	0,08	3,70
73	+C1534-270 варіант 1	Перехід сталевий, Ду50/Ду32 мм	шт	2	124,70	122,00	0,25	2,45
74	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001	6688,77	6541,53	16,09	131,15
75	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,006	4184,94	4062,60	40,28	82,06
76	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,96	443,81	434,75	0,36	8,70
77	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00018	39554,94	38312,16	467,19	775,59
78	+C1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	1652,99	1618,20	2,38	32,41
79	+C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	8	329,13	322,00	0,68	6,45
80	+C1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	24	122,56	120,00	0,16	2,40
81	+C1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	8	147,86	144,48	0,48	2,90
82	+C1630-106 варіант 1	Фільтр фланцевий, діаметром 50 мм тип.Barberi	шт	1	1173,16	1133,53	16,63	23,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	160	184,19	180,51	0,07	3,61
84	+C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	17,64	13,03	12,73	0,04	0,26
85	+C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	4,8	16,16	15,80	0,04	0,32
86	+C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	2,16	19,61	19,16	0,07	0,38
87	+C1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	0,8	33,28	32,50	0,13	0,65
88	+C1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	1,4	45,81	44,70	0,21	0,90
89	+C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	8,82	48,15	46,98	0,23	0,94
90	+C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	2,4	56,87	55,48	0,27	1,12
91	+C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	1,08	77,51	75,58	0,41	1,52
92	+C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	0,48	130,02	126,78	0,69	2,55
93	+C1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	0,84	180,10	175,61	0,96	3,53
94	+C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	70,56	45,00	43,96	0,16	0,88
95	+C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	19,2	53,48	52,23	0,20	1,05
96	+C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	10,08	79,07	77,15	0,37	1,55
97	+C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	2,88	183,91	179,75	0,55	3,61
98	+C1630-139	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	5,04	247,73	242,01	0,86	4,86
99	+C1630-156 варіант 1	Кран шаровий муфтовий, D= 25мм VIR S.p.A.	шт	1	923,33	905,00	0,23	18,10
100	+C1630-554 варіант 1	Клапан зворотній фланцевий, діаметр 50 мм тип. Barberi	шт	1	3538,52	3461,00	8,14	69,38
101	+C1630-659 варіант 1	Крани триходові муфтові латунні, 116186к, діаметр 15 мм	шт	1	548,27	537,40	0,12	10,75
102	+C1630-1159	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-100	комплект	1	543,93	532,17	1,09	10,67
103	+C1630-1432 варіант 1	Крани кульові латунні муфтові, діаметр 15 мм тип.Valtec	шт	210	446,03	437,00	0,28	8,75
104	+C1630-1455 варіант 1	Лічильники холодної води Sensus 420, діам.32мм (клас точності "C")	шт	1	9825,79	9632,00	1,13	192,66
105	+C1630-1907 варіант 1	Кран кульовий фланцевий, діам. 50 мм. VIR S.p.A.	шт	1	2830,92	2771,79	3,62	55,51
106	+&1503-1271-1 варіант 1	Шафа пожежна металева, вбудована 600x1600x250 (ШхВхГ)	шт	8	4576,96	4455,00	32,22	89,74
107	+1517-2027 варіант 1	Блок управління пожежним краном (БУПК)	шт	1	751,27	720,83	15,71	14,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	+1517-2032 варіант 1	Датчик відкривання дверей СОМК-8	шт	1	153,94	148,50	2,42	3,02
109	+2307-30001 варіант 1	Кран кульовий фланцевий Д=50мм, з електроприводом Ukspag E-10.100	шт	1	5904,06	5782,25	6,04	115,77
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
110	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,156	8,43544	8,43544		
111	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0024	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на каналізацію (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1083,673 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,56491 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 230,930 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	1,9	<u>11769,13</u>	<u>290,14</u>	22361	21810	<u>551</u>	<u>93.8900</u>	<u>178,39</u>
					11478,99	128,13			243	0,8604	1,63
2	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	100м	1,6	<u>9405,04</u>	<u>145,07</u>	15048	14816	<u>232</u>	<u>75.7400</u>	<u>121,18</u>
					9259,97	64,07			103	0,4302	0,69
3	КБ16-13-2	Демонтаж трубопроводів каналізації ПВХ, діаметром 100 мм	100м	0,5	<u>5549,85</u>	<u>79,12</u>	2775	2735	<u>40</u>	<u>36.7360</u>	<u>18,37</u>
	Кдем=0,4				5470,73	33,88			17	0,2261	0,11
4	КР15-3-1	Демонтаж умивальників	100к-т	0,75	<u>8110,82</u>	<u>293,80</u>	6083	5863	<u>220</u>	<u>61.0800</u>	<u>45,81</u>
					7817,02	131,44			99	0,8826	0,66
5	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,15	<u>19382,20</u>	<u>588,34</u>	2907	2819	<u>88</u>	<u>146.8500</u>	<u>22,03</u>
					18793,86	259,82			39	1,7447	0,26
6	КР15-4-3	Знімання піддонів душових	шт	13	<u>119,18</u>	<u>27,48</u>	1549	1192	<u>357</u>	<u>0.7500</u>	<u>9,75</u>
					91,70	24,80			322	0,1665	2,16
7	КМ8-573-6	Демонтаж м/конструкцій шафи пожежної	шт	8	<u>368,65</u>	<u>129,62</u>	2949	1906	<u>1037</u>	<u>1.6000</u>	<u>12,8</u>
	Кдем=0,5				238,27	35,02			280	0,1914	1,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,052	<u>38122.56</u> 38122,56	<u>-</u> -	1982	1982	<u>-</u> -	<u>327.1200</u> -	<u>17.01</u> -
		СВЕРЛІННЯ ОТВОРІВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ - (К1)									
9	КБ46-25-13	Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 110 мм	100шт	0,21	<u>85942.83</u> 12920,35	<u>7589.83</u> 6599,63	18048	2713	<u>1594</u> 1386	<u>84.3200</u> 48,4027	<u>17.71</u> 10,16
10	КБ46-25-29 K=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 110 мм (до 220мм)	100шт	0,21	<u>9805.20</u> 2053,28	<u>1186.38</u> 1038,96	2059	431	<u>249</u> 218	<u>13.4000</u> 7,6228	<u>2.81</u> 1,6
11	КБ46-25-7	Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 55 мм	100шт	0,48	<u>37939.12</u> 10062,61	<u>5880.98</u> 5135,89	18211	4830	<u>2823</u> 2465	<u>65.6700</u> 37,6761	<u>31.52</u> 18,08
12	КБ46-25-23 K=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 55 мм (до 220мм) СВЕРЛІННЯ ОТВОРІВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ - (К1Н)	100шт	0,48	<u>3565.08</u> 864,22	<u>503.20</u> 440,67	1711	415	<u>242</u> 212	<u>5.6400</u> 3,2332	<u>2.71</u> 1,55
13	КБ46-25-5	Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 45 мм	100шт	0,01	<u>33389.39</u> 10062,61	<u>5880.98</u> 5135,89	334	101	<u>59</u> 51	<u>65.6700</u> 37,6761	<u>0.66</u> 0,38
14	КБ46-25-21 K=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів, діаметром 45 мм (до 220мм) СВЕРЛІННЯ ОТВОРІВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ - (К2)	100шт	0,01	<u>2726.29</u> 622,11	<u>363.63</u> 318,44	27	6	<u>4</u> 3	<u>4.0600</u> 2,3364	<u>0.04</u> 0,02
15	КБ46-25-13	Свердління вертикальних отворів в плитах перекриття, глибиною 200 мм, діаметром 110 мм	100шт	0,08	<u>85942.83</u> 12920,35	<u>7589.83</u> 6599,63	6875	1034	<u>607</u> 528	<u>84.3200</u> 48,4027	<u>6.75</u> 3,87
16	КБ46-25-29 K=2	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 110 мм (до 220мм)	100шт	0,08	<u>9805.20</u> 2053,28	<u>1186.38</u> 1038,96	784	164	<u>95</u> 83	<u>13.4000</u> 7,6228	<u>1.07</u> 0,61
		Разом прямі витрати по розділу 1					103703	62817	<u>8198</u> 6049		<u>488.61</u> 43,31
		Разом будівельні роботи, грн.					103703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					32688 68866 36410 57,47 12872 140113 140113				
		Розділ 2. Каналізація К1									
17	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,66	<u>14752.73</u> 14263,56	<u>96.00</u> 40,72	24490	23678	<u>159</u> 68	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>158.99</u> 0,45
18	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	166	<u>74.00</u> -	<u>-</u> -	12284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-2243	Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	68	<u>35.73</u> -	<u>-</u> -	2430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	34	<u>57.21</u> -	<u>-</u> -	1945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-2273	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм	шт	10	<u>59.46</u> -	<u>-</u> -	595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	40	<u>47.23</u> -	<u>-</u> -	1889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	160	<u>39.19</u> -	<u>-</u> -	6270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1796	Муфта протипожежна, діам. 50 мм	шт	28	<u>151.56</u> -	<u>-</u> -	4244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,5	<u>14787.29</u> 13676,81	<u>197.79</u> 84,71	22181	20515	<u>297</u> 127	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>137.76</u> 0,85
26	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	150	<u>123.42</u> -	<u>-</u> -	18513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-2236	Відвід каналізаційний 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	80	<u>74.69</u> -	<u>-</u> -	5975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	25	<u>129.30</u> -	<u>-</u> -	3233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-2271	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	18	<u>207.97</u> -	<u>-</u> -	3743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C113-1868 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм	шт	20	<u>144,95</u> -	<u>-</u> -	2899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	120	<u>56,19</u> -	<u>-</u> -	6743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-1798 варіант 1	Муфта протипожежна, діам. 110 мм	шт	22	<u>382,21</u> -	<u>-</u> -	8409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ17-1-8	Установлення каналізаційних установок	10компл.	0,2	<u>7832,40</u> <u>6443,44</u>	<u>369,60</u> <u>159,55</u>	1566	1289	<u>74</u> <u>32</u>	<u>45.1000</u> <u>1,0927</u>	<u>9.02</u> <u>0,22</u>
34	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	6,8	<u>5356,65</u> <u>4620,79</u>	<u>292,24</u> <u>127,16</u>	36425	31421	<u>1987</u> <u>865</u>	<u>31.9800</u> <u>0,8669</u>	<u>217,46</u> <u>5,89</u>
35	C130-657 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	68	<u>1343,32</u> -	<u>-</u> -	91346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C1630-973 варіант 1	Сифони для умивальника	шт	68	<u>276,46</u> -	<u>-</u> -	18799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C130-616- 1 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	68	<u>653,11</u> -	<u>-</u> -	44411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2	<u>8591,14</u> <u>5201,90</u>	<u>511,96</u> <u>223,57</u>	17182	10404	<u>1024</u> <u>447</u>	<u>36,4100</u> <u>1,5210</u>	<u>72,82</u> <u>3,04</u>
39	C130-902 варіант 1	Унітази керамічний з бачком	шт	15	<u>6939,46</u> -	<u>-</u> -	104092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C130-902 варіант 2	Унітази керамічний для МГН	шт	5	<u>11928,16</u> -	<u>-</u> -	59641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C1115-2080 варіант 1	Випуск гнучкий ф110 для унітаза	шт	20	<u>418,14</u> -	<u>-</u> -	8363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ17-1-9	Установлення піддонів душових глибоких	10компл.	1,3	<u>4832,34</u> <u>3464,49</u>	<u>707,56</u> <u>302,22</u>	6282	4504	<u>920</u> <u>393</u>	<u>25.4200</u> <u>1,9886</u>	<u>33,05</u> <u>2,59</u>
43	C130-542 варіант 1	Піддони душові глибокі акрилові, розмір 900х900 мм	шт	13	<u>6766,47</u> -	<u>-</u> -	87964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C1630-973 варіант 2	Сифон для душового піддона	шт	13	<u>1384,03</u> -	<u>-</u> -	17992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,7	<u>4819,17</u> <u>3696,05</u>	<u>224,55</u> <u>98,05</u>	3373	2587	<u>157</u> <u>69</u>	<u>25.5800</u> <u>0,6671</u>	<u>17,91</u> <u>0,47</u>
46	C130-496 варіант 1	Мийка нержавіюча	шт	7	<u>6275,56</u> -	<u>-</u> -	43929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C1630-973 варіант 3	Сифони для мийки	шт	7	<u>300.33</u> -	<u>-</u> -	2102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1	<u>1817.81</u> <u>1683,54</u>	<u>-</u> -	1818	1684	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>11.48</u> -
49	& C1630-1449-2 варіант 1	Змішувачі для мийок	комплект	7	<u>3470.71</u> -	<u>-</u> -	24295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C130-623-1 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	3	<u>3184.89</u> -	<u>-</u> -	9555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KB17-8-2	Установлення нагрівників індивідуальних пароводяних	10компл.	0,7	<u>20126.91</u> <u>19605,76</u>	<u>439,44</u> <u>192,82</u>	14089	13724	<u>308</u> <u>135</u>	<u>138.9100</u> <u>1,3082</u>	<u>97.24</u> <u>0,92</u>
52	1904-1001 варіант 1	Електричний водонагрівач V=30л, Bosch TR 2000 Т	шт	2	<u>10315.11</u> -	<u>-</u> -	20630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	1904-1001 варіант 1	Електричний водонагрівач V=30л, Bosch TR 2000 Т	шт	5	<u>10315.11</u> -	<u>-</u> -	51576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					791273	109806	<u>4926</u> 2136		<u>755.73</u> 14,43
		Разом будівельні роботи, грн.					791273				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					676541				
		всього заробітна плата, грн.					111942				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18108				
		Всього будівельні роботи, грн.					846413				

		Всього по розділу 2					846413				
Розділ 3. Каналізація К2											
54	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,78	<u>14787.29</u> <u>13676,81</u>	<u>197.79</u> <u>84,71</u>	11534	10668	<u>154</u> 66	<u>91.8400</u> <u>0,5652</u>	<u>71.64</u> <u>0,44</u>
55	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	78	<u>123.42</u> -	<u>-</u> -	9627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	KB16-21-1	Установлення воронки	1воронка	4	<u>1144.25</u> <u>620,33</u>	<u>319.00</u> <u>85,86</u>	4577	2481	<u>1276</u> 343	<u>4.2300</u> <u>0,5911</u>	<u>16.92</u> <u>2,36</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C130-1156 варіант 1	Воронки водоприймальні з листяуловлювачем і підігрівом HL62.1H, діаметром 110 мм	шт	4	<u>10182.65</u> -	<u>-</u> -	40731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C130-918 варіант 1	Ревізії до каналізаційних труб, діаметр 110 мм	шт	2	<u>232.78</u> -	<u>-</u> -	466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C1630-673 варіант 1	Кран кульовий муфтовий, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1887.56</u> -	<u>-</u> -	1888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C1630-540 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1550.34</u> -	<u>-</u> -	1550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	KB18-13-1	Установлення насоса дренажного	1 насос	1	<u>4368.44</u> 2974,78	<u>214.39</u> 75,31	4368	2975	<u>214</u> 75	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>21.32</u> 0,5
62	& 2301- 1001-3 варіант 1	Насос погружний дренажний Wilo Drain TM 32/7	шт	1	<u>5506.29</u> -	<u>-</u> -	5506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C113-1798 варіант 1	Муфта протипожежна, діам. 110 мм	шт	12	<u>382.21</u> -	<u>-</u> -	4587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	78	<u>56.19</u> -	<u>-</u> -	4383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					89217	16124	<u>1644</u> 484		<u>109.88</u> 3,3
		Разом будівельні роботи, грн.					89217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71449				
		всього заробітна плата, грн.					16608				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7931				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2534				
		Всього будівельні роботи, грн.					97148				

		Всього по розділу 3					97148				
		Разом прямі витрати по кошторису					984193	188747	<u>14768</u> 8669		<u>1354.22</u> 61,04
		Разом будівельні роботи, грн.					984193				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					780678				
		всього заробітна плата, грн.					197416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					99480 149,65 33514 1083673				

		Всього по кошторису					1083673				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1564,91 230930				

Склав 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на каналізацію (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1341,42	139,29			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	12,8	148,92			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	61,04	141,97			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	149,65	223,94			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1564,91				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,3408	453,29			
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,5992	423,37			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,96	769,44			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,3456	750,18			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,3165	183,20			
15	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	1,3515	622,74			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	14,82	59,18			
17	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	30,6353	183,65			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,72				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
19	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,0073	87664,78	85546,23	399,63	1718,92
20	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1,866	224,12	219,28	0,45	4,39
21	С111-311	Каболка	т	0,00403	162307,27	158589,32	535,45	3182,50
22	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,005297	202992,65	198418,05	594,35	3980,25
23	С111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000496	25741,51	24487,74	749,03	504,74
24	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,02448	50664,18	49271,13	399,63	993,42
25	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,6	340,51	333,38	0,45	6,68
26	С111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,00364	17866,31	17075,80	440,19	350,32
27	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00006	80336,53	78361,67	399,63	1575,23
28	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00625	64832,22	63161,37	399,63	1271,22
29	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00799	103944,90	101500,00	406,76	2038,14
30	+С111-1608	Дрантя	кг	1,304	24,13	22,78	0,88	0,47
31	С111-1631	Замазка захисна	кг	10,2	175,99	171,87	0,67	3,45
32	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,655	342,37	335,04	0,62	6,71
33	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,24	76,08	73,98	0,61	1,49
34	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,644	121,20	118,37	0,45	2,38
35	+С111-1764	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 45 мм	шт	0,02288	8336,90	8173,24	0,19	163,47
36	+С111-1766	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 55 мм	шт	1,09824	10512,50	10306,10	0,27	206,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+C111-1772	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 110 мм	шт	0,64438	32230,53	31597,94	0,62	631,97
38	+C113-1796 варіант 2	Муфта протипожежна, діам. 50 мм	шт	28	151,56	148,50	0,09	2,97
39	+C113-1798 варіант 1	Муфта протипожежна, діам. 110 мм	шт	34	382,21	374,63	0,09	7,49
40	+C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	40	47,23	46,21	0,09	0,93
41	+C113-1868 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм	шт	20	144,95	142,02	0,09	2,84
42	+C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	160	39,19	38,33	0,09	0,77
43	+C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	198	56,19	55,00	0,09	1,10
44	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	166	74,00	72,42	0,13	1,45
45	+C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	228	123,42	120,83	0,17	2,42
46	+C113-2236 варіант 1	Відвід каналізаційний 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	80	74,69	73,20	0,03	1,46
47	+C113-2243 варіант 1	Відвід каналізаційний 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	68	35,73	35,00	0,03	0,70
48	+C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	34	57,21	56,00	0,09	1,12
49	+C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	25	129,30	126,67	0,09	2,54
50	C113-2271	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	18	207,97	203,80	0,09	4,08
51	+C113-2273	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 50/50 мм	шт	10	59,46	58,20	0,09	1,17
52	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	105163,91	102786,83	315,04	2062,04
53	+C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00013	213313,70	208680,00	451,08	4182,62
54	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0093268	245946,56	240673,00	451,08	4822,48
55	+C130-496 варіант 1	Мийка нержавіюча	шт	7	6275,56	6150,00	2,51	123,05
56	+C130-542 варіант 1	Піддони душові глибокі акрилові, розмір 900x900 мм	шт	13	6766,47	6602,50	31,29	132,68
57	+&C130-616-1 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	68	653,11	639,72	0,58	12,81
58	+&C130-623-1 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	3	3184,89	3121,65	0,79	62,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	+C130-657 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	68	1343,32	1308,00	8,98	26,34
60	+C130-902 варіант 1	Унітази керамічний з бачком	шт	15	6939,46	6793,32	10,07	136,07
61	+C130-902 варіант 2	Унітази керамічний для МГН	шт	5	11928,16	11684,20	10,07	233,89
62	+C130-918 варіант 1	Ревізії до каналізаційних труб, діаметр 110 мм	шт	2	232,78	225,00	3,22	4,56
63	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	1	255,13	249,44	0,69	5,00
64	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	282,58	276,21	0,83	5,54
65	+C130-1156 варіант 1	Воронки водоприймальні з листяуловлювачем і підігрівом HL62.1H, діаметром 110 мм	шт	4	10182,65	9970,83	12,16	199,66
66	C142-10-2	Вода	м3	6,49796	78,98	78,98	-	-
67	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0016	160968,21	157089,11	722,86	3156,24
68	+C1115-2080 варіант 1	Випуск гнучкий ф110 для унітаза	шт	20	418,14	395,30	14,64	8,20
69	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,014	3487,72	2557,50	861,83	68,39
70	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000876	610180,76	597761,32	455,11	11964,33
71	C1545-159	Очіс льняний	т	0,001731	39554,94	38312,16	467,19	775,59
72	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	40	70,27	68,45	0,44	1,38
73	+C1630-540 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 50 мм	шт	1	1550,34	1518,73	1,21	30,40
74	+C1630-673 варіант 1	Кран кульовий муфтовий, діаметр 50 мм	шт	1	1887,56	1847,73	2,82	37,01
75	+C1630-973 варіант 1	Сифони для умивальника	шт	68	276,46	269,15	1,89	5,42
76	+C1630-973 варіант 2	Сифон для душевого піддона	шт	13	1384,03	1355,00	1,89	27,14
77	+C1630-973 варіант 3	Сифони для мийки	шт	7	300,33	292,55	1,89	5,89
78	+&C1630-1449-2 варіант 1	Змішувачі для мийок	комплект	7	3470,71	3401,65	1,01	68,05
79	+1904-1001 варіант 1	Електричний водонагрівач V=30л, Bosch TR 2000 T	шт	7	10315,11	9387,90	724,95	202,26
80	+&2301-1001-3 варіант 1	Насос погружний дренажний Wilo Drain TM 32/7	шт	1	5506,29	5395,50	2,82	107,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,7224	8,43544	8,43544		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на електроосвітлення та силове електрообладнання (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Корикування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5227,291 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 13,70562 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1948,192 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ21-23-1 К=0,4	Демонтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	891,59 615,34	276,04 71,81	892	615	276 72	4,1320 0,3934	4,13 0,39
2	КР17-4-7	Демонтаж розподільчих щитів	100шт	0,14	5174,23 5174,23	- -	724	724	- -	40,4300 -	5,66 -
3	КМ39-50-1 К=0,4	Демонтаж щита аварійного вводу	пристрій	2	429,13 348,64	80,49 21,14	858	697	161 42	2,5280 0,1158	5,06 0,23
4	КР17-4-7	Демонтаж освітлювальних щитків	100шт	0,05	5174,23 5174,23	- -	259	259	- -	40,4300 -	2,02 -
5	КБ21-23-1 К=0,4	Демонтаж шафи управління	1 шафа	6	891,59 615,34	276,04 71,81	5350	3692	1656 431	4,1320 0,3934	24,79 2,36
6	КМ8-526-2	Демонтаж вимикачів автоматичних	шт	5	168,10 161,83	6,27 1,28	841	809	32 6	1,1200 0,0072	5,6 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ39-50-1 K=0,4	Демонтаж поста управління	пристрій	6	<u>429.13</u> 348,64	<u>80.49</u> 21,14	2575	2092	<u>483</u> 127	<u>2.5280</u> 0,1158	<u>15.17</u> 0,69
8	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	2,39	<u>2999.85</u> 2999,85	-	7170	7170	-	<u>23.4400</u> -	<u>56.02</u> -
9	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	2,12	<u>1059.67</u> 1059,67	-	2247	2247	-	<u>8.2800</u> -	<u>17.55</u> -
10	КР17-4-4	Демонтаж світильників настінних	100шт	0,28	<u>1812.20</u> 1812,20	-	507	507	-	<u>14.1600</u> -	<u>3.96</u> -
11	КБ21-24-13 K=0,4	Демонтаж ящика з понижувальним трансформатором	1 шт	5	<u>123.31</u> 107,50	<u>15.29</u> 7,37	617	538	<u>76</u> 37	<u>0.7440</u> 0,0451	<u>3.72</u> 0,23
12	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	2,34	<u>935.29</u> 935,29	-	2189	2189	-	<u>7.6500</u> -	<u>17.9</u> -
13	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	3,34	<u>935.29</u> 935,29	-	3124	3124	-	<u>7.6500</u> -	<u>25.55</u> -
14	КР17-2-12	Демонтаж труб діаметром 20 мм, укладених в борозні	100м	2,6	<u>5041.49</u> 4966,26	-	13108	12912	-	<u>39.8800</u> -	<u>103.69</u> -
15	КР17-2-9	Демонтаж труб діаметром 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,9	<u>2822.36</u> 2747,13	-	2540	2472	-	<u>22.0600</u> -	<u>19.85</u> -
16	КР17-2-10	Демонтаж труб діаметром 32 мм, укладених по конструкціях	100м	2,98	<u>4882.65</u> 4794,41	-	14550	14287	-	<u>38.5000</u> -	<u>114.73</u> -
17	КБ21-24-13 K=0,4	Демонтаж ящика протяжного	1 шт	11	<u>123.31</u> 107,50	<u>15.29</u> 7,37	1356	1183	<u>168</u> 81	<u>0.7440</u> 0,0451	<u>8.18</u> 0,5
18	КР17-2-4	Демонтаж проводу перерізом 70 мм ²	100м	0,15	<u>952.65</u> 952,65	-	143	143	-	<u>7.6500</u> -	<u>1.15</u> -
19	КР17-2-3	Демонтаж проводу перерізом 35 мм ²	100м	0,35	<u>648.80</u> 648,80	-	227	227	-	<u>5.2100</u> -	<u>1.82</u> -
20	КР17-2-2	Демонтаж проводу перерізом 16 мм ²	100м	3,6	<u>480.69</u> 480,69	-	1730	1730	-	<u>3.8600</u> -	<u>13.9</u> -
21	КР17-2-2	Демонтаж проводу перерізом 10 мм ²	100м	8,15	<u>480.69</u> 480,69	-	3918	3918	-	<u>3.8600</u> -	<u>31.46</u> -
22	КР17-2-1	Демонтаж проводу перерізом 6 мм ²	100м	5,44	<u>367.36</u> 367,36	-	1998	1998	-	<u>2.9500</u> -	<u>16.05</u> -
23	КР17-2-1	Демонтаж проводу перерізом 4 мм ²	100м	31,5	<u>367.36</u> 367,36	-	11572	11572	-	<u>2.9500</u> -	<u>92.93</u> -
24	КР17-1-1	Демонтаж штаби сталеві, на скобах	100м	4,3	<u>635.75</u> 635,75	-	2734	2734	-	<u>5.2000</u> -	<u>22.36</u> -
25	КР17-1-2	Демонтаж сталевго прутка, діаметром 8мм	100м	0,25	<u>688.32</u> 688,32	-	172	172	-	<u>5.6300</u> -	<u>1.41</u> -
26	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см ²	100м	87,9	<u>4619.99</u> 3067,12	<u>1552.87</u> 646,00	406097	269600	<u>136497</u> 56783	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>1954.9</u> 404,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					487498	347611	<u>139349</u> 57579		<u>2569.56</u> 408,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					487498 538 405190 211655 343,15 76835 699153				
		Всього по розділу 1					699153				
		Розділ 2. Електрообладнання ПІДВАЛ ВРП -----									
27	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3062.90</u> 1538,34	<u>690.10</u> 179,54	3063	1538	<u>690</u> 180	<u>10.3300</u> 0,9835	<u>10.33</u> 0,98
28	1517-1116 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій ВРП, вартість м/к	шт	1	<u>6711.60</u> -	<u>-</u> -	6712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ8-600-2	Монтаж лічильника трифазного	шт	2	<u>267.22</u> 238,27	<u>7.69</u> 2,77	534	477	<u>15</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0149	<u>3.2</u> 0,03
30	КМ10-386-11	Установлення колодки монтажної КП-25	шт	2	<u>1211.91</u> 1155,92	<u>-</u> -	2424	2312	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>16</u> -
31	1504-19165 варіант 1	Колодка монтажна КП-25 ЩГЖ -----	шт	2	<u>489.80</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
33	1517-1112 варіант 1	Щит розподільчий навісний інд, виготовлення (вартість м/к)	шт	1	<u>3654.66</u> -	<u>-</u> -	3655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
35	1504-1063 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С	шт	1	<u>218.43</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	1181	857	<u>46</u> 40	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>6.22</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1504-1055 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С ГРЩ1	шт	3	<u>109.20</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
39	1517-1112 варіант 1	Щит розподільчий навісний інд, виготовлення (вартість м/к)	шт	1	<u>3654.66</u> -	<u>-</u> -	3655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>52297.04</u> 39855,35	<u>1524.30</u> 1334,89	523	399	<u>15</u> 13	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
41	1504-1063 варіант 7	Вимикач ВА47-29; 3р; 40А; х-ка С	шт	1	<u>262.29</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	787	571	<u>30</u> 27	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
43	1504-1063 варіант 6	Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С	шт	1	<u>243.79</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	1504-1063 варіант 2	Вимикач ВА47-29; 3р; 20А; х-ка С ГРЩ2	шт	1	<u>218.43</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
46	1517-1112 варіант 1	Щит розподільчий навісний інд, виготовлення (вартість м/к)	шт	1	<u>3654.66</u> -	<u>-</u> -	3655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,04	<u>52297.04</u> 39855,35	<u>1524.30</u> 1334,89	2092	1594	<u>61</u> 53	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>11.43</u> 0,39
48	1504-1063 варіант 3	Вимикач ВА47-29; 3р; 50А; х-ка С	шт	3	<u>302.87</u> -	<u>-</u> -	909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	1504-1063 варіант 7	Вимикач ВА47-29; 3р; 40А; х-ка С	шт	1	<u>262.29</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
51	1504-1063 варіант 6	Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С ОЩР	шт	1	<u>243.79</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
53	1517-1102 варіант 5	Щит розподільчий вбудований ЩРВ-36з-3 36 УХЛЗ Trend	шт	1	<u>2292.05</u> -	<u>-</u> -	2292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ21-22-12	Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
55	1504-1058 варіант 1	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; І _н =25А; І _{в.з.} =0,03А	шт	1	<u>1023.16</u> -	<u>-</u> -	1023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	787	571	<u>30</u> 27	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
57	1504-1063 варіант 6	Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С	шт	1	<u>243.79</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	1504-1063 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С	шт	1	<u>218.43</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	6297	4572	<u>244</u> 214	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>33.15</u> 1,57
60	1504-1006 варіант 3	Вимикач ВА47-29; 1Р; 20А; х-ка С	шт	3	<u>107.21</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	1504-1006 варіант 2	Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С	шт	6	<u>92.93</u> -	<u>-</u> -	558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С	шт	7	<u>79.67</u> -	<u>-</u> -	558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ21-28-1	Установлення датчика руху	1 шт	4	<u>35.24</u> 23,04	<u>-</u> -	141	92	<u>-</u> -	<u>0.1800</u> -	<u>0.72</u> -
64	С1630-986 варіант 4	Датчик руху LDD10-009-1100-001 ДД 009 ІЕК	шт	4	<u>358.41</u> -	<u>-</u> -	1434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ21-18-19	Монтаж світильників світлодіодних вбудованих	100шт	0,95	<u>51761.84</u> 35875,67	<u>13929.88</u> 9081,88	49174	34082	<u>13233</u> 8628	<u>307.8400</u> 59,8621	<u>292.45</u> 56,87
66	& 1507-3017-Б-9 варіант 1	Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP20	шт	50	<u>458.39</u> -	<u>-</u> -	22920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& 1507-3017-Б-9 варіант 2	Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP20	шт	4	<u>378.06</u> -	<u>-</u> -	1512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& 1507-3017-Б-9 варіант 3	Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP54	шт	10	<u>786.52</u> -	<u>-</u> -	7865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& 1507-3017-Б-9 варіант 4	Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP54	шт	25	<u>659.15</u> -	<u>-</u> -	16479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& 1507-3017-Б-9 варіант 6	Світильник світлодіодний, 1271 лм, 4000К; 10Вт; IP44 LUGSTAR PREMIUM LED	шт	6	<u>952.53</u> -	<u>-</u> -	5715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ21-17-5	Монтаж світильників типу плафон з світлодіодними лампами	100шт	0,02	<u>24311.69</u> 18823,49	<u>1407.01</u> 631,47	486	376	<u>28</u> 13	<u>126,4000</u> 3,8116	<u>2.53</u> 0,08
72	& 1507-3017-25 варіант 1	Світильник світлодіодний ДПО 3020 4500K IP54	шт	2	<u>190.56</u> -	<u>-</u> -	381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,13	<u>67622.07</u> 49388,27	<u>16380.15</u> 11301,39	8791	6420	<u>2129</u> 1469	<u>371,4800</u> 75,3440	<u>48.29</u> 9,79
74	1507-3081 варіант 2	Світильник світлодіодний стельовий ДПП05В-15-221; 4000K	шт	10	<u>1880.07</u> -	<u>-</u> -	18801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	1507-3081 варіант 1	Світильник світлодіодний стельовий ДПП05В-8-221; 4000K	шт	3	<u>1580.57</u> -	<u>-</u> -	4742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,07	<u>21566.87</u> 19538,30	<u>1444.75</u> 465,10	1510	1368	<u>101</u> 33	<u>131,2000</u> 2,5177	<u>9.18</u> 0,18
77	1507-3104 варіант 1	Світильник світлодіодний з вбудованим джерелом резервного живлення з піктограмою "Вихід", 3 год, IP23, потужність 3Вт ONTEC G E1E 301 M ST/W (2 режима)	шт	7	<u>1992.93</u> -	<u>-</u> -	13951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	3	<u>696.37</u> 268,75	<u>38.22</u> 18,42	2089	806	<u>115</u> 55	<u>1,8600</u> 0,1127	<u>5.58</u> 0,34
79	& 1517-2346-1 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25-36-УХЛ4	шт	1	<u>5811.65</u> -	<u>-</u> -	5812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& 1517-2346-1 варіант 2	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25-13-УХЛ4	шт	2	<u>4571.18</u> -	<u>-</u> -	9142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,17	<u>7866.32</u> 3542,49	<u>-</u> -	1337	602	<u>-</u> -	<u>27,6800</u> -	<u>4.71</u> -
82	290902-55 варіант 1	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1кл.	шт	17	<u>110.10</u> -	<u>-</u> -	1872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,16	<u>8073.64</u> 3749,81	<u>-</u> -	1292	600	<u>-</u> -	<u>29,3000</u> -	<u>4.69</u> -
84	290902-55 варіант 2	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2кл.	шт	16	<u>239.89</u> -	<u>-</u> -	3838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>8073.64</u> 3749,81	<u>-</u> -	323	150	<u>-</u> -	<u>29,3000</u> -	<u>1.17</u> -
86	С1547-15 варіант 1	Перемикач одноклавішний для прихованого встановлення, IP20	шт	4	<u>134.33</u> -	<u>-</u> -	537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,09	<u>6426.39</u> 6383,64	<u>-</u> -	578	575	<u>-</u> -	<u>49,8800</u> -	<u>4.49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	290902-55 варіант 3	Вимикач заглиблений для прихованої проводки, напівгерметичний 1кл.	шт	4	<u>202.82</u>	-	811	-	-	-	-
89	290902-55 варіант 4	Вимикач заглиблений для прихованої проводки, напівгерметичний 2кл.	шт	5	<u>405.01</u>	-	2025	-	-	-	-
90	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	1,13	<u>6383.64</u>	-	7214	7214	-	<u>49.8800</u>	<u>56.36</u>
91	1504-17145 варіант 1	Розетка подвоєна, із заземлюючим контактом, прих.встановлення	шт	17	<u>388.35</u>	-	6602	-	-	-	-
92	1504-17145 варіант 2	Розетка одинарна із заземлюючим контактом, прих.встановлення	шт	96	<u>139.43</u>	-	13385	-	-	-	-
93	C1510-2 варіант 1	Рамка тримісна	шт	14	<u>83.19</u>	-	1165	-	-	-	-
94	C1510-2 варіант 2	Рамка чотиримісна	шт	12	<u>107.00</u>	-	1284	-	-	-	-
95	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,02	<u>6383.64</u>	-	128	128	-	<u>49.8800</u>	<u>1</u>
96	1504-17145 варіант 3	Розетка двополюсна із заземлюючим контактом, для прих.встановлення з захисними шторками	шт	2	<u>551.96</u>	-	1104	-	-	-	-
97	C1510-2 варіант 3	Рамка одномісна	шт	2	<u>37.29</u>	-	75	-	-	-	-
98	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	4,8	<u>12265.32</u>	<u>4025.20</u>	58874	39553	<u>19321</u>	<u>59.7500</u>	<u>286.8</u>
99	2405-1364 варіант 1	Коробка монтажна ІМТ35100	шт	161	<u>45.98</u>	-	7403	-	-	-	-
100	2405-1365 варіант 1	Коробка розгалужувальна ІМТ35092	шт	250	<u>59.24</u>	-	14810	-	-	-	-
101	2405-1365 варіант 2	Коробка розподільча, вогнетривка 100Р, 3х4мм2, ІР55, Е90 Flamebox 100Р FB10034 ABSEL	шт	25	<u>515.08</u>	-	12877	-	-	-	-
102	2405-1345 варіант 1	Коробки У994М У3	шт	44	<u>70.58</u>	-	3106	-	-	-	-
103	C1545-69 варіант 1	Клемма 5-конт 0.5-6 мм2 221-615 Wago	100шт	1	<u>6995.96</u>	-	6996	-	-	-	-
104	C1545-69 варіант 2	Клемма 4-конт 0.5-6 мм2 221-614 Wago	100шт	1,5	<u>4675.46</u>	-	7013	-	-	-	-
105	C1545-69 варіант 3	Клемма 3-конт 0.5-6 мм2 221-613 Wago	100шт	7,5	<u>2295.46</u>	-	17216	-	-	-	-
106	C1545-69 варіант 4	Клемма 2-конт 0.5-6 мм2 221-612 Wago	100шт	2,5	<u>1946.96</u>	-	4867	-	-	-	-
107	C1545-148 варіант 2	Накінецьник мідний DT-120	100шт	0,2	<u>18241.94</u>	-	3648	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C1545-148 варіант 3	Накінечник мідний DT-95	100шт	0,4	<u>13898,78</u>	-	5560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	C1545-148 варіант 1	Накінечник мідний DT-70	100шт	0,1	<u>10065,62</u>	-	1007	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	C1545-148 варіант 4	Накінечник мідний DT-50	100шт	0,3	<u>7863,77</u>	-	2359	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	C1545-148 варіант 5	Накінечник мідний DT-35	100шт	0,2	<u>5381,78</u>	-	1076	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	C1545-148 варіант 6	Накінечник мідний луджений JG-35	100шт	0,1	<u>4336,28</u>	-	434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	KB21-3-1	Монтаж труб пластикових діам.20-25 мм	100м	17,55	<u>4582,17</u>	<u>123,11</u>	80417	55270	<u>2161</u>	<u>23.9800</u>	<u>420.85</u>
					3149,29	44,27			777	0,2384	4,18
114	C1530-41 варіант 3	Труба гофрована діам.20 мм CTG20-20-K41-100I	10м	113	<u>50,62</u>	-	5720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	C1530-41 варіант 2	Труба гофрована діам.25 мм CTG20-25-K41-050I	10м	62,5	<u>139,50</u>	-	8719	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	C113-1879 варіант 2	Тримач із засувкою і дюбелем CT10D-CT-20-K41-100	шт	1200	<u>8,59</u>	-	10308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	C113-1880 варіант 1	Тримач із засувкою і дюбелем CT10D-CT-25-K41-100	шт	700	<u>9,87</u>	-	6909	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	KB21-3-2	Монтаж труб пластикових, діам.32 мм	100м	1,8	<u>4989,95</u>	<u>161,58</u>	8982	6019	<u>291</u>	<u>25.4600</u>	<u>45.83</u>
					3343,66	58,11			105	0,3129	0,56
119	C1530-42 варіант 1	Труба гофрована діам.32 мм CTG20-32-K41-025I	10м	18	<u>227,38</u>	-	4093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	C113-1881 варіант 1	Тримач із засувкою і дюбелем CT10D-CT-32-K41-100	шт	200	<u>15,82</u>	-	3164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	KB21-3-7	Монтаж труб пластикових, діам. до 90 мм	100м	0,61	<u>5998,88</u>	<u>400,11</u>	3659	2065	<u>244</u>	<u>25.4600</u>	<u>15.53</u>
					3384,91	143,89			88	0,7748	0,47
122	C1530-45 варіант 1	Труба гофрована діам.63 мм CTG20-63-K41-015I	10м	3,1	<u>694,53</u>	-	2153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	C1530-47 варіант 1	Труба гофрована, діам. 90 мм CTG12-090-K4-100	10м	3	<u>1117,93</u>	-	3354	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	KB21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,57	<u>11370,10</u>	<u>1803,18</u>	6481	4619	<u>1028</u>	<u>57.4200</u>	<u>32.73</u>
					8104,26	970,68			553	6,4724	3,69
125	C113-3 варіант 1	Труба сталева електромонтажна ненарізна д.25 мм CTR11-HDZ-NN-025-3	м	57	<u>239,65</u>	-	13660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,81	<u>9012,70</u>	<u>1291,61</u>	7300	5397	<u>1046</u>	<u>47.2100</u>	<u>38.24</u>
					6663,22	636,30			515	4,0070	3,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	2405-1470 варіант 1	Лоток дрововий сталевий, з кришкою CLWG10-100-500-3, L=3 м	1м	30	<u>1199,96</u> -	-	35999	-	-	-	-
128	2405-1470 варіант 2	Лоток дрововий сталевий з кришкою CLWG10-100-300-3, L=3 м	1м	51	<u>386,75</u> -	-	19724	-	-	-	-
129	& C1545-39- 2 варіант 1	Кронштейн настінний осн.500 CLP1W-500-1, 4шт	упак	7,5	<u>620,01</u> -	-	4650	-	-	-	-
130	& C1545-39- 2 варіант 2	Кронштейн настінний осн.300 CLP1W-300-1, 4шт	упак	12,75	<u>518,94</u> -	-	6616	-	-	-	-
131	& C1545-39- 2 варіант 3	З'єднувач перфорований CLW10-CP 20шт	упак	1	<u>865,11</u> -	-	865	-	-	-	-
132	& C1545-39- 2 варіант 4	Анкер сталевий забивний M10 L=40мм, 50шт	упак	4	<u>875,01</u> -	-	3500	-	-	-	-
133	& C1545-39- 2 варіант 5	Болт шестигранний M10x40 30шт	упак	6	<u>325,48</u> -	-	1953	-	-	-	-
134	& C1545-39- 2 варіант 6	Шайба плоска M10 100шт	упак	3	<u>62,32</u> -	-	187	-	-	-	-
135	KB21-4-2	КАБЕЛІ ТА ПРОВІДИ <i>Затягування у прокладені труби проводу багатожилого у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2</i>	100м	12,56	<u>1439,25</u> 1114,56	<u>108,56</u> 78,13	18077	13999	<u>1364</u> 981	<u>8.6000</u> 0,5256	<u>108,02</u> 6,6
136	& 15093- 38013-B1-11 варіант 3	Кабель силовий вогнестійкий перер. 3x1, 5мм2 FLAME-FE180/E30	1000м	0,21012	<u>47977,38</u> -	-	10081	-	-	-	-
137	15093-34013 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий перер. 2x1, 5мм2 Flame FE180/E30	1000м	0,13905	<u>29352,52</u> -	-	4081	-	-	-	-
138	15093-35103 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 4*1,5 мм2	1000м	0,16686	<u>39146,43</u> -	-	6532	-	-	-	-
139	15093-35103 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 3*1,5 мм2	1000м	0,6695	<u>35746,42</u> -	-	23932	-	-	-	-
140	15093-34013 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 2*1,5 мм2	1000м	0,10815	<u>23827,53</u> -	-	2577	-	-	-	-
141	KB21-4-3	<i>Затягування у прокладені труби проводу багатожилого у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2</i>	100м	7,51	<u>2078,51</u> 1581,12	<u>196,74</u> 140,11	15610	11874	<u>1478</u> 1052	<u>12.2000</u> 0,9391	<u>91,62</u> 7,05
142	15093-35033 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий перер. 3x4мм2 FLAME-FE180/E30	1000м	0,02346	<u>104630,93</u> -	-	2455	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	15093-35023 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий перер. 5х2, 5мм2 FLAME-FE180/E30	1000м	0,0306	<u>88797.52</u> -	-	2717	-	-	-	-
144	15093-35023 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 3*2,5 мм2	1000м	0,6579	<u>37457.52</u> -	-	24643	-	-	-	-
145	15093-35023 варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 5*2,5 мм2	1000м	0,05406	<u>78271.12</u> -	-	4231	-	-	-	-
146	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	4,09	<u>2835.71</u> 2109,89	<u>297.00</u> 206,26	11598	8629	<u>1215</u> 844	<u>16.2800</u> 1,3705	<u>66.59</u> 5,61
147	15093-35033 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 5*4 мм2	1000м	0,31314	<u>126611.93</u> -	-	39647	-	-	-	-
148	15093-35043 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 5*6 мм2	1000м	0,10404	<u>186640.94</u> -	-	19418	-	-	-	-
149	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	2,21	<u>3063.48</u> 2186,35	<u>405.65</u> 261,92	6770	4832	<u>896</u> 579	<u>16.8700</u> 1,7085	<u>37.28</u> 3,78
150	15093-33093 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий перер. 1х50мм2 FLAME-FE180/E30	1000м	0,204	<u>364035.81</u> -	-	74263	-	-	-	-
151	15093-35053 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 5*10 мм2	1000м	0,02142	<u>284917.20</u> -	-	6103	-	-	-	-
152	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом 5*35 мм2 5*70 мм2	100м	0,86	<u>3063.48</u> 2186,35	<u>405.65</u> 261,92	2635	1880	<u>349</u> 225	<u>16.8700</u> 1,7085	<u>14.51</u> 1,47
153	15093-35173 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 5*35 мм2	1000м	0,01632	<u>149251.60</u> -	-	2436	-	-	-	-
154	15093-35193 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 5*70 мм2	1000м	0,0714	<u>298477.31</u> -	-	21311	-	-	-	-
155	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,6	<u>647.56</u> 443,18	<u>57.11</u> 22,73	389	266	<u>34</u> 14	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>1.88</u> 0,08
156	15097-29021 варіант 1	Кабель контрольний КВВГнг 19х1,5мм2 ПЕРШИЙ ПОВЕРХ 1ЩАО	1000м	0,0612	<u>153004.11</u> -	-	9364	-	-	-	-
157	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
158	1517-1102 варіант 1	Щит розподільчий вбудований ЩРв-24з-3 36 УХЛЗ Trend	шт	1	<u>1732.71</u> -	-	1733	-	-	-	-
159	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
160	1504-1063 варіант 4	Вимикач ВА47-29; 3р; 10А; х-ка С	шт	1	<u>173.55</u> -	-	174	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	4723	3429	<u>183</u> 160	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>24.86</u> 1,18
162	1504-1006 варіант 4	Вимикач ВА47-29; 1Р; 6А; х-ка С 1ЩР1	шт	12	<u>67.26</u> -	<u>-</u> -	807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
164	1517-1102 варіант 5	Щит розподільчий вбудований ЩРВ-36з-3 36 УХЛ3 Trend	шт	1	<u>2292.05</u> -	<u>-</u> -	2292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ21-22-13	Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>52297.04</u> 39855,35	<u>1524.30</u> 1334,89	523	399	<u>15</u> 13	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
166	1504-1058 варіант 3	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=63А; Ів.з.=0,03А	шт	1	<u>2053.13</u> -	<u>-</u> -	2053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
168	1504-1063 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С	шт	1	<u>218.43</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,19	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	7477	5429	<u>290</u> 254	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>39.37</u> 1,86
170	1504-1006 варіант 3	Вимикач ВА47-29; 1Р; 20А; х-ка С	шт	2	<u>107.21</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	1504-1006 варіант 2	Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С	шт	8	<u>92.93</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С 1ЩР2	шт	9	<u>79.67</u> -	<u>-</u> -	717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
174	1517-1102 варіант 1	Щит розподільчий вбудований ЩРВ-24з-3 36 УХЛ3 Trend	шт	1	<u>1732.71</u> -	<u>-</u> -	1733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ21-22-12	Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
176	1504-1058 варіант 1	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=25А; Ів.з.=0,03А	шт	1	<u>1023.16</u> -	<u>-</u> -	1023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
178	1504-1063 варіант 2	Вимикач ВА47-29; 3р; 20А; х-ка С	шт	1	<u>218.43</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	4329	3143	<u>168</u> 147	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>22.79</u> 1,08
180	1504-1006 варіант 2	Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С	шт	8	<u>92.93</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С 1ЩРЗ	шт	3	<u>79.67</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
183	1517-1102 варіант 2	Щит розподільчий навісний ЩУРН-1/15зо-1 36 УХЛЗ ІР31	шт	1	<u>2825.71</u> -	<u>-</u> -	2826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	787	571	<u>30</u> 27	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
185	1504-1063 варіант 2	Вимикач ВА47-29; 3р; 20А; х-ка С	шт	1	<u>218.43</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	1504-1063 варіант 4	Вимикач ВА47-29; 3р; 10А; х-ка С	шт	1	<u>173.55</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	4723	3429	<u>183</u> 160	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>24.86</u> 1,18
188	1504-1006 варіант 4	Вимикач ВА47-29; 1Р; 6А; х-ка С	шт	12	<u>67.26</u> -	<u>-</u> -	807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КМ8-600-2	Лічильник, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>267.22</u> 238,27	<u>7.69</u> 2,77	267	238	<u>8</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0149	<u>1.6</u> 0,01
190	1701-8030 варіант 1	Лічильник активної електричної енергії трифазний НІК 2301 АР6Т.0000.МС.11 1ЩР4	шт	1	<u>2964.99</u> -	<u>-</u> -	2965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
192	1517-1102 варіант 6	Щит розподільчий вбудований ЩРВ-12з-3 38 УХЛЗ Trend	шт	1	<u>1683.10</u> -	<u>-</u> -	1683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КБ21-22-12	Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
194	1504-1058 варіант 5	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; І _н =16А; І _{в.з.} =0,03А	шт	1	<u>987.58</u> -	<u>-</u> -	988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	1968	1429	<u>76</u> 67	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
196	1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С 1ЩК1	шт	5	<u>79.67</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
198	1517-1102 варіант 1	Щит розподільчий вбудований ЩРв-24з-3 36 УХЛЗ Trend	шт	1	<u>1732.71</u> -	<u>-</u> -	1733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КБ21-22-12	Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
200	1504-1058 варіант 1	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=25А; Ів.з.=0,03А	шт	1	<u>1023.16</u> -	<u>-</u> -	1023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
202	1504-1063 варіант 6	Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С	шт	1	<u>243.79</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 2х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
204	1504-1006 варіант 8	Вимикач ВА47-29; 2Р; 16А; х-ка С 1ЩК2	шт	1	<u>140.36</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
206	1517-1102 варіант 1	Щит розподільчий вбудований ЩРв-24з-3 36 УХЛЗ Trend	шт	1	<u>1732.71</u> -	<u>-</u> -	1733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	КБ21-22-12	Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
208	1504-1058 варіант 1	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=25А; Ів.з.=0,03А 1ЩРО	шт	1	<u>1023.16</u> -	<u>-</u> -	1023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
210	1517-1102 варіант 7	Щит розподільчий вбудований ЩРН-36з-1 36 УХЛЗ ІР31 1ЩРВ	шт	1	<u>2284.13</u> -	<u>-</u> -	2284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
212	1517-1102 варіант 1	Щит розподільчий вбудований ЩРв-24з-3 36 УХЛЗ Trend	шт	1	<u>1732.71</u> -	<u>-</u> -	1733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КБ21-22-12	Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	1504-1058 варіант 5	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; І _н =16А; І _{в.з.} =0,03А	шт	1	<u>987.58</u>	-	988	-	-	-	-
215	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	1181	857	<u>46</u> 40	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>6.22</u> 0,29
216	1504-1063 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С	шт	1	<u>218.43</u>	-	218	-	-	-	-
217	1504-1063 варіант 4	Вимикач ВА47-29; 3р; 10А; х-ка С	шт	2	<u>173.55</u>	-	347	-	-	-	-
218	КБ21-22-12	Установлення розчіплювача, 1-х полюсного	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
219	1504-1005 варіант 1	Розчеплювач незалежний однополюсний РН-47	шт	1	<u>545.97</u>	-	546	-	-	-	-
220	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	1968	1429	<u>76</u> 67	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
221	1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С	шт	5	<u>79.67</u>	-	398	-	-	-	-
222	КБ21-28-1	Установлення датчика руху	1 шт	6	<u>35.24</u> 23,04	-	211	138	-	<u>0.1800</u>	<u>1.08</u>
223	С1630-986 варіант 4	Датчик руху LDD10-009-1100-001 ДД 009 ІЕК	шт	6	<u>358.41</u>	-	2150	-	-	-	-
224	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий	шт	1	<u>480.39</u> 288,98	<u>15.67</u> 3,19	480	289	<u>16</u> 3	<u>2.0000</u> 0,0179	<u>2</u> 0,02
225	1602-50114 варіант 1	Пост керування одноштифтовий ПКЕ-212- 1У3	шт	1	<u>130.19</u>	-	130	-	-	-	-
226	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,01	<u>5627.57</u> 5473,70	-	56	55	-	<u>42.7700</u>	<u>0.43</u>
227	1602-50114	Дзвінок змінного струму ЗВП	шт	1	<u>479.99</u>	-	480	-	-	-	-
228	КБ21-18-19	Монтаж світильників світлодіодних вбудованих	100шт	1,25	<u>51761.84</u> 35875,67	<u>13929.88</u> 9081,88	64702	44845	<u>17412</u> 11352	<u>307.8400</u> 59,8621	<u>384.8</u> 74,83
229	& 1507- 3017-Б-9 варіант 1	Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP20	шт	71	<u>458.39</u>	-	32546	-	-	-	-
230	& 1507- 3017-Б-9 варіант 2	Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP20	шт	7	<u>378.06</u>	-	2646	-	-	-	-
231	& 1507- 3017-Б-9 варіант 3	Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP54	шт	7	<u>786.52</u>	-	5506	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	& 1507-3017-Б-9 варіант 4	Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP54	шт	2	<u>659.15</u> -	<u>-</u> -	1318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	& 1507-3017-Б-9 варіант 5	Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP64	шт	12	<u>930.01</u> -	<u>-</u> -	11160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	& 1507-3017-Б-9 варіант 6	Світильник світлодіодний, 1271 лм, 4000К; 10Вт; IP44 LUGSTAR PREMIUM LED	шт	26	<u>952.53</u> -	<u>-</u> -	24766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КБ21-17-5	Монтаж світильників типу плафон з світлодіодними лампами	100шт	0,13	<u>24311.69</u> 18823,49	<u>1407.01</u> 631,47	3161	2447	<u>183</u> 82	<u>126,4000</u> 3,8116	<u>16.43</u> 0,5
236	& 1507-3017-25 варіант 1	Світильник світлодіодний ДПО 3020 4500К IP54	шт	9	<u>190.56</u> -	<u>-</u> -	1715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	& 1507-3017-25 варіант 2	Світильник світлодіодний ДПО 3010 Д 4500К IP54	шт	4	<u>215.34</u> -	<u>-</u> -	861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,09	<u>21566.87</u> 19538,30	<u>1444.75</u> 465,10	1941	1758	<u>130</u> 42	<u>131,2000</u> 2,5177	<u>11.81</u> 0,23
239	1507-3104 варіант 1	Світильник світлодіодний з вбудованим джерелом резервного живлення з піктограмою "Вихід", 3 год, IP23, потужність 3Вт ONTEC G E1E 301 M ST/W (2 режима)	шт	9	<u>1992.93</u> -	<u>-</u> -	17936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "не заходити"	100шт	0,01	<u>21566.87</u> 19538,30	<u>1444.75</u> 465,10	216	195	<u>14</u> 5	<u>131,2000</u> 2,5177	<u>1.31</u> 0,03
241	& 1507-3017-25 варіант 4	Світильник світлодіодний ДПО 4011А	шт	1	<u>159.65</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,25	<u>7866.32</u> 3542,49	<u>-</u> -	1967	886	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>6.92</u> -
243	290902-55 варіант 1	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1кл.	шт	25	<u>110.10</u> -	<u>-</u> -	2753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,33	<u>8073.64</u> 3749,81	<u>-</u> -	2664	1237	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>9.67</u> -
245	290902-55 варіант 2	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2кл.	шт	33	<u>239.89</u> -	<u>-</u> -	7916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,02	<u>6426.39</u> 6383,64	<u>-</u> -	129	128	<u>-</u> -	<u>49.8800</u> -	<u>1</u> -
247	290902-55 варіант 3	Вимикач заглиблений для прихованої проводки, напівгерметичний 1кл.	шт	2	<u>202.82</u> -	<u>-</u> -	406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	2,16	<u>6383.64</u> 6383,64	- -	13789	13789	- -	<u>49.8800</u> -	<u>107.74</u> -
249	1504-17145 варіант 1	Розетка подвоєна, із заземлюючим контактом, прих.встановлення	шт	39	<u>388.35</u> -	- -	15146	-	- -	- -	- -
250	1504-17145 варіант 2	Розетка одинарна із заземлюючим контактом, прих.встановлення	шт	177	<u>139.43</u> -	- -	24679	-	- -	- -	- -
251	C1510-2 варіант 4	Рамка п'ятимісна	шт	22	<u>135.05</u> -	- -	2971	-	- -	- -	- -
252	C1510-2 варіант 2	Рамка чотиримісна	шт	11	<u>107.00</u> -	- -	1177	-	- -	- -	- -
253	C1510-2 варіант 1	Рамка тримісна	шт	3	<u>83.19</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
254	C1510-2 варіант 5	Рамка двомісна	шт	6	<u>62.79</u> -	- -	377	-	- -	- -	- -
255	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,06	<u>6383.64</u> 6383,64	- -	383	383	- -	<u>49.8800</u> -	<u>2.99</u> -
256	1504-17145 варіант 3	Розетка двополюсна із заземлюючим контактом, для прих.встановлення з захисними шторками	шт	6	<u>551.96</u> -	- -	3312	-	- -	- -	- -
257	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	<u>6383.64</u> 6383,64	- -	64	64	- -	<u>49.8800</u> -	<u>0.5</u> -
258	1504-17145 варіант 4	Розетка панельна кутова, гвинтова, 32А, 2Р+Е, ІР44, 200-250В, Schneider Electric PKF32F423	шт	1	<u>589.61</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
259	1504-17002 варіант 1	Штекерна вилка, гвинтова, 32А, 2Р+Е, ІР44, 200-250В, Schneider PKE32M423	шт	1	<u>320.87</u> -	- -	321	-	- -	- -	- -
260	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	6,83	<u>12265.32</u> 8240,12	<u>4025.20</u> 1674,50	83772	56280	<u>27492</u> 11437	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>408.09</u> 81,4
261	2405-1364 варіант 1	Коробка монтажна ІМТ35100	шт	283	<u>45.98</u> -	- -	13012	-	- -	- -	- -
262	2405-1365 варіант 1	Коробка розгалужувальна ІМТ35092	шт	400	<u>59.24</u> -	- -	23696	-	- -	- -	- -
263	C1545-69 варіант 1	Клемма 5-конт 0.5-6 мм2 221-615 Wago	100шт	1	<u>6995.96</u> -	- -	6996	-	- -	- -	- -
264	C1545-69 варіант 2	Клемма 4-конт 0.5-6 мм2 221-614 Wago	100шт	1,5	<u>4675.46</u> -	- -	7013	-	- -	- -	- -
265	C1545-69 варіант 3	Клемма 3-конт 0.5-6 мм2 221-613 Wago	100шт	15	<u>2295.46</u> -	- -	34432	-	- -	- -	- -
266	C1545-69 варіант 4	Клемма 2-конт 0.5-6 мм2 221-612 Wago	100шт	6	<u>1946.96</u> -	- -	11682	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	КБ21-3-1	Монтаж труб пластикових діам.20-25 мм	100м	31,15	<u>4582.17</u> 3149,29	<u>123.11</u> 44,27	142735	98100	<u>3835</u> 1379	<u>23.9800</u> 0,2384	<u>746.98</u> 7,43
268	C1530-41 варіант 3	Труба гофрована діам.20 мм CTG20-20-K41-100I	10м	280	<u>50.62</u> -	-	14174	-	-	-	-
269	C1530-41 варіант 2	Труба гофрована діам.25 мм CTG20-25-K41-050I	10м	31,5	<u>139.50</u> -	-	4394	-	-	-	-
270	C113-1879 варіант 2	Тримач із засувкою і дюбелем CT10D-CT-20-K41-100	шт	2300	<u>8.59</u> -	-	19757	-	-	-	-
271	C113-1880 варіант 1	Тримач із засувкою і дюбелем CT10D-CT-25-K41-100	шт	300	<u>9.87</u> -	-	2961	-	-	-	-
272	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,18	<u>9012.70</u> 6663,22	<u>1291.61</u> 636,30	10635	7863	<u>1524</u> 751	<u>47.2100</u> 4,0070	<u>55.71</u> 4,73
273	2405-1470 варіант 1	Лоток дровотий сталевий, з кришкою CLWG10-100-500-3, L=3 м	1м	6	<u>1199.96</u> -	-	7200	-	-	-	-
274	2405-1470 варіант 2	Лоток дровотий сталевий з кришкою CLWG10-100-300-3, L=3 м	1м	96	<u>386.75</u> -	-	37128	-	-	-	-
275	2405-1470 варіант 3	Лоток металевий, неперфорований, розм. 60*300*3050 мм MKSMU 630 FS з кришкою DRLU 300 FS	1м	16	<u>1253.03</u> -	-	20048	-	-	-	-
276	& C1545-39-2 варіант 1	Кронштейн настінний осн.500 CLP1W-500-1, 4шт	упак	1,5	<u>620.01</u> -	-	930	-	-	-	-
277	& C1545-39-2 варіант 2	Кронштейн настінний осн.300 CLP1W-300-1, 4шт	упак	23,75	<u>518.94</u> -	-	12325	-	-	-	-
278	& C1545-39-2 варіант 3	З'єднувач перфорований CLW10-CP 20шт	упак	2	<u>865.11</u> -	-	1730	-	-	-	-
279	& C1545-39-2 варіант 4	Анкер сталевий забивний M10 L=40мм, 50шт	упак	4	<u>875.01</u> -	-	3500	-	-	-	-
280	& C1545-39-2 варіант 5	Болт шестигранний M10x40 30шт	упак	7	<u>325.48</u> -	-	2278	-	-	-	-
281	& C1545-39-2 варіант 6	Шайба плоска M10 100шт	упак	2	<u>62.32</u> -	-	125	-	-	-	-
282	& C111-1381-2 варіант 1	Шпилька оцинковані M8 CLW10-TM-08-1 IEK	м	14	<u>63.43</u> -	-	888	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	C111-1904 варіант 2	Анкер сталевий М8 CLP1M-AS-8	шт	40	<u>9.97</u>	-	399	-	-	-	-
284	& C111-121-5 варіант 1	Гайка зі стопорним буртом М8 CLP1M-N-8-2	100 шт	0,4	<u>255.12</u>	-	102	-	-	-	-
285	C1111-66 варіант 1	Металоконструкції для кріплення	т	0,01	<u>108236.20</u>	-	1082	-	-	-	-
286	КБ21-4-2	КАБЕЛІ ТА ПРОВОДИ <i>Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2</i>	100м	15,45	<u>1439.25</u> 1114,56	<u>108.56</u> 78,13	22236	17220	<u>1677</u> 1207	<u>8.6000</u> 0,5256	<u>132.87</u> 8,12
287	& 15093-38013-B1-11 варіант 3	Кабель силовий вогнестійкий перер. 3x1, 5мм2 FLAME-FE180/E30	1000м	0,206	<u>47977.38</u>	-	9883	-	-	-	-
288	15093-35103 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 4*1,5 мм2	1000м	0,20806	<u>39146.43</u>	-	8145	-	-	-	-
289	15093-35103 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 3*1,5 мм2	1000м	1,11652	<u>35746.42</u>	-	39912	-	-	-	-
290	15093-34013 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 2*1,5 мм2	1000м	0,06077	<u>23827.53</u>	-	1448	-	-	-	-
291	КБ21-4-3	<i>Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2</i>	100м	16,97	<u>2078.51</u> 1581,12	<u>196.74</u> 140,11	35272	26832	<u>3339</u> 2378	<u>12.2000</u> 0,9391	<u>207.03</u> 15,94
292	15093-35023 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 3*2,5 мм2	1000м	1,6422	<u>37457.52</u>	-	61513	-	-	-	-
293	15093-35033 варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 3*4 мм2	1000м	0,03774	<u>76679.87</u>	-	2894	-	-	-	-
294	15093-35023 варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 5*2,5 мм2	1000м	0,051	<u>78271.12</u>	-	3992	-	-	-	-
295	КБ21-4-4	<i>Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2</i>	100м	0,26	<u>2835.71</u> 2109,89	<u>297.00</u> 206,26	737	549	<u>77</u> 54	<u>16.2800</u> 1,3705	<u>4.23</u> 0,36
296	15093-35033 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 5*4 мм2	1000м	0,02652	<u>126611.93</u>	-	3358	-	-	-	-
297	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	1,7	<u>468.11</u> 307,69	<u>22.84</u> 9,09	796	523	<u>39</u> 15	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>3.71</u> 0,09
298	15095-44041 варіант 1	Провід силовий ШВВПнгд 2*1,0мм2	1000м	0,14935	<u>12759.04</u>	-	1906	-	-	-	-
299	C153-12 варіант 1	Кабель КВВГнгд 6*1,0мм2	1000м	0,02575	<u>55411.00</u>	-	1427	-	-	-	-
300	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	1,08	<u>647.56</u> 443,18	<u>57.11</u> 22,73	699	479	<u>62</u> 25	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>3.39</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	15097-29021 варіант 2	Кабель контрольний КВВГнг-нд 7х1,5мм2 ДРУГИЙ ПОВЕРХ 2ЩР	1000м	0,11016	<u>57889,11</u> -	<u>-</u> -	6377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
303	1517-1102 варіант 5	Щит розподільчий вбудований ЩРВ-36з-3 36 УХЛ3 Trend	шт	1	<u>2292.05</u> -	<u>-</u> -	2292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	КБ21-22-13	Установлення пристрою захисного відключення, 4-х полюсного на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>52297.04</u> 39855,35	<u>1524.30</u> 1334,89	523	399	<u>15</u> 13	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
305	1504-1058 варіант 6	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; І _н =40А; І _{в.з.} =0,03А	шт	1	<u>1023.16</u> -	<u>-</u> -	1023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>52297.04</u> 39855,35	<u>1524.30</u> 1334,89	523	399	<u>15</u> 13	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
307	1504-1063 варіант 7	Вимикач ВА47-29; 3р; 40А; х-ка С	шт	1	<u>262.29</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	7871	5715	<u>305</u> 267	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>41.44</u> 1,96
309	1504-1006 варіант 2	Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С	шт	12	<u>92.93</u> -	<u>-</u> -	1115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С 2ЩК	шт	8	<u>79.67</u> -	<u>-</u> -	637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
312	1517-1102 варіант 5	Щит розподільчий вбудований ЩРВ-36з-3 36 УХЛ3 Trend	шт	1	<u>2292.05</u> -	<u>-</u> -	2292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	КБ21-22-12	Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
314	1504-1058 варіант 1	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; І _н =25А; І _{в.з.} =0,03А	шт	1	<u>1023.16</u> -	<u>-</u> -	1023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	787	571	<u>30</u> 27	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
316	1504-1063 варіант 6	Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С	шт	1	<u>243.79</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
317	1504-1063 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С	шт	1	<u>218.43</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	5116	3715	<u>198</u> 174	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>26.94</u> 1,27
319	1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С 2ЩРВ	шт	13	<u>79.67</u> -	<u>-</u> -	1036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
321	1517-1102 варіант 1	Щит розподільчий вбудований ЩРВ-24з-3 36 УХЛ3 Trend	шт	1	<u>1732.71</u> -	<u>-</u> -	1733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	КБ21-22-12	Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
323	1504-1058 варіант 5	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; І _н =16А; І _{в.з.} =0,03А	шт	1	<u>987.58</u> -	<u>-</u> -	988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	787	571	<u>30</u> 27	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
325	1504-1063 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С	шт	1	<u>218.43</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	1504-1063 варіант 4	Вимикач ВА47-29; 3р; 10А; х-ка С	шт	1	<u>173.55</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	КБ21-22-12	Установлення розчіплювача, 1-х полюсного	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
328	1504-1005 варіант 1	Розчеплювач незалежний однополюсний РН-47	шт	1	<u>545.97</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	1968	1429	<u>76</u> 67	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
330	1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С 2ЩК2; 2ЩК3	шт	5	<u>79.67</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	2	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	5187	3077	<u>441</u> 21	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>20.66</u> 0,15
332	1517-1102 варіант 6	Щит розподільчий вбудований ЩРВ-12з-3 38 УХЛ3 Trend	шт	2	<u>1683.10</u> -	<u>-</u> -	3366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	КБ21-22-12	Установлення пристрою захисного вимикання, 2-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	787	571	<u>30</u> 27	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
334	1504-1058 варіант 2	Автомат диференційний ВД1-63; 2Р; І _н =16А; І _{в.з.} =0,03А	шт	2	<u>591.16</u> -	<u>-</u> -	1182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	3935	2857	<u>152</u> 133	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>20.72</u> 0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С	шт	10	<u>79.67</u> -	<u>-</u> -	797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	КБ21-28-1	Установлення датчика руху	1 шт	7	<u>35.24</u> 23,04	<u>-</u> -	247	161	<u>-</u> -	<u>0.1800</u> -	<u>1.26</u> -
338	С1630-986 варіант 4	Датчик руху LDD10-009-1100-001 ДД 009 ІЕК	шт	7	<u>358.41</u> -	<u>-</u> -	2509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	КМ8-532-4	Пост керування кноповий	шт	2	<u>480.39</u> 288,98	<u>15.67</u> 3,19	961	578	<u>31</u> 6	<u>2.0000</u> 0,0179	<u>4</u> 0,04
340	1602-50114 варіант 1	Пост керування одноштифтовий ПKE-212-1У3	шт	2	<u>130.19</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,02	<u>5627.57</u> 5473,70	<u>-</u> -	113	109	<u>-</u> -	<u>42.7700</u> -	<u>0.86</u> -
342	1602-50114	Дзвінок змінного струму ЗВП	шт	2	<u>479.99</u> -	<u>-</u> -	960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	КБ21-18-19	Монтаж світильників світлодіодних вбудованих	100шт	1,17	<u>51761.84</u> 35875,67	<u>13929.88</u> 9081,88	60561	41975	<u>16298</u> 10626	<u>307.8400</u> 59,8621	<u>360.17</u> 70,04
344	& 1507-3017-Б-9 варіант 1	Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP20	шт	93	<u>458.39</u> -	<u>-</u> -	42630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	& 1507-3017-Б-9 варіант 2	Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP20	шт	10	<u>378.06</u> -	<u>-</u> -	3781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	& 1507-3017-Б-9 варіант 4	Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP54	шт	12	<u>659.15</u> -	<u>-</u> -	7910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	& 1507-3017-Б-9 варіант 6	Світильник світлодіодний, 1271 лм, 4000К; 10Вт; IP44 LUGSTAR PREMIUM LED	шт	2	<u>952.53</u> -	<u>-</u> -	1905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	КБ21-17-5	Монтаж світильників типу плафон з світлодіодними лампами	100шт	0,09	<u>24311.69</u> 18823,49	<u>1407.01</u> 631,47	2188	1694	<u>127</u> 57	<u>126.4000</u> 3,8116	<u>11.38</u> 0,34
349	& 1507-3017-25 варіант 1	Світильник світлодіодний ДПО 3020 4500К IP54	шт	9	<u>190.56</u> -	<u>-</u> -	1715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
350	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,05	<u>21566.87</u> 19538,30	<u>1444.75</u> 465,10	1078	977	<u>72</u> 23	<u>131.2000</u> 2,5177	<u>6.56</u> 0,13
351	1507-3104 варіант 1	Світильник світлодіодний з вбудованим джерелом резервного живлення з піктограмою "Вихід", 3 год, IP23, потужність 3Вт ONTEC G E1E 301 M ST/W (2 режима)	шт	5	<u>1992.93</u> -	<u>-</u> -	9965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,12	<u>7866.32</u>	-	944	425	-	<u>27.6800</u>	<u>3.32</u>
					3542,49	-			-	-	-
353	290902-55	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1кл.	шт	12	<u>110.10</u>	-	1321	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
354	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,31	<u>8073.64</u>	-	2503	1162	-	<u>29.3000</u>	<u>9.08</u>
					3749,81	-			-	-	-
355	290902-55	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2кл.	шт	31	<u>239.89</u>	-	7437	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
356	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	2,5	<u>6383.64</u>	-	15959	15959	-	<u>49.8800</u>	<u>124.7</u>
					6383,64	-			-	-	-
357	1504-17145	Розетка подвоєна, із заземлюючим контактом, прих.встановлення	шт	70	<u>388.35</u>	-	27185	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
358	1504-17145	Розетка одинарна із заземлюючим контактом, прих.встановлення	шт	180	<u>139.43</u>	-	25097	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
359	C1510-2	Рамка п'ятимісна	шт	34	<u>135.05</u>	-	4592	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
360	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	100шт	6,91	<u>12265.32</u>	<u>4025.20</u>	84753	56939	<u>27814</u>	<u>59.7500</u>	<u>412.87</u>
					8240,12	1674,50			11571	11,9185	82,36
361	2405-1364	Коробка монтажна ІМТ35100	шт	291	<u>45.98</u>	-	13380	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
362	2405-1365	Коробка розгалужувальна ІМТ35092	шт	400	<u>59.24</u>	-	23696	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
363	C1545-69	Клемма 5-конт 0.5-6 мм2 221-615 Wago	100шт	1	<u>6995.96</u>	-	6996	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
364	C1545-69	Клемма 4-конт 0.5-6 мм2 221-614 Wago	100шт	1,5	<u>4675.46</u>	-	7013	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
365	C1545-69	Клемма 3-конт 0.5-6 мм2 221-613 Wago	100шт	12	<u>2295.46</u>	-	27546	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
366	C1545-69	Клемма 2-конт 0.5-6 мм2 221-612 Wago	100шт	6	<u>1946.96</u>	-	11682	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
367	КБ21-3-1	Монтаж труб пластикових діам.20-25 мм	100м	26,13	<u>4582.17</u>	<u>123.11</u>	119732	82291	<u>3217</u>	<u>23.9800</u>	<u>626.6</u>
					3149,29	44,27			1157	0,2384	6,23
368	C1530-41	Труба гофрована діам.20 мм СТГ20-20-K41-100I	10м	243,5	<u>50.62</u>	-	12326	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
369	C1530-41	Труба гофрована діам.25 мм СТГ20-25-K41-050I	10м	17,8	<u>139.50</u>	-	2483	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	C113-1879 варіант 2	Тримач із засувкою і дюбелем СТ10D-CT-20-K41-100	шт	1200	<u>8.59</u> -	-	10308	-	-	-	-
371	C113-1880 варіант 1	Тримач із засувкою і дюбелем СТ10D-CT-25-K41-100	шт	200	<u>9.87</u> -	-	1974	-	-	-	-
372	KB21-3-2	Монтаж труб пластикових, діам.32 мм	100м	0,58	<u>4989.95</u> 3343,66	<u>161.58</u> 58,11	2894	1939	<u>94</u> 34	<u>25.4600</u> 0,3129	<u>14.77</u> 0,18
373	C1530-42 варіант 1	Труба гофрована діам.32 мм СТГ20-32-K41-025I	10м	5,8	<u>227.38</u> -	-	1319	-	-	-	-
374	C113-1881 варіант 1	Тримач із засувкою і дюбелем СТ10D-CT-32-K41-100	шт	50	<u>15.82</u> -	-	791	-	-	-	-
375	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,02	<u>9012.70</u> 6663,22	<u>1291.61</u> 636,30	9193	6796	<u>1317</u> 649	<u>47.2100</u> 4,0070	<u>48.15</u> 4,09
376	2405-1470 варіант 1	Лоток дровотий сталевий, з кришкою CLWG10-100-500-3, L=3 м	1м	6	<u>1199.96</u> -	-	7200	-	-	-	-
377	2405-1470 варіант 2	Лоток дровотий сталевий з кришкою CLWG10-100-300-3, L=3 м	1м	96	<u>386.75</u> -	-	37128	-	-	-	-
378	& C1545-39-2 варіант 1	Кронштейн настінний осн.500 CLP1W-500-1, 4шт	упак	1,5	<u>620.01</u> -	-	930	-	-	-	-
379	& C1545-39-2 варіант 2	Кронштейн настінний осн.300 CLP1W-300-1, 4шт	упак	23,75	<u>518.94</u> -	-	12325	-	-	-	-
380	& C1545-39-2 варіант 3	З'єднувач перфорований CLW10-CP 20шт	упак	2	<u>865.11</u> -	-	1730	-	-	-	-
381	& C1545-39-2 варіант 4	Анкер сталевий забивний M10 L=40мм, 50шт	упак	4	<u>875.01</u> -	-	3500	-	-	-	-
382	& C1545-39-2 варіант 5	Болт шестигранний M10x40 30шт	упак	7	<u>325.48</u> -	-	2278	-	-	-	-
383	& C1545-39-2 варіант 6	Шайба плоска M10 100шт	упак	2	<u>62.32</u> -	-	125	-	-	-	-
384	C1111-66 варіант 1	Металоконструкції для кріплення	т	0,007	<u>108236.20</u> -	-	758	-	-	-	-
385	KB21-4-2	КАБЕЛІ ТА ПРОВІДИ Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	15,28	<u>1439.25</u> 1114,56	<u>108.56</u> 78,13	21992	17030	<u>1659</u> 1194	<u>8.6000</u> 0,5256	<u>131.41</u> 8,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	& 15093-38013-B1-11 варіант 3	Кабель силовий вогнестійкий перер. 3х1, 5мм2 FLAME-FE180/E30	1000м	0,14214	<u>47977,38</u> -	- -	6820	-	- -	- -	- -
387	15093-35103 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 4*1,5 мм2	1000м	0,14008	<u>39146,43</u> -	- -	5484	-	- -	- -	- -
388	15093-35103 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 3*1,5 мм2	1000м	1,23806	<u>35746,42</u> -	- -	44256	-	- -	- -	- -
389	15093-34013 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 2*1,5 мм2	1000м	0,05356	<u>23827,53</u> -	- -	1276	-	- -	- -	- -
390	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	8,81	<u>2078,51</u> 1581,12	<u>196,74</u> 140,11	18312	13930	<u>1733</u> 1234	<u>12,2000</u> 0,9391	<u>107,48</u> 8,27
391	15093-35023 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 3*2,5 мм2	1000м	0,88842	<u>37457,52</u> -	- -	33278	-	- -	- -	- -
392	15093-35023 варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 5*2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>78271,12</u> -	- -	798	-	- -	- -	- -
393	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби проводу багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,94	<u>2835,71</u> 2109,89	<u>297,00</u> 206,26	2666	1983	<u>279</u> 194	<u>16,2800</u> 1,3705	<u>15,3</u> 1,29
394	15093-35033 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 5*4 мм2	1000м	0,03468	<u>126611,93</u> -	- -	4391	-	- -	- -	- -
395	15093-35043 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 5*6 мм2	1000м	0,0612	<u>186640,94</u> -	- -	11422	-	- -	- -	- -
396	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	1,66	<u>468,11</u> 307,69	<u>22,84</u> 9,09	777	511	<u>38</u> 15	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>3,62</u> 0,09
397	15095-44041 варіант 1	Провід силовий ШВВПнгд 2*1,0мм2	1000м	0,17098	<u>12759,04</u> -	- -	2182	-	- -	- -	- -
398	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	1,25	<u>647,56</u> 443,18	<u>57,11</u> 22,73	809	554	<u>71</u> 28	<u>3,1400</u> 0,1375	<u>3,93</u> 0,17
399	15097-29021 варіант 2	Кабель контрольний КВВГнг-нд 7х1,5мм2	1000м	0,1275	<u>57889,11</u> -	- -	7381	-	- -	- -	- -
		ТРЕТІЙ ПОВЕРХ, ТЕХПОВЕРХ ЗЩР1									
400	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593,54</u> 1538,34	<u>220,74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10,3300</u> 0,0746	<u>10,33</u> 0,07
401	1517-1102 варіант 5	Щит розподільчий вбудований ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 Trend	шт	1	<u>2292,05</u> -	- -	2292	-	- -	- -	- -
402	КБ21-22-13	Установлення пристрою захисного відключення, 4-х полюсного на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>52297,04</u> 39855,35	<u>1524,30</u> 1334,89	523	399	<u>15</u> 13	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	1504-1058 варіант 4	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=32А; Ів.з.=0,03А	шт	1	<u>1055,23</u>	-	1055	-	-	-	-
404	КБ21-22-12	Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354,94</u>	<u>1524,30</u>	394	286	<u>15</u>	<u>207,2000</u>	<u>2,07</u>
					28574,95	1334,89			13	9,7940	0,1
405	1504-1058 варіант 1	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=25А; Ів.з.=0,03А	шт	1	<u>1023,16</u>	-	1023	-	-	-	-
406	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>52297,04</u>	<u>1524,30</u>	523	399	<u>15</u>	<u>285,6400</u>	<u>2,86</u>
					39855,35	1334,89			13	9,7940	0,1
407	1504-1063 варіант 7	Вимикач ВА47-29; 3р; 40А; х-ка С	шт	1	<u>262,29</u>	-	262	-	-	-	-
408	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>39354,94</u>	<u>1524,30</u>	787	571	<u>30</u>	<u>207,2000</u>	<u>4,14</u>
					28574,95	1334,89			27	9,7940	0,2
409	1504-1063 варіант 2	Вимикач ВА47-29; 3р; 20А; х-ка С	шт	2	<u>218,43</u>	-	437	-	-	-	-
410	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,17	<u>39354,94</u>	<u>1524,30</u>	6690	4858	<u>259</u>	<u>207,2000</u>	<u>35,22</u>
					28574,95	1334,89			227	9,7940	1,66
411	1504-1006 варіант 5	Вимикач ВА47-29; 1Р; 25А; х-ка С	шт	2	<u>125,57</u>	-	251	-	-	-	-
412	1504-1006 варіант 3	Вимикач ВА47-29; 1Р; 20А; х-ка С	шт	4	<u>107,21</u>	-	429	-	-	-	-
413	1504-1006 варіант 2	Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С	шт	11	<u>92,93</u>	-	1022	-	-	-	-
		ЗЩР2			-	-			-	-	-
414	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593,54</u>	<u>220,74</u>	2594	1538	<u>221</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					1538,34	10,74			11	0,0746	0,07
415	1517-1102 варіант 1	Щит розподільчий вбудований ЩРВ-24з-3 36 УХЛЗ Trend	шт	1	<u>1732,71</u>	-	1733	-	-	-	-
416	КБ21-22-12	Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354,94</u>	<u>1524,30</u>	394	286	<u>15</u>	<u>207,2000</u>	<u>2,07</u>
					28574,95	1334,89			13	9,7940	0,1
417	1504-1058 варіант 1	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=25А; Ів.з.=0,03А	шт	1	<u>1023,16</u>	-	1023	-	-	-	-
418	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354,94</u>	<u>1524,30</u>	394	286	<u>15</u>	<u>207,2000</u>	<u>2,07</u>
					28574,95	1334,89			13	9,7940	0,1
419	1504-1063 варіант 2	Вимикач ВА47-29; 3р; 20А; х-ка С	шт	1	<u>218,43</u>	-	218	-	-	-	-
420	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 2-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354,94</u>	<u>1524,30</u>	394	286	<u>15</u>	<u>207,2000</u>	<u>2,07</u>
					28574,95	1334,89			13	9,7940	0,1
421	1504-1006 варіант 6	Вимикач ВА47-29; 2Р; 10А; х-ка С	шт	1	<u>140,36</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	5510	4000	<u>213</u> 187	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>29.01</u> 1,37
423	1504-1006 варіант 2	Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С	шт	5	<u>92.93</u> -	<u>-</u> -	465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С	шт	9	<u>79.67</u> -	<u>-</u> -	717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЗЩРВ									
425	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
426	1517-1102 варіант 1	Щит розподільчий вбудований ЩРВ-24з-3 36 УХЛЗ Trend	шт	1	<u>1732.71</u> -	<u>-</u> -	1733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	КБ21-22-12	Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
428	1504-1058 варіант 5	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; І _н =16А; І _{в.з.} =0,03А	шт	1	<u>987.58</u> -	<u>-</u> -	988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	787	571	<u>30</u> 27	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
430	1504-1063 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С	шт	1	<u>218.43</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
431	1504-1063 варіант 4	Вимикач ВА47-29; 3р; 10А; х-ка С	шт	1	<u>173.55</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	КБ21-22-12	Установлення розчіплювача, 1-х полюсного	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
433	1504-1005 варіант 1	Розчеплювач незалежний однополюсний РН-47	шт	1	<u>545.97</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	1968	1429	<u>76</u> 67	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
435	1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С	шт	5	<u>79.67</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЗЩК									
436	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
437	1517-1102 варіант 1	Щит розподільчий вбудований ЩРВ-24з-3 36 УХЛЗ Trend	шт	1	<u>1732.71</u> -	<u>-</u> -	1733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	КБ21-22-12	Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
439	1504-1058 варіант 5	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; І _н =16А; І _{в.з.} =0,03А	шт	1	<u>987.58</u> -	<u>-</u> -	988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
441	1504-1063 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С	шт	1	<u>218.43</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
442	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	2755	2000	<u>107</u> 93	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>14.5</u> 0,69
443	1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С ЗЩУЕП	шт	7	<u>79.67</u> -	<u>-</u> -	558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
444	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
445	1517-1102 варіант 3	Щит розподільчий вбудований ЩРВ-12з-3 36 УХЛ3 Trend	шт	1	<u>1683.10</u> -	<u>-</u> -	1683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
446	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 2-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	787	571	<u>30</u> 27	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
447	1504-1006 варіант 8	Вимикач ВА47-29; 2Р; 16А; х-ка С	шт	2	<u>140.36</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
448	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	1968	1429	<u>76</u> 67	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
449	1504-1006 варіант 4	Вимикач ВА47-29; 1Р; 6А; х-ка С	шт	5	<u>67.26</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
450	КМ8-80-4	Монтаж контакторів	шт	1	<u>428.29</u> 231,18	<u>182.74</u> 72,73	428	231	<u>183</u> 73	<u>1.6000</u> 0,4400	<u>1.6</u> 0,44
451	1504-5239 варіант 1	Контактор електромагнітний КМИ-10910, 9 А	шт	1	<u>595.69</u> -	<u>-</u> -	596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
452	КБ21-22-12	Установлення приставки контактної	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
453	1504-5239 варіант 2	Приставка контактна ПКИ-40	шт	1	<u>101.44</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
454	КМ8-526-1	Перемикач однополюсний на два положення	шт	1	<u>505.98</u> 231,18	<u>15.67</u> 3,19	506	231	<u>16</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0179	<u>1.6</u> 0,02
455	1504-5239 варіант 3	Перемикач однополюсний Z-S/WM In=16А	шт	1	<u>709.50</u> -	<u>-</u> -	710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
456	КБ21-22-12	Установлення ПЗВ, 2-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
457	1504-1058 варіант 2	Автомат диференційний ВД1-63; 2Р; In=16А; Ів.з=0,03А	шт	1	<u>591.16</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	КБ21-28-1	Установлення датчика руху	1 шт	7	<u>35.24</u> 23,04	<u>-</u> -	247	161	<u>-</u> -	<u>0.1800</u> -	<u>1.26</u> -
459	С1630-986 варіант 4	Датчик руху LDD10-009-1100-001 ДД 009 ІЕК	шт	7	<u>358.41</u> -	<u>-</u> -	2509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
460	КМ8-532-4	Пост керування кноповий	шт	2	<u>480.39</u> 288,98	<u>15.67</u> 3,19	961	578	<u>31</u> 6	<u>2.0000</u> 0,0179	<u>4</u> 0,04
461	1602-50114 варіант 1	Пост керування одноштифтовий ПКЕ-212-1У3	шт	2	<u>130.19</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
462	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,02	<u>5627.57</u> 5473,70	<u>-</u> -	113	109	<u>-</u> -	<u>42.7700</u> -	<u>0.86</u> -
463	1602-50114	Дзвінок змінного струму ЗВП	шт	2	<u>479.99</u> -	<u>-</u> -	960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
464	КБ21-18-19	Монтаж світильників світлодіодних вбудованих	100шт	1,18	<u>51761.84</u> 35875,67	<u>13929.88</u> 9081,88	61079	42333	<u>16437</u> 10717	<u>307.8400</u> 59,8621	<u>363.25</u> 70,64
465	& 1507-3017-Б-9 варіант 1	Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP20	шт	53	<u>458.39</u> -	<u>-</u> -	24295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
466	& 1507-3017-Б-9 варіант 2	Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP20	шт	11	<u>378.06</u> -	<u>-</u> -	4159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
467	& 1507-3017-Б-9 варіант 3	Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP54	шт	34	<u>786.52</u> -	<u>-</u> -	26742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
468	& 1507-3017-Б-9 варіант 4	Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP54	шт	6	<u>659.15</u> -	<u>-</u> -	3955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
469	& 1507-3017-Б-9 варіант 6	Світильник світлодіодний, 1271 лм, 4000К; 10Вт; IP44 LUGSTAR PREMIUM LED	шт	14	<u>952.53</u> -	<u>-</u> -	13335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
470	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,21	<u>67622.07</u> 49388,27	<u>16380.15</u> 11301,39	14201	10372	<u>3440</u> 2373	<u>371.4800</u> 75,3440	<u>78.01</u> 15,82
471	1507-3081 варіант 1	Світильник світлодіодний стельовий ДПП05В-8-221; 4000К	шт	21	<u>1580.57</u> -	<u>-</u> -	33192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
472	КБ21-17-5	Монтаж світильників типу плафон з світлодіодними лампами	100шт	0,12	<u>24311.69</u> 18823,49	<u>1407.01</u> 631,47	2917	2259	<u>169</u> 76	<u>126.4000</u> 3,8116	<u>15.17</u> 0,46
473	& 1507-3017-25 варіант 1	Світильник світлодіодний ДПО 3020 4500К IP54	шт	12	<u>190.56</u> -	<u>-</u> -	2287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	КБ21-18-19	Монтаж світильників світлодіодних вбудованих	100шт	0,05	<u>51761.84</u> 35875,67	<u>13929.88</u> 9081,88	2588	1794	<u>696</u> 454	<u>307.8400</u> 59,8621	<u>15.39</u> 2,99
475	& 1507-3017-25 варіант 3	Світильник світлодіодний прикроватьний MEDIACAL	шт	5	<u>1363.76</u> -	<u>-</u> -	6819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
476	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,05	<u>21566.87</u> 19538,30	<u>1444.75</u> 465,10	1078	977	<u>72</u> 23	<u>131.2000</u> 2,5177	<u>6.56</u> 0,13
477	1507-3104 варіант 1	Світильник світлодіодний з вбудованим джерелом резервного живлення з піктограмою "Вихід", 3 год, IP23, потужність 3Вт ONTEC G E1E 301 M ST/W (2 режима)	шт	5	<u>1992.93</u> -	<u>-</u> -	9965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
478	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	2	<u>696.37</u> 268,75	<u>38.22</u> 18,42	1393	538	<u>76</u> 37	<u>1.8600</u> 0,1127	<u>3.72</u> 0,23
479	& 1517-2346-1 варіант 2	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25-13-УХЛ4	шт	2	<u>4571.18</u> -	<u>-</u> -	9142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
480	КМ11-60-1	Установлення датчика температури зовнішнього повітря в комплекті з терморегулятором	комплект	1	<u>1259.15</u> 938,56	<u>169.28</u> 60,88	1259	939	<u>169</u> 61	<u>6.4000</u> 0,3278	<u>6.4</u> 0,33
481	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,26	<u>7866.32</u> 3542,49	<u>-</u> -	2045	921	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>7.2</u> -
482	290902-55 варіант 1	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1кл.	шт	26	<u>110.10</u> -	<u>-</u> -	2863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
483	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,35	<u>8073.64</u> 3749,81	<u>-</u> -	2826	1312	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>10.26</u> -
484	290902-55 варіант 2	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2кл.	шт	35	<u>239.89</u> -	<u>-</u> -	8396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
485	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,09	<u>6426.39</u> 6383,64	<u>-</u> -	578	575	<u>-</u> -	<u>49.8800</u> -	<u>4.49</u> -
486	290902-55 варіант 3	Вимикач заглиблений для прихованої проводки, напівгерметичний 1кл.	шт	7	<u>202.82</u> -	<u>-</u> -	1420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
487	290902-55 варіант 4	Вимикач заглиблений для прихованої проводки, напівгерметичний 2кл.	шт	2	<u>405.01</u> -	<u>-</u> -	810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
488	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	1,54	<u>6383.64</u> 6383,64	<u>-</u> -	9831	9831	<u>-</u> -	<u>49.8800</u> -	<u>76.82</u> -
489	1504-17145 варіант 1	Розетка подвоєна, із заземлюючим контактом, прих.встановлення	шт	61	<u>388.35</u> -	<u>-</u> -	23689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	1504-17145 варіант 2	Розетка одинарна із заземлюючим контактом, прих.встановлення	шт	93	<u>139.43</u>	-	12967	-	-	-	-
491	C1510-2 варіант 4	Рамка п'ятимісна	шт	13	<u>135.05</u>	-	1756	-	-	-	-
492	C1510-2 варіант 2	Рамка чотиримісна	шт	6	<u>107.00</u>	-	642	-	-	-	-
493	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,09	<u>6383.64</u>	-	575	575	-	<u>49.8800</u>	<u>4.49</u>
494	1504-17145 варіант 3	Розетка двополюсна із заземлюючим контактом, для прих.встановлення з захисними шторками	шт	9	<u>551.96</u>	-	4968	-	-	-	-
495	C1510-2 варіант 3	Рамка одномісна	шт	9	<u>37.29</u>	-	336	-	-	-	-
496	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	100шт	6,14	<u>12265.32</u>	<u>4025.20</u>	75309	50594	<u>24715</u>	<u>59.7500</u>	<u>366.87</u>
497	2405-1364 варіант 1	Коробка монтажна ІМТ35100	шт	233	<u>45.98</u>	-	10713	-	-	-	-
498	2405-1365 варіант 1	Коробка розгалужувальна ІМТ35092	шт	350	<u>59.24</u>	-	20734	-	-	-	-
499	2405-1345 варіант 1	Коробки У994М У3	шт	31	<u>70.58</u>	-	2188	-	-	-	-
500	C1545-69 варіант 1	Клемма 5-конт 0.5-6 мм2 221-615 Wago	100шт	1	<u>6995.96</u>	-	6996	-	-	-	-
501	C1545-69 варіант 2	Клемма 4-конт 0.5-6 мм2 221-614 Wago	100шт	1,5	<u>4675.46</u>	-	7013	-	-	-	-
502	C1545-69 варіант 3	Клемма 3-конт 0.5-6 мм2 221-613 Wago	100шт	10,5	<u>2295.46</u>	-	24102	-	-	-	-
503	C1545-69 варіант 4	Клемма 2-конт 0.5-6 мм2 221-612 Wago	100шт	5	<u>1946.96</u>	-	9735	-	-	-	-
504	КБ21-3-1	Монтаж труб пластикових діам.20-25 мм	100м	26,67	<u>4582.17</u>	<u>123.11</u>	122206	83992	<u>3283</u>	<u>23.9800</u>	<u>639.55</u>
505	C1530-41 варіант 3	Труба гофрована діам.20 мм СТГ20-20-К41-100I	10м	244,7	<u>50.62</u>	<u>3149.29</u>	12387	-	<u>1181</u>	<u>0,2384</u>	<u>6,36</u>
506	C1530-41 варіант 2	Труба гофрована діам.25 мм СТГ20-25-К41-050I	10м	22	<u>139.50</u>	-	3069	-	-	-	-
507	C113-1879 варіант 2	Тримач із засувкою і дюбелем СТ10D-CT-20-К41-100	шт	1500	<u>8.59</u>	-	12885	-	-	-	-
508	C113-1880 варіант 1	Тримач із засувкою і дюбелем СТ10D-CT-25-К41-100	шт	300	<u>9.87</u>	-	2961	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	KB21-3-2	Монтаж труб пластикових, діам.32 мм	100м	0,34	<u>4989.95</u> 3343,66	<u>161.58</u> 58,11	1697	1137	<u>55</u> 20	<u>25.4600</u> 0,3129	<u>8.66</u> 0,11
510	C1530-42 варіант 1	Труба гофрована діам.32 мм CTG20-32-K41-025I	10м	3,4	<u>227.38</u> -	-	773	-	-	-	-
511	C113-1881 варіант 1	Тримач із засувкою і дюбелем CT10D-CT-32-K41-100	шт	50	<u>15.82</u> -	-	791	-	-	-	-
512	KB21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб 20-25 мм	100м	2,97	<u>11370.10</u> 8104,26	<u>1803.18</u> 970,68	33769	24070	<u>5355</u> 2883	<u>57.4200</u> 6,4724	<u>170.54</u> 19,22
513	C113-2 варіант 1	Труба сталева електромонтажна ненарізна д.20 мм CTR11-HDZ-NN-020-3	м	231	<u>178.92</u> -	-	41331	-	-	-	-
514	C113-3 варіант 1	Труба сталева електромонтажна ненарізна д.25 мм CTR11-HDZ-NN-025-3	м	66	<u>239.65</u> -	-	15817	-	-	-	-
515	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,02	<u>9012.70</u> 6663,22	<u>1291.61</u> 636,30	9193	6796	<u>1317</u> 649	<u>47.2100</u> 4,0070	<u>48.15</u> 4,09
516	2405-1470 варіант 1	Лоток дровотий сталевий, з кришкою CLWG10-100-500-3, L=3 м	1м	6	<u>1199.96</u> -	-	7200	-	-	-	-
517	2405-1470 варіант 2	Лоток дровотий сталевий з кришкою CLWG10-100-300-3, L=3 м	1м	96	<u>386.75</u> -	-	37128	-	-	-	-
518	& C1545-39-2 варіант 1	Кронштейн настінний осн.500 CLP1W-500-1, 4шт	упак	1,5	<u>620.01</u> -	-	930	-	-	-	-
519	& C1545-39-2 варіант 2	Кронштейн настінний осн.300 CLP1W-300-1, 4шт	упак	23,75	<u>518.94</u> -	-	12325	-	-	-	-
520	& C1545-39-2 варіант 3	З'єднувач перфорований CLW10-CP 20шт	упак	2	<u>865.11</u> -	-	1730	-	-	-	-
521	& C1545-39-2 варіант 4	Анкер сталевий забивний M10 L=40мм, 50шт	упак	4	<u>875.01</u> -	-	3500	-	-	-	-
522	& C1545-39-2 варіант 5	Болт шестигранний M10x40 30шт	упак	7	<u>325.48</u> -	-	2278	-	-	-	-
523	& C1545-39-2 варіант 6	Шайба плоска M10 100шт	упак	2	<u>62.32</u> -	-	125	-	-	-	-
524	C1111-66 варіант 1	Металоконструкції для кріплення КАБЕЛІ ТА ПРОВОДИ	т	0,007	<u>108236.20</u> -	-	758	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
525	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби проводу багатожилого у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	16,76	<u>1439.25</u> 1114,56	<u>108.56</u> 78,13	24122	18680	<u>1819</u> 1309	<u>8.6000</u> 0,5256	<u>144.14</u> 8,81
526	& 15093-38013-B1-11 варіант 3	Кабель силовий вогнестійкий перер. 3x1, 5мм2 FLAME-FE180/E30	1000м	0,23072	<u>47977.38</u> -	- -	11069	-	- -	- -	- -
527	15093-34013 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий перер. 2x1, 5мм2 Flame FE180/E30	1000м	0,00618	<u>29352.52</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -
528	15093-35103 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 4*1,5 мм2	1000м	0,14935	<u>39146.43</u> -	- -	5847	-	- -	- -	- -
529	15093-35103 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 3*1,5 мм2	1000м	1,17214	<u>35746.42</u> -	- -	41900	-	- -	- -	- -
530	15093-34013 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 2*1,5 мм2	1000м	0,16789	<u>23827.53</u> -	- -	4000	-	- -	- -	- -
531	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби проводу багатожилого у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	10,44	<u>2078.51</u> 1581,12	<u>196.74</u> 140,11	21700	16507	<u>2054</u> 1463	<u>12.2000</u> 0,9391	<u>127.37</u> 9,8
532	15093-35023 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 3*2,5 мм2	1000м	1,04346	<u>37457.52</u> -	- -	39085	-	- -	- -	- -
533	15093-35033 варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 3*4 мм2	1000м	0,00306	<u>76679.87</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
534	15093-35023 варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 5*2,5 мм2	1000м	0,01836	<u>78271.12</u> -	- -	1437	-	- -	- -	- -
535	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби проводу багатожилого у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,82	<u>2835.71</u> 2109,89	<u>297.00</u> 206,26	2325	1730	<u>244</u> 169	<u>16.2800</u> 1,3705	<u>13.35</u> 1,12
536	15093-35033 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 5*4 мм2	1000м	0,04794	<u>126611.93</u> -	- -	6070	-	- -	- -	- -
537	15093-35043 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 5*6 мм2	1000м	0,0357	<u>186640.94</u> -	- -	6663	-	- -	- -	- -
538	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	1,47	<u>468.11</u> 307,69	<u>22.84</u> 9,09	688	452	<u>34</u> 13	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>3.2</u> 0,08
539	15095-44041 варіант 1	Провід силовий ШВВПнгд 2*1,0мм2	1000м	0,15141	<u>12759.04</u> -	- -	1932	-	- -	- -	- -
540	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	1,12	<u>647.56</u> 443,18	<u>57.11</u> 22,73	725	496	<u>64</u> 25	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>3.52</u> 0,15
541	15097-29021 варіант 2	Кабель контрольний КВВГнг-нд 7x1,5мм2	1000м	0,11424	<u>57889.11</u> -	- -	6613	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3826644	1112874	<u>223207</u> 114900		<u>8479.19</u> 776,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3826644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2490563 1227774 615958 938,06 210030 4442602				

		Всього по розділу 2					4442602				
		Розділ 3. Захисне заземлення									
542	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,2	<u>6002,03</u> 1580,77	<u>4056,94</u> 917,68	1200	316	<u>811</u> 184	<u>11,2000</u> 5,9269	<u>2,24</u> 1,19
543	& С1111-43-В-2 варіант 4	Стержень заземлення G-16/1	к-т	2	<u>369,20</u> -	<u>-</u> -	738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
544	& С1111-43-В-2 варіант 1	Комплект заземлення G-16/30	к-т	2	<u>936,22</u> -	<u>-</u> -	1872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
545	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,2	<u>6002,03</u> 1580,77	<u>4056,94</u> 917,68	1200	316	<u>811</u> 184	<u>11,2000</u> 5,9269	<u>2,24</u> 1,19
546	& С1111-43-В-2 варіант 2	Стержень заземлення G-20/1	к-т	4	<u>565,80</u> -	<u>-</u> -	2263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
547	& С1111-43-В-2 варіант 3	Комплект заземлення G-20/60	к-т	2	<u>1696,98</u> -	<u>-</u> -	3394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
548	& С1111-43-В-6 варіант 1	Насадка G-20/5	шт	1	<u>1096,71</u> -	<u>-</u> -	1097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
549	& С1111-43-В-6 варіант 2	Насадка G-20/8	шт	1	<u>1096,71</u> -	<u>-</u> -	1097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
550	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,55	<u>8732,33</u> 3613,18	<u>482,34</u> 88,07	4803	1987	<u>265</u> 48	<u>25,6000</u> 0,4951	<u>14,08</u> 0,27
551	& С1110-170-2 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	м	55	<u>153,29</u> -	<u>-</u> -	8431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 120 мм ²	100 м	0,05	<u>9391.40</u> 4064,83	<u>559,29</u> 115,75	470	203	<u>28</u> 6	<u>28.8000</u> 0,6441	<u>1.44</u> 0,03
553	& С1110-170-2 варіант 2	Смуга оцинкована 30х4 мм	м	5	<u>181.89</u> -	<u>-</u> -	909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
554	& С1111-43-В-6 варіант 3	Злучник для полоси крестовий С-022	шт	1	<u>71.74</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
555	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	2,4	<u>12744.31</u> 8807,14	<u>38,47</u> 13,84	30586	21137	<u>92</u> 33	<u>62.4000</u> 0,0745	<u>149.76</u> 0,18
556	& 15092-5043-Н-4 варіант 1	Кабель перерізом 1.16мм ² ВВГнгд	1000м	0,005	<u>154943.54</u> -	<u>-</u> -	775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
557	& 15092-5043-Н-4 варіант 2	Кабель перерізом 1.6мм ² ВВГнгд	1000м	0,235	<u>61543.16</u> -	<u>-</u> -	14463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
558	КМ8-410-2	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	0,05	<u>6542.92</u> 3362,05	<u>533.70</u> 82,11	327	168	<u>27</u> 4	<u>25.6000</u> 0,4809	<u>1.28</u> 0,02
559	С1530-42 варіант 1	Труба гофрована діам.32 мм СТГ20-32-К41-025І	10м	0,5	<u>227.38</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					73811	24127	<u>2034</u> 459		<u>171.04</u> 2,88
		Разом будівельні роботи, грн.					73811				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47650				
		всього заробітна плата, грн.					24586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3777				
		Всього будівельні роботи, грн.					85536				

		Всього по розділу 3					85536				
		Разом прямі витрати по кошторису					4387953	1484612	<u>364590</u> 172938		<u>11219.79</u> 1187,76
		Разом будівельні роботи, грн.					4387953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2538751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1657550 839338 1298,07 290642 5227291				

		Всього по кошторису					5227291				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					13705,62 1948192				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на електроосвітлення та силове електрообладнання (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3429,53	137,91			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7790,26	129,86			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1187,76	145,61			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1298,07	223,90			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	13705,62				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,4591	372,67			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,4426	453,29			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	64,3899	769,44			
13	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	240,6136	201,80			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	76,8829	183,20			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	147,9912	59,18			
16	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,12	155,05			
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	577,118	393,99			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,68	878,15			
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,32	6,93			
20	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	5,664	252,84			
21	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	19,671	183,65			
22	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1154,236	7,33			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
23	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	43,152				
24	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	503,794				
25	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,276				
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	22,576				
27	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	34,9374				
28	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	73,8619				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
29	+С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,01976	212904,22	208330,00	399,63	4174,59
30	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0003	200796,82	196460,00	399,63	3937,19
31	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00027	71620,18	69816,23	399,63	1404,32
32	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00988	185165,45	181135,12	399,63	3630,70
33	+&С111-121-5 варіант 1	Гайка зі стопорним буртом М8 CLP1М-N-8-2	100 шт	0,4	255,12	248,34	1,78	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,087811	21374,92	20415,00	540,80	419,12
35	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	20,6358	15,75	8,80	6,64	0,31
36	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00024	90064,44	87704,12	594,35	1765,97
37	+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0018762	89871,06	87514,53	594,35	1762,18
38	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,2264328	95640,34	93450,00	315,04	1875,30
39	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	72,1	166,17	162,46	0,45	3,26
40	+&C111-1381- 2 варіант 1	Шпилька оцинковані М8 CLW10-TM-08-1 ІЕК	м	14	63,43	62,08	0,11	1,24
41	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0042584	80336,53	78361,67	399,63	1575,23
42	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,018852	118069,86	115348,00	406,76	2315,10
43	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0058495	103944,90	101500,00	406,76	2038,14
44	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0008	141621,03	138169,48	674,67	2776,88
45	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,1	972,30	952,36	0,88	19,06
46	C111-1708	Клоччя просочене	кг	1,0974	76,08	73,98	0,61	1,49
47	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,872	21352,96	20933,87	0,40	418,69
48	+C111-1804	Сталь листова	т	0,001	46153,34	45494,73	315,04	343,57
49	+C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,025939	213230,24	208680,00	369,25	4180,99
50	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0929023	22626,22	21641,77	540,80	443,65
51	+C111-1904 варіант 2	Анкер сталевий М8 CLP1M-AS-8	шт	40	9,97	9,75	0,02	0,20
52	+C113-2 варіант 1	Труба сталевая електромонтажна ненарізна д.20 мм CTR11- HDZ-NN-020-3	м	231	178,92	177,12	0,47	1,33
53	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стілки 2,8 мм	м	324,8	105,10	103,65	0,67	0,78
54	+C113-3 варіант 1	Труба сталевая електромонтажна ненарізна д.25 мм CTR11- HDZ-NN-025-3	м	123	239,65	237,20	0,67	1,78
55	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стілки 2,8 мм	м	8,704	136,24	134,37	0,86	1,01
56	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стілки 3 мм	м	4,444	202,34	199,50	1,33	1,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+C113-1879 варіант 2	Тримач із засувкою і дюбелем СТ10D-CT-20-K41-100	шт	6200	8,59	8,33	0,09	0,17
58	+C113-1880 варіант 1	Тримач із засувкою і дюбелем СТ10D-CT-25-K41-100	шт	1500	9,87	9,59	0,09	0,19
59	+C113-1881 варіант 1	Тримач із засувкою і дюбелем СТ10D-CT-32-K41-100	шт	300	15,82	15,42	0,09	0,31
60	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0044	105830,35	104628,95	413,58	787,82
61	+C153-12 варіант 1	Кабель КВВГнгд 6*1,0мм2	1000м	0,02575	55411,00	54250,00	74,51	1086,49
62	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,007539	129614,21	126670,00	402,75	2541,46
63	+&C1110-170- 2 варіант 1	Сталь штабова 25x4 мм	м	55	153,29	149,96	0,32	3,01
64	+&C1110-170- 2 варіант 2	Смуга оцинкована 30x4 мм	м	5	181,89	178,00	0,32	3,57
65	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,649946	45593,59	44384,56	315,04	893,99
66	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,025	46134,83	44915,19	315,04	904,60
67	+&C1111-43- В-2 варіант 1	Комплект заземлення G-16/30	к-т	2	936,22	916,65	1,21	18,36
68	+&C1111-43- В-2 варіант 2	Стержень заземлення G-20/1	к-т	4	565,80	553,50	1,21	11,09
69	+&C1111-43- В-2 варіант 3	Комплект заземлення G-20/60	к-т	2	1696,98	1662,50	1,21	33,27
70	+&C1111-43- В-2 варіант 4	Стержень заземлення G-16/1	к-т	2	369,20	360,75	1,21	7,24
71	+&C1111-43- В-6 варіант 1	Насадка G-20/5	шт	1	1096,71	1074,00	1,21	21,50
72	+&C1111-43- В-6 варіант 2	Насадка G-20/8	шт	1	1096,71	1074,00	1,21	21,50
73	+&C1111-43- В-6 варіант 3	Злучник для полоси крестовий C-022	шт	1	71,74	69,12	1,21	1,41
74	C1111-66 варіант 1	Металоконструкції для кріплення	т	0,024	108236,20	105662,84	451,08	2122,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0095472	205453,16	200750,00	674,67	4028,49
76	+C1510-2 варіант 1	Рамка тримісна	шт	17	83,19	80,00	1,56	1,63
77	+C1510-2 варіант 2	Рамка чотиримісна	шт	29	107,00	103,34	1,56	2,10
78	+C1510-2 варіант 3	Рамка одномісна	шт	11	37,29	35,00	1,56	0,73
79	+C1510-2 варіант 4	Рамка п'ятимісна	шт	69	135,05	130,84	1,56	2,65
80	+C1510-2 варіант 5	Рамка двомісна	шт	6	62,79	60,00	1,56	1,23
81	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	1218166,92	1193966,25	315,04	23885,63
82	+C1530-41 варіант 2	Труба гофрована діам.25 мм CTG20-25-K41-050I	10м	133,8	139,50	135,46	1,30	2,74
83	+C1530-41 варіант 3	Труба гофрована діам.20 мм CTG20-20-K41-100I	10м	881,2	50,62	48,33	1,30	0,99
84	+C1530-42 варіант 1	Труба гофрована діам.32 мм CTG20-32-K41-025I	10м	27,7	227,38	221,18	1,74	4,46
85	+C1530-45 варіант 1	Труба гофрована діам.63 мм CTG20-63-K41-015I	10м	3,1	694,53	675,00	5,91	13,62
86	+C1530-47 варіант 1	Труба гофрована, діам. 90 мм CTG12-090-K4-100	10м	3	1117,93	1084,02	11,99	21,92
87	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	26,4797	1220,08	1195,26	0,90	23,92
88	+C1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,7602	206,68	202,50	0,13	4,05
89	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,016	241,17	235,92	0,52	4,73
90	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,804	1512,88	1481,00	2,22	29,66
91	+&C1545-39-2 варіант 1	Кронштейн настінний осн.500 CLP1W-500-1, 4шт	упак	12	620,01	607,50	0,35	12,16
92	+&C1545-39-2 варіант 2	Кронштейн настінний осн.300 CLP1W-300-1, 4шт	упак	84	518,94	508,41	0,35	10,18
93	+&C1545-39-2 варіант 3	З'єднувач перфорований CLW10-CP 20шт	упак	7	865,11	847,80	0,35	16,96
94	+&C1545-39-2 варіант 4	Анкер сталевий забивний М10 L=40мм, 50шт	упак	16	875,01	857,50	0,35	17,16
95	+&C1545-39-2 варіант 5	Болт шестигранний М10х40 30шт	упак	27	325,48	318,75	0,35	6,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	+&C1545-39-2 варіант 6	Шайба плоска М10 100шт	упак	9	62,32	60,75	0,35	1,22
97	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0858	443,81	434,75	0,36	8,70
98	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,992	1002,34	982,21	0,48	19,65
99	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,6322	1001,14	981,15	0,36	19,63
100	+C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,005	72,85	71,31	0,11	1,43
101	+C1545-69 варіант 1	Клемма 5-конт 0.5-6 мм2 221-615 Wago	100шт	4	6995,96	6858,33	0,45	137,18
102	+C1545-69 варіант 2	Клемма 4-конт 0.5-6 мм2 221-614 Wago	100шт	6	4675,46	4583,33	0,45	91,68
103	+C1545-69 варіант 3	Клемма 3-конт 0.5-6 мм2 221-613 Wago	100шт	45	2295,46	2250,00	0,45	45,01
104	+C1545-69 варіант 4	Клемма 2-конт 0.5-6 мм2 221-612 Wago	100шт	19,5	1946,96	1908,33	0,45	38,18
105	+C1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	6,606	41,53	40,50	0,22	0,81
106	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,0054	117720,35	115009,36	402,75	2308,24
107	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,1062	6647,34	6516,55	0,45	130,34
108	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,10645	1105,17	1083,00	0,50	21,67
109	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1678,225	24,62	23,91	0,23	0,48
110	+C1545-148 варіант 1	Накінецьник мідний DT-70	100шт	0,1	10065,62	9867,00	1,25	197,37
111	+C1545-148 варіант 2	Накінецьник мідний DT-120	100шт	0,2	18241,94	17883,00	1,25	357,69
112	+C1545-148 варіант 3	Накінецьник мідний DT-95	100шт	0,4	13898,78	13625,00	1,25	272,53
113	+C1545-148 варіант 4	Накінецьник мідний DT-50	100шт	0,3	7863,77	7708,33	1,25	154,19
114	+C1545-148 варіант 5	Накінецьник мідний DT-35	100шт	0,2	5381,78	5275,00	1,25	105,53
115	+C1545-148 варіант 6	Накінецьник мідний луджений JG-35	100шт	0,1	4336,28	4250,00	1,25	85,03
116	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,024	2712,40	2657,61	1,61	53,18
117	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	504	26,16	25,63	0,02	0,51
118	+C1545-158 варіант 1	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,3264	72,28	70,82	0,04	1,42
119	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01	1552,56	1510,07	12,05	30,44
120	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,553	261,15	254,70	1,33	5,12
121	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0792	127,21	123,39	1,33	2,49
122	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	63,32	51,01	49,74	0,27	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	+C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,3708	1613,75	1581,40	0,71	31,64
124	C1545-180	Полоски К-404	100шт	2,4708	26,42	25,69	0,21	0,52
125	C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,00025	25590,18	24926,50	161,91	501,77
126	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,4708	77,73	76,05	0,16	1,52
127	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,01	434,18	424,17	1,50	8,51
128	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,09	4845,45	4750,00	0,44	95,01
129	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	4,896	835,96	819,38	0,19	16,39
130	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,06	112,49	109,84	0,44	2,21
131	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00006	176486,18	172409,90	615,77	3460,51
132	+C1546-20	Клей БМК5	кг	21,835	376,50	368,56	0,56	7,38
133	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,001215	175048,13	170941,14	674,67	3432,32
134	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00006	209015,69	204242,67	674,67	4098,35
135	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,60506	77,25	65,80	9,94	1,51
136	+C1547-15	Перемикач одноклавішний для прихованого встановлення, IP20	шт	4	134,33	131,67	0,03	2,63
137	+C1630-986	Датчик руху LDD10-009-1100-001 ДД 009 ІЕК	шт	24	358,41	350,83	0,55	7,03
138	+1504-1005	Розчеплювач незалежний однополюсний РН-47	шт	3	545,97	535,00	0,26	10,71
139	+1504-1006	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С	шт	86	79,67	78,00	0,11	1,56
140	+1504-1006	Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С	шт	50	92,93	91,00	0,11	1,82
141	+1504-1006	Вимикач ВА47-29; 1Р; 20А; х-ка С	шт	9	107,21	105,00	0,11	2,10
142	+1504-1006	Вимикач ВА47-29; 1Р; 6А; х-ка С	шт	29	67,26	65,83	0,11	1,32
143	+1504-1006	Вимикач ВА47-29; 1Р; 25А; х-ка С	шт	2	125,57	123,00	0,11	2,46
144	+1504-1006	Вимикач ВА47-29; 2Р; 10А; х-ка С	шт	1	140,36	137,50	0,11	2,75
145	+1504-1006	Вимикач ВА47-29; 2Р; 16А; х-ка С	шт	3	140,36	137,50	0,11	2,75
146	+1504-1055	Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С	шт	3	109,20	107,00	0,06	2,14
147	+1504-1058	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=25А; Ів.з.=0,03А	шт	7	1023,16	1002,73	0,37	20,06
148	+1504-1058	Автомат диференційний ВД1-63; 2Р; Ін=16А; Ів.з.=0,03А	шт	3	591,16	579,20	0,37	11,59
149	+1504-1058	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=63А; Ів.з.=0,03А	шт	1	2053,13	2012,50	0,37	40,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	+1504-1058 варіант 4	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; І _н =32А; І _{в.з.} =0,03А	шт	1	1055,23	1034,17	0,37	20,69
151	+1504-1058 варіант 5	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; І _н =16А; І _{в.з.} =0,03А	шт	5	987,58	967,85	0,37	19,36
152	+1504-1058 варіант 6	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; І _н =40А; І _{в.з.} =0,03А	шт	1	1023,16	1002,73	0,37	20,06
153	+1504-1063 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С	шт	8	218,43	214,00	0,15	4,28
154	+1504-1063 варіант 2	Вимикач ВА47-29; 3р; 20А; х-ка С	шт	6	218,43	214,00	0,15	4,28
155	+1504-1063 варіант 3	Вимикач ВА47-29; 3р; 50А; х-ка С	шт	3	302,87	296,78	0,15	5,94
156	+1504-1063 варіант 4	Вимикач ВА47-29; 3р; 10А; х-ка С	шт	6	173,55	170,00	0,15	3,40
157	+1504-1063 варіант 6	Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С	шт	5	243,79	238,86	0,15	4,78
158	+1504-1063 варіант 7	Вимикач ВА47-29; 3р; 40А; х-ка С	шт	4	262,29	257,00	0,15	5,14
159	+1504-5239 варіант 1	Контактор електромагнітний КМИ-10910, 9 А	шт	1	595,69	583,00	1,01	11,68
160	+1504-5239 варіант 2	Приставка контактна ПКИ-40	шт	1	101,44	98,44	1,01	1,99
161	+1504-5239 варіант 3	Перемикач однополюсний Z-S/WM І _н =16А	шт	1	709,50	694,58	1,01	13,91
162	+1504-17002 варіант 1	Штекерна вилка, гвинтова, 32А, 2Р+Е, IP44, 200-250В, Schneider PKE32M423	шт	1	320,87	314,40	0,18	6,29
163	+1504-17145 варіант 1	Розетка подвоєна, із заземлюючим контактом, прих. встановлення	шт	187	388,35	380,36	0,38	7,61
164	+1504-17145 варіант 2	Розетка одинарна із заземлюючим контактом, прих. встановлення	шт	546	139,43	136,32	0,38	2,73
165	+1504-17145 варіант 3	Розетка двополюсна із заземлюючим контактом, для прих. встановлення з захисними шторками	шт	17	551,96	540,76	0,38	10,82
166	+1504-17145 варіант 4	Розетка панельна кутова, гвинтова, 32А, 2Р+Е, IP44, 200-250В, Schneider Electric PKF32F423	шт	1	589,61	577,67	0,38	11,56
167	+1504-19165 варіант 1	Колодка монтажна КП-25	шт	2	489,80	480,00	0,20	9,60
168	+&1507-3017-Б-9 варіант 1	Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP20	шт	267	458,39	448,88	0,52	8,99
169	+&1507-3017-Б-9 варіант 2	Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP20	шт	32	378,06	370,13	0,52	7,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
170	+&1507-3017-Б-9 варіант 3	Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP54	шт	51	786,52	770,58	0,52	15,42
171	+&1507-3017-Б-9 варіант 4	Світильник світлодіодний 4000К; LED-20Вт; IP54	шт	45	659,15	645,71	0,52	12,92
172	+&1507-3017-Б-9 варіант 5	Світильник світлодіодний 4000К; LED-40Вт; IP64	шт	12	930,01	911,25	0,52	18,24
173	+&1507-3017-Б-9 варіант 6	Світильник світлодіодний, 1271 лм, 4000К; 10Вт; IP44 LUGSTAR PREMIUM LED	шт	48	952,53	933,33	0,52	18,68
174	+&1507-3017-25 варіант 1	Світильник світлодіодний ДПО 3020 4500К IP54	шт	32	190,56	186,30	0,52	3,74
175	+&1507-3017-25 варіант 2	Світильник світлодіодний ДПО 3010 Д 4500К IP54	шт	4	215,34	210,60	0,52	4,22
176	+&1507-3017-25 варіант 3	Світильник світлодіодний прикроватьний MEDIACAL	шт	5	1363,76	1336,50	0,52	26,74
177	+&1507-3017-25 варіант 4	Світильник світлодіодний ДПО 4011А	шт	1	159,65	156,00	0,52	3,13
178	+1507-3081 варіант 1	Світильник світлодіодний стельовий ДПП05В-8-221; 4000К	шт	24	1580,57	1545,75	3,83	30,99
179	+1507-3081 варіант 2	Світильник світлодіодний стельовий ДПП05В-15-221; 4000К	шт	10	1880,07	1839,38	3,83	36,86
180	+1507-3104 варіант 1	Світильник світлодіодний з вбудованим джерелом резервного живлення з піктограмою "Вихід", 3 год, IP23, потужність 3Вт ONTEC G E1E 301 M ST/W (2 режима)	шт	26	1992,93	1950,83	3,02	39,08
181	+1517-1102 варіант 1	Щит розподільчий вбудований ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 Trend	шт	9	1732,71	1698,74	-	33,97
182	+1517-1102 варіант 2	Щит розподільчий навісний ЩУРН-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	2825,71	2770,30	-	55,41
183	+1517-1102 варіант 3	Щит розподільчий вбудований ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 Trend	шт	1	1683,10	1650,10	-	33,00
184	+1517-1102 варіант 5	Щит розподільчий вбудований ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 Trend	шт	5	2292,05	2247,11	-	44,94
185	+1517-1102 варіант 6	Щит розподільчий вбудований ЩРв-12з-3 38 УХЛ3 Trend	шт	3	1683,10	1650,10	-	33,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	+1517-1102 варіант 7	Щит розподільчий вбудований ЩРн-36з-1 36 УХЛЗ ІР31	шт	1	2284,13	2239,34	-	44,79
187	+1517-1112 варіант 1	Щит розподільчий навісний інд, виготовлення (вартість м/к)	шт	3	3654,66	3583,00	-	71,66
188	+1517-1116 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій ВРП, вартість м/к	шт	1	6711,60	6580,00	-	131,60
189	+&1517-2346- 1 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25-36-УХЛ4	шт	1	5811,65	5694,08	3,62	113,95
190	+&1517-2346- 1 варіант 2	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25-13-УХЛ4	шт	4	4571,18	4477,93	3,62	89,63
191	+1602-50114	Дзвінок змінного струму ЗВП	шт	5	479,99	469,69	0,89	9,41
192	+1602-50114 варіант 1	Пост керування одноштифтовий ПKE-212-1УЗ	шт	5	130,19	126,75	0,89	2,55
193	+1701-8030 варіант 1	Лічильник активної електричної енергії трифазний НІК 2301 АР6Т.0000.МС.11	шт	1	2964,99	2900,00	6,85	58,14
194	+2405-1345 варіант 1	Коробки У994М УЗ	шт	75	70,58	69,00	0,20	1,38
195	+2405-1364 варіант 1	Коробка монтажна ІМТ35100	шт	968	45,98	45,00	0,08	0,90
196	+2405-1365 варіант 1	Коробка розгалужувальна ІМТ35092	шт	1400	59,24	58,00	0,08	1,16
197	+2405-1365 варіант 2	Коробка розподільча, вогнетривка 100Р, 3х4мм ² , ІР55, Е90 Flamebox 100Р FB10034 ABSEL	шт	25	515,08	504,90	0,08	10,10
198	+2405-1470 варіант 1	Лоток дровотий сталевий, з кришкою CLWG10-100-500-3, L=3 м	1м	48	1199,96	1175,87	0,56	23,53
199	+2405-1470 варіант 2	Лоток дровотий сталевий з кришкою CLWG10-100-300-3, L=3 м	1м	339	386,75	378,61	0,56	7,58
200	+2405-1470 варіант 3	Лоток металевий, неперфорований, розм. 60*300*3050 мм MKSMU 630 FS з кришкою DRLU 300 FS	1м	16	1253,03	1227,90	0,56	24,57
201	+&15092- 5043-Н-4 варіант 1	Кабель перерізом 1.16мм ² ВВГнгд	1000м	0,005	154943,54	151843,00	62,43	3038,11
202	+&15092- 5043-Н-4 варіант 2	Кабель перерізом 1.6мм ² ВВГнгд	1000м	0,235	61543,16	60274,00	62,43	1206,73
203	+15093-33093 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий перер. 1х50мм ² FLAME- FE180/E30	1000м	0,204	364035,81	356666,67	231,18	7137,96
204	+15093-34013 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий перер. 2х1,5мм ² Flame FE180/E30	1000м	0,14523	29352,52	28750,00	26,98	575,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	+15093-34013 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 2*1,5 мм2	1000м	0,39037	23827,53	23333,34	26,98	467,21
206	+15093-35023 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий перер. 5х2,5мм2 FLAME- FE180/E30	1000м	0,0306	88797,52	87000,00	56,39	1741,13
207	+15093-35023 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 3*2,5 мм2	1000м	4,23198	37457,52	36666,67	56,39	734,46
208	+15093-35023 варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 5*2,5 мм2	1000м	0,13362	78271,12	76680,00	56,39	1534,73
209	+15093-35033 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий перер. 3х4мм2 FLAME- FE180/E30	1000м	0,02346	104630,93	102500,00	79,34	2051,59
210	+15093-35033 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 5*4 мм2	1000м	0,42228	126611,93	124050,00	79,34	2482,59
211	+15093-35033 варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 3*4 мм2	1000м	0,0408	76679,87	75097,00	79,34	1503,53
212	+15093-35043 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 5*6 мм2	1000м	0,20094	186640,94	182877,00	104,31	3659,63
213	+15093-35053 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 5*10 мм2	1000м	0,02142	284917,20	279166,67	163,92	5586,61
214	+15093-35103 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 4*1,5 мм2	1000м	0,66435	39146,43	38333,34	45,51	767,58
215	+15093-35103 варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 3*1,5 мм2	1000м	4,19622	35746,42	35000,00	45,51	700,91
216	+15093-35173 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 5*35 мм2	1000м	0,01632	149251,60	145833,34	491,76	2926,50
217	+15093-35193 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 5*70 мм2	1000м	0,0714	298477,31	291666,67	958,14	5852,50
218	+&15093- 38013-B1-11 варіант 3	Кабель силовий вогнестійкий перер. 3х1,5мм2 FLAME- FE180/E30	1000м	0,78898	47977,38	47000,00	36,65	940,73
219	+15095-44041 варіант 1	Провід силовий ШВВПнгд 2*1,0мм2	1000м	0,47174	12759,04	12500,00	8,86	250,18
220	+15097-29021 варіант 1	Кабель контрольний КВВГнг 19х1,5мм2	1000м	0,0612	153004,11	150000,00	4,03	3000,08
221	+15097-29021 варіант 2	Кабель контрольний КВВГнг-нд 7х1,5мм2	1000м	0,3519	57889,11	56750,00	4,03	1135,08
222	+290902-55 варіант 1	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1кл.	шт	80	110,10	107,75	0,19	2,16
223	+290902-55 варіант 2	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2кл.	шт	115	239,89	235,00	0,19	4,70
224	+290902-55 варіант 3	Вимикач заглиблений для прихованої проводки, напівгерметичний 1кл.	шт	13	202,82	198,65	0,19	3,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
225	+290902-55 варіант 4	Вимикач заглиблений для прихованої проводки, напівгерметичний 2кл. Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	шт	7	405,01	396,88	0,19	7,94
226	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	133,0508	8,43544	8,43544		
227	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8686	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на сигналізацію загазованості (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 95,698 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33028 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 46,776 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	5181.64	1.80	5182	5015	2	36.8000	36.8
					5015,47	0,33			-	0,0026	-
2	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	1673.40	1.46	1673	1156	1	8.0000	8
					1155,92	0,27			-	0,0021	-
3	КМ10-669-4	Перетворювач [випромінювач або приймач] ультразвуковий	шт	5	1730.80	60.64	8654	5780	303	8.0000	40
					1155,92	1,50			8	0,0106	0,05
4	КМ10-669-2	Монтаж пристроїв сигнальних	шт	1	1424.48	0.97	1424	1090	1	8.0000	8
					1090,32	0,18			-	0,0014	-
5	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплітці сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,75	1450.43	119.74	5439	4180	449	8.6000	32.25
					1114,56	83,47			313	0,5634	2,11
6	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3,65	8314.82	1211.02	30349	20024	4420	42.3300	154.5
					5485,97	553,64			2021	3,7596	13,72


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд для коробок вимикачів та розеток, коробок відгалуджуючих	100шт	0,12	<u>8240.12</u> 8240,12	<u>-</u> -	989	989	<u>-</u> -	<u>59,7500</u> -	<u>7,17</u> -
Розділ 1. Матеріали											
8	1602-30037 варіант 1	Пристрій сигнальний світлозвуковий "Піонер-5"	шт	1	<u>609.00</u> -	<u>-</u> -	609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 15093-38013-B1-11 варіант 2	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,375	<u>40139.09</u> -	<u>-</u> -	15052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 15093-38013-B1-11 варіант 3	Кабель силовий вогнестійкий перер. 3x1, 5мм2 FLAME-FE180/E30	1000м	0,001	<u>47977.38</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	2405-1364 варіант 2	Коробки відгалуджуючі КМ41233	шт	12	<u>52.01</u> -	<u>-</u> -	624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-2126 варіант 1	Трубка гофрована полівінілхлоридна Dз=20мм СТГ20-20-K41-100I	м	368,65	<u>11.90</u> -	<u>-</u> -	4387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C121-783 варіант 1	Металоконструкції для кріплення	т	0,005	<u>93737.39</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	1504-17251 варіант 1	Вилка з'єднувальна ВП-СН4	шт	7	<u>158.09</u> -	<u>-</u> -	1107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	1504-17251 варіант 2	Плавка вставка ВПБ-6-0,5	шт	2	<u>199.40</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					22695	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					22695				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22695				
		Всього будівельні роботи, грн.					22695				

		Всього по розділу 1					22695				
		Разом прямі витрати по кошторису					76405	38234	<u>5176</u> 2342		<u>286,72</u> 15,88
		Разом будівельні роботи, грн.					76405				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32995				
		всього заробітна плата, грн.					40576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					19293				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6200				
		Всього будівельні роботи, грн.					95698				

		Всього по кошторису					95698				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					330,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46776				

Склав 
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив 
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на сигналізацію загазованості (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	286,72	133,35			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	15,88	147,35			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	27,68	223,93			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	330,28				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,6965	372,67			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,6965	769,44			
12	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	10,475	201,80			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,3575	183,20			
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,85	348,13			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	13,6145	59,18			
16	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	5,84	155,05			
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,66	6,93			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	32,12				
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	24,3455				
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	13,6145				
21	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,175				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
22	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,002685	21374,92	20415,00	540,80	419,12
23	+С111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0,00001	1502285,90	1472160,00	669,31	29456,59
24	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,007665	95640,34	93450,00	315,04	1875,30
25	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,009125	80336,53	78361,67	399,63	1575,23
26	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,004004	103944,90	101500,00	406,76	2038,14
27	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00225	22626,22	21641,77	540,80	443,65
28	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5,694	105,10	103,65	0,67	0,78
29	+С113-2126 варіант 1	Трубка гофрована полівінілхлоридна Dз=20мм СТГ20-20-К41-100I	м	368,65	11,90	11,58	0,09	0,23
30	С121-782	Металеві конструкції	т	0,02263	87865,22	86797,56	413,58	654,08
31	+С121-783 варіант 1	Металоконструкції для кріплення	т	0,005	93737,39	92626,01	413,58	697,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	47,45	26,06	25,51	0,04	0,51
33	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00014	1218166,92	1193966,25	315,04	23885,63
34	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,6	1220,08	1195,26	0,90	23,92
35	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	3,04	1002,34	982,21	0,48	19,65
36	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,48	200,90	196,52	0,44	3,94
37	+1504-17251	Вилка з'єднувальна ВП-СН4	шт	7	158,09	153,90	1,09	3,10
38	+1504-17251	Плавка вставка ВПБ-6-0,5	шт	2	199,40	194,40	1,09	3,91
39	+1602-30037	Пристрій сигнальний світлозвуковий "Піонер-5"	шт	1	609,00	596,70	0,36	11,94
40	+2405-1364	Коробки відгалуджуючі КМ41233	шт	12	52,01	50,91	0,08	1,02
41	+&15093-38013-B1-11	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,375	40139,09	39315,40	36,65	787,04
42	+&15093-38013-B1-11	Кабель силовий вогнестійкий перер. 3x1,5мм2 FLAME-FE180/E30	1000м	0,001	47977,38	47000,00	36,65	940,73
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
43	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	14,441	8,43544	8,43544		
44	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6424	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

придбання обладнання сигналізації загазованості (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Корикування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 107,961 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що монтується						
1	17141-1001 варіант 1	Стационарний сигналізатор-аналізатор газу, Un=220В, " ДОЗОР-С-5-17-6.15.6-1"; (маса=0,033)	шт	1	50657,40	50657
2	17141-1001 варіант 2	Блок живлення та сигналізації АГАТ 468244.008; (маса=0,033)	шт	1	34457,40	34457
3	17141-1012 варіант 1	Вимірювальний перетворювач метана ВП-СН4 АГАТ.468243.030-04; (маса=0,002)	шт	5	3753,54	18768
		Разом по розділу 1				103882
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4079
		Всього по розділу 1				107961
		Разом				103882
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4079

		Всього по кошторису				107961

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на монтаж технологічного обладнання (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Корикування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 128,564 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,6673 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 100,985 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-83-1	Перший поверх Монтаж ангеографічної установки для спостереження за пацієнтом	комплект	1	44784,00	-	44784	44784	-	288,0000	288
2	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного екранованого	комплект	10	2180,64	-	21806	21806	-	16,0000	160
3	КМ34-53-2	Монтаж підвісної консолі стельової	шт	2	1618,29	-	3237	3237	-	11,2000	22,4
4	КБ17-5-2	Установлення раковини медичної	10компл.	0,1	7315,67	853,55	732	535	85	37,0600	3,71
					5354,80	369,01			37	2,4311	0,24
5	КМ34-72-1	Третій поверх Монтаж опромінювача бактерицидного екранованого	комплект	9	2180,64	-	19626	19626	-	16,0000	144
					2180,64	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					90185	89988	85		618,11
									37		0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					90185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					112 90025 38379 48,95 10960 128564 128564				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					667,3 100985				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
на монтаж технологічного обладнання (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3,71	144,49			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	614,4	145,59			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,24	151,79			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	48,95	223,92			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	667,3				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,131	453,29			
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,033	423,37			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,016	750,18			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00005	87664,78	85546,23	399,63	1718,92
14	С111-311	Каболка	т	0,00014	162307,27	158589,32	535,45	3182,50
15	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00013	202992,65	198418,05	594,35	3980,25
16	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00005	64832,22	63161,37	399,63	1271,22
17	С111-1631	Замазка захисна	кг	0,2	175,99	171,87	0,67	3,45
18	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01	342,37	335,04	0,62	6,71
19	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,104	121,20	118,37	0,45	2,38
20	С1545-159	Очіс льняний	т	0,00007	39554,94	38312,16	467,19	775,59

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на монтаж побутового обладнання та матеріалів (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16,401 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02854 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,186 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
1	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,02	15462,05	-	309	304	-	114.2600	2,29
					15190,87	-			-	-	-
2	С130-549	Сушарка для рук, 1800 Вт, габ. 250x250x250(Н) мм Trento 1488	шт	2	1226,13	-	2452	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2761	304	-		2,29
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2457				
		всього заробітна плата, грн.					304				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2911				

		Всього по розділу 1					2911				
3	КБ21-30-1	Розділ 2. Перший поверх Установлення сушарок для рук	100шт	0,06	<u>15462.05</u>	-	928	911	-	<u>114.2600</u>	<u>6.86</u>
4	С130-549 варіант 1	Сушарка для рук, 1800 Вт, габ. 250x250x250(Н) мм Trento 1488	шт	6	<u>15190,87</u> <u>1226.13</u>	-	7357	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					8285	911	-		<u>6.86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8285		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7374				
		всього заробітна плата, грн.					911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					449				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					149				
		Всього будівельні роботи, грн.					8734				

		Всього по розділу 2					8734				
5	КБ21-30-1	Розділ 3. Другий поверх Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	<u>15462.05</u>	-	155	152	-	<u>114.2600</u>	<u>1.14</u>
6	С130-549 варіант 1	Сушарка для рук, 1800 Вт, габ. 250x250x250(Н) мм Trento 1488	шт	1	<u>15190,87</u> <u>1226.13</u>	-	1226	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1381	152	-		<u>1.14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1381		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1229				
		всього заробітна плата, грн.					152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1455				


		Всього по розділу 3					1455				
7	КМ34-55-4	Розділ 4. Третій поверх									
		Монтаж шафи витяжної	шт	1	<u>2311.84</u>	<u>-</u>	2312	2312	<u>-</u>	<u>16.0000</u>	<u>16</u>
					2311,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					2312	2312	<u>-</u>		<u>16</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2312				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2312				
		Загальновиробничі витрати, грн.					988				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					283				
		Всього будівельні роботи, грн.					3300				

		Всього по розділу 4					3300				
		Разом прямі витрати по кошторису					14739	3679	<u>-</u>		<u>26.29</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					14739				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11060				
		всього заробітна плата, грн.					3679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1662				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					507				
		Всього будівельні роботи, грн.					16401				

		Всього по кошторису					16401				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					28,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4186				

Склав 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
на монтаж побутового обладнання та матеріалів (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	26,29	139,97			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2,25	225,05			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	28,54				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ200-68	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u> Пістолет монтажний	маш. год	0,2664				
11	+С111-219 варіант 1	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u> Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,000063	21374,92	20415,00	540,80	419,12
12	+С130-549 варіант 1	Сушарка для рук, 1800 Вт, габ. 250х250х250(Н) мм Trento 1488	шт	9	1226,13	1200,00	2,09	24,04
13	С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0189	1220,08	1195,26	0,90	23,92

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

придбання технологічного обладнання, що монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Корикування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 21708,013 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що монтується						
1	280222-130-21 варіант 1	Перший поверх Анgeoграфічна система. Потужність підключення 34,6 кВА. У тому числі на комплект: підлоговий стенд (вкл. монтажна плита 45 кг); стіл пацієнта (вкл. монтажна плита 25 кг); дисплей DCS-EAS 30"; дисплей з клавіатурою та мишкою; ін'єктор MEDRAD підлоговий; система обробки зображень AXIS; модуль охолодження; шафа контролю за системою; шафа для кабелів; (маса=0,78)	комплект	1	19427450,00	19427450
2	280222-17018 варіант 1	Екранований бактерицидний опромінювач, 220В, Illumena (Лайбел Фларшейн); (маса=0,005)	комплект	10	5500,00	55000
3	280222-140-39 варіант 1	Стельовий поворотний приліжковий модуль хірургічний ОК 07-28; (маса=0)	шт	1	630000,00	630000
4	280222-140-39 варіант 2	Стельовий поворотний приліжковий модуль настезіологічний ОК 07-28; (маса=0)	шт	1	680000,00	680000
5	2407-1201-11 варіант 1	Раковина медична на два поста з сенсорним змішувачем GROHE Bau Cosmopolitan; (маса=0,0055)	шт	1	45800,00	45800
6	280222-17018 варіант 1	Третій поверх Екранований бактерицидний опромінювач, 220В, Illumena (Лайбел Фларшейн); (маса=0,005) Разом по розділу 1	комплект	9	5500,00	49500 20887750
Транспортні та заготівельно-складські витрати						820263

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				21708013
		Разом				20887750
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				820263
		Всього по кошторису				21708013

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

придбання технологічного обладнання, що не монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Корикування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 9645,247 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що не монтується						
1	2302-13001 варіант 1	Перший поверх Холодильник фармацевтичний 150л, N=245 Вт, габ. розм. 600х600х1360 мм; Frimed FS15V; (маса=0,0724)	шт	4	42000,00	168000
2	280222-14054 варіант 1	Стіл масажний Войта-Бобата з електроприводом. Габ .2000х1200х500...1000(Н) мм СМБ-1 Е; (маса=0,075)	комплект	2	94953,27	189907
3	280222-14057 варіант 1	Стіл інструментальний, габ. 760х470х800(Н) мм; (маса=0)	шт	1	75020,00	75020
4	280222-14057 варіант 2	Столик пересувний, габ. 590х500х800/950(Н) мм; (маса=0)	шт	1	9500,00	9500
5	280222-19039 варіант 1	Шприцевий насос Biomed M500 (Біомед); (маса=0,0022)	шт	1	145600,00	145600
6	280222-19039 варіант 2	Шприцевий насос Biomed M300 (Біомед); (маса=0,0022)	шт	1	25800,00	25800
7	280222-14057 варіант 3	Столик для обладнання, габ. 435х720х760(Н) мм; (маса=0)	шт	8	9500,00	76000
8	280222-11007 варіант 1	Сходи з похилою площиною. Навантаження до 120 кг, габ. 2270х1500...1400(Н) мм СХГ-1; (маса=0)	комплект	1	40759,81	40760
9	550101-144 варіант 6	Профілактор Євмінова; (маса=0)	шт	1	10200,00	10200
10	550101-87 варіант 1	Бігова доріжка для реабілітації, потужність двигуна 3 к.с., габ. 1470х760х1210(Н) мм Vigor TD248F; (маса=0)	шт	1	22600,00	22600
11	550101-87 варіант 2	Професійний лижний тренажер. Габ . 1300х600х2140(Н) мм; Generation Fitness; (маса=0)	шт	1	37800,00	37800

1	2	3	4	5	6	7
12	550101-87 варіант 3	Реабілітаційний тренажер Бубновського, габ. 661х684х2220(Н) мм; (маса=0)	шт	2	21897,20	43794
13	280222-14018 варіант 1	Кушетка медична КП процедурна з тримачем рулонних простирадл КП, габ. 1900х550х530(Н) мм; (маса=0,039)	комплект	2	3900,00	7800
14	280222-12008 варіант 1	Апарат для місцевої дарсонвалізації, Корона-С NOVATOR; (маса=0,009)	комплект	1	20600,00	20600
15	280222-12011 варіант 1	Апарат для магнітотерапії, BTL-4000 Premium; (маса=0,05)	комплект	1	48000,00	48000
16	280222-12018 варіант 1	Апарат для електростимуляції восьмиканальний АЕСТ-01-08; (маса=0,004)	комплект	1	31000,00	31000
17	280222-49-2 варіант 1	Автоматичний зовнішній дефібрилятор, габ. 303х216х89 мм, АЗД7000; (маса=0,009)	комплект	1	49190,03	49190
18	280222-4927 варіант 1	Медичний відсмоктувач, 20 л, N=90BA, габ. 350х305х795 мм, 7A-23B, БІОМЕД; (маса=0,016)	комплект	1	59140,00	59140
19	280222-2145 варіант 1	Електрокардіограф Beneheart R12 Touch Heaco; (маса=0,051)	комплект	1	81250,00	81250
20	280222-14054 варіант 3	Тренувальна лава, габ. 1140х590х1240 мм TREXO B100 czarna; (маса=0,075)	комплект	3	4700,00	14100
21	280222-20-13 варіант 1	Монітор пацієнта, N=50BA, габ. 220х202х132 мм BM1000C БІОМЕД; (маса=0,015)	комплект	1	102590,00	102590
22	550101-87 варіант 8	Стіл для тренувань (Терапевтичний стіл для ерготерапії / фізіотерапії), габ. 1500х100х750 мм; СТ-Ерго 1.01 (СТ-Е-Т 1.01); (маса=0)	шт	1	19200,00	19200
23	550101-87 варіант 9	Тренажер універсальний (стіл реабілітаційний), габ. 750х550х450...700мм, СР-1; (маса=0)	шт	1	51391,33	51391
24	550101-87 варіант 7	Тренажер (апарат для механотерпії) для активного та пасивного застосування, для верхніх та нижніх кінцівок, габ. 750х740х1100мм, К2000А; (маса=0)	шт	1	372813,39	372813
25	280222-12004 варіант 1	Апарат для діаметрії, габ. 560х560х980мм, BTL-4000; (маса=0,11)	комплект	1	48000,00	48000
26	280222-12009 варіант 1	Апарат радіальної ударно-хвильової терапії, enPlus Pro; (маса=0,09)	шт	1	175000,00	175000
27	550101-34 варіант 1	Бруси для відновлення навиків ходьби з перешкодами, габ. 3008х950х1134 мм; (маса=0)	шт	1	85000,00	85000
28	550101-87 варіант 11	Бігова доріжка електрична реабілітаційна, габ. 2050х855х1090 мм inCondi T5000+ inSPORTline; (маса=0)	шт	1	208418,69	208419
29	280222-140-4 варіант 1	Ліжко медичне функціональне, максимальне навантаження до 250 кг, габ. 2100х910х900(Н) мм. Повний комплект КС3.000; (маса=0,155)	комплект	1	115320,00	115320
30	280222-20-13 варіант 2	Монітор пацієнта Taurus 12.1 (Northen Medical); (маса=0,015)	комплект	1	102590,00	102590
31	280222-140-4 варіант 2	Панель приліжкова електрична з верхньою і нижньою підсвіткою, 6 розеток електричних, 1 розетка киснева Медфлоу-04; (маса=0,155) Другий поверх	комплект	1	98455,00	98455

1	2	3	4	5	6	7
32	560110-62 варіант 4	Шафа для дезінфікуючих засобів, габ. 800х500х1800(Н) мм, ШМХ-400/2; (маса=0)	шт	2	30245,00	60490
33	560110-62 варіант 5	Шафа для дезінфікуючих засобів, габ. 500х500х1800(Н) мм, ШМХ-500/1; (маса=0)	шт	1	24000,00	24000
34	550101-82 варіант 2	Манекен для серцево-легеневої реанімації, PRESTAN Ultralite; (маса=0)	шт	1	22024,00	22024
35	550101-82 варіант 9	Тренажер для пункції та дренування плевральної порожнини; (маса=0)	шт	1	79683,00	79683
36	550101-82 варіант 10	Манекен-тренажер для ендотрахеальної інтубації дорослого; (маса=0)	шт	1	46247,00	46247
37	280222-14057 варіант 4	Третій поверх Стіл лабораторний, габ. 1200х600х900(Н) мм; (маса=0)	шт	20	11952,00	239040
38	280222-14080 варіант 2	Крісло лабораторне з ергономічною спинкою; (маса=0,009)	шт	21	11760,00	246960
39	280222-16037 варіант 4	Автоматичний біохімічний аналізатор BS-430 Mindray; (маса=0,0035)	шт	2	1379617,13	2759234
40	280222-16008 варіант 1	Аналізатор газів крові та електролітів, габ. розм. 325х439хх269 мм ST-200 CC ULTRASMART Mindray; (маса=0,078)	комплект	1	336137,07	336137
41	280222-16037 варіант 5	Гематологічний аналізатор автоматичний BC-760 Mindray; (маса=0,0035)	шт	1	1308411,14	1308411
42	280222-160-1 варіант 1	Аналізатор коагуляції автоматичний C3100 Mindray; (маса=0,04)	комплект	1	1123177,57	1123178
43	280222-16169 варіант 1	Центрифуга лабораторна, N=130Вт, габ. розм. 240х325х450 мм 75008800 Medifuge; (маса=0,018)	шт	2	84643,62	169287
44	280222-14093 варіант 1	Шафа медична двостулкова, габ. 850х490х1800(Н) мм ШМ-3; (маса=0,07)	шт	5	21840,00	109200
45	280222-14057 варіант 5	Стіл лабораторний, габ. 1500х850х900(Н) мм; (маса=0)	шт	1	16207,00	16207
46	280222-14096 варіант 1	Шафа медична одностулкова, габ. 500х490х1600(Н) мм, ШМ1; (маса=0,06)	шт	2	15120,00	30240
47	280222-150-2 варіант 1	Стерилізатор повітряний, N=1,6 кВт, габ. розм. 610х687х697 мм, ГП-80-1 Mindray; (маса=0,065)	комплект	1	27100,00	27100
48	2302-13001 варіант 1	Холодильник фармацевтичний 150л, N=245 Вт, габ. розм. 600х600х1360 мм; Frimed FS15V; (маса=0,0724)	шт	2	42000,00	84000
		Разом по розділу 1				9216277
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	9578200	0,007	361923 67047

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				9645247
		Разом				9216277
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				361923
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	9578200	0,007	67047
		Всього вартість устаткування				9578200
		Всього вартість будівельних робіт				67047
		Всього по кошторису				9645247

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

придбання побутового обладнання (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Корикування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 51,964 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання, що монтується				
1	560110-61 варіант 2	Третій поверх Шафа витяжна ШВ-1, габ. розм. 1100x700x2200 мм; (маса=0) Разом по розділу 1	шт	1	50000,00	50000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1964
		Всього по розділу 1				51964
		Разом				50000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1964

		Всього по кошторису				51964

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

на придбання меблів (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Корикування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4613,303 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Підвал. Побутове обладнання						
1	241996-19013-6 варіант 1	Шафа для одягу, габ. розм. 500x500x1800(Н) мм; (маса=0)	шт	7	6700,00	46900
2	560110-66 варіант 1	Стелаж, габ. 1000x600x1800(Н), мм ; (маса=0)	шт	34	13600,00	462400
3	560110-62 варіант 1	Шафа лабораторна для зберігання кислот і лугів, габ. 800x600x1950(Н) мм; (маса=0)	шт	10	7711,20	77112
4	560110-62 варіант 2	Шафа для миючих та дезінфікуючих засобів, габ. 800x500x1800(Н) мм; (маса=0)	шт	4	9100,00	36400
5	560103-32 варіант 10	Стіл, габ. 1200x600x900(Н) мм; (маса=0)	шт	3	4860,00	14580
6	241996-20304 варіант 1	Стілець напівм'який; (маса=0)	шт	13	1250,00	16250
7	560103-32 варіант 1	Стіл письмовий, габ. 1200x600x750(Н) мм; (маса=0)	шт	15	4900,00	73500
8	560110-66 варіант 2	Стелаж для зберігання текстильних виробів, габ. 700x400x1800(Н) мм; (маса=0)	шт	28	5400,00	151200
9	241996-18014-15 варіант 1	Шафа для зберігання текстильних виробів, габ. 940x460x1960(Н) мм; (маса=0)	шт	17	3508,92	59652
10	241996-19013-6 варіант 2	Шафа, габ. 800x600x2000(Н) мм; (маса=0)	шт	12	3134,70	37616

1	2	3	4	5	6	7
11	& 280222-14074-2 варіант 1	Комплект прибирального інвентаря; (маса=0,005)	шт	1	4050,00	4050
12	241996-19013-2 варіант 1	Шафа-пенал для господарського інвентаря, габ. 500x500x1800(Н) мм; (маса=0)	шт	4	5763,96	23056
13	241996-11053 варіант 2	Контейнер для лабораторних відходів, габ. 728x582x1075(Н) мм; (маса=0)	шт	3	1500,00	4500
		Разом по розділу 1				1007216
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1046769	0,007	39553 7327
		Всього по розділу 1				1054096
		Розділ 2. Перший поверх. Побутове обладнання				
14	560110-154 варіант 1	Крісло офісне; (маса=0)	шт	20	3750,00	75000
15	560103-32 варіант 1	Стіл письмовий, габ. 1200x600x750(Н) мм; (маса=0)	шт	14	4900,00	68600
16	280222-14091 варіант 1	Шафа-вітрина двостулкова, габ. 800x450x2000(Н) мм; (маса=0)	шт	8	12500,00	100000
17	560110-257 варіант 4	Шафа для документів, габ. 800x450x2190(Н) мм; (маса=0)	шт	12	8200,00	98400
18	560103-32 варіант 2	Стіл офісний кутовий, габ. 2300x1600x750 мм; (маса=0)	шт	1	12822,30	12822
19	241996-19013-6 варіант 1	Шафа для одягу, габ. розм. 500x500x1800(Н) мм; (маса=0)	шт	7	6700,00	46900
20	241996-20304 варіант 1	Стілець напівм'який; (маса=0)	шт	15	1250,00	18750
21	560110-206 варіант 1	Диван, габ. 1890x630x950(Н) мм; (маса=0)	шт	3	10206,00	30618
22	560110-123 варіант 1	Стіл із нержавіючої сталі, габ.розм.1000x600x850 мм; (маса=0)	шт	1	9315,00	9315
23	560110-66 варіант 3	Стелаж відкритий, габ. 800x400x1800(Н) мм; (маса=0)	шт	10	12823,92	128239
24	560110-124 варіант 1	Тумба мобільна з ящиками, габ. 420x430x660 мм; (маса=0)	шт	3	1600,00	4800

1	2	3	4	5	6	7
25	241996-19013-6 варіант 3	Шафа для одягу, габ. розм. 1065x470x1800(Н) мм; (маса=0)	шт	10	8371,61	83716
26	560110-124 варіант 2	Тумба під МФУ, габ. 850x750x750 мм; (маса=0)	шт	6	4455,00	26730
27	560110-124 варіант 3	Тумба під принтер, габ. 600x500x750 мм; (маса=0)	шт	3	2235,60	6707
28	560103-32 варіант 3	Стіл офісний ергономічний, габ. 1400x900x750 мм; (маса=0)	шт	5	7424,46	37122
29	560110-66 варіант 4	Стелаж, габ. 1000x400x1800(Н) мм; (маса=0)	шт	7	6750,00	47250
30	280222-14091 варіант 2	Торгова вітрина, габ 900x300x2000(Н) мм; (маса=0)	шт	3	5805,00	17415
31	241996-11026 варіант 1	Прилавок, габ. 900x500x1000(Н) мм; (маса=0)	шт	5	2500,00	12500
32	241996-18014-1 варіант 1	Стіл виробничий, габ.1500x600x850мм; СП-2А; (маса=0)	шт	1	9315,00	9315
33	560110-66 варіант 5	Стелаж виробничий стаціонарний,габ.1470x840x2000 мм; СПС-1; (маса=0)	шт	1	16875,00	16875
34	560110-66 варіант 6	Підтоварник, габ. 1470x840x280 мм; (маса=0)	шт	1	2300,00	2300
35	241996-19013-2 варіант 2	Шафа для дезінфікуючих засобів габ. 800x500x1800(Н) мм; (маса=0)	шт	1	9100,00	9100
36	& 280222-14074-2 варіант 1	Комплект прибирального інвентаря; (маса=0,005)	шт	2	4050,00	8100
37	560110-123 варіант 2	Стіл із нержавіючої сталі, габ. розм. 1500x600x850 мм; (маса=0)	шт	1	9315,00	9315
38	241996-18014-16 варіант 1	Шафа навісна для посуду, габ. розм. 1000x400x800 мм; (маса=0)	шт	4	5832,00	23328
39	280222-14028 варіант 1	Діелектричний коврик, габ. 500x500x4,5(Н) мм; (маса=0)	шт	3	486,00	1458
40	280222-14028 варіант 2	Льняна штора на дерев'яних стійках, габ. 3000x2000(Н) мм; (маса=0)	шт	2	4600,00	9200
41	550101-144 варіант 4	Лавка дерев'яна, габ. 1200x450x465(Н) мм; (маса=0)	шт	1	3105,00	3105
42	241996-18014-1 варіант 2	Стіл робочий, з пластиковим покриттям, габ. 900x600x850 мм; (маса=0)	шт	2	3159,00	6318

1	2	3	4	5	6	7
43	560110-206 варіант 2	Диван, габ. 2000x750x750(Н) мм; (маса=0)	шт	1	12000,00	12000
44	241996-14015 варіант 5	Адаптивна кухня. Пенал кухонний, габ. 600x600x1750 мм; (маса=0)	шт	2	3540,00	7080
45	560103-32 варіант 4	Стіл письмовий, габ. 1800x600x750(Н) мм; (маса=0)	шт	1	3000,00	3000
46	550101-144 варіант 5	Лавка приставна, дерев'яні бруски, габ. 1500x330x450(Н) мм; (маса=0)	шт	3	2500,00	7500
47	560103-32 варіант 5	Стіл письмовий кутовий, габ. 1400x1400x750 мм; (маса=0)	шт	3	4400,00	13200
48	560110-206 варіант 3	Диван, габ. 1200x550x950(Н) мм; (маса=0)	шт	1	9000,00	9000
49	560110-124 варіант 4	Приліжкова тумбочка, габ. 400x600x800(Н) мм; (маса=0)	шт	1	930,00	930
		Разом по розділу 2				976008
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1014335	0,007	38327 7100
		Всього по розділу 2				1021435
		Розділ 3. Другий поверх. Побутове обладнання				
50	560103-32 варіант 3	Стіл офісний ергономічний, габ. 1400x900x750 мм; (маса=0)	шт	4	7424,46	29698
51	560110-154 варіант 1	Крісло офісне; (маса=0)	шт	29	3750,00	108750
52	560110-124 варіант 2	Тумба під МФУ, габ. 850x750x750 мм; (маса=0)	шт	2	4455,00	8910
53	560103-32 варіант 1	Стіл письмовий, габ. 1200x600x750(Н) мм; (маса=0)	шт	29	4900,00	142100
54	560110-154 варіант 2	Стілець з відкидним столиком, габ.550x540x820(Н) мм; Призма А-01; (маса=0)	шт	80	1806,30	144504
55	560110-206 варіант 1	Диван, габ. 1890x630x950(Н) мм; (маса=0)	шт	2	10206,00	20412
56	560110-257 варіант 4	Шафа для документів, габ. 800x450x2190(Н) мм; (маса=0)	шт	29	8200,00	237800
57	280222-14091 варіант 1	Шафа-вітрина двостулкова, габ. 800x450x2000(Н) мм; (маса=0)	шт	17	12500,00	212500

1	2	3	4	5	6	7
58	241996-19013-6 варіант 3	Шафа для одягу, габ. розм. 1065x470x1800(Н) мм; (маса=0)	шт	7	8371,61	58601
59	241996-20304 варіант 1	Стілець напівм'який; (маса=0)	шт	25	1250,00	31250
60	560110-124 варіант 3	Тумба під принтер, габ. 600x500x750 мм; (маса=0)	шт	9	2235,60	20120
61	560103-32 варіант 6	Стіл письмовий, габ. 1400x600x750(Н) мм; (маса=0)	шт	1	4860,00	4860
62	241996-19106 варіант 1	Стіл лабораторний, габ. 1200x600x900 (Н); (маса=0)	шт	3	32000,00	96000
63	560110-154 варіант 3	Крісло лабораторне з ергономічною спинкою; (маса=0)	шт	3	15200,00	45600
64	560110-66 варіант 7	Стелаж для інструменту та обладнання, габ. 1000x600x1800 мм; (маса=0)	шт	6	13500,00	81000
65	& 280222-14074-2 варіант 1	Комплект прибирального інвентаря; (маса=0,005)	шт	2	4050,00	8100
66	241996-19013-6 варіант 1	Шафа для одягу, габ. розм. 500x500x1800(Н) мм; (маса=0)	шт	21	6700,00	140700
67	560103-32 варіант 5	Стіл письмовий кутовий, габ. 1400x1400x750 мм; (маса=0)	шт	1	4400,00	4400
68	560103-41-В варіант 1	Трибуна для виступів, габ. 500x400x1200 мм; (маса=0)	шт	1	1400,00	1400
69	560110-257 варіант 5	Шафа металева незгораєма (сейф), габ. 550x310x1110 мм; (маса=0)	шт	1	9100,00	9100
		Разом по розділу 3				1405805
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1461010	0,007	55205 10227
		Всього по розділу 3				1471237
		Розділ 4. Третій поверх. Побутове обладнання				
70	241996-19013-6 варіант 1	Шафа для одягу, габ. розм. 500x500x1800(Н) мм; (маса=0)	шт	18	6700,00	120600

1	2	3	4	5	6	7
71	560110-206 варіант 1	Диван, габ. 1890х630х950(Н) мм; (маса=0)	шт	2	10206,00	20412
72	560103-32 варіант 1	Стіл письмовий, габ. 1200х600х750(Н) мм; (маса=0)	шт	10	4900,00	49000
73	241996-20304 варіант 1	Стілець напівм'який; (маса=0)	шт	29	1250,00	36250
74	560110-154 варіант 1	Крісло офісне; (маса=0)	шт	3	3750,00	11250
75	560103-32 варіант 7	Стіл робочий з тумбою, габ. 1500х600х750(Н) мм; (маса=0)	шт	3	7425,00	22275
76	280222-14091 варіант 1	Шафа-вітрина двостулкова, габ. 800х450х2000(Н) мм; (маса=0)	шт	2	12500,00	25000
77	560110-257 варіант 4	Шафа для документів, габ. 800х450х2190(Н) мм; (маса=0)	шт	4	8200,00	32800
78	560103-32 варіант 8	Комплект меблів на 4 місця (стіл, 4 стільці)Лілія/Лотос; (маса=0)	шт	5	37000,00	185000
79	560110-66 варіант 1	Стелаж, габ. 1000х600х1800(Н), мм ; (маса=0)	шт	15	13600,00	204000
80	560110-123 варіант 1	Стіл із нержавіючої сталі, габ.розм.1000х600х850 мм; (маса=0)	шт	7	9315,00	65205
81	560110-62 варіант 3	Шафа для дезінфікуючих засобів, габ. 800х500х1800(Н) мм; (маса=0)	шт	3	9100,00	27300
82	& 280222- 14074-2 варіант 1	Комплект прибирального інвентаря; (маса=0,005)	шт	3	4050,00	12150
83	560110-124 варіант 3	Тумба під принтер, габ. 600х500х750 мм; (маса=0)	шт	4	2235,60	8942
84	241996-19013- 6 варіант 3	Шафа для одягу, габ. розм. 1065х470х1800(Н) мм; (маса=0)	шт	9	8371,61	75344
85	241996-18014- 1 варіант 3	Стіл виробничий з полицею острівний, габ. розм. 1200х600х850 мм; (маса=0)	шт	4	8100,00	32400
86	241996-11026 варіант 2	Прилавок для столових приладів, габ. 600х770х1410(Н) мм; (маса=0)	шт	1	8800,00	8800
87	560110-222 варіант 3	Ліжко односпальне металеве в комплекті з матрацом, габ. 2000х900х850(Н) мм; (маса=0)	шт	8	4500,00	36000
88	560110-124 варіант 4	Приліжкова тумбочка, габ. 400х600х800(Н) мм; (маса=0)	шт	9	930,00	8370
89	560103-32 варіант 9	Стіл обідній, габ. 1200х800х750(Н) мм; (маса=0)	шт	5	3800,00	19000

1	2	3	4	5	6	7
90	560110-222 варіант 4	Диван-ліжко, габ. розм. 1980x800x450(Н) мм; (маса=0) Разом по розділу 4	шт	2	9500,00	19000 1019098
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього по розділу 4 Разом	грн.	1059120	0,007	40022 7414 1066534 4408127
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	4581234	0,007	173107 32069 4581234 32069 4613303

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на монтаж системи медичного газопостачання (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Корикування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 121,976 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24595 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,713 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [розетка газова]	шт	2	<u>798.82</u> 677,47	- -	1598	1355	- -	<u>4.8000</u> -	<u>9.6</u> -
2	& 290902-226-1 варіант 1	Розетка газова SMARTLET; DIN, кисень (настінна)	шт	2	<u>16524.07</u> -	- -	33048	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					34646	1355	- -		<u>9.6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					34646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33291				
		всього заробітна плата, грн.					1355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					586 0,76 170 35232				

		Всього по розділу 1					35232				
		Розділ 2. Трубопроводи									
3	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,12	<u>19147.72</u> 18494,72	<u>489.78</u> 165,60	21445	20714	<u>549</u> 185	<u>128.0000</u> 1,3800	<u>143.36</u> 1,55
4	& С101-714-34-2 варіант 1	Труба мідна холоднодеформована кругла тверда Т10х1	мп	112	<u>230.09</u> -	<u>-</u> -	25770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С1534-7-5 варіант 1	Коліно мідне 90град, діам.10мм	шт	16	<u>32.25</u> -	<u>-</u> -	516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С1534-168-3 варіант 1	Трійник мідний, діам.10мм	шт	2	<u>60.09</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,07	<u>5569.87</u> 4523,45	<u>40.30</u> 36,37	5960	4840	<u>43</u> 39	<u>32.8000</u> 0,2442	<u>35.1</u> 0,26
8	& С118-37-4 варіант 1	Короб пластиковий 16х16мм	м	107	<u>35.81</u> -	<u>-</u> -	3832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ34-133-16	Монтаж вентиля магістрального	шт	1	<u>231.18</u> 231,18	<u>-</u> -	231	231	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
10	& С130-1106-1 варіант 1	Вентиль магістральний кисневий, під манометр ВМ-06	шт	1	<u>1549.49</u> -	<u>-</u> -	1549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ12-753-1	Промивання труб, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	1,12	<u>4740.32</u> 4623,68	<u>116.64</u> 5,76	5309	5179	<u>130</u> 6	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>35.84</u> 0,04
12	С111-2004-1 варіант 1	Рідина промивочна	л	40	<u>22.35</u> -	<u>-</u> -	894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					65626	30964	<u>722</u> 230		<u>215.9</u> 1,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					65626 33940 31194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13609 17,84 3994 79235				

		Всього по розділу 2					79235				
		Розділ 3. Кріплення									
13	& C1545-42-B1 варіант 1	Дюбель пластиковий 8x40мм з гвинт-шурупом	шт	60	<u>4.40</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-1879 варіант 1	Кліпса «StarQuick» 10-12мм BIS	шт	60	<u>12.71</u> -	<u>-</u> -	763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-1882 варіант 1	Адаптер для кліпси "StarQuisk"	шт	60	<u>71.32</u> -	<u>-</u> -	4279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1545-291-1-У варіант 1	Розпірний дюбель сталевий М8х40	шт.	35	<u>27.57</u> -	<u>-</u> -	965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1545-291-1-У варіант 2	Хомут з гумовою ізоляцією під М8 20-23	шт.	35	<u>33.08</u> -	<u>-</u> -	1158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C111-36-6П варіант 1	Стрижень метричний М8 DIN 975	м	3	<u>26.99</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7510	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7510 7510 7510 7510				

		Всього по розділу 3					7510				
		Разом прямі витрати по кошторису					107782	32319	<u>722</u> 230		<u>225.5</u> 1,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					107782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74741				
		всього заробітна плата, грн.					32549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4164				
		Всього будівельні роботи, грн.					121976				

		Всього по кошторису					121976				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					245,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36713				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018
на монтаж системи медичного газопостачання (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	225,5	143,32			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,85	124,66			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	2,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	18,6	223,87			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	245,95				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,2354	183,20			
11	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,24	58,32			
12	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	1,12	489,78			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
13	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	2				
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,4708				
15	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	5,6				
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,224				
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	4,6438				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	+&C101-714-34-2 варіант 1	Труба мідна холоднодеформована кругла тверда Т10х1	мп	112	230,09	225,48	0,10	4,51
19	+&C111-36-6П варіант 1	Стрижень метричний М8 DIN 975	м	3	26,99	26,12	0,34	0,53
20	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00056	133254,59	120735,92	9905,83	2612,84
21	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000535	71620,18	69816,23	399,63	1404,32
22	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00107	21374,92	20415,00	540,80	419,12
23	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,56	15,75	8,80	6,64	0,31
24	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000224	351018,83	343821,07	315,04	6882,72
25	+C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001	213230,24	208680,00	369,25	4180,99
26	+C111-2004-1 варіант 1	Рідина промивочна	л	40	22,35	21,37	0,54	0,44
27	+C113-1879 варіант 1	Кліпса «StarQuick» 10-12мм BIS	шт	60	12,71	12,37	0,09	0,25
28	+C113-1882 варіант 1	Адаптер для кліпси "StarQuisk"	шт	60	71,32	69,83	0,09	1,40
29	+&C118-37-4 варіант 1	Короб пластиковий 16х16мм	м	107	35,81	35,00	0,11	0,70
30	+&C130-1106-1 варіант 1	Вентиль магістральний кисневий, під манометр ВМ-06	шт	1	1549,49	1518,75	0,36	30,38


1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+&C1534-7-5 варіант 1	Коліно мідне 90град, діам.10мм	шт	16	32,25	31,50	0,12	0,63
32	+&C1534-168-3 варіант 1	Трійник мідний, діам.10мм	шт	2	60,09	58,50	0,41	1,18
33	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,7334	443,81	434,75	0,36	8,70
34	+&C1545-42-В1 варіант 1	Дюбель пластиковий 8х40мм з гвинт-шурупом	шт	60	4,40	3,95	0,36	0,09
35	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1819	1001,14	981,15	0,36	19,63
36	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1819	261,15	254,70	1,33	5,12
37	+&C1545-291-1-У варіант 1	Розпірний дюбель сталевий М8х40	шт.	35	27,57	26,87	0,16	0,54
38	+&C1545-291-1-У варіант 2	Хомут з гумовою ізоляцією під М8 20-23	шт.	35	33,08	32,27	0,16	0,65
39	C1546-54	Пароніт	т	0,00006	233246,75	228084,28	589,00	4573,47
40	+&290902-226-1 варіант 1	Розетка газова SMARTLET; DIN, кисень (настінна)	шт	2	16524,07	16200,00	0,07	324,00
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
41	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,3504	8,43544	8,43544		
42	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	126	0,07223	0,07223		
43	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,096	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на систему пожежної сигналізації. (монтаж) (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Корикування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 610,503 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,00307 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 282,630 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	4	<u>6299,25</u>	<u>1430,59</u>	25197	12022	<u>5722</u>	<u>20.8000</u>	<u>83,2</u>
					3005,39	548,59			2194	3,2994	13,2
2	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь (пристрій комутаційний)	шт	4	<u>2404,15</u>	<u>1,46</u>	9617	9360	<u>6</u>	<u>17.6000</u>	<u>70,4</u>
					2339,92	0,27			1	0,0021	0,01
3	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	4	<u>3664,46</u>	<u>387,42</u>	14658	9585	<u>1550</u>	<u>14.4000</u>	<u>57,6</u>
					2396,16	128,54			514	0,8896	3,56
4	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	16	<u>107,94</u>	<u>7,45</u>	1727	1396	<u>119</u>	<u>0.6400</u>	<u>10,24</u>
					87,23	3,56			57	0,0252	0,4
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	203	<u>480,72</u>	<u>1,80</u>	97586	83137	<u>365</u>	<u>3.2000</u>	<u>649,6</u>
					409,54	0,33			67	0,0026	0,53
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	86	<u>251,95</u>	<u>7,00</u>	21668	17610	<u>602</u>	<u>1.6000</u>	<u>137,6</u>
					204,77	1,29			111	0,0101	0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	15	<u>484,11</u> 288,98	<u>19,39</u> 4,97	7262	4335	<u>291</u> 75	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>30</u> 0,46
8	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача (для підвісної стелі)	шт	289	<u>243,06</u> 71,67	<u>59,18</u> 1,23	70244	20713	<u>17103</u> 355	<u>0.5600</u> 0,0085	<u>161.84</u> 2,46
9	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,2	<u>8237,07</u> 4523,45	<u>2707,50</u> 886,07	9884	5428	<u>3249</u> 1063	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>39.36</u> 7,34
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,2	<u>4165,29</u> 2258,24	<u>639,58</u> 254,55	4998	2710	<u>767</u> 305	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>19.2</u> 1,85
11	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	12,18	<u>2061,55</u> 883,54	<u>1016,03</u> 320,62	25110	10762	<u>12375</u> 3905	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>76.25</u> 27,5
12	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	8,12	<u>10609,52</u> 7196,11	<u>1355,96</u> 449,88	86149	58432	<u>11010</u> 3653	<u>52.8000</u> 3,1136	<u>428.74</u> 25,28
Разом прямі витрати по розділу 1							374100	235490	<u>53159</u> 12300		<u>1764,03</u> 83,46
Разом будівельні роботи, грн.							374100				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							85451				
всього заробітна плата, грн.							247790				
Загальновиробничі витрати, грн.							112987				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							155,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							34840				
Всього будівельні роботи, грн.							487087				

Всього по розділу 1							487087				
Розділ 2. Супутні матеріали											
13	& C1545-89-B21	Короб монтажний жолоб ПВХ 10x12	м	50	<u>22,00</u> -	<u>-</u> -	1100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1545-89-B20	Короб монтажний жолоб ПВХ 20x40	м	50	<u>60,76</u> -	<u>-</u> -	3038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1545-89-B22	Короб монтажний жолоб ПВХ 16x16	м	20	<u>37,30</u> -	<u>-</u> -	746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C157-270-B1	Кабель J-Y(St)Y Lg 6x0,8 мм2	1000м	2,1	<u>17685,34</u> -	<u>-</u> -	37139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C157-302-B2	Кабель (N)HXCH FE 180/E30 3x1,5	1000м	0,05	<u>40386,05</u> -	<u>-</u> -	2019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C113-2083-B1	Монтажний комплект для підвісної стелі МК ПС	шт	289	<u>274,65</u>	<u>-</u>	79374	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	123416	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					123416		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123416				
		Всього будівельні роботи, грн.					123416				

		Всього по розділу 2					123416				
		Разом прямі витрати по кошторису					497516	235490	<u>53159</u>		<u>1764,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					497516		12300		83,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208867				
		всього заробітна плата, грн.					247790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112987				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					155,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34840				
		Всього будівельні роботи, грн.					610503				

		Всього по кошторису					610503				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2003,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					282630				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019
на систему пожежної сигналізації. (монтаж) (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1764,03	133,49			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	83,46	147,42			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	155,58	223,94			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2003,07				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,7696	372,67			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,68	453,29			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,1296	769,44			
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	20,7488	605,34			
14	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	24,1458	608,92			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,1166	183,20			
16	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	49,13	348,13			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,95	59,18			
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	141,08	6,93			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,528				
20	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	4,8				
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	4,8				
22	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,744				
23	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,208				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
24	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00075	200796,82	196460,00	399,63	3937,19
25	+С111-113	Бязь сурова	10м2	0,16	524,10	512,08	1,74	10,28
26	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0006	71620,18	69816,23	399,63	1404,32
27	+С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00578	87896,88	85773,78	399,63	1723,47
28	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,013276	21374,92	20415,00	540,80	419,12
29	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,002142	1502285,90	1472160,00	669,31	29456,59
30	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0006	90064,44	87704,12	594,35	1765,97
31	+С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0004	350270,59	343087,50	315,04	6868,05
32	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00008	89795,74	87720,00	315,04	1760,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0293	68588,20	66843,70	399,63	1344,87
34	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00379	103944,90	101500,00	406,76	2038,14
35	+C111-1608	Дрантя	кг	1,6	24,13	22,78	0,88	0,47
36	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,23	972,30	952,36	0,88	19,06
37	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0092	213230,24	208680,00	369,25	4180,99
38	+&C113-2083-В1	Монтажний комплект для підвісної стелі МК ПС	шт	289	274,65	269,17	0,09	5,39
39	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,298	105830,35	104628,95	413,58	787,82
40	+&C157-270-В1	Кабель J-Y(St)Y Lg 6x0,8 мм2	1000м	2,1	17685,34	17308,00	30,57	346,77
41	+&C157-302-В2	Кабель (N)HXCH FE 180/E30 3x1,5	1000м	0,05	40386,05	39570,00	24,17	791,88
42	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000048	129614,21	126670,00	402,75	2541,46
43	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00096	235902,31	230961,73	315,04	4625,54
44	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00317	1218166,92	1193966,25	315,04	23885,63
45	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0004	773716,27	758090,25	455,11	15170,91
46	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,609	1220,08	1195,26	0,90	23,92
47	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,05576	206,68	202,50	0,13	4,05
48	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,048	444,96	435,97	0,27	8,72
49	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	32,1213	443,81	434,75	0,36	8,70
50	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	6,455	1002,34	982,21	0,48	19,65
51	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,402	1001,14	981,15	0,36	19,63
52	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	2,69904	41,53	40,50	0,22	0,81
53	+&C1545-89-В20	Короб монтажний жолоб ПВХ 20x40	м	50	60,76	58,00	1,57	1,19
54	+&C1545-89-В21	Короб монтажний жолоб ПВХ 10x12	м	50	22,00	20,00	1,57	0,43
55	+&C1545-89-В22	Короб монтажний жолоб ПВХ 16x16	м	20	37,30	35,00	1,57	0,73
56	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,4	856,53	839,21	0,53	16,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,63972	1105,17	1083,00	0,50	21,67
58	+C1545-130 варіант 1	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,4	5549,75	5438,31	2,62	108,82
59	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0816	2712,40	2657,61	1,61	53,18
60	+C1545-158 варіант 1	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	3,366	72,28	70,82	0,04	1,42
61	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,204	261,15	254,70	1,33	5,12
62	+C1545-162 варіант 1	Патрони Д-2 короткі	100шт	4,335	239,14	233,12	1,33	4,69
63	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,198	127,21	123,39	1,33	2,49
64	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	19	51,01	49,74	0,27	1,00
65	C1545-180	Полоски К-404	100шт	3,1668	26,42	25,69	0,21	0,52
66	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	3,1668	77,73	76,05	0,16	1,52
67	+C1545-249 варіант 1	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	25,3344	130,78	124,79	3,43	2,56
68	+C1545-264 варіант 1	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	14,85	200,90	196,52	0,44	3,94
69	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,01632	260244,32	254698,46	443,03	5102,83
70	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00015	176486,18	172409,90	615,77	3460,51
71	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00224	712,55	109,58	589,00	13,97
72	+C1546-31 варіант 1	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00012	151885,52	148232,70	674,67	2978,15
73	+C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0008	248445,84	242899,68	674,67	4871,49
74	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00015	209015,69	204242,67	674,67	4098,35
75	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,048	861,41	843,90	0,62	16,89
76	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0006	866270,60	848749,45	535,45	16985,70
77	C1546-83	Тавот	кг	9,888	50,88	49,26	0,62	1,00
78	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,536	8,43544	8,43544	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
79	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	11,6554	8,43544	8,43544		
80	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,096	159,41	159,41		
81	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,096	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020

систему пожежної сигналізації (придбання обладнання) (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 430,575 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що монтується						
1	& 1701-2066- В1	АПС Шафа периферійна адресна, ШПА-02К-1Щ-1В01-2Р24П4; (маса=0,7)	шт	4	9306,90	37228
2	& 1504-15222- В26	Пристрій комутаційний УКР24-4; (маса=0,007)	шт	4	5836,86	23347
3	& 1504-15095- В10	Джерело безперебійного живлення ИБП-24-5; (маса=0,0018)	шт	4	5950,26	23801
4	& 1511-4012- В1	Акумулятор 12В 7Ач; (маса=0,003)	шт	8	1150,20	9202
5	& 1511-4012- В2	Акумулятор 12В 4,5Ач; (маса=0,003)	шт	8	819,72	6558
6	& 2402-4057- В72	Сповіслювач пожежний димовий оптичний адресний ИПД-А; (маса=0,000004)	шт	203	923,40	187450
7	& 1602-30068- В18	Сповіслювач пожежний ручний адресний ИПР-А; (маса=0,002)	шт	15	1117,80	16767
8	& 2402-4059- В15	Сповіслювач пожежний тепловий максимальний адресний ИПТ-А; (маса=0,00005)	шт	86	923,40	79412
		Разом по розділу 1				383765
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15070


1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				398835
		Розділ 2. Обладнання, що не монтується				
9	& 2402-4057-B73	Сповіщувач пожежний димовий оптичний адресний ИПД-А (запас); (маса=0,000004)	шт	20	923,40	18468
10	& 1602-30068-B19	Сповіщувач пожежний ручний адресний ИПР-А (запас); (маса=0,002)	шт	2	1117,80	2236
11	& 2402-4059-B16	Сповіщувач пожежний тепловий максимальний адресний ИПТ-А (запас); (маса=0,00005)	шт	9	923,40	8311
12	& 2402-4059-B8	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 (ЗАПАС); (маса=0,00005)	шт	3	437,50	1313
		Разом по розділу 2				30328
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	31519	0,007	1191 221
		Всього по розділу 2				31740
		Разом				414093
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	31519	0,007	16261 221
		Всього вартість устаткування				430354
		Всього вартість будівельних робіт				221

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				430575

Склав


[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда пусконаладжувального персоналу = 0,85									
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи з АПС									
1	КП2-16-7	Системи регулювання	система	1	12361,76	-	12362	12362	-	63.7500	63.75
					12361,76	-			-	-	-
2	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (пристрій комутаційний)	шт	4	3790,94	-	15164	15164	-	19.5500	78.2
					3790,94	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					27526	27526	-		141.95
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					27526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					27526 10787 12,35 2765 38313				
		Всього по розділу 1					38313				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					27526 27526 27526 10787 12,35 2765 38313	27526	- -		<u>141,95</u> -
		Всього по кошторису					38313				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					154,3 30291				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021
на систему пожежної сигналізації (пусконалагодження) (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	141,95	193,91			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	12,35	223,90			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	154,3				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на систему керування евакуюванням. (монтаж) (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 526,940 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,01696 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 291,537 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система гучномовного оповіщення про пожежу									
1	КМ10-667-8	Прилад ОПС на 4 промені	шт	1	<u>1702.07</u>	<u>1.46</u>	1702	1638	<u>1</u>	<u>12.8000</u>	<u>12.8</u>
					1638,14	0,27			-	0,0021	-
2	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця настільного	шт	2	<u>646.52</u>	<u>-</u>	1293	1229	<u>-</u>	<u>4.8000</u>	<u>9.6</u>
					614,30	-			-	-	-
3	КМ10-398-1	Модуль виклику	шт	11	<u>2063.82</u>	<u>-</u>	22702	12715	<u>-</u>	<u>8.0000</u>	<u>88</u>
					1155,92	-			-	-	-
4	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	163	<u>473.42</u>	<u>-</u>	77167	71089	<u>-</u>	<u>3.2000</u>	<u>521.6</u>
					436,13	-			-	-	-
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	36	<u>480.72</u>	<u>1.80</u>	17306	14743	<u>65</u>	<u>3.2000</u>	<u>115.2</u>
					409,54	0,33			12	0,0026	0,09
6	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	1	<u>111.85</u>	<u>7.45</u>	112	87	<u>7</u>	<u>0.6400</u>	<u>0.64</u>
					87,23	3,56			4	0,0252	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,08	<u>10696.10</u> 5015,47	<u>-</u> -	856	401	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>2.94</u> -
8	КМ10-53-1	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах	100 м	19,38	<u>3549.56</u> 2543,02	<u>435.84</u> 144,60	68790	49284	<u>8447</u> 2802	<u>17.6000</u> 1,0008	<u>341.09</u> 19,4
9	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	12,92	<u>10609.52</u> 7196,11	<u>1355.96</u> 449,88	137075	92974	<u>17519</u> 5812	<u>52.8000</u> 3,1136	<u>682.18</u> 40,23
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,48	<u>8237.07</u> 4523,45	<u>2707.50</u> 886,07	3954	2171	<u>1300</u> 425	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>15.74</u> 2,93
11	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,48	<u>4165.29</u> 2258,24	<u>639.58</u> 254,55	1999	1084	<u>307</u> 122	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>7.68</u> 0,74
		Разом прямі витрати по розділу 1					332956	247415	<u>27646</u> 9177		<u>1797.47</u> 63,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					332956 57895 256592 115197 156,07 34945 448153				

		Всього по розділу 1					448153				
		Розділ 2. Матеріали									
12	& C157-299-B3	Кабель вогнестійкий JE- H(St)H-FE180/30 2x2x0,8	1000м	0,9	<u>26992.64</u> -	<u>-</u> -	24293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C157-299-B2	Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8	1000м	2,3	<u>20418.88</u> -	<u>-</u> -	46963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C157-302-B2	Кабель (N)HXCH FE 180/E30 3x1,5	1000м	0,03	<u>40386.05</u> -	<u>-</u> -	1212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1545-89-B2	Короб монтажный кабель-канал 16x25x2	м	48	<u>47.50</u> -	<u>-</u> -	2280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1512-1-B1	Коробка розподільча вогнестійка КВР01/30	шт	8	<u>504.92</u> -	<u>-</u> -	4039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					78787	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					78787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78787 78787				
		----- Всього по розділу 2					78787				
		Разом прямі витрати по кошторису					411743	247415	<u>27646</u>		<u>1797,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					411743		9177		63,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136682				
		всього заробітна плата, грн.					256592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					115197				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					156,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34945				
		Всього будівельні роботи, грн.					526940				
		----- Всього по кошторису					526940				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2016,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					291537				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022
на систему керування евакуюванням. (монтаж) (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1797,47	137,65			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	63,42	144,72			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	156,07	223,91			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2016,96				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,4424	372,67			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,4224	769,44			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	42,8944	605,34			
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	1,8144	608,92			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,1056	183,20			
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	9,57	6,93			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,2112				
17	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,336				
18	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,92				
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,92				
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,2976				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,0832				
22	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,184				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
23	+С111-113	Бязь сурова	10м2	0,01	524,10	512,08	1,74	10,28
24	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00024	71620,18	69816,23	399,63	1404,32
25	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,007946	21374,92	20415,00	540,80	419,12
26	+С111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0,0007188	1502285,90	1472160,00	669,31	29456,59
27	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0036	68588,20	66843,70	399,63	1344,87
28	+С111-1608	Дрантя	кг	0,1	24,13	22,78	0,88	0,47
29	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00004	209387,79	204607,48	674,67	4105,64
30	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	3,544	972,30	952,36	0,88	19,06
31	+&С157-299- В2	Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8	1000м	2,3	20418,88	19985,00	33,51	400,37
32	+&С157-299- В3	Кабель вогнестійкий JE- H(St)H-FE180/30 2x2x0,8	1000м	0,9	26992,64	26450,00	13,37	529,27
33	+&С157-302- В2	Кабель (N)HХСН FE 180/E30 3x1,5	1000м	0,03	40386,05	39570,00	24,17	791,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C1110-14 варіант 1	Глухарі	100шт	1,793	1622,23	1585,02	5,40	31,81
35	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000192	129614,21	126670,00	402,75	2541,46
36	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	44	43,64	42,55	0,23	0,86
37	+C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0033	209530,26	204747,15	674,67	4108,44
38	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0005814	205453,16	200750,00	674,67	4028,49
39	+&C1512-1-B1	Коробка розподільча вогнестійка КВР01/30	шт	8	504,92	495,00	0,02	9,90
40	+C1517-164 варіант 1	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,000384	235902,31	230961,73	315,04	4625,54
41	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00335	1218166,92	1193966,25	315,04	23885,63
42	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00002	941448,19	922673,38	315,04	18459,77
43	+C1530-145 варіант 1	Труби вініпластові	кг	4,4	468,40	458,35	0,87	9,18
44	+C1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	6,10578	206,68	202,50	0,13	4,05
45	+C1545-23 варіант 1	Втулка В54, В59	100шт	0,0192	444,96	435,97	0,27	8,72
46	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	48,4524	443,81	434,75	0,36	8,70
47	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,93	1002,34	982,21	0,48	19,65
48	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0816	1001,14	981,15	0,36	19,63
49	+C1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	0,03994	41,53	40,50	0,22	0,81
50	+&C1545-89-B2	Короб монтажный кабель-канал 16х25х2	м	48	47,50	45,00	1,57	0,93
51	+C1545-94	Гак У625	100шт	0,02672	16917,94	16583,00	3,22	331,72
52	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00461	1105,17	1083,00	0,50	21,67
53	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	387,6	26,16	25,63	0,02	0,51
54	C1545-156	Нитки швейні	кг	1,14	444,79	435,63	0,44	8,72
55	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0816	261,15	254,70	1,33	5,12
56	+C1545-249 варіант 1	Зкрепи фігурні [скоби]	100шт	40,3104	130,78	124,79	3,43	2,56
57	+C1545-264 варіант 1	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,84	200,90	196,52	0,44	3,94
58	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0003	712,55	109,58	589,00	13,97
59	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	861,41	843,90	0,62	16,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00024	866270,60	848749,45	535,45	16985,70
61	C1546-83	Тавот	кг	3,9552	50,88	49,26	0,62	1,00
62	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,24	8,43544	8,43544	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
63	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,8201	8,43544	8,43544		
64	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0451	159,41	159,41		
65	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0384	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023

систему керування евакуюванням (придбання обладнання) (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Корикування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 296,619 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що монтується						
		ОП				
1	& 1601-2035- В2	Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-600; (маса=0,025)	компл	1	68461,20	68461
2	& 1517-2032- В7	Пульт сигнализации мікрофонний ПМ-16; (маса=0,006)	шт	1	9444,60	9445
3	& 1517-2032- В6	Пульт диспетчера СД02; (маса=0,006)	шт	1	11284,92	11285
4	& 15171-1376- В2	Модуль виклику ВМ01-А; (маса=0,0006)	шт	11	2240,46	24645
5	& 1601-2364- В1	Гучномовець настінного монтажу 1або 3Вт ЗАС100ПН; (маса=0,005)	компл	127	680,40	86411
6	& 1601-2365- В1	Гучномовець настінного монтажу 3 або 6Вт 6АС100ПН; (маса=0,008)	компл	36	1597,32	57504
7	& 1504-19052- В10	Оповіщувач світловий ОС-6.2 Вихід/Exit; (маса=0,01)	шт	33	615,00	20295
8	& 1504-19052- В5	Оповіщувач світловий ОС-6.4 Показчик напрямку руху; (маса=0,01)	шт	3	622,08	1866
9	& 1511-4014- В1	Акумулятор 12В 17Ач; (маса=0,017)	шт	2	2750,00	5500
		Разом по розділу 1				285412
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11207

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				296619
		Разом				285412
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11207
		Всього по кошторису				296619

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										тих, що обслуговують машини		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нарахувань:										
		Коефіцієнт до норм витрат труда пусконаладжувального персоналу = 0,85										
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи з ОП										
1	КП2-13-8	Моноблок мовного оповіщення	шт	1	15987,88	-	15988	15988	-	82.4500	82.45	
					15987,88	-			-	-	-	
2	КП2-13-5	Клавіатура, панель контролю і налагодження	шт	2	10548,70	-	21097	21097	-	54.4000	108.8	
					10548,70	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1					37085	37085	-		191.25	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					37085		-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					37085 14534 16,64 3725 51619				
		Всього по розділу 1					51619				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					37085 37085 37085 14534 16,64 3725 51619	37085	- -		<u>191,25</u> -
		Всього по кошторису					51619				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					207,89 40810				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024
на систему керування евакуюванням (пусконалагодження) (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	191,25	193,91			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	16,64	223,89			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	207,89				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на систему охоронної сигналізації. (монтаж) (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Корикування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 766,028 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,0147 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 436,875 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-8	Приймальна станція РС	шт	1	<u>1702.07</u>	<u>1.46</u>	1702	1638	<u>1</u>	<u>12.8000</u>	<u>12.8</u>
					1638,14	0,27			-	0,0021	-
2	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	38	<u>544.59</u>	<u>12.11</u>	20694	20234	<u>460</u>	<u>3.2000</u>	<u>121.6</u>
					532,48	4,02			153	0,0278	1,06
3	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача (комутаційного боксу)	шт	38	<u>243.06</u>	<u>59.18</u>	9236	2723	<u>2249</u>	<u>0.5600</u>	<u>21.28</u>
					71,67	1,23			47	0,0085	0,32
4	КМ10-669-6	Блок живлення і контролю	шт	5	<u>2521.99</u>	<u>1.87</u>	12610	9247	<u>9</u>	<u>12.8000</u>	<u>64</u>
					1849,47	0,35			2	0,0027	0,01
5	КМ8-125-1	Акумуляторна батарея , ємкість 7 А.год	шт	2	<u>107.94</u>	<u>7.45</u>	216	174	<u>15</u>	<u>0.6400</u>	<u>1.28</u>
					87,23	3,56			7	0,0252	0,05
6	КМ10-398-1	Клавіатура	шт	2	<u>2063.82</u>	-	4128	2312	-	<u>8.0000</u>	<u>16</u>
					1155,92	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	7	<u>221.67</u> 204,77	- -	1552	1433	- -	<u>1.6000</u> -	<u>11.2</u> -
8	КМ10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації (відеореєстратор, жорсткий диск)	пристрій	2	<u>1803.01</u> 1744,51	- -	3606	3489	- -	<u>12.8000</u> -	<u>25.6</u> -
9	КМ10-197-10	Комутатор	шт	2	<u>2513.40</u> 1638,14	<u>320.83</u> 106,45	5027	3276	<u>642</u> 213	<u>12.8000</u> 0,7367	<u>25.6</u> 1,47
10	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	44,2	<u>10609.52</u> 7196,11	<u>1355.96</u> 449,88	468941	318068	<u>59933</u> 19885	<u>52.8000</u> 3,1136	<u>2333.76</u> 137,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					527712	362594	<u>63309</u> 20307		<u>2633.12</u> 140,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					527712 101809 382901 174634 241,05 53974 702346				

		Всього по розділу 1					702346				
		Розділ 2. Матеріали, не враховані нормами									
11	& C151-45-B4	Кабель UTP 5 CATE 0,5 CU	1000м	4,2	<u>12453.82</u> -	- -	52306	-	- -	- -	- -
12	& C157-252-B4	Кабель ПВС 3х1,0 мм	1000м	0,01	<u>23857.49</u> -	- -	239	-	- -	- -	- -
13	& C157-268-B3	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, 1х4 мм2	1000м	0,01	<u>21236.87</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
14	& C157-361-B1	Провід ПСВВнг J-YY-U 10х0.4	1000м	0,2	<u>25678.29</u> -	- -	5136	-	- -	- -	- -
15	& C1545-551-B2	Коннектор RJ-45 for UTP cable	шт	100	<u>57.89</u> -	- -	5789	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					63682	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					63682				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					63682 63682				
		----- Всього по розділу 2					63682				
		Разом прямі витрати по кошторису					591394	362594	<u>63309</u>		<u>2633,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					591394		20307		140,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165491				
		всього заробітна плата, грн.					382901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174634				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					241,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53974				
		Всього будівельні роботи, грн.					766028				
		----- Всього по кошторису					766028				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3014,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					436875				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025
на систему охоронної сигналізації. (монтаж) (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2633,12	137,71			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	140,53	144,49			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	241,05	223,92			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3014,7				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,04	372,67			
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	100,828	605,34			
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,46	348,13			
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,56	6,93			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	+С111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	524,10	512,08	1,74	10,28
15	+С111-152 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00076	87896,88	85773,78	399,63	1723,47
16	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,02441	21374,92	20415,00	540,80	419,12
17	+С111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0,00006	1502285,90	1472160,00	669,31	29456,59
18	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0007	68588,20	66843,70	399,63	1344,87
19	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00038	103944,90	101500,00	406,76	2038,14
20	+С111-1608	Дрантя	кг	0,2	24,13	22,78	0,88	0,47
21	С111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,06	213,41	208,69	0,54	4,18
22	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,048	972,30	952,36	0,88	19,06
23	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,09	1018,02	994,96	3,10	19,96
24	+С112-261	Фанера клеєна, марка ФК і ФБА, сорт В/ВВ, товщина 3 мм	м3	0,016	62776,91	61203,49	342,50	1230,92
25	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,038	105830,35	104628,95	413,58	787,82
26	+&С151-45-В4	Кабель УТР 5 САТЕ 0,5 СU	1000м	4,2	12453,82	12030,00	179,63	244,19
27	+&С157-252-В4	Кабель ПВС 3х1,0 мм	1000м	0,01	23857,49	23353,90	35,80	467,79
28	+&С157-268-В3	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, 1х4 мм2	1000м	0,01	21236,87	20800,00	20,46	416,41
29	+&С157-361-В1	Провід ПСВВнг J-YY-U 10х0.4	1000м	0,2	25678,29	25164,00	10,79	503,50
30	С1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	8	43,64	42,55	0,23	0,86
31	+С1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0006	209530,26	204747,15	674,67	4108,44
32	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00076	1218166,92	1193966,25	315,04	23885,63
33	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00002	941448,19	922673,38	315,04	18459,77
34	+С1530-145 варіант 1	Труби вініпластові	кг	0,8	468,40	458,35	0,87	9,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+C1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,4604	206,68	202,50	0,13	4,05
36	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	163,098	443,81	434,75	0,36	8,70
37	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	3,03	1002,34	982,21	0,48	19,65
38	+C1545-143 варіант 1	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,04	2247,73	2203,00	0,66	44,07
39	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,2	444,79	435,63	0,44	8,72
40	+C1545-162 варіант 1	Патрони Д-2 короткі	100шт	0,57	239,14	233,12	1,33	4,69
41	+C1545-249 варіант 1	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	137,904	130,78	124,79	3,43	2,56
42	+C1545-264 варіант 1	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,89	200,90	196,52	0,44	3,94
43	+&C1545-551- B2	Коннектор RJ-45 for UTP cable	шт	100	57,89	56,70	0,05	1,14
44	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00028	712,55	109,58	589,00	13,97
45	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	861,41	843,90	0,62	16,89
46	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,192	8,43544	8,43544	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026

систему охоронної сигналізації (придбання обладнання) (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Корикування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 364,861 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що монтується						
1	& 1602-30027-B2	Прилад приймально-контрольний ЛУНЬ 9Т; (маса=0,1452)	компл	1	5961,60	5962
2	& 1602-30059-B1	Комутатор DH-PFS3006-4ET-60; (маса=0,0495)	компл	1	4001,40	4001
3	& 1602-30059-B2	Комутатор DH-PFS3010-8ET-96; (маса=0,0495)	компл	1	5589,00	5589
4	& 1504-15095-B11	Блок живлення DC12V/3A; (маса=0,0018)	шт	5	2397,60	11988
5	& 1511-2001-B5	Акумулятор 12VDC/7,2Ah; (маса=0,007)	шт	2	1432,50	2865
6	& 1602-30070-B5	Сповіщувач руху і розбиття скла SWAN PGB; (маса=0,0043)	компл	7	1553,58	10875
7	& 1705-7005-B4	Відеореєстратор мережевий Dahua DH-NVR608-64-4KS2; (маса=0,0155)	шт	1	50566,70	50567
8	& 2311-8094-B3	Жорсткий диск HDD 8Tb 3.5" SATA WD80PURX; (маса=6,3)	шт	1	27313,20	27313
9	& 1517-2080-B4	Провідна клавіатура Лінд-11LED; (маса=0,065)	шт	2	3055,32	6111
10	& 1705-7003-B4	Відеокамера IP DH-IPC-HDW1431T1P-S4 (2.8 MM); (маса=0,0035)	шт	38	5248,80	199454
11	& 290116-18009-B1	Бокс комутаційний Dahua DH-PFI136; (маса=0,007)	шт	38	693,36	26348

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				351073
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13788
		Всього по розділу 1				364861
		Разом				351073
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13788
		Всього по кошторису				364861

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на систему охоронної сигналізації (пусконаладження) (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	39,001 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15707 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30,835 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда пусконаладжувального персоналу = 0,85									
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи з ОП									
1	КП1-58-3	Схема охоронної сигналізації.	схема	1	28020,00	-	28020	28020	-	144.5000	144,5
					28020,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					28020	28020	-		144,5
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					28020				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					28020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10981 12,57 2815 39001				

		Всього по розділу 1					39001				
		Разом прямі витрати по кошторису					28020	28020	-		144,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28020 28020 10981 12,57 2815 39001		- -		-

		Всього по кошторису					39001				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					157,07 30835				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027
на систему охоронної сигналізації (пусконалагодження) (коригування)


№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	144,5	193,91			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	12,57	223,94			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	157,07				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028

на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Корикування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

794,253 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,24898 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

327,315 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-197-10	Комутатор	шт	7	<u>2513,40</u>	<u>320,83</u>	17594	11467	<u>2246</u>	<u>12.8000</u>	<u>89.6</u>
					1638,14	106,45			745	0,7367	5,16
2	КМ10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації (шафа телекомунікаційна навісна)	пристрій	3	<u>1803,01</u>	<u>-</u>	5409	5234	<u>-</u>	<u>12.8000</u>	<u>38.4</u>
					1744,51	-			-	-	-
3	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (точка доступу, патч-панель)	шт	12	<u>544,59</u>	<u>12,11</u>	6535	6390	<u>145</u>	<u>3.2000</u>	<u>38.4</u>
					532,48	4,02			48	0,0278	0,33
4	КМ10-485-1	Антенa приймально-передавальна "хвильвий канал" або "чвертьхвильовий штир", що установлюється на покрівлі будинку, висота кріплення до 30 м	антена	1	<u>12833,76</u>	<u>243,69</u>	12834	9813	<u>244</u>	<u>72.0000</u>	<u>72</u>
					9812,88	5,05			5	0,0350	0,04
5	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	92	<u>85,75</u>	<u>-</u>	7889	7889	<u>-</u>	<u>0.6700</u>	<u>61.64</u>
					85,75	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-544-3	Блок розеток	шт	3	<u>554,28</u>	<u>11,42</u>	1663	954	<u>34</u>	<u>2.2000</u>	<u>6.6</u>
					317,88	4,55			14	0,0275	0,08
7	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	4	<u>8237,07</u>	<u>2707,50</u>	32948	18094	<u>10830</u>	<u>32.8000</u>	<u>131.2</u>
					4523,45	886,07			3544	6,1138	24,46
8	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів	100м	4	<u>2061,55</u>	<u>1016,03</u>	8246	3534	<u>4064</u>	<u>6.2600</u>	<u>25.04</u>
		перерізом до 6 мм ² у коробах			883,54	320,62			1282	2,2579	9,03
9	КМ10-53-1	Кабель або провід живлення, що	100 м	25,46	<u>3549,56</u>	<u>435,84</u>	90372	64745	<u>11096</u>	<u>17.6000</u>	<u>448.1</u>
		прокладається на проводотримачах			2543,02	144,60			3682	1,0008	25,48
10	КМ10-55-5	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг	100 м	16,98	<u>10442,07</u>	<u>1549,67</u>	177306	140704	<u>26313</u>	<u>60.8000</u>	<u>1032.38</u>
					8286,43	514,15			8730	3,5584	60,42
		Разом прямі витрати по розділу 1					360796	268824	<u>54972</u>		<u>1943,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					360796		18050		125
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37000				
		всього заробітна плата, грн.					286874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130882				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					180,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40441				
		Всього будівельні роботи, грн.					491678				

		Всього по розділу 1					491678				
		Розділ 2. Матеріали, не враховані									
		нормами									
11	& С1545-89-В22	Короб монтажний жолоб ПВХ 16x16	м	200	<u>37,30</u>	-	7460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С1545-89-В2	Короб монтажний кабель-канал 16x25x2	м	200	<u>47,50</u>	-	9500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С153-12-В3	Патч-корд UTP-cat 6	1000м	0,114	<u>44712,83</u>	-	5097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С153-12-В2	Кабелі вита пара UTP-cat 5. для наружних робіт	1000м	3,9	<u>21068,68</u>	-	82168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& С157-302-В4	Кабель ПВХ 3x1,5	1000м	0,03	<u>31085,69</u>	-	933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& С157-313-В1	Кабель J-Y(St)Y Lg 6x0,4 мм ²	1000м	0,8	<u>16228,24</u>	-	12983	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& 15092-3141-В1	Кабель оптоволоконний A-DQ (ZN) B2Y E9/125	1000м	0,3	<u>146345,49</u>	-	43904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& 15098-83321-B1	Кабель абонентський коаксіальний F690	1000м	0,3	<u>19238,15</u>	-	5771	-	-	-	-
19	& C1512-1-B2-1B	Коробка розподільча КР	шт	334	<u>358,72</u>	-	119812	-	-	-	-
20	& C1512-13-B1	Розетка CAT 5e, 1xRJ45	шт	92	<u>139,72</u>	-	12854	-	-	-	-
21	& C1511-1-B1	Кабельний організатор 1U 19"	шт	7	<u>298,95</u>	-	2093	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					302575	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					302575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302575				
		Всього будівельні роботи, грн.					302575				

		Всього по розділу 2					302575				
		Разом прямі витрати по кошторису					663371	268824	<u>54972</u>		<u>1943,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					663371		18050		125
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					339575				
		всього заробітна плата, грн.					286874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130882				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					180,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40441				
		Всього будівельні роботи, грн.					794253				


		Всього по кошторису					794253				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2248,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					327315				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-028
на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1943,36	138,33			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	125	144,41			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	180,62	223,90			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2248,98				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,39	372,67			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,39	769,44			
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	65,75	605,34			
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	21,56	608,92			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,16	183,20			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,7	348,13			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,76				
17	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,45				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	17,36				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
19	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00162	200796,82	196460,00	399,63	3937,19
20	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,002	71620,18	69816,23	399,63	1404,32
21	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,060034	21374,92	20415,00	540,80	419,12
22	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00003	90064,44	87704,12	594,35	1765,97
23	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0236022	68588,20	66843,70	399,63	1344,87
24	С111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,21	213,41	208,69	0,54	4,18
25	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,09	972,30	952,36	0,88	19,06
26	+С111-1741 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	6,1128	89,07	87,00	0,32	1,75
27	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,315	1018,02	994,96	3,10	19,96
28	+С112-261	Фанера клеєна, марка ФК і ФБА, сорт В/ВВ, товщина 3 мм	м3	0,056	62776,91	61203,49	342,50	1230,92
29	+&С153-12-В2	Кабелі вита пара UTP-cat 5. для наружних робіт	1000м	3,9	21068,68	20581,06	74,51	413,11
30	+&С153-12-В3	Патч-корд UTP-cat 6	1000м	0,114	44712,83	43761,60	74,51	876,72
31	+&С157-302-В4	Кабель ПВС 3х1,5	1000м	0,03	31085,69	30452,00	24,17	609,52
32	+&С157-313-В1	Кабель J-Y(St)Y Lg 6х0,4 мм2	1000м	0,8	16228,24	15851,24	58,80	318,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+C1110-27 варіант 1	Деталі механічні сталеві для кріплення симетричних фідерів 2-х та 4-х провідних передавальних та приймальних антен	кг	22	126,16	123,69	-	2,47
34	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0007638	205453,16	200750,00	674,67	4028,49
35	+&C1511-1-B1	Кабельний організатор 1U 19"	шт	7	298,95	292,95	0,14	5,86
36	+&C1512-1-B2-1B	Коробка розподільча КР	шт	334	358,72	351,67	0,02	7,03
37	+&C1512-13-B1	Розетка CAT 5e, 1xRJ45	шт	92	139,72	136,96	0,02	2,74
38	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсург'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00003	941448,19	922673,38	315,04	18459,77
39	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,2	1220,08	1195,26	0,90	23,92
40	+C1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	5,3826	206,68	202,50	0,13	4,05
41	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	6,48	443,81	434,75	0,36	8,70
42	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,68	1001,14	981,15	0,36	19,63
43	+C1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	0,8	41,53	40,50	0,22	0,81
44	+&C1545-89-B2	Короб монтажный кабель-канал 16х25х2	м	200	47,50	45,00	1,57	0,93
45	+&C1545-89-B22	Короб монтажный жолоб ПВХ 16х16	м	200	37,30	35,00	1,57	0,73
46	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,2	1105,17	1083,00	0,50	21,67
47	+C1545-143 варіант 1	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,06	2247,73	2203,00	0,66	44,07
48	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	509,2	26,16	25,63	0,02	0,51
49	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,68	261,15	254,70	1,33	5,12
50	C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,04	26,42	25,69	0,21	0,52
51	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,04	77,73	76,05	0,16	1,52
52	+C1545-233 варіант 1	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,1224	2067,83	2025,00	2,28	40,55
53	+C1545-249 варіант 1	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	52,9776	130,78	124,79	3,43	2,56
54	+&15092-3141-B1	Кабель оптоволоконний A-DQ (ZN) B2Y E9/125	1000м	0,3	146345,49	141010,74	2465,23	2869,52
55	+&15098-83321-B1	Кабель абонентський коаксіальний F690	1000м	0,3	19238,15	18403,00	457,93	377,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
56	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,4037	8,43544	8,43544		
57	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0045	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029

систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (придбання обладнання) (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Корикування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 282,750 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що монтується						
		Відеоспостереження				
1	& 290116-18009-B4	Шафа телекомунікаційна навісна 19" 6U; (маса=0,007)	шт	1	7873,20	7873
2	& 290116-18009-B5	Шафа телекомунікаційна навісна 19" 12U; (маса=0,007)	шт	2	8440,20	16880
3	& 1602-30059-B6	Комутатор Mikrotik Cloud Smart Switch CSS610-8G-2S+In; (маса=0,0495)	компл	1	6220,80	6221
4	& 1602-30059-B7	Комутатор Cisco SB SG250-26 26-port Gigabit Switch (SG250-26-K9-EU); (маса=0,0495)	компл	6	21351,60	128110
5	& 1602-30060-B1	Патч-панель 19" 1U 24xRJ45; (маса=0,0215)	компл	6	11761,20	70567
6	& 15171-1502-B1	Точка доступу Ubiquiti UniFi AC Long Range UAP-AC-LR; (маса=0)	шт	6	6397,38	38384
7	& 1517-2241-B1	Блок розеток 1U 19" на 8 розеток з вимикачем; (маса=0,003)	шт	3	975,83	2927
8	& 1601-2473-B1	Антенa ефірна телевізійна Dipol DIP 11/21-69; (маса=12,4)	компл	1	1104,84	1105
		Разом по розділу 1				272067
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10683

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				282750
		Разом				272067
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10683
		Всього по кошторису				282750

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030

на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (пусконалагодження) (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Корикування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 66,762 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26887 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,782 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу = 0,85									
		Розділ 1. Пусконалагодження систем передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення.									
1	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	3	15987,88	-	47964	47964	-	82.4500	247.35
					15987,88	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					47964	47964	-		247.35
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					47964				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					47964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18798 21,52 4818 66762				

		Всього по розділу 1					66762				
		Разом прямі витрати по кошторису					47964	47964	-		<u>247,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47964 47964 18798 21,52 4818 66762		- -		-

		Всього по кошторису					66762				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					268,87 52782				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-030
на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (пусконалагодження) (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	247,35	193,91			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	21,52	223,90			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	268,87				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031

на систему автоматизації управління внутрішнього протипожежного водопроводу (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Корикування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 58,970 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19479 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,887 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Технологічна частина									
1	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна	шт	1	<u>1429,66</u>	<u>273,64</u>	1430	477	<u>274</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					476,54	85,13			85	0,5180	0,52
2	КМ8-529-5	Блок вводу-виводу	шт	2	<u>1072,44</u>	<u>19,53</u>	2145	1156	<u>39</u>	<u>4,0000</u>	<u>8</u>
					577,96	5,00			10	0,0307	0,06
3	КМ10-1-8	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімачів	плата	2	<u>73,54</u>	<u>12,11</u>	147	123	<u>24</u>	<u>0,4800</u>	<u>0,96</u>
					61,43	4,02			8	0,0278	0,06
4	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>119,36</u>	<u>7,45</u>	119	87	<u>7</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					87,23	3,56			4	0,0252	0,03
5	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2	<u>8314,82</u>	<u>1211,02</u>	16630	10972	<u>2422</u>	<u>42,3300</u>	<u>84,66</u>
					5485,97	553,64			1107	3,7596	7,52
6	КБ21-13-1	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	2	<u>2061,55</u>	<u>1016,03</u>	4123	1767	<u>2032</u>	<u>6,2600</u>	<u>12,52</u>
					883,54	320,62			641	2,2579	4,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-53-1	Кабель або провід живлення, що прокладається на провідотримачах	100 м	0,9	<u>3549.56</u> 2543,02	<u>435.84</u> 144,60	3195	2289	<u>392</u> 130	<u>17.6000</u> 1,0008	<u>15.84</u> 0,9
8	КМ10-55-5	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>10442.07</u> 8286,43	<u>1549.67</u> 514,15	6265	4972	<u>930</u> 308	<u>60.8000</u> 3,5584	<u>36.48</u> 2,14
		Разом прямі витрати по розділу 1					34054	21843	<u>6120</u> 2293		<u>162.3</u> 15,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34054 6091 24136 11574 16,74 3751 45628				

		Всього по розділу 1					45628				
		Розділ 2. Матеріали до технологічної частини									
9	& C113-1897-B1	Гофротруба пластикова 16мм	м	202	<u>17.51</u> -	<u>-</u> -	3537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 15098-13153-B1	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x1,5	1000м	0,052	<u>40385.68</u> -	<u>-</u> -	2100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C157-291-B1	Кабель екранований вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 RE OR	1000м	0,082	<u>20393.70</u> -	<u>-</u> -	1672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C157-291-B3	Кабель екранований вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	1000м	0,224	<u>26930.88</u> -	<u>-</u> -	6033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					13342	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13342 13342 13342				

		Всього по розділу 2					13342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					47396	21843	<u>6120</u>		<u>162,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					47396		2293		15,75
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19433				
		всього заробітна плата, грн.					24136				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11574				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3751				
		Всього будівельні роботи, грн.					58970				

		Всього по кошторису					58970				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					194,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27887				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-031
на систему автоматизації управління внутрішнього протипожежного водопроводу (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	162,3	134,58			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	15,75	145,82			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	16,74	224,08			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	194,79				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,58	372,67			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,56	769,44			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,224	605,34			
13	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	5	201,80			
14	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	3,22	608,92			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,74	183,20			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,87	59,18			
17	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	3,2	155,05			
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,12	6,93			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	17,6				
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	13,34				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	7,46				
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,4				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
23	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00004	200796,82	196460,00	399,63	3937,19
24	+С111-113	Бязь сурова	10м2	0,01	524,10	512,08	1,74	10,28
25	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00338	21374,92	20415,00	540,80	419,12
26	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0001	90064,44	87704,12	594,35	1765,97
27	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0042	95640,34	93450,00	315,04	1875,30
28	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,005	80336,53	78361,67	399,63	1575,23
29	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,000834	68588,20	66843,70	399,63	1344,87
30	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00221	103944,90	101500,00	406,76	2038,14
31	+С111-1608	Дрантя	кг	0,1	24,13	22,78	0,88	0,47
32	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	972,30	952,36	0,88	19,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+C111-1741 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,216	89,07	87,00	0,32	1,75
34	+C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001	213230,24	208680,00	369,25	4180,99
35	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стілки 2,8 мм	м	3,12	105,10	103,65	0,67	0,78
36	+&C113-1897- B1	Гофротруба пластикова 16мм	м	202	17,51	17,00	0,17	0,34
37	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0124	87865,22	86797,56	413,58	654,08
38	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0124	105830,35	104628,95	413,58	787,82
39	+&C157-291- B1	Кабель екранований вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 RE OR	1000м	0,082	20393,70	19985,00	8,82	399,88
40	+&C157-291- B3	Кабель екранований вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	1000м	0,224	26930,88	26394,00	8,82	528,06
41	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	26	26,06	25,51	0,04	0,51
42	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000057	205453,16	200750,00	674,67	4028,49
43	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00007	163204,36	159468,82	535,45	3200,09
44	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1	1220,08	1195,26	0,90	23,92
45	+C1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,331	206,68	202,50	0,13	4,05
46	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0286	443,81	434,75	0,36	8,70
47	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0264	1001,14	981,15	0,36	19,63
48	+C1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	0,4	41,53	40,50	0,22	0,81
49	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1	1105,17	1083,00	0,50	21,67
50	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	18	26,16	25,63	0,02	0,51
51	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,008	444,79	435,63	0,44	8,72
52	+C1545-158 варіант 1	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,58	72,28	70,82	0,04	1,42
53	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0264	127,21	123,39	1,33	2,49
54	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	2	51,01	49,74	0,27	1,00
55	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,52	26,42	25,69	0,21	0,52
56	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,52	77,73	76,05	0,16	1,52
57	+C1545-249 варіант 1	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	1,872	130,78	124,79	3,43	2,56
58	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00006	176486,18	172409,90	615,77	3460,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00014	712,55	109,58	589,00	13,97
60	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00006	209015,69	204242,67	674,67	4098,35
61	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,003	861,41	843,90	0,62	16,89
62	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,096	8,43544	8,43544	-	-
63	+&15098-13153-B1	Кабель (N)НХН FE 180/E30 3x1,5	1000м	0,052	40385,68	39570,00	23,80	791,88
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
64	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,2932	8,43544	8,43544		
65	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,352	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-032

систему автоматизації управління внутрішнього протипожежного водопроводу (придбання обладнання) (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Корикування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 87,646 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання, що монтується				
		Електротехнічна частина.				
1	& 2402-4060- В4	Шафа периферійна адресна у комплекті; (маса=0,095)	шт	1	72300,60	72301
2	& 1504-10001- В2	Блок вводу-виводу БВВ-А; (маса=0,042)	шт	1	4694,76	4695
3	& 1504-10001- В3	Блок вводу-виводу БВВ-А-01; (маса=0,042)	шт	1	5208,30	5208
4	& 1503-11066- В3	Реле 24 В 2 контакти Р24П2; (маса=0,02)	шт	2	332,10	664
5	& 1511-4012- В3	Акумулятор 12В 2,3 Ач; (маса=0,003)	шт	1	1465,83	1466
		Разом по розділу 1				84334
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3312
		Всього по розділу 1				87646
		Разом				84334
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3312

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				87646

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033

на монтаж ліфтів (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Корикування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 505,646 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,30488 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 344,266 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
1	КМ3-563-3	Розділ 2. Монтажні роботи Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	2	<u>221377.41</u> 163948,22	<u>44687.56</u> 20505,61	442755	327896	<u>89375</u> 41011	<u>1161.6000</u> 126,1580	<u>2323.2</u> 252,32


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ3-563-8	За кожну зупинку ліфта, менше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг	зупинка	-6	<u>11417,33</u> 9936,26	<u>1176,37</u> 468,19	-68504	-59618	<u>-7058</u> -2809	<u>70,4000</u> 2,8325	<u>-422,4</u> -17
		Разом прямі витрати по розділу 2					374251	268278	<u>82317</u> 38202		<u>1900,8</u> 235,32
		Разом будівельні роботи, грн.					374251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23656				
		всього заробітна плата, грн.					306480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131395				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					168,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37786				
		Всього будівельні роботи, грн.					505646				

		Всього по розділу 2					505646				
		Разом прямі витрати по кошторису					374251	268278	<u>82317</u> 38202		<u>1900,8</u> 235,32
		Разом будівельні роботи, грн.					374251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23656				
		всього заробітна плата, грн.					306480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131395				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					168,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37786				
		Всього будівельні роботи, грн.					505646				


		Всього по кошторису					505646				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2304,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					344266				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-033
на монтаж ліфтів (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1900,8	141,14			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	235,32	162,34			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	168,76	223,90			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2304,88				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	10,02	372,67			
11	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	127,32	549,38			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,02	769,44			
13	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	11,72	79,00			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
14	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	191				
15	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	78,1				
16	КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	78,1				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
17	+С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х68,5 мм	т	0,0004	87254,72	85144,21	399,63	1710,88
18	+С111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0,00004	1502285,90	1472160,00	669,31	29456,59
19	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0003	89795,74	87720,00	315,04	1760,70
20	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00014	68588,20	66843,70	399,63	1344,87
21	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0297	115164,90	112500,00	406,76	2258,14
22	+С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,028	66522,78	65712,53	315,04	495,21
23	+С111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,002	213230,24	208680,00	369,25	4180,99
24	С130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 16 мм	м	71,42	160,50	156,87	0,48	3,15
25	+С1113-79	Лак БТ-577	т	-0,0014	137412,84	134043,80	674,67	2694,37
26	+С1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00014	243119,02	237677,31	674,67	4767,04
27	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00018	1218166,92	1193966,25	315,04	23885,63
28	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,52	237,38	231,83	0,90	4,65
29	С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,22	856,53	839,21	0,53	16,79
30	С1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00034	354150,95	346804,06	402,75	6944,14
31	С1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,94	112,49	109,84	0,44	2,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
32	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	645,813	8,43544	8,43544		
33	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,91	159,41	159,41		


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-034

придбання ліфтів (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Корикування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4095,929 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що монтується						
1	1906-15005 варіант 1	Ліфт №1 в/п 1275 кг на 3 зупинки; (маса=7,49)	шт	1	1927080,00	1927080
2	1906-15006 варіант 1	Ліфт №2 в/п 1275 кг на 3 зупинки, ЛТПП; (маса=12)	шт	1	2014080,00	2014080
		Разом по розділу 1				3941160
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				154769
		Всього по розділу 1				4095929
		Разом				3941160
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				154769

		Всього по кошторису				4095929

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035

на монтаж ДЕС (корикування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Корикування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 46,711 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12068 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,052 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж									
1	КМ8-25-1 прист.	Монтаж дизель-генератора	підст.	1	19578,74	9001,61	19579	6242	9002	43,2000	43,2
					6241,97	3231,35			3231	17,9092	17,91
		Разом прямі витрати по розділу 1					19579	6242	9002		43,2
		Разом будівельні роботи, грн.					19579		3231		17,91
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4335				
		всього заробітна плата, грн.					9473				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1327				
		Всього будівельні роботи, грн.					23893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					23893				
		Розділ 2. Захисне заземлення									
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07	<u>29832,11</u> 29832,11	<u>-</u> -	2088	2088	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>18,33</u> -
3	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,8	<u>6002.03</u> 1580,77	<u>4056.94</u> 917,68	4802	1265	<u>3246</u> 734	<u>11.2000</u> 5,9269	<u>8.96</u> 4,74
4	& С1111-43-В-2 варіант 5	Стержень D20 1,5 метра	к-т	8	<u>689.33</u> -	<u>-</u> -	5515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С1111-43-В-6 варіант 5	З'єднувач Cant D20	шт	4	<u>121.08</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С1111-43-В-6 варіант 6	Наконечник D20	шт	4	<u>79.16</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,2	<u>4404.85</u> 3161,54	<u>621.13</u> 157,90	881	632	<u>124</u> 32	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>4.48</u> 0,19
8	& С1110-170-2 варіант 2	Смуга оцинкована 30х4 мм	м	20	<u>181.89</u> -	<u>-</u> -	3638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С1111-43-В-6 варіант 4	Пластина Fix B30	шт	4	<u>14.39</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С111-623 варіант 1	Стрічка водоблокуюча 10 м. / LEO LIGHTMAN	шт	1	<u>478.70</u> -	<u>-</u> -	479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,07	<u>18544.89</u> 18544,89	<u>-</u> -	1298	1298	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>11.57</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					19560	5283	<u>3370</u> 766		<u>43.34</u> 4,93
		Разом будівельні роботи, грн.					19560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10907				
		всього заробітна плата, грн.					6049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3258				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					22818				

		Всього по розділу 2					22818				
		Разом прямі витрати по кошторису					39139	11525	<u>12372</u>		<u>86,54</u>
									<u>3997</u>		<u>22,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					39139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15242				
		всього заробітна плата, грн.					15522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7572				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2530				
		Всього будівельні роботи, грн.					46711				

		Всього по кошторису					46711				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					120,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18052				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-035
на монтаж ДЕС (коригування)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	29,9	113,28			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	56,64	143,70			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	22,84	174,97			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	11,3	223,85			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	120,68				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,064	372,67			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,68	453,29			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,712	769,44			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,644	59,18			
14	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	3,36	878,15			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
15	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,086				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
16	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0022	83762,81	81445,73	674,67	1642,41
17	+C111-623 варіант 1	Стрічка водоблокуюча 10 м. / LEO LIGHTMAN	шт	1	478,70	469,10	0,21	9,39
18	C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,0003	54561,39	53176,52	315,04	1069,83
19	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,002164	103944,90	101500,00	406,76	2038,14
20	+C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0017	209387,79	204607,48	674,67	4105,64
21	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00234	141621,03	138169,48	674,67	2776,88
22	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,2	972,30	952,36	0,88	19,06
23	+C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,002	213230,24	208680,00	369,25	4180,99
24	+C115-125	Плакат попереджувальний	шт	3	472,14	461,68	1,20	9,26
25	+&C1110-170- 2 варіант 2	Смуга оцинкована 30x4 мм	м	20	181,89	178,00	0,32	3,57
26	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0066	45593,59	44384,56	315,04	893,99
27	+&C1111-43- В-2 варіант 5	Стержень D20 1,5 метра	к-т	8	689,33	674,60	1,21	13,52
28	+&C1111-43- В-6 варіант 4	Пластина Fix B30	шт	4	14,39	12,90	1,21	0,28
29	+&C1111-43- В-6 варіант 5	З'єднувач Cant D20	шт	4	121,08	117,50	1,21	2,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	+&C1111-43- В-6 варіант 6	Наконечник D20	шт	4	79,16	76,40	1,21	1,55
31	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00018	205453,16	200750,00	674,67	4028,49
32	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,001	773716,27	758090,25	455,11	15170,91
33	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,18	2712,40	2657,61	1,61	53,18
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0774	8,43544	8,43544		
35	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0017	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-036

придбання ДЕС (коригування)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 1472,370 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання, що монтується				
1	1501-9070 варіант 1	Електростанція DAREX ENERGY DE-220DDS, габ. 3525 x 2167 x 1150 мм; (маса=2,48) Разом по розділу 1	шт	1	1416735,00	1416735
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1416735
		Всього по розділу 1				1472370
		Разом				1416735
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				55635

		Всього по кошторису				1472370

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А.
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта 25606,524 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 30,84918 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4488,410 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на демонтажні роботи (додаткові роботи)	1045,821	-	1045,821	5,34749	706,979	-
2	02-02-02	на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	17717,24	-	17717,24	23,77967	3496,805	-
3	02-02-03	на вентиляцію (додаткові роботи)	255,633	-	255,633	0,22827	32,117	-
4	02-02-04	на автоматизацію опалення та вентиляції (додаткові роботи)	6,425	-	6,425	0,01531	2,421	-
5	02-02-05	на придбання устаткування придбання сантехнічного обладнання (додаткові роботи)	-	924,119	924,119	-	-	-
6	02-02-06	на водопостачання (додаткові роботи)	0,067	-	0,067	-	-	-
7	02-02-07	на каналізацію (додаткові роботи)	0,829	-	0,829	-	-	-
8	02-02-08	на електроосвітлення та силове електрообладнання (додаткові роботи)	622,847	-	622,847	0,67557	100,663	-
9	02-02-09	на придбання устаткування придбання силового електрообладнання (додаткові роботи)	-	1685,734	1685,734	-	-	-
10	02-02-010	на монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи)	26,939	-	26,939	0,13985	21,19	-
11	02-02-011	на монтаж побутового обладнання та матеріалів (додаткові роботи)	59,999	-	59,999	0,04893	7,181	-
12	02-02-012	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання, що монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (додаткові роботи)	-	1159,673	1159,673	-	-	-
13	02-02-013	на придбання устаткування придбання побутового обладнання (додаткові роботи)	10,504	1516,91	1527,414	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	02-02-014	на систему керування евакуюванням. (монтаж) (додаткові роботи)	0,156	-	0,156	0,00073	0,105	-
15	02-02-015	на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (додаткові роботи)	51,927	-	51,927	0,21584	30,983	-
16	02-02-016	на монтаж ліфтів (додаткові роботи)	-58,314	-	-58,314	-0,31183	-45,423	-
17	02-02-017	на ліфти (пусконаладження) (додаткові роботи)	170,488	-	170,488	0,70438	134,699	-
18	02-02-018	на загальнобудівельні роботи по улаштуванню ДЕС (додаткові роботи)	10,543	-	10,543	0,00497	0,69	-
19	02-02-019	на придбання устаткування придбання обладнання та меблів для укріття (додаткові роботи)	2,773	396,211	398,984	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	19923,877	5682,647	25606,524	30,84918	4488,41	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на демонтажні роботи (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. **Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1045,821 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,34749 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 706,979 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Добудова									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Підвал									
1	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок 65 мм	1 м3	3,9	<u>1024.35</u>	<u>85.04</u>	3995	3663	<u>332</u>	<u>8.0600</u>	<u>31.43</u>
					939,31	57,12			223	0,3771	1,47
2	КБ46-39-4	Розбирання обрешітки дерев'яної	100м2	0,6	<u>8767.90</u>	<u>1060.70</u>	5261	4601	<u>636</u>	<u>63.3300</u>	<u>38</u>
					7668,00	449,68			270	3,1122	1,87
3	КБ11-9-1 κ=0,8	Демонтаж тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних	100м2	0,6	<u>3486.48</u>	<u>-</u>	2092	2092	<u>-</u>	<u>26.2240</u>	<u>15.73</u>
					3486,48	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР7-2-5 к=3	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму (3 шари)	100м2	7,2	<u>6446.78</u> 6293,16	<u>153.62</u> 52,90	46417	45311	<u>1106</u> 381	<u>54.0000</u> 0,3402	<u>388.8</u> 2,45
5	КР7-2-10	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит (ОСБ)	100м2	0,3	<u>2456.66</u> 2456,66	<u>-</u> -	737	737	<u>-</u> -	<u>21.0800</u> -	<u>6.32</u> -
6	КР7-2-10	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит (ДСП)	100м2	2,1	<u>2456.66</u> 2456,66	<u>-</u> -	5159	5159	<u>-</u> -	<u>21.0800</u> -	<u>44.27</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							63661	61563	<u>2074</u> 874		<u>524.55</u> 5,79
Разом будівельні роботи, грн.							63661				
в тому числі:							24				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							62437				
всього заробітна плата, грн.							36106				
Загальновиробничі витрати, грн.							63,64				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14250				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99767				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							99767				
Розділ 3. 1-й—3-й поверхи											
7	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок, товщ. 65мм	1 м3	5,7	<u>1024.35</u> 939,31	<u>85.04</u> 57,12	5839	5354	<u>485</u> 326	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>45.94</u> 2,15
8	КБ10-94-1 К=0,7	Демонтаж гіпсокартонних перегородок на металевому каркасі	100м2	4,119	<u>22101.46</u> 21745,47	<u>203.68</u> 151,84	91036	89570	<u>839</u> 625	<u>155.8480</u> 0,9910	<u>641.94</u> 4,08
9	КБ11-9-1 к=0,8	Демонтаж тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних	100м2	0,128	<u>3486.48</u> 3486,48	<u>-</u> -	446	446	<u>-</u> -	<u>26.2240</u> -	<u>3.36</u> -
10	КБ10-28-3 К=0,7	Демонтаж м/пластикових дверних блоків, площею більше 3 м2	100м2	0,934	<u>9548.17</u> 5916,02	<u>3581.36</u> 1329,89	8918	5526	<u>3345</u> 1242	<u>41.9160</u> 7,1610	<u>39.15</u> 6,69
11	КБ10-20-4 К=0,7	Розбирання віконних блоків з металопластику, площею більше 3м2	100м2	0,847	<u>9670.21</u> 9034,83	<u>607.55</u> 452,93	8191	7653	<u>515</u> 384	<u>60.6690</u> 2,9560	<u>51.39</u> 2,5
12	КР4-7-1	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів	1 м2	986	<u>67.59</u> 67,59	<u>-</u> -	66644	66644	<u>-</u> -	<u>0.5800</u> -	<u>571.88</u> -
13	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та ковроліну	100м2	27,66	<u>2148.93</u> 2097,72	<u>51.21</u> 17,63	59439	58023	<u>1416</u> 488	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>497.88</u> 3,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,28	<u>12002.99</u>	<u>125,17</u>	27367	27081	<u>286</u>	<u>92,8100</u>	<u>211,61</u>
					11877,82	43,11			98	0,2772	0,63
15	КБ46-47-1	Розбирання плитки з натурального каменю	100м2	1,994	<u>80783.58</u>	<u>-</u>	161082	161082	<u>-</u>	<u>714.3300</u>	<u>1424.37</u>
					80783,58	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					428962	421379	<u>6886</u>		<u>3487.52</u>
									3163		19,19
		Разом будівельні роботи, грн.					428962				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					697				
		всього заробітна плата, грн.					424542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					241455				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					420,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					94219				
		Всього будівельні роботи, грн.					670417				

		Всього по розділу 3					670417				
		Розділ 4. Горище									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
									-		-

		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Опорядження стель									
16	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	2,025	<u>4346.94</u>	<u>-</u>	8803	8803	<u>-</u>	<u>37.3000</u>	<u>75.53</u>
					4346,94	-			-	-	-
17	КБ15-76-2 K=0,7	Демонтаж плит підвісної стелі	100м2	1,353	<u>1607.27</u>	<u>6.41</u>	2175	2166	<u>9</u>	<u>11.7460</u>	<u>15.89</u>
					1600,86	5,79			8	0,0389	0,05
18	КБ15-76-1 K=0,7	Демонтаж металевого каркасу підвісних стель	100м2	1,353	<u>13388.50</u>	<u>3.85</u>	18115	18065	<u>5</u>	<u>97.9650</u>	<u>132.55</u>
					13351,65	3,47			5	0,0233	0,03
19	КБ46-39-6	Розбирання стель з декоративних плиток	100м2	0,868	<u>12929.37</u>	<u>371.70</u>	11223	10888	<u>323</u>	<u>96.7900</u>	<u>84.01</u>
					12543,98	157,58			137	1,0906	0,95
		Разом прямі витрати по розділу 5					40316	39922	<u>337</u>		<u>307.98</u>
									150		1,03
		Разом будівельні роботи, грн.					40316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					40072 21898 37,08 8302 62214 62214				
20	КБ46-24-2	Розділ 6. Опорядження стін та перегородок Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін	100м2	7,763	<u>4438.61</u> 4387,73	<u>50.88</u> 22,37	34457	34062	<u>395</u> 174	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>292.28</u> 1,1
		Разом прямі витрати по розділу 6 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					34457 34457 34236 19901 35,21 7883 54358 54358	34062	<u>395</u> 174		<u>292.28</u> 1,1
21	КБ46-40-1	Розділ 7. Покрівля Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів (5 шарів)	100м2	0,03451	<u>3019.55</u> 2765,49	<u>244.78</u> 103,77	104	95	<u>8</u> 4	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>0.82</u> 0,02
22	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів (вхідна група)	100м2	1,1	<u>3019.55</u> 2765,49	<u>244.78</u> 103,77	3322	3042	<u>269</u> 114	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>26.1</u> 0,79
23	КБ12-7-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів	100м	2,1256	<u>5449.72</u> 4026,97	<u>452.77</u> 197,19	11584	8560	<u>962</u> 419	<u>29.2000</u> 1,1933	<u>62.07</u> 2,54
		Разом прямі витрати по розділу 7 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					15010 15010	11697	<u>1239</u> 537		<u>88.99</u> 3,35


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2074 12234 6604 11,08 2482 21614				


		Всього по розділу 7					21614				
		Розділ 8. Прямки									
24	KP20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	1	<u>2527.84</u> 250,56	<u>2277.28</u> 823,56	2528	251	<u>2277</u> 824	<u>2.1500</u> 5,4516	<u>2.15</u> 5,45
25	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	21,5743	<u>189.96</u> 189,96	<u>-</u> -	4098	4098	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>35.17</u> -
26	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12 км	т	801,7163	<u>159.51</u> -	<u>159.51</u> -	127882	-	<u>127882</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					134508	4349	<u>130159</u> 824		<u>37.32</u> 5,45
		Разом будівельні роботи, грн.					134508				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2944				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1149				
		Всього будівельні роботи, грн.					137452				

		Всього по розділу 8					137452				
		Разом прямі витрати по кошторису					716914	572972	<u>141090</u> 5722		<u>4738.64</u> 35,91
		Разом будівельні роботи, грн.					716914				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2852				
		всього заробітна плата, грн.					578694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					328907 572,94 128285 1045821				

		Всього по кошторису					1045821				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5347,49 706979				

Склав 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
на демонтажні роботи (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4738,64	120,91			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	35,91	159,25			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	572,94	223,91			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5347,49				
		Середній розряд робіт	розряд	2,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,20453	453,29			
11	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,85393	462,50			
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,79923	423,37			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,00307	750,18			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,864	456,41			
15	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	4,935	568,95			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,37977	183,20			
17	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	5,44268	248,69			
18	КБМ206-338	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	4,13	551,40			
19	СЗ31-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12 км	т	801,7163	159,51			
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
20	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	11,4442304				
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	4,1593084				
22	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	13,389824				
23	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	171,081666				
24	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	65,983372				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
25	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	289,5821	8,43544	8,43544		
26	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,5593	159,41	159,41		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. **Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	17717,240 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	23,77967 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3496,805 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Добудова									
		Розділ 1. Земляні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Фундаменти									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Стіни									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>

		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Перекриття та покриття									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>

		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Вхід в добудову									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>

		Всього по розділу 5					-				
		Розділ 6. Покрівля									
		НА ВІДМ. (+13,560)									
		ПОКРІВЛЯ ВХОДУ НА ВІДМ. (+2,400)									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>

		Всього по розділу 6					-				
		Розділ 7. Двері									
1	КБ7-19-2	ДВЕРІ ВХІДНІ АЛЮМІНІЄВІ									
		Встановлення ущільнювача в притули	100м шва	0,0005	7310.59	99.72	4	1	<u>-</u>	9.4400	<u>-</u>
		дверей			1286,58	42,28			-	0,2926	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					4	1	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					1				
		Всього будівельні роботи, грн.					4				

		Всього по розділу 7					4				
		Розділ 8. Вікна та вітражі									
		МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ									
		В-3 - 3 шт									
		ВІТРАЖІ АЛЮМІНІЄВІ									
2	КБ9-44-3	Монтаж зовнішніх алюмінієвих вітражів	1m	1,645	67452.85	22529.76	110960	68515	37061	305.6000	502.71
					41650.22	7970.12			13111	43,9398	72,28
3	C126-1211	Алюмінієві однокамерні зовнішні вітражі Ві-7	м2	7,3013	14095.43	-	102915	-	-	-	-
	варіант 4	(1 шт) з дверима та стійками			-	-			-	-	-
4	C126-1211	Алюмінієві зовнішні навісні вітражі Ві-5,6 (2 шт)	м2	34,684	18069.75	-	626731	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
5	C126-1211	Алюмінієві зовнішні вітражі глухі Ві-8 (2 шт)	м2	12,5768	18069.75	-	227260	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
6	& C1545-44-10-3	Дюбель- шуруп 100x10	шт	152	7.71	-	1172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C111-2002-7	Піна монтажна	л	11,79	316.11	-	3727	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	& C1632-102-1-1	Герметик силіконовий	л	5,37	386.01	-	2073	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

		Разом прямі витрати по розділу 8					1074838	68515	37061		502.71
		Разом будівельні роботи, грн.					1074838		13111		72,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					969262				
		всього заробітна плата, грн.					81626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42394 69 15450 1117232				

		Всього по розділу 8					1117232				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1074842	68516	<u>37061</u>		<u>502.71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1074842		13111		72,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					969265				
		всього заробітна плата, грн.					81627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42394				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15450				
		Всього будівельні роботи, грн.					1117236				

		Всього по відділу 1					1117236				
		<u>Відділ 2. Існуюча будівля</u>									
		Розділ 1. Підвал									
		СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
9	КБ46-22-1	Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	1 м3	4,15	<u>7902.37</u>	<u>145.05</u>	32795	12821	<u>602</u>	<u>24.1400</u>	<u>100.18</u>
					3089,44	61,49			255	0,4256	1,77
10	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	1 т	0,0001	<u>57186.16</u>	<u>9863.83</u>	6	4	<u>1</u>	<u>296.1400</u>	<u>0.03</u>
					43428,93	2700,49			-	15,3799	-
11	C111-1837 варіант 2	Швелери N10, із сталі марки 18сп	т	0,0003	<u>54539.40</u>	<u>-</u>	16	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
12	C111-1839 варіант 1	Швелери N20, із сталі марки 18сп	т	0,0093	<u>55942.63</u>	<u>-</u>	520	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
13	C111-1823 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 50x50x5мм	т	0,0008	<u>46339.01</u>	<u>-</u>	37	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	C111-1816 варіант 1	Сталева полоса, товщина 5 мм	т	0,0006	<u>66522.78</u>	<u>-</u>	40	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C111-1817 варіант 1	Сталева полоса, товщина 10 мм	т	0,0033	<u>48996.90</u>	-	162	-	-	-	-
16	& C111-1399-1 варіант 1	Шпильки стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 1000 мм	шт	19	<u>101.46</u>	-	1928	-	-	-	-
17	& C111-124-1 варіант 1	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм	100 шт	0,74	<u>573.50</u>	-	424	-	-	-	-
18	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,229	<u>1688.63</u>	<u>96.37</u>	387	175	<u>22</u>	<u>4.7800</u>	<u>1.09</u>
19	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,229	<u>9102.47</u>	<u>141.91</u>	2084	261	<u>32</u>	<u>7.2400</u>	<u>1.66</u>
20	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	1,02	<u>4692.68</u>	<u>84.50</u>	4787	616	<u>86</u>	<u>4.6000</u>	<u>4.69</u>
21	C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,003	<u>45513.74</u>	-	137	-	-	-	-
22	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	3,266	<u>60052.10</u>	<u>779.00</u>	196130	60751	<u>2544</u>	<u>126.8400</u>	<u>414.26</u>
23	C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,15	<u>45513.74</u>	-	6827	-	-	-	-
24	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,032	<u>39087.42</u>	-	1251	-	-	-	-
25	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,27	<u>10452.80</u>	<u>6729.52</u>	2822	761	<u>1817</u>	<u>21.4600</u>	<u>5.79</u>
26	К582821-554 варіант 1	Перемичка 1200x100x95	шт	14	<u>187.98</u>	-	2632	-	-	-	-
27	К582821-554 варіант 2	Перемичка 1300x100x95	шт	13	<u>203.07</u>	-	2640	-	-	-	-
28	КБ8-3-7	УТЕПЛЕННЯ СТІН ФУНДАМЕНТУ (ТИП1) Гідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю	100м2	0,316	<u>13231.15</u>	-	4181	1512	-	<u>33.5000</u>	<u>10.59</u>
29	КБ26-35-1	Теплоізоляція стін фундаменту пінополістирольними плитами, товщиною 100 мм	1 м3	3,16	<u>8454.15</u>	-	26715	13471	-	<u>29.0700</u>	<u>91.86</u>
30	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщ.100мм	м3	3,16	<u>5495.56</u>	-	17366	-	-	-	-
31	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін фундаментів полімерною гідроізоляційною сумішшю	100м2	0,316	<u>8164.15</u>	-	2580	1512	-	<u>33.5000</u>	<u>10.59</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ8-3-6	Приклеювання сітки скловолокнистої	100м2	0,316	<u>6533.47</u>	-	2065	1061	-	<u>23.4900</u>	<u>7.42</u>
					3356,02	-			-	-	-
33	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін фундаментів	100м2	0,316	<u>8164.15</u>	-	2580	1512	-	<u>33.5000</u>	<u>10.59</u>
		полімерною гідроізоляційною сумішшю			4786,15	-			-	-	-
34	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін фундаментів бітумним	100м2	0,316	<u>7591.54</u>	-	2399	1512	-	<u>33.5000</u>	<u>10.59</u>
		праймером			4786,15	-			-	-	-
35	КБ8-3-6	Вертикальна гідроізоляція стін	100м2	0,316	<u>17717.33</u>	-	5599	1061	-	<u>23.4900</u>	<u>7.42</u>
		фундаментів обклеювальна			3356,02	-			-	-	-
36	С111-1760 варіант 1	Рулонна гідроізоляція "Уніфлекс"	м2	36,34	<u>204.93</u>	-	7447	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	0,316	<u>17717.33</u>	-	5599	1061	-	<u>23.4900</u>	<u>7.42</u>
		обклеювальна			3356,02	-			-	-	-
38	С1555-108 варіант 1	Дренажна геомембрана "Ізоліт 0,5"	м2	36,34	<u>61.12</u>	-	2221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ОБ'ЄМНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ІСНУЮЧИХ СТІН МЕТОДОМ ІН'ЄКТУВАННЯ									
39	КБ46-33-1	Забивання шпурів у стінах ремонтною	1 м3	0,165	<u>14358.24</u>	<u>231.18</u>	2369	1818	38	<u>91.0100</u>	<u>15.02</u>
		сумішшю			11019,49	98,01			16	0,6783	0,11
40	С111-2009-7 варіант 1	Швидкотвердіюча ремонтна суміш Ceresit CR65 (з розрах. 0,5кг/отв)	кг	949,5	<u>24.07</u>	-	22854	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					359600	99909	<u>5142</u>		<u>699.2</u>
									2481		15,9
		Разом будівельні роботи, грн.					359600				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					254549				
		всього заробітна плата, грн.					102390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52161				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18613				
		Всього будівельні роботи, грн.					411761				

		Всього по розділу 1					411761				
		Розділ 2. Перший поверх									
		СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
41	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,476	<u>1688.63</u>	<u>96.37</u>	804	364	46	<u>4.7800</u>	<u>2.28</u>
		раз ґрунтовкою ГФ-021			763,89	10,31			5	0,0720	0,03
42	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,476	<u>9102.47</u>	<u>141.91</u>	4333	543	68	<u>7.2400</u>	<u>3.45</u>
		поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази			1141,46	23,13			11	0,1608	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	3,601	<u>60052.10</u> 18601,09	<u>779.00</u> 405,32	216248	66983	<u>2805</u> 1460	<u>126.8400</u> 2,5024	<u>456.75</u> 9,01
44	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,164	<u>45513.74</u> -	<u>-</u> -	7464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,052	<u>39087.42</u> -	<u>-</u> -	2033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,25	<u>10452.80</u> 2818,34	<u>6729.52</u> 3096,49	2613	705	<u>1682</u> 774	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>5.37</u> 5,11
47	К582821-554 варіант 3	Перемичка 1100x100x95	шт	3	<u>172.88</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	К582821-554 варіант 1	Перемичка 1200x100x95	шт	2	<u>187.98</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	К582821-554 варіант 2	Перемичка 1300x100x95	шт	16	<u>203.07</u> -	<u>-</u> -	3249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	К582821-555 варіант 1	Перемичка 1600x100x95	шт	1	<u>249.81</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	К582821-555 варіант 2	Перемичка 1800x100x95	шт	3	<u>280.03</u> -	<u>-</u> -	840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							238729	68595	<u>4601</u> 2250		<u>467.85</u> 14,23
Разом будівельні роботи, грн.							238729				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							165533				
всього заробітна плата, грн.							70845				
Загальновиробничі витрати, грн.							36048				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							57,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12911				
Всього будівельні роботи, грн.							274777				

Всього по розділу 2							274777				
Розділ 3. Другий поверх											
СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ											
52	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	1 т	0,0014	<u>57186.16</u> 43428,93	<u>9863.83</u> 2700,49	80	61	<u>14</u> 4	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>0.41</u> 0,02
53	С111-1839 варіант 3	Швелери N30 із сталі марки 18сп	т	0,0037	<u>52156.67</u> -	<u>-</u> -	193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C111-1817 варіант 1	Сталева полоса, товщина 10 мм	т	0,0213	<u>48996.90</u>	-	1044	-	-	-	-
55	& C111-1399-1 варіант 1	Шпильки стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 1000 мм	шт	20	<u>101.46</u>	-	2029	-	-	-	-
56	& C111-124-1 варіант 1	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм	100 шт	0,76	<u>573.50</u>	-	436	-	-	-	-
57	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,179	<u>1688.63</u>	<u>96.37</u>	302	137	<u>17</u>	<u>4.7800</u>	<u>0.86</u>
58	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,179	<u>9102.47</u>	<u>141.91</u>	1629	204	<u>25</u>	<u>7.2400</u>	<u>1.3</u>
59	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	3,842	<u>60052.10</u>	<u>779.00</u>	230720	71465	<u>2993</u>	<u>126.8400</u>	<u>487.32</u>
					18601,09	405,32			1557	2,5024	9,61
60	C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,16	<u>45513.74</u>	-	7282	-	-	-	-
61	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,052	<u>39087.42</u>	-	2033	-	-	-	-
62	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,31	<u>10452.80</u>	<u>6729.52</u>	3240	874	<u>2086</u>	<u>21.4600</u>	<u>6.65</u>
					2818,34	3096,49			960	20,4483	6,34
63	K582821-554 варіант 3	Перемичка 1100x100x95	шт	2	<u>172.88</u>	-	346	-	-	-	-
64	K582821-554 варіант 1	Перемичка 1200x100x95	шт	6	<u>187.98</u>	-	1128	-	-	-	-
65	K582821-554 варіант 2	Перемичка 1300x100x95	шт	21	<u>203.07</u>	-	4264	-	-	-	-
66	K582821-555 варіант 1	Перемичка 1600x100x95	шт	1	<u>249.81</u>	-	250	-	-	-	-
67	K582821-555 варіант 2	Перемичка 1800x100x95	шт	1	<u>280.03</u>	-	280	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					255256	72741	<u>5135</u>		<u>496.54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					255256		2527		16,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177380				
		всього заробітна плата, грн.					75268				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					293609				

		Всього по розділу 3					293609				
		Розділ 4. Третій поверх СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
68	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,522	<u>1688.63</u> 763,89	<u>96.37</u> 10,31	881	399	<u>50</u> 5	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>2.5</u> 0,04
69	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,522	<u>9102.47</u> 1141,46	<u>141.91</u> 23,13	4751	596	<u>74</u> 12	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>3.78</u> 0,08
70	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,194	<u>60052.10</u> 18601,09	<u>779.00</u> 405,32	251859	78013	<u>3267</u> 1700	<u>126.8400</u> 2,5024	<u>531.97</u> 10,5
71	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,175	<u>45513.74</u> -	<u>-</u> -	7965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,052	<u>39087.42</u> -	<u>-</u> -	2033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,34	<u>10452.80</u> 2818,34	<u>6729.52</u> 3096,49	3554	958	<u>2288</u> 1053	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>7.3</u> 6,95
74	К582821-554 варіант 4	Перемичка 920x100x95	шт	1	<u>145.70</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	К582821-554 варіант 3	Перемичка 1100x100x95	шт	5	<u>172.88</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	К582821-554 варіант 1	Перемичка 1200x100x95	шт	3	<u>187.98</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	К582821-554 варіант 2	Перемичка 1300x100x95	шт	23	<u>203.07</u> -	<u>-</u> -	4671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	К582821-555 варіант 2	Перемичка 1800x100x95	шт	2	<u>280.03</u> -	<u>-</u> -	560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					277848	79966	<u>5679</u> 2770		<u>545.55</u> 17,57
		Разом будівельні роботи, грн.					277848				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					192203				
		всього заробітна плата, грн.					82736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КБ12-19-1	Утеплення покриттів пінополістиролбетоном, середньою товщиною по схилу 115мм	1м3	74,405	<u>992.76</u> 654,07	<u>338.69</u> 138,97	73866	48666	<u>25200</u> 10340	<u>5.7400</u> 0,8446	<u>427.08</u> 62,84
85	КБ6-46-2	Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5	100 м3	0,773812	<u>49167.81</u> 35184,59	<u>11534.84</u> 6994,81	38047	27226	<u>8926</u> 5413	<u>301.9100</u> 54,6546	<u>233.62</u> 42,29
86	С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	19,732	<u>6311.27</u> -	<u>-</u> -	124534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	С1423-11197 варіант 1	Полістирол гранульований загального призначення	м3	48,363	<u>1873.58</u> -	<u>-</u> -	90612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С1423-11233 варіант 1	Пісок митий	м3	40,625	<u>1696.79</u> -	<u>-</u> -	68932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& С111-341-1 варіант 1	Добавка для полістеролбетону (СДО)	л	116,072	<u>34.60</u> -	<u>-</u> -	4016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& С111-341-1 варіант 2	Пластифікатор	л	19,732	<u>42.61</u> -	<u>-</u> -	841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ПОКРІВЛЯ НАД МАШИННИМ ПРИМІЩЕННЯМ ТА ВИХОДОМ НА ПОКРІВЛЮ											
91	КБ12-18-5 Н1=3	Утеплення покриттів мінераловатними плитами насухо (в 3 шари)	100м2	0,432	<u>23848.34</u> 17554,59	<u>6293.75</u> 2757,08	10302	7584	<u>2718</u> 1191	<u>142.2000</u> 16,7679	<u>61.43</u> 7,24
92	С114-110-У варіант 1	Утеплювач мінеральний ТЕХНОРУФ ПРОФ, 160 кг/м3, товщ. 100мм	м2	133,5	<u>472.19</u> -	<u>-</u> -	63037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ12-19-1	Утеплення покриттів пінополістиролбетоном, середньою товщиною по схилу 75мм	1м3	3,24	<u>992.76</u> 654,07	<u>338.69</u> 138,97	3217	2119	<u>1098</u> 450	<u>5.7400</u> 0,8446	<u>18.6</u> 2,74
94	КБ6-46-2	Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5	100 м3	0,033696	<u>49167.81</u> 35184,59	<u>11534.84</u> 6994,81	1657	1186	<u>389</u> 236	<u>301.9100</u> 54,6546	<u>10.17</u> 1,84
95	С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,859	<u>6311.27</u> -	<u>-</u> -	5421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	С1423-11197 варіант 1	Полістирол гранульований загального призначення	м3	2,106	<u>1873.58</u> -	<u>-</u> -	3946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C1423-11233 варіант 1	Пісок митий	м3	1,769	<u>1696.79</u> -	<u>-</u> -	3002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C111-341-1 варіант 1	Добавка для полістеролбетону (СДО)	л	5,054	<u>34.60</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C111-341-1 варіант 2	Пластифікатор	л	0,859	<u>42.61</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ12-18-5 Н1=3	ПОКРІВЛЯ НАД СХОДОВОЮ КЛІТИНОЮ Утеплення покриттів мінераловатними плитами насухо (в 3 шари)	100м2	0,26	<u>23848.34</u> 17554,59	<u>6293.75</u> 2757,08	6201	4564	<u>1637</u> 717	<u>142.2000</u> 16,7679	<u>36.97</u> 4,36
101	C114-110-У варіант 1	Утеплювач мінеральний ТЕХНОРУФ ПРОФ, 160 кг/м3, товщ. 100мм	м2	80,34	<u>472.19</u> -	<u>-</u> -	37936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ12-19-1	Утеплення покриттів пінополістиролбетоном, середньої товщиною по схилу 85мм	1м3	2,21	<u>992.76</u> 654,07	<u>338.69</u> 138,97	2194	1445	<u>749</u> 307	<u>5.7400</u> 0,8446	<u>12.69</u> 1,87
103	КБ6-46-2	Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5	100 м3	0,022984	<u>49167.81</u> 35184,59	<u>11534.84</u> 6994,81	1130	809	<u>265</u> 161	<u>301.9100</u> 54,6546	<u>6.94</u> 1,26
104	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,586	<u>6311.27</u> -	<u>-</u> -	3698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C1423-11197 варіант 1	Полістирол гранульований загального призначення	м3	1,437	<u>1873.58</u> -	<u>-</u> -	2692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C1423-11233 варіант 1	Пісок митий	м3	1,207	<u>1696.79</u> -	<u>-</u> -	2048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C111-341-1 варіант 1	Добавка для полістеролбетону (СДО)	л	3,448	<u>34.60</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C111-341-1 варіант 2	Пластифікатор	л	0,586	<u>42.61</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ15-184-2	ПАРАПЕТИ Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	1,084	<u>7003.95</u> 6805,48	<u>-</u> -	7592	7377	<u>-</u> -	<u>47.1000</u> -	<u>51.06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& C111-1375-1-9 варіант 1	Шпаклівка "Cerezit" СТ29	кг	195,12	<u>15.75</u> -	<u>-</u> -	3073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					558350	100976	<u>40982</u> 18815		<u>858.56</u> 124,44
		Разом будівельні роботи, грн.					558350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					416392				
		всього заробітна плата, грн.					119791				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67866				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26413				
		Всього будівельні роботи, грн.					626216				

		Всього по розділу 6					626216				
		Розділ 7. Вікна та вітражі									
		МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ									
		В-7 - 2 шт; В-8 - 1 шт; В-9 - 6 шт; В-13 - 1 шт; В-13а - 1 шт; В-14 - 1 шт									
111	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,043898	<u>29939.63</u> 28058,54	<u>1666.22</u> 1242,18	1314	1232	<u>73</u> 55	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>8.4</u> 0,36
112	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,024442	<u>23719.12</u> 22263,54	<u>1332.98</u> 993,74	580	544	<u>33</u> 24	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>3.65</u> 0,16
113	& C126-1211-2 варіант 4	В-1 - 73 шт Вікна рентгенозахисні	м2	2,4442	<u>28760.42</u> -	<u>-</u> -	70296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ10-25-3	В-1 - 73 шт В-11 - 2 шт Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,7795	<u>8726.08</u> 4139,52	<u>198.95</u> 148,32	15528	7366	<u>354</u> 264	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>56.09</u> 1,72
115	C123-388 варіант 1	Дошки підвіконні з металопластику, ширина 450 мм	м	182,0904	<u>559.12</u> -	<u>-</u> -	101810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					189528	9142	<u>460</u>		<u>68,14</u>
									343		2,24
		Разом будівельні роботи, грн.					189528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179926				
		всього заробітна плата, грн.					9485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5072				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1890				
		Всього будівельні роботи, грн.					194600				

		Всього по розділу 7					194600				
		Розділ 8. Двері									
116	КБ7-19-2	ДВЕРІ ВХІДНІ АЛЮМІНІЄВІ									
		Встановлення ущільнювача в притули	100м шва	0,0003	<u>7310.59</u>	<u>99.72</u>	2	-	-	<u>9.4400</u>	-
		дверей			1286,58	42,28			-	0,2926	-
117	КБ10-28-2	ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ									
		Заповнення дверних прорізів готовими	100м2	0,188114	<u>16817.15</u>	<u>5528.83</u>	3164	2105	<u>1040</u>	<u>79,2800</u>	<u>14.91</u>
		дверними блоками площею понад 2 до 3 м2			11189,58	2053,06			386	11,0550	2,08
		з металопластику у кам'яних стінах									
118	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими	100м2	0,008892	<u>13640.25</u>	<u>5116.23</u>	121	75	<u>45</u>	<u>59,8800</u>	<u>0.53</u>
		дверними блоками площею більше 3 м2 з			8451,46	1899,85			17	10,2300	0,09
		металопластику у кам'яних стінах									
119	& С123-80-1-2	Блоки дверні з металопластику	м2	19,7006	<u>8399.56</u>	-	165476	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
120	С111-2002-7	Піна монтажна	л	13,9	<u>316.11</u>	-	4394	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
121	& С1545-44-10-3	Дюбель- шуруп 150мм	шт	331	<u>11.54</u>	-	3820	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ ГЛУХІ									
122	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,07	<u>24227.20</u>	-	1696	1696	-	<u>151.6000</u>	<u>10.61</u>
					24227,20	-			-	-	-
123	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	7	<u>1317.42</u>	-	9222	-	-	-	-
		ЛЮКИ ПРОТИПОЖЕЖНІ			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВЕРІ РЕНГЕНОЗАХИСНІ									
		Разом прямі витрати по розділу 8					187895	3876	<u>1085</u> 403		<u>26.05</u> 2,17
		Разом будівельні роботи, грн.					187895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182934				
		всього заробітна плата, грн.					4279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2144				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					759				
		Всього будівельні роботи, грн.					190039				

		Всього по розділу 8					190039				
		Розділ 9. Сходові клітини (реконстр.)									
		Разом прямі витрати по розділу 9					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

		Всього по розділу 9					-				
		Розділ 10. Підлоги									
		ТИП П-2 (S=533,11м2)									
124	КБ11-11-7	Улаштування стяжок	100м2	5,3311	<u>9572,57</u>	<u>170,38</u>	51032	48510	<u>908</u>	<u>71,1000</u>	<u>379,04</u>
		полістиролбетонних, товщиною 20 мм			9099,38	153,73			820	1,0323	5,5
125	КБ11-11-8	Додавати до товщини	100м2	5,3311	<u>715,49</u>	<u>131,90</u>	3814	3111	<u>703</u>	<u>4,5600</u>	<u>24,31</u>
	К=3	полістиролбетонних стяжок - 35 мм			583,59	119,02			635	0,7992	4,26
126	КБ6-46-2	Приготування легкого бетону	100 м3	0,190320	<u>49167,81</u>	<u>11534,84</u>	9358	6696	<u>2195</u>	<u>301,9100</u>	<u>57,46</u>
		конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5		27	35184,59	6994,81			1331	54,6546	10,4
127	С111-1324	Шлакопортландцемент	т	4,853	<u>6311,27</u>	<u>-</u>	30629	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		загальнобудівельного та спеціального			-	-			-	-	-
		призначення, марка 400									
128	С1423-11197	Полістирол гранульований загального	м3	11,895	<u>1873,58</u>	<u>-</u>	22286	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	призначення			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	C1423-11233 варіант 1	Пісок митий	м3	9,992	<u>1696,79</u> -	- -	16954	-	- -	- -	- -
130	& C111-341-1 варіант 1	Добавка для полістеролбетону (СДО)	л	28,548	<u>34,60</u> -	- -	988	-	- -	- -	- -
131	& C111-341-1 варіант 2	Пластифікатор	л	4,853	<u>42,61</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
132	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0271	<u>15694,66</u> 7198,88	<u>170,38</u> 153,73	425	195	<u>5</u> 4	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>1,52</u> 0,03
133	КБ11-11-2 К=2	Додавати до товщини стяжок 30мм	100м2	0,0271	<u>4582,65</u> 481,20	<u>87,94</u> 79,34	124	13	<u>2</u> 2	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>0,1</u> 0,01
134	C111-1678 варіант 1	Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм)	1000м	0,4794	<u>7298,72</u> -	- -	3499	-	- -	- -	- -
135	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,3311	<u>22103,78</u> 21710,87	<u>65,95</u> 59,51	117837	115743	<u>352</u> 317	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>829,52</u> 2,13
136	C111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	м2	543,7722	<u>520,76</u> -	- -	283175	-	- -	- -	- -
137	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 витрата клеючої суміші 7,6 кг/м2	л	79,97	<u>44,54</u> -	- -	3562	-	- -	- -	- -
138	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	4051,64	<u>13,89</u> -	- -	56277	-	- -	- -	- -
139	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	216,44	<u>99,85</u> -	- -	21612	-	- -	- -	- -
140	C1551-11-СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки ТИП П-3 (S=165,42м2)	шт	2260	<u>0,29</u> -	- -	655	-	- -	- -	- -
141	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит полістирольних	100м2	1,6542	<u>4394,74</u> 4358,10	<u>36,64</u> 33,06	7270	7209	<u>61</u> 55	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>54,22</u> 0,37
142	& C114-712-1-В3 варіант 1	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу, товщиною 50мм	м2	168,7284	<u>437,36</u> -	- -	73795	-	- -	- -	- -
143	КБ11-11-7	Улаштування стяжок полістиролбетонних, товщиною 20 мм	100м2	1,6542	<u>9572,57</u> 9099,38	<u>170,38</u> 153,73	15835	15052	<u>282</u> 254	<u>71,1000</u> 1,0323	<u>117,61</u> 1,71
144	КБ11-11-8 К=1	Додавати до товщини полістиролбетонних стяжок - 25 мм	100м2	1,6542	<u>238,50</u> 194,53	<u>43,97</u> 39,67	395	322	<u>73</u> 66	<u>1,5200</u> 0,2664	<u>2,51</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	КБ6-46-2	Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5	100 м3	0,042182 1	<u>49167.81</u> 35184,59	<u>11534.84</u> 6994,81	2074	1484	<u>487</u> 295	<u>301.9100</u> 54,6546	<u>12.74</u> 2,31
146	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	1,076	<u>6311.27</u> -	<u>-</u> -	6791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	C1423- 11197 варіант 1	Полістирол гранульований загального призначення	м3	2,636	<u>1873.58</u> -	<u>-</u> -	4939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	C1423- 11233 варіант 1	Пісок митий	м3	2,215	<u>1696.79</u> -	<u>-</u> -	3758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C111-341- 1 варіант 1	Добавка для полістеролбетону (СДО)	л	6,327	<u>34.60</u> -	<u>-</u> -	219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C111-341- 1 варіант 2	Пластифікатор	л	1,076	<u>42.61</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	C111-1678 варіант 1	Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм) ТИП П-5 (S=36,95м2)	1000м	0,16301	<u>7298.72</u> -	<u>-</u> -	1190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ11-11-7	Улаштування стяжок полістиролбетонних, товщиною 20 мм	100м2	0,3695	<u>9572.57</u> 9099,38	<u>170.38</u> 153,73	3537	3362	<u>63</u> 57	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>26.27</u> 0,38
153	КБ11-11-8 K=3	Додавати до товщини полістиролбетонних стяжок - 35 мм	100м2	0,3695	<u>715.49</u> 583,59	<u>131.90</u> 119,02	264	216	<u>48</u> 44	<u>4.5600</u> 0,7992	<u>1.68</u> 0,3
154	КБ6-46-2	Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5	100 м3	0,013191 15	<u>49167.81</u> 35184,59	<u>11534.84</u> 6994,81	649	464	<u>152</u> 92	<u>301.9100</u> 54,6546	<u>3.98</u> 0,72
155	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,336	<u>6311.27</u> -	<u>-</u> -	2121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	C1423- 11197 варіант 1	Полістирол гранульований загального призначення	м3	0,824	<u>1873.58</u> -	<u>-</u> -	1544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C1423- 11233 варіант 1	Пісок митий	м3	0,693	<u>1696.79</u> -	<u>-</u> -	1176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C111-341- 1 варіант 1	Добавка для полістеролбетону (СДО)	л	1,979	<u>34.60</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	& С111-341-1	Пластифікатор	л	0,336	<u>42.61</u>	-	14	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
160	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0015	<u>15694.66</u>	<u>170.38</u>	24	11	-	<u>56.2500</u>	<u>0.08</u>
					7198,88	153,73			-	1,0323	-
161	КБ11-11-2	Додавати до товщини стяжок 30мм	100м2	0,0015	<u>4582.65</u>	<u>87.94</u>	7	1	-	<u>3.7600</u>	<u>0.01</u>
	К=2				481,20	79,34			-	0,5328	-
162	С111-1678	Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм)	1000м	0,03222	<u>7298.72</u>	-	235	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		витрата клеючої суміші 7,8 кг/м2 ТИП П-6 (S=98,84м2)									
163	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит полістирольних	100м2	0,9884	<u>4394.74</u>	<u>36.64</u>	4344	4308	36	<u>32.7800</u>	<u>32.4</u>
					4358,10	33,06			33	0,2220	0,22
164	& С114-712-1-В3	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу, товщиною 50мм	м2	100,8168	<u>437.36</u>	-	44093	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ТИП П-7 (S=182,67м2)									
		Для приміщення 134, 324 (6,74м2)									
165	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів сіткою	1 м	0,0137	<u>2368.97</u>	<u>307.57</u>	32	25	4	<u>13.5300</u>	<u>0.19</u>
					1798,81	114,21			2	0,6150	0,01
166	С111-1740	Сітка з дроту сталевий оцинкований, діаметр 4 мм	кг	13,7	<u>48.31</u>	-	662	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ТИП П-8 (S=31 м2)									
167	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит полістирольних	100м2	0,31	<u>4394.74</u>	<u>36.64</u>	1362	1351	11	<u>32.7800</u>	<u>10.16</u>
					4358,10	33,06			10	0,2220	0,07
168	& С114-712-1-В3	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу, товщиною 50мм	м2	31,62	<u>437.36</u>	-	13829	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ТИП П-9 (S=846,97м2)									
		Для приміщення 221, 222 (31,19м2)									
169	КР6-28-1 прист.	Улаштування рентгенозахисного шару листовим свинцем	100 м2	0,3119	<u>18870.57</u>	-	5886	5886	-	<u>150.1000</u>	<u>46.82</u>
					18870,57	-			-	-	-
170	С111-866	Свинець листовий 0,5 мм	т	0,265115	<u>217241.34</u>	-	57594	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
171	КБ11-11-7	Улаштування стяжок полістиролбетонних, товщиною 20 мм	100м2	8,4697	<u>9572.57</u>	<u>170.38</u>	81077	77069	<u>1443</u>	<u>71.1000</u>	<u>602.2</u>
					9099,38	153,73			1302	1,0323	8,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КБ11-11-8 К=5	Додавати до товщини полістиролбетонних стяжок - 45 мм	100м2	8,4697	<u>1192.49</u> 972,65	<u>219.84</u> 198,36	10100	8238	<u>1862</u> 1680	<u>7.6000</u> 1,3320	<u>64.37</u> 11,28
173	КБ6-46-2	Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5	100 м3	0,388759	<u>49167.81</u> 35184,59	<u>11534.84</u> 6994,81	19114	13678	<u>4484</u> 2719	<u>301.9100</u> 54,6546	<u>117.37</u> 21,25
174	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	9,913	<u>6311.27</u> -	<u>-</u> -	62564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	C1423- 11197 варіант 1	Полістирол гранульований загального призначення	м3	24,297	<u>1873.58</u> -	<u>-</u> -	45522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	C1423- 11233 варіант 1	Пісок митий	м3	20,41	<u>1696.79</u> -	<u>-</u> -	34631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& C111-341- 1 варіант 1	Добавка для полістеролбетону (СДО)	л	58,314	<u>34.60</u> -	<u>-</u> -	2018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& C111-341- 1 варіант 2	Пластифікатор ТИП П-10 (S=230,92м2)	л	9,913	<u>42.61</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит полістирольних	100м2	2,3092	<u>4394.74</u> 4358,10	<u>36.64</u> 33,06	10148	10064	<u>84</u> 76	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>75.7</u> 0,51
180	& C114-712- 1-B3 варіант 1	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу, товщиною 50мм	м2	235,5384	<u>437.36</u> -	<u>-</u> -	103015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ11-11-7	Улаштування стяжок полістиролбетонних, товщиною 20 мм	100м2	2,3092	<u>9572.57</u> 9099,38	<u>170.38</u> 153,73	22105	21012	<u>393</u> 355	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>164.18</u> 2,38
182	КБ6-46-2	Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5	100 м3	0,047107	<u>49167.81</u> 35184,59	<u>11534.84</u> 6994,81	2316	1657	<u>543</u> 330	<u>301.9100</u> 54,6546	<u>14.22</u> 2,57
183	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	1,201	<u>6311.27</u> -	<u>-</u> -	7580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	C1423- 11197 варіант 1	Полістирол гранульований загального призначення	м3	2,944	<u>1873.58</u> -	<u>-</u> -	5516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	C1423- 11233 варіант 1	Пісок митий	м3	2,473	<u>1696.79</u> -	<u>-</u> -	4196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	& С111-341-1 варіант 1	Добавка для полістеролбетону (СДО)	л	7,066	<u>34.60</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& С111-341-1 варіант 2	Пластифікатор	л	1,201	<u>42.61</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	С111-1678 варіант 1	Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм)	1000м	0,2263	<u>7298.72</u> -	<u>-</u> -	1652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,0072	<u>21028.04</u> 9774,08	<u>14.66</u> 13,22	151	70	<u>-</u> -	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>0.5</u> -
190	С111-1645 варіант 1	Клей Thomsit K188E	кг	0,22	<u>350.15</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	С111-551 варіант 1	Лінолеум гомогенний, клас зносостійкості 34 ТИП П-11 (S=112,04м2)	м2	0,74	<u>900.88</u> -	<u>-</u> -	667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ11-11-7	Улаштування стяжок полістиролбетонних, товщиною 20 мм	100м2	1,1204	<u>9572.57</u> 9099,38	<u>170.38</u> 153,73	10725	10195	<u>191</u> 172	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>79.66</u> 1,16
193	КБ11-11-8 K=5	Додавати до товщини полістиролбетонних стяжок - 45 мм	100м2	1,1204	<u>1192.49</u> 972,65	<u>219.84</u> 198,36	1336	1090	<u>246</u> 222	<u>7.6000</u> 1,3320	<u>8.52</u> 1,49
194	КБ6-46-2	Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5	100 м3	0,051426 36	<u>49167.81</u> 35184,59	<u>11534.84</u> 6994,81	2529	1809	<u>593</u> 360	<u>301.9100</u> 54,6546	<u>15.53</u> 2,81
195	С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	1,311	<u>6311.27</u> -	<u>-</u> -	8274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	С1423-11197 варіант 1	Полістирол гранульований загального призначення	м3	3,214	<u>1873.58</u> -	<u>-</u> -	6022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	С1423-11233 варіант 1	Пісок митий	м3	2,7	<u>1696.79</u> -	<u>-</u> -	4581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& С111-341-1 варіант 1	Добавка для полістеролбетону (СДО)	л	7,714	<u>34.60</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& С111-341-1 варіант 2	Пластифікатор	л	1,311	<u>42.61</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах ТИП П-12 (S=15,59м2)	100м	1,0703	<u>6944.17</u> 1783,01	<u>3.66</u> 3,31	7432	1908	<u>4</u> 4	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>13.21</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит полістирольних	100м2	0,1559	<u>4394.74</u> 4358,10	<u>36.64</u> 33,06	685	679	<u>6</u> 5	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>5.11</u> 0,03
202	& С114-712-1-В3 варіант 1	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу, товщиною 50мм	м2	15,9018	<u>437.36</u> -	<u>-</u> -	6955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	КБ11-11-7	Улаштування стяжок полістиролбетонних, товщиною 20 мм	100м2	0,1559	<u>9572.57</u> 9099,38	<u>170.38</u> 153,73	1492	1419	<u>27</u> 24	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>11.08</u> 0,16
204	КБ6-46-2	Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5	100 м3	0,003180 36	<u>49167.81</u> 35184,59	<u>11534.84</u> 6994,81	156	112	<u>37</u> 22	<u>301.9100</u> 54,6546	<u>0.96</u> 0,17
205	С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,081	<u>6311.27</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	С1423-11197 варіант 1	Полістирол гранульований загального призначення	м3	0,199	<u>1873.58</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	С1423-11233 варіант 1	Пісок митий	м3	0,167	<u>1696.79</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& С111-341-1 варіант 1	Добавка для полістеролбетону (СДО)	л	0,477	<u>34.60</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& С111-341-1 варіант 2	Пластифікатор	л	0,081	<u>42.61</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	С111-1678 варіант 1	Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм)	1000м	0,02233	<u>7298.72</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100м2	0,0069	<u>21028.04</u> 9774,08	<u>14.66</u> 13,22	145	67	<u>-</u> -	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>0.48</u> -
212	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,34	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	С111-1645 варіант 1	Клей Thomsit K188E	кг	0,21	<u>350.15</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	С111-551 варіант 2	Лінолеум кислотостійкий	м2	0,7	<u>900.88</u> -	<u>-</u> -	631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах ТИП П-13 (S=16,27м2)	100м	0,0345	<u>6944.17</u> 1783,01	<u>3.66</u> 3,31	240	62	<u>-</u> -	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>0.43</u> -
216	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит полістирольних	100м2	0,1627	<u>4394.74</u> 4358,10	<u>36.64</u> 33,06	715	709	<u>6</u> 5	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>5.33</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	& C114-712-1-B3 варіант 1	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу, товщиною 50мм	м2	16,5954	<u>437,36</u> -	<u>-</u> -	7258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних поверхонь	100м2	0,0027	<u>1067,17</u> 1054,75	<u>10,59</u> 3,93	3	3	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>0.02</u> -
219	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,0027	<u>20484,16</u> 7392,38	<u>256,48</u> 231,42	55	20	<u>1</u> 1	<u>57.0400</u> 1,5540	<u>0.15</u> -
220	КБ11-15-2	Виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до 25мм)	100м2	0,0027	<u>2343,90</u> 212,54	<u>43,97</u> 39,67	6	1	<u>-</u> -	<u>1.6400</u> 0,2664	<u>-</u> -
221	C111-1678 варіант 1	Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм)	1000м	0,01702	<u>7298,72</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КБ11-15-7	Шліфування бетонних покриттів	100м2	0,0027	<u>13224,01</u> 12328,79	<u>348,14</u> 127,71	36	33	<u>1</u> -	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>0.24</u> -
223	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах МЕТАЛЕВІ ПЛАНКИ "ПОРІЖКИ" (L=75м)	100м	0,1619	<u>6944,17</u> 1783,01	<u>3,66</u> 3,31	1124	289	<u>1</u> 1	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>2</u> -
224	КБ9-40-1 прист.	Монтаж сталевих поріжків із гнutoго профілю	100м	0,75	<u>2965,12</u> 2857,57	<u>58,93</u> 24,98	2224	2143	<u>44</u> 19	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>15.36</u> 0,13
225	C111-1722 варіант 2	Поріжок алюмінієвий гладкий Braz Line 40x2700 мм в комплекті з кріпленнями ГОРИЩЕ	м	75,6	<u>121,40</u> -	<u>-</u> -	9178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	КБ12-18-5 Н1=3	Утеплення покриттів мінераловатними плитами насухо (в 3 шари)	100м2	4,9	<u>23848,34</u> 17554,59	<u>6293,75</u> 2757,08	116857	86017	<u>30840</u> 13510	<u>142.2000</u> 16,7679	<u>696,78</u> 82,16
227	C114-110-У варіант 1	Утеплювач мінеральний ТЕХНОРУФ ПРОФ, 160 кг/м3, товщ. 100мм	м2	1470	<u>472,19</u> -	<u>-</u> -	694119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	КБ10-15-1	Укладання ходових дошок	100м	2,7744	<u>3757,34</u> 692,72	<u>-</u> -	10424	1922	<u>-</u> -	<u>5.5100</u> -	<u>15.29</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					2184530	454225	<u>46188</u> 24824		<u>3509.31</u> 163,76
		Разом будівельні роботи, грн.					2184530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1684117				
		всього заробітна плата, грн.					479049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					260926				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					440,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98692				
		Всього будівельні роботи, грн.					2445456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					2445456				
		Розділ 11. Опорядження стель									
		ПІДВІСНІ СТЕЛІ З АКУСТИЧНИХ ПЛИТ									
		ТИПУ "АМФ"									
229	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,433	<u>19126.43</u>	<u>5.50</u>	8282	8259	<u>2</u>	<u>139.9500</u>	<u>60.6</u>
					19073,79	4,96			2	0,0333	0,01
230	& С1545-313-11	Підвіска стельова	шт	35	<u>53.97</u>	-	1889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
231	& С1545-313-14	Тяга підвісу	шт	35	<u>7.69</u>	-	269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	& С1545-313-15	Т-профіль 3,7м	м	41,2	<u>43.49</u>	-	1792	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
233	& С1545-313-16	Т-профіль 1,2м	м	82,2	<u>38.29</u>	-	3147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
234	& С1545-313-17	Т-профіль 0,6м	м	41,2	<u>33.19</u>	-	1367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
235	& С1545-313-18	Кутик металевий	м	46,8	<u>45.35</u>	-	2122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
236	& С1545-313-19	Дюбелі	шт	129	<u>0.59</u>	-	76	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
237	КБ15-76-2	Укладання плит в каркас стелі	100м2	0,433	<u>2296.11</u>	<u>9.16</u>	994	990	<u>4</u>	<u>16.7800</u>	<u>7.27</u>
					2286,95	8,27			4	0,0555	0,02
238	& С111-762-1-1	Плити акустичні AMF Thermatex Shlicht	м2	45,4	<u>344.86</u>	-	15657	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		ПІДВІСНІ СТЕЛІ З ГЕРМЕТИЧНИХ ПЛИТ									
239	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,355	<u>19126.43</u>	<u>5.50</u>	6790	6771	<u>2</u>	<u>139.9500</u>	<u>49.68</u>
					19073,79	4,96			2	0,0333	0,01
240	& С1545-313-11	Підвіска стельова	шт	28	<u>53.97</u>	-	1511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
241	& С1545-313-14	Тяга підвісу	шт	28	<u>7.69</u>	-	215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
242	& С1545-313-15	Т-профіль 3,7м	м	33,7	<u>43.49</u>	-	1466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	& С1545-313-16	Т-профіль 1,2м	м	67,5	<u>38.29</u>	-	2585	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
244	& С1545-313-17	Т-профіль 0,6м	м	33,7	<u>33.19</u>	-	1119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	& C1545-313-18	Куттик металевий	м	38,3	<u>45.35</u>	-	1737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
246	& C1545-313-19	Дюбелі	шт	105	<u>0.59</u>	-	62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
247	КБ15-76-2	Укладання плит в каркас стелі	100м2	0,355	<u>2296.11</u>	<u>9.16</u>	815	812	3	<u>16.7800</u>	<u>5.96</u>
					2286,95	8,27			3	0,0555	0,02
248	& C111-762-1-1 варіант 3	Плити металеві герметичні для підвісної стелі	м2	37,3	<u>2978.09</u>	-	111083	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПІДВІСНІ СТЕЛІ З ГКЛ									
249	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,3906	<u>9535.20</u>	<u>9.16</u>	13260	12658	13	<u>63.0000</u>	<u>87.61</u>
					9102,87	8,27			12	0,0555	0,08
250	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм вилучати до товщини 1 мм витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100 м2	-1,3906	<u>2052.07</u>	<u>3.66</u>	-2854	-2652	-5	<u>13.2000</u>	<u>-18.36</u>
					1907,27	3,31			-5	0,0222	-0,03
251	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	20,86	<u>44.54</u>	-	929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТЕЛІ ПІД ФАРБУВАННЯ									
252	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100м2	1,669	<u>3112.56</u>	<u>5.50</u>	5195	5180	9	<u>21.4800</u>	<u>35.85</u>
					3103,65	4,96			8	0,0333	0,06
253	& C111-1375-1-9 варіант 1	Шпаклівка "Cerezit" CT29	кг	47,34	<u>15.75</u>	-	746	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
254	КБ10-57-3 прист.	Ґрунтування стель ґрунтівою	100м2	1,669	<u>836.57</u>	-	1396	1396	-	<u>6.3700</u>	<u>10.63</u>
					836,57	-			-	-	-
		витрата ґрунтовки 0,15 л/м2									
255	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	25,04	<u>44.54</u>	-	1115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
256	КБ15-56-6 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 1 мм	100 м2	1,669	<u>4104.15</u>	<u>7.33</u>	6850	6366	12	<u>26.4000</u>	<u>44.06</u>
					3814,54	6,61			11	0,0444	0,07
257	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка НР Фініш Кнауф	кг	183,59	<u>11.46</u>	-	2104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					191719	39780	40		<u>283.3</u>
									37		0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					191719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					151899 39817 20804 34,02 7620 212523				

		Всього по розділу 11					212523				
		Розділ 12. Опорядження стін та перегородок									
		СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ - ПІД ОБЛИЦЮВАННЯ КЕР. ПЛИТКОЮ									
258	КБ10-57-1	Грунтування стін ґрунтівою	100м2	16,0686	<u>1191,16</u> 1191,16	<u>-</u> -	19140	19140	<u>-</u> -	<u>9.0700</u> -	<u>145.74</u> -
259	С111-2014-6	витрата ґрунтовки 0,15 л/м2 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	241,03	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	10735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-піщаним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	0,3186	<u>13348.20</u> 7611,39	<u>225.85</u> 199,40	4253	2425	<u>72</u> 64	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>18.24</u> 0,5
261	КБ10-57-1	Грунтування стін ґрунтівою	100м2	4,9136	<u>1191,16</u> 1191,16	<u>-</u> -	5853	5853	<u>-</u> -	<u>9.0700</u> -	<u>44.57</u> -
262	С111-2014-6	витрата ґрунтовки 0,15 л/м2 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	73,7	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	3283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,0536	<u>26032.54</u> 16243,57	<u>374.88</u> 330,92	1395	871	<u>20</u> 18	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>6.03</u> 0,14
264	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3722	<u>35789.74</u> 35673,64	<u>62.29</u> 56,20	13321	13278	<u>23</u> 21	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>95.16</u> 0,14
265	С111-258 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін розміром 25*40 см	м2	37,5922	<u>568.32</u> -	<u>-</u> -	21364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	С111-2014-6	витрата ґрунтовки 0,15 л/м2 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,58	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0055	<u>39342.62</u> 32212,62	- -	216	177	- -	<u>245.2800</u> -	<u>1.35</u> -
310	C1428-11867 варіант 3	Баритовий гіпсокартон Knauf Safeboard, 625x2500 мм	м2	0,5775	<u>1560.06</u> -	- -	901	-	- -	- -	- -
311	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	2	<u>6.07</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
312	КБ15-25-5 прист.	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0055	<u>39800.76</u> 39680,94	<u>62.29</u> 56,20	219	218	- -	<u>284.3900</u> 0,3774	<u>1.56</u> -
313	C111-1844-1 варіант 2	L-профіль 10x20	м	2	<u>87.00</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
314	C111-258 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін розміром 25*40 см витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	м2	0,5566	<u>568.32</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
315	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,08	<u>44.54</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
316	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	3,58	<u>12.09</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
317	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	0,25	<u>99.85</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
318	C1551-11-СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	4	<u>0.29</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
ОПОРЯДЖЕННЯ ДВЕРНИХ УКОСІВ ПІД ФАРБУВАННЯ											
319	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	1,2371	<u>55000.88</u> 39959,32	<u>353.58</u> 319,03	68042	49434	<u>437</u> 395	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>322.61</u> 2,65
320	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,2371	<u>10765.85</u> 10469,80	<u>7.33</u> 6,61	13318	12952	<u>9</u> 8	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>95.03</u> 0,05
321	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100м2	1,2371	<u>3112.56</u> 3103,65	<u>5.50</u> 4,96	3851	3840	<u>7</u> 6	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>26.57</u> 0,04
322	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	18,56	<u>44.54</u> -	- -	827	-	- -	- -	- -
323	& C111-1375-1-9 варіант 1	Шпаклівка "Cerezit" CT29	кг	445,36	<u>15.75</u> -	- -	7014	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	КБ26-39-4 прист.	Улаштування армошару із штукатурної сітки	10 м2	12,371	<u>160.49</u> 160,49	- -	1985	1985	- -	<u>1.3000</u> -	<u>16.08</u> -
325	C111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна лугостійка, щільність 120 г/м2	м2	136,081	<u>53.64</u> -	- -	7299	-	- -	- -	- -
326	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	517	<u>6.07</u> -	- -	3138	-	- -	- -	- -
327	C111-1844-1 варіант 2	L-профіль 10x20	м	517	<u>87.00</u> -	- -	44979	-	- -	- -	- -
328	КБ10-57-1	Грунтування стін ґрунтівою	100м2	1,2371	<u>1191.16</u> 1191,16	- -	1474	1474	- -	<u>9.0700</u> -	<u>11.22</u> -
329	C111-2014-6	витрата ґрунтовки 0,15 л/м2 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	18,56	<u>44.54</u> -	- -	827	-	- -	- -	- -
330	КБ15-56-4 Н1=2	Безпечне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 1 мм	100 м2	1,2371	<u>3315.23</u> 3025,62	<u>7.33</u> 6,61	4101	3743	<u>9</u> 8	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>25.9</u> 0,05
331	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка НР Фініш Кнауф	кг	136,08	<u>11.46</u> -	- -	1559	-	- -	- -	- -
332	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2371	<u>5466.22</u> 5194,01	<u>1.83</u> 1,65	6762	6426	<u>2</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>47.15</u> 0,01
333	C111-2014-6	витрата ґрунтовки 0,15 л/м2 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	18,56	<u>44.54</u> -	- -	827	-	- -	- -	- -
334	C111-2016-8 варіант 1	витрата фарби (0,45-0,15) л/м2 Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л)	л	37,11	<u>247.83</u> -	- -	9197	-	- -	- -	- -
335	КБ26-24-3 прист.	ОПОРЯДЖЕННЯ ВІКОННИХ УКОСІВ КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ Теплоізоляція поверхонь стін виробами мінераловатними	10 м2	0,36	<u>1165.38</u> 1146,06	- -	420	413	- -	<u>8.1200</u> -	<u>2.92</u> -
336	C188888-54 варіант 1	Мінераловатний утеплювач б-50 мм	м2	3,96	<u>364.46</u> -	- -	1443	-	- -	- -	- -
337	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,036	<u>39342.62</u> 32212,62	- -	1416	1160	- -	<u>245.2800</u> -	<u>8.83</u> -
338	C1428-11867 варіант 3	Баритовий гіпсокартон Кнауф Safeboard, 625x2500 мм	м2	3,78	<u>1560.06</u> -	- -	5897	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	10	<u>6.07</u>	-	61	-	-	-	-
340	КБ15-25-5 прист.	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,036	<u>39800.76</u> 39680,94	<u>62.29</u> 56,20	1433	1429	<u>2</u> 2	<u>284.3900</u> 0,3774	<u>10.24</u> 0,01
341	C111-1844-1 варіант 2	L-профіль 10x20	м	10	<u>87.00</u>	-	870	-	-	-	-
342	C111-258 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін розміром 25*40 см витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	м2	3,6432	<u>568.32</u>	-	2071	-	-	-	-
343	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,54	<u>44.54</u>	-	24	-	-	-	-
344	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	23,4	<u>12.09</u>	-	283	-	-	-	-
345	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	1,64	<u>99.85</u>	-	164	-	-	-	-
346	C1551-11-СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	26	<u>0.29</u>	-	8	-	-	-	-
ОПОРЯДЖЕННЯ ВІКОННИХ УКОСІВ ПІД ФАРБУВАННЯ											
347	КБ26-24-3 прист.	Теплоізоляція поверхонь стін виробами мінераловатними	10 м2	20,246	<u>1165.38</u> 1146,06	-	23594	23203	-	<u>8.1200</u>	<u>164.4</u>
348	C188888-54 варіант 1	Мінераловатний утеплювач б-50 мм	м2	222,706	<u>364.46</u>	-	81167	-	-	-	-
349	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	2,0246	<u>39342.62</u> 32212,62	-	79653	65218	-	<u>245.2800</u>	<u>496.59</u>
350	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	212,583	<u>148.94</u>	-	31662	-	-	-	-
351	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	596	<u>6.07</u>	-	3618	-	-	-	-
352	C111-1844-1 варіант 2	L-профіль 10x20	м	596	<u>87.00</u>	-	51852	-	-	-	-
353	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	100 м2	2,0246	<u>5997.60</u> 5710,24	<u>5.50</u> 4,96	12143	11561	<u>11</u> 10	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>80.01</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	30,37	<u>44,54</u>	-	1353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
355	C111-1896	Шпаклівка НР Фініш Кнауф	кг	222,71	<u>11,46</u>	-	2552	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
356	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування витрата грунтовки 0,15 л/м2	100м2	2,0246	<u>5466,22</u> 5194,01	<u>1,83</u> 1,65	11067	10516	<u>4</u> 3	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>77,16</u> 0,02
357	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	30,37	<u>44,54</u>	-	1353	-	-	-	-
		витрата фарби (0,45-0,15) л/м2			-	-			-	-	-
358	C111-2016-8	Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л)	л	60,74	<u>247,83</u>	-	15053	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
359	КБ15-151-5	ОПОРЯДЖЕННЯ ЛІФТОВИХ ШАХТ Фарбування вапняними розчинами по цеглі і бетону всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	2,75	<u>1090,88</u> 954,03	<u>1,83</u> 1,65	3000	2624	<u>5</u> 5	<u>7,0000</u> 0,0111	<u>19,25</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 12					2443334	1055115	<u>1936</u> 1739		<u>7645,85</u> 12,14
		Разом будівельні роботи, грн.					2443334				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1386283				
		всього заробітна плата, грн.					1056854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					550935				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					895,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					200611				
		Всього будівельні роботи, грн.					2994269				

		Всього по розділу 12					2994269				
		Розділ 13. Зовнішнє оздоблення									
360	КБ15-184-2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,65	<u>7003,95</u> 6805,48	-	4553	4424	-	<u>47,1000</u>	<u>30,62</u>
361	& C111-1375-1-9	Шпаклівка "Cerezit" CT29	кг	104	<u>15,75</u>	-	1638	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	КБ10-57-1	Грунтування стін ґрунтівою	100м2	0,65	<u>1191.16</u> 1191,16	<u>-</u> -	774	774	<u>-</u> -	<u>9.0700</u> -	<u>5.9</u> -
363	C111-2014-6	витрата ґрунтовки 0,15 л/м2 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,75	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	КБ15-56-4 Н1=2	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 1 мм	100 м2	0,65	<u>3315.23</u> 3025,62	<u>7.33</u> 6,61	2155	1967	<u>5</u> 4	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>13.61</u> 0,03
365	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка НР Фініш Кнауф	кг	71,5	<u>11.46</u> -	<u>-</u> -	819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 13							10373	7165	<u>5</u> 4		<u>50.13</u> 0,03
Разом будівельні роботи, грн.							10373				
в тому числі:							3203				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7169				
всього заробітна плата, грн.							3710				
Загальновиробничі витрати, грн.							6,02				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1347				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14083				
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 13							14083				
Розділ 14. Ганки											
ГАНОК №1											
366	КБ15-25-2	Облицювання зовнішніх поверхонь стін ганку керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,027	<u>35789.74</u> 35673,64	<u>62.29</u> 56,20	966	963	<u>2</u> 2	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>6.9</u> 0,01
367	C111-258 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для зовнішнього облицювання стін	м2	2,727	<u>568.32</u> -	<u>-</u> -	1550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	C111-2014-6	витрата ґрунтовки 0,15 л/м2 Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,41	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	390	<u>13.89</u> -	<u>-</u> -	5417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	1,22	<u>99.85</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	C1551-11-СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	19	<u>0,29</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,55	<u>745,81</u> 740,90	<u>1,83</u> 1,65	3393	3371	<u>8</u> 8	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>24,16</u> 0,05
373	C111-287 варіант 1	Плитки керамогранітні	м2	4,641	<u>714,54</u> -	<u>-</u> -	3316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,68	<u>44,54</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	23,66	<u>13,89</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	2,07	<u>99,85</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	КБ15-26-1	ГАНКИ №2, №3 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	56,7	<u>745,81</u> 740,90	<u>1,83</u> 1,65	42287	42009	<u>104</u> 94	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>301,08</u> 0,63
378	C111-287 варіант 1	Плитки керамогранітні	м2	57,834	<u>714,54</u> -	<u>-</u> -	41325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,51	<u>44,54</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	294,84	<u>13,89</u> -	<u>-</u> -	4095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	25,86	<u>99,85</u> -	<u>-</u> -	2582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					106022	46343	<u>114</u> 104		<u>332,14</u> 0,69
		Разом будівельні роботи, грн.					106022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59565				
		всього заробітна плата, грн.					46447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24352				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8943				
		Всього будівельні роботи, грн.					130374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 14					130374				
		Розділ 15. Різні роботи									
		ВЕНТШАХТА									
382	КБ11-11-7	Улаштування стяжок полістиролбетонних, товщиною 20 мм	100м2	0,011	<u>9572.57</u>	<u>170.38</u>	105	100	<u>2</u>	<u>71.1000</u>	<u>0.78</u>
					9099,38	153,73			2	1,0323	0,01
383	КБ11-11-8	Додавати до товщини стяжок 50мм	100м2	0,011	<u>1430.99</u>	<u>263.81</u>	16	13	<u>3</u>	<u>9.1200</u>	<u>0.1</u>
	К=6				1167,18	238,03			3	1,5984	0,02
384	КБ6-46-2	Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В5	100 м3	0,005588	<u>49167.81</u>	<u>11534.84</u>	275	197	<u>64</u>	<u>301.9100</u>	<u>1.69</u>
					35184,59	6994,81			39	54,6546	0,31
385	С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,142	<u>6311.27</u>	<u>-</u>	896	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
386	С1423- 11197	Полістирол гранульований загального призначення	м3	0,349	<u>1873.58</u>	<u>-</u>	654	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
387	С1423- 11233	Пісок митий	м3	0,293	<u>1696.79</u>	<u>-</u>	497	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
388	& С111-341- 1	Добавка для полістеролбетону (СДО)	л	0,838	<u>34.60</u>	<u>-</u>	29	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
389	& С111-341- 1	Пластифікатор	л	0,142	<u>42.61</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
		ВЕНТКАНАЛИ									
390	КБ8-6-5	Мурування стін вентканалів з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,5077	<u>84401.48</u>	<u>1786.62</u>	42851	13543	<u>907</u>	<u>191.1800</u>	<u>97.06</u>
					26675,35	929,58			472	5,7392	2,91
391	КБ26-32-4	Теплоізоляція стін виходу матами м/ватними, товщ. 50мм	1 м3	2,5385	<u>15064.25</u>	<u>-</u>	38241	10032	<u>-</u>	<u>28.0000</u>	<u>71.08</u>
					3951,92	-			-	-	-
392	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,5077	<u>68727.77</u>	<u>530.93</u>	34893	10257	<u>270</u>	<u>146.5000</u>	<u>74.38</u>
					20203,82	468,75			238	3,7244	1,89
393	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,5077	<u>26631.16</u>	<u>3.66</u>	13521	4453	<u>2</u>	<u>64.3500</u>	<u>32.67</u>
					8770,26	3,31			2	0,0222	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					131984	38595	<u>1248</u>		<u>277,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					131984		756		5,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92141				
		всього заробітна плата, грн.					39351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20097				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7155				
		Всього будівельні роботи, грн.					152081				

		Всього по розділу 15					152081				
		Розділ 16. Зовнішнє оздоблення									
		СТІНИ									
394	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	15,13	<u>14145.52</u> 5886,43	<u>-</u> -	214022	89062	<u>-</u> -	<u>45.4200</u> -	<u>687.2</u> -
395	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів алюмінієвими панелями з утепленням з риштувань	100 м2	15,13	<u>34110.21</u> 33395,97	<u>436.89</u> 245,92	516087	505281	<u>6610</u> 3721	<u>231.1300</u> 1,6332	<u>3497</u> 24,71
396	& С111-264-К-1 варіант 1	Касети фасадні	м2	1785,3	<u>1454.53</u> -	<u>-</u> -	2596772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	& С114-1-У-2 варіант 1	Утеплювач мінеральний VENTIROCK PLUS, товщ. 150мм	м2	1588,65	<u>826.91</u> -	<u>-</u> -	1313671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
398	& С1110-7А-6	Кронштейн вирівнювальний	шт	6052	<u>104.72</u> -	<u>-</u> -	633765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
399	& С111-174-3	Прокладка паронітова	шт	6052	<u>4.08</u> -	<u>-</u> -	24692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	& С111-826-П варіант 1	Профіль напрямний	м	6052	<u>302.93</u> -	<u>-</u> -	1833332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	& С111-964-1-1	Кут зовнішній, внутрішній з полімерним покриттям	м	832,2	<u>76.38</u> -	<u>-</u> -	63563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
402	& С123-339-1-О	Нащільник сталевий з полімерним покриттям	м	181,6	<u>83.55</u> -	<u>-</u> -	15173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	& С111-136-1-6	Дюбелі тарільчастіі пластмасові, довж.150	шт	13239	<u>3.90</u> -	<u>-</u> -	51632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	& C111-136-1-7	Дюбелі фасадні 12х100	шт	12104	<u>5.65</u>	-	68388	-	-	-	-
405	& C111-134-3 варіант 1	Гвинти самонарізні 4,2х16	шт	60520	<u>0.58</u>	-	35102	-	-	-	-
		УКОСИ			-	-			-	-	-
406	КБ15-80-6	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах алюмінієвими панелями з риштувань	100 м2	1,46	<u>19267.08</u>	-	28130	27985	-	<u>132.6600</u>	<u>193.68</u>
					19168,04	-			-	-	-
407	& C111-264-К-1 варіант 1	Касети фасадні	м2	160,6	<u>1454.53</u>	-	233598	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
408	& C111-134-3 варіант 1	Гвинти самонарізні 4,2х16	шт	2336	<u>0.58</u>	-	1355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
409	C126-1310 варіант 2	Кутик обрамлення	м	584	<u>102.72</u>	-	59988	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
410	КБ26-24-1	Ізоляція прорізів матами мінераловатними	10 м2	14,6	<u>3301.55</u>	<u>1232.95</u>	48203	16175	<u>18001</u>	<u>7.9400</u>	<u>115.92</u>
					1107,87	522,70			7631	3,6176	52,82
411	& C114-1-У-2 варіант 2	Утеплювач мінеральний VENTIROCK PLUS, товщ. 50мм	м2	153,3	<u>373.61</u>	-	57274	-	-	-	-
		ЦОКОЛЬ			-	-			-	-	-
412	КБ26-35-1	Теплоізоляція стін цоколю пінополістирольними плитами, товщиною 100 мм	1 м3	7,5	<u>4263.12</u>	-	31973	31973	-	<u>29.0700</u>	<u>218.03</u>
		витрата ґрунтовки 0,15 л/м2			4263,12	-			-	-	-
413	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	11,25	<u>44.54</u>	-	501	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
414	& C111-1375-1-9 варіант 2	Шпаклівка "Cerezit" СТ 85	кг	450	<u>15.65</u>	-	7043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
415	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	7,35	<u>4015.37</u>	-	29513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
416	КБ8-3-6	Приклеювання сітки скловолокнистої	100м2	0,75	<u>10639.77</u>	-	7980	2517	-	<u>23.4900</u>	<u>17.62</u>
					3356,02	-			-	-	-
417	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,75	<u>10765.85</u>	<u>7.33</u>	8074	7852	<u>5</u>	<u>76.8200</u>	<u>57.62</u>
		витрата ґрунтовки 0,15 л/м2			10469,80	6,61			5	0,0444	0,03
418	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	11,25	<u>44.54</u>	-	501	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	& C111-1375-1-9 варіант 2	Шпаклівка "Cerezit" СТ 85	кг	375	<u>15.65</u> -	<u>-</u> -	5869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	КБ15-25-2	Облицювання зовнішніх поверхонь стін цоколю керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,75	<u>35789.74</u> 35673,64	<u>62.29</u> 56,20	26842	26755	<u>47</u> 42	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>191.75</u> 0,28
421	C111-258 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для зовнішнього облицювання стін витрата ґрунтовки 0,15 л/м2	м2	75,75	<u>568.32</u> -	<u>-</u> -	43050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
422	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	11,25	<u>44.54</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	390	<u>12.09</u> -	<u>-</u> -	4715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	33,98	<u>99.85</u> -	<u>-</u> -	3393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	C1551-11-СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	542	<u>0.29</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					7964859	707600	24663 11399		<u>4978.82</u> 77,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7964859 7232596 718999 369978 595,95 133443 8334837				

		Всього по розділу 16					8334837				
		Разом прямі витрати по відділу 2					15105445	2784037	<u>137280</u> 68453		<u>20239.26</u> 452,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					15105445 12184128 2852490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1494559 2444,01 547238 16600004				

		Всього по відділу 2					16600004				
		Разом прямі витрати по кошторису					16180287	2852553	<u>174341</u>		<u>20741,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16180287		81564		524,69
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13153393				
		всього заробітна плата, грн.					2934117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1536953				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2513,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					562688				
		Всього будівельні роботи, грн.					17717240				

		Всього по кошторису					17717240				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					23779,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3496805				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02
на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	20741,97	137,53			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	524,69	155,42			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2513,01	223,91			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	23779,67				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	72,16108	453,29			
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	88,30656	423,37			
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1734	497,06			
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	16,643	148,06			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,4468	761,19			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	33,66255	750,18			
16	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	34,7424	977,64			
17	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	11,65035	551,14			
18	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,84713	605,34			
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	46,49094	183,20			
20	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,84873	248,69			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	40,09602	59,18			
22	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,00211	446,33			
23	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	3,40252	58,32			
24	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	4,7022	152,39			
25	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	65,60987	178,55			
26	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	13,64167	6,93			
27	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	3,40252	18,27			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
28	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,10395				
29	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	5,150445				
30	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,084414				
31	КБМ204-1100	Термопечалі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	40,0064				
32	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	0,135078				
33	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,000243				
34	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	102,996851				
35	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,43046				
36	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	4,00348				
37	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	143,7039173				
				4				
38	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	80,127171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	526,5970759 ⁴				
40	КБМ270-121	Машины мозаїчно-шліфувальні	маш. год	0,0864				
41	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	40,8357				
42	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	333,411406				
43	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	986,7674331				
44	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	72,513052				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
45	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,500435	55098,08	53372,22	645,51	1080,35
46	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0007238	200796,82	196460,00	399,63	3937,19
47	+&С111-124-1 варіант 1	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм	100 шт	1,5	573,50	560,82	1,43	11,25
48	+&С111-134-3 варіант 1	Гвинти самонарізні 4,2х16	шт	62856	0,58	0,50	0,07	0,01
49	+&С111-136-1-6	Дюбелі тарільчастіі пластмасові, довж.150	шт	13239	3,90	3,78	0,04	0,08
50	+&С111-136-1-7	Дюбелі фасадні 12х100	шт	12104	5,65	5,50	0,04	0,11
51	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,044811	73810,49	71963,60	399,63	1447,26
52	+&С111-174-3	Прокладка паронітова	шт	6052	4,08	4,00	-	0,08
53	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00140654	63628,58	61981,33	399,63	1247,62
54	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0018311	70099,51	68325,38	399,63	1374,50
55	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0082722	21374,92	20415,00	540,80	419,12
56	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,05775	5598,76	4953,53	535,45	109,78
57	+С111-258 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для зовнішнього облицювання стін	м2	78,477	568,32	549,17	8,01	11,14
58	+С111-258 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін розміром 25*40 см	м2	118,98392	568,32	549,17	8,01	11,14
59	+&С111-264-К-1 варіант 1	Касети фасадні	м2	1945,9	1454,53	1398,75	27,26	28,52
60	+С111-287 варіант 1	Плитки керамогранітні	м2	62,475	714,54	684,95	15,58	14,01
61	+С111-287 варіант 2	Плитки керамогранітні для підлоги, розмір 42*42см	м2	543,7722	520,76	494,97	15,58	10,21
62	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001645	235374,73	230399,16	360,38	4615,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,21523	15,75	8,80	6,64	0,31
64	+&C111-341-1 варіант 1	Добавка для полістеролбетону (СДО)	л	235,837	34,60	33,33	0,59	0,68
65	+&C111-341-1 варіант 2	Пластифікатор	л	40,09	42,61	41,18	0,59	0,84
66	C111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,03796	69723,76	67999,82	356,81	1367,13
67	+C111-551 варіант 1	Лінолеум гомогенний, клас зносостійкості 34	м2	0,74	900,88	881,59	1,63	17,66
68	+C111-551 варіант 2	Лінолеум кислотостійкий	м2	0,7	900,88	881,59	1,63	17,66
69	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,14536	62440,49	60611,11	605,06	1224,32
70	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	212,583	148,94	141,67	4,35	2,92
71	+&C111-762-1-1 варіант 2	Плити акустичні AMF Thermatex Shlicht	м2	45,4	344,86	335,07	3,03	6,76
72	+&C111-762-1-1 варіант 3	Плити металеві герметичні для підвісної стелі	м2	37,3	2978,09	2916,67	3,03	58,39
73	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000494	33144,39	32179,46	315,04	649,89
74	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,002482	89795,74	87720,00	315,04	1760,70
75	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,06716	89642,74	87570,00	315,04	1757,70
76	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000411	87531,34	85500,00	315,04	1716,30
77	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,003795	95640,34	93450,00	315,04	1875,30
78	+&C111-826-П варіант 1	Профіль напрямний	м	6052	302,93	296,67	0,32	5,94
79	+C111-856 варіант 1	Матеріал рулонний гідроізоляційний	м2	119,836	86,49	83,85	0,94	1,70
80	+C111-866 варіант 1	Свинець листовий 0,5 мм	т	0,265115	217241,34	212666,67	315,04	4259,63
81	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	61,25148	346,59	339,44	0,35	6,80
82	+C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	7	1317,42	1291,41	0,18	25,83
83	+&C111-964-1-1	Кут зовнішній, внутрішній з полімерним покриттям	м	832,2	76,38	68,00	7,81	0,57
84	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0031913	49341,73	48659,38	315,04	367,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,003937	4085,19	3282,23	722,86	80,10
86	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0066	5719,00	5166,67	440,19	112,14
87	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	40,09	6311,27	5747,33	440,19	123,75
88	+&C111-1375-1-9 варіант 1	Шпаклівка "Cerezit" СТ29	кг	9714,02	15,75	14,77	0,67	0,31
89	+&C111-1375-1-9 варіант 2	Шпаклівка "Cerezit" СТ 85	кг	825	15,65	14,67	0,67	0,31
90	+&C111-1399-1 варіант 1	Шпильки стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 1000 мм	шт	39	101,46	99,00	0,47	1,99
91	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0005625	64832,22	63161,37	399,63	1271,22
92	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000658	118069,86	115348,00	406,76	2315,10
93	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,01974	115164,90	112500,00	406,76	2258,14
94	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,0000595	103944,90	101500,00	406,76	2038,14
95	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	62,84971	341,56	334,80	0,06	6,70
96	+C111-1608	Дрантя	кг	20,83445	24,13	22,78	0,88	0,47
97	+C111-1626	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н	кг	31,9851	252,80	247,17	0,67	4,96
98	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	5,95222	241,43	236,55	0,15	4,73
99	+C111-1645 варіант 1	Клей Thomsit K188E	кг	0,43	350,15	342,74	0,54	6,87
100	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,001375	34883,43	33610,44	589,00	683,99
101	+C111-1678 варіант 1	Демпферна стрічка 5 мм (ширина 150 мм)	1000м	0,94028	7298,72	6985,00	170,61	143,11
102	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	0,505626	298,41	292,49	0,07	5,85
103	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластику в комплекті зі з'єднувальними елементами	м	127,9367	49,03	47,25	0,82	0,96
104	+C111-1722 варіант 2	Поріжок алюмінієвий гладкий Braz Line 40х2700 мм в комплекті з кріпленнями	м	75,6	121,40	118,20	0,82	2,38
105	C111-1740 варіант 1	Сітка з дроту сталевий оцинкований, діаметр 4 мм	кг	13,7	48,31	47,04	0,32	0,95
106	+C111-1741 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	3,65	89,07	87,00	0,32	1,75
107	+C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	54,02	89,07	87,00	0,32	1,75
108	C111-1747	Прокладки ущільнювальні 30 мм	100м	0,0008	5924,29	5796,89	11,24	116,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	+С111-1760 варіант 1	Рулонна гідроізоляція "Уніфлекс"	м2	36,34	204,93	199,50	1,41	4,02
110	+С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	122,59	27,63	27,00	0,09	0,54
111	+С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна лугостійка, щільність 120 г/м2	м2	5541,085	53,64	52,50	0,09	1,05
112	+С111-1816 варіант 1	Сталева полоса, товщина 5 мм	т	0,0006	66522,78	65712,53	315,04	495,21
113	+С111-1817 варіант 1	Сталева полоса, товщина 10 мм	т	0,0746	48996,90	48317,12	315,04	364,74
114	+С111-1823 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 50х50х5мм	т	0,0008	46339,01	45679,01	315,04	344,96
115	+С111-1837 варіант 2	Швелери N10, із сталі марки 18сп	т	0,0203	54539,40	53818,36	315,04	406,00
116	+С111-1837 варіант 3	Швелери N14 із сталі марки 18сп	т	0,025	54539,40	53818,36	315,04	406,00
117	+С111-1839 варіант 1	Швелери N20, із сталі марки 18сп	т	0,0093	55942,63	55211,14	315,04	416,45
118	+С111-1839 варіант 3	Швелери N30 із сталі марки 18сп	т	0,0037	52156,67	51453,37	315,04	388,26
119	+С111-1839 варіант 5	Швелери N18 із сталі марки 18сп	т	0,009	55942,63	55211,14	315,04	416,45
120	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,52955	141630,73	140205,04	371,37	1054,32
121	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1369	6,07	5,87	0,08	0,12
122	+С111-1844-1 варіант 1	Декоративні пластикові кутики	м	70,35	17,96	17,53	0,08	0,35
123	+С111-1844-1 варіант 2	L-профіль 10х20	м	1369	87,00	85,21	0,08	1,71
124	+С111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011515	213230,24	208680,00	369,25	4180,99
125	+С111-1850 варіант 1	Гвинти оцинковані самонарізні	т	0,0030909	128769,78	125878,92	365,96	2524,90
126	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0222242	82317,48	80337,45	365,96	1614,07
127	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,2718107	32087,22	30815,52	642,54	629,16
128	+С111-1896 варіант 2	Шпаклівка НР Фініш Knauf	кг	6018,88	11,46	10,60	0,64	0,22
129	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	1154,93	12,09	11,29	0,56	0,24
130	+С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	4760,14	13,89	13,06	0,56	0,27
131	+С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	82,5	37,33	36,04	0,56	0,73
132	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	335,47	99,85	97,33	0,56	1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	+С111-2002-2 варіант 2	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CT 85 (з розрах. 5кг/м2)	кг	158	16,89	15,97	0,59	0,33
134	+С111-2002-2 варіант 3	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CT 85 (з розрах. 2кг/м2)	кг	126,4	16,89	15,97	0,59	0,33
135	+С111-2002-2 варіант 4	Праймер бітумний	кг	9,954	89,06	86,72	0,59	1,75
136	+С111-2002-7 варіант 1	Піна монтажна	л	50,38946	316,11	309,28	0,63	6,20
137	+С111-2009-7 варіант 1	Швидкотвердіюча ремонтна суміш Ceresit CR65 (з розрах. 0, 5кг/отв)	кг	949,5	24,07	23,04	0,56	0,47
138	+С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання блоків	кг	3423,384	7,30	6,60	0,56	0,14
139	+С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2899,07	44,54	43,08	0,59	0,87
140	+С111-2016-8 варіант 1	Фарба інтер'єрна CERESIT IN-52 Супер латексна матова База А (14 кг/10 л)	л	1369,426	247,83	242,22	0,75	4,86
141	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0016944	10061,18	9600,00	263,90	197,28
142	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,126925	10061,18	9600,00	263,90	197,28
143	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000534	10061,18	9600,00	263,90	197,28
144	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,84717	10061,18	9600,00	263,90	197,28
145	+С113-2122 варіант 1	Шурупи	шт	188,7383	0,52	0,42	0,09	0,01
146	+С113-2123 варіант 1	Дубель пластмасовий	шт	188,7383	0,79	0,68	0,09	0,02
147	+&С114-1-У-2 варіант 1	Утеплювач мінеральний VENTIROCK PLUS, товщ. 150мм	м2	1588,65	826,91	765,42	45,28	16,21
148	+&С114-1-У-2 варіант 2	Утеплювач мінеральний VENTIROCK PLUS, товщ. 50мм	м2	153,3	373,61	321,00	45,28	7,33
149	+С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	2,48773	4292,03	4125,00	82,87	84,16
150	+С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	7,35	4015,37	3923,00	13,64	78,73
151	+С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщ. 100мм	м3	3,16	5495,56	5374,16	13,64	107,76
152	+С114-110-У варіант 1	Утеплювач мінеральний ТЕХНОРУФ ПРОФ, 160 кг/м3, товщ. 100мм	м2	1683,84	472,19	461,52	1,41	9,26
153	+&С114-712- 1-В3 варіант 1	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу, товщиною 50мм	м2	569,2008	437,36	421,20	7,58	8,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	+&C123-80-1-2 варіант 1	Блоки дверні з металопластику	м2	19,7006	8399,56	8220,00	14,86	164,70
155	+&C123-339-1-О	Нащільник сталевий з полімерним покриттям	м	181,6	83,55	81,84	0,07	1,64
156	+C123-388 варіант 1	Дошки підвіконні з металопластику, ширина 450 мм	м	182,0904	559,12	543,40	4,76	10,96
157	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	51,442	934,72	907,74	8,65	18,33
158	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,13617	13774,25	13204,68	299,49	270,08
159	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,188	39087,42	38005,96	315,04	766,42
160	+C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,652	45513,74	44306,27	315,04	892,43
161	+C126-1211 варіант 4	Алюмінієві однокамерні зовнішні вітражі Ві-7 (1 шт) з дверима та стійками	м2	7,3013	14095,43	13988,46	2,04	104,93
162	+C126-1211 варіант 5	Алюмінієві зовнішні навісні вітражі Ві-5,6 (2 шт)	м2	34,684	18069,75	17933,20	2,04	134,51
163	+C126-1211 варіант 6	Алюмінієві зовнішні вітражі глухі Ві-8 (2 шт)	м2	12,5768	18069,75	17933,20	2,04	134,51
164	+&C126-1211-2 варіант 4	Вікна рентгенозахисні	м2	2,4442	28760,42	28194,45	2,04	563,93
165	+C126-1310 варіант 2	Кутик обрамлення	м	584	102,72	101,90	0,06	0,76
166	C142-10-2	Вода	м3	126,75588	78,98	78,98	-	-
167	+&C1110-7А-6	Кронштейн вирівнювальний	шт	6052	104,72	102,54	0,13	2,05
168	C1112-27	Карборунд	кг	0,0054	113,72	110,90	0,59	2,23
169	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,01316395	86598,68	84226,00	674,67	1698,01
170	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,002109	32507,62	31329,42	540,80	637,40
171	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000987	155359,94	151639,00	674,67	3046,27
172	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,053428	205453,16	200750,00	674,67	4028,49
173	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,66	9308,82	7930,56	1195,73	182,53
174	+C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	2,558808	9298,76	7920,70	1195,73	182,33
175	+C1423-11197 варіант 1	Полістирол гранульований загального призначення	м3	98,264	1873,58	1651,39	185,45	36,74
176	+C1423-11233 варіант 1	Пісок митий	м3	82,544	1696,79	1300,00	363,52	33,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	+C1424-11621-8	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за морозостійкістю 200, сульфатостійкі	м3	0,009639	4092,93	3072,50	940,18	80,25
178	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,49438	3487,72	2557,50	861,83	68,39
179	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2925	3619,75	2686,94	861,83	70,98
180	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,087516	3934,81	2995,83	861,83	77,15
181	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2,16371	3934,81	2995,83	861,83	77,15
182	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	2,243159	3934,81	2995,83	861,83	77,15
183	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,18212	3633,07	2700,00	861,83	71,24
184	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	9,40503	3331,32	2404,17	861,83	65,32
185	+C1427-11808	Блоки газобетоні D400 В2.5 товщ. 200 мм	м3	148,5495	3734,99	3483,34	178,41	73,24
	варіант 1							
186	+C1428-11867	Баритовий гіпсокартон Knauf Safeboard, 625x2500 мм	м2	4,3575	1560,06	1525,34	4,13	30,59
	варіант 3							
187	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,03076	686,13	662,59	10,09	13,45
188	+&C1545-44-10-3	Дюбель- шуруп 100x10	шт	152	7,71	7,55	0,01	0,15
189	+&C1545-44-10-3	Дюбель- шуруп 150мм	шт	331	11,54	11,30	0,01	0,23
	варіант 1							
190	+&C1545-313-11	Підвіска стельова	шт	63	53,97	52,87	0,04	1,06
191	+&C1545-313-14	Тяга підвісу	шт	63	7,69	7,50	0,04	0,15
192	+&C1545-313-15	Т-профіль 3,7м	м	74,9	43,49	42,60	0,04	0,85
193	+&C1545-313-16	Т-профіль 1,2м	м	149,7	38,29	37,50	0,04	0,75
194	+&C1545-313-17	Т-профіль 0,6м	м	74,9	33,19	32,50	0,04	0,65
195	+&C1545-313-18	Кутик металевий	м	85,1	45,35	44,42	0,04	0,89
196	+&C1545-313-19	Дюбелі	шт	234	0,59	0,54	0,04	0,01
197	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,97205	77,25	65,80	9,94	1,51
198	+C1550-38	Монтажна піна 750 мл	балон	47,15865	224,90	220,00	0,49	4,41
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	+С1551-11-СП варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	3681	0,29	0,28	-	0,01
200	+С1555-108 варіант 1	Дренажна геомембрана "Ізоліт 0,5"	м2	36,34	61,12	58,90	1,02	1,20
201	+С1600-28 варіант 1	Клей для гіпсокартону Perfix	кг	1033,05	14,26	13,44	0,54	0,28
202	+&С1632-102- 1-1	Герметик силіконовий	л	5,37	386,01	377,90	0,54	7,57
203	+С188888-54 варіант 1	Мінераловатний утеплювач 6-50 мм	м2	226,666	364,46	349,51	7,80	7,15
204	+К582821-554 варіант 1	Перемичка 1200х100х95	шт	25	187,98	177,70	6,59	3,69
205	+К582821-554 варіант 2	Перемичка 1300х100х95	шт	73	203,07	192,50	6,59	3,98
206	+К582821-554 варіант 3	Перемичка 1100х100х95	шт	10	172,88	162,90	6,59	3,39
207	+К582821-554 варіант 4	Перемичка 920х100х95	шт	1	145,70	136,25	6,59	2,86
208	+К582821-555 варіант 1	Перемичка 1600х100х95	шт	2	249,81	237,00	7,91	4,90
209	+К582821-555 варіант 2	Перемичка 1800х100х95	шт	6	280,03	266,63	7,91	5,49
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
210	С1999-9003	Бензин	кг	0,1189	62,71	62,71		
211	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	773,5111	8,43544	8,43544		
212	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8555	159,41	159,41		
213	С1999-9009	Дрова	м3	0,4805	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на вентиляцію (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. **Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 255,633 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22827 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,117 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Припливна система операційного блоку									
1	КБ20-34-1	Установлення припливної установки	1агрегат	1	<u>2236,09</u>	<u>355,44</u>	2236	1674	<u>355</u>	<u>12.7500</u>	<u>12,75</u>
					1674,46	144,81			145	0,9723	0,97
2	КБ20-11-1	Установлення ґрат площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>305,29</u>	<u>35,91</u>	305	245	<u>36</u>	<u>1.8200</u>	<u>1,82</u>
					244,90	10,69			11	0,0745	0,07
3	& С130-601-2	Решітка зовнішня повітрязабірна РН 500х300 "Вентс"	шт	1	<u>625,65</u>	<u>-</u>	626	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників, прямокутних 550х350мм	1 шт	1	<u>551,16</u>	<u>22,66</u>	551	411	<u>23</u>	<u>3.0900</u>	<u>3,09</u>
					410,82	9,61			10	0,0665	0,07
5	С130-248	Глушник шуму вентиляційних установок ГП-03-550х350-1.0	шт	1	<u>4588,83</u>	<u>-</u>	4589	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,385	<u>1336,13</u>	<u>9,07</u>	514	494	<u>3</u>	<u>9.7800</u>	<u>3,77</u>
					1284,41	3,84			1	0,0266	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С121-227-1	Гнучка вставка 550х350мм	шт	2	<u>2505.69</u>	<u>-</u>	5011	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 600х200 мм	100м2	0,288	<u>134733.93</u>	<u>603.25</u>	38803	7844	<u>174</u>	<u>207.4000</u>	<u>59.73</u>
					27237,84	242,04			70	1,6753	0,48
9	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, розміром 300х200 мм	100м2	0,104	<u>141322.74</u>	<u>657.64</u>	14698	3274	<u>68</u>	<u>239.7000</u>	<u>24.93</u>
					31479,80	265,10			28	1,8349	0,19
10	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,92	<u>909.05</u>	<u>-</u>	3563	3563	<u>-</u>	<u>6.6700</u>	<u>26.15</u>
					909,05	-			-	-	-
11	С114-102	Листова теплоізоляція "Termasheel Ultra" товщ. 13мм	м2	40,0624	<u>301.04</u>	<u>-</u>	12060	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	С111-1721-11Г	Стрічка мрнтажн ПВХ L=50м	рулон	1	<u>486.58</u>	<u>-</u>	487	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	КБ20-12-8	Установлення ґрат регульовальних, розмір 300х200 мм	1 ґрата	2	<u>311.49</u>	<u>35.91</u>	623	490	<u>72</u>	<u>1.8200</u>	<u>3.64</u>
					244,90	10,69			21	0,0745	0,15
14	& С130-601-2	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 300х200-Р, "Вентс"	шт	2	<u>559.20</u>	<u>-</u>	1118	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
15	КБ20-12-10	Установлення ґрат регульовальних, розмір 150х150 мм	1 ґрата	4	<u>271.97</u>	<u>25.85</u>	1088	980	<u>103</u>	<u>1.8200</u>	<u>7.28</u>
					244,90	10,20			41	0,0711	0,28
16	& С130-601-2	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 150х150-Р, "Вентс"	шт	4	<u>374.45</u>	<u>-</u>	1498	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
17	С111-1860	Шпилька 10х1000	шт	20	<u>47.66</u>	<u>-</u>	953	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
18	С111-1909	Траверса 40х40мм	м	6	<u>86.66</u>	<u>-</u>	520	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	С111-1860	Дюбель 10х60мм	шт	18	<u>1.02</u>	<u>-</u>	18	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	КБ20-4-10	Прокладання з композиційного матеріалу витяжних колон	100м2	0,144	<u>39331.93</u>	<u>603.25</u>	5664	3922	<u>87</u>	<u>207.4000</u>	<u>29.87</u>
					27237,84	242,04			35	1,6753	0,24
21	С130-1136	Витяжна колона з композиційного матеріалу ВК84-2/400	м2	14,4	<u>6224.88</u>	<u>-</u>	89638	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 9				-	-			-	-	-
22	КБ20-23-4	Установлення витяжних блоків	1 шт	2	<u>1604.52</u>	<u>54.39</u>	3209	2959	<u>109</u>	<u>11.5600</u>	<u>23.12</u>
					1479,45	23,06			46	0,1596	0,32
23	С130-1162	Витяжний блок ПБВ 625 х 625 mm	шт	2	<u>7252.52</u>	<u>-</u>	14505	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ20-37-2	Установлення фільтрів	1 м2	1,3824	<u>3038,23</u>	<u>194,91</u>	4200	1021	<u>269</u>	<u>5,4200</u>	<u>7,49</u>
					738,69	82,63			114	0,5719	0,79
25	2309-4001 варіант 1	Фільтр НЕРА 480*480 (78, Н13)	шт	6	<u>5867,26</u>	<u>-</u>	35204	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					241681	26877	<u>1299</u>		<u>203,64</u>
									522		3,57
		Разом будівельні роботи, грн.					241681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213505				
		всього заробітна плата, грн.					27399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13952				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4718				
		Всього будівельні роботи, грн.					255633				

		Всього по розділу 1					255633				
		Разом прямі витрати по кошторису					241681	26877	<u>1299</u>		<u>203,64</u>
									522		3,57
		Разом будівельні роботи, грн.					241681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213505				
		всього заробітна плата, грн.					27399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13952				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4718				
		Всього будівельні роботи, грн.					255633				


		Всього по кошторису					255633				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					228,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32117				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03
на вентиляцію (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	203,64	132,00			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,57	145,55			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	21,06	223,92			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	228,27				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,285172	453,29			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,07	750,18			
12	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,31088	217,86			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,05432	59,18			
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,22	6,93			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
15	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	11,620064				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
16	+С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,0002	71102,64	69308,84	399,63	1394,17
17	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,30376	224,12	219,28	0,45	4,39
18	+С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00129	32758,90	32200,00	315,04	243,86
19	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00008	115164,90	112500,00	406,76	2258,14
20	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0003	103944,90	101500,00	406,76	2038,14
21	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	5,08408	972,30	952,36	0,88	19,06
22	+С111-1721-11Г	Стрічка мрнтажн ПВХ L=50м	рулон	1	486,58	477,00	0,04	9,54
23	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00203712	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
24	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,007399	213230,24	208680,00	369,25	4180,99
25	+С111-1860	Дюбель 10х60мм	шт	18	1,02	0,80	0,20	0,02
26	+С111-1860	Шпилька 10х1000	шт	20	47,66	46,08	0,65	0,93
27	+С111-1909	Траверса 40х40мм	м	6	86,66	84,73	0,23	1,70
28	+С114-102	Листова теплоізоляція "Termasheel Ultra" товщ. 13мм	м2	40,0624	301,04	295,08	0,06	5,90
29	+&С121-227-1	Гнучка вставка 550х350мм	шт	2	2505,69	2487,00	0,04	18,65
30	+С130-248	Глушник шуму вентиляційних установок ГП-03-550х350-1.0	шт	1	4588,83	4477,95	20,90	89,98
31	+С130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0011	35627,53	34477,87	451,08	698,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+&C130-601-2 варіант 1	Решітка зовнішня повітрязабірна РН 500х300 "Вентс"	шт	1	625,65	611,89	1,49	12,27
33	+&C130-601-2 варіант 2	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 300х200-Р, "Вентс"	шт	2	559,20	546,75	1,49	10,96
34	+&C130-601-2 варіант 3	Решітка однорядна регулюєма ОРГ 150х150-Р, "Вентс"	шт	4	374,45	365,62	1,49	7,34
35	C130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 150 мм	шт	2,7648	852,19	832,81	2,67	16,71
36	+C130-1136 варіант 1	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 600х200мм	м2	28,8	954,02	932,49	2,82	18,71
37	+C130-1136 варіант 4	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 300х200мм	м2	10,4	954,02	932,49	2,82	18,71
38	+C130-1136 варіант 9	Витяжна колона з композиційного матеріалу ВК84-2/400	м2	14,4	6224,88	6100,00	2,82	122,06
39	+C130-1162 варіант 1	Витяжний блок ПБВ 625 x 625 mm	шт	2	7252,52	7083,33	26,98	142,21
40	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00084	3619,75	2686,94	861,83	70,98
41	C1545-307	Електроди ЕА-400	т	0,00021112	513187,87	502666,22	459,14	10062,51
42	+2309-4001 варіант 1	Фільтр НЕРА 480*480 (78, Н13)	шт	6	5867,26	5750,00	2,22	115,04
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
43	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1162	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04

на автоматизацію опалення та вентиляції (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. **Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6,425 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01531 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,421 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, 800х650х250 мм	шт	4	1362,58 476,54	206,56 53,12	5450	1906	826 212	3.2000 0,2912	12,8 1,16
		Разом прямі витрати по кошторису					5450	1906	826 212		12,8 1,16
		Разом будівельні роботи, грн.					5450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2718				
		всього заробітна плата, грн.					2118				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					975				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					1,35				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					303				
		Всього будівельні роботи, грн.					6425				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					6425				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					15,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2421				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04
на автоматизацію опалення та вентиляції (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	12,8	148,92			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,16	182,42			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1,35	224,67			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	15,31				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,72	769,44			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,6	59,18			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,6				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0006	103944,90	101500,00	406,76	2038,14
14	+С111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004	213230,24	208680,00	369,25	4180,99
15	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,024	105830,35	104628,95	413,58	787,82
16	+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00012	205453,16	200750,00	674,67	4028,49
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
17	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,672	8,43544	8,43544		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-05

придбання сантехнічного обладнання (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. Додаткові роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 924,119 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що монтується						
1	& 1503-1271-1 варіант 2	Блок керування повітрооброблюючими установками; (маса=0,08)	шт	3	69720,00	209160
2	& 1503-1271-1 варіант 3	Комплект автоматики та диспетчизації приточно-витяжної утсановки; (маса=0,08)	шт	1	177727,17	177727
3	2308-1007 варіант 2	Приточно-витяжна утсановка ROCCEGGIANI (Італія); (маса=2,07)	шт	1	453424,67	453425
4	2309-4008 варіант 1	Фільтрбокс ФБП; (маса=0,01)	шт	6	8148,00	48888
		Разом по розділу 1				889200
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				34919
		Всього по розділу 1				924119
		Разом				889200
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				34919

		Всього по кошторису				924119

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06

на водопостачання (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. **Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,067 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C331-34-3	Розділ 1. Демонтажні роботи Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12 км	т	0,42	<u>159,51</u>	<u>159,51</u>	67	-	<u>67</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	67	-	<u>67</u>	-	<u>-</u>

		Всього по розділу 1					67				
		Розділ 2. Водопровід В1, Т3									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
									<u>-</u>		<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Водопровід В2									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>

		Всього по розділу 3					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					67	-	<u>67</u>		<u>-</u>

		Всього по кошторису					67				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування


Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-06
на водопостачання (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	-				
		Середній розряд робіт	розряд	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	C331-34-3	II. Будівельні машини і механізми Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12 км	т	0,42	159,51			


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07

на каналізацію (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. **Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,829 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С331-34-3	Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12 км	т	5,2	<u>159,51</u>	<u>159,51</u>	829	-	<u>829</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-			<u>829</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-----					829	-	<u>829</u>		<u>-</u>
		Всього по розділу 1					829				
		Розділ 2. Каналізація К1									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
									<u>-</u>		<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Каналізація К2									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>

		Всього по розділу 3					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					829	-	<u>829</u>		<u>-</u>

		Всього по кошторису					829				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування


Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07
на каналізацію (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	-				
		Середній розряд робіт	розряд	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	С331-34-3	II. Будівельні машини і механізми Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 12 км	т	5,2	159,51			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08

на електроосвітлення та силове електрообладнання (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. **Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 622,847 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,67557 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 100,663 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Електрообладнання									
		ПІДВАЛ ВРП									
1	КМ8-521-16	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний, що встановлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	2	1201,11 693,55	12,13 3,59	2402	1387	24 7	4,8000 0,0213	9,6 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1504-2299 варіант 1	Рубильник перекидний, триполюсний врубний ВР32-37, Ір=400А	шт	2	<u>2318,23</u>	-	4636	-	-	-	-
3	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,08	<u>71213,82</u> 55448,73	<u>1524,30</u> 1334,89	5697	4436	<u>122</u> 107	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>29,36</u> 0,78
4	1504-1104 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, PDE33F0320TAAS EATON; Ір=250А	шт	2	<u>18480,88</u>	-	36962	-	-	-	-
5	1504-1104 варіант 2	Вимикач автоматичний ВА88-35; 3р; 250А	шт	2	<u>5774,53</u>	-	11549	-	-	-	-
6	1504-1104 варіант 3	Вимикач автоматичний ВА88-35; 3р; 200А	шт	1	<u>4074,36</u>	-	4074	-	-	-	-
7	1504-1104 варіант 4	Вимикач автоматичний ВА88-35; 3р; 160А	шт	1	<u>4074,36</u>	-	4074	-	-	-	-
8	1504-1057 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА88-35, 3р, 125А	шт	2	<u>5529,40</u>	-	11059	-	-	-	-
9	КБ21-24-13	Установлення трансформатора струму	1 шт	6	<u>707,55</u> 268,75	<u>49,40</u> 23,76	4245	1613	<u>296</u> 143	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>11,16</u> 0,9
10	1503-5001 варіант 1	Трансформатор струму Т-0,66-0,5S, 250/5А	шт	6	<u>1521,92</u>	-	9132	-	-	-	-
11	КМ11-60-3	Монтаж конденсаторної установки з автоматичним регулюванням АВР1	комплек т	2	<u>3514,29</u> 2620,99	<u>492,44</u> 177,09	7029	5242	<u>985</u> 354	<u>17,6000</u> 0,9536	<u>35,2</u> 1,91
12	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм ЩАВР для ДЕС	шт	1	<u>4941,31</u> 953,09	<u>759,06</u> 272,33	4941	953	<u>759</u> 272	<u>6,4000</u> 1,6513	<u>6,4</u> 1,65
13	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм ЩГЖ	шт	1	<u>4941,31</u> 953,09	<u>759,06</u> 272,33	4941	953	<u>759</u> 272	<u>6,4000</u> 1,6513	<u>6,4</u> 1,65
14	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	<u>71213,82</u> 55448,73	<u>1524,30</u> 1334,89	1424	1109	<u>30</u> 27	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>7,34</u> 0,2
15	1504-1104 варіант 5	Вимикач навантаження, LBS 250 3Р "1-0" ЕТІ; Ір=250А	шт	1	<u>3788,20</u>	-	3788	-	-	-	-
16	1503-1244 варіант 1	Рукоятка прямого управління для монтажу на корпус вимикача навантаження LBS-DH 630/В (чорна) ЕТІ	шт	1	<u>326,83</u>	-	327	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1504-1063 варіант 9	Вимикач YCB1-125 3P 125A 6kA тип D CNC	шт	1	<u>956.38</u>	<u>-</u>	956	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>52297.04</u>	<u>1524.30</u>	523	399	<u>15</u>	<u>285.6400</u>	<u>2.86</u>
					39855,35	1334,89			13	9,7940	0,1
19	1504-1006 варіант 7	Вимикач ВА47-29; 1P; 32А; х-ка С	шт	1	<u>107.21</u>	<u>-</u>	107	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u>	<u>1524.30</u>	394	286	<u>15</u>	<u>207.2000</u>	<u>2.07</u>
					28574,95	1334,89			13	9,7940	0,1
21	1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1P; 10А; х-ка С	шт	1	<u>79.67</u>	<u>-</u>	80	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		ГРЩ1			-	-			-	-	-
22	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,03	<u>71213.82</u>	<u>1524.30</u>	2136	1663	<u>46</u>	<u>367.0400</u>	<u>11.01</u>
					55448,73	1334,89			40	9,7940	0,29
23	1504-1104 варіант 5	Вимикач навантаження, LBS 250 3P "1-0" ETI; Ip=250A	шт	1	<u>3788.20</u>	<u>-</u>	3788	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	1503-1244 варіант 1	Рукоятка прямого управління для монтажу на корпус вимикача навантаження LBS-DH 630/B (чорна) ETI	шт	1	<u>326.83</u>	<u>-</u>	327	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
25	1504-1104 варіант 4	Вимикач автоматичний ВА88-35; 3p; 160A	шт	2	<u>4074.36</u>	<u>-</u>	8149	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
26	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>52297.04</u>	<u>1524.30</u>	523	399	<u>15</u>	<u>285.6400</u>	<u>2.86</u>
					39855,35	1334,89			13	9,7940	0,1
27	1504-1063 варіант 8	Вимикач ВА47-29; 3p; 32А; х-ка С	шт	1	<u>283.54</u>	<u>-</u>	284	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		ГРЩ2			-	-			-	-	-
28	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	<u>71213.82</u>	<u>1524.30</u>	712	554	<u>15</u>	<u>367.0400</u>	<u>3.67</u>
					55448,73	1334,89			13	9,7940	0,1
29	1504-1104 варіант 5	Вимикач навантаження, LBS 250 3P "1-0" ETI; Ip=250A	шт	1	<u>3788.20</u>	<u>-</u>	3788	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
30	1503-1244 варіант 1	Рукоятка прямого управління для монтажу на корпус вимикача навантаження LBS-DH 630/B (чорна) ETI	шт	1	<u>326.83</u>	<u>-</u>	327	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
31	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,04	<u>52297.04</u>	<u>1524.30</u>	2092	1594	<u>61</u>	<u>285.6400</u>	<u>11.43</u>
					39855,35	1334,89			53	9,7940	0,39
32	1504-1063 варіант 5	Вимикач ВА47-29; 3p; 63А; х-ка С	шт	1	<u>373.47</u>	<u>-</u>	373	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
33	1504-1063 варіант 8	Вимикач ВА47-29; 3p; 32А; х-ка С	шт	3	<u>283.54</u>	<u>-</u>	851	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		ОЩРспп			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
35	1517-1102 варіант 8	Щит розподільчий вбудований ЩРВ-18з-1 36 УХЛЗ	шт	1	<u>1470.89</u> -	<u>-</u> -	1471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ21-22-12	Установлення пристрою захисного вимикання, 2-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	1181	857	<u>46</u> 40	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>6.22</u> 0,29
37	1504-1058 варіант 8	Диференційний автомат PFL6-16/1N/C/003 2P 16 А 30 мА Eaton	шт	3	<u>1791.67</u> -	<u>-</u> -	5375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	1968	1429	<u>76</u> 67	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
39	1504-1006 варіант 11	Вимикач PL6-C25/1 EATON	шт	1	<u>314.00</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	1504-1006 варіант 10	Вимикач PL6-C10/1 EATON	шт	4	<u>244.52</u> -	<u>-</u> -	978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 110/94 мм	100м	0,5	<u>6265.07</u> 3384,91	<u>593.90</u> 236,37	3133	1692	<u>297</u> 118	<u>25.4600</u> 1,4300	<u>12.73</u> 0,72
42	С113-2311 варіант 1	Труба гнучка двошарова з поліетилену, зі сталевю затяжкою для зонду і муфтою, д. 110/94 мм	м	50	<u>87.14</u> -	<u>-</u> -	4357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 40/32 мм	100м	0,5	<u>5094.72</u> 2499,46	<u>365.48</u> 145,46	2547	1250	<u>183</u> 73	<u>18.8000</u> 0,8800	<u>9.4</u> 0,44
44	С113-2311 варіант 2	Труба гнучка двошарова з поліетилену, зі сталевю затяжкою для зонду і муфтою, д. 40/32 мм	м	50	<u>24.60</u> -	<u>-</u> -	1230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,21	<u>8237.07</u> 4523,45	<u>2707.50</u> 886,07	1730	950	<u>569</u> 186	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>6.89</u> 1,28
46	С1545-89 варіант 1	Кабель-канал пластиковий 150*100/2000 мм	шт	11	<u>930.66</u> -	<u>-</u> -	10237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С1111-66 варіант 1	Металоконструкції для кріплення	т	0,007	<u>108236.20</u> -	<u>-</u> -	758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ21-15-4	КАБЕЛІ ТА ПРОВОДИ Прокладання ізолюваного кабеля та провода перерізом до 120 мм2 у лотках	100м	2,3	<u>1416.03</u> 858,13	<u>365.48</u> 145,46	3257	1974	<u>841</u> 335	<u>6.0800</u> 0,8800	<u>13.98</u> 2,02
49	15093-33203 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий перер. 1х95мм2 FLAME-FE180/Е30	1000м	0,1224	<u>668765.51</u> -	<u>-</u> -	81857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С157-278 варіант 1	Провід ізолюваний ПВЗнг-нд-0,45 120 мм2	1000м	0,1122	<u>694959.39</u> -	<u>-</u> -	77974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	100м	3	<u>1966.53</u> 1143,23	<u>548,21</u> 218,18	5900	3430	<u>1645</u> 655	<u>8.1000</u> 1,3200	<u>24.3</u> 3,96
52	15093-36213 варіант 1	Кабель силовий АВВГнгд 1*185мм ² ПЕРШИЙ ПОВЕРХ 1ЩР1	1000м	0,306	<u>149060.16</u> -	<u>-</u> -	45612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>52297.04</u> 39855,35	<u>1524.30</u> 1334,89	523	399	<u>15</u> 13	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
54	1504-1063 варіант 3	Вимикач ВА47-29; 3р; 50А; х-ка С	шт	1	<u>302.87</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>52297.04</u> 39855,35	<u>1524.30</u> 1334,89	1046	797	<u>30</u> 27	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2
56	1504-1006 варіант 7	Вимикач ВА47-29; 1Р; 32А; х-ка С	шт	2	<u>107.21</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	3542	2572	<u>137</u> 120	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>18.65</u> 0,88
58	1504-1006 варіант 2	Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С 1ЩК1	шт	9	<u>92.93</u> -	<u>-</u> -	836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 2х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	6297	4572	<u>244</u> 214	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>33.15</u> 1,57
60	1504-1006 варіант 8	Вимикач ВА47-29; 2Р; 16А; х-ка С 1ЩК2	шт	16	<u>140.36</u> -	<u>-</u> -	2246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
62	1504-1063 варіант 6	Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С	шт	1	<u>243.79</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 2х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	5903	4286	<u>229</u> 200	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>31.08</u> 1,47
64	1504-1006 варіант 8	Вимикач ВА47-29; 2Р; 16А; х-ка С 1ЩРО	шт	15	<u>140.36</u> -	<u>-</u> -	2105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,03	<u>71213.82</u> 55448,73	<u>1524.30</u> 1334,89	2136	1663	<u>46</u> 40	<u>367.0400</u> 9,7940	<u>11.01</u> 0,29
66	1504-1057 варіант 2	Вимикач ETI SV 3125 3р 125А	шт	2	<u>830.43</u> -	<u>-</u> -	1661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1504-1057 варіант 3	Перемикач ETI SSQ 3125 "1-0-2" 3р 125А	шт	1	<u>2615.07</u>	<u>-</u>	2615	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
68	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>52297.04</u>	<u>1524.30</u>	1046	797	<u>30</u>	<u>285.6400</u>	<u>5.71</u>
					39855,35	1334,89			27	9,7940	0,2
69	1504-1101 варіант 1	Вимикач EATON AZ-3-D100 3P 100А, х-ка D 15кА	шт	2	<u>5677.85</u>	<u>-</u>	11356	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
70	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 2х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>39354.94</u>	<u>1524.30</u>	1574	1143	<u>61</u>	<u>207.2000</u>	<u>8.29</u>
					28574,95	1334,89			53	9,7940	0,39
71	1504-1058 варіант 7	Автомат диференційний EATON PFL6-16/1N/003 2р 16А 30мА	шт	4	<u>2053.97</u>	<u>-</u>	8216	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
72	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>39354.94</u>	<u>1524.30</u>	787	571	<u>30</u>	<u>207.2000</u>	<u>4.14</u>
					28574,95	1334,89			27	9,7940	0,2
73	1504-1006 варіант 9	Вимикач EATON PL6-C10/1 10А	шт	2	<u>210.92</u>	<u>-</u>	422	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		ДБЖ			-	-			-	-	-
74	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>673.64</u>	<u>-</u>	674	654	<u>-</u>	<u>4.8000</u>	<u>4.8</u>
		1ЩРВ			654,19	-			-	-	-
75	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u>	<u>1524.30</u>	394	286	<u>15</u>	<u>207.2000</u>	<u>2.07</u>
					28574,95	1334,89			13	9,7940	0,1
76	1504-1006 варіант 2	Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С	шт	1	<u>92.93</u>	<u>-</u>	93	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		ДРУГИЙ ПОВЕРХ			-	-			-	-	-
		2ЩК									
77	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 2х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>39354.94</u>	<u>1524.30</u>	787	571	<u>30</u>	<u>207.2000</u>	<u>4.14</u>
					28574,95	1334,89			27	9,7940	0,2
78	1504-1006 варіант 8	Вимикач ВА47-29; 2Р; 16А; х-ка С	шт	2	<u>140.36</u>	<u>-</u>	281	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		2ЩРВ			-	-			-	-	-
79	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>39354.94</u>	<u>1524.30</u>	787	571	<u>30</u>	<u>207.2000</u>	<u>4.14</u>
					28574,95	1334,89			27	9,7940	0,2
80	1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С	шт	2	<u>79.67</u>	<u>-</u>	159	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		2ЩК			-	-			-	-	-
81	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u>	<u>220.74</u>	2594	1538	<u>221</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1538,34	10,74			11	0,0746	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1517-1102 варіант 5	Щит розподільчий вбудований ЩРВ-36з-3 36 УХЛЗ Trend	шт	1	<u>2292.05</u> -	-	2292	-	-	-	-
83	КБ21-22-12	Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
84	1504-1058 варіант 1	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=25А; Ів.з.=0,03А	шт	1	<u>1023.16</u> -	-	1023	-	-	-	-
85	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	787	571	<u>30</u> 27	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
86	1504-1063 варіант 6	Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С	шт	1	<u>243.79</u> -	-	244	-	-	-	-
87	1504-1063 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С	шт	1	<u>218.43</u> -	-	218	-	-	-	-
88	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 2х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	787	571	<u>30</u> 27	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
89	1504-1006 варіант 8	Вимикач ВА47-29; 2Р; 16А; х-ка С	шт	2	<u>140.36</u> -	-	281	-	-	-	-
90	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	5116	3715	<u>198</u> 174	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>26.94</u> 1,27
91	1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С 2ЩК1	шт	13	<u>79.67</u> -	-	1036	-	-	-	-
92	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільчого	1 шафа	1	<u>2593.54</u> 1538,34	<u>220.74</u> 10,74	2594	1538	<u>221</u> 11	<u>10.3300</u> 0,0746	<u>10.33</u> 0,07
93	1517-1102 варіант 4	Щит розподільчий вбудований ЩРВ-18з-3 38 УХЛЗ Trend	шт	1	<u>1470.89</u> -	-	1471	-	-	-	-
94	КБ21-22-12	Установлення пристрою захисного вимикання, 4-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	394	286	<u>15</u> 13	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
95	1504-1058 варіант 5	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=16А; Ів.з.=0,03А	шт	1	<u>987.58</u> -	-	988	-	-	-	-
96	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	3148	2286	<u>122</u> 107	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>16.58</u> 0,78
97	1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С ТРЕТІЙ ПОВЕРХ, ТЕХПОВЕРХ 3ЩРВ	шт	8	<u>79.67</u> -	-	637	-	-	-	-
98	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, 1-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>39354.94</u> 28574,95	<u>1524.30</u> 1334,89	787	571	<u>30</u> 27	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
99	1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С	шт	2	<u>79.67</u> -	-	159	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЩУЕП									
100	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (терморегулятор)	шт	1	<u>294.06</u> 231,18	<u>57.11</u> 22,73	294	231	<u>57</u> 23	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>1.6</u> 0,14
101	1517-2123 варіант 1	Терморегулятор управління підігрівом води ETR/F-1447a	шт	1	<u>5193.31</u> -	<u>-</u> -	5193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,14	<u>67622.07</u> 49388,27	<u>16380.15</u> 11301,39	9467	6914	<u>2293</u> 1582	<u>371.4800</u> 75,3440	<u>52.01</u> 10,55
103	1507-3081 варіант 3	Світильник герметичний стельовий для чистих приміщень по типу «CLIP-IN»	шт	14	<u>4275.67</u> -	<u>-</u> -	59859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					550567	71383	<u>11164</u> 5628		<u>505.74</u> 37,06
		Разом будівельні роботи, грн.					550567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					468020				
		всього заробітна плата, грн.					77011				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36395				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11620				
		Всього будівельні роботи, грн.					586962				

		Всього по розділу 2					586962				
		Розділ 3. Захисне заземлення									
104	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,2	<u>6002.03</u> 1580,77	<u>4056.94</u> 917,68	1200	316	<u>811</u> 184	<u>11.2000</u> 5,9269	<u>2.24</u> 1,19
105	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,3	<u>8732.33</u> 3613,18	<u>482.34</u> 88,07	2620	1084	<u>145</u> 26	<u>25.6000</u> 0,4951	<u>7.68</u> 0,15
106	& C1110-170-2 варіант 1	Сталь штабова 25x4 мм	м	30	<u>153.29</u> -	<u>-</u> -	4599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	1	<u>12744.31</u> 8807,14	<u>38.47</u> 13,84	12744	8807	<u>38</u> 14	<u>62.4000</u> 0,0745	<u>62.4</u> 0,07


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& 15092-5043-Н-4 варіант 1	Кабель перерізом 1.16мм2 ВВГнгд	1000м	0,035	<u>154943.54</u> -	<u>-</u> -	5423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& 15092-5043-Н-4 варіант 2	Кабель перерізом 1.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,065	<u>61543.16</u> -	<u>-</u> -	4000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C1111-66 варіант 1	Металоконструкції для кріплення	т	0,003	<u>108236.20</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					30911	10207	<u>994</u> 224		<u>72.32</u> 1,41
		Разом будівельні роботи, грн.					30911				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19710				
		всього заробітна плата, грн.					10431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1601				
		Всього будівельні роботи, грн.					35885				

		Всього по розділу 3					35885				
		Разом прямі витрати по кошторису					581478	81590	<u>12158</u> 5852		<u>578.06</u> 38,47
		Разом будівельні роботи, грн.					581478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					487730				
		всього заробітна плата, грн.					87442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41369				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13221				
		Всього будівельні роботи, грн.					622847				


		Всього по кошторису					622847				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					675,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100663				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-08
на електроосвітлення та силове електрообладнання (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	578,06	141,15			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	38,47	152,15			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	59,04	223,95			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	675,57				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,0732	372,67			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,3778	769,44			
12	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	6,8992	201,80			
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,7938	608,92			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,8314	183,20			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	16,582	59,18			
16	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	0,84	878,15			
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,28	6,93			
18	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	9,794	183,65			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	18,02				
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	10,1412				
21	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,138				
22	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,5814				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
23	+С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00056	212904,22	208330,00	399,63	4174,59
24	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00108	200796,82	196460,00	399,63	3937,19
25	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000165	71620,18	69816,23	399,63	1404,32
26	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00028	185165,45	181135,12	399,63	3630,70
27	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,01291	21374,92	20415,00	540,80	419,12
28	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00014	90064,44	87704,12	594,35	1765,97
29	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00216	95640,34	93450,00	315,04	1875,30
30	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	41,6	166,17	162,46	0,45	3,26
31	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0024	80336,53	78361,67	399,63	1575,23
32	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0003	118069,86	115348,00	406,76	2315,10
33	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,001521	103944,90	101500,00	406,76	2038,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0004	141621,03	138169,48	674,67	2776,88
35	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,28	972,30	952,36	0,88	19,06
36	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,236	21352,96	20933,87	0,40	418,69
37	+C111-1804	Сталь листова	т	0,005	46153,34	45494,73	315,04	343,57
38	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00385	213230,24	208680,00	369,25	4180,99
	варіант 2							
39	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,02	182,38	178,44	0,36	3,58
40	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,836	202,34	199,50	1,33	1,51
41	+C113-2311	Труба гнучка двошарова з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду і муфтою, д. 110/94 мм	м	50	87,14	84,67	0,76	1,71
	варіант 1							
42	+C113-2311	Труба гнучка двошарова з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду і муфтою, д. 40/32 мм	м	50	24,60	23,36	0,76	0,48
	варіант 2							
43	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,06	105830,35	104628,95	413,58	787,82
44	+C157-278	Провід ізолюваний ПВЗнг-нд-0,45 120 мм ²	1000м	0,1122	694959,39	680833,33	499,41	13626,65
	варіант 1							
45	+&C1110-170-2	Сталь штабова 25х4 мм	м	30	153,29	149,96	0,32	3,01
	варіант 1							
46	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0062	45593,59	44384,56	315,04	893,99
47	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,03	46134,83	44915,19	315,04	904,60
48	C1111-66	Металоконструкції для кріплення	т	0,01	108236,20	105662,84	451,08	2122,28
	варіант 1							
49	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00055	205453,16	200750,00	674,67	4028,49
	варіант 1							
50	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м ³	0,02	3619,75	2686,94	861,83	70,98
51	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,657	1220,08	1195,26	0,90	23,92
52	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,345	206,68	202,50	0,13	4,05
	варіант 1							
53	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,402	1512,88	1481,00	2,22	29,66
54	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,3402	443,81	434,75	0,36	8,70
55	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,08	1002,34	982,21	0,48	19,65
56	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,2817	1001,14	981,15	0,36	19,63
57	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,06	41,53	40,50	0,22	0,81
	варіант 1							
58	+C1545-89	Кабель-канал пластиковий 150*100/2000 мм	шт	11	930,66	910,84	1,57	18,25
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,5692	1105,17	1083,00	0,50	21,67
60	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	16	24,62	23,91	0,23	0,48
61	C1545-139	Наконечники алюмінієві для опресування 120-12-14а	100шт	0,2448	1399,03	1370,22	1,38	27,43
62	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,01	2712,40	2657,61	1,61	53,18
63	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	63	26,16	25,63	0,02	0,51
64	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,02	444,79	435,63	0,44	8,72
65	+C1545-158 варіант 1	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0204	72,28	70,82	0,04	1,42
66	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,06	1552,56	1510,07	12,05	30,44
67	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,2817	261,15	254,70	1,33	5,12
68	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	11	51,01	49,74	0,27	1,00
69	C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,922	26,42	25,69	0,21	0,52
70	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,922	77,73	76,05	0,16	1,52
71	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	434,18	424,17	1,50	8,51
72	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,045	4845,45	4750,00	0,44	95,01
73	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,04	835,96	819,38	0,19	16,39
74	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00008	176486,18	172409,90	615,77	3460,51
75	+C1546-20	Клей БМК5	кг	0,625	376,50	368,56	0,56	7,38
76	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0006	175048,13	170941,14	674,67	3432,32
77	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,0001	209015,69	204242,67	674,67	4098,35
78	+1503-1244 варіант 1	Рукоятка прямого управління для монтажу на корпус вимикача навантаження LBS-DH 630/В (чорна) ЕТІ	шт	3	326,83	320,00	0,42	6,41
79	+1503-5001 варіант 1	Трансформатор струму Т-0,66-0,5S, 250/5А	шт	6	1521,92	1491,75	0,33	29,84
80	+1504-1006 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 1Р; 10А; х-ка С	шт	26	79,67	78,00	0,11	1,56
81	+1504-1006 варіант 2	Вимикач ВА47-29; 1Р; 16А; х-ка С	шт	10	92,93	91,00	0,11	1,82
82	+1504-1006 варіант 7	Вимикач ВА47-29; 1Р; 32А; х-ка С	шт	3	107,21	105,00	0,11	2,10
83	+1504-1006 варіант 8	Вимикач ВА47-29; 2Р; 16А; х-ка С	шт	35	140,36	137,50	0,11	2,75
84	+1504-1006 варіант 9	Вимикач EATON PL6-C10/1 10А	шт	2	210,92	206,67	0,11	4,14
85	+1504-1006 варіант 10	Вимикач PL6-C10/1 EATON	шт	4	244,52	239,62	0,11	4,79
86	+1504-1006 варіант 11	Вимикач PL6-C25/1 EATON	шт	1	314,00	307,73	0,11	6,16
87	+1504-1057 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА88-35, 3р, 125А	шт	2	5529,40	5420,83	0,15	108,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	+1504-1057 варіант 2	Вимикач ETI SV 3125 3р 125А	шт	2	830,43	814,00	0,15	16,28
89	+1504-1057 варіант 3	Перемикач ETI SSQ 3125 "1-0-2" 3р 125А	шт	1	2615,07	2563,64	0,15	51,28
90	+1504-1058 варіант 1	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=25А; Ів.з.=0,03А	шт	1	1023,16	1002,73	0,37	20,06
91	+1504-1058 варіант 5	Автомат диференційний ВД1-63; 4Р; Ін=16А; Ів.з.=0,03А	шт	1	987,58	967,85	0,37	19,36
92	+1504-1058 варіант 7	Автомат диференційний EATON PFL6-16/1N/003 2р 16А 30мА	шт	4	2053,97	2013,33	0,37	40,27
93	+1504-1058 варіант 8	Диференційний автомат PFL6-16/1N/C/003 2Р 16 А 30 мА Eaton	шт	3	1791,67	1756,17	0,37	35,13
94	+1504-1063 варіант 1	Вимикач ВА47-29; 3р; 16А; х-ка С	шт	1	218,43	214,00	0,15	4,28
95	+1504-1063 варіант 3	Вимикач ВА47-29; 3р; 50А; х-ка С	шт	1	302,87	296,78	0,15	5,94
96	+1504-1063 варіант 5	Вимикач ВА47-29; 3р; 63А; х-ка С	шт	1	373,47	366,00	0,15	7,32
97	+1504-1063 варіант 6	Вимикач ВА47-29; 3р; 25А; х-ка С	шт	2	243,79	238,86	0,15	4,78
98	+1504-1063 варіант 8	Вимикач ВА47-29; 3р; 32А; х-ка С	шт	4	283,54	277,83	0,15	5,56
99	+1504-1063 варіант 9	Вимикач YCB1-125 3Р 125А 6кА тип D CNC	шт	1	956,38	937,48	0,15	18,75
100	+1504-1101 варіант 1	Вимикач EATON AZ-3-D100 3Р 100А, х-ка D 15кА	шт	2	5677,85	5564,91	1,61	111,33
101	+1504-1104 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, PDE33F0320TAAS EATON; Ір=250А	шт	2	18480,88	18114,84	3,67	362,37
102	+1504-1104 варіант 2	Вимикач автоматичний ВА88-35; 3р; 250А	шт	2	5774,53	5657,63	3,67	113,23
103	+1504-1104 варіант 3	Вимикач автоматичний ВА88-35; 3р; 200А	шт	1	4074,36	3990,80	3,67	79,89
104	+1504-1104 варіант 4	Вимикач автоматичний ВА88-35; 3р; 160А	шт	3	4074,36	3990,80	3,67	79,89
105	+1504-1104 варіант 5	Вимикач навантаження, LBS 250 3Р "1-0" ETI; Ір=250А	шт	3	3788,20	3710,25	3,67	74,28
106	+1504-2299 варіант 1	Рубильник перекидний, триполюсний врубний ВР32-37, Ір=400А	шт	2	2318,23	2268,54	4,23	45,46
107	+1507-3081 варіант 3	Світильник герметичний стельовий для чистих приміщень по типу «CLIP-IN»	шт	14	4275,67	4188,00	3,83	83,84
108	+1517-1102 варіант 4	Щит розподільчий вбудований ЩРв-18з-3 38 УХЛЗ Trend	шт	1	1470,89	1442,05	-	28,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	+1517-1102 варіант 5	Щит розподільчий вбудований ЩРв-36з-3 36 УХЛЗ Trend	шт	1	2292,05	2247,11	-	44,94
110	+1517-1102 варіант 8	Щит розподільчий вбудований ЩРв-18з-1 36 УХЛЗ	шт	1	1470,89	1442,05	-	28,84
111	+1517-2123 варіант 1	Терморегулятор управління підігрівом води ETR/F-1447a	шт	1	5193,31	5083,83	7,65	101,83
112	++15092- 5043-Н4 варіант 1	Кабель перерізом 1.16мм2 ВВГнгд	1000м	0,035	154943,54	151843,00	62,43	3038,11
113	++15092- 5043-Н4 варіант 2	Кабель перерізом 1.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,065	61543,16	60274,00	62,43	1206,73
114	+15093-33203 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий перер. 1х95мм2 FLAME- FE180/E30	1000м	0,1224	668765,51	655000,00	652,46	13113,05
115	+15093-36213 варіант 1	Кабель силовий АВВГнгд 1*185мм2	1000м	0,306	149060,16	145833,33	304,08	2922,75
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
116	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,6918	8,43544	8,43544		
117	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3632	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-09

придбання силового електрообладнання (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Додаткові роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1685,734 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що монтується						
1	290220-2004 варіант 1	Лічильник 3-х фазний LZQJ-XC S1F6; (маса=0,063)	шт	2	13275,00	26550
2	2308-4016 варіант 1	Установка конденсаторна з автоматичним регулюванням УКРМ1-80-0.4-21-УХЛ4; (маса=0,817)	шт	2	70000,00	140000
3	1517-2438-7 варіант 1	Пристрій автоматичного вводу в резерв АВР 250А; (маса=0)	шт	2	82491,67	164983
4	1504-15328 варіант 1	ДБЖ MAKELSAN BOXER 33160; (маса=0,0133)	шт	1	1288000,00	1288000
5	1504-14001 варіант 1	Датчик температури ЕТФ-744/99 з терморегулятором; (маса=0,005)	шт	1	2502,50	2503
		Разом по розділу 1				1622036
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				63698
		Всього по розділу 1				1685734
		Разом				1622036
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				63698

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1685734

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010

на монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 26,939 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13985 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,190 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд


Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-154-6	Перший поверх Монтаж стельових підйомників	комплект	2	<u>2057.33</u> 2057,33	<u>-</u> -	4115	4115	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>28.8</u> -
2	КМ34-166-14	Третій поверх Монтаж аналізатора	комплект	1	<u>4223.52</u> 4223,52	<u>-</u> -	4224	4224	<u>-</u> -	<u>28.8000</u> -	<u>28.8</u> -
3	КМ34-122-1	Монтаж демінералізатора	комплект	1	<u>10558.80</u> 10558,80	<u>-</u> -	10559	10559	<u>-</u> -	<u>72.0000</u> -	<u>72</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					18898	18898	<u>-</u> -		<u>129.6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					18898				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8041 10,25 2292 26939				

		Всього по кошторису					26939				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					139,85 21190				

Склав 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-010
на монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	129,6	145,81			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	10,25	223,66			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	139,85				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011

на монтаж побутового обладнання та матеріалів (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. **Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 59,999 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04893 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,181 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Перший поверх									
1	КБ21-25-1	Установлення варильної поверхні	1 плита	1	400,54	89,22	401	263	89	1,8600	1,86
					262,52	63,23			63	0,4155	0,42
2	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів [витяжка]	1 шт	1	200,74	54,96	201	121	55	0,8600	0,86
					121,38	49,59			50	0,3330	0,33
3	КБ20-19-5 прист.	Установлення прямокутного перерізу периметром 2600 мм (витяжки)	1 зонт	1	582,83	59,53	583	391	60	2,9400	2,94
					390,87	19,91			20	0,1378	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>4819.40</u> 3696,05	<u>224.55</u> 98,05	482	370	<u>22</u> 10	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>2.56</u> 0,07
5	КБ10-81-1	Установлення поручнів	100м	0,23	<u>5582.85</u> 5545,34	<u>37.51</u> 13,93	1284	1275	<u>9</u> 3	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>9.59</u> 0,02
6	С123-362 варіант 1	Поручні вздовж коридора	м	23	<u>1251.30</u> -	<u>-</u> -	28780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					31731	2420	<u>235</u> 146		<u>17.81</u> 0,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31731 29076 2566 1322 2,09 467 33053				
		Всього по розділу 2					33053				
7	КБ21-30-1	Розділ 3. Другий поверх Установлення сушарок для рук	100шт	0,05	<u>15462.05</u> 15190,87	<u>-</u> -	773	760	<u>-</u> -	<u>114.2600</u> -	<u>5.71</u> -
8	С130-549 варіант 1	Сушарка для рук, 1800 Вт, габ. 250x250x250(Н) мм Trento 1488	шт	5	<u>1226.13</u> -	<u>-</u> -	6131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6904	760	<u>-</u> -		<u>5.71</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6904 6144 760 374 0,55 124 7278				
		Всього по розділу 3					7278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Третій поверх									
9	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,07	<u>15462.05</u>	-	1082	1063	-	<u>114.2600</u>	8
					15190,87	-			-	-	-
10	C130-549 варіант 1	Сушарка для рук, 1800 Вт, габ. 250x250x250(Н) мм Trento 1488	шт	7	<u>1226.13</u>	-	8583	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,09	<u>24747.71</u>	<u>1843.03</u>	2227	1694	<u>166</u>	<u>126.4000</u>	<u>11,38</u>
					18823,49	839,54			76	5,2858	0,48
12	C1547-4 варіант 1	Бра настінне із вимикачем	шт	9	<u>714.65</u>	-	6432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					18324	2757	<u>166</u>		<u>19.38</u>
									76		0,48
		Разом будівельні роботи, грн.					18324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15401				
		всього заробітна плата, грн.					2833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1344				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					431				
		Всього будівельні роботи, грн.					19668				

		Всього по розділу 4					19668				
		Разом прямі витрати по кошторису					56959	5937	<u>401</u>		<u>42.9</u>
									222		1,46
		Разом будівельні роботи, грн.					56959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50621				
		всього заробітна плата, грн.					6159				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3040				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1022				
		Всього будівельні роботи, грн.					59999				


		Всього по кошторису					59999				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					48,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7181				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-011
на монтаж побутового обладнання та матеріалів (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	15,09	134,91			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	27,81	140,28			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,46	153,04			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4,57	223,82			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	48,93				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,1353	372,67			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,143	453,29			
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,007	423,37			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1353	769,44			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0115	750,18			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,7629	183,20			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,5064	59,18			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,3552				
18	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	0,73				
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,1332				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
20	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00008	87664,78	85546,23	399,63	1718,92
21	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000084	21374,92	20415,00	540,80	419,12
22	С111-311	Каболка	т	0,00014	162307,27	158589,32	535,45	3182,50
23	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000027	202992,65	198418,05	594,35	3980,25
24	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00001	2335,55	2285,00	4,75	45,80
25	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0001836	80336,53	78361,67	399,63	1575,23
26	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00007	64832,22	63161,37	399,63	1271,22
27	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00009	118069,86	115348,00	406,76	2315,10
28	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00014	115164,90	112500,00	406,76	2258,14
29	С111-1631	Замазка захисна	кг	0,2	175,99	171,87	0,67	3,45
30	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,013	342,37	335,04	0,62	6,71
31	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,082	121,20	118,37	0,45	2,38
32	+С111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00054	213230,24	208680,00	369,25	4180,99
33	+С123-362 варіант 1	Поручні вздовж коридора	м	23	1251,30	1226,11	0,65	24,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C130-549 варіант 1	Сушарка для рук, 1800 Вт, габ. 250x250x250(Н) мм Trento 1488	шт	12	1226,13	1200,00	2,09	24,04
35	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1122	1220,08	1195,26	0,90	23,92
36	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,00135	117720,35	115009,36	402,75	2308,24
37	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000013	39554,94	38312,16	467,19	775,59
38	+C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0927	1613,75	1581,40	0,71	31,64
39	+C1547-4 варіант 1	Бра настінне із вимикачем	шт	9	714,65	700,00	0,64	14,01
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
40	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0559	8,43544	8,43544		
41	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0073	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-012

придбання технологічного обладнання, що монтується (медичне обладнання, ПДВ 7%) (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Додаткові роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 1159,673 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що монтується						
1	280222-14090 варіант 1	Перший поверх Стельовий підйомник. L=5600 мм. GH1; (маса=0,0024)	комплект	2	270000,00	540000
2	280222-16101 варіант 1	Третій поверх Аналізатор глюкози та локтату одноканальний C_LINE GP+ EKF-diagnostic GmbH; (маса=0,008)	комплект	1	198333,33	198333
3	280222-16047 варіант 1	Демінералізатор. ефективність 20л/г HLP 20S Hydrolab; (маса=0,275)	комплект	1	377520,00	377520
		Разом по розділу 1				1115853
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				43820
		Всього по розділу 1				1159673
		Разом				1115853
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				43820

		Всього по кошторису				1159673

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-013

придбання побутового обладнання (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Додаткові роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1527,414 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що монтується						
		Перший поверх				
1	2417-601 варіант 1	Варильна поверхня електрична, V=65л, 220В, N=6,5 кВт/год, габ. 575x505x50(Н) мм; HANSA BHCI66306; (маса=0,048)	шт	1	8000,00	8000
2	560110-61 варіант 1	Витяжка кухонна, Q=700м3/год, 220В, габ.598x300-465x155(Н) мм; (маса=0)	шт	1	5000,00	5000
3	2407-1202-11 варіант 1	Мийка кухонна, габ. 406x457 мм. В комплекті із змішувачем і сифоном; (маса=0,0433)	шт	1	2700,00	2700
		Разом по розділу 1				15700
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				616
		Всього по розділу 1				16316
Розділ 2. Обладнання, що не монтується 1						
		Перший поверх				
4	241996-14015 варіант 2	Адаптивна кухня. Базова секція, габ. 2400x600x580 мм; (маса=0)	шт	1	14160,00	14160
5	241996-14015 варіант 3	Адаптивна кухня. Верхня секція, габ. 600x350x600 мм; (маса=0)	шт	2	3540,00	7080
6	241996-14015 варіант 4	Адаптивна кухня. Верхня секція з полицями і дверцятами, габ. 400x350x600 мм; (маса=0)	шт	1	3540,00	3540


1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				24780
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	25753	0,007	973 180
		Всього по розділу 2				25933
		Розділ 3. Обладнання, що не монтується 2				
		Підвал				
7	2402-3019 варіант 1	Вогнегасник порошковий переносний ВП-5; (маса=0,0045)	шт	14	720,83	10092
8	2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий переносний ВП-8; (маса=0,0105)	шт	4	750,00	3000
		Перший поверх				
9	241996-14015 варіант 1	Полиця навісна, габ. 600x600x220 мм; (маса=0)	шт	4	1350,00	5400
10	560110-216 варіант 1	Дзеркало, габ. 2000x2400 мм; (маса=0)	шт	2	5760,00	11520
11	241996-14051 варіант 1	Телевізор, 43", 220 В / 0,13 кВт, габ.963.9x558.9x59.6 мм Samsung UE43TU8000UXUA, в комплекті із кріпленням на стіну; (маса=0)	шт	2	17549,46	35099
12	560110-216 варіант 2	Дзеркало, габ. 700x400 мм; (маса=0)	шт	1	12963,30	12963
13	241996-14064 варіант 3	Вішало настінне для одягу; (маса=0)	шт	3	690,12	2070
14	560110-216 варіант 3	Дзеркало, габ. 2000x3100 мм; (маса=0)	шт	1	7440,00	7440
15	& 17142-1029- 6-1 варіант 1	Комп'ютер персональний, N=0,4 кВт. AMD Ryzen 5 Pro 4650G (3.7 - 4.2 ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 240 ГБ / AMD Radeon Vega 7 / без ОД / LAN / Windows 11 Home з монітором Dell E2216HV (210-ALFS), клавіатурою і мишкою; ARTLINE Business B22v03Win; (маса=0,012)	шт	10	30643,85	306439
16	& 17142-1029- 6-1 варіант 3	МФУ, N=0,6 кВт/год, габ. 372x320x255 мм; Canon I-SENSIS MF112; (маса=0, 012)	шт	5	13333,33	66667
17	& 17142-1029- 6-1 варіант 4	Багатофункціональний пристрій (принтер), N=0,47 кВт/год, габ. 445x330x163 мм; Canon PIXMA G3410; (маса=0,012)	шт	4	9000,00	36000

1	2	3	4	5	6	7
18	280222-2028 варіант 1	Кулер для води з холодильником: Тип охолодження води: компресорний Потужність, продуктивність нагрівання: 450 Вт, 5 л / ч 90-95 °С; потужність, продуктивність охолодження: 95 Вт, 2 л / ч 7-10 °С. Габаритні розміри (Ш х Г х В): 31 x 36 x 100 см1. Cooper&Hunter CH- V970B; (маса=0)	шт	1	10416,00	10416
19	2417-601 варіант 2	Мікрохвильова піч, 220В, N=0,7 кВт/год, габ. 259x338x440 (Н) мм; (маса=0, 048)	шт	1	2000,00	2000
20	2402-3019 варіант 1	Вогнегасник порошковий переносний ВП-5; (маса=0,0045)	шт	8	720,83	5767
21	2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий переносний ВП-8; (маса=0,0105)	шт	2	750,00	1500
22	2402-3002 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний переносний ВВК-3,5; (маса=0,012)	шт	13	1343,33	17463
23	& 17142-1029- 6-1 варіант 1	Другий поверх Комп'ютер персональний, N=0,4 кВт. AMD Ryzen 5 Pro 4650G (3.7 - 4.2 ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 240 ГБ / AMD Radeon Vega 7 / без ОД / LAN / Windows 11 Home з монітором Dell E2216HV (210-ALFS), клавіатурою і мишкою; ARTLINE Business B22v03Win; (маса=0,012)	шт	10	30643,85	306439
24	& 17142-1029- 6-1 варіант 3	МФУ, N=0,6 кВт/год, габ. 372x320x255 мм; Canon I-SENSIS MF112; (маса=0, 012)	шт	2	13333,33	26667
25	560110-21 варіант 1	Інтерактивний комплект (комплекс), у тому числі: інтерактивна дошка, діагональ 82", розмір робочої області від 168x126 см, співвідношення сторін - 4:3, інтерфейс - USB 2.0, принцип роботи - інфрачервоні датчики; короткофокусний проектор, світловий потік: від 3300 ANSI люмен, роздільна здатність проектора - 1024*768 рх, аспектне відношення - 4:3, рівень контрасту - 3000:1, діапазон проекційної відстані, (мін.-макс.) 1-7,5 м; ноутбук вчителя, графічний адаптер: інтегрований, Intel HD Graphics 400, процесор - i3, діагональ екрану - 15,6" (1366768), обсяг оперативної пам'яті - 8 Gb, об'єм накопичувача - 500 Gb, мережеві адаптери - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Windows 10 з українським інтерфейсом; мобільна стійка для інтерактивної дошки, максимально допустиме навантаження - 20 кг; (маса=0)	шт	1	80123,33	80123
26	& 17142-1029- 6-1 варіант 5	Принтер, N=0,47 кВт/год, габ. 364x249x199 мм; Canon i-SENSYS LBP6030B; (маса=0,012)	шт	9	10000,00	90000
27	241996-14051 варіант 2	Плазмова панель 65", габ. 1449,4x830,3x59,9 мм Samsung UE65AU7172U, в комплекті із поворотним кріпленням на стіну; (маса=0)	шт	6	18300,00	109800
28	2402-3019 варіант 1	Вогнегасник порошковий переносний ВП-5; (маса=0,0045)	шт	4	720,83	2883
29	2402-3002 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний переносний ВВК-3,5; (маса=0,012)	шт	18	1343,33	24180
		Третій поверх				


1	2	3	4	5	6	7
30	560110-216 варіант 4	Дзеркало настінне з рамою, габ. 500x900(Н) мм; (маса=0)	шт	5	2000,00	10000
31	& 17142-1029-6-1 варіант 1	Комп'ютер персональний, N=0,4 кВт. AMD Ryzen 5 Pro 4650G (3.7 - 4.2 ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 240 ГБ / AMD Radeon Vega 7 / без ОД / LAN / Windows 11 Home з монітором Dell E2216HV (210-ALFS), клавіатурою і мишкою; ARTLINE Business B22v03Win; (маса=0,012)	шт	3	30643,85	91932
32	& 17142-1029-6-1 варіант 5	Принтер, N=0,47 кВт/год, габ. 364x249x199 мм; Canon i-SENSYS LBP6030B; (маса=0,012)	шт	3	10000,00	30000
33	2406-1029 варіант 1	Холодильник двокамерний, загальний об'єм 124л, габ. розм. 475x487x1170 (Н) мм Gorenje RF212EPW4; (маса=0,139)	шт	1	11000,00	11000
34	280222-15013 варіант 1	Електрочайник, V=1,7л, 1Ф, 220В, n=2,2 кВт PHILIPS серія 3000 HD9318/00; (маса=0,0021)	шт	1	900,00	900
35	241996-14051 варіант 3	Телевізор з Smart TV, діагональ екрана 43", роздільна здатність 1920x1080, 220 В, N=0,12 кВт, габ. 980x572x77 мм Samsung UE43T5300AUXUA, в комплекті із кріпленням на стіну; (маса=0)	шт	5	11000,00	55000
36	2406-1029 варіант 2	Холодильник однокамерний, загальний об'єм 46л, габ. розм. 500x450x470 (Н) мм MPM 46-CJ-02/E; (маса=0,139)	шт	5	4500,00	22500
37	2402-3019 варіант 1	Вогнегасник порошковий переносний ВП-5; (маса=0,0045)	шт	7	720,83	5046
38	2402-3002 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний переносний ВВК-3,5; (маса=0,012)	шт	14	1343,33	18807
		Разом по розділу 3				1419113
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1474841	0,007	55728 10324
		Всього по розділу 3				1485165
		Разом				1459593
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1500594	0,007	57317 10504
		Всього вартість устаткування				1516910
		Всього вартість будівельних робіт				10504

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1527414

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014

на систему керування евакуюванням. (монтаж) (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. **Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,156 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00073 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,105 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система гучномовного оповіщення про пожежу									
1	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	111,85	7,45	112	87	7	0,6400	0,64
					87,23	3,56			4	0,0252	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					112	87	7		0,64
									4		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					112				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18				
		всього заробітна плата, грн.					91				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					156				

		Всього по розділу 1					156				
		Разом прямі витрати по кошторису					112	87	7		0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					112		4		0,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18				
		всього заробітна плата, грн.					91				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				
		Всього будівельні роботи, грн.					156				

		Всього по кошторису					156				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					0,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					105				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-014
на систему керування евакуюванням. (монтаж) (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	0,64	136,30			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,03	141,27			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	0,06	240,83			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	0,73				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,02	372,67			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
11	+С111-113	Бязь сурова	10м2	0,01	524,10	512,08	1,74	10,28
12	+С111-1608	Дрантя	кг	0,1	24,13	22,78	0,88	0,47
13	+С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,0102	206,68	202,50	0,13	4,05
14	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,0003	712,55	109,58	589,00	13,97
15	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	861,41	843,90	0,62	16,89
16	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,24	8,43544	8,43544	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-015

на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. **Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 51,927 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21584 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,983 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KM10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	8	<u>85,75</u>	<u>-</u>	686	686	<u>-</u>	<u>0,6700</u>	<u>5,36</u>
					85,75	-			-	-	-
2	KM10-55-5	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг	100 м	3	<u>10442,07</u>	<u>1549,67</u>	31326	24859	<u>4649</u>	<u>60,8000</u>	<u>182,4</u>
					8286,43	514,15			1542	3,5584	10,68
		Разом прямі витрати по розділу 1					32012	25545	<u>4649</u>		<u>187,76</u>
									1542		10,68
		Разом будівельні роботи, грн.					32012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1818				
		всього заробітна плата, грн.					27087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					44488				

		Всього по розділу 1					44488				
		Розділ 2. Матеріали, не враховані нормами									
3 & C153-12-B2	Кабелі вита пара UTP-cat 5. для наружних робіт	1000м	0,3	<u>21068.68</u>	-	6321	-	-	-	-	-
4 & C1512-13-B1	Розетка CAT 5e, 1xRJ45	шт	8	<u>139.72</u>	-	1118	-	-	-	-	-
				-	-						
		Разом прямі витрати по розділу 2					7439	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					7439				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7439				
		Всього будівельні роботи, грн.					7439				

		Всього по розділу 2					7439				
		Разом прямі витрати по кошторису					39451	25545	<u>4649</u>		<u>187.76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					39451		1542		10,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9257				
		всього заробітна плата, грн.					27087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3896				
		Всього будівельні роботи, грн.					51927				


		Всього по кошторису					51927				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					215,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30983				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-015

на систему передачі даних (комп'ютерна мережа), мультимедіа та телебачення (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. **Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 51,927 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21584 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,983 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KM10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	8	<u>85,75</u>	<u>-</u>	686	686	<u>-</u>	<u>0,6700</u>	<u>5,36</u>
					85,75	-			-	-	-
2	KM10-55-5	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг	100 м	3	<u>10442,07</u>	<u>1549,67</u>	31326	24859	<u>4649</u>	<u>60,8000</u>	<u>182,4</u>
					8286,43	514,15			1542	3,5584	10,68
		Разом прямі витрати по розділу 1					32012	25545	<u>4649</u>		<u>187,76</u>
									1542		10,68
		Разом будівельні роботи, грн.					32012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1818				
		всього заробітна плата, грн.					27087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					44488				

		Всього по розділу 1					44488				
		Розділ 2. Матеріали, не враховані нормами									
3 & C153-12-B2	Кабелі вита пара UTP-cat 5. для наружних робіт	1000м	0,3	<u>21068.68</u>	-	6321	-	-	-	-	-
4 & C1512-13-B1	Розетка CAT 5e, 1xRJ45	шт	8	<u>139.72</u>	-	1118	-	-	-	-	-
				-	-						
		Разом прямі витрати по розділу 2					7439	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					7439				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7439				
		Всього будівельні роботи, грн.					7439				

		Всього по розділу 2					7439				
		Разом прямі витрати по кошторису					39451	25545	<u>4649</u>		<u>187.76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					39451		1542		10,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9257				
		всього заробітна плата, грн.					27087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3896				
		Всього будівельні роботи, грн.					51927				


		Всього по кошторису					51927				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					215,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30983				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-016

на монтаж ліфтів (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. **Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість -58,314 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість -0,31183 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата -45,423 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КМЗ-563-3 к дем.=0,3	Демонтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	<u>63563,14</u> 49184,47	<u>13406,27</u> 6151,68	63563	49184	<u>13406</u> 6152	<u>348,4800</u> 37,8474	<u>348,48</u> 37,85
2	КМЗ-563-8 к дем.=0,3	За кожен зупинку ліфта, менше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг	зупинка	-3	<u>3370,32</u> 2980,88	<u>352,91</u> 140,46	-10111	-8943	<u>-1059</u> -421	<u>21,1200</u> 0,8498	<u>-63,36</u> -2,55
3	КМЗ-563-12 к дем.=0,3	За кожен метр висоти шахти ліфта, менше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг	м	-15,9	<u>765,59</u> 731,67	<u>30,84</u> 12,27	-12173	-11634	<u>-490</u> -195	<u>5,1840</u> 0,0743	<u>-82,43</u> -1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					41279	28607	<u>11857</u>		<u>202,69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					41279		5536		34,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					815				
		всього заробітна плата, грн.					34143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14606				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4189				
		Всього будівельні роботи, грн.					55885				

		Всього по розділу 1					55885				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
4	КМ3-563-12	За кожен метр висоти шахти ліфта, менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг	м	-31,8	<u>2818,62</u> 2438,90	<u>102,79</u> 40,91	-89632	-77557	<u>-3269</u> -1301	<u>17,2800</u> 0,2475	<u>-549,5</u> -7,87
5	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 (ліфтовий блок)	шт	2	<u>2063,82</u> 1155,92	<u>-</u> -	4128	2312	<u>-</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>16</u> -
6	КМ10-349-7	Монтаж розетки мікрофонної (мікрофонний підсилювач в кабіні ліфта)	шт	2	<u>235,73</u> 204,77	<u>-</u> -	471	410	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
7	КМ8-530-1	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт	2	<u>983,86</u> 425,44	<u>19,35</u> 5,04	1968	851	<u>39</u> 10	<u>3,2000</u> 0,0311	<u>6,4</u> 0,06
8	КМ11-233-3	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	100кінц.	0,04	<u>2698,32</u> 2311,84	<u>-</u> -	108	92	<u>-</u> -	<u>16,0000</u> -	<u>0,64</u> -
9	КМ10-55-5	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,08	<u>10442,07</u> 8286,43	<u>1549,67</u> 514,15	835	663	<u>124</u> 41	<u>60,8000</u> 3,5584	<u>4,86</u> 0,28
		Разом прямі витрати по розділу 2					-82122	-73229	<u>-3106</u> -1250		<u>-518,4</u> -7,53
		Разом будівельні роботи, грн.					-82122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-5787				
		всього заробітна плата, грн.					-74479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-32077 -41,42 -9276 -114199				

		Всього по розділу 2					-114199				
		Разом прямі витрати по кошторису					-40843	-44622	8751		-315,71
		Разом будівельні роботи, грн.					-40843		4286		26,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-4972				
		всього заробітна плата, грн.					-40336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-17471				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-22,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-5087				
		Всього будівельні роботи, грн.					-58314				

		Всього по кошторису					-58314				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					-311,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-45423				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-016
на монтаж ліфтів (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-315,71	141,34			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	26,59	161,14			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-22,71	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	-311,83				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	-1,7683	372,67			
11	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	19,098	549,38			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	-1,7683	769,44			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2048	605,34			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,24	59,18			
15	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,758	79,00			
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,24	6,93			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
17	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	28,65				
18	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,6696				
19	КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	3,6696				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
20	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00074	200796,82	196460,00	399,63	3937,19
21	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000264	21374,92	20415,00	540,80	419,12
22	+С111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0,0000608	1502285,90	1472160,00	669,31	29456,59
23	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0001	90064,44	87704,12	594,35	1765,97
24	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	-0,000318	89795,74	87720,00	315,04	1760,70
25	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00002	60051,45	58470,77	403,20	1177,48
26	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001112	68588,20	66843,70	399,63	1344,87
27	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	-0,000318	115164,90	112500,00	406,76	2258,14
28	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00018	103944,90	101500,00	406,76	2038,14
29	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,108	972,30	952,36	0,88	19,06
30	+С111-1741 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,0288	89,07	87,00	0,32	1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	-0,01908	66522,78	65712,53	315,04	495,21
32	+C121-783	Металоконструкції для кріплення	т	0,0076	93737,39	92626,01	413,58	697,80
33	варіант 1 C130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 16 мм	м	-44,52	160,50	156,87	0,48	3,15
34	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	8	43,64	42,55	0,23	0,86
35	C1113-37	Діхлоретан технічний, I сорт	т	0,0000008	29925,83	28642,96	696,09	586,78
36	+C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0006	209530,26	204747,15	674,67	4108,44
37	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,0000012	95064,00	92477,14	722,86	1864,00
38	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсург'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,0000032	1772497,08	1737427,20	315,04	34754,84
39	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсург'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00054	1218166,92	1193966,25	315,04	23885,63
40	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсург'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00004	941448,19	922673,38	315,04	18459,77
41	+C1530-145	Труби вініпластові	кг	0,8	468,40	458,35	0,87	9,18
42	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,5012	206,68	202,50	0,13	4,05
43	варіант 1 +C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0408	443,81	434,75	0,36	8,70
44	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,204	444,79	435,63	0,44	8,72
45	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,1224	72,28	70,82	0,04	1,42
46	варіант 1 C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	2	51,01	49,74	0,27	1,00
47	+C1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	0,2496	130,78	124,79	3,43	2,56
48	варіант 1 C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,0016	112,49	109,84	0,44	2,21
49	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00002	176486,18	172409,90	615,77	3460,51
50	+C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00002	151885,52	148232,70	674,67	2978,15
51	варіант 1 +C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00002	209015,69	204242,67	674,67	4098,35
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
52	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	52,3809	8,43544	8,43544		
53	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2865	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-017

на ліфти (пусконаладження) (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укриття. **Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 170,488 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,70438 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 134,699 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-81-5	Ліфт вантажний з монорельсом, вантажопідйомністю до 3200 кг, на 2 зупинки	ліфт	2	45074.83	-	90150	90150	-	241.0000	482
2	КП1-81-6	Ліфт вантажний з монорельсом, вантажопідйомністю до 3200 кг на 2 зупинки, на кожен зупинку додавати	ліфт	2	3553.62	-	7107	7107	-	19.0000	38
3	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження (диспетчерський пульт)	шт	2	12410.24	-	24820	24820	-	64.0000	128
		Разом прямі витрати по кошторису			12410,24	-			-		
		Разом будівельні роботи, грн.					122077	122077	-		
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					122077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48411				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12622				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					170488				

		Всього по кошторису					170488				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					704,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					134699				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-017
на ліфти (пусконаладження) (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	648	188,39			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	56,38	223,89			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	704,38				
		Середній розряд робіт	розряд	5,8				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018
на загальнобудівельні роботи по улаштуванню ДЕС (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10,543 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00497 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,690 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаментна плита під генератор									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0045	<u>29832.11</u> 29832,11	<u>-</u> -	134	134	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>1.18</u> -
2	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0045	<u>465822.39</u> 18424,58	<u>3464.51</u> 1727,24	2096	83	<u>16</u> 8	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.68</u> 0,05
3	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,009	<u>589125.97</u> 33159,06	<u>12517.80</u> 5257,78	5302	298	<u>113</u> 47	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>2.24</u> 0,29
4	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,06174	<u>43694.53</u> -	<u>-</u> -	2698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					10230	515	<u>129</u> 55		<u>4.1</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					10230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9586				
		всього заробітна плата, грн.					570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120				
		Всього будівельні роботи, грн.					10543				

		Всього по розділу 1					10543				
		Разом прямі витрати по кошторису					10230	515	<u>129</u> 55		<u>4.1</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					10230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9586				
		всього заробітна плата, грн.					570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120				
		Всього будівельні роботи, грн.					10543				

		Всього по кошторису					10543				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					690				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-018
на загальнобудівельні роботи по улаштуванню ДЕС (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4,1	125,72			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,34	160,85			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	0,53	225,26			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4,97				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,21506	497,06			
11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00027	605,34			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,2187	59,18			
13	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,06705	123,03			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
14	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,2376				
15	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,12825				
16	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,099				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0000153	64408,19	62745,65	399,63	1262,91
18	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00009	5598,76	4953,53	535,45	109,78
19	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000234	87531,34	85500,00	315,04	1716,30
20	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000144	115164,90	112500,00	406,76	2258,14
21	С111-1757	Рядно	м2	1,395	90,61	88,67	0,16	1,78
22	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00036	10061,18	9600,00	263,90	197,28
23	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,0324	911,05	884,54	8,65	17,86
24	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,06174	43694,53	42522,73	315,04	856,76
25	С142-10-2	Вода	м3	0,01445	78,98	78,98	-	-
26	С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,459	4127,06	3105,96	940,18	80,92
27	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,9135	5247,98	4204,90	940,18	102,90
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
28	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0939	8,43544	8,43544		
29	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0023	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-019

придбання обладнання та меблів для укріття (додаткові роботи)

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Додаткові роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 398,984 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що не монтується						
1	560103-47 варіант 1	Стілець 400х400; (маса=0)	шт	56	650,00	36400
2	560110-222 варіант 1	Топчан (двохярусний) (1800х550 мм); (маса=0)	шт	9	15800,00	142200
3	560110-257 варіант 1	Шафа металева, двосекційна (1000х455х1970h мм) для зберігання запасу продуктів типу ШКГ-10; (маса=0)	шт	4	9100,00	36400
4	560110-96 варіант 1	Стіл з тумбою для приготування їжі (1200х500 мм); (маса=0)	шт	2	5700,00	11400
5	560103-47 варіант 2	Стілець для фасувальника-роздавальника; (маса=0)	шт	2	750,00	1500
6	560110-68 варіант 1	Стелаж складський (1000х400х1970h мм) для зберігання продуктів, типу МС 5; (маса=0)	шт	2	2000,00	4000
7	560110-222 варіант 2	Кушетка медична для огляду та маніпуляцій, габ. 2000х600х500мм; (маса=0)	шт	2	3500,00	7000
8	560110-257 варіант 2	Шафа металева, двосекційна (1000х465х1970h мм) для зберігання медичних засобів типу ШКГ-10 УС; (маса=0)	шт	2	13000,00	26000
9	560103-47 варіант 3	Стілець для медичного кабінету; (маса=0)	шт	3	700,00	2100
10	560110-96 варіант 2	Стіл лікаря, габ. 1200х600х750(Н) мм; (маса=0)	шт	1	7000,00	7000
11	560110-78 варіант 1	Крісло для лікаря; (маса=0)	шт	1	3500,00	3500


1	2	3	4	5	6	7
12	280222-13228 варіант 1	Ширма медична, габ. 2250x500x1800мм, ШМ-3; (маса=0,06)	шт	1	3200,00	3200
13	560110-257 варіант 3	Шафа металева, двосекційна (1000x455x1970h мм) для зберігання інструментів типу ШКГ-10; (маса=0)	шт	5	9100,00	45500
14	560110-68 варіант 2	Стелаж складський (1000x400x1970h мм) для зберігання інструментів, типу МС 5; (маса=0)	шт	16	2000,00	32000
15	241996-11053 варіант 1	Герметичний контейнер для харчових відходів; (маса=0)	шт	2	650,00	1300
16	241996-14064 варіант 1	Вішало для одягу настінне, l=1000 мм; (маса=0)	шт	7	1000,00	7000
17	241996-14064 варіант 2	Гардеробна вішалка габ. 1540x700x1600 (H) мм; (маса=0)	шт	3	1500,00	4500
18	550101-144 варіант 3	Лавка для роздягалень, розм. 1000x400 мм; (маса=0)	шт	3	1600,00	4800
19	1604-5001 варіант 1	Мобільний телефон, типу Samsung Galaxy A05 ; (маса=0,0095)	шт	1	3800,00	3800
20	1604-5001 варіант 2	Маршрутизатор інтернет WiFi, типу TP-Link Archer C64; (маса=0,0095)	шт	1	1000,00	1000
21	560110-96 варіант 3	Дошка для нарізання продуктів; (маса=0)	шт	2	320,00	640
		Разом по розділу 1				381240
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	396211	0,007	14971 2773
		Всього по розділу 1				398984
		Разом				381240
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	396211	0,007	14971 2773 396211
		Всього вартість будівельних робіт				2773

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				398984

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А.
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території. Додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта 1210,315 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,42422 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 202,395 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 липня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на вертикальне планування (додаткові роботи)	20,189	-	20,189	0,03391	5,658	-
2	07-01-02	на мостіння в межах ділянки (додаткові роботи)	493,695	-	493,695	0,67088	97,394	-
3	07-01-03	на мостіння поза межами ділянки (додаткові роботи)	279,328	-	279,328	0,25485	36,975	-
4	07-01-04	на водовідведення (додаткові роботи)	231,666	-	231,666	0,08818	12,839	-
5	07-01-05	на озеленення (додаткові роботи)	146,739	-	146,739	0,37640	49,529	-
6	07-01-06	на придбання устаткування придбання елементів малих форм (додаткові роботи)	0,269	38,429	38,698	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	1171,886	38,429	1210,315	1,42422	202,395	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на вертикальне планування (додаткові роботи)
Благоустрій території. Доплаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 20,189 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03391 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,658 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-24-2 тех.ч. п.1.3. 70 к=0,85	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту/ в насип	1000м3	0,135	<u>11067,09</u> -	<u>11067,09</u> 3425,70	1494	-	<u>1494</u> 462	<u>-</u> 21,4366	<u>-</u> 2,89
2	КБ1-24-10 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,135	<u>100278,11</u> -	<u>100278,11</u> 31040,01	13538	-	<u>13538</u> 4190	<u>-</u> 194,2353	<u>-</u> 26,22
3	КБ1-17-7	Розроблення зайвого ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,014	<u>36059,30</u> 1584,94	<u>34441,18</u> 10255,98	505	22	<u>482</u> 144	<u>13.6000</u> 57,6810	<u>0.19</u> 0,81
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,014	<u>5004,80</u> 538,41	<u>4444,27</u> 1281,47	70	8	<u>62</u> 18	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.06</u> 0,1
5	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 7 км	т	23,1	<u>96,21</u> -	<u>96,21</u> -	2222	-	<u>2222</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					17829	30	<u>17798</u>		<u>0,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					17829		4814		30,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					4844				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2360				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					814				
		Всього будівельні роботи, грн.					20189				

		Всього по кошторису					20189				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					33,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5658				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на вертикальне планування (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,25	116,54			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	30,02	160,38			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3,64	223,47			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	33,91				
		Середній розряд робіт	розряд	2,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,0021	462,50			
11	КБМ206-248	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,41412	874,42			
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	22,57031	665,99			
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,20846	869,76			
14	СЗ31-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 7 км	т	23,1	96,21			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
15	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,0007	1105,92	385,64	698,60	21,68

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на мостіння в межах ділянки (додаткові роботи)
Благоустрій території. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 493,695 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,67088 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 97,394 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ									
1	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	0,1583	<u>23069,43</u> 21080,73	<u>1988,70</u> 664,68	3652	3337	<u>315</u> 105	<u>179.0600</u> 4,2078	<u>28,35</u> 0,67
2	КБ27-67-2	Розбирання основ тротуарів, товщ. 250мм	100 м3	0,0396	<u>6408,67</u> 2140,84	<u>4267,83</u> 1086,84	254	85	<u>169</u> 43	<u>18.3700</u> 6,1131	<u>0,73</u> 0,24
3	КБ27-67-4	Розбирання покриття вимощення існ. корпусу із асфальтобетону	100 м3	0,0501	<u>46755,59</u> 25391,67	<u>21363,92</u> 8431,88	2342	1272	<u>1070</u> 422	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>10,22</u> 2,96
4	КБ27-67-2	Розбирання підстилаючих шарів вимощення, товщ. 200мм	100 м3	0,2505	<u>6408,67</u> 2140,84	<u>4267,83</u> 1086,84	1605	536	<u>1069</u> 272	<u>18.3700</u> 6,1131	<u>4,6</u> 1,53
5	КБ27-68-1	Розбирання існуючих бортових каменів	100 м	0,2	<u>9345,08</u> 5342,34	<u>4002,74</u> 1529,86	1869	1068	<u>801</u> 306	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>8,58</u> 2
6	КБ27-68-2	Розбирання поребриків	100 м	1,49	<u>5690,28</u> 3287,59	<u>2402,69</u> 918,31	8479	4899	<u>3580</u> 1368	<u>26.4000</u> 5,9930	<u>39,34</u> 8,93
7	КБ27-67-4	Демонтаж існуючого проїзду	100 м3	0,0266	<u>46755,59</u> 25391,67	<u>21363,92</u> 8431,88	1244	675	<u>569</u> 224	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>5,42</u> 1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ27-20-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) газона рулонного	1000м2	0,0549	<u>6814,75</u> 3100,23	<u>3714,52</u> 904,48	374	170	<u>204</u> 50	<u>26.0940</u> 4,8547	<u>1.43</u> 0,27
9	КБ1-24-1	Зняття родючого шару ґрунту товщ. 150мм ТИП1 ПРОЇЗДИ - РЕМОНТ (S=9,4м2)	1000м3	0,0132	<u>11142,01</u> -	<u>11142,01</u> 3448,89	147	-	<u>147</u> 46	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 0,28
10	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,0094	<u>54496.05</u> 1701,48	<u>49582.82</u> 12283,08	512	16	<u>466</u> 115	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>0.14</u> 0,63
11	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,0141	<u>139467.15</u> 1840,55	<u>8761.60</u> 1766,51	1966	26	<u>124</u> 25	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>0.21</u> 0,13
12	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню, товщ. 200мм, фр 40-70мм	100м3	0,0188	<u>144010.36</u> 2330,74	<u>9144.28</u> 2524,34	2707	44	<u>172</u> 47	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>0.35</u> 0,27
13	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей	1000 м2	0,0094	<u>1236681.6</u> 2014,19	<u>14798.04</u> 3177,84	11625	19	<u>139</u> 30	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>0.14</u> 0,16
14	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей	1000 м2	0,0094	<u>662375.01</u> 1855,98	<u>13255.52</u> 2749,11	6226	17	<u>125</u> 26	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>0.13</u> 0,14
15	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,07	<u>36122.41</u> 11772,45	<u>1057.75</u> 392,78	2529	824	<u>74</u> 27	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>6.5</u> 0,15
16	К589921- А001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70) ТИП2 ТРОТУАРИ, ВИМОЩЕННЯ (S=56, 8м2)	шт	7	<u>200.39</u> -	<u>-</u> -	1403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,0568	<u>30990.93</u> 1701,48	<u>26077.70</u> 6459,94	1760	97	<u>1481</u> 367	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>0.83</u> 2
18	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску	100м3	0,0568	<u>139467.15</u> 1840,55	<u>8761.60</u> 1766,51	7922	105	<u>498</u> 100	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>0.84</u> 0,53
19	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню	100м3	0,0568	<u>187666.84</u> 2330,74	<u>9144.28</u> 2524,34	10659	132	<u>519</u> 143	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>1.07</u> 0,8
20	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,568	<u>42886.92</u> 2199,66	<u>-</u> -	24360	1249	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>9.06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ27-22-2 K=2	додавати до товщ. покриття 4 см	100м2	0,568	<u>13297.49</u> 711,60	<u>-</u> -	7553	404	<u>-</u> -	<u>5.1000</u> -	<u>2.9</u> -
22	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,82	<u>29078.87</u> 10398,38	<u>727.67</u> 270,21	23845	8527	<u>597</u> 222	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>66.63</u> 1,19
23	К589921- А003 С1426- 11709	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	82	<u>233.12</u> -	<u>-</u> -	19116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ТИП3 ТРОТУАРИ, МАЙДАНЧИКИ (S=199, 3м2)									
24	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,1993	<u>30990.93</u> 1701,48	<u>26077.70</u> 6459,94	6176	339	<u>5197</u> 1287	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>2.91</u> 7,01
25	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску	100м3	0,1993	<u>139467.15</u> 1840,55	<u>8761.60</u> 1766,51	27796	367	<u>1746</u> 352	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>2.95</u> 1,87
26	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню	100м3	0,1993	<u>187666.84</u> 2330,74	<u>9144.28</u> 2524,34	37402	465	<u>1822</u> 503	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>3.76</u> 2,82
27	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із гранвідсіву за товщини шару 12 см	100м2	1,993	<u>24051.47</u> 3169,75	<u>1167.07</u> 449,65	47935	6317	<u>2326</u> 896	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>49.83</u> 5,52
28	КБ27-17-2 K=5	Вилучати до товщ. 5см	100м2	-1,993	<u>8532.67</u> -	<u>319.55</u> 126,03	-17006	-	<u>-637</u> -251	<u>-</u> 0,8030	<u>-</u> -1,6
29	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,993	<u>81776.73</u> 16911,39	<u>253.53</u> 103,94	162981	33704	<u>505</u> 207	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>238.8</u> 1,32
30	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,71	<u>29078.87</u> 10398,38	<u>727.67</u> 270,21	20646	7383	<u>517</u> 192	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>57.69</u> 1,03
31	К589921- А003 С1426- 11709	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	71	<u>233.12</u> -	<u>-</u> -	16552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		РОЗМІТКА НА СТОЯНКАХ АВТОМОБІЛІВ									
32	КБ27-44-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині лінії 100 мм	100 м	1,22	<u>3219.50</u> 775,56	<u>-</u> -	3928	946	<u>-</u> -	<u>6.0600</u> -	<u>7.39</u> -
33	КБ27-49-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки методом наклеювання готових форм	1 форма	1	<u>416.33</u> 299,12	<u>-</u> -	416	299	<u>-</u> -	<u>1.9800</u> -	<u>1.98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					448975	73322	<u>23595</u>		<u>552,78</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					448975		7124		42,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					352058				
		всього заробітна плата, грн.					80446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44720				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16948				
		Всього будівельні роботи, грн.					493695				

		Всього по кошторису					493695				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					670,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					97394				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02
на мостіння в межах ділянки (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	552,78	132,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	42,42	168,04			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	75,68	223,90			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	670,88				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,77861	628,66			
11	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,28533	732,60			
12	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,0527	1561,20			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,5828	750,18			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,69055	456,41			
15	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,32768	568,95			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,55505	393,99			
17	КБМ206-248	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	1,54071	874,42			
18	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,4049	521,19			
19	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,220836	665,99			
20	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,13044	869,76			
21	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,36837	1247,39			
22	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,26353	668,26			
23	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,001504	1035,26			
24	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	6,78336	1132,24			
25	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,43277	70,96			
26	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,0527	155,44			
27	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,87751	543,07			
28	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,63886	665,30			
29	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,33459	1086,15			
30	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	0,02397	674,30			
31	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,87545	1351,41			
32	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,27902	83,09			
33	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,6443	914,01			
34	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,030926	4186,38			
35	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	7,11009	7,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
36	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,480225				
37	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,03408				
38	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	0,6				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
39	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0016	70099,51	68325,38	399,63	1374,50
40	+С111-837 варіант 1	Розчинник для дорожньої фарби	т	0,00305	155359,94	151639,00	674,67	3046,27
41	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,03408	49495,54	47830,00	695,04	970,50
42	+С111-1677 варіант 1	Емаль біла, АК-501М	т	0,010248	242989,16	237550,00	674,67	4764,49
43	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,096	10061,18	9600,00	263,90	197,28
44	С142-10-2	Вода	м3	9,4536	78,98	78,98	-	-
45	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	32,2686	1393,96	621,46	745,17	27,33
46	+С1421-9656	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N8, розмір зерен понад 0 до 10 мм, марка ДР16	м3	17,71777	1288,43	518,00	745,17	25,26
47	+С1421-9723	Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	2,3688	1047,48	179,16	847,78	20,54
48	+С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	5,43008	5200,78	4700,00	398,80	101,98
49	+С1421-9858	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон високопористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 2	т	2,17798	5200,78	4700,00	398,80	101,98
50	+С1421-9866	Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип ВХ, марка 2	т	1,14304	5200,78	4700,00	398,80	101,98
51	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	41,757415	1167,91	584,72	560,29	22,90
52	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,385	4095,99	3075,50	940,18	80,31
53	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,344	3580,95	2570,56	940,18	70,21
54	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,04	3619,75	2686,94	861,83	70,98
55	+С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	201,293	573,82	501,91	60,66	11,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	+С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,00564	49495,54	47830,00	695,04	970,50
57	+С1633-41-5ВД варіант 1	Готові розмічальні форми	шт	1	117,21	114,75	0,16	2,30
58	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,000244	72160,72	70151,45	594,35	1414,92
59	+К589921-А001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70)	шт	7	200,39	166,67	29,79	3,93
60	+К589921-А003	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	153	233,12	218,00	10,55	4,57

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на мостіння поза межами ділянки (додаткові роботи)
Благоустрій території. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 279,328 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25485 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,975 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ									
1	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	0,208	<u>23069.43</u>	<u>1988.70</u>	4798	4385	<u>413</u>	<u>179.0600</u>	<u>37.24</u>
					21080,73	664,68			138	4,2078	0,88
2	КБ27-67-2	Розбирання основ тротуарів, товщ. 250мм	100 м3	0,052	<u>6408.67</u>	<u>4267.83</u>	333	111	<u>222</u>	<u>18.3700</u>	<u>0.96</u>
					2140,84	1086,84			57	6,1131	0,32
3	КБ27-67-4	Розбирання покриття вимощення існ. корпусу із асфальтобетону	100 м3	0,0031	<u>46755.59</u>	<u>21363.92</u>	145	79	<u>66</u>	<u>203.9000</u>	<u>0.63</u>
					25391,67	8431,88			26	59,0153	0,18
4	КБ27-67-2	Розбирання підстилаючих шарів вимощення, товщ. 200мм	100 м3	0,0153	<u>6408.67</u>	<u>4267.83</u>	98	33	<u>65</u>	<u>18.3700</u>	<u>0.28</u>
					2140,84	1086,84			17	6,1131	0,09
5	КБ27-68-1	Розбирання існуючих бортових каменів	100 м	0,12	<u>9345.08</u>	<u>4002.74</u>	1121	641	<u>480</u>	<u>42.9000</u>	<u>5.15</u>
					5342,34	1529,86			184	9,9840	1,2
6	КБ27-68-2	Розбирання поребриків	100 м	0,06	<u>5690.28</u>	<u>2402.69</u>	341	197	<u>144</u>	<u>26.4000</u>	<u>1.58</u>
					3287,59	918,31			55	5,9930	0,36
7	КБ27-67-4	Демонтаж існуючого проїзду	100 м3	0,0074	<u>46755.59</u>	<u>21363.92</u>	346	188	<u>158</u>	<u>203.9000</u>	<u>1.51</u>
					25391,67	8431,88			62	59,0153	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП1 ПРОЇЗДИ - РЕМОНТ (S=25,1м2)									
8	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,0251	<u>54496.05</u> 1701,48	<u>49582.82</u> 12283,08	1368	43	<u>1245</u> 308	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>0.37</u> 1,68
9	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,03765	<u>139467.15</u> 1840,55	<u>8761.60</u> 1766,51	5251	69	<u>330</u> 67	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>0.56</u> 0,35
10	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню, товщ. 200мм, фр 40-70мм	100м3	0,0502	<u>144010.36</u> 2330,74	<u>9144.28</u> 2524,34	7229	117	<u>459</u> 127	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>0.95</u> 0,71
11	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей	1000 м2	0,0251	<u>1236681.6</u> 2014,19	<u>14798.04</u> 3177,84	31041	51	<u>371</u> 80	<u>15.1500</u> 17,1541	<u>0.38</u> 0,43
12	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей	1000 м2	0,0251	<u>662375.01</u> 1855,98	<u>13255.52</u> 2749,11	16626	47	<u>333</u> 69	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>0.35</u> 0,37
13	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,16	<u>36122.41</u> 11772,45	<u>1057.75</u> 392,78	5780	1884	<u>169</u> 63	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>14.86</u> 0,34
14	К589921- А001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70)	шт	16	<u>200.39</u> -	<u>-</u> -	3206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ТИП2 ТРОТУАРИ, ВИМОЩЕННЯ (S=4,2м2)									
15	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,0042	<u>30990.93</u> 1701,48	<u>26077.70</u> 6459,94	130	7	<u>110</u> 27	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>0.06</u> 0,15
16	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску, товщ.100мм	100м3	0,0042	<u>139467.15</u> 1840,55	<u>8761.60</u> 1766,51	586	8	<u>37</u> 7	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>0.06</u> 0,04
17	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню, товщ.100мм	100м3	0,0042	<u>187666.84</u> 2330,74	<u>9144.28</u> 2524,34	788	10	<u>38</u> 11	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>0.08</u> 0,06
18	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,042	<u>42886.92</u> 2199,66	<u>-</u> -	1801	92	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>0.67</u> -
19	КБ27-22-2 К=2	додавати до товщ. покриття 4 см	100м2	0,042	<u>13297.49</u> 711,60	<u>-</u> -	558	30	<u>-</u> -	<u>5.1000</u> -	<u>0.21</u> -
20	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,02	<u>29078.87</u> 10398,38	<u>727.67</u> 270,21	582	208	<u>15</u> 5	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>1.63</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	K589921-A003 C1426-11709	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74 ТИП3 ТРОТУАРИ, МАЙДАНЧИКИ (S=54, 3м2)	шт	2	<u>233.12</u> -	<u>-</u> -	466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KB27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,0543	<u>30990.93</u> 1701,48	<u>26077.70</u> 6459,94	1683	92	<u>1416</u> 351	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>0.79</u> 1,91
23	KB27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску, товщ.100мм	100м3	0,0543	<u>139467.15</u> 1840,55	<u>8761.60</u> 1766,51	7573	100	<u>476</u> 96	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>0.8</u> 0,51
24	KB27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню, товщ.100мм	100м3	0,0543	<u>187666.84</u> 2330,74	<u>9144.28</u> 2524,34	10190	127	<u>497</u> 137	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>1.03</u> 0,77
25	KB27-17-1	Улаштування основи тротуарів із гранвідсіву за товщини шару 12 см	100м2	0,543	<u>24051.47</u> 3169,75	<u>1167.07</u> 449,65	13060	1721	<u>634</u> 244	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>13.58</u> 1,5
26	KB27-17-2 K=5	Вилучати до товщ. 5см	100м2	-0,543	<u>8532.67</u> -	<u>319.55</u> 126,03	-4633	-	<u>-174</u> -68	<u>-</u> 0,8030	<u>-</u> -0,44
27	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,543	<u>81776.73</u> 16911,39	<u>253.53</u> 103,94	44405	9183	<u>138</u> 56	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>65.06</u> 0,36
28	KB27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші	1000 м2	0,0543	<u>885182.01</u> 93605,10	<u>8991.33</u> 1809,26	48065	5083	<u>488</u> 98	<u>670.8600</u> 12,3806	<u>36.43</u> 0,67
29	KB27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,12	<u>29078.87</u> 10398,38	<u>727.67</u> 270,21	3489	1248	<u>87</u> 32	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>9.75</u> 0,17
30	K589921-A003 C1426-11709	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74 ТИП4 РЕМОНТ ТРОТУАРІВ, МАЙДАНЧИКІВ ТА ВИМОЩЕНЬ (S=75,6м2)	шт	12	<u>233.12</u> -	<u>-</u> -	2797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KB27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску, товщ.100мм	100м3	0,0756	<u>139467.15</u> 1840,55	<u>8761.60</u> 1766,51	10544	139	<u>662</u> 134	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>1.12</u> 0,71
32	KB27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,756	<u>42886.92</u> 2199,66	<u>-</u> -	32423	1663	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>12.06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ27-22-2 К=2	додавати до товщ. покриття 4 см	100м2	0,756	<u>13297.49</u> 711,60	<u>-</u> -	10053	538	<u>-</u> -	<u>5.1000</u> -	<u>3.86</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					262243	28094	<u>8879</u> 2383		<u>212.01</u> 13,79
		Разом будівельні роботи, грн.					262243				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					225270				
		всього заробітна плата, грн.					30477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17085				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6498				
		Всього будівельні роботи, грн.					279328				

		Всього по кошторису					279328				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					254,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36975				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03
на мостіння поза межами ділянки (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	212,01	132,52			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,79	172,77			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	29,05	223,66			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	254,85				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,04616	453,29			
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,40157	628,66			
12	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,111542	732,60			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,3614	750,18			
14	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,10154	605,34			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,73305	456,41			
16	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,43056	568,95			
17	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,87769	92,09			
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,48668	393,99			
19	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,5996	874,42			
20	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,1982	521,19			
21	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,14566	1247,39			
22	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,10335	668,26			
23	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,00402	1035,26			
24	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,62294	1132,24			
25	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,13627	70,96			
26	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,70345	543,07			
27	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,75538	665,30			
28	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,299695	1086,15			
29	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	0,06401	674,30			
30	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,55647	1351,41			
31	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,07602	83,09			
32	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,15258	82,34			
33	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,53378	914,01			
34	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,08258	4186,38			
35	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,97335	7,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
36	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,284106				
37	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,04788				
38	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,755388				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
39	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0003	70099,51	68325,38	399,63	1374,50
40	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,04788	49495,54	47830,00	695,04	970,50
41	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,018	10061,18	9600,00	263,90	197,28
42	С142-10-2	Вода	м3	6,28945	78,98	78,98	-	-
43	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	7,371	1393,96	621,46	745,17	27,33
44	+С1421-9656	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N8, розмір зерен понад 0 до 10 мм, марка ДР16	м3	4,82727	1288,43	518,00	745,17	25,26
45	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	3,456195	3121,50	2500,00	560,29	61,21
46	+С1421-9723	Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	6,3252	1047,48	179,16	847,78	20,54
47	+С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	7,62888	5200,78	4700,00	398,80	101,98
48	+С1421-9858	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон високопористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 2	т	5,81567	5200,78	4700,00	398,80	101,98
49	+С1421-9866	Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип ВХ, марка 2	т	3,05216	5200,78	4700,00	398,80	101,98
50	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	22,52419	1167,91	584,72	560,29	22,90
51	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,88	4095,99	3075,50	940,18	80,31
52	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,672	3580,95	2570,56	940,18	70,21
53	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0075	3619,75	2686,94	861,83	70,98
54	+С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	109,686	573,82	501,91	60,66	11,25
55	+С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,01506	49495,54	47830,00	695,04	970,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	+K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70)	шт	16	200,39	166,67	29,79	3,93
57	+K589921-A003	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	14	233,12	218,00	10,55	4,57
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
58	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,1266	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Корикування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на водовідведення (додаткові роботи)
Благоустрій території. Доплаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 231,666 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08818 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,839 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну, група ґрунтів 2	100м3	0,0853	29832.11	-	2545	2545	-	261.8000	22.33
					29832,11	-			-	-	-
2	КБ23-1-2	Улаштування щебеневі основи під лотки	10м3	0,2842	17334.91	-	4927	567	-	16.3200	4.64
					1995,28	-			-	-	-
3	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебеневі-піщаної суміші автогрейдером	100м3	0,019	167988.44	9591.57	3192	41	182	17.1200	0.33
					2131,95	2032,62			39	11,0052	0,21
4	ПВ1-2-4	Встановлення водовідвідних лотків, перерізом 160 мм	100 м	0,49	25615.54	14751.86	12552	5323	7229	79.7100	39.06
					10863,68	5110,70			2504	27,5196	13,48
5	& С171-3172П-1 варіант 1	Лоток водовідвідний BetoMax 160 комплект	п.м	49	3862.74	-	189274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,1	4528.98	-	9511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С111-2014-1 варіант 1	Мастика гідроізоляційна	л	6,272	682.47	-	4280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					226281	8476	<u>7411</u>		<u>66,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					226281		2543		13,69
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210394				
		всього заробітна плата, грн.					11019				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5385				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1820				
		Всього будівельні роботи, грн.					231666				

		Всього по кошторису					231666				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					88,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12839				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04
на водовідведення (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	66,36	127,73			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,69	185,70			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	8,13	223,78			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	88,18				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	9,4962	761,19			
11	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,02546	1247,39			
12	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,02888	1132,24			
13	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,02641	665,30			
14	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,06156	1351,41			
15	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,01862	914,01			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
16	+С111-2014-1 варіант 1	Мастика гідроізоляційна	л	6,272	682,47	668,55	0,54	13,38
17	С142-10-2	Вода	м3	0,133	78,98	78,98	-	-
18	+&С171- 3172П-1 варіант 1	Лоток водовідвідний BetoMax 160 комплект	п.м	49	3862,74	3755,00	32,00	75,74
19	+С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	3,5525	1227,17	504,51	698,60	24,06
20	+С1421-9618	Готова піщано-щебенева суміш N4, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М600	м3	2,394	1235,81	466,41	745,17	24,23
21	+С1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,1	4528,98	3500,00	940,18	88,80

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування
03-25/18

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05
на озеленення (додаткові роботи)
Благоустрій території. Доплаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 146,739 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3764 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,529 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. На ділянці									
1	КБ47-19-1	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному ґрунті	10м	3,3	<u>314,08</u>	<u>96,15</u>	1036	719	<u>317</u>	<u>1.8700</u>	<u>6,17</u>
					217,93	34,80			115	0,1992	0,66
2	КБ47-21-1	Садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців із рослин, які в'ються	10м	3,3	<u>902,87</u>	<u>-</u>	2979	2815	<u>-</u>	<u>6.3400</u>	<u>20,92</u>
					853,11	-			-	-	-
3	С1429-40 варіант 1	Саджанці для живої огорожі	шт	99	<u>148,62</u>	<u>-</u>	14713	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
4	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	3,795	<u>781,14</u>	<u>49,74</u>	2964	2776	<u>188</u>	<u>6.3700</u>	<u>24,17</u>
					731,40	16,97			64	0,1048	0,4
5	КБ47-25-6	Посів газонів звичайних вручну	100м2	3,795	<u>3723,84</u>	<u>-</u>	14132	3965	<u>-</u>	<u>8.2400</u>	<u>31,27</u>
					1044,75	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-39-3	Догляд за газонами звичайними	100м2	3,795	<u>10555.12</u> 6319,50	<u>3445.82</u> 729,87	40057	23983	<u>13077</u> 2770	<u>53.1900</u> 4,9010	<u>201.86</u> 18,6
7	КБ11-39-2	Улаштування покриття " штучний газон"	100м2	0,419	<u>7603.62</u> 7603,62	<u>-</u> -	3186	3186	<u>-</u> -	<u>55.7900</u> -	<u>23.38</u> -
8	С111-542 варіант 1	Покриття " штучний газон" в комплекті із засипкою гумовою крихтою та кварцевим піском	м2	42,74	<u>1006.87</u> -	<u>-</u> -	43034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							122101	37444	<u>13582</u> 2949		<u>307.77</u> 19,66
Разом будівельні роботи, грн.							122101				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							71075				
всього заробітна плата, грн.							40393				
Загальновиробничі витрати, грн.							19886				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6619				
Всього будівельні роботи, грн.							141987				

Всього по розділу 1							141987				
Розділ 2. Поза ділянкою											
9	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	0,245	<u>781.14</u> 731,40	<u>49.74</u> 16,97	191	179	<u>12</u> 4	<u>6.3700</u> 0,1048	<u>1.56</u> 0,03
10	КБ47-25-6	Посів газонів звичайних вручну	100м2	0,245	<u>3723.84</u> 1044,75	<u>-</u> -	912	256	<u>-</u> -	<u>8.2400</u> -	<u>2.02</u> -
11	КБ47-39-3	Догляд за газонами звичайними	100м2	0,245	<u>10555.12</u> 6319,50	<u>3445.82</u> 729,87	2586	1548	<u>844</u> 179	<u>53.1900</u> 4,9010	<u>13.03</u> 1,2
Разом прямі витрати по розділу 2							3689	1983	<u>856</u> 183		<u>16.61</u> 1,23
Разом будівельні роботи, грн.							3689				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							850				
всього заробітна плата, грн.							2166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1064 1,57 351 4753				

		Всього по розділу 2					4753				
		Разом прямі витрати по кошторису					125790	39427	<u>14438</u>		<u>324,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					125790		3132		20,89
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71925				
		всього заробітна плата, грн.					42559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20949				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6970				
		Всього будівельні роботи, грн.					146739				

		Всього по кошторису					146739				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					376,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49529				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05
на озеленення (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	324,38	121,54			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	20,89	150,00			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	31,13	223,92			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	376,4				
		Середній розряд робіт	розряд	2,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к. с.]	маш. год	0,3232	621,76			
11	КБМ206-119	Екскаватори траншейні багатоковшеві ланцюгові, місткість ковша 45 л	маш. год	0,264	1201,84			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	15,2308	914,01			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	+С111-542 варіант 1	Покриття " штучний газон" в комплекті із засипкою гумовою крихтою та кварцевим піском	м2	42,74	1006,87	985,50	1,63	19,74
14	С142-10-2	Вода	м3	82,879	78,98	78,98	-	-
15	+С1429-40 варіант 1	Саджанці для живої огорожі	шт	99	148,62	145,00	0,71	2,91
16	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0808	94464,26	92576,34	35,68	1852,24

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-06
 придбання елементів малих форм (додаткові роботи)
 Благоустрій території. Додаткові роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 38,698 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що не монтується						
1	550101-144 варіант 1	Урна "Дельта" двухопорна; (маса=0)	шт	3	2065,50	6197
2	550101-144 варіант 2	Лава паркова "Королівська"; (маса=0)	шт	3	10260,00	30780
		Разом по розділу 1				36977
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	38429	0,007	1452 269
		Всього по розділу 1				38698
		Разом				36977
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	38429	0,007	1452 269
		Всього вартість устаткування				38429
		Всього вартість будівельних робіт				269

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				38698

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]