

Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства Лохвицька міська лікарня (термомодернізація фасаду з переобладнанням вхідних груп, влаштуванням пандусу та вимощення; заміна покрівлі з утепленням; заміна внутрішніх інженерних мереж та оздоблення) по вул. Незалежності,4 в м. Лохвиця Полтавської області. Коригування 10-2021

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства Лохвицька міська лікарня (термомодернізація фасаду з обладнанням вхідних груп, влаштуванням пандусу та вимощення; заміна покрівлі з утепленням; заміна внутрішніх інженерних мереж та оздоблення) по вул. Незалежності,4 в м. Лохвиця Полтавської області (Опалення)

Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства Лохвицька міська лікарня (термомодернізація фасаду з переобладнанням вхідних груп, влаштуванням пандусу та вимощення; заміна покрівлі з утепленням; заміна внутрішніх інженерних мереж та оздоблення) по вул. Незалежності,4 в м. Лохвиця Полтавської області. Коригування

Основа:	Кошторисна вартість	1413,676 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	4,88804 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	371,463 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтаж опалення									
1	КР15-84-3 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	1,09	<u>5812,16</u> 5067,04	<u>745,12</u> 72,57	6335	5523	<u>812</u> 79	<u>65.6352</u> 0,8416	<u>71,54</u> 0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КР15-85-4 К-0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	0,1	<u>6121,98</u> 5067,04	<u>745,12</u> 72,57	612	507	<u>75</u> 7	<u>65.6352</u> 0,8416	<u>6.56</u> 0,08
3	КР15-84-1 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 59 мм	100м	0,18	<u>4385,82</u> 3864,57	<u>521,25</u> 49,19	789	696	<u>93</u> 9	<u>50.0592</u> 0,5867	<u>9.01</u> 0,11
4	КР15-83-5 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 42 мм	100м	1,05	<u>2564,21</u> 2476,84	<u>85,13</u> 26,02	2692	2601	<u>89</u> 27	<u>32.9280</u> 0,2915	<u>34.57</u> 0,31
5	КР15-83-4 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>2109,51</u> 2022,64	<u>85,13</u> 26,02	422	405	<u>17</u> 5	<u>26.8896</u> 0,2915	<u>5.38</u> 0,06
6	КР15-83-3 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	5,75	<u>2106,71</u> 2019,39	<u>85,13</u> 26,02	12114	11611	<u>489</u> 150	<u>26.8464</u> 0,2915	<u>154.37</u> 1,68
7	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	12,93	<u>9393,32</u> 8366,48	<u>1026,84</u> 406,05	121456	108179	<u>13277</u> 5250	<u>126.4200</u> 5,0249	<u>1634,61</u> 64,97
		Разом прямі витрати по розділу 1					144420	129522	<u>14852</u> 5527		<u>1916,04</u> 68,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					144420 46 135049 79050 208,34 24558 223470				
		Всього по розділу 1					223470				
		Розділ 2. Опалення									
8	КР15-84-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,2	<u>15632,13</u> 12667,59	<u>1862,81</u> 181,42	3126	2534	<u>373</u> 36	<u>164.0880</u> 2,1040	<u>32.82</u> 0,42
9	С113-153 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	20	<u>515,72</u> -	<u>-</u> -	10314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С113-1205- 11А варіант 1	Перехід сталевий концентричний приварний, 89х57 мм	шт	2	<u>167,77</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КР15-84-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100м	0,03	<u>13816.93</u> 11443,82	<u>1629.32</u> 146,40	415	343	<u>49</u> 4	<u>148.2360</u> 1,7358	<u>4.45</u> 0,05
12	С113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 59 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>499.63</u> -	<u>-</u> -	1499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КР15-84-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,33	<u>11622.21</u> 9661,43	<u>1303.13</u> 122,98	3835	3188	<u>430</u> 41	<u>125.1480</u> 1,4668	<u>41.3</u> 0,48
14	С113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм	м	33	<u>482.63</u> -	<u>-</u> -	15927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів теплопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>6716.88</u> 6474,77	<u>-</u> -	2687	2590	<u>-</u> -	<u>85.1160</u> -	<u>34.05</u> -
16	С113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для гарячої води і опалення діам. 50x8,3 мм	м	40	<u>342.91</u> -	<u>-</u> -	13716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С113-1121- 13Ж варіант 1	Поліпропіленова муфта діам. 50 PN10	шт	10	<u>111.60</u> -	<u>-</u> -	1116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С113-1121- 13Ж варіант 5	Поліпропіленова муфта з різьбою діам. 50x2"	шт	2	<u>531.35</u> -	<u>-</u> -	1063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С113-1121- 13Ж варіант 6	Поліпропіленова муфта редуційна діам. 50x40	шт	4	<u>73.81</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С113-1845 варіант 1	Рв'язьба сталева діам. 50 мм	шт	2	<u>102.07</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С113-1043 варіант 3	Поліпропіленовий трійник діам 50 мм PN10	шт	12	<u>180.89</u> -	<u>-</u> -	2171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С113-1043 варіант 4	Поліпропіленовий відвід 90 град. діам 50 мм	шт	10	<u>157.46</u> -	<u>-</u> -	1575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	3,5	<u>6624.20</u> 6428,29	<u>-</u> -	23185	22499	<u>-</u> -	<u>83.2680</u> -	<u>291.44</u> -
24	С113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	350	<u>223.59</u> -	<u>-</u> -	78257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С113-1121- 13Ж варіант 2	Поліпропіленова муфта діам. 40 PN10	шт	150	<u>43.08</u> -	<u>-</u> -	6462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C113-1121-13Ж варіант 7	Поліпропіленова муфта редуційна діам. 40x20	шт	2	<u>36.94</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-1042 варіант 2	Поліпропіленовий трійник редуційний діам.40/16 PN10	шт	50	<u>31.51</u> -	<u>-</u> -	1576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-1043 варіант 5	Поліпропіленовий відвід 90 град. діам 40 мм	шт	25	<u>104.87</u> -	<u>-</u> -	2622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	7,5	<u>5373.23</u> <u>5242,50</u>	<u>-</u> -	40299	39319	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>509.31</u> -
30	C113-1688	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 16x2,7 мм	м	750	<u>51.70</u> -	<u>-</u> -	38775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-1121-13Ж варіант 3	Поліпропіленова муфта діам. 16 PN20	шт	250	<u>13.60</u> -	<u>-</u> -	3400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-1121-13Ж варіант 4	Поліпропіленова муфта з різьбою діам. 16 x1/2"	шт	300	<u>142.46</u> -	<u>-</u> -	42738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-1039 варіант 1	Поліпропіленовий трійник діам.16 мм PN20	шт	70	<u>89.68</u> -	<u>-</u> -	6278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-1039 варіант 2	Поліпропіленова хрестовина діам.16 мм PN20	шт	70	<u>104.23</u> -	<u>-</u> -	7296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-1043 варіант 6	Поліпропіленовий відвід 90 град. діам 16 мм	шт	20	<u>71.96</u> -	<u>-</u> -	1439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР15-23-2	Установлення кранів діаметром 20 мм	шт	1	<u>51.88</u> <u>51,88</u>	<u>-</u> -	52	52	<u>-</u> -	<u>0,6720</u> -	<u>0,67</u> -
37	C1630-26 варіант 1	Поліпропіленовий кульовий кран діам 20 мм	шт	1	<u>340.07</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	2,46	<u>37568.54</u> <u>24714,02</u>	<u>2153.46</u> <u>127,75</u>	92419	60796	<u>5298</u> <u>314</u>	<u>332.5800</u> <u>1,6615</u>	<u>818.15</u> <u>4,09</u>
39	C1630-26 варіант 2	Кран кульовий муфтовий прямий 1/2" 3В	шт	123	<u>265.68</u> -	<u>-</u> -	32679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C1630-26 варіант 3	Клапан з термостатичною головкою прямий 1/2"	шт	123	<u>1111.15</u> -	<u>-</u> -	136671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1884 варіант 3	Хомут діам. 2", гайка М8/10 + шпилька (8x100) з дюбелем	шт	40	<u>42.87</u> -	<u>-</u> -	1715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-1884 варіант 4	Хомут діам.1 1/ 2", гайка М8/10 + шпилька (8x100) з дюбелем	шт	150	<u>38.48</u> -	<u>-</u> -	5772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C111-1867 варіант 1	Одинарне кріплення поліпропіленової труби діам 16 мм	шт	650	<u>1,72</u>	-	1118	-	-	-	-
44	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	11,6	<u>3392,34</u>	-	39351	39351	-	<u>47.2800</u>	<u>548,45</u>
45	C114-97-У варіант 8	Теплоізоляція трубна Ф89мм т.13мм	пм	20,44	<u>90,73</u>	-	1855	-	-	-	-
46	C114-97-У варіант 11	Теплоізоляція трубна Ф50мм т.13мм	пм	40,88	<u>77,66</u>	-	3175	-	-	-	-
47	C114-97-У варіант 12	Теплоізоляція трубна Ф40мм т.13мм	пм	357,7	<u>75,98</u>	-	27178	-	-	-	-
48	C114-97-У варіант 13	Теплоізоляція трубна внутрішній Ф16мм т.13мм	пм	766,5	<u>38,08</u>	-	29188	-	-	-	-
49	KP19-22-1	Ізоляція плоских поверхонь під радіатори на клейкій основі	100м2	1	<u>6431,67</u>	-	6432	6432	-	<u>89,6400</u>	<u>89,64</u>
50	C111-1605 варіант 1	Листи ізолону марки ППЕ 3004-3008 з металізованої ПЕТ	м2	102,2	<u>57,71</u>	-	5898	-	-	-	-
51	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,48836	<u>14685,04</u>	<u>647,61</u>	7172	4627	<u>316</u>	<u>133,7520</u>	<u>65,32</u>
52	2407-806-1 варіант 12	Панельний радіатор опалення, тип20, 505(h)x405 з кріпленням	шт	36	<u>2398,06</u>	-	86330	-	-	-	-
53	2407-806-1 варіант 7	Радіатор опалювальний сталевий 500x700	шт	47	<u>2856,70</u>	-	134265	-	-	-	-
54	2407-806-1 варіант 13	Панельний радіатор опалення, тип20, 505(h)x605 з кріпленням	шт	17	<u>3623,18</u>	-	61594	-	-	-	-
55	2407-806-1 варіант 14	Панельний радіатор опалення, тип20, 505(h)x705 з кріпленням	шт	11	<u>4076,47</u>	-	44841	-	-	-	-
56	2407-806-1 варіант 15	Панельний радіатор опалення, тип20, 505(h)x805 з кріпленням	шт	6	<u>4213,48</u>	-	25281	-	-	-	-
57	2407-806-1 варіант 16	Панельний радіатор опалення, тип20, 505(h)x905 з кріпленням	шт	6	<u>4372,92</u>	-	26238	-	-	-	-
58	2407-806-1 варіант 4	Радіатор опалювальний сталевий 500x2000	шт	2	<u>5151,00</u>	-	10302	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1090546	181731	<u>6466</u>		<u>2435,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1090546		464		5,75
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					902349				
		всього заробітна плата, грн.					182195				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					98809				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					248,04				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					29238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1189355				

		Всього по розділу 2					1189355				
		Розділ 3. інші роботи									
59	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,586	<u>120.00</u>	<u>-</u>	310	310	<u>-</u>	<u>1,9560</u>	<u>5.06</u>
					120,00	-			-	-	-
60	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	2,586	<u>125.96</u>	<u>125.96</u>	326	-	<u>326</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	13,55			35	0,1610	0,42
		Разом прямі витрати по розділу 3					636	310	<u>326</u>		<u>5.06</u>
									35		0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					636				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					217				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78				
		Всього будівельні роботи, грн.					853				

		Всього по розділу 3					853				
		Разом прямі витрати по кошторису					1235602	311563	<u>21644</u>		<u>4356.7</u>
									6026		74,3
		Разом будівельні роботи, грн.					1235602				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					902395				
		всього заробітна плата, грн.					317589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					178074				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					457,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53874				
		Всього будівельні роботи, грн.					1413676				

		Всього по кошторису					1413676				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4888,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						371463				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]