

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей № 18" по вул. Келецька, 97 у м. Вінниця (по зауваженням експертизи)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

19/24 - ЗК

Том 3

2024 р.

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей № 18" по вул. Келецька, 97 у м. Вінниця (по зауваженням експертизи)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

19/24 - ЗК

Том 3

Керівник проектної організації

Повх В.М.

Головний інженер проекту

Харченко В.Ю.

2024 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей № 18" по вул. Келецька, 97 у м. Вінниця (по зауваженням експертизи)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
3 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..		
4. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,086	
5. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
6. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	18,9485	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	17,094	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	1683,649	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	14755,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	20891,075	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	10521,516	тис.грн.
вартість устаткування -	6326,013	тис.грн.
інші витрати -	593,593	тис.грн.
податок на додану вартість -	3449,953	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Повх В.М.

Перевірів:

Харченко В.Ю.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 20891,075 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей № 18" по вул. Келецька, 97 у м. Вінниця (по зауваженням експертизи)

Складений за поточними цінами станом на 30 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Їдальня та харчоблок Комунального закладу "Вінницький ліцей № 18"	9736,432	5897,409	-	15633,841
		Разом по главі 2:	9736,432	5897,409	-	15633,841
		Разом по главах 1-7:	9736,432	5897,409	-	15633,841
		Разом по главах 1-8:	9736,432	5897,409	-	15633,841
		Разом по главах 1-9:	9736,432	5897,409	-	15633,841
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	156,338	156,338

1	2	3	4	5	6	7
3	Розрахунок N П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	146,046	146,046
4	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,957	13,957
Разом по главі 10:			-	-	316,341	316,341
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	131,015	131,015
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	30,438	30,438
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	29,904	29,904
Разом по главі 12:			-	-	191,357	191,357
Разом по главах 1-12:			9736,432	5897,409	507,698	16141,539
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	144,956	-	-	144,956
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	73,710	73,710
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	233,674	141,538	12,185	387,397
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	406,454	287,066	-	693,520
Разом			10521,516	6326,013	593,593	17441,122
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3449,953	3449,953
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			10521,516	6326,013	4043,546	20891,075

Керівник проектної організації _____

Повх В.М.

Головний інженер проекту _____

Харченко В.Ю.

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей № 18" по вул. Келецька, 97 у м. Вінниця (по зауваженням експертизи)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	20891,07500
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	10521,51600
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	6326,01300
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	4043,54600
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	20891,07500
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	20891,07500
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	17441,12200
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	17441,12200
П9_В	Разом прями витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	17056,13900
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	16141,53900
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	9736,43200
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	5897,40900
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	507,69800
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	131,01500
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	10521,51600
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	9736,43200
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	9736,43200
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	9736,43200
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	9736,43200
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5897,40900

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	5512,42600
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8963,97000
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14861,37900
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	126,39600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	2,03100
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,00896
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	48,14703
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	9,17322
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	5,97505
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,86134
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	43,57100
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	1683,64900
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1388,19300
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	43,57100
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1431,76400
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	251,88500

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	251,88500
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,98500
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиборничих витратах, грн./люд. год.	135,83000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	85,62000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	7436,71000
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	874,49100
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	889,07153
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	134,56707
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиборничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	144,95600
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	144,95600
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	73,71000
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	233,67400
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	141,53800
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	12,18500
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	406,45400
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	287,06600
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	3449,95300
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	772,46200
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	772,46200
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	18,94850
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	17,09404
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	18,94850
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	18,94850
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,85446
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	16,63684
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,45720
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,45720
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,85446
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,02048
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,60000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,40000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	392,74700
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.	370,43200
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	16,02000
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	127,83000
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	6,29500
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	14,58927
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	191,35700
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00443
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,42941
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00251
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,24297
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	14755,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	6645,13319
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	704,24535
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	81,96411
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	5674,56500
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	5304,12800
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	170,24100
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	159,12700
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	52,60500
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	49,17100
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	1810,11300
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 7,65;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 18,9485;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} * (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) * \text{ИНП130} = 7,65 * (18,9485 + 0) * 1 = 144,956;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 18,9485;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 3,89 * (18,9485 + 0) * 1 = 73,71.$$

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей № 18" по вул. Келецька, 97 у м. Вінниця (по зауваженням експертизи)
19/24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Архітектурно-будівельні рішення
Їдальня та харчорблок Комунального закладу "Вінницький ліцей № 18"**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3823,404 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,8841 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 977,473 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Перепланування											
1	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	8,9	<u>630.67</u> 569,84	<u>60.83</u> 34,65	5613	5072	<u>541</u> 308	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>71.73</u> 3,36
2	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,07	<u>13842.63</u> 7614,15	<u>6228.48</u> 1967,87	969	533	<u>436</u> 138	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>6.86</u> 1,56
3	КР5-8-5	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	1,5681	<u>68710.03</u> 21595,90	<u>436.35</u> 375,98	107744	33865	<u>684</u> 590	<u>255.1500</u> 4,1625	<u>400.1</u> 6,53
4	С111-1019 варіант 1	Швелери N 14	т	0,02581	<u>41309.75</u> -	-	1066	-	-	-	-
5	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,001	<u>438412.96</u> 71901,09	<u>6158.93</u> 5306,76	438	72	<u>6</u> 5	<u>891.5200</u> 58,7523	<u>0.89</u> 0,06
6	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0284	<u>19502.68</u> 19099,08	-	554	542	-	<u>231.0000</u> -	<u>6.56</u> -
7	С147-4-16	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм	100кг	0,284	<u>5445.20</u> -	-	1546	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,18	<u>2186,07</u> 1860,60	<u>307,10</u> 98,82	393	335	<u>55</u> 18	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>4</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 1					118323	40419	<u>1722</u> 1059		<u>490,14</u> 11,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					118323		76182	41478	23515
							60,22		8179		141838

		Всього по розділу 1					141838				
		Розділ 2. Прорізи									
9	КР20-1-1	Перемички Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,14	<u>13149,54</u> 6696,07	<u>-</u> -	1841	937	<u>-</u> -	<u>90,2800</u> -	<u>12,64</u> -
10	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,0966	<u>63410,19</u> 14584,05	<u>873,08</u> 272,80	6125	1409	<u>84</u> 26	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>18,99</u> 0,3
11	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,11	<u>7348,36</u> 1709,50	<u>5124,50</u> 1878,38	808	188	<u>564</u> 207	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>2,36</u> 2,25
12	К582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	9	<u>154,81</u> -	<u>-</u> -	1393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	К582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>186,04</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР6-1-1	Вікна демонтаж Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>12975,16</u> 11836,05	<u>1122,39</u> 361,15	260	237	<u>22</u> 7	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>3,19</u> 0,08
15	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,06804	<u>4311,35</u> 4140,30	<u>171,05</u> 147,38	293	282	<u>11</u> 10	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>3,87</u> 0,11
16	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях Вікна	100 м2	0,0126	<u>8849,04</u> 8736,98	<u>110,54</u> 95,25	111	110	<u>1</u> 1	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>1,51</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0756	<u>24972.62</u> 7828,90	- -	1888	592	- -	<u>86.6700</u> -	<u>6.55</u> -
18	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,042	<u>26234.71</u> 2510,88	<u>136.34</u> 89,98	1102	105	<u>6</u> 4	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>1.32</u> 0,04
19	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,042	<u>18083.88</u> 2174,72	<u>102.26</u> 67,48	760	91	<u>4</u> 3	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>1.15</u> 0,03
20	& С123-202-3 варіант 7	Вікна з загартованим склом	м2	4,32	<u>7935.36</u> -	- -	34281	-	- -	- -	- -
21	& С123-202-3 варіант 5	Вікна металопластикові	м2	3,24	<u>4430.04</u> -	- -	14353	-	- -	- -	- -
22	КР6-13-1	Двері демонтаж Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,14	<u>14887.17</u> 13674,72	<u>1195.51</u> 384,68	2084	1914	<u>167</u> 54	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>25.81</u> 0,56
23	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2352	<u>3220.09</u> 3220,09	- -	757	757	- -	<u>44.6800</u> -	<u>10.51</u> -
24	КБ10-28-2	Двері зовнішні Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0216	<u>13530.83</u> 6787,95	- -	292	147	- -	<u>79.2800</u> -	<u>1.71</u> -
25	& С123-202-3 варіант 6	Блоки дверні металопластикові (зовнішні)	м2	2,16	<u>7865.31</u> -	- -	16989	-	- -	- -	- -
26	КБ10-28-1	Двері внутрішні Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1197	<u>16571.51</u> 8400,18	- -	1984	1006	- -	<u>98.1100</u> -	<u>11.74</u> -
27	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1722	<u>13530.83</u> 6787,95	- -	2330	1169	- -	<u>79.2800</u> -	<u>13.65</u> -
28	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1005	<u>11000.03</u> 5126,93	- -	1106	515	- -	<u>59.8800</u> -	<u>6.02</u> -
29	& С123-202-3 варіант 9	Блоки дверні металопластикові (комплект)	м2	32,34	<u>6222.34</u> -	- -	201230	-	- -	- -	- -
30	& С123-202-3 варіант 8	Блоки дверні з загартованим склом (комплект)	м2	6,9	<u>8298.90</u> -	- -	57262	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ10-28-5	Двері протипожежні Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія 21-8	1 блок	1	<u>960.41</u> 431,59	<u>-</u> -	960	432	<u>-</u> -	<u>5.2200</u> -	<u>5.22</u> -
32	С121-252 варіант 4	Двері металеві протипожежні 21-8	шт	1	<u>17043.09</u> -	<u>-</u> -	17043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія 21-9	1 блок	2	<u>960.41</u> 431,59	<u>-</u> -	1921	863	<u>-</u> -	<u>5.2200</u> -	<u>10.44</u> -
34	С121-252 варіант 5	Двері металеві протипожежні 21-9	шт	2	<u>18247.82</u> -	<u>-</u> -	36496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ10-28-7	Протизламні двері зовнішні Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655.99</u> 619,27	<u>-</u> -	656	619	<u>-</u> -	<u>7.4900</u> -	<u>7.49</u> -
36	С121-252 варіант 7	Двері Ст 3 Г 21-11	шт	1	<u>21691.44</u> -	<u>-</u> -	21691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ10-21-1	Встановлення закривача дверного верхнього розташування	100шт	0,04	<u>12008.83</u> 12008,83	<u>-</u> -	480	480	<u>-</u> -	<u>118.9700</u> -	<u>4.76</u> -
38	С111-961 варіант 1	Пристрій самозачинення	шт	4	<u>4996.68</u> -	<u>-</u> -	19987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ7-57-1	Ущільнення в притулах дверей гермошнуром поліуретановим Відкоси (з внутрішньої сторони)	100м шва	0,152	<u>4202.86</u> 759,00	<u>-</u> -	639	115	<u>-</u> -	<u>9.1800</u> -	<u>1.4</u> -
40	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,47	<u>36990.63</u> 27936,12	<u>281.59</u> 242,63	17386	13130	<u>132</u> 114	<u>300.5500</u> 2,6862	<u>141.26</u> 1,26
41	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,47	<u>10361.40</u> 6351,48	<u>4.65</u> 4,01	4870	2985	<u>2</u> 2	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>36.11</u> 0,02
42	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,47	<u>5144.21</u> 1882,72	<u>3.49</u> 3,01	2418	885	<u>2</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>10.1</u> 0,02
43	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,47	<u>14017.84</u> 3623,86	<u>1.16</u> 1,00	6588	1703	<u>1</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>20.6</u> 0,01
44	КР11-41-1	Відкоси (з зовнішньої сторони) Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,0228	<u>15753.92</u> 10775,69	<u>115.20</u> 99,26	359	246	<u>3</u> 2	<u>115.9300</u> 1,0989	<u>2.64</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					479115	30917	<u>999</u> 431		<u>361.04</u> 4,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					479115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					447199				
		всього заробітна плата, грн.					31348				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17404				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5962				
		Всього будівельні роботи, грн.					496519				

		Всього по розділу 2					496519				
		Розділ 3. Підлога									
		Демонтаж									
45	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,7146	<u>7205.77</u>	-	26767	26767	-	<u>92.8100</u>	<u>344.75</u>
					7205,77	-			-	-	-
46	КР7-17-6 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	3,7146	<u>3973.03</u>	-	14758	14688	-	<u>50.9280</u>	<u>189.18</u>
					3954,05	-			-	-	-
47	КР7-17-10 к дем.=0,8 к=6	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	3,7146	<u>749.07</u>	-	2782	2782	-	<u>9.6480</u>	<u>35.84</u>
					749,07	-			-	-	-
		Приміщення 101,102,104,105,118									
48	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,7499	<u>11653.38</u>	<u>124.51</u>	20392	8732	218	<u>64.2700</u>	<u>112.47</u>
					4989,92	107,28			188	1,1877	2,08
49	КР7-17-9 к=9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,7499	<u>16471.64</u>	<u>293.23</u>	28824	2641	513	<u>19.4400</u>	<u>34.02</u>
					1509,32	252,66			442	2,7972	4,89
50	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,7499	<u>91579.43</u>	<u>41.89</u>	160255	23046	73	<u>155.6000</u>	<u>272.28</u>
					13169,98	36,09			63	0,3996	0,7
		Приміщення 106,108									
51	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0313	<u>11653.38</u>	<u>124.51</u>	365	156	4	<u>64.2700</u>	<u>2.01</u>
					4989,92	107,28			3	1,1877	0,04
52	КР7-17-9 к=5,2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0313	<u>9516.94</u>	<u>169.42</u>	298	27	5	<u>11.2320</u>	<u>0.35</u>
					872,05	145,98			5	1,6162	0,05
53	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0313	<u>32387.48</u>	<u>9.31</u>	1014	92	-	<u>33.3900</u>	<u>1.05</u>
					2926,63	8,02			-	0,0888	-
54	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0313	<u>19855.52</u>	<u>2.33</u>	621	28	-	<u>10.2600</u>	<u>0.32</u>
					899,29	2,01			-	0,0222	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0313	<u>11653.38</u> 4989,92	<u>124.51</u> 107,28	365	156	4 3	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>2.01</u> 0,04
56	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Приміщення 103,107,109-117	100м2	0,0313	<u>91579.43</u> 13169,98	<u>41.89</u> 36,09	2866	412	1 1	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>4.87</u> 0,01
57	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,9273	<u>11653.38</u> 4989,92	<u>124.51</u> 107,28	22460	9617	240 207	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>123.87</u> 2,29
58	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати к=5,6	100м2	1,9273	<u>10249.01</u> 939,13	<u>182.45</u> 157,21	19753	1810	352 303	<u>12.0960</u> 1,7405	<u>23.31</u> 3,35
59	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,9273	<u>32387.48</u> 2926,63	<u>9.31</u> 8,02	62420	5640	18 15	<u>33.3900</u> 0,0888	<u>64.35</u> 0,17
60	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,9273	<u>19855.52</u> 899,29	<u>2.33</u> 2,01	38268	1733	4 4	<u>10.2600</u> 0,0222	<u>19.77</u> 0,04
61	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,9273	<u>11653.38</u> 4989,92	<u>124.51</u> 107,28	22460	9617	240 207	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>123.87</u> 2,29
62	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Приміщення 119	100м2	1,9273	<u>91579.43</u> 13169,98	<u>41.89</u> 36,09	176501	25383	81 70	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>299.89</u> 0,77
63	КР7-18-3	Улаштування першого шару покриття для бетонних підлог АК-11	100м2	0,6469	<u>2990.12</u> 2926,63	<u>9.31</u> 8,02	1934	1893	6 5	<u>33.3900</u> 0,0888	<u>21.6</u> 0,06
64	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар для бетонних підлог АК-11	100м2	0,6469	<u>927.92</u> 899,29	<u>2.33</u> 2,01	600	582	2 1	<u>10.2600</u> 0,0222	<u>6.64</u> 0,01
65	С1633-64ВД варіант 1	Ґрунт по бетону	т	0,03235	<u>156860.85</u> -	- -	5074	-	- -	- -	- -
66	С1633-63ВД варіант 1	Фарба для бетонних підлог типу Unisil АК-11 001,002	т	0,03881	<u>176472.72</u> -	- -	6849	-	- -	- -	- -
67	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,2386	<u>5849.92</u> 708,46	<u>413.12</u> 113,20	1396	169	99 27	<u>9.2900</u> 1,2609	<u>2.22</u> 0,3
68	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,386	<u>3366.92</u> 498,45	- -	8033	1189	- -	<u>6.4200</u> -	<u>15.32</u> -
69	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,2386	<u>32401.74</u> 4627,04	<u>20.94</u> 18,05	7731	1104	5 4	<u>52.7900</u> 0,1998	<u>12.6</u> 0,05
70	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,2386	<u>35456.88</u> 8287,29	<u>272.28</u> 234,61	8460	1977	65 56	<u>106.7400</u> 2,5974	<u>25.47</u> 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2386	<u>8138.83</u> 1201,55	<u>59.34</u> 51,13	1942	287	<u>14</u> 12	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>3.87</u> 0,14
72	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2386	<u>91579.43</u> 13169,98	<u>41.89</u> 36,09	21851	3142	<u>10</u> 9	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>37.13</u> 0,1
73	КР7-31-4	Плінтус Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	1,2767	<u>12804.57</u> 2975,38	<u>15.13</u> 13,03	16348	3799	<u>19</u> 17	<u>34.3300</u> 0,1443	<u>43.83</u> 0,18
74	КБ11-41-2 Заст	Елементи навігації Улаштування покриття із тактильні стрічки на клейовій основі	100м2	0,04	<u>230510.57</u> 5657,91	<u>8.15</u> 7,02	9220	226	<u>-</u> -	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>2.4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					690607	147695	<u>1973</u> 1642		<u>1825.29</u> 18,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					690607 540939 149337 85680 221,25 30047 776287				
		Всього по розділу 3					776287				
		Розділ 4. Стіни									
75	КР11-50-2	Демонтаж Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	7,3994	<u>3742.15</u> 3742,15	<u>-</u> -	27690	27690	<u>-</u> -	<u>52.9300</u> -	<u>391.65</u> -
76	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	4,4567	<u>6386.14</u> 5408,30	<u>977.84</u> 276,79	28461	24103	<u>4358</u> 1234	<u>74.3000</u> 3,1919	<u>331.13</u> 14,23
77	КР11-39-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Облицювання стін листами деревноволокнистими	100м2	1,2425	<u>6768.95</u> 6754,06	<u>14.89</u> 12,83	8410	8392	<u>18</u> 16	<u>86.9920</u> 0,1421	<u>108.09</u> 0,18
78	КР11-26-3	Приміщення 116,117,118 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,0169	<u>18890.28</u> 11327,28	<u>115.20</u> 99,26	19210	11519	<u>117</u> 101	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>129.48</u> 1,12
79	КБ15-251-1 Заст.	Поклейка склосітки	100м2	1,0169	<u>6847.39</u> 3019,96	<u>1.16</u> 1,00	6963	3071	<u>1</u> 1	<u>35.6800</u> 0,0111	<u>36.28</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,0169	<u>9980.52</u> 6351,48	<u>4.65</u> 4,01	10149	6459	<u>5</u> 4	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>78.12</u> 0,05
81	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,0169	<u>4762.61</u> 1882,72	<u>3.49</u> 3,01	4843	1915	<u>4</u> 3	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>21.84</u> 0,03
82	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,0169	<u>16179.82</u> 3623,86	<u>1.16</u> 1,00	16453	3685	<u>1</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>44.57</u> 0,01
83	КР11-39-1	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0,6683	<u>17052.79</u> 7550,17	<u>43.05</u> 37,10	11396	5046	<u>29</u> 25	<u>94.7800</u> 0,4107	<u>63.34</u> 0,27
84	С1428-11843 варіант 2	Вогнетривкі гіпсовінілові панелі Приміщення 001,002,103,104,106-117	м2	66,83	<u>5267.08</u> -	<u>-</u> -	351999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	4,9667	<u>18890.28</u> 11327,28	<u>115.20</u> 99,26	93822	56259	<u>572</u> 493	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>632.41</u> 5,46
86	КР13-23-3	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону Приміщення 101,102,105	100м2	4,9667	<u>106947.02</u> 34165,09	<u>66.90</u> 42,19	531174	169688	<u>332</u> 210	<u>389.7900</u> 0,4691	<u>1935.97</u> 2,33
87	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,2956	<u>18890.28</u> 11327,28	<u>115.20</u> 99,26	24474	14676	<u>149</u> 129	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>164.97</u> 1,42
88	КБ15-251-1 Заст.	Поклейка склосітки	100м2	1,2956	<u>6847.39</u> 3019,96	<u>1.16</u> 1,00	8871	3913	<u>2</u> 1	<u>35.6800</u> 0,0111	<u>46.23</u> 0,01
89	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,2956	<u>9980.52</u> 6351,48	<u>4.65</u> 4,01	12931	8229	<u>6</u> 5	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>99.53</u> 0,06
90	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,2956	<u>4762.61</u> 1882,72	<u>3.49</u> 3,01	6170	2439	<u>5</u> 4	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>27.83</u> 0,04
91	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Приміщення 119	100м2	1,2956	<u>16179.82</u> 3623,86	<u>1.16</u> 1,00	20963	4695	<u>2</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>56.79</u> 0,01
92	КР11-2-3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,5587	<u>25100.93</u> 19784,75	<u>522.51</u> 241,00	14024	11054	<u>292</u> 135	<u>236.4900</u> 2,5914	<u>132.13</u> 1,45
93	КБ15-251-1 Заст.	Поклейка склосітки	100м2	1,1889	<u>6847.39</u> 3019,96	<u>1.16</u> 1,00	8141	3590	<u>1</u> 1	<u>35.6800</u> 0,0111	<u>42.42</u> 0,01
94	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,1889	<u>9980.52</u> 6351,48	<u>4.65</u> 4,01	11866	7551	<u>6</u> 5	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>91.33</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,1889	<u>4762.61</u> 1882,72	<u>3,49</u> 3,01	5662	2238	4	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>25.54</u> 0,04
96	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Декоративне опкриття поверхні стін	100м2	1,1889	<u>16179.82</u> 3623,86	<u>1,16</u> 1,00	19236	4308	1 1	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>52.11</u> 0,01
97	КР12-60-10	Декоративне клейове оброблення поверхонь за ескізами 2 категорії складності	100м2	2,101	<u>14830.92</u> 14748,34	- -	31160	30986	- -	<u>146.1100</u> -	<u>306.98</u> -
Разом прями витрати по розділу 4							1274068	411506	5905 2374		<u>4818.74</u> 26,79
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1274068		856657 413880 230186 581,47 78984		1504254
Всього по розділу 4							1504254				
Розділ 5. Стеля											
98	КР11-50-2	Демонтаж Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,4738	<u>4129.69</u> 3742,15	<u>387.54</u> 124,70	18475	16742	1733 558	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>236.8</u> 5,83
99	КБ15-76-1 к=0,8	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,3145	<u>9285.36</u> 9256,85	<u>2,79</u> 2,41	2920	2911	1 1	<u>111.9600</u> 0,0266	<u>35.21</u> 0,01
100	КБ15-76-2 к=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі Приміщення 116,117,118	100м2	0,3145	<u>1114.55</u> 1109,90	<u>4.65</u> 4,01	351	349	2 1	<u>13.4240</u> 0,0444	<u>4.22</u> 0,01
101	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,7287	<u>11606.71</u> 11571,07	<u>3,49</u> 3,01	20065	20003	6 5	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>241.93</u> 0,06
102	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,6747	<u>1393.19</u> 1387,37	<u>5.82</u> 5,01	2333	2323	10 8	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>28.1</u> 0,09
103	С111-256 варіант 4	Стеля Грильята Поверхня ригелів	м2	176,11	<u>940.63</u> -	- -	165654	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,7592	<u>12313.37</u> 8302,73	<u>4.65</u> 4,01	9348	6303	4 3	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>76.24</u> 0,03
105	КБ15-251-4	Обклеювання стель склосіткою	100м2	0,7592	<u>7932.48</u> 3846,96	<u>1.16</u> 1,00	6022	2921	1 1	<u>43.8900</u> 0,0111	<u>33.32</u> 0,01
106	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,7592	<u>5144.21</u> 1882,72	<u>3.49</u> 3,01	3905	1429	3 2	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>16.31</u> 0,03
107	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Приміщення 001,002,103,104,106-117	100м2	0,7592	<u>17831.75</u> 4079,43	<u>1.16</u> 1,00	13538	3097	1 1	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>37.46</u> 0,01
108	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,8054	<u>53102.55</u> 14617,91	<u>57.02</u> 49,13	95871	26391	103 89	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>296.66</u> 0,98
109	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,8054	<u>35432.17</u> 12863,78	<u>24.44</u> 21,05	63969	23224	44 38	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>246.2</u> 0,42
110	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,8054	<u>12313.37</u> 8302,73	<u>4.65</u> 4,01	22231	14990	8 7	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>181.3</u> 0,08
111	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Приміщення 101,102,105	100м2	1,8054	<u>17831.75</u> 4079,43	<u>1.16</u> 1,00	32193	7365	2 2	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>89.08</u> 0,02
112	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,4191	<u>53102.55</u> 14617,91	<u>57.02</u> 49,13	22255	6126	24 21	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>68.87</u> 0,23
113	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,4191	<u>33782.62</u> 12863,78	<u>24.44</u> 21,05	14158	5391	10 9	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>57.15</u> 0,1
114	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4191	<u>12313.37</u> 8302,73	<u>4.65</u> 4,01	5161	3480	2 2	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>42.09</u> 0,02
115	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Приміщення 119	100м2	0,4191	<u>17831.75</u> 4079,43	<u>1.16</u> 1,00	7473	1710	- -	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>20.68</u> -
116	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,3145	<u>11606.71</u> 11571,07	<u>3.49</u> 3,01	3650	3639	1 1	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>44.01</u> 0,01
117	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,3145	<u>1393.19</u> 1387,37	<u>5.82</u> 5,01	438	436	2 2	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>5.28</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	C111-256 варіант 6	Стеля Армстронг (комплект)	м2	31,45	<u>593,37</u>	-	18661	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5			-	-	528671	148830	<u>1957</u>	-	<u>1760,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					528671		751		7,96
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					377884				
		всього заробітна плата, грн.					149581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83681				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					212,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28831				
		Всього будівельні роботи, грн.					612352				

		Всього по розділу 5					612352				
		Розділ 6. Вхід №1									
119	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0282	<u>8142,32</u>	<u>6505,67</u>	230	46	<u>184</u>	<u>21.0800</u>	<u>0,59</u>
					1636,65	2025,32			57	23,6555	0,67
120	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	3,54	<u>1815,42</u>	<u>139,94</u>	6427	630	<u>495</u>	<u>2.4000</u>	<u>8,5</u>
					178,01	43,87			155	0,5009	1,77
121	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0236	<u>477076,95</u>	-	11259	264	-	<u>150.7000</u>	<u>3,56</u>
					11177,42	-			-	-	-
122	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,282	<u>1460,73</u>	<u>59,34</u>	412	339	<u>17</u>	<u>16.2000</u>	<u>4,57</u>
					1201,55	51,13			14	0,5661	0,16
123	& C111- 1160-1 варіант 1	Сітка С	кг	145,8	<u>48,69</u>	-	7099	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	КР2-15-2	Улаштування бетонних сходів і пандусу об'ємом понад 5 м3 до 25 м3	100 м3	0,102	<u>559831,55</u>	<u>37572,25</u>	57103	3768	<u>3832</u>	<u>480.2400</u>	<u>48,98</u>
	заст				36940,06	9787,81			998	86,8907	8,86
125	КБ11-11-13	Улаштування стяжок з розчинної суміші	100м2	0,282	<u>38848,39</u>	<u>23,27</u>	10955	1395	<u>7</u>	<u>63.7000</u>	<u>17,96</u>
					4945,67	20,05			6	0,2220	0,06
126	КБ11-11-14 к-6	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок з розчинної суміші	100м2	0,282	<u>39877,95</u>	<u>27,93</u>	11246	698	<u>8</u>	<u>31.8600</u>	<u>8,98</u>
					2473,61	24,06			7	0,2664	0,08
127	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	28,2	<u>1184,85</u>	<u>1,16</u>	33413	12674	<u>33</u>	<u>5.3100</u>	<u>149,74</u>
					449,44	1,00			28	0,0111	0,31
128	КБ15-26-1 Заст.	Улаштування тактильної плитки	1 м2	3,6	<u>2726,46</u>	<u>1,16</u>	9815	1618	<u>4</u>	<u>5.3100</u>	<u>19,12</u>
					449,44	1,00			4	0,0111	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	C130-142 варіант 1	Тактильні смуги для сходів	шт	2	<u>197.67</u>	-	395	-	-	-	-
130	КР11-48-1	Фактурне оздоблення фасадів мармуровим дрібняком	100м2	0,112	<u>19320.76</u>	<u>707.44</u>	2164	536	<u>79</u>	<u>47.4400</u>	<u>5.31</u>
					4788,59	221,12			25	2,5842	0,29
131	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,2	<u>7598.32</u>	<u>365.29</u>	1520	1185	<u>73</u>	<u>69.2100</u>	<u>13.84</u>
					5925,76	14,68			3	0,1668	0,03
132	& С111-188-77-8 варіант 1	Огорожа ганку	м	20	<u>3660.83</u>	-	73217	-	-	-	-
		Козирьок К-1			-	-			-	-	-
133	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2537	<u>55559.32</u>	<u>6620.22</u>	14095	3238	<u>1680</u>	<u>145.6000</u>	<u>36.94</u>
					12761,84	1111,47			282	10,1412	2,57
134	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,2537	<u>11958.26</u>	<u>1544.69</u>	3034	2211	<u>392</u>	<u>88.7100</u>	<u>22.51</u>
					8716,64	21,77			6	0,2480	0,06
135	КБ12-12-1	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	0,087	<u>15695.71</u>	<u>38.00</u>	1366	842	<u>3</u>	<u>124.6800</u>	<u>10.85</u>
					9680,16	4,88			-	0,0625	0,01
136	& С111-31-1-Ц варіант 1	Металочерепиця товщ. 0,5мм (з комплектуючими)	м2	10,01	<u>673.66</u>	-	6743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	КР4-17-7 заст.	Улаштування підшивки профнастилом	100 м2	0,103	<u>3511.09</u>	-	362	346	-	<u>45.2400</u>	<u>4.66</u>
					3355,45	-			-	-	-
138	& С111-640-2 варіант 1	Профнастил (з комплектуючими)	м2	11,85	<u>552.51</u>	-	6547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	& С130-42-1-5 варіант 1	БСР 16x150	шт	6	<u>100.69</u>	-	604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	С111-1724 варіант 1	Планка прижимна	м	3,6	<u>154.17</u>	-	555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1142	<u>1272.30</u>	<u>77.48</u>	145	53	<u>9</u>	<u>4.7800</u>	<u>0.55</u>
					463,42	5,12			1	0,0587	0,01
142	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1142	<u>2199.82</u>	<u>52.06</u>	251	40	<u>6</u>	<u>3.6200</u>	<u>0.41</u>
					346,22	4,70			1	0,0538	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					258957	29883	<u>6822</u>		<u>357.07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					258957		1587		14,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222252				
		всього заробітна плата, грн.					31470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17595 44,62 6060 276552				
		----- Всього по розділу 6					276552				
143	С311-15-М	Розділ 7. Інші роботи Перевезення сміття до 15 км	т	91,32	<u>159,62</u> -	<u>159,62</u> 21,72	14576	-	<u>14576</u> 1983	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 20,46
		Разом прямі витрати по розділу 7 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14576 14576 1983 1027 2,45 333 15603	-	<u>14576</u> 1983		<u>-</u> 20,46
		----- Всього по розділу 7					15603				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3364317 3364317 2521113 819077 459087 1166,17 158396 3823404	809250	<u>33954</u> 9827		<u>9613,19</u> 104,74
		----- Всього по кошторису					3823404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					10884,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					977473				

Склав _____ Повх В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Харченко В.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей № 18" по вул. Келецька, 97 у м. Вінниця (по зауваженням експертизи)
19/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Електротехнічні рішення
Їдальня та харчорблок Комунального закладу "Вінницький ліцей № 18"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1964,105 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,82909 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 248,443 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Електрообладнання											
Розділ 1. ШВ1											
1	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	672,33 280,48	17,73 2,91	672	280	18 3	3,2000 0,0295	3,2 0,03
2	& C1547-16-8-1Н варіант 12	Автоматичний вимикач Ін=200А.Ун=380В	шт	1	11703,18 -	- -	11703	-	- -	- -	- -
3	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	672,33 280,48	17,73 2,91	672	280	18 3	3,2000 0,0295	3,2 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1547-16-8-1H варіант 14	Автоматичний вимикач Ін=160А.Ун=380В	шт	1	<u>8949,18</u> -	<u>-</u> -	8949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>338,13</u> 140,24	<u>17,73</u> 2,91	338	140	<u>18</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0295	<u>1,6</u> 0,03
6	& C1547-16-8-1H варіант 13	Автоматичний вимикач Ін=25А.Ун=380В	шт	1	<u>2052,72</u> -	<u>-</u> -	2053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>338,13</u> 140,24	<u>17,73</u> 2,91	1014	421	<u>53</u> 9	<u>1,6000</u> 0,0295	<u>4,8</u> 0,09
8	& C1547-16-8-1H варіант 15	Автоматичний вимикач Ін=20А.Ун=220В	шт	1	<u>432,18</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1547-16-8-1H варіант 16	Автоматичний вимикач Ін=10А.Ун=220В	шт	1	<u>352,48</u> -	<u>-</u> -	352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1547-16-8-1H варіант 17	Автомат диференційний Ін=25А.І=30мА, Ун. к=380 В	шт	1	<u>1923,67</u> -	<u>-</u> -	1924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>573,83</u> 245,42	<u>17,73</u> 2,91	574	245	<u>18</u> 3	<u>2,8000</u> 0,0295	<u>2,8</u> 0,03
12	С1545-492 варіант 1	Обмежувач імпульсної перенапруги	шт	1	<u>7736,92</u> -	<u>-</u> -	7737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-526-1 Заст.	Монтаж незалежного розчіплювача	шт	1	<u>264,64</u> 140,24	<u>11,74</u> 1,23	265	140	<u>12</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0146	<u>1,6</u> 0,01
14	С130-10 варіант 7	Розчіплювач незалежний	шт	1	<u>7634,49</u> -	<u>-</u> -	7634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					44319	1506	<u>137</u> 22		<u>17,2</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					44319				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42676				
		всього заробітна плата, грн.					1528				
		Загальновиробничі витрати, грн.					774				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					45093				
		Всього по розділу 1					45093				
		Розділ 2. Щит силовий ШС1									
15	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>672,33</u> 280,48	<u>17,73</u> 2,91	672	280	<u>18</u> 3	<u>3.2000</u> 0,0295	<u>3,2</u> 0,03
16	& С1547-16-8-1Н варіант 14	Автоматичний вимикач Ін=160А.Ун=380В	шт	1	<u>8949,18</u> -	<u>-</u> -	8949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>578,79</u> 245,42	<u>17,73</u> 2,91	1158	491	<u>35</u> 6	<u>2.8000</u> 0,0295	<u>5,6</u> 0,06
18	& С1547-16-8-1Н варіант 18	Автоматичний вимикач Ін=50А.Ун=380В	шт	2	<u>4903,42</u> -	<u>-</u> -	9807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>338,13</u> 140,24	<u>17,73</u> 2,91	338	140	<u>18</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0295	<u>1,6</u> 0,03
20	& С1547-16-8-1Н варіант 13	Автоматичний вимикач Ін=25А.Ун=380В	шт	1	<u>2052,72</u> -	<u>-</u> -	2053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	21	<u>338,13</u> 140,24	<u>17,73</u> 2,91	7101	2945	<u>372</u> 61	<u>1.6000</u> 0,0295	<u>33,6</u> 0,62
22	& С1547-16-8-1Н варіант 19	Автоматичний вимикач Ін=20А.Ун=380В	шт	2	<u>2015,22</u> -	<u>-</u> -	4030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1547-16-8-1Н варіант 20	Автомат диференційний Ін=16А.І=30мА, Ун. к=380 В	шт	2	<u>1546,26</u> -	<u>-</u> -	3093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С1547-16-8-1Н варіант 21	Автомат диференційний Ін=16А.І=30мА, Ун. к=220 В	шт	17	<u>1416,38</u> -	<u>-</u> -	24078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>672.33</u> 280,48	<u>17.73</u> 2,91	672	280	<u>18</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0295	<u>3,2</u> 0,03
34	& С1547-16-8-1Н варіант 12	Автоматичний вимикач Ін=200А.Ун=380В	шт	1	<u>11703.18</u> -	<u>-</u> -	11703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>568.29</u> 245,42	<u>17.73</u> 2,91	568	245	<u>18</u> 3	<u>2,8000</u> 0,0295	<u>2,8</u> 0,03
36	& С1547-16-8-1Н варіант 22	Автоматичний вимикач Ін=63А.Ун=380В	шт	1	<u>6603.18</u> -	<u>-</u> -	6603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>578.79</u> 245,42	<u>17.73</u> 2,91	1158	491	<u>35</u> 6	<u>2,8000</u> 0,0295	<u>5,6</u> 0,06
38	& С1547-16-8-1Н варіант 18	Автоматичний вимикач Ін=50А.Ун=380В	шт	2	<u>4903.42</u> -	<u>-</u> -	9807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>568.29</u> 245,42	<u>17.73</u> 2,91	568	245	<u>18</u> 3	<u>2,8000</u> 0,0295	<u>2,8</u> 0,03
40	& С1547-16-8-1Н варіант 23	Автоматичний вимикач Ін=40А.Ун=380В	шт	1	<u>3543.18</u> -	<u>-</u> -	3543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>338.13</u> 140,24	<u>17.73</u> 2,91	338	140	<u>18</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0295	<u>1,6</u> 0,03
42	& С1547-16-8-1Н варіант 13	Автоматичний вимикач Ін=25А.Ун=380В	шт	1	<u>2052.72</u> -	<u>-</u> -	2053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>338.13</u> 140,24	<u>17.73</u> 2,91	338	140	<u>18</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0295	<u>1,6</u> 0,03
44	& С1547-16-8-1Н варіант 19	Автоматичний вимикач Ін=20А.Ун=380В	шт	1	<u>2015.22</u> -	<u>-</u> -	2015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>338.13</u> 140,24	<u>17.73</u> 2,91	338	140	<u>18</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0295	<u>1.6</u> 0,03
46	& С1547-16-8-1Н варіант 21	Автомат диференційний Ін=16А.І=30мА, Ун. к=220 В	шт	1	<u>1416.38</u> -	<u>-</u> -	1416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>573.83</u> 245,42	<u>17.73</u> 2,91	574	245	<u>18</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0295	<u>2.8</u> 0,03
48	С1545-492 варіант 1	Обмежувач імпульсної перенапруги	шт	1	<u>7736.92</u> -	<u>-</u> -	7737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С100-1517-1526-1 варіант 1	Шина N."нуль" ШНИ-8x12-14КС-С ІЕК	шт	1	<u>186.89</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С100-1517-1526-1 варіант 2	Шина РЕ."земля" ШНИ-8x12-16КС-Ж ІЕК	шт	1	<u>204.32</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С100-1517-1526-1 варіант 3	Шина монтажна DIN Тн-35x7,5L	шт	1	<u>100.64</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С100-1517-1526-1 варіант 4	Шина живлення ІZ 10/3F/54	шт	1	<u>125.69</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КМ8-524-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шт	1	<u>315.11</u> 280,48	<u>34.63</u> 4,79	315	280	<u>35</u> 5	<u>3.2000</u> 0,0464	<u>3.2</u> 0,05
54	С1633-93ВД варіант 1	Металоконструкції (605h)х662х138)	шт	1	<u>8131.97</u> -	<u>-</u> -	8132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					58496	2206	<u>196</u> 32		<u>25.2</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					58496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56094				
		всього заробітна плата, грн.					2238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1133				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					335				
		Всього будівельні роботи, грн.					59629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього по розділу 3						59629				
		Розділ 4. ШСЗ										
55	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	<u>338.13</u> 140,24	<u>17.73</u> 2,91	3043	1262	<u>160</u> 26	<u>1.6000</u> 0,0295	<u>14.4</u> 0,27	
56	& С1547-16-8-1Н варіант 15	Автоматичний вимикач Ін=20А.Ун=220В	шт	1	<u>432.18</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
57	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	<u>338.13</u> 140,24	<u>17.73</u> 2,91	2367	982	<u>124</u> 20	<u>1.6000</u> 0,0295	<u>11.2</u> 0,21	
58	& С1547-16-8-1Н варіант 21	Автомат диференційний Ін=16А.І=30мА,Ун.к=220 В	шт	7	<u>1416.38</u> -	<u>-</u> -	9915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
59	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>573.83</u> 245,42	<u>17.73</u> 2,91	574	245	<u>18</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0295	<u>2.8</u> 0,03	
60	С1545-492 варіант 1	Обмежувач імпульсної перенапруги	шт	1	<u>7736.92</u> -	<u>-</u> -	7737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
61	& С100-1517-1526-1 варіант 1	Шина N."нуль" ШНИ-8x12-14КС-С ІЕК	шт	1	<u>186.89</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
62	& С100-1517-1526-1 варіант 2	Шина РЕ."земля" ШНИ-8x12-16КС-Ж ІЕК	шт	1	<u>204.32</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
63	& С100-1517-1526-1 варіант 3	Шина монтажна DIN Тн-35x7,5L	шт	1	<u>100.64</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
64	& С100-1517-1526-1 варіант 4	Шина живлення ІZ 10/3F/54	шт	1	<u>125.69</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
65	КМ8-524-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шт	1	<u>315.11</u> 280,48	<u>34.63</u> 4,79	315	280	<u>35</u> 5	<u>3.2000</u> 0,0464	<u>3.2</u> 0,05	
66	С1633-93ВД варіант 2	Металоконструкції (480h)x352x138)	шт	1	<u>5436.64</u> -	<u>-</u> -	5437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					30438	2769	<u>337</u>		<u>31.6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					30438		54		0,56
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27332				
		всього заробітна плата, грн.					2823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1428				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					423				
		Всього будівельні роботи, грн.					31866				

		Всього по розділу 4					31866				
		Розділ 5. Щит силовий ШСЗ									
67	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>338.13</u> 140,24	<u>17.73</u> 2,91	338	140	<u>18</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0295	<u>1.6</u> 0,03
68	& С1547-16-8-1Н варіант 19	Автоматичний вимикач Ін=20А.Ун=380В	шт	1	<u>2015.22</u> -	<u>-</u> -	2015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>338.13</u> 140,24	<u>17.73</u> 2,91	676	280	<u>35</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0295	<u>3.2</u> 0,06
70	& С1547-16-8-1Н варіант 24	Автоматичний вимикач Ін=16А.Ун=380В	шт	1	<u>1544.56</u> -	<u>-</u> -	1545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С1547-16-8-1Н варіант 25	Автоматичний вимикач Ін=6А.Ун=380В	шт	1	<u>767.32</u> -	<u>-</u> -	767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>338.13</u> 140,24	<u>17.73</u> 2,91	1691	701	<u>89</u> 15	<u>1.6000</u> 0,0295	<u>8</u> 0,15
73	& С1547-16-8-1Н варіант 26	Автоматичний вимикач Ін=6А.Ун=220В	шт	5	<u>315.84</u> -	<u>-</u> -	1579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>573.83</u> 245,42	<u>17.73</u> 2,91	574	245	<u>18</u> 3	<u>2.8000</u> 0,0295	<u>2.8</u> 0,03
75	С1545-492 варіант 1	Обмежувач імпульсної перенапруги	шт	1	<u>7736.92</u> -	<u>-</u> -	7737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С100- 1517-1526-1 варіант 1	Шина N."нуль" ШНИ-8x12-14КС-С ІЕК	шт	1	<u>186.89</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С100- 1517-1526-1 варіант 2	Шина РЕ."земля" ШНИ-8x12-16КС-Ж ІЕК	шт	1	<u>204.32</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С100- 1517-1526-1 варіант 3	Шина монтажна DIN Тн-35x7,5L	шт	1	<u>100.64</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& С100- 1517-1526-1 варіант 4	Шина живлення ІZ 10/3F/54	шт	1	<u>125.69</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КМ8-524-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шт	1	<u>315.11</u> 280,48	<u>34.63</u> 4,79	315	280	<u>35</u> 5	<u>3.2000</u> 0,0464	<u>3.2</u> 0,05
81	С1633-93ВД варіант 2	Металоконструкції (480h)x352x138)	шт	1	<u>5436.64</u> -	<u>-</u> -	5437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					23292	1646	<u>195</u> 32		<u>18.8</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23292				
							21451				
							1678				
							848				
							1,85				
							251				
							24140				
		Всього по розділу 5					24140				
82	КБ21-22-7	Розділ 6. Електротехнічні вироби. Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,91	<u>1972.22</u> 1965,07	<u>-</u> -	1795	1788	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>23.03</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C1512-1 варіант 5	Розетка зовнішньої установки з заземлюючим контактом, 250 В, 16А (IP44)	шт	85	<u>234,30</u>	-	19916	-	-	-	-
84	C1512-1 варіант 6	Розетка внутрішньої установки з заземлюючим контактом, 250 В, 16А (IP44)	шт	6	<u>203,08</u>	-	1218	-	-	-	-
85	КМ8-530-1	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт	1	<u>641,76</u> 258,08	<u>11,97</u> 1,98	642	258	<u>12</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0185	<u>3,2</u> 0,02
86	& C1630- 1300-2 варіант 2	Пускач 50Гц;Uк=380В,Iг.е=25А	шт	1	<u>2250,61</u>	-	2251	-	-	-	-
87	КБ21-22-5	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,05	<u>2213,68</u> 2206,53	-	111	110	-	<u>28,4200</u>	<u>1,42</u>
88	& C1630- 1300-2 варіант 1	Регулятор швидкості	шт	5	<u>1808,56</u>	-	9043	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							34976	2156	<u>12</u> 2		<u>27,65</u> 0,02
Разом будівельні роботи, грн.							34976				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32808				
всього заробітна плата, грн.							2158				
Загальновиробничі витрати, грн.							1165				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							364				
Всього будівельні роботи, грн.							36141				
Всього по розділу 6							36141				
Розділ 7. Кабельно-продуктивна продукція											
89	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,9	<u>4496,61</u> 2602,85	<u>1018,11</u> 285,36	4047	2343	<u>916</u> 257	<u>30,4000</u> 2,5330	<u>27,36</u> 2,28
90	C113-647 варіант 17	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5х95 мм2	м	20,6	<u>3113,09</u>	-	64130	-	-	-	-
91	C113-647 варіант 15	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5х50 мм2	м	41,2	<u>1488,98</u>	-	61346	-	-	-	-
92	C113-647 варіант 16	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5х25 мм2	м	30,9	<u>868,78</u>	-	26845	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	21,35	<u>2495.88</u> 1369,92	<u>335.38</u> 94,00	53287	29248	<u>7160</u> 2007	<u>16.0000</u> 0,8344	<u>341.6</u> 17,81
94	С113-647 варіант 18	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5х16 мм2	м	103	<u>611.63</u> -	<u>-</u> -	62998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С113-647 варіант 19	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5х10 мм2	м	51,5	<u>459.27</u> -	<u>-</u> -	23652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	С113-647 варіант 20	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5х6 мм2	м	61,8	<u>326.24</u> -	<u>-</u> -	20162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	С113-647 варіант 21	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5х4 мм2	м	154,5	<u>263.38</u> -	<u>-</u> -	40692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	С113-647 варіант 22	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5х2,5 мм2	м	36,05	<u>220.02</u> -	<u>-</u> -	7932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	С113-647 варіант 23	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5х1,5 мм2	м	144,2	<u>197.09</u> -	<u>-</u> -	28420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	С113-647 варіант 24	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 3х4 мм2	м	20,6	<u>219.01</u> -	<u>-</u> -	4512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С113-647 варіант 25	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 3х2,5 мм2	м	1390,5	<u>197.09</u> -	<u>-</u> -	274054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	С113-647 варіант 26	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 3х1,5 мм2	м	154,5	<u>181.95</u> -	<u>-</u> -	28111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	С113-647 варіант 27	Кабель силовий мідними жилами (N)НХН- FE 180/Е30 3х1,5 мм2	м	82,4	<u>209.20</u> -	<u>-</u> -	17238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 7					717426	31591	<u>8076</u> 2264		<u>368.96</u> 20,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					717426				
							677759				
							33855				
							17198				
							37,74				
							5126				
							734624				
		Всього по розділу 7					734624				
		Розділ 8. Монтажні вироби									
104	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	1,2	<u>9184.09</u> 6158,65	<u>2180.52</u> 1147,46	11021	7390	<u>2617</u> 1377	<u>71.9300</u> 13,2530	<u>86.32</u> 15,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26124 59,22 8043 233203				
		Всього по розділу 8					233203				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1194682	93718	<u>14152</u>		<u>1128,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1194682 1086812 98166 50927 113,66 15441 1245609		4448		43,44
		Всього по відділу 1					1245609				
		<u>Відділ 2. Захисні заходи безпеки</u>									
120	КМ8-13-2	Монтаж роздільного іскрового заземлювача	комплект	1	<u>7354,90</u>	<u>102,49</u>	7355	6213	<u>102</u>	<u>70,8800</u>	<u>70,88</u>
					6212,63	4,12			4	0,0468	0,05
121	С113-750 варіант 3	Роздільний іскровий розрядник	шт	1	<u>12491,24</u>	-	12491	-	-	-	-
122	С113-750 варіант 1	Коробка з РЕ-шиною	шт	10	<u>152,19</u>	-	1522	-	-	-	-
123	КБ21-21-1	Прокладання шинопроводу	100м	3,5	<u>12261,05</u>	<u>4738,24</u>	42914	26311	<u>16584</u>	<u>87,8000</u>	<u>307,3</u>
					7517,44	3499,13			12247	39,7767	139,22
124	С113-1 варіант 4	Провід пер.4 мм2	м	51	<u>30,25</u>	-	1543	-	-	-	-
125	С113-1 варіант 5	Провід пер.6 мм2	м	306	<u>33,05</u>	-	10113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3,5	<u>4172,85</u> 3327,98	<u>798,53</u> 318,64	14605	11648	<u>2795</u> 1115	<u>42,3300</u> 3,5580	<u>148,16</u> 12,45
127	С113-1 варіант 6	Труба ПВХ негорюча зі сталевую протяжною du=20мм	м	357	<u>17,52</u> -	<u>-</u> -	6255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& С1110-15-8 варіант 20	Тримач для труби ПВХ du=20мм	шт	700	<u>5,85</u> -	<u>-</u> -	4095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,4	<u>2356,25</u> 1971,76	<u>380,86</u> 61,32	943	789	<u>152</u> 25	<u>23,2958</u> 0,5632	<u>9,32</u> 0,23
130	С113-16 варіант 1	Штаба сталева 40x4 мм2	м	40	<u>134,09</u> -	<u>-</u> -	5364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50x50x5 мм	10 шт	0,4	<u>5350,65</u> 1278,64	<u>3932,65</u> 663,03	2140	511	<u>1573</u> 265	<u>15,1068</u> 7,0507	<u>6,04</u> 2,82
132	С113-750 варіант 2	Сталь кутова 50*50* 5 мм l=3.0м	шт	4	<u>537,75</u> -	<u>-</u> -	2151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 2					111491	45472	<u>21206</u> 13656		<u>541,7</u> 154,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					111491				
							44813				
							59128				
							30442				
							67,56				
							9177				
							141933				
		Всього по відділу 2					141933				
		Відділ 3. Електроосвітлення									
		Розділ 1. ЩО-1									
133	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	3	<u>535,46</u> 330,94	<u>30,18</u> 13,65	1606	993	<u>91</u> 41	<u>3,9100</u> 0,1438	<u>11,73</u> 0,43
134	С1633-93ВД варіант 3	Щит розподільчий зовнішньої установки (IP 54)	шт	3	<u>1580,72</u> -	<u>-</u> -	4742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	<u>157.97</u> 140,24	<u>17.73</u> 2,91	1106	982	<u>124</u> 20	<u>1.6000</u> 0,0295	<u>11.2</u> 0,21
136	& С1547-16-8-1Н варіант 15	Автоматичний вимикач Ін=20А.Ун=220В	шт	1	<u>432.18</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& С1547-16-8-1Н варіант 27	Автоматичний вимикач Ін=10А.Ун=220В	шт	6	<u>1372.48</u> -	<u>-</u> -	8235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& С100-1517-1526-1 варіант 5	Шина мідна РЕ та N.3х9 мм	шт	2	<u>97.58</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>535.46</u> 330,94	<u>30.18</u> 13,65	535	331	<u>30</u> 14	<u>3.9100</u> 0,1438	<u>3.91</u> 0,14
140	С1633-93ВД варіант 4	Металоконструкції (240х330х120)	шт	1	<u>8883.46</u> -	<u>-</u> -	8883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					25734	2306	<u>245</u> 75		<u>26.84</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					25734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23183				
		всього заробітна плата, грн.					2381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1215				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					363				
		Всього будівельні роботи, грн.					26949				

		Всього по розділу 1					26949				
		Розділ 2. Світлотехнічні вироби									
141	КБ21-18-15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2	100шт	0,69	<u>19428.40</u> 17068,77	<u>2359.63</u> 661,37	13406	11777	<u>1629</u> 456	<u>211.6400</u> 5,8706	<u>146.03</u> 4,05
142	1507-3078 варіант 13	Світильник світлодіодний IP 54 В36-3350-U24	шт	30	<u>994.22</u> -	<u>-</u> -	29827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	1507-3078 варіант 15	Світильник світлодіодний А36	шт	34	<u>1098.01</u> -	<u>-</u> -	37332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1507-3078 варіант 16	Світильник світлодіодний В12	шт	5	<u>560.06</u>	-	2800	-	-	-	-
145	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,06	<u>13769.81</u>	<u>1117.82</u>	826	711	<u>67</u>	<u>131,2000</u>	<u>7.87</u>
146	1507-3078 варіант 14	Світильник "Вихід"	шт	6	<u>767.67</u>	-	4606	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					88797	12488	<u>1696</u>		<u>153.9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					88797		473		4,2
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74613				
		всього заробітна плата, грн.					12961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2083				
		Всього будівельні роботи, грн.					95601				
		Всього по розділу 2					95601				
		Розділ 3. Електротехнічні вироби та матеріали									
147	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,1	<u>6806.67</u>	-	681	215	-	<u>27,6800</u>	<u>2.77</u>
148	& С113-2109-1 варіант 5	Вимикач прохідний IP20,10А,220В.	шт	10	<u>238.15</u>	-	2382	-	-	-	-
149	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,08	<u>2261.83</u>	-	181	157	-	<u>25,3100</u>	<u>2.02</u>
150	& С113-2109-1 варіант 6	Вимикач одноклавішний, 220В;10А IP 20	шт	7	<u>200.06</u>	-	1400	-	-	-	-
151	& С113-2109-1 варіант 7	Вимикач двохклавішний IP 20	шт	1	<u>197.06</u>	-	197	-	-	-	-
152	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,08	<u>6806.67</u>	-	545	172	-	<u>27,6800</u>	<u>2.21</u>
153	& С113-2109-1 варіант 8	Вимикач прохідний IP54,10А,220В.	шт	8	<u>494.00</u>	-	3952	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,16	<u>2261.83</u> 1965,07	- -	362	314	- -	<u>25.3100</u> -	<u>4.05</u> -
155	& C113-2109-1 варіант 9	Вимикач зовнішньої установки одноклавішний, 220В;10А IP 54	шт	16	<u>216.54</u> -	- -	3465	-	- -	- -	- -
156	C1512-6 варіант 1	Коробка для вимикачів та розеток	шт	52	<u>24.76</u> -	- -	1288	-	- -	- -	- -
157	C1512-6 варіант 2	Коробка розподільча IP 21	шт	450	<u>65.86</u> -	- -	29637	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 3					44090	858	- -		<u>11.05</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44090 43232 858 465 1,07 145 44555				
		Всього по розділу 3					44555				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція.									
158	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	15,4	<u>879.74</u> 676,13	<u>73.51</u> 47,40	13548	10412	<u>1132</u> 730	<u>8.6000</u> 0,5256	<u>132.44</u> 8,09
159	C113-647 варіант 28	Кабель 3x1,5мм ² , ВВГнгд-LS	м	618	<u>184.04</u> -	- -	113737	-	- -	- -	- -
160	C113-647 варіант 29	Кабель 4x1,5мм ² , ВВГнгд-LS	м	721	<u>191.87</u> -	- -	138338	-	- -	- -	- -
161	C113-647 варіант 30	Кабель 2x1,5мм ² , ВВГнгд-LS	м	81,6	<u>174.62</u> -	- -	14249	-	- -	- -	- -
162	C113-647 варіант 27	Кабель силовий мідними жилами (N)НХН- FE 180/Е30 3x1,5 мм ²	м	164,8	<u>209.20</u> -	- -	34476	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 4					314348	10412	<u>1132</u> 730		<u>132.44</u> 8,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					314348 302804 11142 5959 13,63 1852 320307				
		Всього по розділу 4					320307				
		Розділ 5. Монтажні вироби.									
163	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	15,4	<u>2006.07</u> 1910,25	<u>95.82</u> 26,86	30893	29418	<u>1475</u> 414	<u>23.9800</u> 0,2384	<u>369.29</u> 3,67
164	& С1110-15-8 варіант 21	Тримач труб діам.20	шт	3080	<u>4.73</u> -	<u>-</u> -	14568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	С113-2 варіант 1	Труба ПВХ негорюча зі сталевую протяжкою dy=20мм	м	1570,8	<u>17.61</u> -	<u>-</u> -	27662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& С1510-5-1С варіант 1	Скоба монтажна	шт	45	<u>3.37</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					73275	29418	<u>1475</u> 414		<u>369.29</u> 3,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					73275 42382 29832 15876 36,18 4914 89151				
		Всього по розділу 5					89151				
		Разом прямі витрати по відділу 3					546244	55482	<u>4548</u> 1692		<u>693.52</u> 16,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					546244 486214 57174 30319 68,9 9357 576563				
		----- Всього по відділу 3					576563				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1852417 1852417 1617839 214468 111688 250,12 33975 1964105	194672	<u>39906</u> 19796		<u>2364.02</u> 214,95
		----- Всього по кошторису					1964105				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2829,09 248443				

Склав _____ Повх В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Харченко В.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей № 18" по вул. Келецька, 97 у м. Вінниця (по зауваженням експертизи)
19/24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Опалення та вентиляція
Їдальня та харчорблок Комунального закладу "Вінницький ліцей № 18"**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2396,245 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,61372 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 140,693 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Опалення											
Розділ 1. Демонтаж											
1	КР15-83-2 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,08	<u>1926.28</u> 1912,98	<u>11.17</u> 9,62	154	153	<u>1</u> 1	<u>22.0720</u> 0,1066	<u>1.77</u> 0,01
2	КР15-83-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,46	<u>1952.28</u> 1938,98	<u>11.17</u> 9,62	898	892	<u>5</u> 4	<u>22.3720</u> 0,1066	<u>10.29</u> 0,05
3	КБ18-9-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення реєстрів зі сталевих зварних труб, діаметр нитки 100 мм	100м	0,36	<u>1218.46</u> 1217,40	<u>-</u> -	439	438	<u>-</u> -	<u>15.6800</u> -	<u>5.64</u> -
4	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,28	<u>8684.76</u> 8033,99	<u>650.77</u> 209,40	2432	2250	<u>182</u> 59	<u>105.3500</u> 2,1894	<u>29.5</u> 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					3923	3733	<u>188</u>		<u>47,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3923		64		0,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					3797				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2145				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					682				
		Всього будівельні роботи, грн.					6068				

		Всього по розділу 1					6068				
		Розділ 2. Монтаж									
5	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,204	<u>15912.91</u>	<u>522.08</u>	3246	1856	<u>107</u>	<u>111.4600</u>	<u>22.74</u>
					9098,48	135,98			28	1,2070	0,25
6	& С130-557-1	Радіатори біметалеві (розмір 500x80x96 мм)(6 секцій)	шт.	3	<u>2991.79</u>	-	8975	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
7	& С130-557-1	Радіатори біметалеві (розмір 500x80x96 мм)(8 секцій)	шт.	1	<u>3903.63</u>	-	3904	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	& С130-557-1	Радіатори біметалеві (розмір 500x80x96 мм)(14 секцій)	шт.	1	<u>6657.67</u>	-	6658	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
9	& С130-557-1	Радіатори біметалеві (розмір 500x80x96 мм)(16 секцій)	шт.	5	<u>7616.07</u>	-	38080	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
10	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,11	<u>14088.95</u>	-	1550	554	-	<u>56.5900</u>	<u>6.22</u>
					5034,25	-			-	-	-
11	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,48	<u>16657.27</u>	-	7995	2963	-	<u>69.3900</u>	<u>33.31</u>
					6172,93	-			-	-	-
12	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,56	<u>3257.59</u>	-	1824	1824	-	<u>39.4000</u>	<u>22.06</u>
					3257,59	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C113-11 варіант 5	Ізоляція діам.25 мм тип ST	м	8	<u>23.46</u>	-	188	-	-	-	-
14	C113-11 варіант 7	Ізоляція діам.42 мм тип ST	м	48	<u>43.80</u>	-	2102	-	-	-	-
15	КР19-29-3 Заст.	Влаштування тепловідбивного екрану	м2	6,5	<u>169.95</u>	-	1105	217	-	<u>0.4500</u>	<u>2.93</u>
16	C111-560 варіант 1	Полотно фольговане 2 мм.	м2	6,5	<u>29.28</u>	-	190	-	-	-	-
17	& C130- 1104-A1 варіант 13	Кульовий кран діам. 32 муфтовий	шт	2	<u>403.19</u>	-	806	-	-	-	-
18	& C130- 1104-A1 варіант 2	Кран "Маєвського" 15 мм.	шт	10	<u>90.67</u>	-	907	-	-	-	-
19	КР15-104-5	Установлення комплектів терmostатичних	комплект	10	<u>26.12</u>	-	261	214	-	<u>0.2300</u>	<u>2.3</u>
20	& C130- 1104-A1 варіант 3	Радіаторний терморегулятор в кожусі, що захищає від несанкціонованого втручання	шт	10	<u>1080.78</u>	-	10808	-	-	-	-
21	& C130- 1104-A1 варіант 4	Клапан регулюючий муфтовий латунний	шт	10	<u>318.58</u>	-	3186	-	-	-	-
22	& C130- 1104-A1 варіант 5	Клапан запірний кутовий	шт	10	<u>507.32</u>	-	5073	-	-	-	-
23	& C130- 1104-A1 варіант 14	З'єднувальна муфта ПЕ/СТ діам.40/32 мм.	шт	2	<u>370.26</u>	-	741	-	-	-	-
24	& C113- 1732-1 варіант 1	Кріплення для радіаторів	шт	26	<u>512.66</u>	-	13329	-	-	-	-
25	C111-1691 варіант 1	Кріплення	кг	14,8	<u>99.75</u>	-	1476	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					112404	7628	<u>107</u>		<u>89.56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					112404		28		0,25
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104669				
		всього заробітна плата, грн.					7656				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					116455				
		Всього по розділу 2					116455				
		Розділ 3. Теплопостачання									
26	КР15-131-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	2	<u>1514.48</u> 739,13	<u>45.55</u> 1,83	3029	1478	<u>91</u> 4	<u>9.5200</u> 0,0208	<u>19.04</u> 0,04
27	С130-315 варіант 1	Вузол управління калорифером вентиляційної установки в комплекті	шт	1	<u>63653.17</u> -	<u>-</u> -	63653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С130-315 варіант 2	Вузол управління калорифером вентиляційної установки П 1в комплекті	шт	1	<u>79857.11</u> -	<u>-</u> -	79857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,06	<u>4392.64</u> 4338,68	<u>-</u> -	264	260	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>2.97</u> -
30	& С130- 1104-А1 варіант 10	Кульовий кран діам. 40 муфтовий	шт	2	<u>558.76</u> -	<u>-</u> -	1118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С130- 1104-А1 варіант 1	Кульовий кран діам. 25 муфтовий	шт	2	<u>440.59</u> -	<u>-</u> -	881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С130- 1104-А1 варіант 12	Кульовий кран діам. 20 муфтовий	шт	2	<u>387.80</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,03	<u>34523.74</u> 23729,58	<u>1914.06</u> 76,91	1036	712	<u>57</u> 2	<u>277.1500</u> 0,8740	<u>8.31</u> 0,03
34	& С130- 1104-А1 варіант 7	Автоматичний клапан перепаду тиску	шт	1	<u>3303.43</u> -	<u>-</u> -	3303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С130- 1104-А1 варіант 11	Зливний кран діам.15 мм.	шт	2	<u>318.98</u> -	<u>-</u> -	638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР15-104-5	Установлення повітровідвідників автоматичних	комплект	2	<u>25.69</u> 21,38	<u>-</u> -	51	43	<u>-</u> -	<u>0.2300</u> -	<u>0.46</u> -
37	& С130- 1104-А1 варіант 8	Повітровідвідник автоматичний	шт	2	<u>342.60</u> -	<u>-</u> -	685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,36	<u>18299.25</u> 5394,86	- -	6588	1942	- -	<u>61,5500</u> -	<u>22.16</u> -
39	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,3	<u>16894.98</u> 5796,63	- -	5068	1739	- -	<u>65,1600</u> -	<u>19.55</u> -
40	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,2	<u>19288.68</u> 6217,01	- -	23146	7460	- -	<u>70,9300</u> -	<u>85.12</u> -
41	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,1	<u>6630.42</u> 6545,70	- -	663	655	- -	<u>74,6800</u> -	<u>7.47</u> -
42	& С111-179-87-10-8 варіант 1	Труба гнучка попередньоізолювана 2х32/111	м	10	<u>2140.80</u> -	- -	21408	-	- -	- -	- -
43	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,86	<u>3257.59</u> 3257,59	- -	6059	6059	- -	<u>39,4000</u> -	<u>73.28</u> -
44	С113-11 варіант 2	Ізоляція діам.28 мм тип ST	м	36	<u>30.50</u> -	- -	1098	-	- -	- -	- -
45	С113-11 варіант 3	Ізоляція діам.35 мм тип ST	м	30	<u>35.99</u> -	- -	1080	-	- -	- -	- -
46	С113-11 варіант 4	Ізоляція діам.54 мм тип ST	м	120	<u>52.40</u> -	- -	6288	-	- -	- -	- -
47	С111-1691 варіант 1	Кріплення	кг	20,4	<u>99.75</u> -	- -	2035	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					228724	20348	<u>148</u> 6		<u>238.36</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					228724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208228				
		всього заробітна плата, грн.					20354				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10743				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3272				
		Всього будівельні роботи, грн.					239467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 3						239467				
		Разом прямі витрати по відділу 1						345051	31709	<u>443</u>		<u>375.12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						345051		98		0,99
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						312899				
		всього заробітна плата, грн.						31807				
		Загальновиробничі витрати, грн.						16939				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						38,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						5192				
		Всього будівельні роботи, грн.						361990				

		Всього по відділу 1						361990				
		Відділ 2. Вентиляція										
48	КР15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	48	<u>53.86</u>	-	2585	2585	-	<u>0.7400</u>	<u>35.52</u>	
					53,86	-			-	-	-	
49	КР15-115-1	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т	шт	1	<u>550.72</u>	-	551	551	-	<u>7.2900</u>	<u>7.29</u>	
					550,69	-			-	-	-	
		Розділ 1. Система П1										
50	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>7065.41</u>	<u>163.29</u>	7065	5636	<u>163</u>	<u>68.1700</u>	<u>68.17</u>	
					5636,30	19,56			20	0,1844	0,18	
51	& С130-65-2	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики ПВ1	шт	1	<u>255047.36</u>	-	255047	-	-	-	-	
	варіант 3				-	-			-	-	-	
52	С130-520	Шумоглушник 350x200 мм	шт	1	<u>5980.36</u>	-	5980	-	-	-	-	
	варіант 5				-	-			-	-	-	
53	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати	1	<u>178.94</u>	<u>10.24</u>	179	149	<u>10</u>	<u>1.8200</u>	<u>1.82</u>	
					148,57	0,66			1	0,0080	0,01	
54	& С111-156-32	Решітка вентиляційна металічна 350x200	шт	1	<u>429.06</u>	-	429	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	11	<u>187,20</u> 170,61	<u>8,76</u> 0,35	2059	1877	<u>96</u> 4	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>22,99</u> 0,04
56	C130-520 варіант 20	Вентиляційна решітка металева для зовнішнього монтажу розм.350x200	шт	1	<u>833,73</u> -	-	834	-	-	-	-
57	C130-520 варіант 21	Решітка однорядна регульована розм. 300x100 мм.	шт	6	<u>593,36</u> -	-	3560	-	-	-	-
58	C130-520 варіант 17	Решітка однорядна регульована розм. 250x150 мм.	шт	3	<u>540,57</u> -	-	1622	-	-	-	-
59	C130-520 варіант 22	Решітка однорядна регульована розм. 150x150 мм.	шт	1	<u>402,65</u> -	-	403	-	-	-	-
60	C130-520 варіант 16	Решітка однорядна регульована розм. 300x150 мм.	шт	1	<u>624,62</u> -	-	625	-	-	-	-
61	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>809,75</u> 649,04	-	3239	2596	-	<u>7,8500</u> -	<u>31,4</u> -
62	& C113- 2299-5 варіант 2	Клапан протипожежний з плавкою вставкою розм.250x150	шт	2	<u>7587,43</u> -	-	15175	-	-	-	-
63	& C113- 2299-5 варіант 5	Клапан протипожежний з плавкою вставкою розм.150x150	шт	1	<u>7587,84</u> -	-	7588	-	-	-	-
64	& C113- 2299-5 варіант 1	Клапан протипожежний з плавкою вставкою розм.350x200	шт	1	<u>7988,39</u> -	-	7988	-	-	-	-
65	& C113- 2302-10 варіант 3	Дросель-клапан 350x200 мм	шт	2	<u>1390,94</u> -	-	2782	-	-	-	-
66	& C113- 2302-10 варіант 2	Дросель-клапан 250x150 мм	шт	2	<u>874,26</u> -	-	1749	-	-	-	-
67	& C113- 2302-10 варіант 4	Дросель-клапан 150x150 мм	шт	1	<u>690,53</u> -	-	691	-	-	-	-
68	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,198	<u>151641,25</u> 18999,71	<u>96,31</u> 68,71	30025	3762	<u>19</u> 14	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>47,22</u> 0,16
69	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,036	<u>154651,68</u> 21959,08	<u>96,31</u> 68,71	5567	791	<u>3</u> 2	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>9,92</u> 0,03
70	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену(6 мм)	100м	0,225	<u>18519,12</u> 3257,59	-	4167	733	-	<u>39,4000</u> -	<u>8,87</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C1999-9004 варіант 1	Кріплення	кг	15,8	<u>93,50</u>	-	1477	-	-	-	-
72	C1545-314 варіант 1	Сигналізатор газу побутовий	шт	1	<u>5350,69</u>	-	5351	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					363602	15544	<u>291</u>		<u>190,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					363602		41		0,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					347767				
		всього заробітна плата, грн.					15585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8250				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2464				
		Всього будівельні роботи, грн.					371852				
		Всього по розділу 1					371852				
		Розділ 2. Система ПВ1									
73	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>7065,41</u> <u>5636,30</u>	<u>163,29</u> <u>19,56</u>	7065	5636	<u>163</u> <u>20</u>	<u>68.1700</u> <u>0,1844</u>	<u>68.17</u> <u>0,18</u>
74	& C130-65-2 варіант 4	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики ПВ1 150	шт	1	<u>835659,26</u>	-	835659	-	-	-	-
75	КР15-122-2	Установлення дефюзора стельового	грати	17	<u>3210,85</u> <u>221,22</u>	-	54584	3761	-	<u>2.7100</u>	<u>46.07</u>
76	C130-948 варіант 2	Стельовий класичний дифузор з регулюванням розм. 600x600	шт	17	<u>3418,25</u>	-	58110	-	-	-	-
77	C130-948 варіант 1	Адаптер 600x600x200-400x200	шт	17	<u>1469,49</u>	-	24981	-	-	-	-
78	C130-520 варіант 7	Шумоглушник СР 500x500	шт	2	<u>10030,18</u>	-	20060	-	-	-	-
79	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,3025	<u>1860,49</u> <u>138,70</u>	-	563	42	-	<u>1.6200</u>	<u>0.49</u>
80	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,216	<u>151641,25</u> <u>18999,71</u>	<u>96,31</u> <u>68,71</u>	32755	4104	<u>21</u> <u>15</u>	<u>238.5100</u> <u>0,7839</u>	<u>51.52</u> <u>0,17</u>
81	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,772	<u>147505,19</u> <u>14296,58</u>	<u>47,44</u> <u>33,84</u>	113874	11037	<u>37</u> <u>26</u>	<u>179.4700</u> <u>0,3861</u>	<u>138.55</u> <u>0,3</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& С113-2302-10 варіант 5	Дросель-кран 500х500 мм	шт	2	<u>1961,76</u> -	<u>-</u> -	3924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& С113-2302-10 варіант 8	Дросель-кран 400х200 мм	шт	17	<u>1681,73</u> -	<u>-</u> -	28589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену(6 мм)	100м	0,36	<u>18519,12</u> 3257,59	<u>-</u> -	6667	1173	<u>-</u> -	<u>39,4000</u> -	<u>14,18</u> -
85	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену(30 мм)	100м	0,23	<u>22106,34</u> 3257,59	<u>-</u> -	5084	749	<u>-</u> -	<u>39,4000</u> -	<u>9,06</u> -
86	КР15-123-3	Установлення кранів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	кран	2	<u>809,75</u> 649,04	<u>-</u> -	1620	1298	<u>-</u> -	<u>7,8500</u> -	<u>15,7</u> -
87	& С113-2299-5 варіант 3	Кран протипожежний з плавкою вставкою розм.800х300	шт	2	<u>10610,25</u> -	<u>-</u> -	21221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С1999-9004 варіант 1	Кріплення	кг	96,4	<u>93,50</u> -	<u>-</u> -	9013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							1223769	27800	<u>221</u> 61		<u>343,74</u> 0,65
Разом будівельні роботи, грн.							1223769				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1195748				
всього заробітна плата, грн.							27861				
Загальновиробничі витрати, грн.							15097				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4628				
Всього будівельні роботи, грн.							1238866				
Всього по розділу 2							1238866				
Розділ 3. Система В1											
89	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>971,65</u> 893,31	<u>-</u> -	972	893	<u>-</u> -	<u>9,4700</u> -	<u>9,47</u> -
90	С130-59 варіант 8	Вентилятор витяжний L=1300м3/год	шт	1	<u>16315,99</u> -	<u>-</u> -	16316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3291 7,54 1026 63181				
		Всього по розділу 3					63181				
		Розділ 4. Система В2									
105	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>971.65</u> 893,31	- -	972	893	- -	<u>9.4700</u> -	<u>9.47</u> -
106	C130-59 варіант 9	Вентилятор витяжний L=1160м3/год	шт	1	<u>17374.53</u> -	- -	17375	-	- -	- -	- -
107	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>187.20</u> 170,61	<u>8.76</u> 0,35	374	341	<u>18</u> 1	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>4.18</u> 0,01
108	& C130-231-1 варіант 2	Гнучка вставка д.250	шт.	2	<u>1050.46</u> -	- -	2101	-	- -	- -	- -
109	C130-520 варіант 2	Шумоглушник 250 мм.	шт	1	<u>4154.88</u> -	- -	4155	-	- -	- -	- -
110	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,31	<u>1860.49</u> 138,70	- -	577	43	- -	<u>1.6200</u> -	<u>0.5</u> -
111	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	5	<u>809.75</u> 649,04	- -	4049	3245	- -	<u>7.8500</u> -	<u>39.25</u> -
112	& C113-2299-5 варіант 7	Клапан протипожежний з плавкою вставкою діам.250	шт	1	<u>4560.27</u> -	- -	4560	-	- -	- -	- -
113	& C113-2299-5 варіант 9	Клапан протипожежний з плавкою вставкою розм.200x150	шт	1	<u>6902.89</u> -	- -	6903	-	- -	- -	- -
114	& C113-2299-5 варіант 2	Клапан протипожежний з плавкою вставкою розм.250x150	шт	2	<u>7587.43</u> -	- -	15175	-	- -	- -	- -
115	& C113-2299-5 варіант 11	Клапан протипожежний з плавкою вставкою розм.300x150	шт	1	<u>7319.88</u> -	- -	7320	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& С113-2302-10 варіант 1	Дросель-кран д.250 мм	шт	1	<u>1003,43</u> -	<u>-</u> -	1003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С113-2302-10 варіант 2	Дросель-кран 250х150 мм	шт	1	<u>874,26</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	<u>187,20</u> 170,61	<u>8,76</u> 0,35	749	682	<u>35</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>8,36</u> 0,02
119	С130-520 варіант 10	Решітка однорядна регульована розм. 300х150 мм.	шт	3	<u>624,62</u> -	<u>-</u> -	1874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	С130-520 варіант 17	Решітка однорядна регульована розм. 250х150 мм.	шт	1	<u>540,57</u> -	<u>-</u> -	541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	С130-520 варіант 18	Решітка однорядна регульована розм. 200х150 мм.	шт	1	<u>439,67</u> -	<u>-</u> -	440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0942	<u>156675,84</u> 23983,24	<u>96,31</u> 68,71	14759	2259	<u>9</u> 6	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>28,36</u> 0,07
123	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0715	<u>154651,68</u> 21959,08	<u>96,31</u> 68,71	11058	1570	<u>7</u> 5	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>19,71</u> 0,06
124	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену(6 мм)	100м	0,115	<u>18519,12</u> 3257,59	<u>-</u> -	2130	375	<u>-</u> -	<u>39,4000</u> -	<u>4,53</u> -
125	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену(30 мм)	100м	0,1	<u>22106,34</u> 3257,59	<u>-</u> -	2211	326	<u>-</u> -	<u>39,4000</u> -	<u>3,94</u> -
126	С1999-9004 варіант 1	Кріплення	кг	16,3	<u>93,50</u> -	<u>-</u> -	1524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					100724	9734	<u>69</u> 13		<u>118,3</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					100724				
		в тому числі:					90921				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9747				
		всього заробітна плата, грн.					5358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12,33				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1675				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					106082				
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 4					106082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1256 2,83 387 16581				

		Всього по розділу 5					16581				
		Розділ 6. Система В4									
139	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>971.65</u> 893,31	- -	972	893	- -	<u>9,4700</u> -	<u>9,47</u> -
140	С130-59 варіант 13	Вентилятор витяжний L=2800м3/год	шт	1	<u>24748.81</u> -	- -	24749	-	- -	- -	- -
141	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>187.20</u> 170,61	<u>8,76</u> 0,35	562	512	<u>26</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>6,27</u> 0,01
142	& С130-231-1 варіант 5	Гнучка вставка д.315	шт.	2	<u>984.01</u> -	- -	1968	-	- -	- -	- -
143	С130-520 варіант 15	Шумоглушник діам.315	шт	1	<u>3610.34</u> -	- -	3610	-	- -	- -	- -
144	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,5	<u>1860.49</u> 138,70	- -	930	69	- -	<u>1,6200</u> -	<u>0,81</u> -
145	& С113-2302-10 варіант 11	Дросель-клаван д.315 мм	шт	3	<u>1187.38</u> -	- -	3562	-	- -	- -	- -
146	& С113-2302-10 варіант 1	Дросель-клаван д.250 мм	шт	1	<u>1003.43</u> -	- -	1003	-	- -	- -	- -
147	КР15-123-3	Установлення клаванів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клаван	2	<u>809.75</u> 649,04	- -	1620	1298	- -	<u>7,8500</u> -	<u>15,7</u> -
148	& С113-2299-5 варіант 8	Клаван протипожежний з плавкою вставкою діам.315	шт	2	<u>5124.45</u> -	- -	10249	-	- -	- -	- -
149	КР15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,2967	<u>150867.77</u> 18999,71	<u>64,69</u> 46,15	44762	5637	<u>19</u> 14	<u>238,5100</u> 0,5265	<u>70,77</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
150	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0197	<u>156675,84</u> 23983,24	<u>96,31</u> 68,71	3087	472	<u>2</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>5,93</u> 0,02	
151	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену(6 мм)	100м	0,225	<u>18519,12</u> 3257,59	- -	4167	733	- -	<u>39,4000</u> -	<u>8,87</u> -	
152	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену(30 мм)	100м	0,1	<u>22106,34</u> 3257,59	- -	2211	326	- -	<u>39,4000</u> -	<u>3,94</u> -	
153	С1999-9004 варіант 1	Кріплення	кг	15,8	<u>93,50</u> -	- -	1477	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 6					104929	9940	<u>47</u> 16		<u>121,76</u> 0,19	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					104929	94942	9956	5480	12,64	1718
		Всього по розділу 6					110409					
		Розділ 7. Система В5										
154	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>971,65</u> 893,31	- -	972	893	- -	<u>9,4700</u> -	<u>9,47</u> -	
155	С130-59 варіант 14	Вентилятор витяжний L=300м3/год	шт	1	<u>4568,81</u> -	- -	4569	-	- -	- -	- -	
156	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>187,20</u> 170,61	<u>8,76</u> 0,35	374	341	<u>18</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01	
157	& С130-231-1 варіант 1	Гнучка вставка д.200	шт.	2	<u>984,01</u> -	- -	1968	-	- -	- -	- -	
158	С130-520 варіант 8	Шумоглушник діам.200	шт	1	<u>3610,34</u> -	- -	3610	-	- -	- -	- -	
159	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,2	<u>1860,49</u> 138,70	- -	372	28	- -	<u>1,6200</u> -	<u>0,32</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& C113-2302-10 варіант 10	Дросель-кран д.200 мм	шт	1	<u>985,58</u> -	- -	986	-	- -	- -	- -
161	KP15-123-3	Установлення кранів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	кран	3	<u>809,75</u> 649,04	- -	2429	1947	- -	<u>7.8500</u> -	<u>23.55</u> -
162	& C113-2299-5 варіант 6	Кран протипожежний з плавкою вставкою діам.200	шт	3	<u>5420,17</u> -	- -	16261	-	- -	- -	- -
163	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1194	<u>156617,84</u> 23983,24	<u>96,31</u> 68,71	18700	2864	11 8	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>35.95</u> 0,09
164	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену(6 мм)	100м	0,09	<u>18519,12</u> 3257,59	- -	1667	293	- -	<u>39.4000</u> -	<u>3.55</u> -
165	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену(30 мм)	100м	0,1	<u>22106,34</u> 3257,59	- -	2211	326	- -	<u>39.4000</u> -	<u>3.94</u> -
166	C1999-9004 варіант 1	Кріплення	кг	6,3	<u>93,50</u> -	- -	589	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							54708	6692	<u>29</u> 9		<u>80.96</u> 0,1
Разом будівельні роботи, грн.							54708				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							47987				
всього заробітна плата, грн.							6701				
Загальновиробничі витрати, грн.							3666				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1143				
Всього будівельні роботи, грн.							58374				
Всього по розділу 7							58374				
Розділ 8. Система В6											
167	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>971,65</u> 893,31	- -	972	893	- -	<u>9.4700</u> -	<u>9.47</u> -
168	C130-59 варіант 15	Вентилятор витяжний L=225м3/год	шт	1	<u>4140,24</u> -	- -	4140	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4069 9,32 1267 63912				
		----- Всього по розділу 8					63912				
182	С311-15-М	Розділ 9. Інші роботи Перевезення сміття до 15 км	т	0,03	<u>159.62</u> -	<u>159.62</u> 21,72	5	-	<u>5</u> 1	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 9 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5 5 1 5	-	<u>5</u> 1		<u>-</u> 0,01
		----- Всього по розділу 9					5				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1985931 1985931 1896532 88776 48325 109,78 14918 2034256	88612	<u>787</u> 164		<u>1087.83</u> 1,79
		----- Всього по відділу 2					2034256				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн.					2330982 2330982	120321	<u>1230</u> 262		<u>1462.95</u> 2,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2209431 120583 65263 147,99 20110 2396245					
		----- Всього по кошторису					2396245					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1613,72 140693					

Склав _____ Повх В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Харченко В.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей № 18" по вул. Келецька, 97 у м. Вінниця (по зауваженням експертизи)
19/24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Водопостачання та каналізація
Їдальня та харчорблок Комунального закладу "Вінницький ліцей № 18"**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 357,565 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,53135 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,923 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж											
1	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,03	<u>4975,27</u> 4742,25	<u>233,02</u> 79,73	149	142	7 2	<u>61.0800</u> 0,8826	<u>1.83</u> 0,03
2	KP15-3-2	Демонтаж мийок чавунних	100к-т	0,03	<u>8271,71</u> 7942,57	<u>329,14</u> 112,11	248	238	10 3	<u>102.3000</u> 1,2411	<u>3.07</u> 0,04
3	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>22725,55</u> 21111,87	<u>1613,68</u> 543,04	227	211	16 5	<u>271.9200</u> 6,0117	<u>2.72</u> 0,06
4	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>11869,22</u> 11401,43	<u>467,79</u> 157,60	119	114	5 2	<u>146.8500</u> 1,7447	<u>1.47</u> 0,02
5	KP15-15-2 κ=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,45	<u>2199,22</u> 2184,24	<u>11,17</u> 9,62	990	983	5 4	<u>24.9200</u> 0,1066	<u>11.21</u> 0,05
6	KP15-15-6 κ=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,12	<u>2881,47</u> 2863,00	<u>16,29</u> 14,04	346	344	2 2	<u>32.6640</u> 0,1554	<u>3.92</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7	КР15-15-10 к=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	0,37	<u>4698,78</u> 4562,36	<u>134,82</u> 36,00	1739	1688	<u>50</u> 13	<u>52,0520</u> 0,3998	<u>19,26</u> 0,15			
		Разом прямі витрати по розділу 1					3818	3720	<u>95</u> 31		<u>43,48</u> 0,37			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3818		3	3751	2027	4,61	626	5845
		Всього по розділу 1					5845							
		Розділ 2. Обладнання												
8	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>5984,66</u> 3628,87	<u>20,94</u> 18,05	598	363	<u>2</u> 2	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>4,19</u> 0,02			
9	С130-907 варіант 1	Унітаз	шт	1	<u>3142,62</u> -	<u>-</u> -	3143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
10	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,2	<u>3715,39</u> 3223,77	<u>10,47</u> 9,02	4458	3869	<u>13</u> 11	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>44,14</u> 0,12			
11	С130-653 варіант 1	Умивальник овальний керамічний в комплекті з сифоном	комплект	12	<u>5217,50</u> -	<u>-</u> -	62610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
12	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1,7	<u>1248,36</u> 1174,27	<u>-</u> -	2122	1996	<u>-</u> -	<u>13,2000</u> -	<u>22,44</u> -			
13	С130-620 варіант 1	Настільний туалетний кран, з підведенням холодної і гарячої води	комплект	29	<u>1753,51</u> -	<u>-</u> -	50852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
14	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	<u>2108,75</u> 1544,46	<u>15,13</u> 13,03	211	154	<u>2</u> 1	<u>18,6800</u> 0,1443	<u>1,87</u> 0,01			
15	С130-540 варіант 1	Душевий піддон в комплекті з пластм. сифоном	шт	1	<u>4692,44</u> -	<u>-</u> -	4692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
16	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1248,36</u> 1174,27	<u>-</u> -	125	117	<u>-</u> -	<u>13,2000</u> -	<u>1,32</u> -			
17	С130-620 варіант 2	Душова сітка та змішувач	комплект	1	<u>1941,86</u> -	<u>-</u> -	1942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
18	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	<u>10712,93</u> 751,43	<u>2,33</u> 2,01	2143	150	<u>-</u> -	<u>8,6700</u> 0,0222	<u>1,73</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 110 мм	10к-т	1	<u>20213.16</u>	<u>6.98</u>	20213	1291	<u>7</u>	<u>14.9000</u>	<u>14.9</u>
					1291,38	6,02			6	0,0666	0,07
20	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,3	<u>12864.59</u>	<u>44.22</u>	3859	3813	<u>13</u>	<u>148.4300</u>	<u>44.53</u>
					12708,58	38,10			11	0,4218	0,13
21	С113-1880 варіант 1	Електричний нагрівач V=100 л., N=1,5 кВт.	шт	1	<u>7076.30</u>	-	7076	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	С113-1880 варіант 4	Електричний нагрівач V=50 л., N=1,5 кВт.	шт	2	<u>4915.16</u>	-	9830	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					173874	11753	<u>37</u>		<u>135.12</u>
									31		0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					173874				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					162084				
		всього заробітна плата, грн.					11784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1932				
		Всього будівельні роботи, грн.					180185				
		Всього по розділу 2					180185				
		Розділ 3. Господарчо-питний водопровід (В1,В1.1)									
23	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,33	<u>14088.95</u>	-	4649	1661	-	<u>56.5900</u>	<u>18.67</u>
					5034,25	-			-	-	-
24	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,35	<u>12619.31</u>	-	4417	1839	-	<u>59.0600</u>	<u>20.67</u>
					5253,98	-			-	-	-
25	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,09	<u>16894.98</u>	-	1521	522	-	<u>65.1600</u>	<u>5.86</u>
					5796,63	-			-	-	-
26	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,71	<u>3257.59</u>	-	2313	2313	-	<u>39.4000</u>	<u>27.97</u>
					3257,59	-			-	-	-
27	С113-11 варіант 1	Ізоляція діам.22 мм тип ST	м	27	<u>25.17</u>	-	680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C113-11 варіант 2	Ізоляція діам.28 мм тип ST	м	35	<u>30.50</u>	-	1068	-	-	-	-
29	C113-11 варіант 3	Ізоляція діам.35 мм тип ST	м	9	<u>35.99</u>	-	324	-	-	-	-
30	C130-1107 варіант 1	Вентиль запірний кутовий діаметр 15 мм для підключення сантехнічний приладів	шт	32	<u>165.55</u>	-	5298	-	-	-	-
31	C111-1896 варіант 2	Кріплення	кг	6,9	<u>62.23</u>	-	429	-	-	-	-
32	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	7	<u>3570.36</u>	-	24993	349	-	<u>0.5600</u>	<u>3.92</u>
33	& C1545-15- 20-14 варіант 2	Кран поливальний діам. 15 мм	шт	7	<u>171.59</u>	-	1201	-	-	-	-
34	& C1545-15- 20-14 варіант 1	Кран кульовий муфтовий 15	шт	12	<u>323.53</u>	-	3882	-	-	-	-
35	& C1545-15- 20-14 варіант 4	Кран кульовий муфтовий 20	шт	11	<u>384.76</u>	-	4232	-	-	-	-
36	& C1545-15- 20-14 варіант 5	Кран кульовий муфтовий 25	шт	1	<u>369.47</u>	-	369	-	-	-	-
37	C113-1880 варіант 2	Муфта перехідна діам.32*25 мм СТ-ПЕ	шт	1	<u>108.55</u>	-	109	-	-	-	-
38	C113-1880 варіант 3	Муфта перехідна діам.25*20 мм СТ-ПЕ	шт	5	<u>108.55</u>	-	543	-	-	-	-
39	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	1	<u>91.36</u>	-	91	88	-	<u>0.9700</u>	<u>0.97</u>
40	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	5	<u>80.69</u>	-	403	388	-	<u>0.8600</u>	<u>4.3</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					56522	7160	-		<u>82.36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					56522				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49362				
		всього заробітна плата, грн.					7160				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3732				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					60254				
		Всього по розділу 3					60254				
		Розділ 4. Гаряче водопостачання (ТЗ)									
41	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,3	<u>14088.95</u> 5034,25	- -	4227	1510	- -	<u>56.5900</u> -	<u>16.98</u> -
42	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,24	<u>12619.31</u> 5253,98	- -	3029	1261	- -	<u>59.0600</u> -	<u>14.17</u> -
43	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,09	<u>16495.82</u> 5796,63	- -	1485	522	- -	<u>65.1600</u> -	<u>5.86</u> -
44	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,59	<u>3257.59</u> 3257,59	- -	1922	1922	- -	<u>39.4000</u> -	<u>23.25</u> -
45	С113-11 варіант 1	Ізоляція діам.22 мм тип ST	м	26	<u>25.17</u> -	- -	654	-	- -	- -	- -
46	С113-11 варіант 2	Ізоляція діам.28 мм тип ST	м	24	<u>30.50</u> -	- -	732	-	- -	- -	- -
47	С113-11 варіант 3	Ізоляція діам.35 мм тип ST	м	9	<u>35.99</u> -	- -	324	-	- -	- -	- -
48	С130-1107 варіант 1	Вентиль запірний кутовий діаметр 15 мм для підключення сантехнічний приладів	шт	28	<u>165.55</u> -	- -	4635	-	- -	- -	- -
49	С111-1896 варіант 2	Кріплення	кг	3,8	<u>62.23</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
50	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	7	<u>3569.93</u> 49,82	- -	24990	349	- -	<u>0.5600</u> -	<u>3.92</u> -
51	& С1545-15-20-14 варіант 2	Кран поливальний діам. 15 мм	шт	7	<u>171.59</u> -	- -	1201	-	- -	- -	- -
52	& С1545-15-20-14 варіант 1	Кран кульовий муфтовий 15	шт	1	<u>323.53</u> -	- -	324	-	- -	- -	- -
53	& С1545-15-20-14 варіант 4	Кран кульовий муфтовий 20	шт	7	<u>384.76</u> -	- -	2693	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C1545-15-20-14 варіант 5	Кран кульовий муфтовий 25	шт	7	<u>369,47</u> -	<u>-</u> -	2586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1545-15-20-14 варіант 3	Запобіжний клапан 15 мм. муфтовий	шт	8	<u>608,99</u> -	<u>-</u> -	4872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C113-100 варіант 1	Муфта перехідна 32x25 СТ-ПЕ	10шт	0,1	<u>101,68</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-100 варіант 2	Муфта перехідна 25x20 СТ-ПЕ	10шт	0,4	<u>101,68</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	1	<u>91,36</u> 87,62	<u>-</u> -	91	88	<u>-</u> -	<u>0,9700</u> -	<u>0,97</u> -
59	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	4	<u>80,69</u> 77,68	<u>-</u> -	323	311	<u>-</u> -	<u>0,8600</u> -	<u>3,44</u> -
		Разом прями витрати по розділу 4					54375	5963	<u>-</u> -		<u>68,59</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54375 48412 5963 3107 6,9 937 57482				
		Всього по розділу 4					57482				
		Розділ 5. Побутова каналізація									
60	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>19841,34</u> 5945,52	<u>5,82</u> 5,01	1984	595	<u>1</u> 1	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>6,58</u> 0,01
61	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>5718,42</u> 5707,95	<u>10,47</u> 9,02	343	342	<u>1</u> 1	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>3,79</u> 0,01
62	C113-1689 варіант 1	Труби з поліетилену діам. 110 мм	м	6	<u>176,14</u> -	<u>-</u> -	1057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C1110-1 варіант 1	Прочистка діаметром 110 мм з заглушкою	шт	4	<u>443,63</u> -	<u>-</u> -	1775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	3	<u>2231.69</u>	-	6695	3415	-	<u>14.6600</u>	<u>43.98</u>
65	C111-1896 варіант 2	Кріплення	кг	3,2	<u>62.23</u>	-	199	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					12053	4352	<u>2</u>		<u>54.35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12053		2		0,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7699				
		всього заробітна плата, грн.					4354				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2445				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					775				
		Всього будівельні роботи, грн.					14498				
		Всього по розділу 5					14498				
		Розділ 6. Виробнича каналізація (КЗ)									
66	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,29	<u>19835.52</u>	-	5752	1724	-	<u>65.8200</u>	<u>19.09</u>
67	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,42	<u>5707.95</u>	-	2397	2397	-	<u>63.1900</u>	<u>26.54</u>
68	C113-1689 варіант 1	Труби з поліетилену діам. 110 мм	м	42	<u>176.14</u>	-	7398	-	-	-	-
69	C1110-1 варіант 1	Прочистка діаметром 110 мм з заглушкою	шт	7	<u>443.63</u>	-	3105	-	-	-	-
70	C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>142.29</u>	-	142	-	-	-	-
71	& C113-147-11 варіант 2	Сифон з розривом струмення 20 мм	шт	14	<u>626.70</u>	-	8774	-	-	-	-
72	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	<u>2231.69</u>	-	4463	2276	-	<u>14.6600</u>	<u>29.32</u>
73	C111-1896 варіант 2	Кріплення	кг	7,1	<u>62.23</u>	-	442	-	-	-	-
74	C1630-18 варіант 1	Дверцята пластмасові (розм.250 x 400) для доступу до ревізій	шт	1	<u>440.59</u>	-	441	-	-	-	-
75	KM28-842-3 к дем.=0,5	(Демонтаж) Монтаж системи очищення	шт	1	<u>686.15</u>	<u>112.60</u>	686	574	<u>112</u>	<u>7.2000</u>	<u>7.2</u>
					<u>573,55</u>	<u>29,24</u>			29	<u>0,2605</u>	<u>0,26</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КМ28-842-3	Монтаж системи очищення	шт	1	<u>1372,29</u> 1147,10	<u>225,19</u> 58,48	1372	1147	<u>225</u> 58	<u>14,4000</u> 0,5210	<u>14,4</u> 0,52
		Разом прямі витрати по розділу 6					34972	8118	<u>337</u> 87		<u>96,55</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					34972				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26517				
		всього заробітна плата, грн.					8205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4321				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1309				
		Всього будівельні роботи, грн.					39293				

		Всього по розділу 6					39293				
77	С311-15-М	Розділ 7. Інші роботи Перевезення сміття до 15 км	т	0,05	<u>159,62</u> -	<u>159,62</u> 21,72	8	-	<u>8</u> 1	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 7					8	-	<u>8</u> 1		<u>-</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					8				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					9				

		Всього по розділу 7					9				
		Разом прямі витрати по кошторису					335622	41066	<u>479</u> 152		<u>480,45</u> 1,53
		Разом будівельні роботи, грн.					335622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					294077				
		всього заробітна плата, грн.					41218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиробничі витрати, грн.					21943					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,37					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6705					
		Всього будівельні роботи, грн.					357565					

		Всього по кошторису					357565					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					531,35					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47923					

Склав _____ Повх В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Харченко В.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей № 18" по вул. Келецька, 97 у м. Вінниця (по зауваженням експертизи)
19/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Пожежна сигналізація
Їдальня та харчорблок Комунального закладу "Вінницький ліцей № 18"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 602,820 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,88964 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 76,698 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обладнання											
1	КМ10-667-2	Блок базовий приймально-контрольного лускового концентратора ПС	шт	1	5208,02	-	5208	5027	-	60.8000	60.8
2	& С1515-17-12Т варіант 1	ППК "ТІРАС-4П"	шт	1	5026,94	-	8004	-	-	-	-
3	КМ10-667-13	Монтаж модуля релейних лінійних	шт	1	8003,97	-	554	497	-	6.4000	6.4
4	& С1514-3-Б-8 варіант 1	Модуль релейних лінійний	шт	1	496,90	-	614	-	-	-	-
5	КМ10-667-13	Монтаж модуля цифрового GSM автодозвону	шт	1	614,06	-	554	497	-	6.4000	6.4
6	& С1514-3-Б-8 варіант 2	Модуль цифрового GSM автодозвону	шт	1	496,90	-	4223	-	-	-	-
					4222,67	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1511-2001-К4 варіант 3	Акумуляторна батарея 12В, 7А/г	шт	1	<u>1140.00</u> -	<u>-</u> -	1140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що встановлюється на склі (сповіщувач ручний)	шт	3	<u>135.07</u> 124,22	<u>-</u> -	405	373	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
9	& 1601-2242-А	Сповіщувач пожежний ручний, СПР «Тірас»	шт	4	<u>525.00</u> -	<u>-</u> -	2100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізопний, світловий у нормальному виконанні	шт	17	<u>292.22</u> 248,45	<u>1.58</u> 0,20	4968	4224	<u>27</u> 3	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>54.4</u> 0,04
11	& 1601-2242-А варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий, СПД-3	шт	16	<u>195.00</u> -	<u>-</u> -	3120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1601-2242-А варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТТ-2	шт	4	<u>147.00</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					31478	10618	<u>27</u> 3		<u>132.8</u> 0,04
		Разом устаткування, грн.					6948				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					273				
		Всього устаткування, грн.					7221				
		Разом будівельні роботи, грн.					24530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13885				
		всього заробітна плата, грн.					10621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5064				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1426				
		Всього будівельні роботи, грн.					29594				
		Всього по розділу 1					36815				
13	КМ10-347-1	Розділ 2. Оповіщення про пожежу Монтаж гучномовця настільного	шт	17	<u>388.07</u> 372,67	<u>-</u> -	6597	6335	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>81.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1504-19116 варіант 1	Гучномовець 1АС100ПН	шт	7	<u>275.55</u>	-	1929	-	-	-	-
15	1504-19116 варіант 2	Гучномовець 3АС100ПН	шт	4	<u>297.00</u>	-	1188	-	-	-	-
16	1504-19116 варіант 3	Гучномовець 6АС100ПН	шт	6	<u>405.00</u>	-	2430	-	-	-	-
17	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>13333.20</u>	<u>1117.82</u>	400	356	<u>34</u>	<u>131.2000</u>	<u>3.94</u>
					11851,30	282,18			8	2,5177	0,08
18	& 1602- 30076-3-Р варіант 1	Показчик світловий «Вихід» 12В ОС-1	шт	2	<u>994.56</u>	-	1989	-	-	-	-
19	& 1602- 30076-3-Р варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий 12В. 80дБ «Джміль»	шт	1	<u>1120.02</u>	-	1120	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					15653	6691	<u>34</u>		<u>85.54</u>
		Разом устаткування, грн.					5547		8		0,08
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					219				
		Всього устаткування, грн.					5766				
		Разом будівельні роботи, грн.					10106				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3381				
		всього заробітна плата, грн.					6699				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3213				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					906				
		Всього будівельні роботи, грн.					13319				
		Всього по розділу 2					19084				
		Розділ 3. Прокладання кабелів та проводів									
20	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	6,6	<u>2523.13</u>	<u>335.38</u>	16653	9041	<u>2214</u>	<u>16.0000</u>	<u>105.6</u>
					1369,92	94,00			620	0,8344	5,51
21	& 15098- 1011-3Г варіант 1	Кабель КСВВнг-LS 4x0,4 Си	м	272,7	<u>6.35</u>	-	1732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 15098-1011-3Г варіант 2	Кабель NHXH FE 180/E30 2x1,5RE	м	70,7	<u>29,86</u> -	<u>-</u> -	2111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 15098-1011-3Г варіант 7	Кабель JE-H(St)H Bd FE 180/E30 1x2x0,8	м	222,2	<u>14,92</u> -	<u>-</u> -	3315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 15098-1011-3Г варіант 3	Кабель КИФ-Внг-LS 2x2x0,78	м	101	<u>140,34</u> -	<u>-</u> -	14174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					37985	9041	<u>2214</u> 620		<u>105,6</u> 5,51
		Разом будівельні роботи, грн.					37985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26730				
		всього заробітна плата, грн.					9661				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4911				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1464				
		Всього будівельні роботи, грн.					42896				

		Всього по розділу 3					42896				
		Розділ 4. Монтажні вироби									
25	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	<u>3501,74</u> 3042,62	<u>-</u> -	35	30	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>0,37</u> -
26	& 2405-1387-5 варіант 4	Коробка вогнестійка розподільча для кабельних мереж з межею вогнестійкості E30. Рівень захисту IP54. КВР 01/30-100	шт	1	<u>349,40</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	6,6	<u>3989,38</u> 3183,24	<u>459,86</u> 302,36	26330	21009	<u>3035</u> 1996	<u>41.0000</u> 3,3714	<u>270,6</u> 22,25
28	& С1545-223-А варіант 1	Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ Ф=16мм	м.п.	666,6	<u>19,47</u> -	<u>-</u> -	12979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1510-5-1С-М варіант 2	Тримач ПВХ Ф16	шт	1320	<u>6,34</u> -	<u>-</u> -	8369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
30	КМ12-592-1	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 10 мм	100 м	0,8	<u>32108.48</u> 19633,60	<u>12215.59</u> 1528,14	25687	15707	<u>9772</u> 1223	<u>224.0000</u> 19,7956	<u>179.2</u> 15,84			
31	& С113-2299-5-1 варіант 4	Система локального пожежогасіння кухонного обладнання BRAND KITCHEN SAFE тип "BRAND KS - 10-1» ЭМ"	шт	4	<u>102536.73</u> -	<u>-</u> -	410147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
		Разом прямі витрати по розділу 4					483896	36746	<u>12807</u> 3219		<u>450.17</u> 38,09			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					483896		434343	39965	20129	43,86	5956	504025

		Всього по розділу 4					504025							
		Разом прямі витрати по кошторису					569012	63096	<u>15082</u> 3850		<u>774.11</u> 43,72			
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					12495		492	12987				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					556517		478339	66946	33317	71,81	9752	589834

		Всього по кошторису					602820							
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					889,64							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						76698				

Склав _____ Повх В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Харченко В.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей № 18" по вул. Келецька, 97 у м. Вінниця (по зауваженням експертизи)
19/24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Устаткування
Їдальня та харчорблок Комунального закладу "Вінницький ліцей № 18"**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6489,702 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,2006 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 192,419 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
Розділ 1. Демонтаж											
1	КР15-125-1 к дем.=0,4	Демонтаж зонтів над устаткуванням	м2	8,58	55,87	-	479	477	-	0,6494	5,57
					55,60	-			-	-	-
2	КМ28-929-1 к дем.=0,3	Демонтаж машини посудомийної	шт	1	1040,64	-	1041	1041	-	13,4034	13,4
					1040,64	-			-	-	-
3	КМ28-924-2 к дем.=0,3	Демонтаж котла харчоварильного електричного	шт	1	1020,30	-	1020	1020	-	12,0546	12,05
					1020,30	-			-	-	-
4	КМ28-927-5 к дем.=0,3	Демонтаж сковороди електричної	шт	1	542,35	-	542	542	-	7,1118	7,11
					542,35	-			-	-	-
5	КМ28-927-12 к дем.=0,3	Демонтаж плити електричної	шт	2	322,97	-	646	646	-	3,9566	7,91
					322,97	-			-	-	-
6	КМ28-923-1 к дем.=0,3	Демонтаж кип'ятильника	шт	3	315,50	-	947	947	-	4,0637	12,19
					315,50	-			-	-	-
7	КМ28-911-3 к дем.=0,3	Демонтаж вітрини холодильної	шт	1	476,66	-	477	477	-	6,1394	6,14
					476,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КМ28-605-4	Монтаж картоплечистки	шт	1	<u>3800.05</u> 3395,81	<u>229.68</u> 62,54	3800	3396	<u>230</u> 63	<u>41.6000</u> 0,5860	<u>41.6</u> 0,59
20	2406-13006 варіант 7	Картоплечистка продуктивність 300 кг/год, Arach APP 10 1Ф (або еквівалент)	шт	1	<u>91648.32</u> -	-	91648	-	-	-	-
21	КМ28-921-14	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	1	<u>1229.81</u> 1169,52	<u>55.77</u> 9,00	1230	1170	<u>56</u> 9	<u>15.0634</u> 0,1006	<u>15.06</u> 0,1
22	2403-11071 варіант 6	Овочерізка Robot Coupe CL50 (або еквівалент)	шт	1	<u>77110.92</u> -	-	77111	-	-	-	-
23	2403-11071 варіант 5	Комплект дисків для овочерізки Robot Coupe 1961+Robot Coupe 28189 (або еквівалент)	шт	1	<u>63574.61</u> -	-	63575	-	-	-	-
24	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	12	<u>1661.20</u> 1490,69	<u>97.43</u> 23,56	19934	17888	<u>1169</u> 283	<u>19.2000</u> 0,2683	<u>230.4</u> 3,22
25	17064-5296 варіант 25	Шафа морозильна 1 дверна,(750x850x2200), BRILLIS BL7-M-R290-EF(або еквівалент)	шт	7	<u>89912.26</u> -	-	629386	-	-	-	-
26	17064-5296 варіант 26	Шафа холодильна 1 дверна,700 л., (700x850x2050),BRILLIS BN7-M-R290- EF(або еквівалент)	шт	4	<u>71040.00</u> -	-	284160	-	-	-	-
27	17064-5296 варіант 27	Шафа шокової заморозки HURAKAN HKN- GX650TN INOX 650Л(або еквівалент)	шт	1	<u>106371.67</u> -	-	106372	-	-	-	-
28	КМ28-911-5 Заст.	Монтаж холодильного стола	шт	4	<u>1588.94</u> 1588,94	-	6356	6356	-	<u>20.4655</u> -	<u>81.86</u> -
29	& 2406-1048- 1 варіант 5	Стіл холодильний тридверний з агрегатом збоку BGN3-R290-EF або еквівалент	шт	4	<u>84033.33</u> -	-	336133	-	-	-	-
30	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	1	<u>1661.20</u> 1490,69	<u>97.43</u> 23,56	1661	1491	<u>97</u> 24	<u>19.2000</u> 0,2683	<u>19.2</u> 0,27
31	17064-5296 варіант 28	Шафа холодильна (для добових проб), REEDNEE DR200SL (або еквівалент)	шт	1	<u>25012.92</u> -	-	25013	-	-	-	-
32	КМ28-929-1	Монтаж машини котломийної	шт	1	<u>4767.80</u> 3468,59	<u>110.02</u> 26,80	4768	3469	<u>110</u> 27	<u>44.6753</u> 0,3058	<u>44.68</u> 0,31
33	& 2406-5001- 3-1 варіант 5	Котломийна машина APSCH AK 902 (або еквівалент)	шт	1	<u>333277.97</u> -	-	333278	-	-	-	-
34	КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	2	<u>4767.80</u> 3468,59	<u>110.02</u> 26,80	9536	6937	<u>220</u> 54	<u>44.6753</u> 0,3058	<u>89.35</u> 0,61
35	2406-5001 варіант 6	Посудомийка купольна ADLER EVO 1000 PD (або еквівалент)	шт	2	<u>127277.34</u> -	-	254555	-	-	-	-
36	КМ28-30-1	Монтаж тістоміса	шт	1	<u>4657.69</u> 3698,78	<u>831.29</u> 218,32	4658	3699	<u>831</u> 218	<u>43.2000</u> 2,1848	<u>43.2</u> 2,18
37	2406-3052 варіант 5	Тістоміс,Діжа 64л., Alimacchine SM50FT2VTX (БН)(або еквівалент)	шт	1	<u>111707.39</u> -	-	111707	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КМ28-924-2	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1	<u>3710.35</u> 3400,88	<u>163.93</u> 27,66	3710	3401	<u>164</u> 28	<u>40.1805</u> 0,3101	<u>40.18</u> 0,31
39	1514-1008 варіант 11	Котел харчовий з пароводяним нагрівом ЕФЕС ТРЕЙД КЕЕ-300 або еквівалент	шт	1	<u>91080.00</u> -	<u>-</u> -	91080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	1	<u>2249.00</u> 1807,45	<u>440.10</u> 107,21	2249	1807	<u>440</u> 107	<u>23.7011</u> 1,2232	<u>23.7</u> 1,22
41	1514-1013 варіант 7	Сковорода електрична промислова об'єм чаші 74 л.ЕФЕС ТРЕЙД СЕМ-05 ЕТАЛОН (або еквівалент)	шт	1	<u>53327.84</u> -	<u>-</u> -	53328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КМ28-927-7	Монтаж апарата пароварильного електричного	шт	1	<u>3190.75</u> 2696,46	<u>80.02</u> 19,49	3191	2696	<u>80</u> 19	<u>33.0327</u> 0,2224	<u>33.03</u> 0,22
43	1514-1008 варіант 13	Пароконвектомат продуктивність 400-600 порцій в день, Retigo В 2011i (або еквівалент)	шт	1	<u>690891.75</u> -	<u>-</u> -	690892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	2403-4001 варіант 15	Гастроємність із нержавійки GN 1/1 h-20 мм 2,5л. FoREST Серія FOOD line Код продукту:231120 (або еквівалент)	шт	10	<u>533.25</u> -	<u>-</u> -	5333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	2403-4001 варіант 16	Гастроємність із нержавійки GN 1/1 h-40 мм 5л. FoREST Серія FOOD line Код продукту:231140(або еквівалент)	шт	10	<u>793.92</u> -	<u>-</u> -	7939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	2403-4001 варіант 18	Гастроємність із нержавійки GN 1/1 h-65 мм 9л. FoRES Серія FOOD line Код продукту:231165 (або еквівалент)	шт	10	<u>858.12</u> -	<u>-</u> -	8581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КМ28-927-11	Монтаж шафи розсітійної	шт	1	<u>3535.72</u> 2967,99	<u>90.02</u> 21,93	3536	2968	<u>90</u> 22	<u>36.3590</u> 0,2502	<u>36.36</u> 0,25
48	& 2406-1047- 21 варіант 5	Шафа розсітійна, кількість рівнів 12. APACH APE8AD (або еквівалент)	шт	1	<u>48526.12</u> -	<u>-</u> -	48526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КМ16-42-1	Монтаж пом'якшувача для води	шт	7	<u>12262.60</u> 6229,50	<u>4228.49</u> 1157,66	85838	43607	<u>29599</u> 8104	<u>73.6000</u> 10,3134	<u>515.2</u> 72,19
50	& 2308-4381- 12 варіант 5	Пом'якшувач води, ємністю 16 л., DVA LT 16 (або еквівалент)	шт	7	<u>6594.43</u> -	<u>-</u> -	46161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КМ28-927-7	Монтаж макароніварки	шт	1	<u>3190.75</u> 2696,46	<u>80.02</u> 19,49	3191	2696	<u>80</u> 19	<u>33.0327</u> 0,2224	<u>33.03</u> 0,22
52	& 1514-1025- 1 варіант 4	Макароніварка електрична, APACH APPE-77P (або еквівалент)	шт	1	<u>118400.36</u> -	<u>-</u> -	118400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КМ28-922-3	Монтаж м'ясорубки	шт	2	<u>925.95</u> 869,57	<u>40.02</u> 8,62	1852	1739	<u>80</u> 17	<u>11.2000</u> 0,0968	<u>22.4</u> 0,19
54	2403-16012 варіант 8	М'ясорубка, продуктивність 300 кг/год, APACH ATS 22 UT (або еквівалент)	шт	1	<u>48498.67</u> -	<u>-</u> -	48499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2403-16012 варіант 9	М'ясорубка, продуктивність HURAKAN НКН-12SSE 170 кг/год, НЕРЖ. СТАЛЬ(або еквівалент)	шт	1	<u>11821,61</u> -	<u>-</u> -	11822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КМ28-921-14	Монтаж слайсера	шт	1	<u>1178,31</u> <u>1118,02</u>	<u>55,77</u> <u>9,00</u>	1178	1118	<u>56</u> 9	<u>14,4000</u> <u>0,1006</u>	<u>14,4</u> <u>0,1</u>
57	2403-16008 варіант 5	Слайсер, Потужність 0,147кВт, SIRMAN MIRRA 250 CE(або еквівалент)	шт	1	<u>32505,00</u> -	<u>-</u> -	32505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КР17-16-1 Заст.	Установлення індукційних плит	шт	1	<u>255,44</u> <u>183,23</u>	<u>34,91</u> <u>30,08</u>	255	183	<u>35</u> 30	<u>2,1400</u> <u>0,3330</u>	<u>2,14</u> <u>0,33</u>
59	2417-603 варіант 8	Плита індукційна 6-ти конфорочна, підлогова. Потужність, кВт 21, КИЙ-В ПІ-6.3-21(або еквівалент)	шт	1	<u>79315,03</u> -	<u>-</u> -	79315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& 2406-13034-1 варіант 48	Каструля 3л. із нержавіючої сталі з кришкою, FoREST Код продукту:301616(або еквівалент)	шт	5	<u>1333,38</u> -	<u>-</u> -	6667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& 2406-13034-1 варіант 49	Каструля 5л. FoREST Серія Resto Range Код продукту:302411(або еквівалент)	шт	5	<u>1703,42</u> -	<u>-</u> -	8517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& 2406-13034-1 варіант 50	Каструля 7,2л. із нержавіючої сталі з кришкою, FoREST Серія Resto Range Код продукту:302416(або еквівалент)	шт	5	<u>1877,29</u> -	<u>-</u> -	9386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& 2406-13034-1 варіант 51	Каструля 10л. із нержавіючої сталі з кришкою, FoREST Серія Resto Range Код продукту:302424(або еквівалент)	шт	5	<u>2159,95</u> -	<u>-</u> -	10800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& 2406-13034-1 варіант 61	Каструля 15,5 л. із нержавіючої сталі з кришкою, FoREST Серія Resto Range Код продукту:302825(або еквівалент)	шт	5	<u>2612,92</u> -	<u>-</u> -	13065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& 2406-13034-1 варіант 53	Каструля 20 л. із нержавіючої сталі з кришкою, Lасог Код продукту:50131(або еквівалент)	шт	3	<u>5490,32</u> -	<u>-</u> -	16471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& 2406-13034-1 варіант 54	Сковорода 24 см. з антипригарним покриттям із нержавійки, FoREST Серія ALUMA INDUCTION Код продукту:281124 (або еквівалент)	шт	5	<u>1245,10</u> -	<u>-</u> -	6226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& 2406-13034-1 варіант 55	Сковорода млинцева 26 см. з антипригарним покриттям із алюмінія, FoREST Серія ALUMA Код продукту:280126 (або еквівалент)	шт	5	<u>916,08</u> -	<u>-</u> -	4580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& 2406-13034-1 варіант 56	Сковорода 32 см. із нержавійки з двома ручками, FoREST Серія ALUMA Код продукту:280132 (або еквівалент)	шт	5	<u>1539,35</u> -	<u>-</u> -	7697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& 2406-13034-1 варіант 57	Сотейник 2,2 л.із нержавіючої сталі Lacor Код продукту:50218 (або еквівалент)	шт	5	<u>1371,72</u> -	- -	6859	-	- -	- -	- -
70	& 2406-13034-1 варіант 58	Сотейник 6,75л.із нержавіючої сталі,Lacor Код продукту:50228 (або еквівалент)	шт	3	<u>2348,98</u> -	- -	7047	-	- -	- -	- -
71	1901-4003 варіант 12	Міксер планетарний, об'єм діжі 10л., HURAKAN HKNIP10FM HA 10 л (або еквівалент)	шт	1	<u>25941,25</u> -	- -	25941	-	- -	- -	- -
72	1901-4003 варіант 13	Погружний міксер.Оброблює об'єм до 20л., APACH AFM250VVC250 (або еквівалент)	шт	1	<u>20052,03</u> -	- -	20052	-	- -	- -	- -
73	КР17-11-6 Заст.	Монтаж лампи інсектицидної	100шт	0,07	<u>15805,51</u> <u>15062,39</u>	<u>215,27</u> <u>185,48</u>	1106	1054	<u>15</u> <u>13</u>	<u>175,9214</u> <u>2,0535</u>	<u>12,31</u> <u>0,14</u>
74	& С118-80-5-5 варіант 6	Лампа інсектицидна,діапазон дії 50 м2,Hendi UV-A,335x90x(H)260мм, (або еквівалент)	шт	6	<u>3291,90</u> -	- -	19751	-	- -	- -	- -
75	& С118-80-5-5 варіант 7	Лампа інсектицидна,діапазон дії 100 м2, Hendi UV-A,485x90x(H)310 мм, 30 Вт (або еквівалент)	шт	1	<u>3859,19</u> -	- -	3859	-	- -	- -	- -
76	КМ34-1-1	Монтаж стерилізатора електричного	комплект	2	<u>2932,48</u> <u>2932,48</u>	- -	5865	5865	- -	<u>32.0000</u> -	<u>64</u> -
77	2403-11162 варіант 5	Стерилізатор ножів.Місткість ножів 10., HURAKAN HKNUVA10 (або еквівалент)	шт	2	<u>7552,08</u> -	- -	15104	-	- -	- -	- -
78	& 2403-16041-1 варіант 4	Мікрохвильовка,Об'єм 23л.,Bartscher 610836 (або еквівалент)	шт	1	<u>10588,17</u> -	- -	10588	-	- -	- -	- -
79	КМ28-923-1	Монтаж кип'ятильника	шт	2	<u>1051,80</u> <u>1051,80</u>	- -	2104	2104	- -	<u>13.5471</u> -	<u>27,09</u> -
80	2406-6001 варіант 3	Електрокип'ятильник, HURAKAN HKNHVN20 (або еквівалент)	шт	2	<u>6035,80</u> -	- -	12072	-	- -	- -	- -
81	КР15-33-3	Установлення душуючих пристроїв	10шт	0,4	<u>1222,69</u> <u>1176,16</u>	- -	489	470	- -	<u>13.2212</u> -	<u>5,29</u> -
82	& С130-50-22-1 варіант 2	Душуючий пристрій CANCAN MT02 (або еквівалент)	шт	4	<u>11825,12</u> -	- -	47300	-	- -	- -	- -
83	170312-5005 варіант 19	Ваги підлогові, CAS DB-II 150 (E) (або еквівалент)	шт	2	<u>10825,00</u> -	- -	21650	-	- -	- -	- -
84	170312-5005 варіант 20	Ваги порційні,максимальне навантаження 15 кг.,CAS SW II-15 (або еквівалент)	шт	10	<u>6087,50</u> -	- -	60875	-	- -	- -	- -
85	170312-5005 варіант 21	Ваги порційні,максимальне навантаження 6 кг.,CAS SW II-06 (або еквівалент)	шт	6	<u>5475,00</u> -	- -	32850	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,7	<u>12833,52</u> 12708,58	<u>44,22</u> 38,10	8983	8896	<u>31</u> 27	<u>148,4300</u> 0,4218	<u>103,9</u> 0,3
87	& С1115-141-51 варіант 5	Бойлер, 100л., Drazice OKCE 100 (або еквівалент)	шт	7	<u>13145,94</u> -	<u>-</u> -	92022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КМ28-544-1	Монтаж машини вакуум-упакувальної	шт	2	<u>4225,26</u> 2876,83	<u>1115,92</u> 277,56	8451	5754	<u>2232</u> 555	<u>33,6000</u> 3,0562	<u>67,2</u> 6,11
89	& 241996-18013-1 варіант 5	Вакуумний пакувальник, HURAKAN HKNVAC260, 260 мм ПЛАНКА (або еквівалент) у комплекті з пакетами HENDI Артикул: 970386 (або еквівалент)	шт	2	<u>39757,53</u> -	<u>-</u> -	79515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	241996-18014-4 варіант 25	Стойка для столових приборів і підносів 500x700(1000)x900(1300) ЕФЕС ТРЕЙД Помічник універсальний (ПУ) VSOP-1. 304/СТ.3 (або еквівалент)	шт	2	<u>14002,06</u> -	<u>-</u> -	28004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	241996-18014-4 варіант 26	Найтральний елемент з направляючими, надбудовою без зашклення 1200x700(1000)x900(1300) ЕФЕС ТРЕЙД 304/СТ.3 VSOP-1 (або еквівалент)	шт	1	<u>21183,38</u> -	<u>-</u> -	21183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	2406-1031 варіант 4	Прилавок-вітрина холодильна з направляючими, надбудовою та зашкленням, без бокса 1500x700(1000)x1920 ЕФЕС ТРЕЙД 304/СТ.3 VSOP-1(або еквівалент)	шт	1	<u>96244,95</u> -	<u>-</u> -	96245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& 1602-10364-12 варіант 4	Кутовий елемент внутрішній з полкою ЕФЕС ТРЕЙД 304/СТ.3 VSOP-1(або еквівалент)	шт	1	<u>22948,88</u> -	<u>-</u> -	22949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КМ28-927-1	Монтаж плити мармітної електричної	шт	1	<u>1165,48</u> 1090,04	<u>30,01</u> 7,31	1165	1090	<u>30</u> 7	<u>13,1838</u> 0,0834	<u>13,18</u> 0,08
95	& 1514-1022-10 варіант 5	Марміт для перших страв нейтральний з направляючими, надбудовою та зашкленням Марміт для перших страв з направляючими, надбудовою та зашкленням ЕФЕС ТРЕЙД 304/СТ.3 VSOP-1(або еквівалент)	шт	1	<u>37265,36</u> -	<u>-</u> -	37265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	241996-18014-4 варіант 27	Нейтральний елемент з направляючими, надбудовою без зашклення 700x1000x1300 ЕФЕС ТРЕЙД 304/СТ.3 VSOP-1 (НЭ) (або еквівалент)	шт	1	<u>17515,17</u> -	<u>-</u> -	17515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КМ28-927-1	Монтаж плити мармітної електричної	шт	1	<u>1165,48</u> 1090,04	<u>30,01</u> 7,31	1165	1090	<u>30</u> 7	<u>13,1838</u> 0,0834	<u>13,18</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& 1514-1022-10 варіант 6	Марміт для других страв з напрямляючими, надбудовою та зашкленням 1800x1000x1300 ЕФЕС ТРЕЙД 304/СТ.3 VSOP- 1800 (або еквівалент)	шт	1	<u>39344,35</u> -	<u>-</u> -	39344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	2403-4001 варіант 19	Гастроємність GN 1/1 h-200 мм 28 л FoREST Серія FOOD line Код продукту: 231190 (або еквівалент)	шт	5	<u>1695,46</u> -	<u>-</u> -	8477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	241996-18014-4 варіант 28	Нейтральний елемент з місцем для касира з напрямляючими ЕФЕС ТРЕЙД 304/СТ.3 VSOP-1 (НЭ) (або еквівалент)	шт	1	<u>12877,66</u> -	<u>-</u> -	12878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& 241996-11051-1 варіант 8	Візок складський Виробник Україна Євро-Комірник-2 (або еквівалент), Тип: візок складський Кількість коліс: 2 шт. Вантажопідйомність: 150 кг Вага: 15 кг Діаметр коліс: 26 см Висота: 124 см Ширина платформи/кузова: 39.5 см Довжина платформи/кузова: 50.5 см навантаження: до 150 кг	шт	2	<u>3305,83</u> -	<u>-</u> -	6612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>3091,73</u> 2578,66	<u>9,31</u> 8,02	309	258	<u>1</u> 1	<u>29,4200</u> 0,0888	<u>2,94</u> 0,01
103	241996-20229 варіант 46	Ванна мийна 1 секційна з бортом 700x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>7415,32</u> -	<u>-</u> -	7415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КР15-36-2	Установлення мийок на два та три відділення	10к-т	0,5	<u>4334,87</u> 3735,64	<u>44,22</u> 38,10	2167	1868	<u>22</u> 19	<u>42,6200</u> 0,4218	<u>21,31</u> 0,21
105	241996-20229 варіант 47	Ванна мийна двосекційна з бортом (з отвором зліва для душуючого пристрою) 1400x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>11494,45</u> -	<u>-</u> -	11494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	241996-20229 варіант 48	Ванна мийна двосекційна з бортом (з отвором посередині для душуючого пристрою) 1400x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>11494,45</u> -	<u>-</u> -	11494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	241996-20229 варіант 49	Ванна мийна двосекційна з бортом (з отвором справа для душуючого пристрою) 1400x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>11244,45</u> -	<u>-</u> -	22489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	241996-20229 варіант 50	Ванна мийна трисекційна з бортом 1800x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>15895,88</u> -	<u>-</u> -	15896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	12,34	<u>139,61</u> 138,94	<u>-</u> -	1723	1715	<u>-</u> -	<u>1,6227</u> -	<u>20,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& С1115-759-1-2-1 варіант 11	Зонт витяжний острівний з жировловлювачами 2200x2100x360 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>27337.57</u> -	<u>-</u> -	54675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& С1115-759-1-2-1 варіант 12	Зонт витяжний острівний без жировловлювачей 1000x1000x360 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>11828.55</u> -	<u>-</u> -	23657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& С1115-759-1-2-1 варіант 13	Зонт витяжний пристінний без жировловлювачей 1100x1000x360 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>9447.82</u> -	<u>-</u> -	9448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& 241996-11051-1 варіант 11	Візок вантажний на колесах 500x700x750 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	5	<u>12672.20</u> -	<u>-</u> -	63361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& 241996-11051-1 варіант 10	Візок сервірувальний на колесах 400x700x1000 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	3	<u>9328.17</u> -	<u>-</u> -	27985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	241996-18014-4 варіант 29	Підтоварник 1500x450x150 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>4352.18</u> -	<u>-</u> -	4352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	1602-10364 варіант 172	Полиця дворівнева 800x300x300 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>3081.71</u> -	<u>-</u> -	3082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	1602-10364 варіант 173	Полиця дворівнева 1100x250x300 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>3353.59</u> -	<u>-</u> -	3354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	1602-10364 варіант 174	Полиця дворівнева 1200x300x300 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>3613.96</u> -	<u>-</u> -	3614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	1602-10364 варіант 175	Полиця дворівнева 1500x250x300 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>4467.93</u> -	<u>-</u> -	8936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	1602-10364 варіант 176	Полиця дворівнева 1500x300x300 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>4697.98</u> -	<u>-</u> -	9396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	1602-10364 варіант 177	Полиця дворівнева 1100x300x300 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	6	<u>3314.68</u> -	<u>-</u> -	19888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	241996-14017 варіант 17	Полиця-сушка 700x300x400 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>2865.76</u> -	<u>-</u> -	2866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	241996-14017 варіант 18	Полиця-сушка 550x300x400 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>2517.36</u> -	<u>-</u> -	5035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	241996-14017 варіант 19	Полиця-сушка 1100x300x400 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>4047.46</u> -	<u>-</u> -	8095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,8	<u>3091.73</u> 2578,66	<u>9.31</u> 8,02	2473	2063	<u>7</u> 6	<u>29.4200</u> 0,0888	<u>23.54</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	241996-20229 варіант 51	Рукомийник, борт.Підключення:ХВ,ГВ,К, ТзОВ "Володимир Лтд" або еквівалент(400x400x850)	шт	8	<u>4819.13</u> -	<u>-</u> -	38553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& 2406-13034-1 варіант 59	Скриня для овочів з бортом та полицею 700x1100x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>24117.44</u> -	<u>-</u> -	48235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& 2406-13034-1 варіант 60	Скриня для овочів з бортом та полицею 700x1300x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	4	<u>26086.08</u> -	<u>-</u> -	104344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	241996-12009 варіант 73	Стелаж на 4 полиці 800x500x1800 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>6771.53</u> -	<u>-</u> -	6772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	241996-12009 варіант 74	Стелаж на 4 полиці 800x600x1800 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>7150.49</u> -	<u>-</u> -	7150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	241996-12009 варіант 75	Стелаж на 4 полиці 1500x700x1800 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>10217.49</u> -	<u>-</u> -	10217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	241996-12009 варіант 78	Стелаж на 4 полиці 1200x700x1800 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>16515.82</u> -	<u>-</u> -	33032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	241996-12009 варіант 77	Стелаж на 4 полиці 1300x700x1800 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>17502.00</u> -	<u>-</u> -	35004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	241996-12009 варіант 79	Стелаж на 4 рівні 1800x700x1800 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>21777.95</u> -	<u>-</u> -	43556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	241996-12009 варіант 80	Стелаж на 4 полиці (защитий з дверцятами) 700x700x1800 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>16840.31</u> -	<u>-</u> -	16840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	241996-12009 варіант 81	Стелаж на 4 полиці (защитий з дверцятами) 1200x700x1800ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>22232.22</u> -	<u>-</u> -	22232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	241996-12009 варіант 83	Стелаж на 4 полиці (защитий з дверцятами) 1300x700x1800«Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>22464.94</u> -	<u>-</u> -	22465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	241996-12009 варіант 84	Стелаж на 4 полиці (посилений) 1700x600x1800«Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>10789.72</u> -	<u>-</u> -	10790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	241996-12009 варіант 85	Стелаж на 4 полиці (посилений) 1300x600x1800«Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>8916.07</u> -	<u>-</u> -	8916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	241996-12009 варіант 86	Стелаж на 4 полиці (посилений) 1100x600x1800«Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>7687.09</u> -	- -	15374	-	- -	- -	- -
141	241996-12009 варіант 87	Стелаж на 4 полиці (посилений) 1600x700x1800«Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>10684.48</u> -	- -	21369	-	- -	- -	- -
142	241996-12009 варіант 88	Стелаж на 6 полиць (посилений) 1300x700x1800«Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>13115.00</u> -	- -	26230	-	- -	- -	- -
143	241996-12009 варіант 89	Стелаж- сушка, дворядний, на 5 полиць (посилений), 1500x600x1800 «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>30398.36</u> -	- -	30398	-	- -	- -	- -
144	1602-10364 варіант 178	Стіл з бортом 700x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>5099.73</u> -	- -	5100	-	- -	- -	- -
145	1602-10364 варіант 179	Стіл з бортом 1200x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>6030.64</u> -	- -	6031	-	- -	- -	- -
146	1602-10364 варіант 180	Стіл з бортом 1100x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>6033.57</u> -	- -	6034	-	- -	- -	- -
147	1602-10364 варіант 181	Стіл з бортом 1100x800x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>6099.30</u> -	- -	6099	-	- -	- -	- -
148	1602-10364 варіант 182	Стіл з бортом 1400x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>6252.58</u> -	- -	6253	-	- -	- -	- -
149	1602-10364 варіант 183	Стіл з бортом 600x800x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>4842.60</u> -	- -	9685	-	- -	- -	- -
150	1602-10364 варіант 184	Стіл з бортом 1500x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	4	<u>6396.30</u> -	- -	25585	-	- -	- -	- -
151	1602-10364 варіант 185	Стіл з бортом 1000x500x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>5343.16</u> -	- -	5343	-	- -	- -	- -
152	1602-10364 варіант 186	Стіл з бортом 1100x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>5366.90</u> -	- -	5367	-	- -	- -	- -
153	1602-10364 варіант 187	Стіл з бортами (справа та ззаду) 1000x500x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>5351.18</u> -	- -	5351	-	- -	- -	- -
154	1602-10364 варіант 188	Стіл з бортом та 2 полицями 1300x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>7892.10</u> -	- -	15784	-	- -	- -	- -
155	1602-10364 варіант 204	Стіл з бортом та ванною мийною зліва 1300x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>10595.33</u> -	- -	10595	-	- -	- -	- -
156	1602-10364 варіант 190	Стіл з бортом та ванною мийною зліва 1600x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>10920.46</u> -	- -	10920	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	1602-10364 варіант 191	Стіл з бортом та ванною мийною справа 1300x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>10345.33</u> -	- -	10345	-	- -	- -	- -
158	1602-10364 варіант 192	Стіл з бортом та ванною мийною справа 1600x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>10920.46</u> -	- -	10920	-	- -	- -	- -
159	1602-10364 варіант 193	Стіл з бортом та полицею (гранітна поверхня) 1700x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>30341.55</u> -	- -	30342	-	- -	- -	- -
160	1602-10364 варіант 194	Стіл з бортом та отвором для відходів 1400x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>7202.28</u> -	- -	7202	-	- -	- -	- -
161	1602-10364 варіант 195	Стіл з бортом та полицею 1000x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>6090.38</u> -	- -	6090	-	- -	- -	- -
162	1602-10364 варіант 196	Стіл з бортом та полицею 1500x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>7628.50</u> -	- -	7629	-	- -	- -	- -
163	1602-10364 варіант 197	Стіл з бортом та полицею 1600x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>7873.71</u> -	- -	7874	-	- -	- -	- -
164	1602-10364 варіант 198	Стіл з бортом та полицею 1700x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>7642.77</u> -	- -	7643	-	- -	- -	- -
165	1602-10364 варіант 199	Стіл з бортом та полицею 700x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>4836.92</u> -	- -	9674	-	- -	- -	- -
166	1602-10364 варіант 200	Стіл з бортом та полицею 1500x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>6609.15</u> -	- -	13218	-	- -	- -	- -
167	1602-10364 варіант 201	Стіл з полицею 1750x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>7907.60</u> -	- -	7908	-	- -	- -	- -
168	1602-10364 варіант 202	Стіл з полицею 550x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>4377.30</u> -	- -	8755	-	- -	- -	- -
169	1602-10364 варіант 203	Стіл з шухлядами справа (ширина 400) 1500x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>14875.97</u> -	- -	14876	-	- -	- -	- -
170	280222- 14080 варіант 3	Стілець напівбарний 350*350*650 мм.	шт	25	<u>2885.00</u> -	- -	72125	-	- -	- -	- -
171	1602-11093 варіант 5	Стіл барний 2000*300*940 мм.	шт	5	<u>9450.00</u> -	- -	47250	-	- -	- -	- -
172	17064-1816- 1 варіант 1	Стіл (1100-1200)*650*750 мм.	шт	7	<u>3620.00</u> -	- -	25340	-	- -	- -	- -
173	17064-1816- 1 варіант 2	Стіл 1500*650*750 мм.	шт	12	<u>4400.00</u> -	- -	52800	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	17064-1816-1 варіант 3	Стіл 1800*650*750 мм.	шт	6	<u>5200,00</u> -	<u>-</u> -	31200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	241996-11034 варіант 1	Стілець різнокольоровий 380*380*450 мм.	шт	45	<u>2300,00</u> -	<u>-</u> -	103500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	290827-37 варіант 1	Лавки (м'яке сидіння) (1100-1200)*350*450 мм.	шт	4	<u>2200,00</u> -	<u>-</u> -	8800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	290827-37 варіант 2	Лавки (м'яке сидіння) 1500*350*450 мм.	шт	15	<u>2400,00</u> -	<u>-</u> -	36000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	290827-37 варіант 3	Лавки (м'яке сидіння) 1800*350*450 мм.	шт	13	<u>3050,00</u> -	<u>-</u> -	39650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	560110-194 варіант 1	Диван м'який на 2 персони (1300*650*800)	шт	4	<u>8200,00</u> -	<u>-</u> -	32800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,03	<u>22718,68</u> 13428,64	<u>215,27</u> 185,48	682	403	<u>6</u> 6	<u>156.8400</u> 2,0535	<u>4,71</u> 0,06
181	& С1501-2-56-2 варіант 1	Світильник підвісний діаметр 500-600 мм.	шт	3	<u>5225,27</u> -	<u>-</u> -	15676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ15-77-1	Опорядження стін европанелями на основі ДСП	100м2	0,19	<u>172208,48</u> 20426,17	<u>20,94</u> 18,05	32720	3881	<u>4</u> 3	<u>241.3300</u> 0,1998	<u>45,85</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 2					6154803	141132	<u>35715</u> 9677		<u>1710,31</u> 89,41
		Разом устаткування, грн.					5662070				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					222354				
		Всього устаткування, грн.					5884424				
		Разом будівельні роботи, грн.					492733				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					315886				
		всього заробітна плата, грн.					150809				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71880				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20244				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1741718 x 0,007, грн.					12192				
		Всього будівельні роботи, грн.					576805				
		Всього по розділу 2					6461228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					6173514	159788	<u>35745</u> 9684		<u>1942,12</u> 89,48
		Разом устаткування, грн.					5662070				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					222354				
		Всього устаткування, грн.					5884424				
		Разом будівельні роботи, грн.					511444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					315911				
		всього заробітна плата, грн.					169472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81164				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					169				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22947				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1741718 x 0,007, грн.					12192				
		Всього будівельні роботи, грн.					604800				

		Всього по кошторису					6489223				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2200,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					192419				

Склав _____ Повх В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Харченко В.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей № 18" по вул. Келецька, 97 у м. Вінниця (по зауваженням експертизи)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	11817,85	84,04					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4818,99	81,98					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	436,72	95,22					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6						
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	20,48	96,96					
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-					
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1854,46	135,83					
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-						
9.3		коштів на виконання будівельних робіт: у зимовий період	люд.год	-						
9.4		у літній період	люд.год	-						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	18948,5					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,0197	<u>354,88</u> 361,87				
11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,094709	<u>500,11</u> 5048,46				
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,258352	<u>311,43</u> 391,89				
13	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	8,96	<u>855,25</u> 7663,04				
14	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,202134	<u>13,15</u> 2,66				
15	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	0,24528	<u>6,76</u> 1,66				
16	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	2,88	<u>171,61</u> 494,24				
17	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	2,88	<u>174,83</u> 503,51				
18	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	4,25	<u>54,43</u> 231,33				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	12,709661	<u>316,27</u> 4019,68				
20	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,171792	<u>365,17</u> 62,73				
21	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	2,304	<u>631,84</u> 1455,76				
22	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,202134	<u>51,56</u> 10,42				
23	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,03579	<u>401,2</u> 14,36				
24	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,6567	<u>307,33</u> 201,82				
25	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	31,3507	<u>598,89</u> 18775,62				
26	+КБМ202-1102 варіант 1	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,08	<u>598,89</u> 47,91				
27	+КБМ202-1102 варіант 2	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,7186	<u>598,89</u> 1628,14				
28	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	6,40866	<u>614,21</u> 3936,26				
29	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	47,64	<u>612,25</u> 29167,59				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ216-402	Машины бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	2	<u>732,99</u> 1465,98				
31	КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш. год	8,58375	<u>6,08</u> 52,19				
32	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,9149	<u>5,59</u> 5,11				
33	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	2,701086	<u>524,45</u> 1416,58				
34	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	8,006806	<u>365,6</u> 2927,29				
35	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,0588	<u>170,43</u> 10,02				
36	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,074958	<u>143,75</u> 154,53				
37	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	142,173	<u>131,65</u> 18717,08				
38	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	61,292201	<u>116,36</u> 7131,96				
39	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	6,92601	<u>107,84</u> 746,90				
40	КБМ213-2601	Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т	маш. год	23,73	<u>16,58</u> 393,44				
41	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	91,28	<u>5</u> 456,40				
42	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,213108	<u>98,63</u> 21,02				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,73	<u>11,48</u> 31,34				
44	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,34	<u>14,95</u> 20,03				
45	КБМ225-2304	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш. год	5,1	<u>29,96</u> 152,80				
46	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	70,84676	<u>43,8</u> 3103,09				
47	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,76	<u>42,61</u> 74,99				
48	+КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	5,6	<u>109,56</u> 613,54				
49	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	2,88	<u>100,37</u> 289,07				
50	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	91,4	<u>159,62</u> 14589,27				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		126391,58				
		Бензин	кг	63,614					
		Дизельне паливо	кг	734,588					
		Електроенергія	кВт-год	785,559					
		Стиснене повітря	м3	80,572					
		Мастильні матеріали	кг	56,231					
		Гідролічна рідина	кг	33,726					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
51	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	21,450498					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	13,593					
53	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,98606					
54	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	2,72646					
55	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	39,1436884					
56	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	118,424					
57	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	65,948426					
58	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	16,383269					
59	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	1,25					
60	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	4,18					
61	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	7,2					
62	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	174,428568					
63	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	13,71223					
64	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	36,12					
65	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	65,385045					
66	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	0,256					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,27907					
68	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,172					
69	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	28,114					
70	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	223,3978					
71	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	88,88					
72	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	19,223178					
73	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	118,218239					
74	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	63,370671					
75	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,042					
76	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	9,53548					
77	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,023					
78	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	17,808					
79	КБМ204-1100	Термопечалі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	40,71601					
80	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,229866					
81	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	39,913					
82	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	58,269134					
83	КБМ270-119	Щуруповерти	маш. год	132,740342					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
84	&2405-1387-5 варіант 4	Коробка вогнестійка розподільча для кабельних мереж з межею вогнестійкості E30. Рівень захисту IP54. КВР 01/30-100	шт	1	<u>349.4</u> 349,40	<u>342.50</u> 342,50	<u>0.05</u> 0,05	<u>6.85</u> 6,85	30 км.
85	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0010278	<u>77666.33</u> 79,83	<u>75571.77</u> 77,67	<u>571.69</u> 0,59	<u>1522.87</u> 1,57	30 км.
86	+C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	148,8536	<u>137.76</u> 20506,07	<u>135.80</u> 20214,32	<u>0.73</u> 108,66	<u>1.23</u> 183,09	30 км.
87	+C111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,5554	<u>137.76</u> 765,31	<u>135.80</u> 754,42	<u>0.73</u> 4,06	<u>1.23</u> 6,83	30 км.
88	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	130,05531	<u>30.93</u> 4022,61	<u>29.92</u> 3891,25	<u>0.73</u> 94,94	<u>0.28</u> 36,42	30 км.
89	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	43,05479	<u>30.93</u> 1331,68	<u>29.92</u> 1288,20	<u>0.73</u> 31,43	<u>0.28</u> 12,05	30 км.
90	+C111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	6,7821	<u>30.93</u> 209,77	<u>29.92</u> 202,92	<u>0.73</u> 4,95	<u>0.28</u> 1,90	30 км.
91	+C111-1624-2 варіант 3	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,20226	<u>30.93</u> 68,12	<u>29.92</u> 65,89	<u>0.73</u> 1,61	<u>0.28</u> 0,62	30 км.
92	+C111-1624-2 варіант 4	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	6,36	<u>30.93</u> 196,71	<u>29.92</u> 190,29	<u>0.73</u> 4,64	<u>0.28</u> 1,78	30 км.
93	+C113-11 варіант 1	Ізоляція діам.22 мм тип ST	м	53	<u>25.17</u> 1334,01	<u>21.39</u> 1133,67	<u>3.56</u> 188,68	<u>0.22</u> 11,66	30 км.
94	+C113-11 варіант 5	Ізоляція діам.25 мм тип ST	м	8	<u>23.46</u> 187,68	<u>19.69</u> 157,52	<u>3.56</u> 28,48	<u>0.21</u> 1,68	30 км.
95	+C113-11 варіант 2	Ізоляція діам.28 мм тип ST	м	95	<u>30.5</u> 2897,50	<u>26.67</u> 2533,65	<u>3.56</u> 338,20	<u>0.27</u> 25,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	+С113-11 варіант 3	Ізоляція діам.35 мм тип ST	м	48	<u>35.99</u> 1727,52	<u>32.11</u> 1541,28	<u>3.56</u> 170,88	<u>0.32</u> 15,36	30 км.
97	+С113-11 варіант 7	Ізоляція діам.42 мм тип ST	м	48	<u>43.8</u> 2102,40	<u>39.85</u> 1912,80	<u>3.56</u> 170,88	<u>0.39</u> 18,72	30 км.
98	+С113-11 варіант 4	Ізоляція діам.54 мм тип ST	м	120	<u>52.4</u> 6288,00	<u>48.37</u> 5804,40	<u>3.56</u> 427,20	<u>0.47</u> 56,40	30 км.
99	&С1547-16-8- 1Н варіант 20	Автомат диференційний І _н =16А.І=30мА,У _н . к=380 В	шт	2	<u>1546.26</u> 3092,52	<u>1515.92</u> 3031,84	<u>0.02</u> 0,04	<u>30.32</u> 60,64	30 км.
100	&С1547-16-8- 1Н варіант 21	Автомат диференційний І _н =16А.І=30мА,У _н . к=220 В	шт	25	<u>1416.38</u> 35409,50	<u>1388.59</u> 34714,75	<u>0.02</u> 0,50	<u>27.77</u> 694,25	30 км.
101	&С1547-16-8- 1Н варіант 17	Автомат диференційний І _н =25А.І=30мА,У _н . к=380 В	шт	1	<u>1923.67</u> 1923,67	<u>1885.93</u> 1885,93	<u>0.02</u> 0,02	<u>37.72</u> 37,72	30 км.
102	&С1547-16-8- 1Н варіант 16	Автоматичний вимикач І _н =10А.У _н =220В	шт	1	<u>352.48</u> 352,48	<u>345.55</u> 345,55	<u>0.02</u> 0,02	<u>6.91</u> 6,91	30 км.
103	&С1547-16-8- 1Н варіант 27	Автоматичний вимикач І _н =10А.У _н =220В	шт	6	<u>1372.48</u> 8234,88	<u>1345.55</u> 8073,30	<u>0.02</u> 0,12	<u>26.91</u> 161,46	30 км.
104	&С1547-16-8- 1Н варіант 14	Автоматичний вимикач І _н =160А.У _н =380В	шт	2	<u>8949.18</u> 17898,36	<u>8773.69</u> 17547,38	<u>0.02</u> 0,04	<u>175.47</u> 350,94	30 км.
105	&С1547-16-8- 1Н варіант 24	Автоматичний вимикач І _н =16А.У _н =380В	шт	1	<u>1544.56</u> 1544,56	<u>1514.25</u> 1514,25	<u>0.02</u> 0,02	<u>30.29</u> 30,29	30 км.
106	&С1547-16-8- 1Н варіант 12	Автоматичний вимикач І _н =200А.У _н =380В	шт	2	<u>11703.18</u> 23406,36	<u>11473.69</u> 22947,38	<u>0.02</u> 0,04	<u>229.47</u> 458,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	&C1547-16-8-1Н варіант 15	Автоматичний вимикач Ін=20А.Ун=220В	шт	3	<u>432,18</u> 1296,54	<u>423,69</u> 1271,07	<u>0,02</u> 0,06	<u>8,47</u> 25,41	30 км.
108	&C1547-16-8-1Н варіант 19	Автоматичний вимикач Ін=20А.Ун=380В	шт	4	<u>2015,22</u> 8060,88	<u>1975,69</u> 7902,76	<u>0,02</u> 0,08	<u>39,51</u> 158,04	30 км.
109	&C1547-16-8-1Н варіант 13	Автоматичний вимикач Ін=25А.Ун=380В	шт	3	<u>2052,72</u> 6158,16	<u>2012,45</u> 6037,35	<u>0,02</u> 0,06	<u>40,25</u> 120,75	30 км.
110	&C1547-16-8-1Н варіант 23	Автоматичний вимикач Ін=40А.Ун=380В	шт	1	<u>3543,18</u> 3543,18	<u>3473,69</u> 3473,69	<u>0,02</u> 0,02	<u>69,47</u> 69,47	30 км.
111	&C1547-16-8-1Н варіант 18	Автоматичний вимикач Ін=50А.Ун=380В	шт	4	<u>4903,42</u> 19613,68	<u>4807,25</u> 19229,00	<u>0,02</u> 0,08	<u>96,15</u> 384,60	30 км.
112	&C1547-16-8-1Н варіант 22	Автоматичний вимикач Ін=63А.Ун=380В	шт	1	<u>6603,18</u> 6603,18	<u>6473,69</u> 6473,69	<u>0,02</u> 0,02	<u>129,47</u> 129,47	30 км.
113	&C1547-16-8-1Н варіант 26	Автоматичний вимикач Ін=6А.Ун=220В	шт	5	<u>315,84</u> 1579,20	<u>309,63</u> 1548,15	<u>0,02</u> 0,10	<u>6,19</u> 30,95	30 км.
114	&C1547-16-8-1Н варіант 25	Автоматичний вимикач Ін=6А.Ун=380В	шт	1	<u>767,32</u> 767,32	<u>752,25</u> 752,25	<u>0,02</u> 0,02	<u>15,05</u> 15,05	30 км.
115	&C130-1104-А1 варіант 7	Автоматичний клапан перепаду тиску	шт	1	<u>3303,43</u> 3303,43	<u>3273,11</u> 3273,11	<u>0,85</u> 0,85	<u>29,47</u> 29,47	30 км.
116	+С130-1167 варіант 1	Адаптер 600*600*150 мм	шт	17	<u>1562,79</u> 26567,43	<u>1545,73</u> 26277,41	<u>3,12</u> 53,04	<u>13,94</u> 236,98	
117	+С130-948 варіант 1	Адаптер 600х600х200-400х200	шт	17	<u>1469,49</u> 24981,33	<u>1455,97</u> 24751,49	<u>0,41</u> 6,97	<u>13,11</u> 222,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,02301289	<u>551207,7</u> 12684,88	<u>545812,49</u> 12560,72	<u>478,59</u> 11,01	<u>4916,62</u> 113,15	30 км.
119	&С130-595-10 варіант 1	Анемостат розм.150 мм.	шт	2	<u>361,33</u> 722,66	<u>357,43</u> 714,86	<u>0,68</u> 1,36	<u>3,22</u> 6,44	30 км.
120	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,1853	<u>85,9</u> 15,92	<u>75,60</u> 14,01	<u>8,62</u> 1,60	<u>1,68</u> 0,31	30 км.
121	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000278	<u>139252,44</u> 38,71	<u>129616,53</u> 36,03	<u>8393,82</u> 2,33	<u>1242,09</u> 0,35	30 км.
122	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,56348	<u>116,16</u> 65,45	<u>113,77</u> 64,11	<u>0,11</u> 0,06	<u>2,28</u> 1,28	30 км.
123	+С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,0204	<u>196,2</u> 4,00	<u>194,34</u> 3,96	<u>0,11</u> -	<u>1,75</u> 0,04	30 км.
124	+С1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	2,1114	<u>147</u> 310,38	<u>147,00</u> 310,38	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
125	&С130-42-1-5 варіант 1	БСР 16x150	шт	6	<u>100,69</u> 604,14	<u>99,55</u> 597,30	<u>0,24</u> 1,44	<u>0,9</u> 5,40	
126	&С123-202-3 варіант 8	Блоки дверні з загартованим склом (комплект)	м2	6,9	<u>8298,9</u> 57262,41	<u>8212,54</u> 56666,53	<u>12,34</u> 85,15	<u>74,02</u> 510,73	30 км.
127	&С123-202-3 варіант 6	Блоки дверні металопластикові (зовнішні)	м2	2,16	<u>7865,31</u> 16989,07	<u>7782,81</u> 16810,87	<u>12,34</u> 26,65	<u>70,16</u> 151,55	30 км.
128	&С123-202-3 варіант 9	Блоки дверні металопластикові (комплект)	м2	32,34	<u>6222,34</u> 201230,48	<u>6154,50</u> 199036,53	<u>12,34</u> 399,08	<u>55,5</u> 1794,87	30 км.
129	+С130-1103	Блочки	шт	42	<u>12,32</u> 517,44	<u>12,14</u> 509,88	<u>0,07</u> 2,94	<u>0,11</u> 4,62	30 км.
130	&С1115-141-51 варіант 5	Бойлер,100л.,Drazice ОКСЕ 100 (або еквівалент)	шт	7	<u>13145,94</u> 92021,58	<u>12882,74</u> 90179,18	<u>5,44</u> 38,08	<u>257,76</u> 1804,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00897	<u>94148.53</u> 844,51	<u>92969.96</u> 833,94	<u>338.79</u> 3,04	<u>839.78</u> 7,53	30 км.
132	+С111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000102	<u>66087.5</u> 6,74	<u>65159.23</u> 6,65	<u>338.79</u> 0,03	<u>589.48</u> 0,06	30 км.
133	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,04226415	<u>113992.86</u> 4817,81	<u>112674.40</u> 4762,09	<u>301.68</u> 12,75	<u>1016.78</u> 42,97	30 км.
134	+С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	<u>69610.43</u> 0,70	<u>68610.76</u> 0,69	<u>378.76</u> -	<u>620.91</u> 0,01	30 км.
135	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0033	<u>63783.75</u> 210,49	<u>62836.06</u> 207,36	<u>378.76</u> 1,25	<u>568.93</u> 1,88	30 км.
136	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00282	<u>55899.52</u> 157,64	<u>55022.15</u> 155,16	<u>378.76</u> 1,07	<u>498.61</u> 1,41	30 км.
137	+С111-1296	Брикет кам'яновугільний, марка А	т	0,001232	<u>10648.32</u> 13,12	<u>10160.92</u> 12,52	<u>392.42</u> 0,48	<u>94.98</u> 0,12	30 км.
138	С112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	53,2	<u>48.81</u> 2596,69	<u>28.80</u> 1532,16	<u>19.05</u> 1013,46	<u>0.96</u> 51,07	30 км.
139	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0046	<u>9768.59</u> 44,94	<u>9458.00</u> 43,51	<u>223.46</u> 1,03	<u>87.13</u> 0,40	30 км.
140	+С112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01122	<u>6400.55</u> 71,81	<u>6120.00</u> 68,67	<u>223.46</u> 2,51	<u>57.09</u> 0,63	30 км.
141	С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,08961	<u>5133.6</u> 460,02	<u>4809.48</u> 430,98	<u>223.46</u> 20,02	<u>100.66</u> 9,02	30 км.
142	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,010933	<u>9516.35</u> 104,04	<u>9404.89</u> 102,82	<u>26.58</u> 0,29	<u>84.88</u> 0,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	&C123-202-3 варіант 7	Вікна з загартованим склом	м2	4,32	<u>7935.36</u> 34280,76	<u>7852.24</u> 33921,68	<u>12.34</u> 53,31	<u>70.78</u> 305,77	30 км.
144	&C123-202-3 варіант 5	Вікна металопластикові	м2	3,24	<u>4430.04</u> 14353,33	<u>4378.19</u> 14185,34	<u>12.34</u> 39,98	<u>39.51</u> 128,01	30 км.
145	+C123-384 варіант 1	Віконний злив	м	4,3554	<u>152.34</u> 663,50	<u>146.64</u> 638,68	<u>2.71</u> 11,80	<u>2.99</u> 13,02	30 км.
146	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00001	<u>187283.64</u> 1,87	<u>185091.34</u> 1,85	<u>521.78</u> 0,01	<u>1670.52</u> 0,01	30 км.
147	+C1546-7 варіант 1	Вазелін технічний	т	0,00069	<u>150472.22</u> 103,83	<u>147000.00</u> 101,43	<u>521.78</u> 0,36	<u>2950.44</u> 2,04	30 км.
148	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000405	<u>19584.71</u> 0,79	<u>18938.15</u> 0,77	<u>471.87</u> 0,02	<u>174.69</u> -	30 км.
149	+C130-1107 варіант 1	Вентиль запірний кутовий діаметр 15 мм для підключення сантехнічний приладів	шт	60	<u>165.55</u> 9933,00	<u>163.37</u> 9802,20	<u>0.7</u> 42,00	<u>1.48</u> 88,80	30 км.
150	+C130-59 варіант 9	Вентилятор витяжний L=1160м3/год	шт	1	<u>17374.53</u> 17374,53	<u>17128.49</u> 17128,49	<u>91.06</u> 91,06	<u>154.98</u> 154,98	30 км.
151	+C130-59 варіант 12	Вентилятор витяжний L=125м3/год	шт	1	<u>6087.57</u> 6087,57	<u>5942.21</u> 5942,21	<u>91.06</u> 91,06	<u>54.3</u> 54,30	30 км.
152	+C130-59 варіант 8	Вентилятор витяжний L=1300м3/год	шт	1	<u>16315.99</u> 16315,99	<u>16079.40</u> 16079,40	<u>91.06</u> 91,06	<u>145.53</u> 145,53	30 км.
153	+C130-59 варіант 15	Вентилятор витяжний L=225м3/год	шт	1	<u>4140.24</u> 4140,24	<u>4012.25</u> 4012,25	<u>91.06</u> 91,06	<u>36.93</u> 36,93	30 км.
154	+C130-59 варіант 13	Вентилятор витяжний L=2800м3/год	шт	1	<u>24748.81</u> 24748,81	<u>24437.00</u> 24437,00	<u>91.06</u> 91,06	<u>220.75</u> 220,75	30 км.
155	+C130-59 варіант 14	Вентилятор витяжний L=300м3/год	шт	1	<u>4568.81</u> 4568,81	<u>4437.00</u> 4437,00	<u>91.06</u> 91,06	<u>40.75</u> 40,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
156	+С130-520 варіант 20	Вентиляційна решітка металева для зовнішнього монтажу розм.350x200	шт	1	<u>833.73</u> 833,73	<u>822.47</u> 822,47	<u>3.82</u> 3,82	<u>7.44</u> 7,44	30 км.
157	&С113-2109-1 варіант 7	Вимикач двохклавішний IP 20	шт	1	<u>197.06</u> 197,06	<u>195.23</u> 195,23	<u>0.07</u> 0,07	<u>1.76</u> 1,76	30 км.
158	&С113-2109-1 варіант 9	Вимикач зовнішньої установки одноклавішний, 220В;10А IP 54	шт	16	<u>216.54</u> 3464,64	<u>214.54</u> 3432,64	<u>0.07</u> 1,12	<u>1.93</u> 30,88	30 км.
159	&С113-2109-1 варіант 6	Вимикач одноклавішний, 220В;10А IP 20	шт	7	<u>200.06</u> 1400,42	<u>198.21</u> 1387,47	<u>0.07</u> 0,49	<u>1.78</u> 12,46	30 км.
160	&С113-2109-1 варіант 5	Вимикач прохідний IP20,10А,220В.	шт	10	<u>238.15</u> 2381,50	<u>235.96</u> 2359,60	<u>0.07</u> 0,70	<u>2.12</u> 21,20	30 км.
161	&С113-2109-1 варіант 8	Вимикач прохідний IP54,10А,220В.	шт	8	<u>494</u> 3952,00	<u>489.52</u> 3916,16	<u>0.07</u> 0,56	<u>4.41</u> 35,28	30 км.
162	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	28,04245	<u>206.29</u> 5784,88	<u>204.07</u> 5722,62	<u>0.38</u> 10,66	<u>1.84</u> 51,60	30 км.
163	+С1428-11843 варіант 2	Вогнетривкі гіпсовінілові панелі	м2	66,83	<u>5267.08</u> 351998,96	<u>5160.64</u> 344885,57	<u>3.16</u> 211,18	<u>103.28</u> 6902,21	30 км.
164	С142-10-2	Вода	м3	0,95559	<u>42.1</u> 40,23	<u>42.10</u> 40,23	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
165	+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,13668	<u>4219.71</u> 576,75	<u>3637.61</u> 497,19	<u>544.46</u> 74,42	<u>37.64</u> 5,14	30 км.
166	+С111-553 варіант 2	Вологостійкий гіпсокартон	м2	189,567	<u>163.6</u> 31013,16	<u>160.75</u> 30472,90	<u>1.39</u> 263,50	<u>1.46</u> 276,76	30 км.
167	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,154	<u>96.75</u> 111,65	<u>94.62</u> 109,19	<u>0.23</u> 0,27	<u>1.9</u> 2,19	30 км.
168	+С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	39,6	<u>7.8</u> 308,88	<u>7.62</u> 301,75	<u>0.03</u> 1,19	<u>0.15</u> 5,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
169	+С130-315 варіант 1	Вузол управління калорифером вентиляційної установки в комплекті	шт	1	<u>63653,17</u> 63653,17	<u>63071,97</u> 63071,97	<u>13,43</u> 13,43	<u>567,77</u> 567,77	30 км.
170	+С130-315 варіант 2	Вузол управління калорифером вентиляційної установки П 1в комплекті	шт	1	<u>79857,11</u> 79857,11	<u>79131,38</u> 79131,38	<u>13,43</u> 13,43	<u>712,3</u> 712,30	30 км.
171	+С111-852 варіант 1	Гідроізол	м2	26,7232	<u>101,67</u> 2716,95	<u>98,52</u> 2632,77	<u>1,16</u> 31,00	<u>1,99</u> 53,18	30 км.
172	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,365413	<u>2772,91</u> 1013,26	<u>2289,92</u> 836,77	<u>458,26</u> 167,45	<u>24,73</u> 9,04	30 км.
173	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,235	<u>4231,96</u> 994,51	<u>3735,95</u> 877,95	<u>458,26</u> 107,69	<u>37,75</u> 8,87	30 км.
174	+С111-219 варіант 2	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,043675	<u>4231,96</u> 184,83	<u>3735,95</u> 163,17	<u>458,26</u> 20,01	<u>37,75</u> 1,65	30 км.
175	+С111-553 варіант 1	Гіпсокартон	м2	44,0055	<u>147,89</u> 6507,97	<u>145,18</u> 6388,72	<u>1,39</u> 61,17	<u>1,32</u> 58,08	30 км.
176	С1545-94	Гак У625	100шт	0,00334	<u>822,29</u> 2,75	<u>803,46</u> 2,68	<u>2,71</u> 0,01	<u>16,12</u> 0,06	30 км.
177	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00595	<u>22747,8</u> 135,35	<u>21834,43</u> 129,91	<u>467,33</u> 2,78	<u>446,04</u> 2,66	30 км.
178	+С111-322 варіант 1	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00065	<u>40613,65</u> 26,40	<u>39784,06</u> 25,86	<u>467,33</u> 0,30	<u>362,26</u> 0,24	30 км.
179	&С1632-102-1- Ф варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,74088	<u>787,06</u> 583,12	<u>779,59</u> 577,58	<u>0,45</u> 0,33	<u>7,02</u> 5,21	30 км.
180	&С130-231-1 варіант 3	Гнучка вставка д.150	шт.	2	<u>857,81</u> 1715,62	<u>848,93</u> 1697,86	<u>1,23</u> 2,46	<u>7,65</u> 15,30	30 км.
181	&С130-231-1 варіант 6	Гнучка вставка д.160	шт.	2	<u>984,26</u> 1968,52	<u>974,25</u> 1948,50	<u>1,23</u> 2,46	<u>8,78</u> 17,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
182	&C130-231-1 варіант 1	Гнучка вставка д.200	шт.	2	<u>984.01</u> 1968,02	<u>974.00</u> 1948,00	<u>1.23</u> 2,46	<u>8.78</u> 17,56	30 км.
183	&C130-231-1 варіант 2	Гнучка вставка д.250	шт.	2	<u>1050.46</u> 2100,92	<u>1039.86</u> 2079,72	<u>1.23</u> 2,46	<u>9.37</u> 18,74	30 км.
184	&C130-231-1 варіант 5	Гнучка вставка д.315	шт.	4	<u>984.01</u> 3936,04	<u>974.00</u> 3896,00	<u>1.23</u> 4,92	<u>8.78</u> 35,12	30 км.
185	&C1545-223-A варіант 1	Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ Ф=16мм	м.п.	666,6	<u>19.47</u> 12978,70	<u>18.75</u> 12498,75	<u>0.34</u> 226,64	<u>0.38</u> 253,31	30 км.
186	+C1633-64ВД варіант 1	Грунт по бетону	т	0,03235	<u>156860.85</u> 5074,45	<u>154890.00</u> 5010,69	<u>571.69</u> 18,49	<u>1399.16</u> 45,27	30 км.
187	+C121-252 варіант 7	Двері Ст 3 Г 21-11	шт	1	<u>21691.44</u> 21691,44	<u>21452.12</u> 21452,12	<u>45.84</u> 45,84	<u>193.48</u> 193,48	30 км.
188	+C121-252 варіант 4	Двері металеві протипожежні 21-8	шт	1	<u>17043.09</u> 17043,09	<u>16845.23</u> 16845,23	<u>45.84</u> 45,84	<u>152.02</u> 152,02	30 км.
189	+C121-252 варіант 5	Двері металеві протипожежні 21-9	шт	2	<u>18247.82</u> 36495,64	<u>18039.21</u> 36078,42	<u>45.84</u> 91,68	<u>162.77</u> 325,54	30 км.
190	+C1630-18 варіант 1	Дверцята пластмасові (розм.250 x 400) для доступу до ревізій	шт	1	<u>440.59</u> 440,59	<u>216.67</u> 216,67	<u>219.99</u> 219,99	<u>3.93</u> 3,93	30 км.
191	+C111-2002-4	Двокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 50	кг	470,064	<u>157.73</u> 74143,19	<u>155.82</u> 73245,37	<u>0.5</u> 235,03	<u>1.41</u> 662,79	30 км.
192	+C111-1032	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 14	т	0,100464	<u>40192.41</u> 4037,89	<u>39568.11</u> 3975,17	<u>265.79</u> 26,70	<u>358.51</u> 36,02	30 км.
193	+C1630-1534 варіант 1	Дефузор стельовий класичний 600*600	шт	17	<u>1426.84</u> 24256,28	<u>1406.02</u> 23902,34	<u>8.09</u> 137,53	<u>12.73</u> 216,41	
194	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	29,61	<u>160.8</u> 4761,29	<u>158.80</u> 4702,07	<u>0.57</u> 16,88	<u>1.43</u> 42,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
195	+С111-1626-1 варіант 1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	426,4635	<u>195.11</u> 83207,29	<u>192.80</u> 82222,16	<u>0.57</u> 243,08	<u>1.74</u> 742,05	30 км.
196	+С112-167	Дошки необрізні з берези, липи, довжина 4-6, 5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,007	<u>6043.69</u> 42,31	<u>5766.32</u> 40,36	<u>223.46</u> 1,56	<u>53.91</u> 0,39	30 км.
197	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001704	<u>5310.8</u> 9,05	<u>5039.97</u> 8,59	<u>223.46</u> 0,38	<u>47.37</u> 0,08	30 км.
198	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00012	<u>6560.49</u> 0,79	<u>6278.51</u> 0,75	<u>223.46</u> 0,03	<u>58.52</u> 0,01	30 км.
199	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,002386	<u>2753.25</u> 6,57	<u>2475.80</u> 5,91	<u>223.46</u> 0,53	<u>53.99</u> 0,13	30 км.
200	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,042	<u>7222.99</u> 303,37	<u>6857.90</u> 288,03	<u>223.46</u> 9,39	<u>141.63</u> 5,95	30 км.
201	+С112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00204	<u>6400.55</u> 13,06	<u>6120.00</u> 12,48	<u>223.46</u> 0,46	<u>57.09</u> 0,12	30 км.
202	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,03366	<u>6400.55</u> 215,44	<u>6120.00</u> 206,00	<u>223.46</u> 7,52	<u>57.09</u> 1,92	30 км.
203	+С112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,1008	<u>6342.82</u> 639,36	<u>6062.78</u> 611,13	<u>223.46</u> 22,52	<u>56.58</u> 5,71	30 км.
204	С123-382 варіант 1	Дошки підвіконні	м	4,284	<u>171.8</u> 735,99	<u>167.26</u> 716,54	<u>1.17</u> 5,01	<u>3.37</u> 14,44	30 км.
205	С111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000355	<u>42907.98</u> 15,23	<u>41800.86</u> 14,84	<u>265.79</u> 0,09	<u>841.33</u> 0,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
206	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000396	<u>59632.11</u> 23,61	<u>58834.42</u> 23,30	<u>265.79</u> 0,11	<u>531.9</u> 0,20	30 км.
207	С111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0000113	<u>47822.5</u> 0,54	<u>46619.01</u> 0,53	<u>265.79</u> -	<u>937.7</u> 0,01	30 км.
208	С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,00024	<u>77001.82</u> 18,48	<u>75226.19</u> 18,05	<u>265.79</u> 0,06	<u>1509.84</u> 0,37	30 км.
209	+С111-812 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00015	<u>54081.19</u> 8,11	<u>53333.01</u> 8,00	<u>265.79</u> 0,04	<u>482.39</u> 0,07	30 км.
210	+С111-812 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0005796	<u>73362.41</u> 42,52	<u>72442.25</u> 41,99	<u>265.79</u> 0,15	<u>654.37</u> 0,38	30 км.
211	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,058896	<u>39369.65</u> 2318,71	<u>38331.91</u> 2257,60	<u>265.79</u> 15,65	<u>771.95</u> 45,46	30 км.
212	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,003674	<u>37356.18</u> 137,25	<u>36285.53</u> 133,31	<u>338.18</u> 1,24	<u>732.47</u> 2,70	30 км.
213	+С111-1608	Дрантя	кг	0,88	<u>11.95</u> 10,52	<u>11.10</u> 9,77	<u>0.74</u> 0,65	<u>0.11</u> 0,10	30 км.
214	+С111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	2,6434	<u>18.9</u> 49,96	<u>17.99</u> 47,55	<u>0.74</u> 1,96	<u>0.17</u> 0,45	30 км.
215	+С111-1608 варіант 2	Дрантя	кг	4,75026	<u>18.9</u> 89,78	<u>17.99</u> 85,46	<u>0.74</u> 3,52	<u>0.17</u> 0,80	30 км.
216	+С111-1608 варіант 3	Дрантя	кг	0,3807	<u>17.46</u> 6,65	<u>16.56</u> 6,30	<u>0.74</u> 0,28	<u>0.16</u> 0,07	30 км.
217	+С111-1608 варіант 4	Дрантя	кг	2,83613	<u>18.9</u> 53,60	<u>17.99</u> 51,02	<u>0.74</u> 2,10	<u>0.17</u> 0,48	30 км.
218	+С111-1608 варіант 5	Дрантя	кг	0,159	<u>18.9</u> 3,01	<u>17.99</u> 2,86	<u>0.74</u> 0,12	<u>0.17</u> 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
219	&C113-2302-10 варіант 4	Дросель-клапан 150x150 мм	шт	1	<u>690.53</u> 690,53	<u>683.64</u> 683,64	<u>0.73</u> 0,73	<u>6.16</u> 6,16	30 км.
220	&C113-2302-10 варіант 2	Дросель-клапан 250x150 мм	шт	3	<u>874.26</u> 2622,78	<u>865.73</u> 2597,19	<u>0.73</u> 2,19	<u>7.8</u> 23,40	30 км.
221	&C113-2302-10 варіант 3	Дросель-клапан 350x200 мм	шт	2	<u>1390.94</u> 2781,88	<u>1377.80</u> 2755,60	<u>0.73</u> 1,46	<u>12.41</u> 24,82	30 км.
222	&C113-2302-10 варіант 8	Дросель-клапан 400x200 мм	шт	17	<u>1681.73</u> 28589,41	<u>1666.00</u> 28322,00	<u>0.73</u> 12,41	<u>15</u> 255,00	30 км.
223	&C113-2302-10 варіант 5	Дросель-клапан 500x500 мм	шт	2	<u>1961.76</u> 3923,52	<u>1943.53</u> 3887,06	<u>0.73</u> 1,46	<u>17.5</u> 35,00	30 км.
224	&C113-2302-10 варіант 13	Дросель-клапан д.125 мм	шт	1	<u>813.64</u> 813,64	<u>805.65</u> 805,65	<u>0.73</u> 0,73	<u>7.26</u> 7,26	30 км.
225	&C113-2302-10 варіант 12	Дросель-клапан д.160 мм	шт	1	<u>904.04</u> 904,04	<u>895.25</u> 895,25	<u>0.73</u> 0,73	<u>8.06</u> 8,06	30 км.
226	&C113-2302-10 варіант 10	Дросель-клапан д.200 мм	шт	1	<u>985.58</u> 985,58	<u>976.06</u> 976,06	<u>0.73</u> 0,73	<u>8.79</u> 8,79	30 км.
227	&C113-2302-10 варіант 1	Дросель-клапан д.250 мм	шт	2	<u>1003.43</u> 2006,86	<u>993.75</u> 1987,50	<u>0.73</u> 1,46	<u>8.95</u> 17,90	30 км.
228	&C113-2302-10 варіант 11	Дросель-клапан д.315 мм	шт	5	<u>1187.38</u> 5936,90	<u>1176.06</u> 5880,30	<u>0.73</u> 3,65	<u>10.59</u> 52,95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
229	+С130-540 варіант 1	Душевий піддон в комплекті з пластм. сифоном	шт	1	<u>4692,44</u> 4692,44	<u>4642,67</u> 4642,67	<u>7,91</u> 7,91	<u>41,86</u> 41,86	30 км.
230	+С130-620 варіант 2	Душова сітка та змішувач	комплект	1	<u>1941,86</u> 1941,86	<u>1923,65</u> 1923,65	<u>0,89</u> 0,89	<u>17,32</u> 17,32	30 км.
231	&С130-50-22-1 варіант 2	Душуючий пристрій CANCAN MT02 (або еквівалент)	шт	4	<u>11825,12</u> 47300,48	<u>11592,61</u> 46370,44	<u>0,64</u> 2,56	<u>231,87</u> 927,48	30 км.
232	+С130-27 варіант 1	Дюбелі 6х40 металеві	шт	155,715	<u>3,89</u> 605,73	<u>1,87</u> 291,19	<u>1,99</u> 309,87	<u>0,03</u> 4,67	30 км.
233	+С130-28 варіант 1	Дюбелі 6х40 пластмасові	шт	373,716	<u>7,61</u> 2843,98	<u>0,34</u> 127,06	<u>7,2</u> 2690,76	<u>0,07</u> 26,16	30 км.
234	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0919	<u>647,88</u> 59,54	<u>641,80</u> 58,98	<u>0,3</u> 0,03	<u>5,78</u> 0,53	30 км.
235	+С1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	0,8437	<u>572,54</u> 483,05	<u>567,13</u> 478,49	<u>0,3</u> 0,25	<u>5,11</u> 4,31	30 км.
236	+С1545-42 варіант 2	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0715	<u>410,66</u> 29,36	<u>405,09</u> 28,96	<u>0,3</u> 0,02	<u>5,27</u> 0,38	30 км.
237	С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,0004	<u>44737,72</u> 17,90	<u>43521,72</u> 17,41	<u>338,79</u> 0,14	<u>877,21</u> 0,35	30 км.
238	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,525	<u>923,85</u> 485,02	<u>915,20</u> 480,48	<u>0,41</u> 0,22	<u>8,24</u> 4,32	30 км.
239	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,1425	<u>237,87</u> 33,90	<u>232,85</u> 33,18	<u>0,36</u> 0,05	<u>4,66</u> 0,67	30 км.
240	+С1545-314 варіант 2	Дюбель 100*10	шт	24	<u>32,79</u> 786,96	<u>31,18</u> 748,32	<u>1,32</u> 31,68	<u>0,29</u> 6,96	30 км.
241	&С1545-44-3	Дюбель розпірний	10шт	1,224	<u>16,68</u> 20,42	<u>16,68</u> 20,42	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
242	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,9108	<u>1461.79</u> 1331,40	<u>1448.45</u> 1319,25	<u>0.3</u> 0,27	<u>13.04</u> 11,88	30 км.
243	+С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	358,92026	<u>173.58</u> 62301,38	<u>171.55</u> 61572,77	<u>0.48</u> 172,28	<u>1.55</u> 556,33	30 км.
244	+С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	12,8592	<u>173.58</u> 2232,10	<u>171.55</u> 2206,00	<u>0.48</u> 6,17	<u>1.55</u> 19,93	30 км.
245	+С113-1880 варіант 1	Електричний нагрівач V=100 л., N=1,5 кВт.	шт	1	<u>7076.3</u> 7076,30	<u>7013.11</u> 7013,11	<u>0.07</u> 0,07	<u>63.12</u> 63,12	30 км.
246	+С113-1880 варіант 4	Електричний нагрівач V=50 л., N=1,5 кВт.	шт	2	<u>4915.16</u> 9830,32	<u>4871.25</u> 9742,50	<u>0.07</u> 0,14	<u>43.84</u> 87,68	30 км.
247	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,001475	<u>72054.16</u> 106,28	<u>70296.49</u> 103,69	<u>344.84</u> 0,51	<u>1412.83</u> 2,08	30 км.
248	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00003	<u>100735.13</u> 3,02	<u>98415.09</u> 2,95	<u>344.84</u> 0,01	<u>1975.2</u> 0,06	30 км.
249	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,01232	<u>35771.02</u> 440,70	<u>34724.79</u> 427,81	<u>344.84</u> 4,25	<u>701.39</u> 8,64	30 км.
250	+С111-1513 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00469	<u>56913.41</u> 266,92	<u>56060.92</u> 262,93	<u>344.84</u> 1,62	<u>507.65</u> 2,37	30 км.
251	+С111-1513 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,002	<u>56913.41</u> 113,83	<u>56060.92</u> 112,12	<u>344.84</u> 0,69	<u>507.65</u> 1,02	30 км.
252	+С111-1513 варіант 5	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0003298	<u>56913.41</u> 18,77	<u>56060.92</u> 18,49	<u>344.84</u> 0,11	<u>507.65</u> 0,17	30 км.
253	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00196	<u>70355.02</u> 137,90	<u>69382.63</u> 135,99	<u>344.84</u> 0,68	<u>627.55</u> 1,23	30 км.
254	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0055546	<u>55447.57</u> 307,99	<u>54608.15</u> 303,33	<u>344.84</u> 1,92	<u>494.58</u> 2,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
255	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00518	<u>61644,12</u> 319,32	<u>60749,43</u> 314,68	<u>344,84</u> 1,79	<u>549,85</u> 2,85	30 км.
256	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0006	<u>86553,75</u> 51,93	<u>84724,79</u> 50,83	<u>1056,92</u> 0,63	<u>772,04</u> 0,47	125 км.
257	+С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1208,86	<u>5,754</u> 6955,78	<u>5,75400</u> 6955,78	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
258	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0041858	<u>94550,48</u> 395,77	<u>92124,86</u> 385,62	<u>571,69</u> 2,39	<u>1853,93</u> 7,76	30 км.
259	+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,003	<u>153305,6</u> 459,92	<u>150000,00</u> 450,00	<u>1938,16</u> 5,81	<u>1367,44</u> 4,11	125 км.
260	&С130-1104- А1 варіант 14	З'єднувальна муфта ПЕ/СТ діам.40/32 мм.	шт	2	<u>370,26</u> 740,52	<u>366,11</u> 732,22	<u>0,85</u> 1,70	<u>3,3</u> 6,60	30 км.
261	&С1110-182-К варіант 1	З'єднувач профілів "Краб"	шт	378,165	<u>18,37</u> 6946,89	<u>18,19</u> 6878,82	<u>0,02</u> 7,56	<u>0,16</u> 60,51	30 км.
262	+С130-1170 варіант 1	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	5	<u>370,32</u> 1851,60	<u>365,87</u> 1829,35	<u>1,15</u> 5,75	<u>3,3</u> 16,50	30 км.
263	+С111-1631	Замазка захисна	кг	2,8	<u>114,68</u> 321,10	<u>113,09</u> 316,65	<u>0,57</u> 1,60	<u>1,02</u> 2,85	30 км.
264	+С111-1631 варіант 1	Замазка захисна	кг	2,8	<u>186,74</u> 522,87	<u>184,50</u> 516,60	<u>0,57</u> 1,60	<u>1,67</u> 4,67	30 км.
265	&С1545-15-20- 14 варіант 3	Запобіжний клапан 15 мм. муфтовий	шт	8	<u>608,99</u> 4871,92	<u>603,50</u> 4828,00	<u>0,06</u> 0,48	<u>5,43</u> 43,44	30 км.
266	&С130-1104- А1 варіант 11	Зливний кран діам.15 мм.	шт	2	<u>318,98</u> 637,96	<u>315,28</u> 630,56	<u>0,85</u> 1,70	<u>2,85</u> 5,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
267	&C1115-759-1-2-1 варіант 12	Зонт витяжний острівний без жировловлювачей 1000x1000x360 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>11828,55</u> 23657,10	<u>11596,08</u> 23192,16	<u>0,54</u> 1,08	<u>231,93</u> 463,86	30 км.
268	&C1115-759-1-2-1 варіант 11	Зонт витяжний острівний з жировловлювачами 2200x2100x360 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>27337,57</u> 54675,14	<u>26801,00</u> 53602,00	<u>0,54</u> 1,08	<u>536,03</u> 1072,06	30 км.
269	&C1115-759-1-2-1 варіант 13	Зонт витяжний пристінний без жировловлювачей 1100x1000x360 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>9447,82</u> 9447,82	<u>9262,03</u> 9262,03	<u>0,54</u> 0,54	<u>185,25</u> 185,25	30 км.
270	+C1630-76	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі	м2	1,7525	<u>1270,68</u> 2226,87	<u>1252,99</u> 2195,86	<u>6,36</u> 11,15	<u>11,33</u> 19,86	30 км.
271	+C113-647 варіант 30	Кабель 2x1,5мм2, ВВГнгд-LS	м	81,6	<u>174,62</u> 14248,99	<u>17,58</u> 1434,53	<u>155,48</u> 12687,17	<u>1,56</u> 127,29	30 км.
272	+C113-647 варіант 28	Кабель 3x1,5мм2, ВВГнгд-LS	м	618	<u>184,04</u> 113736,72	<u>26,92</u> 16636,56	<u>155,48</u> 96086,64	<u>1,64</u> 1013,52	30 км.
273	+C113-647 варіант 29	Кабель 4x1,5мм2, ВВГнгд-LS	м	721	<u>191,87</u> 138338,27	<u>34,68</u> 25004,28	<u>155,48</u> 112101,08	<u>1,71</u> 1232,91	30 км.
274	&15098-1011-3Г варіант 7	Кабель JE-H(St)H Bd FE 180/E30 1x2x0,8	м	222,2	<u>14,92</u> 3315,22	<u>14,15</u> 3144,13	<u>0,64</u> 142,21	<u>0,13</u> 28,88	30 км.
275	&15098-1011-3Г варіант 2	Кабель NHXN FE 180/E30 2x1,5RE	м	70,7	<u>29,86</u> 2111,10	<u>28,95</u> 2046,77	<u>0,64</u> 45,25	<u>0,27</u> 19,08	30 км.
276	&15098-1011-3Г варіант 3	Кабель КИФ-Внг-LS 2x2x0,78	м	101	<u>140,34</u> 14174,34	<u>138,45</u> 13983,45	<u>0,64</u> 64,64	<u>1,25</u> 126,25	30 км.
277	&15098-1011-3Г варіант 1	Кабель КСВВнг-LS 4x0,4 Си	м	272,7	<u>6,35</u> 1731,65	<u>5,65</u> 1540,76	<u>0,64</u> 174,53	<u>0,06</u> 16,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
278	+С113-647 варіант 27	Кабель силовий мідними жилами (N)НХН- FE 180/E30 3x1,5 мм2	м	247,2	<u>209,2</u> 51714,24	<u>51,85</u> 12817,32	<u>155,48</u> 38434,66	<u>1,87</u> 462,26	30 км.
279	+С113-647 варіант 15	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5x50 мм2	м	41,2	<u>1488,98</u> 61345,98	<u>1320,22</u> 54393,06	<u>155,48</u> 6405,78	<u>13,28</u> 547,14	30 км.
280	+С113-647 варіант 16	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5x25 мм2	м	30,9	<u>868,78</u> 26845,30	<u>705,55</u> 21801,50	<u>155,48</u> 4804,33	<u>7,75</u> 239,47	30 км.
281	+С113-647 варіант 17	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5x95 мм2	м	20,6	<u>3113,09</u> 64129,65	<u>2929,84</u> 60354,70	<u>155,48</u> 3202,89	<u>27,77</u> 572,06	30 км.
282	+С113-647 варіант 18	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5x16 мм2	м	103	<u>611,63</u> 62997,89	<u>450,69</u> 46421,07	<u>155,48</u> 16014,44	<u>5,46</u> 562,38	30 км.
283	+С113-647 варіант 19	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5x10 мм2	м	51,5	<u>459,27</u> 23652,41	<u>299,69</u> 15434,04	<u>155,48</u> 8007,22	<u>4,1</u> 211,15	30 км.
284	+С113-647 варіант 20	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5x6 мм2	м	61,8	<u>326,24</u> 20161,63	<u>167,85</u> 10373,13	<u>155,48</u> 9608,66	<u>2,91</u> 179,84	30 км.
285	+С113-647 варіант 21	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5x4 мм2	м	154,5	<u>263,38</u> 40692,21	<u>105,55</u> 16307,48	<u>155,48</u> 24021,66	<u>2,35</u> 363,07	30 км.
286	+С113-647 варіант 22	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5x2,5 мм2	м	36,05	<u>220,02</u> 7931,72	<u>62,58</u> 2256,01	<u>155,48</u> 5605,05	<u>1,96</u> 70,66	30 км.
287	+С113-647 варіант 23	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 5x1,5 мм2	м	144,2	<u>197,09</u> 28420,38	<u>39,85</u> 5746,37	<u>155,48</u> 22420,22	<u>1,76</u> 253,79	30 км.
288	+С113-647 варіант 24	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 3x4 мм2	м	20,6	<u>219,01</u> 4511,61	<u>61,58</u> 1268,55	<u>155,48</u> 3202,89	<u>1,95</u> 40,17	30 км.
289	+С113-647 варіант 25	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 3x2,5 мм2	м	1390,5	<u>197,09</u> 274053,65	<u>39,85</u> 55411,43	<u>155,48</u> 216194,94	<u>1,76</u> 2447,28	30 км.
290	+С113-647 варіант 26	Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS 3x1,5 мм2	м	154,5	<u>181,95</u> 28111,28	<u>24,85</u> 3839,33	<u>155,48</u> 24021,66	<u>1,62</u> 250,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
291	C111-311	Каболка	т	0,0003	<u>106905.72</u> 32,07	<u>104355.81</u> 31,31	<u>453.72</u> 0,14	<u>2096.19</u> 0,62	30 км.
292	+C111-311 варіант 2	Каболка	т	0,00196	<u>105752.82</u> 207,28	<u>104355.81</u> 204,54	<u>453.72</u> 0,89	<u>943.29</u> 1,85	30 км.
293	+C111-311 варіант 3	Каболка	т	0,00151	<u>172244.29</u> 260,09	<u>170254.20</u> 257,08	<u>453.72</u> 0,69	<u>1536.37</u> 2,32	30 км.
294	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,001901	<u>323048.35</u> 614,11	<u>316146.92</u> 601,00	<u>567.15</u> 1,08	<u>6334.28</u> 12,03	30 км.
295	+C111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0,00001	<u>319564.5</u> 3,20	<u>316146.92</u> 3,16	<u>567.15</u> 0,01	<u>2850.43</u> 0,03	30 км.
296	C1537-109	Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм ² та менше, діаметр 15,5 мм	10м	0,063	<u>1298.72</u> 81,82	<u>1228.51</u> 77,40	<u>44.74</u> 2,82	<u>25.47</u> 1,60	30 км.
297	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00007	<u>156351.89</u> 10,94	<u>152980.66</u> 10,71	<u>305.51</u> 0,02	<u>3065.72</u> 0,21	30 км.
298	+C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00076	<u>44402.31</u> 33,75	<u>43352.36</u> 32,95	<u>653.89</u> 0,50	<u>396.06</u> 0,30	30 км.
299	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,141129	<u>39581.31</u> 5586,07	<u>38962.47</u> 5498,73	<u>265.79</u> 37,51	<u>353.05</u> 49,83	30 км.
300	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	15,6772	<u>11.65</u> 182,64	<u>5.79</u> 90,77	<u>5.63</u> 88,26	<u>0.23</u> 3,61	30 км.
301	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,86986	<u>15.22</u> 13,24	<u>9.45</u> 8,22	<u>5.63</u> 4,90	<u>0.14</u> 0,12	30 км.
302	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	0,30444	<u>15.22</u> 4,63	<u>9.45</u> 2,88	<u>5.63</u> 1,71	<u>0.14</u> 0,04	30 км.
303	&C130-1104- A1 варіант 5	Клапан запірний кутовий	шт	10	<u>507.32</u> 5073,20	<u>501.94</u> 5019,40	<u>0.85</u> 8,50	<u>4.53</u> 45,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
304	&C113-2299-5 варіант 1	Клапан протипожежний з плавкою вставкою розм.350x200	ШТ	1	<u>7988.39</u> 7988,39	<u>7917.07</u> 7917,07	<u>0.07</u> 0,07	<u>71.25</u> 71,25	30 км.
305	&C113-2299-5 варіант 2	Клапан протипожежний з плавкою вставкою розм.250x150	ШТ	4	<u>7587.43</u> 30349,72	<u>7519.68</u> 30078,72	<u>0.07</u> 0,28	<u>67.68</u> 270,72	30 км.
306	&C113-2299-5 варіант 3	Клапан протипожежний з плавкою вставкою розм.800x300	ШТ	2	<u>10610.25</u> 21220,50	<u>10515.54</u> 21031,08	<u>0.07</u> 0,14	<u>94.64</u> 189,28	30 км.
307	&C113-2299-5 варіант 5	Клапан протипожежний з плавкою вставкою розм.150x150	ШТ	1	<u>7587.84</u> 7587,84	<u>7520.09</u> 7520,09	<u>0.07</u> 0,07	<u>67.68</u> 67,68	30 км.
308	&C113-2299-5 варіант 6	Клапан протипожежний з плавкою вставкою діам.200	ШТ	3	<u>5420.17</u> 16260,51	<u>5371.75</u> 16115,25	<u>0.07</u> 0,21	<u>48.35</u> 145,05	30 км.
309	&C113-2299-5 варіант 7	Клапан протипожежний з плавкою вставкою діам.250	ШТ	1	<u>4560.27</u> 4560,27	<u>4519.52</u> 4519,52	<u>0.07</u> 0,07	<u>40.68</u> 40,68	30 км.
310	&C113-2299-5 варіант 8	Клапан протипожежний з плавкою вставкою діам.315	ШТ	3	<u>5124.45</u> 15373,35	<u>5078.67</u> 15236,01	<u>0.07</u> 0,21	<u>45.71</u> 137,13	30 км.
311	&C113-2299-5 варіант 9	Клапан протипожежний з плавкою вставкою розм.200x150	ШТ	1	<u>6902.89</u> 6902,89	<u>6841.25</u> 6841,25	<u>0.07</u> 0,07	<u>61.57</u> 61,57	30 км.
312	&C113-2299-5 варіант 11	Клапан протипожежний з плавкою вставкою розм.300x150	ШТ	1	<u>7319.88</u> 7319,88	<u>7254.52</u> 7254,52	<u>0.07</u> 0,07	<u>65.29</u> 65,29	30 км.
313	&C113-2299-5 варіант 12	Клапан протипожежний з плавкою вставкою діам.160	ШТ	1	<u>5132.99</u> 5132,99	<u>5087.14</u> 5087,14	<u>0.07</u> 0,07	<u>45.78</u> 45,78	30 км.
314	&C113-2299-5 варіант 13	Клапан протипожежний з плавкою вставкою діам.125	ШТ	3	<u>5030.19</u> 15090,57	<u>4985.25</u> 14955,75	<u>0.07</u> 0,21	<u>44.87</u> 134,61	30 км.
315	&C130-1104- A1 варіант 4	Клапан регулюючий муфтовий латунний	ШТ	10	<u>318.58</u> 3185,80	<u>314.89</u> 3148,90	<u>0.85</u> 8,50	<u>2.84</u> 28,40	30 км.
316	+C111-2000-1 варіант 3	Клей	кг	0,846	<u>766.88</u> 648,78	<u>759.56</u> 642,59	<u>0.48</u> 0,41	<u>6.84</u> 5,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
317	+С1546-20	Клей БМК5	кг	0,33	<u>546.61</u> 180,38	<u>541.25</u> 178,61	<u>0.48</u> 0,16	<u>4.88</u> 1,61	30 км.
318	+С111-609 варіант 1	Клей для поліуретанової тактильно	кг	2,08	<u>313.58</u> 652,25	<u>310.27</u> 645,36	<u>0.51</u> 1,06	<u>2.8</u> 5,83	30 км.
319	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,0026732	<u>196269.14</u> 524,67	<u>191944.32</u> 513,11	<u>476.41</u> 1,27	<u>3848.41</u> 10,29	30 км.
320	С111-1643	Клей малярний рідкий	кг	1,0505	<u>60.55</u> 63,61	<u>58.88</u> 61,85	<u>0.48</u> 0,50	<u>1.19</u> 1,26	30 км.
321	+С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,4	<u>187.9</u> 75,16	<u>185.74</u> 74,30	<u>0.48</u> 0,19	<u>1.68</u> 0,67	30 км.
322	+С111-330	Клей термопрен	кг	1,976	<u>243.67</u> 481,49	<u>241.04</u> 476,30	<u>0.46</u> 0,91	<u>2.17</u> 4,28	30 км.
323	+С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00008	<u>170779.47</u> 13,66	<u>168643.64</u> 13,49	<u>612.52</u> 0,05	<u>1523.31</u> 0,12	30 км.
324	+С111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,00212576	<u>322601.46</u> 685,77	<u>319265.68</u> 678,68	<u>458.26</u> 0,97	<u>2877.52</u> 6,12	30 км.
325	+С111-1648 варіант 1	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0070028	<u>322601.46</u> 2259,11	<u>319265.68</u> 2235,75	<u>458.26</u> 3,21	<u>2877.52</u> 20,15	30 км.
326	+С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	146,64	<u>15.65</u> 2294,92	<u>15.03</u> 2204,00	<u>0.48</u> 70,39	<u>0.14</u> 20,53	30 км.
327	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	5793,97	<u>15.5</u> 89806,54	<u>14.88</u> 86214,27	<u>0.48</u> 2781,11	<u>0.14</u> 811,16	30 км.
328	+С111-1708	Клочья просочене	кг	0,372	<u>83.12</u> 30,92	<u>81.87</u> 30,46	<u>0.51</u> 0,19	<u>0.74</u> 0,27	30 км.
329	+С111-1708 варіант 1	Клочья просочене	кг	3,6	<u>83.12</u> 299,23	<u>81.87</u> 294,73	<u>0.51</u> 1,84	<u>0.74</u> 2,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
330	C1545-70	Кнопка K227	100шт	2,40032	<u>15.6</u> 37,44	<u>15.10</u> 36,24	<u>0.19</u> 0,46	<u>0.31</u> 0,74	30 км.
331	+C112-284	Колоди будівельні	м3	0,0336	<u>4234.41</u> 142,28	<u>3936.55</u> 132,27	<u>260.09</u> 8,74	<u>37.77</u> 1,27	30 км.
332	+C1512-6 варіант 1	Коробка для вимикачів та розеток	шт	52	<u>24.76</u> 1287,52	<u>24.09</u> 1252,68	<u>0.18</u> 9,36	<u>0.49</u> 25,48	30 км.
333	+C113-750 варіант 1	Коробка з РЕ-шиною	шт	10	<u>152.19</u> 1521,90	<u>107.95</u> 1079,50	<u>41.26</u> 412,60	<u>2.98</u> 29,80	30 км.
334	+C1512-6 варіант 2	Коробка розподільча IP 21	шт	450	<u>65.86</u> 29637,00	<u>64.39</u> 28975,50	<u>0.18</u> 81,00	<u>1.29</u> 580,50	30 км.
335	+C111-1691 варіант 1	Кріплення	кг	35,2	<u>99.75</u> 3511,20	<u>98.35</u> 3461,92	<u>0.51</u> 17,95	<u>0.89</u> 31,33	30 км.
336	+C111-1896 варіант 2	Кріплення	кг	21	<u>62.23</u> 1306,83	<u>61.13</u> 1283,73	<u>0.54</u> 11,34	<u>0.56</u> 11,76	30 км.
337	+C1999-9004 варіант 1	Кріплення	кг	173,9	<u>93.50</u> 16259,65	<u>93.50</u> 16259,65	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
338	&C113-1732-1 варіант 1	Кріплення для радіаторів	шт	26	<u>512.66</u> 13329,16	<u>502.54</u> 13066,04	<u>0.07</u> 1,82	<u>10.05</u> 261,30	30 км.
339	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10,26965	<u>56.05</u> 575,61	<u>55.17</u> 566,58	<u>0.38</u> 3,90	<u>0.5</u> 5,13	30 км.
340	&C130-1104- A1 варіант 2	Кран "Маєвського" 15 мм.	шт	10	<u>90.67</u> 906,70	<u>89.01</u> 890,10	<u>0.85</u> 8,50	<u>0.81</u> 8,10	30 км.
341	&C1545-15-20- 14 варіант 1	Кран кульовий муфтовий 15	шт	13	<u>323.53</u> 4205,89	<u>320.58</u> 4167,54	<u>0.06</u> 0,78	<u>2.89</u> 37,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
342	&C1545-15-20-14 варіант 4	Кран кульовий муфтовий 20	шт	18	<u>384.76</u> 6925,68	<u>381.27</u> 6862,86	<u>0.06</u> 1,08	<u>3.43</u> 61,74	30 км.
343	&C1545-15-20-14 варіант 5	Кран кульовий муфтовий 25	шт	8	<u>369.47</u> 2955,76	<u>366.11</u> 2928,88	<u>0.06</u> 0,48	<u>3.3</u> 26,40	30 км.
344	&C1545-15-20-14 варіант 2	Кран поливальний діам. 15 мм	шт	14	<u>171.59</u> 2402,26	<u>170.00</u> 2380,00	<u>0.06</u> 0,84	<u>1.53</u> 21,42	30 км.
345	C111-620	Крейда природна мелена	т	0,03362	<u>818.38</u> 27,51	<u>344.07</u> 11,57	<u>458.26</u> 15,41	<u>16.05</u> 0,53	30 км.
346	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	9,0168	<u>54.9</u> 495,02	<u>54.11</u> 487,90	<u>0.3</u> 2,71	<u>0.49</u> 4,41	30 км.
347	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	4,02604	<u>222.26</u> 894,83	<u>220.15</u> 886,33	<u>0.13</u> 0,52	<u>1.98</u> 7,98	30 км.
348	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,26712	<u>163.4</u> 43,65	<u>161.81</u> 43,22	<u>0.13</u> 0,03	<u>1.46</u> 0,40	30 км.
349	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,07611	<u>391.65</u> 29,81	<u>387.91</u> 29,52	<u>0.25</u> 0,02	<u>3.49</u> 0,27	30 км.
350	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000171	<u>21495.28</u> 3,68	<u>20615.54</u> 3,53	<u>458.26</u> 0,08	<u>421.48</u> 0,07	30 км.
351	&C130-1104-A1 варіант 12	Кульовий кран діам. 20 муфтовий	шт	2	<u>387.8</u> 775,60	<u>383.49</u> 766,98	<u>0.85</u> 1,70	<u>3.46</u> 6,92	30 км.
352	&C130-1104-A1 варіант 1	Кульовий кран діам. 25 муфтовий	шт	2	<u>440.59</u> 881,18	<u>435.81</u> 871,62	<u>0.85</u> 1,70	<u>3.93</u> 7,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
353	&C130-1104-A1 варіант 13	Кульовий кран діам. 32 муфтовий	шт	2	<u>403.19</u> 806,38	<u>398.74</u> 797,48	<u>0.85</u> 1,70	<u>3.6</u> 7,20	30 км.
354	&C130-1104-A1 варіант 10	Кульовий кран діам. 40 муфтовий	шт	2	<u>558.76</u> 1117,52	<u>552.93</u> 1105,86	<u>0.85</u> 1,70	<u>4.98</u> 9,96	30 км.
355	+C112-8 варіант 1	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,03672	<u>4232.91</u> 155,43	<u>3935.06</u> 144,50	<u>260.09</u> 9,55	<u>37.76</u> 1,38	30 км.
356	+C1113-79 варіант 1	Лак БТ-577	т	0,00232	<u>29545.16</u> 68,54	<u>28394.15</u> 65,87	<u>571.69</u> 1,33	<u>579.32</u> 1,34	30 км.
357	+C111-1658 варіант 1	Лак бігумний, марка БТ-123	т	0,001731	<u>100346.52</u> 173,70	<u>97807.25</u> 169,30	<u>571.69</u> 0,99	<u>1967.58</u> 3,41	30 км.
358	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00011	<u>344698.73</u> 37,92	<u>341052.42</u> 37,52	<u>571.69</u> 0,06	<u>3074.62</u> 0,34	30 км.
359	+C1546-35 варіант 1	Лак електроізолювальний N318	т	0,00063	<u>273420</u> 172,25	<u>273420.00</u> 172,25	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
360	+C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00034	<u>135894.39</u> 46,20	<u>132658.10</u> 45,10	<u>571.69</u> 0,19	<u>2664.6</u> 0,91	30 км.
361	+C111-508	Лак поліакріловий та на акрілових сополімерах АУ-113, АК-113Ф	т	0,00168	<u>183846.91</u> 308,86	<u>181635.36</u> 305,15	<u>571.69</u> 0,96	<u>1639.86</u> 2,75	30 км.
362	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0008	<u>49644.81</u> 39,72	<u>48099.69</u> 38,48	<u>571.69</u> 0,46	<u>973.43</u> 0,78	30 км.
363	&C118-80-5-5 варіант 7	Лампа інсектицидна,діапазон дії 100 м2, Hendi UV-A,485x90x(H)310 мм, 30 Вт (або еквівалент)	шт	1	<u>3859.19</u> 3859,19	<u>3781.25</u> 3781,25	<u>2.27</u> 2,27	<u>75.67</u> 75,67	30 км.
364	&C118-80-5-5 варіант 6	Лампа інсектицидна,діапазон дії 50 м2,Hendi UV-A,335x90x(H)260мм, (або еквівалент)	шт	6	<u>3291.9</u> 19751,40	<u>3225.08</u> 19350,48	<u>2.27</u> 13,62	<u>64.55</u> 387,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
365	C111-1689	Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12мм	м2	70,1715	<u>64,18</u> 4503,61	<u>59,25</u> 4157,66	<u>3,67</u> 257,53	<u>1,26</u> 88,42	30 км.
366	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0178	<u>226291.93</u> 4028,00	<u>221589.04</u> 3944,28	<u>265.79</u> 4,73	<u>4437.1</u> 78,99	30 км.
367	+C1517-164 варіант 1	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00528	<u>261933.57</u> 1383,01	<u>259331.41</u> 1369,27	<u>265.79</u> 1,40	<u>2336.37</u> 12,34	30 км.
368	+C111-581	Мазут топковий кам'яновугільний	т	0,0013	<u>20757.06</u> 26,98	<u>19983.93</u> 25,98	<u>587.98</u> 0,76	<u>185.15</u> 0,24	30 км.
369	+C111-587	Масло індустрійне І-20А	т	0,000008	<u>16897.91</u> 0,14	<u>16113.55</u> 0,13	<u>633.64</u> 0,01	<u>150.72</u> -	30 км.
370	+C111-587 варіант 1	Масло індустрійне І-20А	т	0,000077	<u>16897.91</u> 1,30	<u>16113.55</u> 1,24	<u>633.64</u> 0,05	<u>150.72</u> 0,01	30 км.
371	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,126458	<u>30701.5</u> 3882,45	<u>29586.81</u> 3741,49	<u>512.7</u> 64,84	<u>601.99</u> 76,12	30 км.
372	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,004772	<u>19273.55</u> 91,97	<u>18382.94</u> 87,72	<u>512.7</u> 2,45	<u>377.91</u> 1,80	30 км.
373	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0087832	<u>80438.89</u> 706,51	<u>79208.70</u> 695,71	<u>512.7</u> 4,50	<u>717.49</u> 6,30	30 км.
374	+C1545-112	Металеві прокладки	т	0,014	<u>17686.25</u> 247,61	<u>17166.64</u> 240,33	<u>361.85</u> 5,07	<u>157.76</u> 2,21	30 км.
375	+C1633-93ВД варіант 4	Металоконструкції (240х330х120)	шт	1	<u>8883.46</u> 8883,46	<u>8463.32</u> 8463,32	<u>340.9</u> 340,90	<u>79.24</u> 79,24	30 км.
376	+C1633-93ВД варіант 2	Металоконструкції (480h)х352х138)	шт	2	<u>5436.64</u> 10873,28	<u>5047.25</u> 10094,50	<u>340.9</u> 681,80	<u>48.49</u> 96,98	30 км.
377	+C1633-93ВД варіант 1	Металоконструкції (605h)х662х138)	шт	2	<u>8131.97</u> 16263,94	<u>7718.54</u> 15437,08	<u>340.9</u> 681,80	<u>72.53</u> 145,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
378	+С121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні	т	0,112	<u>68498,17</u> 7671,80	<u>66800,53</u> 7481,66	<u>354,54</u> 39,71	<u>1343,1</u> 150,43	30 км.
379	&С111-31-1-Ц варіант 1	Металочерепиця товщ. 0,5мм (з комплектуючими)	м2	10,01	<u>673,66</u> 6743,34	<u>663,00</u> 6636,63	<u>4,65</u> 46,55	<u>6,01</u> 60,16	30 км.
380	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,21	<u>19,65</u> 4,13	<u>19,08</u> 4,01	<u>0,18</u> 0,04	<u>0,39</u> 0,08	30 км.
381	&С1514-3-Б-8 варіант 1	Модуль релейних лінійний	шт	1	<u>614,06</u> 614,06	<u>608,58</u> 608,58	<u>-</u> -	<u>5,48</u> 5,48	
382	&С1514-3-Б-8 варіант 2	Модуль цифрового GSM автодозвону	шт	1	<u>4222,67</u> 4222,67	<u>4185,00</u> 4185,00	<u>-</u> -	<u>37,67</u> 37,67	
383	+С113-1880 варіант 3	Муфта перехідна діам.25*20 мм СТ-ПЕ	шт	5	<u>108,55</u> 542,75	<u>107,51</u> 537,55	<u>0,07</u> 0,35	<u>0,97</u> 4,85	30 км.
384	+С113-1880 варіант 2	Муфта перехідна діам.32*25 мм СТ-ПЕ	шт	1	<u>108,55</u> 108,55	<u>107,51</u> 107,51	<u>0,07</u> 0,07	<u>0,97</u> 0,97	30 км.
385	С113-100 варіант 2	Муфта перехідна 25x20 СТ-ПЕ	10шт	0,4	<u>101,68</u> 40,67	<u>99,44</u> 39,78	<u>0,25</u> 0,10	<u>1,99</u> 0,79	30 км.
386	С113-100 варіант 1	Муфта перехідна 32x25 СТ-ПЕ	10шт	0,1	<u>101,68</u> 10,17	<u>99,44</u> 9,94	<u>0,25</u> 0,03	<u>1,99</u> 0,20	30 км.
387	+С130-915 варіант 1	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	5	<u>272,74</u> 1363,70	<u>268,92</u> 1344,60	<u>1,39</u> 6,95	<u>2,43</u> 12,15	30 км.
388	+С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	25,6	<u>32,03</u> 819,97	<u>31,55</u> 807,68	<u>0,19</u> 4,86	<u>0,29</u> 7,43	30 км.
389	+С1545-134 варіант 1	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,6732	<u>680,53</u> 458,13	<u>666,67</u> 448,80	<u>0,52</u> 0,35	<u>13,34</u> 8,98	30 км.
390	С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,2448	<u>566,84</u> 138,76	<u>555,16</u> 135,90	<u>0,57</u> 0,14	<u>11,11</u> 2,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
391	+С130-620 варіант 1	Настільний туалетний кран, з підведенням холодної і гарячої води	комплект	29	<u>1753.51</u> 50851,79	<u>1736.98</u> 50372,42	<u>0.89</u> 25,81	<u>15.64</u> 453,56	30 км.
392	+С1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,0021837	<u>27223.18</u> 59,45	<u>26408.67</u> 57,67	<u>571.69</u> 1,25	<u>242.82</u> 0,53	30 км.
393	+С1545-492 варіант 1	Обмежувач імпульсної перенапруги	шт	5	<u>7736.92</u> 38684,60	<u>7585.22</u> 37926,10	<u>-</u> -	<u>151.7</u> 758,50	
394	&С111-188-77- 8 варіант 1	Огорожа ганку	м	20	<u>3660.83</u> 73216,60	<u>3614.89</u> 72297,80	<u>13.29</u> 265,80	<u>32.65</u> 653,00	30 км.
395	+С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00028	<u>207706.64</u> 58,16	<u>205332.17</u> 57,49	<u>521.78</u> 0,15	<u>1852.69</u> 0,52	30 км.
396	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,389	<u>222.97</u> 86,74	<u>220.46</u> 85,76	<u>0.52</u> 0,20	<u>1.99</u> 0,78	30 км.
397	+С111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,74197	<u>363.43</u> 269,65	<u>359.67</u> 266,86	<u>0.52</u> 0,39	<u>3.24</u> 2,40	30 км.
398	+С111-1668 варіант 2	Оліфа натуральна	кг	0,41	<u>363.43</u> 149,01	<u>359.67</u> 147,46	<u>0.52</u> 0,21	<u>3.24</u> 1,34	30 км.
399	&1602-30076- 3-Р варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий 12В. 80дБ «Джміль»	шт	1	<u>1120.02</u> 1120,02	<u>1098.00</u> 1098,00	<u>0.06</u> 0,06	<u>21.96</u> 21,96	30 км.
400	+С1545-159	Очіс льняний	т	0,000589	<u>26063.32</u> 15,35	<u>25438.55</u> 14,98	<u>392.29</u> 0,23	<u>232.48</u> 0,14	30 км.
401	+С1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,001046	<u>43174.98</u> 45,16	<u>42397.58</u> 44,35	<u>392.29</u> 0,41	<u>385.11</u> 0,40	30 км.
402	+С130-11 варіант 1	Підвіси	шт	155,715	<u>20.05</u> 3122,09	<u>3.67</u> 571,47	<u>16.2</u> 2522,58	<u>0.18</u> 28,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
403	&C111-196-C- Л варіант 1	Піна монтажна	л	10,36294	<u>436.88</u> 4527,36	<u>432.79</u> 4484,98	<u>0.19</u> 1,97	<u>3.9</u> 40,41	30 км.
404	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,73966	<u>617.08</u> 456,43	<u>132.68</u> 98,14	<u>472.3</u> 349,34	<u>12.1</u> 8,95	30 км.
405	&C1515-17- 12Т варіант 1	ППК "ТІРАС-4П"	шт	1	<u>8003.97</u> 8003,97	<u>7932.58</u> 7932,58	<u>-</u> -	<u>71.39</u> 71,39	
406	&C111-640-2- 21 варіант 1	Панелі ДСП під дерево	м2	19,95	<u>1312.74</u> 26189,16	<u>1285.42</u> 25644,13	<u>1.58</u> 31,52	<u>25.74</u> 513,51	30 км.
407	C111-105	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,00021	<u>35347.88</u> 7,42	<u>33915.88</u> 7,12	<u>738.9</u> 0,16	<u>693.1</u> 0,14	30 км.
408	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,06928	<u>227.87</u> 243,66	<u>223.35</u> 238,82	<u>0.05</u> 0,05	<u>4.47</u> 4,79	30 км.
409	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	4,36854	<u>365.27</u> 1595,70	<u>361.96</u> 1581,24	<u>0.05</u> 0,22	<u>3.26</u> 14,24	30 км.
410	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	7,37568	<u>365.27</u> 2694,11	<u>361.96</u> 2669,70	<u>0.05</u> 0,37	<u>3.26</u> 24,04	30 км.
411	+C1546-54	Пароніт	т	0,00015	<u>247568.12</u> 37,14	<u>244860.79</u> 36,73	<u>499.09</u> 0,07	<u>2208.24</u> 0,34	30 км.
412	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,4	<u>164.74</u> 65,90	<u>160.39</u> 64,16	<u>1.12</u> 0,45	<u>3.23</u> 1,29	30 км.
413	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,9108	<u>127.72</u> 116,33	<u>125.46</u> 114,27	<u>1.12</u> 1,02	<u>1.14</u> 1,04	30 км.
414	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	<u>31.82</u> 31,82	<u>31.32</u> 31,32	<u>0.22</u> 0,22	<u>0.28</u> 0,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
415	+С1545-169 варіант 1	Перемичка заземлювальна	шт	1	<u>51,24</u> 51,24	<u>50,56</u> 50,56	<u>0,22</u> 0,22	<u>0,46</u> 0,46	30 км.
416	+С1545-169 варіант 3	Перемичка заземлювальна	шт	78,6	<u>32,17</u> 2528,56	<u>31,32</u> 2461,75	<u>0,22</u> 17,29	<u>0,63</u> 49,52	30 км.
417	K582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	9	<u>154,81</u> 1393,29	<u>139,63</u> 1256,67	<u>12,14</u> 109,26	<u>3,04</u> 27,36	ВЦ=108,24*1,29 30 км.
418	K582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>186,04</u> 372,08	<u>167,77</u> 335,54	<u>14,62</u> 29,24	<u>3,65</u> 7,30	ВЦ=108,24*1,55 30 км.
419	+С111-1724 варіант 1	Планка прижимна	м	3,6	<u>154,17</u> 555,01	<u>151,90</u> 546,84	<u>0,89</u> 3,20	<u>1,38</u> 4,97	30 км.
420	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,08	<u>313,45</u> 25,08	<u>310,27</u> 24,82	<u>0,38</u> 0,03	<u>2,8</u> 0,23	30 км.
421	+С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	402,6042	<u>588,7</u> 237013,09	<u>570,11</u> 229528,68	<u>13,34</u> 5370,74	<u>5,25</u> 2113,67	30 км.
422	+С111-1726 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	28,764	<u>554,4</u> 15946,76	<u>536,11</u> 15420,67	<u>13,34</u> 383,71	<u>4,95</u> 142,38	30 км.
423	+С111-256 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	496,67	<u>555,99</u> 276143,55	<u>544,20</u> 270287,81	<u>6,83</u> 3392,26	<u>4,96</u> 2463,48	30 км.
424	+С111-1724	Плитки плінтусні	м	128,9467	<u>92,89</u> 11977,86	<u>91,17</u> 11756,07	<u>0,89</u> 114,76	<u>0,83</u> 107,03	30 км.
425	+С111-567-К	Плитки полівінілхлоридні пресовані, товщина 5 мм	м2	4,08	<u>446,16</u> 1820,33	<u>436,00</u> 1778,88	<u>1,41</u> 5,75	<u>8,75</u> 35,70	30 км.
426	&С130-1104- А1 варіант 8	Повітровідвідник автоматичний	шт	2	<u>342,6</u> 685,20	<u>338,69</u> 677,38	<u>0,85</u> 1,70	<u>3,06</u> 6,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
427	+С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	1,9	<u>1238,63</u> 2353,40	<u>1225,79</u> 2329,00	<u>1,79</u> 3,40	<u>11,05</u> 21,00	30 км.
428	+С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	23,45	<u>1238,63</u> 29045,87	<u>1225,79</u> 28744,78	<u>1,79</u> 41,98	<u>11,05</u> 259,11	30 км.
429	+С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	26,17	<u>1239,21</u> 32430,13	<u>1225,79</u> 32078,92	<u>2,37</u> 62,02	<u>11,05</u> 289,19	30 км.
430	+С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	9,57	<u>1239,21</u> 11859,24	<u>1225,79</u> 11730,81	<u>2,37</u> 22,68	<u>11,05</u> 105,75	30 км.
431	+С130-1127 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	29,67	<u>1239,38</u> 36772,40	<u>1225,79</u> 36369,19	<u>2,54</u> 75,36	<u>11,05</u> 327,85	30 км.
432	+С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	118,6	<u>1239,21</u> 146970,31	<u>1225,79</u> 145378,69	<u>2,37</u> 281,08	<u>11,05</u> 1310,54	30 км.
433	+С130-29 варіант 1	Подовжувач профілів 60x27	шт	66,735	<u>14,24</u> 950,17	<u>3,188</u> 212,75	<u>10,92</u> 728,75	<u>0,13</u> 8,67	30 км.
434	&1602-30076- 3-Р варіант 1	Показчик світловий «Вихід» 12В ОС-1	шт	2	<u>994,56</u> 1989,12	<u>975,00</u> 1950,00	<u>0,06</u> 0,12	<u>19,5</u> 39,00	30 км.
435	+С1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	0,076	<u>138,69</u> 10,54	<u>136,88</u> 10,40	<u>0,57</u> 0,04	<u>1,24</u> 0,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
436	+С111-560 варіант 1	Полотно фольговане 2 мм.	м2	6,5	<u>29,28</u> 190,32	<u>27,63</u> 179,60	<u>1,39</u> 9,04	<u>0,26</u> 1,68	30 км.
437	+С111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03	<u>4920,92</u> 147,63	<u>4497,33</u> 134,92	<u>379,7</u> 11,39	<u>43,89</u> 1,32	30 км.
438	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0612	<u>21,28</u> 1,30	<u>21,05</u> 1,29	<u>0,04</u> -	<u>0,19</u> 0,01	30 км.
439	&С130-65-2 варіант 3	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики ПВ1	шт	1	<u>255047,36</u> 255047,36	<u>252759,60</u> 252759,60	<u>12,81</u> 12,81	<u>2274,95</u> 2274,95	30 км.
440	&С130-65-2 варіант 4	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики ПВ1 150	шт	1	<u>835659,26</u> 835659,26	<u>828192,60</u> 828192,60	<u>12,81</u> 12,81	<u>7453,85</u> 7453,85	30 км.
441	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00029	<u>769418,55</u> 223,13	<u>762289,76</u> 221,06	<u>265,79</u> 0,08	<u>6863</u> 1,99	30 км.
442	+С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00017	<u>701852,53</u> 119,32	<u>687824,93</u> 116,93	<u>265,79</u> 0,05	<u>13761,81</u> 2,34	30 км.
443	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,014425	<u>506441,35</u> 7305,42	<u>496057,41</u> 7155,63	<u>453,72</u> 6,54	<u>9930,22</u> 143,25	30 км.
444	+С111-961 варіант 1	Пристрій самозачинення	шт	4	<u>4996,68</u> 19986,72	<u>4950,66</u> 19802,64	<u>1,45</u> 5,80	<u>44,57</u> 178,28	30 км.
445	+С113-1 варіант 4	Провід пер.4 мм2	м	51	<u>30,25</u> 1542,75	<u>29,71</u> 1515,21	<u>0,31</u> 15,81	<u>0,23</u> 11,73	30 км.
446	+С113-1 варіант 5	Провід пер.6 мм2	м	306	<u>33,05</u> 10113,30	<u>32,49</u> 9941,94	<u>0,31</u> 94,86	<u>0,25</u> 76,50	30 км.
447	+С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00043	<u>31935,36</u> 13,73	<u>31384,72</u> 13,50	<u>265,79</u> 0,11	<u>284,85</u> 0,12	30 км.
448	+С111-1102 варіант 1	Прокат металевий	т	0,2618184	<u>33716,53</u> 8827,61	<u>33150,00</u> 8679,28	<u>265,79</u> 69,59	<u>300,74</u> 78,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
449	+С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,258	<u>69.94</u> 87,98	<u>68.94</u> 86,73	<u>0.38</u> 0,48	<u>0.62</u> 0,77	30 км.
450	+С111-1746 варіант 1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,558	<u>111.51</u> 62,22	<u>110.14</u> 61,46	<u>0.38</u> 0,21	<u>0.99</u> 0,55	30 км.
451	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	7,525	<u>80.64</u> 606,82	<u>70.64</u> 531,57	<u>8.42</u> 63,36	<u>1.58</u> 11,89	30 км.
452	+С1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,09285	<u>79.77</u> 7,41	<u>70.64</u> 6,56	<u>8.42</u> 0,78	<u>0.71</u> 0,07	30 км.
453	+С130-1190-2 варіант 1	Профіль металевий оцинкований 28x27	м	200,205	<u>63.88</u> 12789,10	<u>62.46</u> 12504,80	<u>0.85</u> 170,17	<u>0.57</u> 114,13	30 км.
454	+С130-1199 варіант 1	Профіль металевий оцинкований 60x27	м	567,2475	<u>95.96</u> 54433,07	<u>94.81</u> 53780,74	<u>0.29</u> 164,50	<u>0.86</u> 487,83	30 км.
455	&С111-640-2 варіант 1	Профнастил (з комплектуючими)	м2	11,85	<u>552.51</u> 6547,24	<u>546.00</u> 6470,10	<u>1.58</u> 18,72	<u>4.93</u> 58,42	30 км.
456	+С1110-1 варіант 1	Прочистка діаметром 110 мм з заглушкою	шт	11	<u>443.63</u> 4879,93	<u>439.16</u> 4830,76	<u>0.51</u> 5,61	<u>3.96</u> 43,56	30 км.
457	&С1630-1300-2 варіант 2	Пускач 50Гц; Uk=380В, Iг. е=25А	шт	1	<u>2250.61</u> 2250,61	<u>2205.11</u> 2205,11	<u>1.37</u> 1,37	<u>44.13</u> 44,13	30 км.
458	&С130-557-1 варіант 1	Радіатори біметалеві (розмір 500x80x96 мм)(8 секції)	шт.	1	<u>3903.63</u> 3903,63	<u>3862.25</u> 3862,25	<u>6.56</u> 6,56	<u>34.82</u> 34,82	30 км.
459	&С130-557-1 варіант 2	Радіатори біметалеві (розмір 500x80x96 мм)(14 секції)	шт.	1	<u>6657.67</u> 6657,67	<u>6591.73</u> 6591,73	<u>6.56</u> 6,56	<u>59.38</u> 59,38	30 км.
460	&С130-557-1 варіант 3	Радіатори біметалеві (розмір 500x80x96 мм)(6 секцій)	шт.	3	<u>2991.79</u> 8975,37	<u>2958.54</u> 8875,62	<u>6.56</u> 19,68	<u>26.69</u> 80,07	30 км.
461	&С130-557-1 варіант 4	Радіатори біметалеві (розмір 500x80x96 мм)(16 секції)	шт.	5	<u>7616.07</u> 38080,35	<u>7541.58</u> 37707,90	<u>6.56</u> 32,80	<u>67.93</u> 339,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
462	&C130-1104-A1 варіант 3	Радіаторний терморегулятор в кожусі, що захищає від несанкціонованого втручання	шт	10	<u>1080.78</u> 10807,80	<u>1070.29</u> 10702,90	<u>0.85</u> 8,50	<u>9.64</u> 96,40	30 км.
463	+C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>142.29</u> 142,29	<u>139.43</u> 139,43	<u>0.07</u> 0,07	<u>2.79</u> 2,79	30 км.
464	&C1630-1300-2 варіант 1	Регулятор швидкості	шт	5	<u>1808.56</u> 9042,80	<u>1771.73</u> 8858,65	<u>1.37</u> 6,85	<u>35.46</u> 177,30	30 км.
465	+C130-520 варіант 13	Решітка вентиляційна з фланцем 150 мм.	шт	1	<u>261.58</u> 261,58	<u>255.43</u> 255,43	<u>3.82</u> 3,82	<u>2.33</u> 2,33	30 км.
466	&C111-156-32 варіант 1	Решітка вентиляційна металічна 350x200	шт	1	<u>429.06</u> 429,06	<u>425.00</u> 425,00	<u>0.23</u> 0,23	<u>3.83</u> 3,83	30 км.
467	+C130-520 варіант 9	Решітка однорядна нерегульована розм. 300x100 мм.	шт	2	<u>390.57</u> 781,14	<u>383.27</u> 766,54	<u>3.82</u> 7,64	<u>3.48</u> 6,96	30 км.
468	+C130-520 варіант 22	Решітка однорядна регульована розм. 150x150 мм.	шт	1	<u>402.65</u> 402,65	<u>395.24</u> 395,24	<u>3.82</u> 3,82	<u>3.59</u> 3,59	30 км.
469	+C130-520 варіант 18	Решітка однорядна регульована розм. 200x150 мм.	шт	1	<u>439.67</u> 439,67	<u>431.93</u> 431,93	<u>3.82</u> 3,82	<u>3.92</u> 3,92	30 км.
470	+C130-520 варіант 17	Решітка однорядна регульована розм. 250x150 мм.	шт	4	<u>540.57</u> 2162,28	<u>531.93</u> 2127,72	<u>3.82</u> 15,28	<u>4.82</u> 19,28	30 км.
471	+C130-520 варіант 10	Решітка однорядна регульована розм. 300x150 мм.	шт	3	<u>624.62</u> 1873,86	<u>615.23</u> 1845,69	<u>3.82</u> 11,46	<u>5.57</u> 16,71	30 км.
472	+C130-520 варіант 16	Решітка однорядна регульована розм. 300x150 мм.	шт	3	<u>624.62</u> 1873,86	<u>615.23</u> 1845,69	<u>3.82</u> 11,46	<u>5.57</u> 16,71	30 км.
473	+C130-520 варіант 21	Решітка однорядна регульована розм. 300x100 мм.	шт	6	<u>593.36</u> 3560,16	<u>584.25</u> 3505,50	<u>3.82</u> 22,92	<u>5.29</u> 31,74	30 км.
474	+C113-750 варіант 3	Роздільний іскровий розрядник	шт	1	<u>12491.24</u> 12491,24	<u>12253.00</u> 12253,00	<u>126.82</u> 126,82	<u>111.42</u> 111,42	125 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
475	+С1512-1 варіант 6	Розетка внутрішньої установки з заземлюючим контактом, 250 В, 16А (IP44)	шт	6	<u>203.08</u> 1218,48	<u>201.25</u> 1207,50	<u>0.02</u> 0,12	<u>1.81</u> 10,86	30 км.
476	+С1512-1 варіант 5	Розетка зовнішньої установки з заземлюючим контактом, 250 В, 16А (IP44)	шт	85	<u>234.3</u> 19915,50	<u>232.19</u> 19736,15	<u>0.02</u> 1,70	<u>2.09</u> 177,65	30 км.
477	+С130-10 варіант 7	Розчіплювач незалежний	шт	1	<u>7634.49</u> 7634,49	<u>7553.61</u> 7553,61	<u>12.78</u> 12,78	<u>68.1</u> 68,10	30 км.
478	+С1425-11685- 5 варіант 1	Розчин цементно-піщаний	м3	1,21686	<u>5271.63</u> 6414,84	<u>4370.00</u> 5317,68	<u>798.26</u> 971,37	<u>103.37</u> 125,79	30 км.
479	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,4785	<u>2057.43</u> 984,48	<u>1313.39</u> 628,46	<u>725.69</u> 347,24	<u>18.35</u> 8,78	30 км.
480	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0102	<u>2849.57</u> 29,07	<u>2098.46</u> 21,40	<u>725.69</u> 7,40	<u>25.42</u> 0,27	30 км.
481	+С1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,006	<u>2364.81</u> 14,19	<u>1618.03</u> 9,71	<u>725.69</u> 4,35	<u>21.09</u> 0,13	30 км.
482	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,35748	<u>1543.48</u> 551,76	<u>1528.20</u> 546,30	<u>-</u> -	<u>15.28</u> 5,46	
483	+С1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	25,1803	<u>3195.88</u> 80473,22	<u>2441.68</u> 61482,23	<u>725.69</u> 18273,09	<u>28.51</u> 717,90	30 км.
484	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	м3	3,63535	<u>2836.26</u> 10310,80	<u>2085.27</u> 7580,69	<u>725.69</u> 2638,14	<u>25.3</u> 91,97	30 км.
485	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1,26924	<u>2159.95</u> 2741,49	<u>1391.91</u> 1766,67	<u>725.69</u> 921,07	<u>42.35</u> 53,75	30 км.
486	+С1425-11704 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	2,021	<u>1514.32</u> 3060,44	<u>775.12</u> 1566,52	<u>725.69</u> 1466,62	<u>13.51</u> 27,30	30 км.
487	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6	м3	0,043092	<u>2573.03</u> 110,88	<u>1824.39</u> 78,62	<u>725.69</u> 31,27	<u>22.95</u> 0,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
488	+С1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,047	<u>1453,6</u> 68,32	<u>714,94</u> 33,60	<u>725,69</u> 34,11	<u>12,97</u> 0,61	30 км.
489	+С1425-11702 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	13,612104	<u>2804,92</u> 38180,86	<u>2054,21</u> 27962,12	<u>725,69</u> 9878,17	<u>25,02</u> 340,57	30 км.
490	+С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	280	<u>175,79</u> 49221,20	<u>173,71</u> 48638,80	<u>0,51</u> 142,80	<u>1,57</u> 439,60	30 км.
491	+С111-1757	Рядно	м2	6,9098	<u>99,14</u> 685,04	<u>98,12</u> 677,99	<u>0,14</u> 0,97	<u>0,88</u> 6,08	30 км.
492	+С111-870 варіант 1	Сітка	м2	26,246	<u>60,71</u> 1593,39	<u>59,50</u> 1561,64	<u>0,02</u> 0,52	<u>1,19</u> 31,23	30 км.
493	&С111-1160-1 варіант 1	Сітка С	кг	145,8	<u>48,69</u> 7099,00	<u>47,99</u> 6996,94	<u>0,27</u> 39,37	<u>0,43</u> 62,69	30 км.
494	+С111-874 варіант 1	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	40,32677	<u>391,88</u> 15803,25	<u>388,09</u> 15650,42	<u>0,29</u> 11,69	<u>3,5</u> 141,14	30 км.
495	+С130-26 варіант 1	Саморізі 3,5х25	шт	4671,45	<u>0,83</u> 3869,36	<u>0,1583</u> 739,49	<u>0,66</u> 3083,16	<u>0,01</u> 46,71	30 км.
496	+С130-12 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5	шт	3470,22	<u>0,14</u> 485,83	<u>0,12</u> 416,43	<u>0,02</u> 69,40	<u>-</u> -	
497	&С1501-2-56-2 варіант 1	Світильник підвісний діаметр 500-600 мм.	шт	3	<u>5225,27</u> 15675,81	<u>5122,47</u> 15367,41	<u>0,34</u> 1,02	<u>102,46</u> 307,38	30 км.
498	+1507-3078 варіант 14	Світильник "Вихід"	шт	6	<u>767,67</u> 4606,02	<u>758,45</u> 4550,70	<u>2,37</u> 14,22	<u>6,85</u> 41,10	30 км.
499	+1507-3078 варіант 13	Світильник світлодіодний IP 54 В36-3350-U24	шт	30	<u>994,22</u> 29826,60	<u>982,98</u> 29489,40	<u>2,37</u> 71,10	<u>8,87</u> 266,10	30 км.
500	+1507-3078 варіант 15	Світильник світлодіодний А36	шт	34	<u>1098,01</u> 37332,34	<u>1085,85</u> 36918,90	<u>2,37</u> 80,58	<u>9,79</u> 332,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
501	+1507-3078 варіант 16	Світильник світлодіодний В12	шт	5	<u>560.06</u> 2800,30	<u>552.69</u> 2763,45	<u>2.37</u> 11,85	<u>5</u> 25,00	30 км.
502	+С111-1769 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,036	<u>23224.45</u> 836,08	<u>22768.73</u> 819,67	<u>0.34</u> 0,01	<u>455.38</u> 16,40	30 км.
503	+С1545-314 варіант 1	Сигналізатор газу побутовий	шт	1	<u>5350.69</u> 5350,69	<u>5301.64</u> 5301,64	<u>1.32</u> 1,32	<u>47.73</u> 47,73	30 км.
504	&С113-2299-5-1 варіант 4	Система локального пожежогасіння кухонного обладнання BRAND KITCHEN SAFE тип "BRAND KS - 10-1» ЭМ"	шт	4	<u>102536.73</u> 410146,92	<u>100525.48</u> 402101,92	<u>0.73</u> 2,92	<u>2010.52</u> 8042,08	30 км.
505	&С113-147-11 варіант 2	Сифон з розривом струменя 20 мм	шт	14	<u>626.7</u> 8773,80	<u>620.89</u> 8692,46	<u>0.22</u> 3,08	<u>5.59</u> 78,26	30 км.
506	+С111-1705 варіант 1	Скломітка	100м2	0,857896	<u>2814.94</u> 2414,93	<u>2784.60</u> 2388,90	<u>5.23</u> 4,49	<u>25.11</u> 21,54	30 км.
507	+С111-1705 варіант 2	Скломітка	100м2	3,95658	<u>2814.94</u> 11137,54	<u>2784.60</u> 11017,49	<u>5.23</u> 20,69	<u>25.11</u> 99,36	30 км.
508	С1544-89	Скломітка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	2,537	<u>710.92</u> 1803,60	<u>696.22</u> 1766,31	<u>0.76</u> 1,93	<u>13.94</u> 35,36	30 км.
509	+С1544-89 варіант 1	Скломітка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,018	<u>984.25</u> 17,72	<u>974.71</u> 17,54	<u>0.76</u> 0,01	<u>8.78</u> 0,17	30 км.
510	&С1510-5-1С варіант 1	Скоба монтажна	шт	45	<u>3.37</u> 151,65	<u>3.22</u> 144,90	<u>0.08</u> 3,60	<u>0.07</u> 3,15	30 км.
511	+С1545-248	Скоби будівельні	кг	3,68	<u>47.35</u> 174,25	<u>46.56</u> 171,34	<u>0.37</u> 1,36	<u>0.42</u> 1,55	30 км.
512	+С1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,008	<u>38707.33</u> 309,66	<u>37682.57</u> 301,46	<u>265.79</u> 2,13	<u>758.97</u> 6,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
513	+С113-750 варіант 2	Сталь кутова 50*50* 5 мм l=3.0м	шт	4	<u>537.75</u> 2151,00	<u>485.95</u> 1943,80	<u>41.26</u> 165,04	<u>10.54</u> 42,16	30 км.
514	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,3605	<u>25680.37</u> 9257,77	<u>25223.41</u> 9093,04	<u>265.79</u> 95,82	<u>191.17</u> 68,91	30 км.
515	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0159	<u>33203.37</u> 527,93	<u>32117.68</u> 510,67	<u>789.53</u> 12,55	<u>296.16</u> 4,71	125 км.
516	+С130-948 варіант 2	Стельовий класичний дифузор з регулюванням розм. 600х600	шт	17	<u>3418.25</u> 58110,25	<u>3387.35</u> 57584,95	<u>0.41</u> 6,97	<u>30.49</u> 518,33	30 км.
517	+С111-256 варіант 6	Стеля Армстронг (комплект)	м2	31,45	<u>593.37</u> 18661,49	<u>581.25</u> 18280,31	<u>6.83</u> 214,80	<u>5.29</u> 166,38	30 км.
518	+С111-256 варіант 4	Стеля Грильята	м2	176,11	<u>940.63</u> 165654,35	<u>925.41</u> 162973,96	<u>6.83</u> 1202,83	<u>8.39</u> 1477,56	30 км.
519	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,07	<u>137.01</u> 9,59	<u>135.03</u> 9,45	<u>0.76</u> 0,05	<u>1.22</u> 0,09	30 км.
520	+С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0384	<u>5553.87</u> 213,27	<u>5503.95</u> 211,35	<u>0.38</u> 0,01	<u>49.54</u> 1,91	30 км.
521	+С130-1190-1 варіант 1	Стрічка армуюча	м	220,2255	<u>22.57</u> 4970,49	<u>22.00</u> 4844,96	<u>0.37</u> 81,48	<u>0.2</u> 44,05	30 км.
522	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,27696	<u>454.96</u> 126,01	<u>445.62</u> 123,42	<u>0.42</u> 0,12	<u>8.92</u> 2,47	30 км.
523	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,55	<u>566.58</u> 311,62	<u>554.73</u> 305,10	<u>0.74</u> 0,41	<u>11.11</u> 6,11	30 км.
524	+С111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,01	<u>895.03</u> 8,95	<u>886.31</u> 8,86	<u>0.74</u> 0,01	<u>7.98</u> 0,08	30 км.
525	+С111-1683 варіант 3	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,77	<u>348.62</u> 268,44	<u>341.04</u> 262,60	<u>0.74</u> 0,57	<u>6.84</u> 5,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
526	+С130-1190-1 варіант 2	Стрічка ущільнювальна для звукоізоляції 30 мм	м	200,205	<u>5,08</u> 1017,04	<u>4,66</u> 932,96	<u>0,37</u> 74,08	<u>0,05</u> 10,00	30 км.
527	+С147-4-16	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм	100кг	0,284	<u>5445,2</u> 1546,44	<u>5370,05</u> 1525,09	<u>26,58</u> 7,55	<u>48,57</u> 13,80	30 км.
528	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,43372	<u>2566,13</u> 6245,24	<u>1724,15</u> 4196,10	<u>791,66</u> 1926,68	<u>50,32</u> 122,46	30 км.
529	+С1424-11621-15 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	10,404	<u>4402,26</u> 45801,11	<u>3571,33</u> 37156,12	<u>791,66</u> 8236,43	<u>39,27</u> 408,56	30 км.
530	+С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,4072	<u>4323,28</u> 10407,00	<u>3493,06</u> 8408,49	<u>791,66</u> 1905,68	<u>38,56</u> 92,83	30 км.
531	+С1546-83	Тавот	кг	238,651	<u>29,88</u> 7130,89	<u>28,77</u> 6865,99	<u>0,52</u> 124,10	<u>0,59</u> 140,80	30 км.
532	+С130-142 варіант 1	Тактильні смуги для сходів	шт	2	<u>197,67</u> 395,34	<u>195,89</u> 391,78	<u>0,02</u> 0,04	<u>1,76</u> 3,52	30 км.
533	+С113-733 варіант 1	Тактильна стрічка на клейовій основі товщ. 100 мм	м	40,08	<u>162,01</u> 6493,36	<u>151,30</u> 6064,10	<u>9,26</u> 371,14	<u>1,45</u> 58,12	30 км.
534	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00924	<u>18905,8</u> 174,69	<u>18278,91</u> 168,90	<u>458,26</u> 4,23	<u>168,63</u> 1,56	30 км.
535	+С111-1726 варіант 1	Текстильна плитка	м2	3,672	<u>2046,48</u> 7514,67	<u>2014,89</u> 7398,68	<u>13,34</u> 48,98	<u>18,25</u> 67,01	30 км.
536	&С111-179-87-56 варіант 2	Теплоізоляція із вспіненого каучуку (30 мм)	м	74,606	<u>184,43</u> 13759,58	<u>182,57</u> 13620,82	<u>0,21</u> 15,67	<u>1,65</u> 123,09	30 км.
537	&С111-179-87-56 варіант 1	Теплоізоляція із вспіненого каучуку (6 мм)	м	131,838	<u>149,33</u> 19687,37	<u>147,79</u> 19484,34	<u>0,21</u> 27,69	<u>1,33</u> 175,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
538	+С111-631	Тирса деревна	м3	0,49667	<u>883.77</u> 438,94	<u>806.92</u> 400,77	<u>68.97</u> 34,26	<u>7.88</u> 3,91	30 км.
539	+С114-87	Тканина скляна конструкційна Т-10, Т-10п	1000м2	0,006825	<u>121972.91</u> 832,47	<u>120760.86</u> 824,19	<u>124.09</u> 0,85	<u>1087.96</u> 7,43	30 км.
540	+С130-922 варіант 1	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	5	<u>359.06</u> 1795,30	<u>353.26</u> 1766,30	<u>2.6</u> 13,00	<u>3.2</u> 16,00	30 км.
541	+С130-635 варіант 1	Трап чавунний з клапаном проти запахів діам.50 мм.	комплект	2	<u>980.52</u> 1961,04	<u>969.75</u> 1939,50	<u>2.02</u> 4,04	<u>8.75</u> 17,50	30 км.
542	+С130-637 варіант 1	Трап чавунний з клапаном проти запахів діам.110 мм.	комплект	10	<u>1865.5</u> 18655,00	<u>1844.50</u> 18445,00	<u>4.36</u> 43,60	<u>16.64</u> 166,40	30 км.
543	&С1510-5-1С-М варіант 2	Тримач ПВХ Ф16	шт	1320	<u>6.34</u> 8368,80	<u>6.14</u> 8104,80	<u>0.08</u> 105,60	<u>0.12</u> 158,40	30 км.
544	&С1110-15-8 варіант 20	Тримач для труби ПВХ dy=20мм	шт	700	<u>5.85</u> 4095,00	<u>5.60</u> 3920,00	<u>0.14</u> 98,00	<u>0.11</u> 77,00	
545	&С1110-15-8 варіант 21	Тримач труб діам.20	шт	3080	<u>4.73</u> 14568,40	<u>4.50</u> 13860,00	<u>0.14</u> 431,20	<u>0.09</u> 277,20	
546	&С1110-15-8 варіант 16	Тримач труби ПВХ dy=25мм	шт	3850	<u>5.85</u> 22522,50	<u>5.60</u> 21560,00	<u>0.14</u> 539,00	<u>0.11</u> 423,50	
547	&С1110-15-8 варіант 17	Тримач труби ПВХ dy=32мм	шт	200	<u>5.85</u> 1170,00	<u>5.60</u> 1120,00	<u>0.14</u> 28,00	<u>0.11</u> 22,00	
548	&С1110-15-8 варіант 18	Тримач труби ПВХ dy=40мм	шт	40	<u>5.85</u> 234,00	<u>5.60</u> 224,00	<u>0.14</u> 5,60	<u>0.11</u> 4,40	
549	&С1110-15-8 варіант 19	Тримач труби ПВХ dy=50мм	шт	80	<u>7.17</u> 573,60	<u>6.89</u> 551,20	<u>0.14</u> 11,20	<u>0.14</u> 11,20	
550	+С113-1439-1 варіант 1	Труба PN 20	м	64,26	<u>88.08</u> 5660,02	<u>86.71</u> 5571,98	<u>0.58</u> 37,27	<u>0.79</u> 50,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
551	+С113-1439-1 варіант 2	Труба PN 20	м	11,22	<u>88.08</u> 988,26	<u>86.71</u> 972,89	<u>0.58</u> 6,51	<u>0.79</u> 8,86	30 км.
552	+С113-1439-1 варіант 3	Труба PN 40	м	48	<u>104.05</u> 4994,40	<u>102.54</u> 4921,92	<u>0.58</u> 27,84	<u>0.93</u> 44,64	30 км.
553	+С113-2 варіант 1	Труба ПВХ негорюча зі сталевую протяжкою du=20мм	м	1570,8	<u>17.61</u> 27661,79	<u>17.08</u> 26829,26	<u>0.4</u> 628,32	<u>0.13</u> 204,21	30 км.
554	+С113-1899 варіант 1	Труба ПВХ негорюча зі сталевую протяжкою du= 25 мм	м	1944,25	<u>29.31</u> 56985,97	<u>28.52</u> 55450,01	<u>0.22</u> 427,74	<u>0.57</u> 1108,22	30 км.
555	+С113-1900 варіант 1	Труба ПВХ негорюча зі сталевую протяжкою du= 32 мм	м	101	<u>35.11</u> 3546,11	<u>34.20</u> 3454,20	<u>0.22</u> 22,22	<u>0.69</u> 69,69	30 км.
556	+С113-1901 варіант 1	Труба ПВХ негорюча зі сталевую протяжкою du= 40 мм	м	20,2	<u>42.25</u> 853,45	<u>41.13</u> 830,83	<u>0.29</u> 5,86	<u>0.83</u> 16,76	30 км.
557	+С113-1901 варіант 2	Труба ПВХ негорюча зі сталевую протяжкою du= 50 мм	м	40,4	<u>54.89</u> 2217,56	<u>53.52</u> 2162,21	<u>0.29</u> 11,72	<u>1.08</u> 43,63	30 км.
558	+С113-1 варіант 6	Труба ПВХ негорюча зі сталевую протяжкою du=20мм	м	357	<u>17.52</u> 6254,64	<u>17.08</u> 6097,56	<u>0.31</u> 110,67	<u>0.13</u> 46,41	30 км.
559	&С111-179-87- 10-8 варіант 1	Труба гнучка попередньоізолювана 2х32/111	м	10	<u>2140.8</u> 21408,00	<u>2121.43</u> 21214,30	<u>0.27</u> 2,70	<u>19.1</u> 191,00	30 км.
560	&С111-179-87- 56 варіант 3	Труба поліпропіленова діаметром 25 мм	м	60,18	<u>71.5</u> 4302,87	<u>70.65</u> 4251,72	<u>0.21</u> 12,64	<u>0.64</u> 38,51	30 км.
561	&С111-179-87- 56 варіант 4	Труба поліпропіленова діаметром 32 мм	м	9	<u>106.25</u> 956,25	<u>105.25</u> 947,25	<u>0.21</u> 1,89	<u>0.79</u> 7,11	30 км.
562	+С113-19 варіант 1	Труба поліпропіленова діаметром 32 мм	м	39,78	<u>108.08</u> 4299,42	<u>105.25</u> 4186,85	<u>1.87</u> 74,39	<u>0.96</u> 38,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
563	+С113-19 варіант 2	Труба поліпропіленова діаметром 50 мм	м	122,4	<u>127.34</u> 15586,42	<u>124.33</u> 15217,99	<u>1.87</u> 228,89	<u>1.14</u> 139,54	30 км.
564	+С113-1689 варіант 1	Труби з поліетилену діам. 110 мм	м	48	<u>176.14</u> 8454,72	<u>174.50</u> 8376,00	<u>0.07</u> 3,36	<u>1.57</u> 75,36	30 км.
565	+С113-632 варіант 1	Труби каналізаційні , діаметр умовного проходу 50 мм,	м	39	<u>138.9</u> 5417,10	<u>134.04</u> 5227,56	<u>3.62</u> 141,18	<u>1.24</u> 48,36	30 км.
566	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0007803	<u>150067.25</u> 117,10	<u>148356.69</u> 115,76	<u>372</u> 0,29	<u>1338.56</u> 1,05	30 км.
567	+С113-3 варіант 1	Труби сталеві 25 мм	м	36	<u>127.18</u> 4578,48	<u>125.49</u> 4517,64	<u>0.56</u> 20,16	<u>1.13</u> 40,68	30 км.
568	+С113-1 варіант 1	Труби сталеві жорсткі діам.25 (комплект)	м	61,2	<u>461.55</u> 28246,86	<u>457.80</u> 28017,36	<u>0.31</u> 18,97	<u>3.44</u> 210,53	30 км.
569	+С113-1 варіант 2	Труби сталеві жорсткі діам.32 (комплект)	м	51	<u>524.98</u> 26773,98	<u>520.76</u> 26558,76	<u>0.31</u> 15,81	<u>3.91</u> 199,41	30 км.
570	+С113-1 варіант 3	Труби сталеві жорсткі діам.40 (комплект)	м	10,2	<u>696.25</u> 7101,75	<u>690.76</u> 7045,75	<u>0.31</u> 3,16	<u>5.18</u> 52,84	30 км.
571	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3,15	<u>127.18</u> 400,62	<u>125.49</u> 395,29	<u>0.56</u> 1,76	<u>1.13</u> 3,57	30 км.
572	+С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,5	<u>211.21</u> 105,61	<u>208.96</u> 104,48	<u>0.37</u> 0,19	<u>1.88</u> 0,94	30 км.
573	&С111-964- 135П варіант 1	Тяга підвісу	шт	155,715	<u>13.8</u> 2148,87	<u>12.07</u> 1879,48	<u>1.61</u> 250,70	<u>0.12</u> 18,69	30 км.
574	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00016	<u>3513.52</u> 0,56	<u>2832.11</u> 0,45	<u>612.52</u> 0,10	<u>68.89</u> 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
575	+С130-653 варіант 1	Умивальник овальний керамічний в комплекті з сифоном	комплект	12	<u>5217.5</u> 62610,00	<u>5161.63</u> 61939,56	<u>9.33</u> 111,96	<u>46.54</u> 558,48	30 км.
576	+С130-907 варіант 1	Унітаз	шт	1	<u>3142.62</u> 3142,62	<u>3105.63</u> 3105,63	<u>8.96</u> 8,96	<u>28.03</u> 28,03	30 км.
577	+С1633-63ВД варіант 1	Фарба для бетонних підлог типу Unisil АК-11	т	0,03881	<u>176472.72</u> 6848,91	<u>174395.00</u> 6768,27	<u>503.63</u> 19,55	<u>1574.09</u> 61,09	30 км.
578	+С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,0112	<u>104854.71</u> 1174,37	<u>103415.81</u> 1158,26	<u>503.63</u> 5,64	<u>935.27</u> 10,47	30 км.
579	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00058	<u>67446.86</u> 39,12	<u>66341.62</u> 38,48	<u>503.63</u> 0,29	<u>601.61</u> 0,35	30 км.
580	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000787	<u>41537.64</u> 32,69	<u>40663.51</u> 32,00	<u>503.63</u> 0,40	<u>370.5</u> 0,29	30 км.
581	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0007676	<u>67446.86</u> 51,77	<u>66341.62</u> 50,92	<u>503.63</u> 0,39	<u>601.61</u> 0,46	30 км.
582	+С111-388-1 варіант 2	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00068	<u>67446.86</u> 45,86	<u>66341.62</u> 45,11	<u>503.63</u> 0,34	<u>601.61</u> 0,41	30 км.
583	+С111-388-1 варіант 3	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0005671	<u>54008.2</u> 30,63	<u>53022.83</u> 30,07	<u>503.63</u> 0,29	<u>481.74</u> 0,27	30 км.
584	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00034	<u>83046.85</u> 28,24	<u>81802.47</u> 27,81	<u>503.63</u> 0,17	<u>740.75</u> 0,26	30 км.
585	+С111-390 варіант 2	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00242	<u>70560</u> 170,76	<u>70560.00</u> 170,76	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
586	+С111-390 варіант 3	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0002	<u>51656.6</u> 10,33	<u>50140.10</u> 10,03	<u>503.63</u> 0,10	<u>1012.87</u> 0,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
587	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000636	<u>67090.54</u> 42,67	<u>65271.41</u> 41,51	<u>503.63</u> 0,32	<u>1315.5</u> 0,84	30 км.
588	+C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0008	<u>62043.39</u> 49,63	<u>60323.22</u> 48,26	<u>503.63</u> 0,40	<u>1216.54</u> 0,97	30 км.
589	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000011	<u>95792.66</u> 1,05	<u>93415.28</u> 1,03	<u>499.09</u> 0,01	<u>1878.29</u> 0,01	30 км.
590	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,0035717	<u>23067.92</u> 82,39	<u>22116.52</u> 78,99	<u>499.09</u> 1,78	<u>452.31</u> 1,62	30 км.
591	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	4	<u>305.29</u> 1221,16	<u>301.99</u> 1207,96	<u>0.58</u> 2,32	<u>2.72</u> 10,88	30 км.
592	&C12-2241 варіант 1	Хрестики для укладання керамічної плитки	шт	1673,5704	<u>0.72</u> 1204,97	<u>0.26</u> 435,13	<u>0.45</u> 753,11	<u>0.01</u> 16,73	30 км.
593	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0000568	<u>42477.2</u> 2,41	<u>41796.64</u> 2,37	<u>301.68</u> 0,02	<u>378.88</u> 0,02	30 км.
594	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0008735	<u>51629.74</u> 45,10	<u>50830.43</u> 44,40	<u>338.79</u> 0,30	<u>460.52</u> 0,40	30 км.
595	+C111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0027438	<u>51629.74</u> 141,66	<u>50830.43</u> 139,47	<u>338.79</u> 0,93	<u>460.52</u> 1,26	30 км.
596	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0003399	<u>47163.32</u> 16,03	<u>46403.85</u> 15,77	<u>338.79</u> 0,12	<u>420.68</u> 0,14	30 км.
597	C111-1853-8	Цвяхи, 1,5x22 мм	кг	0,266	<u>27.05</u> 7,20	<u>26.22</u> 6,97	<u>0.3</u> 0,08	<u>0.53</u> 0,15	30 км.
598	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	7,935562	<u>7335.43</u> 58210,76	<u>6250.00</u> 49597,26	<u>1020</u> 8094,27	<u>65.43</u> 519,23	30 км.
599	+C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,0038	<u>16417.79</u> 62,39	<u>15891.65</u> 60,39	<u>379.7</u> 1,44	<u>146.44</u> 0,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
600	+С111-1355 варіант 1	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0096	<u>16417.79</u> 157,61	<u>15891.65</u> 152,56	<u>379.7</u> 3,65	<u>146.44</u> 1,40	30 км.
601	+С111-1870	Шайби	т	0,00005258	<u>49345.93</u> 2,59	<u>48566.99</u> 2,55	<u>338.79</u> 0,02	<u>440.15</u> 0,02	30 км.
602	+С111-1019 варіант 1	Швелери N 14	т	0,02581	<u>41309.75</u> 1066,20	<u>40736.44</u> 1051,41	<u>265.79</u> 6,86	<u>307.52</u> 7,93	30 км.
603	+С111-2005-4 варіант 1	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	620,4	<u>31.14</u> 19319,26	<u>30.38</u> 18847,75	<u>0.48</u> 297,79	<u>0.28</u> 173,72	30 км.
604	&С100-1517- 1526-1 варіант 1	Шина N."нуль" ШНИ-8х12-14КС-С ІЕК	шт	4	<u>186.89</u> 747,56	<u>182.55</u> 730,20	<u>0.68</u> 2,72	<u>3.66</u> 14,64	30 км.
605	&С100-1517- 1526-1 варіант 2	Шина РЕ."земля" ШНИ-8х12-16КС-Ж ІЕК	шт	4	<u>204.32</u> 817,28	<u>199.63</u> 798,52	<u>0.68</u> 2,72	<u>4.01</u> 16,04	30 км.
606	&С100-1517- 1526-1 варіант 4	Шина живлення ІZ 10/3F/54	шт	4	<u>125.69</u> 502,76	<u>122.55</u> 490,20	<u>0.68</u> 2,72	<u>2.46</u> 9,84	30 км.
607	&С100-1517- 1526-1 варіант 5	Шина мідна РЕ та N.3х9 мм	шт	2	<u>97.58</u> 195,16	<u>94.99</u> 189,98	<u>0.68</u> 1,36	<u>1.91</u> 3,82	30 км.
608	&С100-1517- 1526-1 варіант 3	Шина монтажна DIN Тн-35х7,5L	шт	4	<u>100.64</u> 402,56	<u>97.99</u> 391,96	<u>0.68</u> 2,72	<u>1.97</u> 7,88	30 км.
609	+С111-1892	Шліфкруги	шт	0,08	<u>194.03</u> 15,52	<u>192.29</u> 15,38	<u>0.01</u> -	<u>1.73</u> 0,14	30 км.
610	+С111-1714 варіант 1	Шнур ущільнювальний	м	15,96	<u>2.63</u> 41,97	<u>2.55</u> 40,70	<u>0.06</u> 0,96	<u>0.02</u> 0,31	30 км.
611	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00083	<u>35087.85</u> 29,12	<u>34058.04</u> 28,27	<u>341.81</u> 0,28	<u>688</u> 0,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
612	+С111-1374 варіант 1	Шпагат паперовий	т	0,00001	<u>55250.68</u> 0,55	<u>54416.05</u> 0,54	<u>341.81</u> -	<u>492.82</u> 0,01	30 км.
613	+С111-1896 варіант 1	Шпаклівка	кг	1260,504	<u>15.98</u> 20142,85	<u>15.30</u> 19285,71	<u>0.54</u> 680,67	<u>0.14</u> 176,47	30 км.
614	+С111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,00235	<u>29486.06</u> 69,29	<u>28678.59</u> 67,39	<u>544.46</u> 1,28	<u>263.01</u> 0,62	30 км.
615	+С111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова	т	0,0339174	<u>29486.06</u> 1000,09	<u>28678.59</u> 972,70	<u>544.46</u> 18,47	<u>263.01</u> 8,92	30 км.
616	+С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	136,656	<u>18.1</u> 2473,47	<u>17.44</u> 2383,28	<u>0.5</u> 68,33	<u>0.16</u> 21,86	30 км.
617	+С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	169,2	<u>18.1</u> 3062,52	<u>17.44</u> 2950,85	<u>0.5</u> 84,60	<u>0.16</u> 27,07	30 км.
618	+С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	616,48065	<u>18.1</u> 11158,30	<u>17.44</u> 10751,42	<u>0.5</u> 308,24	<u>0.16</u> 98,64	30 км.
619	С1545-291	Шпилька	комплект	6,12	<u>42.11</u> 257,71	<u>41.14</u> 251,78	<u>0.14</u> 0,86	<u>0.83</u> 5,07	30 км.
620	+С113-16 варіант 1	Штаба сталеві 40x4 мм2	м	40	<u>134.09</u> 5363,60	<u>132.27</u> 5290,80	<u>0.82</u> 32,80	<u>1</u> 40,00	30 км.
621	+С130-520 варіант 2	Шумоглушник 250 мм.	шт	1	<u>4154.88</u> 4154,88	<u>4114.00</u> 4114,00	<u>3.82</u> 3,82	<u>37.06</u> 37,06	30 км.
622	+С130-520 варіант 5	Шумоглушник 350x200 мм	шт	1	<u>5980.36</u> 5980,36	<u>5923.20</u> 5923,20	<u>3.82</u> 3,82	<u>53.34</u> 53,34	30 км.
623	+С130-520 варіант 7	Шумоглушник СР 500x500	шт	2	<u>10030.18</u> 20060,36	<u>9936.89</u> 19873,78	<u>3.82</u> 7,64	<u>89.47</u> 178,94	30 км.
624	+С130-520 варіант 19	Шумоглушник діам.160	шт	1	<u>3072.48</u> 3072,48	<u>3041.25</u> 3041,25	<u>3.82</u> 3,82	<u>27.41</u> 27,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
625	+С130-520 варіант 8	Шумоглушник діам.200	шт	1	<u>3610,34</u> 3610,34	<u>3574,32</u> 3574,32	<u>3,82</u> 3,82	<u>32,2</u> 32,20	30 км.
626	+С130-520 варіант 15	Шумоглушник діам.315	шт	2	<u>3610,34</u> 7220,68	<u>3574,32</u> 7148,64	<u>3,82</u> 7,64	<u>32,2</u> 64,40	30 км.
627	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,019576	<u>71014,42</u> 1390,18	<u>70042,20</u> 1371,15	<u>338,79</u> 6,63	<u>633,43</u> 12,40	30 км.
628	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,002	<u>43875,58</u> 87,75	<u>42676,48</u> 85,35	<u>338,79</u> 0,68	<u>860,31</u> 1,72	30 км.
629	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000918	<u>68422,83</u> 62,81	<u>67473,73</u> 61,94	<u>338,79</u> 0,31	<u>610,31</u> 0,56	30 км.
630	+С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,000802	<u>81948,73</u> 65,72	<u>80878,98</u> 64,86	<u>338,79</u> 0,27	<u>730,96</u> 0,59	30 км.
631	+С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-60 мм, марка М600	м3	4,071	<u>1302,15</u> 5301,05	<u>701,91</u> 2857,48	<u>588,63</u> 2396,31	<u>11,61</u> 47,26	30 км.
632	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,21686	<u>925,31</u> 1125,97	<u>318,54</u> 387,62	<u>588,63</u> 716,28	<u>18,14</u> 22,07	30 км.
633	+С1421-10600	Щебінь декоративний із природного каменю, фракція 5-10 мм	т	0,044352	<u>1172,78</u> 52,02	<u>769,90</u> 34,15	<u>392,42</u> 17,40	<u>10,46</u> 0,47	30 км.
634	+С1633-93ВД варіант 3	Щит розподільчий зовнішньої установки (ІР 54)	шт	3	<u>1580,72</u> 4742,16	<u>1225,72</u> 3677,16	<u>340,9</u> 1022,70	<u>14,1</u> 42,30	30 км.
635	+С123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,0702	<u>972,3</u> 2985,16	<u>956,30</u> 2936,03	<u>7,33</u> 22,50	<u>8,67</u> 26,63	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
636	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	632,527	<u>5,754</u> 3639,56	<u>5,754</u> 3639,56			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
637	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,443	<u>163.15</u> 1051,17	<u>163.15</u> 1051,17			
638	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,7742	<u>115.36</u> 435,39	<u>115.36</u> 435,39			
639	C1999-9009	Дрова	м3	1,966	<u>119.13</u> 234,21	<u>119.13</u> 234,21			
		Разом	грн.		5360,33	5360,33			
		Разом по розділу III	грн.		7436702,98	6650493,52	704245,36	81964,09	
		<u>IV. Устаткування</u>							
640	&1514-1025-1 варіант 4	Макароніварка електрична, АРАСН АРРЕ-77Р (або еквівалент)	шт	1	<u>123049.94</u> 123049,94	<u>118400.36</u> 118400,36	<u>3552.01</u> 3552,01	<u>1097.57</u> 1097,57	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>123049.94</u> 123049,94	<u>118400.36</u> 118400,36	<u>3552.01</u> 3552,01	<u>1097.57</u> 1097,57	
641	&2406-1047-21 варіант 5	Шафа розстійна, кількість рівнів 12. АРАСН АРЕ8АD (або еквівалент)	шт	1	<u>50431.74</u> 50431,74	<u>48526.12</u> 48526,12	<u>1455.78</u> 1455,78	<u>449.84</u> 449,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>50431.74</u> 50431,74	<u>48526.12</u> 48526,12	<u>1455.78</u> 1455,78	<u>449.84</u> 449,84	
642	&1511-2001-К4 варіант 3	Акумуляторна батарея 12В, 7А/г	шт	1	<u>1184.77</u> 1184,77	<u>1140.00</u> 1140,00	<u>34.20</u> 34,20	<u>10.57</u> 10,57	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1184.77</u> 1184,77	<u>1140.00</u> 1140,00	<u>34.20</u> 34,20	<u>10.57</u> 10,57	
643	&*241996-11051-1 варіант 11	Візок вантажний на колесах 500х700х750 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	5	<u>13169.84</u> 65849,20	<u>12672.20</u> 63361,00	<u>380.17</u> 1900,85	<u>117.47</u> 587,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>13169.84</u> 65849,20	<u>12672.20</u> 63361,00	<u>380.17</u> 1900,85	<u>117.47</u> 587,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
644	&*241996-11051-1 варіант 10	Візок сервірувальний на колесах 400x700x1000 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>9694.49</u> 29083,47	<u>9328.17</u> 27984,51	<u>279.85</u> 839,55	<u>86.47</u> 259,41	3%
645	&*241996-11051-1 варіант 8	Візок складський Виробник Україна Євро-Комірник-2 (або еквівалент), Тип: візок складський Кількість коліс: 2 шт. Вантажопідйомність: 150 кг Вага: 15 кг Діаметр коліс: 26 см Висота: 124 см Ширина платформи/кузова: 39.5 см Довжина платформи/кузова: 50.5 см навантаження: до 150 кг у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>3435.65</u> 6871,30	<u>3305.83</u> 6611,66	<u>99.17</u> 198,34	<u>30.65</u> 61,30	3%
646	+*170312-5005 варіант 19	Ваги підлогові, CAS DB-II 150 (Е) (або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>11250.1</u> 22500,20	<u>10825.00</u> 21650,00	<u>324.75</u> 649,50	<u>100.35</u> 200,70	3%
647	+*170312-5005 варіант 20	Ваги порційні, максимальне навантаження 15 кг., CAS SW II-15 (або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	10	<u>6326.56</u> 63265,60	<u>6087.50</u> 60875,00	<u>182.63</u> 1826,30	<u>56.43</u> 564,30	3%
648	+*170312-5005 варіант 21	Ваги порційні, максимальне навантаження 6 кг., CAS SW II-06 (або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	6	<u>5690</u> 34140,00	<u>5475.00</u> 32850,00	<u>164.25</u> 985,50	<u>50.75</u> 304,50	3%
649	&241996-18013-1 варіант 5	Вакуумний пакувальник, HURAKAN HKNVAC260,260 мм ПЛАНКА (або еквівалент) у комплекті з пакетами HENDI Артикул: 970386 (або еквівалент)	шт	2	<u>41318.81</u> 82637,62	<u>39757.53</u> 79515,06	<u>1192.73</u> 2385,46	<u>368.55</u> 737,10	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>41318,81</u> 82637,62	<u>39757,53</u> 79515,06	<u>1192,73</u> 2385,46	<u>368,55</u> 737,10	
650	+241996-20229 варіант 46	Ванна мийна 1 секційна з бортом 700x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>7706,52</u> 7706,52	<u>7415,32</u> 7415,32	<u>222,46</u> 222,46	<u>68,74</u> 68,74	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7706,52</u> 7706,52	<u>7415,32</u> 7415,32	<u>222,46</u> 222,46	<u>68,74</u> 68,74	
651	+241996-20229 варіант 47	Ванна мийна двосекційна з бортом (з отвором зліва для душуючого пристрою) 1400x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>11945,83</u> 11945,83	<u>11494,45</u> 11494,45	<u>344,83</u> 344,83	<u>106,55</u> 106,55	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11945,83</u> 11945,83	<u>11494,45</u> 11494,45	<u>344,83</u> 344,83	<u>106,55</u> 106,55	
652	+241996-20229 варіант 48	Ванна мийна двосекційна з бортом (з отвором посередині для душуючого пристрою) 1400x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>11945,83</u> 11945,83	<u>11494,45</u> 11494,45	<u>344,83</u> 344,83	<u>106,55</u> 106,55	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11945,83</u> 11945,83	<u>11494,45</u> 11494,45	<u>344,83</u> 344,83	<u>106,55</u> 106,55	
653	+241996-20229 варіант 49	Ванна мийна двосекційна з бортом (з отвором справа для душуючого пристрою) 1400x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>11686,02</u> 23372,04	<u>11244,45</u> 22488,90	<u>337,33</u> 674,66	<u>104,24</u> 208,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>11686,02</u> 23372,04	<u>11244,45</u> 22488,90	<u>337,33</u> 674,66	<u>104,24</u> 208,48	
654	+241996-20229 варіант 50	Ванна мийна трисекційна з бортом 1800x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>16520,11</u> 16520,11	<u>15895,88</u> 15895,88	<u>476,88</u> 476,88	<u>147,35</u> 147,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16520,11</u> 16520,11	<u>15895,88</u> 15895,88	<u>476,88</u> 476,88	<u>147,35</u> 147,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
655	+*2403-4001 варіант 19	Гастроємність GN 1/1 h-200 мм 28 л FoREST Серія FOOD line Код продукту: 231190 (або еквівалент)	шт	5	<u>1762.04</u> 8810,20	<u>1695.46</u> 8477,30	<u>50.86</u> 254,30	<u>15.72</u> 78,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>1762.04</u> 8810,20	<u>1695.46</u> 8477,30	<u>50.86</u> 254,30	<u>15.72</u> 78,60	
656	+*2403-4001 варіант 15	Гастроємність із нержавійки GN 1/1 h-20 мм 2,5л.FoREST Серія FOOD line Код продукту:231120 (або еквівалент)	шт	10	<u>554.19</u> 5541,90	<u>533.25</u> 5332,50	<u>16.00</u> 160,00	<u>4.94</u> 49,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	10	<u>554.19</u> 5541,90	<u>533.25</u> 5332,50	<u>16.00</u> 160,00	<u>4.94</u> 49,40	
657	+*2403-4001 варіант 16	Гастроємність із нержавійки GN 1/1 h-40 мм 5л. FoREST Серія FOOD line Код продукту:231140(або еквівалент)	шт	10	<u>825.1</u> 8251,00	<u>793.92</u> 7939,20	<u>23.82</u> 238,20	<u>7.36</u> 73,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	10	<u>825.1</u> 8251,00	<u>793.92</u> 7939,20	<u>23.82</u> 238,20	<u>7.36</u> 73,60	
658	+*2403-4001 варіант 18	Гастроємність із нержавійки GN 1/1 h-65 мм 9л.FoRES Серія FOOD line Код продукту:231165 (або еквівалент)	шт	10	<u>891.81</u> 8918,10	<u>858.12</u> 8581,20	<u>25.74</u> 257,40	<u>7.95</u> 79,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	10	<u>891.81</u> 8918,10	<u>858.12</u> 8581,20	<u>25.74</u> 257,40	<u>7.95</u> 79,50	
659	+1504-19116 варіант 1	Гучномовець 1АС100ПН	шт	7	<u>286.37</u> 2004,59	<u>275.55</u> 1928,85	<u>8.27</u> 57,89	<u>2.55</u> 17,85	3%
660	+1504-19116 варіант 2	Гучномовець 3АС100ПН	шт	4	<u>308.66</u> 1234,64	<u>297.00</u> 1188,00	<u>8.91</u> 35,64	<u>2.75</u> 11,00	3%
661	+1504-19116 варіант 3	Гучномовець 6АС100ПН	шт	6	<u>420.9</u> 2525,40	<u>405.00</u> 2430,00	<u>12.15</u> 72,90	<u>3.75</u> 22,50	3%
662	+*560110-194 варіант 1	Диван м'який на 2 персони (1300*650*800)	шт	4	<u>8522.01</u> 34088,04	<u>8200.00</u> 32800,00	<u>246.00</u> 984,00	<u>76.01</u> 304,04	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>8522.01</u> 34088,04	<u>8200.00</u> 32800,00	<u>246.00</u> 984,00	<u>76.01</u> 304,04	
663	+2406-6001 варіант 3	Електрокип'ятильник, HURAKAN HKNHVN20 (або еквівалент)	шт	2	<u>6272.82</u> 12545,64	<u>6035.80</u> 12071,60	<u>181.07</u> 362,14	<u>55.95</u> 111,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>6272.82</u> 12545,64	<u>6035.80</u> 12071,60	<u>181.07</u> 362,14	<u>55.95</u> 111,90	
664	+2406-13006 варіант 7	Картоплечистка продуктивність 300 кг/год, Arach APP 10 1Ф (або еквівалент)	шт	1	<u>95247.35</u> 95247,35	<u>91648.32</u> 91648,32	<u>2749.45</u> 2749,45	<u>849.58</u> 849,58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>95247.35</u> 95247,35	<u>91648.32</u> 91648,32	<u>2749.45</u> 2749,45	<u>849.58</u> 849,58	
665	&*2406-13034-1 варіант 51	Каструля 10л. із нержавіючої сталі з кришкою, FoREST Серія Resto Range Код продукту:302424(або еквівалент)	шт	5	<u>2244.77</u> 11223,85	<u>2159.95</u> 10799,75	<u>64.80</u> 324,00	<u>20.02</u> 100,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>2244.77</u> 11223,85	<u>2159.95</u> 10799,75	<u>64.80</u> 324,00	<u>20.02</u> 100,10	
666	&*2406-13034-1 варіант 61	Каструля 15,5 л. із нержавіючої сталі з кришкою, FoREST Серія Resto Range Код продукту:302825(або еквівалент)	шт	5	<u>2715.53</u> 13577,65	<u>2612.92</u> 13064,60	<u>78.39</u> 391,95	<u>24.22</u> 121,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>2715.53</u> 13577,65	<u>2612.92</u> 13064,60	<u>78.39</u> 391,95	<u>24.22</u> 121,10	
667	&*2406-13034-1 варіант 53	Каструля 20 л. із нержавіючої сталі з кришкою, Lасог Код продукту:50131(або еквівалент)	шт	3	<u>5705.93</u> 17117,79	<u>5490.32</u> 16470,96	<u>164.71</u> 494,13	<u>50.90</u> 152,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>5705.93</u> 17117,79	<u>5490.32</u> 16470,96	<u>164.71</u> 494,13	<u>50.90</u> 152,70	
668	&*2406-13034-1 варіант 48	Каструля 3л. із нержавіючої сталі з кришкою, FoREST Код продукту:301616(або еквівалент)	шт	5	<u>1385.74</u> 6928,70	<u>1333.375</u> 6666,88	<u>40.00</u> 200,00	<u>12.36</u> 61,80	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>1385.74</u> 6928,70	<u>1333.375</u> 6666,88	<u>40.00</u> 200,00	<u>12.36</u> 61,80	
669	&*2406-13034-1 варіант 49	Каструля 5л. FoREST Серія Resto Range Код продукту:302411(або еквівалент)	шт	5	<u>1770.31</u> 8851,55	<u>1703.42</u> 8517,10	<u>51.10</u> 255,50	<u>15.79</u> 78,95	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>1770.31</u> 8851,55	<u>1703.42</u> 8517,10	<u>51.10</u> 255,50	<u>15.79</u> 78,95	
670	&*2406-13034-1 варіант 50	Каструля 7,2л. із нержавіючої сталі з кришкою, FoREST Серія Resto Range Код продукту:302416(або еквівалент)	шт	5	<u>1951.01</u> 9755,05	<u>1877.29</u> 9386,45	<u>56.32</u> 281,60	<u>17.40</u> 87,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>1951.01</u> 9755,05	<u>1877.29</u> 9386,45	<u>56.32</u> 281,60	<u>17.40</u> 87,00	
671	+2403-11071 варіант 5	Комплект дисків для овочерізки Robot Coupe 1961+Robot Coupe 28189 (або еквівалент)	шт	1	<u>66071.19</u> 66071,19	<u>63574.61</u> 63574,61	<u>1907.24</u> 1907,24	<u>589.34</u> 589,34	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>66071.19</u> 66071,19	<u>63574.61</u> 63574,61	<u>1907.24</u> 1907,24	<u>589.34</u> 589,34	
672	+1514-1008 варіант 11	Котел харчовий з пароводяним нагрівом ЕФЕС ТРЕЙД КЕЕ-300 або еквівалент	шт	1	<u>94656.71</u> 94656,71	<u>91080.00</u> 91080,00	<u>2732.40</u> 2732,40	<u>844.31</u> 844,31	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>94656.71</u> 94656,71	<u>91080.00</u> 91080,00	<u>2732.40</u> 2732,40	<u>844.31</u> 844,31	
673	&2406-5001-3-1 варіант 5	Котломийна машина APSCH АК 902 (або еквівалент)	шт	1	<u>346365.8</u> 346365,80	<u>333277.97</u> 333277,97	<u>9998.34</u> 9998,34	<u>3089.49</u> 3089,49	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>346365.8</u> 346365,80	<u>333277.97</u> 333277,97	<u>9998.34</u> 9998,34	<u>3089.49</u> 3089,49	
674	&*1602-10364-12 варіант 4	Кутовий елемент внутрішній з полкою ЕФЕС ТРЕЙД 304/СТ.3 VSOP-1(або еквівалент)	шт	1	<u>23850.09</u> 23850,09	<u>22948.88</u> 22948,88	<u>688.47</u> 688,47	<u>212.74</u> 212,74	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
675	+*290827-37 варіант 1	Лавки (м'яке сидіння) (1100-1200)*350*450 мм. у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>2286.39</u> 9145,56	<u>2200.00</u> 8800,00	<u>66.00</u> 264,00	<u>20.39</u> 81,56	3%
676	+*290827-37 варіант 2	Лавки (м'яке сидіння) 1500*350*450 мм. у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	15	<u>2494.25</u> 37413,75	<u>2400.00</u> 36000,00	<u>72.00</u> 1080,00	<u>22.25</u> 333,75	3%
677	+*290827-37 варіант 3	Лавки (м'яке сидіння) 1800*350*450 мм. у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	13	<u>3169.77</u> 41207,01	<u>3050.00</u> 39650,00	<u>91.50</u> 1189,50	<u>28.27</u> 367,51	3%
678	+2403-16012 варіант 8	М'ясорубка, продуктивність 300 кг/год, АРАСН АТС 22 УТ (або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>50403.21</u> 50403,21	<u>48498.67</u> 48498,67	<u>1454.96</u> 1454,96	<u>449.58</u> 449,58	3%
679	+2403-16012 варіант 9	М'ясорубка, продуктивність HURAKAN НКН-12SSE 170 кг/год, НЕРЖ. СТАЛЬ(або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12285.85</u> 12285,85	<u>11821.61</u> 11821,61	<u>354.65</u> 354,65	<u>109.59</u> 109,59	3%
680	+*1901-4003 варіант 12	Міксер планетарний, об'єм діжі 10л., HURAKAN НКНІР10FM НА 10 л (або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>26959.97</u> 26959,97	<u>25941.25</u> 25941,25	<u>778.24</u> 778,24	<u>240.48</u> 240,48	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
681	&*2403-16041-1 варіант 4	Мікрохвильовка, Об'єм 23л., Bartscher 610836 (або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>11003,97</u> 11003,97	<u>10588,17</u> 10588,17	<u>317,65</u> 317,65	<u>98,15</u> 98,15	3%
682	&1514-1022-10 варіант 6	Марміт для других страв з направляючими, надбудовою та зашкленням 1800x1000x1300 ЕФЕС ТРЕЙД 304/СТ.3 VSOP- 1800 (або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>40889,4</u> 40889,40	<u>39344,35</u> 39344,35	<u>1180,33</u> 1180,33	<u>364,72</u> 364,72	3%
683	&1514-1022-10 варіант 5	Марміт для перших страв нейтральний з направляючими, надбудовою та зашкаленням Марміт для перших страв з направляючими, надбудовою та зашкленням ЕФЕС ТРЕЙД 304/СТ.3 VSOP- (або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>38728,77</u> 38728,77	<u>37265,36</u> 37265,36	<u>1117,96</u> 1117,96	<u>345,45</u> 345,45	3%
684	+*241996-18014-4 варіант 26	Найтральний елемент з направляючими, надбудовою без зашклення 1200x700(1000)x900(1300) ЕФЕС ТРЕЙД 304/СТ.3 VSOP-1 (або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>22015,25</u> 22015,25	<u>21183,38</u> 21183,38	<u>635,50</u> 635,50	<u>196,37</u> 196,37	3%
685	+*241996-18014-4 варіант 28	Нейтральний елемент з місцем для касира з направляючими ЕФЕС ТРЕЙД 304/СТ.3 VSOP-1 (НЭ) (або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>13383,37</u> 13383,37	<u>12877,66</u> 12877,66	<u>386,33</u> 386,33	<u>119,38</u> 119,38	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
686	+*241996-18014-4 варіант 27	Нейтральний елемент з напрямляючими, надбудовою без зашклення 700x1000x1300 ЕФЕС ТРЕЙД 304/СТ.3 VSOP-1 (НЭ) (або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>18203</u> 18203,00	<u>17515,17</u> 17515,17	<u>525,46</u> 525,46	<u>162,37</u> 162,37	3%
687	+2403-11071 варіант 6	Овочерізка Robot Coupe CL50 (або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>80139,07</u> 80139,07	<u>77110,92</u> 77110,92	<u>2313,33</u> 2313,33	<u>714,82</u> 714,82	3%
688	+*241996-18014-4 варіант 29	Підтоварник 1500x450x150 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>4523,09</u> 4523,09	<u>4352,18</u> 4352,18	<u>130,57</u> 130,57	<u>40,34</u> 40,34	3%
689	+1514-1008 варіант 13	Пароконвектомат продуктивність 400-600 порцій в день, Retigo B 2011i (або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>718023,07</u> 718023,07	<u>690891,75</u> 690891,75	<u>20726,75</u> 20726,75	<u>6404,57</u> 6404,57	3%
690	+2417-603 варіант 8	Плита індукційна 6-ти конфорочна, підлогова. Потужність, кВт 21, КИЙ-В ПІ-6.3-21(або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>82429,73</u> 82429,73	<u>79315,03</u> 79315,03	<u>2379,45</u> 2379,45	<u>735,25</u> 735,25	3%
691	+*1901-4003 варіант 13	Погружний міксер. Оброблює об'єм до 20л., АРАСН AFM250VVC250 (або еквівалент) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>20839,47</u> 20839,47	<u>20052,025</u> 20052,03	<u>601,56</u> 601,56	<u>185,88</u> 185,88	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
692	+*1602-10364 варіант 173	Полиця дворівнева 1100x250x300 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>3485.29</u> 3485,29	<u>3353.59</u> 3353,59	<u>100.61</u> 100,61	<u>31.09</u> 31,09	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>3485.29</u> 3485,29	<u>3353.59</u> 3353,59	<u>100.61</u> 100,61	<u>31.09</u> 31,09	
693	+*1602-10364 варіант 177	Полиця дворівнева 1100x300x300 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	6	<u>3444.85</u> 20669,10	<u>3314.675</u> 19888,05	<u>99.44</u> 596,64	<u>30.73</u> 184,38	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	6	<u>3444.85</u> 20669,10	<u>3314.675</u> 19888,05	<u>99.44</u> 596,64	<u>30.73</u> 184,38	
694	+*1602-10364 варіант 174	Полиця дворівнева 1200x300x300 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>3755.88</u> 3755,88	<u>3613.96</u> 3613,96	<u>108.42</u> 108,42	<u>33.50</u> 33,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>3755.88</u> 3755,88	<u>3613.96</u> 3613,96	<u>108.42</u> 108,42	<u>33.50</u> 33,50	
695	+*1602-10364 варіант 175	Полиця дворівнева 1500x250x300 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>4643.39</u> 9286,78	<u>4467.93</u> 8935,86	<u>134.04</u> 268,08	<u>41.42</u> 82,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>4643.39</u> 9286,78	<u>4467.93</u> 8935,86	<u>134.04</u> 268,08	<u>41.42</u> 82,84	
696	+*1602-10364 варіант 176	Полиця дворівнева 1500x300x300 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>4882.47</u> 9764,94	<u>4697.98</u> 9395,96	<u>140.94</u> 281,88	<u>43.55</u> 87,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>4882.47</u> 9764,94	<u>4697.98</u> 9395,96	<u>140.94</u> 281,88	<u>43.55</u> 87,10	
697	+*1602-10364 варіант 172	Полиця дворівнева 800x300x300 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>3202.73</u> 3202,73	<u>3081.71</u> 3081,71	<u>92.45</u> 92,45	<u>28.57</u> 28,57	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>3202.73</u> 3202,73	<u>3081.71</u> 3081,71	<u>92.45</u> 92,45	<u>28.57</u> 28,57	
698	+*241996- 14017 варіант 19	Полиця-сушка 1100x300x400 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>4206.4</u> 8412,80	<u>4047.46</u> 8094,92	<u>121.42</u> 242,84	<u>37.52</u> 75,04	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>4206,4</u> 8412,80	<u>4047,46</u> 8094,92	<u>121,42</u> 242,84	<u>37,52</u> 75,04	
699	+*241996-14017 варіант 18	Полиця-сушка 550x300x400 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>2616,22</u> 5232,44	<u>2517,36</u> 5034,72	<u>75,52</u> 151,04	<u>23,34</u> 46,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>2616,22</u> 5232,44	<u>2517,36</u> 5034,72	<u>75,52</u> 151,04	<u>23,34</u> 46,68	
700	+*241996-14017 варіант 17	Полиця-сушка 700x300x400 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>2978,3</u> 2978,30	<u>2865,76</u> 2865,76	<u>85,97</u> 85,97	<u>26,57</u> 26,57	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>2978,3</u> 2978,30	<u>2865,76</u> 2865,76	<u>85,97</u> 85,97	<u>26,57</u> 26,57	
701	&2308-4381-12 варіант 5	Пом'якшувач води, ємністю 16 л., DVA LT 16 (або еквівалент)	шт	7	<u>6853,39</u> 47973,73	<u>6594,43</u> 46161,01	<u>197,83</u> 1384,81	<u>61,13</u> 427,91	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>6853,39</u> 47973,73	<u>6594,43</u> 46161,01	<u>197,83</u> 1384,81	<u>61,13</u> 427,91	
702	+2406-5001 варіант 6	Посудомийка купольна ADLER EVO 1000 PD (або еквівалент)	шт	2	<u>132275,52</u> 264551,04	<u>127277,34</u> 254554,68	<u>3818,32</u> 7636,64	<u>1179,86</u> 2359,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>132275,52</u> 264551,04	<u>127277,34</u> 254554,68	<u>3818,32</u> 7636,64	<u>1179,86</u> 2359,72	
703	+2406-1031 варіант 4	Прилавок-вітрина холодильна з напрямляючими, надбудовою та зашкленням, без бокса 1500x700(1000)x1920 ЕФЕС ТРЕЙД 304/СТ. 3 VSOP-1(або еквівалент)	шт	1	<u>100024,49</u> 100024,49	<u>96244,95</u> 96244,95	<u>2887,35</u> 2887,35	<u>892,19</u> 892,19	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>100024,49</u> 100024,49	<u>96244,95</u> 96244,95	<u>2887,35</u> 2887,35	<u>892,19</u> 892,19	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
704	+241996-20229 варіант 51	Рукомийник, борт.Підключення:ХВ,ГВ,К, ТзОВ "Володимир Лтд" або еквівалент(400x400x850)	шт	8	<u>5008.37</u> 40066,96	<u>4819.13</u> 38553,04	<u>144.57</u> 1156,56	<u>44.67</u> 357,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>5008.37</u> 40066,96	<u>4819.13</u> 38553,04	<u>144.57</u> 1156,56	<u>44.67</u> 357,36	
705	&*2406-13034-1 варіант 54	Сковорода 24 см. з антипригарним покриттям із нержавійки, FoREST Серія ALUMA INDUCTION Код продукту:281124 (або еквівалент)	шт	5	<u>1293.99</u> 6469,95	<u>1245.10</u> 6225,50	<u>37.35</u> 186,75	<u>11.54</u> 57,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>1293.99</u> 6469,95	<u>1245.10</u> 6225,50	<u>37.35</u> 186,75	<u>11.54</u> 57,70	
706	&*2406-13034-1 варіант 56	Сковорода 32 см. із нержавійки з двома ручками, FoREST Серія ALUMA Код продукту:280132 (або еквівалент)	шт	5	<u>1599.8</u> 7999,00	<u>1539.35</u> 7696,75	<u>46.18</u> 230,90	<u>14.27</u> 71,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>1599.8</u> 7999,00	<u>1539.35</u> 7696,75	<u>46.18</u> 230,90	<u>14.27</u> 71,35	
707	+1514-1013 варіант 7	Сковорода електрична промислова об'єм чаші 74 л.ЕФЕС ТРЕЙД СЕМ-05 ЕТАЛОН (або еквівалент)	шт	1	<u>55422.03</u> 55422,03	<u>53327.84</u> 53327,84	<u>1599.84</u> 1599,84	<u>494.35</u> 494,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>55422.03</u> 55422,03	<u>53327.84</u> 53327,84	<u>1599.84</u> 1599,84	<u>494.35</u> 494,35	
708	&*2406-13034-1 варіант 55	Сковорода млинцева 26 см. з антипригарним покриттям із алюмінія, FoREST Серія ALUMA Код продукту:280126 (або еквівалент)	шт	5	<u>952.05</u> 4760,25	<u>916.075</u> 4580,38	<u>27.48</u> 137,40	<u>8.49</u> 42,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>952.05</u> 4760,25	<u>916.075</u> 4580,38	<u>27.48</u> 137,40	<u>8.49</u> 42,45	
709	&*2406-13034-1 варіант 59	Скриня для овочів з бортом та полицею 700x1100x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>25064.53</u> 50129,06	<u>24117.44</u> 48234,88	<u>723.52</u> 1447,04	<u>223.57</u> 447,14	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>25064.53</u> 50129,06	<u>24117.44</u> 48234,88	<u>723.52</u> 1447,04	<u>223.57</u> 447,14	
710	&*2406-13034-1 варіант 60	Скриня для овочів з бортом та полицею 700x1300x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	4	<u>27110.48</u> 108441,92	<u>26086.075</u> 104344,30	<u>782.58</u> 3130,32	<u>241.82</u> 967,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>27110.48</u> 108441,92	<u>26086.075</u> 104344,30	<u>782.58</u> 3130,32	<u>241.82</u> 967,28	
711	+2403-16008 варіант 5	Слайсер, Потужність 0,147кВт, SIRMAN MIRRA 250 CE(або еквівалент)	шт	1	<u>33781.47</u> 33781,47	<u>32505.00</u> 32505,00	<u>975.15</u> 975,15	<u>301.32</u> 301,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>33781.47</u> 33781,47	<u>32505.00</u> 32505,00	<u>975.15</u> 975,15	<u>301.32</u> 301,32	
712	&*2406-13034-1 варіант 57	Сотейник 2,2 л.із нержавіючої сталі Lасог Код продукту:50218 (або еквівалент)	шт	5	<u>1425.59</u> 7127,95	<u>1371.72</u> 6858,60	<u>41.15</u> 205,75	<u>12.72</u> 63,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>1425.59</u> 7127,95	<u>1371.72</u> 6858,60	<u>41.15</u> 205,75	<u>12.72</u> 63,60	
713	&*2406-13034-1 варіант 58	Сотейник 6,75л.із нержавіючої сталі, Lасог Код продукту:50228 (або еквівалент)	шт	3	<u>2441.23</u> 7323,69	<u>2348.98</u> 7046,94	<u>70.47</u> 211,41	<u>21.78</u> 65,34	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>2441.23</u> 7323,69	<u>2348.98</u> 7046,94	<u>70.47</u> 211,41	<u>21.78</u> 65,34	
714	&1601-2242-A варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий, СПД-3	шт	16	<u>202.66</u> 3242,56	<u>195.00</u> 3120,00	<u>5.85</u> 93,60	<u>1.81</u> 28,96	3%
715	&1601-2242-A	Сповіщувач пожежний ручний, СПР «Тірас»	шт	4	<u>545.62</u> 2182,48	<u>525.00</u> 2100,00	<u>15.75</u> 63,00	<u>4.87</u> 19,48	3%
716	&1601-2242-A варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-2	шт	4	<u>152.77</u> 611,08	<u>147.00</u> 588,00	<u>4.41</u> 17,64	<u>1.36</u> 5,44	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
717	+*241996-18014-4 варіант 25	Стійка для столових приборів і підносів 500х700(1000)х900(1300) ЕФЕС ТРЕЙД Помічник універсальний (ПУ) VSOP-1. 304/СТ.3 (або еквівалент)	шт	2	<u>14551.92</u> 29103,84	<u>14002.06</u> 28004,12	<u>420.06</u> 840,12	<u>129.80</u> 259,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>14551.92</u> 29103,84	<u>14002.06</u> 28004,12	<u>420.06</u> 840,12	<u>129.80</u> 259,60	
718	+*17064-1816-1 варіант 1	Стіл (1100-1200)*650*750 мм.	шт	7	<u>3762.16</u> 26335,12	<u>3620.00</u> 25340,00	<u>108.60</u> 760,20	<u>33.56</u> 234,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	7	<u>3762.16</u> 26335,12	<u>3620.00</u> 25340,00	<u>108.60</u> 760,20	<u>33.56</u> 234,92	
719	+*17064-1816-1 варіант 2	Стіл 1500*650*750 мм.	шт	12	<u>4572.79</u> 54873,48	<u>4400.00</u> 52800,00	<u>132.00</u> 1584,00	<u>40.79</u> 489,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	12	<u>4572.79</u> 54873,48	<u>4400.00</u> 52800,00	<u>132.00</u> 1584,00	<u>40.79</u> 489,48	
720	+*17064-1816-1 варіант 3	Стіл 1800*650*750 мм.	шт	6	<u>5404.2</u> 32425,20	<u>5200.00</u> 31200,00	<u>156.00</u> 936,00	<u>48.20</u> 289,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	6	<u>5404.2</u> 32425,20	<u>5200.00</u> 31200,00	<u>156.00</u> 936,00	<u>48.20</u> 289,20	
721	+*1602-11093 варіант 5	Стіл барний 2000*300*940 мм.	шт	5	<u>9821.1</u> 49105,50	<u>9450.00</u> 47250,00	<u>283.50</u> 1417,50	<u>87.60</u> 438,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>9821.1</u> 49105,50	<u>9450.00</u> 47250,00	<u>283.50</u> 1417,50	<u>87.60</u> 438,00	
722	+*1602-10364 варіант 187	Стіл з бортами (справа та ззаду) 1000х500х850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>5561.33</u> 5561,33	<u>5351.18</u> 5351,18	<u>160.54</u> 160,54	<u>49.61</u> 49,61	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>5561.33</u> 5561,33	<u>5351.18</u> 5351,18	<u>160.54</u> 160,54	<u>49.61</u> 49,61	
723	+*1602-10364 варіант 185	Стіл з бортом 1000x500x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>5552.98</u> 5552,98	<u>5343.16</u> 5343,16	<u>160.29</u> 160,29	<u>49.53</u> 49,53	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>5552.98</u> 5552,98	<u>5343.16</u> 5343,16	<u>160.29</u> 160,29	<u>49.53</u> 49,53	
724	+*1602-10364 варіант 180	Стіл з бортом 1100x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>6270.51</u> 6270,51	<u>6033.57</u> 6033,57	<u>181.01</u> 181,01	<u>55.93</u> 55,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>6270.51</u> 6270,51	<u>6033.57</u> 6033,57	<u>181.01</u> 181,01	<u>55.93</u> 55,93	
725	+*1602-10364 варіант 186	Стіл з бортом 1100x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>5577.66</u> 5577,66	<u>5366.90</u> 5366,90	<u>161.01</u> 161,01	<u>49.75</u> 49,75	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>5577.66</u> 5577,66	<u>5366.90</u> 5366,90	<u>161.01</u> 161,01	<u>49.75</u> 49,75	
726	+*1602-10364 варіант 181	Стіл з бортом 1100x800x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>6338.82</u> 6338,82	<u>6099.30</u> 6099,30	<u>182.98</u> 182,98	<u>56.54</u> 56,54	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>6338.82</u> 6338,82	<u>6099.30</u> 6099,30	<u>182.98</u> 182,98	<u>56.54</u> 56,54	
727	+*1602-10364 варіант 179	Стіл з бортом 1200x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>6267.46</u> 6267,46	<u>6030.64</u> 6030,64	<u>180.92</u> 180,92	<u>55.90</u> 55,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>6267.46</u> 6267,46	<u>6030.64</u> 6030,64	<u>180.92</u> 180,92	<u>55.90</u> 55,90	
728	+*1602-10364 варіант 182	Стіл з бортом 1400x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>6498.12</u> 6498,12	<u>6252.58</u> 6252,58	<u>187.58</u> 187,58	<u>57.96</u> 57,96	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>6498.12</u> 6498,12	<u>6252.58</u> 6252,58	<u>187.58</u> 187,58	<u>57.96</u> 57,96	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
729	+*1602-10364 варіант 184	Стіл з бортом 1500x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	4	<u>6647.48</u> 26589,92	<u>6396.30</u> 25585,20	<u>191.89</u> 767,56	<u>59.29</u> 237,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>6647.48</u> 26589,92	<u>6396.30</u> 25585,20	<u>191.89</u> 767,56	<u>59.29</u> 237,16	
730	+*1602-10364 варіант 183	Стіл з бортом 600x800x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>5032.77</u> 10065,54	<u>4842.60</u> 9685,20	<u>145.28</u> 290,56	<u>44.89</u> 89,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>5032.77</u> 10065,54	<u>4842.60</u> 9685,20	<u>145.28</u> 290,56	<u>44.89</u> 89,78	
731	+*1602-10364 варіант 178	Стіл з бортом 700x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>5299.99</u> 5299,99	<u>5099.73</u> 5099,73	<u>152.99</u> 152,99	<u>47.27</u> 47,27	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>5299.99</u> 5299,99	<u>5099.73</u> 5099,73	<u>152.99</u> 152,99	<u>47.27</u> 47,27	
732	+*1602-10364 варіант 188	Стіл з бортом та 2 полицями 1300x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>8202.02</u> 16404,04	<u>7892.10</u> 15784,20	<u>236.76</u> 473,52	<u>73.16</u> 146,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>8202.02</u> 16404,04	<u>7892.10</u> 15784,20	<u>236.76</u> 473,52	<u>73.16</u> 146,32	
733	+*1602-10364 варіант 204	Стіл з бортом та ванною мийною зліва 1300x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>11011.41</u> 11011,41	<u>10595.33</u> 10595,33	<u>317.86</u> 317,86	<u>98.22</u> 98,22	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>11011.41</u> 11011,41	<u>10595.33</u> 10595,33	<u>317.86</u> 317,86	<u>98.22</u> 98,22	
734	+*1602-10364 варіант 190	Стіл з бортом та ванною мийною зліва 1600x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>11349.3</u> 11349,30	<u>10920.46</u> 10920,46	<u>327.61</u> 327,61	<u>101.23</u> 101,23	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>11349.3</u> 11349,30	<u>10920.46</u> 10920,46	<u>327.61</u> 327,61	<u>101.23</u> 101,23	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
735	+*1602-10364 варіант 191	Стіл з бортом та ванною мийною справа 1300x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>10751.59</u> 10751,59	<u>10345.33</u> 10345,33	<u>310.36</u> 310,36	<u>95.90</u> 95,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>10751.59</u> 10751,59	<u>10345.33</u> 10345,33	<u>310.36</u> 310,36	<u>95.90</u> 95,90	
736	+*1602-10364 варіант 192	Стіл з бортом та ванною мийною справа 1600x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>11349.3</u> 11349,30	<u>10920.46</u> 10920,46	<u>327.61</u> 327,61	<u>101.23</u> 101,23	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>11349.3</u> 11349,30	<u>10920.46</u> 10920,46	<u>327.61</u> 327,61	<u>101.23</u> 101,23	
737	+*1602-10364 варіант 194	Стіл з бортом та отвором для відходів 1400x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>7485.12</u> 7485,12	<u>7202.28</u> 7202,28	<u>216.07</u> 216,07	<u>66.77</u> 66,77	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>7485.12</u> 7485,12	<u>7202.28</u> 7202,28	<u>216.07</u> 216,07	<u>66.77</u> 66,77	
738	+*1602-10364 варіант 193	Стіл з бортом та полицею (гранітна поверхня) 1700x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>31533.07</u> 31533,07	<u>30341.55</u> 30341,55	<u>910.25</u> 910,25	<u>281.27</u> 281,27	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>31533.07</u> 31533,07	<u>30341.55</u> 30341,55	<u>910.25</u> 910,25	<u>281.27</u> 281,27	
739	+*1602-10364 варіант 195	Стіл з бортом та полицею 1000x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>6329.55</u> 6329,55	<u>6090.375</u> 6090,38	<u>182.71</u> 182,71	<u>56.46</u> 56,46	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>6329.55</u> 6329,55	<u>6090.375</u> 6090,38	<u>182.71</u> 182,71	<u>56.46</u> 56,46	
740	+*1602-10364 варіант 200	Стіл з бортом та полицею 1500x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>6868.69</u> 13737,38	<u>6609.15</u> 13218,30	<u>198.27</u> 396,54	<u>61.27</u> 122,54	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>6868.69</u> 13737,38	<u>6609.15</u> 13218,30	<u>198.27</u> 396,54	<u>61.27</u> 122,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
741	+*1602-10364 варіант 196	Стіл з бортом та полицею 1500x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>7928,08</u> 7928,08	<u>7628,50</u> 7628,50	<u>228,86</u> 228,86	<u>70,72</u> 70,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>7928,08</u> 7928,08	<u>7628,50</u> 7628,50	<u>228,86</u> 228,86	<u>70,72</u> 70,72	
742	+*1602-10364 варіант 197	Стіл з бортом та полицею 1600x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>8182,91</u> 8182,91	<u>7873,71</u> 7873,71	<u>236,21</u> 236,21	<u>72,99</u> 72,99	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>8182,91</u> 8182,91	<u>7873,71</u> 7873,71	<u>236,21</u> 236,21	<u>72,99</u> 72,99	
743	+*1602-10364 варіант 198	Стіл з бортом та полицею 1700x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>7942,9</u> 7942,90	<u>7642,77</u> 7642,77	<u>229,28</u> 229,28	<u>70,85</u> 70,85	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>7942,9</u> 7942,90	<u>7642,77</u> 7642,77	<u>229,28</u> 229,28	<u>70,85</u> 70,85	
744	+*1602-10364 варіант 199	Стіл з бортом та полицею 700x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>5026,87</u> 10053,74	<u>4836,92</u> 9673,84	<u>145,11</u> 290,22	<u>44,84</u> 89,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>5026,87</u> 10053,74	<u>4836,92</u> 9673,84	<u>145,11</u> 290,22	<u>44,84</u> 89,68	
745	+*1602-10364 варіант 201	Стіл з полицею 1750x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>8218,13</u> 8218,13	<u>7907,60</u> 7907,60	<u>237,23</u> 237,23	<u>73,30</u> 73,30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>8218,13</u> 8218,13	<u>7907,60</u> 7907,60	<u>237,23</u> 237,23	<u>73,30</u> 73,30	
746	+*1602-10364 варіант 202	Стіл з полицею 550x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>4549,2</u> 9098,40	<u>4377,30</u> 8754,60	<u>131,32</u> 262,64	<u>40,58</u> 81,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>4549,2</u> 9098,40	<u>4377,30</u> 8754,60	<u>131,32</u> 262,64	<u>40,58</u> 81,16	
747	+*1602-10364 варіант 203	Стіл з шухлядами справа (ширина 400) 1500x600x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>15460,15</u> 15460,15	<u>14875,97</u> 14875,97	<u>446,28</u> 446,28	<u>137,90</u> 137,90	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>15460,15</u> 15460,15	<u>14875,97</u> 14875,97	<u>446,28</u> 446,28	<u>137,90</u> 137,90	
748	&2406-1048-1 варіант 5	Стіл холодильний тридверний з агрегатом збоку BGN3-R290-EF або еквівалент	шт	4	<u>87333,32</u> 349333,28	<u>84033,33</u> 336133,32	<u>2521,00</u> 10084,00	<u>778,99</u> 3115,96	3%
749	+*280222- 14080 варіант 3	Стілець напівбарний 350*350*650 мм.	шт	25	<u>2998,29</u> 74957,25	<u>2885,00</u> 72125,00	<u>86,55</u> 2163,75	<u>26,74</u> 668,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	25	<u>2998,29</u> 74957,25	<u>2885,00</u> 72125,00	<u>86,55</u> 2163,75	<u>26,74</u> 668,50	
750	+*241996- 11034 варіант 1	Стілець різнокольоровий 380*380*450 мм.	шт	45	<u>2390,32</u> 107564,40	<u>2300,00</u> 103500,00	<u>69,00</u> 3105,00	<u>21,32</u> 959,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	45	<u>2390,32</u> 107564,40	<u>2300,00</u> 103500,00	<u>69,00</u> 3105,00	<u>21,32</u> 959,40	
751	+*241996- 12009 варіант 80	Стелаж на 4 полиці (защитий з дверцятами) 700x700x1800 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>17501,63</u> 17501,63	<u>16840,31</u> 16840,31	<u>505,21</u> 505,21	<u>156,11</u> 156,11	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>17501,63</u> 17501,63	<u>16840,31</u> 16840,31	<u>505,21</u> 505,21	<u>156,11</u> 156,11	
752	+*241996- 12009 варіант 81	Стелаж на 4 полиці (защитий з дверцятами) 1200x700x1800ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>23105,28</u> 23105,28	<u>22232,22</u> 22232,22	<u>666,97</u> 666,97	<u>206,09</u> 206,09	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>23105,28</u> 23105,28	<u>22232,22</u> 22232,22	<u>666,97</u> 666,97	<u>206,09</u> 206,09	
753	+*241996- 12009 варіант 83	Стелаж на 4 полиці (защитий з дверцятами) 1300x700x1800«Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>23347,14</u> 23347,14	<u>22464,94</u> 22464,94	<u>673,95</u> 673,95	<u>208,25</u> 208,25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>23347,14</u> 23347,14	<u>22464,94</u> 22464,94	<u>673,95</u> 673,95	<u>208,25</u> 208,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
754	+*241996-12009 варіант 86	Стелаж на 4 полиці (посилений) 1100x600x1800«Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>7988.96</u> 15977,92	<u>7687.09</u> 15374,18	<u>230.61</u> 461,22	<u>71.26</u> 142,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>7988.96</u> 15977,92	<u>7687.09</u> 15374,18	<u>230.61</u> 461,22	<u>71.26</u> 142,52	
755	+*241996-12009 варіант 85	Стелаж на 4 полиці (посилений) 1300x600x1800«Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>9266.2</u> 9266,20	<u>8916.07</u> 8916,07	<u>267.48</u> 267,48	<u>82.65</u> 82,65	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>9266.2</u> 9266,20	<u>8916.07</u> 8916,07	<u>267.48</u> 267,48	<u>82.65</u> 82,65	
756	+*241996-12009 варіант 87	Стелаж на 4 полиці (посилений) 1600x700x1800«Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>11104.06</u> 22208,12	<u>10684.48</u> 21368,96	<u>320.53</u> 641,06	<u>99.05</u> 198,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>11104.06</u> 22208,12	<u>10684.48</u> 21368,96	<u>320.53</u> 641,06	<u>99.05</u> 198,10	
757	+*241996-12009 варіант 84	Стелаж на 4 полиці (посилений) 1700x600x1800«Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>11213.43</u> 11213,43	<u>10789.72</u> 10789,72	<u>323.69</u> 323,69	<u>100.02</u> 100,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>11213.43</u> 11213,43	<u>10789.72</u> 10789,72	<u>323.69</u> 323,69	<u>100.02</u> 100,02	
758	+*241996-12009 варіант 78	Стелаж на 4 полиці 1200x700x1800 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>17164.39</u> 34328,78	<u>16515.82</u> 33031,64	<u>495.47</u> 990,94	<u>153.10</u> 306,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>17164.39</u> 34328,78	<u>16515.82</u> 33031,64	<u>495.47</u> 990,94	<u>153.10</u> 306,20	
759	+*241996-12009 варіант 77	Стелаж на 4 полиці 1300x700x1800 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>18189.3</u> 36378,60	<u>17502.00</u> 35004,00	<u>525.06</u> 1050,12	<u>162.24</u> 324,48	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>18189,3</u> 36378,60	<u>17502,00</u> 35004,00	<u>525,06</u> 1050,12	<u>162,24</u> 324,48	
760	+*241996-12009 варіант 75	Стелаж на 4 полиці 1500x700x1800 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>10618,73</u> 10618,73	<u>10217,49</u> 10217,49	<u>306,52</u> 306,52	<u>94,72</u> 94,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>10618,73</u> 10618,73	<u>10217,49</u> 10217,49	<u>306,52</u> 306,52	<u>94,72</u> 94,72	
761	+*241996-12009 варіант 73	Стелаж на 4 полиці 800x500x1800 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>7037,45</u> 7037,45	<u>6771,53</u> 6771,53	<u>203,15</u> 203,15	<u>62,77</u> 62,77	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>7037,45</u> 7037,45	<u>6771,53</u> 6771,53	<u>203,15</u> 203,15	<u>62,77</u> 62,77	
762	+*241996-12009 варіант 74	Стелаж на 4 полиці 800x600x1800 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	1	<u>7431,29</u> 7431,29	<u>7150,49</u> 7150,49	<u>214,51</u> 214,51	<u>66,29</u> 66,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>7431,29</u> 7431,29	<u>7150,49</u> 7150,49	<u>214,51</u> 214,51	<u>66,29</u> 66,29	
763	+*241996-12009 варіант 79	Стелаж на 4 рівні 1800x700x1800 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>22633,17</u> 45266,34	<u>21777,95</u> 43555,90	<u>653,34</u> 1306,68	<u>201,88</u> 403,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>22633,17</u> 45266,34	<u>21777,95</u> 43555,90	<u>653,34</u> 1306,68	<u>201,88</u> 403,76	
764	+*241996-12009 варіант 88	Стелаж на 6 полиць (посилений) 1300x700x1800 «Володимир, Лтд» (або еквівалент)	шт	2	<u>13630,03</u> 27260,06	<u>13115,00</u> 26230,00	<u>393,45</u> 786,90	<u>121,58</u> 243,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>13630,03</u> 27260,06	<u>13115,00</u> 26230,00	<u>393,45</u> 786,90	<u>121,58</u> 243,16	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
765	+*241996-12009 варіант 89	Стелаж- сушка, дворядний, на 5 полиць (посилений), 1500x600x1800 «Володимир, ЛТД» (або еквівалент)	шт	1	<u>31592.1</u> 31592,10	<u>30398.36</u> 30398,36	<u>911.95</u> 911,95	<u>281.79</u> 281,79	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>31592.1</u> 31592,10	<u>30398.36</u> 30398,36	<u>911.95</u> 911,95	<u>281.79</u> 281,79	
766	+2403-11162 варіант 5	Стерилізатор ножів. Місткість ножів 10., HURAKAN HKNУVA10 (або еквівалент)	шт	2	<u>7848.65</u> 15697,30	<u>7552.08</u> 15104,16	<u>226.56</u> 453,12	<u>70.01</u> 140,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>7848.65</u> 15697,30	<u>7552.08</u> 15104,16	<u>226.56</u> 453,12	<u>70.01</u> 140,02	
767	+2406-3052 варіант 5	Тістоміс, Діжа 64л., Alimacchine SM50FT2VТХ (БН)(або еквівалент)	шт	1	<u>116094.14</u> 116094,14	<u>111707.39</u> 111707,39	<u>3351.22</u> 3351,22	<u>1035.53</u> 1035,53	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>116094.14</u> 116094,14	<u>111707.39</u> 111707,39	<u>3351.22</u> 3351,22	<u>1035.53</u> 1035,53	
768	+17064-5296 варіант 25	Шафа морозильна 1 дверна,(750x850x2200), BRILLIS BL7-M-R290-EF(або еквівалент)	шт	7	<u>93443.12</u> 654101,84	<u>89912.26</u> 629385,82	<u>2697.37</u> 18881,59	<u>833.49</u> 5834,43	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>93443.12</u> 654101,84	<u>89912.26</u> 629385,82	<u>2697.37</u> 18881,59	<u>833.49</u> 5834,43	
769	+17064-5296 варіант 28	Шафа холодильна (для добових проб), REEDNEE DR200SL (або еквівалент)	шт	1	<u>25995.18</u> 25995,18	<u>25012.92</u> 25012,92	<u>750.39</u> 750,39	<u>231.87</u> 231,87	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>25995.18</u> 25995,18	<u>25012.92</u> 25012,92	<u>750.39</u> 750,39	<u>231.87</u> 231,87	
770	+17064-5296 варіант 26	Шафа холодильна 1 дверна,700 л., (700x850x2050),BRILLIS BN7-M-R290-EF(або еквівалент)	шт	4	<u>73829.74</u> 295318,96	<u>71040.00</u> 284160,00	<u>2131.20</u> 8524,80	<u>658.54</u> 2634,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>73829.74</u> 295318,96	<u>71040.00</u> 284160,00	<u>2131.20</u> 8524,80	<u>658.54</u> 2634,16	
771	+17064-5296 варіант 27	Шафа шокової заморозки HURAKAN HKN-GX650TN INOX 650Л(або еквівалент)	шт	1	<u>110548.89</u> 110548,89	<u>106371.67</u> 106371,67	<u>3191.15</u> 3191,15	<u>986.07</u> 986,07	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>110548,89</u> 110548,89	<u>106371,67</u> 106371,67	<u>3191,15</u> 3191,15	<u>986,07</u> 986,07	
		Разом по розділу IV	грн.		5897403,72	5674563,76	170236,91	52602,96	
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		1810113,47	1741716,38	52251,51	16145,49	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		3726156,22	3585359,21	107560,73	33236,28	
		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	грн.		1786263,38	1718767,50	51563,04	15932,75	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1418,086					
		Стиснене повітря	м3	80,572					
		Масляні матеріали	кг	62,674					
		Гідролічна рідина	кг	37,501					
		Дрова	м3	1,966					
		Бензин	л	85,965					
		Дизельне паливо	л	864,221					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	91,6249256					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 травня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склав _____ Повх В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Харченко В.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]