

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль, Корегування 2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012  
на зовнішні роботи  
Загально-будівельні роботи.**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 616,706 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,08101 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 87,389 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 січня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ15-155-2	Силікатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	1,8	15281,74	6,48	27507	3667	12	26,8800	48,38
					2036,97	5,51			10	0,0666	0,12
2	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними на цементному розчині	100м2	0,35	142880,29	67,70	50008	11386	24	414,5200	145,08
					32531,53	42,35			15	0,5135	0,18
3	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	0,22	13470,85	1749,58	2964	2579	385	179,0600	39,39
					11721,27	404,58			89	4,6128	1,01
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	100м3	0,068	9388,08	-	638	638	-	150,4500	10,23
					9388,08	-			-	-	-
5	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	6,8	1099,45	-	7476	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3	8,8	2717,48	404,14	23914	2993	3556	4,7800	42,06
					340,14	102,29			900	1,3014	11,45
7	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів	100 м	0,58	53855,87	580,21	31236	3061	337	74,1600	43,01
	Поробрик БР 100.20.8	на щебневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм			5277,23	150,24			87	1,4550	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,022	<u>402767,83</u> 82535,03	<u>14659,90</u> 4275,24	8861	1816	<u>323</u> 94	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>23,41</u> 1,25
9	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,17	<u>3681,05</u> 3083,20	<u>29,91</u> 7,74	626	524	<u>5</u> 1	<u>41,7100</u> 0,0750	<u>7,09</u> 0,01
10	С123-362 варіант 1	Металеві перила	м	17	<u>4794,56</u> -	<u>-</u> -	81508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-405-3	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм2	100 м	1,02	<u>6098,27</u> 5047,83	<u>1050,44</u> 289,04	6220	5149	<u>1071</u> 295	<u>64,3200</u> 3,1643	<u>65,61</u> 3,23
12	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	1,02	<u>1442,04</u> 1215,65	<u>187,46</u> 53,07	1471	1240	<u>191</u> 54	<u>16,8700</u> 0,5775	<u>17,21</u> 0,59
13	& С1545-194-3 варіант 9	Провід з мідним жилами ПВЗ 50,0 мм2	м	107,1	<u>305,30</u> -	<u>-</u> -	32698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	1,02	<u>25880,43</u> 3444,47	<u>16914,14</u> 3554,95	26398	3513	<u>17252</u> 3626	<u>47,8000</u> 45,0698	<u>48,76</u> 45,97
15	& С1530-145-1 варіант 3	Труба вініпластова d63мм	м	102	<u>205,76</u> -	<u>-</u> -	20988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
<b>Розділ 1. Козирк над входом</b>											
16	КБ46-54-3	Монтаж дрібних металокопункцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт	т	0,158	<u>109830,26</u> 9830,38	<u>932,16</u> 127,43	17353	1553	<u>147</u> 20	<u>128,2000</u> 1,5873	<u>20,26</u> 0,25
17	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,049	<u>4201,07</u> 3703,57	<u>486,68</u> 150,66	206	181	<u>24</u> 7	<u>50,7200</u> 1,8753	<u>2,49</u> 0,09
18	& С111-1797-6	Вітрова планка	мп	6,1	<u>378,35</u> -	<u>-</u> -	2308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С111-1797-ИНБ	Металопрофіль	м2	5,145	<u>582,41</u> -	<u>-</u> -	2996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С113-1878А варіант 1	Шурупи	шт	120	<u>0,58</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ10-3-5	Улаштування карнизів	100м2	0,091	<u>31601,75</u> 16077,89	<u>-</u> -	2876	1463	<u>-</u> -	<u>225,9400</u> -	<u>20,56</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С111-1797-ИНБ	Металопрофіль	м2	9,555	<u>582.41</u>	-	5565	-	-	-	-
23	С111-1904 варіант 1	Анкери М12/330	шт	40	<u>60.72</u>	-	2429	-	-	-	-
24	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,046	<u>17561.81</u>	<u>84.90</u>	808	144	<u>4</u>	<u>43.9200</u>	<u>2.02</u>
25	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	1	<u>938.17</u>	<u>233.24</u>	938	345	<u>233</u>	<u>4.2300</u>	<u>4.23</u>
26	КБ12-13-1	Улаштування водостічних труб з готових елементів	100м2	0,032	<u>66281.79</u>	<u>17.26</u>	2121	51	<u>1</u>	<u>21.1700</u>	<u>0.68</u>
27	КБ6-1-14 н2=1,15	Улаштування фундаментів для стовпів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0175	<u>326375.20</u>	-	5712	1045	-	<u>807.5300</u>	<u>14.13</u>
28	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,18	<u>9637.34</u>	<u>246.35</u>	1735	1629	<u>44</u>	<u>119.3900</u>	<u>21.49</u>
29	& С1419-62-3 варіант 1	Закладна деталь	шт	26	<u>706.04</u>	-	18357	-	-	-	-
30	КБ33-259-2	Установлення опор металевих вагою до 0,25 т	опора	26	<u>574.28</u>	<u>429.31</u>	14931	3724	<u>11162</u>	<u>1.8900</u>	<u>49.14</u>
31	& С113-42-2 варіант 1	Стовп металевий для освітлення	шт	26	<u>3450.69</u>	-	89718	-	-	-	-
32	КМ8-636-2	Монтаж світильника	шт	26	<u>766.80</u>	-	19937	19937	-	<u>10.0000</u>	<u>260</u>
33	С1547-3 варіант 1	Світильник вуличний	шт	26	<u>2491.18</u>	-	64771	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					252831	30072	<u>11615</u>		<u>395</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					252831		2150		23,27
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					211144				
		всього заробітна плата, грн.					32222				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17475				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5496				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>270306</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>270306</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					575344	66638	<u>34771</u>		<u>885,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					575344		7321		87,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					473935				
		всього заробітна плата, грн.					73959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41362				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13430				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>616706</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>616706</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>1081,01</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>87389</b>				

Склав


  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив


  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]