

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (II - ПУСКОВИЙ)
 ПР-188-03-23-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на ганки Г2-Г6, козирок до ганку Г4

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області

Основа: Кошторисна вартість 408,030 тис. грн.
 креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 1,23309 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 110,362 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Ганок Г2									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0225	25340,59 25340,59	- -	570	570	- -	361,0800 -	8,12 -
2	KP2-1-3	Розбирання бетонного ганку	1 м3	15,8	3141,11 804,61	2336,50 668,42	49630	12713	36917 10561	10,4400 7,8331	164,95 123,76
3	KP2-14-1	Улаштування бетонних стін і стін підвалів [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,0378	597847,21 48421,63	19291,70 4682,51	22599	1830	729 177	612,3120 41,9114	23,15 1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ6-1-19 К=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору -східців	100м3	0,0505	<u>383513,98</u>	<u>22155,43</u>	19367	2467	<u>1119</u>	<u>581,3940</u>	<u>29,36</u>
					48848,72	7347,86			371	75,9030	3,83
5	КБ6-1-16 К=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0072	<u>542501,77</u>	<u>12345,65</u>	3906	198	<u>89</u>	<u>344,1858</u>	<u>2,48</u>
					27555,52	4369,27			31	45,1584	0,33
6	С111-1780 варіант 2	Сітка зварна з дроту холоднотягнутого 8А240	т	0,07387	<u>49240,89</u>	-	3637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,15	<u>21337,67</u>	<u>57,91</u>	3201	2869	<u>9</u>	<u>227,6310</u>	<u>34,14</u>
					19125,56	49,45			7	0,5514	0,08
8	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	78	<u>28,05</u>	-	2188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,81	<u>71,91</u>	-	490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& С111-879-1	Хрестики для плитки	шт	108	<u>0,12</u>	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог протиковзка морозостійка	м2	15,3	<u>640,71</u>	-	9803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ15-26-1 К=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,8	<u>638,80</u>	<u>1,61</u>	3066	2955	<u>8</u>	<u>7,3278</u>	<u>35,17</u>
					615,68	1,37			7	0,0153	0,07
13	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	24,96	<u>28,05</u>	-	700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,189	<u>71,91</u>	-	157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	С111-287 варіант 2	Плитки керамічні для підлог протиковзка з капінусом	м2	4,896	<u>860,87</u>	-	4215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КР19-26-5	Теплоізоляція виробами з пінополістіролу насухо	м3	0,19	<u>1654,27</u>	-	314	314	-	<u>19,4520</u>	<u>3,7</u>
					1653,42	-			-	-	-
17	С1555-13 варіант 1	Плити пінополістірольні	м2	3,876	<u>291,15</u>	-	1128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,026	<u>16034,73</u>	-	417	417	-	<u>228,4800</u>	<u>5,94</u>
					16034,73	-			-	-	-
19	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 ОГОРОЖА	100 м3	0,026	<u>10459,12</u>	<u>8509,56</u>	272	51	<u>221</u>	<u>25,2960</u>	<u>0,66</u>
					1949,56	2412,86			63	28,3866	0,74
20	КБ9-73-2	Виготовлення огороження	т	0,06609	<u>27854,34</u>	<u>7136,48</u>	1841	1325	<u>472</u>	<u>230,4000</u>	<u>15,23</u>
					20047,10	552,05			36	5,7792	0,38
21	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 100х100х8 мм	т	0,0053424	<u>33049,73</u>	-	177	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0110028	<u>35790,38</u>	-	394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С111-1831-98 варіант 1	Труба 42x2,2 мм	т	0,0325102	<u>39166,95</u>	-	1273	-	-	-	-
24	& С111-1831-97	Труба 32x2,8 мм	т	0,0208608	<u>39166,95</u>	-	817	-	-	-	-
25	С147-32 варіант 1	Штабова сталь, що входить до складу арматури або облямувань	100кг	0,0032	<u>3158,31</u>	-	10	-	-	-	-
26	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,06609	<u>10394,24</u>	<u>4341,47</u>	687	371	<u>287</u>	<u>57,6000</u>	<u>3,81</u>
27	& С188888-17-2	Анкер розпірний М8, L=100	шт	32	<u>12,55</u>	-	402	-	-	-	-
28	КБ13-16-6 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0331	<u>1480,87</u>	<u>114,34</u>	49	21	<u>4</u>	<u>6,5964</u>	<u>0,22</u>
29	КБ13-26-6 К=1,15 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,033	<u>4721,60</u>	<u>168,88</u>	156	31	<u>6</u>	<u>9,9912</u>	<u>0,33</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>5617,73</u>	<u>714,18</u>			<u>47</u>	<u>6,4338</u>	<u>0,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					131479	26132	<u>39861</u>		<u>327,26</u>
							131479		11301		131,21
							65486				
							37433				
							21287				
							54,9				
							7401				
							152766				
		Всього по розділу 1					152766				
		Розділ 2. Ганк Г3									
30	KP9-15-1 к дем.=0,8	Демонтаж східців по косоурах	100м2	0,009	<u>66540,31</u>	<u>20089,88</u>	599	418	<u>181</u>	<u>580,1952</u>	<u>5,22</u>
31	KP18-67-2 к дем.=0,8	Дмонтаж бетонних парапетних огорож	м3	0,5	<u>46450,43</u>	<u>7006,39</u>	499	462	<u>63</u>	<u>77,1170</u>	<u>0,69</u>
32	KP18-48-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском	100м2	0,064	<u>998,42</u>	<u>71,55</u>	454	326	<u>36</u>	<u>11,4048</u>	<u>5,7</u>
33	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,006	<u>924,13</u>	<u>22,22</u>	152	152	<u>11</u>	<u>0,2554</u>	<u>0,13</u>
					<u>7097,50</u>	<u>2007,92</u>			<u>128</u>	<u>66,0384</u>	<u>4,23</u>
					<u>5089,58</u>	<u>505,88</u>			<u>32</u>	<u>4,7447</u>	<u>0,3</u>
					<u>25340,59</u>	-			-	<u>361,0800</u>	<u>2,17</u>
					<u>25340,59</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ6-1-19 К=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору -східців	100м3	0,009	<u>383513,98</u> 48848,72	<u>22155,43</u> 7347,86	3452	440	<u>199</u> 66	<u>581,3940</u> 75,9030	<u>5,23</u> 0,68
35	КБ6-1-16 К=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0045	<u>542501,77</u> 27555,52	<u>12345,65</u> 4369,27	2441	124	<u>56</u> 20	<u>344,1858</u> 45,1584	<u>1,55</u> 0,2
36	С111-1780 варіант 2	Сітка зварна з дроту холоднотягнутого 8А240	т	0,08888	<u>49240,89</u> -	-	4377	-	-	-	-
37	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,123	<u>21337,67</u> 19125,56	<u>57,91</u> 49,45	2625	2352	<u>7</u> 6	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>28</u> 0,07
38	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	63,96	<u>28,05</u> -	-	1794	-	-	-	-
39	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,584	<u>71,91</u> -	-	402	-	-	-	-
40	& С111-879-1	Хрестики для плитки	шт	89	<u>0,12</u> -	-	11	-	-	-	-
41	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог протиковзка морозостійка	м2	12,546	<u>640,71</u> -	-	8038	-	-	-	-
42	КБ15-26-1 К=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,4	<u>638,80</u> 615,68	<u>1,61</u> 1,37	2811	2709	<u>7</u> 6	<u>7,3278</u> 0,0153	<u>32,24</u> 0,07
43	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	22,88	<u>28,05</u> -	-	642	-	-	-	-
44	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,006	<u>71,91</u> -	-	144	-	-	-	-
45	С111-287 варіант 2	Плитки керамічні для підлог протиковзка з капінусом	м2	4,488	<u>860,87</u> -	-	3864	-	-	-	-
46	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,019	<u>53141,53</u> 16605,34	<u>232,19</u> 198,28	1010	316	<u>4</u> 4	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>3,8</u> 0,04
47	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,003	<u>16034,73</u> 16034,73	-	48	48	-	<u>228,4800</u> -	<u>0,69</u> -
48	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,003	<u>10459,12</u> 1949,56	<u>8509,56</u> 2412,86	31	6	<u>25</u> 7	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>0,08</u> 0,09
Разом прямі витрати по розділу 2							33394	7353	<u>643</u> 215		<u>88,91</u> 2,27
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							33394				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25398				
всього заробітна плата, грн.							7568				
Загальновиробничі витрати, грн.							4267				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					37661				

		Всього по розділу 2					37661				
		Розділ 3. Ганок Г4									
49	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (парапету)	10 м3	0,11	<u>17189,54</u> 9069,91	<u>8119,63</u> 2344,29	1891	998	<u>893</u> 258	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>12,95</u> 2,93
50	КР2-1-3	Розбирання монолітного бетону	1 м3	0,3	<u>3141,11</u> 804,61	<u>2336,50</u> 668,42	942	241	<u>701</u> 201	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>3,13</u> 2,35
51	КБ6-1-19 К=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору -східців	100м3	0,0125	<u>383513,98</u> 48848,72	<u>22155,43</u> 7347,86	4794	611	<u>277</u> 92	<u>581,3940</u> 75,9030	<u>7,27</u> 0,95
52	С111-1780 варіант 2	Сітка зварна з дроту холоднотягнутого 8А240	т	0,07308	<u>49240,89</u> -	<u>-</u> -	3599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ11-15-7 К=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,1	<u>11052,98</u> 10245,19	<u>430,96</u> 106,13	1105	1025	<u>43</u> 11	<u>124,8348</u> 1,2486	<u>12,48</u> 0,12
54	ХБ4-11-3 К=1,15	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	100 м2	0,236	<u>81004,22</u> 9736,34	<u>-</u> -	19117	2298	<u>-</u> -	<u>99,8292</u> -	<u>23,56</u> -
55	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,236	<u>53141,53</u> 16605,34	<u>232,19</u> 198,28	12541	3919	<u>55</u> 47	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>47,19</u> 0,52
56	КБ6-11-7 К=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0337	<u>73385,35</u> 26162,27	<u>378,01</u> 94,91	2473	882	<u>13</u> 3	<u>318,7800</u> 0,8487	<u>10,74</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					46462	9974	<u>1982</u> 612		<u>117,32</u> 6,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46462				
		Всього будівельні роботи, грн.					52338				

		Всього по розділу 3					52338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Ганк Г5									
57	КР9-15-1 к дем.=0,8	Демонтаж східців по косоурах	100м2	0,018	<u>66540,31</u> 46450,43	<u>20089,88</u> 7006,39	1198	836	<u>362</u> 126	<u>580,1952</u> 77,1170	<u>10,44</u> 1,39
58	КР18-67-2 к дем.=0,8	Демонтаж бетонних парапетних огорож	м3	0,5	<u>998,42</u> 924,13	<u>71,55</u> 22,22	499	462	<u>36</u> 11	<u>11,4048</u> 0,2554	<u>5,7</u> 0,13
59	КР18-48-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском	100м2	0,056	<u>7097,50</u> 5089,58	<u>2007,92</u> 505,88	397	285	<u>112</u> 28	<u>66,0384</u> 4,7447	<u>3,7</u> 0,27
60	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,006	<u>25340,59</u> 25340,59	- -	152	152	- -	<u>361,0800</u> -	<u>2,17</u> -
61	КБ6-1-19 К=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору -східців	100м3	0,0095	<u>383513,98</u> 48848,72	<u>22155,43</u> 7347,86	3643	464	<u>210</u> 70	<u>581,3940</u> 75,9030	<u>5,52</u> 0,72
62	КБ6-1-16 К=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0045	<u>542501,77</u> 27555,52	<u>12345,65</u> 4369,27	2441	124	<u>56</u> 20	<u>344,1858</u> 45,1584	<u>1,55</u> 0,2
63	С111-1780 варіант 2	Сітка зварна з дроту холоднотягнутого 8А240	т	0,09283	<u>49240,89</u> -	- -	4571	-	- -	- -	- -
64	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,129	<u>21337,67</u> 19125,56	<u>57,91</u> 49,45	2753	2467	<u>7</u> 6	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>29,36</u> 0,07
65	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	67,08	<u>28,05</u> -	- -	1882	-	- -	- -	- -
66	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,857	<u>71,91</u> -	- -	421	-	- -	- -	- -
67	& С111-879-1	Хрестики для плитки	шт	93	<u>0,12</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
68	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог протиковзка морозостійка	м2	13,158	<u>640,71</u> -	- -	8430	-	- -	- -	- -
69	КБ15-26-1 К=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,8	<u>638,80</u> 615,68	<u>1,61</u> 1,37	3066	2955	<u>8</u> 7	<u>7,3278</u> 0,0153	<u>35,17</u> 0,07
70	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	24,96	<u>28,05</u> -	- -	700	-	- -	- -	- -
71	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,189	<u>71,91</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -
72	С111-287 варіант 2	Плитки керамічні для підлог протиковзка з капінусом	м2	4,896	<u>860,87</u> -	- -	4215	-	- -	- -	- -
73	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,021	<u>53141,53</u> 16605,34	<u>232,19</u> 198,28	1116	349	<u>5</u> 4	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>4,2</u> 0,05
74	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,004	<u>16034,73</u> 16034,73	- -	64	64	- -	<u>228,4800</u> -	<u>0,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,004	<u>10459,12</u> 1949,56	<u>8509,56</u> 2412,86	42	8	<u>34</u> 10	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>0,1</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 4					35758	8166	<u>830</u> 282		<u>98,82</u> 3,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35758				
							26762				
							8448				
							4764				
							12,23				
							1646				
							40522				
		Всього по розділу 4					40522				
		Розділ 5. Ганок Г6									
76	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,356	<u>4960,33</u> 4457,55	<u>502,78</u> 148,54	1766	1587	<u>179</u> 53	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>22,61</u> 0,56
77	KP2-1-3	Розбирання монолітного бетонну	1 м3	0,5	<u>3141,11</u> 804,61	<u>2336,50</u> 668,42	1571	402	<u>1169</u> 334	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>5,22</u> 3,92
78	КБ6-1-19 К=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору -східців	100м3	0,0152	<u>383513,98</u> 48848,72	<u>22155,43</u> 7347,86	5829	743	<u>337</u> 112	<u>581,3940</u> 75,9030	<u>8,84</u> 1,15
79	С111-1780 варіант 2	Сітка зварна з дроту холоднотягнутого 8А240	т	0,09164	<u>49240,89</u> -	<u>-</u> -	4512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ11-15-7 К=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,1255	<u>11052,98</u> 10245,19	<u>430,96</u> 106,13	1387	1286	<u>54</u> 13	<u>124,8348</u> 1,2486	<u>15,67</u> 0,16
81	ХБ4-11-3 К=1,15	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	100 м2	0,356	<u>81004,22</u> 9736,34	<u>-</u> -	28838	3466	<u>-</u> -	<u>99,8292</u> -	<u>35,54</u> -
82	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу ОГОРОЖА	100м2	0,356	<u>53141,53</u> 16605,34	<u>232,19</u> 198,28	18918	5912	<u>83</u> 71	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>71,19</u> 0,79
83	КБ9-73-2	Виготовлення огороження	т	0,04727	<u>27854,34</u> 20047,10	<u>7136,48</u> 552,05	1317	948	<u>337</u> 26	<u>230,4000</u> 5,7792	<u>10,89</u> 0,27
84	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 100х100х8 мм	т	0, 0053212	<u>33049,73</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0008268	<u>35790,38</u>	-	30	-	-	-	-
86	& C111-1831-98 варіант 1	Труба 42x2,2 мм	т	0,0439582	<u>39166,95</u>	-	1722	-	-	-	-
87	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,04727	<u>10394,24</u>	<u>4341,47</u>	491	266	<u>205</u>	<u>57,6000</u>	<u>2,72</u>
88	& C188888-17-2	Анкер розпірний М8, L=100	шт	32	<u>5617,73</u>	<u>714,18</u>	402	-	<u>34</u>	<u>6,4338</u>	<u>0,3</u>
89	KB13-16-6 K=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,027	<u>1480,87</u>	<u>114,34</u>	40	17	<u>3</u>	<u>6,5964</u>	<u>0,18</u>
90	KB13-26-6 K=1,15 K=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,027	<u>634,84</u>	<u>8,58</u>	127	26	-	<u>0,0994</u>	-
		Разом прямі витрати по розділу 5			<u>4721,60</u>	<u>168,88</u>			<u>5</u>	<u>9,9912</u>	<u>0,27</u>
					<u>948,56</u>	<u>19,23</u>			<u>1</u>	<u>0,2219</u>	<u>0,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67126	14653	<u>2372</u>		<u>173,13</u>
							67126		<u>644</u>		<u>7,16</u>
							50101				
							15297				
							8511				
							21,62				
							2916				
							75637				
		Всього по розділу 5					75637				
		Розділ 6. КОЗИРЬОК ДО ГАНКУ №4									
91	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, балки, ферми] БАЛКИ Б2	т	0,2848	<u>24599,57</u>	<u>8502,22</u>	7006	4330	<u>2421</u>	<u>174,7200</u>	<u>49,76</u>
92	& C111-1831-2	Профтруба 80x80x4 мм	т	0,1259	<u>15202,39</u>	<u>1393,27</u>	4652	-	<u>397</u>	<u>12,9674</u>	<u>3,69</u>
93	& C111-1831-2	СТІЙКИ Ст7-Ст12	т	0,14943	<u>36950,45</u>	-	5522	-	-	-	-
94	& C1110-169-1	Сталь штабова 120x120x8 мм	т	0,01858	<u>33049,73</u>	-	614	-	-	-	-
95	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (балки, стійки, ферми)	1т	0,2848	<u>16272,46</u>	<u>4852,16</u>	4634	2957	<u>1382</u>	<u>106,4520</u>	<u>30,32</u>
					<u>10382,26</u>	<u>706,19</u>			<u>201</u>	<u>6,3809</u>	<u>1,82</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ6-11-7 К=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0155	<u>73385,35</u> 26162,27	<u>378,01</u> 94,91	1137	406	<u>6</u> 1	<u>318,7800</u> 0,8487	<u>4,94</u> 0,01
97	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [обрешітки та каркасу козирків]	т	0,1392	<u>24599,57</u> 15202,39	<u>8502,22</u> 1393,27	3424	2116	<u>1184</u> 194	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>24,32</u> 1,81
98	& С113-3-3 варіант 1	Профтруба 40х40х3 мм	т	0,14138	<u>36950,45</u> -	-	5224	-	-	-	-
99	С147-32 варіант 1	Штабова сталь, що входить до складу арматури або облямувань	100кг	0,022	<u>3158,31</u> -	-	69	-	-	-	-
100	КР20-12-1	Монтаж обрешітки, каркасу козирків	1т	0,1392	<u>16272,46</u> 10382,26	<u>4852,16</u> 706,19	2265	1445	<u>675</u> 98	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>14,82</u> 0,89
101	КБ9-42-1 Н2,5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,103	<u>11162,33</u> 5535,09	<u>4588,59</u> 1357,87	1150	570	<u>473</u> 140	<u>69,9936</u> 12,8720	<u>7,21</u> 1,33
102	& С111-1807-1-1 варіант 1	Профнастил ПК20-1000-0,6 з композитним покриттям	м2	19,879	<u>226,00</u> -	-	4493	-	-	-	-
103	& С111-1478-9 варіант 1	Шурупи саморізи 5х40мм	шт	174	<u>1,22</u> -	-	212	-	-	-	-
104	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,026	<u>2226,06</u> 2166,48	<u>15,50</u> 13,89	58	56	-	<u>27,3960</u> 0,1714	<u>0,71</u> -
105	& С111-953-П8	Відлив із тонколистової сталі б=0,6 з композитним покриттям L200х110 мм	м	2,6	<u>113,16</u> -	-	294	-	-	-	-
106	КБ13-16-6 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,21	<u>1480,87</u> 634,84	<u>114,34</u> 8,58	311	133	<u>24</u> 2	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>1,39</u> 0,02
107	КБ13-26-6 К=1,15, К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,21	<u>4721,60</u> 948,56	<u>168,88</u> 19,23	992	199	<u>35</u> 4	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>2,1</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 6					42057	12212	<u>6200</u> 1037		<u>135,57</u> 9,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42057				49108
		Всього по розділу 6					49108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					356276	78490	51888		941,01
		Разом будівельні роботи, грн.					356276		14091		160,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					225898				
		всього заробітна плата, грн.					92581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51754				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					131,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17781				
		Всього будівельні роботи, грн.					408030				

		Всього по кошторису					408030				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1233,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					110362				


Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шудра Н.

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Леденчук В.

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (II - ПУСКОВИЙ)
 ПР-188-03-23-АБ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на елементи МГН**

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 377,177 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,19179 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 17,042 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,7 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Елементи для МГН									
1	КР7-26-5 Н6=0	Улаштування тактильної плитки з повздовжніми рифами 300х300 мм	100м2	0,4878	8151,40	12,59	3976	3970	6	86,9160	42,4
2	& С1-180-60-11-4	Тактильна плитка поліуретанова напрямна ПТ-12 300х300х8мм	шт	211	8138,81	10,75	32488	-	5	0,1199	0,06
3	& С1-180-60-11-5	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна ПТ-14 300х300х8мм	шт	331	153,97	-	50964	-	-	-	-
4	С1555-66 варіант 1	Двокомпонентний клей ПТ-К2-14.4 (А-12, 6кг+В-1,8кг)	кг	14,04864	184,08	-	2586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ11-28-1 К=1,15	Улаштування покриттів із плиток, цементних або мозаїчних	100м ²	0,0784	<u>12104,61</u> 11890,16	<u>214,45</u> 154,25	949	932	<u>17</u> 12	<u>148,5156</u> 1,7235	<u>11,64</u> 0,14
6	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	40,768	<u>28,05</u>	-	1144	-	-	-	-
7	& С1-180- 60-11-6	Тактильна плитка полімерпесчана попереджувальна ПТ-01 330х330х30мм	шт	72	<u>84,61</u>	-	6092	-	-	-	-
8	КБ7-57-16 К=1,15	Облицювання стиків поліетиленовими смугами на горизонтальній поверхні	100м шва	0,315	<u>14701,06</u> 12591,72	<u>1654,74</u> 964,17	4631	3966	<u>521</u> 304	<u>157,2786</u> 11,6104	<u>49,54</u> 3,66
9	КР13-13-1	Наклеювання контрасної самоклеючої плівкою (смугою) б=150мм	100м ²	0,04725	<u>16698,50</u> 7691,53	<u>1,40</u> 1,19	789	363	-	<u>85,7760</u> 0,0133	<u>4,05</u> -
10	& С111- 1678-4	Контрасна самоклеюча смуга, б=150мм	м	31,5	<u>237,81</u>	-	7491	-	-	-	-
11	КБ34-108-4 К=1,15	Установлення вказівника на стіні (таблички шридом Брайля)	шт	18	<u>563,39</u> 104,23	-	10141	1876	-	<u>1,3524</u>	<u>24,34</u>
12	КР17-18-1	Установлення безшумног звукового маяка для сліпих Mobilis	100к-т	0,12	<u>8572,96</u> 8543,98	-	1029	1025	-	<u>110,8600</u>	<u>13,3</u>
13	& 1602- 30046-2	Безшумний звуковий маяк для сліпих Mobilis ДБН.В.2.2-40:2018	комплект	12	<u>3875,08</u>	-	46501	-	-	-	-
14	КР15-33-4	Установлення поручнів для ванн тощо	10шт	0,3	<u>553,79</u> 551,30	-	166	165	-	<u>6,3360</u>	<u>1,9</u>
15	& С111-953- П4	Поручень посилений пристінний кутовий PV- 03 350х650х120	шт	1	<u>1453,71</u>	-	1454	-	-	-	-
16	& С111-953- П5	Поручень підлоговий відкідний PSU-02b 800х700хФ32	шт	1	<u>4590,32</u>	-	4590	-	-	-	-
17	& С111-953- П6	Поручень "стіна-підлога" РМ-05 для мийки 530х710х800	шт	1	<u>2703,96</u>	-	2704	-	-	-	-
18	КМ38-1-4	ОБЛАДНАННЯ Монтаж устаткування на відкритій площадці, маса устаткування до 0,5 т	шт	1	<u>4546,23</u> 1635,89	<u>678,00</u> 161,25	4546	1636	<u>678</u> 161	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>19,7</u> 1,6
19	& 280222- 14022-1	Інвалідний підйомник вертикального типу h=1720	шт	1	<u>180000,00</u>	-	180000	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1								362241	13933	<u>1222</u> 482	<u>166,87</u> 5,46
Разом устаткування, грн.								180000			
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.								7069			
Всього устаткування, грн.								187069			
Разом будівельні роботи, грн.								182241			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								167086			
всього заробітна плата, грн.								14415			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7867 19,46 2627 190108				
		----- Всього по розділу 1					377177				
		Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					362241 180000 7069 187069 182241 167086 14415 7867 19,46 2627 190108	13933	<u>1222</u> 482		<u>166,87</u> 5,46
		----- Всього по кошторису					377177				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					191,79 17042				


Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шудра Н

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Леденчук В.

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (II - ПУСКОВИЙ)
 ПР-188-03-23-АБ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
 на утеплення фасаду**

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області

Основа:	Кошторисна вартість	703,167 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,4886 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	137,527 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Цоколь									
1	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,306	<u>53141,53</u> 16605,34	<u>232,19</u> 198,28	69403	21687	<u>303</u> 259	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>261,16</u> 2,89
2	ХБ4-1-2 К=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,306	<u>24015,58</u> 4223,98	<u>-</u> -	31364	5517	<u>-</u> -	<u>50,8668</u> -	<u>66,43</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ХБ4-8-1 К=1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	1,306	<u>75375,90</u> 32547,49	-	98441	42507	-	<u>352,7418</u>	<u>460,68</u>
4	& С188888-54-2	Мінераловатний утеплювач Технофас Ефект, щільність 135 кг/м2 - 50мм	м2	143,66	<u>257,21</u>	-	36951	-	-	-	-
5	& С1545-44-1 варіант 1	Дюбель фасадний 120/10 мм	шт	1055	<u>1,95</u>	-	2057	-	-	-	-
6	ХБ4-11-3 К=1,15	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм ЦОКОЛЬ НИЖЧЕ ПОЗНАЧКИ ЗЕМЛІ	100 м2	1,306	<u>81004,22</u> 9736,34	-	105792	12716	-	<u>99,8292</u>	<u>130,38</u>
7	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,04	<u>53141,53</u> 16605,34	<u>232,19</u> 198,28	55267	17270	<u>241</u> 206	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>207,97</u> 2,3
8	ХБ4-1-2 К=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit CR65": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,04	<u>24015,58</u> 4223,98	-	24976	4393	-	<u>50,8668</u>	<u>52,9</u>
9	ПР15-4064	Облицювання фасадів плитами з пенополістиролу на розчинній суміші "Ceresit-85" із пристроєм декоративних елементів, облицювання з землі, лісів, риштовань	100 м2	1,04	<u>9353,60</u> 9198,73	<u>136,35</u> 33,56	9728	9567	<u>142</u> 35	<u>116,3880</u> 0,4044	<u>121,04</u> 0,42
10	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85 pro	кг	832	<u>27,87</u>	-	23188	-	-	-	-
11	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	15,6	<u>92,33</u>	-	1440	-	-	-	-
12	& С114-1-У-1	Еструдовані пінополістерольні плити 1200х550х50мм	м2	107,12	<u>221,54</u>	-	23731	-	-	-	-
13	& С111-1797-1-3	Профіль універсальний кутовий з склотканиною СТ340D/30.01	м	24	<u>303,29</u>	-	7279	-	-	-	-
14	& С1545-44-1 варіант 1	Дюбель фасадний 120/10 мм	шт	624	<u>1,95</u>	-	1217	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ХБ4-2-2 Н1=0 К=1,15	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією Ceresit CP 43 XPRESS: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка]	100 м2	1,04	<u>794,22</u> 793,93	- -	826	826	- -	<u>9,6738</u> -	<u>10,06</u> -
16	С1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS ОЗДОБЛЕННЯ УКОСІВ	кг	395,2	<u>364,31</u> -	- -	143975	-	- -	- -	- -
17	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,03	<u>49124,50</u> 33278,10	<u>338,49</u> 289,06	1474	998	<u>10</u> 9	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>10,82</u> 0,1
18	ХБ4-14-1 К=1,15	Улаштування захисного армувального шару товщиною 3 мм дверних укосів із застосуванням склосітки Ceresit СТ 325 на клею Ceresit СТ 29	100 м2	0,03	<u>24508,21</u> 6982,01	- -	735	209	- -	<u>81,1578</u> -	<u>2,43</u> -
19	ХБ4-11-3 К=1,15	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх дверних укосах, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	100 м2	0,03	<u>81004,22</u> 9736,34	- -	2430	292	- -	<u>99,8292</u> -	<u>2,99</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							640274	115982	<u>696</u> 509		<u>1326,86</u> 5,71
Разом будівельні роботи, грн.							640274				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							523596				
всього заробітна плата, грн.							116491				
Загальновиробничі витрати, грн.							62893				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							156,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21036				
Всього будівельні роботи, грн.							703167				
Всього по розділу 1							703167				
Разом прямі витрати по кошторису							640274	115982	<u>696</u> 509		<u>1326,86</u> 5,71
Разом будівельні роботи, грн.							640274				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							523596				
всього заробітна плата, грн.							116491				
Загальновиробничі витрати, грн.							62893				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							156,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					703167				

		Всього по кошторису					703167				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1488,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					137527				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шудра Н.

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Леденчук В.

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (II - ПУСКОВИЙ)
 ПР-188-03-23-АБ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на відмостку**

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області

Основа:	Кошторисна вартість	220,513 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,97752 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	79,277 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Відмостка									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,134	<u>25727,99</u>	-	3448	3448	-	<u>366,6000</u>	<u>49,12</u>
					25727,99	-			-	-	-
2	KP18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,215	<u>9978,42</u>	<u>201,11</u>	2145	2102	<u>43</u>	<u>115,0272</u>	<u>24,73</u>
					9777,31	59,42			13	0,6258	0,13
3	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (для утеплення підземної частини цоколю)	100 м3	0,738	<u>25340,59</u>	-	18701	18701	-	<u>361,0800</u>	<u>266,48</u>
					25340,59	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,738	<u>16034,73</u>	-	11834	11834	-	<u>228,4800</u>	<u>168,62</u>	
					16034,73	-			-	-	-	
5	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,738	<u>10459,12</u>	<u>8509,56</u>	7719	1439	<u>6280</u>	<u>25,2960</u>	<u>18,67</u>	
					1949,56	2412,86			1781	28,3866	20,95	
6	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону C8/10 товщиною покриття 10 см	1м2	133	<u>690,62</u>	-	91852	18931	-	<u>1,8000</u>	<u>239,4</u>	
					142,34	-			-	-	-	
7	C1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	13,3	<u>1014,49</u>	-	13493	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
8	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із відсіву	100м2	0,8867	<u>23954,77</u>	<u>2199,07</u>	21241	3564	<u>1950</u>	<u>52,6440</u>	<u>46,68</u>	
					4019,37	466,02			413	4,6254	4,1	
9	KP18-47-2	На кожний 1 см зміни товщини шару	100м2	-0,8867	<u>4834,57</u>	-	-4287	-239	-	<u>3,5280</u>	<u>-3,13</u>	
	K=3	виключати до норми 18-47-1 (-3см)			269,36	-			-	-	-	
10	KB27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0215	<u>575922,93</u>	<u>22273,39</u>	12382	2652	<u>479</u>	<u>1468,1406</u>	<u>31,57</u>	
	H2=H5=1,15				123353,17	6389,34			137	78,1291	1,68	
11	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	21,44	<u>127,90</u>	<u>127,90</u>	2742	-	<u>2742</u>	-	-	
					-	15,49			332	0,1610	3,45	
		Разом прямі витрати по розділу 1					181270	62432	<u>11494</u>		<u>842,14</u>	
									2676		30,31	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					181270	107344	65108	39243	105,07	14169
							220513					
		Всього по розділу 1					220513					
		Разом прямі витрати по кошторису					181270	62432	<u>11494</u>		<u>842,14</u>	
									2676		30,31	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					181270	107344	65108	39243	105,07	14169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.					220513					

		Всього по кошторису					220513					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					977,52					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					79277					

Склав



Шудра Н.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Леденчук в.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]