

Реставрація Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтава (переоблаштування санвузлів 1-го поверху для персоналу з виділенням універсальної kabіни для МГН, облаштування нових санвузлів для відвідувачів у цокольному поверсі). Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Улаштування системи водопостачання та каналізації

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтава

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) № 239-ВК

Кошторисна вартість

482,235 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,43416 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

136,475 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-питне та протипожежне водопостачання (В1)									
		ТРУБОПРОВОДИ МЕТАЛОПОЛІМЕРНІ									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,47	18589,77 18459,66	- -	8737	8676	- -	56,5900 -	26,60 -
2	& C113- 1354-1	Труби поліетиленові "REHAU RAUTITAN", діаметр 16 мм	м	47	116,50 -	- -	5476	-	- -	- -	- -
3	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,02	19416,80 19265,37	- -	388	385	- -	59,0600 -	1,18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C113-1354-4 варіант 1	Труби поліетиленові "REHAU RAUTITAN", діаметр 25 мм	м	2	<u>197,45</u> -	-	395	-	-	-	-
5	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,14	<u>21442,29</u> 21255,19	-	3002	2976	-	<u>65,1600</u> -	<u>9,12</u> -
6	& C113-1354-4	Труби поліетиленові "REHAU RAUTITAN", діаметр 32 мм КРІПЛЕННЯ	м	14	<u>297,76</u> -	-	4169	-	-	-	-
7	& C130-1097-2 варіант 1	Хомути для кріплення труб Walraven" "BISOFIX"	шт.	1	<u>121,05</u> -	-	121	-	-	-	-
8	KP15-15-6	ТРУБОПРОВОДИ СТАЛЕВІ Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,11	<u>26865,95</u> 26245,52	<u>135,23</u> 128,69	2955	2887	<u>15</u> 14	<u>81,6600</u> 0,3885	<u>8,98</u> 0,04
9	C113-42	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм КРІПЛЕННЯ	м	11	<u>154,34</u> -	-	1698	-	-	-	-
10	& C130-1097-2 варіант 1	Хомути для кріплення труб Walraven" "BISOFIX"	шт.	1	<u>121,05</u> -	-	121	-	-	-	-
11	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,11	<u>4449,75</u> 4344,66	-	489	478	-	<u>11,1800</u> -	<u>1,23</u> -
12	KP19-21-1	ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,66	<u>11944,50</u> 11944,50	-	19828	19828	-	<u>39,4000</u> -	<u>65,40</u> -
13	& C113-2146-11	Захисна теплоізоляційна оболонка поліетиленова тип "Thermaflex " (b=9мм) для труби з зовн. d=16 мм	м	51,1	<u>24,70</u> -	-	1262	-	-	-	-
14	& C113-2146-12	Захисна теплоізоляційна оболонка поліетиленова тип "Thermaflex " (b=9мм) для труби з зовн. d=20 мм	м	40,88	<u>28,95</u> -	-	1183	-	-	-	-
15	& C113-2146-14 варіант 1	Захисна теплоізоляційна оболонка поліетиленова тип "Thermaflex " (b=9мм) для труби з зовн. d=25 мм	м	35,77	<u>34,05</u> -	-	1218	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C113-2146-14	Захисна теплоізоляційна оболонка поліетиленова тип "Thermafex " (b=9мм) для труби з зовн. d=32 мм	м	30,66	<u>40,00</u>	-	1226	-	-	-	-
17	& C113-2146-14 варіант 2	Захисна теплоізоляційна оболонка поліетиленова тип "Thermafex " (b=9мм) для труби з зовн. d=50 мм АРМАТУРА ЗАПІРНА	м	11,242	<u>63,80</u>	-	717	-	-	-	-
18	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,33	<u>120569,86</u> 87014,01	<u>3047,51</u> 449,69	39788	28715	<u>1006</u> 148	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>91,46</u> 0,46
19	C1630-642 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний Wavin Екопластик D15	шт	31	<u>310,42</u>	-	9623	-	-	-	-
20	C1630-642 варіант 2	Кран кульовий муфтовий латунний Wavin Екопластик D25	шт	2	<u>412,42</u>	-	825	-	-	-	-
21	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,04	<u>120569,86</u> 87014,01	<u>3047,51</u> 449,69	4823	3481	<u>122</u> 18	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>11,09</u> 0,06
22	& C1630-1972-51 варіант 1	Клапан запобіжний P=6,0 атм діаметр 15 мм	шт	2	<u>337,07</u>	-	674	-	-	-	-
23	C1630-536 варіант 1	Клапан зворотний муфтові діаметр 15 мм	шт	2	<u>128,64</u>	-	257	-	-	-	-
24	& C113-1354-8	Протипожежна манжета (гільза) при перетенні перекриття для труби ПЕ діаметром 50 мм (BIS Pacifyre)	шт	2	<u>158,36</u>	-	317	-	-	-	-
25	& C113-1354-9 варіант 1	Протипожежна манжета (гільза) при перетенні перекриття для труби ПЕ діаметром 32 мм (BIS Pacifyre) УСТАТКУВАННЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ	шт	2	<u>153,26</u>	-	307	-	-	-	-
26	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром до 25 мм	шт	4	<u>183,63</u> 182,67	-	735	731	-	<u>0,5600</u>	<u>2,24</u>
27	C130-1159 варіант 1	Головка для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	4	<u>59,57</u>	-	238	-	-	-	-
28	C1630-26 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний, діаметр 15 мм	шт	4	<u>229,70</u>	-	919	-	-	-	-
29	C130-1186 варіант 1	Рукав гумотканний L5000	м	20	<u>137,49</u>	-	2750	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					114241	68157	<u>1143</u> 180		<u>217,30</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					114241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					44941 68337 11427 - - 125668				
		Всього по розділу 1					125668				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання (Т3; Т4)									
30	KP15-19-1	ТРУБОПРОВОДИ МЕТАЛОПОЛІМЕРНІ Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,43	<u>18589,77</u> 18459,66	- -	7994	7938	- -	<u>56,5900</u> -	<u>24,33</u> -
31	& C113- 1354-1	Труби поліетиленові "REHAU RAUTITAN", діаметр 16 мм КРІПЛЕННЯ	м	43	<u>116,50</u> -	- -	5010	-	- -	- -	- -
32	& C130- 1097-2 варіант 1	Хомути для кріплення труб Walraven" "BISOFIX"	шт.	1	<u>121,05</u> -	- -	121	-	- -	- -	- -
33	KP19-21-1	ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,02	<u>11944,50</u> 11944,50	- -	12183	12183	- -	<u>39,4000</u> -	<u>40,19</u> -
34	& C113- 2146-11 варіант 1	Захисна теплоізоляційна оболонка поліетиленова тип "Thermaflex " (b=13мм) для труби з зовн. d=16 мм	м	58,254	<u>32,05</u> -	- -	1867	-	- -	- -	- -
35	& C113- 2146-12 варіант 1	Захисна теплоізоляційна оболонка поліетиленова тип "Thermaflex " (b=13мм) для труби з зовн. d=20 мм	м	30,66	<u>45,10</u> -	- -	1383	-	- -	- -	- -
36	& C113- 2146-14 варіант 3	Захисна теплоізоляційна оболонка поліетиленова тип "Thermaflex " (b=13мм) для труби з зовн. d=25 мм АРМАТУРА ЗАПІРНА	м	15,33	<u>54,45</u> -	- -	835	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KB20-14-1 K-1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	1	<u>668,58</u> 619,59	<u>16,07</u> 9,83	669	620	<u>16</u> 10	<u>2,0700</u> 0,0306	<u>2,07</u> 0,03
45	& C113- 1439-53-1 варіант 1	Вентиляційний повітряний клапан типу HL 900N для невент.стояків, діаметр 100 мм	шт	1	<u>3798,16</u> -	-	3798	-	-	-	-
46	& C113- 1354-8 варіант 1	АРМАТУРА ЗАПІРНА Протипожежна манжета (гільза) REHAU RAUPIANO PLUS при перетенні перекриття для труби ПЕ діаметром 50 мм	шт	1	<u>158,36</u> -	-	158	-	-	-	-
47	& C113- 1354-9 варіант 2	Протипожежна манжета (гільза)REHAU RAUPIANO PLUS при перетенні перекриття для труби ПЕ діаметром 110 мм	шт	3	<u>382,76</u> -	-	1148	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					19700	2936	<u>20</u> 13		<u>9,06</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19700 16744 2949 1970 - - 21670				
		----- Всього по розділу 3					21670				
		Розділ 4. Каналізація господарсько- побутова (К1Н)									
		ОБЛАДНАННЯ									
		ТРУБОПРОВОДИ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ									
48	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>21848,75</u> 21802,22	<u>19,32</u> 18,38	1092	1090	<u>1</u> 1	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>3,29</u> -
49	& C113- 1439-50 варіант 1	Труба поліпропіленова каналізаційна "REHAU RAUPIANO", діаметр 50 мм	м	5	<u>596,56</u> -	-	2983	-	-	-	-
50	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,05	<u>21075,35</u> 20931,06	<u>34,77</u> 33,09	1054	1047	<u>2</u> 2	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>3,16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C113-1439-51 варіант 1	Труба поліпропіленова каналізаційна "REHAU RAUPIANO", діаметр 110 мм	м	5	<u>1281,65</u> -	- -	6408	-	- -	- -	- -
52	& C130-1097-2 варіант 1	КРІПЛЕННЯ Хомути для кріплення труб Walraven "BISOFIX"	шт.	1	<u>121,05</u> -	- -	121	-	- -	- -	- -
53	KP15-20-2	АРМАТУРА ЗАПІРНА Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01	<u>120494,53</u> 87014,01	<u>3849,08</u> 567,64	1205	870	<u>38</u> 6	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>2,77</u> 0,02
54	& C1630-539-1 варіант 1	Клапани зворотні муфтові для води та пари, 16ч11р, діаметр 40 мм	шт	1	<u>723,61</u> -	- -	724	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					13587	3007	<u>41</u> 9		<u>9,22</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13587 10539 3016 1357 - - 14944				

		Всього по розділу 4					14944				
		Розділ 5. Каналізація напірна-дренажна (K13H)									
55	KP15-95-1	ОБЛАДНАННЯ Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т (K13H)	насос	1	<u>8833,61</u> 7610,03	<u>154,83</u> 58,25	8834	7610	<u>155</u> 58	<u>24,5200</u> 0,1448	<u>24,52</u> 0,14
56	KP15-18-1	ТРУБОПРОВОДИ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>21848,75</u> 21802,22	<u>19,32</u> 18,38	1311	1308	<u>1</u> 1	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>3,95</u> -
57	& C113-1439-50 варіант 1	Труба поліпропіленова каналізаційна "REHAU RAUPIANO", діаметр 50 мм	м	6	<u>596,56</u> -	- -	3579	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C130-1097-2 варіант 1	КРІПЛЕННЯ Хомути для кріплення труб Walraven" "BISOFIX"	шт.	1	<u>121,05</u> -	- -	121	-	- -	- -	- -
59	KP15-20-2	АРМАТУРА ЗАПІРНА Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	<u>120494,53</u> 87014,01	<u>3849,08</u> 567,64	2410	1740	<u>77</u> 11	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>5,54</u> 0,03
60	C1630-646 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний 11Б6БК Ф40	шт	1	<u>1115,10</u> -	- -	1115	-	- -	- -	- -
61	& C1630-539-1 варіант 1	Клапани зворотні муфтові для води та пари, 16ч11р, діаметр 40 мм	шт	1	<u>723,61</u> -	- -	724	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							18094	10658	<u>233</u> 70		<u>34,01</u> 0,17
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							18094 7203 10728 1809 - - 19903				

Всього по розділу 5							19903				
Розділ 6. Санітарно-технічне приладдя											
УМИВАЛЬНИКИ											
62	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	<u>12160,77</u> 11821,09	<u>34,77</u> 33,09	3648	3546	<u>10</u> 10	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>11,03</u> 0,03
63	C130-852 варіант 1	Раковина V&B «LOOP&FRIENDS» в комплекті із сифоном Kludi та випуском	комплект	2	<u>18620,69</u> -	- -	37241	-	- -	- -	- -
64	C130-852 варіант 2	Раковина V&B «O.NOVO VITA» для мгн, в комплекті із сифоном Kludi та випуском	комплект	1	<u>7200,95</u> -	- -	7201	-	- -	- -	- -
65	C130-616 варіант 1	Змішувач з нержавіючої сталі Geberit Piaav безконтактний	комплект	3	<u>38060,21</u> -	- -	114181	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C1545-13-2 варіант 1	Комплект для підключення змішувача до водопостачання	шт	13	<u>140,67</u> -	- -	1829	-	- -	- -	- -
67	KP15-34-1	УНІТАЗИ Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,3	<u>16255,00</u> 13306,29	<u>69,55</u> 66,18	4877	3992	<u>21</u> 20	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>12,56</u> 0,06
68	C130-905 варіант 1	Унітаз із прямим випуском та з цільновідлітою полицею	шт	3	<u>4092,11</u> -	- -	12276	-	- -	- -	- -
69	& C188888-48-2 варіант 1	Підводка поліетиленова (шланг гнучкий) до змивного бачка L=0,6м D12	шт	11	<u>183,01</u> -	- -	2013	-	- -	- -	- -
70	& C1000-1150-4 варіант 1	Патрубок з'єднувальний для унітаза	шт	11	<u>934,32</u> -	- -	10278	-	- -	- -	- -
71	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,1	<u>16255,00</u> 13306,29	<u>69,55</u> 66,18	1626	1331	<u>7</u> 7	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>4,19</u> 0,02
72	C130-905 варіант 2	Унітаз із прямим випуском для мґн	шт	1	<u>8235,86</u> -	- -	8236	-	- -	- -	- -
73	& C188888-48-2 варіант 1	Підводка поліетиленова (шланг гнучкий) до змивного бачка L=0,6м D12	шт	1	<u>183,01</u> -	- -	183	-	- -	- -	- -
74	& C1000-1150-4 варіант 1	Патрубок з'єднувальний для унітаза	шт	1	<u>934,32</u> -	- -	934	-	- -	- -	- -
75	KP15-32-11	ПІСУАРИ Установлення воронок	10к-м	0,2	<u>2919,54</u> 2755,33	<u>7,73</u> 7,35	584	551	<u>2</u> 1	<u>8,6700</u> 0,0222	<u>1,73</u> -
76	& C130-635-1 варіант 2	Воронка (для піключення аварійного зливу від бойлера та технологічного обладнання)	комплект	2	<u>244,77</u> -	- -	490	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					205597	9420	<u>40</u> 38		<u>29,51</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					205597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					196137				
		всього заробітна плата, грн.					9458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20560				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					226157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					226157				
		Разом прямі витрати по кошторису					438395	136053	<u>2239</u>		<u>432,91</u>
									422		1,25
		Разом будівельні роботи, грн.					438395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					300103				
		всього заробітна плата, грн.					136475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43840				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					482235				

		Всього по кошторису					482235				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					434,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					136475				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]