

Будівництво автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах: Будівництво вул.Марсельська від вул.Бочарова до вул.Одеська в с.Ліски Одеського району Одеської області
2053

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на дорожнє покриття
Дорожнє покриття**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1865,192 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40084 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,749 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Земляне полотно												
1	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту для дорожнього корита бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 кількість: 60+20	1000м3	0,08	<u>9117,63</u>	<u>9117,63</u> - 1483,86	729	-	<u>729</u> 119	-	<u>-</u> 15,2856	<u>-</u> 1,22
2	КБ1-24-14 Н1=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 (до загальних 50 м переміщення у насип) Н1=4	1000м3	0,06	<u>28848,87</u>	<u>28848,87</u> - 4695,05	1731	-	<u>1731</u> 282	-	<u>-</u> 48,3648	<u>-</u> 2,9
3	КБ1-24-14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 (до загальних 20 м переміщення у відвал)	1000м3	0,02	<u>7212,22</u>	<u>7212,22</u> - 1173,76	144	-	<u>144</u> 23	-	<u>-</u> 12,0912	<u>-</u> 0,24

8_СД_ЛК1_02-01-01

4	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 (в зосередженому кар'єру)	1000м3	0,19	<u>39049,92</u> 1004,64	<u>37935,94</u> 6498,19	7419	191	<u>7208</u> 1235	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>3,18</u> 13,48
5	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	332,5	<u>263,25</u> -	<u>263,25</u> 33,84	87531	-	<u>87531</u> 11252	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 136,66
6	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту з дорожнього корита та кар'єру причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,25	<u>18730,91</u> -	<u>18730,91</u> 3095,29	4683	-	<u>4683</u> 774	<u>-</u> 32,0418	<u>-</u> 8,01
7	КБ1-130-8 Н1=5	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до загальних 6 проходів)	1000м3	0,25	<u>8383,47</u> -	<u>8383,47</u> 1598,88	2096	-	<u>2096</u> 400	<u>-</u> 17,2530	<u>-</u> 4,31
8	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 250/2	1000м3	0,125	<u>18086,73</u> 1153,14	<u>16933,59</u> 2068,82	2261	144	<u>2117</u> 259	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>2,59</u> 3,37
9	КБ1-145-12	Планування верху земляного полотна == Присипні узбіччя ==	1000м2	1,2	<u>6921,26</u> 2903,66	<u>4017,60</u> 565,77	8306	3484	<u>4822</u> 679	<u>47,4300</u> 5,9586	<u>56,92</u> 7,15
10	КБ1-24-6	Переміщення ґрунту з тимчасового відвалу бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,02	<u>9117,63</u> -	<u>9117,63</u> 1483,86	182	-	<u>182</u> 30	<u>-</u> 15,2856	<u>-</u> 0,31
11	КБ1-24-14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 (до загальних 20 м переміщення з тимчасового відвалу)	1000м3	0,02	<u>7212,22</u> -	<u>7212,22</u> 1173,76	144	-	<u>144</u> 23	<u>-</u> 12,0912	<u>-</u> 0,24
12	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту з тимчасового відвалу причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,02	<u>18730,91</u> -	<u>18730,91</u> 3095,29	375	-	<u>375</u> 62	<u>-</u> 32,0418	<u>-</u> 0,64
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ1-130-8 Н1=5	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до загальних 6 проходів)	1000м3	0,02	<u>8383,47</u> -	<u>8383,47</u> 1598,88	168	-	<u>168</u> 32	<u>-</u> 17,2530	<u>-</u> 0,35

		H1=5										
14	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 20/2	1000м3	0,01	<u>18086,73</u> 1153,14	<u>16933,59</u> 2068,82	181	12	<u>169</u> 21	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>0,21</u> 0,27	
15	КБ1-145-12	Планування узбіччя механізованим способом	1000м2	0,485	<u>6921,26</u> 2903,66	<u>4017,60</u> 565,77	3357	1408	<u>1949</u> 274	<u>47,4300</u> 5,9586	<u>23</u> 2,89	
16	КБ27-21-4	== Укріплення == Укріплення узбіччя щебнем фр. 10-20 мм товщиною 0,10 м	1000м2	0,485	<u>8892,21</u> 784,68	<u>8107,53</u> 1002,19	4313	381	<u>3932</u> 486	<u>12,2300</u> 10,2437	<u>5,93</u> 4,97	
17	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше кількість: 485х0,1х1,15	м3	55,775	<u>2863,99</u> -	<u>-</u> -	159739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
Разом прями витрати по розділу 1							283359	5620	<u>117980</u> 15951		<u>91,83</u> 187,01	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							283359					
							159759					
							21571					
							11913					
							33,62					
							3876					
							295272					
Всього по розділу 1							295272					
Розділ 2. Дорожній одяг, тип А												
18	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,155	<u>11744,43</u> 1645,70	<u>10098,73</u> 1617,57	13565	1901	<u>11664</u> 1868	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>29,63</u> 20,03	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	КБ27-15-2 H1=2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до загальної товщини шару 17 см) H1=2	1000м2	1,155	<u>407,81</u> -	<u>407,81</u> 53,79	471	-	<u>471</u> 62	<u>-</u> 0,6136	<u>-</u> 0,71	
20	& С1421-9656-8	Готова піщано-щебенева суміш С 7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	247,401	<u>2810,90</u> -	<u>-</u> -	695419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

8_СД_ЛК1_02-01-01

21	варіант 1 КБ27-27-1	кількість: 1,155х(189+12,6х2) Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,96	<u>23565,33</u> 956,26	<u>11941,64</u> 1416,46	22623	918	<u>11464</u> 1360	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>13,4</u> 14,25
22	КБ27-27-5 Н1=2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норми 27-27-1 (до загальної товщини шару 6 см) Н1=2	1000 м2	0,96	<u>4,11</u> 4,11	<u>-</u> -	4	4	<u>-</u> -	<u>0,0600</u> -	<u>0,06</u> -
23	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 кількість: 0,96х(121,6+12,1х2)	т	139,968	<u>5960,15</u> -	<u>-</u> -	834230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прями витрати по розділу 2							1566312	2823	<u>23599</u> 3290		<u>43,09</u> 34,99
Разом будівельні роботи, грн.							1566312				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1539890				
всього заробітна плата, грн.							6113				
Загальновиробничі витрати, грн.							3609				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1189				
Всього будівельні роботи, грн.							1569921				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Всього по розділу 2							1569921				
Разом прями витрати по кошторису							1849671	8443	<u>141579</u> 19241		<u>134,92</u> 222
Разом будівельні роботи, грн.							1849671				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1699649				
всього заробітна плата, грн.							27684				
Загальновиробничі витрати, грн.							15521				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							43,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5065				
Всього будівельні роботи, грн.							1865192				

