

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування  
705-25-К

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на будівельні роботи резервної операційної**

**Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 142,039 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,37426 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 50,045 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтаж</b>									
1	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,902	<u>2665,48</u>	-	2404	2404	-	<u>23,1720</u>	<u>20,90</u>
					2665,48	-			-	-	-
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін і укосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,303	<u>7883,60</u>	<u>577,35</u>	2389	2214	<u>175</u>	<u>63,5160</u>	<u>19,25</u>
					7306,25	243,46			74	1,5646	0,47
3	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0567	<u>6287,55</u>	-	357	357	-	<u>53,6160</u>	<u>3,04</u>
					6287,55	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ15-63-3 к=0,8	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,0027	<u>61307,77</u> 60624,08	<u>67,79</u> 61,08	166	164	-	<u>418,8192</u> 0,4156	<u>1,13</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5316	5139	<u>175</u> 74		<u>44,32</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					5316 2 5213 532 - -				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>5848</b>				
		<b>Розділ 2. Підлога</b>									
		Тип П-1 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
5	КР20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0,019278	<u>384175,57</u> 49630,84	<u>5204,40</u> 3979,40	7406	957	<u>100</u> 77	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>8,32</u> 0,61
6	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,035	<u>33044,68</u> 31349,34	<u>89,95</u> 81,05	1157	1097	<u>3</u> 3	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>7,97</u> 0,02
7	С111-287 варіант 1	Плитка із широкоформатного керамограніту для підлог	м2	3,57	<u>801,29</u> -	-	2861	-	-	-	-
8	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки СМ 117	кг	18,2	<u>19,75</u> -	-	359	-	-	-	-
9	С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	1,558	<u>100,74</u> -	-	157	-	-	-	-
10	С111-155-1 варіант 1	Хрестики для плитки	1000шт	0,025	<u>157,29</u> -	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	100м	0,005	<u>15089,30</u> 5809,46	<u>28,24</u> 25,45	75	29	-	<u>41,1960</u> 0,1732	<u>0,21</u> -
12	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 Тип П-2	100м3	0,00035	<u>452335,25</u> 35537,37	<u>6994,22</u> 5962,17	158	12	<u>2</u> 2	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,11</u> 0,02
13	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,017	<u>10013,08</u> 9742,30	<u>232,47</u> 209,48	170	166	<u>4</u> 4	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>1,31</u> 0,02
14	КР7-17-9 к=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ. 70 мм) В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	100м2	0,017	<u>3882,54</u> 3274,21	<u>608,33</u> 548,18	66	56	<u>10</u> 9	<u>25,9200</u> 3,7296	<u>0,44</u> 0,06
15	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,001213	<u>452335,25</u> 35537,37	<u>6994,22</u> 5962,17	549	43	<u>8</u> 7	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,37</u> 0,06
16	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,017	<u>3017,80</u> 2697,92	<u>127,42</u> 114,82	51	46	<u>2</u> 2	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,38</u> 0,01
17	С111-870 варіант 1	Кладочна сітка, ячейка 60х60, дріт 3,6 мм	м2	1,87	<u>77,04</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ11-43-3 Н=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,012	<u>2447,89</u> 2428,70	<u>5,00</u> 4,50	29	29	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>0,20</u> -
19	С111-1722 варіант 1	Профіль алюмінієвий для лінолеума	м	1,212	<u>64,08</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					13264	2435	<u>129</u> 104		<u>19,31</u> 0,80
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					13264				
							10700				
							2539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1328 - - <b>14592</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>14592</b>				
		<b>Розділ 3. Стіни</b>									
20	КБ7-44-10 к=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,01	<u>13069,99</u> 3838,67	<u>9231,32</u> 4217,74	131	38	<u>93</u> 42	<u>29,6148</u> 28,2187	<u>0,30</u> 0,28
21	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,000025	<u>395780,98</u> 42644,84	<u>8393,06</u> 7154,60	10	1	-	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,01</u> -
22	К582821-565 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П	шт	1	<u>374,71</u> -	-	375	-	-	-	-
23	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,2448	<u>38369,97</u> 28475,17	<u>1298,41</u> 532,63	9393	6971	<u>318</u> 130	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>57,76</u> 0,92
24	С121-783 варіант 1	Металоконструкції для підсилення прорізів	т	0,25472	<u>45573,45</u> -	-	11608	-	-	-	-
25	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	8,37	<u>44,48</u> 38,65	-	372	324	-	<u>0,3360</u> -	<u>2,81</u> -
26	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази Тип С-1	100м2	0,0693	<u>25805,55</u> 19726,01	<u>2,17</u> 1,96	1788	1367	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>10,16</u> -
27	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону В наступній позиції враховано:	100м2	0,091	<u>22771,45</u> 22117,22	<u>215,09</u> 193,82	2072	2013	<u>20</u> 18	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>13,90</u> 0,12
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
28	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,001691	<u>394951,19</u> 42432,27	<u>6994,22</u> 5962,17	668	72	<u>12</u> 10	<u>368,8800</u> 47,1975	<u>0,62</u> 0,08
29	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,288	<u>49997,16</u> 48591,00	<u>84,95</u> 76,55	14399	13994	<u>24</u> 22	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>101,61</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C111-1726 варіант 1	Плитка із широкоформатного керамограніту для стін	м2	29,088	<u>719,69</u>	-	20934	-	-	-	-
31	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки CM 117	кг	149,76	<u>19,75</u>	-	2958	-	-	-	-
32	C111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	13,0528	<u>100,74</u>	-	1315	-	-	-	-
33	C111-155-1 варіант 1	Хрестики для плитки	1000шт	0,208	<u>157,29</u>	-	33	-	-	-	-
34	KP11-26-3	Тип С-2 <i>Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону</i> В наступній позиції враховано:  Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	100м2	0,058	<u>22771,45</u> <u>22117,22</u>	<u>215,09</u> <u>193,82</u>	1321	1283	<u>12</u> <u>11</u>	<u>152,7960</u> <u>1,3187</u>	<u>8,86</u> <u>0,08</u>
35	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,001086	<u>394951,19</u> 6	<u>6994,22</u> 5962,17	429	46	<u>8</u> 6	<u>368,8800</u> 47,1975	<u>0,40</u> 0,05
36	КБ15-182-4 κ=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,038	<u>12006,09</u> 11706,31	<u>5,00</u> 4,50	456	445	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>3,31</u> -
37	КБ15-182-6 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,038	<u>8885,17</u> 8838,99	<u>42,32</u> 20,21	338	336	<u>2</u> 1	<u>61,9758</u> 0,1408	<u>2,36</u> 0,01
38	C111-1895 варіант 1	Шпаклівка	т	0,00912	<u>15955,39</u>	-	146	-	-	-	-
39	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	0,95	<u>52,90</u>	-	50	-	-	-	-
40	KP12-49-5	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,038	<u>7351,21</u> 7075,21	<u>2,17</u> 1,96	279	269	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>2,00</u> -
41	C111-1626-1 варіант 1	Фарба Sto Puran Satin або Tikkurila Luja 40	кг	1,52	<u>753,44</u>	-	1145	-	-	-	-
42	КБ15-25-2 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (фартух)	100м2	0,02	<u>49997,16</u> 48591,00	<u>84,95</u> 76,55	1000	972	<u>2</u> 2	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>7,06</u> 0,01
43	C111-1726 варіант 1	Плитка із широкоформатного керамограніту для стін	м2	2,02	<u>719,69</u>	-	1454	-	-	-	-
44	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки CM 117	кг	10,4	<u>19,75</u>	-	205	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	0,906	<u>100,74</u>	-	91	-	-	-	-
46	C111-155-1 варіант 1	Хрестики для плитки	1000шт	0,014	<u>157,29</u>	-	2	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							72972	28131	<u>491</u> 242		<u>211,16</u> 1,70
Разом будівельні роботи, грн.							72972				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							44350				
всього заробітна плата, грн.							28373				
Загальновиробничі витрати, грн.							7298				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>80270</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>80270</b>				
<b>Розділ 4. Стеля</b>											
Тип СТ-1, СТ-2											
47	КБ15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,014	<u>26052,53</u> 25979,98	<u>7,50</u> 6,75	365	364	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>2,70</u> -
48	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,061	<u>3127,49</u> 3115,00	<u>12,49</u> 11,26	191	190	<u>1</u> 1	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>1,41</u> -
49	C126-1310 варіант 1	Профіль напрямний L=3,6м	м	1,33	<u>37,11</u>	-	49	-	-	-	-
50	C126-1309 варіант 1	Профіль поперечний L=1,2м	м	2,66	<u>37,12</u>	-	99	-	-	-	-
51	C126-1309 варіант 2	Профіль поперечний L=0,6м	м	1,33	<u>37,12</u>	-	49	-	-	-	-
52	C1545-43 варіант 1	Дюбель 6x40	100шт	0,04	<u>163,69</u>	-	7	-	-	-	-
53	C126-1280 варіант 1	Підвіси з розжимним елементом	шт	1	<u>19,60</u>	-	20	-	-	-	-
54	C126-950 варіант 1	Тяга підвісу посилена	шт	1	<u>15,46</u>	-	15	-	-	-	-
55	C1545-269 варіант 1	Кутик монтажний пристінний	м	4,836	<u>31,98</u>	-	155	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C111-649 варіант 2	Плити стельові в каркас стелі "Армстронг" для медичних чистих приміщень	1000м2	0,00641	<u>1245591,9</u> 5 -	- -	7984	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					8934	554	<u>1</u> 1		<u>4,11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					8934 8379 555 893 - - <b>9827</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>9827</b>				
		<b>Розділ 5. Прорізи</b>									
57	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,175	<u>52223,24</u> 47750,80	<u>2096,34</u> 772,06	9139	8356	<u>367</u> 135	<u>324,8796</u> 4,2120	<u>56,85</u> 0,74
58	C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	0,23	<u>395,93</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
59	КБ10-20-1 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0096	<u>40758,10</u> 38219,12	<u>2277,20</u> 1692,02	391	367	<u>22</u> 16	<u>264,0354</u> 11,1877	<u>2,53</u> 0,11
60	C123-61 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	0,96	<u>5827,46</u> -	- -	5594	-	- -	- -	- -
61	C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	0,53952	<u>395,93</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
62	C1633- 116ВД варіант 1	Герметик	л	0,1632	<u>291,11</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
63	C1545-44 варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10мм	100шт	0,08	<u>428,77</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					15511	8723	<u>389</u> 151		<u>59,38</u> 0,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15511 6399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					8874				
		Загальновиборні витрати, грн.					1550				
		трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиборні витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>17061</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>17061</b>				
		<b>Розділ 6. Укуси</b>									
		Дверні укуси									
64	КБ15-182-4 к=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,0049	<u>12006,09</u>	<u>5,00</u>	59	57	-	<u>87,0228</u>	<u>0,43</u>
					11706,31	4,50			-	0,0306	-
65	С111-1895 варіант 1	Шпаклівка	т	0,000588	<u>15955,39</u>	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	0,1225	<u>52,90</u>	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0049	<u>54817,93</u>	<u>2,17</u>	269	35	-	<u>52,5960</u>	<u>0,26</u>
		Віконні укуси			7075,21	1,96			-	0,0133	-
68	КБ15-63-3 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,0263	<u>114733,85</u>	<u>97,44</u>	3018	2292	3	<u>602,0526</u>	<u>15,83</u>
					87147,11	87,81			2	0,5974	0,02
69	С111-741 варіант 1	Гіпсокартон для стін вологостійкий	м2	2,725	<u>171,72</u>	-	468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& С111-20-8 варіант 1	Дюбель 6x80	шт.	39	<u>1,85</u>	-	72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	С126-1315 варіант 2	Профіль CD 60/3м	м	12,05	<u>59,19</u>	-	713	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	С126-1312 варіант 2	Профіль UD 27/3м	м	8,755	<u>44,46</u>	-	389	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	С1545-44 варіант 2	Саморіз 3,5x9,5мм	100шт	0,44	<u>41,17</u>	-	18	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	С1545-44 варіант 3	Саморіз 25 по металу	100шт	1,21	<u>23,32</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C126-950 варіант 3	З'єднання СД	шт	21	<u>9,21</u>	-	193	-	-	-	-
76	KB15-182-4 к=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,1097	<u>12006,09</u>	<u>5,00</u>	1317	1284	<u>1</u>	<u>87,0228</u>	<u>9,55</u>
77	C111-1895 варіант 1	Шпаклівка	т	0,013164	<u>11706,31</u>	<u>4,50</u>	210	-	-	-	-
78	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	2,7425	<u>15955,39</u>	-	145	-	-	-	-
79	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1097	<u>52,90</u>	-	6014	776	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			<u>54817,93</u>	<u>2,17</u>			-	<u>52,5960</u>	<u>5,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>			<u>7075,21</u>	<u>1,96</u>				<u>0,0133</u>	-
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>14222</b>	<b>4444</b>	<b>4</b> <b>2</b>		<b>31,84</b> <b>0,02</b>
80	KP20-41-1	<b>Розділ 7. Інші роботи</b> В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	100 т	0,01061	<u>3793,14</u>	<u>3412,39</u>	40	4	<u>36</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,04</u>
					380,75	1293,69			14	8,5540	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C311-10-M	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Перевезення сміття до 10 км	т	1,061	<u>149,98</u> -	<u>149,98</u> 25,40	159	-	<u>159</u> 27	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,17
		Разом прямі витрати по розділу 7					199	4	<u>195</u> 41		<u>0,04</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					199 45 20 - - <b>219</b>				
		----- <b>Всього по розділу 7</b>					<b>219</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					129124	49430	<u>1384</u> 615		<u>370,16</u> 4,10
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					129124 78310 50045 12915 - - <b>142039</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>142039</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>374,26</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>50045</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування  
705-25-К

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на будівельні роботи хірургічного відділення

Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1009,473 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,40327 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 327,191 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтаж</b>									
1	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,503	<u>12119,44</u> 10560,11	<u>1559,33</u> 653,97	42454	36992	<u>5462</u> 2291	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>312,33</u> 16,12
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін і укосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,187	<u>7883,60</u> 7306,25	<u>577,35</u> 243,46	9358	8673	<u>685</u> 289	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>75,39</u> 1,86
3	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,1249	<u>2545,82</u> 2484,65	<u>61,17</u> 20,89	318	310	<u>8</u> 3	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>2,70</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1102	<u>14218,04</u> 14068,51	<u>149,53</u> 51,05	1567	1550	<u>17</u> 6	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>12,27</u> 0,04
5	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,2351	<u>9541,78</u> 7712,59	<u>1829,19</u> 739,25	2243	1813	<u>430</u> 174	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>14,35</u> 1,24
6	KP7-3-1	Розбирання ПВХ плінтусів	100м	0,014	<u>822,69</u> 822,69	- -	12	12	- -	<u>7,1520</u> -	<u>0,10</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							55952	49350	<u>6602</u> 2763		<u>417,14</u> 19,28
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							55952				
							52113				
							5595				
							-				
							-				
							<b>61547</b>				
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>61547</b>				
<b>Розділ 2. Підлога</b>											
7	KP19-34-1	Тип П-1 Гідрофобізація бетонних підлог	м2	272,1	<u>27,31</u> 18,42	<u>8,89</u> 4,21	7431	5012	<u>2419</u> 1146	<u>0,1440</u> 0,0302	<u>39,18</u> 8,23
8	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка Бетоноконтакт	кг	40,815	<u>94,72</u> -	- -	3866	-	- -	- -	- -
9	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного В наступній позиції враховано:	м3	3,411	<u>1441,72</u> 973,17	- -	4918	3319	- -	<u>7,7040</u> -	<u>26,28</u> -
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1											
10	KP20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0,034792	<u>384175,57</u> 2 49630,84	<u>5204,40</u> 3979,40	13366	1727	<u>181</u> 138	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>15,01</u> 1,10
11	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,049	<u>33044,68</u> 31349,34	<u>89,95</u> 81,05	1619	1536	<u>4</u> 4	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>11,15</u> 0,03
12	C111-287 варіант 1	Плитка із широкоформатного керамограніту для підлог	м2	4,998	<u>801,29</u> -	- -	4005	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки CM 117	кг	25,48	<u>19,75</u>	-	503	-	-	-	-
14	C111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	2,2246	<u>100,74</u>	-	224	-	-	-	-
15	C111-155-1 варіант 1	Хрестики для плитки	1000шт	0,034	<u>157,29</u>	-	5	-	-	-	-
16	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,249	<u>15089,30</u> <u>5809,46</u>	<u>28,24</u> <u>25,45</u>	3757	1447	<u>7</u> <u>6</u>	<u>41,1960</u> <u>0,1732</u>	<u>10,26</u> <u>0,04</u>
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
17	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,000697	<u>452335,25</u> <u>35537,37</u>	<u>6994,22</u> <u>5962,17</u>	315	25	<u>5</u> <u>4</u>	<u>308,9400</u> <u>47,1975</u>	<u>0,22</u> <u>0,03</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					40009	13066	<u>2616</u> <u>1298</u>		<u>102,10</u> <u>9,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24327				
		всього заробітна плата, грн.					14364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4002				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>44011</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>44011</b>				
		<b>Розділ 3. Стіни</b>									
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
18	KP20-17-3	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	100м3	0,048351	<u>377317,13</u> <u>40841,40</u>	<u>6994,22</u> <u>5962,17</u>	18244	1975	<u>338</u> <u>288</u>	<u>355,0500</u> <u>47,1975</u>	<u>17,17</u> <u>2,28</u>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону В наступній позиції враховано:  Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	100м2	0,165	<u>22771,45</u> 22117,22	<u>215,09</u> 193,82	3757	3649	<u>35</u> 32	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>25,21</u> 0,22
32	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,003085	<u>394951,19</u> 5 42432,27	<u>6994,22</u> 5962,17	1219	131	<u>22</u> 18	<u>368,8800</u> 47,1975	<u>1,14</u> 0,15
33	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,018	<u>49997,16</u> 48591,00	<u>84,95</u> 76,55	900	875	<u>2</u> 1	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>6,35</u> 0,01
34	С111-1726 варіант 1	Плитка із широкоформатного керамограніту для стін	м2	1,818	<u>719,69</u> -	-	1308	-	-	-	-
35	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки СМ 117	кг	9,36	<u>19,75</u> -	-	185	-	-	-	-
36	С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	0,8154	<u>100,74</u> -	-	82	-	-	-	-
37	С111-155-1 варіант 1	Хрестики для плитки  Тип С-3	1000шт	0,013	<u>157,29</u> -	-	2	-	-	-	-
38	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону В наступній позиції враховано:  Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	100м2	0,467	<u>22771,45</u> 22117,22	<u>215,09</u> 193,82	10634	10329	<u>100</u> 91	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>71,36</u> 0,62
39	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,008732	<u>394951,19</u> 9 42432,27	<u>6994,22</u> 5962,17	3449	371	<u>61</u> 52	<u>368,8800</u> 47,1975	<u>3,22</u> 0,41
40	КБ15-182-4 к=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,684	<u>12006,09</u> 11706,31	<u>5,00</u> 4,50	8212	8007	<u>3</u> 3	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>59,52</u> 0,02
41	КБ15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,684	<u>8885,17</u> 8838,99	<u>42,32</u> 20,21	6077	6046	<u>29</u> 14	<u>61,9758</u> 0,1408	<u>42,39</u> 0,10
42	С111-1895 варіант 1	Шпаклівка	т	0,16416	<u>15955,39</u> -	-	2619	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	17,1	<u>52,90</u>	-	905	-	-	-	-	
44	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,684	<u>23729,95</u> 7075,21	<u>2,17</u> 1,96	16231	4839	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>35,98</u> 0,01	
45	C111-1626-1 варіант 1	Фарба Sto Puran Satin або Tikkurila Luja 40	кг	27,36	<u>753,44</u>	-	20614	-	-	-	-	
46	KB15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (фартух)	100м2	0,02	<u>49997,16</u> 48591,00	<u>84,95</u> 76,55	1000	972	<u>2</u> 2	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>7,06</u> 0,01	
47	C111-1726 варіант 1	Плитка із широкоформатного керамограніту для стін	м2	2,02	<u>719,69</u>	-	1454	-	-	-	-	
48	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки CM 117	кг	10,4	<u>19,75</u>	-	205	-	-	-	-	
49	C111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	0,906	<u>100,74</u>	-	91	-	-	-	-	
50	C111-155-1 варіант 1	Хрестики для плитки	1000шт	0,014	<u>157,29</u>	-	2	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							281885	149130	<u>2489</u> 1981		<u>1055,29</u> 14,36	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							281885					
							130266					
							151111					
							28189					
							-					
							-					
							<b>310074</b>					
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>310074</b>					
<b>Розділ 4. Стеля</b>												
Тип СТ-1, СТ-2, СТ-3												
51	KB15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,676	<u>26052,53</u> 25979,98	<u>7,50</u> 6,75	43664	43542	<u>13</u> 11	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>323,69</u> 0,08	
52	KB15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,763	<u>3127,49</u> 3115,00	<u>12,49</u> 11,26	5514	5492	<u>22</u> 20	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>40,82</u> 0,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C126-1310 варіант 1	Профіль напрямний L=3,6м	м	159,22	<u>37,11</u>	-	5909	-	-	-	-
54	C126-1309 варіант 1	Профіль поперечний L=1,2м	м	318,44	<u>37,12</u>	-	11820	-	-	-	-
55	C126-1309 варіант 2	Профіль поперечний L=0,6м	м	159,22	<u>37,12</u>	-	5910	-	-	-	-
56	C1545-43 варіант 1	Дюбель 6x40	100шт	4,97	<u>163,69</u>	-	814	-	-	-	-
57	C126-1280 варіант 1	Підвіси з розжимним елементом	шт	134	<u>19,60</u>	-	2626	-	-	-	-
58	C126-950 варіант 1	Тяга підвісу посилена	шт	134	<u>15,46</u>	-	2072	-	-	-	-
59	C1545-269 варіант 1	Кутик монтажний пристінний	м	181,008	<u>31,98</u>	-	5789	-	-	-	-
60	C111-649 варіант 1	Плити стельові в каркас стелі "Армстронг" для медичних приміщень	1000м2	0,11235	<u>1432846,9</u> <u>6</u>	-	160980	-	-	-	-
61	C111-649 варіант 3	Плити стельові в каркас стелі "Армстронг" для вологих приміщень (ванна, побутові приміщення)	1000м2	0,072765	<u>663511,96</u>	-	48280	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					293378	49034	<u>35</u> <u>31</u>		<u>364,51</u> <u>0,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					293378 244309 49065 29337 - - <b>322715</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>322715</b>				
		<b>Розділ 5. Прорізи</b>									
62	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,194842	<u>52223,24</u>	<u>2096,34</u>	10175	9304	<u>408</u>	<u>324,8796</u>	<u>63,30</u>
63	& C121-252- 10 варіант 4	Двері алюмінієві 0,9x2,1	шт	2	<u>47750,80</u> <u>10454,02</u>	<u>772,06</u> -	20908	-	<u>150</u> -	<u>4,2120</u> -	<u>0,82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& С121-252-10 варіант 5	Двері алюмінієві 1,0х2,1	шт	2	<u>11616,68</u>	-	23233	-	-	-	-
65	& С121-252-10 варіант 2	Двері алюмінієві 1,2х2,1 двостулкові	шт	5	<u>13328,92</u>	-	66645	-	-	-	-
66	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	7,5	<u>395,93</u>	-	2969	-	-	-	-
67	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0036	<u>18638,25</u> 11511,80	<u>7026,32</u> 2587,72	67	41	<u>25</u> 9	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>0,30</u> 0,05
68	КБ10-20-1 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00032	<u>40758,10</u> 38219,12	<u>2277,20</u> 1692,02	13	12	<u>1</u> 1	<u>264,0354</u> 11,1877	<u>0,08</u> -
69	С123-61 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	0,032	<u>5827,46</u>	-	186	-	-	-	-
70	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	0,017984	<u>395,93</u>	-	7	-	-	-	-
71	С1633-116ВД варіант 1	Герметик	л	0,2176	<u>291,11</u>	-	63	-	-	-	-
72	С1545-44 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	100шт	0,11	<u>428,77</u>	-	47	-	-	-	-
73	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,058	<u>5910,06</u> 5638,16	<u>271,90</u> 202,03	343	327	<u>16</u> 12	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>2,52</u> 0,08
74	& С123-390-1 варіант 1	Дошки підвіконні 450 мм	мп	6,64	<u>375,22</u>	-	2491	-	-	-	-
75	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	0,80504	<u>395,93</u>	-	319	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
76	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,0648	<u>30673,39</u> 20765,47	<u>8892,30</u> 1889,44	1988	1346	<u>576</u> 122	<u>145,6000</u> 10,6970	<u>9,43</u> 0,69
77	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0648	<u>23974,09</u> 17018,48	<u>5317,78</u> 1157,48	1554	1103	<u>345</u> 75	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>6,90</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C121-783 варіант 2	Металоконструкції для ґрат сталевих	т	0,066873	<u>49583,22</u>	-	3316	-	-	-	-
79	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,24	<u>44,48</u>	-	144	125	-	<u>0,3360</u>	<u>1,09</u>
80	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0324	<u>25805,55</u>	<u>2,17</u>	836	639	-	<u>146,6400</u>	<u>4,75</u>
		Разом прями витрати по розділу 5					135304	12897	<u>1371</u>		<u>88,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					135304		<u>369</u>		<u>2,05</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121036				
		всього заробітна плата, грн.					13266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13531				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>148835</b>				
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>148835</b>				
		<b>Розділ 6. Укуси</b>									
81	КБ15-63-4 к=1,15	Дверні укуси Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,172	<u>78600,58</u>	<u>74,95</u>	13519	13359	<u>13</u>	<u>536,5716</u>	<u>92,29</u>
					<u>77668,74</u>	<u>67,54</u>			<u>12</u>	<u>0,4595</u>	<u>0,08</u>
82	C111-741 варіант 1	Гіпсокартон для стін вологостійкий	м2	18,06	<u>171,72</u>	-	3101	-	-	-	-
83	& C111-20-8 варіант 1	Дюбель 6x80	шт.	206	<u>1,85</u>	-	381	-	-	-	-
84	C126-1315 варіант 2	Профіль CD 60/3м	м	78,8	<u>59,19</u>	-	4664	-	-	-	-
85	C126-1312 варіант 2	Профіль UD 27/3м	м	57,3	<u>44,46</u>	-	2548	-	-	-	-
86	C1545-44 варіант 2	Саморіз 3,5x9,5мм	100шт	2,88	<u>41,17</u>	-	119	-	-	-	-
87	C1545-44 варіант 3	Саморіз 25 по металу	100шт	7,88	<u>23,32</u>	-	184	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	C126-950 варіант 3	З'єднання СД	шт	125	<u>9,21</u>	-	1151	-	-	-	-
89	КБ15-182-4 к=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,015	<u>12006,09</u>	<u>5,00</u>	180	176	-	<u>87,0228</u>	<u>1,31</u>
90	C111-1895 варіант 1	Шпаклівка	т	0,0018	<u>15955,39</u>	-	29	-	-	-	-
91	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	0,375	<u>52,90</u>	-	20	-	-	-	-
92	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Віконні укоси	100м2	0,015	<u>54817,93</u>	<u>2,17</u>	822	106	-	<u>52,5960</u>	<u>0,79</u>
					<u>7075,21</u>	<u>1,96</u>			-	<u>0,0133</u>	-
93	КБ15-63-3 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,24	<u>114733,85</u>	<u>97,44</u>	27536	20915	<u>23</u>	<u>602,0526</u>	<u>144,49</u>
					<u>87147,11</u>	<u>87,81</u>			<u>21</u>	<u>0,5974</u>	<u>0,14</u>
94	C111-741 варіант 1	Гіпсокартон для стін вологостійкий	м2	25,2	<u>171,72</u>	-	4327	-	-	-	-
95	& C111-20-8 варіант 1	Дюбель 6x80	шт.	355	<u>1,85</u>	-	657	-	-	-	-
96	C126-1315 варіант 2	Профіль CD 60/3м	м	110	<u>59,19</u>	-	6511	-	-	-	-
97	C126-1312 варіант 2	Профіль UD 27/3м	м	80	<u>44,46</u>	-	3557	-	-	-	-
98	C1545-44 варіант 2	Саморіз 3,5x9,5мм	100шт	4	<u>41,17</u>	-	165	-	-	-	-
99	C1545-44 варіант 3	Саморіз 25 по металу	100шт	11	<u>23,32</u>	-	257	-	-	-	-
100	C126-950 варіант 3	З'єднання СД	шт	454	<u>9,21</u>	-	4181	-	-	-	-
101	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,196	<u>49997,16</u>	<u>84,95</u>	9799	9524	<u>17</u>	<u>352,8246</u>	<u>69,15</u>
					<u>48591,00</u>	<u>76,55</u>			<u>15</u>	<u>0,5208</u>	<u>0,10</u>
102	C111-1726 варіант 1	Плитка із широкоформатного керамограніту для стін	м2	19,796	<u>719,69</u>	-	14247	-	-	-	-
103	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки СМ 117	кг	101,92	<u>19,75</u>	-	2013	-	-	-	-
104	C111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	8,8788	<u>100,74</u>	-	894	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C111-155-1 варіант 1	Хрестики для плитки	1000шт	0,141	<u>157,29</u>	-	22	-	-	-	-
106	KB15-182-4 к=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,044	<u>12006,09</u>	<u>5,00</u>	528	515	-	<u>87,0228</u>	<u>3,83</u>
107	C111-1895 варіант 1	Шпаклівка	т	0,00528	<u>11706,31</u>	<u>4,50</u>	84	-	-	<u>0,0306</u>	-
108	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	1,1	<u>15955,39</u>	-	58	-	-	-	-
109	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,044	<u>52,90</u>	-	2412	311	-	<u>52,5960</u>	<u>2,31</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6			<u>7075,21</u>	<u>1,96</u>				<u>0,0133</u>	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					103966 103966 59007 44954 10399 - - <b>114365</b>	44906	<u>53</u> 48		<u>314,17</u> 0,32
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>114365</b>				
110	KP20-41-1	<b>Розділ 7. Інші роботи</b> В наступній позиції враховано:  Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. В наступній позиції враховано:  Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	100 т	1,06442	<u>3793,14</u> 380,75	<u>3412,39</u> 1293,69	4037	405	<u>3632</u> 1377	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>3,52</u> 9,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	C311-10-M	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Перевезення сміття до 10 км	т	21,122	<u>149,98</u> -	<u>149,98</u> 25,40	3168	-	<u>3168</u> 536	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,40
		Разом прямі витрати по розділу 7					7205	405	<u>6800</u> 1913		<u>3,52</u> 12,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					7205 2318 721 - - <b>7926</b>				
		----- <b>Всього по розділу 7</b>					<b>7926</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					917699	318788	<u>19966</u> 8403		<u>2345,10</u> 58,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					917699 578945 327191 91774 - - <b>1009473</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>1009473</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>2403,27</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						<b>327191</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування  
705-25-К

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на водопостачання та каналізацію

Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 660,640 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,1101 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 15,433 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нарахувань:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2										
		<b>Розділ 1. Водопостачання</b>										
1	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	53	28,36	-	1503	-	-	-	-	-
2	C113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	1	9,92	-	10	-	-	-	-	-
3	C113-1721 варіант 1	Коліно настінне РВ діам. 20x1/2" мм	шт	15	103,00	-	1545	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C113-1873-1А варіант 1	Кульовий кран d 1/2 " ВЗ	шт	9	<u>273,44</u>	-	2461	-	-	-	-
5	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	6	<u>268,11</u>	<u>28,40</u>	1609	1414	<u>170</u>	<u>1,6920</u>	<u>10,15</u>
6	C1630-103 варіант 1	Фільтр d 1/2 " ВВ	шт	6	<u>205,24</u>	-	1231	-	-	-	-
7	KP15-32-5	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10к-т	0,4	<u>5272,73</u>	<u>17,38</u>	2109	1924	<u>7</u>	<u>33,7320</u>	<u>13,49</u>
8	C130-653 варіант 3	Умивальник підвісний кутовий DURAVIT Starck 3 43x38 см	комплект	1	<u>10310,20</u>	-	10310	-	-	-	-
9	C130-653 варіант 4	Умивальник підвісний Laufen Pro	комплект	3	<u>13772,48</u>	-	41317	-	-	-	-
10	C1630-973 варіант 2	Сифон для умивальника Viega 148355 з випуском 1 1/4, вигнутий	шт	13	<u>4252,47</u>	-	55282	-	-	-	-
11	C1630-973 варіант 3	Шланг 0,6 м	шт	7	<u>154,42</u>	-	1081	-	-	-	-
12	C130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника Hansgrohe Logis E	комплект	3	<u>5149,51</u>	-	15449	-	-	-	-
13	C130-615 варіант 3	Змішувач сенсорний для умивальника Hansgrohe Metris S Хром	комплект	4	<u>54488,95</u>	-	217956	-	-	-	-
14	C1630-973 варіант 1	Сифони-ревізії для душових піддонів, діаметр 50 мм	шт	1	<u>211,03</u>	-	211	-	-	-	-
15	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>5725,89</u>	<u>17,38</u>	573	504	<u>2</u>	<u>35,3040</u>	<u>3,53</u>
16	C130-653 варіант 2	Мийка із нержавіючої сталі 700x600 мм	комплект	1	<u>4934,98</u>	-	4935	-	-	-	-
17	C1630-973 варіант 3	Шланг 0,6 м	шт	6	<u>154,42</u>	-	927	-	-	-	-
18	C130-615 варіант 2	Змішувач для мийки Hansgrohe Talis (72804000)	комплект	6	<u>13778,71</u>	-	82672	-	-	-	-
19	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>2366,03</u>	-	237	229	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
20	C130-628 варіант 1	Душевая система Hansgrohe Raindance Select E 300 3Jet с термостатом	комплект	1	<u>29668,26</u>	-	29668	-	-	-	-
21	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,08	<u>8529,61</u>	-	682	678	-	<u>59,4000</u>	<u>4,75</u>
22	C113-1873-1А варіант 2	Кран 1/2" Grohe 2201600M	шт	8	<u>243,66</u>	-	1949	-	-	-	-
23	C1630-973 варіант 4	Гнучке підведення 46 см GROHE 46255000	шт	39	<u>910,54</u>	-	35511	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>8849,25</u> 7085,41	<u>39,11</u> 35,24	885	709	<u>4</u> 4	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02
25	C130-904 варіант 1	Унітаз-компакт Koller Pool RN-0665-RC-C + RN-0665-RC-T	шт	1	<u>13313,40</u>	-	13313	-	-	-	-
26	C1630-973 варіант 6	Шланг на унітаз	шт	1	<u>205,37</u>	-	205	-	-	-	-
27	C1630-973 варіант 5	Гофра ун.	шт	1	<u>78,17</u>	-	78	-	-	-	-
28	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,4	<u>25018,35</u> 24813,34	<u>82,56</u> 74,40	10007	9925	<u>33</u> 30	<u>178,1160</u> 0,5062	<u>71,25</u> 0,20
29	C130-156 варіант 2	Бойлер електричний 50 л	шт	4	<u>16488,34</u>	-	65953	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							599669	15383	<u>216</u> 50		<u>109,77</u> 0,33
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							599669				
-----							584070				
							15433				
							59969				
							-				
							-				
							<b>659638</b>				
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>659638</b>				
<b>Розділ 2. Каналізація</b>											
30	C113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. Із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	<u>35,54</u>	-	178	-	-	-	-
31	C113-1883 варіант 1	Хомут метал-рези́на 1 1/2" з болтом та дюбелем	шт	26	<u>28,18</u>	-	733	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							911	-	-		-
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							911				
							911				
							91				
							-				
							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1002</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>1002</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					600580	15383	<u>216</u>		<u>109,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					600580		<u>50</u>		<u>0,33</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					584981				
		всього заробітна плата, грн.					15433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60060				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>660640</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>660640</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>110,10</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>15433</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування  
705-25-К

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на опалення та вентиляція

Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 728,224 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,9271 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 127,352 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		<b>Розділ 1. Опалення</b>									
1	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,032	<u>26217,69</u> 17764,94	<u>772,92</u> 265,49	839	568	<u>25</u> 8	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>4,28</u> 0,05
2	С130-5 варіант 1	Радіатор панельний гігієнічного виконання для чистих приміщень Hugiene Type20 1405x505	шт	4	<u>22617,30</u> -	<u>-</u> -	90469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С111-1867 варіант 1	Комплект радіаторних пробок для радіатора, 1/2 "	шт	1	<u>105,25</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	26	<u>46,29</u> 41,74	-	1204	1085	-	<u>0,2760</u>	<u>7,18</u>
5	C1630-575 варіант 1	Теростатичний клапан з преднастройкою, 1/2"	шт	26	<u>1377,22</u>	-	35808	-	-	-	-
6	C130-1158 варіант 1	Термостатична головка з адаптером для клапана RA-DV	шт	26	<u>1412,41</u>	-	36723	-	-	-	-
7	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,2695	<u>9979,50</u> 9829,68	-	2689	2649	-	<u>67,9080</u>	<u>18,30</u>
8	C113-1697 варіант 1	Труба поліпропіленова армована базальтом PN 16 д. 20 мм	м	24,23	<u>116,37</u>	-	2820	-	-	-	-
9	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	42	<u>28,36</u>	-	1191	-	-	-	-
10	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	50	<u>30,19</u>	-	1510	-	-	-	-
11	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>20,28</u>	-	81	-	-	-	-
12	C113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	18	<u>9,92</u>	-	179	-	-	-	-
13	C113-1879 варіант 1	Хомут метал-рези́на 1/2 з болтом та дюбелем	шт	82	<u>23,30</u>	-	1911	-	-	-	-
14	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,576	<u>10433,10</u> 10258,72	-	6009	5909	-	<u>70,8720</u>	<u>40,82</u>
15	C113-1698 варіант 1	Труба поліпропіленова армована базальтом PN 16 д. 25 мм	м	53,78	<u>190,91</u>	-	10267	-	-	-	-
16	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	129	<u>32,76</u>	-	4226	-	-	-	-
17	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	65	<u>37,95</u>	-	2467	-	-	-	-
18	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	37	<u>16,13</u>	-	597	-	-	-	-
19	C113-1880 варіант 1	Хомут метал-рези́на 3/4" з болтом та дюбелем	шт	33	<u>27,99</u>	-	924	-	-	-	-
20	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,4	<u>11533,72</u> 11318,29	-	4613	4527	-	<u>78,1920</u>	<u>31,28</u>
21	C113-1699 варіант 1	Труба поліпропіленова армована базальтом PN 16 д. 32 мм	м	37,52	<u>274,65</u>	-	10305	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1794 варіант 1	Муфта діам. 32 мм	шт	3	<u>15,51</u>	-	47	-	-	-	-
23	C113-1881 варіант 1	Хомут метал-рези́на 1" з болтом та дюбелем	шт	50	<u>32,66</u>	-	1633	-	-	-	-
24	KP15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм (гільз)	100м	0,1	<u>20794,78</u> 18115,17	<u>2251,22</u> 228,44	2079	1812	<u>225</u> 23	<u>125,1480</u> 1,4542	<u>12,51</u> 0,15
25	C113-129 варіант 1	Гільза Ду25	м	8	<u>63,87</u>	-	511	-	-	-	-
26	C113-131 варіант 1	Гільза Ду32	м	2	<u>107,27</u>	-	215	-	-	-	-
27	C113-1825 варіант 1	Різьба сталь 1"	шт	4	<u>18,89</u>	-	76	-	-	-	-
28	C113-1824 варіант 1	Різьба сталь 3/4"	шт	21	<u>16,36</u>	-	344	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					219842	16550	<u>250</u> 31		<u>114,37</u> 0,20
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					219842 203042 16581 21986 - - <b>241828</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>241828</b>				
		<b>Розділ 2. Вентиляція ПВ1-2</b>									
29	KB20-42-1 K=1,15 (H2, H5)	Установлення приточно-витяжних вентиляційних установок	1 камера	2	<u>14596,80</u> 12654,92	<u>729,85</u> 227,13	29194	25310	<u>1460</u> 454	<u>94,0746</u> 1,5393	<u>188,15</u> 3,08
30	KM11-138-1	Монтаж комплекту автоматики	комплект	2	<u>486,81</u> 130,68	<u>321,00</u> 101,56	974	261	<u>642</u> 203	<u>0,9600</u> 0,6404	<u>1,92</u> 1,28
		Разом прямі витрати по розділу 2					30168	25571	<u>2102</u> 657		<u>190,07</u> 4,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30168 2495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					26228 3016 - - <b>33184</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>33184</b>				
		<b>Розділ 3. Вентиляція П1</b>									
31	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	5	<u>499,60</u> 431,93	<u>14,20</u> 0,69	2498	2160	<u>71</u> 3	<u>3,2520</u> 0,0048	<u>16,26</u> 0,02
32	& C111-1756-B1 варіант 2	Вентиляційна решітка 500x300 мм	шт	4	<u>1016,60</u> -	- -	4066	-	- -	- -	- -
33	& C111-1756-B1 варіант 1	Вентиляційна решітка 400x200 мм	шт	1	<u>578,00</u> -	- -	578	-	- -	- -	- -
34	KP15-126-1	Установлення дифузорів	шт	14	<u>835,35</u> 807,27	- -	11695	11302	- -	<u>6,2280</u> -	<u>87,19</u> -
35	C130-262 варіант 1	Припливно-витяжний стельовий дифузор, в складі: стельова решітка 500x500 мм, тип DCp; DC панель під армстронг; пленум бокс з підключенням д.200 мм	шт	14	<u>5280,87</u> -	- -	73932	-	- -	- -	- -
36	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>356,18</u> 333,11	<u>14,20</u> 0,69	1069	999	<u>43</u> 2	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>7,52</u> 0,01
37	& C111-1756-B1 варіант 1	Вентиляційна решітка 400x200 мм	шт	1	<u>578,00</u> -	- -	578	-	- -	- -	- -
38	& C111-1756-B1 варіант 3	Вентиляційна решітка 400x500 мм	шт	2	<u>1479,68</u> -	- -	2959	-	- -	- -	- -
39	KB20-15-7 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних KBP з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	5	<u>702,81</u> 498,55	<u>31,11</u> 13,09	3514	2493	<u>156</u> 65	<u>3,7536</u> 0,0918	<u>18,77</u> 0,46
40	C130-385 варіант 1	Клапан 400x200 мм з електроприводом	шт	1	<u>12634,67</u> -	- -	12635	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С130-388 варіант 1	Клапан 500x300 мм з електроприводом	шт	4	<u>14581,77</u>	-	58327	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					171851	16954	<u>270</u> 70		<u>129,74</u> 0,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					171851 154627 17024 17186 - - <b>189037</b>				
		----- <b>Всього по розділу 3</b>					<b>189037</b>				
		<b>Розділ 4. Вентиляція В1...3</b>									
42	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>1243,13</u> 1221,97	<u>18,19</u> 6,25	2486	2444	<u>36</u> 13	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>17,14</u> 0,07
43	С130-62 варіант 2	Витяжний вентилятор, 500 м3/год ВКМ 200 ЕС	шт	1	<u>12127,17</u>	-	12127	-	-	-	-
44	С130-62 варіант 3	Витяжний вентилятор, 125 м3/год Сайлент-М 125 ЕС	шт	1	<u>17953,41</u>	-	17953	-	-	-	-
45	КМ11-31-1	Монтаж регулятора	шт	2	<u>174,70</u> 141,10	-	349	282	-	<u>0,9600</u>	<u>1,92</u>
46	С1547-11 варіант 4	Регулятор обертів ЕС вентилятора Р-1/010	шт	2	<u>1532,46</u>	-	3065	-	-	-	-
47	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	2	<u>354,46</u> 275,56	<u>10,82</u> 4,55	709	551	<u>22</u> 9	<u>2,1000</u> 0,0319	<u>4,20</u> 0,06
48	С1630-1776 варіант 1	Клапан зворотній КОМ 125	шт	1	<u>340,38</u>	-	340	-	-	-	-
49	С1630-1776 варіант 2	Клапан зворотній КОМ 200	шт	1	<u>493,38</u>	-	493	-	-	-	-
50	КР15-126-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубку 280 мм	шт	1	<u>835,35</u> 807,27	-	835	807	-	<u>6,2280</u>	<u>6,23</u>
51	С130-262 варіант 3	Даховий дефлектор 200	шт	1	<u>616,56</u>	-	617	-	-	-	-
52	КР15-126-6	Установлення витяжного зонта розм. 1800x1100x400 мм	шт	1	<u>3086,04</u> 2993,78	-	3086	2994	-	<u>23,7000</u>	<u>23,70</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C130-267 варіант 1	Витяжний зонт із нержавіючої сталі 1800x1100x400 мм	шт	1	<u>10685,29</u>	-	10685	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					52745	7078	<u>58</u> 22		<u>53,19</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					52745 45609 7100 5277 - -				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>58022</b>				
		<b>Розділ 5. Повітропроводи</b>									
54	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,05	<u>228606,14</u> 46829,63	<u>173,40</u> 134,16	11430	2341	<u>9</u> 7	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>18,06</u> 0,05
55	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,001	<u>253073,14</u> 46829,63	<u>173,40</u> 134,16	253	47	-	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>0,36</u> -
56	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,006	<u>249120,77</u> 42877,26	<u>173,40</u> 134,16	1495	257	<u>1</u> 1	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>1,98</u> 0,01
57	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0001	<u>235692,65</u> 27915,48	<u>85,41</u> 66,08	24	3	-	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>0,02</u> -
58	C130-1126 варіант 1	Фітінги із оцинованої сталі, товщ. 0,7 мм	м2	15,12	<u>1991,59</u>	-	30113	-	-	-	-
59	C111-1756 варіант 1	Витяжний анемостат АМ 125 ВРФ	шт	2	<u>336,26</u>	-	673	-	-	-	-
60	C111-1756 варіант 2	Витяжний ковпак MBM 102 6В Н	шт	1	<u>1168,58</u>	-	1169	-	-	-	-
61	& C111- 1381-1 варіант 1	Шпилька метрична оцинкована Steelfix M10 x 1000 мм DIN975	шт	31	<u>53,24</u>	-	1650	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C111-826-6 варіант 1	Профіль фланцевий (шинорейка) S20 (0,50 мм)	м	300	<u>62,61</u>	-	18783	-	-	-	-
63	& C111-986-1 варіант 1	Куточок монтажний S20 (Куточок фланцевий монтажний S20)	шт	500	<u>3,94</u>	-	1970	-	-	-	-
64	& C111-88-1 варіант 1	Болт Спец DIN 933 M8 x 80 мм 5,8 ЦБ	шт	800	<u>5,42</u>	-	4336	-	-	-	-
65	& C111-88-1 варіант 2	Гайка М 8 вес DIN 934	шт	800	<u>1,33</u>	-	1064	-	-	-	-
66	& C111-88-1 варіант 3	Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8	шт	800	<u>1,99</u>	-	1592	-	-	-	-
67	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	1,6004	<u>12058,37</u>	-	19298	19298	-	<u>89,6400</u>	<u>143,46</u>
68	C111-1679 варіант 2	Ізоляція повітроводів K-FLEX ST DUCT ALU AD, 20 мм	м2	36,37	<u>702,94</u>	-	25566	-	-	-	-
69	& C111-1683-3 варіант 1	Клейка стрічка алюмінієва 75 мм 50 м 30 мкн	шт	5	<u>406,03</u>	-	2030	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							121446	21946	<u>10</u>		<u>163,88</u>
Разом будівельні роботи, грн.							121446		8		0,06
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							99490				
всього заробітна плата, грн.							21954				
Загальновиробничі витрати, грн.							12137				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>133583</b>				
<b>Всього по розділу 5</b>							<b>133583</b>				
<b>Розділ 6. Кондиціонери</b>											
70	KB20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 блок	2	<u>4200,90</u>	<u>354,83</u>	8402	6808	<u>710</u>	<u>23,8680</u>	<u>47,74</u>
					3404,05	146,01			292	0,9878	1,98
71	KB20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 блок	2	<u>2231,19</u>	<u>136,93</u>	4462	4179	<u>274</u>	<u>14,6520</u>	<u>29,30</u>
					2089,67	56,67			113	0,3871	0,77
72	& C111-91-2 варіант 1	Кронштейн для зовнішнього блоку кондиціонера	шт	4	<u>1178,51</u>	-	4714	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 6,35 мм	100 м	0,1	<u>23552,51</u> 21906,43	<u>1474,01</u> 617,40	2355	2191	<u>147</u> 62	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>15,36</u> 0,47
74	C113-1 варіант 2	Труба кондиціонерна мідна м`яка діам. 6,35 x 0,8 мм (1/4") КМЕ	м	10	<u>126,31</u> -	-	1263	-	-	-	-
75	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 9,52 мм	100 м	0,323	<u>23552,51</u> 21906,43	<u>1474,01</u> 617,40	7607	7076	<u>476</u> 199	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>49,61</u> 1,51
76	C113-1 варіант 1	Труба кондиціонерна мідна м`яка діам. 9,52 x 0,8 мм (3/8") КМЕ	м	32,3	<u>147,47</u> -	-	4763	-	-	-	-
77	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 15,87 мм	100 м	0,208	<u>23552,51</u> 21906,43	<u>1474,01</u> 617,40	4899	4557	<u>307</u> 128	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>31,95</u> 0,97
78	C113-1 варіант 3	Труба кондиціонерна мідна м`яка діам. 15,87 x 0,8 мм (5/8") КМЕ	м	20,8	<u>256,28</u> -	-	5331	-	-	-	-
79	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,9	<u>9979,50</u> 9829,68	-	8982	8847	-	<u>67,9080</u> -	<u>61,12</u> -
80	C113-1673 варіант 1	Дренажна трубка 16x2 мм	м	90	<u>69,45</u> -	-	6251	-	-	-	-
81	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,631	<u>6360,11</u> 6360,11	-	4013	4013	-	<u>47,2800</u> -	<u>29,83</u> -
82	C113-2126 варіант 3	Ізоляція каучукова Insul tube k діам. 6 x 6 мм	м	10	<u>26,95</u> -	-	270	-	-	-	-
83	C113-2126 варіант 4	Ізоляція каучукова Insul tube k діам. 9 x 6 мм	м	32,3	<u>31,03</u> -	-	1002	-	-	-	-
84	C113-2126 варіант 5	Ізоляція каучукова Insul tube k діам. 15 x 6 мм	м	20,8	<u>37,15</u> -	-	773	-	-	-	-
85	C121-783 варіант 4	Комплект кріплень та метизів	т	0,01	<u>88572,93</u> -	-	886	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							65973	37671	<u>1914</u> 794		<u>264,91</u> 5,70
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							65973		26388 38465 6597 - -		<b>72570</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>72570</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					662025	125770	<u>4604</u>		<u>916,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					662025		1582		10,94
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					531651				
		всього заробітна плата, грн.					127352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66199				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>728224</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>728224</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>927,10</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>127352</b>				

Склав

Вікторія МЯГКОХЛІБ

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування  
705-25-К

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06  
на електромонтажні роботи**

**Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 819,940 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,52841 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 205,282 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		<b>Розділ 1. Електрообладнання</b>									
1	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	54064,98 49565,98	- -	1081	991	- -	359,9040 -	7,20 -
2	C1547-16 варіант 5	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р. =80 А	шт	1	4405,92 -	- -	4406	-	- -	- -	- -
3	C1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р. =40 А	шт	1	2193,16 -	- -	2193	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KM8-6-1	Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	1	<u>11005,63</u> 4518,20	<u>2640,65</u> 954,05	11006	4518	<u>2641</u> 954	<u>31,6800</u> 5,5572	<u>31,68</u> 5,56
5	KM11-201-1	Монтаж блока живлення повітрям, тип БЖП	шт	2	<u>563,42</u> 522,70	<u>27,72</u> 8,91	1127	1045	<u>55</u> 18	<u>3,8400</u> 0,0638	<u>7,68</u> 0,13
6	KM10-99-6	<i>Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо</i>	<i>шт</i>	2	<u>3492,89</u> 2838,07	-	6986	5676	-	<u>17,2800</u> -	<u>34,56</u> -
7	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ЩР операційної)	1 шафа	2	<u>2489,18</u> 2095,35	<u>264,80</u> 12,80	4978	4191	<u>530</u> 26	<u>14,2560</u> 0,0895	<u>28,51</u> 0,18
8	C1514-6 варіант 2	Щит розподільний вбудований (48(54) модулів)	шт	2	<u>5668,84</u> -	-	11338	-	-	-	-
9	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>54064,98</u> 49565,98	-	1081	991	-	<u>359,9040</u> -	<u>7,20</u> -
10	C1547-16 варіант 8	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік. р=32 А	шт	2	<u>821,98</u> -	-	1644	-	-	-	-
11	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,38	<u>38921,52</u> 35537,12	-	14790	13504	-	<u>261,0720</u> -	<u>99,21</u> -
12	C1547-16 варіант 9	Вимикач диференційний 3P+N 16A/30mA	шт	4	<u>2780,20</u> -	-	11121	-	-	-	-
13	C1547-16 варіант 3	Вимикач диференційний 1P+N 16A/30mA	шт	14	<u>1234,57</u> -	-	17284	-	-	-	-
14	C1547-16 варіант 4	Вимикач диференційний 1P+N 16A/10mA	шт	12	<u>1454,20</u> -	-	17450	-	-	-	-
15	C1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний, Ік.р. =10 А	шт	8	<u>246,70</u> -	-	1974	-	-	-	-
16	C1515-20 варіант 1	Din-рейка	шт	3	<u>144,27</u> -	-	433	-	-	-	-
17	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ЩР заг.)	1 шафа	1	<u>2489,18</u> 2095,35	<u>264,80</u> 12,80	2489	2095	<u>265</u> 13	<u>14,2560</u> 0,0895	<u>14,26</u> 0,09
18	C1514-6 варіант 3	ЩИТ розподільний вбудований 36 модуля	шт	1	<u>5056,84</u> -	-	5057	-	-	-	-
19	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>54064,98</u> 49565,98	-	541	496	-	<u>359,9040</u> -	<u>3,60</u> -
20	C1547-16 варіант 8	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік. р=32 А	шт	1	<u>821,98</u> -	-	822	-	-	-	-
21	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>38921,52</u> 35537,12	-	6227	5686	-	<u>261,0720</u> -	<u>41,77</u> -
22	C1547-16 варіант 3	Вимикач диференційний 1P+N 16A/30mA	шт	6	<u>1234,57</u> -	-	7407	-	-	-	-
23	C1547-16 варіант 4	Вимикач диференційний 1P+N 16A/10mA	шт	2	<u>1454,20</u> -	-	2908	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний, Ік.р. =10 А	шт	8	<u>246,70</u>	-	1974	-	-	-	-
25	C1515-20 варіант 1	Din-рейка	шт	3	<u>144,27</u>	-	433	-	-	-	-
26	C1547-6 варіант 1	Шина нульова	шт	1	<u>49,46</u>	-	49	-	-	-	-
27	C1547-6 варіант 2	Шина заземлююча	шт	1	<u>151,46</u>	-	151	-	-	-	-
28	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ЩВ)	1 шафа	1	<u>2489,18</u> 2095,35	<u>264,80</u> 12,80	2489	2095	<u>265</u> 13	<u>14,2560</u> 0,0895	<u>14,26</u> 0,09
29	C1514-6 варіант 4	Щит розподільний вбудований 32 модуля	шт	1	<u>4750,84</u>	-	4751	-	-	-	-
30	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>54064,98</u> 49565,98	-	541	496	-	<u>359,9040</u>	<u>3,60</u>
31	C1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р. =50 А	шт	1	<u>2572,20</u>	-	2572	-	-	-	-
32	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>38921,52</u> 35537,12	-	5449	4975	-	<u>261,0720</u>	<u>36,55</u>
33	C1547-16 варіант 7	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р. =25 А	шт	1	<u>688,87</u>	-	689	-	-	-	-
34	C1547-16 варіант 6	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р. =16 А	шт	1	<u>564,70</u>	-	565	-	-	-	-
35	C1547-16 варіант 3	Вимикач диференційний 1P+N 16A/30mA	шт	4	<u>1234,57</u>	-	4938	-	-	-	-
36	C1547-16 варіант 4	Вимикач диференційний 1P+N 16A/10mA	шт	6	<u>1454,20</u>	-	8725	-	-	-	-
37	C1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний, Ік.р. =10 А	шт	2	<u>246,70</u>	-	493	-	-	-	-
38	C1515-20 варіант 1	Din-рейка	шт	3	<u>144,27</u>	-	433	-	-	-	-
39	C1547-6 варіант 1	Шина нульова	шт	1	<u>49,46</u>	-	49	-	-	-	-
40	C1547-6 варіант 2	Шина заземлююча	шт	1	<u>151,46</u>	-	151	-	-	-	-
41	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ЩР гінекології)	1 шафа	1	<u>2489,18</u> 2095,35	<u>264,80</u> 12,80	2489	2095	<u>265</u> 13	<u>14,2560</u> 0,0895	<u>14,26</u> 0,09
42	C1514-6 варіант 3	ЩИТ розподільний вбудований 36 модуля	шт	1	<u>5056,84</u>	-	5057	-	-	-	-
43	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>38921,52</u> 35537,12	-	4281	3909	-	<u>261,0720</u>	<u>28,72</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C1547-16 варіант 7	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р. =25 А	шт	1	<u>688,87</u>	-	689	-	-	-	-
45	C1547-16 варіант 3	Вимикач диференційний 1P+N 16А/30мА	шт	6	<u>1234,57</u>	-	7407	-	-	-	-
46	C1547-16 варіант 4	Вимикач диференційний 1P+N 16А/10мА	шт	1	<u>1454,20</u>	-	1454	-	-	-	-
47	C1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний, Ік.р. =10 А	шт	3	<u>246,70</u>	-	740	-	-	-	-
48	C1515-20 варіант 1	Din-рейка	шт	2	<u>144,27</u>	-	289	-	-	-	-
49	C1547-6 варіант 1	Шина нульова	шт	1	<u>49,46</u>	-	49	-	-	-	-
50	C1547-6 варіант 2	Шина заземлююча	шт	1	<u>151,46</u>	-	151	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					191401	52763	<u>4021</u> 1037		<u>373,06</u> 6,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					191401				
							134617				
							53800				
							19140				
							-				
							-				
							<b>210541</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>210541</b>				
		<b>Розділ 2. Установчі вироби</b>									
51	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультax і панелях	шт	3	<u>300,58</u> 273,83	-	902	821	-	<u>1,9200</u>	<u>5,76</u>
52	C1547-11 варіант 2	Реле затримки часу типу РО-406	шт	3	<u>815,40</u>	-	2446	-	-	-	-
53	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,29	<u>5415,00</u> 5367,59	-	1570	1557	-	<u>42,4920</u>	<u>12,32</u>
54	C1512-14 варіант 1	Розетка штепсельна 2-полюсна із заземл. контактом з антибактеріальним покриттям з рамкою	шт	29	<u>543,68</u>	-	15767	-	-	-	-
55	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавiшних	100шт	0,09	<u>5741,80</u> 5685,92	-	517	512	-	<u>45,0120</u>	<u>4,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C1547-6 варіант 4	Вимикач однополюсний 2-клавішний з антибактеріальним покриттям	шт	9	<u>396,97</u>	-	3573	-	-	-	-
57	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>5400,73</u>	-	54	53	-	<u>42,3120</u>	<u>0,42</u>
58	C1547-6 варіант 5	Вимикач однополюсний 1 клавішний прохідний	шт	1	<u>396,97</u>	-	397	-	-	-	-
59	C1512-1 варіант 2	Коробка монтажна	шт	42	<u>10,22</u>	-	429	-	-	-	-
60	C1512-1 варіант 1	Коробка розподільна	шт	96	<u>255,02</u>	-	24482	-	-	-	-
61	& C1545-69- 1 варіант 1	Клеми швидкого монтажу	шт	388	<u>6,63</u>	-	2572	-	-	-	-
62	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	4	<u>403,74</u>	-	1615	1095	-	<u>1,9200</u>	<u>7,68</u>
63	C117-1 варіант 1	Колодка клемна	шт	4	<u>124,86</u>	-	499	-	-	-	-
64	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	10	<u>698,51</u>	<u>28,83</u>	6985	4965	<u>288</u>	<u>3,5640</u>	<u>35,64</u>
65	C1514-6 варіант 5	Щит пластиковий із кришкою 18 модулів 1 рядний з DIN рейкою та фальш-панеллю	шт	10	<u>850,62</u>	-	8506	-	-	-	-
66	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу при відкритій проводці	100шт	0,64	<u>4041,68</u>	-	2587	2579	-	<u>31,8960</u>	<u>20,41</u>
67	C1512-14 варіант 2	Розетка модульна SN016 Hager	шт	60	<u>388,56</u>	-	23314	-	-	-	-
68	C1512-14 варіант 3	Розетка 3р+N+PE	шт	4	<u>225,44</u>	-	902	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							97117	11582	<u>288</u>		<u>86,28</u>
Разом будівельні роботи, грн.							97117		199		1,36
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							85247				
всього заробітна плата, грн.							11781				
Загальновиробничі витрати, грн.							9712				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>106829</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>						<b>106829</b>				
		<b>Розділ 3. Електроосвітлення</b>										
69	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,45	<u>30624,65</u> 29363,89	<u>401,93</u> 362,19	13781	13214	<u>181</u> 163	<u>223,7760</u> 2,4642	<u>100,70</u> 1,11	
70	C1547-4 варіант 1	Світильник LED панель 600x600 АЛЬФА LP-34 34W 4100Lm 4000K IP442 Вт IP44	шт	17	<u>1677,53</u>	-	28518	-	-	-	-	
71	C1547-4 варіант 3	Світильник LED панель 600x600 мед. Закл. освітлення 30 Вт IP20	шт	23	<u>1194,05</u>	-	27463	-	-	-	-	
72	C1547-4 варіант 4	Світильник LED панель 300x600 мед. Закл. освітлення 24 Вт IP42	шт	5	<u>638,15</u>	-	3191	-	-	-	-	
73	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,02	<u>37323,31</u> 26219,26	<u>401,93</u> 362,19	746	524	<u>8</u> 7	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05	
74	C1547-4 варіант 2	LED світильник 60 см T8 18W IP20 SLIM 6000K	шт	2	<u>140,39</u>	-	281	-	-	-	-	
75	KB21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>26463,47</u> 23140,53	<u>2828,81</u> 1033,26	1059	926	<u>113</u> 41	<u>157,4400</u> 6,3434	<u>6,30</u> 0,25	
76	C1547-10 варіант 2	Світильник LED аварійний з АКБ "Вихід" (зел. Наліпка)	шт	4	<u>3163,03</u>	-	12652	-	-	-	-	
77	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного	комплект	7	<u>2582,78</u> 2582,78	-	18079	18079	-	<u>19,2000</u>	<u>134,40</u>	
78	C1547-7 варіант 1	Опромінювач бактерицидний 55 FAN +100%	шт	7	<u>7249,67</u>	-	50748	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3						156518	32743	<u>302</u> 211		<u>245,16</u> 1,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						156518				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>172170</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>172170</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція</b>									
79	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	17,74	<u>3120,34</u> 2947,73	-	55355	52293	-	<u>22,4640</u>	<u>398,51</u>
80	C113-2124 варіант 1	Труба ПВХ ДКС гофрована, що не поширює горіння, зовн.діам.20мм	м	1791,74	<u>15,39</u>	-	27575	-	-	-	-
81	KP17-7-4	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	100м	0,48	<u>23404,72</u> 17462,79	<u>945,83</u> 699,75	11234	8382	<u>454</u> 336	<u>125,3520</u> 4,7624	<u>60,17</u> 2,29
82	C113-140 варіант 1	Труба металева Д 63	м	48,96	<u>443,95</u>	-	21736	-	-	-	-
83	KB21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	<u>10515,26</u> 5357,68	<u>3720,46</u> 1206,90	2629	1339	<u>930</u> 302	<u>39,3600</u> 8,4370	<u>9,84</u> 2,11
84	C113-2127 варіант 1	Короб пластиковий з кришкою 10x16	м	25,25	<u>32,21</u>	-	813	-	-	-	-
85	KB21-13-2 к=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у коробах	100м	0,25	<u>4466,16</u> 1835,97	<u>2237,41</u> 730,38	1117	459	<u>559</u> 183	<u>13,1790</u> 5,1851	<u>3,29</u> 1,30
86	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м	2,37	<u>1667,18</u> 1479,78	<u>17,38</u> 15,66	3951	3507	<u>41</u> 37	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>27,42</u> 0,25
87	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м	12,102	<u>2568,22</u> 2344,01	<u>36,93</u> 33,28	31081	28367	<u>447</u> 403	<u>18,3240</u> 0,2264	<u>221,76</u> 2,74
88	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,75	<u>3329,19</u> 3043,98	<u>76,04</u> 68,52	2497	2283	<u>57</u> 51	<u>23,7960</u> 0,4662	<u>17,85</u> 0,35
89	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,9	<u>3514,38</u> 3183,67	<u>110,80</u> 99,85	3163	2865	<u>100</u> 90	<u>24,8880</u> 0,6793	<u>22,40</u> 0,61
90	KP17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м	4,67	<u>913,87</u> 735,28	<u>17,38</u> 15,66	4268	3434	<u>81</u> 73	<u>5,7480</u> 0,1066	<u>26,84</u> 0,50
91	C152-58 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 5x16 мм <sup>2</sup>	1000м	0,092	<u>410421,48</u>	-	37759	-	-	-	-
92	C152-58 варіант 3	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 5x4 мм <sup>2</sup>	1000м	0,102	<u>106094,28</u>	-	10822	-	-	-	-
93	C152-58 варіант 2	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 5x2,5 мм <sup>2</sup>	1000м	0,0624	<u>69986,28</u>	-	4367	-	-	-	-
94	C153-22 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ПВСнг-нд, переріз 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1000м	1,0096	<u>41100,42</u>	-	41495	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C153-21 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ПВСнг-нд, переріз 3x1,5 мм2	1000м	0,586	<u>26964,12</u>	-	15801	-	-	-	-
96	C153-21 варіант 2	Кабель силовий, що не поширює горіння та димоутворення з мідними жилами ПВСнг-нд, переріз 2x1,5 мм2	1000м	0,08755	<u>28723,55</u>	-	2515	-	-	-	-
97	C152-71 варіант 1	Провід з мідними жилами негорючий FLAME 3x1,5 мм2	1000м	0,045	<u>49123,94</u>	-	2211	-	-	-	-
98	C157-270 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2	1000м	0,0408	<u>33640,18</u>	-	1373	-	-	-	-
99	C157-273 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм2	1000м	0,0816	<u>87940,17</u>	-	7176	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					288938	102929	<u>2669</u> 1475		<u>788,08</u> 10,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					288938 183340 104404 28894 - - <b>317832</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>317832</b>				
		<b>Розділ 5. Заземлення</b> В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
100	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,5	<u>10777,35</u> 3120,54	<u>619,16</u> 155,92	5389	1560	<u>310</u> 78	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>11,20</u> 0,48
101	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,12	<u>8224,68</u> 4279,60	<u>697,53</u> 161,29	987	514	<u>84</u> 19	<u>30,7200</u> 1,0024	<u>3,69</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 25х4 мм  В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	т	0,00972	45201,34	-	439	-	-	-	-
103	KM10-764-5	Монтаж шини заземлення	шт	2	339,79 86,09	-	680	172	-	0,6400	1,28
104	C1545-537 варіант 1	Шина заземлююча	шт	2	1965,07	-	3930	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							11425	2246	394 97		16,17 0,60
Разом будівельні роботи, грн.							11425				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8785				
всього заробітна плата, грн.							2343				
Загальновиробничі витрати, грн.							1143				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>12568</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 5</b>							<b>12568</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							745399	202263	7674 3019		1508,75 19,66
Разом будівельні роботи, грн.							745399				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							535462				
всього заробітна плата, грн.							205282				
Загальновиробничі витрати, грн.							74541				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>819940</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>819940</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1528,41 205282				

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування  
705-25-К

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07  
на монтаж технологічного обладнання**

**Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,250 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,01398 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2,005 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		<b>Розділ 1. Резервна операційна</b>									
1	KP13-13-1	Монтаж вказівних табличок	100м2	0,01	<u>13868,88</u>	<u>2,17</u>	139	126	-	<u>85,7760</u>	<u>0,86</u>
					12607,36	1,96			-	0,0133	-
2	KP15-33-5	Установлення дзеркал	10шт	0,2	<u>2037,44</u>	-	407	407	-	<u>14,2560</u>	<u>2,85</u>
					2033,19	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					546	533	-		<u>3,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					546				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					13 533 55 - - <b>601</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>601</b>				
		<b>Розділ 2. Хірургічне відділення</b>									
3	KP13-13-1	Монтаж вказівних табличок	100м2	0,02	<u>13868,88</u>	<u>2,17</u>	277	252	-	<u>85,7760</u>	<u>1,72</u>
					<u>12607,36</u>	<u>1,96</u>			-	<u>0,0133</u>	-
4	KP15-33-5	Установлення дзеркал	10шт	0,6	<u>2037,44</u>	-	1222	1220	-	<u>14,2560</u>	<u>8,55</u>
					<u>2033,19</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1499	1472	-		<u>10,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1499		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27				
		всього заробітна плата, грн.					1472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1649</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>1649</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					2045	2005	-		<u>13,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2045		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40				
		всього заробітна плата, грн.					2005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					205 - - <b>2250</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>2250</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>13,98</b> <b>2005</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування  
705-25-К

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на монтаж устаткування лікувального газопостачання

Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 139,011 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,3872 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 54,117 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		<b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>									
1	КМ34-133-2	Монтаж контрольно-вимірювальних щитів з LCD монітором	шт	1	3331,72	-	3332	3332	-	24,1920	24,19
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,9				3331,72	-			-	-	-
2	КМ34-133-5	Монтаж панелі медичної	комплект	3	802,43	-	2407	2407	-	5,7600	17,28
					802,43	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ34-133-15	Монтаж розеток медичного газу	шт	2	<u>242,53</u>	-	485	485	-	<u>1,9200</u>	<u>3,84</u>
					242,53	-			-	-	-
4	КМ34-133-15	Монтаж вентиля витрачального	шт	7	<u>242,53</u>	-	1698	1698	-	<u>1,9200</u>	<u>13,44</u>
					242,53	-			-	-	-
5	КМ34-133-3	Монтаж флоуметру	шт	7	<u>970,14</u>	-	6791	6791	-	<u>7,6800</u>	<u>53,76</u>
					970,14	-			-	-	-
6	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній до 18мм	100 м	0,584	<u>23552,51</u>	<u>1474,01</u>	13755	12793	<u>861</u>	<u>153,6000</u>	<u>89,70</u>
					21906,43	617,40			361	4,6800	2,73
7	КБ21-12-2	Прокладання коробів захисних в комплекті зі з'єднувачами, наружними та внутрішніми кутиками (k=1,15)	100м	0,61	<u>11531,30</u>	<u>3720,46</u>	7034	3758	<u>2269</u>	<u>45,2640</u>	<u>27,61</u>
					6161,34	1206,90			736	8,4370	5,15
8	КМ12-753-1	Промивання труб	100 м	0,584	<u>5616,53</u>	<u>139,92</u>	3280	3198	<u>82</u>	<u>38,4000</u>	<u>22,43</u>
					5476,61	6,86			4	0,0480	0,03
9	КР15-152-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,584	<u>11453,20</u>	-	6689	6430	-	<u>65,9280</u>	<u>38,50</u>
					11010,64	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					45471	40892	<u>3212</u>		<u>290,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45471		1101		7,91
		в тому числі:					1367				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41993				
		всього заробітна плата, грн.					4547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>50018</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>50018</b>				
		<b>Розділ 2. Будівельно-монтажні роботи</b>									
10	КР3-25-4	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	100 отв.	0,02	<u>21007,02</u>	-	420	420	-	<u>164,2200</u>	<u>3,28</u>
					21007,02	-			-	-	-
11	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	1	<u>10838,66</u>	<u>4579,65</u>	10839	6259	<u>4580</u>	<u>47,1240</u>	<u>47,12</u>
					6259,01	1890,55			1891	13,6343	13,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ46-26-12	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	100шт	0,08	<u>127140,36</u> 27698,70	<u>22326,82</u> 16730,84	10171	2216	<u>1786</u> 1338	<u>183,1440</u> 123,2845	<u>14,65</u> 9,86
		Разом прямі витрати по розділу 2					21430	8895	<u>6366</u> 3229		<u>65,05</u> 23,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					21430 6169 12124 2143 - - <b>23573</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>23573</b>				
		<b>Розділ 3. Матеріали</b>									
13	& С1545-265-1-2 варіант 1	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів: Труба мідна Ф15х1	м	14,2	<u>283,97</u> -	- -	4032	-	- -	- -	- -
14	& С1545-265-1-2 варіант 3	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхнею, яка призначена для лікувальних газів: Труба мідна Ф22х1,5	м	44,2	<u>457,37</u> -	- -	20216	-	- -	- -	- -
15	& С113-2048-1-1 варіант 1	Відводи мідні 90-15х1	шт	17	<u>30,69</u> -	- -	522	-	- -	- -	- -
16	& С113-2048-1-1 варіант 3	Відводи мідні 90-22х1,5	шт	4	<u>62,99</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
17	& С113-2048-1-2 варіант 4	Перехід мідний 15х22	шт	4	<u>70,47</u> -	- -	282	-	- -	- -	- -
18	& С113-2048-1-2 варіант 1	Трійник мідний 15х15х15	шт	1	<u>56,19</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1545-262-1 варіант 1	Труба водогазопровідна, Ду25 (для гільз)	м	20	<u>127,68</u>	-	2554	-	-	-	-
20	& C1110-132-1	Хомути для кріплення трубопроводів	шт	85	<u>35,37</u>	-	3006	-	-	-	-
21	& 2405-1203-1 варіант 1	Короб захисний 40x40 мм	м	60,2	<u>85,71</u>	-	5160	-	-	-	-
22	2405-1203 варіант 1	Т-подібне з'єднання для короба 40x40мм	шт	1	<u>42,89</u>	-	43	-	-	-	-
23	2405-1203 варіант 5	Заглушка для короба 40x40мм	шт	2	<u>27,53</u>	-	55	-	-	-	-
24	2405-1203 варіант 6	З'єднання для короба 40x40мм	шт	20	<u>42,14</u>	-	843	-	-	-	-
25	& C1546-64-3	Припой 2% срібла	кг	3	<u>2288,02</u>	-	6864	-	-	-	-
26	& C1113-180-1	Спирт	л	18,8	<u>87,25</u>	-	1640	-	-	-	-
27	& C1113-180-2	Дистильована вода NEW Formula, 10л	шт	10	<u>50,34</u>	-	503	-	-	-	-
28	& C1113-180-3	Миючий засіб Вімол	кг	1,2	<u>22,99</u>	-	28	-	-	-	-
29	C111-1640 варіант 1	Диск відрізний д.25	шт	3	<u>137,56</u>	-	413	-	-	-	-
30	& C1545-50-4 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка ,балон 750 мл	шт	3	<u>398,30</u>	-	1195	-	-	-	-
31	& C111-16481-3	Наклейки для медичних газів	шт	35	<u>0,63</u>	-	22	-	-	-	-
32	& C1546-1-40	Азот технічний в балонах (40л)	балон	5	<u>692,31</u>	-	3462	-	-	-	-
33	& C111-324-10	Кисень технічний (балон 10 л)	балон	4	<u>1278,21</u>	-	5113	-	-	-	-
34	& C1546-65-5-1	Пропан в балонах по 12 л.	балон	2	<u>1606,90</u>	-	3214	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					59475	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					59475				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					5945 - - <b>65420</b>				
		----- <b>Всього по розділу 3</b>					<b>65420</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					126376 126376 67011 54117 12635 - - <b>139011</b>	49787	<u>9578</u> 4330		<u>355,80</u> 31,40
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>139011</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>387,20</b> <b>54117</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування  
705-25-К

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012  
на пусконаладжувальні роботи**

**Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,762 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,01312 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2,511 тис. грн.  
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		<b>Розділ 1. Лікувальне газопостачання</b>									
1	КПЗ-11-4	Регулювально-запірні пристрої	пристр.	4	627,79	-	2511	2511	-	3,2800	13,12
					627,79	-			-		
		Разом прямі витрати по розділу 1					2511	2511	-		13,12
		Разом будівельні роботи, грн.					2511		-		
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2511				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					251 - - <b>2762</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>2762</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					2511	2511	-		13,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2511 2511 251 - - <b>2762</b>		-		-
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>2762</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>13,12</b> <b>2511</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування  
705-25-К

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01  
на будівельні роботи резервної операційної**

**Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава. Додаткові роботи**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 93,883 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,25034 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 33,778 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	КБ10-25-3 к=1,15, к=0,7	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,075	4137,04 3946,71	190,33 141,42	310	296	14 11	30,4483 0,9351	2,28 0,07
2	КР1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	0,062	145110,48 116090,95	- -	8997	7198	- -	944,5200 -	58,56 -
3	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,062	25343,41 25343,41	- -	1571	1571	- -	220,3200 -	13,66 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	9,92	<u>142,88</u>	<u>142,88</u>	1417	-	<u>1417</u>	-	-
					-	25,40			252	0,1610	1,60
		Разом прямі витрати по розділу 1					12295	9065	<u>1431</u>		<u>74,50</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12295		263		1,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1799				
		всього заробітна плата, грн.					9328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1230				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>13525</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>13525</b>				
		<b>Розділ 2. Підлога</b>									
5	KB11-29-2 к=1,15	Тип П-2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,029	<u>31531,91</u>	<u>89,95</u>	914	909	<u>3</u>	<u>227,6310</u>	<u>6,60</u>
					31349,34	81,05			2	0,5514	0,02
6	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1	<u>244,58</u>	-	245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,58	<u>62,92</u>	-	36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	C111-287 варіант 1	Плитка із широкоформатного керамограніту для підлог	м2	2,96	<u>801,29</u>	-	2372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки CM 117	кг	15,08	<u>19,75</u>	-	298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C111-2001-1 варіант 2	Затирка для швів водостійка	кг	1,3166	<u>178,87</u>	-	236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C111-155-1 варіант 2	СВП клини для плитки	1000шт	0,021	<u>1071,45</u>	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					4124	909	<u>3</u>		<u>6,60</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4124		2		0,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3212				
		всього заробітна плата, грн.					911				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					412 - - <b>4536</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>4536</b>				
		<b>Розділ 3. Стіни</b>									
12	KP3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	0,315	<u>35824,96</u> 33695,68	<u>1228,95</u> 405,87	11285	10614	<u>387</u> 128	<u>244,6680</u> 2,2464	<u>77,07</u> 0,71
13	C111-1839 варіант 1	Металоконструкції для посилення	т	0,315	<u>62087,23</u>	-	19557	-	-	-	-
14	C1545-291 варіант 1	Шпилька 1м з болтами шайбами та гайками	комплект	11	<u>208,04</u>	-	2288	-	-	-	-
15	KP3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	1	<u>1433,61</u> 1314,92	<u>115,15</u> 103,76	1434	1315	<u>115</u> 104	<u>9,9000</u> 0,7060	<u>9,90</u> 0,71
16	KP20-17-3	Готування важких кладкових цементно- вапняних розчинів, марка 50	100м3	0,0024	<u>61101,14</u> 49009,68	<u>8393,06</u> 7154,60	147	118	<u>20</u> 17	<u>426,0600</u> 56,6370	<u>1,02</u> 0,14
17	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,02544	<u>5664,45</u>	-	144	-	-	-	-
18	C111-1305 варіант 2	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,04272	<u>6772,99</u>	-	289	-	-	-	-
19	C1421-9552 варіант 2	Пісок природний, збагачений	м3	0,2976	<u>1229,38</u>	-	366	-	-	-	-
20	C1422- 10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,38	<u>11929,64</u>	-	4533	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					40043	12047	<u>522</u> 249		<u>87,99</u> 1,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40043 27474 12296 4004 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>44047</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>44047</b>				
		<b>Розділ 4. Прорізи</b>									
21	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,075	<u>5910,06</u> 5638,16	<u>271,90</u> 202,03	443	423	<u>20</u> 15	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>3,26</u> 0,10
22	& С123-390-1 варіант 3	Дошки підвіконні пластикові матові квадратні 500 мм білий	мп	1,94	<u>709,16</u> -	<u>-</u> -	1376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С123-390-1 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові матові квадратні 450 мм білий	мп	5,71	<u>640,42</u> -	<u>-</u> -	3657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	1,041	<u>395,93</u> -	<u>-</u> -	412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5888	423	<u>20</u> 15		<u>3,26</u> 0,10
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5888 5445 438 589 - -				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>6477</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>6477</b>				
		<b>Розділ 5. Укоси</b>									
25	КБ15-63-4 к=1,15	Дверні укоси Улаштування обшивки коробів мереж опалення, водопроводу та каналізації гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,139	<u>78600,58</u> 77668,74	<u>74,95</u> 67,54	10925	10796	<u>10</u> 9	<u>536,5716</u> 0,4595	<u>74,58</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C111-741 варіант 2	Гіпсокартон для стін вологостійкий Titan	м2	14,6	<u>326,30</u>	-	4764	-	-	-	-
27	& C111-20-8 варіант 2	Дюбель 6x40 мм	шт.	167	<u>1,13</u>	-	189	-	-	-	-
28	C126-1315 варіант 2	Профіль CD 60/3м	м	63,66	<u>59,19</u>	-	3768	-	-	-	-
29	C126-1312 варіант 2	Профіль UD 27/3м	м	46,27	<u>44,46</u>	-	2057	-	-	-	-
30	C1545-44 варіант 2	Саморіз 3,5x9,5мм	100шт	2,32	<u>41,17</u>	-	96	-	-	-	-
31	C1545-44 варіант 3	Саморіз 25 по металу	100шт	6,37	<u>23,32</u>	-	149	-	-	-	-
32	C126-950 варіант 3	З'єднання СД	шт	114	<u>9,21</u>	-	1050	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					22998	10796	<u>10</u> 9		<u>74,58</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					22998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12192				
		всього заробітна плата, грн.					10805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2300				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>25298</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>25298</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					85348	33240	<u>1986</u> 538		<u>246,93</u> 3,41
		Разом будівельні роботи, грн.					85348				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50122				
		всього заробітна плата, грн.					33778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8535				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>93883</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>93883</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>250,34</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>33778</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування  
705-25-К

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на будівельні роботи хірургічного відділення

Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава. Додаткові роботи

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1168,374 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,7852 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 502,659 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	КР7-27-6 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площею понад 10 м2	100м2	2,721	<u>34452,63</u> 33756,99	<u>467,54</u> 421,32	93746	91853	<u>1272</u> 1146	<u>250,9440</u> 2,8665	<u>682,82</u> 7,80
2	КР7-27-9 к дем.=0,8, к=14	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини мозаїчного покриття додавати або виключати (до 90мм)	100м2	2,721	<u>50942,31</u> 50260,98	<u>681,33</u> 613,97	138614	136760	<u>1854</u> 1671	<u>373,6320</u> 4,1772	<u>1016,65</u> 11,37
3	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	3,2	<u>1112,57</u> 1112,57	- -	3560	3560	- -	<u>9,6720</u> -	<u>30,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	61,00342	<u>225,00</u>	-	13726	13726	-	<u>1,9560</u>	<u>119,32</u>
					225,00	-			-	-	-
5	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	61,00342	<u>149,98</u>	<u>149,98</u>	9149	-	<u>9149</u>	-	-
					-	25,40			1549	<u>0,1610</u>	<u>9,82</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					258795	245899	<u>12275</u>		<u>1849,74</u>
									4366		<u>28,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					258795				
							621				
							250265				
							25880				
							-				
							-				
							<b>284675</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>284675</b>				
		<b>Розділ 2. Стіни</b>									
6	KP3-9-3	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	1 м3	1,54	<u>9358,34</u>	<u>89,08</u>	14412	14235	<u>137</u>	<u>76,5960</u>	<u>117,96</u>
					9243,61	80,27			124	<u>0,5461</u>	<u>0,84</u>
7	KP20-17-3	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	100м3	0,004466	<u>61101,14</u>	<u>8393,06</u>	273	219	<u>37</u>	<u>426,0600</u>	<u>1,90</u>
					49009,68	7154,60			32	<u>56,6370</u>	<u>0,25</u>
8	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,047339	<u>5664,45</u>	-	268	-	-	-	-
					6	-			-	-	-
9	C111-1305 варіант 2	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,079494	<u>6772,99</u>	-	538	-	-	-	-
					8	-			-	-	-
10	C1421-9552 варіант 2	Пісок природний, збагачений	м3	0,553784	<u>1229,38</u>	-	681	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,6314	<u>11929,64</u>	-	7532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KB8-25-1	Улаштування перегорожок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (закладання пройому)	100м2	0,0315	<u>23256,75</u>	<u>928,49</u>	733	694	<u>29</u>	<u>152,2080</u>	<u>4,79</u>
					22032,11	480,06			15	<u>3,0029</u>	<u>0,09</u>
13	C1422-10936 варіант 3	Газоблок 150x200x600 мм	1000шт	0,026	<u>66499,64</u>	-	1729	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C111-2000-1 варіант 3	Суміш для газоблока Ceresit СТ 20	кг	7,182	<u>11,77</u>	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C171-2217П-1-1Д варіант 1	Піна монтажна	л	0,07434	<u>428,75</u>	-	32	-	-	-	-
16	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000945	<u>33471,34</u>	-	32	-	-	-	-
17	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,000031	<u>477814,36</u>	<u>8393,06</u>	15	1	-	<u>370,7280</u>	<u>0,01</u>
18	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 (40x20см)	100м	0,21	<u>12108,10</u>	<u>1034,87</u>	2543	2305	<u>217</u>	<u>80,6400</u>	<u>16,93</u>
19	KP20-28-4 к=35	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100м	0,21	<u>162372,61</u>	<u>16013,24</u>	34098	30567	<u>3363</u>	<u>1069,3200</u>	<u>224,56</u>
20	KB21-12-1 к=1,15	Прокладання кришок металевих	100м	0,21	<u>28958,43</u>	<u>17487,23</u>	6081	1959	<u>3672</u>	<u>66,9714</u>	<u>14,06</u>
21	C188888-45 варіант 1	Кришка для борозди 200мм індивідуального виготовлення із оцинкованої сталі L=21м	шт	1	<u>8353,81</u>	-	8354	-	-	-	-
22	KB15-47-5 к=1,15	Установлення декоративних кутиків	100м	6	<u>4049,03</u>	-	24294	24294	-	<u>27,9726</u>	<u>167,84</u>
23	C111-1844-1 варіант 1	Кут оздоблювальний білий 30x30 мм	м	630	<u>68,39</u>	-	43086	-	-	-	-
24	C188888-21 варіант 1	Клей монтажний Lacrysil Скажена липучка акриловий білий 400 мл	шт	63	<u>100,25</u>	-	6316	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							151102	74274	<u>7455</u>		<u>548,05</u>
Разом будівельні роботи, грн.							151102		<u>2908</u>		<u>19,31</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							69373				
всього заробітна плата, грн.							77182				
Загальновиробничі витрати, грн.							15109				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>166211</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>166211</b>				
<b>Розділ 3. Підлога</b>											
25	KB26-30-1 к=1,15	Тип П-1 Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	27,21	<u>257,58</u>	-	7009	7009	-	<u>1,9872</u>	<u>54,07</u>
					<u>257,58</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С111-1760 варіант 1	Плівка поліетиленова будівельна ВТ чорний 200 мкм розм. 1,5х50 м	м2	299,31	<u>32,04</u>	-	9590	-	-	-	-
27	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,858	<u>10013,08</u> 9742,30	<u>232,47</u> 209,48	38630	37586	<u>897</u> 808	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>297,54</u> 5,50
28	КР7-17-9 к=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ. 80 мм)	100м2	2,721	<u>4659,05</u> 3929,06	<u>729,99</u> 657,82	12677	10691	<u>1986</u> 1790	<u>31,1040</u> 4,4755	<u>84,63</u> 12,18
29	КР7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до заг. товщ. 30 мм)	100м2	1,137	<u>776,51</u> 654,84	<u>121,67</u> 109,64	883	745	<u>138</u> 125	<u>5,1840</u> 0,7459	<u>5,89</u> 0,85
30	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,256825	<u>477814,36</u> 8 42644,84	<u>8393,06</u> 7154,60	122715	10952	<u>2156</u> 1837	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>95,21</u> 14,55
31	С111-1650-1 варіант 1	Фібра поліпропіленова	кг	64,21	<u>292,97</u>	-	18812	-	-	-	-
32	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,721	<u>3017,80</u> 2697,92	<u>127,42</u> 114,82	8211	7341	<u>347</u> 312	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>60,83</u> 2,13
33	С111-870 варіант 2	Кладочна сітка, ячейка 50х50 мм	м2	299,31	<u>172,66</u>	-	51679	-	-	-	-
34	С113-2085 варіант 2	Фіксатор пластмасовий	шт	1225	<u>5,78</u>	-	7081	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 3							277287	74324	<u>5524</u> 4872		<u>598,17</u> 35,21
Разом будівельні роботи, грн.							277287				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							197439				
всього заробітна плата, грн.							79196				
Загальновиробничі витрати, грн.							27732				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>305019</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>305019</b>				
<b>Розділ 4. Обшивка системи опалення та вентиляції гіпсокартоном по мет. каркасу</b>											
35	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (короб)	100м2	0,56	<u>40425,88</u> 36414,27	-	22638	20392	-	<u>264,4080</u>	<u>148,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ34-57-1 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм віднімається	100м2	-0,56	<u>6209,28</u> 6090,27	<u>119,01</u> 50,08	-3477	-3411	<u>-66</u> -28	<u>47,6100</u> 0,3511	<u>-26,66</u> -0,20
37	С111-741 варіант 2	Гіпсокартон для стін вологостійкий Titan	м2	57,68	<u>326,30</u>	-	18821	-	-	-	-
38	& С111-20-8 варіант 1	Дюбель 6x80	шт.	172	<u>1,85</u>	-	318	-	-	-	-
39	С126-1315 варіант 2	Профіль CD 60/3м	м	100,8	<u>59,19</u>	-	5966	-	-	-	-
40	С126-1312 варіант 2	Профіль UD 27/3м	м	48,72	<u>44,46</u>	-	2166	-	-	-	-
41	С1545-44 варіант 2	Саморіз 3,5x9,5мм	100шт	9,52	<u>41,17</u>	-	392	-	-	-	-
42	С126-950 варіант 3	З'єднання СД	шт	112	<u>9,21</u>	-	1032	-	-	-	-
43	С111-583 варіант 1	Стрічка армувальна А.Т.Т. 48 мм	10м	4,816	<u>47,73</u>	-	230	-	-	-	-
44	С111-204 варіант 1	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами KNAUF Fugenfuller	кг	17,584	<u>19,79</u>	-	348	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					48434	16981	<u>-66</u> -28		<u>121,41</u> -0,20
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					48434				
							31519				
							16953				
							4845				
							-				
							-				
							<b>53279</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>53279</b>				
		<b>Розділ 5. Укуси</b>									
45	КБ15-25-2 к=1,15	Дверні укуси Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,011	<u>48738,76</u> 48591,00	<u>84,95</u> 76,55	536	535	<u>1</u> 1	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>3,88</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,22	<u>62,92</u>	-	14	-	-	-	-
47	C111-1726 варіант 1	Плитка із широкоформатного керамограніту для стін	м2	1,111	<u>719,69</u>	-	800	-	-	-	-
48	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки CM 117	кг	5,72	<u>19,75</u>	-	113	-	-	-	-
49	C111-2001-1 варіант 2	Затирка для швів водостійка	кг	0,4983	<u>178,87</u>	-	89	-	-	-	-
50	C111-155-1 варіант 2	СВП клини для плитки	1000шт	0,008	<u>1071,45</u>	-	9	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1561	535	<u>1</u>		<u>3,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1561		1		0,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1025				
		всього заробітна плата, грн.					536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					156				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1717</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>1717</b>				
		<b>Розділ 6. Прорізи</b>									
51	KB10-20-2 к=1,15, к=0,8	(Демонтаж)Заповнення віконних склопакетів площею до 2 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0325	<u>25800,43</u> 24258,76	<u>1457,41</u> 1082,89	839	788	<u>47</u> 35	<u>165,0480</u> 7,1601	<u>5,36</u> 0,23
52	KB10-20-2 к=1,15	Заповнення віконних склопакетів площею до 2 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0325	<u>32250,52</u> 30323,44	<u>1821,76</u> 1353,61	1048	986	<u>59</u> 44	<u>206,3100</u> 8,9501	<u>6,71</u> 0,29
53	C111-958 варіант 1	Склопакет віконний, розм. 1004(h)x1619 мм, індивідуального виготовлення, Steko (виробник країна)	шт	1	<u>5643,13</u>	-	5643	-	-	-	-
54	C111-958 варіант 2	Склопакет віконний, розм. 1003(h)x1611 мм, індивідуального виготовлення, Steko (виробник країна)	шт	1	<u>5608,51</u>	-	5609	-	-	-	-
55	KB10-20-2 к=1,15, к=0,7	Демонтаж склопакету металопластикового вікна	100м2	0,02	<u>22575,37</u> 21226,41	<u>1275,23</u> 947,53	452	425	<u>26</u> 19	<u>144,4170</u> 6,2651	<u>2,89</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
56	КБ10-20-2 к=1,15	Монтаж сендвіч-панелі у металопластиковому вікні	100м2	0,02	<u>32250,52</u> 30323,44	<u>1821,76</u> 1353,61	645	606	<u>36</u> 27	<u>206,3100</u> 8,9501	<u>4,13</u> 0,18	
57	С126-1292 варіант 1	Сендвіч-панель 32 мм ПВХ 0,9 мм двостороння білий розм. 3000х1500мм підвищена міцність і довговічність (виробник Україна)	шт	1	<u>2760,35</u> -	- -	2760	-	- -	- -	- -	
58	КР3-19-3	Прорізування прорізів у сендвіч-панелях вікна	1 м2	0,13	<u>1192,38</u> 1171,24	<u>16,34</u> 6,89	155	152	<u>2</u> 1	<u>9,1560</u> 0,0443	<u>1,19</u> 0,01	
Разом прямі витрати по розділу 6							17151	2957	<u>170</u> 126		<u>20,28</u> 0,84	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							17151					
							14024					
							3083					
							1716					
							-					
							-					
							<b>18867</b>					
<b>Всього по розділу 6</b>							<b>18867</b>					
<b>Розділ 7. Технічний поверх</b>												
Додаткові роботи по підлогам												
59	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,27	<u>6058,75</u> 6008,78	<u>49,97</u> 45,03	1636	1622	<u>14</u> 12	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>12,21</u> 0,08	
60	С1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні товщ. 100мм	м2	27	<u>633,94</u> -	- -	17116	-	- -	- -	- -	
61	С1550-26	Поліуретановий клей Ceresit СТ 84 Express для пінополістиролу	балон	5	<u>469,48</u> -	- -	2347	-	- -	- -	- -	
62	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,27	<u>3017,80</u> 2697,92	<u>127,42</u> 114,82	815	728	<u>34</u> 31	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>6,04</u> 0,21	
63	С111-870 варіант 3	Сітка дротяна армуюча 50х50х3,0 мм	м2	29,7	<u>77,04</u> -	- -	2288	-	- -	- -	- -	
64	КБ11-11-3 к=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,27	<u>19214,65</u> 18607,09	<u>584,65</u> 526,84	5188	5024	<u>158</u> 142	<u>147,3012</u> 3,5844	<u>39,77</u> 0,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
65	КБ11-11-4 к=1,15, к=70	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до товщ. 400мм)	100м2	0,27	<u>59757,26</u> 55399,40	<u>4197,46</u> 3782,47	16134	14958	<u>1133</u> 1021	<u>438,5640</u> 25,7342	<u>118,41</u> 6,95	
66	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,11016	<u>51037,90</u> 42644,84	<u>8393,06</u> 7154,60	5622	4698	<u>924</u> 788	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>40,84</u> 6,24	
67	& С111-1650-12 варіант 1	Суміш універсальна цементно піщана М-150	кг	21600	<u>8,71</u> -	- -	188136	-	- -	- -	- -	
68	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1377,12</u> 1344,55	- -	14	13	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,11</u> -	
69	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,03	<u>1037,40</u> 1014,10	- -	31	30	- -	<u>8,0280</u> -	<u>0,24</u> -	
70	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (ф 150мм)	100шт	0,13	<u>835,09</u> 818,55	- -	109	106	- -	<u>6,4800</u> -	<u>0,84</u> -	
71	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	1 м3	0,65	<u>3836,22</u> 2787,63	<u>1048,59</u> 432,87	2494	1812	<u>682</u> 281	<u>20,9880</u> 3,1218	<u>13,64</u> 2,03	
72	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,2676	<u>36738,87</u> 24918,57	<u>10794,55</u> 2283,88	9831	6668	<u>2889</u> 611	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>46,76</u> 3,47	
73	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	0,2676	<u>35824,96</u> 33695,68	<u>1228,95</u> 405,87	9587	9017	<u>329</u> 109	<u>244,6680</u> 2,2464	<u>65,47</u> 0,60	
74	С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна 6,5У	т	0,2762	<u>49466,28</u> -	- -	13663	-	- -	- -	- -	
75	КБ15-80-1 к=1,15, к=0,7	(Демонтаж)Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з люльок (касет)	100 м2	0,3	<u>39542,34</u> 38028,91	<u>263,52</u> 90,51	11863	11409	<u>79</u> 27	<u>266,6450</u> 0,4938	<u>79,99</u> 0,15	
76	КБ15-80-1 к=1,15	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з люльок (зворотній монтаж)	100 м2	0,3	<u>69898,77</u> 54327,01	<u>376,46</u> 129,31	20970	16298	<u>113</u> 39	<u>380,9214</u> 0,7055	<u>114,28</u> 0,21	
		Разом прямі витрати по розділу 7					307844	72383	<u>6355</u> 3061		<u>538,60</u> 20,91	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					307844	229106	75444	30762	-	-
							<b>338606</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 7</b>						<b>338606</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						1062174	487353	<u>31714</u>		<u>3680,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						1062174		15306		105,07
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						543107				
		всього заробітна плата, грн.						502659				
		Загальновиробничі витрати, грн.						106200				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>1168374</b>				
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>1168374</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						<b>3785,20</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						<b>502659</b>				

Склав

Вікторія МЯГКОХЛІБ

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування  
705-25-К

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на водопровід та каналізацію (резервна операційна)

Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава. Додаткові роботи

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,551 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00357 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 0,499 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>9609,26</u>	<u>350,51</u>	96	93	<u>3</u>	<u>73,2960</u>	<u>0,73</u>
					9258,75	155,67			2	1,0591	0,01
2	KP15-36-1	(Демонтаж) Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,2	<u>2024,37</u>	<u>6,95</u>	405	403	<u>1</u>	<u>14,1216</u>	<u>2,82</u>
					2014,02	6,26			1	0,0426	0,01
		Разом прями витрати по розділу 1					501	496	<u>4</u>		<u>3,55</u>
									3		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  -----					1 499 50 - - <b>551</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>551</b>				
		Разом прями витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  -----					501 501 1 499 50 - - <b>551</b>	496	4 3		3,55 0,02
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>551</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>3,57</b> <b>499</b>				

Склав

Вікторія МЯГКОХЛІБ

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування  
705-25-К

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04  
на водопровід та каналізацію**

**Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава. Додаткові роботи**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 912,163 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,17671 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 25,174 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,06	<u>9609,26</u> 9258,75	<u>350,51</u> 155,67	577	556	<u>21</u> 9	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>4,40</u> 0,06
2	КР15-36-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,2	<u>2024,37</u> 2014,02	<u>6,95</u> 6,26	405	403	<u>1</u> 1	<u>14,1216</u> 0,0426	<u>2,82</u> 0,01
3	КР15-36-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення мийок на три відділення	10к-т	0,1	<u>2954,08</u> 2917,66	<u>33,02</u> 29,76	295	292	<u>3</u> 3	<u>20,4576</u> 0,2025	<u>2,05</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1277	1251	<u>25</u> 13		<u>9,27</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1277 1 1264 128 - - <b>1405</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>1405</b>				
		<b>Розділ 2. Водопостачання</b>									
4	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,826	<u>9979,50</u> 9829,68	-	8243	8119	-	<u>67,9080</u>	<u>56,09</u>
5	C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus, діам. 20 мм	м	74,2574	<u>101,07</u>	-	7505	-	-	-	-
6	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	110	<u>28,36</u>	-	3120	-	-	-	-
7	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,226	<u>10433,10</u> 10258,72	-	2358	2318	-	<u>70,8720</u>	<u>16,02</u>
8	C113-1681 варіант 3	Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus, діам. 25 мм	м	20,9954	<u>175,91</u>	-	3693	-	-	-	-
9	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	22	<u>32,76</u>	-	721	-	-	-	-
10	C113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	3	<u>15,24</u>	-	46	-	-	-	-
11	C113-1808 варіант 3	Муфта з МРВ д.25*3/4	шт	5	<u>136,43</u>	-	682	-	-	-	-
12	C113-1808 варіант 2	Муфта з МРЗ д.25*3/4	шт	3	<u>165,35</u>	-	496	-	-	-	-
13	C113-1713 варіант 1	Заглушка зовнішня різьба 3/4" латунь	шт	1	<u>96,48</u>	-	96	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-2062 варіант 1	Різьба, Ду 3/4" мм	шт	3	<u>15,39</u>	-	46	-	-	-	-
15	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,3	<u>25018,35</u>	<u>82,56</u>	7506	7444	<u>25</u>	<u>178,1160</u>	<u>53,43</u>
					24813,34	74,40			22	0,5062	0,15
16	C130-156 варіант 2	Бойлер електричний 50 л	шт	3	<u>16488,34</u>	-	49465	-	-	-	-
17	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>2366,03</u>	-	710	688	-	<u>15,8400</u>	<u>4,75</u>
					2292,84	-			-	-	-
18	C130-628 варіант 4	Змішувач для умивальника сенсорний, електронний, з регулюванням темп.	комплект	2	<u>53327,06</u>	-	106654	-	-	-	-
19	C130-628 варіант 5	Змішувач для умивальника Hansgrohe Logis E	комплект	1	<u>5253,52</u>	-	5254	-	-	-	-
20	KP15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,4	<u>8124,89</u>	<u>82,56</u>	3250	2918	<u>33</u>	<u>51,1440</u>	<u>20,46</u>
					7294,16	74,40			30	0,5062	0,20
21	C130-653 варіант 5	Мийка хірургічна подвійна із нерж. сталі	комплект	3	<u>204011,34</u>	-	612034	-	-	-	-
22	C130-653 варіант 6	Мийка глибока подвійна із нерж. сталі	комплект	1	<u>8091,23</u>	-	8091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					819970	21487	<u>58</u>		<u>150,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					819970		52		0,35
		в тому числі:					798425				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21539				
		всього заробітна плата, грн.					81997				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>901967</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>901967</b>				
		<b>Розділ 3. Каналізація</b>									
23	KP15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,046	<u>9988,46</u>	<u>270,38</u>	459	435	<u>12</u>	<u>67,1160</u>	<u>3,09</u>
					9464,70	121,95			6	0,7286	0,03
24	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4,5	<u>170,00</u>	-	765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1534-7 варіант 1	Відвід гнучий під кутом 90 град. із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 25 мм, зовнішній діаметр 33 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	1	<u>33,78</u>	-	34	-	-	-	-
26	C1534-256 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50x25 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 57x3,5-33x2,5 мм	шт	1	<u>55,49</u>	-	55	-	-	-	-
27	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0035	<u>1992,85</u>	<u>132,82</u>	7	4	-	<u>6,5964</u>	<u>0,02</u>
28	КБ13-26-6 к=1,15, к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0035	<u>7326,64</u>	<u>166,65</u>	26	5	<u>1</u>	<u>9,9912</u>	<u>0,03</u>
29	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>11651,29</u>	<u>10,86</u>	583	580	<u>1</u>	<u>78,9840</u>	<u>3,95</u>
30	C113-2224 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм Magnaplast HTplus	м	5	<u>91,90</u>	-	460	-	-	-	-
31	C113-2241	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	<u>35,37</u>	-	106	-	-	-	-
32	C113-2278	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50x32 мм	шт	3	<u>51,51</u>	-	155	-	-	-	-
33	C113-1881 варіант 2	Хомут із гумовою прокладкою та шурупом діам. 32 мм	шт	5	<u>61,80</u>	-	309	-	-	-	-
34	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>11651,29</u>	<u>10,86</u>	699	697	<u>1</u>	<u>78,9840</u>	<u>4,74</u>
35	C113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм Magnaplast HTplus	м	6	<u>121,32</u>	-	728	-	-	-	-
36	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,05	<u>11290,98</u>	<u>19,55</u>	565	557	<u>1</u>	<u>75,8280</u>	<u>3,79</u>
37	C113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм Magnaplast HTplus	м	5	<u>365,12</u>	-	1826	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6777	2278	<u>16</u>		<u>15,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6777		<u>8</u>		<u>0,04</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4483				
		всього заробітна плата, грн.					2286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>7456</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>7456</b>				
38	KP15-22-1	<b>Розділ 4. Підключення стерилізатору</b> Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>8529,61</u> 8471,63	-	85	85	-	<u>59,4000</u>	<u>0,59</u>	
39	C113-1873-1Б варіант 1	Кран шаровий Ду25	шт	1	<u>369,95</u>	-	370	-	-	-	-	
40	C113-1352 варіант 1	Гнучкий шланг	м	3	<u>252,83</u>	-	758	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 4						1213	85	-		<u>0,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						1213				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1128				
		всього заробітна плата, грн.						85				
		Загальновиробничі витрати, грн.						122				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>1335</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 4</b>						<b>1335</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						829237	25101	<u>99</u> 73		<u>176,23</u> 0,48
		Разом будівельні роботи, грн.						829237				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						804037				
		всього заробітна плата, грн.						25174				
		Загальновиробничі витрати, грн.						82926				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>912163</b>				
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>912163</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					176,71 25174				

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування  
705-25-К

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05

на опалення та вентиляцію (резервна операційна)

Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава. Додаткові роботи

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,908 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,01771 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2,436 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи опалення</b>									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,05	<u>17046,77</u> 15686,19	<u>1360,58</u> 761,23	852	784	<u>68</u> 38	<u>126,4200</u> 5,0249	<u>6,32</u> 0,25
2	КР15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,22	<u>8146,56</u> 7246,07	<u>900,49</u> 91,38	1792	1594	<u>198</u> 20	<u>50,0592</u> 0,5817	<u>11,01</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 1					2644	2378	<u>266</u> 58		<u>17,33</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  -----					2644 2436 264 - - <b>2908</b>					
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>2908</b>					
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  -----					2644 2644 2436 264 - - <b>2908</b>	2378	<u>266</u> 58			<u>17,33</u> 0,38
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>2908</b>					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					17,71 2436					

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування  
705-25-К

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06**  
на опалення та вентиляцію

**Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава. Додаткові роботи**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 577,041 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,44615 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 194,781 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи опалення</b>									
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,09	<u>17046,77</u> 15686,19	<u>1360,58</u> 761,23	1534	1412	<u>122</u> 69	<u>126,4200</u> 5,0249	<u>11,38</u> 0,45
2	KP15-47-2	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	0,01	<u>27672,25</u> 24944,55	<u>2727,70</u> 1523,15	277	249	<u>28</u> 15	<u>201,0360</u> 10,0526	<u>2,01</u> 0,10
3	KP15-85-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,348	<u>10560,07</u> 9500,70	<u>1059,37</u> 136,20	3675	3306	<u>369</u> 47	<u>65,6352</u> 0,8416	<u>22,84</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP17-2-12	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених в борозні	100м	0,9	<u>5955,30</u> 5881,98	-	5360	5294	-	<u>47,8560</u>	<u>43,07</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					10846	10261	<u>519</u> 131		<u>79,30</u> 0,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					10846 66 10392 1084 - - <b>11930</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>11930</b>				
5	KP15-90-2	<b>Розділ 2. Монтажні роботи опалення</b> Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,21186	<u>23600,44</u> 17764,94	<u>772,92</u> 265,49	5000	3764	<u>164</u> 56	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>28,34</u> 0,31
6	C130-4 варіант 2	Радіатор MIRADO біметал 500/96 секція	шт	107	<u>553,15</u>	-	59187	-	-	-	-
7	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>8529,61</u> 8471,63	-	171	169	-	<u>59,4000</u>	<u>1,19</u>
8	C130-1106 варіант 2	Кран з американкою д.1/2	шт	2	<u>385,75</u>	-	772	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					65130	3933	<u>164</u> 56		<u>29,53</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					65130 61033 3989 6513 - - <b>71643</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>71643</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 3. Демонтажні роботи вентиляції</b>									
9	КМ8-472-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 80 мм2 (40x2мм)	100 м	0,42	<u>1698,64</u> 1444,37	<u>250,16</u> 64,54	713	607	<u>105</u> 27	<u>10,3680</u> 0,3997	<u>4,35</u> 0,17
10	КР15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,75	<u>8146,56</u> 7246,07	<u>900,49</u> 91,38	6110	5435	<u>675</u> 69	<u>50,0592</u> 0,5817	<u>37,54</u> 0,44
11	КР15-121-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,222	<u>18805,67</u> 18731,85	<u>69,36</u> 53,66	4175	4158	<u>15</u> 12	<u>144,5136</u> 0,3763	<u>32,08</u> 0,08
12	КР15-121-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2678	<u>17224,72</u> 17150,90	<u>69,36</u> 53,66	4613	4593	<u>19</u> 14	<u>132,3168</u> 0,3763	<u>35,43</u> 0,10
13	КР15-121-9 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0192	<u>17224,72</u> 17150,90	<u>69,36</u> 53,66	331	329	<u>1</u> 1	<u>132,3168</u> 0,3763	<u>2,54</u> 0,01
14	КР15-121-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	2,367	<u>14913,34</u> 14839,52	<u>69,36</u> 53,66	35300	35125	<u>164</u> 127	<u>114,4848</u> 0,3763	<u>270,99</u> 0,89
15	КР15-121-11 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,4688	<u>11203,33</u> 11166,19	<u>34,16</u> 26,43	5252	5235	<u>16</u> 12	<u>86,1456</u> 0,1853	<u>40,39</u> 0,09
16	КР19-9-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	3,3448	<u>8519,13</u> 5722,76	<u>2796,37</u> 1325,32	28495	19141	<u>9354</u> 4433	<u>41,5536</u> 9,5135	<u>138,99</u> 31,82
17	КР17-13-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	4	<u>944,32</u> 838,14	<u>105,92</u> 5,12	3777	3353	<u>424</u> 20	<u>5,7024</u> 0,0358	<u>22,81</u> 0,14
18	КР15-115-3	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів понад 0,12 до 0,4 т	шт	5	<u>1721,52</u> 1721,23	<u>-</u> -	8608	8606	<u>-</u> -	<u>14,0040</u> -	<u>70,02</u> -
19	КБ20-42-3 к дем.=0,4, к=1,15	(Демонтаж) Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 31,5 тис.м3/год	1 камера	5	<u>8393,88</u> 7839,10	<u>526,89</u> 182,26	41969	39196	<u>2634</u> 911	<u>58,2746</u> 1,2377	<u>291,37</u> 6,19
		Разом прямі витрати по розділу 3					139343	125778	<u>13407</u> 5626		<u>946,51</u> 39,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					139343			158	131404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					13933 - - <b>153276</b>				
		----- <b>Всього по розділу 3</b>					<b>153276</b>				
		<b>Розділ 4. Повітропроводи</b>									
20	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм (для стерилізатору)	100м2	0,1257	<u>45417,94</u> 37098,80	<u>173,40</u> 134,16	5709	4663	<u>22</u> 17	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>35,98</u> 0,12
21	C130-1128 варіант 3	Повітропровід 0.7 на шині 2 № 20 L1250 400мм	м2	12,57	<u>2203,46</u> -	<u>-</u> -	27697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,262	<u>46181,75</u> 37098,80	<u>173,40</u> 134,16	12100	9720	<u>45</u> 35	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>74,99</u> 0,25
23	C130-1128 варіант 2	Повітропровід 0.7 на шині 2 № 20 L1250 (400x200)	м2	26,2	<u>2203,46</u> -	<u>-</u> -	57731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,262	<u>12058,37</u> 12058,37	<u>-</u> -	3159	3159	<u>-</u> -	<u>89,6400</u> -	<u>23,49</u> -
25	C111-1679 варіант 3	Лист каучуковий 9 XT MET ODE ROLL LUNA з самоклеєм та алюмінієвим покриттям	м2	26,2	<u>362,26</u> -	<u>-</u> -	9491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	40	<u>764,68</u> 446,46	<u>81,64</u> 3,95	30587	17858	<u>3266</u> 158	<u>2,9520</u> 0,0276	<u>118,08</u> 1,10
27	C1630-537 варіант 1	Лючки герметичні 200x200мм	шт	40	<u>414,28</u> -	<u>-</u> -	16571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KB20-30-1 к=1,15	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,49	<u>2064,69</u> 1602,32	<u>353,45</u> 105,75	1012	785	<u>173</u> 52	<u>11,7714</u> 0,7237	<u>5,77</u> 0,35
29	C1110-89 варіант 1	Кронштейн під вентиляційне устаткування (індивідуального виготовлення)	шт	7	<u>11101,31</u> -	<u>-</u> -	77709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KB20-40-1 к=1,15	Установка кондиціонерів та вентиляційних установок (зовнішній блок та внутрішній блок)	10шт	0,1	<u>6878,72</u> 6551,49	<u>317,27</u> 133,50	688	655	<u>32</u> 13	<u>44,5740</u> 0,9361	<u>4,46</u> 0,09
		Разом прями витрати по розділу 4					242454	36840	<u>3538</u> 275		<u>262,77</u> 1,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					242454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					202076 37115 24246 - - <b>266700</b>				
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>266700</b>				
<b>Розділ 5. Кондиціонери</b>											
31	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 блок	1	<u>4766,02</u> 3914,66	<u>408,05</u> 167,91	4766	3915	<u>408</u> 168	<u>27,4482</u> 1,1360	<u>27,45</u> 1,14
32	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 блок	1	<u>2713,22</u> 2403,12	<u>157,47</u> 65,18	2713	2403	<u>157</u> 65	<u>16,8498</u> 0,4452	<u>16,85</u> 0,45
33	С130-428 варіант 6	Внутрішній блок Aerostar CL AER-18A-R32-IU	шт	1	<u>11102,71</u> -	-	11103	-	-	-	-
34	С130-428 варіант 5	Зовнішній блок Aerostar CL AER-09A-R32-OU	шт	1	<u>28529,41</u> -	-	28529	-	-	-	-
35	& С111-91-2 варіант 2	Кронштейн для зовнішнього блоку кондиціонера 400x450мм (комплект 2шт)	шт	1	<u>1190,06</u> -	-	1190	-	-	-	-
36	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 6,35 мм	100 м	0,03	<u>23552,51</u> 21906,43	<u>1474,01</u> 617,40	707	657	<u>44</u> 19	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>4,61</u> 0,14
37	С113-1 варіант 4	Трубка мідна (6,35x0,76) 1/4"-50 HR	м	3	<u>171,03</u> -	-	513	-	-	-	-
38	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 12,70 мм	100 м	0,03	<u>23552,51</u> 21906,43	<u>1474,01</u> 617,40	707	657	<u>44</u> 19	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>4,61</u> 0,14
39	С113-1 варіант 5	Трубка мідна (12,70x0,81) 1/2"-50 HR	м	3	<u>391,17</u> -	-	1174	-	-	-	-
40	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,06	<u>6360,11</u> 6360,11	-	382	382	-	<u>47,2800</u> -	<u>2,84</u> -
41	С113-2126 варіант 11	Ізоляція каучукова ODE R-Flex діам. 6 х 6 мм	м	3	<u>14,37</u> -	-	43	-	-	-	-
42	С113-2126 варіант 12	Ізоляція каучукова ODE R-Flex діам. 6 х 12 мм	м	3	<u>18,45</u> -	-	55	-	-	-	-
43	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,03	<u>13891,86</u> 11498,77	<u>97,77</u> 88,10	417	345	<u>3</u> 3	<u>81,5400</u> 0,5994	<u>2,45</u> 0,02
44	15095-46131 варіант 1	Провід перерізом 4.1,5мм2 ПВС	1000м	0,00309	<u>45327,10</u> -	-	140	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,02	<u>3572,68</u> 2947,73	-	71	59	-	<u>22,4640</u>	<u>0,45</u>
46	C113-1897 варіант 1	Труби металопластикові, 16x2 мм безшовна	м	2	<u>78,71</u>	-	157	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5								52667	8418	<u>656</u> 274	<u>59,26</u> 1,89
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								52667			
								43593			
								8692			
								5267			
								-			
								-			
								<b>57934</b>			
<b>Всього по розділу 5</b>								<b>57934</b>			
<b>Розділ 6. Підключення стерилізатору</b>											
47	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,03768	<u>230679,31</u> 46829,63	<u>173,40</u> 134,16	8692	1765	<u>7</u> 5	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>13,61</u> 0,04
48	C111-1867 варіант 3	Кріплення повітропроводу	шт	4	<u>56,53</u>	-	226	-	-	-	-
49	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,07	<u>12058,37</u> 12058,37	-	844	844	-	<u>89,6400</u>	<u>6,27</u>
50	C111-1679 варіант 3	Лист каучуковий 9 XT MET ODE ROLL LUNA з самоклеєм та алюмінієвим покриттям	м2	7	<u>362,26</u>	-	2536	-	-	-	-
51	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>21457,90</u> 20992,72	<u>465,18</u> 84,82	215	210	<u>5</u> 1	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>1,39</u> 0,01
52	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до 510 мм)	100шт	0,01	<u>11795,76</u> 11515,41	<u>280,35</u> 51,12	118	115	<u>3</u> 1	<u>76,1400</u> 0,4057	<u>0,76</u> -
53	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 150 мм)	100шт	0,01	<u>16150,16</u> 15789,46	<u>360,70</u> 65,77	162	158	<u>4</u> 1	<u>104,4000</u> 0,5220	<u>1,04</u> 0,01
54	KP2-23-1	Забивання підвальних вікон фанерою	10 м2	0,1	<u>936,52</u> 889,63	-	94	89	-	<u>7,6560</u>	<u>0,77</u>
55	C111-217 варіант 1	Сендвіч-панель	м2	1	<u>1257,03</u>	-	1257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					14144	3181	<u>19</u> 8		<u>23,84</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					14144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10944				
		всього заробітна плата, грн.					3189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1414				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>15558</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>15558</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					524584	188411	<u>18303</u> 6370		<u>1401,21</u> 44,94
		Разом будівельні роботи, грн.					524584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					317870				
		всього заробітна плата, грн.					194781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52457				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>577041</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>577041</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>1446,15</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>194781</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування  
705-25-К

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07  
на електротехнічні роботи (резервна операційна)**

**Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава. Додаткові роботи**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 18,650 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,0537 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 6,825 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		<b>Розділ 1. Установчі вироби</b>									
1	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	5415,00	-	271	268	-	42,4920	2,12
2	С1512-14 варіант 4	Розетка 1-а комп'ютерна	шт	5	5367,59	-	2268	-	-	-	-
					453,54	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					2539	268	-		2,12
		Разом будівельні роботи, грн.					2539				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>	100 м	0,17	<u>3951,66</u> 3120,54	<u>619,16</u> 155,92	672	530	<u>105</u> 27	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>3,81</u> 0,16
6	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0221	<u>43059,34</u>	-	952	-	-	-	-
7	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм <sup>2</sup>	100 м	0,15	<u>15585,95</u> 10431,53	<u>68,17</u> 26,92	2338	1565	<u>10</u> 4	<u>74,8800</u> 0,1650	<u>11,23</u> 0,02
8	С152-58 варіант 4	ПВС, переріз 1х10 мм <sup>2</sup>	1000м	0,015	<u>64886,28</u>	-	973	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
9	КБ33-118-2 к=1,15	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	6	<u>263,33</u> 90,73	<u>172,60</u> 70,69	1580	544	<u>1036</u> 424	<u>0,7000</u> 0,5067	<u>4,20</u> 3,04
10	С111-1151 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,02844	<u>33471,34</u>	-	952	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
11	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м <sup>3</sup>	0,042	<u>34612,53</u> 34612,53	-	1454	1454	-	<u>300,9000</u>	<u>12,64</u>
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
12	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м <sup>3</sup>	0,042	<u>21901,71</u> 21901,71	-	920	920	-	<u>190,4000</u>	<u>8,00</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					9841	5013	<u>1151</u> 455		<u>39,88</u> 3,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					9841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					3677 5468 983 - - <b>10824</b>				
		----- <b>Всього по розділу 3</b>					<b>10824</b>				
		Разом прями витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					16955  16955  9432 6825 1695 - - <b>18650</b>	6347	<u>1176</u> 478		<u>50,33</u> 3,37
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>18650</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>53,70</b> <b>6825</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	3	<u>2489,18</u> 2095,35	<u>264,80</u> 12,80	7468	6286	<u>794</u> 38	<u>14,2560</u> 0,0895	<u>42,77</u> 0,27
4	C1514-6 варіант 6	Щит розподільчий на 24 модулі	шт	3	<u>1804,42</u>	-	5413	-	-	-	-
5	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,39	<u>54064,98</u> 49565,98	-	21085	19331	-	<u>359,9040</u>	<u>140,36</u>
6	C1547-16 варіант 11	Автоматичний вимикач In=125 А, 3п, С, 10 кА	шт	2	<u>5813,35</u>	-	11627	-	-	-	-
7	C1547-16 варіант 12	Автоматичний вимикач In=100 А, 3п, С, 10 кА	шт	2	<u>5277,85</u>	-	10556	-	-	-	-
8	C1547-16 варіант 13	Автоматичний вимикач In= 80 А, 3п, С, 10 кА	шт	21	<u>4850,47</u>	-	101860	-	-	-	-
9	C1547-16 варіант 14	Автоматичний вимикач 3Р 6кА С 63А	шт	2	<u>1472,23</u>	-	2944	-	-	-	-
10	C1547-16 варіант 15	Автоматичний вимикач 3Р 6кА С 40А	шт	4	<u>1029,55</u>	-	4118	-	-	-	-
11	C1547-16 варіант 16	Автоматичний вимикач 2Р 6кА С 40А	шт	3	<u>647,05</u>	-	1941	-	-	-	-
12	C1547-16 варіант 17	Автоматичний вимикач 3Р 6кА С 32А	шт	5	<u>985,69</u>	-	4928	-	-	-	-
13	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,34	<u>38921,52</u> 35537,12	-	13233	12083	-	<u>261,0720</u>	<u>88,76</u>
14	C1547-16 варіант 18	Автоматичний вимикач 3Р 6кА С 16А	шт	3	<u>796,99</u>	-	2391	-	-	-	-
15	C1547-16 варіант 19	Диференційний автоматичний вимикач 4Р 6кА С 25А 30mA	шт	7	<u>6795,61</u>	-	47569	-	-	-	-
16	C1547-16 варіант 20	Диференційне реле ПЗВ 2Р 6кА 16А 30mA	шт	9	<u>1821,07</u>	-	16390	-	-	-	-
17	C1547-16 варіант 21	Автоматичний вимикач 1Р 6кА С 10А	шт	4	<u>206,41</u>	-	826	-	-	-	-
18	C1547-16 варіант 22	Блок розподільчий на DIN-рейку РБД160А	шт	11	<u>246,87</u>	-	2716	-	-	-	-
19	C1547-6 варіант 6	Шина з'єднувальна FORK302 2Р 63А 10мм2 54мод. 1м. (вилка) УСТАНОВЧІ ВИРОБИ	шт	5	<u>442,28</u>	-	2211	-	-	-	-
20	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	2	<u>5415,00</u> 5367,59	-	10830	10735	-	<u>42,4920</u>	<u>84,98</u>
21	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,02	<u>7984,35</u> 7936,94	-	160	159	-	<u>62,8320</u>	<u>1,26</u>
22	C1512-14 варіант 5	Розетка 1-а з контакт що з/зем (білий)	шт	189	<u>153,56</u>	-	29023	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1512-14 варіант 6	Розетка 1-а комп'ютерна (білий)	шт	11	<u>298,11</u>	-	3279	-	-	-	-
24	C1512-14 варіант 7	Розетка із заземленням 2-а біла	шт	2	<u>158,96</u>	-	318	-	-	-	-
25	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,38	<u>5400,73</u>	-	2052	2031	-	<u>42,3120</u>	<u>16,08</u>
26	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних, 3-клавішних	100шт	0,13	<u>5344,85</u> <u>5741,80</u> <u>5685,92</u>	-	746	739	-	<u>45,0120</u>	<u>5,85</u>
27	C1547-6 варіант 7	Вимикач 1-кл. самозаж. (білий)	шт	33	<u>130,35</u>	-	4302	-	-	-	-
28	C1547-6 варіант 8	Вимикач 2-кл. самозаж. (білий)	шт	11	<u>157,93</u>	-	1737	-	-	-	-
29	C1547-6 варіант 9	Вимикач 3-кл., самозаж. (білий)	шт	2	<u>175,33</u>	-	351	-	-	-	-
30	C1547-6 варіант 10	Перемикач 1-кл. самозаж. (білий)	шт	5	<u>165,73</u>	-	829	-	-	-	-
31	C1512-2 варіант 1	Рамка 2-х місна горизонтальна (білий)	шт	51	<u>74,99</u>	-	3824	-	-	-	-
32	C1512-2 варіант 2	Рамка 3-х місна горизонтальна (білий)	шт	12	<u>100,78</u>	-	1209	-	-	-	-
33	C1512-2 варіант 3	Рамка 4-х місна горизонтальна (білий)	шт	12	<u>130,17</u>	-	1562	-	-	-	-
34	C1512-2 варіант 4	Рамка 6-х місна горизонтальна (білий)	шт	4	<u>224,93</u>	-	900	-	-	-	-
35	C1512-1 варіант 3	Коробка установча для суцільних стін 65x45	шт	190	<u>12,77</u>	-	2426	-	-	-	-
36	KB21-12-2 κ=1,15	КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>11230,76</u> <u>6161,34</u>	<u>3720,46</u> <u>1206,90</u>	2246	1232	<u>744</u> <u>241</u>	<u>45,2640</u> <u>8,4370</u>	<u>9,05</u> <u>1,69</u>
37	2405-1713 варіант 1	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 25x15мм; Серія LH; LHD 25X15_HD, Копос	1м	20,2	<u>49,75</u>	-	1005	-	-	-	-
38	2405-1717 варіант 1	Заглушка до LHD 25x15 білого кольору; Серія LH; ПВХ, 8691_HB, Копос	шт	5	<u>38,04</u>	-	190	-	-	-	-
39	2405-1716 варіант 1	Внутрішній кут до LHD 25x15 білого кольору; Серія LH; ПВХ, 8695_HB, Копос	шт	5	<u>36,76</u>	-	184	-	-	-	-
40	2405-1718 варіант 1	Зовнішній кут до LHD 25x15 білого кольору; Серія LH; ПВХ, 8696_HB, Копос	шт	5	<u>37,22</u>	-	186	-	-	-	-
41	C188888-4 варіант 1	Дюбель розпирний з універсальним шурупом 6x30 мм	шт	30	<u>1,48</u>	-	44	-	-	-	-
42	KB21-2-7 κ=1,15	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	33,64	<u>8589,05</u> <u>7147,19</u>	<u>1014,79</u> <u>717,67</u>	288936	240431	<u>34138</u> <u>24142</u>	<u>56,5800</u> <u>4,9307</u>	<u>1903,35</u> <u>165,87</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-2126 варіант 7	Гофротруба чорна УФ-стійка d-15/20	м	121,2	<u>12,33</u>	-	1494	-	-	-	-
44	C113-2126 варіант 8	Гофротруба d-15/20	м	3203,72	<u>14,10</u>	-	45172	-	-	-	-
45	C113-2126 варіант 9	Гофротруба d-19/25	м	72,72	<u>19,55</u>	-	1422	-	-	-	-
46	C1512-2 варіант 5	Тримач кліпса для гофрованої труби 20	шт	9900	<u>3,99</u>	-	39501	-	-	-	-
47	C1512-2 варіант 6	Тримач кліпса для гофрованої труби 25	шт	240	<u>7,05</u>	-	1692	-	-	-	-
48	C188888-4 варіант 1	Дюбель розпірний з універсальним шурупом 6x30 мм	шт	10140	<u>1,48</u>	-	15007	-	-	-	-
49	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	16,03	<u>1667,18</u>	<u>17,38</u>	26725	23721	<u>279</u>	<u>11,5680</u>	<u>185,44</u>
50	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	15,92	<u>2568,22</u>	<u>36,93</u>	40886	37317	<u>251</u>	<u>0,1066</u>	<u>1,71</u>
51	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	1,69	<u>3329,19</u>	<u>76,04</u>	5626	5144	<u>588</u>	<u>18,3240</u>	<u>291,72</u>
52	15093-35043 варіант 1	Кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,10812	<u>184859,00</u>	-	19987	-	<u>530</u>	<u>0,2264</u>	<u>3,60</u>
53	15093-35063 варіант 1	Кабель напругою до 660в перерізом 5.2, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,4182	<u>83130,04</u>	-	34765	-	<u>116</u>	<u>0,4662</u>	<u>0,79</u>
54	15093-35053 варіант 1	Кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,06426	<u>113550,40</u>	-	7297	-	-	-	-
55	15093-35073 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг-LS-660	1000м	1,20564	<u>52049,21</u>	-	62753	-	-	-	-
56	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ-LS-660	1000м	1,28214	<u>32187,38</u>	-	41269	-	-	-	-
57	15093-35023 варіант 1	Кабель УТР 4x2x0.51, кат.5е, КПВ-ВП (350)	1000м	0,37332	<u>21987,52</u>	-	8208	-	-	-	-
58	C188888-4 варіант 2	Дюбель-ялинка круглий Expert 8 мм білий	шт	840	<u>0,75</u>	-	630	-	-	-	-
59	C188888-4 варіант 3	Дюбель-ялинка круглий Expert 10 мм білий	шт	840	<u>0,75</u>	-	630	-	-	-	-
60	C188888-4 варіант 4	Стяжка кабельна 4x200 мм білий (100 шт) пачка	шт	3	<u>70,39</u>	-	211	-	-	-	-
61	C188888-4 варіант 5	Стяжка кабельна з кільцем 4,2x200 мм білий (100 шт) пачка	шт	3	<u>129,55</u>	-	389	-	-	-	-
62	KP17-11-9	ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,2	<u>30624,65</u>	<u>401,93</u>	6125	5873	<u>80</u>	<u>223,7760</u>	<u>44,76</u>
					<u>29363,89</u>	<u>362,19</u>			<u>72</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,49</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C1547-4 варіант 5	Світильник LED панель 600х600 мед. Закл. освітлення 46 Вт IP54	шт	20	<u>1563,29</u>	-	31266	-	-	-	-
64	KP17-11-1	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,31	<u>37323,31</u> 26219,26	<u>401,93</u> 362,19	11570	8128	<u>125</u> 112	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>58,34</u> 0,76
65	& C1547-4- 1-1P варіант 1	Світильник адміністративний LED 18 Вт 5000K	шт	27	<u>518,57</u>	-	14001	-	-	-	-
66	& C1547-4- 1-2 варіант 1	Світильник адміністративний LED 32 Вт 5000K	шт	4	<u>714,79</u>	-	2859	-	-	-	-
67	2405-1337 варіант 1	Клема швидкого монтажу WAGO 221-412 на 2 провідники з важелями прозорий	шт	200	<u>55,88</u>	-	11176	-	-	-	-
68	2405-1337 варіант 2	Клема швидкого монтажу WAGO 221-413 на 3 провідники з важелями прозорий	шт	200	<u>57,51</u>	-	11502	-	-	-	-
69	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного	комплект	10	<u>2582,78</u> 2582,78	-	25828	25828	-	<u>19,2000</u>	<u>192,00</u>
70	C1547-7 варіант 3	Опромінювач бактерицидний ОБ1.136-10	шт	10	<u>1256,15</u>	-	12562	-	-	-	-
71	KB21-17-18 H=1,15	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,17	<u>20486,38</u> 18106,02	<u>802,86</u> 326,88	3483	3078	<u>136</u> 56	<u>136,3200</u> 2,1260	<u>23,17</u> 0,36
72	C1547-4 варіант 6	Світильник LED круг накладний 18W 5000K 120х40мм	шт	17	<u>400,73</u>	-	6812	-	-	-	-
73	& C1633- 18ВД-1	Наклейка на світильник "іде кварцювання"  Сходовий марш	шт	17	<u>306,40</u>	-	5209	-	-	-	-
74	KB21-14-1 к=1,15	Прокладання лотків	100м	0,2	<u>10647,33</u> 7892,19	<u>2144,22</u> 1043,62	2129	1578	<u>429</u> 209	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>11,33</u> 1,36
75	C113-2128 варіант 1	Лоток дротяний 200х100мм, оцинкований	м	20,2	<u>248,97</u>	-	5029	-	-	-	-
76	KB21-2-9 к=1,15	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 50 мм	100м	2,1	<u>10841,08</u> 8642,86	<u>1877,35</u> 1113,92	22766	18150	<u>3942</u> 2339	<u>68,4204</u> 7,4263	<u>143,68</u> 15,60
77	C113-2126 варіант 10	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевю затяжкою для зонду та муфтою стійка до стискання 50 мм	м	212,1	<u>38,40</u>	-	8145	-	-	-	-
78	C1512-2 варіант 7	Хомут із шурупом діам. 50 трубний з гайкою м8	шт	650	<u>71,01</u>	-	46157	-	-	-	-
79	KM8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм2	100 м	2,1	<u>11248,30</u> 9629,11	<u>804,44</u> 317,64	23621	20221	<u>1689</u> 667	<u>69,1200</u> 1,9470	<u>145,15</u> 4,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80	C152-71 варіант 2	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГнв, число жил та переріз 5x35 мм2	1000м	0,10404	<u>1343585,5</u> 4	-	139787	-	-	-	-	
81	C152-72 варіант 1	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГнв, число жил та переріз 5x50 мм2	1000м	0,11016	<u>2029545,8</u> 9	-	223575	-	-	-	-	
82	KP17-17-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	3	<u>235,54</u> 167,17	<u>65,18</u> 58,73	707	502	<u>196</u> 176	<u>1,2000</u> 0,3996	<u>3,60</u> 1,20	
83	C130-59 варіант 1	Вентилятор витяжний	шт	3	<u>2545,42</u>	-	7636	-	-	-	-	
84	KP17-14-1	Підключення стерилізатору та АКБ Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>698,51</u> 496,50	<u>28,83</u> 19,92	699	497	<u>29</u> 20	<u>3,5640</u> 0,1356	<u>3,56</u> 0,14	
85	C1514-6 варіант 7	Щиток 6-ти модульний	шт	1	<u>784,42</u>	-	784	-	-	-	-	
86	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>54064,98</u> 49565,98	-	1622	1487	-	<u>359,9040</u>	<u>10,80</u>	
87	C1547-16 варіант 23	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік. р=40 А	шт	2	<u>1029,55</u>	-	2059	-	-	-	-	
88	C1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р.=50 А	шт	1	<u>2572,20</u>	-	2572	-	-	-	-	
89	KM8-405-3	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм2	100 м	1,4	<u>13737,99</u> 10752,50	<u>2202,53</u> 645,01	19233	15054	<u>3084</u> 903	<u>77,1840</u> 4,0019	<u>108,06</u> 5,60	
90	C152-69 варіант 1	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 5x10 мм2	1000м	0,14	<u>331605,42</u>	-	46425	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по кошторису					1677690	474677	<u>46382</u> 29872		<u>3663,73</u> 203,53	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1677690	1156631	504549	167813	-	-
							<b>1845503</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>1845503</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>3867,26</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>504549</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування  
705-25-К

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09

на монтаж устаткування лікувального газопостачання (резервна операційна)

Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава. Додаткові роботи

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 98,464 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,2036 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 27,871 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		<b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>									
1	КМ34-133-3	Встановлення клапана запорного для кисню	шт	2	970,14	-	1940	1940	-	7,6800	15,36
					970,14	-			-	-	-
2	КМ34-133-8	Монтаж рампи для вуглекислоти до 3-х балонів (рампа вуглекислотна РГУК-1 (на 1 балон))	комплект	2	5552,87	-	11106	11106	-	40,3200	80,64
					5552,87	-			-	-	-
3	КМ10-901-11	Ящик протяжний або коробка, розмір до 1600x1000 мм	шт	1	793,33	276,18	793	485	276	3,8400	3,84
					485,07	9,69			10	0,0686	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	КМ10-669-3	Блок живлення	шт	2	<u>1370,89</u> 1369,15	<u>1,74</u> 0,32	2742	2738	<u>4</u> 1	<u>9,6000</u> 0,0025	<u>19,20</u> 0,01	
5	КМ34-133-15	Монтаж підігрівача вуглекислоти газу ПЕ-1	шт	2	<u>242,53</u> 242,53	-	485	485	-	<u>1,9200</u> -	<u>3,84</u> -	
6	КМ34-42-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж світильника з аварійним живленням із регульованим освітленням, шестирефлекторний	комплект	1	<u>3173,07</u> 3173,07	-	3173	3173	-	<u>23,0400</u> -	<u>23,04</u> -	
7	КМ34-42-1	Монтаж світильника з аварійним живленням із регульованим освітленням, шестирефлекторний (зворотній монтаж)	комплект	1	<u>7932,67</u> 7932,67	-	7933	7933	-	<u>57,6000</u> -	<u>57,60</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 1							28172	27860	<u>280</u> 11		<u>203,52</u> 0,08	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							28172					
-----												
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>30989</b>					
<b>Розділ 2. Матеріали</b>												
8 &	2307-40015-2 варіант 3	Клапан запірний латунний для кисню діам. 8	шт	2	<u>2998,43</u> -	-	5997	-	-	-	-	
9 &	2307-40015-2 варіант 2	Шафа металева закритого типу розм. 2000x1200x400 мм	шт	1	<u>32744,49</u> -	-	32744	-	-	-	-	
10	2311-2038 варіант 1	Підігрівач вуглекислоти газу ПЕ-1	шт	2	<u>3128,87</u> -	-	6258	-	-	-	-	
11	1715-10065 варіант 1	Блок живлення ВПУ-150 до підігрівача CO2	шт	2	<u>6201,40</u> -	-	12403	-	-	-	-	
12	C1545-291 варіант 2	Шпилька M12 різьбова нержавіюча сталь	комплект	1	<u>302,08</u> -	-	302	-	-	-	-	
13	C111-1904 варіант 2	Анкер хімічний Metalvis 300 мл SUPERFIX	шт	2	<u>413,94</u> -	-	828	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C1545-36-1	Гільза сітчаста ELEMATIC M12 20x85 мм нейлон	шт	16	35,34	-	565	-	-	-	-
15	C1547-7 варіант 2	Подовжувач стельової лампи	шт	1	2244,53	-	2245	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					61342	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61342				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6133				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>67475</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>67475</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					89514	27860	280		203,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					89514		11		0,08
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61374				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					27871				
		-----					8950				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>98464</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>203,60</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>27871</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування  
705-25-К

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010

на монтаж устаткування лікувального газопостачання

Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава. Додаткові роботи

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

267,007 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,75533 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

107,097 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нарахувань:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2										
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>										
1	КМ34-133-3 к дем.=0,3	(Демонтаж) Встановлення клапана запорного для кисню	шт	8	291,04	-	2328	2328	-	2,3040	18,43	
2	КМ34-133-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Встановлення клапана запорного для кисню	шт	5	291,04	-	1940	1940	-	-	-	
3	КБ21-12-2 к=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	100м	0,422	388,06	-	1672	1040	628	18,1056	7,64	
					2464,53	482,76			204	3,3748	1,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	КМ12-70-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	1,233	<u>7020,80</u> 6571,93	<u>442,20</u> 185,22	8657	8103	<u>545</u> 228	<u>46,0800</u> 1,4040	<u>56,82</u> 1,73	
5	КМ34-133-10 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж регулятора вакуумного	комплект	4	<u>158,65</u> 158,65	- -	635	635	- -	<u>1,1520</u> -	<u>4,61</u> -	
6	КМ34-133-9 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж рампи для вуглекислоти до 3-х балонів (рампа вуглекислотна РГУК-1 (на 1 балон))	комплект	2	<u>2326,92</u> 2326,92	- -	4654	4654	- -	<u>16,8960</u> -	<u>33,79</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 1							19886	18700	<u>1173</u> 432		<u>136,65</u> 3,15	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							19886	13	19132	1988	-	-
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>21874</b>					
<b>Розділ 2. Система централізованого киснепостачання</b>												
7	КМ34-133-5	Монтаж панелі настійної	комплект	3	<u>802,43</u> 802,43	- -	2407	2407	- -	<u>5,7600</u> -	<u>17,28</u> -	
8	КМ12-987-1	Вентилі латунні запорні холодні низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу до 20мм	10 шт	1,3	<u>6038,50</u> 5476,61	<u>133,33</u> 63,19	7850	7120	<u>173</u> 82	<u>38,4000</u> 0,4536	<u>49,92</u> 0,59	
9	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній до 18мм	100 м	0,665	<u>23552,51</u> 21906,43	<u>1474,01</u> 617,40	15662	14568	<u>980</u> 411	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>102,14</u> 3,11	
10	КМ12-753-1	Промивання труб	100 м	0,665	<u>5616,53</u> 5476,61	<u>139,92</u> 6,86	3735	3642	<u>93</u> 5	<u>38,4000</u> 0,0480	<u>25,54</u> 0,03	
11	КР15-152-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,665	<u>11453,20</u> 11010,64	- -	7616	7322	- -	<u>65,9280</u> -	<u>43,84</u> -	
12	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів захисних в комплекті зі з'єднувачами, наружними та внутрішніми кутиками	100м	0,64	<u>11318,92</u> 6161,34	<u>3720,46</u> 1206,90	7244	3943	<u>2381</u> 772	<u>45,2640</u> 8,4370	<u>28,97</u> 5,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	<u>1377,12</u> 1344,55	-	41	40	-	<u>10,6440</u>	<u>0,32</u>
14	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (товщ. стін 1,5 цеглина)	100шт	0,02	<u>1377,12</u> 1344,55	-	28	27	-	<u>10,6440</u>	<u>0,21</u>
15	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1 (на дод. 1,0 цеглину)	100шт	0,04	<u>1037,40</u> 1014,10	-	41	41	-	<u>8,0280</u>	<u>0,32</u>
16	KP15-140-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм МАТЕРІАЛИ	100м	0,011	<u>10980,77</u> 9346,16	<u>1460,00</u> 555,47	121	103	<u>16</u> 6	<u>63,5880</u> 3,8621	<u>0,70</u> 0,04
17	& 2307-40015-2 варіант 4	Вентиль запірний латунний з манометром DN=10мм PN=16 бар	шт	1	<u>2970,67</u>	-	2971	-	-	-	-
18	& 2307-40015-2 варіант 5	Вентиль запірний латунний без манометра DN=8мм PN=16 бар	шт	12	<u>1950,67</u>	-	23408	-	-	-	-
19	C1545-265 варіант 1	Трубка мідна Д=8-10 мм	т	0,02	<u>755210,81</u>	-	15104	-	-	-	-
20	& C113-2048-1-2 варіант 5	Трійник мідний 8x8x8	шт	10	<u>146,01</u>	-	1460	-	-	-	-
21	& C113-2048-1-2 варіант 6	Трійник мідний 10x10x10	шт	6	<u>112,18</u>	-	673	-	-	-	-
22	& C1545-262-1 варіант 2	Труба водогазопровідна, Ду15 (для гільз)	м	1,1	<u>137,13</u>	-	151	-	-	-	-
23	& 2405-1203-1 варіант 2	Металева стрічка для кріплення	м	4,3	<u>85,71</u>	-	369	-	-	-	-
24	& 2405-1203-1 варіант 3	Короб захисний LV 24x22 мм	м	64,64	<u>66,92</u>	-	4326	-	-	-	-
25	2405-1203 варіант 7	Т-подібне з'єднання для короба LV 24x22мм	шт	16	<u>52,70</u>	-	843	-	-	-	-
26	2405-1203 варіант 8	Прямий кут для короба LV 24x22мм	шт	18	<u>44,06</u>	-	793	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2405-1203 варіант 9	Заглушка для короба LV 24x22мм	шт	54	<u>29,86</u>	-	1612	-	-	-	-
28	& C1113-180-1	Спирт	л	2,5	<u>87,25</u>	-	218	-	-	-	-
29	C188888-8 варіант 1	Дюбель 12x100 мм	шт	24	<u>19,03</u>	-	457	-	-	-	-
30	C188888-6 варіант 1	Шурупи 8x120 мм	шт	24	<u>4,87</u>	-	117	-	-	-	-
31	& C1545-42-1 варіант 1	Дюбеля	шт	132	<u>3,48</u>	-	459	-	-	-	-
32	& C1545-42-1 варіант 2	Саморізи	шт	132	<u>2,23</u>	-	294	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							98000	39213	<u>3643</u>		<u>269,24</u>
Разом будівельні роботи, грн.							98000		1276		9,17
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55144				
всього заробітна плата, грн.							40489				
Загальновиробничі витрати, грн.							9798				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>107798</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>107798</b>				
<b>Розділ 3. Система централізованого постачання вуглекислого газу</b>											
33	KM34-133-8 прист.	Монтаж рампи для вуглекислоти до 3-х балонів (рампа вуглекислотна на 3 балони РГУК-3 та рампа вуглекислотна РГУК-1 (на 1 балон))	комплект	2	<u>5552,87</u>	-	11106	11106	-	<u>40,3200</u>	<u>80,64</u>
					5552,87	-			-	-	-
34	KM34-133-15	Монтаж підігрівача кісню	шт	2	<u>242,53</u>	-	485	485	-	<u>1,9200</u>	<u>3,84</u>
					242,53	-			-	-	-
35	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий (Блок живлення )	шт	2	<u>1370,89</u>	<u>1,74</u>	2742	2738	<u>4</u>	<u>9,6000</u>	<u>19,20</u>
					1369,15	0,32			1	0,0025	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	KM12-987-1	Вентилі латунні запорні холодні низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу до 20мм	10 шт	0,6	<u>6038,50</u> 5476,61	<u>133,33</u> 63,19	3623	3286	<u>80</u> 38	<u>38,4000</u> 0,4536	<u>23,04</u> 0,27
37	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній до 18мм	100 м	0,448	<u>23552,51</u> 21906,43	<u>1474,01</u> 617,40	10552	9814	<u>660</u> 277	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>68,81</u> 2,10
38	KM12-753-1	Промивання труб	100 м	0,448	<u>5616,53</u> 5476,61	<u>139,92</u> 6,86	2516	2454	<u>62</u> 3	<u>38,4000</u> 0,0480	<u>17,20</u> 0,02
39	KB21-12-2 к=1,15	<i>Прокладання коробів захисних в комплекті зі з'єднувачами, наружними та внутрішніми кутиками</i>	100м	0,385	<u>11318,92</u> 6161,34	<u>3720,46</u> 1206,90	4358	2372	<u>1432</u> 465	<u>45,2640</u> 8,4370	<u>17,43</u> 3,25
40	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	<u>1377,12</u> 1344,55	- -	41	40	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,32</u> -
41	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (товщ. стін 1,5 цеглина)	100шт	0,03	<u>1377,12</u> 1344,55	- -	41	40	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,32</u> -
42	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1 (на дод. 1,0 цеглину)	100шт	0,06	<u>1037,40</u> 1014,10	- -	62	61	- -	<u>8,0280</u> -	<u>0,48</u> -
43	KP15-140-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм МАТЕРІАЛИ	100м	0,018	<u>10980,77</u> 9346,16	<u>1460,00</u> 555,47	198	168	<u>26</u> 10	<u>63,5880</u> 3,8621	<u>1,14</u> 0,07
44	2311-2038 варіант 1	Підігрівач вуглекислоти газу ПЕ-1	шт	2	<u>3128,87</u> -	- -	6258	-	- -	- -	- -
45	1715-10065 варіант 2	Блок живлення БПУ-150	шт	2	<u>6201,40</u> -	- -	12403	-	- -	- -	- -
46	C1600-303 варіант 1	Конектор для вуглекислого газу- стандарт DIN	шт	6	<u>1799,29</u> -	- -	10796	-	- -	- -	- -
47	& 2307-40015-2 варіант 5	Вентиль запірний латунний без манометра DN=8мм PN=16 бар	шт	6	<u>1950,67</u> -	- -	11704	-	- -	- -	- -
48	C1545-265 варіант 1	Трубка мідна Д=8-10 мм	т	0,01	<u>755210,81</u> -	- -	7552	-	- -	- -	- -
49	& C113-2048-1-2 варіант 5	Трійник мідний 8x8x8	шт	8	<u>146,01</u> -	- -	1168	-	- -	- -	- -
50	& C1545-262-1 варіант 2	Труба водогазопровідна, Ду15 (для гільз)	м	1,8	<u>137,13</u> -	- -	247	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& 2405-1203-1 варіант 2	Металева стрічка для кріплення	м	4	<u>85,71</u>	-	343	-	-	-	-
52	& 2405-1203-1 варіант 3	Короб захисний LV 24x22 мм	м	38,885	<u>66,92</u>	-	2602	-	-	-	-
53	2405-1203 варіант 7	Т-подібне з'єднання для короба LV 24x22мм	шт	8	<u>52,70</u>	-	422	-	-	-	-
54	2405-1203 варіант 8	Прямий кут для короба LV 24x22мм	шт	12	<u>44,06</u>	-	529	-	-	-	-
55	2405-1203 варіант 9	Заглушка для короба LV 24x22мм	шт	25	<u>29,86</u>	-	747	-	-	-	-
56	& С1113-180-1	Спирт	л	1,5	<u>87,25</u>	-	131	-	-	-	-
57	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбеля	шт	94	<u>3,48</u>	-	327	-	-	-	-
58	& С1545-42-1 варіант 2	Саморізи	шт	94	<u>2,23</u>	-	210	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							91163	32564	<u>2264</u>		<u>232,42</u>
Разом будівельні роботи, грн.							91163		794		5,72
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							56335				
всього заробітна плата, грн.							33358				
Загальновиробничі витрати, грн.							9117				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>100280</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>100280</b>				
<b>Розділ 4. Система централізованої подачі повітря</b>											
59	KM12-987-1	Вентилі латунні запорні холодні низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу до 20мм	10 шт	0,2	<u>6038,50</u>	<u>133,33</u>	1208	1095	<u>27</u>	<u>38,4000</u>	<u>7,68</u>
					5476,61	63,19			13	0,4536	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній до 18мм	100 м	0,21	<u>23552,51</u> 21906,43	<u>1474,01</u> 617,40	4946	4600	<u>310</u> 130	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>32,26</u> 0,98
61	КМ12-753-1	Промивання труб	100 м	0,21	<u>5616,53</u> 5476,61	<u>139,92</u> 6,86	1179	1150	<u>29</u> 1	<u>38,4000</u> 0,0480	<u>8,06</u> 0,01
62	КР15-152-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,189	<u>11453,20</u> 11010,64	-	2165	2081	-	<u>65,9280</u> -	<u>12,46</u> -
63	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів захисних в комплекті зі з'єднувачами, наружними та внутрішніми кутіками	100м	0,189	<u>11318,92</u> 6161,34	<u>3720,46</u> 1206,90	2139	1164	<u>703</u> 228	<u>45,2640</u> 8,4370	<u>8,55</u> 1,59
64	КР15-94-1	Установлення баків вологозбірних	бак	1	<u>7092,42</u> 3276,94	<u>209,22</u> 42,32	7092	3277	<u>209</u> 42	<u>24,6720</u> 0,2383	<u>24,67</u> 0,24
65	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів та конекторів повітряних	100 шт	0,03	<u>8471,63</u> 8471,63	-	254	254	-	<u>59,4000</u> -	<u>1,78</u> -
66	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (товщ. стін 1,5 цеглина)	100шт	0,01	<u>1377,12</u> 1344,55	-	14	13	-	<u>10,6440</u> -	<u>0,11</u> -
67	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1 (на дод. 1,0 цеглину)	100шт	0,02	<u>1037,40</u> 1014,10	-	21	20	-	<u>8,0280</u> -	<u>0,16</u> -
68	КР15-140-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм МАТЕРІАЛИ	100м	0,005	<u>10980,77</u> 9346,16	<u>1460,00</u> 555,47	55	47	<u>7</u> 3	<u>63,5880</u> 3,8621	<u>0,32</u> 0,02
69	С130-473 варіант 1	Конектор для медичного повітря-стандарт DIN	шт	2	<u>1799,50</u> -	-	3599	-	-	-	-
70	С130-474 варіант 1	Кран кульовий VALTEC BASE 1/2" VT.215.N.04	шт	1	<u>372,17</u> -	-	372	-	-	-	-
71	& 2307-40015-2 варіант 5	Вентиль запірний латунний без манометра DN=8мм PN=16 бар	шт	2	<u>1950,67</u> -	-	3901	-	-	-	-
72	С1545-265 варіант 1	Трубка мідна Д=8-10 мм	т	0,005	<u>755210,81</u> -	-	3776	-	-	-	-
73	& С113-2048-1-2 варіант 5	Трійник мідний 8x8x8	шт	2	<u>146,01</u> -	-	292	-	-	-	-
74	& С1545-262-1 варіант 2	Труба водогазопровідна, Ду15 (для гільз)	м	0,5	<u>137,13</u> -	-	69	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75	& 2405-1203-1 варіант 2	Металева стрічка для кріплення	м	2,1	<u>85,71</u>	-	180	-	-	-	-	
76	& 2405-1203-1 варіант 3	Короб захисний LV 24x22 мм	м	19,089	<u>66,92</u>	-	1277	-	-	-	-	
77	2405-1203 варіант 7	T-подібне з'єднання для короба LV 24x22мм	шт	2	<u>52,70</u>	-	105	-	-	-	-	
78	2405-1203 варіант 8	Прямий кут для короба LV 24x22мм	шт	10	<u>44,06</u>	-	441	-	-	-	-	
79	2405-1203 варіант 9	Заглушка для короба LV 24x22мм	шт	6	<u>29,86</u>	-	179	-	-	-	-	
80	& С1113-180-1	Спирт	л	1	<u>87,25</u>	-	87	-	-	-	-	
81	С188888-8 варіант 1	Дюбель 12x100 мм	шт	4	<u>19,03</u>	-	76	-	-	-	-	
82	С188888-6 варіант 1	Шурупи 8x120 мм	шт	4	<u>4,87</u>	-	19	-	-	-	-	
83	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбеля	шт	42	<u>3,48</u>	-	146	-	-	-	-	
84	& С1545-42-1 варіант 2	Саморізи	шт	42	<u>2,23</u>	-	94	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 4					33686	13701	<u>1285</u> 417		<u>96,05</u> 2,93	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					33686	18700	14118	3369	-	-
		-----					<b>37055</b>					
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>37055</b>					
		Разом прямі витрати по кошторису					242735	104178	<u>8365</u> 2919		<u>734,36</u> 20,97	
		Разом будівельні роботи, грн.					242735					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					130192 107097 24272 - - <b>267007</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>267007</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>755,33</b> <b>107097</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава»  
Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05**

придбання обладнання вентиляції

Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 77,845 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 <b>Розділ 1. Обладнання, що монтується</b> Разом по розділу 1  Транспортні та заготівельно-складські витрати  <b>Всього по розділу 1</b>  <b>Розділ 2. Обладнання, що не монтується</b> Зволожувач повітря підлоговий, із фільтром ХЕПА, безшумний, 12Вт; ( маса=0,0059) Разом по розділу 2  Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи )				
1	2415-1172 варіант 1		шт	3	25000,00	75000
	Настанова п. 3.14		грн.	77250	0,007	75000 2250 541

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Всього по розділу 2</b>				<b>77791</b>
		<b>Разом</b>				<b>75000</b>
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи )	грн.	77250	0,007	2250 541
		<b>Всього вартість устаткування</b>				<b>77250</b>
		<b>Всього вартість будівельних робіт</b>				<b>541</b>
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>77845</b>

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава»  
Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08**

придбання технологічного обладнання

Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1113,526 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2				
		<b>Розділ 1. Обладнання, що монтується (резервна операційна)</b>				
1	& 560110-21-1 варіант 1	Вказівні таблички; ( маса=0,01)	м2	1	5000,00	5000
2	& 560110-21-1 варіант 2	Дзеркало; ( маса=0,01)	м2	3	3000,00	9000
3	560110-311 варіант 1	Комплект кріплень для дзеркала; ( маса=0)	шт	2	700,00	1400
		Разом по розділу 1				15400
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				462
		<b>Всього по розділу 1</b>				<b>15862</b>
		<b>Розділ 2. Обладнання, що не монтується (резервна операційна)</b>				
4	560110-54 варіант 1	Стіл письмовий; ( маса=0)	шт	3	4000,00	12000
5	560110-9 варіант 1	Стілець офісний; ( маса=0)	шт	6	2000,00	12000

1	2	3	4	5	6	7
6	560110-40 варіант 1	Шафа 600x400; ( маса=0)	шт	2	7000,00	14000
7	560110-78 варіант 1	Софа для відпочинку; ( маса=0)	шт	1	32000,00	32000
8	560110-53 варіант 1	Стіл нержавіючий з шафою; ( маса=0)	шт	1	20000,00	20000
		Разом по розділу 2				90000
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи )	грн.	92700	0,007	2700 649
		<b>Всього по розділу 2</b>				<b>93349</b>
		<b>Розділ 3. Обладнання,що монтується (хірургічне відділення)</b>				
9	& 560110-21-1 варіант 1	Вказівні таблички ; ( маса=0,01)	м2	2	5000,00	10000
10	& 560110-21-1 варіант 2	Дзеркало; ( маса=0,01)	м2	8	3000,00	24000
11	560110-311 варіант 1	Комплект кріплень для дзеркала; ( маса=0)	шт	6	700,00	4200
		Разом по розділу 3				38200
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1146
		<b>Всього по розділу 3</b>				<b>39346</b>
		<b>Розділ 4. Обладнання,що не монтується (хірургічне відділення)</b>				
12	560110-53 варіант 2	Стіл нержавіючий; ( маса=0)	шт	12	15000,00	180000
13	560110-54 варіант 1	Стіл письмовий; ( маса=0)	шт	2	4000,00	8000
14	560110-9 варіант 1	Стілець офісний; ( маса=0)	шт	10	2000,00	20000
15	560103-23 варіант 1	Лавка 1200x300; ( маса=0)	шт	1	3791,00	3791
16	560110-78 варіант 1	Софа для відпочинку; ( маса=0)	шт	3	32000,00	96000

1	2	3	4	5	6	7
17	560110-40 варіант 2	Шафа 600x600; ( маса=0)	шт	20	8400,00	168000
18	& 560110-41-1 варіант 1	Шафа вбудована (глибина 600, висота 3000); ( маса=0,01)	м	23,9	9500,00	227050
19	560110-66 варіант 1	Стелаж металевий 600x600; ( маса=0)	шт	3	12000,00	36000
20	& 560110-41-1 варіант 2	Стелажі металеві (глибина 600, висота 3000); ( маса=0,01)	м	18,6	8000,00	148800
21	& 560110-41-1 варіант 3	Стелажі металеві (глибина 1000, висота 3000); ( маса=0,01)	м	3,5	12000,00	42000
		Разом по розділу 4				929641
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи )	грн.	957531	0,007	27890 6703
		<b>Всього по розділу 4</b>				<b>964234</b>
		<b>Разом</b>				<b>1073241</b>
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи )	грн.	1050231	0,007	32198 7352
		<b>Всього вартість устаткування</b>				<b>1105439</b>
		<b>Всього вартість будівельних робіт</b>				<b>7352</b>
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>1113526</b>

Склав

Вікторія МЯГКОХЛІБ

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава»  
Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010**

придбання технологічного устаткування лікувального газопостачання (ПДВ 20%)

Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 262,196 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-50678-2 варіант 1	<p>Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 <b>Розділ 1. Технологічне обладнання, що монтується (ПДВ 20%)</b></p> <p>Контрольно-вимірювальний щит з LCD монітором на 1 газ; ( маса=0,02)</p> <p>Разом по розділу 1</p> <p>Транспортні та заготівельно-складські витрати</p> <p><b>Всього по розділу 1</b></p> <p><b>Разом</b></p> <p>Транспортні та заготівельно-складські витрати</p>	компл	1	259600,00	<p>259600</p> <p>259600</p> <p>2596</p> <p><b>262196</b></p> <p><b>259600</b></p> <p>2596</p>

**Всього по кошторису**

**262196**

Склав

Вікторія МЯГКОХЛІБ

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

\_\_\_\_\_.

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава»  
Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011**

придбання технологічного устаткування лікувального газопостачання медичного (ПДВ 7%)

Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 325,532 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 <b>Розділ 1. Технологічне обладнання медичне, що монтується (ПДВ 7%)</b>				
1	& 280222-4030-11 медичне устаткування	Розетка медичного газу (кисень); ( маса=0,008)	шт	2	2600,00	5200
2	& 1704-20005-20 варіант 1 медичне устаткування	Флоуметр компактний Kolibri (із зволожувачем); ( маса=0,0004)	компл	7	36358,00	254506
3	280222-4763 варіант 1	Витратомір для кисню 0-15 л/хв., зі зволожувачем повторного використання-300 мл; ( маса=0,04) Разом по розділу 1	комплект	7	8946,00	62622
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3204
		<b>Всього по розділу 1</b>				<b>325532</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом</b>				<b>322328</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3204
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>325532</b>

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава»  
Коригування

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-011**

придбання технологічного устаткування лікувального газопостачання (ПДВ 20%)

Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава. Додаткові роботи

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 291,197 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2				
1	& 280222-4030-9-1 варіант 5 медичне устаткування	Консоль медична з приєднанням медичних 3-х газів та ел. розеток (настінна панель "Медфлоу-13м"); ( маса=0,05)	компл	2	62243,60	124487
2	& 280222-4030-9-1 варіант 4 медичне устаткування	Консоль медична з приєднанням медичних 2-х газів та ел. розеток (настінна панель "Медфлоу-13м"); ( маса=0,05)	компл	1	55860,00	55860
3	280222-16038 варіант 1	Рампа вуглекислотна на 3 балони РГУК-3; ( маса=0,007)	шт	1	32065,20	32065
4	280222-16038 варіант 2	Рампа вуглекислотна РГУК-1 (на 1 балон) ; ( маса=0,007)	шт	3	15033,60	45101
5	15062-6041 варіант 1	Вологозбірник н/ж (індивідуального виготовлення); ( маса=0,08)	шт	1	22680,00	22680
		<b>Разом</b>				<b>280193</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11004

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>291197</b>

Склав \_\_\_\_\_ Вікторія МЯГКОХЛІБ  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців)  
 Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул.  
 Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава

Кошторисна вартість об'єкта 5283,438 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 5,75744 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 783,936 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи резервної операційної	142,039	-	142,039	0,37426	50,045	-
2	02-01-02	на будівельні роботи хірургічного відділення	1009,473	-	1009,473	2,40327	327,191	-
3	02-01-03	на водопостання та каналізацію	660,64	-	660,64	0,11010	15,433	-
4	02-01-04	на опалення та вентиляція	728,224	-	728,224	0,92710	127,352	-
5	02-01-05	на придбання устаткування придбання обладнання вентиляції	0,595	77,25	77,845	-	-	-
6	02-01-06	на електромонтажні роботи	819,94	-	819,94	1,52841	205,282	-
7	02-01-07	на монтаж технологічного обладнання	2,25	-	2,25	0,01398	2,005	-
8	02-01-08	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання	8,087	1105,439	1113,526	-	-	-
9	02-01-09	на монтаж устаткування лікувального газопостачання	139,011	-	139,011	0,38720	54,117	-
10	02-01-010	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування лікувального газопостачання (ПДВ 20%)	-	262,196	262,196	-	-	-
11	02-01-011	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування лікувального газопостачання медичного (ПДВ 7%)	-	325,532	325,532	-	-	-
12	02-01-012	на пусконаладжувальні роботи	2,762	-	2,762	0,01312	2,511	-
-	-	Всього:	3513,021	1770,417	5283,438	5,75700	783,936	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*



1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012	пусконаладжувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01312</u> 2,511	<u>0,01312</u> 2,511	<u>-</u> -	<u>0,01312</u> 2,511
-	Разом :	<u>3,75796</u> 512,334	<u>1,862</u> 251,092	<u>0,12103</u> 17,436	<u>0,004</u> 0,563	<u>0,01312</u> 2,511	<u>5,757</u> 783,936	<u>-</u> -	<u>5,757</u> 783,936

Склав

\_\_\_\_\_

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірів

\_\_\_\_\_

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців)  
 Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул.  
 Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава. Додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта 5275,741 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 10,55957 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 1405,669 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на будівельні роботи резервної операційної	93,883	-	93,883	0,25034	33,778	-
2	02-02-02	на будівельні роботи хірургічного відділення	1168,374	-	1168,374	3,78520	502,659	-
3	02-02-03	на водопровід та каналізацію (резервна операційна)	0,551	-	0,551	0,00357	0,499	-
4	02-02-04	на водопровід та каналізацію	912,163	-	912,163	0,17671	25,174	-
5	02-02-05	на опалення та вентиляцію (резервна операційна)	2,908	-	2,908	0,01771	2,436	-
6	02-02-06	на опалення та вентиляцію	577,041	-	577,041	1,44615	194,781	-
7	02-02-07	на електротехнічні роботи (резервна операційна)	18,65	-	18,65	0,05370	6,825	-
8	02-02-08	на електротехнічні роботи	1845,503	-	1845,503	3,86726	504,549	-
9	02-02-09	на монтаж устаткування лікувального газопостачання (резервна операційна)	98,464	-	98,464	0,20360	27,871	-
10	02-02-010	на монтаж устаткування лікувального газопостачання	267,007	-	267,007	0,75533	107,097	-
11	02-02-011	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування лікувального газопостачання (ПДВ 20%)	-	291,197	291,197	-	-	-
-	-	Всього:	4984,544	291,197	5275,741	10,56000	1405,669	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	будівельні роботи резервної операційної	<u>0,24693</u> 33,24	-	<u>0,00181</u> 0,286	<u>0,0016</u> 0,252	-	<u>0,25034</u> 33,778	-	<u>0,25034</u> 33,778
02-02-02	будівельні роботи хірургічного відділення	<u>3,66607</u> 485,394	<u>0,01406</u> 1,959	<u>0,09525</u> 13,757	<u>0,00982</u> 1,549	-	<u>3,7852</u> 502,659	-	<u>3,7852</u> 502,659
02-02-03	водопровід та каналізацію (резервна операційна)	<u>0,00355</u> 0,496	-	<u>0,00002</u> 0,003	-	-	<u>0,00357</u> 0,499	-	<u>0,00357</u> 0,499
02-02-04	водопровід та каналізацію	<u>0,17623</u> 25,101	-	<u>0,00048</u> 0,073	-	-	<u>0,17671</u> 25,174	-	<u>0,17671</u> 25,174
02-02-05	опалення та вентиляцію (резервна операційна)	<u>0,01733</u> 2,378	-	<u>0,00038</u> 0,058	-	-	<u>0,01771</u> 2,436	-	<u>0,01771</u> 2,436
02-02-06	опалення та вентиляцію	<u>1,31886</u> 177,439	<u>0,08235</u> 10,972	<u>0,04494</u> 6,37	-	-	<u>1,44615</u> 194,781	-	<u>1,44615</u> 194,781
02-02-07	електротехнічні роботи (резервна операційна)	<u>0,02064</u> 2,374	<u>0,02969</u> 3,973	<u>0,00337</u> 0,478	-	-	<u>0,0537</u> 6,825	-	<u>0,0537</u> 6,825
02-02-08	електротехнічні роботи	-	<u>3,66373</u> 474,677	<u>0,20353</u> 29,872	-	-	<u>3,86726</u> 504,549	-	<u>3,86726</u> 504,549
02-02-09	монтаж устаткування лікувального газопостачання (резервна операційна)	-	<u>0,20352</u> 27,86	<u>0,00008</u> 0,011	-	-	<u>0,2036</u> 27,871	-	<u>0,2036</u> 27,871
02-02-010	монтаж устаткування лікувального газопостачання	<u>0,08715</u> 13,534	<u>0,64721</u> 90,644	<u>0,02097</u> 2,919	-	-	<u>0,75533</u> 107,097	-	<u>0,75533</u> 107,097
02-02-011	придбання устаткування придбання технологічного устаткування лікувального газопостачання (ПДВ 20%)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>5,53676</u> 739,956	<u>4,641</u> 610,085	<u>0,37083</u> 53,827	<u>0,011</u> 1,801	-	<u>10,56</u> 1405,669	-	<u>10,56</u> 1405,669

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав \_\_\_\_\_

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив \_\_\_\_\_