ТОВ «Франкпроект»
Україна м. Івано-Франківськ, 76018
вул. Шота Руставелі, 1, каб. 58
098-06-90-562; 099-49-23-709
proekt1305@gmail.com

Сертифікат серія АР №018365 від 23.12.2021 р.
Свідоцтво №01713 від 19.05.2023 р.

ЗАМОВНИК
Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 19

Кошторисний розрахунок
41850801.972-26 **К**

м. Івано-Франківськ

2026 р.

ТОВ «Франкпроект»
Україна м. Івано-Франківськ, 76018
вул. Шота Руставелі, 1, каб. 58
098-06-90-562; 099-49-23-709
proekt1305@gmail.com

Сертифікат серія АР №018365 від 23.12.2021 р.
Свідоцтво №01713 від 19.05.2023 р.

ЗАМОВНИК
Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 19
Кошторисний розрахунок
41850801.972-26 К

Директор ТОВ «ФРАНКПРОЕКТ» **В.С. Паливода**

Головний інженер проекту **В. С. Паливода**

м. Івано-Франківськ

2026 р.

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ІНВЕСТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

на будівництво

Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Будівництво розташоване на території області. Кошторисну документацію складено із застосуванням:
- Правил визначення вартості будівництва (згідно Настанові);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (РЕКН) (згідно Настанові);
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ) (згідно Настанові).

Інвесторська кошторисна документація складена в поточних цінах на трудові та матеріально-технічні ресурси. При проведенні розрахунків прийняті такі показники і нарахування:

1. Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників, згідно Настанові		
2. Усереднений показник лиміту коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди, згідно Настанові	%	0,000
3. Усереднений показник лиміту коштів на додаткові витрати при вико-нанні будівельно-монтажних робіт в зимовий період, згідно Настанові	%	0,000
4. Усереднений показник лиміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27 °С, згідно Настанові	%	0,000
5. Показник витрат на покриття ризику всіх учасників будівництва, згідно Настанові	%	2,000
6.Річний прогнозний індекс інфляції в будівництві, коефіцієнт (умовно)		1,103
7. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, згідно Настанові	%	15,000
8. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій, згідно Настанові	%	3,000
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	тис. грн.	194988,666
В тому числі:		
вартість будівельних робіт	тис. грн.	147877,615
вартість устаткування	тис. грн.	9062,465
інші витрати	тис. грн.	5568,127
податок на додану вартість (ПДВ)	тис. грн.	32480,459
Кошторисні трудовитрати будівництва	тис.люд.-год	162,151
Кошторисна заробітна плата будівництва	тис. грн.	37868,839
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.-год та розряді робіт 3,8)	грн.	39564,00

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі **204626,213** тис.грн.

(посилання на документ про затвердження)

"1" травня 2026 року

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 972_26

Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

(найменування об'єкту будівництва)

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-1	Дитячий садок	106429,417	6459,637		112889,054
		Разом по главі 2	***106429,417***	***6459,637***		***112889,054***
		Разом по главах 1- 2	***106429,417***	***6459,637***		***112889,054***
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-1	Електропостачання зовнішнє	260,692	293,697		554,389
3	04-2	Модульна котельня	707,798	2023,978		2731,776
		Разом по главі 4	***968,490***	***2317,675***		***3286,165***
		Разом по главах 1- 4	***107397,907***	***8777,312***		***116175,219***
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання				
4	06-1	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	1377,098			1377,098
5	06-2	Газопровід зовнішній	296,058			296,058
		Разом по главі 6	***1673,156***			***1673,156***

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1- 6	***109071,063***	***8777,312***		***117848,375***
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-1	Благоустрій	17885,616			17885,616
		Разом по главі 7	***17885,616***			***17885,616***
		Разом по главах 1- 7	***126956,679***	***8777,312***		***135733,991***
		Разом по главах 1- 8	***126956,679***	***8777,312***		***135733,991***
		Разом по главах 1- 9	***126956,679***	***8777,312***		***135733,991***
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
	Настанова п.3.38, п.4.31	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення) (до 1,5%)			1909,623	1909,623
7	Настанова п.3.38, п.4.31	Кошти на формування страхового фонду документації (0,06%)			76,174	76,174
8	Настанова п.3.38, п.4.31	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання будівельних робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)			11,413	11,413
		Разом по главі 10			***1997,210***	***1997,210***
		Разом по главах 1-10	***126956,679***	***8777,312***	***1997,210***	***137731,201***
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
9	Настанова п.3.38, п.4.33	Вартість проектно-вишукувальних робіт			50,000	50,000
10	Настанова п.3.38, п.4.33	Вартість експертизи проектної документації			80,000	80,000
11	Настанова п.3.38, п.4.33	Кошти на здійснення авторського нагляду			44,500	44,500
		Разом по главі 12			***174,500***	***174,500***
		Разом по главах 1-12	***126956,679***	***8777,312***	***2171,710***	***137905,701***
12	Настанова п.4.36	Кошторисний прибуток (П) (15,00% кошторисної вартості)	16764,917			16764,917
13	Настанова п.4.37	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,00% кошторисної вартості)			3352,983	3352,983
14	Настанова п.4.38	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (Р) (2,00%)	2539,134	175,546	43,434	2758,114
15	Настанова п.4.39	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1616,885	109,607		1726,492

1	2	3	4	5	6	7
		Всього (гл.1-12+П+АВ+Р+І)	***147877,615***	***9062,465***	***5568,127***	***162508,207***
16	Настанова п.4.41	Податок на додану вартість (20,00%)			32480,459	32480,459
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з ПДВ	***147877,615***	***9062,465***	***38048,586***	***194988,666***
		За підсумком (враховане в розрахунку)				
17		Згідно довідки №271/48-24/18В від 11.03.26р.	8684,351		953,196	9637,547
		Всього за підсумком	***8684,351***		***953,196***	***9637,547***
		Всього з урахуванням витрат за підсумком	***156561,966***	***9062,465***	***39001,782***	***204626,213***

Примітки:

1. Примірну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку К.
2. Загальна кошторисна вартість, вказана в графі 7, складається з кошторисної вартості будівельних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (гр.4 + гр.5 + гр.6).

Директор ТОВ "Франкпроект" В.С.Паливода

Головний інженер проекту В.С.Паливода

УКРАЇНА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРАНКПРОЕКТ» і.к. 41650601 МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

(найменування об`єкта будівництва)

Звіт витрат за локальними кошторисами № 972_26

на будівництво **Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування**

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**135733,991**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**157,338**	**тис.люд-год**
Кошторисна заробітна плата	**37868,839**	**тис.грн.**

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторис- на трудо- місткість, тис.люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
| 02 - 1.Об'єкт: Дитячий садок								
1	1	Конструкції будівельні	31396,724		31396,724	26,627	6381,103	
2	10	Меблі та інвентар	7,096	4558,906	4566,002	0,012	2,964	
3	11	Ліфт	377,716	1472,386	1850,102	1,916	284,303	
4	2	Архітектурні рішення	46265,342		46265,342	64,641	15838,163	
5	3	Опалення та вентиляція	12871,339		12871,339	21,940	5283,919	
6	4	Водопостачання та каналізація	5938,688		5938,688	7,256	1764,227	
7	5	Електропостачання	4578,307		4578,307	7,401	1745,462	
8	6	Системи пожежогасіння	4184,539	361,853	4546,392	7,430	1773,786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	7	Системи зв'язку, охоронна сигналізація	356,672	66,492	423,164	0,768	180,423	
10	8	Блискавкозахист	320,000		320,000	0,506	114,480	
11	9	Монтаж технологічного обладнання	132,994		132,994	0,427	101,098	
._Разом (Об'єкт: Дитячий садок)			106429,417	6459,637	112889,054	138,924	33469,928	
| 04 - 1.Об'єкт: Електропостачання зовнішнє								
12	1	Зовнішні мережі електропостачання	260,692	293,697	554,389	0,537	130,563	
._Разом (Об'єкт: Електропостачання зовнішнє)			260,692	293,697	554,389	0,537	130,563	
| 04 - 2.Об'єкт: Модульна котельня								
13	1	Котельня	286,118	2023,978	2310,096	0,425	101,664	
14	2	Тепломережі зовнішні	421,680		421,680	0,424	108,604	
._Разом (Об'єкт: Модульна котельня)			707,798	2023,978	2731,776	0,849	210,268	
| 06 - 1.Об'єкт: Зовнішні мережі водопроводу та каналізації								
15	1	Водопровід зовнішній	212,098		212,098	0,135	32,834	
16	2	Каналізація зовнішня К1	594,738		594,738	0,841	190,344	
17	3	Каналізація зовнішня К2	570,262		570,262	0,648	152,954	
._Разом (Об'єкт: Зовнішні мережі водопроводу та каналізації)			1377,098		1377,098	1,625	376,132	
| 06 - 2.Об'єкт: Газопровід зовнішній								
18	1	Газопостачання зовнішнє	296,058		296,058	0,431	104,872	
._Разом (Об'єкт: Газопровід зовнішній)			296,058		296,058	0,431	104,872	
| 07 - 1.Об'єкт: Благоустрій								
19	1	Генеральний план і транспорт	17885,616		17885,616	14,973	3577,076	
._Разом (Об'єкт: Благоустрій)			17885,616		17885,616	14,973	3577,076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разом по кошторису:			**126956,679**	**8777,312**	**135733,991**	**157,338**	**37868,839**	

Головний інженер проекту _____

(Головний архітектор проекту) *[підпис (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу _____

(найменування) *[підпис (ініціали, прізвище)]*

Склав Козій Т. _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

(найменування об`єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 972_26 - 02 - 1

Дитячий садок

на будівництво

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**112889,054**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**138,924**	**тис.люд-год**
Кошторисна заробітна плата	**33469,928**	**тис.грн.**

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторис- на трудо-місткість, тис.люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02 - 1 - 1	Конструкції будівельні	31396,724		31396,724	26,627	6381,103	
2	02 - 1 - 10	Меблі та інвентар	7,096	4558,906	4566,002	0,012	2,964	
3	02 - 1 - 11	Ліфт	377,716	1472,386	1850,102	1,916	284,303	
4	02 - 1 - 2	Архітектурні рішення	46265,342		46265,342	64,641	15838,163	
5	02 - 1 - 3	Опалення та вентиляція	12871,339		12871,339	21,940	5283,919	
6	02 - 1 - 4	Водопостачання та каналізація	5938,688		5938,688	7,256	1764,227	
7	02 - 1 - 5	Електропостачання	4578,307		4578,307	7,401	1745,462	
8	02 - 1 - 6	Системи пожежогасіння	4184,539	361,853	4546,392	7,430	1773,786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02 - 1 - 7	Системи зв'язку, охоронна сигналізація	356,672	66,492	423,164	0,768	180,423	
10	02 - 1 - 8	Блискавкозахист	320,000		320,000	0,506	114,480	
11	02 - 1 - 9	Монтаж технологічного обладнання	132,994		132,994	0,427	101,098	
Разом по кошторису:			**106429,417**	**6459,637**	**112889,054**	**138,924**	**33469,928**	

Головний інженер проекту _____

(Головний архітектор проекту) *[підпис (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу _____

(найменування) *[підпис (ініціали, прізвище)]*

Склав Козій Т.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003
Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування
Об'єкт: Дитячий садок
(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 02 - 1 - 1

Конструкції будівельні
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	**31396,724**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**26,627**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**6381,103**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**2,50**	**розряд**

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Розділ 1	**Земляні роботи**									
1	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000 м3	2,6	42344,90 ---------- 2872,17	39472,73 ---------- 14126,67	110097	7468	102629 ---------- 36729	15,1000 ---------- 49,5431	39,26 ---------- 128,81
2	КБ1-168-2	Розробка ґрунту в траншеях і котлованах глибиною понад 3 м вручну з підйомом краном при наявності кріплень, група ґрунтів 2	100 м3	0,1684	120004,63 ---------- 87708,71	32295,92 ---------- 30466,72	20209	14770	5439 ---------- 5131	419,9000 ---------- 138,7200	70,71 ---------- 23,36
3	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,4316	61500,78 ---------- 3182,21	58264,30 ---------- 20583,52	26544	1373	25147 ---------- 8884	16,7300 ---------- 70,9322	7,22 ---------- 30,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-17-8 ; тех.ч. п.1.3.66 к=1,2 Кемм=1,2 Котв=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 ; /у межах вильоту стріли екскаватора/	1000 м3	0,96	73790,09 ---------- 3818,66	69917,16 ---------- 24700,23	70838	3666	67120 ---------- 23712	20,0760 ---------- 85,1186	19,27 ---------- 81,71
5	С311-15-БП	Перевезення грунту до 15 км, без завантаження	т	114,485	195,86 ---------- -	195,86 ---------- 58,43	22423		22423 ---------- 6689	- ---------- 0,2240	- ---------- 25,64
6	С311-1-БП	Перевезення грунту до 1 км, без завантаження	т	1588,412	18,60 ---------- -	18,60 ---------- 12,52	29544		29544 ---------- 19887	- ---------- 0,0480	- ---------- 76,24
7	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000 м3	3,358	7021,51 ---------- 878,77	6115,61 ---------- 2091,57	23578	2951	20536 ---------- 7023	4,6200 ---------- 6,8331	15,51 ---------- 22,95
8	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000 м3	3,358	7021,51 ---------- 878,77	6115,61 ---------- 2091,57	23578	2951	20536 ---------- 7023	4,6200 ---------- 6,8331	15,51 ---------- 22,95
9	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000 м3	3,602	7489,19 ---------- -	7489,19 ---------- 2234,18	26976		26976 ---------- 8048	- ---------- 7,3712	- ---------- 26,55
10	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1	1000 м3	3,602	3689,33 ---------- -	3689,33 ---------- 1100,60	13289		13289 ---------- 3964	- ---------- 3,6312	- ---------- 13,08
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	33,72	6326,02 ---------- 3835,04	2490,98 ---------- 1178,85	213313	129318	83995 ---------- 39751	18,3600 ---------- 5,1175	619,10 ---------- 172,56
12	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100 м3	2,3	27556,42 ---------- 27556,42	- --------- -	63380	63380	- ------- -	150,4500 ---------- -	346,04 ---------- -
13	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	236,2	2564,05 ---------- 478,90	247,95 ---------- 118,04	605629	113116	58566 ---------- 27881	2,4000 ---------- 0,5009	566,88 ---------- 118,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом по розділу 1 Земляні роботи					**1249398**	**338993**	**476200** **----------** **194722**		**1699,50** **----------** **742,77**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					434205				
	Розділ 2	**Фундаментна плита ФП-1**									
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (С8/10)	100 м3	0,2636	425403,80 ---------- 30070,68	4970,38 ---------- 2819,16	112136	7927	1310 ---------- 743	150,7000 ---------- 10,6641	39,72 ---------- 2,81
15	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100 м3	0,9205	481451,34 ---------- 54116,98	17609,46 ---------- 8582,10	443176	49815	16210 ---------- 7900	249,4100 ---------- 32,7235	229,58 ---------- 30,12
16	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,12	40863,16 ---------- -	- ---------- -	4904		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
17	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,20482	34483,06 ---------- -	- ---------- -	7063		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
18	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,20694	32979,58 ---------- -	- ---------- -	39804		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
19	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,9697	32645,02 ---------- -	- ---------- -	64301		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
20	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	8,639	33275,14 ---------- -	- ---------- -	287464		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
21	С124-24-2	Арматура А3 Д=18 (для монолита)	т	0,16191	33275,14 ---------- -	- ---------- -	5388		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
22	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,8491	33172,11 ---------- -	- ---------- -	28166		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
23	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100 м2	2,63	16624,93 ---------- 5948,05	- ---------- -	43724	15643	- ---------- -	26,7400 ---------- -	70,33 ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	СП9-262	Матеріал гідроізоляційний "Пенетрон"	кг	105,2	306,00 ---------- -	- --------- -	32191		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по розділу 2 Фундаментна плита ФП-1					**1068317**	**73385**	**17520** **----------** **8643**		**339,63** **----------** **32,93**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					977412				
Розділ 3		**Фундаментна плита ФП-2**									
25	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (С8/10)	100 м3	0,4012	425403,80 ---------- 30070,68	4970,38 ---------- 2819,16	170672	12064	1994 ---------- 1131	150,7000 ---------- 10,6641	60,46 ---------- 4,28
26	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100 м3	1,4042	481451,34 ---------- 54116,98	17609,46 ---------- 8582,10	676054	75991	24727 ---------- 12051	249,4100 ---------- 32,7235	350,22 ---------- 45,95
27	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,12	40863,16 ---------- -	- --------- -	4904		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
28	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,25913	34483,06 ---------- -	- --------- -	8936		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
29	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,84124	32979,58 ---------- -	- --------- -	60723		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
30	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,50705	32645,02 ---------- -	- --------- -	49198		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
31	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	13,53	33275,14 ---------- -	- --------- -	450213		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
32	С124-24-2	Арматура А3 Д=18 (для монолита)	т	0,32381	33275,14 ---------- -	- --------- -	10775		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
33	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,32574	33172,11 ---------- -	- --------- -	10805		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100 м2	4,012	16624,93 ---------- 5948,05	- --------- -	66699	23864	- --------- -	26,7400 ---------- -	107,28 ---------- -
35	СП9-262	Матеріал гідроізоляційний "Пенетрон"	кг	160,48	306,00 ---------- -	- --------- -	49107		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по розділу 3 Фундаментна плита ФП-2					**1558086**	**111919**	**26721** **----------** **13182**		**517,96** **----------** **50,23**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1419446				
Розділ 4		**Фундаментна плита ФП-3**									
36	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (С8/10)	100 м3	0,5471	425403,80 ---------- 30070,68	4970,38 ---------- 2819,16	232738	16452	2719 ---------- 1542	150,7000 ---------- 10,6641	82,45 ---------- 5,83
37	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100 м3	1,95	481451,34 ---------- 54116,98	17609,46 ---------- 8582,10	938830	105528	34338 ---------- 16735	249,4100 ---------- 32,7235	486,35 ---------- 63,81
38	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,41896	34483,06 ---------- -	- --------- -	14447		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
39	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	4,21254	32979,58 ---------- -	- --------- -	138928		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
40	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6122	32645,02 ---------- -	- --------- -	19985		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
41	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	12,38905	32667,46 ---------- -	- --------- -	404719		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
42	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	17,01047	33275,14 ---------- -	- --------- -	566026		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
43	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,30797	33172,11 ---------- -	- --------- -	10216		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100 м2	5,471	16624,93 ---------- 5948,05	- --------- -	90955	32542	- --------- -	26,7400 ---------- -	146,29 ---------- -
45	СП9-262	Матеріал гідроізоляційний "Пенетрон"	кг	218,84	306,00 ---------- -	- --------- -	66965		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по розділу 4 Фундаментна плита ФП-3					**2483809**	**154522**	**37057** **----------** **18277**		**715,09** **----------** **69,64**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					2292230				
Розділ 5		**Монолітні залізобетонні стіни**									
46	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100 м3	6,7925	697470,58 ---------- 187116,24	40569,04 ---------- 20121,39	4737569	1270987	275565 ---------- 136675	852,0000 ---------- 76,5584	5787,21 ---------- 520,02
47	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	3,66209	34483,06 ---------- -	- --------- -	126280		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
48	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	32,12275	32645,02 ---------- -	- --------- -	1048648		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
49	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	4,14587	33275,14 ---------- -	- --------- -	137954		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
50	С124-24-2	Арматура А3 Д=18 (для монолита)	т	2,22865	33275,14 ---------- -	- --------- -	74159		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
51	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100 м2	7,2	20486,61 ---------- 5948,05	- --------- -	147504	42826	- --------- -	26,7400 ---------- -	192,53 ---------- -
52	КБ8-3-73М	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2	9,25	7813,26 ---------- 7811,53	- --------- -	72273	72257	- --------- -	33,5000 ---------- -	309,88 ---------- -
		Разом по розділу 5 Монолітні залізобетонні стіни					**6344387**	**1386070**	**275565** **----------** **136675**		**6289,62** **----------** **520,02**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					4682752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 6		**Монолітні колони**									
Підрозділ 1		**К1**									
53	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м (9шт на поверх - 27 шт)	100 м3	0,1296	890092,73 --------- 343401,76	80245,42 --------- 43531,05	115356	44505	10400 --------- 5642	1508,0000 --------- 165,0336	195,44 --------- 21,39
54	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	3,93363	34483,06 --------- -	- --------- -	135644		- --------- -	- --------- -	- --------- -
55	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	4,54383	33275,14 --------- -	- --------- -	151197		- --------- -	- --------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 1 К1					**402197**	**44505**	**10400 --------- 5642**		**195,44 --------- 21,39**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					347292				
Підрозділ 2		**К2**									
56	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м (2шт на поверх -6шт)	100 м3	0,063	890092,73 --------- 343401,76	80245,42 --------- 43531,05	56076	21634	5055 --------- 2742	1508,0000 --------- 165,0336	95,00 --------- 10,40
57	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,40272	34483,06 --------- -	- --------- -	13887		- --------- -	- --------- -	- --------- -
58	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,4488	33275,14 --------- -	- --------- -	14934		- --------- -	- --------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 2 К2					**84897**	**21634**	**5055 --------- 2742**		**95,00 --------- 10,40**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					58208				
Підрозділ 3		**К3**									
59	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м (7шт на поверх - 21 шт)	100 м3	0,2205	890092,73 --------- 343401,76	80245,42 --------- 43531,05	196265	75720	17694 --------- 9599	1508,0000 --------- 165,0336	332,51 --------- 36,39
60	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,819	34483,06 --------- -	- --------- -	97208		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	4,90854	33172,11 ---------- -	- ---------- -	162827		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 3 К3					**456300**	**75720**	**17694** **----------** **9599**		**332,51** **----------** **36,39**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					362886				
Підрозділ 4		**ПФ-1**									
62	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м (34 шт)	100 м3	0,1632	890092,73 ---------- 343401,76	80245,42 ---------- 43531,05	145263	56043	13096 ---------- 7104	1508,0000 ---------- 165,0336	246,11 ---------- 26,93
63	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,4548	34483,06 ---------- -	- ---------- -	15683		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
64	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,6255	33172,11 ---------- -	- ---------- -	20749		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 4 ПФ-1					**181695**	**56043**	**13096** **----------** **7104**		**246,11** **----------** **26,93**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					112556				
Підрозділ 5		**ПФ-2**									
65	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м (34 шт)	100 м3	0,66528	890092,73 ---------- 343401,76	80245,42 ---------- 43531,05	592161	228458	53386 ---------- 28960	1508,0000 ---------- 165,0336	1003,24 ---------- 109,79
66	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,74882	40863,16 ---------- -	- ---------- -	30599		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
67	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,27556	34483,06 ---------- -	- ---------- -	78468		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
68	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	4,55112	33172,11 ---------- -	- ---------- -	150970		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 5 ПФ-2					**852198**	**228458**	**53386** **----------** **28960**		**1003,24** **----------** **109,79**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					570354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підрозділ 6	**ПФ-3**									
69	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м (8 шт)	100 м3	0,1632	890092,73 ---------- 343401,76	80245,42 ---------- 43531,05	145263	56043	13096 ---------- 7104	1508,0000 ---------- 165,0336	246,11 ---------- 26,93
70	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0796	34483,06 ---------- -	- ---------- -	2745		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
71	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,1644	33275,14 ---------- -	- ---------- -	5470		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 6 ПФ-3					**153478**	**56043**	**13096 ---------- 7104**		**246,11 ---------- 26,93**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					84339				
	Підрозділ 7	**ПФ-4**									
72	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м (4 шт)	100 м3	0,1008	890092,73 ---------- 343401,76	80245,42 ---------- 43531,05	89721	34615	8089 ---------- 4388	1508,0000 ---------- 165,0336	152,01 ---------- 16,64
73	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,46592	34483,06 ---------- -	- ---------- -	16066		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
74	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,245	32645,02 ---------- -	- ---------- -	7998		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 7 ПФ-4					**113785**	**34615**	**8089 ---------- 4388**		**152,01 ---------- 16,64**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					71081				
		Разом по розділу 6 Монолітні колони					**2244550**	**517018**	**120816 ---------- 65539**		**2270,42 ---------- 248,47**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1606716				
	Розділ 7	**Фундаментні блоки**									
75	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (С8/10)	100 м3	0,77	425403,80 ---------- 30070,68	4970,38 ---------- 2819,16	327561	23154	3827 ---------- 2171	150,7000 ---------- 10,6641	116,04 ---------- 8,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ6-1-23	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм	100 м3	0,89	516083,67 ---------- 70268,97	19495,66 ---------- 9027,04	459314	62539	17351 ---------- 8034	323,8500 ---------- 34,3669	288,23 ---------- 30,59
77	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,8667	32501,37 ---------- -	- ---------- -	93172		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
78	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,118	34339,41 ---------- -	- ---------- -	38391		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
79	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100 шт	0,28	46460,88 ---------- 12003,04	29180,57 ---------- 15270,76	13009	3361	8171 ---------- 4276	56,0000 ---------- 55,3704	15,68 ---------- 15,50
80	К581121-А012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	28	686,74 ---------- -	- ---------- -	19229		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
81	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100 шт	0,7	65483,70 ---------- 16534,19	41138,64 ---------- 21489,18	45839	11574	28797 ---------- 15042	77,1400 ---------- 78,2852	54,00 ---------- 54,80
82	К581121-А005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	70	1379,65 ---------- -	- ---------- -	96576		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
83	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100 шт	1,56	150231,90 ---------- 33118,70	101485,24 ---------- 52059,30	234362	51665	158317 ---------- 81213	150,8000 ---------- 198,5330	235,25 ---------- 309,71
84	К581121-А002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	156	1658,14 ---------- -	- ---------- -	258670		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по розділу 7 Фундаментні блоки					**1586123**	**152293**	**216463** **----------** **110736**		**709,20** **----------** **418,81**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1217367				
Розділ 8		**Монолітний залізобетонний пояс МП1**									
85	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100 м3	0,4138	757747,45 ---------- 228748,80	60594,97 ---------- 27374,85	313556	94656	25074 ---------- 11328	1016,3000 ---------- 104,2680	420,54 ---------- 43,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,876	34483,06 ---------- -	- --------- -	30207		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
87	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,9622	32645,02 ---------- -	- --------- -	64056		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по розділу 8 Монолітний залізобетонний пояс МП1					**407819**	**94656**	**25074** **----------** **11328**		**420,54** **----------** **43,15**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					288089				
Розділ 9		**Перемички**									
88	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100 шт	6,7	14946,75 ---------- 4599,74	9571,50 ---------- 5053,84	100143	30818	64129 ---------- 33861	21,4600 ---------- 20,4483	143,78 ---------- 137,00
89	К582821-558	Перемычки ж/б марки 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1вып.1	шт	46	263,49 ---------- -	- --------- -	12121		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
90	К582821-560	Перемычки ж/б марки 2ПБ16-2 серия 1.038.1-1вып.1	шт	26	285,65 ---------- -	- --------- -	7427		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
91	К582821-562	Перемычки ж/б марки 2ПБ17-2 серия 1.038.1-1вып.1	шт	4	412,49 ---------- -	- --------- -	1650		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
92	К582821-566	Перемычки ж/б марки 2ПБ22-3 серия 1.038.1-1вып.1	шт	5	450,53 ---------- -	- --------- -	2253		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
93	К582821-589	Перемычки ж/б марки 3ПБ27-8-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	35	690,86 ---------- -	- --------- -	24180		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
94	К582821-583	Перемычки ж/б марки 3ПБ18-8-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	38	499,24 ---------- -	- --------- -	18971		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
95	К582821-585	Перемычки ж/б марки 3ПБ21-8-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	3	487,41 ---------- -	- --------- -	1462		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	К582821-587	Перемычки ж/б марки 3ПБ25-8-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	19	570,95 ---------- -	- ---------- -	10848		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
97	К582821-593	Перемычки ж/б марки 3ПБ34-4-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	14	808,22 ---------- -	- ---------- -	11315		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
98	К582821-579	Перемычки ж/б марки 3ПБ16-37-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	49	479,02 ---------- -	- ---------- -	23472		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
99	К582821-581	Перемычки ж/б марки 3ПБ18-37-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	16	523,58 ---------- -	- ---------- -	8377		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
100	К582821-607	Перемычки ж/б марки 5ПБ18-27-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	50	900,78 ---------- -	- ---------- -	45039		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
101	К582821-609	Перемычки ж/б марки 5ПБ21-27-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	14	1006,19 ---------- -	- ---------- -	14087		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
102	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100 шт	0,88	59531,89 ---------- 25268,54	33549,89 ---------- 18333,06	52388	22236	29524 ---------- 16133	117,8900 ---------- 72,5867	103,74 ---------- 63,88
103	К582821-617	Перемычки ж/б марки 5ПБ27-27-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	20	1626,89 ---------- -	- ---------- -	32538		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
104	К582821-613	Перемычки ж/б марки 5ПБ25-27-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	30	1770,59 ---------- -	- ---------- -	53118		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
105	К582821-627	Перемычки ж/б марки 5ПБ25-37-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	4	1269,86 ---------- -	- ---------- -	5079		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
106	К582821-630	Перемычки ж/б марки 5ПБ30-37 серия 1.038.1-1вып.1	шт	10	2079,10 ---------- -	- ---------- -	20791		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
107	К582821-625	Перемычки ж/б марки 5ПБ31-27-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	2	2207,20 ---------- -	- ---------- -	4414		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	К582821-635	Перемычки ж/б марки 5ПБ36-20-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	22	2616,83 ---------- -	- ---------- -	57570		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по розділу 9 Перемички					**507243**	**53054**	**93653** **----------** **49994**		**247,52** **----------** **200,88**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					360536				
Розділ 10		**Плити перекриття збірні**									
Підрозділ 1		**Плити перекриття**									
109	КБ7-45-8	Укладання панелей покриття ребристих площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100 шт	0,1	75653,25 ---------- 38059,48	35237,81 ---------- 19015,72	7565	3806	3524 ---------- 1902	171,1000 ---------- 75,1226	17,11 ---------- 7,51
110	К584211-4043	Панели перекрытий марки ПК57.12-8АТ5Т серия1.141-1 вып.63	шт	66	5992,13 ---------- -	- ---------- -	395481		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
111	К584211-4042	Панели перекрытий марки ПК60.12-8АТ5Т серия1.141-1 вып.63	шт	32	7204,30 ---------- -	- ---------- -	230538		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
112	К584211-4042-1	Панели перекрытий марки ПК62.12-8АТ5Т серия1.141-1 вып.63	шт	8	7567,74 ---------- -	- ---------- -	60542		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
113	К584211-4042-2	Панели перекрытий марки ПК66.12-8АТ5Т серия1.141-1 вып.63	шт	16	8232,43 ---------- -	- ---------- -	131719		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
114	К584211-4053	Панели перекрытий марки ПК63.12-4АТ5Т серия1.141-1 вып.63	шт	33	6196,35 ---------- -	- ---------- -	204480		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
115	К584211-4053-1	Панели перекрытий марки ПК76.12-8	шт	2	11281,38 ---------- -	- ---------- -	22563		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 1 Плити перекриття					**1052888**	**3806**	**3524** **----------** **1902**		**17,11** **----------** **7,51**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1045558				
Підрозділ 2		**Монолітні ділянки**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100 м3	1,94	639091,92 ---------- 149012,17	26729,55 ---------- 14584,08	1239838	289084	51855 ---------- 28293	678,5000 ---------- 55,4895	1316,29 ---------- 107,65
117	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,4424	34483,06 ---------- -	- ---------- -	15255		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
118	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,581	32979,58 ---------- -	- ---------- -	85120		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
119	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3	32645,02 ---------- -	- ---------- -	9794		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
120	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,4	33275,14 ---------- -	- ---------- -	13310		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
121	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,115	35263,03 ---------- 24532,96	- ---------- -	4055	2821	- ---------- -	117,4500 ---------- -	13,51 ---------- -
		Разом по підрозділу 2 Монолітні ділянки					**1367372**	**291905**	**51855** **----------** **28293**		**1329,80** **----------** **107,65**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1023612				
		Разом по розділу 10 Плити перекриття збірні					**2420260**	**295711**	**55379** **----------** **30195**		**1346,91** **----------** **115,16**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					2069170				
Розділ 11		**Плита перекриття на відмітці -0,300 ПМ-0.1**									
122	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100 м3	3,429	639091,92 ---------- 149012,17	26729,55 ---------- 14584,08	2191446	510963	91656 ---------- 50009	678,5000 ---------- 55,4895	2326,58 ---------- 190,27
123	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1	34483,06 ---------- -	- ---------- -	34483		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
124	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5131	32645,02 ---------- -	- ---------- -	16750		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	17,7017	32667,46 ---------- -	- --------- -	578270		- --------- -	- --------- -	- --------- -
126	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	19,0938	33275,14 ---------- -	- --------- -	635349		- --------- -	- --------- -	- --------- -
127	С124-24-2	Арматура А3 Д=18 (для монолита)	т	4,65	33275,14 ---------- -	- --------- -	154729		- --------- -	- --------- -	- --------- -
128	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	3,6979	33172,11 ---------- -	- --------- -	122667		- --------- -	- --------- -	- --------- -
129	С124-25-2	Арматура А3 Д=22 (для монолита)	т	3,2297	33172,11 ---------- -	- --------- -	107136		- --------- -	- --------- -	- --------- -
130	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	12,7282	32694,92 ---------- -	- --------- -	416147		- --------- -	- --------- -	- --------- -
131	С124-26-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	5,5723	32694,92 ---------- -	- --------- -	182186		- --------- -	- --------- -	- --------- -
		Разом по розділу 11 Плита перекриття на відмітці -0,300 ПМ-0.1					**4439163**	**510963**	**91656** **----------** **50009**		**2326,58** **----------** **190,27**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					3836544				
Розділ 12		**Плита перекриття на відмітці +3,000 ПМ-1.1**									
132	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100 м3	2,541	639091,92 ---------- 149012,17	26729,55 ---------- 14584,08	1623933	378640	67920 ---------- 37058	678,5000 ---------- 55,4895	1724,07 ---------- 141,00
133	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,39145	34483,06 ---------- -	- --------- -	82465		- --------- -	- --------- -	- --------- -
134	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	7,04568	32645,02 ---------- -	- --------- -	230006		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом по розділу 12 Плита перекриття на відмітці +3,000 ПМ-1.1					**1936404**	**378640**	**67920** **----------** **37058**		**1724,07** **----------** **141,00**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1489844				
Розділ 13		**Плита перекриття на відмітці +6,000 ПМ-2.1**									
135	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100 м3	2,541	639091,92 ---------- 149012,17	26729,55 ---------- 14584,08	1623933	378640	67920 ---------- 37058	678,5000 ---------- 55,4895	1724,07 ---------- 141,00
136	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,39145	34483,06 ---------- -	- ---------- -	82465		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
137	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,412	32979,58 ---------- -	- ---------- -	46567		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
138	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,554	32645,02 ---------- -	- ---------- -	148665		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
139	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,0998	32667,46 ---------- -	- ---------- -	35928		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
140	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	2,489	33275,14 ---------- -	- ---------- -	82822		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по розділу 13 Плита перекриття на відмітці +6,000 ПМ-2.1					**2020380**	**378640**	**67920** **----------** **37058**		**1724,07** **----------** **141,00**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1573820				
Розділ 14		**Сходи**									
141	КБ6-3-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3	100 м3	0,088	534582,27 ---------- 82762,68	29296,29 ---------- 15219,56	47043	7283	2578 ---------- 1339	381,4300 ---------- 51,1298	33,57 ---------- 4,50
142	КБ6-3-8	Додаткові роботи на улаштування складних фундаментів	100 м3	0,088	81452,24 ---------- 49665,62	24578,40 ---------- 13137,12	7168	4371	2163 ---------- 1156	215,6000 ---------- 44,0457	18,97 ---------- 3,88
143	СП1-263	Арматура	т	0,08	22404,35 ---------- -	- ---------- -	1792		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,6538	32835,93 ---------- -	- --------- -	21468		- -------- -	- ---------- -	- --- ------- -
145	КБ9-29-13М ; тех.ч. п.1.3.5 к=1,03 Котв=1,03	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею ; /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	7,3493	21601,14 ---------- 10971,40	9684,53 ---------- 4688,04	158753	80632	71175 ---------- 34454	47,6272 ---------- 16,0249	350,03 ---------- 117,77
146	С121-650	Сходи металеві	т	7,3493	36777,80 ---------- -	- --------- -	270291		- -------- -	- ---------- -	- --- ------- -
		Разом по розділу 14 Сходи					**506515**	**92286**	**75916 ---------- 36949**		**402,57 ---------- 126,15**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					338313				
		Разом прямі витрати					**28772454**	**4538150**	**1647860 ---------- 800365**		**20733,68 ---------- 3040,48**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**22586444**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									2852,89
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					1042588	1042588			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					1403851				
		Інші статті витрат					177831				
		Всього загальновиробничі витрати					**2624270**	**1042588**			**2852,89**
		Всього по кошторису					**31396724**	**6381103**	**1647860**		**26627,05**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**22586444**				
		Кошторисна трудомісткість	**люд.-год.**				**26627,05**				
		Кошторисна заробітна плата	**грн.**				**6381103**				

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Дитячий садок

Кошторис: Конструкції будівельні

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 25, 26, 34, 36, 37, 44, 46, 51, 52, 53, 56, 59, 62, 65, 69, 72, 75, 76, 79, 81, 83, 85, 88, 102, 109, 116, 121, 122, 132, 135, 141, 142)	23204,48	0,1200	2784,52	365,45	1017613	5196853	1367185	7,4800	173568	2558366
2	Монтаж металевих конструкцій (поз. 145)	467,80	0,1200	56,14	365,45	20515	115086	29832	7,4800	3499	53846
3	Перевезення (поз. 5, 6)	101,88	0,1200	12,23	365,45	4460	26576	6834	7,4800	764	12058
	Всього	**23774,16**		**2852,89**		**1042588**	**5338515**	**1403851**		**177831**	**2624270**

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003
Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування
Об'єкт: Дитячий садок
(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 02 - 1 - 2

Архітектурні рішення
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**46265,342**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**64,641**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**15838,163**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**2,96**	**розряд**

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1		**Підлоги**									
Підрозділ 1		**Підлога П-1**									
1	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	9,31	1119,21 ---------- 308,65	- ---------- -	10420	2874	- ---------- -	1,4400 ---------- -	13,41 ---------- -
2	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (40 мм)	100 м2	0,931	19942,56 ---------- 11749,50	271,76 ---------- 250,90	18567	10939	253 ---------- 234	56,2500 ---------- 1,0323	52,37 ---------- 0,96
3	КБ11-11-2 Квитр=4,	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	0,931	9595,61 ---------- 1570,78	280,52 ---------- 258,99	8934	1462	261 ---------- 241	7,5200 ---------- 1,0656	7,00 ---------- 0,99
4	КБ11-11-18ЗМ	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	0,931	3381,58 ---------- 3232,55	149,03 ---------- 137,59	3148	3010	138 ---------- 128	16,2000 ---------- 0,5661	15,08 ---------- 0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	СП1-2233	Сітка дротяна	м2	102,41	215,46 ---------- -	- --------- -	22065		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 1 Підлога П-1					**63134**	**18285**	**652** **----------** **603**		**87,86** **----------** **2,48**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					44197				
Підрозділ 2		**Підлога П-2**									
6	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	93,87	1119,21 ---------- 308,65	- --------- -	105060	28973	- --------- -	1,4400 ---------- -	135,17 ---------- -
7	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	46,945	3497,16 ---------- 3489,95	- --------- -	164174	163836	- --------- -	15,1500 ---------- -	711,22 ---------- -
8	СП1-582-И	Пінополістерол ПСБ-С35 -50 мм (або аналог)	м3	45,53665	1448,40 ---------- -	- --------- -	65955		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
9	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (50 мм)	100 м2	9,389	19942,56 ---------- 11749,50	271,76 ---------- 250,90	187241	110316	2552 ---------- 2356	56,2500 ---------- 1,0323	528,13 ---------- 9,69
10	КБ11-11-2 Квитр=6,	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	9,389	14393,41 ---------- 2356,17	420,78 ---------- 388,48	135140	22122	3951 ---------- 3647	11,2800 ---------- 1,5984	105,91 ---------- 15,01
11	КБ11-11-183М	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	9,389	3381,58 ---------- 3232,55	149,03 ---------- 137,59	31750	30350	1400 ---------- 1292	16,2000 ---------- 0,5661	152,10 ---------- 5,32
12	СП1-2233	Сітка дротяна	м2	1032,79	215,46 ---------- -	- --------- -	222525		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
13	ХБ9-1	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем ТМ Ceresit	100 м2	9,389	19228,15 ---------- 4722,18	1876,97 ---------- 415,38	180533	44337	17623 ---------- 3900	20,9800 ---------- 1,7844	196,98 ---------- 16,75
		Разом по підрозділу 2 Підлога П-2					**1092378**	**399934**	**25526** **----------** **11195**		**1829,51** **----------** **46,77**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					666918				
Підрозділ 3		**Підлога П-3**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	6,92	1119,21 ---------- 308,65	- --------- -	7745	2136	- --------- -	1,4400 ---------- -	9,96 ---------- -
15	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	3,46	3497,16 ---------- 3489,95	- --------- -	12100	12075	- --------- -	15,1500 ---------- -	52,42 ---------- -
16	СП1-582-И	Пінополістерол ПСБ-С35 -50 мм (або аналог)	м3	0,692	1448,40 ---------- -	- --------- -	1002		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
17	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (40 мм)	100 м2	0,692	19942,56 ---------- 11749,50	271,76 ---------- 250,90	13800	8131	188 ---------- 174	56,2500 ---------- 1,0323	38,93 ---------- 0,71
18	КБ11-11-2 Квитр=4,	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	0,692	9595,61 ---------- 1570,78	280,52 ---------- 258,99	6640	1087	194 ---------- 179	7,5200 ---------- 1,0656	5,20 ---------- 0,74
19	КБ11-11-18ЗМ	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	0,692	3381,58 ---------- 3232,55	149,03 ---------- 137,59	2340	2237	103 ---------- 95	16,2000 ---------- 0,5661	11,21 ---------- 0,39
20	СП1-2233	Сітка дротяна	м2	76,12	215,46 ---------- -	- --------- -	16401		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
21	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,692	36566,68 ---------- 35433,23	105,20 ---------- 97,12	25304	24520	73 ---------- 67	155,6000 ---------- 0,3996	107,68 ---------- 0,28
22	СП1-2166-1К	Кольоровий шов 2-5мм	кг	28,0952	137,90 ---------- -	- --------- -	3874		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
23	СП1-2167-К	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	449,8	26,45 ---------- -	- --------- -	11897		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
24	СП9-70	Плитки керамічні	м2	70,584	586,50 ---------- -	- --------- -	41398		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 3 Підлога П-3					**142501**	**50186**	**558 ---------- 515**		**225,40 ---------- 2,12**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					91757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підрозділ 4	**Підлога П-4**									
25	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (40 мм)	100 м2	1,784	19942,56 --------- 11749,50	271,76 --------- 250,90	35578	20961	485 --------- 448	56,2500 --------- 1,0323	100,35 --------- 1,84
26	КБ11-11-2 Квитр=4,	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	1,784	9595,61 --------- 1570,78	280,52 --------- 258,99	17119	2802	500 --------- 462	7,5200 --------- 1,0656	13,42 --------- 1,90
27	КБ11-11-18ЗМ	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	1,784	3381,58 --------- 3232,55	149,03 --------- 137,59	6033	5767	266 --------- 245	16,2000 --------- 0,5661	28,90 --------- 1,01
28	СП1-2233	Сітка дротяна	м2	196,24	215,46 --------- -	- --------- -	42282		- --------- -	- --------- -	- --------- -
29	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	1,784	36566,68 --------- 35433,23	105,20 --------- 97,12	65235	63213	188 --------- 173	155,6000 --------- 0,3996	277,59 --------- 0,71
30	СП1-3002	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	756	0,55 --------- -	- --------- -	416		- --------- -	- --------- -	- --------- -
31	СП1-2166-1К	Кольоровий шов 2-5мм	кг	72,4304	137,90 --------- -	- --------- -	9988		- --------- -	- --------- -	- --------- -
32	СП1-2167-К	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	1159,6	26,45 --------- -	- --------- -	30671		- --------- -	- --------- -	- --------- -
33	СП9-70	Плитки керамічні для підлоги	м2	181,968	586,50 --------- -	- --------- -	106724		- --------- -	- --------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 4 Підлога П-4					**314046**	**92743**	**1439** **----------** **1328**		**420,26** **----------** **5,46**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					219864				
	Підрозділ 5	**Підлога П-5**									
34	КБ11-1-2	Ущільнення грунту щебенем	100 м2	7,181	9209,37 --------- 1657,85	623,19 --------- 266,89	66132	11905	4475 --------- 1917	8,0800 --------- 1,1053	58,02 --------- 7,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ11-2-93М	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	57,448	5221,06 ---------- 1165,55	8,43 ---------- 3,28	299939	66959	484 ---------- 188	5,5800 ---------- 0,0139	320,56 ---------- 0,80
36	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	71,81	1119,21 ---------- 308,65	- ---------- -	80370	22164	- ---------- -	1,4400 ---------- -	103,41 ---------- -
37	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	35,92	3497,16 ---------- 3489,95	- ---------- -	125618	125359	- ---------- -	15,1500 ---------- -	544,19 ---------- -
38	СП1-582-И	Пінополістерол ПСБ-С35 -50 мм (або аналог)	м3	34,8424	1448,40 ---------- -	- ---------- -	50466		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
39	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (50 мм)	100 м2	7,181	19942,56 ---------- 11749,50	271,76 ---------- 250,90	143208	84373	1952 ---------- 1802	56,2500 ---------- 1,0323	403,93 ---------- 7,41
40	КБ11-11-2 Квитр=6,	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	7,181	14393,41 ---------- 2356,17	420,78 ---------- 388,48	103359	16920	3022 ---------- 2790	11,2800 ---------- 1,5984	81,00 ---------- 11,48
41	КБ11-11-183М	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	7,181	3381,58 ---------- 3232,55	149,03 ---------- 137,59	24283	23213	1070 ---------- 988	16,2000 ---------- 0,5661	116,33 ---------- 4,07
42	СП1-2233	Сітка дротяна	м2	789,91	215,46 ---------- -	- ---------- -	170194		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
43	КБ11-4-33М	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100 м2	7,181	23027,28 ---------- 9126,23	26,30 ---------- 24,28	165359	65535	189 ---------- 174	38,7000 ---------- 0,0999	277,90 ---------- 0,72
44	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	7,181	36566,68 ---------- 35433,23	105,20 ---------- 97,12	262585	254446	755 ---------- 697	155,6000 ---------- 0,3996	1117,36 ---------- 2,87
45	СП1-3002	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	3045	0,55 ---------- -	- ---------- -	1675		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
46	СП1-2166-1К	Кольоровий шов 2-5мм	кг	291,5486	137,90 ---------- -	- ---------- -	40205		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	СП1-2167-К	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	4667,65	26,45 ---------- -	- --------- -	123459		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
48	СП9-70	Плитки керамічні для підлоги	м2	732,462	586,50 ---------- -	- --------- -	429589		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 5 Підлога П-5					**2086441**	**670874**	**11947** **----------** **8556**		**3022,70** **----------** **35,29**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1403620				
Підрозділ 6		**Підлога П-6**									
49	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	80,483	1119,21 ---------- 308,65	- --------- -	90077	24841	- --------- -	1,4400 ---------- -	115,90 ---------- -
50	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	16,0966	3497,16 ---------- 3489,95	- --------- -	56292	56176	- --------- -	15,1500 ---------- -	243,86 ---------- -
51	СП1-582-И	Пінополістерол ПСБ-С35 -20мм	м3	15,613702	1448,40 ---------- -	- --------- -	22615		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
52	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (50 мм)	100 м2	8,0483	19942,56 ---------- 11749,50	271,76 ---------- 250,90	160504	94564	2187 ---------- 2019	56,2500 ---------- 1,0323	452,72 ---------- 8,31
53	КБ11-11-2 Квитр=6,	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	8,0483	14393,41 ---------- 2356,17	420,78 ---------- 388,48	115842	18963	3387 ---------- 3127	11,2800 ---------- 1,5984	90,78 ---------- 12,86
54	КБ11-11-18ЗМ	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	8,0483	3381,58 ---------- 3232,55	149,03 ---------- 137,59	27216	26017	1199 ---------- 1107	16,2000 ---------- 0,5661	130,38 ---------- 4,56
55	СП1-2233	Сітка дротяна	м2	885,313	215,46 ---------- -	- --------- -	190750		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
56	КБ11-4-33М	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100 м2	8,0483	23027,28 ---------- 9126,23	26,30 ---------- 24,28	185330	73451	212 ---------- 195	38,7000 ---------- 0,0999	311,47 ---------- 0,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	8,0483	36566,68 ---------- 35433,23	105,20 ---------- 97,12	294300	285177	847 ---------- 782	155,6000 ---------- 0,3996	1252,32 ---------- 3,22
58	СП1-3002	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	3412	0,55 ---------- -	- ---------- -	1877		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
59	СП1-2166-1К	Кольоровий шов 2-5мм	кг	326,76098	137,90 ---------- -	- ---------- -	45060		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
60	СП1-2167-К	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	5231,395	26,45 ---------- -	- ---------- -	138370		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
61	СП9-70	Плитки керамічні для підлоги	м2	820,9266	586,50 ---------- -	- ---------- -	481473		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 6 Підлога П-6					**1809706**	**579189**	**7832** **----------** **7230**		**2597,43** **----------** **29,75**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1222685				
Підрозділ 7		**Підлога П-7**									
62	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	69,37	1119,21 ---------- 308,65	- ---------- -	77640	21411	- ---------- -	1,4400 ---------- -	99,89 ---------- -
63	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	13,874	3497,16 ---------- 3489,95	- ---------- -	48520	48420	- ---------- -	15,1500 ---------- -	210,19 ---------- -
64	СП1-582-И	Пінополістерол ПСБ-С35 -20мм	м3	13,45778	1448,40 ---------- -	- ---------- -	19492		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
65	КБ11-4-33М	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100 м2	6,937	10188,99 ---------- 9126,23	26,30 ---------- 24,28	70681	63309	182 ---------- 168	38,7000 ---------- 0,0999	268,46 ---------- 0,69
66	С1632-129	Полотно ламіноване одностороннє Teploizol 3мм, з розміткою для теплої підлоги	м2	811,629	57,32 ---------- -	- ---------- -	46523		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (70 мм)	100 м2	6,937	19942,56 ---------- 11749,50	271,76 ---------- 250,90	138342	81506	1885 ---------- 1740	56,2500 ---------- 1,0323	390,21 ---------- 7,16
68	КБ11-11-2 Квитр=10,	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	6,937	23989,01 ---------- 3926,94	701,30 ---------- 647,47	166412	27241	4865 ---------- 4492	18,8000 ---------- 2,6640	130,42 ---------- 18,48
69	КБ11-11-183М	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	6,937	3381,58 ---------- 3232,55	149,03 ---------- 137,59	23458	22424	1034 ---------- 954	16,2000 ---------- 0,5661	112,38 ---------- 3,93
70	СП1-2233	Сітка дротяна	м2	763,07	215,46 ---------- -	- ---------- -	164411		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
71	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	6,937	36566,68 ---------- 35433,23	105,20 ---------- 97,12	253663	245800	730 ---------- 674	155,6000 ---------- 0,3996	1079,40 ---------- 2,77
72	СП1-3002	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2941	0,55 ---------- -	- ---------- -	1618		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
73	СП1-2166-1К	Кольоровий шов 2-5мм	кг	281,6422	137,90 ---------- -	- ---------- -	38838		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
74	СП1-2167-К	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	4509,05	26,45 ---------- -	- ---------- -	119264		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
75	СП9-70	Плитки керамічні для підлоги	м2	707,574	586,50 ---------- -	- ---------- -	414992		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 7 Підлога П-7					**1583854**	**510111**	**8696** **----------** **8028**		**2290,95** **----------** **33,03**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1065047				
Підрозділ 8		**Підлога П-8**									
76	КБ11-1-2	Ущільнення грунту щебенем	100 м2	1,604	9209,37 ---------- 1657,85	623,19 ---------- 266,89	14772	2659	1000 ---------- 428	8,0800 ---------- 1,1053	12,96 ---------- 1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ11-2-93М	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	9,624	5221,06 ---------- 1165,55	8,43 ---------- 3,28	50247	11217	81 ---------- 32	5,5800 ---------- 0,0139	53,70 ---------- 0,13
78	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	16,04	1119,21 ---------- 308,65	- ---------- -	17952	4951	- ---------- -	1,4400 ---------- -	23,10 ---------- -
79	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	8	3497,16 ---------- 3489,95	- ---------- -	27977	27920	- ---------- -	15,1500 ---------- -	121,20 ---------- -
80	СП1-582-И	Пінополістерол ПСБ-С35 -50 мм (або аналог)	м3	7,76	1448,40 ---------- -	- ---------- -	11240		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
81	КБ11-4-33М	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100 м2	1,604	10188,99 ---------- 9126,23	26,30 ---------- 24,28	16343	14638	42 ---------- 39	38,7000 ---------- 0,0999	62,07 ---------- 0,16
82	С1632-129	Полотно ламіноване одностороннє Teploizol 3мм, з розміткою для теплої підлоги	м2	187,668	57,32 ---------- -	- ---------- -	10757		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
83	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (70 мм)	100 м2	1,604	19942,56 ---------- 11749,50	271,76 ---------- 250,90	31988	18846	436 ---------- 402	56,2500 ---------- 1,0323	90,23 ---------- 1,66
84	КБ11-11-2 Квитр=10,	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	1,604	23989,01 ---------- 3926,94	701,30 ---------- 647,47	38478	6299	1125 ---------- 1039	18,8000 ---------- 2,6640	30,16 ---------- 4,27
85	КБ11-11-183М	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	1,604	3381,58 ---------- 3232,55	149,03 ---------- 137,59	5424	5185	239 ---------- 221	16,2000 ---------- 0,5661	25,98 ---------- 0,91
86	СП1-2233	Сітка дротяна	м2	176,44	215,46 ---------- -	- ---------- -	38016		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
87	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100 м2	1,604	19330,94 ---------- 19109,70	169,48 ---------- 156,47	31007	30652	272 ---------- 251	79,8400 ---------- 0,6438	128,06 ---------- 1,03
88	СП1-2252-К	Ґрунтівка закріплююча дисперсійна	кг	26,09708	54,47 ---------- -	- ---------- -	1422		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	СП1-2254-К	Ламінат товщиною 10 мм	м2	163,608	835,29 ---------- -	- --------- -	136660		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
90	СП1-2255-К	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	163,608	248,53 ---------- -	- --------- -	40661		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 8 Підлога П-8					**472944**	**122367**	**3195** **----------** **2412**		**547,46** **----------** **9,93**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					347382				
Підрозділ 9		**Підлога П-9**									
91	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	9,94	1119,21 ---------- 308,65	- --------- -	11125	3068	- --------- -	1,4400 ---------- -	14,31 ---------- -
92	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	4,97	3497,16 ---------- 3489,95	- --------- -	17381	17345	- --------- -	15,1500 ---------- -	75,30 ---------- -
93	СП1-582-И	Пінополістерол ПСБ-С35 -50 мм (або аналог)	м3	4,8209	1448,40 ---------- -	- --------- -	6983		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
94	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (70 мм)	100 м2	0,994	19942,56 ---------- 11749,50	271,76 ---------- 250,90	19823	11679	270 ---------- 249	56,2500 ---------- 1,0323	55,91 ---------- 1,03
95	КБ11-11-2 Квитр=10,	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	0,994	23989,01 ---------- 3926,94	701,30 ---------- 647,47	23845	3903	697 ---------- 644	18,8000 ---------- 2,6640	18,69 ---------- 2,65
96	КБ11-11-183М	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	0,994	3381,58 ---------- 3232,55	149,03 ---------- 137,59	3361	3213	148 ---------- 137	16,2000 ---------- 0,5661	16,10 ---------- 0,56
97	СП1-2233	Сітка дротяна	м2	109,34	215,46 ---------- -	- --------- -	23558		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
98	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100 м2	0,994	19330,94 ---------- 19109,70	169,48 ---------- 156,47	19215	18995	168 ---------- 156	79,8400 ---------- 0,6438	79,36 ---------- 0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	СП1-2252-К	Ґрунтівка закріплююча дисперсійна	кг	16,17238	54,47 ---------- -	- --------- -	881		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
100	СП1-2254-К	Ламінат товщиною 10 мм	м2	101,388	835,29 ---------- -	- --------- -	84688		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
101	СП1-2255-К	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	101,388	248,53 ---------- -	- --------- -	25198		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 9 Підлога П-9					**236058**	**58203**	**1283** **----------** **1186**		**259,67** **----------** **4,88**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					176572				
Підрозділ 10		**Підлога П-10**									
102	КБ11-1-2	Ущільнення грунту щебенем	100 м2	1,566	9209,37 ---------- 1657,85	623,19 ---------- 266,89	14422	2596	976 ---------- 418	8,0800 ---------- 1,1053	12,65 ---------- 1,73
103	КБ11-2-9ЗМ	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	6,396	5221,06 ---------- 1165,55	8,43 ---------- 3,28	33394	7455	54 ---------- 21	5,5800 ---------- 0,0139	35,69 ---------- 0,09
104	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	15,66	1119,21 ---------- 308,65	- --------- -	17527	4833	- --------- -	1,4400 ---------- -	22,55 ---------- -
105	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	7,83	3497,16 ---------- 3489,95	- --------- -	27383	27326	- --------- -	15,1500 ---------- -	118,62 ---------- -
106	СП1-582-И	Пінополістерол ПСБ-С35 -50 мм (або аналог)	м3	7,5951	1448,40 ---------- -	- --------- -	11001		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
107	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (70 мм)	100 м2	1,566	19942,56 ---------- 11749,50	271,76 ---------- 250,90	31230	18400	426 ---------- 393	56,2500 ---------- 1,0323	88,09 ---------- 1,62
108	КБ11-11-2 Квитр=10,	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	1,566	23989,01 ---------- 3926,94	701,30 ---------- 647,47	37567	6150	1098 ---------- 1014	18,8000 ---------- 2,6640	29,44 ---------- 4,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ11-11-183М	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	1,566	3381,58 ---------- 3232,55	149,03 ---------- 137,59	5296	5062	234 ---------- 215	16,2000 ---------- 0,5661	25,37 ---------- 0,89
110	СП1-2233	Сітка дротяна	м2	172,26	215,46 ---------- -	- ---------- -	37115		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
111	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100 м2	1,566	19330,94 ---------- 19109,70	169,48 ---------- 156,47	30272	29926	265 ---------- 245	79,8400 ---------- 0,6438	125,03 ---------- 1,01
112	СП1-2252-К	Ґрунтівка закріплююча дисперсійна	кг	25,47882	54,47 ---------- -	- ---------- -	1388		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
113	СП1-2254-К	Ламінат товщиною 10 мм	м2	159,732	835,29 ---------- -	- ---------- -	133423		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
114	СП1-2255-К	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	159,732	248,53 ---------- -	- ---------- -	39698		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 10 Підлога П-10					**419716**	**101748**	**3053** **----------** **2306**		**457,44** **----------** **9,51**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					314915				
Підрозділ 11		**Підлога П-11**									
115	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	104,93	1119,21 ---------- 308,65	- ---------- -	117439	32387	- ---------- -	1,4400 ---------- -	151,10 ---------- -
116	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	2,986	3497,16 ---------- 3489,95	- ---------- -	10443	10421	- ---------- -	15,1500 ---------- -	45,24 ---------- -
117	СП1-582-И	Пінополістерол ПСБ-С35 -50 мм (або аналог)	м3	20,35642	1448,40 ---------- -	- ---------- -	29484		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
118	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (70 мм)	100 м2	10,493	19942,56 ---------- 11749,50	271,76 ---------- 250,90	209257	123288	2852 ---------- 2633	56,2500 ---------- 1,0323	590,23 ---------- 10,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ11-11-2 Квитр=10,	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	10,493	23989,01 ---------- 3926,94	701,30 ---------- 647,47	251717	41205	7359 ---------- 6794	18,8000 ---------- 2,6640	197,27 ---------- 27,95
120	КБ11-11-18ЗМ	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	10,493	3381,58 ---------- 3232,55	149,03 ---------- 137,59	35483	33919	1564 ---------- 1444	16,2000 ---------- 0,5661	169,99 ---------- 5,94
121	СП1-2233	Сітка дротяна	м2	1154,923	215,46 ---------- -	- ---------- -	248840		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
122	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100 м2	10,493	19330,94 ---------- 19109,70	169,48 ---------- 156,47	202840	200518	1778 ---------- 1642	79,8400 ---------- 0,6438	837,76 ---------- 6,76
123	СП1-2252-К	Ґрунтівка закріплююча дисперсійна	кг	170,823611	54,47 ---------- -	- ---------- -	9305		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
124	СП1-2254-К	Ламінат товщиною 10 мм	м2	1070,9286	835,29 ---------- -	- ---------- -	894536		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
125	СП1-2255-К	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	1070,9286	248,53 ---------- -	- ---------- -	266158		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 11 Підлога П-11					**2275502**	**441738**	**13553** **----------** **12513**		**1991,59** **----------** **51,48**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1820211				
Підрозділ 12		**Плінтуси**									
126	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100 м	23,9	11416,75 ---------- 6960,42	32,14 ---------- 29,68	272860	166354	768 ---------- 709	29,8500 ---------- 0,1221	713,42 ---------- 2,92
127	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м	32,379	7411,11 ---------- 2910,02	5,84 ---------- 5,40	239964	94224	189 ---------- 175	12,3400 ---------- 0,0222	399,56 ---------- 0,72
		Разом по підрозділу 12 Плінтуси					**512824**	**260578**	**957** **----------** **884**		**1112,98** **----------** **3,64**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					251289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом по розділу 1 Підлоги					**11009104**	**3305956**	**78691** **----------** **56756**		**14843,25** **----------** **234,34**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					7624457				
Розділ 2		**Стелі**									
Підрозділ 1		**Стеля Ст-1**									
128	КБ7-57-15	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	100 м шву	9,6085	10370,61 ---------- 10189,78	6,39 ---------- 3,14	99646	97909	61 ---------- 30	43,2100 ---------- 0,0133	415,18 ---------- 0,13
129	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100 м2	11,1	39173,46 ---------- 31596,59	611,73 ---------- 555,46	434825	350722	6790 ---------- 6166	132,0100 ---------- 2,7071	1465,31 ---------- 30,05
130	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100 м2	11,1	23174,86 ---------- 22337,42	11,69 ---------- 10,79	257241	247945	130 ---------- 120	100,4200 ---------- 0,0444	1114,66 ---------- 0,49
131	СП1-939-К1	Шпаклівка "Старт"	кг	1998	15,43 ---------- -	- ---------- -	30829		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
132	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100 м2	11,1	5076,00 ---------- 5065,41	8,77 ---------- 8,09	56344	56226	97 ---------- 90	21,4800 ---------- 0,0333	238,43 ---------- 0,37
133	СП1-939-К2	Шпаклівка "Фініш"	кг	1998	15,43 ---------- -	- ---------- -	30829		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
134	КБ15-179-63М	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	11,1	16881,90 ---------- 9542,68	2,92 ---------- 2,70	187389	105924	32 ---------- 30	42,9000 ---------- 0,0111	476,19 ---------- 0,12
135	КБ15-186-2	Влаштування багет	100 м	5,069	1799,91 ---------- 1799,91	- ---------- -	9124	9124	- ---------- -	7,5200 ---------- -	38,12 ---------- -
136	С1-3051	Багети	м	511,97	62,94 ---------- -	- ---------- -	32223		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 1 Стеля Ст-1					**1138450**	**867850**	**7110** **----------** **6436**		**3747,89** **----------** **31,16**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					263490				
Підрозділ 2		**Стеля Ст-2**									
137	КБ7-57-15	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	100 м шву	9,6085	10370,61 --------- 10189,78	6,39 --------- 3,14	99646	97909	61 --------- 30	43,2100 --------- 0,0133	415,18 --------- 0,13
138	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100 м2	34,53	39173,46 --------- 31596,59	611,73 --------- 555,46	1352660	1091030	21123 --------- 19180	132,0100 --------- 2,7071	4558,31 --------- 93,48
139	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100 м2	34,53	23174,86 --------- 22337,42	11,69 --------- 10,79	800228	771311	404 --------- 373	100,4200 --------- 0,0444	3467,50 --------- 1,53
140	СП1-939-К1	Шпаклівка "Старт"	кг	6215,4	15,43 --------- -	- --------- -	95904		- --------- -	- --------- -	- --------- -
141	СП1-3025	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	3280,35	52,55 --------- -	- --------- -	172382		- --------- -	- --------- -	- --------- -
142	СП1-3026	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	6560,7	52,37 --------- -	- --------- -	343584		- --------- -	- --------- -	- --------- -
143	СП1-3027	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	3280,35	52,37 --------- -	- --------- -	171792		- --------- -	- --------- -	- --------- -
144	СП1-3028	Кутик металевий пристінний	м	3729	73,81 --------- -	- --------- -	275237		- --------- -	- --------- -	- --------- -
145	СП1-3029	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	2762	1,67 --------- -	- --------- -	4613		- --------- -	- --------- -	- --------- -
146	СП1-3014	Тяга підвісу	шт	2762	12,87 --------- -	- --------- -	35547		- --------- -	- --------- -	- --------- -
147	СП1-2202	Підвіси в комплекті	шт	2762	36,96 --------- -	- --------- -	102084		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2	34,53	3747,15 ---------- 3732,54	14,61 ---------- 13,49	129389	128885	504 ---------- 466	16,7800 ---------- 0,0555	579,41 ---------- 1,92
149	СП1-3024	Плити стельові 600х600 мм	м2	3625,65	592,33 ---------- -	- ---------- -	2147581		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 2 Стеля Ст-2					**5730647**	**2089135**	**22092** **----------** **20049**		**9020,40** **----------** **97,06**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					3619420				
		Разом по розділу 2 Стелі					**6869097**	**2956985**	**29202** **----------** **26485**		**12768,29** **----------** **128,22**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					3882910				
Розділ 3		**Стіни**									
Підрозділ 1		**Мурування**									
150	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли (_керамічної_)(_силікатної_)(_порожнистої _) при висоті поверху до 4 м	м3	8,11	2903,24 ---------- 1879,05	275,04 ---------- 161,79	23545	15239	2231 ---------- 1312	8,6600 ---------- 0,6120	70,23 ---------- 4,96
151	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	3,203	9902,00 ---------- -	- ---------- -	31716		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
152	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли (_керамічної_)(_силікатної_)(_порожнистої _) товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100 м2	5,512	59798,89 ---------- 48445,15	2609,78 ---------- 1535,19	329611	267030	14385 ---------- 8462	212,7400 ---------- 5,8072	1172,62 ---------- 32,01
153	СП1-3247	Кріплення анкерні металеві	т	0,01268	36189,32 ---------- -	- ---------- -	459		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
154	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,4961	34483,06 ---------- -	- ---------- -	17107		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
155	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	27,78	9902,00 ---------- -	- ---------- -	275078		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	14,7	9955,91 --------- 5042,36	204,45 --------- 100,36	146352	74123	3005 --------- 1475	24,1400 --------- 0,4256	354,86 --------- 6,26
157	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	133,86	1217,73 --------- 1069,56	121,23 --------- 68,76	163005	143171	16228 --------- 9204	4,9900 --------- 0,2601	667,96 --------- 34,82
158	СП1-3252	Суміш для укладання блоків	кг	3346,5	5,75 --------- -	- --------- -	19242		- --------- -	- --------- -	- --------- -
159	С111-858	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою	м2	147,25	76,31 --------- -	- --------- -	11237		- --------- -	- --------- -	- --------- -
160	СП1-3256	Блоки газобетонні розміром 600х400х200 мм	м3	132,52	3359,12 --------- -	- --------- -	445151		- --------- -	- --------- -	- --------- -
161	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,071	3117,93 --------- -	- --------- -	3339		- --------- -	- --------- -	- --------- -
162	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли (_керамічної_)(_силікатної_)(_порожнистої _) при висоті поверху до 4 м	м3	101,008	2903,24 --------- 1879,05	275,04 --------- 161,79	293250	189799	27781 --------- 16342	8,6600 --------- 0,6120	874,73 --------- 61,82
163	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	39,898	9902,00 --------- -	- --------- -	395070		- --------- -	- --------- -	- --------- -
164	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли (_керамічної_)(_силікатної_)(_порожнистої _) товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100 м2	1,35	59798,89 --------- 48445,15	2609,78 --------- 1535,19	80729	65401	3523 --------- 2073	212,7400 --------- 5,8072	287,20 --------- 7,84
165	СП1-3247	Кріплення анкерні металеві	т	0,00311	36189,32 --------- -	- --------- -	113		- --------- -	- --------- -	- --------- -
166	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1215	34483,06 --------- -	- --------- -	4190		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	6,804	9902,00 ---------- -	- --------- -	67373		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
		Разом по підрозділу 1 Мурування					**2306567**	**754763**	**67153** **----------** **38868**		**3427,60** **----------** **147,71**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1484651				
Підрозділ 2		**Внутрішнє опорядження**									
168	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100 м2	12,4464	33973,91 ---------- 26510,88	594,80 ---------- 540,09	422853	329965	7403 ---------- 6722	112,4200 ---------- 2,6322	1399,22 ---------- 32,76
169	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100 м2	28,1556	17925,28 ---------- 17087,84	11,69 ---------- 10,79	504697	481118	329 ---------- 304	76,8200 ---------- 0,0444	2162,91 ---------- 1,25
170	СП1-939-К1	Шпаклівка "Старт"	кг	5068,01	15,43 ---------- -	- --------- -	78199		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
171	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100 м2	28,1556	5076,00 ---------- 5065,41	8,77 ---------- 8,09	142918	142620	247 ---------- 228	21,4800 ---------- 0,0333	604,78 ---------- 0,94
172	СП1-939-К2	Шпаклівка "Фініш"	кг	5068,01	15,43 ---------- -	- --------- -	78199		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
173	КБ15-179-5ЗМ	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	10,7269	15178,66 ---------- 8477,19	2,92 ---------- 2,70	162820	90934	31 ---------- 29	38,1100 ---------- 0,0111	408,80 ---------- 0,12
174	КБ15-179-5ЗМ	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (вапняною фарбою)	100 м2	9,1558	12722,92 ---------- 8477,19	2,92 ---------- 2,70	116489	77615	27 ---------- 25	38,1100 ---------- 0,0111	348,93 ---------- 0,10
175	КБ15-179-5ЗМ	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (стійкою до миття фарбою)	100 м2	8,2729	18589,48 ---------- 8477,19	2,92 ---------- 2,70	153789	70131	24 ---------- 22	38,1100 ---------- 0,0111	315,28 ---------- 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	5,8376	19716,52 --------- 8296,45	- --------- -	115097	48431	- --------- -	36,8600 --------- -	215,17 --------- -
177	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	8,8413	59275,69 --------- 58221,17	99,35 --------- 91,73	524074	514751	878 --------- 811	255,6700 --------- 0,3774	2260,46 --------- 3,34
178	СП1-3002	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	6383	0,55 --------- -	- --------- -	3511		- --------- -	- --------- -	- --------- -
179	С111-256	Плитки керамічні для стін	м2	892,97	875,25 --------- -	- --------- -	781572		- --------- -	- --------- -	- --------- -
180	СП1-2166-2К	Клей для плитки	кг	4597,48	26,86 --------- -	- --------- -	123488		- --------- -	- --------- -	- --------- -
181	СП1-2167-К	Фуга (затирка для швів)	кг	400,51	138,31 --------- -	- --------- -	55395		- --------- -	- --------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 2 Внутрішнє опорядження					**3263101**	**1755565**	**8939** **----------** **8141**		**7715,55** **----------** **38,60**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1498597				
Підрозділ 3		**Відкоси**									
182	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100 м2	8,219	78742,86 --------- 65218,47	563,97 --------- 520,68	647188	536031	4635 --------- 4279	260,7800 --------- 2,1423	2143,35 --------- 17,61
183	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	20,548	6196,67 --------- 4851,62	- --------- -	127329	99691	- --------- -	20,2700 --------- -	416,51 --------- -
184	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100 м2	8,2492	17925,28 --------- 17087,84	11,69 --------- 10,79	147869	140961	96 --------- 89	76,8200 --------- 0,0444	633,70 --------- 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	СП1-939-К	Шпаклвка "Старт"	кг	1484,856	15,02 ---------- -	- --------- -	22303		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
186	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100 м2	8,2492	5076,00 ---------- 5065,41	8,77 ---------- 8,09	41873	41786	72 ---------- 67	21,4800 ---------- 0,0333	177,19 ---------- 0,27
187	СП1-939-К	Шпаклівка "Фініш	кг	1484,856	15,02 ---------- -	- --------- -	22303		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
188	КБ15-179-53М	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	8,2492	15178,66 ---------- 8477,19	2,92 ---------- 2,70	125212	69930	24 ---------- 22	38,1100 ---------- 0,0111	314,38 ---------- 0,09
189	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100 м2	1,4276	78742,86 ---------- 65218,47	563,97 ---------- 520,68	112413	93106	805 ---------- 743	260,7800 ---------- 2,1423	372,29 ---------- 3,06
190	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	3,569	6196,67 ---------- 4851,62	- --------- -	22116	17315	- --------- -	20,2700 ---------- -	72,34 ---------- -
191	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100 м2	1,4276	17925,28 ---------- 17087,84	11,69 ---------- 10,79	25590	24395	17 ---------- 15	76,8200 ---------- 0,0444	109,67 ---------- 0,06
192	СП1-939-К	Шпаклвка "Старт"	кг	256,968	15,02 ---------- -	- --------- -	3860		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
193	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100 м2	1,427	5076,00 ---------- 5065,41	8,77 ---------- 8,09	7243	7228	13 ---------- 12	21,4800 ---------- 0,0333	30,65 ---------- 0,05
194	СП1-939-К	Шпаклівка "Фініш	кг	256,86	15,02 ---------- -	- --------- -	3858		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
195	КБ15-179-53М	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	1,427	15178,66 ---------- 8477,19	2,92 ---------- 2,70	21660	12097	4 --------- 4	38,1100 ---------- 0,0111	54,38 ---------- 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом по підрозділу 3 Відкоси					**1330817**	**1042540**	**5666** **----------** **5231**		**4324,46** **----------** **21,53**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					282611				
		Разом по розділу 3 Стіни					**6900485**	**3552868**	**81758** **----------** **52240**		**15467,61** **----------** **207,84**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					3265859				
	Розділ 4	**Вікна**									
196	КБ10-20-13М	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2	0,1809	48515,80 ---------- 45794,84	2561,28 ---------- 2027,49	8777	8284	463 ---------- 367	191,3300 ---------- 8,1070	34,61 ---------- 1,47
197	СП1-2245	Блоки віконні металопластикові. Коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м2К/Вт	м2	18,09	4083,81 ---------- -	- ---------- -	73876		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
198	СП1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	150	4,28 ---------- -	- ---------- -	642		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
199	СП1-2216	Герметик силіконовий	л	3,0753	251,80 ---------- -	- ---------- -	774		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
200	СП1-2217	Піна монтажна	л	10,16658	292,60 ---------- -	- ---------- -	2975		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
201	КБ10-20-23М	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2	0,2954	38488,03 ---------- 36335,98	2049,02 ---------- 1621,99	11369	10734	605 ---------- 479	149,5000 ---------- 6,4856	44,16 ---------- 1,92
202	СП1-2245	Блоки віконні металопластикові. Коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м2К/Вт	м2	29,54	4083,81 ---------- -	- ---------- -	120636		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
203	СП1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	149	4,28 ---------- -	- ---------- -	638		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	СП1-2216	Герметик силіконовий	л	4,431	251,80 ---------- -	- --------- -	1116		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
205	СП1-2217	Піна монтажна	л	11,0775	292,60 ---------- -	- --------- -	3241		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
206	КБ10-20-33М	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2	0,2574	29330,92 ---------- 27549,72	1704,97 ---------- 1349,64	7550	7091	439 ---------- 347	113,3500 ---------- 5,3966	29,18 ---------- 1,39
207	СП1-2245	Блоки віконні металопластикові. Коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м2К/Вт	м2	25,74	4083,81 ---------- -	- --------- -	105117		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
208	СП1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	100	4,28 ---------- -	- --------- -	428		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
209	СП1-2216	Герметик силіконовий	л	3,032172	251,80 ---------- -	- --------- -	764		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
210	СП1-2217	Піна монтажна	л	7,58043	292,60 ---------- -	- --------- -	2218		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
211	КБ10-20-43М	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2	1,5944	22452,97 ---------- 21065,14	1334,16 ---------- 1056,11	35799	33586	2127 ---------- 1684	86,6700 ---------- 4,2229	138,19 ---------- 6,73
212	СП1-2245	Блоки віконні металопластикові. Коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м2К/Вт	м2	159,44	4083,81 ---------- -	- --------- -	651123		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
213	СП1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	443	4,28 ---------- -	- --------- -	1896		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
214	СП1-2216	Герметик силіконовий	л	15,62512	251,80 ---------- -	- --------- -	3934		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	СП1-2217	Піна монтажна	л	34,2796	292,60 ---------- -	- --------- -	10030		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
216	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м	1,784	7061,82 ---------- 6756,00	305,82 ---------- 242,09	12598	12053	545 ---------- 432	31,5200 ---------- 0,9680	56,23 ---------- 1,73
217	СП1-2217	Піна монтажна	л	24,76192	292,60 ---------- -	- --------- -	7245		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
218	СП1-2219	Дошки підвіконні пластикові	м	181,968	630,36 ---------- -	- --------- -	114705		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
219	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100 м	1,784	6099,14 ---------- 5851,48	229,37 ---------- 181,57	10881	10439	409 ---------- 324	27,3000 ---------- 0,7260	48,70 ---------- 1,30
220	СП1-2221	Гермобутил	кг	52,39608	288,66 ---------- -	- --------- -	15125		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
221	СП1-2220	Зливи із оцинкованої сталі	м	185,0008	228,48 ---------- -	- --------- -	42269		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
222	СП1-1066	Шурупи кадмійовані із потайною голівкою	шт	629	2,45 ---------- -	- --------- -	1541		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по розділу 4 Вікна					**1247267**	**82187**	**4588** **----------** **3633**		**351,07** **----------** **14,54**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1160492				
Розділ 5		**Двері**									
223	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2	3,7495	33161,13 ---------- 22600,62	10392,92 ---------- 4501,04	124338	84741	38968 ---------- 16877	98,1100 ---------- 14,8500	367,86 ---------- 55,68
224	С1-1078	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	1706	3,23 ---------- -	- --------- -	5510		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	СП1-2217	Піна монтажна	л	69,403245	292,60 ---------- -	- --------- -	20307		- --------- -	- --------- -	- --------- -
226	СП1-951	Двірні блоки з металопластика	м2	374,95	4896,00 ---------- -	- --------- -	1835755		- --------- -	- --------- -	- --------- -
227	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2	0,5997	26133,19 ---------- 18262,94	7736,95 ---------- 3350,77	15672	10952	4640 ---------- 2009	79,2800 ---------- 11,0550	47,54 ---------- 6,63
228	С1-1078	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	217	3,23 ---------- -	- --------- -	701		- --------- -	- --------- -	- --------- -
229	СП1-2217	Піна монтажна	л	9,163416	292,60 ---------- -	- --------- -	2681		- --------- -	- --------- -	- --------- -
230	СП1-951	Двірні блоки з металопластика	м2	59,97	4896,00 ---------- -	- --------- -	293613		- --------- -	- --------- -	- --------- -
231	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2	0,6148	21051,48 ---------- 13793,96	7159,57 ---------- 3100,71	12942	8481	4402 ---------- 1906	59,8800 ---------- 10,2300	36,81 ---------- 6,29
232	С1-1078	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	163	3,23 ---------- -	- --------- -	526		- --------- -	- --------- -	- --------- -
233	СП1-2217	Піна монтажна	л	8,195284	292,60 ---------- -	- --------- -	2398		- --------- -	- --------- -	- --------- -
234	СП1-951	Двірні блоки з металопластика	м2	61,48	4896,00 ---------- -	- --------- -	301006		- --------- -	- --------- -	- --------- -
		Разом по розділу 5 Двері					**2615449**	**104174**	**48010** **----------** **20792**		**452,21** **----------** **68,60**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					2463265				
Розділ 6		**Світлопрозорий фасад**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	КБ9-36-13М	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100 м2	0,9039	123526,63 ---------- 117564,58	3938,23 ---------- 1795,94	111656	106267	3560 ---------- 1623	476,8000 ---------- 6,3288	430,98 ---------- 5,72
236	С111-1271	Система навісної стіни з алюмінієвого профілю	м2	90,39	12943,19 ---------- -	- ---------- -	1169935		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по розділу 6 Світлопрозорий фасад					**1281591**	**106267**	**3560** **----------** **1623**		**430,98** **----------** **5,72**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1171764				
Розділ 7		**Зовнішнє опорядження**									
Підрозділ 1		**Фасад**									
237	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	10,8	111629,72 ---------- 106048,69	- ---------- -	1205601	1145326	- ---------- -	417,8600 ---------- -	4512,89 ---------- -
238	С1555-207-2	Плити теплоізоляційні мінераловатні товщина 150 мм 145 кг/м3	м2	1155,6	538,38 ---------- -	- ---------- -	622152		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
239	СП1-2174	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 210мм	шт	8726	12,24 ---------- -	- ---------- -	106806		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
240	СП1-2175-К	Суміш суха клеюча для кріплення та захисту елементів систем теплоізоляції	кг	12960	10,32 ---------- -	- ---------- -	133747		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
241	СП1-2176	Склосітка	м2	1242	16,22 ---------- -	- ---------- -	20145		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
242	СП1-2177-К	Грунтівка агдезійна з кварцевим наповнювачем.	л	183,6	88,74 ---------- -	- ---------- -	16293		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
243	СП1-2178-К	Суміш полімерна для декоративного штукатурення та систем теплоізоляції, готова до використання	кг	2916	9,49 ---------- -	- ---------- -	27673		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
244	СП1-2179-К	Акрилова фасадна фарба	кг	542,16	163,20 ---------- -	- ---------- -	88481		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	СП1-2207	Дюбелі монтажні	шт	118,8	4,28 ---------- -	- ---------- -	508		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
246	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	6,925	111629,72 ---------- 106048,69	- ---------- -	773036	734387	- ---------- -	417,8600 ---------- -	2893,68 ---------- -
247	С1555-207-2	Плити теплоізоляційні мінераловатні товщина 200 мм 145 кг/м3	м2	740,975	613,60 ---------- -	- ---------- -	454662		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
248	СП1-2174-1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 260мм	шт	5595	12,24 ---------- -	- ---------- -	68483		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
249	СП1-2175-К	Суміш суха клеюча для кріплення та захисту елементів систем теплоізоляції	кг	8310	10,32 ---------- -	- ---------- -	85759		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
250	СП1-2176	Склосітка	м2	796,375	16,22 ---------- -	- ---------- -	12917		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
251	СП1-2177-К	Грунтівка агдезійна з кварцевим наповнювачем.	л	117,725	88,74 ---------- -	- ---------- -	10447		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
252	СП1-2178-К	Суміш полімерна для декоративного штукатурення та систем теплоізоляції, готова до використання	кг	1869,75	9,49 ---------- -	- ---------- -	17744		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
253	СП1-2179-К	Акрилова фасадна фарба	кг	347,635	163,20 ---------- -	- ---------- -	56734		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
254	СП1-2207	Дюбелі монтажні	шт	76	4,28 ---------- -	- ---------- -	325		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 1 Фасад					**3701513**	**1879713**	**- ---------- -**		**7406,57 ---------- -**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1821800				
Підрозділ 2		**Цоколь нижче рівня землі**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	27,52	10953,19 ---------- 6957,90	- ---------- -	301432	191481	- ---------- -	29,0700 ---------- -	800,01 ---------- -
256	СП1-582	Плити екструзійного пінополістиролу, товщиною 100 мм	м3	26,9696	3493,50 ---------- -	- ---------- -	94218		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
257	С1555-288	Клей для пінополістиролу та мінеральної вати Polimin P-19	кг	41,72	8,08 ---------- -	- ---------- -	337		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
258	С1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції з пінопласту	шт	476	4,05 ---------- -	- ---------- -	1928		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
259	КБ15-53-1	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100 м2	2,752	1012,02 ---------- 989,09	2,92 ---------- 2,70	2785	2722	8 -------- 7	5,2000 ---------- 0,0111	14,31 ---------- 0,03
260	С1555-108	Мембрана профільована полівінілхлоридна PLANTER	м2	286,208	38,26 ---------- -	- ---------- -	10950		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 2 Цоколь нижче рівня землі					**411650**	**194203**	**8 ---------- 7**		**814,32 ---------- 0,03**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					217439				
Підрозділ 3		**Відкоси**									
261	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,9729	129871,66 ---------- 122042,54	- ---------- -	126352	118735	- ---------- -	480,8800 ---------- -	467,85 ---------- -
262	С1555-294-1	Плити мінераловатні, товщиною 20 мм	м2	90,48	244,50 ---------- -	- ---------- -	22122		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
263	С1555-200	Клейова суміш Baumit NivoFix (Бауміт НівоФікс)	т	1,18693	10918,53 ---------- -	- ---------- -	12960		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
264	С1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	590	4,05 ---------- -	- ---------- -	2390		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	124,5312	32,69 ---------- -	- ---------- -	4071		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
266	С1555-250	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer (Бауміт УніПраймер) під оздоблення декоративними штукатурками	т	0,016539	28019,95 ---------- -	- ---------- -	463		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
267	С1555-282	Фарба фасадна силіконова, базовий білий колір	кг	48,83958	152,57 ---------- -	- ---------- -	7451		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
268	С1555-254	Фарба фасадна силіконова Baumit SilikonColor (Бауміт СиліконКолор)	л	18,37822	273,29 ---------- -	- ---------- -	5023		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
269	С111-2012-1	Штукатурка декоративна (гладка)	кг	267,5475	15,52 ---------- -	- ---------- -	4152		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 3 Відкоси					**184984**	**118735**	**- ---------- -**		**467,85 ---------- -**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					66249				
		Разом по розділу 7 Зовнішнє опорядження					**4298147**	**2192651**	**8 -------- 7 --**		**8688,74 ---------- 0,03**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					2105488				
	Розділ 8	**Покрівля**									
270	КБ12-20-33М	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100 м2	20,98	11207,08 ---------- 2440,17	215,94 ---------- 105,91	235125	51195	4530 ---------- 2222	10,9700 ---------- 0,4017	230,15 ---------- 8,43
271	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100 м2	20,98	20167,87 ---------- 12079,53	271,76 ---------- 250,90	423122	253429	5702 ---------- 5264	57,8300 ---------- 1,0323	1213,27 ---------- 21,66
272	КБ11-11-6 Квитр=16,	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100 м2	20,98	37502,43 ---------- 5848,64	1122,09 ---------- 1035,96	786801	122704	23541 ---------- 21734	28,0000 ---------- 4,2624	587,44 ---------- 89,43
273	КБ11-11-183М	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	20,98	3381,58 ---------- 3232,55	149,03 ---------- 137,59	70946	67819	3127 ---------- 2887	16,2000 ---------- 0,5661	339,88 ---------- 11,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	СП1-2233	Сітка діаметр дроту 3 мм, вічко 50х50 мм.	м2	2307,8	79,56 ---------- -	- ---------- -	183609		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
275	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100 м2	20,98	5208,75 ---------- 1511,10	38,33 ---------- 18,82	109280	31703	804 ---------- 395	7,0500 ---------- 0,0798	147,91 ---------- 1,67
276	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100 м2	6,1553	7035,12 ---------- 5021,85	643,65 ---------- 324,61	43303	30911	3962 ---------- 1998	21,8000 ---------- 1,2096	134,19 ---------- 7,45
277	С181-14-27	Праймер бітумний	т	0,1	16587,00 ---------- -	- ---------- -	1659		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
278	С181-21-718-1	Плівка пароізоляційна	м2	2307,8	17,63 ---------- -	- ---------- -	40687		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
279	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100 м2	20,98	12524,75 ---------- 9550,15	2974,60 ---------- 1499,96	262769	200362	62407 ---------- 31469	47,4000 ---------- 5,5893	994,45 ---------- 117,26
280	С1555-300-1	Плити Bauder PIR 150 мм (або аналог)	м2	2160,94	1122,66 ---------- -	- ---------- -	2426001		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
281	КБ12-20-33М	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100 м2	20,98	2789,88 ---------- 2440,17	215,94 ---------- 105,91	58532	51195	4530 ---------- 2222	10,9700 ---------- 0,4017	230,15 ---------- 8,43
282	С1555-193	Покрівельна ТПО мембрана Баудер ТЕРМОФІН Ф20, завтовшки 2,0 мм (або аналог)	м2	2307,8	377,71 ---------- -	- ---------- -	871679		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
283	С181-14-28	Єврорубероїд ТЕХНОЕЛАСТ для нижніх шарів П -4 мм (або аналог)	м2	707,8595	57,28 ---------- -	- ---------- -	40546		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
284	С181-14-36	Єрорубероїд для верхніх шарів Теноеласт Термо К 4,2 мм (або аналог)	м2	707,8595	108,11 ---------- -	- ---------- -	76527		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по розділу 8 Покрівля					**5630586**	**809318**	**108603** **----------** **68191**		**3877,44** **----------** **266,21**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					4712665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									354420		**56879,59**
		Разом прямі витрати					**39851726**	**13110406**	**----------**		**----------**
									229727		**925,50**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**26386900**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									6835,49
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					2498030	2498030			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					3484392				
		Інші статті витрат					431194				
		Всього загальновиробничі витрати					**6413616**	**2498030**			**6835,49**
		Всього по кошторису					**46265342**	**15838163**	**354420**		**64640,58**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**26386900**				
		Кошторисна трудомісткість		**люд.-год.**			**64640,58**				
		Кошторисна заробітна плата		**грн.**			**15838163**				

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Дитячий садок

Кошторис: Архітектурні рішення

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок _____ Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок _____ Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок _____ Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 52, 53, 54, 56, 57, 65, 67, 68, 69, 71, 76, 77, 81, 83, 84, 85, 87, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 107, 108, 109, 111, 118, 119, 120, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 148, 150, 152, 156, 157, 162, 164, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 193, 195, 196, 201, 206, 211, 216, 219, 223, 227, 231, 237, 246, 259, 261, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 279, 281)	53757,34	0,1200	6450,88	365,45	2357475	12404246	3247573	7,4800	402106	6007154
2	Монтаж металевих конструкцій (поз. 235)	436,70	0,1200	52,40	365,45	19151	107890	27949	7,4800	3267	50367
3	Теплоізоляційні роботи (поз. 1, 6, 7, 14, 15, 36, 37, 49, 50, 62, 63, 78, 79, 91, 92, 104, 105, 115, 116, 255)	3611,05	0,0920	332,21	365,45	121404	827997	208870	7,1500	25821	356095
	Всього	**57805,09**		**6835,49**		**2498030**	**13340133**	**3484392**		**431194**	**6413616**

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003
Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування
Об'єкт: Дитячий садок
(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 02 - 1 - 3

Опалення та вентиляція
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	**12871,339**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**21,940**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**5283,919**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**3,72**	**розряд**

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Розділ 1	**Опалення**									
1	КБ18-6-23М	Установлення радіаторів стальних	100 квт	1,9613	26381,88 --------- 21285,57	3601,62 --------- 1796,44	51743	41747	7064 --------- 3523	96,9200 --------- 7,4618	190,09 --------- 14,63
2	С130-557-1	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 11-500-400, 398 Вт.	шт	1	2223,08 --------- -	- --------- -	2223		- --------- -	- --------- -	- --------- -
3	С130-557-2	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 11-500-500, 497 Вт.	шт	2	2749,04 --------- -	- --------- -	5498		- --------- -	- --------- -	- --------- -
4	С130-557-3	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 11-500-700, 696 Вт.	шт	4	2882,95 --------- -	- --------- -	11532		- --------- -	- --------- -	- --------- -
5	С130-557-4	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 11-500-800, 795 Вт.	шт	4	3165,35 --------- -	- --------- -	12661		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С130-557-5	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 22-500-500, 850 Вт.	шт	1	3267,57 ---------- -	- ---------- -	3268		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
7	С130-557-6	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 22-500-600, 1020 Вт.	шт	9	4288,02 ---------- -	- ---------- -	38592		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
8	С130-557-7	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 22-500-700, 1190 Вт.	шт	31	4712,80 ---------- -	- ---------- -	146097		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
9	С130-557-8	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 22-500-800, 1361 Вт.	шт	6	5215,35 ---------- -	- ---------- -	31292		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
10	С130-557-9	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 22-500-900, 1531 Вт.	шт	14	5365,01 ---------- -	- ---------- -	75110		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
11	С130-557-10	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 22-500-1000, 1701 Вт.	шт	6	6207,95 ---------- -	- ---------- -	37248		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
12	С130-557-10	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 22-500-1200, 2041 Вт.	шт	50	6441,38 ---------- -	- ---------- -	322069		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
13	С181-20-91	Екран радіаторний пластиковий довжиною 1 м, висотою 0,5 м	шт	52	177,40 ---------- -	- ---------- -	9225		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
14	КБ17-2-23М	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	10 шт	1,3	9814,32 ---------- 9046,63	102,23 ---------- 50,18	12759	11761	133 ---------- 65	40,6700 ---------- 0,2128	52,87 ---------- 0,28
15	С130-549	Рушникосушка 300 Вт	шт	3	3383,74 ---------- -	- ---------- -	10151		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
16	С130-549-1	Рушникосушка 900 Вт	шт	10	4608,74 ---------- -	- ---------- -	46087		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
17	С130-465-11	Клапан RLV зі спуском води діаметром 15 мм Danfoss	шт	138	934,41 ---------- -	- ---------- -	128949		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С130-465-12	Клапан подаючий діаметром 15 мм Danfoss	шт	138	793,86 ---------- -	- ---------- -	109553		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
19	С130-465-13	Терморегулятор RTD-ппр діаметром 15 мм Danfoss	шт	138	1249,64 ---------- -	- ---------- -	172450		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
20	С130-465-14	Кран кульовий діаметром 15 мм для спуску повітря	шт	2	104,20 ---------- -	- ---------- -	208		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
21	КБ18-22-53М	Установлення кранів повітряних	комплектаці	18	51,14 ---------- 50,02	- ---------- -	921	900	- ---------- -	0,2000 ---------- -	3,60 ---------- -
22	С181-4-216	Кран Маевского автоматичний діаметром 15 мм Danfoss	шт	18	57,87 ---------- -	- ---------- -	1042		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
23	КБ18-13-13М	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	9	5855,66 ---------- 4854,99	297,06 ---------- 122,93	52701	43695	2674 ---------- 1106	21,3200 ---------- 0,5002	191,88 ---------- 4,50
24	С1630-1162-1	Насос циркуляційний UP(S) 25-40B Willo	шт	3	4163,85 ---------- -	- ---------- -	12492		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
25	С1630-1162-2	Насос циркуляційний UP(S) 25-50B Willo	шт	2	5838,29 ---------- -	- ---------- -	11677		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
26	С1630-1162-3	Насос циркуляційний UP(S) 25-80B Willo	шт	2	10144,17 ---------- -	- ---------- -	20288		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
27	С1630-1162-4	Насос циркуляційний UP(S) 25-120B Willo	шт	2	17033,30 ---------- -	- ---------- -	34067		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
28	С130-963	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	18	158,29 ---------- -	- ---------- -	2849		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ16-14-123М	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	12	30130,13 --------- 21517,57	8592,77 --------- 5632,24	361562	258211	103113 --------- 67587	89,9000 --------- 24,7574	1078,80 --------- 297,09
30	С113-1689	Труба поліпропіленова PP-R SDR 7.4 MF PN20 діам. 20х2,8 мм Акватерм	м	1240	46,96 --------- -	- --------- -	58230		- --------- -	- --------- -	- --------- -
31	С130-1181-1	Кран кульовий, діаметр 20 мм Danfoss	шт	16	297,68 --------- -	- --------- -	4763		- --------- -	- --------- -	- --------- -
32	КБ16-14-133М	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	6,8	27567,54 --------- 22115,94	5420,45 --------- 3483,97	187459	150388	36859 --------- 23691	92,4000 --------- 15,2947	628,32 --------- 104,00
33	С113-1689-1	Труба поліпропіленова PP-R SDR 7.4 MF PN20 діам. 25х3,5 мм Акватерм	м	680	69,43 --------- -	- --------- -	47212		- --------- -	- --------- -	- --------- -
34	С130-1181-2	Кран кульовий, діаметр 25 мм Danfoss	шт	30	451,92 --------- -	- --------- -	13558		- --------- -	- --------- -	- --------- -
35	КБ16-14-143М	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	3,7	28824,35 --------- 25395,04	3378,37 --------- 2089,14	106650	93962	12500 --------- 7730	106,1000 --------- 9,1445	392,57 --------- 33,83
36	С113-1689-2	Труба поліпропіленова PP-R SDR 7.4 MF PN20 діам. 32х4,5 мм Акватерм	м	370	108,26 --------- -	- --------- -	40056		- --------- -	- --------- -	- --------- -
37	С130-1181-3	Кран кульовий, діаметр 32 мм Danfoss	шт	26	668,18 --------- -	- --------- -	17373		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ16-14-15ЗМ	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	2,4	31695,85 --------- 27573,12	4043,58 --------- 2545,86	76070	66175	9705 --------- 6110	115,2000 --------- 11,1495	276,48 --------- 26,76
39	С113-1689-3	Труба поліпропіленова PP-R SDR 7.4 MF PN20 діам. 40х5,5 мм Акватерм	м	240	190,22 --------- -	- --------- -	45653		- --------- -	- --------- -	- --------- -
40	С130-1181-4	Кран кульовий, діаметр 40 мм Danfoss	шт	12	877,60 --------- -	- --------- -	10531		- --------- -	- --------- -	- --------- -
41	С1630-544-1	Клапан зворотний, діаметр 40 мм Danfoss	шт	5	793,66 --------- -	- --------- -	3968		- --------- -	- --------- -	- --------- -
42	КБ16-14-16ЗМ	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	2,2	35980,09 --------- 27732,43	8123,89 --------- 5397,23	79156	61011	17873 --------- 11874	117,6000 --------- 23,7433	258,72 --------- 52,24
43	С113-1689-4	Труба поліпропіленова PP-R SDR 7.4 MF PN20 діам. 50х6,9 мм Акватерм	м	220	318,54 --------- -	- --------- -	70079		- --------- -	- --------- -	- --------- -
44	С130-1181-5	Кран кульовий, діаметр 50 мм Danfoss	шт	12	1151,85 --------- -	- --------- -	13822		- --------- -	- --------- -	- --------- -
45	С1630-544-2	Клапан зворотний, діаметр 50 мм Danfoss	шт	2	914,06 --------- -	- --------- -	1828		- --------- -	- --------- -	- --------- -
46	КБ16-29-23М	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100 м	0,3	2549,52 --------- 2343,85	43,46 --------- 3,33	765	703	13 --------- 1	8,2200 --------- 0,0150	2,47 --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ16-14-173М	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,24	37845,16 ---------- 29524,66	8123,89 ---------- 5397,23	9083	7086	1950 ---------- 1295	125,2000 ---------- 23,7433	30,05 ---------- 5,70
48	С113-1689-5	Труба поліпропіленова PP-R SDR 7.4 MF PN20 діам. 63х8,7 мм Акватерм	м	24	795,29 ---------- -	- ---------- -	19087		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
49	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	37,14 ---------- -	- ---------- -	2971		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
50	КБ16-10-33М	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	100 м	0,3	31311,47 ---------- 25749,27	4822,99 ---------- 1649,00	9393	7725	1447 ---------- 495	107,5800 ---------- 6,9058	32,27 ---------- 2,07
51	С130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для оплення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	30	1124,39 ---------- -	- ---------- -	33732		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
52	КБ16-15-33М	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	3	1281,32 ---------- 970,09	247,66 ---------- 92,62	3844	2910	743 ---------- 278	4,2600 ---------- 0,3809	12,78 ---------- 1,14
53	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	6	298,46 ---------- -	- ---------- -	1791		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
54	С130-1181-6	Кран кульовий, діаметр 65 мм Danfoss	шт	3	4557,91 ---------- -	- ---------- -	13674		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
55	КБ13-16-63М	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100 м2	0,008	1371,24 ---------- 1246,77	124,17 ---------- 16,85	11	10	1 ---------- -	4,7800 ---------- 0,0720	0,04 ---------- -
56	КБ13-26-213М Квитр=2,	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100 м2	0,008	1615,14 ---------- 1418,92	195,62 ---------- 28,67	13	11	2 ---------- -	5,4400 ---------- 0,1224	0,04 ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ26-2-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	124	895,79 --------- 745,01	102,23 --------- 50,18	111078	92381	12677 --------- 6222	3,3100 --------- 0,2128	410,44 --------- 26,39
58	С114-94-У-111	Ізоляція для труб з циліндрів ламінованих фольгою, товщина 30 мм, діаметр 28 мм	м	1240	204,64 --------- -	- --------- -	253754		- --------- -	- --------- -	- --------- -
59	КБ26-2-5	Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	76	946,67 --------- 781,03	115,00 --------- 56,46	71947	59358	8740 --------- 4291	3,4700 --------- 0,2394	263,72 --------- 18,19
60	СП1-275	Напівциліндри з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому	м3	0	- --------- -	- --------- -			- --------- -	- --------- -	- --------- -
61	С114-94-У-11	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 38 мм "Flexorock" ROCKWOOL	м	80	246,01 --------- -	- --------- -	19681		- --------- -	- --------- -	- --------- -
62	С114-94-У-112	Ізоляція для труб з циліндрів ламінованих фольгою, товщина 30 мм, діаметр 35 мм	м	680	256,86 --------- -	- --------- -	174665		- --------- -	- --------- -	- --------- -
63	КБ26-2-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	53	984,76 --------- 817,04	115,00 --------- 56,46	52192	43303	6095 --------- 2992	3,6300 --------- 0,2394	192,39 --------- 12,69
64	С114-94-У-12	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 45 мм "Flexorock" ROCKWOOL	м	240	275,31 --------- -	- --------- -	66074		- --------- -	- --------- -	- --------- -
65	С114-94-У-113	Ізоляція для труб з циліндрів ламінованих фольгою, товщина 30 мм, діаметр 42 мм	м	290	278,66 --------- -	- --------- -	80811		- --------- -	- --------- -	- --------- -
66	КБ26-2-11	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	24,4	1389,03 --------- 1141,16	172,51 --------- 84,68	33892	27844	4209 --------- 2066	5,0700 --------- 0,3591	123,71 --------- 8,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С114-94-У-13	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 76 мм "Flexorock" ROCKWOOL	м	244	361,38 ---------- -	- --------- -	88177		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
68	КБ26-2-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	3	1621,59 ---------- 1357,23	185,28 ---------- 90,96	4865	4072	556 ---------- 273	6,0300 ---------- 0,3857	18,09 ---------- 1,16
69	С114-94-У-14	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 89 мм "Flexorock" ROCKWOOL	м	30	410,03 ---------- -	- --------- -	12301		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
70	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10 шт	0,5	30476,13 ---------- 3397,58	1757,60 ---------- 695,13	15238	1699	879 ---------- 348	14,9200 ---------- 2,9394	7,46 ---------- 1,47
71	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10 шт	0,2	40126,07 ---------- 3397,58	1756,77 ---------- 696,50	8025	680	351 ---------- 139	14,9200 ---------- 2,9403	2,98 ---------- 0,59
72	КБ18-16-3ЗМ	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	шт	1	15292,86 ---------- 1336,72	458,09 ---------- 160,49	15293	1337	458 ---------- 160	5,8700 ---------- 0,6687	5,87 ---------- 0,67
73	КБ18-22-2ЗМ	Установлення манометрів з триходовим краном	комплектаці	9	88,62 ---------- 87,50	- --------- -	798	788	- --------- -	0,3600 ---------- -	3,24 ---------- -
74	С1630-113-1	Манометр МП 4У-160х2,5 з триходовим краном діаметром 15 мм	комплектац	9	515,60 ---------- -	- --------- -	4640		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
75	КБ18-22-4ЗМ	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплектаці	9	118,60 ---------- 117,48	- --------- -	1067	1057	- --------- -	0,5100 ---------- -	4,59 ---------- -
76	С1630-986	Термометр скляний ТТЖ-МУ3.200-3 з оправою 2У.215.100-300	шт	9	314,27 ---------- -	- --------- -	2828		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
77	КБ18-15-2ЗМ	Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 159 мм	шт	2	2873,89 ---------- 2652,98	181,59 ---------- 74,82	5748	5306	363 ---------- 150	11,2500 ---------- 0,3054	22,50 ---------- 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С130-255	Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб з фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами, зовнішній діаметр корпуса 159 мм, довжина корпуса 1 м, 4 патрубка, зовнішній діаметр патрубка 57 мм	комплектаці	2	4900,59 ---------- -	- ---------- -	9801		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
79	КБ18-10-13М	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	1514,01 ---------- 1354,93	141,56 ---------- 70,06	1514	1355	142 ---------- 70	5,9500 ---------- 0,2836	5,95 ---------- 0,28
80	С130-10	Баки розширювальні круглі, місткість до 0,1 м3	шт	1	4438,64 ---------- -	- ---------- -	4439		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
81	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100 м	10,9	21730,58 ---------- 15125,38	6605,20 ---------- 3154,36	236863	164867	71996 ---------- 34383	67,2000 ---------- 13,7565	732,48 ---------- 149,95
82	КБ46-31-4 Квитр=4,5	При пробиванні в цегляних стінах борозен перерізом понад 100 см2 додається на кожні 20 см2	100 м	2,2	32846,21 ---------- 25787,42	7058,79 ---------- 3371,02	72262	56732	15530 ---------- 7416	114,5700 ---------- 14,7015	252,05 ---------- 32,34
83	КБ46-31-4 Квитр=3,	При пробиванні в цегляних стінах борозен перерізом понад 100 см2 додається на кожні 20 см2	100 м	8,7	21897,47 ---------- 17191,61	4705,86 ---------- 2247,35	190508	149567	40941 ---------- 19552	76,3800 ---------- 9,8010	664,51 ---------- 85,27
84	КБ46-32-3	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2	100 м	2,95	38275,22 ---------- 27875,86	10399,36 ---------- 4966,36	112912	82234	30678 ---------- 14651	121,0100 ---------- 21,6590	356,98 ---------- 63,89
85	КБ46-32-7 Квитр=6,	При пробиванні в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу понад 100 см2 додавати на кожні 20 см2	100 м	0,75	76284,78 ---------- 61644,34	14640,44 ---------- 6991,74	57214	46233	10981 ---------- 5244	267,6000 ---------- 30,4920	200,70 ---------- 22,87
86	КБ46-32-7 Квитр=4,5	При пробиванні в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу понад 100 см2 додавати на кожні 20 см2	100 м	2,2	57213,58 ---------- 46233,25	10980,33 ---------- 5243,81	125870	101713	24157 ---------- 11536	200,7000 ---------- 22,8690	441,54 ---------- 50,31
87	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	5,54	32426,49 ---------- 24525,38	447,24 ---------- 219,55	179643	135871	2478 ---------- 1216	124,1100 ---------- 0,9310	687,57 ---------- 5,16
Підрозділ 1		**Вузол регулювання водяного теплообмінника**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ16-14-13ЗМ	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,08	27567,54 --------- 22115,94	5420,45 --------- 3483,97	2205	1769	434 --------- 279	92,4000 --------- 15,2947	7,39 --------- 1,22
89	С113-1689-11	Труба поліпропіленова STABI PP-R80 PN20 діам. 20х3.5 мм	м	8	89,17 --------- -	- --------- -	713		- --------- -	- --------- -	- --------- -
90	КБ26-2-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,8	895,79 --------- 745,01	102,23 --------- 50,18	717	596	82 --------- 40	3,3100 --------- 0,2128	2,65 --------- 0,17
91	С114-94-У-111	Ізоляція для труб з циліндрів ламінованих фольгою, товщина 30 мм, діаметр 28 мм	м	8	204,64 --------- -	- --------- -	1637		- --------- -	- --------- -	- --------- -
92	КБ18-22-23М	Установлення манометрів з триходовим краном	комплектаці	2	88,62 --------- 87,50	- --------- -	177	175	- --------- -	0,3600 --------- -	0,72 --------- -
93	С1630-113-1	Манометр МП 4У-160х2,5 з триходовим краном діаметром 15 мм	комплектац	2	515,60 --------- -	- --------- -	1031		- --------- -	- --------- -	- --------- -
94	КБ18-22-43М	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплектаці	2	118,60 --------- 117,48	- --------- -	237	235	- --------- -	0,5100 --------- -	1,02 --------- -
95	С1630-986	Термометр скляний ТТЖ-МУЗ.200-3 з оправою 2У.215.100-300	шт	2	314,27 --------- -	- --------- -	629		- --------- -	- --------- -	- --------- -
96	КБ18-16-13М	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 45 мм	шт	2	2061,96 --------- 986,03	229,81 --------- 78,25	4124	1972	460 --------- 157	4,3300 --------- 0,3285	8,66 --------- 0,66
97	С130-257	Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, зовнішній діаметр вхідного патрубка 45 мм, зовнішній діаметр корпуса 219 мм	шт	2	11931,76 --------- -	- --------- -	23864		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С130-465-115	Вентиль кульовий діаметром 15 мм Danfoss	шт	4	257,59 ---------- -	- --------- -	1030		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
99	С1630-544-3	Клапан зворотний, діаметр 25 мм Danfoss	шт	2	416,36 ---------- -	- --------- -	833		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
100	С1630-544-4	Клапан триходовий, діаметр 25 мм Danfoss	шт	2	2159,65 ---------- -	- --------- -	4319		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
101	С130-465-116	Вентиль кульовий діаметром 25 мм Danfoss	шт	6	477,91 ---------- -	- --------- -	2867		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
102	С130-963	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	8	158,29 ---------- -	- --------- -	1266		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
103	КБ18-13-13М	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	5855,66 ---------- 4854,99	297,06 ---------- 122,93	11711	9710	594 ---------- 246	21,3200 ---------- 0,5002	42,64 ---------- 1,00
104	С1630-1162-5	Насос циркуляційний RS-25/6 Willo	шт	2	3652,99 ---------- -	- --------- -	7306		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
105	С130-963	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	4	158,29 ---------- -	- --------- -	633		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 1 Вузол регулювання водяного теплообмінника					**65299**	**14457**	**1570** **----------** **722**		**63,08** **----------** **3,05**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					49272				
Підрозділ 2		**Підлогове опалення**									
106	КБ18-15-13М	Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм	шт	6	2873,89 ---------- 2652,98	181,59 ---------- 74,82	17243	15918	1090 ---------- 449	11,2500 ---------- 0,3054	67,50 ---------- 1,83
107	С130-255-1	Розподільча гребінка теплої підлоги на 4 відводи	комплектац	1	8809,10 ---------- -	- --------- -	8809		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С130-255-2	Розподільча гребінка теплої підлоги на 7 відводи	комплектац	1	9365,41 ---------- -	- ---------- -	9365		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
109	С130-255-3	Розподільча гребінка теплої підлоги на 8 відводи	комплектац	2	12497,37 ---------- -	- ---------- -	24995		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
110	С130-255-4	Розподільча гребінка теплої підлоги на 10 відводи	комплектац	2	16646,57 ---------- -	- ---------- -	33293		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
111	КБ18-13-13М	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	6	5855,66 ---------- 4854,99	297,06 ---------- 122,93	35134	29130	1782 ---------- 738	21,3200 ---------- 0,5002	127,92 ---------- 3,00
112	С1630-1162-6	Насос циркуляційний RS-25/4 Willo	шт	6	2744,17 ---------- -	- ---------- -	16465		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
113	С130-963	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	12	158,29 ---------- -	- ---------- -	1899		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
114	КР15-22-13М	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,24	11673,09 ---------- 11673,09	- ---------- -	2802	2802	- ---------- -	49,5000 ---------- -	11,88 ---------- -
115	С130-465-20	Клапан термостатичний з термоелементом	шт	18	506,83 ---------- -	- ---------- -	9123		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
116	С130-465-21	Вентиль запірний регулюючий діаметром 15 мм	шт	6	121,27 ---------- -	- ---------- -	728		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
117	КБ18-22-43М	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплектаці	6	118,60 ---------- 117,48	- ---------- -	712	705	- ---------- -	0,5100 ---------- -	3,06 ---------- -
118	С1630-986	Термометр скляний ТТЖ-МУ3.200-3 з оправою 2У.215.100-300	шт	6	314,27 ---------- -	- ---------- -	1886		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
119	КБ18-22-53М	Установлення кранів повітряних	комплектаці	12	51,14 ---------- 50,02	- ---------- -	614	600	- ---------- -	0,2000 ---------- -	2,40 ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С130-471	Автоматичний розповітрювач	шт	12	122,67 ---------- -	- --------- -	1472		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
121	КБ16-14-123М	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	36	30130,13 ---------- 21517,57	8592,77 ---------- 5632,24	1084685	774633	309340 ---------- 202761	89,9000 ---------- 24,7574	3236,40 ---------- 891,27
122	С113-1689	Труба поліпропіленова PP-R SDR 7.4 MF PN20 діам. 20х2,8 мм Акватерм	м	3600	46,96 ---------- -	- --------- -	169056		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
123	КБ16-14-133М	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	1,1	27567,54 ---------- 22115,94	5420,45 ---------- 3483,97	30324	24328	5963 ---------- 3832	92,4000 ---------- 15,2947	101,64 ---------- 16,82
124	С113-1689-1	Труба поліпропіленова PP-R SDR 7.4 MF PN20 діам. 25х3,5 мм Акватерм	м	110	69,43 ---------- -	- --------- -	7637		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
125	КБ16-14-143М	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,2	28824,35 ---------- 25395,04	3378,37 ---------- 2089,14	5765	5079	676 ---------- 418	106,1000 ---------- 9,1445	21,22 ---------- 1,83
126	С113-1689-2	Труба поліпропіленова PP-R SDR 7.4 MF PN20 діам. 32х4,5 мм Акватерм	м	20	55,62 ---------- -	- --------- -	1112		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
127	КБ16-14-153М	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	3,1	31695,85 ---------- 27573,12	4043,58 ---------- 2545,86	98257	85477	12535 ---------- 7892	115,2000 ---------- 11,1495	357,12 ---------- 34,56
128	С113-1689-3	Труба поліпропіленова PP-R SDR 7.4 MF PN20 діам. 40х5,5 мм Акватерм	м	310	190,22 ---------- -	- --------- -	58968		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КБ26-2-5	Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	13	946,67 ---------- 781,03	115,00 ---------- 56,46	12307	10153	1495 ---------- 734	3,4700 ---------- 0,2394	45,11 ---------- 3,11
130	С114-94-У-11	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 38 мм "Flexorock" ROCKWOOL	м	130	246,01 ---------- -	- ---------- -	31981		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
131	КБ26-2-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	31	984,76 ---------- 817,04	115,00 ---------- 56,46	30528	25328	3565 ---------- 1750	3,6300 ---------- 0,2394	112,53 ---------- 7,42
132	С114-94-У-12	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 45 мм "Flexorock" ROCKWOOL	м	310	275,31 ---------- -	- ---------- -	85346		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 2 Підлогове опалення					**1780506**	**974153**	**336446** **----------** **218574**		**4086,78** **----------** **959,84**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					469907				
		Разом по розділу 1 Опалення					**6454991**	**2711302**	**763324** **----------** **453760**		**11697,61** **----------** **1985,73**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					2980365				
Розділ 2		**Вентиляція**									
Підрозділ 1		**Припливна П1**									
133	КБ20-42-13М	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (рекуператор)	шт	48	17003,48 ---------- 15163,73	729,02 ---------- 272,12	816167	727859	34993 ---------- 13062	68,1700 ---------- 1,1154	3272,16 ---------- 53,54
134	СП1-56	Установка з рекуперацією тепла; 230В; 0,122кВт Prana 200C Eco Life	комплект	48	26346,60 ---------- -	- ---------- -	1264637		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
135	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	3400,79 ---------- 2732,84	499,39 ---------- 236,35	3401	2733	499 ---------- 236	12,7500 ---------- 0,9723	12,75 ---------- 0,97
136	С1630-1480	Припливний агрегат МПА 1200 В Vents, 550 м3/год	шт	1	78908,22 ---------- -	- ---------- -	78908		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ20-11-13М	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	9	461,42 ---------- 399,71	49,01 ---------- 17,45	4153	3597	441 ---------- 157	1,8200 ---------- 0,0745	16,38 ---------- 0,67
138	С111-1756	Решітка припливна ОРГ 140х140 мм Vents	шт	8	408,31 ---------- -	- ---------- -	3266		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
139	С111-1756-1	Решітка фасадна 500х300 мм	шт	1	781,47 ---------- -	- ---------- -	781		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
140	КБ20-13-18ЗМ	Установлення клапанів перекидних периметром до 1000 мм	клапан	8	688,31 ---------- 630,31	12,78 ---------- 6,27	5506	5042	102 ---------- 50	2,8700 ---------- 0,0266	22,96 ---------- 0,21
141	С11808-32049	Клапан регулюючий 150х150 мм	шт	8	776,19 ---------- -	- ---------- -	6210		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
142	КБ20-13-15ЗМ	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1586,73 ---------- 1519,27	19,17 ---------- 9,41	1587	1519	19 ---------- 9	6,8300 ---------- 0,0399	6,83 ---------- 0,04
143	С11808-32050	Клапан вогнезатримний 400х250 мм	шт	1	4533,81 ---------- -	- ---------- -	4534		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
144	КБ20-3-23М	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,06	117526,89 ---------- 56114,21	1045,58 ---------- 492,31	7052	3367	63 ---------- 30	261,8000 ---------- 2,0876	15,71 ---------- 0,13
145	С130-1128-1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 150х150 мм	м	10	363,44 ---------- -	- ---------- -	3634		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
146	КБ20-3-33М	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,04	112663,88 ---------- 51377,30	924,19 ---------- 432,72	4507	2055	37 ---------- 17	239,7000 ---------- 1,8349	9,59 ---------- 0,07
147	С130-1128-2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 250х250 мм	м	4	373,55 ---------- -	- ---------- -	1494		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ20-3-10ЗМ	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,104	113125,85 ---------- 44454,12	847,52 ---------- 395,08	11765	4623	88 ---------- 41	207,4000 ---------- 1,6753	21,57 ---------- 0,17
149	С130-1128-1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, розміром 400х250 мм	м	8	394,95 ---------- -	- ---------- -	3160		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 1 Припливна П1					**2220762**	**750795**	**36242** **----------** **13602**		**3377,95** **----------** **55,80**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1433725				
Підрозділ 2		**Припливна П2**									
150	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	3400,79 ---------- 2732,84	499,39 ---------- 236,35	3401	2733	499 ---------- 236	12,7500 ---------- 0,9723	12,75 ---------- 0,97
151	С1630-1480	Припливний агрегат МПА 1200 В Vents, 1100 м3/год	шт	1	82172,44 ---------- -	- ---------- -	82172		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
152	КБ20-11-13М	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	3	461,42 ---------- 399,71	49,01 ---------- 17,45	1384	1199	147 ---------- 52	1,8200 ---------- 0,0745	5,46 ---------- 0,22
153	С111-1756	Решітка припливна ОРГ 140х140 мм Vents	шт	2	408,31 ---------- -	- ---------- -	817		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
154	С111-1756-2	Решітка фасадна 300х300 мм	шт	1	592,59 ---------- -	- ---------- -	593		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
155	КБ20-13-18ЗМ	Установлення клапанів перекидних периметром до 1000 мм	клапан	2	688,31 ---------- 630,31	12,78 ---------- 6,27	1377	1261	26 ---------- 13	2,8700 ---------- 0,0266	5,74 ---------- 0,05
156	С11808-32049	Клапан регулюючий 150х150 мм	шт	2	776,19 ---------- -	- ---------- -	1552		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
157	КБ20-13-15ЗМ	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1586,73 ---------- 1519,27	19,17 ---------- 9,41	1587	1519	19 ---------- 9	6,8300 ---------- 0,0399	6,83 ---------- 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	С11808-32050	Клапан вогнезатримний 400х250 мм	шт	1	4533,81 ---------- -	- ---------- -	4534		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
159	КБ20-3-23М	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,09	117526,89 ---------- 56114,21	1045,58 ---------- 492,31	10577	5050	94 ---------- 44	261,8000 ---------- 2,0876	23,56 ---------- 0,19
160	СП1-47	Дросель-клапани в патрубці	шт	0	- ---------- -	- ---------- -			- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
161	С130-1128-1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 150х150 мм	м	1,5	363,44 ---------- -	- ---------- -	545		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
162	КБ20-3-33М	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,045	112663,88 ---------- 51377,30	924,19 ---------- 432,72	5070	2312	42 ---------- 19	239,7000 ---------- 1,8349	10,79 ---------- 0,08
163	С130-1128-2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 250х250 мм	м	4,5	373,55 ---------- -	- ---------- -	1681		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 2 Припливна П2					**115290**	**14074**	**827** **----------** **373**		**65,13** **----------** **1,55**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					100389				
Підрозділ 3		**Припливна ПВ-1**									
164	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	3400,79 ---------- 2732,84	499,39 ---------- 236,35	3401	2733	499 ---------- 236	12,7500 ---------- 0,9723	12,75 ---------- 0,97
165	С1630-1480	Припливний агрегат МПА 1200 В Vents, 1100 м3/год	шт	1	184281,62 ---------- -	- ---------- -	184282		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
166	КБ20-11-13М	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	3	461,42 ---------- 399,71	49,01 ---------- 17,45	1384	1199	147 ---------- 52	1,8200 ---------- 0,0745	5,46 ---------- 0,22
167	С111-1756	Решітка припливна ОРГ 140х140 мм Vents	шт	2	408,31 ---------- -	- ---------- -	817		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	С111-1756-2	Решітка фасадна 300х300 мм	шт	1	592,59 ---------- -	- --------- -	593		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
169	КБ20-13-18ЗМ	Установлення клапанів перекидних периметром до 1000 мм	клапан	2	688,31 ---------- 630,31	12,78 ---------- 6,27	1377	1261	26 ---------- 13	2,8700 ---------- 0,0266	5,74 ---------- 0,05
170	С11808-32049	Клапан регулюючий 150х150 мм	шт	2	776,19 ---------- -	- --------- -	1552		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
171	КБ20-13-15ЗМ	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	1586,73 ---------- 1519,27	19,17 ---------- 9,41	1587	1519	19 ---------- 9	6,8300 ---------- 0,0399	6,83 ---------- 0,04
172	С11808-32050	Клапан вогнезатримний 400х250 мм	шт	1	1473,81 ---------- -	- --------- -	1474		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
173	КБ20-3-23М	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,009	117526,89 ---------- 56114,21	1045,58 ---------- 492,31	1058	505	9 -------- 4	261,8000 ---------- 2,0876	2,36 ---------- 0,02
174	С130-1128-1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 150х150 мм	м	1,5	363,44 ---------- -	- --------- -	545		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
175	КБ20-3-33М	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,045	112663,88 ---------- 51377,30	924,19 ---------- 432,72	5070	2312	42 ---------- 19	239,7000 ---------- 1,8349	10,79 ---------- 0,08
176	С130-1128-2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 250х250 мм	м	4,5	373,55 ---------- -	- --------- -	1681		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 3 Припливна ПВ-1					**204821**	**9529**	**742** **----------** **333**		**43,93** **----------** **1,38**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					194550				
Підрозділ 4		**Витяжна В1**									
177	КБ20-31-13М	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	2683,87 ---------- 2322,74	84,89 ---------- 40,46	2684	2323	85 ---------- 40	10,2000 ---------- 0,1630	10,20 ---------- 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	С130-66	Вентилятор ВКПФ 4Е Vents	шт	1	25313,14 ---------- -	- --------- -	25313		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
179	КБ20-26-43М	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-4 перерізом 400х300 мм	шт	1	3804,46 ---------- 670,47	31,95 ---------- 15,68	3804	670	32 ---------- 16	3,0900 ---------- 0,0665	3,09 ---------- 0,07
180	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,32	1735,25 ---------- 1621,73	89,45 ---------- 43,91	555	519	29 ---------- 14	7,0400 ---------- 0,1862	2,25 ---------- 0,06
181	С1630-734-1	Фільтр ФЖД 250х200 мм	шт	1	711,16 ---------- -	- --------- -	711		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
182	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	м2	11,8	643,41 ---------- 324,81	63,89 ---------- 31,36	7592	3833	754 ---------- 370	1,4100 ---------- 0,1330	16,64 ---------- 1,57
183	С130-295-1	Зонт виробничий, розмір 1,8х1,0 м	шт	1	13667,28 ---------- -	- --------- -	13667		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
184	С130-295-2	Зонт виробничий, розмір 2,0х1,2 м	шт	1	14125,82 ---------- -	- --------- -	14126		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
185	КБ20-3-23М	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,09	117526,89 ---------- 56114,21	1045,58 ---------- 492,31	10577	5050	94 ---------- 44	261,8000 ---------- 2,0876	23,56 ---------- 0,19
186	С130-1128-1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 150х150 мм	м	15	363,44 ---------- -	- --------- -	5452		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
187	КБ20-3-33М	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,065	112663,88 ---------- 51377,30	924,19 ---------- 432,72	7323	3340	60 ---------- 28	239,7000 ---------- 1,8349	15,58 ---------- 0,12
188	С130-1128-4	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 200х150 мм	м	2	350,40 ---------- -	- --------- -	701		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
189	С130-1128-5	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 250х150 мм	м	3	356,52 ---------- -	- --------- -	1070		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С130-1128-6	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 250х200 мм	м	3	350,40 ---------- -	- --------- -	1051		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
191	КБ20-3-10ЗМ	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,091	113125,85 ---------- 44454,12	847,52 ---------- 395,08	10294	4045	77 ---------- 36	207,4000 ---------- 1,6753	18,87 ---------- 0,15
192	С130-1128-3	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, розміром 400х250 мм.	м	7	426,45 ---------- -	- --------- -	2985		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
193	КБ20-11-13М	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	4	461,24 ---------- 399,71	49,01 ---------- 17,45	1845	1599	196 ---------- 70	1,8200 ---------- 0,0745	7,28 ---------- 0,30
194	С111-1756	Решітка припливна ОРГ 140х140 мм Vents	шт	4	408,31 ---------- -	- --------- -	1633		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
195	КБ20-31-13М	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	2683,87 ---------- 2322,74	84,89 ---------- 40,46	2684	2323	85 ---------- 40	10,2000 ---------- 0,1630	10,20 ---------- 0,16
196	С130-66-1	Вентилятор ВКПИ 2Е Vents	шт	1	34134,62 ---------- -	- --------- -	34135		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
197	КБ20-26-23М	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-2 перерізом 300х200 мм	шт	1	3692,65 ---------- 568,49	31,95 ---------- 15,68	3693	568	32 ---------- 16	2,6200 ---------- 0,0665	2,62 ---------- 0,07
198	КБ20-3-23М	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,024	117526,89 ---------- 56114,21	1045,58 ---------- 492,31	2821	1347	25 ---------- 12	261,8000 ---------- 2,0876	6,28 ---------- 0,05
199	С130-1128-1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 150х150 мм	м	4	363,44 ---------- -	- --------- -	1454		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
200	КБ20-3-33М	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,03	112663,88 ---------- 51377,30	924,19 ---------- 432,72	3380	1541	28 ---------- 13	239,7000 ---------- 1,8349	7,19 ---------- 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	С130-1128-2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 250х250 мм	м	3	373,55 ---------- -	- --------- -	1121		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
202	КБ20-11-13М	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	3	461,24 ---------- 399,71	49,01 ---------- 17,45	1384	1199	147 ---------- 52	1,8200 ---------- 0,0745	5,46 ---------- 0,22
203	С111-1756	Решітка припливна ОРГ 140х140 мм Vents	шт	3	408,31 ---------- -	- --------- -	1225		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
204	КБ20-3-23М	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,9	117526,89 ---------- 56114,21	1045,58 ---------- 492,31	105774	50503	941 ---------- 443	261,8000 ---------- 2,0876	235,62 ---------- 1,88
205	С130-1128-1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 150х150 мм	м	150	363,44 ---------- -	- --------- -	54516		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
206	КБ20-3-33М	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,733	112663,88 ---------- 51377,30	924,19 ---------- 432,72	82583	37660	677 ---------- 317	239,7000 ---------- 1,8349	175,70 ---------- 1,34
207	С130-1128-7	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 200х200 мм	м	46	350,40 ---------- -	- --------- -	16118		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
208	С130-1128-6	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 250х200 мм	м	5	350,40 ---------- -	- --------- -	1752		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
209	С130-1128-8	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 250х250 мм.	м	32	356,52 ---------- -	- --------- -	11409		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
210	КБ20-3-103М	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	2,872	113125,85 ---------- 44454,12	847,52 ---------- 395,08	324897	127672	2434 ---------- 1135	207,4000 ---------- 1,6753	595,65 ---------- 4,81
211	С130-1128-9	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, розміром 300х250 мм	м	8	430,63 ---------- -	- --------- -	3445		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	С130-1128-10	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, розміром 400х400 мм	м	174	1103,83 ---------- -	- ---------- -	192066		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
213	КБ20-3-113М	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	2,024	101557,94 ---------- 33449,90	651,99 ---------- 295,28	205553	67703	1320 ---------- 598	156,0600 ---------- 1,2521	315,87 ---------- 2,53
214	С130-1128-11	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, розміром 500х500 мм	м	34	1154,83 ---------- -	- ---------- -	39264		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
215	С130-1128-12	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, розміром 600х600 мм	м	56	1154,83 ---------- -	- ---------- -	64670		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
216	С130-478	Металоконструкції для кріплення повітроводів	т	0,26	31012,02 ---------- -	- ---------- -	8063		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
217	КБ26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	52	2926,86 ---------- 1842,25	939,20 ---------- 461,05	152197	95797	48838 ---------- 23975	8,0900 ---------- 1,9551	420,68 ---------- 101,67
218	С114-4-У	Мати теплоізоляційні із мінеральної вати товщиною 50 мм	м3	642,7	198,38 ---------- -	- ---------- -	127499		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
219	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	52	3201,28 ---------- 2709,32	491,96 ---------- 241,50	166467	140885	25582 ---------- 12558	12,1800 ---------- 1,0241	633,36 ---------- 53,25
220	С111-1849	Гвинти самонарізні	т	0,0078	178349,70 ---------- -	- ---------- -	1391		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
221	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	2,558	32673,82 ---------- -	- ---------- -	83580		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	КБ13-73-13ЗМ	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100 м2	0,24	11022,64 --------- 10992,04	24,22 --------- 1,56	2645	2638	6 -- -------- -	48,2700 --------- 0,0066	11,58 --------- -
223	СП1-290-К	Вогнезахисна полімерна композиція по металу	кг	27,912	161,16 --------- -	- --------- -	4498		- -- -------- -	- --------- -	- --- ------- -
224	КБ13-73-15	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-13	100 м2	0,24	4716,63 --------- 4713,80	- --------- -	1132	1131	- -- -------- -	20,7000 --------- -	4,97 --------- -
225	СП1-290-К	Вогнезахисна полімерна композиція по металу	кг	11,304	161,16 --------- -	- --------- -	1822		- -- -------- -	- --------- -	- --- ------- -
		Разом по підрозділу 4 Повітропроводи					**1814621**	**552346**	**81442 ---------- 39777**		**2522,65 ---------- 168,66**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1180833				
		Разом по розділу 2 Вентиляція					**4355494**	**1326744**	**119253 ---------- 54085**		**6009,66 ---------- 227,39**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					2909497				
		Разом прямі витрати					**10810485**	**4038046**	**882577 ---------- 507845**		**17707,27 ---------- 2213,12**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**5889862**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									2019,51
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					738028	738028			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					1162463				
		Інші статті витрат					160363				
		Всього загальновиробничі витрати					**2060854**	**738028**			**2019,51**
		Всього по кошторису					**12871339**	**5283919**	**882577**		**21939,90**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**5889862**				
		Кошторисна трудомісткість	**люд.-год.**				**21939,90**				
		Кошторисна заробітна плата	**грн.**				**5283919**				

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Дитячий садок

Кошторис: Опалення та вентиляція

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87)	3745,62	0,1200	449,47	365,45	164261	831215	219006	7,4800	28016	411283
2	Захист будівельних конструкцій та устаткування від корозії (поз. 55, 56, 222, 224)	16,63	0,0870	1,44	365,45	528	3790	953	6,8300	113	1594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Внутрішні санітарно-технічні роботи (поз. 1, 14, 21, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 47, 50, 52, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 88, 92, 94, 96, 106, 114, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 135, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 155, 157, 159, 162, 164, 166, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 180, 182, 185, 187, 191, 193, 195, 197, 198, 200, 202, 204, 206, 210, 213)	10006,01	0,1050	1050,64	365,45	383957	2330722	597229	8,7000	86972	1068158
4	Теплоізоляційні роботи (поз. 57, 59, 63, 66, 68, 90, 129, 131, 217, 219)	2455,49	0,0920	225,93	365,45	82557	554618	140175	7,1500	17465	240197
5	Встановлення водопідігрівачів швидкісних поверхнею нагрівання однієї секції до 30 м2, ємнісних ємністю до 6 м3 у теплових пунктах та котельнях , обладнаних котлами теплопродуктивністю до 1.16 МВт (1 Гкал/ч) з температурою нагрівання води до 115 С або тис (поз. 23, 103, 111)	370,94	0,0790	29,30	365,45	10710	84625	20974	6,2600	2322	34006
6	Встановлення вентиляторів кришних та радіальних масою більше 0,4 т, соєвих масою більше 0,3 т з електродвигуном на одній вісі або клиноременній передачі; агрегатів повітряноопалювальних і вентиляційних пиловловлюючих; циклонів масою більше 1 т; кондиціон (поз. 133)	3325,70	0,0790	262,73	365,45	96015	740921	184126	7,6600	25475	305616
	Всього	**19920,39**		**2019,51**		**738028**	**4545891**	**1162463**		**160363**	**2060854**

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Дитячий садок

(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 02 - 1 - 4

Водопостачання та каналізація

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**5938,688**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**7,256**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**1764,227**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**3,78**	**розряд**

Основа:

креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1		**Водопровід В1, Т3, Т4, В2**									
1	КБ16-7-103М	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100 м	1,87	34409,23 ---------- 25470,05	5150,25 ---------- 1923,72	64345	47629	9631 ---------- 3597	113,1600 ---------- 8,0075	211,61 ---------- 14,97
2	С130-895	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 100 мм	м	187	1880,75 ---------- -	- ---------- -	351700		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
3	КБ16-7-63М	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,76	20814,82 ---------- 16745,58	2801,01 ---------- 1044,42	15819	12727	2129 ---------- 794	71,0100 ---------- 4,3530	53,97 ---------- 3,31
4	С130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	76	1149,19 ---------- -	- ---------- -	87338		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-29-23М	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100 м	1,87	2549,52 ---------- 2343,85	43,46 ---------- 3,33	4768	4383	81 ---------- 6	8,2200 ---------- 0,0150	15,37 ---------- 0,03
6	КБ16-29-13М	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100 м	0,76	2431,64 ---------- 2343,85	43,46 ---------- 3,33	1848	1781	33 ---------- 3	8,2200 ---------- 0,0150	6,25 ---------- 0,01
7	КБ15-171-43М	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,044	23946,22 ---------- 23636,47	2,92 ---------- 2,70	1054	1040	- -------- -	106,2600 ---------- 0,0111	4,68 ---------- -
8	КБ13-16-63М	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100 м2	0,042	1371,24 ---------- 1246,77	124,17 ---------- 16,85	58	52	6 -------- 1	4,7800 ---------- 0,0720	0,20 ---------- -
9	КБ13-26-213М Квитр=2,	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100 м2	0,042	1615,14 ---------- 1418,92	195,62 ---------- 28,67	68	60	8 -------- 1	5,4400 ---------- 0,1224	0,23 ---------- 0,01
10	КБ16-14-123М	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	9,1	30130,13 ---------- 21517,57	8592,77 ---------- 5632,24	274184	195810	78194 ---------- 51253	89,9000 ---------- 24,7574	818,09 ---------- 225,29
11	С113-1681	Труби поліпропіленові діам. 20х2,8 мм Faser	м	910	52,79 ---------- -	- --------- -	48039		- -------- -	- ---------- -	- ------- -
12	С130-1104-5	Крани кульові муфтові діаметром 20 мм. (ВВР) ART.2000	шт	70	236,03 ---------- -	- --------- -	16522		- -------- -	- ---------- -	- ------- -
13	КБ16-14-133М	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	4,9	27567,54 ---------- 22115,94	5420,45 ---------- 3483,97	135081	108368	26560 ---------- 17071	92,4000 ---------- 15,2947	452,76 ---------- 74,94
14	С130-1104-4	Крани кульові муфтові діаметром 25 мм. (ВВР) ART.2000	шт	26	443,96 ---------- -	- --------- -	11543		- -------- -	- ---------- -	- ------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С113-1681-1	Труби поліпропіленові діам. 25х3.5 мм Faser	м	490	75,71 ---------- -	- --------- -	37098		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
16	КБ16-14-14ЗМ	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,5	28824,35 ---------- 25395,04	3378,37 ---------- 2089,14	14412	12698	1689 ---------- 1045	106,1000 ---------- 9,1445	53,05 ---------- 4,57
17	С130-1104-3	Крани кульові муфтові діаметром 32 мм. (ВВР) ART.2000	шт	3	617,46 ---------- -	- --------- -	1852		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
18	С1630-544	Клапан зворотний, діаметр 32 мм Danfoss	шт	1	534,79 ---------- -	- --------- -	535		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
19	С113-1681-2	Труби поліпропіленові SDR 9 діам. 32х3.6 мм Faser	м	50	114,72 ---------- -	- --------- -	5736		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
20	КБ16-14-15ЗМ	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,56	31695,85 ---------- 27573,12	4043,58 ---------- 2545,86	17750	15441	2264 ---------- 1426	115,2000 ---------- 11,1495	64,51 ---------- 6,24
21	С130-1104-2	Крани кульові муфтові діаметром 40 мм. (ВВР) ART.2000	шт	4	1678,46 ---------- -	- --------- -	6714		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
22	С113-1681-3	Труби поліпропіленові SDR 9 діам. 40х4.5 мм Faser	м	56	182,93 ---------- -	- --------- -	10244		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
23	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	150	37,14 ---------- -	- --------- -	5571		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
24	С130-1104-5	Крани кульові муфтові діаметром 15 мм. (ВВР) ART.2000	шт	23	236,03 ---------- -	- --------- -	5429		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С130-1106-1	Спускний кран, діаметр 15 мм BBR APT 2000	шт	2	119,72 ---------- -	- --------- -	239		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
26	КР15-106-33М	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром 50 мм	шт	2	4018,76 ---------- 1233,42	22,75 ---------- 1,42	8038	2467	46 ---------- 3	4,8600 ---------- 0,0060	9,72 ---------- 0,01
27	С1630-2002-4	Регулятор перепаду тиску Ду50мм	шт	2	33416,79 ---------- -	- --------- -	66834		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
28	С130-1106-1	Спускний кран унітазний, діаметр 15 мм BBR APT 2000	шт	58	119,72 ---------- -	- --------- -	6944		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
29	КБ16-20-23М	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	16	464,22 ---------- 117,28	- --------- -	7428	1876	- --------- -	0,4900 ---------- -	7,84 ---------- -
30	С1630-26	Кран поливний, діаметр 25 мм	шт	15	149,93 ---------- -	- --------- -	2249		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
31	С1630-24	Кран поливний, діаметр 15 мм	шт	1	63,93 ---------- -	- --------- -	64		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
32	С1630-24	Повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	8	123,88 ---------- -	- --------- -	991		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
33	С113-2138	Шафа навісна розміром 900х700х220 мм. HW-52 NKS	шт	18	1700,96 ---------- -	- --------- -	30617		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
34	КБ16-20-13М	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	24	3705,94 ---------- 345,11	44,17 ---------- 22,87	88943	8283	1060 ---------- 549	1,4800 ---------- 0,0937	35,52 ---------- 2,25
35	СП1-200	Дюбелі із волокнистим ущільнювачем	кг	1,68	382,50 ---------- -	- --------- -	643		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
36	С1530-153	Муфта, діаметр 51 мм	10шт	1,8	66,23 ---------- -	- --------- -	119		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1530-153	Муфта протипожежна, діаметр 100 мм	10шт	2,8	111,27 ---------- -	- --------- -	312		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
38	С11914-3031	Барабан для намотки рукава	шт	18	494,23 ---------- -	- --------- -	8896		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
39	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0011	30665,37 ---------- -	- --------- -	34		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
40	КБ26-2-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	78	892,81 ---------- 745,01	102,23 ---------- 50,18	69639	58111	7974 ---------- 3914	3,3100 ---------- 0,2128	258,18 ---------- 16,60
41	С114-94-У-1	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 28 мм "Termacompact S"	м	780	148,80 ---------- -	- --------- -	116064		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
42	КБ26-2-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	49	895,79 ---------- 745,01	102,23 ---------- 50,18	43894	36505	5009 ---------- 2459	3,3100 ---------- 0,2128	162,19 ---------- 10,43
43	С114-94-У-2	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 35 мм "Termacompact S"	м	490	189,05 ---------- -	- --------- -	92635		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
44	КБ26-2-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	5	984,76 ---------- 817,04	115,00 ---------- 56,46	4924	4085	575 ---------- 282	3,6300 ---------- 0,2394	18,15 ---------- 1,20
45	С114-94-У-3	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 42 мм "Termacompact S"	м	50	207,02 ---------- -	- --------- -	10351		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
46	КБ26-2-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	5,6	1291,87 ---------- 1069,13	153,34 ---------- 75,27	7234	5987	859 ---------- 422	4,7500 ---------- 0,3192	26,60 ---------- 1,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С114-94-У-4	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 54 мм "Termacompact S"	м	56	271,63 ---------- -	- --------- -	15211		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
48	КБ26-2-11	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	13	1389,03 ---------- 1141,16	172,51 ---------- 84,68	18057	14835	2243 ---------- 1101	5,0700 ---------- 0,3591	65,91 ---------- 4,67
49	СП1-275	Напівциліндри з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому	м3	0	- --------- -	- --------- -			- --------- -	- ---------- -	- --------- -
50	С114-94-У-5	Ізоляція для труб "Flexorock" з мінвати "Rockwool", товщина 30 мм, діаметр 72 мм ТПК	м	130	353,82 ---------- -	- --------- -	45997		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
51	КБ17-8-13М	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10 компл.	0,1	31763,60 ---------- 29732,57	2017,62 ---------- 990,05	3176	2973	202 ---------- 99	129,0700 ---------- 4,0028	12,91 ---------- 0,40
52	С130-152-1	Електронагрівач Ariston, 100 л., 1,5 кВт	комплект	1	8543,88 ---------- -	- --------- -	8544		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
53	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100 м	1,64	21730,58 ---------- 15125,38	6605,20 ---------- 3154,36	35638	24806	10832 ---------- 5173	67,2000 ---------- 13,7565	110,21 ---------- 22,56
54	КБ46-31-4	При пробиванні в цегляних стінах борозен перерізом понад 100 см2 додається на кожні 20 см2	100 м	1,64	7299,16 ---------- 5730,54	1568,62 ---------- 749,12	11971	9398	2573 ---------- 1229	25,4600 ---------- 3,2670	41,75 ---------- 5,36
55	КБ46-32-3	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2	100 м	3,03	38275,22 ---------- 27875,86	10399,36 ---------- 4966,36	115974	84464	31510 ---------- 15048	121,0100 ---------- 21,6590	366,66 ---------- 65,63
56	КБ46-32-7	При пробиванні в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу понад 100 см2 додавати на кожні 20 см2	100 м	3,03	12714,13 ---------- 10274,06	2440,07 ---------- 1165,29	38524	31130	7394 ---------- 3531	44,6000 ---------- 5,0820	135,14 ---------- 15,40
57	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	2,8	32426,49 ---------- 24525,38	447,24 ---------- 219,55	90794	68671	1252 ---------- 615	124,1100 ---------- 0,9310	347,51 ---------- 2,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом по розділу 1 Водопровід В1, Т3, Т4, В2					**2068686**	**753580**	**192124** **----------** **109622**		**3279,01** **----------** **478,28**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1122982				
Розділ 2		**Водомірний вузол холодної води**									
58	КБ16-26-13М	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	168,24 ---------- 154,34	12,78 ---------- 6,27	168	154	13 ---------- 6	0,6700 ---------- 0,0266	0,67 ---------- 0,03
59	С1630-1821	Лічильник холодної води класу точності "С" діаметром 25 мм Sensus	шт	1	14853,66 ---------- -	- ---------- -	14854		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
60	С111-1867	Опора під водомірний вузол	шт	1	96,21 ---------- -	- ---------- -	96		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
61	КБ16-15-33М	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	8	1281,32 ---------- 970,09	247,66 ---------- 92,62	10251	7761	1981 ---------- 741	4,2600 ---------- 0,3809	34,08 ---------- 3,05
62	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	16	184,07 ---------- -	- ---------- -	2945		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
63	С1630-65-1	Засувка чавунна фланцева, діаметр 100 мм GV-16F	шт	7	8676,52 ---------- -	- ---------- -	60736		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
64	С1630-106	Фільтр сітчастий фланцевий діаметром 50 мм	шт	1	1972,46 ---------- -	- ---------- -	1972		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
65	КБ16-10-53М	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм	100 м	0,06	185187,28 ---------- 28458,72	6363,81 ---------- 2162,59	11111	1708	382 ---------- 130	118,9000 ---------- 9,0482	7,13 ---------- 0,54
66	С130-1195	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	6	1595,15 ---------- -	- ---------- -	9571		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
67	КБ18-22-23М	Установлення манометрів з триходовим краном	комплектаці	1	88,62 ---------- 87,50	- ---------- -	89	88	- ---------- -	0,3600 ---------- -	0,36 ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1630-113	Манометр МП-63-01-1.0-1.0 з триходовим краном діаметром 15 мм	комплект	1	982,91 ---------- -	- ---------- -	983		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
69	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,1	18717,24 ---------- 15092,48	728,03 ---------- 319,90	1872	1509	73 ---------- 32	64,0000 ---------- 1,1440	6,40 ---------- 0,11
70	С1630-65-2	Засувка чавунна фланцева, діаметр 100 мм з електроприводом	шт	1	47756,97 ---------- -	- ---------- -	47757		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
71	С130-1106-1	Спускний кран, діаметр 15 мм BBR APT 2000	шт	1	119,72 ---------- -	- ---------- -	120		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по розділу 2 Водомірний вузол холодної води					**162525**	**11220**	**2449 ---------- 909**		**48,64 ---------- 3,73**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					148856				
Розділ 3		**Обладнання теплового пункту для водопостачання**									
72	КБ17-8-13М	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10 компл.	0,2	31763,60 ---------- 29732,57	2017,62 ---------- 990,05	6353	5947	404 ---------- 198	129,0700 ---------- 4,0028	25,81 ---------- 0,80
73	С130-152-2	Ємкісний водонагрівач Vitocell 300-V, тип EVI, 200 л. з електронагрівальною вставкою Viesmann	комплект	2	332420,24 ---------- -	- ---------- -	664840		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
74	С130-1104-5	Крани кульові муфтові діаметром 20 мм. (ВВР) ART.2000	шт	2	440,03 ---------- -	- ---------- -	880		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
75	С1630-544-1	Клапан зворотний, діаметр 40 мм Danfoss	шт	2	1915,66 ---------- -	- ---------- -	3831		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
76	С130-1104-2	Крани кульові муфтові діаметром 40 мм. (ВВР) ART.2000	шт	4	1678,46 ---------- -	- ---------- -	6714		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом по розділу 3 Обладнання теплового пункту для водопостачання					**682618**	**5947**	**404** **----------** **198**		**25,81** **----------** **0,80**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					676267				
Розділ 4		**Обладнання і матеріали**									
77	КБ17-1-63М	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10 компл.	8,5	8229,79 ---------- 7541,52	413,07 ---------- 207,54	69953	64103	3511 ---------- 1764	31,9800 ---------- 0,8669	271,83 ---------- 7,37
78	С130-672-1	Умивальник керамічний дитячий із пояшковим пластиковим сифоном і випуском	комплект	85	2196,25 ---------- -	- ---------- -	186681		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
79	С130-626	Змішувач для умивальника	комплект	85	1671,51 ---------- -	- ---------- -	142078		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
80	2405-1450	Кронштейн для кріплення умивальників	шт	170	22,44 ---------- -	- ---------- -	3815		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
81	КБ17-3-13М	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10 компл.	7,7	11824,98 ---------- 8490,08	723,92 ---------- 364,89	91052	65374	5574 ---------- 2810	36,4100 ---------- 1,5210	280,36 ---------- 11,71
82	С130-901	Унітаз "Компакт" з косим випуском, та змивним бачком	шт	17	4718,13 ---------- -	- ---------- -	80208		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
83	С130-901-1	Унітаз "Компакт" дитячий з косим випуском, та змивним бачком	комплект	60	8930,73 ---------- -	- ---------- -	535844		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
84	КБ17-1-93М	Установлення піддонів душових чавунних глибоких	10 компл.	0,4	6869,71 ---------- 5654,42	999,12 ---------- 493,25	2748	2262	400 ---------- 197	25,4200 ---------- 1,9886	10,17 ---------- 0,80
85	С130-543	Піддондушовий чавунний емальований з сифоном, переливною трубкою та урівнювачем електричних потенціалів	шт	4	4796,18 ---------- -	- ---------- -	19185		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
86	С130-626-2	Змішувач для душа	комплект	4	2624,60 ---------- -	- ---------- -	10498		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ17-5-13М	Установлення мийок на одне відділення	10 компл.	4,4	7415,75 ---------- 6032,28	317,51 ---------- 160,03	32629	26542	1397 ---------- 704	25,5800 ---------- 0,6671	112,55 ---------- 2,94
88	С130-487	Мийка сталева з сифоном-ревізією, випуском	шт	44	2459,00 ---------- -	- ---------- -	108196		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
89	С130-626-1	Змішувач для мийки	комплект	44	1455,22 ---------- -	- ---------- -	64030		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
90	КБ17-5-13М	Установлення мийок на одне відділення	10 компл.	0,4	7415,75 ---------- 6032,28	317,51 ---------- 160,03	2966	2413	127 ---------- 64	25,5800 ---------- 0,6671	10,23 ---------- 0,27
91	С130-55	Ванна ножна чавунна емальована, з вирівнювачем електричних потенціалів ,з сифоном та переливом	комплект	4	6648,40 ---------- -	- ---------- -	26594		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
92	С130-621	Змішувач для ванни	комплект	4	2031,77 ---------- -	- ---------- -	8127		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
93	КБ17-2-33М	Установлення змішувачів	10 шт	1,1	2811,77 ---------- 2747,74	- ---------- -	3093	3023	- ---------- -	11,4800 ---------- -	12,63 ---------- -
94	С130-612	Змішувач термостатичний НР 30-65 град. С діам. 25 мм. ICMA Італія	комплект	11	8172,58 ---------- -	- ---------- -	89898		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по розділу 4 Обладнання і матеріали					**1477595**	**163717**	**11009** **----------** **5539**		**697,77** **----------** **23,09**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1302869				
Розділ 5		**Каналізація побутова К1**									
95	КБ16-13-13М	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м	1,1	49744,03 ---------- 23279,33	135,45 ---------- 66,47	54718	25607	149 ---------- 73	95,7800 ---------- 0,2700	105,36 ---------- 0,30
96	КБ16-13-23М	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100 м	5,3	71655,03 ---------- 22321,71	279,28 ---------- 138,25	379772	118305	1480 ---------- 733	91,8400 ---------- 0,5652	486,75 ---------- 3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	160	37,14 ---------- -	- ---------- -	5942		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
98	С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	28	46,16 ---------- -	- ---------- -	1292		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
99	С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	22	14,70 ---------- -	- ---------- -	323		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
100	С113-2302	Клапан зворотній діам. 110 мм Socla	шт	1	540,37 ---------- -	- ---------- -	540		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
101	С113-2300-1	Прочистка із заглушкою ПВХ діам. 50 мм	шт	2	30,75 ---------- -	- ---------- -	62		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
102	С113-2300-3	Прочистка із заглушкою ПВХ діам. 100 мм	шт	13	64,73 ---------- -	- ---------- -	841		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
103	С113-2300-2	Прочистка в лючку 0,2х0,2х0,2 м. із заглушкою ПВХ діам. 100 мм	шт	11	135,60 ---------- -	- ---------- -	1492		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
104	КБ17-1-113М	Установлення трапів діаметром 50 мм	10 компл.	2,8	2015,38 ---------- 1758,18	108,06 ---------- 54,24	5643	4923	303 ---------- 152	7,5400 ---------- 0,2267	21,11 ---------- 0,63
105	С113-2294	Трап до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	28	26,55 ---------- -	- ---------- -	743		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
106	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм (футляр)	км	0,0096	397096,45 ---------- 184657,60	172080,14 ---------- 27039,45	3812	1773	1652 ---------- 260	727,6000 ---------- 110,5922	6,98 ---------- 1,06
107	С113-203	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	9,6	3216,24 ---------- -	- ---------- -	30876		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ16-30-33М	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм	сальник	3	2193,20 ---------- 1098,85	- --------- -	6580	3297	- --------- -	4,9400 ---------- -	14,82 ---------- -
109	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,06	32426,49 ---------- 24525,38	447,24 ---------- 219,55	1946	1472	27 ---------- 13	124,1100 ---------- 0,9310	7,45 ---------- 0,06
110	КБ16-3-33М	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 100 мм	т	0,012	12673,99 ---------- 10123,28	1701,35 ---------- 820,44	152	121	20 ---------- 10	47,2300 ---------- 3,3462	0,57 ---------- 0,04
111	С181-3-71	Патрубок розтруб-фланець чавунний діаметром 100 мм, довжиною 350 мм	шт	1	495,00 ---------- -	- --------- -	495		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
112	С181-3-71-1	Патрубок фланець-гладкий чавунний діаметром 100 мм, довжиною 350 мм	шт	1	505,59 ---------- -	- --------- -	506		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
113	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	100 м	0,75	11176,09 ---------- 7283,59	3892,50 ---------- 1858,92	8382	5463	2919 ---------- 1394	32,3600 ---------- 8,1070	24,27 ---------- 6,08
114	КБ46-32-2	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2	100 м	0,35	19585,46 ---------- 13485,27	6100,19 ---------- 2913,23	6855	4720	2135 ---------- 1020	58,5400 ---------- 12,7050	20,49 ---------- 4,45
115	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100 м	2,73	21730,58 ---------- 15125,38	6605,20 ---------- 3154,36	59324	41292	18032 ---------- 8611	67,2000 ---------- 13,7565	183,46 ---------- 37,56
116	КБ46-31-4 Квитр=3,5	При пробиванні в цегляних стінах борозен перерізом понад 100 см2 додається на кожні 20 см2	100 м	2,73	25547,05 ---------- 20056,88	5490,17 ---------- 2621,90	69743	54755	14988 ---------- 7158	89,1100 ---------- 11,4345	243,27 ---------- 31,22
117	КБ46-32-3	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2	100 м	1,51	38275,22 ---------- 27875,86	10399,36 ---------- 4966,36	57796	42093	15703 ---------- 7499	121,0100 ---------- 21,6590	182,73 ---------- 32,71
118	КБ46-32-7 Квитр=3,5	При пробиванні в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу понад 100 см2 додавати на кожні 20 см2	100 м	1,51	44499,46 ---------- 35959,20	8540,26 ---------- 4078,52	67194	54298	12896 ---------- 6159	156,1000 ---------- 17,7870	235,71 ---------- 26,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	2,45	32426,49 ---------- 24525,38	447,24 ---------- 219,55	79445	60087	1096 ---------- 538	124,1100 ---------- 0,9310	304,07 ---------- 2,28
		Разом по розділу 5 Каналізація побутова К1					**844474**	**418206**	**71400** **----------** **33620**		**1837,04** **----------** **146,25**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					354868				
		Разом прямі витрати					**5235898**	**1352670**	**277386** **----------** **149888**		**5888,27** **----------** **652,15**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**3605842**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									716,00
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					261669	261669			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					388130				
		Інші статті витрат					52991				
		Всього загальновиробничі витрати					**702790**	**261669**			**716,00**
		Всього по кошторису					**5938688**	**1764227**	**277386**		**7256,42**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**3605842**				
		Кошторисна трудомісткість	**люд.-год.**				**7256,42**				
		Кошторисна заробітна плата	**грн.**				**1764227**				

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Дитячий садок

Кошторис: Водопостачання та каналізація

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 7, 53, 54, 55, 56, 57, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119)	2460,18	0,1200	295,19	365,45	107887	541677	142903	7,4800	18401	269191
2	Захист будівельних конструкцій та устаткування від корозії (поз. 8, 9)	0,44	0,0870	0,04	365,45	13	114	29	6,8300	3	45
3	Внутрішні санітарно-технічні роботи (поз. 1, 3, 5, 6, 10, 13, 16, 20, 26, 29, 34, 51, 58, 61, 65, 67, 72, 77, 81, 84, 87, 90, 93, 95, 96, 104, 108, 110)	3499,53	0,1050	367,46	365,45	134286	829492	212030	8,7000	30445	376761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід) (поз. 106)	8,04	0,0940	0,76	365,45	276	2033	509	6,9900	56	841
5	Теплоізоляційні роботи (поз. 40, 42, 44, 46, 48)	565,72	0,0920	52,04	365,45	19019	127701	32279	7,1500	4045	55343
6	Монтаж устаткування (поз. 69)	6,51	0,0790	0,51	365,45	188	1541	380	6,2300	41	609
	Всього	**6540,42**		**716,00**		**261669**	**1502558**	**388130**		**52991**	**702790**

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003
Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування
Об'єкт: Дитячий садок
(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 02 - 1 - 5

Електропостачання
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	**4578,307**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**7,401**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**1745,462**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**4,03**	**розряд**

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1		**Пристрої для розподілу електроенергії**									
Підрозділ 1		**ВРП**									
1	КБ21-23-13М	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	3970,34 --------- 2510,71	1262,09 --------- 470,15	3970	2511	1262 --------- 470	10,3300 --------- 1,7521	10,33 --------- 1,75
2	СП1-458	Конструкції для кріплення	шт	0	- --------- -	- --------- -			- --------- -	- --------- -	- --------- -
3	1517-1114-7	Шафа навісного виконання розміром 1400х400х200, IP21 МКН-1442	шт	1	3028,76 --------- -	- --------- -	3029		- --------- -	- --------- -	- --------- -
4	КМ8-526-13М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	571,88 --------- 377,31	34,94 --------- 10,73	7434	4905	454 --------- 139	1,6000 --------- 0,0421	20,80 --------- 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С11504-1011-1	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 10А	шт	3	100,50 ---------- -	- ---------- -	302		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
6	С11504-1011-2	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 16А	шт	1	282,56 ---------- -	- ---------- -	283		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
7	С11504-1011-3	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 20А	шт	4	296,92 ---------- -	- ---------- -	1188		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
8	С11504-1011-4	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 25А	шт	5	324,76 ---------- -	- ---------- -	1624		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
9	КМ8-526-23М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	9	945,20 ---------- 660,30	34,94 ---------- 10,73	8507	5943	314 ---------- 97	2,8000 ---------- 0,0421	25,20 ---------- 0,38
10	С11504-1011-5	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 32А	шт	7	335,75 ---------- -	- ---------- -	2350		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
11	С11504-1011-6	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 40А	шт	1	368,88 ---------- -	- ---------- -	369		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
12	С11504-1011-7	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 100А	шт	1	590,08 ---------- -	- ---------- -	590		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
13	КМ8-526-33М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	1085,02 ---------- 754,62	34,94 ---------- 10,73	2170	1509	70 ---------- 21	3,2000 ---------- 0,0421	6,40 ---------- 0,08
14	С11504-1011	Вимикач автоматичний АЕ-2056 200А	шт	2	2240,69 ---------- -	- ---------- -	4481		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ8-521-15ЗМ	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	5	1148,99 --------- 919,70	24,00 --------- 9,50	5745	4599	120 --------- 48	3,9000 --------- 0,0371	19,50 --------- 0,19
16	С11504-2007	Рубильник РВ-32-35, 250А, перекидний	шт	2	1102,16 --------- -	- --------- -	2204		- --------- -	- --------- -	- --------- -
17	С11504-2007-1	Рубильник РВ-32-35, 200А, перекидний	шт	3	1008,92 --------- -	- --------- -	3027		- --------- -	- --------- -	- --------- -
18	КМ8-600-23М	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	409,35 --------- 388,88	16,05 --------- 7,42	819	778	32 --------- 15	1,6000 --------- 0,0275	3,20 --------- 0,06
19	С11701-8033	Лічильник МТХ 3R20.DD.3M1-P4, 5(6)А	шт	2	5852,99 --------- -	- --------- -	11706		- --------- -	- --------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 1 ВРП					**59798**	**20245**	**2252 ---------- 790**		**85,43 ---------- 3,01**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					37301				
Підрозділ 2		**ЩС-11**									
20	КБ21-24-73М	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	775,29 --------- 594,33	53,73 --------- 32,41	775	594	54 --------- 32	2,5800 --------- 0,1304	2,58 --------- 0,13
21	С11517-1979	Щиток вмонтованого виконання розміром 270х350х120 мм, IP21, RP-24Z	шт	1	1126,63 --------- -	- --------- -	1127		- --------- -	- --------- -	- --------- -
22	КМ8-526-13М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	571,88 --------- 377,31	34,94 --------- 10,73	572	377	35 --------- 11	1,6000 --------- 0,0421	1,60 --------- 0,04
23	С11504-1011-4	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 25А	шт	1	324,76 --------- -	- --------- -	325		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ11-250-1	Установлення реле РМ-51 [ДПЕ-3]	комплектаці	8	426,93 ---------- 411,70	- --------- -	3415	3294	- --------- -	1,6000 ---------- -	12,80 ---------- -
25	С11503-7041	Реле РД-2 2Р 16/0,03А	шт	8	94,29 ---------- -	- --------- -	754		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 2 ЩС-11					**6968**	**4265**	**89** **----------** **43**		**16,98** **----------** **0,17**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					2614				
Підрозділ 3		**ЩС-12**									
26	КБ21-24-73М	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	775,29 ---------- 594,33	53,73 ---------- 32,41	775	594	54 ---------- 32	2,5800 ---------- 0,1304	2,58 ---------- 0,13
27	С11517-1979-1	Щиток вмонтованого виконання розміром 270х480х120 мм, IP21, RP-36Z	шт	1	1444,86 ---------- -	- --------- -	1445		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
28	КМ8-526-23М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	945,20 ---------- 660,30	34,94 ---------- 10,73	945	660	35 ---------- 11	2,8000 ---------- 0,0421	2,80 ---------- 0,04
29	С11504-1011-5	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 32А	шт	1	335,75 ---------- -	- --------- -	336		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
30	КМ8-526-13М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	571,88 ---------- 377,31	34,94 ---------- 10,73	572	377	35 ---------- 11	1,6000 ---------- 0,0421	1,60 ---------- 0,04
31	С11504-1011-4	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 25А	шт	1	324,76 ---------- -	- --------- -	325		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
32	КМ11-250-1	Установлення реле РМ-51 [ДПЕ-3]	комплектаці	12	426,93 ---------- 411,70	- --------- -	5123	4940	- --------- -	1,6000 ---------- -	19,20 ---------- -
33	С11503-7041	Реле РД-2 2Р 16/0,03А	шт	12	94,29 ---------- -	- --------- -	1131		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом по підрозділу 3 ЩС-12					**10652**	**6571**	**124** **----------** **54**		**26,18** **----------** **0,21**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					3957				
Підрозділ 4		**ЩС-21**									
34	КБ21-24-73М	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	775,29 ---------- 594,33	53,73 ---------- 32,41	775	594	54 ---------- 32	2,5800 ---------- 0,1304	2,58 ---------- 0,13
35	С11517-1979	Щиток вмонтованого виконання розміром 270х350х120 мм, IP21, RP-24Z	шт	1	1126,63 ---------- -	- ---------- -	1127		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
36	КМ8-526-13М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	571,88 ---------- 377,31	34,94 ---------- 10,73	572	377	35 ---------- 11	1,6000 ---------- 0,0421	1,60 ---------- 0,04
37	С11504-1011-4	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 25А	шт	1	324,76 ---------- -	- ---------- -	325		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
38	КМ11-250-1	Установлення реле РМ-51 [ДПЕ-3]	комплектаці	9	426,93 ---------- 411,70	- ---------- -	3842	3705	- ---------- -	1,6000 ---------- -	14,40 ---------- -
39	С11503-7041	Реле РД-2 2Р 16/0,03А	шт	9	94,29 ---------- -	- ---------- -	849		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 4 ЩС-21					**7490**	**4676**	**89** **----------** **43**		**18,58** **----------** **0,17**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					2725				
Підрозділ 5		**ЩС-22**									
40	КБ21-24-73М	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	775,29 ---------- 594,33	53,73 ---------- 32,41	775	594	54 ---------- 32	2,5800 ---------- 0,1304	2,58 ---------- 0,13
41	С11517-1979	Щиток вмонтованого виконання розміром 270х350х120 мм, IP21, RP-24Z	шт	1	1126,63 ---------- -	- ---------- -	1127		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КМ8-526-13М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	571,88 ---------- 377,31	34,94 ---------- 10,73	572	377	35 ---------- 11	1,6000 ---------- 0,0421	1,60 ---------- 0,04
43	С11504-1011-4	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 25А	шт	1	324,76 ---------- -	- ---------- -	325		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
44	КМ11-250-1	Установлення реле РМ-51 [ДПЕ-3]	комплектаці	9	426,93 ---------- 411,70	- ---------- -	3842	3705	- ---------- -	1,6000 ---------- -	14,40 ---------- -
45	С11503-7041	Реле РД-2 2Р 16/0,03А	шт	9	94,29 ---------- -	- ---------- -	849		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 5 ЩС-22					**7490**	**4676**	**89** **----------** **43**		**18,58** **----------** **0,17**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					2725				
Підрозділ 6		**ЩОА-11**									
46	КБ21-24-73М	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	775,29 ---------- 594,33	53,73 ---------- 32,41	775	594	54 ---------- 32	2,5800 ---------- 0,1304	2,58 ---------- 0,13
47	С11517-1979	Щиток вмонтованого виконання розміром 270х350х120 мм, IP21, RP-24Z	шт	1	1126,63 ---------- -	- ---------- -	1127		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
48	КМ8-526-13М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	571,88 ---------- 377,31	34,94 ---------- 10,73	4003	2641	245 ---------- 75	1,6000 ---------- 0,0421	11,20 ---------- 0,29
49	С11504-1011-2	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 16А	шт	1	282,56 ---------- -	- ---------- -	283		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
50	С11504-1011-1	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 10А	шт	6	100,50 ---------- -	- ---------- -	603		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 6 ЩОА-11					**6791**	**3235**	**299** **----------** **107**		**13,78** **----------** **0,42**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					3257				
Підрозділ 7		**ЩОА-12**									
51	КБ21-24-73М	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	775,29 ---------- 594,33	53,73 ---------- 32,41	775	594	54 ---------- 32	2,5800 ---------- 0,1304	2,58 ---------- 0,13
52	С11517-1979	Щиток вмонтованого виконання розміром 270х350х120 мм, IP21, RP-24Z	шт	1	1126,63 ---------- -	- ---------- -	1127		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
53	КМ8-526-13М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8	571,88 ---------- 377,31	34,94 ---------- 10,73	4575	3018	280 ---------- 86	1,6000 ---------- 0,0421	12,80 ---------- 0,34
54	С11504-1011-2	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 16А	шт	1	282,56 ---------- -	- ---------- -	283		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
55	С11504-1011-1	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 10А	шт	7	100,50 ---------- -	- ---------- -	704		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 7 ЩОА-12					**7464**	**3612**	**334** **----------** **118**		**15,38** **----------** **0,47**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					3518				
Підрозділ 8		**ЩОА-21**									
56	КБ21-24-73М	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	775,29 ---------- 594,33	53,73 ---------- 32,41	775	594	54 ---------- 32	2,5800 ---------- 0,1304	2,58 ---------- 0,13
57	С11517-1979	Щиток вмонтованого виконання розміром 270х350х120 мм, IP21, RP-24Z	шт	1	1126,63 ---------- -	- ---------- -	1127		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
58	КМ8-526-13М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	571,88 ---------- 377,31	34,94 ---------- 10,73	4003	2641	245 ---------- 75	1,6000 ---------- 0,0421	11,20 ---------- 0,29
59	С11504-1011-2	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 16А	шт	1	282,56 ---------- -	- ---------- -	283		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С11504-1011-1	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 10А	шт	6	100,50 ---------- -	- --------- -	603		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
		Разом по підрозділу 8 ЩОА-21					**6791**	**3235**	**299** **----------** **107**		**13,78** **----------** **0,42**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					3257				
Підрозділ 9		**ЩОА-22**									
61	КБ21-24-73М	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	775,29 ---------- 594,33	53,73 ---------- 32,41	775	594	54 ---------- 32	2,5800 ---------- 0,1304	2,58 ---------- 0,13
62	С11517-1979	Щиток вмонтованого виконання розміром 270х350х120 мм, IP21, RP-24Z	шт	1	1126,63 ---------- -	- --------- -	1127		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
63	КМ8-526-13М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8	571,88 ---------- 377,31	34,94 ---------- 10,73	4575	3018	280 ---------- 86	1,6000 ---------- 0,0421	12,80 ---------- 0,34
64	С11504-1011-2	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 16А	шт	1	282,56 ---------- -	- --------- -	283		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
65	С11504-1011-1	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 10А	шт	7	100,50 ---------- -	- --------- -	704		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
		Разом по підрозділу 9 ЩОА-22					**7464**	**3612**	**334** **----------** **118**		**15,38** **----------** **0,47**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					3518				
Підрозділ 10		**ЩО-11**									
66	КБ21-24-73М	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	775,29 ---------- 594,33	53,73 ---------- 32,41	775	594	54 ---------- 32	2,5800 ---------- 0,1304	2,58 ---------- 0,13
67	С11517-1979	Щиток вмонтованого виконання розміром 270х350х120 мм, IP21, RP-24Z	шт	1	1126,63 ---------- -	- --------- -	1127		- --------- -	- ---------- -	- ------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КМ8-526-13М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	571,88 --------- 377,31	34,94 --------- 10,73	6863	4528	419 --------- 129	1,6000 --------- 0,0421	19,20 --------- 0,51
69	С11504-1011-3	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 20А	шт	1	296,92 --------- -	- --------- -	297		- --------- -	- --------- -	- --------- -
70	С11504-1011-1	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 10А	шт	11	100,50 --------- -	- --------- -	1106		- --------- -	- --------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 10 ЩО-11					**10168**	**5122**	**473** **----------** **161**		**21,78** **----------** **0,64**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					4573				
Підрозділ 11		**ЩО-12**									
71	КБ21-24-73М	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	775,29 --------- 594,33	53,73 --------- 32,41	775	594	54 --------- 32	2,5800 --------- 0,1304	2,58 --------- 0,13
72	С11517-1979	Щиток вмонтованого виконання розміром 270х350х120 мм, IP21, RP-24Z	шт	1	1126,63 --------- -	- --------- -	1127		- --------- -	- --------- -	- --------- -
73	КМ8-526-13М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	11	571,88 --------- 377,31	34,94 --------- 10,73	6291	4150	384 --------- 118	1,6000 --------- 0,0421	17,60 --------- 0,46
74	С11504-1011-3	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 20А	шт	1	296,92 --------- -	- --------- -	297		- --------- -	- --------- -	- --------- -
75	С11504-1011-1	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 10А	шт	10	100,50 --------- -	- --------- -	1005		- --------- -	- --------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 11 ЩО-12					**9495**	**4744**	**438** **----------** **150**		**20,18** **----------** **0,59**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					4313				
Підрозділ 12		**ЩО-21**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ21-24-73М	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	775,29 ---------- 594,33	53,73 ---------- 32,41	775	594	54 ---------- 32	2,5800 ---------- 0,1304	2,58 ---------- 0,13
77	С11517-1979	Щиток вмонтованого виконання розміром 270х350х120 мм, IP21, RP-24Z	шт	1	1126,63 ---------- -	- ---------- -	1127		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
78	КМ8-526-13М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	571,88 ---------- 377,31	34,94 ---------- 10,73	6863	4528	419 ---------- 129	1,6000 ---------- 0,0421	19,20 ---------- 0,51
79	С11504-1011-3	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 20А	шт	1	296,92 ---------- -	- ---------- -	297		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
80	С11504-1011-1	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 10А	шт	11	100,50 ---------- -	- ---------- -	1106		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 12 ЩО-21					**10168**	**5122**	**473** **----------** **161**		**21,78** **----------** **0,64**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					4573				
Підрозділ 13		**ЩО-22**									
81	КБ21-24-73М	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	775,29 ---------- 594,33	53,73 ---------- 32,41	775	594	54 ---------- 32	2,5800 ---------- 0,1304	2,58 ---------- 0,13
82	С11517-1979	Щиток вмонтованого виконання розміром 270х350х120 мм, IP21, RP-24Z	шт	1	1126,63 ---------- -	- ---------- -	1127		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
83	КМ8-526-13М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	571,88 ---------- 377,31	34,94 ---------- 10,73	6863	4528	419 ---------- 129	1,6000 ---------- 0,0421	19,20 ---------- 0,51
84	С11504-1011-3	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 20А	шт	1	296,92 ---------- -	- ---------- -	297		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
85	С11504-1011-1	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 10А	шт	11	100,50 ---------- -	- ---------- -	1106		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом по підрозділу 13 ЩО-22					**10168**	**5122**	**473** **----------** **161**		**21,78** **----------** **0,64**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					4573				
Підрозділ 14		**ЩС-01**									
86	КБ21-24-73М	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	775,29 ---------- 594,33	53,73 ---------- 32,41	775	594	54 ---------- 32	2,5800 ---------- 0,1304	2,58 ---------- 0,13
87	С11517-1979	Щиток вмонтованого виконання розміром 270х350х120 мм, IP21, RP-24Z	шт	1	1126,63 ---------- -	- ---------- -	1127		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
88	КМ8-526-13М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	571,88 ---------- 377,31	34,94 ---------- 10,73	4003	2641	245 ---------- 75	1,6000 ---------- 0,0421	11,20 ---------- 0,29
89	С11504-1011-2	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 16А	шт	1	282,56 ---------- -	- ---------- -	283		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
90	С11504-1011-4	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 25А	шт	1	324,76 ---------- -	- ---------- -	325		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
91	С11504-1011-1	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 10А	шт	5	100,50 ---------- -	- ---------- -	503		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
92	КМ11-250-1	Установлення реле РМ-51 [ДПЕ-3]	комплектаці	6	426,93 ---------- 411,70	- ---------- -	2562	2470	- ---------- -	1,6000 ---------- -	9,60 ---------- -
93	С11503-7041	Реле РД-2 2Р 16/0,03А	шт	6	94,29 ---------- -	- ---------- -	566		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 14 ЩС-01					**10144**	**5705**	**299** **----------** **107**		**23,38** **----------** **0,42**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					4140				
Підрозділ 15		**ЩС-13**									
94	КБ21-24-73М	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	775,29 ---------- 594,33	53,73 ---------- 32,41	775	594	54 ---------- 32	2,5800 ---------- 0,1304	2,58 ---------- 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С11517-1979	Щиток вмонтованого виконання розміром 270х350х120 мм, IP21, RP-24Z	шт	1	1126,63 ---------- -	- ---------- -	1127		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
96	КМ8-526-13М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	571,88 ---------- 377,31	34,94 ---------- 10,73	2288	1509	140 ---------- 43	1,6000 ---------- 0,0421	6,40 ---------- 0,17
97	С11504-1011-4	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 25А	шт	1	324,76 ---------- -	- ---------- -	325		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
98	С11504-1011-1	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 10А	шт	3	100,50 ---------- -	- ---------- -	302		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
99	КМ11-250-1	Установлення реле РМ-51 [ДПЕ-3]	комплектаці	2	426,93 ---------- 411,70	- ---------- -	854	823	- ---------- -	1,6000 ---------- -	3,20 ---------- -
100	С11503-7041	Реле РД-2 2Р 16/0,03А	шт	2	94,29 ---------- -	- ---------- -	189		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 15 ЩС-13					**5860**	**2926**	**194** **----------** **75**		**12,18** **----------** **0,30**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					2740				
Підрозділ 16		**ЩС-14**									
101	КБ21-24-73М	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	775,29 ---------- 594,33	53,73 ---------- 32,41	775	594	54 ---------- 32	2,5800 ---------- 0,1304	2,58 ---------- 0,13
102	С11517-1979-2	Щиток вмонтованого виконання розміром 545х355х120 мм, IP21, RP-48Z	шт	1	2383,49 ---------- -	- ---------- -	2383		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
103	КМ8-526-23М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	945,20 ---------- 660,30	34,94 ---------- 10,73	2836	1981	105 ---------- 32	2,8000 ---------- 0,0421	8,40 ---------- 0,13
104	С11504-1011-8	Вимикач автоматичний ВА47 3Р 100А	шт	1	549,19 ---------- -	- ---------- -	549		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С11504-1011-9	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 50А	шт	2	395,12 ---------- -	- ---------- -	790		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
106	КМ8-526-13М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	571,88 ---------- 377,31	34,94 ---------- 10,73	2859	1887	175 ---------- 54	1,6000 ---------- 0,0421	8,00 ---------- 0,21
107	С11504-1011-10	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 25А	шт	3	100,50 ---------- -	- ---------- -	302		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
108	С11504-1011-11	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 20А	шт	2	100,50 ---------- -	- ---------- -	201		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
109	КМ11-250-1	Установлення реле РМ-51 [ДПЕ-3]	комплектаці	6	426,93 ---------- 411,70	- ---------- -	2562	2470	- ---------- -	1,6000 ---------- -	9,60 ---------- -
110	С11503-7041	Реле РД-2 2Р 16/0,03А	шт	6	94,29 ---------- -	- ---------- -	566		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 16 ЩС-14					**13823**	**6932**	**334** **----------** **118**		**28,58** **----------** **0,47**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					6557				
Підрозділ 17		**ЩВ**									
111	КБ21-24-73М	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	775,29 ---------- 594,33	53,73 ---------- 32,41	775	594	54 ---------- 32	2,5800 ---------- 0,1304	2,58 ---------- 0,13
112	С11517-1979	Щиток вмонтованого виконання розміром 270х350х120 мм, IP21, RP-24Z	шт	1	1126,63 ---------- -	- ---------- -	1127		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
113	КМ8-526-13М	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	571,88 ---------- 377,31	34,94 ---------- 10,73	2859	1887	175 ---------- 54	1,6000 ---------- 0,0421	8,00 ---------- 0,21
114	С11504-1011-3	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 20А	шт	1	296,92 ---------- -	- ---------- -	297		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С11504-1011-12	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 16А	шт	4	100,50 ---------- -	- --------- -	402		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 17 ЩВ					**5460**	**2481**	**229** **----------** **86**		**10,58** **----------** **0,34**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					2750				
		Разом по розділу 1 Пристрої для розподілу електроенергії					**196194**	**92281**	**6822** **----------** **2442**		**384,31** **----------** **9,55**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					97091				
Розділ 2		**Світильники**									
116	КБ21-17-12ЗМ	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100 шт	0,51	35067,76 ---------- 31888,16	2873,22 ---------- 1238,06	17885	16263	1465 ---------- 631	131,2000 ---------- 4,5967	66,91 ---------- 2,34
117	С11507-1010	Вказівник виходу підвісний IP20 ДБО-01ВСП-6-101	шт	51	442,41 ---------- -	- --------- -	22563		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
118	КБ21-17-18ЗМ	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100 шт	1,58	26639,89 ---------- 24948,83	825,97 ---------- 391,66	42091	39419	1305 ---------- 619	113,6000 ---------- 1,5406	179,49 ---------- 2,43
119	С11507-1010-1	Світильник настінний з лампою розжарювання IP54 НББ-64-100-020	шт	116	741,22 ---------- -	- --------- -	85982		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
120	С11507-1010-2	Світильник настінний з лампою розжарювання IP20 НПБ-06В-60-032	шт	18	686,14 ---------- -	- --------- -	12351		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
121	С11507-1010-3	Світильник настінний з лампою розжарювання IP52 НСП-11-100	шт	24	573,23 ---------- -	- --------- -	13758		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
122	С1547-1	Лампи ЛЕД 7 Вт	шт	134	69,02 ---------- -	- --------- -	9249		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
123	С1547-1-1	Лампи ЛЕД12 Вт	шт	2	82,79 ---------- -	- --------- -	166		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С1547-1-2	Лампи ЛЕД 5 Вт	шт	24	62,14 ---------- -	- ---------- -	1491		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
125	КБ21-18-153М	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2	100 шт	1,08	64823,51 ---------- 45921,65	17996,46 ---------- 12981,23	70009	49595	19436 ---------- 14020	211,6400 ---------- 53,1504	228,57 ---------- 57,40
126	С11507-1023-1	Світильник з люмінісцентною лампою IP65 ЛПП-07В-2х36	шт	64	1498,49 ---------- -	- ---------- -	95903		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
127	С11507-1023-2	Світильник з люмінісцентною лампою IP20 ЛПО-06В-2х18	шт	22	885,31 ---------- -	- ---------- -	19477		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
128	С11507-1023-3	Світильник з люмінісцентною лампою IP20 ЛПО-06В-2х36	шт	22	1276,94 ---------- -	- ---------- -	28093		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
129	КБ21-18-163М	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100 шт	3,98	109486,39 ---------- 80603,73	27977,26 ---------- 20168,90	435756	320803	111349 ---------- 80272	371,4800 ---------- 82,8284	1478,49 ---------- 329,66
130	СП1-143	Патрони для будівельно-монтажного пістолета	1000шт	1,94224	6630,00 ---------- -	- ---------- -	12877		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
131	С11507-1023	Світильник з люмінісцентною лампою IP20 ЛПО-03В-4х18	шт	398	1316,66 ---------- -	- ---------- -	524031		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
132	С11515-1001	Лампи люмінесцентні ЛБ-18	шт	1636	27,35 ---------- -	- ---------- -	44745		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
133	С11515-1001-1	Лампи люмінесцентні ЛБ-36	шт	172	36,43 ---------- -	- ---------- -	6266		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
134	С115011-6024	Стартери до люмінісцентних ламп	шт	854	6,80 ---------- -	- ---------- -	5807		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
135	КБ21-17-53М	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100 шт	0,08	33868,46 ---------- 30721,52	2631,57 ---------- 1370,26	2709	2458	211 ---------- 110	126,4000 ---------- 5,2858	10,11 ---------- 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С1547-3-1	Світильник декоративний з мелалогалогеновою лампою 100 Вт.	шт	8	1914,44 ---------- -	- --------- -	15316		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
137	С1547-1-3	Лампа металогалогенова 100 Вт.	шт	8	341,13 ---------- -	- --------- -	2729		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
138	С1547-1-4	Лампа металогалогенова 150 Вт.	шт	10	435,94 ---------- -	- --------- -	4359		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
139	КМ8-596-13М	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт	100 шт	0,1	85550,23 ---------- 61054,16	8073,36 ---------- 3173,03	8555	6105	807 ---------- 317	251,2000 ---------- 11,8080	25,12 ---------- 1,18
140	С1547-3	Прожектор з мелалогалогеновою лампою 150 Вт. IP65, ГО-03В-150-01У1	шт	10	1183,84 ---------- -	- --------- -	11838		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по розділу 2 Світильники					**1494006**	**434643**	**134573** **----------** **95969**		**1988,69** **----------** **393,43**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					924790				
Розділ 3		**Кабелі і проводи**									
141	КБ21-4-23М	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100 м	9,38	2010,58 ---------- 1819,07	181,60 ---------- 136,22	18859	17063	1703 ---------- 1278	8,6000 ---------- 0,5634	80,67 ---------- 5,28
142	КБ21-4-33М	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100 м	16	2923,58 ---------- 2580,54	331,60 ---------- 246,09	46777	41289	5306 ---------- 3937	12,2000 ---------- 1,0147	195,20 ---------- 16,24
143	КБ21-4-43М	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100 м	5,5	3969,01 ---------- 3443,55	509,06 ---------- 368,55	21830	18940	2800 ---------- 2027	16,2800 ---------- 1,5091	89,54 ---------- 8,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ21-9-13М	Прокладання проводу при схованій проводці	100 м	73,78	5751,75 ---------- 5532,99	48,16 ---------- 22,26	424364	408224	3553 ---------- 1642	25,5000 ---------- 0,0825	1881,39 ---------- 6,09
145	С1545-244-1	Скоби	100 шт	202,9	146,46 ---------- -	- ---------- -	29717		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
146	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	1000 шт	14,75609885	2242,60 ---------- -	- ---------- -	33092		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
147	С115095-45052	Провід перерізом 2.1,5мм2 ВВП-1	1000 м	0,2	33160,36 ---------- -	- ---------- -	6632		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
148	С115095-45052-1	Провід перерізом 2.2,5мм2 ВВП-1	1000 м	1,4	53995,90 ---------- -	- ---------- -	75594		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
149	С115095-45052-2	Провід перерізом 3.1,5мм2 ВВП-1	1000 м	1,2	48938,23 ---------- -	- ---------- -	58726		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
150	С115095-45052-3	Провід перерізом 3.2,5мм2 ВВП-1	1000 м	6	80494,99 ---------- -	- ---------- -	482970		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
151	С115093-35023	Кабель перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,2	46678,62 ---------- -	- ---------- -	9336		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
152	С115093-35023-1	Кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,4	106237,95 ---------- -	- ---------- -	42495		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
153	С115093-35023-2	Кабель перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000 м	0,55	199659,24 ---------- -	- ---------- -	109813		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
154	С115093-35023-3	Кабель перерізом 5.2.5мм2 ВВГнг	1000 м	0,08	123440,25 ---------- -	- ---------- -	9875		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
155	С115093-35023-4	Кабель перерізом 5.6мм2 ВВГнг	1000 м	0,35	354727,80 ---------- -	- ---------- -	124155		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	С115093-35023-5	Кабель перерізом 5.16мм2 ВВГнг	1000 м	0,04	778970,79 ---------- -	- ---------- -	31159		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
157	С115093-35023-6	Кабель перерізом 5.35мм2 ВВГнг	1000 м	0,016	1668136,41 ---------- -	- ---------- -	26690		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
158	С115093-35023-7	Кабель перерізом 1.6мм2 ВВГнг	1000 м	0,03	77738,64 ---------- -	- ---------- -	2332		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по розділу 3 Кабелі і проводи					**1554416**	**485516**	**13362 ---------- 8884**		**2246,80 ---------- 35,91**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1055538				
Розділ 4		**Електромонтажні вироби**									
159	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,12	5683,82 ---------- 5286,75	- ---------- -	682	634	- ---------- -	25,3100 ---------- -	3,04 ---------- -
160	С129090-2223	Розетка незаглиблена для відкритої проводки	шт	12	112,25 ---------- -	- ---------- -	1347		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
161	КБ21-22-8ЗМ	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	1,81	5825,20 ---------- 5811,04	- ---------- -	10544	10518	- ---------- -	27,8200 ---------- -	50,35 ---------- -
162	С129090-2224	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	181	105,84 ---------- -	- ---------- -	19157		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
163	КБ21-22-2ЗМ	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100 шт	0,93	5812,75 ---------- 5781,80	- ---------- -	5406	5377	- ---------- -	27,6800 ---------- -	25,74 ---------- -
164	С129090-255	Вимикач заглиблений для прихованої проводки одноклавішний	шт	93	98,33 ---------- -	- ---------- -	9145		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
165	КБ21-22-3ЗМ	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100 шт	0,64	6151,13 ---------- 6120,18	- ---------- -	3937	3917	- ---------- -	29,3000 ---------- -	18,75 ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С129090-255-1	Вимикач заглиблений для прихованої проводки двоклавішний	шт	64	129,93 ---------- -	- ---------- -	8316		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
167	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100 шт	0,19	10435,72 ---------- 10418,93	- ---------- -	1983	1980	- ---------- -	49,8800 ---------- -	9,48 ---------- -
168	С129090-255-1	Вимикач краплезахисний	шт	19	162,79 ---------- -	- ---------- -	3093		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
169	С181-5-769	Коробка монтажна під вимикач і розетку У196	шт	369	10,50 ---------- -	- ---------- -	3875		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
170	С181-5-769-1	Коробка монтажна під вимикач і розетку У197	шт	800	11,53 ---------- -	- ---------- -	9224		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
171	КБ21-24-133М	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	870,63 ---------- 438,63	71,00 ---------- 38,77	871	439	71 ---------- 39	1,8600 ---------- 0,1505	1,86 ---------- 0,15
172	С11517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25	шт	1	1026,90 ---------- -	- ---------- -	1027		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
173	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100 м3	0,015	48689,56 ---------- 48689,56	- ---------- -	730	730	- ---------- -	261,8000 ---------- -	3,93 ---------- -
174	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100 м3	0,015	27556,42 ---------- 27556,42	- ---------- -	413	413	- ---------- -	150,4500 ---------- -	2,26 ---------- -
175	КМ8-471-43М	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	8355,40 ---------- 2580,03	5513,29 ---------- 1558,82	2507	774	1654 ---------- 468	11,2000 ---------- 6,1915	3,36 ---------- 1,86
176	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,1	10926,31 ---------- 5160,06	841,28 ---------- 257,79	1093	516	84 ---------- 26	22,4000 ---------- 0,9664	2,24 ---------- 0,10
177	КМ8-472-63М	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,4	7115,04 ---------- 5897,22	785,28 ---------- 222,21	2846	2359	314 ---------- 89	25,6000 ---------- 0,8353	10,24 ---------- 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	С1110-170	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0324	34454,67 ---------- -	- ---------- -	1116		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по розділу 4 Електромонтажні вироби					**87312**	**27657**	**2123** **----------** **622**		**131,25** **----------** **2,44**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					57532				
Розділ 5		**Труби**									
179	КБ21-1-13М	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100 м	1,8	17792,91 ---------- 13227,27	3620,48 ---------- 2332,20	32027	23809	6517 ---------- 4198	57,4200 ---------- 10,0084	103,36 ---------- 18,02
180	С1545-244	Скоби дволапкові	100шт	0,74	171,74 ---------- -	- ---------- -	127		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
181	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	1000 шт	0,14796088	2242,60 ---------- -	- ---------- -	332		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
182	С113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	183,6	50,41 ---------- -	- ---------- -	9255		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
183	КБ21-1-23М	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100 м	0,08	22830,91 ---------- 16569,79	5315,96 ---------- 3422,77	1826	1326	425 ---------- 274	71,9300 ---------- 14,6761	5,75 ---------- 1,17
184	С1545-244	Скоби дволапкові	100шт	0,03	171,74 ---------- -	- ---------- -	5		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
185	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	1000 шт	0,00599841	2242,60 ---------- -	- ---------- -	13		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
186	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	8,16	105,99 ---------- -	- ---------- -	865		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100 м	1	11879,96 --------- 8953,64	1729,21 --------- 903,65	11880	8954	1729 --------- 904	42,3300 --------- 3,7596	42,33 --------- 3,76
188	С1545-244	Скоби дволапкові	100шт	1,1	171,74 --------- -	- --------- -	189		- --------- -	- --------- -	- --------- -
189	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	1000 шт	0,21994185	2242,60 --------- -	- --------- -	493		- --------- -	- --------- -	- --------- -
190	С113-1673	Труби поліхлорвінілові діам. 20 мм	м	101	19,74 --------- -	- --------- -	1994		- --------- -	- --------- -	- --------- -
191	КМ8-411-13М	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	28	16714,29 --------- 11020,42	2437,54 --------- 366,45	468000	308572	68251 --------- 10261	47,8400 --------- 1,4338	1339,52 --------- 40,15
192	С124164-91033	Рукав металевий діаметр 16 мм	1000 м	2,8	11843,74 --------- -	- --------- -	33162		- --------- -	- --------- -	- --------- -
193	КМ8-88-33М	Конструкції металеві	т	0,02	67591,37 --------- 19620,22	5695,20 --------- 1997,88	1352	392	114 --------- 40	83,2000 --------- 7,4582	1,66 --------- 0,15
		Разом по розділу 5 Труби					**561520**	**343053**	**77036 --------- 15677**		**1492,62 --------- 63,25**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					141431				
	Розділ 6	**Захисні та експлуатаційні заходи**									
194	С129031-96157-1	Вказівник напруги УНЧ-1	шт	1	366,38 --------- -	- --------- -	366		- --------- -	- --------- -	- --------- -
195	С129031-96157-2	Ізолюючі кліщі	шт	1	223,31 --------- -	- --------- -	223		- --------- -	- --------- -	- --------- -
196	С129031-96157-3	Захисні окуляри	шт	1	150,20 --------- -	- --------- -	150		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	С129031-96157-4	Переносне заземлення	шт	1	2233,12	-	2233		-	-	-
198	С129031-96157-5	Вуглекислотний вогнегасник ВВК-5	шт	1	1527,33	-	1527		-	-	-
199	С129031-96157-6	Кліщі струмові вимірювальні У4501	шт	1	2334,25	-	2334		-	-	-
200	С129031-96157-7	Попереджувальні плакати	шт	1	75,43	-	75		-	-	-
201	С129031-96157-8	Діелектричний килимок	шт	3	325,06	-	975		-	-	-
202	С129031-96157-9	Діелектричні рукавиці	пар	2	261,47	-	523		-	-	-
203	С129031-96157-10	Індивідуальний набір інструменту слюсаря-монтажника	шт	1	2152,77	-	2153		-	-	-
		Разом по розділу 6 Захисні та експлуатаційні заходи					**10559**		**-**	**-**	**-**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					10559				
		Разом прямі витрати					**3904007**	**1383150**	**233916**		**6243,67**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**2286941**		**123594**		**504,58**
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									653,20
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					238718	238718			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					384001				
		Інші статті витрат					51581				
		Всього загальновиробничі витрати					**674300**	**238718**			**653,20**
		Всього по кошторису					**4578307**	**1745462**	**233916**		**7401,45**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**2286941**				
		Кошторисна трудомісткість		**люд.-год.**			**7401,45**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата		**грн.**			**1745462**				

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Дитячий садок

Кошторис: Електропостачання

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 173, 174)	6,19	0,1200	0,74	365,45	271	1143	312	7,4800	46	629
2	Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи (поз. 1, 4, 9, 13, 15, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 46, 48, 51, 53, 56, 58, 61, 63, 66, 68, 71, 73, 76, 78, 81, 83, 86, 88, 94, 96, 101, 103, 106, 111, 113, 116, 118, 125, 129, 135, 139, 141, 142, 143, 144, 159, 161, 163, 165, 167, 171, 175, 176, 177, 179, 183, 187, 191, 193)	6658,86	0,0970	645,88	365,45	236045	1484194	378453	7,6600	51015	665513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Монтаж устаткування (поз. 24, 32, 38, 44, 92, 99, 109)	83,20	0,0790	6,58	365,45	2402	21407	5236	6,2300	520	8158
	Всього	**6748,25**		**653,20**		**238718**	**1506744**	**384001**		**51581**	**674300**

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003
Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування
Об'єкт: Дитячий садок
(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 02 - 1 - 6

Системи пожежогасіння
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	**4546,392**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**7,430**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**1773,786**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**3,48**	**розряд**

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Підрозділ 1		**Пожежна сигналізація**									
1	1602-30053	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний Tiras PRIME A	шт	1	33170,00 ---------- -	- --------- -	33170		- --------- -	- --------- -	- --------- -
2	1602-10956	Блок живлення з акумулятором (24 В, 1,5 А) БЖ2415	шт	2	7140,00 ---------- -	- --------- -	14280		- --------- -	- --------- -	- --------- -
3	КМ8-125-13М	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	6	157,08 ---------- 142,36	10,65 ---------- 5,81	942	854	64 ---------- 35	0,6400 ---------- 0,0252	3,84 ---------- 0,15
4	1511-3001-1	Акумуляторна батарея 12В/7А/г NP 7/12 NP 7/12	шт	6	571,00 ---------- -	- --------- -	3426		- --------- -	- --------- -	- --------- -
5	КМ10-667-53М	Прилад ПС на 1 промінь	шт	5	2085,09 ---------- 2083,01	1,91 ---------- 0,44	10425	10415	10 ---------- 2	9,6000 ---------- 0,0021	48,00 ---------- 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1602-30015	Адресний модуль, на 4 універсальні входи AM-IN4	шт	1	4872,00 ---------- -	- ---------- -	4872		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
7	1602-30015-1	Унверсальний адресний модуль для збільшення входів-виходів AM-MULTI+	шт	2	7968,00 ---------- -	- ---------- -	15936		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
8	1602-30015-2	Розширювач адресних інтерфейсів M-LOOP	шт	2	2400,00 ---------- -	- ---------- -	4800		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
9	КМ10-668-23М	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	167	690,01 ---------- 668,42	2,36 ---------- 0,54	115232	111626	394 ---------- 90	3,2000 ---------- 0,0026	534,40 ---------- 0,43
10	С1545-519-1	Адресний димовий пожежний сповіщувачз ізолятором кз. DETECTO SMK 110	шт	167	1530,00 ---------- -	- ---------- -	255510		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
11	С1545-519-1	Адресний димовий пожежний сповіщувачз ізолятором кз. DETECTO SMK 110 (резерв)	шт	17	1530,00 ---------- -	- ---------- -	26010		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
12	КМ8-531-23М	Монтаж сповічувача пожежного ручного	шт	34	717,84 ---------- 495,22	26,27 ---------- 8,12	24407	16837	893 ---------- 276	2,1000 ---------- 0,0305	71,40 ---------- 1,04
13	С181-5-543	Адресний ручний пожежний сповіщувач з ізолятором кз.DETECTO MNL 110	шт	34	1787,09 ---------- -	- ---------- -	60761		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
14	С181-5-543	Адресний ручний пожежний сповіщувач з ізолятором кз.DETECTO MNL 110 (резерв)	шт	3	1787,09 ---------- -	- ---------- -	5361		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
15	КБ21-24-73М	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	775,29 ---------- 594,33	53,73 ---------- 32,41	775	594	54 ---------- 32	2,5800 ---------- 0,1304	2,58 ---------- 0,13
16	1602-30015	Шафа комутації поверхова BPA-02 1S-1b-2R24P2-2Km (або аналог)	шт	1	9712,00 ---------- -	- ---------- -	9712		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
17	КМ8-148-13М	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	25,7	5401,70 ---------- 3685,76	898,97 ---------- 415,45	138824	94724	23104 ---------- 10677	16,0000 ---------- 1,5400	411,20 ---------- 39,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С100-15096-3903-11	Кабель вогнестійкий J-Y(St) Y 2x2x0,8	1000м	2,5	37420,80 ---------- -	- --------- -	93552		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
19	С100-15096-3903-12	Кабель вогнестійкий (N)HXH-FE180/E300 2x1.5	1000м	0,07	40035,40 ---------- -	- --------- -	2802		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
20	КБ21-12-23М	Прокладання коробів пластикових	100 м	25,7	11196,58 ---------- 7382,62	3711,08 ---------- 1446,17	287752	189733	95375 ---------- 37167	32,8000 ---------- 6,1138	842,96 ---------- 157,12
21	СП1-718	Кабельний канал ПВХ 10х15 мм (2м)	шт	35	52,53 ---------- -	- --------- -	1839		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
22	СП1-718-1	Кабельний канал ПВХ 16х16 мм (2м)	шт	1215	68,34 ---------- -	- --------- -	83033		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
23	СП1-718-2	Кабельний канал ПВХ 25х25 мм (2м)	шт	35	145,35 ---------- -	- --------- -	5087		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 1 Пожежна сигналізація					**1198508**	**424783**	**119894** **----------** **48279**		**1914,38** **----------** **198,46**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					567635				
		В тому числі устаткування					86196				
Підрозділ 2		**Оповіщення про пожежу**									
24	КМ10-667-23М	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	13526,71 ---------- 13524,35	2,36 ---------- 0,54	13527	13524	3 -------- 1	60,8000 ---------- 0,0026	60,80 ---------- -
25	1602-30053	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний Tiras PRIME A	шт	1	10152,00 ---------- -	- --------- -	10152		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
26	КМ8-125-13М	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	157,08 ---------- 142,36	10,65 ---------- 5,81	157	142	11 ---------- 6	0,6400 ---------- 0,0252	0,64 ---------- 0,03
27	1511-3001-1	Акумуляторна батарея 12В/7А/г NP 7/12 NP 7/12	шт	2	571,00 ---------- -	- --------- -	1142		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ10-668-23М	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	50	690,01 --------- 668,42	2,36 --------- 0,54	34501	33421	118 --------- 27	3,2000 --------- 0,0026	160,00 --------- 0,13
29	С1545-519-3	Неадресний мікропроцесорний димовий сповіщувач DETECTO SMK10	шт	50	499,80 --------- -	- --------- -	24990		- --------- -	- --------- -	- --------- -
30	С1545-519-3	Неадресний мікропроцесорний димовий сповіщувач DETECTO SMK10 (резерв)	шт	5	499,80 --------- -	- --------- -	2499		- --------- -	- --------- -	- --------- -
31	КМ8-531-23М	Монтаж сповічувача пожежного ручного	шт	6	717,84 --------- 495,22	26,27 --------- 8,12	4307	2971	158 --------- 49	2,1000 --------- 0,0305	12,60 --------- 0,18
32	С181-5-543-2	Неадресний протипожежний ручний сповіщувач СПР Тірас	шт	6	673,25 --------- -	- --------- -	4040		- --------- -	- --------- -	- --------- -
33	С181-5-543-2	Неадресний протипожежний ручний сповіщувач СПР Тірас (резерв)	шт	1	673,25 --------- -	- --------- -	673		- --------- -	- --------- -	- --------- -
34	КМ8-148-13М	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	8,7	5401,70 --------- 3685,76	898,97 --------- 415,45	46995	32066	7821 --------- 3614	16,0000 --------- 1,5400	139,20 --------- 13,40
35	С115097-23171-1	Кабель ПСВВ 4х0.4 мм	1000м	0,8	8160,00 --------- -	- --------- -	6528		- --------- -	- --------- -	- --------- -
36	С100-15096-3903-12	Кабель вогнестійкий (N)HXH-FE180/E30 2х1.5	1000м	0,07	40035,40 --------- -	- --------- -	2802		- --------- -	- --------- -	- --------- -
37	КБ21-12-23М	Прокладання коробів пластикових	100 м	7,8	11196,58 --------- 7382,62	3711,08 --------- 1446,17	87333	57584	28946 --------- 11280	32,8000 --------- 6,1138	255,84 --------- 47,69
38	СП1-718	Кабельний канал ПВХ 10х15 мм (2м)	шт	10	52,53 --------- -	- --------- -	525		- --------- -	- --------- -	- --------- -
39	СП1-718-1	Кабельний канал ПВХ 16х16 мм (2м)	шт	300	68,34 --------- -	- --------- -	20502		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	СП1-718-2	Кабельний канал ПВХ 25х25 мм (2м)	шт	80	145,35 ---------- -	- --------- -	11628		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 2 Оповіщення про пожежу					**272301**	**139708**	**37057** **----------** **14977**		**629,08** **----------** **61,43**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					84242				
		В тому числі устаткування					11294				
Підрозділ 3		**Система керування евакуюванням**									
41	КМ10-667-13М	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (основні приміщення ДНЗ)	шт	1	8188,15 ---------- 8185,79	2,36 ---------- 0,54	8188	8186	2 -------- 1	36,8000 ---------- 0,0026	36,80 ---------- -
42	1602-30046-12-5	Обладнання управління та мовного оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт	1	61750,00 ---------- -	- --------- -	61750		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
43	1511-3001-1	Акумуляторна батарея 12В/7А/г NP 7/12 NP 7/12	шт	2	571,00 ---------- -	- --------- -	1142		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
44	КМ10-386-73М	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	119	727,79 ---------- 711,81	- --------- -	86607	84705	- --------- -	3,2000 ---------- -	380,80 ---------- -
45	С1545-311-1	Гучномовець 3АС100ПН-2	шт	78	634,51 ---------- -	- --------- -	49492		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
46	С1545-311-2	Гучномовець 6АС100ПН-2	шт	2	762,01 ---------- -	- --------- -	1524		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
47	С1545-311-3	Гучномовець 15АС100ПН-2	шт	39	1363,81 ---------- -	- --------- -	53189		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
48	КМ10-669-13М	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	1	3917,02 ---------- 3914,94	1,91 ---------- 0,44	3917	3915	2 --------- -	17,6000 ---------- 0,0021	17,60 ---------- -
49	С181-6-114-11	Світлозвуковий сповіщувач зовнішнього виконання 12 В ОСЗ "Джміль"	шт	1	1469,92 ---------- -	- --------- -	1470		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ21-17-12ЗМ	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100 шт	0,53	35067,76 ---------- 31888,16	2873,22 ---------- 1238,06	18586	16901	1523 ---------- 656	131,2000 ---------- 4,5967	69,54 ---------- 2,44
51	1602-30046-4-У	Світловий покажчик "ВИХІД" 24В ОС1	компл	53	810,00 ---------- -	- ---------- -	42930		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
52	КМ8-148-13М	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	35	5401,70 ---------- 3685,76	898,97 ---------- 415,45	189060	129002	31464 ---------- 14541	16,0000 ---------- 1,5400	560,00 ---------- 53,90
53	С100-15096-3903-12	Кабель вогнестійкий (N)HXH-FE180/E30 2x1.5	1000м	3,5	40035,40 ---------- -	- ---------- -	140124		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
54	КБ21-12-2ЗМ	Прокладання коробів пластикових	100 м	25	11196,58 ---------- 7382,62	3711,08 ---------- 1446,17	279915	184566	92777 ---------- 36154	32,8000 ---------- 6,1138	820,00 ---------- 152,85
55	СП1-718-1	Кабельний канал ПВХ 16х16 мм (2м)	шт	500	68,34 ---------- -	- ---------- -	34170		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
56	СП1-718-2	Кабельний канал ПВХ 25х25 мм (2м)	шт	750	145,35 ---------- -	- ---------- -	109013		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
57	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	50	170,87 ---------- 167,10	- ---------- -	8544	8355	- ---------- -	0,8000 ---------- -	40,00 ---------- -
58	С181-5-424	Вогнестійка розподільна коробка TFB-105P	шт	50	576,38 ---------- -	- ---------- -	28819		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
59	КМ10-667-13М	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (приміщення укриття)	шт	1	8188,15 ---------- 8185,79	2,36 ---------- 0,54	8188	8186	2 -------- 1	36,8000 ---------- 0,0026	36,80 ---------- -
60	1602-30046-12-6	Обладнання управління та мовного оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	39385,00 ---------- -	- ---------- -	39385		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
61	1511-3001-1	Акумуляторна батарея 12В/7А/г NP 7/12 NP 7/12	шт	2	571,00 ---------- -	- ---------- -	1142		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КМ10-386-73М	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (укриття)	шт	31	727,79 --------- 711,81	- --------- -	22561	22066	- --------- -	3,2000 --------- -	99,20 --------- -
63	С1545-311-1	Гучномовець 3АС100ПН-2	шт	19	634,51 --------- -	- --------- -	12056		- --------- -	- --------- -	- --------- -
64	С1545-311-2	Гучномовець 6АС100ПН-2	шт	3	762,01 --------- -	- --------- -	2286		- --------- -	- --------- -	- --------- -
65	С1545-311-3	Гучномовець 15АС100ПН-2	шт	9	1363,81 --------- -	- --------- -	12274		- --------- -	- --------- -	- --------- -
66	КМ10-669-13М	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	1	3917,02 --------- 3914,94	1,91 --------- 0,44	3917	3915	2 --------- -	17,6000 --------- 0,0021	17,60 --------- -
67	КБ21-17-123М	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100 шт	0,06	35067,76 --------- 31888,16	2873,22 --------- 1238,06	2104	1913	172 --------- 74	131,2000 --------- 4,5967	7,87 --------- 0,28
68	1602-30046-4-У	Світловий покажчик "ВИХІД" 24В ОС1	компл	6	810,00 --------- -	- --------- -	4860		- --------- -	- --------- -	- --------- -
69	КМ8-148-13М	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9	5401,70 --------- 3685,76	898,97 --------- 415,45	48615	33172	8091 --------- 3739	16,0000 --------- 1,5400	144,00 --------- 13,86
70	С100-15096-3903-12	Кабель вогнестійкий (N)HXH-FE180/E30 2x1.5	1000м	0,9	40035,40 --------- -	- --------- -	36032		- --------- -	- --------- -	- --------- -
71	КБ21-12-23М	Прокладання коробів пластикових	100 м	5,3	11196,58 --------- 7382,62	3711,08 --------- 1446,17	59342	39128	19669 --------- 7665	32,8000 --------- 6,1138	173,84 --------- 32,40
72	СП1-718-1	Кабельний канал ПВХ 16х16 мм (2м)	шт	100	68,34 --------- -	- --------- -	6834		- --------- -	- --------- -	- --------- -
73	СП1-718-2	Кабельний канал ПВХ 25х25 мм (2м)	шт	165	145,35 --------- -	- --------- -	23983		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	170,87 ---------- 167,10	- --------- -	1709	1671	- --------- -	0,8000 ---------- -	8,00 ---------- -
75	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	170,87 ---------- 167,10	- --------- -	1709	1671	- --------- -	0,8000 ---------- -	8,00 ---------- -
76	С181-5-424	Вогнестійка розподільна коробка TFB-105P	шт	10	576,38 ---------- -	- --------- -	5764		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 3 Система керування евакуюванням					**1411201**	**547352**	**153704** **----------** **62831**		**2420,05** **----------** **255,73**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					558936				
		В тому числі устаткування					151209				
Підрозділ 4		**Автоматична система пожежогасіння кухонного обладнання**									
77	КМ12-1-13М	Трубопроводи з водогазопровідних труб із фітингами на різі, діаметр умовного проходу 15-25 мм	100 м	0,48	40932,80 ---------- 37731,20	3089,23 ---------- 1791,49	19648	18111	1483 ---------- 860	160,0000 ---------- 7,2700	76,80 ---------- 3,49
78	КМ11-96-4	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 30 кг	шт	1	1119,69 ---------- 1093,06	26,63 ---------- 14,51	1120	1093	27 ---------- 15	4,8000 ---------- 0,0630	4,80 ---------- 0,06
79	С113-73-22	Модуль BKS-20-2-MT з механічним пуском та виходом під пневмозапуск	комплект	1	99301,48 ---------- -	- --------- -	99301		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
80	КМ12-1-1	Трубопроводи з водогазопровідних труб із фітингами на різі, діаметр умовного проходу 15-25 мм	100 м	0,47	41128,80 ---------- 37731,20	3089,23 ---------- 1791,49	19331	17734	1452 ---------- 842	160,0000 ---------- 7,2700	75,20 ---------- 3,42
81	С113-127-1	Труба нержавіюча 16х1 (TH-16-BKS)	м	47	116,58 ---------- -	- --------- -	5479		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
82	С113-73-1	Фітинг прямий під трубу 16х1	шт	3	376,98 ---------- -	- --------- -	1131		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
83	С113-73-2	Коліно під трубку 16х1 [W-NW-13-HS]	шт	20	566,89 ---------- -	- --------- -	11338		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С113-73-3	Трійник під трубу 16х1	шт	7	862,65 ---------- -	- ---------- -	6039		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
85	С113-73-5	Ввід для труби 16х1	шт	44	587,62 ---------- -	- ---------- -	25855		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
86	С113-73-6	Хрестовина під трубу 16х1	шт	2	1802,35 ---------- -	- ---------- -	3605		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
87	С113-73-11	Хомут з гайкою під трубу 16х1	шт	74	63,59 ---------- -	- ---------- -	4706		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
88	С113-73-12	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра	шт	7	183,03 ---------- -	- ---------- -	1281		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
89	КМ11-30-13М	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	13	109,37 ---------- 109,37	- ---------- -	1422	1422	- ---------- -	0,4500 ---------- -	5,85 ---------- -
90	С113-73-6	Насадка з кутом розпилу 20 град.	шт	6	593,07 ---------- -	- ---------- -	3558		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
91	С113-73-7	Насадка з кутом розпилу 60 град.	шт	2	593,07 ---------- -	- ---------- -	1186		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
92	С113-73-9	Насадка з кутом розпилу 70 град.	шт	3	593,07 ---------- -	- ---------- -	1779		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
93	С113-73-10	Насадка з кутом розпилу 90 град.	шт	2	593,07 ---------- -	- ---------- -	1186		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
94	КМ8-303-1	Елемент системи підвіски з троса з ізоляцією, довжина до 30 м	шт	3	927,13 ---------- 364,35	562,78 ---------- 213,56	2781	1093	1688 ---------- 641	1,6000 ---------- 0,8150	4,80 ---------- 2,45
95	С113-73-13	Трос натяжний нержавіючий, діам. 1 мм	м	22	37,56 ---------- -	- ---------- -	826		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С113-73-14	Комплект тросових зажимів	шт	3	38,65 ---------- -	- ---------- -	116		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
97	С113-73-15	Механічний замок з скляною колбою	шт	4	432,64 ---------- -	- ---------- -	1731		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
98	С113-73-16	Вантаж натяжний	шт	1	653,11 ---------- -	- ---------- -	653		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
99	С113-73-17	Заглушка трубна під трос	шт	1	417,36 ---------- -	- ---------- -	417		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
100	С113-73-18	Хомут обвідний	шт	4	681,81 ---------- -	- ---------- -	2727		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
101	С113-73-19	Направляючий ролик закритий	шт	11	672,75 ---------- -	- ---------- -	7400		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
102	КМ11-31-13М	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	206,29 ---------- 194,44	- ---------- -	206	194	- ---------- -	0,8000 ---------- -	0,80 ---------- -
103	С113-73-20	Дистанційний ручний пускач	шт	1	2282,57 ---------- -	- ---------- -	2283		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
104	С113-73-21	Лазерний покажчик напрямку розпилу	шт	1	2967,97 ---------- -	- ---------- -	2968		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом по підрозділу 4 Автоматична система пожежогасіння кухонного обладнання					**230073**	**39647**	**4650** **----------** **2358**		**168,25** **----------** **9,42**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					185776				
Підрозділ 5		**Автоматизація систем протипожежного захисту**									
105	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	369,68 ---------- 364,35	5,33 ---------- 2,90	739	729	10 ---------- 6	1,6000 ---------- 0,0126	3,20 ---------- 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1602-30015-1	Унверсальний адресний модуль для збільшення входів-виходів AM-MULTI+	шт	3	7968,00 ---------- -	- --------- -	23904		- --------- -	- --------- -	- --------- -
107	1602-30015-2	Розширювач адресних інтерфейсів M-LOOP	шт	3	2400,00 ---------- -	- --------- -	7200		- --------- -	- --------- -	- --------- -
108	1602-30015	Адресний модуль, на 4 універсальні входи AM-IN4	шт	19	1668,00 ---------- -	- --------- -	31692		- --------- -	- --------- -	- --------- -
109	1602-30059-20	Адресний модуль для підключення пристроїв управління AM-Converter	шт	1	1224,00 ---------- -	- --------- -	1224		- --------- -	- --------- -	- --------- -
110	1602-30059-22	Модуль розширення на 8 релейні виходи M-OUT8R	шт	1	5280,00 ---------- -	- --------- -	5280		- --------- -	- --------- -	- --------- -
111	КМ10-309-33М	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	18	384,35 ---------- 377,31	- --------- -	6918	6792	- --------- -	1,6000 ---------- -	28,80 ---------- -
112	1601-1053-13-4	Кнопка керування автоматикою(5.3 "пуск ВПВ", синя) DETEKTO BTN110	шт	18	1356,78 ---------- -	- --------- -	24422		- --------- -	- --------- -	- --------- -
113	КМ8-125-13М	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	8	157,08 ---------- 142,36	10,65 ---------- 5,81	1257	1139	85 ---------- 46	0,6400 ---------- 0,0252	5,12 ---------- 0,20
114	1511-3001-1	Акумуляторна батарея 12В/7А/г NP 7/12 NP 7/12	шт	8	571,00 ---------- -	- --------- -	4568		- --------- -	- --------- -	- --------- -
115	КМ11-30-13М	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	54	109,37 ---------- 109,37	- --------- -	5906	5906	- --------- -	0,4500 ---------- -	24,30 ---------- -
116	1704-20231-1	Датчик положення пожежного крану ДППК-І Ду 25	шт	36	350,30 ---------- -	- --------- -	12611		- --------- -	- --------- -	- --------- -
117	1704-20231-2	Датчик відкриття магнітоконтактний СОМК 1-9	шт	18	274,30 ---------- -	- --------- -	4937		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	170,87 ---------- 167,10	- --------- -	1709	1671	- --------- -	0,8000 ---------- -	8,00 ---------- -
119	С181-5-126-2	Коробка вогнестіка розгалужувальна TFB-105P	шт	10	580,59 ---------- -	- --------- -	5806		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
120	КМ8-86-13М	Монтаж шафи з вимикачем комплектного розподільного пристрою напругою 6-10 кВ на струм до 3200 А	шт	2	18700,87 ---------- 10564,74	7549,38 ---------- 3480,64	37402	21129	15099 ---------- 6961	44,8000 ---------- 12,9029	89,60 ---------- 25,81
121	1517-1248-1	Центральний щит автоматитизації в комплекті (див. АСПЗ. арк. 4)	шт	1	32547,00 ---------- -	- --------- -	32547		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
122	1517-1248-5	Щит керування системою внутрішнього протипожежного водопроводу ВПВ 400 В, 2,5 кВт, 6 А (див. АСПЗ. арк. 3)	шт	1	28647,98 ---------- -	- --------- -	28648		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
123	КМ8-148-13М	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	17	5401,70 ---------- 3685,76	898,97 ---------- 415,45	91829	62658	15282 ---------- 7063	16,0000 ---------- 1,5400	272,00 ---------- 26,18
124	С100-15096-3903-22	Кабель вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x4	1000м	0,3	203235,40 ---------- -	- --------- -	60971		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
125	С100-15096-3903-25	Кабель вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x1,5	1000м	0,15	76806,06 ---------- -	- --------- -	11521		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
126	С100-15096-3903-12	Кабель вогнестійкий (N)HXH-FE180/E30 2x1.5	1000м	0,05	40035,40 ---------- -	- --------- -	2002		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
127	С100-15096-3903-16	Кабель вогнестійкий FRHF FE180/E30 2x2x0,8	1000м	1,2	37420,80 ---------- -	- --------- -	44905		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
128	СП1-1193-3	Трубка жостка ПВХ L2 діаметром 32 мм	м	16	39,41 ---------- -	- --------- -	631		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
129	СП1-1193-4	ПВХ гофротруба діаметром 16 мм	м	300	13,29 ---------- -	- --------- -	3987		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КБ21-12-23М	Прокладання коробів пластикових	100 м	17	11196,58 ---------- 7382,62	3711,08 ---------- 1446,17	190342	125505	63088 ---------- 24585	32,8000 ---------- 6,1138	557,60 ---------- 103,93
131	СП1-718-1	Кабельний канал ПВХ 16х16 мм (2м)	шт	500	68,34 ---------- -	- --------- -	34170		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
132	СП1-718-2	Кабельний канал ПВХ 25х25 мм (2м)	шт	350	145,35 ---------- -	- --------- -	50873		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по підрозділу 5 Автоматизація систем протипожежного захисту					**728001**	**225529**	**93564** **----------** **38661**		**988,62** **----------** **156,15**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					308997				
		В тому числі устаткування					99911				
		Разом прямі витрати					**3840084**	**1377019**	**408869** **----------** **167106**		**6120,38** **----------** **681,19**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**1705586**				
		В тому числі устаткування					**348610**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									628,41
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					229661	229661			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					390230				
		Кошти на оплату перших п"яти днів непрацездатності					16879				
		Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчас. втратою працездатності й витратами, обумовл.похованням					6632				
		Інші статті витрат					49663				
		Всього загальновиробничі витрати					**693065**	**229661**			**628,41**
		Вартість устаткування по кошторису					**348610**				
		Транспортні витрати від суми	грн.		348610		10116				
		Заготівельно-складські витрати від суми	грн.		358726		3126				
		Всього нараховано на устатк. за кошторисом					**13243**				
		Всього по устаткуванню за кошторисом					**361853**				
		Всього по кошторису					**4546392**	**1773786**	**408869**		**7429,98**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**1705586**				
		В тому числі устаткування	**грн.**				**361853**				
		Кошторисна трудомісткість	**люд.-год.**				**7429,98**				
		Кошторисна заробітна плата	**грн.**				**1773786**				

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Дитячий садок

Кошторис: Системи пожежогасіння

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи (поз. 3, 12, 15, 17, 20, 26, 31, 34, 37, 50, 52, 54, 67, 69, 71, 94, 113, 120, 123, 130)	5118,25	0,0970	496,47	365,45	181434	1176972	298849	7,6600	39207	519490
2	Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування (поз. 44, 62, 111)	508,80	0,0770	39,18	365,45	14318	113563	28133	6,1700	3139	45590
3	Монтаж устаткування (поз. 5, 9, 24, 28, 41, 48, 57, 59, 66, 74, 75, 77, 78, 80, 89, 102, 105, 115, 118)	1174,52	0,0790	92,76	365,45	33909	253590	63248	6,2300	7317	104474
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (графа 7 + графа 8)*0,0078*1,2200=(229661 + 1544125)*0,0078*1,2200							16879			16879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, обумовленими похованням: (графа 7.1 + графа 8.1)*0,3739%=(229661 + 1544125)*0,003739 (див. док-т "Розшифровка")							6632			6632
	Всього	**6801,57**		**628,41**		**229661**	**1544125**	**413741**		**49663**	**693065**

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003
Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування
Об'єкт: Дитячий садок
(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 02 - 1 - 7

Системи зв'язку, охоронна сигналізація
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**423,164**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**0,768**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**180,423**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**3,26**	**розряд**

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Розділ 1	**Телебачення**									
1	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100 м	3,7	11879,96 --------- 8953,64	1729,21 --------- 903,65	43956	33128	6398 --------- 3344	42,3300 --------- 3,7596	156,62 --------- 13,91
2	С1545-244	Скоби дволапкові	100шт	4,07	171,74 --------- -	- --------- -	699		- --------- -	- --------- -	- --------- -
3	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	1000 шт	0,814	2242,60 --------- -	- --------- -	1825		- --------- -	- --------- -	- --------- -
4	С1530-20-1	Гофра ПВХ діаметром 16 мм	м	373,7	3,04 --------- -	- --------- -	1136		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-411-13М	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,05	16714,29 ---------- 11020,42	2437,54 ---------- 366,45	836	551	122 ---------- 18	47,8400 ---------- 1,4338	2,39 ---------- 0,07
6	С124164-91033-1	Рукав металевий гнучкий діаметр 15 мм	1000 м	0,005	10700,83 ---------- -	- ---------- -	54		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
7	КБ21-1-23М	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100 м	0,1	22830,91 ---------- 16569,79	5315,96 ---------- 3422,77	2283	1657	532 ---------- 342	71,9300 ---------- 14,6761	7,19 ---------- 1,47
8	С1545-244	Скоби дволапкові	100шт	0,04	171,74 ---------- -	- ---------- -	7		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
9	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	1000 шт	0,008	2242,60 ---------- -	- ---------- -	18		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
10	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10,2	105,99 ---------- -	- ---------- -	1081		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
11	КБ21-4-13М	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100 м	3,85	1707,24 ---------- 1567,36	131,68 ---------- 99,58	6573	6034	507 ---------- 383	7,4100 ---------- 0,4130	28,53 ---------- 1,59
12	КБ21-4-63М	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100 м	2,95	848,73 ---------- 717,05	131,68 ---------- 99,58	2504	2115	389 ---------- 294	3,3900 ---------- 0,4130	10,00 ---------- 1,22
13	С115098-82092-А	Кабель радіочастотний коаксіальний РК 75-9-12	1000 м	0,68	77104,02 ---------- -	- ---------- -	52431		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
14	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	15	139,95 ---------- 139,95	- ---------- -	2099	2099	- ---------- -	0,6700 ---------- -	10,05 ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С113-2106-2	Телевізійна розетка	шт	15	93,39 ---------- -	- --------- -	1401		- --------- -	- --------- -	- --------- -
16	С113-2106-12	Коробка монтажна	шт	15	10,01 ---------- -	- --------- -	150		- --------- -	- --------- -	- --------- -
17	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	170,85 ---------- 167,10	- --------- -	683	668	- --------- -	0,8000 ---------- -	3,20 ---------- -
18	С181-5-117-3	Коробка телевізійна КРТВ-6	шт	4	25,22 ---------- -	- --------- -	101		- --------- -	- --------- -	- --------- -
19	КМ10-372-23М	Монтаж пристрою антенного розв'язуючого	пристрій	1	5442,90 ---------- 5282,37	160,53 ---------- 74,19	5443	5282	161 ---------- 74	22,4000 ---------- 0,2750	22,40 ---------- 0,28
20	С11601-2472	Антена	комплектац	1	1999,49 ---------- -	- --------- -	1999		- --------- -	- --------- -	- --------- -
21	КМ8-471-33М	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	10 шт	0,4	8166,35 ---------- 2580,03	5352,76 ---------- 1484,63	3267	1032	2141 ---------- 594	11,2000 ---------- 5,9165	4,48 ---------- 2,37
22	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,06	10926,31 ---------- 5160,06	841,28 ---------- 257,79	656	310	50 ---------- 15	22,4000 ---------- 0,9664	1,34 ---------- 0,06
23	КМ8-472-83М	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,05	7348,23 ---------- 6265,79	608,70 ---------- 140,60	7716	6579	639 ---------- 148	27,2000 ---------- 0,5328	28,56 ---------- 0,56
24	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100 м3	0,009	48689,56 ---------- 48689,56	- --------- -	438	438	- --------- -	261,8000 ---------- -	2,36 ---------- -
25	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,009	27556,42 ---------- 27556,42	- --------- -	248	248	- --------- -	150,4500 ---------- -	1,35 ---------- -
26	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100 м3	0,009	27556,42 ---------- 27556,42	- --------- -	248	248	- --------- -	150,4500 ---------- -	1,35 ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом по розділу 1 Телебачення					**137852**	**60389**	**10939** **----------** **5212**		**279,82** **----------** **21,53**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					66524				
	Розділ 2	**Охоронна сигналізація**									
27	КМ10-667-93М	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені	шт	1	6251,10 ---------- 6249,02	1,91 ---------- 0,44	6251	6249	2 -- -------- -	28,8000 ---------- 0,0021	28,80 ---------- -
28	С11603-1044	Прилад приймально-контрольний охоронний 16-зонний + модуль G1S, Дунай-16/32+G1S Венбест	шт	1	3812,78 ---------- -	- -------- -	3813		- -------- -	- ---------- -	- ------- -
29	С11504-13245	Блок живлення 3А, БП-1,3 Венбест	шт	1	1815,81 ---------- -	- -------- -	1816		- -------- -	- ---------- -	- ------- -
30	С11511-1001	Акумулятор 12В, 7А/год. Венбест	шт	1	580,70 ---------- -	- -------- -	581		- -------- -	- ---------- -	- ------- -
31	КМ10-668-23М	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	690,01 ---------- 668,42	2,36 ---------- 0,54	690	668	2 -- -------- 1	3,2000 ---------- 0,0026	3,20 ---------- -
32	С11602-30069	Оповіщувач світлозвуковий 12В LD95	шт	1	183,51 ---------- -	- -------- -	184		- -------- -	- ---------- -	- ------- -
33	КМ10-668-13М	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	5	362,95 ---------- 334,21	9,17 ---------- 2,11	1815	1671	46 ---------- 11	1,6000 ---------- 0,0101	8,00 ---------- 0,05
34	С11602-30069-1	Сповіщувач магнітоконтактний Tane SM-35	шт	5	88,50 ---------- -	- -------- -	443		- -------- -	- ---------- -	- ------- -
35	КМ10-668-53М	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	4	353,36 ---------- 334,21	- -------- -	1413	1337	- -------- -	1,6000 ---------- -	6,40 ---------- -
36	С11602-30069-2	Сповіщувач охоронний комбінований (рух+розбиття) LC-102PI	шт	4	289,54 ---------- -	- -------- -	1158		- -------- -	- ---------- -	- ------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм (гофри)	100 м	1,9	11879,96 ---------- 8953,64	1729,21 ---------- 903,65	22572	17012	3286 ---------- 1717	42,3300 ---------- 3,7596	80,43 ---------- 7,14
38	С1545-244	Скоби дволапкові	100шт	2,09	171,74 ---------- -	- ---------- -	359		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
39	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	1000 шт	0,418	2242,60 ---------- -	- ---------- -	937		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
40	С1530-20-1	Гофра ПВХ діаметром 16 мм	м	191,1	3,04 ---------- -	- ---------- -	581		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
41	КБ21-1-1ЗМ	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100 м	0,05	17792,91 ---------- 13227,27	3620,48 ---------- 2332,20	890	661	181 ---------- 117	57,4200 ---------- 10,0084	2,87 ---------- 0,50
42	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5	61,63 ---------- -	- ---------- -	308		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
43	С1545-244	Скоби дволапкові	100шт	0,02	171,74 ---------- -	- ---------- -	3		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
44	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	1000 шт	0,004	2242,60 ---------- -	- ---------- -	9		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
45	КБ21-4-1ЗМ	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100 м	1,15	1707,24 ---------- 1567,36	131,68 ---------- 99,58	1963	1802	151 ---------- 115	7,4100 ---------- 0,4130	8,52 ---------- 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ21-4-63М	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100 м	2,85	848,73 --------- 717,05	131,68 --------- 99,58	2419	2044	375 --------- 284	3,3900 --------- 0,4130	9,66 --------- 1,18
47	КБ21-4-23М	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100 м	0,8	2010,58 --------- 1819,07	181,60 --------- 136,22	1608	1455	145 --------- 109	8,6000 --------- 0,5634	6,88 --------- 0,45
48	С115093-35023-8	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000 м	0,08	15702,75 --------- -	- --------- -	1256		- --------- -	- --------- -	- --------- -
49	С115097-27011	Кабель сигнальний W 4х0,22	1000 м	0,205	5520,30 --------- -	- --------- -	1132		- --------- -	- --------- -	- --------- -
50	С115097-27011-1	Кабель сигнальний W 8х0,22	1000 м	0,195	9417,21 --------- -	- --------- -	1836		- --------- -	- --------- -	- --------- -
		Разом по розділу 2 Охоронна сигналізація					**54037**	**32899**	**4188** **---------** **2354**		**154,76** **---------** **9,79**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					16950				
Розділ 3		**Сигналізація загаз**									
51	КМ11-168-23М	Щити, пульти, стативи, маса до 100 кг	шт	1	3370,43 --------- 2947,40	200,79 --------- 80,55	3370	2947	201 --------- 81	12,6400 --------- 0,3005	12,64 --------- 0,30
52	1517-1114-3-6	Щит контролю сигналізації загазованості ЩСМ-31-16 (або аналог)	шт	1	24836,00 --------- -	- --------- -	24836		- --------- -	- --------- -	- --------- -
53	КМ11-60-13М	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплектаці	13	1952,70 --------- 1531,84	353,17 --------- 163,21	25385	19914	4591 --------- 2122	6,4000 --------- 0,6050	83,20 --------- 7,87
54	1602-30076-8	Сигналізатор побутовий Лелека -2 (або аналог)	шт	13	2360,00 --------- -	- --------- -	30680		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КМ10-682-13М	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	8	1552,13 ---------- 1509,25	- --------- -	12417	12074	- --------- -	6,4000 ---------- -	51,20 ---------- -
56	1602-30046-4-У	Світлозвуковий пристрій ОСЗ-11 (або аналог)	компл	8	1058,00 ---------- -	- --------- -	8464		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
57	КМ8-412-13М	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	10,25	1948,61 ---------- 1842,88	32,11 ---------- 14,84	19973	18890	329 ---------- 152	8,0000 ---------- 0,0550	82,00 ---------- 0,56
58	С115097-23171-1	Кабель ВВГнг-LS 4х0.75 мм	1000м	0,62	25585,00 ---------- -	- --------- -	15863		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
59	С115097-23171-1	Кабель ШВВП 2х0,75 мм	1000м	0,405	10956,49 ---------- -	- --------- -	4437		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
60	СП1-1193	Металорукав гнучкий, 25 мм	м	400	33,66 ---------- -	- --------- -	13464		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
61	СП1-1193-1	ПВХ гофротруба діаметром 16 мм	м	160	11,02 ---------- -	- --------- -	1763		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по розділу 3 Сигналізація загаз					**160652**	**53825**	**5121 ---------- 2355**		**229,04 ---------- 8,73**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					37726				
		В тому числі устаткування					63980				
		Разом прямі витрати					**352541**	**147113**	**20248 ---------- 9921**		**663,62 ---------- 40,05**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**121200**				
		В тому числі устаткування					**63980**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									63,98
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					23389	23389			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					39696				
		Інші статті витрат					5026				
		Всього загальновиробничі витрати					**68111**	**23389**			**63,98**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість устаткування по кошторису					**63980**				
		Транспортні витрати від суми		грн.	63980	[3%]	1919				
		Заготівельно-складські витрати від суми		грн.	65899	[0,9%]	593				
		Всього нараховано на устатк. за кошторисом					**2512**				
		Всього по устаткуванню за кошторисом					**66492**				
		Всього по кошторису					**423164**	**180423**	**20248**		**767,65**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**121200**				
		В тому числі устаткування		**грн.**			**66492**				
		Кошторисна трудомісткість		**люд.-год.**			**767,65**				
		Кошторисна заробітна плата		**грн.**			**180423**				

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Дитячий садок

Кошторис: Системи зв'язку, охоронна сигналізація

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 24, 25, 26)	5,06	0,1200	0,57	365,45	210	934	253	7,4800	31	494
2	Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи (поз. 1, 5, 7, 11, 12, 21, 22, 23, 37, 41, 45, 46, 47, 57)	461,02	0,0970	44,71	365,45	16344	100902	25793	7,6600	3531	45668
3	Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування (поз. 14, 19)	32,73	0,0770	2,52	365,45	921	7455	1843	6,1700	202	2966
4	Монтаж устаткування (поз. 17, 27, 31, 33, 35, 51, 53, 55)	204,86	0,0790	16,18	365,45	5914	47743	11807	6,2300	1262	18983
	Всього	**703,67**		**63,98**		**23389**	**157034**	**39696**		**5026**	**68111**

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003
Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування
Об'єкт: Дитячий садок
(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 02 - 1 - 8

Блискавкозахист
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	**320,000**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**0,506**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**114,480**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**2,97**	**розряд**

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-30-15	Установлення стальних зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,12	27413,19 --- 13766,35	13646,84 --- 6512,17	3290	1652	1638 --- 781	56,6400 --- 21,8384	6,80 --- 2,62
2	С1545-537	Блискавкоприймач М01/25	шт	4	847,33 --- -	- --- -	3389		- --- -	- --- -	- --- -
3	С1545-537-1	Блискавкоприймач М01/20	шт	2	747,37 --- -	- --- -	1495		- --- -	- --- -	- --- -
4	КМ8-472-83М	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	3,88	7348,23 --- 6265,79	608,70 --- 140,60	28511	24311	2362 --- 546	27,2000 --- 0,5328	105,54 --- 2,07
5	С1545-201	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д8мм (1м.п.=1,29кг), W-08/AL	м	388	47,16 --- -	- --- -	18298		- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1110-77	Тримач дроту Clip H01/8	шт	100	11,74	-	1174		-	-	-
7	С1110-77-1	Тримач Pyramida H36/1	шт	122	57,13	-	6970		-	-	-
8	С1110-77-3	Тримач дроту Fix H10/1	шт	118	67,19	-	7928		-	-	-
9	С1110-77-3	З' єднювач Vario C-01/1	шт	60	40,71	-	2443		-	-	-
10	С1110-77-4	Клемний з'єднувач С21/1	шт	45	19,39	-	873		-	-	-
11	С1110-77-5	З'єднувач Duos D16	шт	6	110,17	-	661		-	-	-
12	С1110-77-6	Ізоляційна труба А07/1 (3м)	шт	16	134,65	-	2154		-	-	-
13	С1110-77-7	Тримач блискавкоприймача Fix H12/1	шт	48	69,35	-	3329		-	-	-
14	С1110-77-8	З'єднувач Duos C10/1	шт	16	83,64	-	1338		-	-	-
15	С1110-77-9	Коробка фасадна А06/2	шт	16	188,71	-	3019		-	-	-
16	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100 м3	0,5088	48689,56 48689,56	-	24773	24773	-	261,8000	133,20
17	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100 м3	0,5088	27556,42 27556,42	-	14021	14021	-	150,4500	76,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	3,18	10926,31 ---------- 5160,06	841,28 ---------- 257,79	34746	16409	2675 ---------- 820	22,4000 ---------- 0,9664	71,23 ---------- 3,07
19	С111-1803	Смуга сталева оцинкована 25х4 мм W04/25	м	318	79,15 ---------- -	- ---------- -	25170		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
20	С1110-77	З'єднувач смуги Cant C05/3 (в т.ч. шуруп д/мет 4.8х35, шайба)	шт	12	94,40 ---------- -	- ---------- -	1133		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
21	КМ8-471-43М	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3,2	8355,40 ---------- 2580,03	5513,29 ---------- 1558,82	26737	8256	17643 ---------- 4988	11,2000 ---------- 6,1915	35,84 ---------- 19,81
22	С1545-537-5	Комплект заземлення різьбовий D16 3м (стержень різьбовий D16 - 2 шт, муфта заземлення Е16/2 - 2 шт.; наконечник D16 Е16/3 - 1 шт., з' єднувач Cant D16 C05/11 - 1 шт.)	компл	32	1285,93 ---------- -	- ---------- -	41150		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
23	С1110-77-1	Стрічка водоблокуюча А01/1	м	40	52,64 ---------- -	- ---------- -	2106		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
24	С1110-77-2	Шпилька двогвинтова з torx M8 L160	шт	170	110,17 ---------- -	- ---------- -	18729		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом					**273437**	**89422**	**24318 ---------- 7135**		**429,16 ---------- 27,57**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					159697				
		Разом прямі витрати					**273437**	**89422**	**24318 ---------- 7135**		**429,16 ---------- 27,57**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**159697**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									49,05
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					17923	17923			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					25186				
		Інші статті витрат					3454				
		Всього загальновиробничі витрати					**46563**	**17923**			**49,05**
		Всього по кошторису					**320000**	**114480**	**24318**		**505,78**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**159697**				
		Кошторисна трудомісткість		**люд.-год.**			**505,78**				
		Кошторисна заробітна плата		**грн.**			**114480**				

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Дитячий садок

Кошторис: Блискавкозахист

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 16, 17)	209,75	0,1200	25,17	365,45	9199	38794	10558	7,4800	1569	21326
2	Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи (поз. 4, 18, 21)	237,56	0,0970	23,05	365,45	8421	55330	14026	7,6600	1819	24266
3	Установлення сталевих опор повітряних ліній електропередач, сталевих конструкцій розподільних пристроїв, сталевих опор контактної мережі промислового та міського транспорту (поз. 1)	9,42	0,0880	0,83	365,45	303	2433	602	6,9900	66	971
	Всього	**456,73**		**49,05**		**17923**	**96557**	**25186**		**3454**	**46563**

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003
Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування
Об'єкт: Дитячий садок
(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 02 - 1 - 9

Монтаж технологічного обладнання
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**132,994**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**0,427**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**101,098**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**3,60**	**розряд**

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ36-4-23М	Монтаж барабана сушильного автоматизованого, маса до 1 т	шт	1	12088,43 ---------- 10965,14	908,69 ---------- 417,45	12088	10965	909 ---------- 417	47,6000 ---------- 1,5476	47,60 ---------- 1,55
2	КМ36-2-43М	Монтаж машини пральної автоматизованої, маса до 0,2 т	шт	2	6537,34 ---------- 6302,24	228,78 ---------- 104,97	13075	12604	458 ---------- 210	28,0000 ---------- 0,3892	56,00 ---------- 0,78
3	КМ28-921-14	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	1	3149,23 ---------- 3007,87	132,59 ---------- 43,03	3149	3008	133 ---------- 43	14,4000 ---------- 0,1804	14,40 ---------- 0,18
4	КМ2-30-13М	Монтаж верстата комбінованого, маса 1 т	шт	1	9976,82 ---------- 8684,57	1153,01 ---------- 524,83	9977	8685	1153 ---------- 525	37,7000 ---------- 1,9682	37,70 ---------- 1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ1-1-13М	Монтаж верстатів токарної, свердлильно-розточувальної, шліфувальної, зубообробної, фрезерної, стругальної та довбальної, протяжної, електрофізичної та електрохімічної, балансувальної і відрізної груп у зібраному вигляді, маса до 2 т	шт	1	6563,81 ---------- 3317,18	3246,63 ---------- 1564,92	6564	3317	3247 ---------- 1565	14,4000 ---------- 5,7945	14,40 ---------- 5,79
6	КМ28-923-1	Монтаж кип'ятильника	шт	1	3180,59 ---------- 2673,66	149,15 ---------- 53,51	3181	2674	149 ---------- 54	12,8000 ---------- 0,2274	12,80 ---------- 0,23
7	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	1	4420,48 ---------- 4010,50	265,35 ---------- 118,54	4420	4011	265 ---------- 119	19,2000 ---------- 0,5077	19,20 ---------- 0,51
8	КМ28-924-2	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	2	9420,53 ---------- 8744,45	378,17 ---------- 129,57	18841	17489	756 ---------- 259	38,4000 ---------- 0,5495	76,80 ---------- 1,10
9	КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	1	5321,88 ---------- 3676,29	1210,27 ---------- 543,88	5322	3676	1210 ---------- 544	17,6000 ---------- 2,3320	17,60 ---------- 2,33
10	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	2	3032,32 ---------- 2811,14	82,52 ---------- 37,08	6065	5622	165 ---------- 74	12,8000 ---------- 0,1590	25,60 ---------- 0,32
11	КМ34-53-2	Монтаж лампи "Соллюкс" стаціонарної	шт	1	2641,18 ---------- 2641,18	- ---------- -	2641	2641	- ---------- -	11,2000 ---------- -	11,20 ---------- -
12	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного, маса до 0,005 т	комплектаці	1	3559,04 ---------- 3559,04	- ---------- -	3559	3559	- ---------- -	16,0000 ---------- -	16,00 ---------- -
13	КБ17-2-43М	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10 шт	3,4	1138,71 ---------- 1082,41	- ---------- -	3872	3680	- ---------- -	4,5900 ---------- -	15,61 ---------- -
14	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок	10 шт	1,5	2503,80 ---------- 2436,02	- ---------- -	3756	3654	- ---------- -	10,3300 ---------- -	15,50 ---------- -
		Разом					**96510**	**85585**	**8445** **----------** **3810**		**380,41** **----------** **14,76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					2480				
		Разом прямі витрати					**96510**	**85585**	**8445** **----------** **3810**		**380,41** **----------** **14,76**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**2480**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									32,02
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					11703	11703			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					22242				
		Інші статті витрат					2539				
		Всього загальновиробничі витрати					**36484**	**11703**			**32,02**
		Всього по кошторису					**132994**	**101098**	**8445**		**427,19**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**2480**				
		Кошторисна трудомісткість		**люд.-год.**			**427,19**				
		Кошторисна заробітна плата		**грн.**			**101098**				

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Дитячий садок

Кошторис: Монтаж технологічного обладнання

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Внутрішні санітарно-технічні роботи (поз. 13, 14)	31,11	0,1050	3,27	365,45	1194	7334	1875	8,7000	271	3340
2	Монтаж устаткування (поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	364,06	0,0790	28,75	365,45	10509	82061	20367	6,2300	2268	33144
	Всього	**395,17**		**32,02**		**11703**	**89395**	**22242**		**2539**	**36484**

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003
Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування
Об'єкт: Дитячий садок
(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 02 - 1 - 10

Меблі та інвентар
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**4566,002**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**0,012**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**2,964**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**4,00**	**розряд**

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	280222-9103	Ліжко дитяче дерев'яне розміром 1400х650х350-900 мм	шт	180	5203,00	-	936540		-	-	-
2	280222-9103-1	Лавка для одягання розміром 1150х300х200 мм	шт	110	870,00	-	95700		-	-	-
3	280222-9103-2	Лавка гімнастична розміром 1000х200х2000 мм	шт	4	1870,00	-	7480		-	-	-
4	280222-9103-3	Лавка для переодягання	шт	2	1020,00	-	2040		-	-	-
5	280222-9103-4	Ліжко манеж розміром 1200х600х870 мм	шт	30	5320,00	-	159600		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	560115-10081	Шафа для чистої білизни	шт	11	3056,00	-	33616		-	-	-
7	560115-10081-1	Шафа для зберігання речей	шт	11	4850,00	-	53350		-	-	-
8	560115-10081-2	Шафа для іграшок розміром 600х475х1550 мм	шт	63	4130,00	-	260190		-	-	-
9	560115-10081-3	Шафа для книжок	шт	11	2940,00	-	32340		-	-	-
10	560115-10081-4	Шафа для одгу з підсушкою розміром 1200х320х1700 мм	шт	42	3320,00	-	139440		-	-	-
11	560115-10081-5	Шафа для одгу взуття	шт	11	1860,00	-	20460		-	-	-
12	560115-10081-6	Шафа для іграшок розміром 500х80х1000 мм	шт	10	1987,00	-	19870		-	-	-
13	560115-10081-7	Шафа для горшків	шт	2	1563,00	-	3126		-	-	-
14	560115-10081-8	Шафа індивідуальна	шт	12	2340,00	-	28080		-	-	-
15	560115-10081-9	Комплект шаф для кухні	шт	2	4230,00	-	8460		-	-	-
16	560115-10081-10	Шафа для зберігання хліба	шт	2	5630,00	-	11260		-	-	-
17	560115-10081-11	Шафа для верхнього одягу	шт	4	3870,00	-	15480		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	560115-10081-12	Шафа медична ошклена	шт	4	3045,00 -----------	- ----------	12180		- ----------	- ----------	- ----------
19	560115-10081-13	Шафа для чистого посуду	шт	2	7344,00 -----------	- ----------	14688		- ----------	- ----------	- ----------
20	560115-10081-14	Шафа для документів	шт	2	4658,00 -----------	- ----------	9316		- ----------	- ----------	- ----------
21	560115-10081-15	Шафа господарська	шт	3	2478,00 -----------	- ----------	7434		- ----------	- ----------	- ----------
22	560115-10081-16	Комплект шаф для кабінетів	шт	4	6890,00 -----------	- ----------	27560		- ----------	- ----------	- ----------
23	560115-10081-17	4 місний комплект меблів для кафе	шт	2	9870,00 -----------	- ----------	19740		- ----------	- ----------	- ----------
24	560115-7136	Стіл письмовий однотумбовий	шт	24	3807,00 -----------	- ----------	91368		- ----------	- ----------	- ----------
25	560115-7136-1	Столик дитячий на 4 персони розміром 800х750х430 мм	шт	45	3832,00 -----------	- ----------	172440		- ----------	- ----------	- ----------
26	560115-7136-2	Стіл письмовий	шт	7	4350,00 -----------	- ----------	30450		- ----------	- ----------	- ----------
27	560115-7136-3	Столик дитячий на 4 персони розміром 800х750х370 мм	шт	8	4680,00 -----------	- ----------	37440		- ----------	- ----------	- ----------
28	560115-7136-4	Стіл виробничий з полицями	шт	11	2046,00 -----------	- ----------	22506		- ----------	- ----------	- ----------
29	560115-7136-5	Столик під фізіотерапевтичні препарати	шт	1	2450,00 -----------	- ----------	2450		- ----------	- ----------	- ----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	560115-7136-6	Стіл для прасування розміром 1400х50х1060 мм	шт	1	1987,00	-	1987		-	-	-
31	560115-7136-7	Стіл виробничий з полицями розміром 1200х750х650 мм	шт	11	2560,00	-	28160		-	-	-
32	560115-7136-8	Столик журнальний	шт	5	1055,00	-	5275		-	-	-
33	560115-7136-9	Столик письмовий розміром 600х800х430 мм	шт	3	1460,00	-	4380		-	-	-
34	560115-7136-10	Столик маніпуляційний	шт	3	1945,00	-	5835		-	-	-
35	560115-10003	Стілець	шт	90	560,00	-	50400		-	-	-
36	560115-10003-1	Стілець дитячий розміром 330х290х470 мм	шт	220	868,00	-	190960		-	-	-
37	560115-10003-2	Стілець дитячий розміром 330х260х370 мм	шт	62	680,00	-	42160		-	-	-
38	560115-10003-3	Стілець відпочинковий	шт	10	2235,00	-	22350		-	-	-
39	560115-10003-4	Стілець для розрубки м'яса	шт	1	2630,00	-	2630		-	-	-
40	560115-10003-5	Стілець для піаніно	шт	2	2089,00	-	4178		-	-	-
41	550101-160	Килим для підлоги	шт	11	4850,00	-	53350		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	560103-25	Манеж загальний розміром1980х1200х870 мм	шт	2	12890,00	-	25780		-	-	-
43	560110-22	Манеж-гірка розміром 2480х1200х1030 мм	шт	2	16860,00	-	33720		-	-	-
44	560110-66	Стелаж металевий розміром 1400х500х2000 мм	шт	16	3804,00	-	60864		-	-	-
45	560110-66-1	Стелаж господарський	шт	10	3557,00	-	35570		-	-	-
46	1503-11050	Сейф	шт	1	20868,00	-	20868		-	-	-
47	15061-16001	Комп'ютер в комплекті: системний блок, монітор, клавіатура, мишка, безперебійний блок живлення	шт	4	48560,00	-	194240		-	-	-
48	2106-2090-С	Електрочайник потужністю 2 кВт.	шт	3	799,00	-	2397		-	-	-
49	290116-5423	Вага настільна електронна	шт	1	1045,00	-	1045		-	-	-
50	290116-5423-1	Вага напільна товарна електронна	шт	2	2840,00	-	5680		-	-	-
51	1602-10364	Піаніно	шт	2	129843,00	-	259686		-	-	-
52	560115-10047	Кушетка оглядова	шт	3	3355,00	-	10065		-	-	-
53	241996-20215	Тумбочка для інструментів	шт	1	1480,00	-	1480		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	241996-20215-1	Підставка під обладнання	шт	1	1974,00	-	1974		-	-	-
55	1504-15226	Касета настінна для тарілок	шт	11	896,00	-	9856		-	-	-
56	560115-7141	Телевізор	шт	9	13000,00	-	117000		-	-	-
57	2302-13001	Холодильник побутовий	шт	1	17999,00	-	17999		-	-	-
58	1504-19003-1	Апарат УВЧ терапії переносний розміром 550х320х315 мм, потужністю 0,55 кВт	шт	1	22760,00	-	22760		-	-	-
59	170312-5372	Вага напільна для зважування людей	шт	1	2088,00	-	2088		-	-	-
60	170312-5373	Вага настільна електронна на 10 кг.	шт	1	1530,00	-	1530		-	-	-
61	170312-5374	Зростомір медичний напільний	шт	1	1510,00	-	1510		-	-	-
62	1602-10247	Підтоварник решітчастий	шт	3	2590,00	-	7770		-	-	-
63	2406-3029	М'ясорубка електрична розміром 430х460х375, потужністю 1,55 кВт	шт	1	8459,00	-	8459		-	-	-
64	2001-5056	Хліборізка механічна	шт	1	7990,00	-	7990		-	-	-
65	2001-5056-1	Соковижималка електрична розміром 180х310 мм, потужністю 0,3 кВт	шт	1	8500,00	-	8500		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	550101-165	Мат гімнастичний	шт	1	2560,00	-	2560		-	-	-
67	170312-4038	Витяжка	шт	2	4580,00	-	9160		-	-	-
68	1501-7001	Машина швейна електрична потужністю 0,5 кВт	шт	1	6995,00	-	6995		-	-	-
69	1501-7001-1	Тиски	шт	1	5390,00	-	5390		-	-	-
70	1514-14034	Барабан сушильний розміром 680х800х690, потужністю 5,4 кВт.	шт	1	45352,00	-	45352		-	-	-
71	2410-3002	Машина пральна розміром 780х680х960 мм, потужністю 2 кВт.	шт	2	39564,00	-	79128		-	-	-
72	КМ34-53-2	Монтаж лампи "Соллюкс" стаціонарної, маса до 0,03 т	шт	1	2641,18 2641,18	-	2641	2641	-	11,2000	11,20
73	1504-19003	Апарат соллюкс портативний	шт	1	2350,00	-	2350		-	-	-
74	1507-5135	Опромінювач бактерицидний настельний розміром 1060х215х150 мм, потужністю 0,2 кВт	шт	1	3417,72	-	3418		-	-	-
75	241996-18014-18	Овочечистка настільна електрична, розміром 770х410х530 мм, потужністю 0,33 кВт	шт	1	3890,00	-	3890		-	-	-
76	1801-1054	Верстат столярний	шт	1	66893,00	-	66893		-	-	-
77	1801-1055	Станок настільно-свердлильний потужністю 0,6 кВт, 3ф.	шт	1	18993,00	-	18993		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	СП1-703	Гарнітура туалетна	шт	0	-	-			-	-	-
79	560110-24	Вішалка настінна для рушників	шт	11	456,00	-	5016		-	-	-
80	560110-216	Дзеркало настінне	шт	14	489,00	-	6846		-	-	-
81	560110-47	Дошка класна пересувна розміром 2000х1000 мм	шт	7	4358,00	-	30506		-	-	-
82	241996-14064	Вішалка настінна	шт	2	1230,00	-	2460		-	-	-
83	550101-145	Швецька стінка	шт	10	2550,00	-	25500		-	-	-
84	241996-14015	Полиця книжкова	шт	2	717,00	-	1434		-	-	-
85	241996-14015-1	Полиця для продуктів	шт	3	1980,00	-	5940		-	-	-
86	С130-55	Ванна мийна для кухонного посуду розміром 1000х600х860 мм	шт	1	3760,00	-	3760		-	-	-
87	С130-55-1	Ванна мийна для посуду на два відділення розміром 1200х630х860 мм	шт	3	8320,00	-	24960		-	-	-
88	С130-55-2	Ванна сантехнічна	шт	2	4830,00	-	9660		-	-	-
89	С130-714	Мийка для посуду на два відділення розміром 1200х630х860 мм	шт	11	5320,00	-	58520		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С130-10-2	Бак для брудної білизни	шт	11	1687,00	-	18557		-	-	-
91	С130-10-3	Бак для замочування столового посуду	шт	11	2354,00	-	25894		-	-	-
92	170311-6065-1	Фен настінний для сушки волосся потужністю 2 кВт.	шт	2	2380,00	-	4760		-	-	-
93	2406-6001	Кип'ятильник електричний на підставці 50 літрів, розміром 450х350х750 мм, потужністю 6 кВт, 3ф.	шт	1	8750,00	-	8750		-	-	-
94	2302-13001-1	Шафа холодильна середньотемпературна розміром 780х2400х2200 мм	шт	1	28630,00	-	28630		-	-	-
95	2417-604-1	Котел для приготування їжі розміром 600х800х900 мм, потужністю 9,45 кВт, 3ф.	шт	1	45000,00	-	45000		-	-	-
96	2417-604-2	Пароконвектомат розміром 8600х920х1810 мм, потужністю 24 кВт, 3ф.	шт	1	215392,00	-	215392		-	-	-
97	2417-604-2	Сковорідка електрична на підставці розміром 750х350х300850 мм, потужністю 5,3 кВт, 3ф.	шт	1	32280,00	-	32280		-	-	-
98	2417-604	Плита електрична на 4 комфорки з духовою шафою розміром 800х800х900 мм, потужністю 10 кВт, 3ф.	шт	2	22809,00	-	45618		-	-	-
99	1504-19003-1	Бактерицидна лампа переносна	шт	6	1219,00	-	7314		-	-	-
		Разом					**4398667**	**2641**	**-**		**11,20**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					3418				
		В тому числі устаткування					4392608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								-	--		11,20
		Разом прямі витрати					**4398667**	**2641**	--------		----------
									-		-
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**3418**				
		В тому числі устаткування					**4392608**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									0,88
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					323	323			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					653				
		Кошти на оплату перших п"яти днів непрацездатності					28				
		Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчас. втратою працездатності й витратами, обумовл.похованням					11				
		Інші статті витрат					22				
		Всього загальновиробничі витрати					**1037**	**323**			**0,88**
		Вартість устаткування по кошторису					**4392608**				
		Транспортні витрати від суми		грн.	4392608		127043				
		Заготівельно-складські витрати від суми		грн.	4519651		39256				
		Всього нараховано на устатк. за кошторисом					**166298**				
		Всього по устаткуванню за кошторисом					**4558906**				
		Всього по кошторису					**4566002**	**2964**			**12,08**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**3418**				
		В тому числі устаткування		**грн.**			**4558906**				
		Кошторисна трудомісткість		**люд.-год.**			**12,08**				
		Кошторисна заробітна плата		**грн.**			**2964**				

Склав: ,

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив: ,

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Дитячий садок

Кошторис: Меблі та інвентар

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Монтаж устаткування (поз. 72)	11,20	0,0790	0,88	365,45	323	2641	653	1,9700	22	998
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (графа 7 + графа 8)*0,0078*1,2200=(323 + 2641)*0,0078*1,2200							28			28
	Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, обумовленими похованням: (графа 7.1 + графа 8.1)*0,3739%=(323 + 2641)*0,003739 (див. док-т "Розшифровка")							11			11
	Всього	**11,20**		**0,88**		**323**	**2641**	**692**		**22**	**1037**

Склав ,

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив ,

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Дитячий садок

(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 02 - 1 - 11

Ліфт

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	**1850,102**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**1,916**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**284,303**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**5,08**	**розряд**

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-13М	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	405359,58 --------- 326558,34	74824,82 --------- 40180,03	405360	326558	74825 --------- 40180	1417,6000 --------- 151,4668	1417,60 --------- 151,47
2	КМ3-560-53М	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-7	25752,95 --------- 20147,29	5364,70 --------- 2863,23	-180271	-141031	-37553 --------- 20043	87,4600 --------- 10,7705	-612,22 --------- -75,39
3	1906-15002	Електричний пасажирський БМП (без машинного приміщення) протипожежний 450 кг, ARD-система (або аналог)	шт	1	1416750,00 --------- -	- --------- -	1416750		- --------- -	- --------- -	- --------- -
4	ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1	142,18 --------- 142,18	- --------- -	142	142	- --------- -	7,1700 --------- -	7,17 --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	31595,20 --------- 31595,20	- --------- -	31595	31595	- -------- -	1120,0000 ---------- -	1120,00 ---------- -
6	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-8	846,30 --------- 846,30	- --------- -	-6770	-6770	- -------- -	30,0000 ---------- -	-240,00 ---------- -
		Разом					**1666806**	**210494**	**37272** **----------** **20137**		**1692,55** **----------** **76,08**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					2290				
		В тому числі устаткування					1416750				
		Разом прямі витрати					**1666806**	**210494**	**37272** **----------** **20137**		**1692,55** **----------** **76,08**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**2290**				
		В тому числі устаткування					**1416750**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									146,87
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					53672	53672			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					62550				
		Інші статті витрат					11438				
		Всього загальновиробничі витрати					**127660**	**53672**			**146,87**
		Вартість устаткування по кошторису					**1416750**				
		Транспортні витрати від суми	грн.		1416750	[3%]	42503				
		Заготівельно-складські витрати від суми	грн.		1459253	[0,9%]	13133				
		Всього нараховано на устатк. за кошторисом					**55636**				
		Всього по устаткуванню за кошторисом					**1472386**				
		Всього по кошторису					**1850102**	**284303**	**37272**		**1915,50**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**2290**				
		В тому числі устаткування	**грн.**				**1472386**				
		Кошторисна трудомісткість	**люд.-год.**				**1915,50**				
		Кошторисна заробітна плата	**грн.**				**284303**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Дитячий садок

Кошторис: Ліфт

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загальновиробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Монтаж устаткування (поз. 1, 2)	881,46	0,0790	69,64	365,45	25448	205664	50846	6,2300	5491	81785
2	Пусконалагоджувальні роботи (поз. 5, 6)	880,00	0,0870	76,56	365,45	27978	24825	11618	6,7400	5931	45527
3	Ремонт лифтов (поз. 4)	7,17	0,0940	0,67	365,45	246	142	86	2,2700	16	348
	Всього	**1768,63**		**146,87**		**53672**	**230631**	**62550**		**11438**	**127660**

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

(найменування об`єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 972_26 - 04 - 1

Електропостачання зовнішнє

на будівництво

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**554,389**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**0,537**	**тис.люд-год**
Кошторисна заробітна плата	**130,563**	**тис.грн.**

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторис- на трудо-місткість, тис.люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04 - 1 - 1	Зовнішні мережі електропостачання	260,692	293,697	554,389	0,537	130,563	
Разом по кошторису:			**260,692**	**293,697**	**554,389**	**0,537**	**130,563**	

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту) *[підпис (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу

(найменування) *[підпис (ініціали, прізвище)]*

Склав Козій Т.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Електропостачання зовнішнє

(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 04 - 1 - 1

Зовнішні мережі електропостачання

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**554,389**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**0,537**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**130,563**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**3,41**	**розряд**

Основа:

креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Розділ 1	**Електропостачання 0,4 кВ**									
1	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,01	15115,66 --------- 2211,46	12904,20 --------- 6030,82	151	22	129 --------- 60	9,6000 --------- 22,2955	0,10 --------- 0,22
2	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,01	4444,24 --------- 737,15	3707,09 --------- 1732,52	44	7	37 --------- 17	3,2000 --------- 6,4050	0,03 --------- 0,06
3	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5	845,92 --------- -	- --------- -	4230		- --------- -	- --------- -	- --------- -
4	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100 м3	0,02	215011,57 --------- 3803,94	12534,75 --------- 4119,90	4300	76	251 --------- 82	18,8800 --------- 14,1397	0,38 --------- 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ22-1-2	Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 150 мм (футляр)	км	0,044	492903,79 ---------- 108803,67	1699,50 ---------- 834,28	21688	4787	75 ---------- 37	483,4000 ---------- 3,5378	21,27 ---------- 0,16
6	КМ8-141-13М	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,7	6281,27 ---------- 4054,34	958,51 ---------- 428,55	10678	6892	1629 ---------- 729	17,6000 ---------- 1,5792	29,92 ---------- 2,68
7	КМ8-148-13М	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	5401,70 ---------- 3685,76	898,97 ---------- 415,45	540	369	90 ---------- 42	16,0000 ---------- 1,5400	1,60 ---------- 0,15
8	С115093-38053	Кабель перерізом 4.16мм2 АВВГ-1	1000 м	0,18	35412,87 ---------- -	- ---------- -	6374		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
9	КМ8-165-33М	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2	шт	4	8784,44 ---------- 2263,87	6116,46 ---------- 2245,45	35138	9055	24466 ---------- 8982	9,6000 ---------- 9,7427	38,40 ---------- 38,97
10	С129051-81346-3	Муфта кінцева для кабеля перерізом 120 мм2	шт	4	873,29 ---------- -	- ---------- -	3493		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
11	КМ8-144-63М	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм2	100 шт	0,08	13128,67 ---------- 12166,78	133,71 ---------- 40,28	1050	973	11 ---------- 3	44,8000 ---------- 0,1790	3,58 ---------- 0,01
12	С12405-1587	Наконечники кабельні для кабеля перерізом 120 мм2	1000 шт	0,008	35878,68 ---------- -	- ---------- -	287		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
13	КМ8-88-33М	Конструкції металеві	т	0,1	67591,37 ---------- 19620,22	5695,20 ---------- 1997,88	6759	1962	570 ---------- 200	83,2000 ---------- 7,4582	8,32 ---------- 0,75
14	С111-1721-11Д	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	115	4,41 ---------- -	- ---------- -	507		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
15	КР20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 шт	5	789,34 ---------- 772,22	- ---------- -	3947	3861	- ---------- -	3,8700 ---------- -	19,35 ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР20-25-25	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 шт	0,56	59,26 --------- 57,87	- --------- -	33	32	- --------- -	0,2900 --------- -	0,16 --------- -
17	КБ34-99-13М	Улаштування уведення кабелів у будинок	ввід	6	3443,79 --------- 2215,94	- --------- -	20663	13296	- --------- -	10,8000 --------- -	64,80 --------- -
		Разом по розділу 1 Електропостачання 0,4 кВ					**119882**	**41332**	**27258 --------- 10152**		**187,91 --------- 43,28**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					51292				
Розділ 2		**Реконструкція ЗТП-358**									
18	КМ8-62-23М	Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 3 т	шт	1	24125,84 --------- 10187,42	12540,63 --------- 5518,12	24126	10187	12541 --------- 5518	43,2000 --------- 19,7821	43,20 --------- 19,78
19	1505-1022	Трансформатор силовий трифазовий, ТМ-1000 10/0,4	шт	1	228375,00 --------- -	- --------- -	228375		- --------- -	- --------- -	- --------- -
20	КМ8-72-53М	Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 1500 мм2	100 м	0,15	50520,33 --------- 36221,95	14204,80 --------- 7766,35	7578	5433	2131 --------- 1165	153,6000 --------- 35,5279	23,04 --------- 5,33
21	С11517-1531	Шина алюмінієва 0,4 кВ 120х10	м	15	268,93 --------- -	- --------- -	4034		- --------- -	- --------- -	- --------- -
22	КМ8-521-193М	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 2500 А	шт	1	1141,12 --------- 896,12	70,02 --------- 31,01	1141	896	70 --------- 31	3,8000 --------- 0,1164	3,80 --------- 0,12
23	С115175-1369	Рубильник ввідний 2000А 0,4 кВ	шт	1	5579,40 --------- -	- --------- -	5579		- --------- -	- --------- -	- --------- -
24	КМ39-52-33М	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі розподільної ЩО70-Х-03	пристрій	2	10849,17 --------- 8343,64	1889,58 --------- 791,21	21698	16687	3779 --------- 1582	36,2200 --------- 2,9505	72,44 --------- 5,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	185-2784	Панель одностороннього доступу розміром 700х600х2000 мм з рубильником типу Аматор	шт	2	27112,50 ---------- -	- --------- -	54225		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по розділу 2 Реконструкція ЗТП-358					**346756**	**33203**	**18521** **----------** **8296**		**142,48** **----------** **31,13**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					12432				
		В тому числі устаткування					282600				
Розділ 3		**Демонтажні роботи на ЗТП-358**									
26	КМ8-62-2 Кдем=0,4	Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 3 т. Демонтаж.	шт	1	9091,22 ---------- 4074,97	5016,25 ---------- 2207,25	9091	4075	5016 ---------- 2207	17,2800 ---------- 7,9128	17,28 ---------- 7,91
27	КМ8-72-4 Кдем=0,4	Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 1000 мм2. Демонтаж. ()	100 м	0,15	16199,13 ---------- 11772,13	4407,79 ---------- 2431,22	2430	1766	661 ---------- 365	49,9200 ---------- 11,1212	7,49 ---------- 1,67
28	КМ8-521-18 Кдем=0,4	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 1600 А. Демонтаж.	шт	1	899,63 ---------- 877,25	22,38 ---------- 8,43	900	877	23 ---------- 8	3,7200 ---------- 0,0335	3,72 ---------- 0,03
29	КМ39-52-3 Кдем=0,4	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі розподільної ЩО70-Х-03. Демонтаж.	пристрій	2	4093,29 ---------- 3337,46	755,83 ---------- 316,48	8187	6675	1512 ---------- 633	14,4880 ---------- 1,1802	28,98 ---------- 2,36
		Разом по розділу 3 Демонтажні роботи на ЗТП-358					**20608**	**13393**	**7212** **----------** **3213**		**57,47** **----------** **11,97**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					3				
Розділ 4		**Контур повторного заземлення**									
30	КМ8-472-63М	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,12	7115,04 ---------- 5897,22	785,28 ---------- 222,21	854	708	94 ---------- 27	25,6000 ---------- 0,8353	3,07 ---------- 0,10
31	С1110-170	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0097	34454,67 ---------- -	- --------- -	334		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ1-164-2	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	100м3	0,009	48689,56 ---------- 48689,56	- --------- -	438	438	- --------- -	261,8000 ---------- -	2,36 ---------- -
33	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,009	27556,42 ---------- 27556,42	- --------- -	248	248	- --------- -	150,4500 ---------- -	1,35 ---------- -
34	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,06	10926,31 ---------- 5160,06	841,28 ---------- 257,79	656	310	50 ---------- 15	22,4000 ---------- 0,9664	1,34 ---------- 0,06
35	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	10395,59 ---------- 2580,03	5513,29 ---------- 1558,82	3119	774	1654 ---------- 468	11,2000 ---------- 6,1915	3,36 ---------- 1,86
		Разом по розділу 4 Контур повторного заземлення					**5649**	**2478**	**1798** **----------** **510**		**11,48** **----------** **2,02**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1373				
		Разом прямі витрати					**492895**	**90406**	**54789** **----------** **22171**		**399,34** **----------** **88,40**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**65100**				
		В тому числі устаткування					**282600**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									49,21
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					17986	17986			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					28724				
		Інші статті витрат					3687				
		Всього загальновиробничі витрати					**50397**	**17986**			**49,21**
		Вартість устаткування по кошторису					**282600**				
		Транспортні витрати від суми	грн.		282600	[3%]	8478				
		Заготівельно-складські витрати від суми	грн.		291078	[0,9%]	2620				
		Всього нараховано на устатк. за кошторисом					**11097**				
		Всього по устаткуванню за кошторисом					**293697**				
		Всього по кошторису					**554389**	**130563**	**54789**		**536,95**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**65100**				
		В тому числі устаткування	**грн.**				**293697**				
		Кошторисна трудомісткість	**люд.-год.**				**536,95**				
		Кошторисна заробітна плата	**грн.**				**130563**				

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Електропостачання зовнішнє

Кошторис: Зовнішні мережі електропостачання

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 15, 16, 17, 32, 33)	88,02	0,0980	10,48	365,45	3830	17875	4776	2,2100	639	9245
2	Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід) (поз. 5)	21,43	0,0940	2,01	365,45	736	4824	1223	6,9900	150	2109
3	Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи (поз. 1, 2, 6, 7, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35)	377,63	0,0970	36,63	365,45	13388	89720	22683	7,6600	2892	38963
4	Наземні інженерні споруди (автомобільні дороги, залізні дороги, мости та труби, аеродроми, трамвайні колії) (поз. 4)	0,66	0,1320	0,09	365,45	32	158	42	9,1800	6	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всього	**487,74**		**49,21**		**17986**	**112577**	**28724**		**3687**	**50397**

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

(найменування об`єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 972_26 - 04 - 2

Модульна котельня

на будівництво

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**2731,776**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**0,849**	**тис.люд-год**
Кошторисна заробітна плата	**210,268**	**тис.грн.**

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторис- на трудо-місткість, тис.люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04 - 2 - 1	Котельня	286,118	2023,978	2310,096	0,425	101,664	
2	04 - 2 - 2	Тепломережі зовнішні	421,680		421,680	0,424	108,604	
Разом по кошторису:			**707,798**	**2023,978**	**2731,776**	**0,849**	**210,268**	

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту) *[підпис (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу

(найменування) *[підпис (ініціали, прізвище)]*

Склав Козій Т.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Модульна котельня

(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 04 - 2 - 1

Котельня

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**2310,096**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**0,425**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**101,664**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**3,04**	**розряд**

Основа:

креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Розділ 1	**Фундамент**									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0055	110102,30 ---------- 8730,64	101371,66 ---------- 43077,31	606	48	558 ---------- 237	45,9000 ---------- 170,7905	0,25 ---------- 0,94
2	С311-15-БП	Перевезення грунту до 15 км, без завантаження	т	9,625	201,48 ---------- -	201,48 ---------- 58,43	1939		1939 ---------- 562	- ---------- 0,2240	- --- ------- 2,16
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000 м3	0,0055	7021,51 ---------- 878,77	6115,61 ---------- 2091,57	39	5	34 ---------- 12	4,6200 ---------- 6,8331	0,03 ---------- 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-2 ; тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 Котв=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; =Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100 м3	0,005	58427,48 --------- 58427,48	- --------- -	292	292	- --------- -	314,1600 --------- -	1,57 --------- -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100 м3	0,005	27556,42 --------- 27556,42	- --------- -	138	138	- --------- -	150,4500 --------- -	0,75 --------- -
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	2,2	2564,05 --------- 478,90	247,95 --------- 118,04	5641	1054	545 --------- 260	2,4000 --------- 0,5009	5,28 --------- 1,10
7	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100 м3	0,036	536788,53 --------- 100774,19	30919,48 --------- 16656,38	19324	3628	1113 --------- 600	464,4400 --------- 55,8405	16,72 --------- 2,01
		Разом по розділу 1 Фундамент					**27979**	**5165**	**4189** **---------** **1671**		**24,60** **---------** **6,25**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					18625				
	Розділ 2	**Модульна котельня**									
8	КМ38-1-113М	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 13 т (Модульної котельні)	шт	1	49680,63 --------- 28810,24	19716,53 --------- 10363,31	49681	28810	19717 --------- 10363	128,0000 --------- 34,6390	128,00 --------- 34,64
9	2106-4047-С	Котельня транспортабельна Віссманн Vitomodul 450 O-K	шт	1	1947500,00 --------- -	- --------- -	1947500		- --------- -	- --------- -	- --------- -
		Разом по розділу 2 Модульна котельня					**1997181**	**28810**	**19717** **---------** **10363**		**128,00** **---------** **34,64**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1154				
		В тому числі устаткування					1947500				
	Розділ 3	**Заземлення**									
10	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100 м3	0,015	48689,56 --------- 48689,56	- --------- -	730	730	- --------- -	261,8000 --------- -	3,93 --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,015	27556,42 ---------- 27556,42	- --------- -	413	413	- --------- -	150,4500 ---------- -	2,26 ---------- -
12	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,1	10926,31 ---------- 5160,06	841,28 ---------- 257,79	1093	516	84 ---------- 26	22,4000 ---------- 0,9664	2,24 ---------- 0,10
13	КМ8-471-43М	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	8355,40 ---------- 2580,03	5513,29 ---------- 1558,82	5013	1548	3308 ---------- 935	11,2000 ---------- 6,1915	6,72 ---------- 3,71
		Разом по розділу 3 Заземлення					**7249**	**3207**	**3392** **----------** **961**		**15,15** **----------** **3,81**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					650				
Розділ 4		**Вузол обліку газу**									
14	КМ8-572-53М	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	1	3304,97 ---------- 1166,64	953,69 ---------- 386,76	3305	1167	954 ---------- 387	4,8000 ---------- 1,4381	4,80 ---------- 1,44
15	С113-2144	Шафа металева утеплена розміром 1300х500х1200 мм	шт	1	6898,04 ---------- -	- --------- -	6898		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
16	КБ16-26-23М	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм	шт	1	962,39 ---------- 460,72	107,44 ---------- 36,81	962	461	107 ---------- 37	2,0000 ---------- 0,1561	2,00 ---------- 0,16
17	С1630-1822	Лічильник газу роторний "ТЕМП" G40	шт	1	18998,29 ---------- -	- --------- -	18998		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
18	С1545-450	Кожух захисний для запобігання впливу магнітного поля	шт	1	1496,51 ---------- -	- --------- -	1497		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
19	КБ19-9-13М	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1	2485,98 ---------- 1494,21	384,80 ---------- 136,24	2486	1494	385 ---------- 136	6,0600 ---------- 0,5777	6,06 ---------- 0,58
20	С1630-106	Фільтр FG DN 50 мм MADAS	шт	1	14042,40 ---------- -	- --------- -	14042		- --------- -	- ---------- -	- ------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С130-966-1	Котушка фланцева, діаметр 50 мм довжина 140 мм	шт	1	254,53 ---------- -	- ---------- -	255		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
22	С130-966-2	Котушка фланцева, діаметр 50 мм довжина 160 мм	шт	1	277,57 ---------- -	- ---------- -	278		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
23	КМ11-1-3ЗМ	Конструкції для установлення приладів, маса до 3 кг	шт	1	408,07 ---------- 342,94	52,53 ---------- 28,40	408	343	53 ---------- 28	1,6000 ---------- 0,1087	1,60 ---------- 0,11
24	КМ11-31-1ЗМ	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	206,29 ---------- 194,44	- ---------- -	206	194	- ---------- -	0,8000 ---------- -	0,80 ---------- -
25	С11504-19178	Коректор об'єму газу Вега 2.01 в комплекті з перетворювачем температури	шт	1	30290,77 ---------- -	- ---------- -	30291		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
26	КБ16-15-2ЗМ	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	4	750,55 ---------- 555,17	151,82 ---------- 45,58	3002	2221	607 ---------- 182	2,4100 ---------- 0,1814	9,64 ---------- 0,73
27	С130-949	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	165,53 ---------- -	- ---------- -	1324		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
28	С1630-4	Кран газовий кульовий фланцевий КЗК 41с, діаметр 50 мм	шт	4	1834,31 ---------- -	- ---------- -	7337		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
29	КР15-22-1ЗМ	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,03	11673,09 ---------- 11673,09	- ---------- -	350	350	- ---------- -	49,5000 ---------- -	1,49 ---------- -
30	С130-1104	Вентиль кульовий 32 мм	шт	2	409,35 ---------- -	- ---------- -	819		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
31	С130-1104	Вентиль триходовий ВТХ-6,3	шт	1	409,35 ---------- -	- ---------- -	409		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ16-8-43М	Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,005	64091,41 --------- 11199,74	3083,07 --------- 1274,43	320	56	15 --------- 6	46,0800 --------- 5,4275	0,23 --------- 0,03
33	КБ16-8-63М	Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,02	77250,76 --------- 14189,26	4812,12 --------- 1966,64	1545	284	96 --------- 39	58,3800 --------- 8,3795	1,17 --------- 0,17
34	С1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	3	46,17 --------- -	- --------- -	139		- --------- -	- --------- -	- --------- -
35	КМ11-30-13М	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	109,37 --------- 109,37	- --------- -	109	109	- --------- -	0,4500 --------- -	0,45 --------- -
36	С11704-20098	Перетворювач абсолютного тиску	шт	1	2620,26 --------- -	- --------- -	2620		- --------- -	- --------- -	- --------- -
37	КМ12-698-13М	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,3	2717,18 --------- 2193,13	404,96 --------- 23,60	815	658	121 --------- 7	9,3000 --------- 0,1000	2,79 --------- 0,03
38	С1545-8-1	Бобишка під термоперетворювач	шт	1	41,28 --------- -	- --------- -	41		- --------- -	- --------- -	- --------- -
39	С1545-8-2	Гільза під термометр	шт	1	47,26 --------- -	- --------- -	47		- --------- -	- --------- -	- --------- -
40	С1545-8-3	Заглушка до бобишки під термоперетворювач	шт	1	26,93 --------- -	- --------- -	27		- --------- -	- --------- -	- --------- -
41	КБ18-22-23М	Установлення манометрів з триходовим краном	комплектаці	2	88,62 --------- 87,50	- --------- -	177	175	- --------- -	0,3600 --------- -	0,72 --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1630-113	Манометр МП-100-01-1,0-4кПа з триходовим краном	комплект	2	472,91 ---------- -	- ---------- -	946		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
43	КБ18-22-43М	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплектаці	1	118,60 ---------- 117,48	- ---------- -	119	117	- ---------- -	0,5100 ---------- -	0,51 ---------- -
44	С181-3-131	Термометр технічний з ціною поділки 1 град.	шт	1	254,16 ---------- -	- ---------- -	254		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
45	С113-2064	Ніпель, Ду 32 мм різьба G1 1/2" довжина 20 мм	шт	2	49,77 ---------- -	- ---------- -	100		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
46	С113-2064-1	Ніпель, Ду 32 мм різьба G1 1/2" довжина 15 мм	шт	1	46,72 ---------- -	- ---------- -	47		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
47	КБ26-2-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,05	895,79 ---------- 745,01	102,23 ---------- 50,18	45	37	5 -------- 3	3,3100 ---------- 0,2128	0,17 ---------- 0,01
48	С114-94-У-2	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 35 мм "Termacompact S"	м	0,5	189,05 ---------- -	- ---------- -	95		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
49	КБ26-2-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	0,2	1291,87 ---------- 1069,13	153,34 ---------- 75,27	258	214	31 ---------- 15	4,7500 ---------- 0,3192	0,95 ---------- 0,06
50	С114-94-У-4	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 54 мм "Termacompact S"	м	2	271,63 ---------- -	- ---------- -	543		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
51	КБ26-26-2	Покриття ізоляції фасонних поверхонь виробами металевими	10 м2	0,025	9099,04 ---------- 8549,58	549,46 ---------- 269,73	227	214	13 ---------- 7	35,7200 ---------- 1,1438	0,89 ---------- 0,03
52	С114-100	Склопластик	м2	0,25	37,14 ---------- -	- ---------- -	9		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом по розділу 4 Вузол обліку газу					**101350**	**8094**	**2387** **----------** **847**		**34,27** **----------** **3,35**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					90869				
	Розділ 5	**Блискавкозахист**									
53	КБ34-130-2	Улаштування блискавковідводу до опор висотою більше 8,5 м	шт	2	473,09 ---------- 361,36	- ---------- -	946	723	- ---------- -	1,7300 ---------- -	3,46 ---------- -
54	С11503-8895	Блискавкоприймач збірний, двжиною 4000 мм. М01/40	шт	2	1047,96 ---------- -	- ---------- -	2096		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
55	С1110-15	Тримач щогли з дюбелем. Н12/10	100шт	4	131,74 ---------- -	- ---------- -	527		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
56	С1545-401	Затискач Quadro D16. С04/23	шт	2	67,25 ---------- -	- ---------- -	135		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
57	КМ8-472-83М	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,12	7348,23 ---------- 6265,79	608,70 ---------- 140,60	882	752	73 ---------- 17	27,2000 ---------- 0,5328	3,26 ---------- 0,06
58	КМ8-472-83М ; т.ч. п.1.4 к=1,05 Котв=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм ; [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,12	7661,52 ---------- 6579,08	608,70 ---------- 140,60	919	789	73 ---------- 17	28,5600 ---------- 0,5328	3,43 ---------- 0,06
59	КМ8-472-83М ; т.ч. п.1.4 к=1,1 Котв=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм ; [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,04	7974,81 ---------- 6892,37	608,70 ---------- 140,60	319	276	24 ---------- 6	29,9200 ---------- 0,5328	1,20 ---------- 0,02
60	С1545-408	Затискач для дроту діаметром 8-12 мм	шт	2	17,24 ---------- -	- ---------- -	34		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
61	С111-9690	Хомути для кріплення дроту діаметром 8 мм до труби діаметром 225 мм	шт	44	21,91 ---------- -	- ---------- -	964		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
62	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,06	10926,31 ---------- 5160,06	841,28 ---------- 257,79	656	310	50 ---------- 15	22,4000 ---------- 0,9664	1,34 ---------- 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100 м3	0,09	48689,56 --------- 48689,56	- --------- -	4382	4382	- --------- -	261,8000 --------- -	23,56 --------- -
64	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100 м3	0,09	27556,42 --------- 27556,42	- --------- -	2480	2480	- --------- -	150,4500 --------- -	13,54 --------- -
65	КМ8-471-43М	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	8355,40 --------- 2580,03	5513,29 --------- 1558,82	2507	774	1654 --------- 468	11,2000 --------- 6,1915	3,36 --------- 1,86
66	С181-1-73	Стержень стандарт діаметр 20 мм, довжина 1500 мм. Е20/1	шт	3	393,05 --------- -	- --------- -	1179		- --------- -	- --------- -	- --------- -
67	С181-1-73-1	Стержень стандарт діаметр 20 мм, довжина 1500 мм. Е20/11	шт	3	416,46 --------- -	- --------- -	1249		- --------- -	- --------- -	- --------- -
68	С181-21-6	Наконечник діаметром 20 мм Е20/2	шт	3	12,80 --------- -	- --------- -	38		- --------- -	- --------- -	- --------- -
69	КМ8-88-33М	Конструкції металеві	т	0,1	67591,37 --------- 19620,22	5695,20 --------- 1997,88	6759	1962	570 --------- 200	83,2000 --------- 7,4582	8,32 --------- 0,75
		Разом по розділу 5 Блискавкозахист					**26072**	**12448**	**2444** **---------** **723**		**61,47** **---------** **2,81**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					11180				
Розділ 6		**Автоматична пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу**									
70	КМ10-667-93М	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені	шт	1	6251,10 --------- 6249,02	1,91 --------- 0,44	6251	6249	2 --------- -	28,8000 --------- 0,0021	28,80 --------- -
71	С11603-1044-1	Прилад приймально-контрольний пожежний ємкістю 4 шлейфи. ППКП "Тірас-4П"	шт	1	2937,96 --------- -	- --------- -	2938		- --------- -	- --------- -	- --------- -
72	С11511-1001-1	Акумуляторна батарея 12В, 7А/год.	шт	1	637,85 --------- -	- --------- -	638		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	3	369,68 ---------- 364,35	5,33 ---------- 2,90	1109	1093	16 ---------- 9	1,6000 ---------- 0,0126	4,80 ---------- 0,04
74	С11504-15225	Модуль цифрового автодозвону по GSM каналу МЦА-GSM	шт	1	2456,91 ---------- -	- ---------- -	2457		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
75	С11504-15225-1	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	1	365,60 ---------- -	- ---------- -	366		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
76	С11504-15225-2	Модуль іскрозахисту МБІ-2	шт	1	1562,21 ---------- -	- ---------- -	1562		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
77	КМ10-668-23М	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	690,01 ---------- 668,42	2,36 ---------- 0,54	1380	1337	5 -------- 1	3,2000 ---------- 0,0026	6,40 ---------- 0,01
78	С11602-30069-4	Світлозвуковий оповіщувач зовнішнього виконання 12В ОСЗ "Джміль"	шт	1	398,32 ---------- -	- ---------- -	398		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
79	С11602-30069-5	Світлозвуковий оповіщувач внутрішнього виконання 12В ОСЗ-2 ЕХ "Пожежа"	шт	1	245,96 ---------- -	- ---------- -	246		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
80	КМ10-668-33М	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	3	690,45 ---------- 668,42	2,72 ---------- 0,63	2071	2005	8 -------- 2	3,2000 ---------- 0,0030	9,60 ---------- 0,01
81	С11602-30069-6	Сповіщувач пожежний ручний вибухозахищений СТР "Тірас" Ех	шт	2	234,06 ---------- -	- ---------- -	468		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
82	С11602-30069-7	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СТП "Тірас" Ех	шт	3	231,42 ---------- -	- ---------- -	694		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
83	С11702-13009	Резистор шунтуючий	шт	45	85,84 ---------- -	- ---------- -	3863		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
84	КМ8-409-13М	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,2	29020,27 ---------- 8953,64	19290,74 ---------- 6925,16	5804	1791	3858 ---------- 1385	42,3300 ---------- 29,9834	8,47 ---------- 6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С1530-20-1	Гофра ПВХ діаметром 16 мм	м	20	3,04 ---------- -	- --------- -	61		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
86	КМ8-148-13М	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,33	5401,70 ---------- 3685,76	898,97 ---------- 415,45	1783	1216	297 ---------- 137	16,0000 ---------- 1,5400	5,28 ---------- 0,51
87	С115098-79551	Кабель вогнестійкий перерізом 2х2х0,8	1000 м	0,02	30771,16 ---------- -	- --------- -	615		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
88	С115098-79551-1	Кабель вогнестійкий перерізом 1х2х0,8	1000 м	0,005	15858,25 ---------- -	- --------- -	79		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
89	С115098-79551-1	Кабель живлення перерізом 3х1,5	1000 м	0,008	19837,78 ---------- -	- --------- -	159		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
90	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	170,87 ---------- 167,10	- --------- -	171	167	- --------- -	0,8000 ---------- -	0,80 ---------- -
91	С181-5-117-4	Коробка монтажна КМС 1-4	шт	1	12,03 ---------- -	- --------- -	12		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
92	КМ8-572-13М	Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється на стіні	шт	1	1797,46 ---------- 777,76	423,56 ---------- 161,17	1797	778	424 ---------- 161	3,2000 ---------- 0,6003	3,20 ---------- 0,60
93	С113-2132	Бокс монтажний герметичний розміром 400х400х200 мм. БМ-44	шт	1	795,59 ---------- -	- --------- -	796		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по розділу 6 Автоматична пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу					**35718**	**14636**	**4610** **----------** **1695**		**67,35** **----------** **7,17**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					16472				
		Разом прямі витрати					**2195549**	**72360**	**36739** **----------** **16260**		**330,84** **----------** **58,03**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**138950**				
		В тому числі устаткування					**1947500**				
		Загальновиробничі витрати									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									35,72
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					13044	13044			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					22363				
		Інші статті витрат					2662				
		Всього загальновиробничі витрати					**38069**	**13044**			**35,72**
		Вартість устаткування по кошторису					**1947500**				
		Транспортні витрати від суми		грн.	1947500	[3%]	58425				
		Заготівельно-складські витрати від суми		грн.	2005925	[0,9%]	18053				
		Всього нараховано на устатк. за кошторисом					**76478**				
		Всього по устаткуванню за кошторисом					**2023978**				
		Всього по кошторису					**2310096**	**101664**	**36739**		**424,59**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**138950**				
		В тому числі устаткування		**грн.**			**2023978**				
		Кошторисна трудомісткість		**люд.-год.**			**424,59**				
		Кошторисна заробітна плата		**грн.**			**101664**				

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Модульна котельня

Кошторис: Котельня

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 53, 63, 64)	75,44	0,1200	9,01	365,45	3290	15002	4023	7,4800	552	7865
2	Внутрішні санітарно-технічні роботи (поз. 16, 19, 26, 29, 32, 33, 41, 43)	23,49	0,1050	2,48	365,45	902	5558	1418	8,7000	204	2524
3	Теплоізоляційні роботи (поз. 47, 49, 51)	2,11	0,0920	0,19	365,45	71	490	123	7,1500	15	209
4	Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи (поз. 12, 13, 14, 57, 58, 59, 62, 65, 69, 84, 86, 92)	66,79	0,0970	6,49	365,45	2368	15633	3960	7,6600	511	6839
5	Монтаж устаткування (поз. 8, 23, 24, 35, 37, 70, 73, 77, 80, 90)	218,88	0,0790	17,29	365,45	6318	51375	12695	6,2300	1364	20377
6	Перевезення (поз. 2)	2,16	0,1200	0,26	365,45	95	562	144	7,4800	16	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всього	**388,87**		**35,72**		**13044**	**88620**	**22363**		**2662**	**38069**

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003
Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування
Об'єкт: Модульна котельня
(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 04 - 2 - 2

Тепломережі зовнішні
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**421,680**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**0,424**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**108,604**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**3,60**	**розряд**

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0217	110102,30 ---------- 8730,64	101371,66 ---------- 43077,31	2389	189	2200 ---------- 935	45,9000 ---------- 170,7905	1,00 ---------- 3,71
2	С311-15-БП	Перевезення грунту до 15 км, без завантаження	т	37,975	201,48 ---------- -	201,48 ---------- 58,43	7651		7651 ---------- 2219	- ---------- 0,2240	- --- ------- 8,51
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000 м3	0,0217	7021,51 ---------- 878,77	6115,61 ---------- 2091,57	152	19	133 ---------- 45	4,6200 ---------- 6,8331	0,10 ---------- 0,15
4	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000 м3	0,0371	50946,86 ---------- 2733,32	48213,54 ---------- 21388,99	1890	101	1789 ---------- 794	14,3700 ---------- 85,5270	0,53 ---------- 3,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 ; тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 Котв=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; =Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100 м3	0,03	58427,48 --------- 58427,48	- --------- -	1753	1753	- --------- -	314,1600 --------- -	9,42 --------- -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000 м3	0,0381	10815,76 --------- -	10815,76 --------- 3953,52	412		412 --------- 151	- --------- 15,1575	- --------- 0,58
7	КБ1-27-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000 м3	0,0381	6056,82 --------- -	6056,82 --------- 2213,97	231		231 --------- 84	- --------- 8,4882	- --------- 0,32
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	0,381	6326,02 --------- 3835,04	2490,98 --------- 1178,85	2410	1461	949 --------- 449	18,3600 --------- 5,1175	7,00 --------- 1,95
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100 м3	0,02	27556,42 --------- 27556,42	- --------- -	551	551	- --------- -	150,4500 --------- -	3,01 --------- -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3	2,08	15886,14 --------- 3256,49	- --------- -	33043	6774	- --------- -	16,3200 --------- -	33,95 --------- -
11	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	0,22	7171,04 --------- 7112,60	58,44 --------- 53,96	1578	1565	13 --------- 12	32,7800 --------- 0,2220	7,21 --------- 0,05
12	С114-11-У	Компенсаційна подушка з плити теплоізоляційні із мінеральної	м3	2,2	2993,77 --------- -	- --------- -	6586		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ24-10-23М	Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	км	0,103	1608314,94 --------- 297559,92	152640,01 --------- 47316,44	165656	30649	15722 --------- 4874	1243,2000 --------- 196,3102	128,05 --------- 20,22
14	С113-1503	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 76/140 мм	м	103	578,48 --------- -	- --------- -	59583		- --------- -	- --------- -	- --------- -
15	С113-1513	Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм, L=0,8 м 90 градусів	шт	2	1457,36 --------- -	- --------- -	2915		- --------- -	- --------- -	- --------- -
16	С113-1513-1	Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм, L=0,8 м 60 градусів	шт	2	1457,36 --------- -	- --------- -	2915		- --------- -	- --------- -	- --------- -
17	С113-1513-2	Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм, L=0,8 м 45 градусів	шт	4	1457,36 --------- -	- --------- -	5829		- --------- -	- --------- -	- --------- -
18	С113-1553	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм, L=2 м	шт	4	3099,72 --------- -	- --------- -	12399		- --------- -	- --------- -	- --------- -
19	С113-1572	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм	шт	24	410,42 --------- -	- --------- -	9850		- --------- -	- --------- -	- --------- -
20	КБ25-122-13М	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом радіографування, надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр трубопроводу 100 мм	шт	24	1793,10 --------- 346,13	1446,97 --------- 1140,04	43034	8307	34727 --------- 27361	1,5200 --------- 3,8190	36,48 --------- 91,66
21	С1-775-1-К	Фотоплівка	м	13,2	649,94 --------- -	- --------- -	8579		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,515	836,18 ---------- 783,22	52,96 ---------- 24,75	431	403	28 ---------- 13	3,4000 ---------- 0,0915	1,75 ---------- 0,05
23	С111-1721-11В	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	51,5	4,41 ---------- -	- ---------- -	227		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
24	КР20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 шт	0,4	1882,47 ---------- 1839,76	- ---------- -	753	736	- ---------- -	9,2200 ---------- -	3,69 ---------- -
25	КР20-25-29 Квитр=50,	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 шт	0	7253,46 ---------- -	- ---------- -			- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
26	КБ16-30-23М	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	4	1628,02 ---------- 860,84	- ---------- -	6512	3443	- ---------- -	3,8700 ---------- -	15,48 ---------- -
27	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,06	32426,49 ---------- 24525,38	447,24 ---------- 219,55	1946	1472	27 ---------- 13	124,1100 ---------- 0,9310	7,45 ---------- 0,06
28	С113-1533	Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм	шт	4	206,62 ---------- -	- ---------- -	826		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
29	С113-1543	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 140 мм	шт	8	81,39 ---------- -	- ---------- -	651		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом					**380752**	**57423**	**63882** **----------** **36950**		**255,12** **----------** **130,43**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					259447				
		Разом прямі витрати					**380752**	**57423**	**63882** **----------** **36950**		**255,12** **----------** **130,43**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**259447**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									38,93
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					14231	14231			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					23894				
		Інші статті витрат					2803				
		Всього загальновиробничі витрати					**40928**	**14231**			**38,93**
		Всього по кошторису					**421680**	**108604**	**63882**		**424,48**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**259447**				
		Кошторисна трудомісткість		**люд.-год.**			**424,48**				
		Кошторисна заробітна плата		**грн.**			**108604**				

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Модульна котельня

Кошторис: Тепломережі зовнішні

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 24, 25, 27)	49,40	0,1200	5,91	365,45	2165	10330	2750	7,4800	369	5284
2	Внутрішні санітарно-технічні роботи (поз. 26)	15,48	0,1050	1,63	365,45	594	3443	888	8,7000	135	1617
3	Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід) (поз. 10, 13)	182,22	0,0940	17,13	365,45	6259	42297	10683	6,9900	1273	18215
4	Магістральні та промислові трубопроводи газонафтопродуктів (поз. 20)	128,14	0,1020	13,07	365,45	4776	35668	8898	7,4000	948	14622
5	Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи (поз. 22)	1,80	0,0970	0,17	365,45	64	416	105	7,6600	14	183
6	Перевезення (поз. 2)	8,51	0,1200	1,02	365,45	373	2219	570	7,4800	64	1007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всього	**385,55**		**38,93**		**14231**	**94373**	**23894**		**2803**	**40928**

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

(найменування об`єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 972_26 - 06 - 1

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

на будівництво

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**1377,098**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**1,625**	**тис.люд-год**
Кошторисна заробітна плата	**376,132**	**тис.грн.**

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторис- на трудо-місткість, тис.люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06 - 1 - 1	Водопровід зовнішній	212,098		212,098	0,135	32,834	
2	06 - 1 - 2	Каналізація зовнішня К1	594,738		594,738	0,841	190,344	
3	06 - 1 - 3	Каналізація зовнішня К2	570,262		570,262	0,648	152,954	
Разом по кошторису:			**1377,098**		**1377,098**	**1,625**	**376,132**	

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту) *[підпис (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу

(найменування) *[підпис (ініціали, прізвище)]*

Склав Козій Т.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003
Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування
Об'єкт: Зовнішні мережі водопроводу та каналізації
(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 06 - 1 - 1

Водопровід зовнішній
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**212,098**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**0,135**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**32,834**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**3,63**	**розряд**

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0114	110102,30 --------- 8730,64	101371,66 --------- 43077,31	1255	100	1155 --------- 491	45,9000 --------- 170,7905	0,52 --------- 1,95
2	С311-15-БП	Перевезення грунту до 15 км, без завантаження	т	19,95	200,84 --------- -	200,84 --------- 58,43	4007		4007 --------- 1166	- --------- 0,2240	- --- ------- 4,47
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000 м3	0,0114	7021,51 --------- 878,77	6115,61 --------- 2091,57	80	10	70 --------- 24	4,6200 --------- 6,8331	0,05 --------- 0,08
4	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000 м3	0,0354	50946,86 --------- 2733,32	48213,54 --------- 21388,99	1804	97	1707 --------- 757	14,3700 --------- 85,5270	0,51 --------- 3,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 ; тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 Котв=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; =Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100 м3	0,021	58427,48 --------- 58427,48	- --------- -	1227	1227	- --------- -	314,1600 --------- -	6,60 --------- -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000 м3	0,0363	10815,76 --------- -	10815,76 --------- 3953,52	393		393 --------- 144	- --------- 15,1575	- --------- 0,55
7	КБ1-27-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000 м3	0,0363	6056,82 --------- -	6056,82 --------- 2213,97	220		220 --------- 80	- --------- 8,4882	- --------- 0,31
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	0,363	6326,02 --------- 3835,04	2490,98 --------- 1178,85	2296	1392	904 --------- 428	18,3600 --------- 5,1175	6,66 --------- 1,86
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100 м3	0,012	27556,42 --------- 27556,42	- --------- -	331	331	- --------- -	150,4500 --------- -	1,81 --------- -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3	0,767	15886,14 --------- 3256,49	- --------- -	12185	2498	- --------- -	16,3200 --------- -	12,52 --------- -
11	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	км	0,008	56589,48 --------- 54561,71	1448,04 --------- 302,84	453	436	12 --------- 2	239,6000 --------- 1,2163	1,92 --------- 0,01
12	С113-1354	Труби з полиетилену ПЕ-100 Т-PN 10(SDR-11) для транспортування води, діаметр 32х3 мм	м	8,08	29,24 --------- -	- --------- -	236		- --------- -	- --------- -	- --------- -
13	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	км	0,042	93334,48 --------- 70684,29	21602,87 --------- 10522,69	3920	2969	907 --------- 442	310,4000 --------- 46,3270	13,04 --------- 1,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С113-1360	Труби з полиетилену ПЕ-100 Т-PN 10(SDR-11) для транспортування води, діаметр 110х10 мм	м	42,62	330,35 ---------- -	- ---------- -	14080		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
15	С113-993-11В	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град.	шт	1	47,77 ---------- -	- ---------- -	48		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
16	С113-997	Коліна з полиетилену діам. 110 мм/45 град.	шт	4	377,82 ---------- -	- ---------- -	1511		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
17	С113-1287	Муфти з полиетилену діам.32 мм	шт	2	39,91 ---------- -	- ---------- -	80		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
18	С113-1293	Муфти з полиетилену діам.110 мм	шт	10	150,37 ---------- -	- ---------- -	1504		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
19	С113-1297	Буртові втулки з полиетилену діам.32 мм	шт	1	60,70 ---------- -	- ---------- -	61		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
20	С113-1221	Перехідники редукційні з полиетилену діам. 63/32 мм	шт	1	57,87 ---------- -	- ---------- -	58		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
21	КБ22-38-7	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 300 мм	врізування	1	5770,91 ---------- 2396,37	2893,96 ---------- 660,42	5771	2396	2894 ---------- 660	8,9400 ---------- 2,4920	8,94 ---------- 2,49
22	С113-1348	З"єднання PE/STAL de/DN 100/300 мм	шт	1	4456,71 ---------- -	- ---------- -	4457		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
23	С113-1103-11Е	Трійники з поліетилену діам. 315 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	9185,32 ---------- -	- ---------- -	9185		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
24	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,7	836,18 ---------- 783,22	52,96 ---------- 24,75	585	548	37 ---------- 17	3,4000 ---------- 0,0915	2,38 ---------- 0,06
25	С111-1721-11А	Стрічка сигнальна "Обережно водопровід"	м	70	4,41 ---------- -	- ---------- -	309		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР20-25-11	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 шт	0,1	1347,14 --------- 1316,96	- --------- -	135	132	- --------- -	6,6000 --------- -	0,66 --------- -
27	КР20-25-27	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 шт	0,1	102,16 --------- 99,77	- --------- -	10	10	- --------- -	0,5000 --------- -	0,05 --------- -
28	КР20-25-5	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 шт	0,1	445,60 --------- 436,99	- --------- -	45	44	- --------- -	2,1900 --------- -	0,22 --------- -
29	КР20-25-21	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 шт	0,1	24,51 --------- 23,94	- --------- -	2	2	- --------- -	0,1200 --------- -	0,01 --------- -
30	КБ16-30-13М	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	859,28 --------- 656,20	- --------- -	1719	1312	- --------- -	2,9500 --------- -	5,90 --------- -
31	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,02	32426,49 --------- 24525,38	447,24 --------- 219,55	649	491	9 -------- 4	124,1100 --------- 0,9310	2,48 --------- 0,02
32	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	1	474,06 --------- 229,66	233,85 --------- 111,18	474	230	234 --------- 111	1,1300 --------- 0,4838	1,13 --------- 0,48
33	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	км	0,0125	397096,45 --------- 184657,60	172080,14 --------- 27039,45	4964	2308	2151 --------- 338	727,6000 --------- 110,5922	9,10 --------- 1,38
34	С113-203	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	12,5	3216,24 --------- -	- --------- -	40203		- --------- -	- --------- -	- --------- -
35	КБ22-8-12	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 600 мм (футляр)	км	0,01	766584,97 --------- 339824,81	362213,56 --------- 59709,33	7666	3398	3622 --------- 597	1339,0000 --------- 232,7286	13,39 --------- 2,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С113-236	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 8 мм	м	10	3985,28 ---------- -	- ---------- -	39853		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
37	КБ9-52-1	Різання стального профільованого настилу (різання труб повздовж)	м	25	143,83 ---------- 118,59	- ---------- -	3596	2965	- ---------- -	0,5400 ---------- -	13,50 ---------- -
38	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	8947,31 ---------- -	- ---------- -	17895		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
39	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	2305,23 ---------- -	- ---------- -	9221		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
40	С121-781-1	Драбина металева	т	0,2	34104,05 ---------- -	- ---------- -	6821		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
		Разом					**199309**	**22896**	**18322** **----------** **5261**		**101,39** **----------** **20,97**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					158091				
		Разом прямі витрати					**199309**	**22896**	**18322** **----------** **5261**		**101,39** **----------** **20,97**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**158091**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									12,81
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					4677	4677			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					7223				
		Інші статті витрат					889				
		Всього загальновиробничі витрати					**12789**	**4677**			**12,81**
		Всього по кошторису					**212098**	**32834**	**18322**		**135,17**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**158091**				
		Кошторисна трудомісткість	**люд.-год.**				**135,17**				
		Кошторисна заробітна плата	**грн.**				**32834**				

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Кошторис: Водопровід зовнішній

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 31, 32)	28,98	0,1200	3,49	365,45	1272	6105	1620	7,4800	216	3108
2	Монтаж металевих конструкцій (поз. 37)	13,50	0,1200	1,62	365,45	592	2965	783	7,4800	101	1476
3	Внутрішні санітарно-технічні роботи (поз. 30)	5,90	0,1050	0,62	365,45	226	1312	339	8,7000	51	616
4	Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід) (поз. 10, 11, 13, 21, 33, 35)	67,07	0,0940	6,30	365,45	2304	16044	4039	6,9900	468	6811
5	Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи (поз. 24)	2,44	0,0970	0,24	365,45	87	565	143	7,6600	19	249
6	Перевезення (поз. 2)	4,47	0,1200	0,54	365,45	196	1166	299	7,4800	34	529
	Всього	**122,36**		**12,81**		**4677**	**28157**	**7223**		**889**	**12789**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003
Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування
Об'єкт: Зовнішні мережі водопроводу та каналізації
(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 06 - 1 - 2

Каналізація зовнішня К1
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	**594,738**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**0,841**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**190,344**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**2,74**	**розряд**

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0241	110102,30 --------- 8730,64	101371,66 --------- 43077,31	2653	210	2443 --------- 1038	45,9000 --------- 170,7905	1,11 --------- 4,12
2	С311-15-БП	Перевезення грунту до 15 км, без завантаження	т	42,175	200,84 --------- -	200,84 --------- 58,43	8470		8470 --------- 2464	- --------- 0,2240	- --- ------- 9,45
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000 м3	0,0241	7021,51 --------- 878,77	6115,61 --------- 2091,57	169	21	147 --------- 50	4,6200 --------- 6,8331	0,11 --------- 0,16
4	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000 м3	0,199	50946,86 --------- 2733,32	48213,54 --------- 21388,99	10138	544	9594 --------- 4256	14,3700 --------- 85,5270	2,86 --------- 17,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 ; тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 Котв=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; =Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100 м3	0,9	58427,48 --------- 58427,48	- --------- -	52585	52585	- --------- -	314,1600 --------- -	282,74 --------- -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000 м3	0,2019	10815,76 --------- -	10815,76 --------- 3953,52	2184		2184 --------- 798	- --------- 15,1575	- --------- 3,06
7	КБ1-27-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000 м3	0,2019	6056,82 --------- -	6056,82 --------- 2213,97	1223		1223 --------- 447	- --------- 8,4882	- --------- 1,71
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	2,019	6326,02 --------- 3835,04	2490,98 --------- 1178,85	12772	7743	5029 --------- 2380	18,3600 --------- 5,1175	37,07 --------- 10,33
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100 м3	0,14	27556,42 --------- 27556,42	- --------- -	3858	3858	- --------- -	150,4500 --------- -	21,06 --------- -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3	1,47	15886,14 --------- 3256,49	- --------- -	23353	4787	- --------- -	16,3200 --------- -	23,99 --------- -
11	КБ23-23-23М	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	шт	1	6941,54 --------- 6054,82	194,43 --------- 89,37	6942	6055	194 --------- 89	27,2200 --------- 0,3362	27,22 --------- 0,34
12	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	км	0,0975	121941,28 --------- 88951,62	30621,44 --------- 14917,57	11889	8673	2986 --------- 1454	395,2000 --------- 65,6365	38,53 --------- 6,40
13	С113-1453	Труби зовнішньої канализації ПВХ діаметром 160 мм	м	97,5	241,33 --------- -	- --------- -	23530		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	км	0,0495	93334,48 ---------- 70684,29	21602,87 ---------- 10522,69	4620	3499	1069 ---------- 521	310,4000 ---------- 46,3270	15,36 ---------- 2,29
15	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	49,5	137,92 ---------- -	- ---------- -	6827		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
16	КР20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 шт	0,1	1882,47 ---------- 1839,76	- ---------- -	188	184	- ---------- -	9,2200 ---------- -	0,92 ---------- -
17	КР20-25-29 Квитр=50,	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 шт	0,1	7253,46 ---------- 7083,67	- ---------- -	725	708	- ---------- -	35,5000 ---------- -	3,55 ---------- -
18	КБ16-30-23М	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	1628,02 ---------- 860,84	- ---------- -	1628	861	- ---------- -	3,8700 ---------- -	3,87 ---------- -
19	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,015	32426,49 ---------- 24525,38	447,24 ---------- 219,55	486	368	7 -------- 3	124,1100 ---------- 0,9310	1,86 ---------- 0,01
20	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	16	474,06 ---------- 229,66	233,85 ---------- 111,18	7585	3675	3742 ---------- 1779	1,1300 ---------- 0,4838	18,08 ---------- 7,74
21	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм (футляр)	км	0,017	397096,45 ---------- 184657,60	172080,14 ---------- 27039,45	6751	3139	2925 ---------- 460	727,6000 ---------- 110,5922	12,37 ---------- 1,88
22	С113-203	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	17	3216,24 ---------- -	- ---------- -	54676		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
23	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	км	0,008	127288,01 ---------- 99832,89	19763,98 ---------- 1211,13	1018	799	158 ---------- 10	417,1000 ---------- 4,5609	3,34 ---------- 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	8	262,46 ---------- -	- ---------- -	2100		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
25	КБ9-52-1	Різання стального профільованого настилу (різання труб повздовж)	м	50	143,83 ---------- 118,59	- ---------- -	7192	5930	- ---------- -	0,5400 ---------- -	27,00 ---------- -
26	КБ23-13-4ЗМ	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10 м3	0,598	127991,44 ---------- 51961,98	33129,20 ---------- 14484,85	76539	31073	19811 ---------- 8662	233,6000 ---------- 48,8843	139,69 ---------- 29,23
27	К585521-Л003	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	565,43 ---------- -	- ---------- -	2262		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
28	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1012,84 ---------- -	- ---------- -	2026		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
29	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	1527,14 ---------- -	- ---------- -	16799		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
30	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	9	1429,07 ---------- -	- ---------- -	12862		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
31	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	9	1412,23 ---------- -	- ---------- -	12710		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
32	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	9	141,04 ---------- -	- ---------- -	1269		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
33	С113-753	Люк чавунний для колодязів середній	шт	2	5522,50 ---------- -	- ---------- -	11045		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
34	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	7	8947,31 ---------- -	- ---------- -	62631		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
35	С121-781-1	Драбина металева	т	0,4	33811,87 ---------- -	- ---------- -	13525		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли (_керамічної_)(_силікатної_)(_порожнистої _) при висоті поверху до 4 м (підмуровка горловин)	м3	0,43	2988,87 --------- 1800,88	275,04 --------- 161,79	1285	774	118 --------- 70	8,2000 --------- 0,6120	3,53 --------- 0,26
37	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,17	9296,84 --------- -	- --------- -	1580		- --------- -	- --------- -	- --------- -
38	С130-12-1	Жироуловлювач BioBox GL-3, діаметром 1100 мм, висотою 1500 мм	комплект	1	48860,60 --------- -	- --------- -	48861		- --------- -	- --------- -	- --------- -
		Разом					**516956**	**135486**	**60100 ---------- 24481**		**664,26 ---------- 94,04**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					321370				
		Разом прямі витрати					**516956**	**135486**	**60100 ---------- 24481**		**664,26 ---------- 94,04**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**321370**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									83,15
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					30377	30377			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					41872				
		Інші статті витрат					5533				
		Всього загальновиробничі витрати					**77782**	**30377**			**83,15**
		Всього по кошторису					**594738**	**190344**	**60100**		**841,45**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**321370**				
		Кошторисна трудомісткість	**люд.-год.**				**841,45**				
		Кошторисна заробітна плата	**грн.**				**190344**				

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Кошторис: Каналізація зовнішня К1

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загальновиробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 36)	417,30	0,1200	50,10	365,45	18300	81491	21954	7,4800	3123	43377
2	Монтаж металевих конструкцій (поз. 25)	27,00	0,1200	3,24	365,45	1184	5930	1565	7,4800	202	2951
3	Внутрішні санітарно-технічні роботи (поз. 18)	3,87	0,1050	0,41	365,45	149	861	221	8,7000	34	404
4	Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід) (поз. 10, 11, 12, 14, 21, 23, 26)	300,68	0,0940	28,27	365,45	10330	69221	17499	6,9900	2103	29932
5	Перевезення (поз. 2)	9,45	0,1200	1,13	365,45	414	2464	633	7,4800	71	1118
	Всього	**758,30**		**83,15**		**30377**	**159967**	**41872**		**5533**	**77782**

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003
Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування
Об'єкт: Зовнішні мережі водопроводу та каналізації
(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 06 - 1 - 3

Каналізація зовнішня К2

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**570,262**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**0,648**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**152,954**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**3,15**	**розряд**

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0435	110102,30 --------- 8730,64	101371,66 --------- 43077,31	4789	380	4409 --------- 1874	45,9000 --------- 170,7905	2,00 --------- 7,43
2	С311-15-БП	Перевезення грунту до 15 км, без завантаження	т	76,125	200,84 --------- -	200,84 --------- 58,43	15289		15289 --------- 4448	- --------- 0,2240	- --- ------- 17,05
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000 м3	0,0435	7021,51 --------- 878,77	6115,61 --------- 2091,57	305	38	266 --------- 91	4,6200 --------- 6,8331	0,20 --------- 0,30
4	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000 м3	0,178	50946,86 --------- 2733,32	48213,54 --------- 21388,99	9069	487	8582 --------- 3807	14,3700 --------- 85,5270	2,56 --------- 15,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 ; тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 Котв=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; =Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100 м3	0,155	58427,48 --------- 58427,48	- --------- -	9056	9056	- --------- -	314,1600 --------- -	48,69 --------- -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000 м3	0,18	10815,76 --------- -	10815,76 --------- 3953,52	1947		1947 --------- 712	- --------- 15,1575	- --------- 2,73
7	КБ1-27-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000 м3	0,18	6056,82 --------- -	6056,82 --------- 2213,97	1090		1090 --------- 399	- --------- 8,4882	- --------- 1,53
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	1,8	6326,02 --------- 3835,04	2490,98 --------- 1178,85	11387	6903	4484 --------- 2122	18,3600 --------- 5,1175	33,05 --------- 9,21
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100 м3	0,135	27556,42 --------- 27556,42	- --------- -	3720	3720	- --------- -	150,4500 --------- -	20,31 --------- -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3	1,14	15886,14 --------- 3256,49	- --------- -	18110	3712	- --------- -	16,3200 --------- -	18,60 --------- -
11	КБ23-23-23М	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	шт	2	6941,54 --------- 6054,82	194,43 --------- 89,37	13883	12110	389 --------- 179	27,2200 --------- 0,3362	54,44 --------- 0,67
12	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	км	0,1135	179950,88 --------- 90986,34	85849,14 --------- 30873,07	20424	10327	9744 --------- 3504	404,2400 --------- 137,9099	45,88 --------- 15,65
13	С113-1454	Труби з зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200 мм	м	113,5	361,71 --------- -	- --------- -	41054		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 шт	0,1	1882,47 ---------- 1839,76	- --------- -	188	184	- --------- -	9,2200 ---------- -	0,92 ---------- -
15	КР20-25-29 Квитр=50,	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 шт	0,1	7253,46 ---------- 7083,67	- --------- -	725	708	- --------- -	35,5000 ---------- -	3,55 ---------- -
16	КБ16-30-23М	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	1628,02 ---------- 860,84	- --------- -	1628	861	- --------- -	3,8700 ---------- -	3,87 ---------- -
17	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,015	32426,49 ---------- 24525,38	447,24 ---------- 219,55	486	368	7 --------- 3	124,1100 ---------- 0,9310	1,86 ---------- 0,01
18	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	22	474,06 ---------- 229,66	233,85 ---------- 111,18	10429	5053	5145 ---------- 2446	1,1300 ---------- 0,4838	24,86 ---------- 10,64
19	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр)	км	0,004	127288,01 ---------- 99832,89	19763,98 ---------- 1211,13	509	399	79 ---------- 5	417,1000 ---------- 4,5609	1,67 ---------- 0,02
20	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	4	262,46 ---------- -	- --------- -	1050		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
21	КБ9-52-1	Різання стального профільованого настилу (різання труб повздовж)	м	8	143,83 ---------- 118,59	- --------- -	1151	949	- --------- -	0,5400 ---------- -	4,32 ---------- -
22	КБ23-13-23М	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 0,7 м у мокрих ґрунтах	10 м3	0,015	191501,36 ---------- 99415,18	45091,87 ---------- 19817,16	2873	1491	676 ---------- 297	463,8200 ---------- 67,6873	6,96 ---------- 1,02
23	КБ23-13-43М	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10 м3	0,562	127991,44 ---------- 51961,98	33129,20 ---------- 14484,85	71931	29203	18619 ---------- 8140	233,6000 ---------- 48,8843	131,28 ---------- 27,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ23-13-63М	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10 м3	0,185	97291,56 --------- 38081,73	15953,84 --------- 7000,26	17999	7045	2951 --------- 1295	171,2000 --------- 23,8218	31,67 --------- 4,41
25	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	220,24 --------- -	- --------- -	661		- --------- -	- --------- -	- --------- -
26	К585521-Л003	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	565,43 --------- -	- --------- -	1131		- --------- -	- --------- -	- --------- -
27	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	1012,84 --------- -	- --------- -	4051		- --------- -	- --------- -	- --------- -
28	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	1527,14 --------- -	- --------- -	15271		- --------- -	- --------- -	- --------- -
29	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	1429,07 --------- -	- --------- -	11433		- --------- -	- --------- -	- --------- -
30	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	1412,23 --------- -	- --------- -	11298		- --------- -	- --------- -	- --------- -
31	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	9	141,04 --------- -	- --------- -	1269		- --------- -	- --------- -	- --------- -
32	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	2305,23 --------- -	- --------- -	6916		- --------- -	- --------- -	- --------- -
33	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізлобнтонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2199,00 --------- -	- --------- -	2199		- --------- -	- --------- -	- --------- -
34	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2101,92 --------- -	- --------- -	2102		- --------- -	- --------- -	- --------- -
35	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	9	8947,31 --------- -	- --------- -	80526		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С121-781-1	Драбина металева	т	0,3	33811,87 ---------- -	- ---------- -	10144		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
37	КБ23-18-43М	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у мокрих ґрунтах	10 м3	0,186	74194,84 ---------- 36197,42	21454,83 ---------- 9348,68	13800	6733	3991 ---------- 1739	171,1300 ---------- 31,2982	31,83 ---------- 5,82
38	С1415-8014	Дощоприймач	шт	7	5897,45 ---------- -	- ---------- -	41282		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
39	С113-750	Люк чавунний з гратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	7	3852,21 ---------- -	- ---------- -	26965		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
40	С121-781-1	Драбина металева	т	0,2	33811,87 ---------- -	- ---------- -	6762		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
41	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	220,24 ---------- -	- ---------- -	220		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
42	К585521-Л003	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	565,43 ---------- -	- ---------- -	565		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
43	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1012,84 ---------- -	- ---------- -	1013		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
44	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	1527,14 ---------- -	- ---------- -	4581		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
45	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	1429,07 ---------- -	- ---------- -	4287		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
46	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	1412,23 ---------- -	- ---------- -	4237		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	141,04 ---------- -	- --------- -	423		- -------- -	- ---------- -	--- ------- -
		Разом					**510228**	**99727**	**77668** **----------** **31061**		**468,52** **----------** **119,18**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					332833				
		Разом прямі витрати					**510228**	**99727**	**77668** **----------** **31061**		**468,52** **----------** **119,18**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**332833**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									60,66
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					22166	22166			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					33651				
		Інші статті витрат					4217				
		Всього загальновиробничі витрати					**60034**	**22166**			**60,66**
		Всього по кошторису					**570262**	**152954**	**77668**		**648,36**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**332833**				
		Кошторисна трудомісткість	**люд.-год.**				**648,36**				
		Кошторисна заробітна плата	**грн.**				**152954**				

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Кошторис: Каналізація зовнішня К2

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загальновиробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18)	185,07	0,1200	22,21	365,45	8116	38351	10224	7,4800	1385	19725
2	Монтаж металевих конструкцій (поз. 21)	4,32	0,1200	0,52	365,45	189	949	251	7,4800	32	472
3	Внутрішні санітарно-технічні роботи (поз. 16)	3,87	0,1050	0,41	365,45	149	861	221	8,7000	34	404
4	Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід) (поз. 10, 11, 12, 19, 22, 23, 24, 37)	377,39	0,0940	35,47	365,45	12964	86179	21812	6,9900	2638	37414
5	Перевезення (поз. 2)	17,05	0,1200	2,05	365,45	748	4448	1143	7,4800	128	2019
	Всього	**587,70**		**60,66**		**22166**	**130788**	**33651**		**4217**	**60034**

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

(найменування об`єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 972_26 - 06 - 2

Газопровід зовнішній

на будівництво

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**296,058**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**0,431**	**тис.люд-год**
Кошторисна заробітна плата	**104,872**	**тис.грн.**

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторис- на трудо-місткість, тис.люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06 - 2 - 1	Газопостачання зовнішнє	296,058		296,058	0,431	104,872	
Разом по кошторису:			**296,058**		**296,058**	**0,431**	**104,872**	

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту) *[підпис (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу

(найменування) *[підпис (ініціали, прізвище)]*

Склав Козій Т.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003
Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування
Об'єкт: Газопровід зовнішній
(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 06 - 2 - 1

Газопостачання зовнішнє
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**296,058**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**0,431**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**104,872**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**3,74**	**розряд**

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0175	110102,30 ---------- 8730,64	101371,66 ---------- 43077,31	1927	153	1774 ---------- 754	45,9000 ---------- 170,7905	0,80 ---------- 2,99
2	С311-15-БП	Перевезення грунту до 15 км, без завантаження	т	30,625	92,56 ---------- -	92,56 ---------- 58,43	2835		2835 ---------- 1789	- ---------- 0,2240	- --- ------- 6,86
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000 м3	0,0175	7021,51 ---------- 878,77	6115,61 ---------- 2091,57	123	15	108 ---------- 37	4,6200 ---------- 6,8331	0,08 ---------- 0,12
4	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,04	65566,82 ---------- 3524,59	62042,23 ---------- 27523,81	2623	141	2482 ---------- 1101	18,5300 ---------- 110,0580	0,74 ---------- 4,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 ; тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 Котв=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; =Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100 м3	0,03	58427,48 --------- 58427,48	- --------- -	1753	1753	- --------- -	314,1600 --------- -	9,42 --------- -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000 м3	0,04	10815,76 --------- -	10815,76 --------- 3953,52	433		433 --------- 158	- --------- 15,1575	- --------- 0,61
7	КБ1-27-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000 м3	0,04	6056,82 --------- -	6056,82 --------- 2213,97	242		242 --------- 89	- --------- 8,4882	- --------- 0,34
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	0,4	6326,02 --------- 3835,04	2490,98 --------- 1178,85	2530	1534	996 --------- 472	18,3600 --------- 5,1175	7,34 --------- 2,05
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100 м3	0,03	27556,42 --------- 27556,42	- --------- -	827	827	- --------- -	150,4500 --------- -	4,51 --------- -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3	1,68	15886,14 --------- 3256,49	- --------- -	26689	5471	- --------- -	16,3200 --------- -	27,42 --------- -
11	КБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	км	0,12	143473,65 --------- 92650,79	50822,86 --------- 24350,99	17217	11118	6099 --------- 2922	402,2000 --------- 106,3570	48,26 --------- 12,76
12	С113-964	Труби з полиетилену ПЕ- 80 (SDR-17,6) для транспортування газу тиск до 0,6 МПа, діаметр 90х5,2 мм	м	121,2	185,54 --------- -	- --------- -	22487		- --------- -	- --------- -	- --------- -
13	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм	км	0,012	180704,68 --------- 121476,39	52487,63 --------- 15159,49	2168	1458	630 --------- 182	499,8000 --------- 65,1129	6,00 --------- 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10,1	263,30 ---------- -	- --------- -	2659		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
15	С113-154-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм в дуже посиленій ізоляції	м	2,02	263,30 ---------- -	- --------- -	532		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
16	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	2	11189,88 ---------- 5888,01	5301,87 ---------- 2588,47	22380	11776	10604 ---------- 5177	24,6000 ---------- 11,4566	49,20 ---------- 22,91
17	С113-995-11А	Коліна з поліетилену діам. 90 мм /45 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	713,54 ---------- -	- --------- -	2141		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
18	С113-995-11В	Коліна з поліетилену діам. 90 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	713,54 ---------- -	- --------- -	2141		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
19	С113-1292	Муфти з полиетилену діам.90 мм для газовых трубопроводів, з"єднання терморезисторне	шт	12	318,82 ---------- -	- --------- -	3826		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
20	С113-1338	З"єднання PE/STAL de/DN 90/89 мм	шт	2	694,38 ---------- -	- --------- -	1389		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
21	С1534-15	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	6	82,65 ---------- -	- --------- -	496		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
22	С1534-15-1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм в дуже посиленій ізоляці\	шт	1	104,68 ---------- -	- --------- -	105		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1534-267	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5-57х3 мм	шт	2	85,05 ---------- -	- ---------- -	170		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
24	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	22	37,14 ---------- -	- ---------- -	817		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
25	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,12	836,18 ---------- 783,22	52,96 ---------- 24,75	937	877	60 ---------- 28	3,4000 ---------- 0,0915	3,81 ---------- 0,10
26	С111-1721-11Б	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" із дротом	м	112	4,43 ---------- -	- ---------- -	496		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
27	КБ22-35-23М	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	2	507,46 ---------- 473,02	31,95 ---------- 15,68	1015	946	64 ---------- 31	2,1800 ---------- 0,0665	4,36 ---------- 0,13
28	С1630-675	Крани кульові фланцеві газові КЗК 41с, діаметр 80 мм	шт	2	2618,35 ---------- -	- ---------- -	5237		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
29	С130-951	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	247,37 ---------- -	- ---------- -	989		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
30	С130-951-1	Фланець ізолюючий, діаметр 80 мм	шт	1	326,93 ---------- -	- ---------- -	327		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
31	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм (футляр)	км	0,0024	298964,05 ---------- 140890,10	123742,59 ---------- 21082,08	718	338	297 ---------- 51	571,4000 ---------- 87,0980	1,37 ---------- 0,21
32	С113-189-1	Футляр перфорований із труб зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм, довжиною 1,2 м	шт	2	1493,55 ---------- -	- ---------- -	2987		- ---------- -	- ---------- -	- ---------- -
33	КБ22-8-4	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 125 мм (футляр)	км	0,003	151891,92 ---------- 111608,91	24616,18 ---------- 1517,59	456	335	74 ---------- 5	466,3000 ---------- 5,7286	1,40 ---------- 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С113-170	Футляр із сталевих електрозварних труб зовнішній діаметр 127 мм, товщина стінки 5 мм в дуже посиленій ізоляції довжиною 3 м	м	1	1498,56 ---------- -	- --------- -	1499		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
35	КБ9-62-43М	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,016	20819,96 ---------- 8890,22	11273,44 ---------- 5446,64	333	142	180 ---------- 87	40,4800 ---------- 18,7083	0,65 ---------- 0,30
36	С113-138-1	Опора під газопровід з труби сталевої електрозварної прямошовної із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	4	116,62 ---------- -	- --------- -	466		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
37	КБ24-114-13М	Улаштування контрольної трубки	шт	20	4643,77 ---------- 1084,77	1204,56 ---------- 296,35	92875	21695	24091 ---------- 5927	4,6000 ---------- 1,2567	92,00 ---------- 25,13
38	КБ24-103-23М	Врізання штуцером у діючі стальні газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу 80 мм	шт	1	11832,68 ---------- 2650,62	8392,63 ---------- 3089,46	11833	2651	8393 ---------- 3089	9,7600 ---------- 13,4935	9,76 ---------- 13,49
39	КБ15-171-33М	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,022	13778,49 ---------- 13468,74	2,92 ---------- 2,70	303	296	- --------- -	60,5500 ---------- 0,0111	1,33 ---------- -
40	КБ7-24-73М	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м	100 м	0,07	98420,22 ---------- 57783,95	30641,15 ---------- 13132,25	6889	4045	2145 ---------- 919	253,7500 ---------- 44,3296	17,76 ---------- 3,10
41	КБ7-25-73М	Улаштування хвірток з установленням стовпів бетонних	100 шт	0,01	318305,62 ---------- 171267,68	144683,55 ---------- 63970,47	3183	1713	1447 ---------- 640	769,9500 ---------- 224,1591	7,70 ---------- 2,24
42	С121-253	Хвіртка	шт	1	1943,01 ---------- -	- --------- -	1943		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
43	С111-9070	Сітка сталева плетена	м2	8,4	212,37 ---------- -	- --------- -	1784		- --------- -	- ---------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С1-126	Стовпи залізобетонні	шт	6	555,09 ---------- -	- --------- -	3331		- -------- -	- ---------- -	--- ------- -
		Разом					**256111**	**67284**	**62954** **----------** **23458**		**293,91** **----------** **98,54**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					125873				
		Разом прямі витрати					**256111**	**67284**	**62954** **----------** **23458**		**293,91** **----------** **98,54**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**125873**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									38,66
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					14130	14130			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					23072				
		Інші статті витрат					2745				
		Всього загальновиробничі витрати					**39947**	**14130**			**38,66**
		Всього по кошторису					**296058**	**104872**	**62954**		**431,11**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**125873**				
		Кошторисна трудомісткість	**люд.-год.**				**431,11**				
		Кошторисна заробітна плата	**грн.**				**104872**				

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Газопровід зовнішній

Кошторис: Газопостачання зовнішнє

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39, 40, 41)	65,53	0,1200	7,86	365,45	2875	14647	3856	7,4800	489	7220
2	Монтаж металевих конструкцій (поз. 35)	0,95	0,1200	0,11	365,45	42	229	59	7,4800	7	108
3	Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід) (поз. 10, 11, 13, 16, 27, 31, 33, 37, 38)	315,20	0,0940	29,64	365,45	10828	73172	18480	6,9900	2204	31512
4	Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи (поз. 25)	3,91	0,0970	0,38	365,45	139	905	229	7,6600	30	398
5	Перевезення (поз. 2)	6,86	0,0980	0,67	365,45	246	1789	448	2,2100	15	709
	Всього	**392,45**		**38,66**		**14130**	**90742**	**23072**		**2745**	**39947**

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

(найменування об`єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 972_26 - 07 - 1

Благоустрій

на будівництво

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	**17885,616**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**14,973**	**тис.люд-год**
Кошторисна заробітна плата	**3577,076**	**тис.грн.**

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторис- на трудо-місткість, тис.люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07 - 1 - 1	Генеральний план і транспорт	17885,616		17885,616	14,973	3577,076	
Разом по кошторису:			**17885,616**		**17885,616**	**14,973**	**3577,076**	

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту) *[підпис (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу

(найменування) *[підпис (ініціали, прізвище)]*

Склав Козій Т.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Програмний комплекс "АС-4" версія 26.1.003
Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування
Об'єкт: Благоустрій
(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 972_26 - 07 - 1 - 1

Генеральний план і транспорт
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	**17885,616**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**14,973**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**3577,076**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**3,32**	**розряд**

Складений в поточних цінах станом на "1" травня 2026 року

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Розділ 1	**Покриття. Тип 1**									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	1,202	41361,79 ---------- 2777,07	35427,31 ---------- 10543,38	49717	3338	42584 ---------- 12673	14,6000 ---------- 35,1690	17,55 ---------- 42,27
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000 м2	1,202	358988,69 ---------- 6509,78	27324,36 ---------- 8882,44	431504	7825	32844 ---------- 10677	32,0300 ---------- 30,7883	38,50 ---------- 37,01
3	КБ27-13-4 Квитр=-5,	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000 м2	1,202	-102589,28 ---------- -	-2596,78 ---------- -710,28	-123312		-3121 ---------- 854	- ---------- -2,7040	- ------- 3,25
4	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	48,08	2343,68 ---------- 831,34	221,78 ---------- 93,27	112684	39971	10663 ---------- 4484	3,9800 ---------- 0,4036	191,36 ---------- 19,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-65-33М	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,202	283110,72 --------- 161533,18	23063,92 --------- 11596,41	340299	194163	27723 --------- 13939	709,3500 --------- 52,9209	852,64 --------- 63,61
6	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	1214	529,69 --------- -	- --------- -	643044		- --------- -	- --------- -	- --------- -
7	СП1-3322	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	10,217	805,80 --------- -	- --------- -	8233		- --------- -	- --------- -	- --------- -
8	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	6,05	24827,66 --------- 19214,38	1480,20 --------- 641,06	150207	116247	8955 --------- 3878	92,8500 --------- 2,1150	561,74 --------- 12,80
9	С1416-8684	Камені бортові, БР100.30.15 сухого пресування	шт	454	362,70 --------- -	- --------- -	164666		- --------- -	- --------- -	- --------- -
10	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	33,275	3378,64 --------- -	- --------- -	112424		- --------- -	- --------- -	- --------- -
		Разом по розділу 1 Покриття. Тип 1					**1889466**	**361544**	**119648** **---------** **44797**		**1661,79** **---------** **171,85**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1408274				
Розділ 2		**Покриття Тип II**									
11	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	2,91325	41361,79 --------- 2777,07	35427,31 --------- 10543,38	120497	8090	103209 --------- 30716	14,6000 --------- 35,1690	42,53 --------- 102,46
12	С1421-9505	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	438,45	874,71 --------- -	- --------- -	383517		- --------- -	- --------- -	- --------- -
13	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100 м2	29,1325	32209,73 --------- 8151,98	69,30 --------- 27,70	938350	237488	2019 --------- 807	42,0400 --------- 0,1048	1224,73 --------- 3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ47-25-5 Квитр=-2,	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100 м2	29,1325	-19323,67 ---------- 3331,37	- --------- -	-562947	-97051	- --------- -	-17,1800 ---------- -	-500,50 ---------- -
15	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100 м2	29,1325	2441,09 ---------- 1705,19	- --------- -	71115	49676	- --------- -	8,2400 ---------- -	240,05 ---------- -
		Разом по розділу 2 Покриття Тип II					**950532**	**198203**	**105228** **----------** **31523**		**1006,81** **----------** **105,51**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					647101				
Розділ 3		**Покриття Тип III**									
16	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,1209	41361,79 ---------- 2777,07	35427,31 ---------- 10543,38	5001	336	4283 ---------- 1275	14,6000 ---------- 35,1690	1,77 ---------- 4,25
17	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000 м2	0,1209	324131,33 ---------- 5749,66	18825,17 ---------- 6151,87	39187	695	2276 ---------- 744	28,2900 ---------- 21,3270	3,42 ---------- 2,58
18	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000 м2	0,1209	358200,77 ---------- 6509,78	26536,44 ---------- 8538,06	43306	787	3208 ---------- 1032	32,0300 ---------- 29,5618	3,87 ---------- 3,57
19	КБ27-13-4 Квитр=10,	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000 м2	0,1209	205178,57 ---------- -	5193,57 ---------- 1420,56	24806		628 ---------- 172	- ---------- 5,4080	- --- ------- 0,65
		Разом по розділу 3 Покриття Тип III					**112300**	**1818**	**10395** **----------** **3223**		**9,06** **----------** **11,05**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					100087				
Розділ 4		**Покриття Тип IV**									
20	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,4749	41361,79 ---------- 2777,07	35427,31 ---------- 10543,38	19643	1319	16824 ---------- 5007	14,6000 ---------- 35,1690	6,93 ---------- 16,70
21	КБ27-14-1	Улаштування основи зі щебеню, обробленого піщано-цементною сумішшю, за товщини шару 18 см	1000 м2	0,4749	578340,28 ---------- 7579,68	21189,80 ---------- 6952,72	274654	3600	10063 ---------- 3302	37,6200 ---------- 24,1650	17,87 ---------- 11,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ27-13-4 Квитр=7,	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000 м2	0,4749	143625,00 ---------- -	3635,50 ---------- 994,39	68208		1727 ---------- 472	- ---------- 3,7856	- --- ------- 1,80
23	КБ27-13-4 Квитр=-3,	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000 м2	0,4749	-61553,57 ---------- -	-1558,07 ---------- -426,17	-29232		-740 ---------- . 202	- ---------- -1,6224	- --- ------- - 0,77
24	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	33,243	2343,68 ---------- 831,34	221,78 ---------- 93,27	77911	27636	7373 ---------- 3101	3,9800 ---------- 0,4036	132,31 ---------- 13,42
25	КБ11-40-13М	Улаштування покриття з спортивного лінолеуму (реліну)	100 м2	4,749	86035,86 ---------- 13902,50	17,53 ---------- 16,19	408584	66023	83 ---------- 77	62,5000 ---------- 0,0666	296,81 ---------- 0,32
		Разом по розділу 4 Покриття Тип IV					**819768**	**98578**	**35330** **----------** **11757**		**453,92** **----------** **42,95**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					685860				
Розділ 5		**Покриття Тип VI**									
26	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	2,0465	41361,79 ---------- 2777,07	35427,31 ---------- 10543,38	84647	5683	72502 ---------- 21577	14,6000 ---------- 35,1690	29,88 ---------- 71,97
27	КБ27-14-1	Улаштування основи зі щебеню, обробленого піщано-цементною сумішшю, за товщини шару 18 см	1000 м2	2,0465	578340,28 ---------- 7579,68	21189,80 ---------- 6952,72	1183573	15512	43365 ---------- 14229	37,6200 ---------- 24,1650	76,99 ---------- 49,45
28	КБ27-13-4 Квитр=-3,	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000 м2	2,0465	-61553,57 ---------- -	-1558,07 ---------- -426,17	-125969		-3189 ---------- . 872	- ---------- -1,6224	- --- ------- - 3,32
29	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	143,255	2343,68 ---------- 831,34	221,78 ---------- 93,27	335744	119094	31771 ---------- 13361	3,9800 ---------- 0,4036	570,15 ---------- 57,82
30	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій (резиновепокриття)	100 м2	20,465	155735,78 ---------- 13677,42	26,30 ---------- 24,28	3187133	279908	538 ---------- 497	54,6900 ---------- 0,0999	1119,23 ---------- 2,04
		Разом по розділу 5 Покриття Тип VI					**4665128**	**420197**	**144987** **----------** **48792**		**1796,25** **----------** **177,96**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					4099944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Розділ 6	**Покриття Тип V**									
31	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	1,6241	41361,79 ---------- 2777,07	35427,31 ---------- 10543,38	67176	4510	57537 ---------- 17124	14,6000 ---------- 35,1690	23,71 ---------- 57,12
32	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000 м2	1,6241	358988,69 ---------- 6509,78	27324,36 ---------- 8882,44	583034	10573	44377 ---------- 14426	32,0300 ---------- 30,7883	52,02 ---------- 50,00
33	КБ27-13-4 Квитр=-5,	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000 м2	1,6241	-102589,28 ---------- -	-2596,78 ---------- -710,28	-166615		-4217 ---------- 1154	- ---------- -2,7040	- ------- 4,39
34	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	113,687	2343,68 ---------- 831,34	221,78 ---------- 93,27	266446	94513	25214 ---------- 10604	3,9800 ---------- 0,4036	452,47 ---------- 45,88
35	КБ27-65-33М	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,6241	283110,72 ---------- 161533,18	23063,92 ---------- 11596,41	459800	262346	37458 ---------- 18834	709,3500 ---------- 52,9209	1152,06 ---------- 85,95
36	С1426-11789-1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200]	м2	1640,341	460,33 ---------- -	- --------- -	755098		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
37	СП1-3322	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	14	805,80 ---------- -	- --------- -	11281		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
38	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	627	500,32 ---------- 270,84	- --------- -	313701	169817	- --------- -	1,3200 ---------- -	827,64 ---------- -
39	С1416-8684-1	Поребрик, БР100.20.8 сухого пресування	шт	627	162,89 ---------- -	- --------- -	102132		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
		Разом по розділу 6 Покриття Тип V					**2392053**	**541759**	**160369** **----------** **59834**		**2507,90** **----------** **234,56**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					1689925				
	Розділ 7	**Зелені насадження**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ47-6-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті	10 шт	8,6	2891,19 --------- 2891,19	- --------- -	24864	24864	- --------- -	15,2000 --------- -	130,72 --------- -
41	КБ47-6-1	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м у природному ґрунті	10 ям	14,5	1833,62 --------- 1833,62	- --------- -	26587	26587	- --------- -	9,6400 --------- -	139,78 --------- -
42	КБ47-9-2	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м	10 шт	8,6	2770,09 --------- 2227,58	497,46 --------- 129,54	23823	19157	4278 --------- 1114	9,6700 --------- 0,5330	83,16 --------- 4,58
43	КБ47-9-1	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м	10 шт	14,5	1959,22 --------- 1416,71	497,46 --------- 129,54	28409	20542	7213 --------- 1878	6,1500 --------- 0,5330	89,18 --------- 7,73
44	С1429-99	Клен цукристий	шт	29	4121,87 --------- -	- --------- -	119534		- --------- -	- --------- -	- --------- -
45	С1429-103	Липа дрібнолиста	шт	57	879,04 --------- -	- --------- -	50105		- --------- -	- --------- -	- --------- -
46	С1429-80	Кущі	шт	145	294,39 --------- -	- --------- -	42687		- --------- -	- --------- -	- --------- -
		Разом по розділу 7 Зелені насадження					**316009**	**91150**	**11491** **---------** **2992**		**442,84** **---------** **12,31**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					213368				
Розділ 8		**Огорожа**									
47	КБ7-24-11ЗМ	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100 м	3,977	89518,86 --------- 48011,76	34877,15 --------- 14972,54	356017	190943	138706 --------- 59546	205,9000 --------- 50,6441	818,86 --------- 201,41
48	СП1-329	Панелі сітчасті 2,5х2,03	м2	812	320,48 --------- -	- --------- -	260230		- --------- -	- --------- -	- --------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С113-161	Стійки огорожі 80х60х3,5	м	505,6	262,07 ---------- -	- --------- -	132503		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
50	СП1-141	Розчин цементний	м3	0,035793	4947,00 ---------- -	- --------- -	177		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
		Разом по розділу 8 Огорожа					**748927**	**190943**	**138706** **----------** **59546**		**818,86** **----------** **201,41**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					419278				
Розділ 9		**Малі архітектурні форми**									
51	КМ38-1-33М	Монтаж малих архітектурних форм, маса до 0,1 т	шт	142	5506,07 ---------- 4163,98	736,29 ---------- 274,44	781862	591285	104553 ---------- 38970	18,5000 ---------- 1,0678	2627,00 ---------- 151,63
52	КМ38-1-43М	Монтаж малих архітектурних форм, маса до 0,5 т	шт	33	6305,23 ---------- 4434,08	1122,47 ---------- 437,02	208073	146325	37042 ---------- 14422	19,7000 ---------- 1,6042	650,10 ---------- 52,94
53	КМ38-1-53М	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т	шт	11	9897,43 ---------- 7202,56	1625,65 ---------- 614,59	108872	79228	17882 ---------- 6760	32,0000 ---------- 2,1956	352,00 ---------- 24,15
54	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	18,1	3378,64 ---------- -	- --------- -	61153		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
55	С1610-1020-1	Гойдалка на двох дітей (Т403 INTERATLETIKA)	шт	12	9584,77 ---------- -	- --------- -	115017		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
56	С1610-1020-2	Гойдалка на двох дітей (Т405 INTERATLETIKA)	шт	4	9434,67 ---------- -	- --------- -	37739		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
57	С1610-1020-3	Гойдалка одномісна (Т401 INTERATLETIKA)	шт	21	5742,94 ---------- -	- --------- -	120602		- --------- -	- ---------- -	- ------- -
58	С1610-1020-4	Гойдалка одномісна (Т402 INTERATLETIKA)	шт	8	6279,97 ---------- -	- --------- -	50240		- --------- -	- ---------- -	- ------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С1610-1020-5	Дитячий ігровий будиночок (Т306 INTERATLETIKA)	шт	4	25198,57	-	100794		-	-	-
60	С1610-1020-6	Дитячий ігровий будиночок (Т304 INTERATLETIKA)	шт	7	22820,49	-	159743		-	-	-
61	С1610-1020-7	Пісочниця (Р301 INTERATLETIKA)	шт	11	6482,39	-	71306		-	-	-
62	С1610-1020-8	Урна (S742 INTERATLETIKA)	шт	4	1744,13	-	6977		-	-	-
63	С1610-1020-9	Лава (S721 INTERATLETIKA)	шт	5	2750,72	-	13754		-	-	-
64	С1610-1020-10	Гімнастичні бруси (УТ110.2 INTERATLETIKA)	шт	10	5104,01	-	51040		-	-	-
65	С1610-1020-11	Гімнастичний турнік (УТ710.1 INTERATLETIKA)	шт	1	7466,94	-	7467		-	-	-
66	С1610-1020-12	Драбинка мостик (SE704 INTERATLETIKA)	шт	2	5921,95	-	11844		-	-	-
67	С1610-1020-13	Драбинка (S306 INTERATLETIKA)	шт	35	14207,92	-	497277		-	-	-
68	С1610-1020-14	Карусель велика (TE211 INTERATLETIKA)	шт	5	14328,53	-	71643		-	-	-
69	С1610-1020-15	Бігова доріжка (L-40мх1м)	шт	2	45382,08	-	90764		-	-	-
70	С1610-1020-16	Яма для стрибків у пісок (3х2м)	шт	2	10755,22	-	21510		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С1610-1020-17	Ліхтар S-52W ROSA	шт	42	7068,53 ---------- -	- --------- -	296878		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
72	С1610-1020-18	Тіньовий навіс	шт	11	153182,67 ---------- -	- --------- -	1685009		- --------- -	- ---------- -	- --------- -
		Разом по розділу 9 Малі архітектурні форми					**4569564**	**816838**	**159477** **----------** **60152**		**3629,10** **----------** **228,72**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					3593249				
		Разом прямі витрати					**16463747**	**2721030**	**885631** **----------** **322616**		**12326,53** **----------** **1186,32**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**12857086**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									1459,65
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					533430	533430			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					786963				
		Інші статті витрат					101476				
		Всього загальновиробничі витрати					**1421869**	**533430**			**1459,65**
		Всього по кошторису					**17885616**	**3577076**	**885631**		**14972,50**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**12857086**				
		Кошторисна трудомісткість	**люд.-год.**				**14972,50**				
		Кошторисна заробітна плата	**грн.**				**3577076**				

Проект: Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

Об'єкт: Благоустрій

Кошторис: Генеральний план і транспорт

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обгрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 4, 24, 25, 29, 30, 34, 38, 47)	4749,13	0,1200	569,90	365,45	208270	1079575	283327	7,4800	35522	527119
2	Наземні інженерні споруди (автомобільні дороги, залізні дороги, мости та труби, аеродроми, трамвайні колії) (поз. 1, 2, 3, 5, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35)	3483,42	0,1320	459,81	365,45	168037	802019	213412	9,1800	31978	413427
3	Монтаж устаткування (поз. 51, 52, 53)	3857,82	0,0790	304,77	365,45	111377	876990	217442	6,2300	24034	352853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Озеленення. Захистні лісонасадження. Багаторічні плодові насадження. (поз. 13, 14, 15, 40, 41, 42, 43)	1422,48	0,0880	125,17	365,45	45746	285062	72782	6,9900	9942	128470
	Всього	**13512,85**		**1459,65**		**533430**	**3043646**	**786963**		**101476**	**1421869**

Форма № 5а

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЗВЕДЕНОГО КОШТОРИСНОГО РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 972_26

Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" у м. Івано-Франківську. Коригування

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн	у тому числі		
						відпускна ціна, грн	транспорт-на складова, грн	заготівель-но-складські витрати, грн
					Разом	разом	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1,27	Витрати праці робітників-будівельників та робітників-монтажників	люд.-год.	131590	224,95 ---------- 29601314			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками та робітниками-монтажниками	розряд	3,67				
3	3	Витрати праці робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.-год.	9821	250,74 ---------- 2462563			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	7,79				
5		Витрати праці робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні грунту та будівельного сміття	люд.-год.	150	260,84 ---------- 39225			
6		Витрати праці робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год.	15777	365,45 ---------- 5765745			
Разом кошторисна трудомісткість				157338	37868848			
Середній розряд робіт				3,67				
		II.Будівельні машини та механізми						
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год.	246,7529	532,59 ---------- 131419			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год.	891,288985	638,91 ---------- 569453			
3	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год.	7,522852	692,56 ---------- 5210			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш.год.	0,83	825,13 ---------- 685			
5	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш.год.	1,025955	661,84 ---------- 679			
6	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш.год.	3,4	838,56 ---------- 2851			
7	КБМ201-53	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 14,4 т	маш.год.	3,4	39,32 ---------- 134			
8	КБМ201-80	Спецавтомобіль на базі УАЗ	маш.год.	8,9	446,13 ---------- 3971			
9	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год.	8,716916	1018,09 ---------- 8875			
10	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш.год.	2,3306	866,31 ---------- 2019			
11	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год.	45,04	783,89 ---------- 35306			
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год.	205,9805	611,19 ---------- 125894			
13	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год.	1021,0524332	713,11 ---------- 728119			
14	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год.	0,09331	961,13 ---------- 90			
15	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год.	0,73493	1002,04 ---------- 736			
16	КБМ202-811	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год.	0,83	507,57 ---------- 421			
17	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год.	22,9024	237,47 ---------- 5439			
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год.	235,50399	1072,72 ---------- 252629			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год.	264,189135	1049,79 ---------- 277344			
20	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш.год.	12,60432	1309,42 ---------- 16504			
21	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш.год.	158,021247	1012,93 ---------- 160065			
22	КБМ202-1438	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш.год.	1,296	1207,24 ---------- 1565			
23	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год.	32,5219782	842,72 ---------- 27407			
24	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год.	19,072	650,35 ---------- 12403			
25	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш.год.	5,284807	1446,01 ---------- 7642			
26	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш.год.	266,4529	313,86 ---------- 83628			
27	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год.	3,6018	336,58 ---------- 1212			
28	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год.	339,312	828,86 ---------- 281244			
29	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год.	1,5	997,13 ---------- 1496			
30	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год.	407,638877	292,21 ---------- 119118			
31	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год.	12,005434	382,28 ---------- 4589			
32	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год.	108,856589	118,88 ---------- 12941			
33	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год.	41,73848	207,85 ---------- 8676			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш.год.	1,858016	206,19 ---------- 383			
35	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год.	65,97046	435,57 ---------- 28734			
36	КБМ204-501	Установки для зварювання аргонодугового	маш.год.	5,0688	171,18 ---------- 868			
37	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год.	2349,551202	75,83 ---------- 178162			
38	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год.	0,0736	191,34 ---------- 14			
39	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш.год.	10,88	198,25 ---------- 2157			
40	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год.	10,563862	101,64 ---------- 1074			
41	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш.год.	639,927	28,97 ---------- 18536			
42	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год.	817,05375	559,77 ---------- 457365			
43	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год.	110,88503	626,89 ---------- 69512			
44	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год.	0,2202	73,40 ---------- 16			
45	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш.год.	0,1054	812,57 ---------- 86			
46	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш.год.	190,022241	1203,07 ---------- 228610			
47	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш.год.	45,975956	732,84 ---------- 33693			
48	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш.год.	12,356674	920,49 ---------- 11374			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год.	53,596923	1196,09 ---------- 64107			
50	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш.год.	32,803198	1381,77 ---------- 45327			
51	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год.	0,0268	1682,59 ---------- 45			
52	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш.год.	8,046384	926,37 ---------- 7454			
53	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш.год.	146,062044	241,79 ---------- 35316			
54	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год.	108,776589	248,38 ---------- 27018			
55	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш.год.	0,63035	1410,12 ---------- 889			
56	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год.	157,4330775	1530,38 ---------- 240933			
57	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш.год.	8,007219	1918,08 ---------- 15358			
58	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш.год.	13,6620895	101,74 ---------- 1390			
59	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год.	13,418524	766,99 ---------- 10292			
60	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год.	63,984794	926,09 ---------- 59256			
61	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш.год.	7,941341	104,58 ---------- 830			
62	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год.	37,009132	1213,31 ---------- 44904			
63	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш.год.	5,3955	1294,49 ---------- 6984			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год.	1,796144	1044,59 ---------- 1876			
65	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год.	0,7104	1732,80 ---------- 1231			
66	КБМ215-801	Лабораторії для контролю зварних з'єднань напівстаціонарні	маш.год.	80,4	431,93 ---------- 34727			
67	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш.год.	1,55	1366,39 ---------- 2118			
68	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш.год.	1,34563	718,55 ---------- 967			
69	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год.	21,42	1169,23 ---------- 25045			
70	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш.год.	0,0672	1086,87 ---------- 73			
71	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш.год.	4,326	503,43 ---------- 2178			
72	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год.	0,63	19,22 ---------- 12			
73	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш.год.	0,38	25,58 ---------- 10			
74	КБМ225-2304	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш.год.	6,23	50,81 ---------- 317			
75	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год.	1391,08128	318,96 ---------- 443702			
76	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год.	257,461	9,08 ---------- 2338			
77	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год.	87,5980926	29,90 ---------- 2619			
78	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш.год.	3,392	368,73 ---------- 1251			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш.год.	5,292	376,30 ---------- 1991			
80	КБМ233-290	Верстат токарно-гвинторізний	маш.год.	1,9	365,66 ---------- 695			
81	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год.	174,64	7,47 ---------- 1305			
82	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш.год.	0,05	221,95 ---------- 11			
83	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш.год.	0,05	470,10 ---------- 24			
84	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год.	180,4008714	159,32 ---------- 28742			
85	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш.год.	9,1904	250,54 ---------- 2303			
86	КБМ233-605-ХБ1	Ручна затиральна машина з бензиновим двигуном потужністю до 4 кВт	маш.год.	43,1894	71,29 ---------- 3079			
87	КБМ233-605-ХБ2	Ручна затиральна машина з бензиновим двигуном потужністю до 9 кВт	маш.год.	77,36536	126,72 ---------- 9804			
88	КБМ233-605-ХБ3	Двороторна затиральна машина з бензиновим двигуном потужністю до 30 кВт	маш.год.	16,33686	290,15 ---------- 4740			
89	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год.	1093,82	10,60 ---------- 11590			
90	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год.	1,52	10,83 ---------- 16			
91	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш.год.	0,1	14,57 ---------- 1			
92	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год.	0,141	24,24 ---------- 3			
93	С311-1-БП	Перевезення грунту до 1 км, без завантаження	т	1588,412	18,60 ---------- 29544			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	С311-15-БП	Перевезення грунту до 15 км, без завантаження	т	30,625	92,56 ---------- 2835			
95	С311-15-БП	Перевезення грунту до 15 км, без завантаження	т	114,485	195,86 ---------- 22423			
96	С311-15-БП	Перевезення грунту до 15 км, без завантаження	т	138,25	200,84 ---------- 27766			
97	С311-15-БП	Перевезення грунту до 15 км, без завантаження	т	47,6	201,48 ---------- 9590			
		Разом:			**5155396**			

III.Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

98	КБМУ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год.	29,372	-			
99	КБМУ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год.	239,3825	-			
100	КБМУ200-68	Пістолет монтажний	маш.год.	1048,0204	-			
101	КБМУ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год.	400,993034	-			
102	КБМУ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год.	1098,27816	-			
103	КБМУ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год.	388,88752	-			
104	КБМУ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш.год.	51,47	-			
105	КБМУ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год.	121,067552	-			
106	КБМУ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год.	66,339936	-			
107	КБМУ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год.	407,874	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	КБМУ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год.	78,2186	-			
109	КБМУ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год.	119,322982	-			
110	КБМУ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш.год.	0,670532	-			
111	КБМУ209-1500	Ямокопачі	маш.год.	2,8217	-			
112	КБМУ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год.	860,404092	-			
113	КБМУ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год.	22,51072	-			
114	КБМУ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год.	559,32	-			
115	КБМУ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год.	6,6496	-			
116	КБМУ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш.год.	0,05	-			
117	КБМУ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год.	965,37218	-			
118	КБМУ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год.	654,754459	-			
119	КБМУ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год.	126,58055	-			
120	КБМУ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год.	33,79786	-			
121	КБМУ270-115	Дрелі електричні	маш.год.	1194,21523	-			
122	КБМУ270-115	Дрилі електричні	маш.год.	1,2	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	КБМУ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год.	732,513949	-			
124	КБМУ270-117	Вібратори глибинні	маш.год.	408,5291	-			
125	КБМУ270-119	Шуруповерти	маш.год.	51,686001	-			
126	КБМУ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год.	341,133516	-			
127	КБМУ270-135	Перфоратори електричні	маш.год.	703,764153	-			
128	КБМУ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год.	9,075	-			
129	КБМУ270-163	Прес ручний	маш.год.	8,37164	-			
130	КБМУ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год.	46,657174	-			
131	КБМУ270-236	Пилосос промисловий	маш.год.	57,65898	-			
132	КБМУ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год.	162,503094	-			
133	КБМУ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год.	0,08	-			
		IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції						
134	1507-5135	Опромінювач бактерицидний настельний розміром 1060х215х150 мм, потужністю 0,2 кВт	шт	1	3417,72 ---------- 3418	3350,00 ---------- 3350	0,71 ---------- 1	67,01 ---------- 67
135	1517-1114-7	Шафа навісного виконання розміром 1400х400х200, IP21 МКН-1442	шт	1	3028,76 ---------- 3029	2958,43 ---------- 2958	10,94 ---------- 11	59,39 ---------- 59
136	1601-1053-13-4	Кнопка керування автоматикою(5.3 "пуск ВПВ", синя) DETEKTO BTN110	шт	18	1356,78 ---------- 24422	1330,00 ---------- 23940	0,18 ---------- 3	26,60 ---------- 479

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	2405-1450	Кронштейн для кріплення умивальників	шт	170	22,44 ---------- 3815	20,91 ---------- 3555	1,09 ---------- 185	0,44 ---------- 75
138	К581121-А002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	156	1658,14 ---------- 258670	1440,00 ---------- 224640	185,63 ---------- 28958	32,51 ---------- 5072
139	К581121-А005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	70	1379,65 ---------- 96576	1262,00 ---------- 88340	90,60 ---------- 6342	27,05 ---------- 1894
140	К581121-А012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	28	686,74 ---------- 19229	606,60 ---------- 16985	66,67 ---------- 1867	13,47 ---------- 377
141	К582821-558	Перемычки ж/б марки 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1вып.1	шт	46	263,49 ---------- 12121	241,67 ---------- 11117	16,65 ---------- 766	5,17 ---------- 238
142	К582821-560	Перемычки ж/б марки 2ПБ16-2 серия 1.038.1-1вып.1	шт	26	285,65 ---------- 7427	260,00 ---------- 6760	20,05 ---------- 521	5,60 ---------- 146
143	К582821-562	Перемычки ж/б марки 2ПБ17-2 серия 1.038.1-1вып.1	шт	4	412,49 ---------- 1650	382,50 ---------- 1530	21,90 ---------- 88	8,09 ---------- 32
144	К582821-566	Перемычки ж/б марки 2ПБ22-3 серия 1.038.1-1вып.1	шт	5	450,53 ---------- 2253	413,33 ---------- 2067	28,37 ---------- 142	8,83 ---------- 44
145	К582821-579	Перемычки ж/б марки 3ПБ16-37-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	49	479,02 ---------- 23472	455,10 ---------- 22300	14,53 ---------- 712	9,39 ---------- 460
146	К582821-581	Перемычки ж/б марки 3ПБ18-37-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	16	523,58 ---------- 8377	496,36 ---------- 7942	16,95 ---------- 271	10,27 ---------- 164
147	К582821-583	Перемычки ж/б марки 3ПБ18-8-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	38	499,24 ---------- 18971	472,50 ---------- 17955	16,95 ---------- 644	9,79 ---------- 372
148	К582821-585	Перемычки ж/б марки 3ПБ21-8-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	3	487,41 ---------- 1462	458,33 ---------- 1375	19,52 ---------- 59	9,56 ---------- 29
149	К582821-587	Перемычки ж/б марки 3ПБ25-8-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	19	570,95 ---------- 10848	536,67 ---------- 10197	23,08 ---------- 439	11,20 ---------- 213
150	К582821-589	Перемычки ж/б марки 3ПБ27-8-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	35	690,86 ---------- 24180	651,67 ---------- 22808	25,64 ---------- 897	13,55 ---------- 474
151	К582821-593	Перемычки ж/б марки 3ПБ34-4-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	14	808,22 ---------- 11315	758,33 ---------- 10617	34,04 ---------- 477	15,85 ---------- 222

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	К582821-607	Перемычки ж/б марки 5ПБ18-27-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	50	900,78 ---------- 45039	847,50 ---------- 42375	35,62 ---------- 1781	17,66 ---------- 883
153	К582821-609	Перемычки ж/б марки 5ПБ21-27-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	14	1006,19 ---------- 14087	945,86 ---------- 13242	40,60 ---------- 568	19,73 ---------- 276
154	К582821-613	Перемычки ж/б марки 5ПБ25-27-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	30	1770,59 ---------- 53118	1687,72 ---------- 50632	48,15 ---------- 1445	34,72 ---------- 1042
155	К582821-617	Перемычки ж/б марки 5ПБ27-27-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	20	1626,89 ---------- 32538	1541,57 ---------- 30831	53,42 ---------- 1068	31,90 ---------- 638
156	К582821-625	Перемычки ж/б марки 5ПБ31-27-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	2	2207,20 ---------- 4414	2098,29 ---------- 4197	65,63 ---------- 131	43,28 ---------- 87
157	К582821-627	Перемычки ж/б марки 5ПБ25-37-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	4	1269,86 ---------- 5079	1244,96 ---------- 4980	0,00 ---------- 0	24,90 ---------- 100
158	К582821-630	Перемычки ж/б марки 5ПБ30-37 серия 1.038.1-1вып.1	шт	10	2079,10 ---------- 20791	2038,33 ---------- 20383	0,00 ---------- 0	40,77 ---------- 408
159	К582821-635	Перемычки ж/б марки 5ПБ36-20-П серия 1.038.1-1вып.1	шт	22	2616,83 ---------- 57570	2488,85 ---------- 54755	76,67 ---------- 1687	51,31 ---------- 1129
160	К584211-4042	Панели перекрытий марки ПК60.12-8АТ5Т серия1.141-1 вып.63	шт	32	7204,30 ---------- 230538	6415,36 ---------- 205292	647,68 ---------- 20726	141,26 ---------- 4520
161	К584211-4042-1	Панели перекрытий марки ПК62.12-8АТ5Т серия1.141-1 вып.63	шт	8	7567,74 ---------- 60542	6771,67 ---------- 54173	647,68 ---------- 5181	148,39 ---------- 1187
162	К584211-4042-2	Панели перекрытий марки ПК66.12-8АТ5Т серия1.141-1 вып.63	шт	16	8232,43 ---------- 131719	7423,33 ---------- 118773	647,68 ---------- 10363	161,42 ---------- 2583
163	К584211-4043	Панели перекрытий марки ПК57.12-8АТ5Т серия1.141-1 вып.63	шт	66	5992,13 ---------- 395481	5257,80 ---------- 347015	616,84 ---------- 40711	117,49 ---------- 7754
164	К584211-4053	Панели перекрытий марки ПК63.12-4АТ5Т серия1.141-1 вып.63	шт	33	6196,35 ---------- 204480	5396,33 ---------- 178079	678,52 ---------- 22391	121,50 ---------- 4010
165	К584211-4053-1	Панели перекрытий марки ПК76.12-8	шт	2	11281,38 ---------- 22563	10381,66 ---------- 20763	678,52 ---------- 1357	221,20 ---------- 442
166	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	220,24 ---------- 881	198,11 ---------- 792	17,81 ---------- 71	4,32 ---------- 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	К585521-Л003	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	565,43 ---------- 1696	525,85 ---------- 1578	28,49 ---------- 85	11,09 ---------- 33
168	К585521-Л003	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	565,43 ---------- 2262	525,85 ---------- 2103	28,49 ---------- 114	11,09 ---------- 44
169	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	1012,84 ---------- 7090	936,00 ---------- 6552	56,98 ---------- 399	19,86 ---------- 139
170	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	1527,14 ---------- 16799	1411,72 ---------- 15529	85,48 ---------- 940	29,94 ---------- 329
171	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	1527,14 ---------- 19853	1411,72 ---------- 18352	85,48 ---------- 1111	29,94 ---------- 389
172	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	2305,23 ---------- 16137	2117,57 ---------- 14823	142,46 ---------- 997	45,20 ---------- 316
173	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	20	1429,07 ---------- 28581	1365,43 ---------- 27309	35,62 ---------- 712	28,02 ---------- 560
174	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізлобнтонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2199,00 ---------- 2199	2059,72 ---------- 2060	96,16 ---------- 96	43,12 ---------- 43
175	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	20	1412,23 ---------- 28245	1320,43 ---------- 26409	64,11 ---------- 1282	27,69 ---------- 554
176	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2101,92 ---------- 2102	1925,37 ---------- 1925	135,34 ---------- 135	41,21 ---------- 41
177	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	9	141,04 ---------- 1269	131,15 ---------- 1180	7,12 ---------- 64	2,77 ---------- 25
178	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	141,04 ---------- 1692	131,15 ---------- 1574	7,12 ---------- 85	2,77 ---------- 33
179	С1-126	Стовпи залізобетонні	шт	6	555,09 ---------- 3331	541,28 ---------- 3248	2,93 ---------- 18	10,88 ---------- 65
180	С1-775-1-К	Фотоплівка	м	13,2	649,94 ---------- 8579	637,20 ---------- 8411	0,00 ---------- 0	12,74 ---------- 168
181	С1-1078	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	2086	3,23 ---------- 6738	3,15 ---------- 6571	0,02 ---------- 42	0,06 ---------- 125

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	С1-3051	Багети	м	511,97	62,94 ---------- 32223	61,67 ---------- 31573	0,04 ---------- 20	1,23 ---------- 630
183	С100-15096-3903-11	Кабель вогнестійкий J-Y(St) Y 2x2x0,8	1000м	2,5	37420,80 ---------- 93552	35770,00 ---------- 89425	917,06 ---------- 2293	733,74 ---------- 1834
184	С100-15096-3903-12	Кабель вогнестійкий (N)HXH-FE180/E30 2x1.5	1000м	4,52	40035,40 ---------- 180960	38333,33 ---------- 173267	917,06 ---------- 4145	785,01 ---------- 3548
185	С100-15096-3903-12	Кабель вогнестійкий (N)HXH-FE180/E300 2x1.5	1000м	0,07	40035,40 ---------- 2802	38333,33 ---------- 2683	917,06 ---------- 64	785,01 ---------- 55
186	С100-15096-3903-16	Кабель вогнестійкий FRHF FE180/E30 2x2x0,8	1000м	1,2	37420,80 ---------- 44905	35770,00 ---------- 42924	917,06 ---------- 1100	733,74 ---------- 880
187	С100-15096-3903-22	Кабель вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x4	1000м	0,3	203235,40 ---------- 60971	198333,33 ---------- 59500	917,06 ---------- 275	3985,01 ---------- 1196
188	С100-15096-3903-25	Кабель вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x1,5	1000м	0,15	76806,06 ---------- 11521	74383,00 ---------- 11157	917,06 ---------- 138	1506,00 ---------- 226
189	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00460915	1047603,59 ---------- 4829	1017000,00 ---------- 4688	10062,34 ---------- 46	20541,25 ---------- 95
190	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0016	72626,67 ---------- 116	70588,00 ---------- 113	614,62 ---------- 1	1424,05 ---------- 2
191	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,5467169	42727,15 ---------- 23360	41250,00 ---------- 22552	639,36 ---------- 350	837,79 ---------- 458
192	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,13326	42727,15 ---------- 5694	41250,00 ---------- 5497	639,36 ---------- 85	837,79 ---------- 112
193	С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,5245	42739,82 ---------- 22417	41250,00 ---------- 21636	651,78 ---------- 342	838,04 ---------- 440
194	С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	1,9357	42739,82 ---------- 82731	41250,00 ---------- 79848	651,78 ---------- 1262	838,04 ---------- 1622
195	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,02024	169221,95 ---------- 3425	165500,00 ---------- 3350	403,87 ---------- 8	3318,08 ---------- 67
196	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0017	169221,95 ---------- 288	165500,00 ---------- 281	403,87 ---------- 1	3318,08 ---------- 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
197	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,02075369	169221,95 ---------- 3512	165500,00 ---------- 3435	403,87 ---------- 8	3318,08 ---------- 69
198	С111-113	Бязь сурова	10 м2	0,15	81,49 ---------- 12	78,12 ---------- 12	1,77 ---------- 0	1,60 ---------- 0
199	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,131551	147461,27 ---------- 19399	144166,00 ---------- 18965	403,87 ---------- 53	2891,40 ---------- 380
200	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,01012	114254,15 ---------- 1156	111610,00 ---------- 1129	403,87 ---------- 4	2240,28 ---------- 23
201	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,099578	147461,27 ---------- 14684	144166,00 ---------- 14356	403,87 ---------- 40	2891,40 ---------- 288
202	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	1000 шт	16,37399999	2242,60 ---------- 36720	2193,75 ---------- 35920	4,88 ---------- 80	43,97 ---------- 720
203	С111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0008256	66707,87 ---------- 55	64996,00 ---------- 54	403,87 ---------- 0	1308,00 ---------- 1
204	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,026772	104152,07 ---------- 2788	101706,00 ---------- 2723	403,87 ---------- 11	2042,20 ---------- 55
205	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,37567633	66707,87 ---------- 25061	64996,00 ---------- 24417	403,87 ---------- 152	1308,00 ---------- 491
206	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00704266	66707,87 ---------- 470	64996,00 ---------- 458	403,87 ---------- 3	1308,00 ---------- 9
207	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00000016	66707,88 ---------- 0	64996,00 ---------- 0	403,88 ---------- 0	1308,00 ---------- 0
208	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,3025	66707,87 ---------- 20179	64996,00 ---------- 19661	403,87 ---------- 122	1308,00 ---------- 396
209	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0002	8073,41 ---------- 2	7680,00 ---------- 2	235,11 ---------- 0	158,30 ---------- 0
210	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,3792404	8393,94 ---------- 3183	7680,00 ---------- 2913	549,35 ---------- 208	164,59 ---------- 62
211	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,92993722	12281,73 ---------- 11421	11497,00 ---------- 10691	543,91 ---------- 506	240,82 ---------- 224

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	С111-256	Плитки керамічні для стін	м2	892,97	875,25 ---------- 781572	850,00 ---------- 759025	8,09 ---------- 7224	17,16 ---------- 15323
213	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	203,3755	45,10 ---------- 9172	43,77 ---------- 8902	0,45 ---------- 92	0,88 ---------- 179
214	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00103949	---------- 367,59 0	0,00 ---------- 0	360,38 ---------- 0	7,21 ---------- 0
215	С111-311	Каболка	т	0,126535	213054,78 ---------- 26959	208333,33 ---------- 26361	543,91 ---------- 69	4177,54 ---------- 529
216	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,01824	84956,89 ---------- 1550	82500,00 ---------- 1505	791,07 ---------- 14	1665,82 ---------- 30
217	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	1,21699	43411,43 ---------- 52831	42000,00 ---------- 51114	560,23 ---------- 682	851,20 ---------- 1036
218	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	316,078705	70,92 ---------- 22416	62,79 ---------- 19847	6,74 ---------- 2130	1,39 ---------- 439
219	С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,00801	29618,69 ---------- 237	28842,75 ---------- 231	195,18 ---------- 2	580,76 ---------- 5
220	С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,9288815	29787,42 ---------- 27669	28842,75 ---------- 26791	360,60 ---------- 335	584,07 ---------- 543
221	С111-567-К	Плитки полівінілхлоридні пресовані, товщина 5 мм	м2	2087,43	1276,69 ---------- 2665001	1250,00 ---------- 2609288	1,66 ---------- 3465	25,03 ---------- 52248
222	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,03682	49003,78 ---------- 1804	47723,00 ---------- 1757	319,92 ---------- 12	960,86 ---------- 35
223	С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,03056	49003,78 ---------- 1498	47723,00 ---------- 1458	319,92 ---------- 10	960,86 ---------- 29
224	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,62711128	49003,78 ---------- 30731	47723,00 ---------- 29928	319,92 ---------- 201	960,86 ---------- 603
225	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,1816074	54258,26 ---------- 9854	52874,45 ---------- 9602	319,92 ---------- 58	1063,89 ---------- 193
226	С111-819	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,01	54258,26 ---------- 543	52874,45 ---------- 529	319,92 ---------- 3	1063,89 ---------- 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01386	54258,26 ---------- 752	52874,45 ---------- 733	319,92 ---------- 4	1063,89 ---------- 15
228	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	6,44	24,94 ---------- 161	24,00 ---------- 155	0,45 ---------- 3	0,49 ---------- 3
229	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	2307,8	76,52 ---------- 176593	74,07 ---------- 170939	0,95 ---------- 2192	1,50 ---------- 3462
230	С111-858	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою	м2	147,25	76,31 ---------- 11237	74,07 ---------- 10907	0,74 ---------- 109	1,50 ---------- 221
231	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	321,743256	234,96 ---------- 75597	230,00 ---------- 74001	0,35 ---------- 113	4,61 ---------- 1483
232	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,01425764	55297,56 ---------- 788	54566,00 ---------- 778	319,92 ---------- 5	411,64 ---------- 6
233	С111-1271	Система навісної стіни з алюмінієвого профілю	м2	90,39	12943,19 ---------- 1169935	12680,00 ---------- 1146145	9,40 ---------- 850	253,79 ---------- 22940
234	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	18,11701	4793,64 ---------- 86846	4260,00 ---------- 77178	439,65 ---------- 7965	93,99 ---------- 1703
235	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0271662	191457,95 ---------- 5201	187300,00 ---------- 5088	403,87 ---------- 11	3754,08 ---------- 102
236	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00004	191268,97 ---------- 8	187300,00 ---------- 7	218,60 ---------- 0	3750,37 ---------- 0
237	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,02484	191457,95 ---------- 4756	187300,00 ---------- 4653	403,87 ---------- 10	3754,08 ---------- 93
238	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,02540185	191457,95 ---------- 4863	187300,00 ---------- 4758	403,87 ---------- 10	3754,08 ---------- 95
239	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,01286286	117719,30 ---------- 1514	115000,00 ---------- 1479	411,08 ---------- 5	2308,22 ---------- 30
240	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,61582956	117719,30 ---------- 72495	115000,00 ---------- 70820	411,08 ---------- 253	2308,22 ---------- 1421
241	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0293972	117719,30 ---------- 3461	115000,00 ---------- 3381	411,08 ---------- 12	2308,22 ---------- 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
242	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,69306	117719,30 ---------- 81587	115000,00 ---------- 79702	411,08 ---------- 285	2308,22 ---------- 1600
243	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0007	117526,96 ---------- 82	115000,00 ---------- 81	222,51 ---------- 0	2304,45 ---------- 2
244	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0015	117719,30 ---------- 177	115000,00 ---------- 173	411,08 ---------- 1	2308,22 ---------- 3
245	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0999527	117719,30 ---------- 11766	115000,00 ---------- 11495	411,08 ---------- 41	2308,22 ---------- 231
246	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,049344	117719,30 ---------- 5809	115000,00 ---------- 5675	411,08 ---------- 20	2308,22 ---------- 114
247	С111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,000064	117719,30 ---------- 8	115000,00 ---------- 7	411,08 ---------- 0	2308,22 ---------- 0
248	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,23	1047,63 ---------- 241	1017,00 ---------- 234	10,09 ---------- 2	20,54 ---------- 5
249	С111-1600	Бензин розчинник	т	1,2835962	834,99 ---------- 1072	204,00 ---------- 262	614,62 ---------- 789	16,37 ---------- 21
250	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	255,55436	208,14 ---------- 53191	204,00 ---------- 52133	0,06 ---------- 15	4,08 ---------- 1043
251	С111-1608	Дрантя	кг	131,043084	17,29 ---------- 2266	16,06 ---------- 2105	0,89 ---------- 117	0,34 ---------- 45
252	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	літр	2247,992432	44,96 ---------- 101070	44,08 ---------- 99092	0,00 ---------- 0	0,88 ---------- 1978
253	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	2051,2953	105,25 ---------- 215899	102,50 ---------- 210258	0,69 ---------- 1415	2,06 ---------- 4226
254	С111-1626-1	Фарба вапняна	кг	576,8154	66,27 ---------- 38226	64,28 ---------- 37078	0,69 ---------- 398	1,30 ---------- 750
255	С111-1626-1	Фарба стійка до миття	кг	521,1927	159,39 ---------- 83073	155,57 ---------- 81082	0,69 ---------- 360	3,13 ---------- 1631
256	С111-1631	Замазка захисна	кг	40,4	216,94 ---------- 8764	212,00 ---------- 8565	0,69 ---------- 28	4,25 ---------- 172

1	2	3	4	5	6	7	8	9
257	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	25,135146	38,71 ---------- 973	37,80 ---------- 950	0,15 ---------- 4	0,76 ---------- 19
258	С111-1639	Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм	шт	141,81022	89,81 ---------- 12736	87,75 ---------- 12444	0,30 ---------- 43	1,76 ---------- 250
259	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,023732	85131,58 ---------- 2020	82777,00 ---------- 1964	685,33 ---------- 16	1669,25 ---------- 40
260	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	4,72575	111,72 ---------- 528	108,90 ---------- 515	0,63 ---------- 3	2,19 ---------- 10
261	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	363,253686	408,91 ---------- 148538	400,00 ---------- 145301	0,89 ---------- 323	8,02 ---------- 2913
262	С111-1686	Лінолеум гумовий на теплозвукоізолювальній підоснові [релін]	м2	484,398	706,49 ---------- 342222	691,00 ---------- 334719	1,64 ---------- 794	13,85 ---------- 6709
263	С111-1692	Мастика "Ізол"	т	3,88835	61826,91 ---------- 240405	60000,00 ---------- 233301	614,62 ---------- 2390	1212,29 ---------- 4714
264	С111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	3,7464078	52188,19 ---------- 195518	50550,27 ---------- 189382	614,62 ---------- 2303	1023,30 ---------- 3834
265	С111-1708	Клоччя просочене	кг	78,75986	112,82 ---------- 8886	110,00 ---------- 8664	0,61 ---------- 48	2,21 ---------- 174
266	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	5500,8295	44,10 ---------- 242587	43,00 ---------- 236536	0,24 ---------- 1320	0,86 ---------- 4731
267	С111-1721-11А	Стрічка сигнальна "Обережно водопровід"	м	70	4,41 ---------- 309	4,32 ---------- 302	0,00 ---------- 0	0,09 ---------- 6
268	С111-1721-11Б	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" із дротом	м	112	4,43 ---------- 496	4,32 ---------- 484	0,02 ---------- 2	0,09 ---------- 10
269	С111-1721-11В	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	51,5	4,41 ---------- 227	4,32 ---------- 222	0,00 ---------- 0	0,09 ---------- 5
270	С111-1721-11Д	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	115	4,41 ---------- 507	4,32 ---------- 497	0,00 ---------- 0	0,09 ---------- 10
271	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	3270,279	44,37 ---------- 145102	42,66 ---------- 139510	0,84 ---------- 2747	0,87 ---------- 2845

1	2	3	4	5	6	7	8	9
272	С111-1724	Плитки плінтусні	м	2413,9	37,79 ---------- 91221	36,00 ---------- 86900	1,05 ---------- 2535	0,74 ---------- 1786
273	С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	31,2	40,09 ---------- 1251	38,98 ---------- 1216	0,32 ---------- 10	0,79 ---------- 25
274	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	5,19076	82,06 ---------- 426	80,00 ---------- 415	0,45 ---------- 2	1,61 ---------- 8
275	С111-1756	Решітка припливна ОРГ 140х140 мм Vents	шт	19	408,31 ---------- 7758	400,00 ---------- 7600	0,30 ---------- 6	8,01 ---------- 152
276	С111-1756-1	Решітка фасадна 500х300 мм	шт	1	781,47 ---------- 781	765,45 ---------- 765	0,70 ---------- 1	15,32 ---------- 15
277	С111-1756-2	Решітка фасадна 300х300 мм	шт	2	592,59 ---------- 1185	580,50 ---------- 1161	0,47 ---------- 1	11,62 ---------- 23
278	С111-1757	Рядно	м2	678,1888	90,20 ---------- 61173	88,27 ---------- 59864	0,16 ---------- 109	1,77 ---------- 1200
279	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	2,558	32673,82 ---------- 83580	32251,50 ---------- 82499	179,09 ---------- 458	243,23 ---------- 622
280	С111-1803	Смуга сталева оцинкована 25х4 мм W04/25	м	318	79,15 ---------- 25170	78,43 ---------- 24941	0,13 ---------- 41	0,59 ---------- 188
281	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0243	25187,42 ---------- 612	24680,00 ---------- 600	319,92 ---------- 8	187,50 ---------- 5
282	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	2859,1794	12,81 ---------- 36626	12,63 ---------- 36111	0,08 ---------- 229	0,10 ---------- 286
283	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,53184765	169221,95 ---------- 90000	165500,00 ---------- 88021	403,87 ---------- 215	3318,08 ---------- 1765
284	С111-1849	Гвинти самонарізні	т	0,0078	178349,70 ---------- 1391	174636,00 ---------- 1362	216,65 ---------- 2	3497,05 ---------- 27
285	С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,171992	92208,28 ---------- 15859	90000,00 ---------- 15479	400,27 ---------- 69	1808,01 ---------- 311
286	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,8521304	92167,81 ---------- 78539	90000,00 ---------- 76692	360,60 ---------- 307	1807,21 ---------- 1540

1	2	3	4	5	6	7	8	9
287	С111-1867	Опора під водомірний вузол	шт	1	96,21 ---------- 96	94,22 ---------- 94	0,10 ---------- 0	1,89 ---------- 2
288	С111-1882	Тканина мішечна	10 м2	22,46965	1074,22 ---------- 24137	1050,00 ---------- 23593	3,16 ---------- 71	21,06 ---------- 473
289	С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	9,0231	23,79 ---------- 215	22,67 ---------- 205	0,65 ---------- 6	0,47 ---------- 4
290	С111-1901	Емульсія бітумна, дорожна	т	2,5214	30638,05 ---------- 77251	29439,00 ---------- 74227	598,30 ---------- 1509	600,75 ---------- 1515
291	С111-2012-1	Штукатурка декоративна (гладка)	кг	267,5475	15,52 ---------- 4152	14,62 ---------- 3912	0,60 ---------- 161	0,30 ---------- 80
292	С111-9070	Сітка сталева плетена	м2	8,4	212,37 ---------- 1784	207,62 ---------- 1744	0,59 ---------- 5	4,16 ---------- 35
293	С111-9690	Хомути для кріплення дроту діаметром 8 мм до труби діаметром 225 мм	шт	44	21,91 ---------- 964	21,46 ---------- 944	0,02 ---------- 1	0,43 ---------- 19
294	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,05168	6647,51 ---------- 344	6206,50 ---------- 321	310,67 ---------- 16	130,34 ---------- 7
295	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,04372578	11288,25 ---------- 494	10800,00 ---------- 472	266,91 ---------- 12	221,34 ---------- 10
296	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	4,512813	11288,25 ---------- 50942	10800,00 ---------- 48738	266,91 ---------- 1205	221,34 ---------- 999
297	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	17,55768	12002,25 ---------- 210732	11500,00 ---------- 201913	266,91 ---------- 4686	235,34 ---------- 4132
298	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,024736	12002,25 ---------- 297	11500,00 ---------- 284	266,91 ---------- 7	235,34 ---------- 6
299	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,363	12002,25 ---------- 4357	11500,00 ---------- 4175	266,91 ---------- 97	235,34 ---------- 85
300	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	30,719136	12002,25 ---------- 368699	11500,00 ---------- 353270	266,91 ---------- 8199	235,34 ---------- 7229
301	С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	1,9728	4442,01 ---------- 8763	4088,00 ---------- 8065	266,91 ---------- 527	87,10 ---------- 172

1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	3,6435036	4442,01 ---------- 16184	4088,00 ---------- 14895	266,91 ---------- 972	87,10 ---------- 317
303	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,073468	4442,01 ---------- 326	4088,00 ---------- 300	266,91 ---------- 20	87,10 ---------- 6
304	С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,301116	11288,25 ---------- 3399	10800,00 ---------- 3252	266,91 ---------- 80	221,34 ---------- 67
305	С113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	183,6	50,41 ---------- 9255	49,81 ---------- 9145	0,22 ---------- 40	0,38 ---------- 70
306	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5	61,63 ---------- 308	60,90 ---------- 305	0,27 ---------- 1	0,46 ---------- 2
307	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	13,218	82,96 ---------- 1097	81,66 ---------- 1079	0,68 ---------- 9	0,62 ---------- 8
308	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	18,36	105,99 ---------- 1946	104,71 ---------- 1922	0,49 ---------- 9	0,79 ---------- 15
309	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	12,1476	166,21 ---------- 2019	163,62 ---------- 1988	1,35 ---------- 16	1,24 ---------- 15
310	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,304	247,62 ---------- 1313	243,11 ---------- 1289	2,67 ---------- 14	1,84 ---------- 10
311	С113-73-1	Фітинг прямий під трубу 16х1	шт	3	376,98 ---------- 1131	369,15 ---------- 1107	0,44 ---------- 1	7,39 ---------- 22
312	С113-73-2	Коліно під трубку 16х1 [W-NW-13-HS]	шт	20	566,89 ---------- 11338	555,33 ---------- 11107	0,44 ---------- 9	11,12 ---------- 222
313	С113-73-3	Трійник під трубу 16х1	шт	7	862,65 ---------- 6039	845,30 ---------- 5917	0,44 ---------- 3	16,91 ---------- 118
314	С113-73-5	Ввід для труби 16х1	шт	44	587,62 ---------- 25855	575,66 ---------- 25329	0,44 ---------- 19	11,52 ---------- 507
315	С113-73-6	Насадка з кутом розпилу 20 град.	шт	6	593,07 ---------- 3558	581,00 ---------- 3486	0,44 ---------- 3	11,63 ---------- 70
316	С113-73-6	Хрестовина під трубу 16х1	шт	2	1802,35 ---------- 3605	1766,57 ---------- 3533	0,44 ---------- 1	35,34 ---------- 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
317	С113-73-7	Насадка з кутом розпилу 60 град.	шт	2	593,07 ---------- 1186	581,00 ---------- 1162	0,44 ---------- 1	11,63 ---------- 23
318	С113-73-9	Насадка з кутом розпилу 70 град.	шт	3	593,07 ---------- 1779	581,00 ---------- 1743	0,44 ---------- 1	11,63 ---------- 35
319	С113-73-10	Насадка з кутом розпилу 90 град.	шт	2	593,07 ---------- 1186	581,00 ---------- 1162	0,44 ---------- 1	11,63 ---------- 23
320	С113-73-11	Хомут з гайкою під трубу 16х1	шт	74	63,59 ---------- 4706	61,90 ---------- 4581	0,44 ---------- 33	1,25 ---------- 93
321	С113-73-12	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра	шт	7	183,03 ---------- 1281	179,00 ---------- 1253	0,44 ---------- 3	3,59 ---------- 25
322	С113-73-13	Трос натяжний нержавіючий, діам. 1 мм	м	22	37,56 ---------- 826	36,38 ---------- 800	0,44 ---------- 10	0,74 ---------- 16
323	С113-73-14	Комплект тросових зажимів	шт	3	38,65 ---------- 116	37,45 ---------- 112	0,44 ---------- 1	0,76 ---------- 2
324	С113-73-15	Механічний замок з скляною колбою	шт	4	432,64 ---------- 1731	423,72 ---------- 1695	0,44 ---------- 2	8,48 ---------- 34
325	С113-73-16	Вантаж натяжний	шт	1	653,11 ---------- 653	639,86 ---------- 640	0,44 ---------- 0	12,81 ---------- 13
326	С113-73-17	Заглушка трубна під трос	шт	1	417,36 ---------- 417	408,74 ---------- 409	0,44 ---------- 0	8,18 ---------- 8
327	С113-73-18	Хомут обвідний	шт	4	681,81 ---------- 2727	668,00 ---------- 2672	0,44 ---------- 2	13,37 ---------- 53
328	С113-73-19	Направляючий ролик закритий	шт	11	672,75 ---------- 7400	659,12 ---------- 7250	0,44 ---------- 5	13,19 ---------- 145
329	С113-73-20	Дистанційний ручний пускач	шт	1	2282,57 ---------- 2283	2237,37 ---------- 2237	0,44 ---------- 0	44,76 ---------- 45
330	С113-73-21	Лазерний покажчик напрямку розпилу	шт	1	2967,97 ---------- 2968	2909,33 ---------- 2909	0,44 ---------- 0	58,20 ---------- 58
331	С113-73-22	Модуль BKS-20-2-MT з механічним пуском та виходом під пневмозапуск	комплект	1	99301,48 ---------- 99301	97342,00 ---------- 97342	12,39 ---------- 12	1947,09 ---------- 1947

1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	С113-127-1	Труба нержавіюча 16х1 (ТН-16-ВКS)	м	47	116,58 ---------- 5479	115,56 ---------- 5431	0,15 ---------- 7	0,87 ---------- 41
333	С113-138-1	Опора під газопровід з труби сталевої електрозварної прямошовної із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	4	116,62 ---------- 466	115,03 ---------- 460	0,72 ---------- 3	0,87 ---------- 3
334	С113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,56	246,98 ---------- 138	243,11 ---------- 136	2,03 ---------- 1	1,84 ---------- 1
335	С113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10,1	263,30 ---------- 2659	260,00 ---------- 2626	1,34 ---------- 14	1,96 ---------- 20
336	С113-154-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм в дуже посиленій ізоляції	м	2,02	263,30 ---------- 532	260,00 ---------- 525	1,34 ---------- 3	1,96 ---------- 4
337	С113-161	Стійки огорожі 80х60х3,5	м	505,6	262,07 ---------- 132503	256,00 ---------- 129434	0,93 ---------- 470	5,14 ---------- 2599
338	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	12	262,46 ---------- 3150	258,64 ---------- 3104	1,87 ---------- 22	1,95 ---------- 23
339	С113-170	Футляр із сталевих електрозварних труб зовнішній діаметр 127 мм, товщина стінки 5 мм в дуже посиленій ізоляції довжиною 3 м	м	1	1498,56 ---------- 1499	1484,75 ---------- 1485	2,65 ---------- 3	11,16 ---------- 11
340	С113-189-1	Футляр перфорований із труб зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм, довжиною 1,2 м	шт	2	1493,55 ---------- 2987	1476,68 ---------- 2953	5,75 ---------- 12	11,12 ---------- 22
341	С113-203	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 7 мм	м	39,1	3216,24 ---------- 125755	3182,35 ---------- 124430	9,95 ---------- 389	23,94 ---------- 936
342	С113-236	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 8 мм	м	10	3985,28 ---------- 39853	3933,90 ---------- 39339	21,71 ---------- 217	29,67 ---------- 297
343	С113-359	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	19,8	384,73 ---------- 7618	380,00 ---------- 7524	1,87 ---------- 37	2,86 ---------- 57
344	С113-672	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 150 мм	м	44,352	365,25 ---------- 16200	350,00 ---------- 15523	8,09 ---------- 359	7,16 ---------- 318
345	С113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	36,72	132,01 ---------- 4847	125,62 ---------- 4613	3,80 ---------- 140	2,59 ---------- 95
346	С113-742	Кільця гумові для азбестоцементних муфт САМ	кг	3,608	104,57 ---------- 377	102,00 ---------- 368	0,52 ---------- 2	2,05 ---------- 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
347	С113-750	Люк чавунний з гратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	7	3852,21 ---------- 26965	3750,00 ---------- 26250	26,68 ---------- 187	75,53 ---------- 529
348	С113-753	Люк чавунний для колодязів середній	шт	2	5522,50 ---------- 11045	5400,00 ---------- 10800	14,22 ---------- 28	108,28 ---------- 217
349	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	18	8947,31 ---------- 161052	8750,00 ---------- 157500	21,87 ---------- 394	175,44 ---------- 3158
350	С113-912	Труби сталеві електрозварні з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 65 мм	км	0,103515	1149009,45 ---------- 118940	1138000,00 ---------- 117800	2456,03 ---------- 254	8553,42 ---------- 885
351	С113-942	Ковер	шт	20	1847,04 ---------- 36941	1800,00 ---------- 36000	10,82 ---------- 216	36,22 ---------- 724
352	С113-964	Труби з полиетилену ПЕ- 80 (SDR-17,6) для транспортування газу тиск до 0,6 МПа, діаметр 90х5,2 мм	м	121,2	185,54 ---------- 22487	181,86 ---------- 22041	0,04 ---------- 5	3,64 ---------- 441
353	С113-993-11В	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град.	шт	1	47,77 ---------- 48	46,72 ---------- 47	0,11 ---------- 0	0,94 ---------- 1
354	С113-995-11А	Коліна з поліетилену діам. 90 мм /45 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	713,54 ---------- 2141	699,30 ---------- 2098	0,25 ---------- 1	13,99 ---------- 42
355	С113-995-11В	Коліна з поліетилену діам. 90 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	713,54 ---------- 2141	699,30 ---------- 2098	0,25 ---------- 1	13,99 ---------- 42
356	С113-997	Коліна з полиетилену діам. 110 мм/45 град.	шт	4	377,82 ---------- 1511	369,90 ---------- 1480	0,51 ---------- 2	7,41 ---------- 30
357	С113-1103-11Е	Трійники з поліетилену діам. 315 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	9185,32 ---------- 9185	9004,50 ---------- 9005	0,72 ---------- 1	180,10 ---------- 180
358	С113-1221	Перехідники редукційні з полиетилену діам. 63/32 мм	шт	1	57,87 ---------- 58	56,70 ---------- 57	0,04 ---------- 0	1,13 ---------- 1
359	С113-1287	Муфти з полиетилену діам.32 мм	шт	2	39,91 ---------- 80	39,02 ---------- 78	0,11 ---------- 0	0,78 ---------- 2
360	С113-1292	Муфти з полиетилену діам.90 мм для газовых трубопроводів, з"єднання терморезисторне	шт	12	318,82 ---------- 3826	311,85 ---------- 3742	0,72 ---------- 9	6,25 ---------- 75
361	С113-1293	Муфти з полиетилену діам.110 мм	шт	10	150,37 ---------- 1504	146,33 ---------- 1463	1,09 ---------- 11	2,95 ---------- 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
362	С113-1297	Буртові втулки з полиетилену діам.32 мм	шт	1	60,70 ---------- 61	59,40 ---------- 59	0,11 ---------- 0	1,19 ---------- 1
363	С113-1338	З"єднання PE/STAL de/DN 90/89 мм	шт	2	694,38 ---------- 1389	680,40 ---------- 1361	0,36 ---------- 1	13,62 ---------- 27
364	С113-1348	З"єднання PE/STAL de/DN 100/300 мм	шт	1	4456,71 ---------- 4457	4368,60 ---------- 4369	0,72 ---------- 1	87,39 ---------- 87
365	С113-1354	Труби з полиетилену ПЕ-100 Т-PN 10(SDR-11) для транспортування води, діаметр 32х3 мм	м	8,08	29,24 ---------- 236	28,56 ---------- 231	0,11 ---------- 1	0,57 ---------- 5
366	С113-1360	Труби з полиетилену ПЕ-100 Т-PN 10(SDR-11) для транспортування води, діаметр 110х10 мм	м	42,62	330,35 ---------- 14080	322,71 ---------- 13754	1,16 ---------- 49	6,48 ---------- 276
367	С113-1451	Труби зовнішньої канализації ПВХ діаметром 110 мм	м	49,5	137,92 ---------- 6827	134,13 ---------- 6639	1,09 ---------- 54	2,70 ---------- 134
368	С113-1453	Труби зовнішньої канализації ПВХ діаметром 160 мм	м	97,5	241,33 ---------- 23530	235,22 ---------- 22934	1,38 ---------- 135	4,73 ---------- 461
369	С113-1454	Труби з зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200 мм	м	113,5	361,71 ---------- 41054	353,17 ---------- 40085	1,45 ---------- 165	7,09 ---------- 805
370	С113-1503	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 76/140 мм	м	103	578,48 ---------- 59583	565,65 ---------- 58262	1,49 ---------- 153	11,34 ---------- 1168
371	С113-1513	Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм, L=0,8 м 90 градусів	шт	2	1457,36 ---------- 2915	1424,25 ---------- 2849	4,53 ---------- 9	28,58 ---------- 57
372	С113-1513-1	Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм, L=0,8 м 60 градусів	шт	2	1457,36 ---------- 2915	1424,25 ---------- 2849	4,53 ---------- 9	28,58 ---------- 57
373	С113-1513-2	Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм, L=0,8 м 45 градусів	шт	4	1457,36 ---------- 5829	1424,25 ---------- 5697	4,53 ---------- 18	28,58 ---------- 114
374	С113-1533	Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм	шт	4	206,62 ---------- 826	202,50 ---------- 810	0,07 ---------- 0	4,05 ---------- 16
375	С113-1543	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 140 мм	шт	8	81,39 ---------- 651	79,65 ---------- 637	0,14 ---------- 1	1,60 ---------- 13
376	С113-1553	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм, L=2 м	шт	4	3099,72 ---------- 12399	3032,10 ---------- 12128	6,84 ---------- 27	60,78 ---------- 243

1	2	3	4	5	6	7	8	9
377	С113-1572	Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм	шт	24	410,42 ---------- 9850	402,30 ---------- 9655	0,07 ---------- 2	8,05 ---------- 193
378	С113-1673	Труби поліхлорвінілові діам. 20 мм	м	101	19,74 ---------- 1994	19,31 ---------- 1950	0,04 ---------- 4	0,39 ---------- 39
379	С113-1681	Труби поліпропіленові діам. 20х2,8 мм Faser	м	910	52,79 ---------- 48039	51,71 ---------- 47056	0,04 ---------- 36	1,04 ---------- 946
380	С113-1681-1	Труби поліпропіленові діам. 25х3.5 мм Faser	м	490	75,71 ---------- 37098	74,12 ---------- 36319	0,11 ---------- 54	1,48 ---------- 725
381	С113-1681-2	Труби поліпропіленові SDR 9 діам. 32х3.6 мм Faser	м	50	114,72 ---------- 5736	112,33 ---------- 5617	0,14 ---------- 7	2,25 ---------- 113
382	С113-1681-3	Труби поліпропіленові SDR 9 діам. 40х4.5 мм Faser	м	56	182,93 ---------- 10244	179,16 ---------- 10033	0,18 ---------- 10	3,59 ---------- 201
383	С113-1689	Труба поліпропіленова PP-R SDR 7.4 MF PN20 діам. 20х2,8 мм Акватерм	м	4840	46,96 ---------- 227286	46,00 ---------- 222640	0,04 ---------- 194	0,92 ---------- 4453
384	С113-1689-1	Труба поліпропіленова PP-R SDR 7.4 MF PN20 діам. 25х3,5 мм Акватерм	м	790	69,43 ---------- 54850	68,00 ---------- 53720	0,07 ---------- 55	1,36 ---------- 1074
385	С113-1689-2	Труба поліпропіленова PP-R SDR 7.4 MF PN20 діам. 32х4,5 мм Акватерм	м	20	55,62 ---------- 1112	54,39 ---------- 1088	0,14 ---------- 3	1,09 ---------- 22
386	С113-1689-2	Труба поліпропіленова PP-R SDR 7.4 MF PN20 діам. 32х4,5 мм Акватерм	м	370	108,26 ---------- 40056	106,00 ---------- 39220	0,14 ---------- 52	2,12 ---------- 784
387	С113-1689-3	Труба поліпропіленова PP-R SDR 7.4 MF PN20 діам. 40х5,5 мм Акватерм	м	550	190,22 ---------- 104621	186,27 ---------- 102449	0,22 ---------- 121	3,73 ---------- 2052
388	С113-1689-4	Труба поліпропіленова PP-R SDR 7.4 MF PN20 діам. 50х6,9 мм Акватерм	м	220	318,54 ---------- 70079	312,00 ---------- 68640	0,29 ---------- 64	6,25 ---------- 1375
389	С113-1689-5	Труба поліпропіленова PP-R SDR 7.4 MF PN20 діам. 63х8,7 мм Акватерм	м	24	795,29 ---------- 19087	779,27 ---------- 18702	0,43 ---------- 10	15,59 ---------- 374
390	С113-1689-11	Труба поліпропіленова STABI PP-R80 PN20 діам. 20х3.5 мм	м	8	89,17 ---------- 713	87,38 ---------- 699	0,04 ---------- 0	1,75 ---------- 14
391	С113-2064	Ніпель, Ду 32 мм різьба G1 1/2" довжина 20 мм	шт	2	49,77 ---------- 100	48,75 ---------- 98	0,04 ---------- 0	0,98 ---------- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
392	С113-2064-1	Ніпель, Ду 32 мм різьба G1 1/2" довжина 15 мм	шт	1	46,72 ---------- 47	45,76 ---------- 46	0,04 ---------- 0	0,92 ---------- 1
393	С113-2106-2	Телевізійна розетка	шт	15	93,39 ---------- 1401	91,52 ---------- 1373	0,04 ---------- 1	1,83 ---------- 27
394	С113-2106-12	Коробка монтажна	шт	15	10,01 ---------- 150	9,77 ---------- 147	0,04 ---------- 1	0,20 ---------- 3
395	С113-2132	Бокс монтажний герметичний розміром 400х400х200 мм. БМ-44	шт	1	795,59 ---------- 796	779,63 ---------- 780	0,36 ---------- 0	15,60 ---------- 16
396	С113-2138	Шафа навісна розміром 900х700х220 мм. HW-52 NKS	шт	18	1700,96 ---------- 30617	1667,25 ---------- 30011	0,36 ---------- 6	33,35 ---------- 600
397	С113-2144	Шафа металева утеплена розміром 1300х500х1200 мм	шт	1	6898,04 ---------- 6898	6762,42 ---------- 6762	0,36 ---------- 0	135,26 ---------- 135
398	С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	22	14,70 ---------- 323	14,37 ---------- 316	0,04 ---------- 1	0,29 ---------- 6
399	С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	28	46,16 ---------- 1292	45,21 ---------- 1266	0,04 ---------- 1	0,91 ---------- 25
400	С113-2294	Трап до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	28	26,55 ---------- 743	25,99 ---------- 728	0,04 ---------- 1	0,52 ---------- 15
401	С113-2300-1	Прочистка із заглушкою ПВХ діам. 50 мм	шт	2	30,75 ---------- 62	30,11 ---------- 60	0,04 ---------- 0	0,60 ---------- 1
402	С113-2300-2	Прочистка в лючку 0,2х0,2х0,2 м. із заглушкою ПВХ діам. 100 мм	шт	11	135,60 ---------- 1492	132,90 ---------- 1462	0,04 ---------- 0	2,66 ---------- 29
403	С113-2300-3	Прочистка із заглушкою ПВХ діам. 100 мм	шт	13	64,73 ---------- 841	63,42 ---------- 824	0,04 ---------- 1	1,27 ---------- 17
404	С113-2302	Клапан зворотній діам. 110 мм Socla	шт	1	540,37 ---------- 540	529,73 ---------- 530	0,04 ---------- 0	10,60 ---------- 11
405	С114-4-У	Мати теплоізоляційні із мінеральної вати товщиною 50 мм	м3	642,7	198,38 ---------- 127499	172,80 ---------- 111059	21,69 ---------- 13940	3,89 ---------- 2500
406	С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	189,6575	228,29 ---------- 43297	172,80 ---------- 32773	51,01 ---------- 9674	4,48 ---------- 850

1	2	3	4	5	6	7	8	9
407	С114-11-У	Компенсаційна подушка з плити теплоізоляційні із мінеральної	м3	2,2	2993,77 ---------- 6586	2875,50 ---------- 6326	59,57 ---------- 131	58,70 ---------- 129
408	С114-94-У-1	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 28 мм "Termacompact S"	м	780	148,80 ---------- 116064	145,86 ---------- 113771	0,02 ---------- 16	2,92 ---------- 2278
409	С114-94-У-2	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 35 мм "Termacompact S"	м	490,5	189,05 ---------- 92729	185,30 ---------- 90890	0,04 ---------- 20	3,71 ---------- 1820
410	С114-94-У-3	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 42 мм "Termacompact S"	м	50	207,02 ---------- 10351	202,92 ---------- 10146	0,04 ---------- 2	4,06 ---------- 203
411	С114-94-У-4	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 54 мм "Termacompact S"	м	58	271,63 ---------- 15755	266,23 ---------- 15441	0,07 ---------- 4	5,33 ---------- 309
412	С114-94-У-5	Ізоляція для труб "Flexorock" з мінвати "Rockwool", товщина 30 мм, діаметр 72 мм ТПК	м	130	353,82 ---------- 45997	346,77 ---------- 45080	0,11 ---------- 14	6,94 ---------- 902
413	С114-94-У-11	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 38 мм "Flexorock" ROCKWOOL	м	210	246,01 ---------- 51662	241,12 ---------- 50635	0,07 ---------- 15	4,82 ---------- 1012
414	С114-94-У-12	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 45 мм "Flexorock" ROCKWOOL	м	550	275,31 ---------- 151421	269,82 ---------- 148401	0,09 ---------- 50	5,40 ---------- 2970
415	С114-94-У-13	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 76 мм "Flexorock" ROCKWOOL	м	244	361,38 ---------- 88177	354,11 ---------- 86403	0,18 ---------- 44	7,09 ---------- 1730
416	С114-94-У-14	Ізоляція для труб, товщина 30 мм, діаметр 89 мм "Flexorock" ROCKWOOL	м	30	410,03 ---------- 12301	401,77 ---------- 12053	0,22 ---------- 7	8,04 ---------- 241
417	С114-94-У-111	Ізоляція для труб з циліндрів ламінованих фольгою, товщина 30 мм, діаметр 28 мм	м	1248	204,64 ---------- 255391	200,56 ---------- 250299	0,07 ---------- 87	4,01 ---------- 5004
418	С114-94-У-112	Ізоляція для труб з циліндрів ламінованих фольгою, товщина 30 мм, діаметр 35 мм	м	680	256,86 ---------- 174665	251,73 ---------- 171176	0,09 ---------- 61	5,04 ---------- 3427
419	С114-94-У-113	Ізоляція для труб з циліндрів ламінованих фольгою, товщина 30 мм, діаметр 42 мм	м	290	278,66 ---------- 80811	273,11 ---------- 79202	0,09 ---------- 26	5,46 ---------- 1583
420	С114-100	Склопластик	м2	0,25	---------- 37,14 9	36,32 ---------- 9	0,09 ---------- 0	0,73 ---------- 0
421	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	1	154,23 ---------- 154	150,00 ---------- 150	1,21 ---------- 1	3,02 ---------- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
422	С121-253	Хвіртка	шт	1	1943,01 ---------- 1943	1854,27 ---------- 1854	74,28 ---------- 74	14,46 ---------- 14
423	С121-650	Сходи металеві	т	7,3493	36777,80 ---------- 270291	36347,65 ---------- 267130	156,37 ---------- 1149	273,78 ---------- 2012
424	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0254273	37040,31 ---------- 942	36347,65 ---------- 924	416,93 ---------- 11	275,73 ---------- 7
425	С121-781-1	Драбина металева	т	0,9	33811,87 ---------- 30431	33360,00 ---------- 30024	200,17 ---------- 180	251,70 ---------- 227
426	С121-781-1	Драбина металева	т	0,2	34104,05 ---------- 6821	33650,00 ---------- 6730	200,17 ---------- 40	253,88 ---------- 51
427	С121-782	Металеві конструкції	т	0,04216	37040,31 ---------- 1562	36347,65 ---------- 1532	416,93 ---------- 18	275,73 ---------- 12
428	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,584	37040,31 ---------- 21632	36347,65 ---------- 21227	416,93 ---------- 243	275,73 ---------- 161
429	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1238,5627516	465,25 ---------- 576241	450,00 ---------- 557353	6,13 ---------- 7592	9,12 ---------- 11296
430	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	17,91716	467,93 ---------- 8384	450,00 ---------- 8063	8,75 ---------- 157	9,18 ---------- 164
431	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0011	30665,37 ---------- 34	29885,00 ---------- 33	179,09 ---------- 0	601,28 ---------- 1
432	С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,01015	32139,10 ---------- 326	31189,00 ---------- 317	319,92 ---------- 3	630,18 ---------- 6
433	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,98882	40863,16 ---------- 40406	39742,00 ---------- 39298	319,92 ---------- 316	801,24 ---------- 792
434	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,118	34339,41 ---------- 38391	33487,00 ---------- 37438	179,09 ---------- 200	673,32 ---------- 753
435	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	22,69513	34483,06 ---------- 782598	33487,00 ---------- 759992	319,92 ---------- 7261	676,14 ---------- 15345

1	2	3	4	5	6	7	8	9
436	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,6538	32835,93 ---------- 21468	32013,00 ---------- 20930	179,09 ---------- 117	643,84 ---------- 421
437	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	11,25372	32979,58 ---------- 371143	32013,00 ---------- 360265	319,92 ---------- 3600	646,66 ---------- 7277
438	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,8667	32501,37 ---------- 93172	31685,00 ---------- 90831	179,09 ---------- 513	637,28 ---------- 1827
439	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	50,83168	32645,02 ---------- 1659401	31685,00 ---------- 1610602	319,92 ---------- 16262	640,10 ---------- 32537
440	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	31,19055	32667,46 ---------- 1018916	31707,00 ---------- 988959	319,92 ---------- 9978	640,54 ---------- 19979
441	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	70,46517	33275,14 ---------- 2344738	32302,77 ---------- 2276220	319,92 ---------- 22543	652,45 ---------- 45975
442	С124-24-2	Арматура А3 Д=18 (для монолита)	т	7,36437	33275,14 ---------- 245050	32302,77 ---------- 237890	319,92 ---------- 2356	652,45 ---------- 4805
443	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	15,26587	33172,11 ---------- 506401	32201,76 ---------- 491588	319,92 ---------- 4884	650,43 ---------- 9929
444	С124-25-2	Арматура А3 Д=22 (для монолита)	т	3,2297	33172,11 ---------- 107136	32201,76 ---------- 104002	319,92 ---------- 1033	650,43 ---------- 2101
445	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	12,7282	32694,92 ---------- 416147	31733,92 ---------- 403916	319,92 ---------- 4072	641,08 ---------- 8160
446	С124-26-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	5,5723	32694,92 ---------- 182186	31733,92 ---------- 176831	319,92 ---------- 1783	641,08 ---------- 3572
447	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0489	101554,18 ---------- 4966	99243,00 ---------- 4853	319,92 ---------- 16	1991,26 ---------- 97
448	С130-10	Баки розширювальні круглі, місткість до 0,1 м3	шт	1	4438,64 ---------- 4439	4336,00 ---------- 4336	15,61 ---------- 16	87,03 ---------- 87
449	С130-12-1	Жироуловлювач BioBox GL-3, діаметром 1100 мм, висотою 1500 мм	комплект	1	48860,60 ---------- 48861	47890,00 ---------- 47890	12,55 ---------- 13	958,05 ---------- 958
450	С130-55	Ванна ножна чавунна емальована, з вирівнювачем електричних потенціалів ,з сифоном та переливом	комплект	4	6648,40 ---------- 26594	6483,00 ---------- 25932	35,04 ---------- 140	130,36 ---------- 521

1	2	3	4	5	6	7	8	9
451	С130-66	Вентилятор ВКПФ 4Е Vents	шт	1	25313,14 ---------- 25313	24803,15 ---------- 24803	13,65 ---------- 14	496,34 ---------- 496
452	С130-66-1	Вентилятор ВКПИ 2Е Vents	шт	1	34134,62 ---------- 34135	33460,00 ---------- 33460	5,31 ---------- 5	669,31 ---------- 669
453	С130-152-1	Електронагрівач Ariston, 100 л., 1,5 кВт	комплект	1	8543,88 ---------- 8544	8367,25 ---------- 8367	9,10 ---------- 9	167,53 ---------- 168
454	С130-152-2	Ємкісний водонагрівач Vitocell 300-V, тип EVI, 200 л. з електронагрівальною вставкою Viesmann	комплект	2	332420,24 ---------- 664840	325884,00 ---------- 651768	18,20 ---------- 36	6518,04 ---------- 13036
455	С130-245	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті прямокутного перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолокна, марка ГТП 1-2, переріз обичайки 300х200 мм, маса наповнювача 2,74 кг	шт	1	3075,34 ---------- 3075	3000,00 ---------- 3000	15,04 ---------- 15	60,30 ---------- 60
456	С130-247	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті прямокутного перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолокна, марка ГТП 1-4, переріз обичайки 400х300 мм, маса наповнювача 3,53 кг	шт	1	3079,72 ---------- 3080	3000,00 ---------- 3000	19,33 ---------- 19	60,39 ---------- 60
457	С130-255	Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб з фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами, зовнішній діаметр корпуса 159 мм, довжина корпуса 1 м, 4 патрубка, зовнішній діаметр патрубка 57 мм	комплектація	2	4900,59 ---------- 9801	4780,00 ---------- 9560	24,50 ---------- 49	96,09 ---------- 192
458	С130-255-1	Розподільча гребінка теплої підлоги на 4 відводи	комплектац	1	8809,10 ---------- 8809	8623,40 ---------- 8623	12,97 ---------- 13	172,73 ---------- 173
459	С130-255-2	Розподільча гребінка теплої підлоги на 7 відводи	комплектац	1	9365,41 ---------- 9365	9168,80 ---------- 9169	12,97 ---------- 13	183,64 ---------- 184
460	С130-255-3	Розподільча гребінка теплої підлоги на 8 відводи	комплектац	2	12497,37 ---------- 24995	12239,35 ---------- 24479	12,97 ---------- 26	245,05 ---------- 490
461	С130-255-4	Розподільча гребінка теплої підлоги на 10 відводи	комплектац	2	16646,57 ---------- 33293	16307,20 ---------- 32614	12,97 ---------- 26	326,40 ---------- 653
462	С130-257	Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, зовнішній діаметр вхідного патрубка 45 мм, зовнішній діаметр корпуса 219 мм	шт	2	11931,76 ---------- 23864	11680,00 ---------- 23360	17,80 ---------- 36	233,96 ---------- 468
463	С130-259	Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, зовнішній діаметр вхідного патрубка 89 мм, зовнішній діаметр корпуса 325 мм	шт	1	11946,93 ---------- 11947	11680,00 ---------- 11680	32,68 ---------- 33	234,25 ---------- 234

1	2	3	4	5	6	7	8	9
464	С130-295-1	Зонт виробничий, розмір 1,8х1,0 м	шт	1	13667,28 ---------- 13667	13381,05 ---------- 13381	18,24 ---------- 18	267,99 ---------- 268
465	С130-295-2	Зонт виробничий, розмір 2,0х1,2 м	шт	1	14125,82 ---------- 14126	13830,60 ---------- 13831	18,24 ---------- 18	276,98 ---------- 277
466	С130-465-11	Клапан RLV зі спуском води діаметром 15 мм Danfoss	шт	138	934,41 ---------- 128949	916,00 ---------- 126408	0,09 ---------- 12	18,32 ---------- 2528
467	С130-465-12	Клапан подаючий діаметром 15 мм Danfoss	шт	138	793,86 ---------- 109553	778,20 ---------- 107392	0,09 ---------- 12	15,57 ---------- 2149
468	С130-465-13	Терморегулятор RTD-ппр діаметром 15 мм Danfoss	шт	138	1249,64 ---------- 172450	1225,05 ---------- 169057	0,09 ---------- 12	24,50 ---------- 3381
469	С130-465-14	Кран кульовий діаметром 15 мм для спуску повітря	шт	2	104,20 ---------- 208	102,07 ---------- 204	0,09 ---------- 0	2,04 ---------- 4
470	С130-465-20	Клапан термостатичний з термоелементом	шт	18	506,83 ---------- 9123	496,80 ---------- 8942	0,09 ---------- 2	9,94 ---------- 179
471	С130-465-21	Вентиль запірний регулюючий діаметром 15 мм	шт	6	121,27 ---------- 728	118,80 ---------- 713	0,09 ---------- 1	2,38 ---------- 14
472	С130-465-115	Вентиль кульовий діаметром 15 мм Danfoss	шт	4	257,59 ---------- 1030	252,45 ---------- 1010	0,09 ---------- 0	5,05 ---------- 20
473	С130-465-116	Вентиль кульовий діаметром 25 мм Danfoss	шт	6	477,91 ---------- 2867	468,45 ---------- 2811	0,09 ---------- 1	9,37 ---------- 56
474	С130-471	Автоматичний розповітрювач	шт	12	122,67 ---------- 1472	120,15 ---------- 1442	0,11 ---------- 1	2,41 ---------- 29
475	С130-478	Металоконструкції для кріплення повітроводів	т	0,26	31012,02 ---------- 8063	30159,00 ---------- 7841	244,94 ---------- 64	608,08 ---------- 158
476	С130-487	Мийка сталева з сифоном-ревізією, випуском	шт	44	2459,00 ---------- 108196	2409,60 ---------- 106022	1,18 ---------- 52	48,22 ---------- 2122
477	С130-543	Піддондушовий чавунний емальований з сифоном, переливною трубкою та урівнювачем електричних потенціалів	шт	4	4796,18 ---------- 19185	4685,15 ---------- 18741	16,99 ---------- 68	94,04 ---------- 376
478	С130-549	Рушникосушка 300 Вт	шт	3	3383,74 ---------- 10151	3316,25 ---------- 9949	1,14 ---------- 3	66,35 ---------- 199

1	2	3	4	5	6	7	8	9
479	С130-549-1	Рушникосушка 900 Вт	шт	10	4608,74 ---------- 46087	4516,40 ---------- 45164	1,97 ---------- 20	90,37 ---------- 904
480	С130-557-1	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 11-500-400, 398 Вт.	шт	1	2223,08 ---------- 2223	2177,30 ---------- 2177	2,19 ---------- 2	43,59 ---------- 44
481	С130-557-2	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 11-500-500, 497 Вт.	шт	2	2749,04 ---------- 5498	2692,73 ---------- 5385	2,41 ---------- 5	53,90 ---------- 108
482	С130-557-3	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 11-500-700, 696 Вт.	шт	4	2882,95 ---------- 11532	2823,58 ---------- 11294	2,84 ---------- 11	56,53 ---------- 226
483	С130-557-4	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 11-500-800, 795 Вт.	шт	4	3165,35 ---------- 12661	3100,00 ---------- 12400	3,28 ---------- 13	62,07 ---------- 248
484	С130-557-5	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 22-500-500, 850 Вт.	шт	1	3267,57 ---------- 3268	3200,00 ---------- 3200	3,50 ---------- 4	64,07 ---------- 64
485	С130-557-6	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 22-500-600, 1020 Вт.	шт	9	4288,02 ---------- 38592	4200,00 ---------- 37800	3,94 ---------- 35	84,08 ---------- 757
486	С130-557-7	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 22-500-700, 1190 Вт.	шт	31	4712,80 ---------- 146097	4616,13 ---------- 143100	4,26 ---------- 132	92,41 ---------- 2865
487	С130-557-8	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 22-500-800, 1361 Вт.	шт	6	5215,35 ---------- 31292	5108,50 ---------- 30651	4,59 ---------- 28	102,26 ---------- 614
488	С130-557-9	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 22-500-900, 1531 Вт.	шт	14	5365,01 ---------- 75110	5254,78 ---------- 73567	5,03 ---------- 70	105,20 ---------- 1473
489	С130-557-10	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 22-500-1000, 1701 Вт.	шт	6	6207,95 ---------- 37248	6080,00 ---------- 36480	6,23 ---------- 37	121,72 ---------- 730
490	С130-557-10	Радіатор опалювальний панельний сталевий "PURMO" тип "С" 22-500-1200, 2041 Вт.	шт	50	6441,38 ---------- 322069	6308,85 ---------- 315443	6,23 ---------- 312	126,30 ---------- 6315
491	С130-612	Змішувач термостатичний НР 30-65 град. С діам. 25 мм. ICMA Італія	комплект	11	8172,58 ---------- 89898	8011,43 ---------- 88126	0,90 ---------- 10	160,25 ---------- 1763
492	С130-621	Змішувач для ванни	комплект	4	2031,77 ---------- 8127	1991,25 ---------- 7965	0,68 ---------- 3	39,84 ---------- 159
493	С130-626	Змішувач для умивальника	комплект	85	1671,51 ---------- 142078	1638,35 ---------- 139260	0,39 ---------- 33	32,77 ---------- 2785

1	2	3	4	5	6	7	8	9
494	С130-626-1	Змішувач для мийки	комплект	44	1455,22 ---------- 64030	1426,30 ---------- 62757	0,39 ---------- 17	28,53 ---------- 1255
495	С130-626-2	Змішувач для душа	комплект	4	2624,60 ---------- 10498	2572,75 ---------- 10291	0,39 ---------- 2	51,46 ---------- 206
496	С130-672-1	Умивальник керамічний дитячий із пояшковим пластиковим сифоном і випуском	комплект	85	2196,25 ---------- 186681	2144,86 ---------- 182313	8,33 ---------- 708	43,06 ---------- 3660
497	С130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	76	1149,19 ---------- 87338	1125,00 ---------- 85500	1,66 ---------- 126	22,53 ---------- 1712
498	С130-895	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 100 мм	м	187	1880,75 ---------- 351700	1840,00 ---------- 344080	3,87 ---------- 724	36,88 ---------- 6897
499	С130-901	Унітаз "Компакт" з косим випуском, та змивним бачком	шт	17	4718,13 ---------- 80208	4620,00 ---------- 78540	5,62 ---------- 96	92,51 ---------- 1573
500	С130-901-1	Унітаз "Компакт" дитячий з косим випуском, та змивним бачком	комплект	60	8930,73 ---------- 535844	8750,00 ---------- 525000	5,62 ---------- 337	175,11 ---------- 10507
501	С130-949	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	165,53 ---------- 1324	162,00 ---------- 1296	0,28 ---------- 2	3,25 ---------- 26
502	С130-951	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	247,37 ---------- 989	242,00 ---------- 968	0,52 ---------- 2	4,85 ---------- 19
503	С130-951-1	Фланець ізолюючий, діаметр 80 мм	шт	1	326,93 ---------- 327	320,00 ---------- 320	0,52 ---------- 1	6,41 ---------- 6
504	С130-963	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	42	158,29 ---------- 6648	155,00 ---------- 6510	0,19 ---------- 8	3,10 ---------- 130
505	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	25	200,64 ---------- 5016	196,00 ---------- 4900	0,71 ---------- 18	3,93 ---------- 98
506	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	16	184,07 ---------- 2945	180,00 ---------- 2880	0,46 ---------- 7	3,61 ---------- 58
507	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	19	184,47 ---------- 3505	180,00 ---------- 3420	0,85 ---------- 16	3,62 ---------- 69
508	С130-966-1	Котушка фланцева, діаметр 50 мм довжина 140 мм	шт	1	254,53 ---------- 255	249,08 ---------- 249	0,46 ---------- 0	4,99 ---------- 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
509	С130-966-2	Котушка фланцева, діаметр 50 мм довжина 160 мм	шт	1	277,57 ---------- 278	271,67 ---------- 272	0,46 ---------- 0	5,44 ---------- 5
510	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	6	298,46 ---------- 1791	292,00 ---------- 1752	0,61 ---------- 4	5,85 ---------- 35
511	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	299,02 ---------- 598	292,00 ---------- 584	1,16 ---------- 2	5,86 ---------- 12
512	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	358,35 ---------- 1433	350,00 ---------- 1400	1,32 ---------- 5	7,03 ---------- 28
513	С130-1068	Фланці плоскі приварні із сталі 12Х18Н9Т, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	1367,89 ---------- 5472	1340,00 ---------- 5360	1,07 ---------- 4	26,82 ---------- 107
514	С130-1104	Вентиль кульовий 32 мм	шт	2	409,35 ---------- 819	400,77 ---------- 802	0,55 ---------- 1	8,03 ---------- 16
515	С130-1104	Вентиль триходовий ВТХ-6,3	шт	1	409,35 ---------- 409	400,77 ---------- 401	0,55 ---------- 1	8,03 ---------- 8
516	С130-1104-2	Крани кульові муфтові діаметром 40 мм. (ВВР) ART.2000	шт	8	1678,46 ---------- 13428	1645,00 ---------- 13160	0,55 ---------- 4	32,91 ---------- 263
517	С130-1104-3	Крани кульові муфтові діаметром 32 мм. (ВВР) ART.2000	шт	3	617,46 ---------- 1852	604,80 ---------- 1814	0,55 ---------- 2	12,11 ---------- 36
518	С130-1104-4	Крани кульові муфтові діаметром 25 мм. (ВВР) ART.2000	шт	26	443,96 ---------- 11543	434,70 ---------- 11302	0,55 ---------- 14	8,71 ---------- 226
519	С130-1104-5	Крани кульові муфтові діаметром 15 мм. (ВВР) ART.2000	шт	23	236,03 ---------- 5429	230,85 ---------- 5310	0,55 ---------- 13	4,63 ---------- 106
520	С130-1104-5	Крани кульові муфтові діаметром 20 мм. (ВВР) ART.2000	шт	70	236,03 ---------- 16522	230,85 ---------- 16160	0,55 ---------- 39	4,63 ---------- 324
521	С130-1104-5	Крани кульові муфтові діаметром 20 мм. (ВВР) ART.2000	шт	2	440,03 ---------- 880	430,85 ---------- 862	0,55 ---------- 1	8,63 ---------- 17
522	С130-1106-1	Спускний кран унітазний, діаметр 15 мм BBR APT 2000	шт	58	119,72 ---------- 6944	117,17 ---------- 6796	0,20 ---------- 12	2,35 ---------- 136
523	С130-1106-1	Спускний кран, діаметр 15 мм BBR APT 2000	шт	3	119,72 ---------- 359	117,17 ---------- 352	0,20 ---------- 1	2,35 ---------- 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
524	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	213,1	574,15 ---------- 122351	560,00 ---------- 119336	2,89 ---------- 616	11,26 ---------- 2400
525	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	509,1	655,75 ---------- 333842	640,00 ---------- 325824	2,89 ---------- 1471	12,86 ---------- 6547
526	С130-1128-1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 150х150 мм	м	182	363,44 ---------- 66146	355,00 ---------- 64610	1,31 ---------- 238	7,13 ---------- 1298
527	С130-1128-1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, розміром 400х250 мм	м	8	394,95 ---------- 3160	385,90 ---------- 3087	1,31 ---------- 10	7,74 ---------- 62
528	С130-1128-2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 250х250 мм	м	16	373,55 ---------- 5977	364,70 ---------- 5835	1,53 ---------- 24	7,32 ---------- 117
529	С130-1128-3	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, розміром 400х250 мм.	м	7	426,45 ---------- 2985	415,90 ---------- 2911	2,19 ---------- 15	8,36 ---------- 59
530	С130-1128-4	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 200х150 мм	м	2	350,40 ---------- 701	342,00 ---------- 684	1,53 ---------- 3	6,87 ---------- 14
531	С130-1128-5	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 250х150 мм	м	3	356,52 ---------- 1070	348,00 ---------- 1044	1,53 ---------- 5	6,99 ---------- 21
532	С130-1128-6	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 250х200 мм	м	8	350,40 ---------- 2803	342,00 ---------- 2736	1,53 ---------- 12	6,87 ---------- 55
533	С130-1128-7	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 200х200 мм	м	46	350,40 ---------- 16118	342,00 ---------- 15732	1,53 ---------- 70	6,87 ---------- 316
534	С130-1128-8	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, розміром 250х250 мм.	м	32	356,52 ---------- 11409	348,00 ---------- 11136	1,53 ---------- 49	6,99 ---------- 224
535	С130-1128-9	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, розміром 300х250 мм	м	8	430,63 ---------- 3445	420,00 ---------- 3360	2,19 ---------- 18	8,44 ---------- 68
536	С130-1128-10	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, розміром 400х400 мм	м	174	1103,83 ---------- 192066	1080,00 ---------- 187920	2,19 ---------- 381	21,64 ---------- 3765
537	С130-1128-11	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, розміром 500х500 мм	м	34	1154,83 ---------- 39264	1130,00 ---------- 38420	2,19 ---------- 74	22,64 ---------- 770
538	С130-1128-12	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, розміром 600х600 мм	м	56	1154,83 ---------- 64670	1130,00 ---------- 63280	2,19 ---------- 123	22,64 ---------- 1268

1	2	3	4	5	6	7	8	9
539	С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	32	173,47 ---------- 5551	170,00 ---------- 5440	0,07 ---------- 2	3,40 ---------- 109
540	С130-1181-1	Кран кульовий, діаметр 20 мм Danfoss	шт	16	297,68 ---------- 4763	291,60 ---------- 4666	0,24 ---------- 4	5,84 ---------- 93
541	С130-1181-2	Кран кульовий, діаметр 25 мм Danfoss	шт	30	451,92 ---------- 13558	442,80 ---------- 13284	0,26 ---------- 8	8,86 ---------- 266
542	С130-1181-3	Кран кульовий, діаметр 32 мм Danfoss	шт	26	668,18 ---------- 17373	654,75 ---------- 17024	0,33 ---------- 9	13,10 ---------- 341
543	С130-1181-4	Кран кульовий, діаметр 40 мм Danfoss	шт	12	877,60 ---------- 10531	859,95 ---------- 10319	0,44 ---------- 5	17,21 ---------- 207
544	С130-1181-5	Кран кульовий, діаметр 50 мм Danfoss	шт	12	1151,85 ---------- 13822	1128,60 ---------- 13543	0,66 ---------- 8	22,59 ---------- 271
545	С130-1181-6	Кран кульовий, діаметр 65 мм Danfoss	шт	3	4557,91 ---------- 13674	4467,45 ---------- 13402	1,09 ---------- 3	89,37 ---------- 268
546	С130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для оплення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	30	1124,39 ---------- 33732	1100,00 ---------- 33000	2,34 ---------- 70	22,05 ---------- 662
547	С130-1195	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	6	1491,11 ---------- 8947	1458,00 ---------- 8748	3,87 ---------- 23	29,24 ---------- 175
548	С130-1195	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	6	1595,15 ---------- 9571	1560,00 ---------- 9360	3,87 ---------- 23	31,28 ---------- 188
549	С130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	109,78	263,52 ---------- 28929	258,00 ---------- 28323	0,35 ---------- 38	5,17 ---------- 568
550	С142-10-2	Вода	м3	1154,19618724	42,10 ---------- 48592	42,10 ---------- 48592	0,00 ---------- 0	0,00 ---------- 0
551	С181-1-73	Стержень стандарт діаметр 20 мм, довжина 1500 мм. Е20/1	шт	3	393,05 ---------- 1179	384,75 ---------- 1154	0,59 ---------- 2	7,71 ---------- 23
552	С181-1-73-1	Стержень стандарт діаметр 20 мм, довжина 1500 мм. Е20/11	шт	3	416,46 ---------- 1249	407,70 ---------- 1223	0,59 ---------- 2	8,17 ---------- 25
553	С181-3-71	Патрубок розтруб-фланець чавунний діаметром 100 мм, довжиною 350 мм	шт	1	495,00 ---------- 495	484,12 ---------- 484	1,17 ---------- 1	9,71 ---------- 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
554	С181-3-71-1	Патрубок фланець-гладкий чавунний діаметром 100 мм, довжиною 350 мм	шт	1	505,59 ---------- 506	494,51 ---------- 495	1,17 ---------- 1	9,91 ---------- 10
555	С181-3-131	Термометр технічний з ціною поділки 1 град.	шт	1	254,16 ---------- 254	249,08 ---------- 249	0,10 ---------- 0	4,98 ---------- 5
556	С181-4-216	Кран Маевского автоматичний діаметром 15 мм Danfoss	шт	18	57,87 ---------- 1042	56,70 ---------- 1021	0,04 ---------- 1	1,13 ---------- 20
557	С181-5-117-3	Коробка телевізійна КРТВ-6	шт	4	25,22 ---------- 101	24,71 ---------- 99	0,02 ---------- 0	0,49 ---------- 2
558	С181-5-117-4	Коробка монтажна КМС 1-4	шт	1	12,03 ---------- 12	11,77 ---------- 12	0,02 ---------- 0	0,24 ---------- 0
559	С181-5-126-2	Коробка вогнестіка розгалужувальна TFB-105P	шт	10	580,59 ---------- 5806	569,00 ---------- 5690	0,21 ---------- 2	11,38 ---------- 114
560	С181-5-424	Вогнестійка розподільна коробка TFB-105P	шт	60	576,38 ---------- 34583	565,00 ---------- 33900	0,08 ---------- 5	11,30 ---------- 678
561	С181-5-543	Адресний ручний пожежний сповіщувач з ізолятором кз.DETECTO MNL 110	шт	34	1787,09 ---------- 60761	1752,00 ---------- 59568	0,05 ---------- 2	35,04 ---------- 1191
562	С181-5-543	Адресний ручний пожежний сповіщувач з ізолятором кз.DETECTO MNL 110 (резерв)	шт	3	1787,09 ---------- 5361	1752,00 ---------- 5256	0,05 ---------- 0	35,04 ---------- 105
563	С181-5-543-2	Неадресний протипожежний ручний сповіщувач СПР Tipac	шт	6	673,25 ---------- 4040	660,00 ---------- 3960	0,05 ---------- 0	13,20 ---------- 79
564	С181-5-543-2	Неадресний протипожежний ручний сповіщувач СПР Tipac (резерв)	шт	1	673,25 ---------- 673	660,00 ---------- 660	0,05 ---------- 0	13,20 ---------- 13
565	С181-5-769	Коробка монтажна під вимикач і розетку У196	шт	369	10,50 ---------- 3875	10,27 ---------- 3790	0,02 ---------- 7	0,21 ---------- 77
566	С181-5-769-1	Коробка монтажна під вимикач і розетку У197	шт	800	11,53 ---------- 9224	11,28 ---------- 9024	0,02 ---------- 16	0,23 ---------- 184
567	С181-6-114-11	Світлозвуковий сповіщувач зовнішнього виконання 12 В ОСЗ "Джміль"	шт	1	1469,92 ---------- 1470	1441,00 ---------- 1441	0,10 ---------- 0	28,82 ---------- 29
568	С181-14-27	Праймер бітумний	т	0,1	16587,00 ---------- 1659	15583,33 ---------- 1558	678,43 ---------- 68	325,24 ---------- 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
569	С181-14-28	Євророберoїд ТЕХНОЕЛАСТ для нижніх шарів П -4 мм (або аналог)	м2	707,8595	57,28 ---------- 40546	54,53 ---------- 38600	1,63 ---------- 1154	1,12 ---------- 793
570	С181-14-36	Єророберoїд для верхніх шарів Теноеласт Термо К 4,2 мм (або аналог)	м2	707,8595	108,11 ---------- 76527	103,32 ---------- 73136	2,67 ---------- 1890	2,12 ---------- 1501
571	С181-20-91	Екран радіаторний пластиковий довжиною 1 м, висотою 0,5 м	шт	52	177,40 ---------- 9225	173,33 ---------- 9013	0,59 ---------- 31	3,48 ---------- 181
572	С181-21-6	Наконечник діаметром 20 мм Е20/2	шт	3	12,80 ---------- 38	12,45 ---------- 37	0,10 ---------- 0	0,25 ---------- 1
573	С181-21-718-1	Плівка пароізоляційна	м2	2307,8	17,63 ---------- 40687	17,20 ---------- 39694	0,08 ---------- 185	0,35 ---------- 808
574	С1110-14	Глухарі	100 шт	1,74315	709,45 ---------- 1237	690,00 ---------- 1203	5,54 ---------- 10	13,91 ---------- 24
575	С1110-15	Тримач щогли з дюбелем. Н12/10	100шт	4	131,74 ---------- 527	114,22 ---------- 457	14,94 ---------- 60	2,58 ---------- 10
576	С1110-77	З'єднувач смуги Cant C05/3 (в т.ч. шуруп д/ мет 4.8х35, шайба)	шт	12	94,40 ---------- 1133	92,54 ---------- 1110	0,01 ---------- 0	1,85 ---------- 22
577	С1110-77	Тримач дроту Clip H01/8	шт	100	11,74 ---------- 1174	11,50 ---------- 1150	0,01 ---------- 1	0,23 ---------- 23
578	С1110-77-1	Стрічка водоблокуюча А01/1	м	40	52,64 ---------- 2106	51,60 ---------- 2064	0,01 ---------- 0	1,03 ---------- 41
579	С1110-77-1	Тримач Pyramida H36/1	шт	122	57,13 ---------- 6970	56,00 ---------- 6832	0,01 ---------- 1	1,12 ---------- 137
580	С1110-77-2	Шпилька двогвинтова з torx M8 L160	шт	170	110,17 ---------- 18729	108,00 ---------- 18360	0,01 ---------- 2	2,16 ---------- 367
581	С1110-77-3	З' єднювач Vario C-01/1	шт	60	40,71 ---------- 2443	39,90 ---------- 2394	0,01 ---------- 1	0,80 ---------- 48
582	С1110-77-3	Тримач дроту Fix H10/1	шт	118	67,19 ---------- 7928	65,86 ---------- 7771	0,01 ---------- 1	1,32 ---------- 156
583	С1110-77-4	Клемний з'єднувач С21/1	шт	45	19,39 ---------- 873	19,00 ---------- 855	0,01 ---------- 0	0,38 ---------- 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
584	С1110-77-5	З'єднувач Duos D16	шт	6	110,17 ---------- 661	108,00 ---------- 648	0,01 ---------- 0	2,16 ---------- 13
585	С1110-77-6	Ізоляційна труба А07/1 (3м)	шт	16	134,65 ---------- 2154	132,00 ---------- 2112	0,01 ---------- 0	2,64 ---------- 42
586	С1110-77-7	Тримач блискавкоприймача Fix H12/1	шт	48	69,35 ---------- 3329	67,98 ---------- 3263	0,01 ---------- 0	1,36 ---------- 65
587	С1110-77-8	З'єднувач Duos C10/1	шт	16	83,64 ---------- 1338	82,00 ---------- 1312	0,00 ---------- 0	1,64 ---------- 26
588	С1110-77-9	Коробка фасадна А06/2	шт	16	188,71 ---------- 3019	185,00 ---------- 2960	0,01 ---------- 0	3,70 ---------- 59
589	С1110-170	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0421	34454,67 ---------- 1451	33600,00 ---------- 1415	179,09 ---------- 8	675,58 ---------- 28
590	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	1,909175	34598,32 ---------- 66054	33600,00 ---------- 64148	319,92 ---------- 611	678,40 ---------- 1295
591	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,022	34598,32 ---------- 761	33600,00 ---------- 739	319,92 ---------- 7	678,40 ---------- 15
592	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,017	36434,32 ---------- 619	35400,00 ---------- 602	319,92 ---------- 5	714,40 ---------- 12
593	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	89,4	4,14 ---------- 370	4,02 ---------- 359	0,04 ---------- 4	0,08 ---------- 7
594	С1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	38,8835	23,83 ---------- 927	22,67 ---------- 881	0,69 ---------- 27	0,47 ---------- 18
595	С1113-307	Скло рідке калійне	т	0,36	77233,56 ---------- 27804	75110,00 ---------- 27040	609,18 ---------- 219	1514,38 ---------- 545
596	С1115-2809-1	Глина шамотна	кг	51	6,95 ---------- 354	6,50 ---------- 332	0,31 ---------- 16	0,14 ---------- 7
597	С1415-8014	Дощоприймач	шт	7	5897,45 ---------- 41282	5600,00 ---------- 39200	181,81 ---------- 1273	115,64 ---------- 809
598	С1416-8684	Камені бортові, БР100.30.15 сухого пресування	шт	454	362,70 ---------- 164666	310,00 ---------- 140740	45,59 ---------- 20698	7,11 ---------- 3228

1	2	3	4	5	6	7	8	9
599	С1416-8684-1	Поребрик, БР100.20.8 сухого пресування	шт	627	162,89 ---------- 102132	154,00 ---------- 96558	5,70 ---------- 3574	3,19 ---------- 2000
600	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	44,205	1678,47 ---------- 74197	893,00 ---------- 39475	752,56 ---------- 33267	32,91 ---------- 1455
601	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2,52	1574,43 ---------- 3968	791,00 ---------- 1993	752,56 ---------- 1896	30,87 ---------- 78
602	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	903,17906	1580,50 ---------- 1427475	796,95 ---------- 719789	752,56 ---------- 679696	30,99 ---------- 27990
603	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	274,16	1588,41 ---------- 435478	851,73 ---------- 233510	705,53 ---------- 193428	31,15 ---------- 8540
604	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	52,982558	1356,68 ---------- 71880	624,55 ---------- 33090	705,53 ---------- 37381	26,60 ---------- 1409
605	С1421-9505	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	438,45	874,71 ---------- 383517	105,00 ---------- 46037	752,56 ---------- 329960	17,15 ---------- 7519
606	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	8,76091	967,20 ---------- 8474	456,97 ---------- 4003	491,27 ---------- 4304	18,96 ---------- 166
607	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	129,8521	3492,50 ---------- 453508	2900,00 ---------- 376571	524,02 ---------- 68045	68,48 ---------- 8892
608	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5	845,92 ---------- 4230	601,62 ---------- 3008	227,71 ---------- 1139	16,59 ---------- 83
609	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	672,8079675	1148,15 ---------- 772484	601,62 ---------- 404775	524,02 ---------- 352565	22,51 ---------- 15145
610	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	83,745637	9902,00 ---------- 829249	8500,00 ---------- 711838	1207,84 ---------- 101151	194,16 ---------- 16260
611	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,17	9296,84 ---------- 1580	8500,00 ---------- 1445	614,55 ---------- 104	182,29 ---------- 31
612	С1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,93151	3602,87 ---------- 6959	2581,18 ---------- 4986	951,05 ---------- 1837	70,64 ---------- 136
613	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,672	3594,47 ---------- 13199	2572,94 ---------- 9448	951,05 ---------- 3492	70,48 ---------- 259

1	2	3	4	5	6	7	8	9
614	С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,195	3792,31 ---------- 740	2766,90 ---------- 540	951,05 ---------- 185	74,36 ---------- 15
615	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	51,375	3378,64 ---------- 173578	2925,89 ---------- 150318	386,50 ---------- 19856	66,25 ---------- 3404
616	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	826,60865	3954,48 ---------- 3268807	2925,89 ---------- 2418566	951,05 ---------- 786146	77,54 ---------- 64095
617	С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	202,1538	3602,87 ---------- 728334	2581,18 ---------- 521795	951,05 ---------- 192258	70,64 ---------- 14280
618	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	86,33576	3594,47 ---------- 310331	2572,94 ---------- 222137	951,05 ---------- 82110	70,48 ---------- 6085
619	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	628,69912	3954,48 ---------- 2486178	2925,89 ---------- 1839504	951,05 ---------- 597924	77,54 ---------- 48749
620	С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,57436	3594,47 ---------- 20037	2572,94 ---------- 14342	951,05 ---------- 5301	70,48 ---------- 393
621	С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,7194	3792,31 ---------- 6520	2766,90 ---------- 4757	951,05 ---------- 1635	74,36 ---------- 128
622	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1060,7765	3759,03 ---------- 3987491	2734,27 ---------- 2900449	951,05 ---------- 1008851	73,71 ---------- 78190
623	С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	213,996	3741,63 ---------- 800694	2717,21 ---------- 581472	951,05 ---------- 203521	73,37 ---------- 15701
624	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	59,8703	3441,10 ---------- 206020	2501,84 ---------- 149786	871,79 ---------- 52194	67,47 ---------- 4039
625	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,6239	3102,02 ---------- 5037	2169,41 ---------- 3523	871,79 ---------- 1416	60,82 ---------- 99
626	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0021	2574,17 ---------- 5	2169,41 ---------- 5	354,29 ---------- 1	50,47 ---------- 0
627	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	10,75195	3102,02 ---------- 33353	2169,41 ---------- 23325	871,79 ---------- 9373	60,82 ---------- 654
628	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	297,45905	3796,23 ---------- 1129223	2850,00 ---------- 847758	871,79 ---------- 259322	74,44 ---------- 22143

1	2	3	4	5	6	7	8	9
629	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	15,8918	3796,23 ---------- 60329	2850,00 ---------- 45292	871,79 ---------- 13854	74,44 ---------- 1183
630	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	30,78732	3117,93 ---------- 95993	2185,00 ---------- 67270	871,79 ---------- 26840	61,14 ---------- 1882
631	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	111,849028	2945,55 ---------- 329457	2016,00 ---------- 225488	871,79 ---------- 97509	57,76 ---------- 6460
632	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	41,48038	2945,55 ---------- 122183	2016,00 ---------- 83624	871,79 ---------- 36162	57,76 ---------- 2396
633	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	1214	529,69 ---------- 643044	458,00 ---------- 556012	61,30 ---------- 74418	10,39 ---------- 12613
634	С1426-11789-1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	1640,341	460,33 ---------- 755098	390,00 ---------- 639733	61,30 ---------- 100553	9,03 ---------- 14812
635	С1429-80	Кущі	шт	145	294,39 ---------- 42687	288,23 ---------- 41793	0,39 ---------- 57	5,77 ---------- 837
636	С1429-99	Клен цукристий	шт	29	4121,87 ---------- 119534	3982,50 ---------- 115493	58,55 ---------- 1698	80,82 ---------- 2344
637	С1429-103	Липа дрібнолиста	шт	57	879,04 ---------- 50105	803,25 ---------- 45785	58,55 ---------- 3337	17,24 ---------- 983
638	С1429-110	Земля рослинна	м3	145,6625	1599,23 ---------- 232948	1100,00 ---------- 160229	467,87 ---------- 68151	31,36 ---------- 4568
639	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,58265	15744,78 ---------- 9174	15400,00 ---------- 8973	36,06 ---------- 21	308,72 ---------- 180
640	С1530-20-1	Гофра ПВХ діаметром 16 мм	м	584,8	3,04 ---------- 1778	2,94 ---------- 1719	0,04 ---------- 23	0,06 ---------- 35
641	С1530-41	Труби напірні з поліетиленуТруби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10 м	73,359	189,85 ---------- 13927	184,81 ---------- 13557	1,32 ---------- 97	3,72 ---------- 273
642	С1530-153	Муфта протипожежна, діаметр 100 мм	10шт	2,8	111,27 ---------- 312	108,96 ---------- 305	0,13 ---------- 0	2,18 ---------- 6
643	С1530-153	Муфта, діаметр 51 мм	10шт	1,8	66,23 ---------- 119	64,80 ---------- 117	0,13 ---------- 0	1,30 ---------- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
644	С1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	3	46,17 ---------- 139	45,15 ---------- 135	0,11 ---------- 0	0,91 ---------- 3
645	С1534-15	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	6	82,65 ---------- 496	80,72 ---------- 484	0,31 ---------- 2	1,62 ---------- 10
646	С1534-15-1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм в дуже посиленій ізоляці\	шт	1	104,68 ---------- 105	102,32 ---------- 102	0,31 ---------- 0	2,05 ---------- 2
647	С1534-267	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5-57х3 мм	шт	2	85,05 ---------- 170	83,25 ---------- 167	0,13 ---------- 0	1,67 ---------- 3
648	С1545-8-1	Бобишка під термоперетворювач	шт	1	41,28 ---------- 41	40,32 ---------- 40	0,15 ---------- 0	0,81 ---------- 1
649	С1545-8-2	Гільза під термометр	шт	1	47,26 ---------- 47	46,18 ---------- 46	0,15 ---------- 0	0,93 ---------- 1
650	С1545-8-3	Заглушка до бобишки під термоперетворювач	шт	1	26,93 ---------- 27	26,25 ---------- 26	0,15 ---------- 0	0,53 ---------- 1
651	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	352,69	86,98 ---------- 30677	85,00 ---------- 29979	0,27 ---------- 95	1,71 ---------- 603
652	С1545-201	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д8мм (1м.п.=1,29кг), W-08/AL	м	388	47,16 ---------- 18298	46,20 ---------- 17926	0,04 ---------- 16	0,92 ---------- 357
653	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100 шт	70,345	170,61 ---------- 12002	167,06 ---------- 11752	0,20 ---------- 14	3,35 ---------- 236
654	С1545-244	Скоби дволапкові	100шт	8,09	171,74 ---------- 1389	167,06 ---------- 1352	1,31 ---------- 11	3,37 ---------- 27
655	С1545-244-1	Скоби	100 шт	202,9	146,46 ---------- 29717	142,28 ---------- 28869	1,31 ---------- 266	2,87 ---------- 582
656	С1545-248	Скоби будівельні	кг	255,3	66,76 ---------- 17044	65,00 ---------- 16595	0,45 ---------- 115	1,31 ---------- 334
657	С1545-311-1	Гучномовець 3АС100ПН-2	шт	97	634,51 ---------- 61547	620,00 ---------- 60140	2,07 ---------- 201	12,44 ---------- 1207

1	2	3	4	5	6	7	8	9
658	С1545-311-2	Гучномовець 6АС100ПН-2	шт	5	762,01 ---------- 3810	745,00 ---------- 3725	2,07 ---------- 10	14,94 ---------- 75
659	С1545-311-3	Гучномовець 15АС100ПН-2	шт	48	1363,81 ---------- 65463	1335,00 ---------- 64080	2,07 ---------- 99	26,74 ---------- 1284
660	С1545-401	Затискач Quadro D16. C04/23	шт	2	67,25 ---------- 135	65,62 ---------- 131	0,31 ---------- 1	1,32 ---------- 3
661	С1545-408	Затискач для дроту діаметром 8-12 мм	шт	2	17,24 ---------- 34	16,68 ---------- 33	0,22 ---------- 0	0,34 ---------- 1
662	С1545-450	Кожух захисний для запобігання впливу магнітного поля	шт	1	1496,51 ---------- 1497	1467,17 ---------- 1467	0,00 ---------- 0	29,34 ---------- 29
663	С1545-519-1	Адресний димовий пожежний сповіщувачз ізолятором кз. DETECTO SMK 110	шт	167	1530,00 ---------- 255510	1500,00 ---------- 250500	0,00 ---------- 0	30,00 ---------- 5010
664	С1545-519-1	Адресний димовий пожежний сповіщувачз ізолятором кз. DETECTO SMK 110 (резерв)	шт	17	1530,00 ---------- 26010	1500,00 ---------- 25500	0,00 ---------- 0	30,00 ---------- 510
665	С1545-519-3	Неадресний мікропроцесорний димовий сповіщувач DETECTO SMK10	шт	50	499,80 ---------- 24990	490,00 ---------- 24500	0,00 ---------- 0	9,80 ---------- 490
666	С1545-519-3	Неадресний мікропроцесорний димовий сповіщувач DETECTO SMK10 (резерв)	шт	5	499,80 ---------- 2499	490,00 ---------- 2450	0,00 ---------- 0	9,80 ---------- 49
667	С1545-537	Блискавкоприймач M01/25	шт	4	847,33 ---------- 3389	830,00 ---------- 3320	0,72 ---------- 3	16,61 ---------- 66
668	С1545-537-1	Блискавкоприймач M01/20	шт	2	747,37 ---------- 1495	732,00 ---------- 1464	0,72 ---------- 1	14,65 ---------- 29
669	С1545-537-5	Комплект заземлення різьбовий D16 3м (стержень різьбовий D16 - 2 шт, муфта заземлення E16/2 - 2 шт.; наконечник D16 E16/3 - 1 шт., з' єднувач Cant D16 C05/11 - 1 шт.)	компл	32	1285,93 ---------- 41150	1260,00 ---------- 40320	0,72 ---------- 23	25,21 ---------- 807
670	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	128,2661072	76,09 ---------- 9760	64,51 ---------- 8274	10,09 ---------- 1294	1,49 ---------- 191
671	С1546-83	Тавот	кг	789,6392	84,28 ---------- 66551	82,00 ---------- 64750	0,63 ---------- 497	1,65 ---------- 1303

1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	С1547-1	Лампи ЛЕД 7 Вт	шт	134	69,02 ---------- 9249	67,50 ---------- 9045	0,17 ---------- 23	1,35 ---------- 181
673	С1547-1-1	Лампи ЛЕД12 Вт	шт	2	82,79 ---------- 166	81,00 ---------- 162	0,17 ---------- 0	1,62 ---------- 3
674	С1547-1-2	Лампи ЛЕД 5 Вт	шт	24	62,14 ---------- 1491	60,75 ---------- 1458	0,17 ---------- 4	1,22 ---------- 29
675	С1547-1-3	Лампа металогалогенова 100 Вт.	шт	8	341,13 ---------- 2729	334,27 ---------- 2674	0,17 ---------- 1	6,69 ---------- 54
676	С1547-1-4	Лампа металогалогенова 150 Вт.	шт	10	435,94 ---------- 4359	427,22 ---------- 4272	0,17 ---------- 2	8,55 ---------- 86
677	С1547-3	Прожектор з мелалогалогеновою лампою 150 Вт. IP65, ГО-03В-150-01У1	шт	10	1183,84 ---------- 11838	1155,60 ---------- 11556	5,03 ---------- 50	23,21 ---------- 232
678	С1547-3-1	Світильник декоративний з мелалогалогеновою лампою 100 Вт.	шт	8	1914,44 ---------- 15316	1875,15 ---------- 15001	1,75 ---------- 14	37,54 ---------- 300
679	С1550-41	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56 QUARTZ для промислових підлог	кг	4694,5	20,66 ---------- 96988	19,70 ---------- 92482	0,55 ---------- 2582	0,41 ---------- 1925
680	С1550-42	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	літр	469,45	45,98 ---------- 21585	44,52 ---------- 20900	0,56 ---------- 263	0,90 ---------- 423
681	С1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 (або аналог)	кг	2335,04	28,51 ---------- 66572	27,40 ---------- 63980	0,55 ---------- 1284	0,56 ---------- 1308
682	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	124,5312	32,69 ---------- 4071	31,92 ---------- 3975	0,13 ---------- 16	0,64 ---------- 80
683	С1555-108	Мембрана профільована полівінілхлоридна PLANTER	м2	286,208	38,26 ---------- 10950	36,48 ---------- 10441	1,03 ---------- 295	0,75 ---------- 215
684	С1555-193	Покрівельна ТПО мембрана Баудер ТЕРМОФІН Ф20, завтовшки 2,0 мм (або аналог)	м2	2307,8	377,71 ---------- 871679	369,00 ---------- 851578	1,30 ---------- 3000	7,41 ---------- 17101
685	С1555-200	Клейова суміш Baumit NivoFix (Бауміт НівоФікс)	т	1,18693	10918,53 ---------- 12960	10133,33 ---------- 12028	571,11 ---------- 678	214,09 ---------- 254
686	С1555-207-2	Плити теплоізоляційні мінераловатні товщина 150 мм 145 кг/м3	м2	1155,6	538,38 ---------- 622152	512,25 ---------- 591956	15,57 ---------- 17993	10,56 ---------- 12203

1	2	3	4	5	6	7	8	9
687	С1555-207-2	Плити теплоізоляційні мінераловатні товщина 200 мм 145 кг/м3	м2	740,975	613,60 ---------- 454662	586,00 ---------- 434211	15,57 ---------- 11537	12,03 ---------- 8914
688	С1555-250	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer (Бауміт УніПраймер) під оздоблення декоративними штукатурками	т	0,016539	28019,95 ---------- 463	26894,00 ---------- 445	576,54 ---------- 10	549,41 ---------- 9
689	С1555-254	Фарба фасадна силіконова Baumit SilikonColor (Бауміт СиліконКолор)	л	18,37822	273,29 ---------- 5023	267,06 ---------- 4908	0,87 ---------- 16	5,36 ---------- 99
690	С1555-282	Фарба фасадна силіконова, базовий білий колір	кг	48,83958	152,57 ---------- 7451	148,71 ---------- 7263	0,87 ---------- 42	2,99 ---------- 146
691	С1555-288	Клей для пінополістиролу та мінеральної вати Polimin P-19	кг	41,72	8,08 ---------- 337	7,38 ---------- 308	0,54 ---------- 23	0,16 ---------- 7
692	С1555-294-1	Плити мінераловатні, товщиною 20 мм	м2	90,48	244,50 ---------- 22122	234,59 ---------- 21226	5,12 ---------- 463	4,79 ---------- 433
693	С1555-300-1	Плити Bauder PIR 150 мм (або аналог)	м2	2160,94	1122,66 ---------- 2426001	1100,00 ---------- 2377034	0,65 ---------- 1405	22,01 ---------- 47562
694	С1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	590	4,05 ---------- 2390	3,95 ---------- 2331	0,02 ---------- 12	0,08 ---------- 47
695	С1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції з пінопласту	шт	476	4,05 ---------- 1928	3,95 ---------- 1880	0,02 ---------- 10	0,08 ---------- 38
696	С1610-1020-1	Гойдалка на двох дітей (Т403 INTERATLETIKA)	шт	12	9584,77 ---------- 115017	9382,50 ---------- 112590	14,33 ---------- 172	187,94 ---------- 2255
697	С1610-1020-2	Гойдалка на двох дітей (Т405 INTERATLETIKA)	шт	4	9434,67 ---------- 37739	9235,35 ---------- 36941	14,33 ---------- 57	184,99 ---------- 740
698	С1610-1020-3	Гойдалка одномісна (Т401 INTERATLETIKA)	шт	21	5742,94 ---------- 120602	5616,00 ---------- 117936	14,33 ---------- 301	112,61 ---------- 2365
699	С1610-1020-4	Гойдалка одномісна (Т402 INTERATLETIKA)	шт	8	6279,97 ---------- 50240	6142,50 ---------- 49140	14,33 ---------- 115	123,14 ---------- 985
700	С1610-1020-5	Дитячий ігровий будиночок (Т306 INTERATLETIKA)	шт	4	25198,57 ---------- 100794	24690,15 ---------- 98761	14,33 ---------- 57	494,09 ---------- 1976
701	С1610-1020-6	Дитячий ігровий будиночок (Т304 INTERATLETIKA)	шт	7	22820,49 ---------- 159743	22358,70 ---------- 156511	14,33 ---------- 100	447,46 ---------- 3132

1	2	3	4	5	6	7	8	9
702	С1610-1020-7	Пісочниця (Р301 INTERATLETIKA)	шт	11	6482,39 ---------- 71306	6340,95 ---------- 69750	14,33 ---------- 158	127,11 ---------- 1398
703	С1610-1020-8	Урна (S742 INTERATLETIKA)	шт	4	1744,13 ---------- 6977	1695,60 ---------- 6782	14,33 ---------- 57	34,20 ---------- 137
704	С1610-1020-9	Лава (S721 INTERATLETIKA)	шт	5	2750,72 ---------- 13754	2682,45 ---------- 13412	14,33 ---------- 72	53,94 ---------- 270
705	С1610-1020-10	Гімнастичні бруси (УТ110.2 INTERATLETIKA)	шт	10	5104,01 ---------- 51040	4989,60 ---------- 49896	14,33 ---------- 143	100,08 ---------- 1001
706	С1610-1020-11	Гімнастичний турнік (УТ710.1 INTERATLETIKA)	шт	1	7466,94 ---------- 7467	7306,20 ---------- 7306	14,33 ---------- 14	146,41 ---------- 146
707	С1610-1020-12	Драбинка мостик (SE704 INTERATLETIKA)	шт	2	5921,95 ---------- 11844	5791,50 ---------- 11583	14,33 ---------- 29	116,12 ---------- 232
708	С1610-1020-13	Драбинка (S306 INTERATLETIKA)	шт	35	14207,92 ---------- 497277	13915,00 ---------- 487025	14,33 ---------- 502	278,59 ---------- 9751
709	С1610-1020-14	Карусель велика (TE211 INTERATLETIKA)	шт	5	14328,53 ---------- 71643	14033,25 ---------- 70166	14,33 ---------- 72	280,95 ---------- 1405
710	С1610-1020-15	Бігова доріжка (L-40мх1м)	шт	2	45382,08 ---------- 90764	44460,00 ---------- 88920	32,24 ---------- 64	889,84 ---------- 1780
711	С1610-1020-16	Яма для стрибків у пісок (3х2м)	шт	2	10755,22 ---------- 21510	10530,00 ---------- 21060	14,33 ---------- 29	210,89 ---------- 422
712	С1610-1020-17	Ліхтар S-52W ROSA	шт	42	7068,53 ---------- 296878	6915,60 ---------- 290455	14,33 ---------- 602	138,60 ---------- 5821
713	С1610-1020-18	Тіньовий навіс	шт	11	153182,67 ---------- 1685009	150000,00 ---------- 1650000	179,09 ---------- 1970	3003,58 ---------- 33039
714	С1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	528,94	490,59 ---------- 259493	480,00 ---------- 253891	0,97 ---------- 513	9,62 ---------- 5088
715	С1630-4	Кран газовий кульовий фланцевий КЗК 41с, діаметр 50 мм	шт	4	1834,31 ---------- 7337	1795,50 ---------- 7182	2,84 ---------- 11	35,97 ---------- 144
716	С1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	24	981,69 ---------- 23561	960,00 ---------- 23040	2,44 ---------- 59	19,25 ---------- 462

1	2	3	4	5	6	7	8	9
717	С1630-24	Кран поливний, діаметр 15 мм	шт	1	63,93 ---------- 64	62,51 ---------- 63	0,17 ---------- 0	1,25 ---------- 1
718	С1630-24	Повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	8	123,88 ---------- 991	121,28 ---------- 970	0,17 ---------- 1	2,43 ---------- 19
719	С1630-26	Кран поливний, діаметр 25 мм	шт	15	149,93 ---------- 2249	146,62 ---------- 2199	0,37 ---------- 6	2,94 ---------- 44
720	С1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	72	255,17 ---------- 18372	250,00 ---------- 18000	0,17 ---------- 12	5,00 ---------- 360
721	С1630-65-1	Засувка чавунна фланцева, діаметр 100 мм GV-16F	шт	7	8676,52 ---------- 60736	8501,80 ---------- 59513	4,59 ---------- 32	170,13 ---------- 1191
722	С1630-65-2	Засувка чавунна фланцева, діаметр 100 мм з електроприводом	шт	1	47756,97 ---------- 47757	46815,97 ---------- 46816	4,59 ---------- 5	936,41 ---------- 936
723	С1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	24	153,50 ---------- 3684	150,00 ---------- 3600	0,49 ---------- 12	3,01 ---------- 72
724	С1630-95	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 32 мм	м	0,5	493,58 ---------- 247	483,00 ---------- 242	0,90 ---------- 0	9,68 ---------- 5
725	С1630-96	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 50 мм	м	2	572,83 ---------- 1146	560,00 ---------- 1120	1,60 ---------- 3	11,23 ---------- 22
726	С1630-105	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	5	2521,50 ---------- 12608	2460,00 ---------- 12300	12,06 ---------- 60	49,44 ---------- 247
727	С1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	3485,40 ---------- 6971	3400,00 ---------- 6800	17,06 ---------- 34	68,34 ---------- 137
728	С1630-106	Фільтр FG DN 50 мм MADAS	шт	1	14042,40 ---------- 14042	13750,00 ---------- 13750	17,06 ---------- 17	275,34 ---------- 275
729	С1630-106	Фільтр сітчастий фланцевий діаметром 50 мм	шт	1	1972,46 ---------- 1972	1924,75 ---------- 1925	9,03 ---------- 9	38,68 ---------- 39
730	С1630-113	Манометр МП-100-01-1,0-4кПа з триходовим краном	комплект	2	472,91 ---------- 946	463,05 ---------- 926	0,59 ---------- 1	9,27 ---------- 19
731	С1630-113	Манометр МП-63-01-1.0-1.0 з триходовим краном діаметром 15 мм	комплект	1	982,91 ---------- 983	963,05 ---------- 963	0,59 ---------- 1	19,27 ---------- 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
732	С1630-113-1	Манометр МП 4У-160х2,5 з триходовим краном діаметром 15 мм	комплектац	11	515,60 ---------- 5672	504,90 ---------- 5554	0,59 ---------- 6	10,11 ---------- 111
733	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	69,148	37,36 ---------- 2583	36,17 ---------- 2501	0,46 ---------- 32	0,73 ---------- 50
734	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	412	37,14 ---------- 15302	36,17 ---------- 14902	0,24 ---------- 99	0,73 ---------- 301
735	С1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	240	140,83 ---------- 33799	138,00 ---------- 33120	0,07 ---------- 17	2,76 ---------- 662
736	С1630-544	Клапан зворотний, діаметр 32 мм Danfoss	шт	1	534,79 ---------- 535	523,80 ---------- 524	0,50 ---------- 1	10,49 ---------- 10
737	С1630-544-1	Клапан зворотний, діаметр 40 мм Danfoss	шт	5	793,66 ---------- 3968	777,60 ---------- 3888	0,50 ---------- 3	15,56 ---------- 78
738	С1630-544-1	Клапан зворотний, діаметр 40 мм Danfoss	шт	2	1915,66 ---------- 3831	1877,60 ---------- 3755	0,50 ---------- 1	37,56 ---------- 75
739	С1630-544-2	Клапан зворотний, діаметр 50 мм Danfoss	шт	2	914,06 ---------- 1828	895,05 ---------- 1790	1,09 ---------- 2	17,92 ---------- 36
740	С1630-544-3	Клапан зворотний, діаметр 25 мм Danfoss	шт	2	416,36 ---------- 833	407,70 ---------- 815	0,50 ---------- 1	8,16 ---------- 16
741	С1630-544-4	Клапан триходовий, діаметр 25 мм Danfoss	шт	2	2159,65 ---------- 4319	2116,80 ---------- 4234	0,50 ---------- 1	42,35 ---------- 85
742	С1630-675	Крани кульові фланцеві газові КЗК 41с, діаметр 80 мм	шт	2	2618,35 ---------- 5237	2560,01 ---------- 5120	7,00 ---------- 14	51,34 ---------- 103
743	С1630-734-1	Фільтр ФЖД 250х200 мм	шт	1	711,16 ---------- 711	695,25 ---------- 695	1,97 ---------- 2	13,94 ---------- 14
744	С1630-986	Термометр скляний ТТЖ-МУЗ.200-3 з оправою 2У.215.100-300	шт	17	314,27 ---------- 5343	307,80 ---------- 5233	0,31 ---------- 5	6,16 ---------- 105
745	С1630-1162-1	Насос циркуляційний UP(S) 25-40B Willo	шт	3	4163,85 ---------- 12492	4075,65 ---------- 12227	6,56 ---------- 20	81,64 ---------- 245
746	С1630-1162-2	Насос циркуляційний UP(S) 25-50B Willo	шт	2	5838,29 ---------- 11677	5717,25 ---------- 11435	6,56 ---------- 13	114,48 ---------- 229

1	2	3	4	5	6	7	8	9
747	С1630-1162-3	Насос циркуляційний UP(S) 25-80B Willo	шт	2	10144,17 ---------- 20288	9938,70 ---------- 19877	6,56 ---------- 13	198,91 ---------- 398
748	С1630-1162-4	Насос циркуляційний UP(S) 25-120B Willo	шт	2	17033,30 ---------- 34067	16692,75 ---------- 33386	6,56 ---------- 13	333,99 ---------- 668
749	С1630-1162-5	Насос циркуляційний RS-25/6 Willo	шт	2	3652,99 ---------- 7306	3574,80 ---------- 7150	6,56 ---------- 13	71,63 ---------- 143
750	С1630-1162-6	Насос циркуляційний RS-25/4 Willo	шт	6	2744,17 ---------- 16465	2683,80 ---------- 16103	6,56 ---------- 39	53,81 ---------- 323
751	С1630-1480	Припливний агрегат МПА 1200 B Vents, 1100 м3/год	шт	1	82172,44 ---------- 82172	80492,97 ---------- 80493	68,25 ---------- 68	1611,22 ---------- 1611
752	С1630-1480	Припливний агрегат МПА 1200 B Vents, 1100 м3/год	шт	1	184281,62 ---------- 184282	180600,00 ---------- 180600	68,25 ---------- 68	3613,37 ---------- 3613
753	С1630-1480	Припливний агрегат МПА 1200 B Vents, 550 м3/год	шт	1	78908,22 ---------- 78908	77292,75 ---------- 77293	68,25 ---------- 68	1547,22 ---------- 1547
754	С1630-1821	Лічильник холодної води класу точності "С" діаметром 25 мм Sensus	шт	1	14853,66 ---------- 14854	14560,00 ---------- 14560	2,41 ---------- 2	291,25 ---------- 291
755	С1630-1822	Лічильник газу роторний "ТЕМП" G40	шт	1	18998,29 ---------- 18998	18621,90 ---------- 18622	3,87 ---------- 4	372,52 ---------- 373
756	С1630-2002-4	Регулятор перепаду тиску Ду50мм	шт	2	33416,79 ---------- 66834	32760,25 ---------- 65521	1,31 ---------- 3	655,23 ---------- 1310
757	С1632-129	Полотно ламіноване одностороннє Teploizol 3мм, з розміткою для теплої підлоги	м2	999,297	57,32 ---------- 57280	56,00 ---------- 55961	0,20 ---------- 200	1,12 ---------- 1119
758	С1999-9001	Витрата електроенергії	квт-год	187,26	11,387844 ---------- 2132,49	11,387844 ---------- 2132,49	0,00 ---------- 0	0,00 ---------- 0
759	С11503-7041	Реле РД-2 2Р 16/0,03А	шт	52	94,29 ---------- 4903	92,21 ---------- 4795	0,23 ---------- 12	1,85 ---------- 96
760	С11503-8895	Блискавкоприймач збірний, двжиною 4000 мм. М01/40	шт	2	1047,96 ---------- 2096	1025,13 ---------- 2050	2,28 ---------- 5	20,55 ---------- 41
761	С11504-1011	Вимикач автоматичний АЕ-2056 200А	шт	2	2240,69 ---------- 4481	2196,45 ---------- 4393	0,30 ---------- 1	43,94 ---------- 88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
762	С11504-1011-1	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 10А	шт	80	100,50 ---------- 8040	98,23 ---------- 7858	0,30 ---------- 24	1,97 ---------- 158
763	С11504-1011-2	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 16А	шт	6	282,56 ---------- 1695	276,72 ---------- 1660	0,30 ---------- 2	5,54 ---------- 33
764	С11504-1011-3	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 20А	шт	9	296,92 ---------- 2672	290,80 ---------- 2617	0,30 ---------- 3	5,82 ---------- 52
765	С11504-1011-4	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 25А	шт	11	324,76 ---------- 3572	318,09 ---------- 3499	0,30 ---------- 3	6,37 ---------- 70
766	С11504-1011-5	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 32А	шт	8	335,75 ---------- 2686	328,87 ---------- 2631	0,30 ---------- 2	6,58 ---------- 53
767	С11504-1011-6	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 40А	шт	1	368,88 ---------- 369	361,35 ---------- 361	0,30 ---------- 0	7,23 ---------- 7
768	С11504-1011-7	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 100А	шт	1	590,08 ---------- 590	578,21 ---------- 578	0,30 ---------- 0	11,57 ---------- 12
769	С11504-1011-8	Вимикач автоматичний ВА47 3Р 100А	шт	1	549,19 ---------- 549	538,12 ---------- 538	0,30 ---------- 0	10,77 ---------- 11
770	С11504-1011-9	Вимикач автоматичний ВА63 3Р 50А	шт	2	395,12 ---------- 790	387,07 ---------- 774	0,30 ---------- 1	7,75 ---------- 16
771	С11504-1011-10	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 25А	шт	3	100,50 ---------- 302	98,23 ---------- 295	0,30 ---------- 1	1,97 ---------- 6
772	С11504-1011-11	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 20А	шт	2	100,50 ---------- 201	98,23 ---------- 196	0,30 ---------- 1	1,97 ---------- 4
773	С11504-1011-12	Вимикач автоматичний ВА63 1Р 16А	шт	4	100,50 ---------- 402	98,23 ---------- 393	0,30 ---------- 1	1,97 ---------- 8
774	С11504-2007	Рубильник РВ-32-35, 250А, перекидний	шт	2	1102,16 ---------- 2204	1080,21 ---------- 2160	0,34 ---------- 1	21,61 ---------- 43
775	С11504-2007-1	Рубильник РВ-32-35, 200А, перекидний	шт	3	1008,92 ---------- 3027	988,80 ---------- 2966	0,34 ---------- 1	19,78 ---------- 59
776	С11504-13245	Блок живлення 3А, БП-1,3 Венбест	шт	1	1815,81 ---------- 1816	1779,30 ---------- 1779	0,91 ---------- 1	35,60 ---------- 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
777	С11504-15225	Модуль цифрового автодозвону по GSM каналу МЦА-GSM	шт	1	2456,91 ---------- 2457	2408,06 ---------- 2408	0,68 ---------- 1	48,17 ---------- 48
778	С11504-15225-1	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	1	365,60 ---------- 366	357,75 ---------- 358	0,68 ---------- 1	7,17 ---------- 7
779	С11504-15225-2	Модуль іскрозахисту МБІ-2	шт	1	1562,21 ---------- 1562	1530,90 ---------- 1531	0,68 ---------- 1	30,63 ---------- 31
780	С11504-19178	Коректор об'єму газу Вега 2.01 в комплекті з перетворювачем температури	шт	1	30290,77 ---------- 30291	29694,60 ---------- 29695	2,23 ---------- 2	593,94 ---------- 594
781	С11507-1010	Вказівник виходу підвісний IP20 ДБО-01ВСП-6-101	шт	51	442,41 ---------- 22563	433,35 ---------- 22101	0,39 ---------- 20	8,67 ---------- 442
782	С11507-1010-1	Світильник настінний з лампою розжарювання IP54 НББ-64-100-020	шт	116	741,22 ---------- 85982	726,30 ---------- 84251	0,39 ---------- 45	14,53 ---------- 1685
783	С11507-1010-2	Світильник настінний з лампою розжарювання IP20 НПБ-06В-60-032	шт	18	686,14 ---------- 12351	672,30 ---------- 12101	0,39 ---------- 7	13,45 ---------- 242
784	С11507-1010-3	Світильник настінний з лампою розжарювання IP52 НСП-11-100	шт	24	573,23 ---------- 13758	561,60 ---------- 13478	0,39 ---------- 9	11,24 ---------- 270
785	С11507-1023	Світильник з люмінісцентною лампою IP20 ЛПО-03В-4х18	шт	398	1316,66 ---------- 524031	1290,00 ---------- 513420	0,84 ---------- 334	25,82 ---------- 10276
786	С11507-1023-1	Світильник з люмінісцентною лампою IP65 ЛПП-07В-2х36	шт	64	1498,49 ---------- 95903	1468,27 ---------- 93969	0,84 ---------- 54	29,38 ---------- 1880
787	С11507-1023-2	Світильник з люмінісцентною лампою IP20 ЛПО-06В-2х18	шт	22	885,31 ---------- 19477	867,11 ---------- 19076	0,84 ---------- 18	17,36 ---------- 382
788	С11507-1023-3	Світильник з люмінісцентною лампою IP20 ЛПО-06В-2х36	шт	22	1276,94 ---------- 28093	1251,06 ---------- 27523	0,84 ---------- 18	25,04 ---------- 551
789	С11511-1001	Акумулятор 12В, 7А/год. Венбест	шт	1	580,70 ---------- 581	564,30 ---------- 564	5,01 ---------- 5	11,39 ---------- 11
790	С11511-1001-1	Акумуляторна батарея 12В, 7А/год.	шт	1	637,85 ---------- 638	620,33 ---------- 620	5,01 ---------- 5	12,51 ---------- 13
791	С11515-1001	Лампи люмінесцентні ЛБ-18	шт	1636	27,35 ---------- 44745	26,72 ---------- 43714	0,09 ---------- 147	0,54 ---------- 883

1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	С11515-1001-1	Лампи люмінесцентні ЛБ-36	шт	172	36,43 ---------- 6266	35,63 ---------- 6128	0,09 ---------- 15	0,71 ---------- 122
793	С11517-1531	Шина алюмінієва 0,4 кВ 120х10	м	15	268,93 ---------- 4034	262,97 ---------- 3945	0,69 ---------- 10	5,27 ---------- 79
794	С11517-1979	Щиток вмонтованого виконання розміром 270х350х120 мм, IP21, RP-24Z	шт	14	1126,63 ---------- 15773	1104,08 ---------- 15457	0,46 ---------- 6	22,09 ---------- 309
795	С11517-1979-1	Щиток вмонтованого виконання розміром 270х480х120 мм, IP21, RP-36Z	шт	1	1444,86 ---------- 1445	1416,07 ---------- 1416	0,46 ---------- 0	28,33 ---------- 28
796	С11517-1979-2	Щиток вмонтованого виконання розміром 545х355х120 мм, IP21, RP-48Z	шт	1	2383,49 ---------- 2383	2336,06 ---------- 2336	0,69 ---------- 1	46,74 ---------- 47
797	С11517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25	шт	1	1026,90 ---------- 1027	1004,68 ---------- 1005	2,08 ---------- 2	20,14 ---------- 20
798	С11601-2472	Антена	комплектац	1	1999,49 ---------- 1999	1953,45 ---------- 1953	6,83 ---------- 7	39,21 ---------- 39
799	С11602-30069	Оповіщувач світлозвуковий 12В LD95	шт	1	183,51 ---------- 184	179,55 ---------- 180	0,36 ---------- 0	3,60 ---------- 4
800	С11602-30069-1	Сповіщувач магнітоконтактний Tane SM-35	шт	5	88,50 ---------- 443	86,40 ---------- 432	0,36 ---------- 2	1,74 ---------- 9
801	С11602-30069-2	Сповіщувач охоронний комбінований (рух+розбиття) LC-102PI	шт	4	289,54 ---------- 1158	283,50 ---------- 1134	0,36 ---------- 1	5,68 ---------- 23
802	С11602-30069-4	Світлозвуковий оповіщувач зовнішнього виконання 12В ОСЗ "Джміль"	шт	1	398,32 ---------- 398	390,15 ---------- 390	0,36 ---------- 0	7,81 ---------- 8
803	С11602-30069-5	Світлозвуковий оповіщувач внутрішнього виконання 12В ОСЗ-2 ЕХ "Пожежа"	шт	1	245,96 ---------- 246	240,78 ---------- 241	0,36 ---------- 0	4,82 ---------- 5
804	С11602-30069-6	Сповіщувач пожежний ручний вибухозахищений СТР "Тірас" Ех	шт	2	234,06 ---------- 468	229,11 ---------- 458	0,36 ---------- 1	4,59 ---------- 9
805	С11602-30069-7	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СТП "Тірас" Ех	шт	3	231,42 ---------- 694	226,52 ---------- 680	0,36 ---------- 1	4,54 ---------- 14
806	С11603-1044	Прилад приймально-контрольний охоронний 16-зонний + модуль G1S, Дунай-16/32+G1S Венбест	шт	1	3812,78 ---------- 3813	3737,22 ---------- 3737	0,80 ---------- 1	74,76 ---------- 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
807	С11603-1044-1	Прилад приймально-контрольний пожежний ємкістю 4 шлейфи. ППКП "Тірас-4П"	шт	1	2937,96 ---------- 2938	2879,55 ---------- 2880	0,80 ---------- 1	57,61 ---------- 58
808	С11701-8033	Лічильник МТХ 3R20.DD.3M1-P4, 5(6)А	шт	2	5852,99 ---------- 11706	5737,50 ---------- 11475	0,73 ---------- 1	114,76 ---------- 230
809	С11702-13009	Резистор шунтуючий	шт	45	85,84 ---------- 3863	84,11 ---------- 3785	0,05 ---------- 2	1,68 ---------- 76
810	С11704-20098	Перетворювач абсолютного тиску	шт	1	2620,26 ---------- 2620	2567,29 ---------- 2567	1,59 ---------- 2	51,38 ---------- 51
811	С11808-32049	Клапан регулюючий 150х150 мм	шт	12	776,19 ---------- 9314	760,05 ---------- 9121	0,92 ---------- 11	15,22 ---------- 183
812	С11808-32050	Клапан вогнезатримний 400х250 мм	шт	1	1473,81 ---------- 1474	1442,48 ---------- 1442	2,43 ---------- 2	28,90 ---------- 29
813	С11808-32050	Клапан вогнезатримний 400х250 мм	шт	2	4533,81 ---------- 9068	4442,48 ---------- 8885	2,43 ---------- 5	88,90 ---------- 178
814	С11914-3031	Барабан для намотки рукава	шт	18	494,23 ---------- 8896	481,77 ---------- 8672	2,77 ---------- 50	9,69 ---------- 174
815	С12405-1587	Наконечники кабельні для кабеля перерізом 120 мм2	1000 шт	0,008	35878,68 ---------- 287	35154,00 ---------- 281	21,18 ---------- 0	703,50 ---------- 6
816	С115011-6024	Стартери до люмінісцентних ламп	шт	854	6,80 ---------- 5807	6,62 ---------- 5653	0,05 ---------- 43	0,13 ---------- 111
817	С115093-35023	Кабель перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,2	46678,62 ---------- 9336	45731,50 ---------- 9146	31,85 ---------- 6	915,27 ---------- 183
818	С115093-35023-1	Кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,4	106237,95 ---------- 42495	104123,00 ---------- 41649	31,85 ---------- 13	2083,10 ---------- 833
819	С115093-35023-2	Кабель перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000 м	0,55	199659,24 ---------- 109813	195712,50 ---------- 107642	31,85 ---------- 18	3914,89 ---------- 2153
820	С115093-35023-3	Кабель перерізом 5.2.5мм2 ВВГнг	1000 м	0,08	123440,25 ---------- 9875	120988,00 ---------- 9679	31,85 ---------- 3	2420,40 ---------- 194
821	С115093-35023-4	Кабель перерізом 5.6мм2 ВВГнг	1000 м	0,35	354727,80 ---------- 124155	347740,50 ---------- 121709	31,85 ---------- 11	6955,45 ---------- 2434

1	2	3	4	5	6	7	8	9
822	С115093-35023-5	Кабель перерізом 5.16мм2 ВВГнг	1000 м	0,04	778970,79 ---------- 31159	763665,00 ---------- 30547	31,85 ---------- 1	15273,94 ---------- 611
823	С115093-35023-6	Кабель перерізом 5.35мм2 ВВГнг	1000 м	0,016	1668136,41 ---------- 26690	1635396,00 ---------- 26166	31,85 ---------- 1	32708,56 ---------- 523
824	С115093-35023-7	Кабель перерізом 1.6мм2 ВВГнг	1000 м	0,03	77738,64 ---------- 2332	76182,50 ---------- 2285	31,85 ---------- 1	1524,29 ---------- 46
825	С115093-35023-8	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000 м	0,08	15702,75 ---------- 1256	15363,00 ---------- 1229	31,85 ---------- 3	307,90 ---------- 25
826	С115093-38053	Кабель перерізом 4.16мм2 АВВГ-1	1000 м	0,18	35412,87 ---------- 6374	34627,50 ---------- 6233	91,00 ---------- 16	694,37 ---------- 125
827	С115095-45052	Провід перерізом 2.1,5мм2 ВВП-1	1000 м	0,2	33160,36 ---------- 6632	32490,50 ---------- 6498	19,66 ---------- 4	650,20 ---------- 130
828	С115095-45052-1	Провід перерізом 2.2,5мм2 ВВП-1	1000 м	1,4	53995,90 ---------- 75594	52917,50 ---------- 74085	19,66 ---------- 28	1058,74 ---------- 1482
829	С115095-45052-2	Провід перерізом 3.1,5мм2 ВВП-1	1000 м	1,2	48938,23 ---------- 58726	47959,00 ---------- 57551	19,66 ---------- 24	959,57 ---------- 1151
830	С115095-45052-3	Провід перерізом 3.2,5мм2 ВВП-1	1000 м	6	80494,99 ---------- 482970	78897,00 ---------- 473382	19,66 ---------- 118	1578,33 ---------- 9470
831	С115097-23171-1	Кабель ВВГнг-LS 4х0.75 мм	1000м	0,62	25585,00 ---------- 15863	25083,33 ---------- 15552	0,00 ---------- 0	501,67 ---------- 311
832	С115097-23171-1	Кабель ПСВВ 4х0.4 мм	1000м	0,8	8160,00 ---------- 6528	8000,00 ---------- 6400	0,00 ---------- 0	160,00 ---------- 128
833	С115097-23171-1	Кабель ШВВП 2х0,75 мм	1000м	0,405	10956,49 ---------- 4437	10741,66 ---------- 4350	0,00 ---------- 0	214,83 ---------- 87
834	С115097-27011	Кабель сигнальний W 4х0,22	1000 м	0,205	5520,30 ---------- 1132	5400,00 ---------- 1107	12,06 ---------- 2	108,24 ---------- 22
835	С115097-27011-1	Кабель сигнальний W 8х0,22	1000 м	0,195	9417,21 ---------- 1836	9220,50 ---------- 1798	12,06 ---------- 2	184,65 ---------- 36
836	С115098-79551	Кабель вогнестійкий перерізом 2х2х0,8	1000 м	0,02	30771,16 ---------- 615	30145,50 ---------- 603	22,30 ---------- 0	603,36 ---------- 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
837	С115098-79551-1	Кабель вогнестійкий перерізом 1х2х0,8	1000 м	0,005	15858,25 ---------- 79	15525,00 ---------- 78	22,30 ---------- 0	310,95 ---------- 2
838	С115098-79551-1	Кабель живлення перерізом 3х1,5	1000 м	0,008	19837,78 ---------- 159	19426,50 ---------- 155	22,30 ---------- 0	388,98 ---------- 3
839	С115098-82092-А	Кабель радіочастотний коаксіальний РК 75-9-12	1000 м	0,68	77104,02 ---------- 52431	75505,50 ---------- 51344	86,68 ---------- 59	1511,84 ---------- 1028
840	С115175-1369	Рубильник ввідний 2000А 0,4 кВ	шт	1	5579,40 ---------- 5579	5467,50 ---------- 5468	2,50 ---------- 3	109,40 ---------- 109
841	С124164-91033	Рукав металевий діаметр 16 мм	1000 м	2,8	11843,74 ---------- 33162	11475,00 ---------- 32130	136,51 ---------- 382	232,23 ---------- 650
842	С124164-91033-1	Рукав металевий гнучкий діаметр 15 мм	1000 м	0,005	10700,83 ---------- 54	10354,50 ---------- 52	136,51 ---------- 1	209,82 ---------- 1
843	С129031-96157-1	Вказівник напруги УНЧ-1	шт	1	366,38 ---------- 366	358,97 ---------- 359	0,23 ---------- 0	7,18 ---------- 7
844	С129031-96157-2	Ізолюючі кліщі	шт	1	223,31 ---------- 223	218,70 ---------- 219	0,23 ---------- 0	4,38 ---------- 4
845	С129031-96157-3	Захисні окуляри	шт	1	150,20 ---------- 150	147,02 ---------- 147	0,23 ---------- 0	2,95 ---------- 3
846	С129031-96157-4	Переносне заземлення	шт	1	2233,12 ---------- 2233	2189,10 ---------- 2189	0,23 ---------- 0	43,79 ---------- 44
847	С129031-96157-5	Вуглекислотний вогнегасник ВВК-5	шт	1	1527,33 ---------- 1527	1497,15 ---------- 1497	0,23 ---------- 0	29,95 ---------- 30
848	С129031-96157-6	Кліщі струмові вимірювальні У4501	шт	1	2334,25 ---------- 2334	2288,25 ---------- 2288	0,23 ---------- 0	45,77 ---------- 46
849	С129031-96157-7	Попереджувальні плакати	шт	1	75,43 ---------- 75	73,72 ---------- 74	0,23 ---------- 0	1,48 ---------- 1
850	С129031-96157-8	Діелектричний килимок	шт	3	325,06 ---------- 975	318,46 ---------- 955	0,23 ---------- 1	6,37 ---------- 19
851	С129031-96157-9	Діелектричні рукавиці	пар	2	261,47 ---------- 523	256,11 ---------- 512	0,23 ---------- 0	5,13 ---------- 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	С129031-96157-10	Індивідуальний набір інструменту слюсаря-монтажника	шт	1	2152,77 ---------- 2153	2110,33 ---------- 2110	0,23 ---------- 0	42,21 ---------- 42
853	С129051-81346-3	Муфта кінцева для кабеля перерізом 120 мм2	шт	4	873,29 ---------- 3493	855,03 ---------- 3420	1,14 ---------- 5	17,12 ---------- 68
854	С129090-255	Вимикач заглиблений для прихованої проводки одноклавішний	шт	93	98,33 ---------- 9145	96,38 ---------- 8963	0,02 ---------- 2	1,93 ---------- 179
855	С129090-255-1	Вимикач заглиблений для прихованої проводки двоклавішний	шт	64	129,93 ---------- 8316	127,36 ---------- 8151	0,02 ---------- 1	2,55 ---------- 163
856	С129090-255-1	Вимикач краплезахисний	шт	19	162,79 ---------- 3093	159,58 ---------- 3032	0,02 ---------- 0	3,19 ---------- 61
857	С129090-2223	Розетка незаглиблена для відкритої проводки	шт	12	112,25 ---------- 1347	110,03 ---------- 1320	0,02 ---------- 0	2,20 ---------- 26
858	С129090-2224	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	181	105,84 ---------- 19157	103,74 ---------- 18777	0,02 ---------- 4	2,08 ---------- 376
859	СП1-56	Установка з рекуперацією тепла; 230В; 0,122кВт Prana 200C Eco Life	комплект	48	26346,60 ---------- 1264637	25830,00 ---------- 1239840	0,00 ---------- 0	516,60 ---------- 24797
860	СП1-141	Розчин цементний	м3	0,035793	4947,00 ---------- 177	4850,00 ---------- 174	0,00 ---------- 0	97,00 ---------- 3
861	СП1-143	Патрони для будівельно-монтажного пістолета	1000шт	1,94224	6630,00 ---------- 12877	6500,00 ---------- 12625	0,00 ---------- 0	130,00 ---------- 252
862	СП1-200	Дюбелі із волокнистим ущільнювачем	кг	1,68	382,50 ---------- 643	375,00 ---------- 630	0,00 ---------- 0	7,50 ---------- 13
863	СП1-263	Арматура	т	0,08	22404,35 ---------- 1792	21965,05 ---------- 1757	0,00 ---------- 0	439,30 ---------- 35
864	СП1-290-К	Вогнезахисна полімерна композиція по металу	кг	39,216	161,16 ---------- 6320	158,00 ---------- 6196	0,00 ---------- 0	3,16 ---------- 124
865	СП1-329	Панелі сітчасті 2,5х2,03	м2	812	320,48 ---------- 260230	314,20 ---------- 255130	0,00 ---------- 0	6,28 ---------- 5099
866	СП1-582	Плити екструзійного пінополістиролу, товщиною 100 мм	м3	26,9696	3493,50 ---------- 94218	3425,00 ---------- 92371	0,00 ---------- 0	68,50 ---------- 1847

1	2	3	4	5	6	7	8	9
867	СП1-582-И	Пінополістерол ПСБ-С35 -20мм	м3	29,071482	1448,40 ---------- 42107	1420,00 ---------- 41282	0,00 ---------- 0	28,40 ---------- 826
868	СП1-582-И	Пінополістерол ПСБ-С35 -50 мм (або аналог)	м3	121,60347	1448,40 ---------- 176130	1420,00 ---------- 172677	0,00 ---------- 0	28,40 ---------- 3454
869	СП1-718	Кабельний канал ПВХ 10х15 мм (2м)	шт	45	52,53 ---------- 2364	51,50 ---------- 2318	0,00 ---------- 0	1,03 ---------- 46
870	СП1-718-1	Кабельний канал ПВХ 16х16 мм (2м)	шт	2615	68,34 ---------- 178709	67,00 ---------- 175205	0,00 ---------- 0	1,34 ---------- 3504
871	СП1-718-2	Кабельний канал ПВХ 25х25 мм (2м)	шт	1380	145,35 ---------- 200583	142,50 ---------- 196650	0,00 ---------- 0	2,85 ---------- 3933
872	СП1-939-К	Шпаклівка "Фініш	кг	1741,716	15,02 ---------- 26161	14,73 ---------- 25655	0,00 ---------- 0	0,29 ---------- 505
873	СП1-939-К	Шпаклвка "Старт"	кг	1741,824	15,02 ---------- 26162	14,73 ---------- 25657	0,00 ---------- 0	0,29 ---------- 505
874	СП1-939-К1	Шпаклівка "Старт"	кг	13281,41	15,43 ---------- 204932	14,73 ---------- 195635	0,40 ---------- 5313	0,30 ---------- 3984
875	СП1-939-К2	Шпаклівка "Фініш"	кг	7066,01	15,43 ---------- 109029	14,73 ---------- 104082	0,40 ---------- 2826	0,30 ---------- 2120
876	СП1-951	Двірні блоки з металопластика	м2	496,4	4896,00 ---------- 2430374	4800,00 ---------- 2382720	0,00 ---------- 0	96,00 ---------- 47654
877	СП1-1066	Шурупи кадмійовані із потайною голівкою	шт	629	2,45 ---------- 1541	2,40 ---------- 1510	0,00 ---------- 0	0,05 ---------- 31
878	СП1-1193	Металорукав гнучкий, 25 мм	м	400	33,66 ---------- 13464	33,00 ---------- 13200	0,00 ---------- 0	0,66 ---------- 264
879	СП1-1193-1	ПВХ гофротруба діаметром 16 мм	м	160	11,02 ---------- 1763	10,80 ---------- 1728	0,00 ---------- 0	0,22 ---------- 35
880	СП1-1193-3	Трубка жостка ПВХ L2 діаметром 32 мм	м	16	39,41 ---------- 631	38,64 ---------- 618	0,00 ---------- 0	0,77 ---------- 12
881	СП1-1193-4	ПВХ гофротруба діаметром 16 мм	м	300	13,29 ---------- 3987	13,03 ---------- 3909	0,00 ---------- 0	0,26 ---------- 78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
882	СП1-2166-1К	Кольоровий шов 2-5мм	кг	1000,47738	137,90 ---------- 137966	135,20 ---------- 135265	0,00 ---------- 0	2,70 ---------- 2701
883	СП1-2166-2К	Клей для плитки	кг	4597,48	26,86 ---------- 123488	25,93 ---------- 119213	0,40 ---------- 1839	0,53 ---------- 2437
884	СП1-2167-К	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	16017,495	26,45 ---------- 423663	25,93 ---------- 415334	0,00 ---------- 0	0,52 ---------- 8329
885	СП1-2167-К	Фуга (затирка для швів)	кг	400,51	138,31 ---------- 55395	135,20 ---------- 54149	0,40 ---------- 160	2,71 ---------- 1085
886	СП1-2174	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 210мм	шт	8726	12,24 ---------- 106806	12,00 ---------- 104712	0,00 ---------- 0	0,24 ---------- 2094
887	СП1-2174-1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 260мм	шт	5595	12,24 ---------- 68483	12,00 ---------- 67140	0,00 ---------- 0	0,24 ---------- 1343
888	СП1-2175-К	Суміш суха клеюча для кріплення та захисту елементів систем теплоізоляції	кг	21270	10,32 ---------- 219506	10,12 ---------- 215252	0,00 ---------- 0	0,20 ---------- 4254
889	СП1-2176	Склосітка	м2	2038,375	16,22 ---------- 33062	15,90 ---------- 32410	0,00 ---------- 0	0,32 ---------- 652
890	СП1-2177-К	Грунтівка агдезійна з кварцевим наповнювачем.	л	301,325	88,74 ---------- 26740	87,00 ---------- 26215	0,00 ---------- 0	1,74 ---------- 524
891	СП1-2178-К	Суміш полімерна для декоративного штукатурення та систем теплоізоляції, готова до використання	кг	4785,75	9,49 ---------- 45417	9,30 ---------- 44507	0,00 ---------- 0	0,19 ---------- 909
892	СП1-2179-К	Акрилова фасадна фарба	кг	889,795	163,20 ---------- 145215	160,00 ---------- 142367	0,00 ---------- 0	3,20 ---------- 2847
893	СП1-2202	Підвіси в комплекті	шт	2762	36,96 ---------- 102084	36,20 ---------- 99984	0,04 ---------- 110	0,72 ---------- 1989
894	СП1-2207	Дюбелі монтажні	шт	194,8	4,28 ---------- 834	4,20 ---------- 818	0,00 ---------- 0	0,08 ---------- 16
895	СП1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	842	4,28 ---------- 3604	4,20 ---------- 3536	0,00 ---------- 0	0,08 ---------- 67
896	СП1-2216	Герметик силіконовий	л	26,163592	251,80 ---------- 6588	246,00 ---------- 6436	0,86 ---------- 23	4,94 ---------- 129

1	2	3	4	5	6	7	8	9
897	СП1-2217	Піна монтажна	л	174,627975	292,60 ---------- 51096	286,00 ---------- 49944	0,86 ---------- 150	5,74 ---------- 1002
898	СП1-2219	Дошки підвіконні пластикові	м	181,968	630,36 ---------- 114705	618,00 ---------- 112456	0,00 ---------- 0	12,36 ---------- 2249
899	СП1-2220	Зливи із оцинкованої сталі	м	185,0008	228,48 ---------- 42269	224,00 ---------- 41440	0,00 ---------- 0	4,48 ---------- 829
900	СП1-2221	Гермобутил	кг	52,39608	288,66 ---------- 15125	283,00 ---------- 14828	0,00 ---------- 0	5,66 ---------- 297
901	СП1-2233	Сітка діаметр дроту 3 мм, вічко 50х50 мм.	м2	2307,8	79,56 ---------- 183609	78,00 ---------- 180008	0,00 ---------- 0	1,56 ---------- 3600
902	СП1-2233	Сітка дротяна	м2	5458,816	215,46 ---------- 1176156	211,24 ---------- 1153120	0,00 ---------- 0	4,22 ---------- 23036
903	СП1-2245	Блоки віконні металопластикові. Коефіцієнт опору теплопередачі не менше 0,9 м2К/Вт	м2	232,81	4083,81 ---------- 950752	3986,67 ---------- 928137	17,07 ---------- 3974	80,07 ---------- 18641
904	СП1-2252-К	Ґрунтівка закріплююча дисперсійна	кг	238,571891	54,47 ---------- 12995	53,40 ---------- 12740	0,00 ---------- 0	1,07 ---------- 255
905	СП1-2254-К	Ламінат товщиною 10 мм	м2	1495,6566	835,29 ---------- 1249307	818,91 ---------- 1224808	0,00 ---------- 0	16,38 ---------- 24499
906	СП1-2255-К	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	1495,6566	248,53 ---------- 371716	243,66 ---------- 364432	0,00 ---------- 0	4,87 ---------- 7284
907	СП1-3002	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	16537	0,55 ---------- 9095	0,54 ---------- 8930	0,00 ---------- 0	0,01 ---------- 165
908	СП1-3014	Тяга підвісу	шт	2762	12,87 ---------- 35547	12,55 ---------- 34663	0,07 ---------- 193	0,25 ---------- 691
909	СП1-3024	Плити стельові 600х600 мм	м2	3625,65	592,33 ---------- 2147581	580,00 ---------- 2102877	0,72 ---------- 2610	11,61 ---------- 42094
910	СП1-3025	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	3280,35	52,55 ---------- 172382	50,80 ---------- 166642	0,72 ---------- 2362	1,03 ---------- 3379
911	СП1-3026	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	6560,7	52,37 ---------- 343584	50,80 ---------- 333284	0,54 ---------- 3543	1,03 ---------- 6758

1	2	3	4	5	6	7	8	9
912	СП1-3027	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	3280,35	52,37 ---------- 171792	50,80 ---------- 166642	0,54 ---------- 1771	1,03 ---------- 3379
913	СП1-3028	Кутик металевий пристінний	м	3729	73,81 ---------- 275237	72,00 ---------- 268488	0,36 ---------- 1342	1,45 ---------- 5407
914	СП1-3029	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	2762	1,67 ---------- 4613	1,64 ---------- 4530	0,00 ---------- 0	0,03 ---------- 83
915	СП1-3247	Кріплення анкерні металеві	т	0,01579	36189,32 ---------- 571	35600,00 ---------- 562	319,92 ---------- 5	269,40 ---------- 4
916	СП1-3252	Суміш для укладання блоків	кг	3346,5	5,75 ---------- 19242	5,64 ---------- 18874	0,00 ---------- 0	0,11 ---------- 368
917	СП1-3256	Блоки газобетонні розміром 600х400х200 мм	м3	132,52	3359,12 ---------- 445151	3100,00 ---------- 410812	193,25 ---------- 25609	65,87 ---------- 8729
918	СП1-3322	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	24,217	805,80 ---------- 19514	790,00 ---------- 19131	0,00 ---------- 0	15,80 ---------- 383
919	СП9-70	Плитки керамічні	м2	70,584	586,50 ---------- 41398	575,00 ---------- 40586	0,00 ---------- 0	11,50 ---------- 812
920	СП9-70	Плитки керамічні для підлоги	м2	2442,9306	586,50 ---------- 1432779	575,00 ---------- 1404685	0,00 ---------- 0	11,50 ---------- 28094
921	СП9-262	Матеріал гідроізоляційний "Пенетрон"	кг	484,52	306,00 ---------- 148263	300,00 ---------- 145356	0,00 ---------- 0	6,00 ---------- 2907
		Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)						
922	1517-1248-5	Щит керування системою внутрішнього протипожежного водопроводу ВПВ 400 В, 2,5 кВт, 6 А (див. АСПЗ. арк. 3)	шт	1	28647,98 ---------- 28648	28600,00 ---------- 28600	47,98 ---------- 48	0,00 ---------- 0
923	1602-30059-20	Адресний модуль для підключення пристроїв управління AM-Converter	шт	1	1224,00 ---------- 1224	1224,00 ---------- 1224	0,00 ---------- 0	0,00 ---------- 0
924	1602-30059-22	Модуль розширення на 8 релейні виходи M-OUT8R	шт	1	5280,00 ---------- 5280	5280,00 ---------- 5280	0,00 ---------- 0	0,00 ---------- 0
925	1704-20231-1	Датчик положення пожежного крану ДППК-І Ду 25	шт	36	350,30 ---------- 12611	350,00 ---------- 12600	0,30 ---------- 11	0,00 ---------- 0
926	1704-20231-2	Датчик відкриття магнітоконтактний СОМК 1-9	шт	18	274,30 ---------- 4937	274,00 ---------- 4932	0,30 ---------- 5	0,00 ---------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
927	С1999-9015	Електроенергія	квт-год	3614,47197303	11,387844 ---------- 41161,04	11,387844 ---------- 41161,04	0,00 ---------- 0	0,00 ---------- 0
928	С1999-9017	Мастильні матеріали	кг	59,33041451	215,20 ---------- 12768	215,20 ---------- 12768	0,00 ---------- 0	0,00 ---------- 0
929	С1999-9018	Гідралічна рідина	кг	8,47361068	193,01 ---------- 1635	193,01 ---------- 1635	0,00 ---------- 0	0,00 ---------- 0
930	С1999-9021	Дрова	м3	4,0557432	1080,00 ---------- 4380	1080,00 ---------- 4380	0,00 ---------- 0	0,00 ---------- 0
		Разом:			**77009410**	**69581924**	**5930609**	**1496877**

V.Устаткування

931	185-2784	Панель одностороннього доступу розміром 700х600х2000 мм з рубильником типу Аматор	шт	2	28177,21 ---------- 56354	27112,50 ---------- 54225	813,38 ---------- 1627	251,34 ---------- 503
932	1501-7001	Машина швейна електрична потужністю 0,5 кВт	шт	1	7269,69 ---------- 7270	6995,00 ---------- 6995	209,85 ---------- 210	64,84 ---------- 65
933	1501-7001-1	Тиски	шт	1	5601,67 ---------- 5602	5390,00 ---------- 5390	161,70 ---------- 162	49,97 ---------- 50
934	1503-11050	Сейф	шт	1	21687,49 ---------- 21687	20868,00 ---------- 20868	626,04 ---------- 626	193,45 ---------- 193
935	1504-15226	Касета настінна для тарілок	шт	11	931,19 ---------- 10243	896,00 ---------- 9856	26,88 ---------- 296	8,31 ---------- 91
936	1504-19003	Апарат соллюкс портативний	шт	1	2442,28 ---------- 2442	2350,00 ---------- 2350	70,50 ---------- 71	21,78 ---------- 22
937	1504-19003-1	Апарат УВЧ терапії переносний розміром 550х320х315 мм, потужністю 0,55 кВт	шт	1	23653,79 ---------- 23654	22760,00 ---------- 22760	682,80 ---------- 683	210,99 ---------- 211
938	1504-19003-1	Бактерицидна лампа переносна	шт	6	1266,87 ---------- 7601	1219,00 ---------- 7314	36,57 ---------- 219	11,30 ---------- 68
939	1505-1022	Трансформатор силовий трифазовий, ТМ-1000 10/0,4	шт	1	237343,29 ---------- 237343	228375,00 ---------- 228375	6851,25 ---------- 6851	2117,04 ---------- 2117
940	1511-3001-1	Акумуляторна батарея 12В/7А/г NP 7/12 NP 7/12	шт	20	571,00 ---------- 11420	571,00 ---------- 11420	0,00 ---------- 0	0,00 ---------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
941	1514-14034	Барабан сушильний розміром 680х800х690, потужністю 5,4 кВт.	шт	1	47132,97 ---------- 47133	45352,00 ---------- 45352	1360,56 ---------- 1361	420,41 ---------- 420
942	1517-1114-3-6	Щит контролю сигналізації загазованості ЩСМ-31-16 (або аналог)	шт	1	25811,31 ---------- 25811	24836,00 ---------- 24836	745,08 ---------- 745	230,23 ---------- 230
943	1517-1248-1	Центральний щит автоматитизації в комплекті (див. АСПЗ. арк. 4)	шт	1	33825,12 ---------- 33825	32547,00 ---------- 32547	976,41 ---------- 976	301,71 ---------- 302
944	1602-10247	Підтоварник решітчастий	шт	3	2691,71 ---------- 8075	2590,00 ---------- 7770	77,70 ---------- 233	24,01 ---------- 72
945	1602-10364	Піаніно	шт	2	134941,94 ---------- 269884	129843,00 ---------- 259686	3895,29 ---------- 7791	1203,65 ---------- 2407
946	1602-10956	Блок живлення з акумулятором (24 В, 1,5 А) БЖ2415	шт	2	7420,39 ---------- 14841	7140,00 ---------- 14280	214,20 ---------- 428	66,19 ---------- 132
947	1602-30015	Адресний модуль, на 4 універсальні входи AM-IN4	шт	19	1733,50 ---------- 32937	1668,00 ---------- 31692	50,04 ---------- 951	15,46 ---------- 294
948	1602-30015	Адресний модуль, на 4 універсальні входи AM-IN4	шт	1	5063,32 ---------- 5063	4872,00 ---------- 4872	146,16 ---------- 146	45,16 ---------- 45
949	1602-30015	Шафа комутації поверхова ВРА-02 1S-1b-2R24P2-2Km (або аналог)	шт	1	10093,39 ---------- 10093	9712,00 ---------- 9712	291,36 ---------- 291	90,03 ---------- 90
950	1602-30015-1	Унверсальний адресний модуль для збільшення входів-виходів AM-MULTI+	шт	5	8280,90 ---------- 41405	7968,00 ---------- 39840	239,04 ---------- 1195	73,86 ---------- 369
951	1602-30015-2	Розширювач адресних інтерфейсів M-LOOP	шт	5	2494,25 ---------- 12471	2400,00 ---------- 12000	72,00 ---------- 360	22,25 ---------- 111
952	1602-30046-4-У	Світловий покажчик "ВИХІД" 24В ОС1	компл	59	841,81 ---------- 49667	810,00 ---------- 47790	24,30 ---------- 1434	7,51 ---------- 443
953	1602-30046-4-У	Світлозвуковий пристрій ОСЗ-11 (або аналог)	компл	8	1099,55 ---------- 8796	1058,00 ---------- 8464	31,74 ---------- 254	9,81 ---------- 78
954	1602-30046-12-5	Обладнання управління та мовного оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт	1	64174,92 ---------- 64175	61750,00 ---------- 61750	1852,50 ---------- 1853	572,42 ---------- 572
955	1602-30046-12-6	Обладнання управління та мовного оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	40931,65 ---------- 40932	39385,00 ---------- 39385	1181,55 ---------- 1182	365,10 ---------- 365

1	2	3	4	5	6	7	8	9
956	1602-30053	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний Tiras PRIME A	шт	1	10550,67 ---------- 10551	10152,00 ---------- 10152	304,56 ---------- 305	94,11 ---------- 94
957	1602-30053	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний Tiras PRIME A	шт	1	34472,59 ---------- 34473	33170,00 ---------- 33170	995,10 ---------- 995	307,49 ---------- 307
958	1602-30076-8	Сигналізатор побутовий Лелека -2 (або аналог)	шт	13	2452,68 ---------- 31885	2360,00 ---------- 30680	70,80 ---------- 920	21,88 ---------- 284
959	1801-1054	Верстат столярний	шт	1	69519,89 ---------- 69520	66893,00 ---------- 66893	2006,79 ---------- 2007	620,10 ---------- 620
960	1801-1055	Станок настільно-свердлильний потужністю 0,6 кВт, 3ф.	шт	1	19738,86 ---------- 19739	18993,00 ---------- 18993	569,79 ---------- 570	176,07 ---------- 176
961	1906-15002	Електричний пасажирський БМП (без машинного приміщення) протипожежний 450 кг, ARD-система (або аналог)	шт	1	1472385,77 ---------- 1472386	1416750,00 ---------- 1416750	42502,50 ---------- 42503	13133,27 ---------- 13133
962	2001-5056	Хліборізка механічна	шт	1	7990,00 ---------- 7990	7990,00 ---------- 7990	0,00 ---------- 0	0,00 ---------- 0
963	2001-5056-1	Соковижималка електрична розміром 180х310 мм, потужністю 0,3 кВт	шт	1	8500,00 ---------- 8500	8500,00 ---------- 8500	0,00 ---------- 0	0,00 ---------- 0
964	2106-2090-С	Електрочайник потужністю 2 кВт.	шт	3	830,38 ---------- 2491	799,00 ---------- 2397	23,97 ---------- 72	7,41 ---------- 22
965	2106-4047-С	Котельня транспортабельна Віссманн Vitomodul 450 О-К	шт	1	2023978,33 ---------- 2023978	1947500,00 ---------- 1947500	58425,00 ---------- 58425	18053,33 ---------- 18053
966	2302-13001	Холодильник побутовий	шт	1	18705,82 ---------- 18706	17999,00 ---------- 17999	539,97 ---------- 540	166,85 ---------- 167
967	2302-13001-1	Шафа холодильна середньотемпературна розміром 780х2400х2200 мм	шт	1	29754,30 ---------- 29754	28630,00 ---------- 28630	858,90 ---------- 859	265,40 ---------- 265
968	2406-3029	М'ясорубка електрична розміром 430х460х375, потужністю 1,55 кВт	шт	1	8791,18 ---------- 8791	8459,00 ---------- 8459	253,77 ---------- 254	78,41 ---------- 78
969	2406-6001	Кип'ятильник електричний на підставці 50 літрів, розміром 450х350х750 мм, потужністю 6 кВт, 3ф.	шт	1	9093,61 ---------- 9094	8750,00 ---------- 8750	262,50 ---------- 263	81,11 ---------- 81
970	2410-3002	Машина пральна розміром 780х680х960 мм, потужністю 2 кВт.	шт	2	41117,68 ---------- 82235	39564,00 ---------- 79128	1186,92 ---------- 2374	366,76 ---------- 734

1	2	3	4	5	6	7	8	9
971	2417-604	Плита електрична на 4 комфорки з духовою шафою розміром 800х800х900 мм, потужністю 10 кВт, 3ф.	шт	2	23704,71 ---------- 47409	22809,00 ---------- 45618	684,27 ---------- 1369	211,44 ---------- 423
972	2417-604-1	Котел для приготування їжі розміром 600х800х900 мм, потужністю 9,45 кВт, 3ф.	шт	1	46767,15 ---------- 46767	45000,00 ---------- 45000	1350,00 ---------- 1350	417,15 ---------- 417
973	2417-604-2	Пароконвектомат розміром 8600х920х1810 мм, потужністю 24 кВт, 3ф.	шт	1	223850,44 ---------- 223850	215392,00 ---------- 215392	6461,76 ---------- 6462	1996,68 ---------- 1997
974	2417-604-2	Сковорідка електрична на підставці розміром 750х350х300850 мм, потужністю 5,3 кВт, 3ф.	шт	1	33547,64 ---------- 33548	32280,00 ---------- 32280	968,40 ---------- 968	299,24 ---------- 299
975	15061-16001	Комп'ютер в комплекті: системний блок, монітор, клавіатура, мишка, безперебійний блок живлення	шт	4	50466,95 ---------- 201868	48560,00 ---------- 194240	1456,80 ---------- 5827	450,15 ---------- 1801
976	170311-6065-1	Фен настінний для сушки волосся потужністю 2 кВт.	шт	2	2473,47 ---------- 4947	2380,00 ---------- 4760	71,40 ---------- 143	22,07 ---------- 44
977	170312-4038	Витяжка	шт	2	4759,86 ---------- 9520	4580,00 ---------- 9160	137,40 ---------- 275	42,46 ---------- 85
978	170312-5372	Вага напільна для зважування людей	шт	1	2170,00 ---------- 2170	2088,00 ---------- 2088	62,64 ---------- 63	19,36 ---------- 19
979	170312-5373	Вага настільна електронна на 10 кг.	шт	1	1590,08 ---------- 1590	1530,00 ---------- 1530	45,90 ---------- 46	14,18 ---------- 14
980	170312-5374	Зростомір медичний напільний	шт	1	1569,30 ---------- 1569	1510,00 ---------- 1510	45,30 ---------- 45	14,00 ---------- 14
981	241996-14015	Полиця книжкова	шт	2	745,16 ---------- 1490	717,00 ---------- 1434	21,51 ---------- 43	6,65 ---------- 13
982	241996-14015-1	Полиця для продуктів	шт	3	2057,75 ---------- 6173	1980,00 ---------- 5940	59,40 ---------- 178	18,35 ---------- 55
983	241996-14064	Вішалка настінна	шт	2	1278,30 ---------- 2557	1230,00 ---------- 2460	36,90 ---------- 74	11,40 ---------- 23
984	241996-18014-18	Овочечистка настільна електрична, розміром 770х410х530 мм, потужністю 0,33 кВт	шт	1	4042,76 ---------- 4043	3890,00 ---------- 3890	116,70 ---------- 117	36,06 ---------- 36
985	241996-20215	Тумбочка для інструментів	шт	1	1538,12 ---------- 1538	1480,00 ---------- 1480	44,40 ---------- 44	13,72 ---------- 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
986	241996-20215-1	Підставка під обладнання	шт	1	2051,52 ---------- 2052	1974,00 ---------- 1974	59,22 ---------- 59	18,30 ---------- 18
987	280222-9103	Ліжко дитяче дерев'яне розміром 1400х650х350-900 мм	шт	180	5407,32 ---------- 973318	5203,00 ---------- 936540	156,09 ---------- 28096	48,23 ---------- 8682
988	280222-9103-1	Лавка для одягання розміром 1150х300х200 мм	шт	110	904,16 ---------- 99458	870,00 ---------- 95700	26,10 ---------- 2871	8,06 ---------- 887
989	280222-9103-2	Лавка гімнастична розміром 1000х200х2000 мм	шт	4	1943,44 ---------- 7774	1870,00 ---------- 7480	56,10 ---------- 224	17,34 ---------- 69
990	280222-9103-3	Лавка для переодягання	шт	2	1060,06 ---------- 2120	1020,00 ---------- 2040	30,60 ---------- 61	9,46 ---------- 19
991	280222-9103-4	Ліжко манеж розміром 1200х600х870 мм	шт	30	5528,92 ---------- 165867	5320,00 ---------- 159600	159,60 ---------- 4788	49,32 ---------- 1479
992	290116-5423	Вага настільна електронна	шт	1	1086,04 ---------- 1086	1045,00 ---------- 1045	31,35 ---------- 31	9,69 ---------- 10
993	290116-5423-1	Вага напільна товарна електронна	шт	2	2951,53 ---------- 5903	2840,00 ---------- 5680	85,20 ---------- 170	26,33 ---------- 53
994	550101-145	Швецька стінка	шт	10	2650,14 ---------- 26501	2550,00 ---------- 25500	76,50 ---------- 765	23,64 ---------- 236
995	550101-160	Килим для підлоги	шт	11	5040,46 ---------- 55445	4850,00 ---------- 53350	145,50 ---------- 1601	44,96 ---------- 495
996	550101-165	Мат гімнастичний	шт	1	2660,53 ---------- 2661	2560,00 ---------- 2560	76,80 ---------- 77	23,73 ---------- 24
997	560103-25	Манеж загальний розміром1980х1200х870 мм	шт	2	13396,19 ---------- 26792	12890,00 ---------- 25780	386,70 ---------- 773	119,49 ---------- 239
998	560110-22	Манеж-гірка розміром 2480х1200х1030 мм	шт	2	17522,09 ---------- 35044	16860,00 ---------- 33720	505,80 ---------- 1012	156,29 ---------- 313
999	560110-24	Вішалка настінна для рушників	шт	11	473,91 ---------- 5213	456,00 ---------- 5016	13,68 ---------- 150	4,23 ---------- 47
1000	560110-47	Дошка класна пересувна розміром 2000х1000 мм	шт	7	4529,14 ---------- 31704	4358,00 ---------- 30506	130,74 ---------- 915	40,40 ---------- 283

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1001	560110-66	Стелаж металевий розміром 1400х500х2000 мм	шт	16	3953,38 ---------- 63254	3804,00 ---------- 60864	114,12 ---------- 1826	35,26 ---------- 564
1002	560110-66-1	Стелаж господарський	шт	10	3696,68 ---------- 36967	3557,00 ---------- 35570	106,71 ---------- 1067	32,97 ---------- 330
1003	560110-216	Дзеркало настінне	шт	14	508,20 ---------- 7115	489,00 ---------- 6846	14,67 ---------- 205	4,53 ---------- 63
1004	560115-7136	Стіл письмовий однотумбовий	шт	24	3956,50 ---------- 94956	3807,00 ---------- 91368	114,21 ---------- 2741	35,29 ---------- 847
1005	560115-7136-1	Столик дитячий на 4 персони розміром 800х750х430 мм	шт	45	3982,48 ---------- 179212	3832,00 ---------- 172440	114,96 ---------- 5173	35,52 ---------- 1599
1006	560115-7136-2	Стіл письмовий	шт	7	4520,82 ---------- 31646	4350,00 ---------- 30450	130,50 ---------- 914	40,32 ---------- 282
1007	560115-7136-3	Столик дитячий на 4 персони розміром 800х750х370 мм	шт	8	4863,78 ---------- 38910	4680,00 ---------- 37440	140,40 ---------- 1123	43,38 ---------- 347
1008	560115-7136-4	Стіл виробничий з полицями	шт	11	2126,35 ---------- 23390	2046,00 ---------- 22506	61,38 ---------- 675	18,97 ---------- 209
1009	560115-7136-5	Столик під фізіотерапевтичні препарати	шт	1	2546,21 ---------- 2546	2450,00 ---------- 2450	73,50 ---------- 74	22,71 ---------- 23
1010	560115-7136-6	Стіл для прасування розміром 1400х50х1060 мм	шт	1	2065,03 ---------- 2065	1987,00 ---------- 1987	59,61 ---------- 60	18,42 ---------- 18
1011	560115-7136-7	Стіл виробничий з полицями розміром 1200х750х650 мм	шт	11	2660,53 ---------- 29266	2560,00 ---------- 28160	76,80 ---------- 845	23,73 ---------- 261
1012	560115-7136-8	Столик журнальний	шт	5	1096,43 ---------- 5482	1055,00 ---------- 5275	31,65 ---------- 158	9,78 ---------- 49
1013	560115-7136-9	Столик письмовий розміром 600х800х430 мм	шт	3	1517,33 ---------- 4552	1460,00 ---------- 4380	43,80 ---------- 131	13,53 ---------- 41
1014	560115-7136-10	Столик маніпуляційний	шт	3	2021,38 ---------- 6064	1945,00 ---------- 5835	58,35 ---------- 175	18,03 ---------- 54
1015	560115-7141	Телевізор	шт	9	13510,51 ---------- 121595	13000,00 ---------- 117000	390,00 ---------- 3510	120,51 ---------- 1085

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1016	560115-10003	Стілець	шт	90	581,99 ---------- 52379	560,00 ---------- 50400	16,80 ---------- 1512	5,19 ---------- 467
1017	560115-10003-1	Стілець дитячий розміром 330х290х470 мм	шт	220	902,09 ---------- 198459	868,00 ---------- 190960	26,04 ---------- 5729	8,05 ---------- 1770
1018	560115-10003-2	Стілець дитячий розміром 330х260х370 мм	шт	62	706,70 ---------- 43816	680,00 ---------- 42160	20,40 ---------- 1265	6,30 ---------- 391
1019	560115-10003-3	Стілець відпочинковий	шт	10	2322,77 ---------- 23228	2235,00 ---------- 22350	67,05 ---------- 671	20,72 ---------- 207
1020	560115-10003-4	Стілець для розрубки м'яса	шт	1	2733,28 ---------- 2733	2630,00 ---------- 2630	78,90 ---------- 79	24,38 ---------- 24
1021	560115-10003-5	Стілець для піаніно	шт	2	2171,04 ---------- 4342	2089,00 ---------- 4178	62,67 ---------- 125	19,37 ---------- 39
1022	560115-10047	Кушетка оглядова	шт	3	3486,75 ---------- 10460	3355,00 ---------- 10065	100,65 ---------- 302	31,10 ---------- 93
1023	560115-10081	Шафа для чистої білизни	шт	11	3176,01 ---------- 34936	3056,00 ---------- 33616	91,68 ---------- 1008	28,33 ---------- 312
1024	560115-10081-1	Шафа для зберігання речей	шт	11	5040,46 ---------- 55445	4850,00 ---------- 53350	145,50 ---------- 1601	44,96 ---------- 495
1025	560115-10081-2	Шафа для іграшок розміром 600х475х1550 мм	шт	63	4292,19 ---------- 270408	4130,00 ---------- 260190	123,90 ---------- 7806	38,29 ---------- 2412
1026	560115-10081-3	Шафа для книжок	шт	11	3055,45 ---------- 33610	2940,00 ---------- 32340	88,20 ---------- 970	27,25 ---------- 300
1027	560115-10081-4	Шафа для одгу з підсушкою розміром 1200х320х1700 мм	шт	42	3450,38 ---------- 144916	3320,00 ---------- 139440	99,60 ---------- 4183	30,78 ---------- 1293
1028	560115-10081-5	Шафа для одгу взуття	шт	11	1933,04 ---------- 21263	1860,00 ---------- 20460	55,80 ---------- 614	17,24 ---------- 190
1029	560115-10081-6	Шафа для іграшок розміром 500х80х1000 мм	шт	10	2065,03 ---------- 20650	1987,00 ---------- 19870	59,61 ---------- 596	18,42 ---------- 184
1030	560115-10081-7	Шафа для горшків	шт	2	1624,38 ---------- 3249	1563,00 ---------- 3126	46,89 ---------- 94	14,49 ---------- 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1031	560115-10081-8	Шафа індивідуальна	шт	12	2431,89 ---------- 29183	2340,00 ---------- 28080	70,20 ---------- 842	21,69 ---------- 260
1032	560115-10081-9	Комплект шаф для кухні	шт	2	4396,11 ---------- 8792	4230,00 ---------- 8460	126,90 ---------- 254	39,21 ---------- 78
1033	560115-10081-10	Шафа для зберігання хліба	шт	2	5851,09 ---------- 11702	5630,00 ---------- 11260	168,90 ---------- 338	52,19 ---------- 104
1034	560115-10081-11	Шафа для верхнього одягу	шт	4	4021,98 ---------- 16088	3870,00 ---------- 15480	116,10 ---------- 464	35,88 ---------- 144
1035	560115-10081-12	Шафа медична ошклена	шт	4	3164,58 ---------- 12658	3045,00 ---------- 12180	91,35 ---------- 365	28,23 ---------- 113
1036	560115-10081-13	Шафа для чистого посуду	шт	2	7632,40 ---------- 15265	7344,00 ---------- 14688	220,32 ---------- 441	68,08 ---------- 136
1037	560115-10081-14	Шафа для документів	шт	2	4840,92 ---------- 9682	4658,00 ---------- 9316	139,74 ---------- 279	43,18 ---------- 86
1038	560115-10081-15	Шафа господарська	шт	3	2575,31 ---------- 7726	2478,00 ---------- 7434	74,34 ---------- 223	22,97 ---------- 69
1039	560115-10081-16	Комплект шаф для кабінетів	шт	4	7160,57 ---------- 28642	6890,00 ---------- 27560	206,70 ---------- 827	63,87 ---------- 255
1040	560115-10081-17	4 місний комплект меблів для кафе	шт	2	10257,60 ---------- 20515	9870,00 ---------- 19740	296,10 ---------- 592	91,50 ---------- 183
1041	С130-10-2	Бак для брудної білизни	шт	11	1687,00 ---------- 18557	1687,00 ---------- 18557	0,00 ---------- 0	0,00 ---------- 0
1042	С130-10-3	Бак для замочування столового посуду	шт	11	2354,00 ---------- 25894	2354,00 ---------- 25894	0,00 ---------- 0	0,00 ---------- 0
1043	С130-55	Ванна мийна для кухонного посуду розміром 1000х600х860 мм	шт	1	3760,00 ---------- 3760	3760,00 ---------- 3760	0,00 ---------- 0	0,00 ---------- 0
1044	С130-55-1	Ванна мийна для посуду на два відділення розміром 1200х630х860 мм	шт	3	8320,00 ---------- 24960	8320,00 ---------- 24960	0,00 ---------- 0	0,00 ---------- 0
1045	С130-55-2	Ванна сантехнічна	шт	2	4830,00 ---------- 9660	4830,00 ---------- 9660	0,00 ---------- 0	0,00 ---------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1046	С130-714	Мийка для посуду на два відділення розміром 1200х630х860 мм	шт	11	5320,00 ---------- 58520	5320,00 ---------- 58520	0,00 ---------- 0	0,00 ---------- 0
		Разом:			**8777313**	**8452048**	**248484**	**76781**

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1" травня 2026 року

Склав: Козій Т.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

* Поточна ціна за одиницю зазначається франко-приоб'єктний склад