

Реставрація Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтава (переоблаштування санвузлів 1-го поверху для персоналу з виділенням універсальної kabіни для МГН, облаштування нових санвузлів для відвідувачів у цокольному поверсі).Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Влаштування перемичок та сходів

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтава

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) № 239-КР

Кошторисна вартість

61,817 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,09022 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

27,319 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Плита Пм-1 (1 шт.) відм. -3.690; -4.100 ПІДГОТОВКА									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Перемичка Пр-1 (1 шт.)									
1	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	0,0886	15121,02	2686,26	1340	1062	238	37,2800	3,30
					11981,79	945,98			84	2,5290	0,22
2	С111-1838 варіант 2	Швелери N24	т	0,0886176	53740,81	-	4762	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1110-169 варіант 1	Пластина 60x5	т	0,030143	<u>35180,57</u>	-	1060	-	-	-	-
4	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,1458	<u>65917,58</u>	<u>1677,16</u>	9611	7796	<u>245</u>	<u>196,6300</u>	<u>28,67</u>
					<u>53473,53</u>	<u>1000,36</u>			<u>146</u>	<u>3,1488</u>	<u>0,46</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					16773	8858	<u>483</u>		<u>31,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16773		230		0,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7432				
		всього заробітна плата, грн.					9088				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1677				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					18450				

		Всього по розділу 2					18450				
		Розділ 3. Сходи Сх-2 в осях "А-В" та "1-3" (1 шт.)									
5	KB9-72-1	ВИГОТОВЛЕННЯ КОСОУРІВ (Кср-3)	1т	0,259	<u>61393,37</u>	<u>11760,62</u>	15901	12120	<u>3046</u>	<u>145,6000</u>	<u>37,71</u>
6	C111-1838 варіант 3	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,272654	<u>46795,84</u>	<u>4288,68</u>	15558	-	<u>1111</u>	<u>10,8062</u>	<u>2,80</u>
		Швелери N18		4	<u>57060,95</u>	-			-	-	-
7	KB9-25-1	З'ЄДНУВАЛЬНІ ДЕТАЛІ МОНТАЖ МК	1м	0,20636	<u>10495,85</u>	<u>3649,16</u>	2166	1360	<u>753</u>	<u>22,5600</u>	<u>4,66</u>
		Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м			<u>6590,23</u>	<u>2197,72</u>			<u>454</u>	<u>5,6596</u>	<u>1,17</u>
8	KB6-22-9 K-1,15	ВИГОТОВЛЕННЯ СХОДИНОК	100м3	0,00106	<u>882542,97</u>	<u>40434,49</u>	935	342	<u>43</u>	<u>1078,8840</u>	<u>1,14</u>
		Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм			<u>322931,56</u>	<u>25011,18</u>			<u>27</u>	<u>69,8025</u>	<u>0,07</u>
9	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00146	<u>35159,32</u>	-	51	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					34611	13822	<u>3842</u>		<u>43,51</u>
									1592		4,04

Розділ 5. Сходи монолітні в осях 1_3-
A_-B_
Сходи Сх-1_____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	-		-

		Всього по розділу 5					-				
		Розділ 6. Антикорозійна золяція м/к									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	-		-

		Всього по розділу 6					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					56197	25415	4507		85,26
		Разом будівельні роботи, грн.					56197		1904		4,96
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26275				
		всього заробітна плата, грн.					27319				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5620				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					61817				

		Всього по кошторису					61817				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					90,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27319				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]