ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СУМСЬКИЙ ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРНОГО ПЛАНУВАННЯ
40010, м. Суми, вул. Британська, 34,
тел. (0542) 793-031, (050) 307-26-82
E-mail: siap.sumy@gmail.com. Site: siap.sumy.ua

ДСТУ ISO 9001:2016
UA2163.08421-12

Кваліфікаційні сертифікати:

Архітектор - Серія АА № 002818 від 01.04.2016 р.

Нове будівництво секторів поховань на Ново-центральному Баранівському кладовищі в м. Суми

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

ТОМ 6

Кошторисна документація
(Перша черга)

15-23П-К

Директор Б.Б. Бурячков

ГАП О.О. Антонець

2023

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №
15-23П	09.23	

Формат А4

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт земляні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	855,61	
2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	366,69	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	302	
4	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	366,69	
5	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2057,805	
6	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	1524,3	
7	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	173,9	
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	173,9	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво секторів поховання на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми
15-23П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на земляні роботи

Нове будівництво секторів поховання на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	416,867	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,73553	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	252,742	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього / заробітної плати	експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин / тих, що обслуговують машини: на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,85561	78044,40 / 3336,75	74707,65 / 16464,28	66776	2855	63921 / 14087	55,0800 / 204,9486	47,13 / 175,36
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	3,6669	22329,24 / 22329,24	- / -	81879	81879	- / -	376,9920 / -	1382,39 / -
3	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	3,02	14257,85 / 14257,85	- / -	43059	43059	- / -	240,7200 / -	726,97 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-	100 м3	3,6669	13346,99	-	48942	48942	-	220,3200	807,89
		самоскиди			13346,99	-			-	-	-
5	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2057,805	11,71	11,71	24097	-	24097	-	-
					-	3,99			8211	0,0480	98,77
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,5243	5202,36	4827,15	7930	512	7358	5,5440	8,45
					335,86	799,30			1218	8,1997	12,5
7	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами	1000м3	0,1739	46370,60	45023,54	8064	234	7830	22,2360	3,87
		"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом			1347,06	10519,85			1829	132,0696	22,97
		місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2									
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними	100м3	1,739	3235,03	1769,46	5626	2549	3077	22,0320	38,31
		трамбівками, група ґрунтів 1, 2			1465,57	450,54			783	6,1410	10,68
		Разом прямі витрати по кошторису					286373	180030	106283		3015,01
									26128		320,28
		Разом будівельні роботи, грн.					286373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60				
		всього заробітна плата, грн.					206158				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130494				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					400,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46584				
		Всього будівельні роботи, грн.					**416867**				
		Всього по кошторису					**416867**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3735,53**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**252742**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ремонтно-будівельні роботи

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	48,9	
2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	4,038	
3	Улаштування бетонних майданчиків та проїздів	м3	73,3	
4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	47,6	
5	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	2,9573	
6	Улаштування бетонних майданчиків та проїздів	м3	71,36	
7	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	21,3	
8	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,7302	
9	Улаштування бетонних майданчиків та проїздів	м3	32	
10	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	21,3	
11	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,7302	
12	Улаштування бетонних майданчиків та проїздів	м3	32	
13	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	17	
14	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,374	
15	Улаштування бетонних майданчиків та проїздів	м3	25,4	
16	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	15,5	
17	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,2779	
18	Улаштування бетонних майданчиків та проїздів	м3	23,2	
19	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	15,5	
20	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,374	
21	Улаштування бетонних майданчиків та проїздів	м3	23,2	
22	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	15,5	
23	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,2779	

1	2	3	4	5
24	Улаштування бетонних майданчиків та проїздів	м3	23,2	
25	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	14,8	
26	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,1922	
27	Улаштування бетонних майданчиків та проїздів	м3	22,2	
28	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	13,5	
29	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,1113	
30	Улаштування бетонних майданчиків та проїздів	м3	20,2	
31	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	15,65	
32	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,2905	
33	Улаштування бетонних майданчиків та проїздів	м3	23,48	
34	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	15,72	
35	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,2834	
36	Улаштування бетонних майданчиків та проїздів	м3	23,6	
37	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	25,845	
38	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	м	24	
39	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	51,69	
40	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	258,45	
41	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	258,45	
42	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	-258,45	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво секторів поховання на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми
15-23П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на бетонні роботи

Нове будівництво секторів поховання на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4208,079	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,92052	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	448,799	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Монолітна плита секції 51Б-1 (існуюча секція)									
1	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів*	*м3*	*48,9*	*907,44*	*525,88*	*44374*	*18658*	*25716*	*5,7360*	*280,49*
					381,56	*114,74*			*5611*	*1,5617*	*76,37*
2	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	75,5994	1345,99	-	101756	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*т*	*4,038*	*3551,32*	*335,59*	*14340*	*12004*	*1355*	*40,0320*	*161,65*
					2972,78	*73,30*			*296*	*0,9072*	*3,66*
4	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	4,038	35746,72	-	144345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних майданчиків та проїздів*	*100м3*	*0,733*	*94193,77* *38511,36*	*20448,61* *6365,58*	*69044*	*28229*	*14989* *4666*	*557,3280* *67,0086*	*408,52* *49,12*
6	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	74,766	4440,63 -	- -	332008	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					705867	58891	42060 10573		850,66 129,15
		Разом будівельні роботи, грн.					705867				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					604916				
		всього заробітна плата, грн.					69464				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13685				
		Всього будівельні роботи, грн.					**746277**				
		Всього по розділу 1					**746277**				
		Розділ 2. Монолітна плита секції 51Б-2 (існуюча секція)									
7	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів*	*м3*	*47,6*	*907,44* *381,56*	*525,88* *114,74*	*43194*	*18162*	*25032* *5462*	*5,7360* *1,5617*	*273,03* *74,34*
8	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	73,5896	1345,99 -	- -	99051	-	- -	- -	- -
9	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*т*	*2,9573*	*3551,32* *2972,78*	*335,59* *73,30*	*10502*	*8791*	*992* *217*	*40,0320* *0,9072*	*118,39* *2,68*
10	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,9573	35746,72 -	- -	105714	-	- -	- -	- -
11	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних майданчиків та проїздів*	*100м3*	*0,7136*	*94193,77* *38511,36*	*20448,61* *6365,58*	*67217*	*27482*	*14592* *4542*	*557,3280* *67,0086*	*397,71* *47,82*
12	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	72,7872	4440,63 -	- -	323221	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					648899	54435	40616 10221		789,13 124,84
		Разом будівельні роботи, грн.					648899				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					553848				
		всього заробітна плата, грн.					64656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					37660				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12766				
		Всього будівельні роботи, грн.					**686559**				
		Всього по розділу 2					**686559**				
		Розділ 3. Монолітна плита секції 51В-4									
13	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів*	*м3*	*21,3*	*907,44*	*525,88*	*19328*	*8127*	*11201*	*5,7360*	*122,18*
					381,56	*114,74*			*2444*	*1,5617*	*33,26*
14	С1421-9478	Щебінь із природного каменю для	м3	32,9298	1345,99	-	44323	-	-	-	-
	варіант 1	будівельних робіт, фракція 25-40 мм			-	-			-	-	-
15	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*т*	*1,7302*	*3551,32*	*335,59*	*6144*	*5144*	*581*	*40,0320*	*69,26*
					2972,78	*73,30*			*127*	*0,9072*	*1,57*
16	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь	т	1,7302	35746,72	-	61849	-	-	-	-
		періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			-	-			-	-	-
17	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних майданчиків та проїздів*	*100м3*	*0,32*	*94193,77*	*20448,61*	*30142*	*12324*	*6544*	*557,3280*	*178,34*
					38511,36	*6365,58*			*2037*	*67,0086*	*21,44*
18	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону	м3	32,64	4440,63	-	144942	-	-	-	-
	варіант 1	С20/25, W6, F100			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					306728	25595	18326		369,78
									4608		56,27
		Разом будівельні роботи, грн.					306728				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262807				
		всього заробітна плата, грн.					30203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5950				
		Всього будівельні роботи, грн.					**324298**				
		Всього по розділу 3					**324298**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Монолітна плита секції 51В-5									
19	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів*	*м3*	*21,3*	*907,44* *381,56*	*525,88* *114,74*	*19328*	*8127*	*11201* *2444*	*5,7360* *1,5617*	*122,18* *33,26*
20	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	32,9298	1345,99 -	- -	44323	-	- -	- -	- -
21	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*т*	*1,7302*	*3551,32* *2972,78*	*335,59* *73,30*	*6144*	*5144*	*581* *127*	*40,0320* *0,9072*	*69,26* *1,57*
22	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,7302	35746,72 -	- -	61849	-	- -	- -	- -
23	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних майданчиків та проїздів*	*100м3*	*0,32*	*94193,77* *38511,36*	*20448,61* *6365,58*	*30142*	*12324*	*6544* *2037*	*557,3280* *67,0086*	*178,34* *21,44*
24	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	32,64	4440,63 -	- -	144942	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					306728	25595	18326 4608		369,78 56,27
		Разом будівельні роботи, грн.					306728				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262807				
		всього заробітна плата, грн.					30203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5950				
		Всього будівельні роботи, грн.					**324298**				
		Всього по розділу 4					**324298**				
		Розділ 5. Монолітна плита секції 51В-7									
25	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів*	*м3*	*17*	*907,44* *381,56*	*525,88* *114,74*	*15426*	*6487*	*8939* *1951*	*5,7360* *1,5617*	*97,51* *26,55*
26	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	26,282	1345,99 -	- -	35375	-	- -	- -	- -
27	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*т*	*1,374*	*3551,32* *2972,78*	*335,59* *73,30*	*4880*	*4085*	*461* *101*	*40,0320* *0,9072*	*55* *1,25*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,374	35746,72 -	- -	49116	-	- -	- -	- -
29	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних майданчиків та проїздів*	*100м3*	*0,254*	*94193,77* *38511,36*	*20448,61* *6365,58*	*23925*	*9782*	*5194* *1617*	*557,3280* *67,0086*	*141,56* *17,02*
30	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	25,908	4440,63 -	- -	115048	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					243770	20354	14594 3669		294,07 44,82
		Разом будівельні роботи, грн.					243770				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208822				
		всього заробітна плата, грн.					24023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13975				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4734				
		Всього будівельні роботи, грн.					**257745**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					191502				
		всього заробітна плата, грн.					21997				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4334				
		Всього будівельні роботи, грн.					**236269**				
		Всього по розділу 6					**236269**				
		Розділ 7. Монолітна плита секції 51В-10									
37	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів*	*м3*	*15,5*	*907,44* *381,56*	*525,88* *114,74*	*14065*	*5914*	*8151* *1778*	*5,7360* *1,5617*	*88,91* *24,21*
38	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	23,963	1345,99 -	- -	32254	-	- -	- -	- -
39	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*т*	*1,374*	*3551,32* *2972,78*	*335,59* *73,30*	*4880*	*4085*	*461* *101*	*40,0320* *0,9072*	*55* *1,25*
40	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,374	35746,72 -	- -	49116	-	- -	- -	- -
41	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних майданчиків та проїздів*	*100м3*	*0,232*	*94193,77* *38511,36*	*20448,61* *6365,58*	*21853*	*8935*	*4744* *1477*	*557,3280* *67,0086*	*129,3* *15,55*
42	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	23,664	4440,63 -	- -	105083	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					227251	18934	13356 3356		273,21 41,01
		Разом будівельні роботи, грн.					227251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194961				
		всього заробітна плата, грн.					22290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4389				
		Всього будівельні роботи, грн.					**240213**				
		Всього по розділу 7					**240213**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Монолітна плита секції 51В-11									
43	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів*	*м3*	*15,5*	*907,44* *381,56*	*525,88* *114,74*	*14065*	*5914*	*8151* *1778*	*5,7360* *1,5617*	*88,91* *24,21*
44	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	23,963	1345,99 -	- -	32254	-	- -	- -	- -
45	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*т*	*1,2779*	*3551,32* *2972,78*	*335,59* *73,30*	*4538*	*3799*	*429* *94*	*40,0320* *0,9072*	*51,16* *1,16*
46	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,2779	35746,72 -	- -	45681	-	- -	- -	- -
47	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних майданчиків та проїздів*	*100м3*	*0,232*	*94193,77* *38511,36*	*20448,61* *6365,58*	*21853*	*8935*	*4744* *1477*	*557,3280* *67,0086*	*129,3* *15,55*
48	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	23,664	4440,63 -	- -	105083	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					223474	18648	13324 3349		269,37 40,92
		Разом будівельні роботи, грн.					223474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					191502				
		всього заробітна плата, грн.					21997				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4334				
		Всього будівельні роботи, грн.					**236269**				
		Всього по розділу 8					**236269**				
		Розділ 9. Монолітна плита секції 51В-15									
49	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів*	*м3*	*14,8*	*907,44* *381,56*	*525,88* *114,74*	*13430*	*5647*	*7783* *1698*	*5,7360* *1,5617*	*84,89* *23,11*
50	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	22,8808	1345,99 -	- -	30797	-	- -	- -	- -
51	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*т*	*1,1922*	*3551,32* *2972,78*	*335,59* *73,30*	*4234*	*3544*	*400* *87*	*40,0320* *0,9072*	*47,73* *1,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,1922	35746,72 -	- -	42617	-	- -	- -	- -
53	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних майданчиків та проїздів*	*100м3*	*0,222*	*94193,77* *38511,36*	*20448,61* *6365,58*	*20911*	*8550*	*4540* *1413*	*557,3280* *67,0086*	*123,73* *14,88*
54	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	22,644	4440,63 -	- -	100554	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					212543	17741	12723 3198		256,35 39,07
		Разом будівельні роботи, грн.					212543				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182079				
		всього заробітна плата, грн.					20939				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12183				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4127				
		Всього будівельні роботи, грн.					**224726**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166699				
		всього заробітна плата, грн.					19150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3772				
		Всього будівельні роботи, грн.					**205677**				
		Всього по розділу 10					**205677**				
		Розділ 11. Монолітна плита секції 51В-20									
61	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів*	*м3*	*15,65*	*907,44* *381,56*	*525,88* *114,74*	*14201*	*5971*	*8230* *1796*	*5,7360* *1,5617*	*89,77* *24,44*
62	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	24,1949	1345,99 -	- -	32566	-	- -	- -	- -
63	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*т*	*1,2905*	*3551,32* *2972,78*	*335,59* *73,30*	*4583*	*3836*	*433* *95*	*40,0320* *0,9072*	*51,66* *1,17*
64	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,2905	35746,72 -	- -	46131	-	- -	- -	- -
65	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних майданчиків та проїздів*	*100м3*	*0,2348*	*94193,77* *38511,36*	*20448,61* *6365,58*	*22117*	*9042*	*4801* *1495*	*557,3280* *67,0086*	*130,86* *15,73*
66	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	23,9496	4440,63 -	- -	106351	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					225949	18849	13464 3386		272,29 41,34
		Разом будівельні роботи, грн.					225949				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193636				
		всього заробітна плата, грн.					22235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12936				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4380				
		Всього будівельні роботи, грн.					**238885**				
		Всього по розділу 11					**238885**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. Монолітна плита секції 51В-21									
67	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів*	*м3*	*15,72*	*907,44* *381,56*	*525,88* *114,74*	*14265*	*5998*	*8267* *1804*	*5,7360* *1,5617*	*90,17* *24,55*
68	С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	24,30312	1345,99 -	- -	32712	-	- -	- -	- -
69	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття*	*т*	*1,2834*	*3551,32* *2972,78*	*335,59* *73,30*	*4558*	*3815*	*431* *94*	*40,0320* *0,9072*	*51,38* *1,16*
70	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,2834	35746,72 -	- -	45877	-	- -	- -	- -
71	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних майданчиків та проїздів*	*100м3*	*0,236*	*94193,77* *38511,36*	*20448,61* *6365,58*	*22230*	*9089*	*4826* *1502*	*557,3280* *67,0086*	*131,53* *15,81*
72	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	24,072	4440,63 -	- -	106895	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					226537	18902	13524 3400		273,08 41,52
		Разом будівельні роботи, грн.					226537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194111				
		всього заробітна плата, грн.					22302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4394				
		Всього будівельні роботи, грн.					**239511**				
		Всього по розділу 12					**239511**				
		Розділ 13. Автомобільний проїзд									
73	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,25845	3235,03 1465,57	1769,46 450,54	836	379	457 116	22,0320 6,1410	5,69 1,59
74	КБ27-66-3	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	0,24	22511,84 3797,49	5457,88 1225,01	5403	911	1310 294	56,3760 12,6900	13,53 3,05
75	К589921-А001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР100.30.18	шт	24	414,70 -	- -	9953	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із	100м3	0,5169	103603,74	9976,09	53553	593	5157	17,7360	9,17
		піску автогрейдером			1148,05	1101,80			570	11,2391	5,81
77	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової	1000м2	0,25845	412137,94	14853,94	106517	568	3839	33,9480	8,77
		основи зі щебню за товщини 15 см			2197,45	2351,03			608	25,5924	6,61
78	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової	1000м2	0,25845	449935,49	21012,98	116286	643	5431	38,4360	9,93
		основи зі щебеню за товщини 15 см			2487,96	3262,96			843	35,4742	9,17
79	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни	1000м2	-0,25845	187520,79	2950,60	-48465	-	-763	-	-
	к=7	товщини на кожен 1 см додавати або			-	380,02			-98	4,5427	-1,17
		вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3									
		Разом прямі витрати по розділу 13					244083	3094	15431		47,09
									2333		25,06
		Разом будівельні роботи, грн.					244083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					225558				
		всього заробітна плата, грн.					5427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3269				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1098				
		Всього будівельні роботи, грн.					**247352**				
		Всього по розділу 13					**247352**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3989839	315920	240671		4568,69
									58966		716,82
		Разом будівельні роботи, грн.					3989839				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3433248				
		всього заробітна плата, грн.					374886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					218240				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					635,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73913				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4208079**				
		Всього по кошторису					**4208079**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5920,52**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**448799**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво секторів поховання на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транс-портна складова, грн.	у тому числі: заготі-вельно-складські витрати, грн.	Обґрунтування ціни
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7583,7	65,40				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	938,33	81,94				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	98,77	83,13				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1035,25	116,39				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	9656,05					
	Середній розряд робіт		розряд	2,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
7	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,274374	376,8 103,38				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	9,6580692	335,36 3238,93				
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,0304	645,14 1309,89				
10	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	143,417472	557,91 80014,04				
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	19,591092	533,65 10454,79				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	33,6794208	39,95 1345,49				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	10,666383	331,36 3534,41				
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	330,4602	386,87 127845,14				
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	125, 70985716	443,18 55712,09				
16	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	27,0543882	592,81 16038,11				
17	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	9,2006748	788,49 7254,64				
18	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,3380526	941,59 318,31				
19	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,4080356	1065,89 1500,81				
20	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,6189308	1369,03 2216,36				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,2901824	461,56 595,50				
22	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	6,9998598	585,65 4099,47				
23	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,6699024	1014,63 679,70				
24	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні грунтові, маса 19 т	маш. год	2,0097072	1304,29 2621,24				
25	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,9973016	817,34 1632,47				
26	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	13,8679968	16,89 234,23				
27	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	23,0307804	91,48 2106,86				
28	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2057,805	11,71 24096,90				
		Разом по розділу II	**грн.**		**346952,76**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	18,335					
		Дизельне паливо	кг	2994,728					
		Електроенергія	кВт-год	437,664					
		Мастильні матеріали	кг	161,992					
		Гідравлічна рідина	кг	10,26					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
29	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	146,483964					
30	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	373,245579					
31	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	70,7652					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
32	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,19657	3425,21 673,29	2885,33 567,17	472,72 92,92	67,16 13,20	30 км.
33	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0947467	46340,18 4390,58	45156,17 4278,40	275,38 26,09	908,63 86,09	30 км.
34	+С111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,100089	46777,59 4681,92	45585,00 4562,56	275,38 27,56	917,21 91,80	30 км.
35	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00309554	107185,35 331,80	104724,79 324,18	358,89 1,11	2101,67 6,51	30 км.
36	С111-1757	Рядно	м2	22,01584	60,19 1325,13	58,87 1296,07	0,14 3,08	1,18 25,98	30 км.
37	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,1568629	76810,32 12048,69	75000,00 11764,72	304,24 47,72	1506,08 236,25	30 км.
38	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	2,280212	8776,05 20011,25	8333,33 19001,76	270,64 617,12	172,08 392,37	30 км.
39	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,319526	8737,17 20266,09	8333,33 19329,38	232,52 539,34	171,32 397,37	30 км.
40	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	179,78292	441,14 79309,44	427,15 76794,27	5,34 960,04	8,65 1555,13	30 км.
41	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	20,6369	35746,72 737701,49	34770,42 717553,68	275,38 5682,99	700,92 14464,82	30 км.
42	С142-10-2	Вода	м3	18,76865	42,1 790,16	42,10 790,16	- -	- -	
43	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	3,87675	2061,8 7993,08	1370,39 5312,66	650,98 2523,69	40,43 156,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	74,89881	2085,95 156235,17	1394,07 104414,18	650,98 48757,63	40,9 3063,36	30 км.
45	+С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	1,5144	2084,06 3156,10	1392,22 2108,38	650,98 985,84	40,86 61,88	30 км.
46	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,030486	1967,41 59,98	1318,54 40,20	610,29 18,61	38,58 1,17	30 км.
47	+С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-40 мм	м3	405,46942	1345,99 545757,78	750,00 304102,07	569,6 230955,38	26,39 10700,33	30 км.
48	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	56,859	838,81 47693,90	332,68 18915,85	489,68 27842,72	16,45 935,33	30 км.
49	+С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100	м3	401,0028	4440,63 1780705,06	3533,00 1416742,89	820,56 329046,86	87,07 34915,31	30 км.
50	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0072	3534,88 25,45	2713,39 19,54	752,18 5,42	69,31 0,49	30 км.
51	+К589921-А001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР100.30.18	шт	24	414,7 9952,80	380,00 9120,00	26,57 637,68	8,13 195,12	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
52	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	14,8607	4,9416 73,44	4,9416 73,44			
53	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7077	184,55 130,60	184,55 130,60			
		Разом	грн.		204,04	204,04			
		Разом по розділу III	**грн.**		**3433313,20**	**2717242,16**	**648771,80**	**67299,24**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	452,525					
		Мастильні матеріали	кг	162,699					
		Гідравлічна рідина	кг	10,26					
		Бензин	л	24,777					
		Дизельне паливо	л	3523,209					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 червня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]