

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)
936412-23005

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Електромонтажні роботи
Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3668,437 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,10831 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 738,261 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. ЗАЛИШКИ БАЗОВОГО КОШТОРИСУ											
Розділ 1. Електричне обладнання та кабельні мережі											
1	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1283,84</u> 988,42	<u>162,85</u> 6,04	1284	988	<u>163</u> 6	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
2	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2	<u>178,53</u> 153,92	<u>6,51</u> 5,54	357	308	<u>13</u> 11	<u>1,8500</u> 0,0666	<u>3,7</u> 0,13
3 &	1517-14389-2303	Лічильник електроенергії - NIK 2303 ARTT. 1800.MC.21, 5(10)A, PLC3-модуль, трансформаторного включення	шт	2	<u>4840,00</u> -	-	9680	-	-	-	-
4	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	<u>604,89</u> 331,21	<u>15,21</u> 9,40	1815	994	<u>46</u> 28	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>12,6</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP17-14-4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	<u>713,71</u> 432,94	<u>20,63</u> 14,01	2141	1299	<u>62</u> 42	<u>5,4900</u> 0,1685	<u>16,47</u> 0,51
6 &	1505-248131	Корпус металлический распределительный ЩРв-2х48з-1 36 УХЛЗ IP31 PRO, ИЕК	шт	2	<u>5509,74</u>	-	11019	-	-	-	-
7 &	1504-236131	Корпус металлический распределительный ЩРв-2х36з-1 36 IP31 «Universal» ИЕК	шт	1	<u>4740,08</u>	-	4740	-	-	-	-
8 &	1505-148136	Корпус металлический распределительный ЩРв-48з-1 36 УХЛЗ IP31, ИЕК	шт	3	<u>1872,78</u>	-	5618	-	-	-	-
9	KP17-7-15	Монтаж полиэтиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	14,8	<u>1397,15</u> 1390,52	-	20678	20580	-	<u>18,7200</u>	<u>277,06</u>
10	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	1305,6	<u>13,25</u>	-	17299	-	-	-	-
11	C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	204	<u>15,84</u>	-	3231	-	-	-	-
12	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	12,8	<u>826,30</u> 698,03	<u>8,68</u> 7,39	10577	8935	<u>111</u> 95	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>123,39</u> 1,14
13	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	2	<u>1258,89</u> 1105,70	<u>18,44</u> 15,70	2518	2211	<u>37</u> 31	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>30,54</u> 0,38
14	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	4,55	<u>5027,52</u> 1514,11	<u>312,86</u> 88,89	22875	6889	<u>1424</u> 404	<u>19,2000</u> 0,9625	<u>87,36</u> 4,38
15	KM8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,2	<u>6014,63</u> 2018,82	<u>768,75</u> 218,41	7218	2423	<u>923</u> 262	<u>25,6000</u> 2,3650	<u>30,72</u> 2,84
16	KM8-146-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,25	<u>8825,12</u> 3280,58	<u>2261,54</u> 642,52	2206	820	<u>565</u> 161	<u>41,6000</u> 6,9575	<u>10,4</u> 1,74
17 &	15093-30215	Кабель силовой ВВГнг-LS 2х1,5	1000м	0,29	<u>17256,20</u>	-	5004	-	-	-	-
18 &	15093-30315	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5	1000м	1,88	<u>26552,77</u>	-	49919	-	-	-	-
19 &	15093-30325	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5	1000м	2,07	<u>38276,19</u>	-	79232	-	-	-	-
20 &	15093-30515	Кабель силовой ВВГнг-LS 5х1,5	1000м	0,07	<u>37613,94</u>	-	2633	-	-	-	-
21 &	15093-30525	Кабель силовой ВВГнг-LS 5х2,5	1000м	0,015	<u>47314,12</u>	-	710	-	-	-	-
22 &	15093-30504	Кабель силовой ВВГнг-LS 5х4	1000м	0,06	<u>80388,32</u>	-	4823	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 15093-30506	Кабель силовой ВВГнг-LS 5x6	1000м	0,395	<u>181365,02</u>	-	71639	-	-	-	-
24	& 15093-30510	Кабель силовой ВВГнг-LS 5x10	1000м	0,09	<u>262506,36</u>	-	23626	-	-	-	-
25	& 15093-30516	Кабель силовой ВВГнг-LS 5x16	1000м	0,12	<u>294754,28</u>	-	35371	-	-	-	-
26	& 15093-35055-95	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.95мм2 ВВГнгд	1000м	0,025	<u>2515437,6</u>	-	62886	-	-	-	-
27	& 15094-90315	FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x1,5	1000м	0,415	<u>39114,43</u>	-	16232	-	-	-	-
28	& 15094-90325	FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x2,5	1000м	0,08	<u>55474,47</u>	-	4438	-	-	-	-
29	& C1545-9068-1-5Я	Монтажна коробка установочна КМ40001	100шт	2,25	<u>3536,27</u>	-	7957	-	-	-	-
30	& C111-150-8	КРЕПІЖ, не врахований цінниками Дюбель-ялинка 8мм	100шт	10	<u>23,76</u>	-	238	-	-	-	-
31	& C111-150-10	Дюбель-ялинка 10мм	100шт	20	<u>25,90</u>	-	518	-	-	-	-
32	& C111-6040	Дюбель 6x40	100шт	14,8	<u>48,20</u>	-	713	-	-	-	-
33	& C130-4580-20	Хомут - тримач CFC 20мм	100шт	14,8	<u>461,62</u>	-	6832	-	-	-	-
34	& C130-4580-25	Хомут - тримач CFC 25мм	100шт	3,05	<u>654,75</u>	-	1997	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					498024	45447	<u>3344</u>		<u>604,12</u>
		Разом устаткування, грн.					9680		1040		11,53
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					380				
		Всього устаткування, грн.					10060				
		Разом будівельні роботи, грн.					488344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					439553				
		всього заробітна плата, грн.					46487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7470				
		Всього будівельні роботи, грн.					513114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						523174				
		Розділ 2. Прилади освітлення, вимикачі, розетки										
35	KB21-17-18 Ктр=1,15	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	2,63	<u>11631,40</u> 9821,52	<u>424,02</u> 134,08	30591	25831	<u>1115</u> 353	<u>130,6400</u> 1,5406	<u>343,58</u> 4,05	
36	KB21-17-12 Ктр=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,34	<u>14591,22</u> 12553,22	<u>1604,15</u> 423,83	4961	4268	<u>545</u> 144	<u>150,8800</u> 4,5967	<u>51,3</u> 1,56	
37	& 1507-3045-20	Світильник світлодіодний Ватра ДВО20У-45 Юпітер-LED-панель	шт	50	<u>3106,99</u> -	-	155350	-	-	-	-	
38	& 1602-30066-8	Світловий показчик "Вихід" ДБО -01ВСП	шт	24	<u>3600,75</u> -	-	86418	-	-	-	-	
39	& 1507-4020-2	Світильник аварійний акумуляторний без наліпки ДБО 02ВСП 1x6	шт	10	<u>3580,64</u> -	-	35806	-	-	-	-	
40	& 1507-39352	Світильник світлодіодний Nowodvorski VAN GOGH LED 9352	шт	1	<u>4386,65</u> -	-	4387	-	-	-	-	
41	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,99	<u>2569,79</u> 2521,09	-	2544	2496	-	<u>35,2600</u> -	<u>34,91</u> -	
42	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,3	<u>2567,24</u> 2531,82	-	3337	3291	-	<u>35,4100</u> -	<u>46,03</u> -	
43	& C1545-1155-16	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Legrand Plexo Arctic антибактериальный 16А, 250В IP55 (70722)	шт	12	<u>448,84</u> -	-	5386	-	-	-	-	
44	& C1545-3055-16	Супорт Legrand Plexo IP55 (69681)	шт	12	<u>226,48</u> -	-	2718	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2						331498	35886	<u>1660</u> 497		<u>475,82</u> 5,61
		Разом будівельні роботи, грн.						331498				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						293952				
		всього заробітна плата, грн.						36383				
		Загальновиробничі витрати, грн.						19378				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						46,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						5842				
		Всього будівельні роботи, грн.						350876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						350876				
		Розділ 3. Супутні роботи										
		Разом прямі витрати по розділу 3						-	-	-		-

		Всього по розділу 3						-				
		Розділ 4. Контур заземлення										
45	КМ8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм	100 м	0,15	<u>10259,10</u> 2271,17	<u>443,93</u> 76,09	1539	341	<u>67</u> 11	<u>28,8000</u> 0,8353	<u>4,32</u> 0,13	
46	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0315	<u>19591,60</u> 19591,60	- -	617	617	- -	<u>300,9000</u> -	<u>9,48</u> -	
47	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0315	<u>11290,07</u> 11290,07	- -	356	356	- -	<u>173,4000</u> -	<u>5,46</u> -	
48	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>4897,13</u> 883,23	<u>278,58</u> 38,35	1469	265	<u>84</u> 12	<u>11,2000</u> 0,3850	<u>3,36</u> 0,12	
49	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,06	<u>6409,46</u> 1766,46	<u>380,26</u> 56,80	385	106	<u>23</u> 3	<u>22,4000</u> 0,5664	<u>1,34</u> 0,03	
		Разом прямі витрати по розділу 4						4366	1685	<u>174</u> 26		<u>23,96</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.						4366				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2507				
		всього заробітна плата, грн.						1711				
		Загальновиробничі витрати, грн.						998				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						2,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						337				
		Всього будівельні роботи, грн.						5364				

		Всього по розділу 4						5364				
		Розділ 5. Інше обладнання та прилади										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електричне обладнання та кабельні мережі									
52	& 1517-188061	Шафа ввідна ВРП	шт	1	110188,93	-	110189	-	-	-	-
53	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	134	129,41 129,17	0,24 0,03	17341	17309	32 4	1,6000 0,0004	214,4 0,05
54	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	226,28 226,04	0,24 0,03	453	452	1	2,8000 0,0004	5,6
55	& 1504-120121	Автомат АВВ 6кА С 3Р, 50 А	шт	1	1836,17	-	1836	-	-	-	-
56	& 1504-120127	Автомат АВВ 6кА С 3Р, 40 А	шт	1	1326,17	-	1326	-	-	-	-
57	& 1504-120126	Автомат АВВ 6кА С 3Р, 25 А	шт	2	1020,17	-	2040	-	-	-	-
58	& 1504-120125	Автомат АВВ 6кА С 3Р, 20 А	шт	4	999,77	-	3999	-	-	-	-
59	& 1504-120124	Автомат АВВ 6кА С 3Р, 16 А	шт	1	989,57	-	990	-	-	-	-
60	& 1504-120123	Автомат АВВ 6кА С 1Р, 16 А	шт	13	265,37	-	3450	-	-	-	-
61	& 1504-120122	Автомат АВВ 6кА С 1Р, 10 А	шт	34	275,57	-	9369	-	-	-	-
62	& 1504-120421	Дифавтомат АВВ DSH201 С16	шт	57	1316,01	-	75013	-	-	-	-
63	& 1504-120128	Дифрем АВВ 3Р С25	шт	2	1683,11	-	3366	-	-	-	-
64	& 1504-120129	Розчіплювач незалежний АВВ	шт	21	1836,04	-	38557	-	-	-	-
65	& С1545-9068-6	Коробка розподільча	шт	398	6,14	-	2444	-	-	-	-
66	& С130-4580-203	Хомут нейлоновий	уп.	15	66,51	-	998	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					271371	17761	33 4		220 0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					271371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					253577 17765 9122 21,34 2670 280493					
		----- Всього по розділу 1					280493					
		Розділ 2. Прилади освітлення, вимикачі, розетки										
67	КБ21-17-5 Ктр=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,31	<u>12097,53</u> 12093,95	-	3750	3749	-	<u>145,3600</u>	<u>45,06</u>	
68	& С1547-7-17-115	Бра NOWODVORSKI	шт	4	<u>2958,21</u>	-	11833	-	-	-	-	
69	& 1507-3090-5-9P	Світильник світлодіодний ВАТРА	шт	6	<u>2948,15</u>	-	17689	-	-	-	-	
70	& 1507-39353	Світильник вуличний	шт	21	<u>6267,05</u>	-	131608	-	-	-	-	
71	& С1547-70136	Рамка для LED панелей	шт	40	<u>285,81</u>	-	11432	-	-	-	-	
72	& 1507-39354	Світлодіодний світильник Philips	шт	4	<u>416,33</u>	-	1665	-	-	-	-	
73	& С1547-7-54	Світильник Feron	шт	8	<u>2346,21</u>	-	18770	-	-	-	-	
74	& С1547-7-58	Світильник NOWODVORSKI GRAPHITE	шт	4	<u>2019,89</u>	-	8080	-	-	-	-	
75	& С1547-7-50	Світильник NOWODVORSKI ROUND	шт	30	<u>4080,21</u>	-	122406	-	-	-	-	
76	& С1547-7-51	Світильник NOWODVORSKI MONO	шт	78	<u>1428,21</u>	-	111400	-	-	-	-	
77	& С1547-7-52	Світильник SHY	шт	88	<u>1836,21</u>	-	161586	-	-	-	-	
78	& С118-80-4	Лампа світлодіодна	шт	432	<u>51,01</u>	-	22036	-	-	-	-	
79	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,2	<u>2547,65</u> 2521,09	-	510	504	-	<u>35,2600</u>	<u>7,05</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& 290902-55-1-6	Вимикач в кольорі одноклавішний	шт	115	<u>121,41</u>	-	13962	-	-	-	-
81	& 290902-55-1-4	Вимикач в кольорі прохідний	шт	4	<u>146,91</u>	-	588	-	-	-	-
82	& С1545-1065-18	Розетка з заземлювальним контактом в кольорі	шт	118	<u>129,58</u>	-	15290	-	-	-	-
83	& С1512-1-135	Рамка одинарна в кольорі	шт	190	<u>69,37</u>	-	13180	-	-	-	-
84	& С1512-1-136	Рамка подвійна в кольорі	шт	20	<u>90,79</u>	-	1816	-	-	-	-
85	& С1512-1-137	Рамка потрійна в кольорі	шт	1	<u>153,01</u>	-	153	-	-	-	-
86	& С1512-1-138	Рамка четвертна в кольорі	шт	1	<u>181,57</u>	-	182	-	-	-	-
		Акт №184									
		Разом прямі витрати по розділу 2					667936	4253	-		<u>52,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					667936 663683 4253 2170 5,05 633 670106				
		Всього по розділу 2					670106				
		Розділ 3. Електричне обладнання та кабельні мережі									
87	КМ39-2-8	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою ВРУ1-48-03, -48-04	пристрій	1	<u>3810,46</u> 3810,46	-	3810	3810	-	<u>47,2000</u>	<u>47,2</u>
88	& 1517-188062	Шафа розподільча РП	шт	1	<u>68348,53</u>	-	68349	-	-	-	-
89	КР3-24-2	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну	10 м2	0,8	<u>5920,43</u> 5920,43	-	4736	4736	-	<u>86,6700</u>	<u>69,34</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КМ8-82-1	Монтаж затискача наборного без кожуха	100 шт	0,24	<u>5166,72</u> 5166,72	-	1240	1240	-	<u>64,0000</u>	<u>15,36</u>
91	& С111-330-856	Шина нульова	шт	24	<u>224,40</u>	-	5386	-	-	-	-
92	КМ8-144-1	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2	100 шт	5,15	<u>1550,02</u> 1550,02	-	7983	7983	-	<u>19,2000</u>	<u>98,88</u>
93	КМ8-144-2	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2	100 шт	0,94	<u>1679,18</u> 1679,18	-	1578	1578	-	<u>20,8000</u>	<u>19,55</u>
94	КМ8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2	100 шт	0,4	<u>1937,52</u> 1937,52	-	775	775	-	<u>24,0000</u>	<u>9,6</u>
95	КМ8-144-6	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм2	100 шт	0,1	<u>4165,06</u> 4165,06	-	417	417	-	<u>44,8000</u>	<u>4,48</u>
96	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,04	<u>2890,75</u> 2890,75	-	116	116	-	<u>40,4300</u>	<u>1,62</u>
97	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,9	<u>862,76</u> 862,76	-	776	776	-	<u>12,6300</u>	<u>11,37</u>
98	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	4,6	<u>384,59</u> 384,59	-	1769	1769	-	<u>5,6300</u>	<u>25,9</u>
99	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	2	<u>355,21</u> 355,21	-	710	710	-	<u>5,2000</u>	<u>10,4</u>
100	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	27,25	<u>1395,17</u> 1390,52	-	38018	37892	-	<u>18,7200</u>	<u>510,12</u>
101	& С1512-2-23	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки	шт	182	<u>76,51</u>	-	13925	-	-	-	-
102	С113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20x2,25 мм	м	2099,4	<u>13,25</u>	-	27817	-	-	-	-
103	С113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25x2,5 мм	м	596	<u>15,84</u>	-	9441	-	-	-	-
104	КБ21-11-1 Ктр=1,15	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	12	<u>6489,60</u> 6482,45	-	77875	77789	-	<u>82,2020</u>	<u>986,42</u>
105	КБ21-11-2 Ктр=1,15	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	4,85	<u>6758,04</u> 6750,89	-	32776	32742	-	<u>85,6060</u>	<u>415,19</u>
106	КР3-25-1	Пробивання гнізд розміром 130x130 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	6,47	<u>4754,44</u> 4754,44	-	30761	30761	-	<u>65,6600</u>	<u>424,82</u>
107	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,8	<u>7078,08</u> 7078,08	-	5662	5662	-	<u>97,7500</u>	<u>78,2</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ21-21-1 Ктр=1,15	Прокладання шинопроводу освітлювального	100м	4,62	<u>7967,86</u> 7962,49	-	36812	36787	-	<u>100,9700</u>	<u>466,48</u>
120	КБ21-17-6 Ктр=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	100шт	0,06	<u>13058,70</u> 13051,55	-	784	783	-	<u>173,6040</u>	<u>10,42</u>
121	КМ8-636-6	Монтаж світильника або прожектора театрального потужністю до 1 кВт	шт	228	<u>1024,77</u> 1024,77	-	233648	233648	-	<u>13,3000</u>	<u>3032,4</u>
122	КБ21-18-9 Ктр=1,15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються блоками на коробах на підвісах, кількість світильників у ряду 2	100шт	0,41	<u>14707,43</u> 14702,06	-	6030	6028	-	<u>182,1140</u>	<u>74,67</u>
123	& С1545- 18502	Шинопровід	м	276	<u>469,26</u>	-	129516	-	-	-	-
124	& 1507- 39357	Світильник фасадний індивідуального виготовлення	м	120	<u>601,86</u>	-	72223	-	-	-	-
125	& С1547-7- 57	Люстра ТК LIGHTING	шт	4	<u>3978,29</u>	-	15913	-	-	-	-
126	& С1547-7- 55	Люстра NOWODVORSKI	шт	2	<u>8058,29</u>	-	16117	-	-	-	-
127	& С1547-7- 53	Світильник трековий	шт	228	<u>887,61</u>	-	202375	-	-	-	-
128	& 1507- 39355	Світильник підвісний індивідуального виготовлення	шт	3	<u>12648,29</u>	-	37945	-	-	-	-
129	& 1507- 39356	Світлодіодна стрічка	м	96	<u>84,70</u>	-	8131	-	-	-	-
130	& 1507- 39358	Світильник лінійний	шт	10	<u>4896,17</u>	-	48962	-	-	-	-
131	& С111- 1867-11	Комплект для кріплення профілю SKY-LINE	шт	10	<u>2958,10</u>	-	29581	-	-	-	-
132	& С111-136- 11	Блок живлення 12В	шт	19	<u>1428,04</u>	-	27133	-	-	-	-
133	& С1547-7- 56	Підвісний світильник NOVA	шт	5	<u>2448,29</u>	-	12241	-	-	-	-
134	& С1547-7- 59	Світильник підвісний NOWODVORSKI	шт	8	<u>8160,29</u>	-	65282	-	-	-	-
135	& С1547-7- 49	Лінійний світильник NOWODVORSKI	шт	15	<u>12648,29</u>	-	189724	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1132417	277246	-		<u>3583,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1132417				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					855171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					277246 145756 347,64 43490 1278173				
		----- Всього по розділу 4					1278173				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2490498 2490498 1940092 550333 293198 713,88 89311 2783696	550078	<u>328</u> 255		<u>7155,99</u> 3,07
		----- Всього по відділу 2					2783696				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3329536 9680 380 10060 3319856 2680921 635247 338521 823,45 103014 3658377	633429	<u>5506</u> 1818		<u>8264,37</u> 20,49


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					3668437				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9108,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					738261				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Деркачов Г.К.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Куницький С.В.