

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевани Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області;

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на Влаштування тимчасової дороги
Тимчасові будівлі та споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 155,875 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,2749 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 46,157 тис. грн.
 Середній розряд робіт 2,7 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м (всього 10 м) при глибині корита 200 мм	1000 м2	1,19973	<u>13786.33</u> 1691,85	<u>10322.32</u> 7260,83	16540	2030	<u>12384</u> 8711	<u>14.6000</u> 40,9803	<u>17.52</u> 49,17
2	КБ27-69-3 К=9	На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час улаштування корит додавати або вилучати при глибині корита 200 мм	1000 м2	-1,19973	<u>5478.72</u> -	<u>5478.72</u> 3694,48	-6573	-	<u>-6573</u> -4432	<u>-</u> 19,8189	<u>-</u> -23,78
3	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (з резерву)	1000м3	0,23996	<u>3874.55</u> -	<u>3874.55</u> 2863,73	930	-	<u>930</u> 687	<u>-</u> 15,2856	<u>-</u> 3,67
4	КБ1-24-14 К=14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,23996	<u>42907.82</u> -	<u>42907.82</u> 31713,75	10296	-	<u>10296</u> 7610	<u>-</u> 169,2768	<u>-</u> 40,62
5	КБ1-33-1	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,23996	<u>20247.83</u> 540,00	<u>19707.83</u> 14781,85	4859	130	<u>4729</u> 3547	<u>4.6600</u> 86,2206	<u>1.12</u> 20,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,1998	<u>74935,77</u> 1830,06	<u>2219,51</u> 1496,10	89908	2196	<u>2663</u> 1795	<u>14,7800</u> 8,2075	<u>17,73</u> 9,85
7	КБ1-16-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,23996	<u>14247,25</u> 1024,38	<u>13222,87</u> 9968,81	3419	246	<u>3173</u> 2392	<u>8,8400</u> 59,8536	<u>2,12</u> 14,36
8	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (з резерву)	1000м3	0,23996	<u>3874,55</u> -	<u>3874,55</u> 2863,73	930	-	<u>930</u> 687	<u>-</u> 15,2856	<u>-</u> 3,67
9	КБ1-24-14 К=14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,23996	<u>42907,82</u> -	<u>42907,82</u> 31713,75	10296	-	<u>10296</u> 7610	<u>-</u> 169,2768	<u>-</u> 40,62
10	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,23996	<u>3469,70</u> -	<u>3469,70</u> 2564,50	833	-	<u>833</u> 615	<u>-</u> 13,6884	<u>-</u> 3,28
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,3996	<u>2336,49</u> 2336,49	<u>-</u> -	5607	5607	<u>-</u> -	<u>18,3600</u> -	<u>44,06</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					137045	10209	<u>39661</u> 29222		<u>82,55</u> 162,15
		Разом будівельні роботи, грн.					137045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87175				
		всього заробітна плата, грн.					39431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18830				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6726				
		Всього будівельні роботи, грн.					155875				

		Всього по кошторису					155875				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					274,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						46157				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]