

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Внутрішні ремонтно-будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Підлоги</u>			
1	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	3,57	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	69,93	
3	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	1335,18	
4	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	15,35	
5	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	15,35	
6	Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 електрорубанком	м2	148,8	
7	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	м2	15,35	
8	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2	м2	15,35	
9	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2	м2	1557,3	
10	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	1557,3	
11	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місце	25	
12	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,0775	
13	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	579,1	
14	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	39,2	
15	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	39,2	
16	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	111,5	
17	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	223	
18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	3,41	
19	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	111,5	
20	Високоякісне фарбування колером олійним підлог по дереву за 2 рази	м2	148,8	
21	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	1609,62	
	<u>Розділ 2. Вікна</u>			
22	Знімання закслених віконних рам	м2	14,6	
23	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7	

1	2	3	4	5
24	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в дерев'яних будівлях	м2	2,77	
25	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	6,92	
26	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,92	
27	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,07	
28	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,24	
29	Установлення пластиків підвіконних дощок	м	6,92	
30	Установлення віконних зливів	м	6,92	
	<u>Розділ 3. Двері</u>			
31	Знімання дверних полотен	м2	147,46	
32	Знімання наличників	м	371,84	
33	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	71	
34	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику та МДФ у кам'яних стінах	м2	77,63	
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику та МДФ у кам'яних стінах	м2	37,19	
36	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику та МДФ у кам'яних стінах	м2	28,5	
37	Установлення і кріплення наличників	м	371,84	
38	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Противопожежних дверних блоків)	м2	4,14	
39	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0369	
	<u>Розділ 4. Стіни</u>			
40	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	10,1	
41	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	452,28	
42	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	150,99	
43	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими твердими товщиною 16 мм (Демонтаж)	м2	54,36	
44	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	4522,76	
45	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (обробка поверхні стін засобами від грибка)	м2	4696	
46	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону просте, стін та укосів вручну	м2	4996,31	
47	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	75,44	
48	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	56,32	
49	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	809,84	
50	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін та укосів	м2	4637,8	
51	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4637,8	

1	2	3	4	5
52	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування оштукатурених пошпакльованої поверхні стін та укосів перед фарбуванням)	м2	4637,8	
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4637,8	
54	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	152,27	
55	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	152,27	
56	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	481,98	
57	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	35,1	
58	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	1710,74	
<u>Розділ 5. Стелі</u>				
59	Розбирання чистої підшивки стель	м2	127,5	
60	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	2269,17	
61	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (обробка поверхні стелі засобами від грибка)	м2	2396,67	
62	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	м2	2396,67	
63	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2396,67	
64	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування пошпакльованої поверхні стелі перед фарбуванням)	м2	2396,67	
65	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2396,67	
<u>Розділ 6. Освітлення</u>				
66	Демонтаж групових щитків	шт	7	
67	Демонтаж схованої електропроводки	м	2811	
68	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	221	
69	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	86	
70	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	141	
71	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	762	
72	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	423	
73	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	4	
74	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	40	
75	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	12	
76	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
77	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	6	
78	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	
79	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3	
80	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	64	
81	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	2600	
82	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	м	2640	

1	2	3	4	5
83	Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм ² в труби	м	16	
84	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм ² в труби	м	155	
85	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1x0,5 цеглини	м	12	
86	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	141	
87	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	4	
88	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5	м ³	0,4556	
89	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м ³	0,09	
90	Монтаж світильників	шт	307	
91	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	101	
92	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	8	
93	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	181	
	<u>Розділ 7. Заземлення</u>			
94	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50x50x5 мм	шт	8	
95	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	26	
96	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м ²	6,89	
97	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	1,74	
98	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь бітумним лаком	м ²	5,15	
	<u>Розділ 8. Інші ремонтно-будівельні роботи</u>			
99	Монтаж у приміщенні апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,04 т	шт	2	
100	Навантаження сміття вручну	т	181,267	
101	Перевезення сміття до 30 км	т	181,267	
	<u>Локальний кошторис 02-02-01 на Пусконалагоджувальні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Заземлення</u>			
102	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлителями і заземленими елементами	_точ.	8	
103	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя	Вимір.	1	
	<u>Локальний кошторис 02-03-01 на Влаштування проєму та заміна плит перекриття</u>			
	<u>Розділ 1. Влаштування прорізу</u>			
104	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м ²	м ²	2,44	
105	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	5	
106	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0426	
107	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м ³	0,023	
108	Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м	т	0,00444	

1	2	3	4	5
109	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	0,5202	
110	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,06492	
111	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,002	
112	Очищення поверхонь щітками	м2	0,5	
113	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	4,98	
114	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,98	
115	Обклеювання склосіткою стін в один шар	м2	4,5	
116	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	4,5	
117	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, марка 150	м3	0,1	
	<u>Розділ 2. Заміна плит перекриття</u>			
118	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т (Демонтаж)	шт	2	
119	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,53	
120	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т (Демонтаж)	шт	1	
121	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	1	
122	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,0023	
123	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,53	
124	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,127	
125	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,03456	
126	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	шт	2	
127	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,314	
	<u>Розділ 3. Інші ремонтно-будівельні роботи</u>			
128	Навантаження сміття вручну	т	3,9	
129	Перевезення сміття до 30 км	т	3,9	
	<u>Локальний кошторис 02-04-01 на Покрівля будівлі</u>			
	<u>Розділ 1. Покрівля</u>			
130	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	165,5	
131	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	2045,5	
132	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	2045,5	
133	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	511,38	
134	Розбирання слухових вікон прямокутних на односхилих покрівлях	шт	4	
135	Улаштування крокв з дощок	м3	3,12	
136	Улаштування слухових вікон	шт	10	
137	Улаштування покрівель двосхилих з профнастилу	м2	2200,5	
138	Обгородження покрівель перилами	м	233,6	
139	Нанесення механізованим способом в один шар вогнебіозахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	2150,5	
140	Улаштування з листової сталі настінних жолобів	м	258,2	
141	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	189,7	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Блискавкозахист</u>			
142	Установлення сталених окремостоячих блискавковідводів зі шпилем (Демонтаж)	т	0,0267	
143	Установлення сталених окремостоячих блискавковідводів зі шпилем	т	0,0267	
	<u>Розділ 3. Малярні роботи</u>			
144	Фарбування емаллю по дереву з підготовленням поверхні стін слухових вікон в 2 шари	м2	65	
145	Очищення поверхонь щітками (Пожежна драбина та стійки блискавкоприймачів)	м2	8,8	
146	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (Пожежна драбина та стійки блискавкоприймачів)	м2	8,8	
147	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (Пожежна драбина та стійки блискавкоприймачів)	м2	8,8	
	<u>Розділ 4. Інші роботи</u>			
148	Навантаження сміття вручну	т	58,36	
149	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	58,36	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Внутрішні ремонтно-будівельні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	27883,1	69,45			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1930,07	69,74			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	185,69	78,75			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	74,5	83,07			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	3562,67	116,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	33636,03				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
II. Будівельні машини і механізми								
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,3722	284,44			
10	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00238	356,81			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,8122	666,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,13173	633,16			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,33688	645,14			
14	КБМ203-850	Навантажувачі однокорові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	56,32941	379,29			
15	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	21,31947	102,94			
16	КБМ203-1811	Навантажувачі однокорові універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,87574	554,11			
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,18302	343,26			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,1424	39,95			
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	16,53995	331,36			
20	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	5,19453	386,87			
21	+КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,14025	53,60			
22	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,13413	103,84			
23	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	35,51837	86,28			
24	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	4	784,44			
25	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	13,32387	5,41			
26	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,14025	11,66			
27	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	181,267	287,76			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
28	+КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	50,03904				
29	+КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	67,8429643				
30	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	44,90784				
31	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	578,22356				
32	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	6,432174				
33	+КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,1066				
34	+КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	101,8761126				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
35	+&C1-1-9В варіант 3	Труба сталева електрозварна ДУ40 (гільзи)	т	0,219	44387,14	42954,17	562,63	870,34
36	+&C1-5-2В варіант 3	Гвинт самонарізний 3,5x25	шт	2889	0,22	0,22	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C1-5-3В варіант 3	Гвинт самонарізний 3,5x9,5	шт	366	0,22	0,22	-	-
38	+&C1-5-4В варіант 3	Гвинт самонарізний 3,5x45	шт	9373	0,40	0,39	-	0,01
39	+&C1-6-15В варіант 3	Гофротруба гнучка двухстінна ф20мм	м	2626	7,80	7,57	0,08	0,15
40	+&C1-6-16В-1	Кріплення для проводки R-подібне ф20мм	шт	2600	3,48	3,37	0,04	0,07
41	+&C1-6-17В варіант 3	Кабель ВВГнгд 4x1,0мм2	м	1575,9	22,88	22,33	0,10	0,45
42	+&C1-6-18В варіант 3	Кабель ВВГнгд 4x1,5мм2	м	1143,3	28,57	27,90	0,11	0,56
43	+&C1-6-19В варіант 3	Кабель ВВГнгд 4x6мм2	м	16,32	101,20	98,95	0,27	1,98
44	+&C1-6-20В варіант 3	Кабель ВВГнгд 4x10мм2	м	158,1	218,25	213,58	0,39	4,28
45	+&C1-9-1В-С варіант 3	Злив віконний	м	7,17604	113,67	110,88	0,56	2,23
46	+&C1-10-1В варіант 3	Звукоізоляційна стрічкаХС 70 мм Normaizol	м	81,1008	9,27	9,00	0,09	0,18
47	+&C1-11-1В варіант 3	Плитка керамічна для стін	м2	486,7998	445,69	415,83	21,12	8,74
48	+&C1-11-2В варіант 3	Плитка керамічна для підлог з шорсткою поверхнею	м2	113,73	530,70	499,17	21,12	10,41
49	+&C1-12-1В варіант 3	Профіль CW	м	135,7312	59,67	58,33	0,17	1,17
50	+&C1-12-2В варіант 3	Профіль UW	м	46,7456	53,44	52,22	0,17	1,05
51	+&C111-153-1 варіант 3	Дюбелі 8 мм x 100 мм в комплекті	шт	847	1,57	1,53	0,01	0,03
52	+С111-153-ЦГ варіант 3	Дюбелі 6 мм x 40 мм в комплекті	1000 шт	12,152	412,77	390,00	14,68	8,09
53	+С111-179 варіант 3	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0034974	92892,48	90333,33	737,73	1821,42
54	+С111-181 варіант 4	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00264006	147462,48	143833,33	737,73	2891,42
55	+С111-219 варіант 3	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,331959	6363,11	5162,85	1075,49	124,77
56	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	0,04428	66,25	51,75	13,20	1,30
57	+С111-449-1 варіант 3	Грунт-емаль Protex 5в1 поліуретанова для дерева RAL 7024	т	0,03381818	271686,23	265177,08	1181,97	5327,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+С111-562 варіант 3	Лінолеум клас зносостійкості 34	м2	1588,446	392,38	381,42	3,27	7,69
59	+С111-609 варіант 3	Клей BauGut	кг	809,796	98,36	95,23	1,20	1,93
60	+С111-650 варіант 3	Плити OSB вологостійкі, товщина 15 мм	1000м2	1,57287	239055,52	223200,00	11168,16	4687,36
61	+С111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12 мм	м2	236,544	154,18	143,06	8,10	3,02
62	+С111-820 варіант 3	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000216	87506,14	85227,70	562,63	1715,81
63	+С111-874 варіант 3	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	138,39779	69,48	67,50	0,62	1,36
64	+С111-1292 варіант 3	Уайт-спірит	т	0,00002436	114982,41	111290,32	1437,53	2254,56
65	+С111-1305 варіант 3	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0025	5031,05	4033,33	899,07	98,65
66	С111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0,092942	3166,92	2205,75	899,07	62,10
67	+С111-1324 варіант 3	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	33,0056	5031,05	4033,33	899,07	98,65
68	+С111-1484 варіант 4	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0001863	38996,06	37493,70	737,73	764,63
69	+С111-1513 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000048	115686,27	112667,00	750,91	2268,36
70	+С111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000858	100509,50	97787,82	750,91	1970,77
71	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	21,82241	227,94	223,35	0,12	4,47
72	+С111-1604 варіант 3	Папір шліфувальний	м2	61,03736	177,41	173,81	0,12	3,48
73	С111-1608	Дрантя	кг	68,86022	13,12	11,10	1,76	0,26
74	+С111-1624 варіант 3	Грунтовка бітумна	т	0,1455172	35677,84	33796,30	1181,97	699,57
75	+С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	2542,5749	51,29	48,58	1,70	1,01
76	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	4575,5163	167,67	163,04	1,34	3,29
77	+С111-1663 варіант 3	Лак, марка 177	т	0,0016	94780,67	91580,53	1341,70	1858,44
78	+С111-1692 варіант 3	Мастика "Ізол"	т	0,823321	96131,03	93042,84	1203,27	1884,92
79	+С111-1697 варіант 3	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0292864	59337,34	56970,59	1203,27	1163,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	+С111-1722 варіант 4	Плінтуси для підлог ПВХ в комплекті зі з'єднувальними елементами	м	1625,7162	60,64	57,80	1,65	1,19
81	+&С111-1722-1-Л	Багет стельовий	м	1727,85	18,44	17,91	0,17	0,36
82	+С111-1762 варіант 3	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	3,2235	23,88	22,65	0,76	0,47
83	+С111-1844-1 варіант 4	Кутики штукатурні алюмінієві перфоровані	м	850,332	11,38	11,00	0,16	0,22
84	+С111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0005166	164052,93	160178,69	657,52	3216,72
85	+С111-1849 варіант 3	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00014076	340078,64	332758,78	651,65	6668,21
86	+С111-1853-3 варіант 3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00306	64675,67	62750,00	657,52	1268,15
87	+С111-1853-7 варіант 3	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0040217	64675,67	62750,00	657,52	1268,15
88	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,363707	19611,77	17949,42	1277,81	384,54
89	+С111-1895 варіант 3	Шпаклівка клейова	т	0,244032	8858,08	7406,58	1277,81	173,69
90	+С112-25 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,10647	7071,75	6417,47	515,62	138,66
91	+С112-52 варіант 4	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт	м3	0,07686	11963,08	11212,89	515,62	234,57
92	+С112-73 варіант 3	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,000423	7674,62	7008,52	515,62	150,48
93	+С112-85 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	4	8603,75	7919,43	515,62	168,70
94	+С114-5-У варіант 3	Плити Звукоізоляційні	м3	2,90048	1568,29	1371,82	165,72	30,75
95	+С123-345 варіант 3	Дошки для покриття підлог	м3	0,569485	32128,82	30991,67	507,17	629,98
96	+С123-357 варіант 3	Наличники	м	416,4608	97,25	95,00	0,34	1,91
97	+С123-393 варіант 3	Дошки підвіконні, платсикові ширина 400мм	м	7,0584	473,59	455,00	9,30	9,29
98	С142-10-2	Вода	м3	3,13001	42,10	42,10	-	-
99	+С142-10-2 варіант 3	Вода	м3	40,7943	26,99	26,99	-	-
100	+С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0338	39859,32	38515,13	562,63	781,56
101	+С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0754	41157,50	39787,86	562,63	807,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	+С1112-27 варіант 3	Карборунд	кг	11,582	147,89	143,81	1,18	2,90
103	+С1113-21 варіант 3	Грунтовка ГФ-021	т	0,0006201	120022,24	116327,16	1341,70	2353,38
104	+С1113-77 варіант 3	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0001034	77305,59	74714,30	1075,49	1515,80
105	+С1113-91 варіант 3	Лак бітумний	т	0,0007725	153178,53	148833,33	1341,70	3003,50
106	+С1113-107 варіант 4	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,001228	166676,88	162067,01	1341,70	3268,17
107	+С1113-156 варіант 3	Розчинник, марка Р-4	т	0,000206	85266,58	82252,99	1341,70	1671,89
108	+С1113-246 варіант 3	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0003306	77564,96	74702,38	1341,70	1520,88
109	+С1113-296 варіант 3	Полімерцементна шпаклівка	кг	29,5887	12,37	10,79	1,34	0,24
110	С1421-9505	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	0,35081	1496,19	109,67	1357,18	29,34
111	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,24602	1418,13	398,11	992,21	27,81
112	+С1421-9552 варіант 3	Пісок природний, збагачений	м3	87,8955	1372,86	353,73	992,21	26,92
113	+С1422-10936 варіант 3	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,156	10394,47	7917,00	2273,66	203,81
114	+С1544-92 варіант 3	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	5,9367	105,55	101,67	1,81	2,07
115	+С1550-38 варіант 3	Монтажна піна	балон	29	195,65	190,83	0,98	3,84
116	+С1555-55 варіант 3	Скловітка штукатурна	м2	7386,19	45,31	44,17	0,25	0,89
117	+С1555-111 варіант 3	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1,35197	338,78	330,65	1,49	6,64
118	+С1555-228 варіант 3	Серпянка	м	304,128	49,58	48,50	0,11	0,97
119	+С1632-102-1 варіант 3	Герметик	кг	2,032404	304,45	297,42	1,06	5,97
120	+&С10000-3 варіант 3	Блоки віконні металопластикові	м2	10,23	3726,83	3641,46	12,29	73,08
121	+&С10000-4 варіант 3	Щиток розподільчий ЩО-24В	шт	6	1287,44	1260,00	2,20	25,24
122	+&С10000-5 варіант 3	Перегородки з дверцятами (заповнення Ламінована ДСП, алюмінієвий профіль t25мм, з фурнітурою петлі, замки)	м2	35,1	876,53	858,33	1,01	17,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	+&C10000-5-1-Т варіант 3	АВ Ін200А FMC3/3U	шт	1	1816,10	1779,17	1,32	35,61
124	+&C10000-6-1-У варіант 3	АВ Ін50А FMC1/3U	шт	1	891,17	872,97	0,73	17,47
125	+&C10000-7-варіант 3	Антисептик протигрибковий SchimmelSTOP BauGut	л	1773,17	83,64	80,83	1,17	1,64
126	+&C10000-7-1-Ф варіант 3	АВ Ін32А FMC1/3U	шт	2	887,36	869,45	0,51	17,40
127	+&C10000-8-варіант 3	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	68,1472	13,63	12,30	1,06	0,27
128	+&C10000-8-1-Х варіант 3	АВ Ін25А FB1-16 3P	шт	1	185,68	181,67	0,37	3,64
129	+&C10000-9-варіант 3	Клей акриловий Lakrysil	кг	88,1	103,86	100,76	1,06	2,04
130	+&C10000-9-1-Ц варіант 3	АВ Ін16А FB1C1016	шт	5	74,76	73,00	0,29	1,47
131	+&C10000-10-варіант 3	Шпаклівка старт	кг	12662,04	8,59	7,36	1,06	0,17
132	+&C10000-10-1-Ш варіант 3	АВ Ін16А FB1-16 1P	шт	16	82,30	80,40	0,29	1,61
133	+&C10000-11-1-П варіант 3	Шпаклівка фініш	кг	12662,04	9,75	8,50	1,06	0,19
134	+&C10000-11-1-Щ варіант 3	АВ Ін16А, Іут=30mA FAP6-AC	шт	42	272,11	266,40	0,37	5,34
135	+&C10000-12-варіант 3	Пластикові хрестики для плитки	шт	4284,03	0,08	0,07	0,01	-
136	+&C10000-12-1-Э варіант 3	Коробка розподільча DKC IP44	шт	50	461,13	452,02	0,07	9,04
137	+&C10000-13-1-Ю варіант 3	Світильник ДБ001ВСП	шт	14	1509,64	1478,58	1,46	29,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	+&C10000-14-1-Я варіант 3	Світильник ДПО26В	шт	221	2041,02	1999,17	1,83	40,02
139	+&C10000-15-1-10 варіант 3	Світильник ДББ01В	шт	72	1021,12	1000,00	1,10	20,02
140	+&C10000-16-1-11 варіант 3	Вимикач кнопчний прихований 10А, 230В, ІР20 ВСк10-1-0КБ	шт	101	49,02	47,80	0,26	0,96
141	+&C10000-17-1-12 варіант 3	Коробка монтажна	шт	290	6,02	5,83	0,07	0,12
142	+&C10000-18-варіант 3	Ceresit CE 33 супер Кольоровий шов	кг	268,95794	67,89	65,50	1,06	1,33
143	+&C10000-18-1-13 варіант 3	Вимикач кнопчний прихований прохідний 16А, 230В, ІР20 ВСк10-1-0КБ	шт	8	55,75	54,40	0,26	1,09
144	+&C10000-19-1-14 варіант 3	Розетка 1-місна РС10-3-ВБ із заземлюючим контактом з захисною шторкою 16А	шт	181	67,43	65,85	0,26	1,32
145	+&C10000-20-1-15 варіант 3	ВВідно-розплідильчий пристрій ВРУ1-11-10	комплект	1	35589,54	34884,39	7,32	697,83
146	+&C10000-22-1	Ceresit CM 11 Клеюча суміш	кг	3086,096	8,59	7,36	1,06	0,17
147	+&K536131-Р001-2 варіант 3	Блоки дверні металопластикові	м2	38,57	5069,54	4957,85	12,29	99,40
148	+&K536131-Р001-3 варіант 3	Блоки дверні МДФ (в комплекті з замком, фурнітурою, та коробкою)	м2	104,75	3552,96	3471,00	12,29	69,67
149	+&K536131-Р001-4-1	Блоки дверні протипожежні	м2	4,14	5291,84	5171,69	16,39	103,76
150	+&K536131-Р001-5 варіант 3	Грати в дверний проріз (готовий виріб, погрунтований і пофарбований)	м2	2,46	4107,87	4065,00	12,29	30,58
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	77,704	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 червня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
на Пусконалагоджувальні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	2,86	100,79			
2		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	0,25	115,84			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3,11				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 червня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01
на Влаштування проєму та заміна плит перекриття

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	90,06	70,36			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,35	77,28			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,6	83,07			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	11,83	116,70			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	110,84				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
II. Будівельні машини і механізми								
7	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,88105	356,81			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,50522	645,14			
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,65776	379,29			
10	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,39743	102,94			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,50791	39,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,17083	331,36			
13	+КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,10137	53,60			
14	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,09244	103,84			
15	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,11431	86,28			
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,17658	6,23			
17	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,06604	5,41			
18	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,10137	11,66			
19	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,9	287,76			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
20	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,104796				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
21	+&C1-2-6В варіант 3	Смуга сталевая 40х6	т	0,0174	37548,88	36250,00	562,63	736,25
22	+&C1-13-2В варіант 3	Куттик сталевий 50х50х5	т	0,04752	36996,38	35708,33	562,63	725,42
23	+&C1-14-4В варіант 3	Швелер №16	т	0,0426	47664,22	46167,00	562,63	934,59
24	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	0,28565	66,25	51,75	13,20	1,30
25	+С111-822 варіант 3	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0007	50450,73	48898,87	562,63	989,23
26	+С111-857 варіант 3	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	1,68	25,90	24,03	1,36	0,51
27	+С111-962 варіант 3	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00009	106581,95	103129,11	1363,00	2089,84
28	+С111-1292 варіант 3	Уайт-спірит	т	0,00006972	114982,41	111290,32	1437,53	2254,56
29	+С111-1324 варіант 3	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,171802	5031,05	4033,33	899,07	98,65
30	+С111-1529 варіант 3	Електроди, діаметр 6 мм, марка АНО-6	т	0,0022722	91468,87	88924,45	750,91	1793,51
31	+С111-1529 варіант 4	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0004	91468,87	88924,45	750,91	1793,51
32	+С111-1757 варіант 3	Рядно	м2	0,754	42,95	41,79	0,32	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0001	26149,90	24979,64	657,52	512,74
34	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00335	6478,80	5836,14	515,62	127,04
35	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0027	7520,99	6857,90	515,62	147,47
36	+C112-58 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,01472	7071,41	6417,13	515,62	138,66
37	+C119-386 варіант 3	Сітка кладочна Вр-1 50x50x5	т	0,03456	153160,35	149583,33	573,88	3003,14
38	+C121-777 варіант 3	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0026	110774,38	109130,07	819,69	824,62
39	+C124-5 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0002	38526,38	37208,33	562,63	755,42
40	+C142-10-2 варіант 3	Вода	м3	0,20405	26,99	26,99	-	-
41	+C1113-21 варіант 3	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0004482	120022,24	116327,16	1341,70	2353,38
42	+C1113-77 варіант 3	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000747	77305,59	74714,30	1075,49	1515,80
43	+C1113-246 варіант 3	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0009462	77564,96	74702,38	1341,70	1520,88
44	+&C1421-1-1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм	м3	0,2512	2051,40	840,61	1170,57	40,22
45	+C1421-9552 варіант 3	Пісок природний, збагачений	м3	0,47175	1372,86	353,73	992,21	26,92
46	+C1422-10936 варіант 4	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	0,232042	12434,17	9916,70	2273,66	243,81
47	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0156	1931,04	1893,18	-	37,86
48	+C1546-66 варіант 3	Пропан-бутан технічний	м3	0,05713	58,67	37,76	19,76	1,15
49	+C1555-55 варіант 3	Скловітка штукатурна	м2	4,725	45,31	44,17	0,25	0,89
50	+&C10000-4-1-С варіант 3	Перемички з/б марки ЗПП16-71	шт	1	948,08	771,99	157,50	18,59
51	+&C10000-5-1	Панелі перекриття з/б марки ПК25-12-8	шт	2	2312,26	1740,00	526,92	45,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	+&C10000-25-1-Т варіант 3	Шпилька М16	м	3,5	196,36	191,32	1,19	3,85
53	+&C10000-26-1-У варіант 3	Гайка М16	шт	10	4,95	4,83	0,02	0,10
54	+&C10000-27-1-Ф варіант 3	Шайба М16	шт	10	3,65	3,57	0,01	0,07

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 червня 2023 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01
на Покрівля будівлі**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7209,98	65,89			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	76,96	78,30			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	23,99	83,07			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	824,69	116,39			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	8135,62				
Середній розряд робіт			розряд	2,9				
II. Будівельні машини і механізми								
7	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	13,08574	356,81			
8	+КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	32,42057	80,98			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,52761	645,14			
10	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,01495	102,94			
11	+КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	115,91903	53,60			
12	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	158,16094	6,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	+КБМ234-101 варіант 2	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	113,26684	7,79			
14	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,17912	11,66			
15	+С311-30-М варіант 2	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	58,36	287,32			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
16	+КБМ203-401 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	32,6444175				
17	+КБМ203-405 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,004048				
18	+КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	39,2239125				
19	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	8,3743				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
20	+&C1-1-2 варіант 2	Деталі кріплення жолоба підвісного	шт	260	122,44	120,00	0,04	2,40
21	+&C1-1-3 варіант 2	Жолоб підвісний 130мм	м	258,2	100,66	98,33	0,36	1,97
22	+&C1-1-4 варіант 2	Муфта жолоба 130мм	шт	57	232,12	227,50	0,07	4,55
23	+&C1-1-5 варіант 2	Кутик зовнішній жолоба 130мм	шт	1	307,60	301,50	0,07	6,03
24	+&C1-1-6 варіант 2	Кутик внутрішній жолоба 130мм	шт	1	307,60	301,50	0,07	6,03
25	+&C1-1-10-К варіант 2	Заглушка жолоба 130мм	шт	18	122,47	120,00	0,07	2,40
26	+&C1-2-3 варіант 2	Деталі кріплення водостічних труб	шт	189	79,09	77,50	0,04	1,55
27	+&C1-2-5 варіант 2	Лійка 130x90мм	шт	27	338,46	331,67	0,15	6,64
28	+&C1-2-6 варіант 2	Труби водостічні ф90	м	189,7	130,70	127,78	0,36	2,56
29	+&C1-2-7 варіант 2	Коліно 45 град. ф90мм	шт	81	202,45	198,33	0,15	3,97
30	+&C1-2-8 варіант 2	Муфта водостічних труб ф90мм	шт	81	152,31	149,17	0,15	2,99
31	+&C1-4-5В варіант 2	Планка примикання фарбований метал товщина 0,45мм	м	229,43	147,32	143,75	0,68	2,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+С111-176 варіант 4	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,022464	83032,82	80667,00	737,73	1628,09
33	+С111-181 варіант 5	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,014	159022,82	155167,00	737,73	3118,09
34	+С111-782 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,11856	59718,90	57810,21	737,73	1170,96
35	+С111-797 варіант 4	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0136656	20540,73	19575,34	562,63	402,76
36	+С111-1292 варіант 4	Уайт-спірит	т	0,0001232	145966,62	141667,00	1437,53	2862,09
37	+С111-1604 варіант 3	Папір шліфувальний	м2	1,56	177,41	173,81	0,12	3,48
38	С111-1608	Дрантя	кг	4,561	13,12	11,10	1,76	0,26
39	+&С111-1672-1-1	Емаль Kompozit wood-metall	л	23,4	212,17	206,67	1,34	4,16
40	+&С111-1716-1 варіант 2	Гідроізоляція покрівельна в рулонах	м2	2288,52	33,86	32,73	0,47	0,66
41	+С111-1762 варіант 3	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	10,5456	23,88	22,65	0,76	0,47
42	+С111-1895 варіант 3	Шпаклівка клейова	т	0,0494	8858,08	7406,58	1277,81	173,69
43	+С112-10 варіант 2	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, ІІ сорт	м3	0,6	6933,77	6197,66	600,15	135,96
44	+С112-24 варіант 2	Брус 150x100	м3	1,1	10555,93	9833,33	515,62	206,98
45	+С112-24 варіант 3	Брус 50x100	м3	1,6	10555,93	9833,33	515,62	206,98
46	+С112-24 варіант 4	Брус 50x150	м3	3,53	10555,93	9833,33	515,62	206,98
47	+С112-24 варіант 5	Контр рійка 50x30	м3	2,78	39909,26	38611,11	515,62	782,53
48	+С112-44 варіант 2	Решетування 100x30	м3	10,65	14125,93	13333,33	515,62	276,98
49	+С113-132 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	20	132,66	130,46	1,21	0,99
50	+&С113-2297-2 варіант 2	Покрівельний прохід індивідуального виготовлення оцинков. мет. (примикання до стійки блискавкоприймача)	шт	4	153,07	150,00	0,07	3,00
51	+С1113-21 варіант 4	Грунтовка ГФ-021	т	0,000792	131904,25	127976,19	1341,70	2586,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	+С1113-77 варіант 3	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000132	77305,59	74714,30	1075,49	1515,80
53	+С1113-246 варіант 4	Емаль ПФ-115	т	0,001672	169158,53	164500,00	1341,70	3316,83
54	+&C1555-58-1 варіант 2	Стрічка гідроізолююча на бітумній основі	м	0,8	58,75	57,58	0,02	1,15
55	+&C10000-6-1-С варіант 2	Цвяхи оцинковані 3,5x70 м	шт	2398,545	0,30	0,29	-	0,01
56	+&C10000-7-1	Цвяхи оцинковані 2x35 мм	шт	9880,245	0,16	0,16	-	-
57	+&C10000-8-1	Фарба спеціальна аерозольна	флакони	48,411	88,09	85,83	0,53	1,73
58	+&C10000-27-1-Т варіант 2	Гідроізоляційна стрічка Denso, 10м	рул	4	297,66	291,67	0,15	5,84
59	+&C10000-28-1-У варіант 2	Вогнебіозахист ДСА 2 (витрати 0,2кг/м2)	кг	430,1	123,48	120,00	1,06	2,42
60	+&C10000-29-1-Ф варіант 2	Профнастил покрівельний ПП45, 0,65мм	м2	2288,52	515,40	500,00	5,29	10,11
61	+&C10000-30-1-Х варіант 2	Конькова планка фабований метал	м	179,24	179,82	175,00	1,29	3,53
62	+&C10000-31-1-Ц варіант 2	Ендова планка фабований метал	м	135,35	170,51	166,25	0,92	3,34
63	+&C10000-32-1-Ш варіант 2	Снігоутримувач (планка)	м	265,545	134,34	131,25	0,46	2,63
64	+&C10000-33-1-Щ варіант 2	Огорожа покрівлі комплектна	м	233,6	532,85	519,44	9,44	3,97
65	+&C10000-34-1-Э варіант 2	Планка торцева фарбований метал товщина 0,50мм	м	271,11	148,37	145,00	0,46	2,91
66	+&C10000-35-1-Ю варіант 2	З'єднувач для дроту блискавковідводу	шт	4	41,91	41,00	0,09	0,82
67	+&C10000-37-1-Я варіант 2	Блоки віконні пофарбовані та зашклені 3,33м2(в комплекті з навісами та шпінгалетами)	шт	10	16756,20	16622,25	9,21	124,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	+&C10000-41 варіант 2	Гвинт самонарізний 3,5x45	шт	520	0,40	0,39	-	0,01
69	+&C10000-42 варіант 2	Дюбель-шуруп 6x40	шт	458	0,49	0,48	-	0,01
70	+&C10000-43 варіант 2	Гвинти самонарізні покрівельні	шт	24205,5	2,68	2,63	-	0,05
71	+&C10000-44 варіант 2	Ceresit Silicon Універсальний силіконовий герметик	упак	48,411	261,25	255,83	0,30	5,12
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
72	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	28,1396	4,9416	4,9416		
73	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3265	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 червня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Внутрішні ремонтно-будівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	3,57	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	69,93	
3	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	1335,18	
4	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	15,35	
5	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	15,35	
6	Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 електрорубанком	м2	148,8	
7	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	м2	15,35	
8	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2	м2	15,35	
9	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2	м2	1557,3	
10	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	1557,3	
11	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	25	
12	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,0775	
13	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	579,1	
14	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	39,2	
15	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	39,2	
16	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	111,5	
17	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	223	
18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	3,41	
19	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	111,5	
20	Високоякісне фарбування колером олійним підлог по дереву за 2 рази	м2	148,8	
21	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	1609,62	
22	Знімання засклених віконних рам	м2	14,6	
23	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7	

1	2	3	4	5
24	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в дерев'яних будівлях	м2	2,77	
25	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	6,92	
26	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,92	
27	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,07	
28	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,24	
29	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	6,92	
30	Установлення віконних зливів	м	6,92	
31	Знімання дверних полотен	м2	147,46	
32	Знімання наличників	м	371,84	
33	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	71	
34	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику та МДФ у кам'яних стінах	м2	77,63	
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику та МДФ у кам'яних стінах	м2	37,19	
36	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику та МДФ у кам'яних стінах	м2	28,5	
37	Установлення і кріплення наличників	м	371,84	
38	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен(Протипожежних дверних блоків	м2	4,14	
39	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0369	
40	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	10,1	
41	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	452,28	
42	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	150,99	
43	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими твердими товщиною 16 мм (Демонтаж)	м2	54,36	
44	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	4522,76	
45	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (обробка поверхні стін засобами від грибка)	м2	4696	
46	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону просте, стін та укосів вручну	м2	4996,31	
47	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	75,44	
48	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	56,32	
49	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	809,84	
50	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін та укосів	м2	4637,8	
51	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4637,8	
52	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування оштукатурених пошпакльованої поверхні стін та укосів перед фарбуванням)	м2	4637,8	

1	2	3	4	5
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4637,8	
54	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	152,27	
55	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	152,27	
56	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	481,98	
57	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	35,1	
58	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	1710,74	
59	Розбирання чистої підшивки стель	м2	127,5	
60	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	2269,17	
61	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (обробка поверхні стелі засобами від грибка)	м2	2396,67	
62	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	м2	2396,67	
63	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2396,67	
64	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування пошпакльованої поверхні стелі перед фарбуванням)	м2	2396,67	
65	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2396,67	
66	Демонтаж групових щитків	шт	7	
67	Демонтаж схованої електропроводки	м	2811	
68	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	221	
69	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	86	
70	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	141	
71	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	762	
72	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	423	
73	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	4	
74	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	40	
75	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	12	
76	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
77	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	6	
78	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	
79	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3	
80	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	64	
81	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	2600	
82	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	м	2640	
83	Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм2 в труби	м	16	
84	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм2 в труби	м	155	
85	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1x0,5 цеглини	м	12	

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Пусконаладжувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлителями і заземленими елементами	_точ.	8	
2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя	Вимір.	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Влаштування проєму та заміна плит перекриття

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,44	
2	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	5	
3	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0426	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,023	
5	Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м	т	0,00444	
6	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	0,5202	
7	Підсилення цегляних стін сталевими обіймами	т	0,06492	
8	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,002	
9	Очищення поверхонь щітками	м2	0,5	
10	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	4,98	
11	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,98	
12	Обклеювання склосіткою стін в один шар	м2	4,5	
13	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	4,5	
14	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, марка 150	м3	0,1	
15	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т (Демонтаж)	шт	2	
16	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,53	
17	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т (Демонтаж)	шт	1	
18	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	1	
19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,0023	
20	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,53	
21	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,127	
22	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,03456	

1	2	3	4	5
23	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	шт	2	
24	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,314	
25	Навантаження сміття вручну	т	3,9	
26	Перевезення сміття до 30 км	т	3,9	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Покрівля будівлі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	165,5	
2	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	2045,5	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	2045,5	
4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	511,38	
5	Розбирання слухових вікон прямокутних на односхилих покрівлях	шт	4	
6	Улаштування крокв з дощок	м3	3,12	
7	Улаштування слухових вікон	шт	10	
8	Улаштування покрівель двосхилих з профнастилу	м2	2200,5	
9	Обгородження покрівель перилами	м	233,6	
10	Нанесення механізованим способом в один шар вогнебіозахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	2150,5	
11	Улаштування з листової сталі настінних жолобів	м	258,2	
12	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	189,7	
13	Установлення сталевих окремостоячих блискавковідводів зі шпилем (Демонтаж)	т	0,0267	
14	Установлення сталевих окремостоячих блискавковідводів зі шпилем	т	0,0267	
15	Фарбування емаллю по дереву з підготовленням поверхні стін слухових вікон в 2 шари	м2	65	
16	Очищення поверхонь щітками (Пожежна драбина та стійки блискавкоприймачів)	м2	8,8	
17	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (Пожежна драбина та стійки блискавкоприймачів)	м2	8,8	
18	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (Пожежна драбина та стійки блискавкоприймачів)	м2	8,8	
19	Навантаження сміття вручну	т	58,36	

1	2	3	4	5
20	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	58,36	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	35183,14	68,72					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1930,07	69,74					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4						
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	2,86	100,79					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	270	78,58					
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3						
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням	люд.год	100,09	83,07					
9		автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття								
9.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	4399,44	116,39					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	41885,6						
		Середній розряд робіт	розряд	3,2						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,3722	<u>284,44</u> 105,87				
11	+КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,96915885	<u>356,81</u> 5341,15				
12	+КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	32,420568	<u>80,98</u> 2625,42				
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,8122	<u>666,2</u> 541,09				
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,131733	<u>633,16</u> 83,41				
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	28,36971081	<u>645,14</u> 18302,44				
16	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	56,987162	<u>379,29</u> 21614,66				
17	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	21,7318476	<u>102,94</u> 2237,08				
18	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,875742	<u>554,11</u> 485,26				
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,183024	<u>343,26</u> 62,82				
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,6503124	<u>39,95</u> 265,68				
21	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	18,710786	<u>331,36</u> 6200,01				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	5,194527	<u>386,87</u> 2009,61				
23	+КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	116, 16064785	<u>53,6</u> 6226,21				
24	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,22657024	<u>103,84</u> 23,53				
25	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	35,6326741	<u>86,28</u> 3074,39				
26	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	4	<u>784,44</u> 3137,76				
27	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	158,3375199	<u>6,23</u> 986,44				
28	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	15,389903	<u>5,41</u> 83,26				
29	+КБМ234-101 варіант 2	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	113,266835	<u>7,79</u> 882,35				
30	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,42073785	<u>11,66</u> 4,91				
31	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	185,167	<u>287,76</u> 53283,66				
32	+С311-30-М варіант 2	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	58,36	<u>287,32</u> 16768,00				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		144345,01				
		Бензин	кг	83,178					
		Дизельне паливо	кг	458,68					
		Електроенергія	кВт-год	464,773					
		Стиснене повітря	м3	1066,52					
		Мастильні матеріали	кг	60,247					
		Гідрравлічна рідина	кг	4,902					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>							
33	+КБМ203-401 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	32,6444175					
34	+КБМ203-405 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,004048					
35	+КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	89,2629525					
36	+КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	67,8429643					
37	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	44,90784					
38	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	8,3743					
39	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	578,22356					
40	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	6,53697					
41	+КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,1066					
42	+КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	101,8761126					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
43	&C1-1-2 варіант 2	Деталі кріплення жолоба підвісного	шт	260	<u>122,44</u> 31834,40	<u>120,00</u> 31200,00	<u>0,04</u> 10,40	<u>2,4</u> 624,00	
44	&C1-1-3 варіант 2	Жолоб підвісний 130мм	м	258,2	<u>100,66</u> 25990,41	<u>98,33</u> 25388,81	<u>0,36</u> 92,95	<u>1,97</u> 508,65	
45	&C1-1-4 варіант 2	Муфта жолоба 130мм	шт	57	<u>232,12</u> 13230,84	<u>227,50</u> 12967,50	<u>0,07</u> 3,99	<u>4,55</u> 259,35	
46	&C1-1-5 варіант 2	Кутик зовнішній жолоба 130мм	шт	1	<u>307,6</u> 307,60	<u>301,50</u> 301,50	<u>0,07</u> 0,07	<u>6,03</u> 6,03	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	&C1-1-6 варіант 2	Кутик внутрішній жолоба 130мм	шт	1	<u>307,6</u> 307,60	<u>301,50</u> 301,50	<u>0,07</u> 0,07	<u>6,03</u> 6,03	
48	&C1-1-10-K варіант 2	Заглушка жолоба 130мм	шт	18	<u>122,47</u> 2204,46	<u>120,00</u> 2160,00	<u>0,07</u> 1,26	<u>2,4</u> 43,20	
49	&C1-1-9B варіант 3	Труба сталевая електрозварна ДУ40 (гільзи)	т	0,219	<u>44387,14</u> 9720,78	<u>42954,17</u> 9406,96	<u>562,63</u> 123,22	<u>870,34</u> 190,60	
50	&C1-2-3 варіант 2	Деталі кріплення водостічних труб	шт	189	<u>79,09</u> 14948,01	<u>77,50</u> 14647,50	<u>0,04</u> 7,56	<u>1,55</u> 292,95	
51	&C1-2-5 варіант 2	Лійка 130x90мм	шт	27	<u>338,46</u> 9138,42	<u>331,67</u> 8955,09	<u>0,15</u> 4,05	<u>6,64</u> 179,28	
52	&C1-2-6 варіант 2	Труби водостічні ф90	м	189,7	<u>130,7</u> 24793,79	<u>127,78</u> 24239,87	<u>0,36</u> 68,29	<u>2,56</u> 485,63	
53	&C1-2-7 варіант 2	Коліно 45 град. ф90мм	шт	81	<u>202,45</u> 16398,45	<u>198,33</u> 16064,73	<u>0,15</u> 12,15	<u>3,97</u> 321,57	
54	&C1-2-8 варіант 2	Муфта водостічних труб ф90мм	шт	81	<u>152,31</u> 12337,11	<u>149,17</u> 12082,77	<u>0,15</u> 12,15	<u>2,99</u> 242,19	
55	&C1-2-6B варіант 3	Смуга сталевая 40x6	т	0,0174	<u>37548,88</u> 653,35	<u>36250,00</u> 630,75	<u>562,63</u> 9,79	<u>736,25</u> 12,81	
56	&C1-4-5B варіант 2	Планка примикання фарбований метал товщина 0,45мм	м	229,43	<u>147,32</u> 33799,63	<u>143,75</u> 32980,56	<u>0,68</u> 156,01	<u>2,89</u> 663,06	
57	&C1-5-2B варіант 3	Гвинт самонарізний 3,5x25	шт	2889	<u>0,22</u> 635,58	<u>0,22</u> 635,58	- -	- -	
58	&C1-5-3B варіант 3	Гвинт самонарізний 3,5x9,5	шт	366	<u>0,22</u> 80,52	<u>0,22</u> 80,52	- -	- -	
59	&C1-5-4B варіант 3	Гвинт самонарізний 3,5x45	шт	9373	<u>0,4</u> 3749,20	<u>0,39</u> 3655,47	- -	<u>0,01</u> 93,73	2023.06.03
60	&C1-6-15B варіант 3	Гофротруба гнучка двухстінна ф20мм	м	2626	<u>7,8</u> 20482,80	<u>7,57</u> 19878,82	<u>0,08</u> 210,08	<u>0,15</u> 393,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	&C1-6-16В-1	Кріплення для проводки R-подібне ф20мм	шт	2600	<u>3,48</u> 9048,00	<u>3,37</u> 8762,00	<u>0,04</u> 104,00	<u>0,07</u> 182,00	
62	&C1-6-17В варіант 3	Кабель ВВГнгд 4x1,0мм2	м	1575,9	<u>22,88</u> 36056,59	<u>22,33</u> 35189,85	<u>0,1</u> 157,59	<u>0,45</u> 709,15	
63	&C1-6-18В варіант 3	Кабель ВВГнгд 4x1,5мм2	м	1143,3	<u>28,57</u> 32664,08	<u>27,90</u> 31898,07	<u>0,11</u> 125,76	<u>0,56</u> 640,25	
64	&C1-6-19В варіант 3	Кабель ВВГнгд 4x6мм2	м	16,32	<u>101,2</u> 1651,58	<u>98,95</u> 1614,86	<u>0,27</u> 4,41	<u>1,98</u> 32,31	
65	&C1-6-20В варіант 3	Кабель ВВГнгд 4x10мм2	м	158,1	<u>218,25</u> 34505,33	<u>213,58</u> 33767,00	<u>0,39</u> 61,66	<u>4,28</u> 676,67	
66	&C1-9-1В-С варіант 3	Злив віконний	м	7,17604	<u>113,67</u> 815,70	<u>110,88</u> 795,68	<u>0,56</u> 4,02	<u>2,23</u> 16,00	
67	&C1-10-1В варіант 3	Звукоізоляційна стрічкаХС 70 мм Normaizol	м	81,1008	<u>9,27</u> 751,80	<u>9,00</u> 729,91	<u>0,09</u> 7,30	<u>0,18</u> 14,59	
68	&C1-11-1В варіант 3	Плитка керамічна для стін	м2	486,7998	<u>445,69</u> 216961,80	<u>415,83</u> 202425,96	<u>21,12</u> 10281,21	<u>8,74</u> 4254,63	2023.05.29
69	&C1-11-2В варіант 3	Плитка керамічна для підлог з шорсткою поверхнею	м2	113,73	<u>530,7</u> 60356,51	<u>499,17</u> 56770,60	<u>21,12</u> 2401,98	<u>10,41</u> 1183,93	
70	&C1-12-1В варіант 3	Профіль CW	м	135,7312	<u>59,67</u> 8099,08	<u>58,33</u> 7917,20	<u>0,17</u> 23,07	<u>1,17</u> 158,81	
71	&C1-12-2В варіант 3	Профіль UW	м	46,7456	<u>53,44</u> 2498,08	<u>52,22</u> 2441,06	<u>0,17</u> 7,95	<u>1,05</u> 49,07	
72	&C1-13-2В варіант 3	Куттик сталевий 50x50x5	т	0,04752	<u>36996,38</u> 1758,07	<u>35708,33</u> 1696,86	<u>562,63</u> 26,74	<u>725,42</u> 34,47	
73	&C1-14-4В варіант 3	Швелер №16	т	0,0426	<u>47664,22</u> 2030,50	<u>46167,00</u> 1966,71	<u>562,63</u> 23,97	<u>934,59</u> 39,82	
74	&C111-153-1 варіант 3	Дюбелі 8 мм х 100 мм в комплекті	шт	847	<u>1,57</u> 1329,79	<u>1,53</u> 1295,91	<u>0,01</u> 8,47	<u>0,03</u> 25,41	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	+С111-153-ЦГ варіант 3	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	12,152	<u>412,77</u> 5015,98	<u>390,00</u> 4739,28	<u>14,68</u> 178,39	<u>8,09</u> 98,31	80 км.
76	+С111-176 варіант 4	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,022464	<u>83032,82</u> 1865,25	<u>80667,00</u> 1812,10	<u>737,73</u> 16,57	<u>1628,09</u> 36,58	80 км.
77	+С111-179 варіант 3	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0034974	<u>92892,48</u> 324,88	<u>90333,33</u> 315,93	<u>737,73</u> 2,58	<u>1821,42</u> 6,37	80 км.
78	+С111-181 варіант 4	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00264006	<u>147462,48</u> 389,31	<u>143833,33</u> 379,73	<u>737,73</u> 1,95	<u>2891,42</u> 7,63	80 км.
79	+С111-181 варіант 5	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,014	<u>159022,82</u> 2226,32	<u>155167,00</u> 2172,34	<u>737,73</u> 10,33	<u>3118,09</u> 43,65	80 км.
80	+С111-219 варіант 3	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,331959	<u>6363,11</u> 2112,29	<u>5162,85</u> 1713,85	<u>1075,49</u> 357,02	<u>124,77</u> 41,42	80 км.
81	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	0,32993	<u>66,25</u> 21,86	<u>51,75</u> 17,07	<u>13,2</u> 4,36	<u>1,3</u> 0,43	80 км.
82	+С111-449-1 варіант 3	Грунт-емаль Protex 5в1 поліуретанова для дерева RAL 7024	т	0,03381818	<u>271686,23</u> 9187,93	<u>265177,08</u> 8967,81	<u>1181,97</u> 39,97	<u>5327,18</u> 180,15	80 км.
83	+С111-562 варіант 3	Лінолеум клас зносостійкості 34	м2	1588,446	<u>392,38</u> 623274,44	<u>381,42</u> 605865,07	<u>3,27</u> 5194,22	<u>7,69</u> 12215,15	80 км.
84	+С111-609 варіант 3	Клей BauGut	кг	809,796	<u>98,36</u> 79651,53	<u>95,23</u> 77116,87	<u>1,2</u> 971,76	<u>1,93</u> 1562,90	80 км.
85	+С111-650 варіант 3	Плити OSB вологостійкі, товщина 15 мм	1000м2	1,57287	<u>239055,52</u> 376003,26	<u>223200,00</u> 351064,58	<u>11168,16</u> 17566,06	<u>4687,36</u> 7372,62	80 км.
86	+С111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12 мм	м2	236,544	<u>154,18</u> 36470,35	<u>143,06</u> 33839,98	<u>8,1</u> 1916,01	<u>3,02</u> 714,36	80 км.
87	+С111-782 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,11856	<u>59718,9</u> 7080,27	<u>57810,21</u> 6853,98	<u>737,73</u> 87,47	<u>1170,96</u> 138,82	80 км.
88	+С111-797 варіант 4	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,0136656	<u>20540,73</u> 280,70	<u>19575,34</u> 267,51	<u>562,63</u> 7,69	<u>402,76</u> 5,50	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	+С111-820 варіант 3	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000216	<u>87506.14</u> 18,90	<u>85227.70</u> 18,41	<u>562.63</u> 0,12	<u>1715.81</u> 0,37	80 км.
90	+С111-822 варіант 3	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0007	<u>50450,73</u> 35,32	<u>48898,87</u> 34,23	<u>562,63</u> 0,39	<u>989,23</u> 0,70	80 км.
91	+С111-857 варіант 3	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	1,68	<u>25,9</u> 43,51	<u>24,03</u> 40,37	<u>1,36</u> 2,28	<u>0,51</u> 0,86	80 км.
92	+С111-874 варіант 3	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	138,39779	<u>69,48</u> 9615,88	<u>67,50</u> 9341,85	<u>0,62</u> 85,81	<u>1,36</u> 188,22	80 км.
93	+С111-962 варіант 3	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00009	<u>106581,95</u> 9,59	<u>103129,11</u> 9,28	<u>1363</u> 0,12	<u>2089,84</u> 0,19	80 км.
94	+С111-1292 варіант 3	Уайт-спірит	т	0,0000941	<u>114982,41</u> 10,82	<u>111290,32</u> 10,47	<u>1437,53</u> 0,14	<u>2254,56</u> 0,21	80 км.
95	+С111-1292 варіант 4	Уайт-спірит	т	0,0001232	<u>145966,62</u> 17,98	<u>141667,00</u> 17,45	<u>1437,53</u> 0,18	<u>2862,09</u> 0,35	80 км.
96	+С111-1305 варіант 3	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0025	<u>5031,05</u> 12,58	<u>4033,33</u> 10,08	<u>899,07</u> 2,25	<u>98,65</u> 0,25	80 км.
97	С111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0,092942	<u>3166,92</u> 294,34	<u>2205,75</u> 205,01	<u>899,07</u> 83,56	<u>62,1</u> 5,77	80 км.
98	+С111-1324 варіант 3	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	33,177402	<u>5031,05</u> 166917,17	<u>4033,33</u> 133815,41	<u>899,07</u> 29828,81	<u>98,65</u> 3272,95	80 км.
99	+С111-1484 варіант 4	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0001863	<u>38996,06</u> 7,26	<u>37493,70</u> 6,99	<u>737,73</u> 0,14	<u>764,63</u> 0,13	80 км.
100	+С111-1513 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000048	<u>115686,27</u> 5,55	<u>112667,00</u> 5,41	<u>750,91</u> 0,04	<u>2268,36</u> 0,10	80 км.
101	+С111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000858	<u>100509,5</u> 86,24	<u>97787,82</u> 83,90	<u>750,91</u> 0,64	<u>1970,77</u> 1,70	80 км.
102	+С111-1529 варіант 3	Електроди, діаметр 6 мм, марка АНО-6	т	0,0022722	<u>91468,87</u> 207,84	<u>88924,45</u> 202,05	<u>750,91</u> 1,71	<u>1793,51</u> 4,08	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	+С111-1529 варіант 4	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0004	<u>91468,87</u> 36,59	<u>88924,45</u> 35,57	<u>750,91</u> 0,30	<u>1793,51</u> 0,72	80 км.
104	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	21,82241	<u>227,94</u> 4974,20	<u>223,35</u> 4874,04	<u>0,12</u> 2,62	<u>4,47</u> 97,54	80 км.
105	+С111-1604 варіант 3	Папір шліфувальний	м2	62,59736	<u>177,41</u> 11105,40	<u>173,81</u> 10880,05	<u>0,12</u> 7,51	<u>3,48</u> 217,84	80 км.
106	С111-1608	Дрантя	кг	73,42122	<u>13,12</u> 963,29	<u>11,10</u> 814,98	<u>1,76</u> 129,22	<u>0,26</u> 19,09	80 км.
107	+С111-1624 варіант 3	Грунтовка бітумна	т	0,1455172	<u>35677,84</u> 5191,74	<u>33796,30</u> 4917,94	<u>1181,97</u> 172,00	<u>699,57</u> 101,80	80 км.
108	+С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	2542,5749	<u>51,29</u> 130408,67	<u>48,58</u> 123518,29	<u>1,7</u> 4322,38	<u>1,01</u> 2568,00	80 км.
109	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	4575,5163	<u>167,67</u> 767176,82	<u>163,04</u> 745992,18	<u>1,34</u> 6131,19	<u>3,29</u> 15053,45	80 км.
110	+С111-1663 варіант 3	Лак, марка 177	т	0,0016	<u>94780,67</u> 151,65	<u>91580,53</u> 146,53	<u>1341,7</u> 2,15	<u>1858,44</u> 2,97	80 км.
111	&С111-1672- 1-1	Емаль Kompozit wood-metall	л	23,4	<u>212,17</u> 4964,78	<u>206,67</u> 4836,08	<u>1,34</u> 31,36	<u>4,16</u> 97,34	
112	+С111-1692 варіант 3	Мастика "Ізол"	т	0,823321	<u>96131,03</u> 79146,70	<u>93042,84</u> 76604,12	<u>1203,27</u> 990,68	<u>1884,92</u> 1551,90	80 км.
113	+С111-1697 варіант 3	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0292864	<u>59337,34</u> 1737,78	<u>56970,59</u> 1668,46	<u>1203,27</u> 35,24	<u>1163,48</u> 34,08	80 км.
114	&С111-1716-1 варіант 2	Гідроізоляція покрівельна в рулонах	м2	2288,52	<u>33,86</u> 77489,29	<u>32,73</u> 74903,26	<u>0,47</u> 1075,60	<u>0,66</u> 1510,43	
115	+С111-1722 варіант 4	Плінтуси для підлог ПВХ в комплекті зі з'єднувальними елементами	м	1625,7162	<u>60,64</u> 98583,43	<u>57,80</u> 93966,40	<u>1,65</u> 2682,43	<u>1,19</u> 1934,60	80 км.
116	&С111-1722- 1-Л	Багет стельовий	м	1727,85	<u>18,44</u> 31861,55	<u>17,91</u> 30945,79	<u>0,17</u> 293,73	<u>0,36</u> 622,03	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	+С111-1757 варіант 3	Рядно	м2	0,754	<u>42,95</u> 32,38	<u>41,79</u> 31,51	<u>0,32</u> 0,24	<u>0,84</u> 0,63	80 км.
118	+С111-1762 варіант 3	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	13,7691	<u>23,88</u> 328,81	<u>22,65</u> 311,87	<u>0,76</u> 10,46	<u>0,47</u> 6,48	80 км.
119	+С111-1844-1 варіант 4	Кутики штукатурні алюмінієві перфоровані	м	850,332	<u>11,38</u> 9676,78	<u>11,00</u> 9353,65	<u>0,16</u> 136,05	<u>0,22</u> 187,08	80 км.
120	+С111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0005166	<u>164052,93</u> 84,75	<u>160178,69</u> 82,75	<u>657,52</u> 0,34	<u>3216,72</u> 1,66	80 км.
121	+С111-1849 варіант 3	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00014076	<u>340078,64</u> 47,87	<u>332758,78</u> 46,84	<u>651,65</u> 0,09	<u>6668,21</u> 0,94	80 км.
122	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0001	<u>26149,9</u> 2,61	<u>24979,64</u> 2,50	<u>657,52</u> 0,07	<u>512,74</u> 0,04	80 км.
123	+С111-1853-3 варіант 3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00306	<u>64675,67</u> 197,91	<u>62750,00</u> 192,02	<u>657,52</u> 2,01	<u>1268,15</u> 3,88	80 км.
124	+С111-1853-7 варіант 3	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0040217	<u>64675,67</u> 260,11	<u>62750,00</u> 252,36	<u>657,52</u> 2,64	<u>1268,15</u> 5,11	80 км.
125	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,363707	<u>19611,77</u> 7132,94	<u>17949,42</u> 6528,33	<u>1277,81</u> 464,75	<u>384,54</u> 139,86	80 км.
126	+С111-1895 варіант 3	Шпаклівка клейова	т	0,293432	<u>8858,08</u> 2599,24	<u>7406,58</u> 2173,33	<u>1277,81</u> 374,95	<u>173,69</u> 50,96	80 км.
127	+С112-10 варіант 2	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6, 5 м, II сорт	м3	0,6	<u>6933,77</u> 4160,26	<u>6197,66</u> 3718,60	<u>600,15</u> 360,09	<u>135,96</u> 81,57	80 км.
128	+С112-24 варіант 2	Брус 150x100	м3	1,1	<u>10555,93</u> 11611,52	<u>9833,33</u> 10816,66	<u>515,62</u> 567,18	<u>206,98</u> 227,68	80 км.
129	+С112-24 варіант 3	Брус 50x100	м3	1,6	<u>10555,93</u> 16889,49	<u>9833,33</u> 15733,33	<u>515,62</u> 824,99	<u>206,98</u> 331,17	80 км.
130	+С112-24 варіант 4	Брус 50x150	м3	3,53	<u>10555,93</u> 37262,43	<u>9833,33</u> 34711,65	<u>515,62</u> 1820,14	<u>206,98</u> 730,64	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	+С112-24 варіант 5	Контр рійка 50х30	м3	2,78	<u>39909,26</u> 110947,74	<u>38611,11</u> 107338,89	<u>515,62</u> 1433,42	<u>782,53</u> 2175,43	80 км.
132	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00335	<u>6478,8</u> 21,70	<u>5836,14</u> 19,55	<u>515,62</u> 1,73	<u>127,04</u> 0,42	80 км.
133	+С112-25 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,10647	<u>7071,75</u> 752,93	<u>6417,47</u> 683,27	<u>515,62</u> 54,90	<u>138,66</u> 14,76	80 км.
134	+С112-44 варіант 2	Решетування 100х30	м3	10,65	<u>14125,93</u> 150441,15	<u>13333,33</u> 141999,96	<u>515,62</u> 5491,35	<u>276,98</u> 2949,84	80 км.
135	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0027	<u>7520,99</u> 20,31	<u>6857,90</u> 18,52	<u>515,62</u> 1,39	<u>147,47</u> 0,40	80 км.
136	+С112-52 варіант 4	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,07686	<u>11963,08</u> 919,48	<u>11212,89</u> 861,82	<u>515,62</u> 39,63	<u>234,57</u> 18,03	80 км.
137	+С112-58 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,01472	<u>7071,41</u> 104,09	<u>6417,13</u> 94,46	<u>515,62</u> 7,59	<u>138,66</u> 2,04	80 км.
138	+С112-73 варіант 3	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000423	<u>7674,62</u> 3,25	<u>7008,52</u> 2,96	<u>515,62</u> 0,22	<u>150,48</u> 0,07	80 км.
139	+С112-85 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	4	<u>8603,75</u> 34415,00	<u>7919,43</u> 31677,72	<u>515,62</u> 2062,48	<u>168,7</u> 674,80	80 км.
140	+С113-132 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	20	<u>132,66</u> 2653,20	<u>130,46</u> 2609,20	<u>1,21</u> 24,20	<u>0,99</u> 19,80	80 км.
141	&С113-2297-2 варіант 2	Покрівельний прохід індивідуального виготовлення оцинков. мет. (примикання до стійки блискавкоприймача)	шт	4	<u>153,07</u> 612,28	<u>150,00</u> 600,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>3</u> 12,00	
142	+С114-5-У варіант 3	Плити Звукоізоляційні	м3	2,90048	<u>1568,29</u> 4548,79	<u>1371,82</u> 3978,94	<u>165,72</u> 480,67	<u>30,75</u> 89,18	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	+С119-386 варіант 3	Сітка кладочна Вр-1 50x50x5	т	0,03456	<u>153160,35</u> 5293,22	<u>149583,33</u> 5169,60	<u>573,88</u> 19,83	<u>3003,14</u> 103,79	80 км.
144	+С121-777 варіант 3	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0026	<u>110774,38</u> 288,01	<u>109130,07</u> 283,74	<u>819,69</u> 2,13	<u>824,62</u> 2,14	80 км.
145	+С123-345 варіант 3	Дошки для покриття підлог	м3	0,569485	<u>32128,82</u> 18296,88	<u>30991,67</u> 17649,29	<u>507,17</u> 288,83	<u>629,98</u> 358,76	80 км.
146	+С123-357 варіант 3	Наличники	м	416,4608	<u>97,25</u> 40500,81	<u>95,00</u> 39563,78	<u>0,34</u> 141,60	<u>1,91</u> 795,43	80 км.
147	+С123-393 варіант 3	Дошки підвіконні, платсикові ширина 400мм	м	7,0584	<u>473,59</u> 3342,79	<u>455,00</u> 3211,57	<u>9,3</u> 65,64	<u>9,29</u> 65,58	80 км.
148	+С124-5 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0002	<u>38526,38</u> 7,71	<u>37208,33</u> 7,44	<u>562,63</u> 0,11	<u>755,42</u> 0,16	80 км.
149	С142-10-2	Вода	м3	3,13001	<u>42,1</u> 131,77	<u>42,10</u> 131,77	- -	- -	
150	+С142-10-2 варіант 3	Вода	м3	40,99836	<u>26,99</u> 1106,55	<u>26,99</u> 1106,55	- -	- -	
151	+С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0338	<u>39859,32</u> 1347,25	<u>38515,13</u> 1301,81	<u>562,63</u> 19,02	<u>781,56</u> 26,42	80 км.
152	+С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0754	<u>41157,5</u> 3103,28	<u>39787,86</u> 3000,00	<u>562,63</u> 42,42	<u>807,01</u> 60,86	80 км.
153	+С1112-27 варіант 3	Карборунд	кг	11,582	<u>147,89</u> 1712,86	<u>143,81</u> 1665,61	<u>1,18</u> 13,67	<u>2,9</u> 33,58	80 км.
154	+С1113-21 варіант 3	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0010683	<u>120022,24</u> 128,22	<u>116327,16</u> 124,27	<u>1341,7</u> 1,43	<u>2353,38</u> 2,52	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
155	+С1113-21 варіант 4	Грунтовка ГФ-021	т	0,000792	<u>131904,25</u> 104,47	<u>127976,19</u> 101,36	<u>1341,7</u> 1,06	<u>2586,36</u> 2,05	80 км.
156	+С1113-77 варіант 3	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0003101	<u>77305,59</u> 23,97	<u>74714,30</u> 23,17	<u>1075,49</u> 0,33	<u>1515,8</u> 0,47	80 км.
157	+С1113-91 варіант 3	Лак бітумний	т	0,0007725	<u>153178,53</u> 118,33	<u>148833,33</u> 114,97	<u>1341,7</u> 1,04	<u>3003,5</u> 2,32	80 км.
158	+С1113-107 варіант 4	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,001228	<u>166676,88</u> 204,68	<u>162067,01</u> 199,02	<u>1341,7</u> 1,65	<u>3268,17</u> 4,01	80 км.
159	+С1113-156 варіант 3	Розчинник, марка Р-4	т	0,000206	<u>85266,58</u> 17,56	<u>82252,99</u> 16,94	<u>1341,7</u> 0,28	<u>1671,89</u> 0,34	80 км.
160	+С1113-246 варіант 3	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0012768	<u>77564,96</u> 99,03	<u>74702,38</u> 95,38	<u>1341,7</u> 1,71	<u>1520,88</u> 1,94	80 км.
161	+С1113-246 варіант 4	Емаль ПФ-115	т	0,001672	<u>169158,53</u> 282,83	<u>164500,00</u> 275,04	<u>1341,7</u> 2,24	<u>3316,83</u> 5,55	80 км.
162	+С1113-296 варіант 3	Полімерцементна шпаклівка	кг	29,5887	<u>12,37</u> 366,01	<u>10,79</u> 319,26	<u>1,34</u> 39,65	<u>0,24</u> 7,10	80 км.
163	&С1421-1-1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм	м3	0,2512	<u>2051,4</u> 515,31	<u>840,61</u> 211,16	<u>1170,57</u> 294,05	<u>40,22</u> 10,10	
164	С1421-9505	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	0,35081	<u>1496,19</u> 524,88	<u>109,67</u> 38,47	<u>1357,18</u> 476,11	<u>29,34</u> 10,30	80 км.
165	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,24602	<u>1418,13</u> 348,89	<u>398,11</u> 97,94	<u>992,21</u> 244,10	<u>27,81</u> 6,85	80 км.
166	+С1421-9552 варіант 3	Пісок природний, збагачений	м3	88,367252	<u>1372,86</u> 121315,87	<u>353,73</u> 31258,15	<u>992,21</u> 87678,87	<u>26,92</u> 2378,85	80 км.
167	+С1422-10936 варіант 3	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,156	<u>10394,47</u> 1621,54	<u>7917,00</u> 1235,05	<u>2273,66</u> 354,69	<u>203,81</u> 31,80	80 км.
168	+С1422-10936 варіант 4	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	0,232042	<u>12434,17</u> 2885,25	<u>9916,70</u> 2301,09	<u>2273,66</u> 527,58	<u>243,81</u> 56,58	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
169	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0156	<u>1931,04</u> 30,12	<u>1893,18</u> 29,53	- -	<u>37,86</u> 0,59	
170	+C1544-92 варіант 3	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	5,9367	<u>105,55</u> 626,62	<u>101,67</u> 603,58	<u>1,81</u> 10,75	<u>2,07</u> 12,29	80 км.
171	+C1546-66 варіант 3	Пропан-бутан технічний	м3	0,05713	<u>58,67</u> 3,35	<u>37,76</u> 2,16	<u>19,76</u> 1,13	<u>1,15</u> 0,06	80 км.
172	+C1550-38 варіант 3	Монтажна піна	балон	29	<u>195,65</u> 5673,85	<u>190,83</u> 5534,07	<u>0,98</u> 28,42	<u>3,84</u> 111,36	80 км.
173	+C1555-55 варіант 3	Скловітка штукатурна	м2	7390,915	<u>45,31</u> 334882,36	<u>44,17</u> 326456,72	<u>0,25</u> 1847,73	<u>0,89</u> 6577,91	80 км.
174	&C1555-58-1 варіант 2	Стрічка гідроізолююча на бітумній основі	м	0,8	<u>58,75</u> 47,00	<u>57,58</u> 46,06	<u>0,02</u> 0,02	<u>1,15</u> 0,92	
175	+C1555-111 варіант 3	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1,35197	<u>338,78</u> 458,02	<u>330,65</u> 447,03	<u>1,49</u> 2,01	<u>6,64</u> 8,98	80 км.
176	+C1555-228 варіант 3	Серпянка	м	304,128	<u>49,58</u> 15078,67	<u>48,50</u> 14750,21	<u>0,11</u> 33,45	<u>0,97</u> 295,01	
177	+C1632-102-1 варіант 3	Герметик	кг	2,032404	<u>304,45</u> 618,77	<u>297,42</u> 604,48	<u>1,06</u> 2,15	<u>5,97</u> 12,14	
178	&C10000-3 варіант 3	Блоки віконні металопластикові	м2	10,23	<u>3726,83</u> 38125,47	<u>3641,46</u> 37252,14	<u>12,29</u> 125,73	<u>73,08</u> 747,60	
179	&C10000-4 варіант 3	Щиток розподільчий ЩО-24В	шт	6	<u>1287,44</u> 7724,64	<u>1260,00</u> 7560,00	<u>2,2</u> 13,20	<u>25,24</u> 151,44	
180	&C10000-4-1- С варіант 3	Перемички з/б марки ЗПП16-71	шт	1	<u>948,08</u> 948,08	<u>771,99</u> 771,99	<u>157,5</u> 157,50	<u>18,59</u> 18,59	
181	&C10000-5 варіант 3	Перегородки з дверцятами (заповнення Ламінована ДСП, алюмінієвий профіль t25мм, з фурнітурою петлі, замки)	м2	35,1	<u>876,53</u> 30766,20	<u>858,33</u> 30127,38	<u>1,01</u> 35,45	<u>17,19</u> 603,37	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
182	&C10000-5-1	Панелі перекриття з/б марки ПК25-12-8	шт	2	<u>2312,26</u> 4624,52	<u>1740,00</u> 3480,00	<u>526,92</u> 1053,84	<u>45,34</u> 90,68	
183	&C10000-5-1-Т варіант 3	АВ Ін200А FMC3/3U	шт	1	<u>1816,1</u> 1816,10	<u>1779,17</u> 1779,17	<u>1,32</u> 1,32	<u>35,61</u> 35,61	
184	&C10000-6-1- С варіант 2	Цвяхи оцинковані 3,5x70 м	шт	2398,545	<u>0,3</u> 719,56	<u>0,29</u> 695,58	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 23,98	
185	&C10000-6-1-У варіант 3	АВ Ін50А FMC1/3U	шт	1	<u>891,17</u> 891,17	<u>872,97</u> 872,97	<u>0,73</u> 0,73	<u>17,47</u> 17,47	
186	&C10000-7 варіант 3	Антисептик протигрибковий SchimmelSTOP BauGut	л	1773,17	<u>83,64</u> 148307,94	<u>80,83</u> 143325,33	<u>1,17</u> 2074,61	<u>1,64</u> 2908,00	
187	&C10000-7-1	Цвяхи оцинковані 2x35 мм	шт	9880,245	<u>0,16</u> 1580,84	<u>0,16</u> 1580,84	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
188	&C10000-7-1- Ф варіант 3	АВ Ін32А FMC1/3U	шт	2	<u>887,36</u> 1774,72	<u>869,45</u> 1738,90	<u>0,51</u> 1,02	<u>17,4</u> 34,80	
189	&C10000-8 варіант 3	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	68,1472	<u>13,63</u> 928,85	<u>12,30</u> 838,21	<u>1,06</u> 72,24	<u>0,27</u> 18,40	
190	&C10000-8-1	Фарба спеціальна аерозольна	флаконт	48,411	<u>88,09</u> 4264,52	<u>85,83</u> 4155,12	<u>0,53</u> 25,66	<u>1,73</u> 83,74	
191	&C10000-8-1- Х варіант 3	АВ Ін25А FB1-16 3P	шт	1	<u>185,68</u> 185,68	<u>181,67</u> 181,67	<u>0,37</u> 0,37	<u>3,64</u> 3,64	
192	&C10000-9 варіант 3	Клей акриловий Lakrysil	кг	88,1	<u>103,86</u> 9150,07	<u>100,76</u> 8876,96	<u>1,06</u> 93,39	<u>2,04</u> 179,72	2023.05.29
193	&C10000-9-1- Ц варіант 3	АВ Ін16А FB1C1016	шт	5	<u>74,76</u> 373,80	<u>73,00</u> 365,00	<u>0,29</u> 1,45	<u>1,47</u> 7,35	
194	&C10000-10 варіант 3	Шпаклівка старт	кг	12662,04	<u>8,59</u> 108766,92	<u>7,36</u> 93192,61	<u>1,06</u> 13421,76	<u>0,17</u> 2152,55	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
195	&C10000-10-1-Ш варіант 3	АВ Ін16А FB1-16 1Р	шт	16	<u>82,3</u> 1316,80	<u>80,40</u> 1286,40	<u>0,29</u> 4,64	<u>1,61</u> 25,76	
196	&C10000-11-1-П варіант 3	Шпаклівка фініш	кг	12662,04	<u>9,75</u> 123454,89	<u>8,50</u> 107627,34	<u>1,06</u> 13421,76	<u>0,19</u> 2405,79	
197	&C10000-11-1-Щ варіант 3	АВ Ін16А, Іут=30mA FAP6-AC	шт	42	<u>272,11</u> 11428,62	<u>266,40</u> 11188,80	<u>0,37</u> 15,54	<u>5,34</u> 224,28	
198	&C10000-12-варіант 3	Пластикові хрестики для плитки	шт	4284,03	<u>0,08</u> 342,72	<u>0,07</u> 299,88	<u>0,01</u> 42,84	<u>-</u> -	
199	&C10000-12-1-Э варіант 3	Коробка розподільча DKC IP44	шт	50	<u>461,13</u> 23056,50	<u>452,02</u> 22601,00	<u>0,07</u> 3,50	<u>9,04</u> 452,00	
200	&C10000-13-1-Ю варіант 3	Світильник ДБОУ1ВСП	шт	14	<u>1509,64</u> 21134,96	<u>1478,58</u> 20700,12	<u>1,46</u> 20,44	<u>29,6</u> 414,40	
201	&C10000-14-1-Я варіант 3	Світильник ДПО26В	шт	221	<u>2041,02</u> 451065,42	<u>1999,17</u> 441816,57	<u>1,83</u> 404,43	<u>40,02</u> 8844,42	
202	&C10000-15-1-10 варіант 3	Світильник ДББ01В	шт	72	<u>1021,12</u> 73520,64	<u>1000,00</u> 72000,00	<u>1,1</u> 79,20	<u>20,02</u> 1441,44	
203	&C10000-16-1-11 варіант 3	Вимикач кнопочний прихований 10А, 230В, IP20 ВСк10-1-0КБ	шт	101	<u>49,02</u> 4951,02	<u>47,80</u> 4827,80	<u>0,26</u> 26,26	<u>0,96</u> 96,96	
204	&C10000-17-1-12 варіант 3	Коробка монтажна	шт	290	<u>6,02</u> 1745,80	<u>5,83</u> 1690,70	<u>0,07</u> 20,30	<u>0,12</u> 34,80	
205	&C10000-18-варіант 3	Ceresit CE 33 супер Кольоровий шов	кг	268,95794	<u>67,89</u> 18259,55	<u>65,50</u> 17616,75	<u>1,06</u> 285,10	<u>1,33</u> 357,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
206	&C10000-18-1-13 варіант 3	Вимикач кнопочний прихований прохідний 16А, 230В, ІР20 ВСк10-1-0КБ	шт	8	<u>55,75</u> 446,00	<u>54,40</u> 435,20	<u>0,26</u> 2,08	<u>1,09</u> 8,72	
207	&C10000-19-1-14 варіант 3	Розетка 1-місна РС10-3-ВБ із заземлюючим контактом з захисною шторкою 16А	шт	181	<u>67,43</u> 12204,83	<u>65,85</u> 11918,85	<u>0,26</u> 47,06	<u>1,32</u> 238,92	
208	&C10000-20-1-15 варіант 3	ВВідно-розплідильчий пристрій ВРУ1-11-10	комплект	1	<u>35589,54</u> 35589,54	<u>34884,39</u> 34884,39	<u>7,32</u> 7,32	<u>697,83</u> 697,83	
209	&C10000-22-1	Ceresit CM 11 Клеюча суміш	кг	3086,096	<u>8,59</u> 26509,56	<u>7,36</u> 22713,67	<u>1,06</u> 3271,26	<u>0,17</u> 524,63	
210	&C10000-25-1-Т варіант 3	Шпилька М16	м	3,5	<u>196,36</u> 687,26	<u>191,32</u> 669,62	<u>1,19</u> 4,17	<u>3,85</u> 13,47	
211	&C10000-26-1-У варіант 3	Гайка М16	шт	10	<u>4,95</u> 49,50	<u>4,83</u> 48,30	<u>0,02</u> 0,20	<u>0,1</u> 1,00	
212	&C10000-27-1-Т варіант 2	Гідроізоляційна стрічка Denso, 10м	рул	4	<u>297,66</u> 1190,64	<u>291,67</u> 1166,68	<u>0,15</u> 0,60	<u>5,84</u> 23,36	
213	&C10000-27-1-Ф варіант 3	Шайба М16	шт	10	<u>3,65</u> 36,50	<u>3,57</u> 35,70	<u>0,01</u> 0,10	<u>0,07</u> 0,70	
214	&C10000-28-1-У варіант 2	Вогнебіозахист ДСА 2 (витрати 0,2кг/м2)	кг	430,1	<u>123,48</u> 53108,75	<u>120,00</u> 51612,00	<u>1,06</u> 455,91	<u>2,42</u> 1040,84	
215	&C10000-29-1-Ф варіант 2	Профнастил покрівельний ПП45, 0,65мм	м2	2288,52	<u>515,4</u> 1179503,21	<u>500,00</u> 1144260,00	<u>5,29</u> 12106,27	<u>10,11</u> 23136,94	
216	&C10000-30-1-Х варіант 2	Конькова планка фабований метал	м	179,24	<u>179,82</u> 32230,94	<u>175,00</u> 31367,00	<u>1,29</u> 231,22	<u>3,53</u> 632,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
217	&C10000-31-1-Ц варіант 2	Ендова планка фарбований метал	м	135,35	<u>170,51</u> 23078,53	<u>166,25</u> 22501,94	<u>0,92</u> 124,52	<u>3,34</u> 452,07	
218	&C10000-32-1-Ш варіант 2	Снігоутримувач (планка)	м	265,545	<u>134,34</u> 35673,32	<u>131,25</u> 34852,78	<u>0,46</u> 122,15	<u>2,63</u> 698,39	
219	&C10000-33-1-Щ варіант 2	Огорожа покрівлі комплектна	м	233,6	<u>532,85</u> 124473,76	<u>519,44</u> 121341,18	<u>9,44</u> 2205,18	<u>3,97</u> 927,40	
220	&C10000-34-1-Э варіант 2	Планка торцева фарбований метал товщина 0,50мм	м	271,11	<u>148,37</u> 40224,59	<u>145,00</u> 39310,95	<u>0,46</u> 124,71	<u>2,91</u> 788,93	
221	&C10000-35-1-Ю варіант 2	З'єднувач для дроту блискавковідводу	шт	4	<u>41,91</u> 167,64	<u>41,00</u> 164,00	<u>0,09</u> 0,36	<u>0,82</u> 3,28	
222	&C10000-37-1-Я варіант 2	Блоки віконні пофарбовані та зашклені 3, 33м2(в комплекті з навісами та шпінгалетами)	шт	10	<u>16756,2</u> 167562,00	<u>16622,25</u> 166222,50	<u>9,21</u> 92,10	<u>124,74</u> 1247,40	
223	&C10000-41 варіант 2	Гвинт самонарізний 3,5x45	шт	520	<u>0,4</u> 208,00	<u>0,39</u> 202,80	- -	<u>0,01</u> 5,20	
224	&C10000-42 варіант 2	Дюбель-шуруп 6x40	шт	458	<u>0,49</u> 224,42	<u>0,48</u> 219,84	- -	<u>0,01</u> 4,58	
225	&C10000-43 варіант 2	Гвинти самонарізні покрівельні	шт	24205,5	<u>2,68</u> 64870,74	<u>2,63</u> 63660,47	- -	<u>0,05</u> 1210,27	
226	&C10000-44 варіант 2	Ceresit Silicon Універсальний силіконовий герметик	упак	48,411	<u>261,25</u> 12647,37	<u>255,83</u> 12384,99	<u>0,3</u> 14,52	<u>5,12</u> 247,86	
227	&K536131- P001-2 варіант 3	Блоки дверні металопластикові	м2	38,57	<u>5069,54</u> 195532,16	<u>4957,85</u> 191224,27	<u>12,29</u> 474,03	<u>99,4</u> 3833,86	
228	&K536131- P001-3 варіант 3	Блоки дверні МДФ (в комплекті з замком, фурнітурою, та коробкою)	м2	104,75	<u>3552,96</u> 372172,56	<u>3471,00</u> 363587,25	<u>12,29</u> 1287,38	<u>69,67</u> 7297,93	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
229	&K536131- P001-4-1	Блоки дверні протипожежні	м2	4,14	<u>5291,84</u> 21908,22	<u>5171,69</u> 21410,80	<u>16,39</u> 67,85	<u>103,76</u> 429,57	
230	&K536131- P001-5 варіант 3	Грати в дверний проріз (готовий виріб, погрунтований і пофарбований)	м2	2,46	<u>4107,87</u> 10105,36	<u>4065,00</u> 9999,90	<u>12,29</u> 30,23	<u>30,58</u> 75,23	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
231	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	105,8436	<u>4,9416</u> 523,04	<u>4,9416</u> 523,04			
232	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3265	<u>184,55</u> 60,25	<u>184,55</u> 60,25			
		Разом	грн.		583,29	583,29			
		Разом по розділу III	грн.		7623167,54	7232924,86	244564,21	145678,47	
		<u>IV. Устаткування</u>							
233	&1906-14003-1	Підйомник для людей з обмеженими можливостями	шт	2	<u>467671,5</u> 935343,00	<u>450000,00</u> 900000,00	<u>13500,00</u> 27000,00	<u>4171,50</u> 8343,00	3%
		Разом по розділу IV	грн.		935343,00	900000,00	27000,00	8343,00	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	570,616					
		Стиснене повітря	м3	1066,52					
		Мастильні матеріали	кг	60,574					
		Гідравлічна рідина	кг	4,902					
		Бензин	л	112,403					
		Дизельне паливо	л	539,623					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	241,2223488					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105
РП 20/05-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Внутрішні ремонтно-будівельні роботи
Внутрішні ремонтно-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8639,353 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 33,63603 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2506,429 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підлоги											
1	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0357	<u>4546,40</u>	<u>1161,86</u>	162	121	<u>41</u>	<u>50,8800</u>	<u>1,82</u>
					<u>3384,54</u>	<u>297,98</u>			<u>11</u>	<u>4,0710</u>	<u>0,15</u>
2	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,6993	<u>6173,72</u>	-	4317	4317	-	<u>92,8100</u>	<u>64,9</u>
					<u>6173,72</u>	-			-	-	-
3	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	13,3518	<u>361,06</u>	-	4821	4821	-	<u>5,9600</u>	<u>79,58</u>
					<u>361,06</u>	-			-	-	-
4	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,1535	<u>3216,19</u>	-	494	494	-	<u>53,0900</u>	<u>8,15</u>
					<u>3216,19</u>	-			-	-	-
5	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,1535	<u>670,01</u>	-	103	103	-	<u>11,0600</u>	<u>1,7</u>
					<u>670,01</u>	-			-	-	-
6	KP7-5-4	Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 електрорубанком	100м2	1,488	<u>3782,19</u>	-	5628	5501	-	<u>55,5800</u>	<u>82,7</u>
					<u>3697,18</u>	-			-	-	-
7	KP7-14-4	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,1535	<u>4628,69</u>	<u>9,26</u>	711	427	<u>1</u>	<u>41,3300</u>	<u>6,34</u>
					<u>2783,99</u>	<u>7,73</u>			<u>1</u>	<u>0,0999</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С112-85 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	4	<u>8603,75</u> -	- -	34415	-	- -	- -	- -
9	КР7-23-4	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2	100м2	0,1535	<u>126879,58</u> 5941,35	<u>44,26</u> 36,95	19476	912	<u>7</u> 6	<u>87,0400</u> 0,4773	<u>13,36</u> 0,07
10	КР7-25-2	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2	100м2	15,573	<u>3676,23</u> 3659,00	<u>14,41</u> 12,03	57250	56982	<u>224</u> 187	<u>54,3200</u> 0,1554	<u>845,93</u> 2,42
11	С111-650 варіант 3	Плити OSB вологостійкі, товщина 15 мм	1000м2	1,57287	<u>239055,52</u> -	- -	376003	-	- -	- -	- -
12	& С1-5-4В варіант 3	Гвинт самонарізний 3,5х45	шт	9373	<u>0,40</u> -	- -	3749	-	- -	- -	- -
13	С111-153-ЦГ варіант 3	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	6,2	<u>412,77</u> -	- -	2559	-	- -	- -	- -
14	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	15,573	<u>49308,90</u> 4132,10	<u>9,26</u> 7,73	767887	64349	<u>144</u> 120	<u>58,3300</u> 0,0999	<u>908,37</u> 1,56
15	КР7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,25	<u>4330,87</u> 4280,56	- -	1083	1070	- -	<u>64,3500</u> -	<u>16,09</u> -
16	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,000775	<u>391947,02</u> 18715,59	<u>3878,29</u> 3139,76	304	15	<u>3</u> 2	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,24</u> 0,04
17	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	5,791	<u>8066,19</u> 7369,41	<u>347,02</u> 76,33	46711	42676	<u>2010</u> 442	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>602,43</u> 6,03
18	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,392	<u>33105,34</u> 2507,59	<u>8,24</u> 6,87	12977	983	<u>3</u> 3	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>13,09</u> 0,03
19	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,392	<u>14230,93</u> 770,53	<u>2,06</u> 1,72	5579	302	<u>1</u> 1	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>4,02</u> 0,01
20	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,115	<u>4388,09</u> 4275,24	<u>110,15</u> 91,93	4893	4767	<u>123</u> 103	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>71,66</u> 1,32
21	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	2,23	<u>172,50</u> 143,68	<u>28,82</u> 24,06	385	320	<u>65</u> 54	<u>2,1600</u> 0,3108	<u>4,82</u> 0,69
22	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0341	<u>391947,02</u> 18715,59	<u>3878,29</u> 3139,76	13365	638	<u>132</u> 107	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>10,53</u> 1,61
23	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,115	<u>76543,22</u> 13756,50	<u>42,62</u> 35,57	85346	15338	<u>48</u> 40	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>211,51</u> 0,51
24	& С10000-12 варіант 3	Пластикові хрестики для плитки	шт	805,03	<u>0,08</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
25	КР12-43-3 к=2	Високоякісне фарбування колером олійним підлог по дереву за 2 рази	100м2	1,488	<u>21915,97</u> 19881,97	<u>4,12</u> 3,44	32611	29584	<u>6</u> 5	<u>264,7400</u> 0,0444	<u>393,93</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	C111-449-1 варіант 3	Грунт-емаль Protex 5в1 поліуретанова для дерева RAL 7024	т	0, 03381818 2	<u>271686,23</u> -	- -	9188	-	- -	- -	- -	
27	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	16,0962	<u>7194,19</u> <u>1065,74</u>	<u>2,37</u> <u>1,98</u>	115799	17154	<u>38</u> <u>32</u>	<u>14,1910</u> <u>0,0255</u>	<u>228,42</u> <u>0,41</u>	
28	C111-153-ЦГ варіант 3	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	2,398	<u>412,77</u> -	- -	990	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 1							1606870	250874	<u>2846</u> <u>1114</u>		<u>3569,59</u> <u>14,94</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1606870					

Всього по розділу 1							1754199					
Розділ 2. Вікна												
29	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,146	<u>3698,93</u> <u>3547,61</u>	<u>151,32</u> <u>126,30</u>	540	518	<u>22</u> <u>18</u>	<u>56,8800</u> <u>1,6317</u>	<u>8,3</u> <u>0,24</u>	
30	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	<u>11305,73</u> <u>10141,31</u>	<u>1164,42</u> <u>309,46</u>	791	710	<u>81</u> <u>22</u>	<u>159,5800</u> <u>3,7761</u>	<u>11,17</u> <u>0,26</u>	
31	КР6-3-3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в дерев'яних будівлях	100 м2	0,0277	<u>6071,63</u> <u>6071,63</u>	- -	168	168	- -	<u>98,3100</u> -	<u>2,72</u> -	
32	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,0692	<u>871,14</u> <u>871,14</u>	- -	60	60	- -	<u>14,3800</u> -	<u>1</u> -	
33	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0092	<u>395319,21</u> <u>16772,85</u>	- -	3637	154	- -	<u>220,0295</u> -	<u>2,02</u> -	
34	C1550-38 варіант 3	Монтажна піна	балон	1	<u>195,65</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -	
35	& C111-153- 1 варіант 3	Дюбелі 8 мм х 100 мм в комплекті	шт	8	<u>1,57</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
36	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0307	<u>391126,46</u> 13307,00	-	12008	409	-	<u>171,9250</u>	<u>5,28</u>		
37	С1550-38 варіант 3	Монтажна піна	балон	1	<u>195,65</u>	-	196	-	-	-	-		
38	& С111-153-1 варіант 3	Дюбелі 8 мм х 100 мм в комплекті	шт	16	<u>1,57</u>	-	25	-	-	-	-		
39	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0624	<u>386801,50</u> 10089,28	-	24136	630	-	<u>130,3525</u>	<u>8,13</u>		
40	С1550-38 варіант 3	Монтажна піна	балон	2	<u>195,65</u>	-	391	-	-	-	-		
41	& С111-153-1 варіант 3	Дюбелі 8 мм х 100 мм в комплекті	шт	24	<u>1,57</u>	-	38	-	-	-	-		
42	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0692	<u>50780,47</u> 2474,29	-	3514	171	-	<u>36,2480</u>	<u>2,51</u>		
43	С1550-38 варіант 3	Монтажна піна	балон	1	<u>195,65</u>	-	196	-	-	-	-		
44	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,0692	<u>22881,42</u> 2143,02	-	1583	148	-	<u>31,3950</u>	<u>2,17</u>		
45	& С1-5-3В варіант 3	Гвинт самонарізний 3,5х9,5	шт	24	<u>0,22</u>	-	5	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 2					47497	2968	<u>103</u> 40		<u>43,3</u> 0,5		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47497	44426	3008	1784	5,26	612	49281

		Всього по розділу 2					49281						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Двері									
46	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	1,4746	<u>2759,44</u>	-	4069	4069	-	<u>44,6800</u>	<u>65,89</u>
					2759,44	-			-	-	-
47	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	3,7184	<u>410,70</u>	-	1527	1527	-	<u>6,6500</u>	<u>24,73</u>
					410,70	-			-	-	-
48	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,71	<u>12956,99</u>	<u>1240,28</u>	9199	8319	<u>880</u>	<u>184,3700</u>	<u>130,9</u>
					11716,71	329,62			234	4,0221	2,86
49	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику та МДФ у кам'яних стінах	100м2	0,7763	<u>15623,00</u>	<u>7344,92</u>	12128	6426	<u>5702</u>	<u>112,8265</u>	<u>87,59</u>
					8278,08	1648,55			1280	17,0775	13,26
50	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику та МДФ у кам'яних стінах	100м2	0,3719	<u>12157,17</u>	<u>5467,88</u>	4521	2488	<u>2033</u>	<u>91,1720</u>	<u>33,91</u>
					6689,29	1227,25			456	12,7133	4,73
51	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику та МДФ у кам'яних стінах	100м2	0,285	<u>10112,23</u>	<u>5059,83</u>	2882	1440	<u>1442</u>	<u>68,8620</u>	<u>19,63</u>
					5052,40	1135,67			324	11,7645	3,35
52	С1550-38 варіант 3	Монтажна піна	балон	24	<u>195,65</u>	-	4696	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& С111-153-1 варіант 3	Дюбелі 8 мм х 100 мм в комплекті	шт	564	<u>1,57</u>	-	885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& К536131-Р001-2 варіант 3	Блоки дверні металопластикові	м2	38,57	<u>5069,54</u>	-	195532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& К536131-Р001-3 варіант 3	Блоки дверні МДФ (в комплекті з замком, фурнітурою, та коробкою)	м2	104,75	<u>3552,96</u>	-	372173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	3,7184	<u>11538,97</u>	-	42907	2016	-	<u>8,5330</u>	<u>31,73</u>
					542,27	-			-	-	-
57	КБ10-96-2 прим.	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен(Противопожежних дверних блоків	100м2	0,0414	<u>24032,61</u>	<u>1736,07</u>	995	868	<u>72</u>	<u>270,7330</u>	<u>11,21</u>
					20954,73	389,66			16	4,0365	0,17
58	& К536131-Р001-4-1	Блоки дверні протипожежні	м2	4,14	<u>5291,84</u>	-	21908	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0369	<u>13958,07</u>	<u>3962,95</u>	515	276	<u>146</u>	<u>88,7100</u>	<u>3,27</u>
					7468,49	507,98			19	5,3174	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& K536131- P001-5 варіант 3	Грати в дверний проріз (готовий виріб, погрунтований і пофарбований)	м2	2,46	<u>4107,87</u>	-	10105	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					684042	27429	<u>10275</u>		<u>408,86</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					684042		2329		<u>24,57</u>
							646338				
							29758				
							17647				
							52,03				
							6052				
							701689				
		Всього по розділу 3					701689				
		Розділ 4. Стіни									
61	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,01	<u>13022,68</u>	<u>6499,06</u>	13153	6589	<u>6564</u>	<u>98,0700</u>	<u>99,05</u>
					6523,62	1686,28			1703	22,2245	22,45
62	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	4,5228	<u>1169,80</u>	-	5291	5291	-	<u>19,3100</u>	<u>87,34</u>
					1169,80	-			-	-	-
63	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,5099	<u>5720,98</u>	<u>1086,89</u>	8638	6997	<u>1641</u>	<u>74,3000</u>	<u>112,19</u>
					4634,09	287,00			433	3,8357	5,79
64	KP3-38-3 Вказ. заст. п. 2.86 к=0, 8;	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими твердими товщиною 16 мм (Демонтаж)	100 м2	0,5436	<u>2014,49</u>	-	1095	1095	-	<u>29,5120</u>	<u>16,04</u>
					2014,49	-			-	-	-
65	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	45,2276	<u>3608,55</u>	<u>402,05</u>	163206	145022	<u>18184</u>	<u>52,9300</u>	<u>2393,9</u>
					3206,50	106,85			4833	1,3038	58,97
66	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (обробка поверхні стін засобами від грибка)	100м2	46,96	<u>490,09</u>	-	23015	23015	-	<u>8,0900</u>	<u>379,91</u>
					490,09	-			-	-	-
67	& C10000-7 варіант 3	Антисептик протигрибковий SchimmelSTOP VauGut	л	1174	<u>83,64</u>	-	98193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	KB15-46-2	Штукатурення поверхонь цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону просте, стін та укосів вручну	100м2	49,9631	<u>6763,87</u>	-	337944	326096	-	<u>89,9990</u>	<u>4496,63</u>
					6526,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,7544	<u>386142,91</u> 18715,59	<u>3878,29</u> 3139,76	291306	14119	<u>2926</u> 2369	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>233,06</u> 35,61
70	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,5632	<u>93459,38</u> 33405,07	-	52636	18814	-	<u>460,6325</u>	<u>259,43</u>
71	& С1-5-3В варіант 3	Гвинт самонарізний 3,5х9,5	шт	342	<u>0,22</u>	-	75	-	-	-	-
72	& С111-153-1 варіант 3	Дюбелі 8 мм х 100 мм в комплекті	шт	141	<u>1,57</u>	-	221	-	-	-	-
73	& С1-5-2В варіант 3	Гвинт самонарізний 3,5х25	шт	2889	<u>0,22</u>	-	636	-	-	-	-
74	С111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12 мм	м2	236,544	<u>154,18</u>	-	36470	-	-	-	-
75	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	8,0984	<u>2971,86</u> 1776,96	-	24067	14391	-	<u>23,3105</u>	<u>188,78</u>
76	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін та укосів	100м2	46,378	<u>7152,73</u> 6258,22	<u>4,74</u> 3,95	331729	290244	<u>220</u> 183	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>4097,17</u> 2,37
77	& С10000-10 варіант 3	Шпаклівка старт	кг	8348,04	<u>8,59</u>	-	71710	-	-	-	-
78	С1555-55 варіант 3	Скловітка штукатурна	м2	4869,69	<u>45,31</u>	-	220646	-	-	-	-
79	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	46,378	<u>1618,06</u> 1613,15	<u>3,09</u> 2,58	75042	74815	<u>143</u> 120	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>996,2</u> 1,54
80	& С10000-11-1-П варіант 3	Шпаклівка фініш	кг	8348,04	<u>9,75</u>	-	81393	-	-	-	-
81	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування оштукатурених пошпакльованої поверхні стін та укосів перед фарбуванням)	100м2	46,378	<u>490,09</u> 490,09	-	22729	22729	-	<u>8,0900</u>	<u>375,2</u>
82	С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	927,56	<u>51,29</u>	-	47575	-	-	-	-
83	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	46,378	<u>13839,67</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	641856	144000	<u>48</u> 40	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>2032,75</u> 0,51
84	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,5227	<u>33105,34</u> 2507,59	<u>8,24</u> 6,87	50410	3818	<u>13</u> 10	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>50,84</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,5227	<u>14230,93</u> 770,53	<u>2,06</u> 1,72	21669	1173	<u>3</u> 3	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>15,62</u> 0,03	
86	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,8198	<u>74968,20</u> 21322,37	<u>40,25</u> 33,59	361332	102770	<u>194</u> 162	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>1417,12</u> 2,09	
87	& С10000-12 варіант 3	Пластикові хрестики для плитки	шт	3479	<u>0,08</u> -	-	278	-	-	-	-	
88	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,351	<u>11026,04</u> 11026,04	-	3870	3870	-	<u>161,5300</u>	<u>56,7</u>	
89	& С10000-5 варіант 3	Перегородки з дверцятами (заповнення Ламінована ДСП, алюмінієвий профіль t25мм, з фурнітурою петлі, замки)	м2	35,1	<u>876,53</u> -	-	30766	-	-	-	-	
90	& С111-153-1 варіант 3	Дюбелі 8 мм х 100 мм в комплекті	шт	70	<u>1,57</u> -	-	110	-	-	-	-	
91	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	17,1074	<u>1127,98</u> 1125,92	<u>2,06</u> 1,72	19297	19262	<u>35</u> 29	<u>14,7700</u> 0,0222	<u>252,68</u> 0,38	
92	& С111-1722-1-Л	Багет стельовий	м	1727,85	<u>18,44</u> -	-	31862	-	-	-	-	
93	& С10000-9 варіант 3	Клей акриловий Lakrysil	кг	88,1	<u>103,86</u> -	-	9150	-	-	-	-	
Разом прями витрати по розділу 4							3077370	1224110	<u>29971</u> 9885		<u>17560,61</u> 129,88	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3077370					

Всього по розділу 4							3802240					
Розділ 5. Стелі												
94	КР4-5-2	Розбирання чистої підшивки стель	100 м2	1,275	<u>1310,82</u> 1299,44	<u>11,38</u> 3,02	1671	1657	<u>14</u> 4	<u>21,4500</u> 0,0369	<u>27,35</u> 0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
95	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	22,6917	<u>2259,63</u> 2259,63	-	51275	51275	-	<u>37,3000</u>	<u>846,4</u>		
96	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (обробка поверхні стелі засобами від грибка)	100м2	23,9667	<u>490,09</u> 490,09	-	11746	11746	-	<u>8,0900</u>	<u>193,89</u>		
97	& C10000-7 варіант 3	Антисептик протигрибковий SchimmelSTOP BauGut	л	599,17	<u>83,64</u>	-	50115	-	-	-	-		
98	KB15-182-2	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100м2	23,9667	<u>9075,33</u> 8180,82	<u>4,74</u> 3,95	217506	196067	<u>114</u> 95	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>2767,75</u> 1,22		
99	& C10000-10 варіант 3	Шпаклівка старт	кг	4314	<u>8,59</u>	-	37057	-	-	-	-		
100	C1555-55 варіант 3	Скловітка штукатурна	м2	2516,5	<u>45,31</u>	-	114023	-	-	-	-		
101	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	23,9667	<u>1618,06</u> 1613,15	<u>3,09</u> 2,58	38780	38662	<u>74</u> 62	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>514,8</u> 0,8		
102	& C10000-11-1-П варіант 3	Шпаклівка фініш	кг	4314	<u>9,75</u>	-	42062	-	-	-	-		
103	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування пошпакльованої поверхні стелі перед фарбуванням)	100м2	23,9667	<u>490,09</u> 490,09	-	11746	11746	-	<u>8,0900</u>	<u>193,89</u>		
104	C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	479,33	<u>51,29</u>	-	24585	-	-	-	-		
105	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	23,9667	<u>15252,66</u> 3495,25	<u>1,03</u> 0,86	365556	83770	<u>25</u> 21	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>1182,52</u> 0,27		
Разом прямі витрати по розділу 5							966122	394923	<u>227</u> 182		<u>5726,6</u> 2,34		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							966122	570972	395105	233689	687,48	80015	1199811
Всього по розділу 5							1199811						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Освітлення									
106	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,07	<u>2689,40</u>	-	188	188	-	<u>40,4300</u>	<u>2,83</u>
					2689,40	-			-	-	-
107	KP17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	28,11	<u>330,46</u>	-	9289	9289	-	<u>5,2000</u>	<u>146,17</u>
					330,46	-			-	-	-
108	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	2,21	<u>1559,23</u>	-	3446	3446	-	<u>23,4400</u>	<u>51,8</u>
					1559,23	-			-	-	-
109	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,86	<u>550,79</u>	-	474	474	-	<u>8,2800</u>	<u>7,12</u>
					550,79	-			-	-	-
110	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,41	<u>590,03</u>	-	832	832	-	<u>8,8700</u>	<u>12,51</u>
					590,03	-			-	-	-
111	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	7,62	<u>445,02</u>	-	3391	3391	-	<u>6,6900</u>	<u>50,98</u>
					445,02	-			-	-	-
112	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	4,23	<u>359,21</u>	-	1519	1519	-	<u>5,4000</u>	<u>22,84</u>
					359,21	-			-	-	-
113	KP20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,4	<u>245,94</u>	-	98	98	-	<u>3,8700</u>	<u>1,55</u>
					245,94	-			-	-	-
114	KP20-25-25	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	4	<u>18,43</u>	-	74	74	-	<u>0,2900</u>	<u>1,16</u>
					18,43	-			-	-	-
115	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см ²	100м	0,12	<u>5537,55</u>	<u>720,65</u>	665	578	<u>87</u>	<u>67,2000</u>	<u>8,06</u>
					4816,90	191,52			23	2,3370	0,28
116	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>36515,38</u>	-	36515	920	-	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
					919,51	-			-	-	-
117	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	6	<u>1530,72</u>	<u>10,29</u>	9184	1307	<u>62</u>	<u>2,9700</u>	<u>17,82</u>
					217,91	8,59			52	0,1110	0,67
118	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>22411,68</u>	-	224	224	-	<u>285,3900</u>	<u>2,85</u>
					22411,68	-			-	-	-
119	& C10000-5-1-Т варіант 3	АВ Ін200А FMC3/3U	шт	1	<u>1816,10</u>	-	1816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>21750,20</u>	-	653	653	-	<u>299,9200</u>	<u>9</u>
					21750,20	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& C10000-6-1-У варіант 3	АВ Ін50А FMC1/3U	шт	1	<u>891,17</u>	-	891	-	-	-	-
122	& C10000-7-1-Ф варіант 3	АВ Ін32А FMC1/3U	шт	2	<u>887,36</u>	-	1775	-	-	-	-
123	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,64	<u>15594,70</u> 15594,70	-	9981	9981	-	<u>217,5600</u>	<u>139,24</u>
124	& C10000-8-1-Х варіант 3	АВ Ін25А FB1-16 3P	шт	1	<u>185,68</u>	-	186	-	-	-	-
125	& C10000-9-1-Ц варіант 3	АВ Ін16А FB1C1016	шт	5	<u>74,76</u>	-	374	-	-	-	-
126	& C10000-10-1-Ш варіант 3	АВ Ін16А FB1-16 1P	шт	16	<u>82,30</u>	-	1317	-	-	-	-
127	& C10000-11-1-Щ варіант 3	АВ Ін16А, Іут=30mA FAP6-AC	шт	42	<u>272,11</u>	-	11429	-	-	-	-
128	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	26	<u>2674,87</u> 1882,61	-	69547	48948	-	<u>27,5800</u>	<u>717,08</u>
129	& C1-6-16В-1	Кріплення для проводки R-подібне ф20мм	шт	2600	<u>3,48</u>	-	9048	-	-	-	-
130	C111-153-ЦГ варіант 3	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	2,6	<u>412,77</u>	-	1073	-	-	-	-
131	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	100м	26,4	<u>674,48</u> 649,35	<u>8,24</u> 6,87	17806	17143	<u>218</u> 181	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>254,5</u> 2,34
132	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм ² в труби	100м	0,16	<u>1412,67</u> 1335,75	<u>36,03</u> 30,07	226	214	<u>6</u> 5	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>3,17</u> 0,06
133	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм ² в труби	100м	1,55	<u>1495,83</u> 1397,05	<u>52,50</u> 43,82	2319	2165	<u>81</u> 68	<u>20,7400</u> 0,5661	<u>32,15</u> 0,88
134	& C1-6-17В варіант 3	Кабель ВВГнгд 4х1,0мм ²	м	1575,9	<u>22,88</u>	-	36057	-	-	-	-
135	& C1-6-18В варіант 3	Кабель ВВГнгд 4х1,5мм ²	м	1143,3	<u>28,57</u>	-	32664	-	-	-	-
136	& C1-6-19В варіант 3	Кабель ВВГнгд 4х6мм ²	м	16,32	<u>101,20</u>	-	1652	-	-	-	-
137	& C1-6-20В варіант 3	Кабель ВВГнгд 4х10мм ²	м	158,1	<u>218,25</u>	-	34505	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	& C10000-12-1-Э варіант 3	Коробка розподільча ДКС IP44	шт	50	<u>461,13</u>	-	23057	-	-	-	-
139	& C1-1-9В варіант 3	Труба сталевая електрозварна ДУ40 (гільзи)	т	0,219	<u>44387,14</u>	-	9721	-	-	-	-
140	KP20-33-7	<i>Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1x0,5 цеглини</i>	100м	0,12	<u>23935,16</u>	<u>313,97</u>	2872	1213	<u>38</u>	<u>151,9600</u>	<u>18,24</u>
141	KP20-31-1	<i>Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах</i>	100шт	1,41	<u>8259,31</u>	<u>16,47</u>	11646	9861	<u>23</u>	<u>110,0500</u>	<u>155,17</u>
142	KP20-31-3	<i>Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях</i>	100шт	0,04	<u>12988,60</u>	<u>32,94</u>	520	390	<u>1</u>	<u>133,0000</u>	<u>5,32</u>
143	KP20-15-2	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5	100м3	0,004556	<u>286427,72</u>	<u>3057,05</u>	1305	119	<u>14</u>	<u>431,4600</u>	<u>1,97</u>
144	KP20-17-16	<i>Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50</i>	100м3	0,0009	<u>310385,57</u>	<u>3878,29</u>	279	17	<u>3</u>	<u>308,9400</u>	<u>0,28</u>
145	KP17-10-4	<i>Монтаж світильників</i>	100шт	3,07	<u>8502,48</u>	<u>41,18</u>	26103	25879	<u>126</u>	<u>108,9100</u>	<u>334,35</u>
146	C111-153-ЦГ варіант 3	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,954	<u>412,77</u>	-	394	-	-	-	-
147	& C10000-13-1-Ю варіант 3	Світильник ДБО01ВСП	шт	14	<u>1509,64</u>	-	21135	-	-	-	-
148	& C10000-14-1-Я варіант 3	Світильник ДПО26В	шт	221	<u>2041,02</u>	-	451065	-	-	-	-
149	& C10000-15-1-10 варіант 3	Світильник ДББ01В	шт	72	<u>1021,12</u>	-	73521	-	-	-	-
150	KP17-12-2	<i>Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних</i>	100шт	1,01	<u>2371,01</u>	-	2395	2369	-	<u>35,2600</u>	<u>35,61</u>
151	& C10000-16-1-11 варіант 3	Вимикач кнопочний прихований 10А, 230В, IP20 ВСк10-1-ОКБ	шт	101	<u>49,02</u>	-	4951	-	-	-	-
152	& C10000-17-1-12 варіант 3	Коробка монтажна	шт	101	<u>6,02</u>	-	608	-	-	-	-
153	KP17-12-3	<i>Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних</i>	100шт	0,08	<u>2520,68</u>	-	202	200	-	<u>37,5100</u>	<u>3</u>
154	& C10000-18-1-13 варіант 3	Вимикач кнопочний прихований прохідний 16А, 230В, IP20 ВСк10-1-ОКБ	шт	8	<u>55,75</u>	-	446	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	& С10000-17-1-12 варіант 3	Коробка монтажна	шт	8	6,02	-	48	-	-	-	-
156	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,81	2368,22	-	4286	4263	-	35,4100	64,09
157	& С10000-19-1-14 варіант 3	Розетка 1-місна РС10-3-ВБ із заземлюючим контактом з захисною шторкою 16А	шт	181	67,43	-	12205	-	-	-	-
158	& С10000-17-1-12 варіант 3	Коробка монтажна	шт	181	6,02	-	1090	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							947067	145755	659 499		2110,74 6,44
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							947067				
							800653				
							146254				
							80680				
							211,77				
							24652				
							1027747				
Всього по розділу 6							1027747				
Розділ 7. Заземлення											
159	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50x50x5 мм	10 шт	0,8	5586,97	4275,55	4470	845	3420	14,4000	11,52
					1056,53	593,08			474	7,3909	5,91
160	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0754	41157,50	-	3103	-	-	-	-
161	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,26	7962,53	537,10	2070	549	140	28,8000	7,49
					2113,06	94,38			25	1,1103	0,29
162	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м ²	0,0689	1740,96	88,16	120	31	6	5,4970	0,38
					456,64	4,96			-	0,0668	-
163	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м ²	0,0174	2032,86	56,99	35	6	1	4,1630	0,07
					341,16	4,51			-	0,0605	-
164	КБ13-26-19	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь бітумним лаком	100м ²	0,0515	2919,38	56,99	150	12	3	2,6565	0,14
					223,65	4,51			-	0,0605	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					9948	1443	<u>3570</u>		<u>19,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9948		499		6,2
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4935				
		всього заробітна плата, грн.					1942				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1008				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					291				
		Всього будівельні роботи, грн.					10956				

		Всього по розділу 7					10956				
		Розділ 8. Інші ремонтно-будівельні роботи									
165	KM18-1-1	Монтаж у приміщенні апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без приводу, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,04 т	шт	2	<u>2952,01</u>	<u>175,08</u>	5904	5554	<u>350</u>	<u>39,2000</u>	<u>78,4</u>
					2776,93	38,73			77	0,4103	0,82
166	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	181,267	<u>98,75</u>	-	17900	17900	-	<u>1,6300</u>	<u>295,47</u>
					98,75	-			-	-	-
167	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	181,267	<u>287,76</u>	<u>287,76</u>	52161	-	<u>52161</u>	-	-
					-	34,14			6188	0,4110	74,5

		Разом прямі витрати по розділу 8					75965	23454	<u>52511</u>		<u>373,87</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					75965		6265		75,32
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					29719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17462				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5895				
		Всього будівельні роботи, грн.					93427				

		Всього по розділу 8					93427				
		Разом прямі витрати по кошторису					7414881	2070956	<u>100162</u>		<u>29813,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7414881		20813		260,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5243763 2091769 1224472 3562,67 414660 8639353 8639353				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					33636,03 2506429				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105
РП 20/05-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Пусконалагоджувальні роботи
Пусконалагоджувальні роботи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,410 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00311 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,317 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Заземлення									
1	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлителями і заземленими елементами	100_точ.	0,08	<u>1713,43</u> 1713,43	- -	137	137	- -	<u>17,0000</u> -	<u>1,36</u> -
2	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя	Вимір.	1	<u>151,19</u> 151,19	- -	151	151	- -	<u>1,5000</u> -	<u>1,5</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					288	288	- -		<u>2,86</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					288				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					288				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29				
		Всього будівельні роботи, грн.					410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					410				
		Разом прямі витрати по кошторису					288	288	-		2,86
		Разом будівельні роботи, грн.					288		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					288				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29				
		Всього будівельні роботи, грн.					410				

		Всього по кошторису					410				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					317				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105
РП 20/05-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Влаштування проєму та заміна плит перекриття
Влаштування проєму та заміна плит перекриття**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 35,945 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11084 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,420 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Влаштування прорізу											
1	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0244	<u>4093,80</u> 3691,75	<u>402,05</u> 106,85	100	90	<u>10</u> 3	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>1,49</u> 0,03
2	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,05	<u>8505,15</u> 6993,68	<u>16,47</u> 13,75	425	350	<u>1</u> 1	<u>110,0500</u> 0,1776	<u>5,5</u> 0,01
3	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0426	<u>20497,08</u> 12495,84	<u>913,76</u> 233,76	873	532	<u>39</u> 10	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>8,38</u> 0,13
4	& C1-14-4В варіант 3	Швелер №16	т	0,0426	<u>47664,22</u> -	-	2030	-	-	-	-
5	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,00023	<u>391947,02</u> 18715,59	<u>3878,29</u> 3139,76	90	4	<u>1</u> 1	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,07</u> 0,01
6	KB6-11-1	Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м	т	0,00444	<u>27456,80</u> 27152,62	<u>304,18</u> 68,27	122	121	<u>1</u> -	<u>383,2950</u> 0,7073	<u>1,7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С10000-25-1-Т варіант 3	Шпилька М16	м	3,5	<u>196,36</u>	-	687	-	-	-	-
8	& С10000-26-1-У варіант 3	Гайка М16	шт	10	<u>4,95</u>	-	50	-	-	-	-
9	& С10000-27-1-Ф варіант 3	Шайба М16	шт	10	<u>3,65</u>	-	37	-	-	-	-
10	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	0,5202	<u>1819,98</u>	<u>1128,03</u>	947	360	<u>587</u>	<u>10,5900</u>	<u>5,51</u>
11	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,06492	<u>33959,42</u>	<u>7840,13</u>	2205	1466	<u>509</u>	<u>296,1400</u>	<u>19,23</u>
12	& С1-13-2В варіант 3	Кутик сталевий 50х50х5	т	0,04752	<u>36996,38</u>	-	1758	-	-	-	-
13	& С1-2-6В варіант 3	Смуга сталева 40х6	т	0,0174	<u>37548,88</u>	-	653	-	-	-	-
14	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,00002	<u>391947,02</u>	<u>3878,29</u>	8	-	-	<u>308,9400</u>	<u>0,01</u>
15	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	0,5	<u>19,12</u>	-	10	10	-	<u>0,2875</u>	<u>0,14</u>
16	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0498	<u>1740,96</u>	<u>88,16</u>	87	23	<u>4</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,27</u>
17	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0498	<u>2032,86</u>	<u>56,99</u>	101	17	<u>3</u>	<u>4,1630</u>	<u>0,21</u>
18	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	0,045	<u>2359,43</u>	<u>12,31</u>	106	106	-	<u>34,3850</u>	<u>1,55</u>
19	С1555-55 варіант 3	Склосітка штукатурна	м2	4,725	<u>45,31</u>	-	214	-	-	-	-
20	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,045	<u>24187,92</u>	<u>249,11</u>	1088	1077	<u>11</u>	<u>300,5500</u>	<u>13,52</u>
21	КР20-17-19	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, марка 150	100м3	0,001	<u>391947,02</u>	<u>3878,29</u>	392	19	<u>4</u>	<u>308,9400</u>	<u>0,31</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					11983	4175	<u>1170</u>		<u>57,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					11983		270		3,37
							6638				
							4445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2546 7,32 853 14529				
		----- Всього по розділу 1					14529				
		Розділ 2. Заміна плит перекриття									
22	КБ7-3-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0, 8;	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т (Демонтаж)	100шт	0,02	<u>24611,83</u> 14458,59	<u>10153,24</u> 2842,15	492	289	<u>203</u> 57	<u>204,1020</u> 37,8459	<u>4,08</u> 0,76
23	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,053	<u>13022,68</u> 6523,62	<u>6499,06</u> 1686,28	690	346	<u>344</u> 89	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>5,2</u> 1,18
24	КБ7-11-1 Вказ. заст. п. 2.8а к=0, 8;	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т (Демонтаж)	100шт	0,01	<u>14805,78</u> 7403,40	<u>7402,38</u> 2072,11	148	74	<u>74</u> 21	<u>108,4588</u> 27,5922	<u>1,08</u> 0,28
25	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,01	<u>113315,23</u> 9254,25	<u>9252,98</u> 2590,14	1133	93	<u>93</u> 26	<u>135,5735</u> 34,4902	<u>1,36</u> 0,34
26	КР20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,000023	<u>310385,57</u> 18715,59	<u>3878,29</u> 3139,76	7	-	-	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,01</u> -
27	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0053	<u>555085,20</u> 62214,43	<u>5448,61</u> 4547,75	2942	330	<u>29</u> 24	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>4,71</u> 0,31
28	КР20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,00127	<u>310385,57</u> 18715,59	<u>3878,29</u> 3139,76	394	24	<u>5</u> 4	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,39</u> 0,06
29	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,03456	<u>158352,18</u> 5191,83	-	5473	179	-	<u>73,2895</u> -	<u>2,53</u> -
30	КБ7-3-4	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	100шт	0,02	<u>290102,28</u> 18073,23	<u>12862,00</u> 3559,08	5802	361	<u>257</u> 71	<u>255,1275</u> 47,3928	<u>5,1</u> 0,95
31	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00314	<u>246411,30</u> 26137,85	<u>3057,05</u> 2095,54	774	82	<u>10</u> 7	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>1,35</u> 0,1
32	& С1421-1-1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм	м3	0,2512	<u>2051,40</u> -	-	515	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					18370	1778	<u>1015</u> 299		<u>25,81</u> 3,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					18370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15577 2077 1220 3,56 416 19590				
		----- Всього по розділу 2					19590				
		Розділ 3. Інші ремонтно-будівельні роботи									
33	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,9	98,75	-	385	385	-	1.6300	6,36
34	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	3,9	98,75 287,76	- 287,76	1122	-	- 1122	-	-
					-	34,14			133	0,4110	1,6
		Разом прямі витрати по розділу 3					1507	385	1122 133		6,36 1,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1507 518 318 0,95 111 1825				
		----- Всього по розділу 3					1825				
		Разом прямі витрати по кошторису					31860	6338	3307 702		90,06 8,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31860 22215 7040 4085 11,83 1380 35945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						35945				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						110,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						8420				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105
РП 20/05-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на Покрівля будівлі
Покрівля будівлі**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3157,869 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,13562 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 579,093 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Покрівля											
1	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,655	895,64	-	1482	1442	-	14,3800	23,8
					871,14	-			-	-	-
2	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	20,455	2821,79	69,64	57720	56295	1425	45,4300	929,27
					2752,15	61,35			1255	0,8772	17,94
3	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	20,455	1737,85	37,25	35548	34786	762	26,7600	547,38
					1700,60	32,82			671	0,4692	9,6
4	KP8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	5,1138	2974,30	53,45	15210	14937	273	42,7900	218,82
					2920,85	47,08			241	0,6732	3,44
5	KP8-3-2	Розбирання слухових вікон прямокутних на односхилих покрівлях	100шт	0,04	24266,51	238,89	971	961	10	378,0900	15,12
					24027,62	210,45			8	3,0090	0,12
6	KP8-24-1	Улаштування крокв з дощок	м3	3,12	5750,58	41,30	17942	8335	129	40,1600	125,3
					2671,44	36,38			114	0,5202	1,62
7	C112-24 варіант 4	Брус 50x150	м3	3,53	10555,93	-	37262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С112-24 варіант 2	Брус 150х100	м3	1,1	<u>10555,93</u>	-	11612	-	-	-	-
9	КБ10-17-1	Улаштування слухових вікон	шт	10	<u>1384,82</u>	<u>14,84</u>	13848	7313	<u>148</u>	<u>10,9940</u>	<u>109,94</u>
					731,32	3,33			33	0,0345	0,35
10	С112-24 варіант 3	Брус 50х100	м3	1,6	<u>10555,93</u>	-	16889	-	-	-	-
11	& С10000-37-1-Я варіант 2	Блоки віконні пофарбовані та засклені 3, 33м2(в комплекті з навісами та шпінгалетами)	шт	10	<u>16756,20</u>	-	167562	-	-	-	-
12	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих з профнастилу	100м2	22,005	<u>11038,97</u>	<u>620,90</u>	242913	209879	<u>13663</u>	<u>143,3820</u>	<u>3155,12</u>
					9537,77	145,51			3202	1,6991	37,39
13	С112-44 варіант 2	Решетування 100х30	м3	10,65	<u>14125,93</u>	-	150441	-	-	-	-
14	С112-24 варіант 5	Контр рійка 50х30	м3	2,78	<u>39909,26</u>	-	110948	-	-	-	-
15	& С111-1716-1 варіант 2	Гідроізоляція покрівельна в рулонах	м2	2288,52	<u>33,86</u>	-	77489	-	-	-	-
16	& С10000-29-1-Ф варіант 2	Профнастил покрівельний ПП45, 0,65мм	м2	2288,52	<u>515,40</u>	-	1179503	-	-	-	-
17	& С10000-43 варіант 2	Гвинти самонарізні покрівельні	шт	24205,5	<u>2,68</u>	-	64871	-	-	-	-
18	& С113-2297-2 варіант 2	Покрівельний прохід індивідуального виготовлення оцинков. мет. (примикання до стійки блискавкоприймача)	шт	4	<u>153,07</u>	-	612	-	-	-	-
19	& С1555-58-1 варіант 2	Стрічка гідроізолююча на бітумній основі	м	0,8	<u>58,75</u>	-	47	-	-	-	-
20	& С10000-32-1-Ш варіант 2	Снігоутримувач (планка)	м	265,545	<u>134,34</u>	-	35673	-	-	-	-
21	& С10000-31-1-Ц варіант 2	Ендова планка фарбований метал	м	135,35	<u>170,51</u>	-	23079	-	-	-	-
22	& С10000-30-1-Х варіант 2	Конькова планка фарбований метал	м	179,24	<u>179,82</u>	-	32231	-	-	-	-
23	& С10000-34-1-Э варіант 2	Планка торцева фарбований метал товщина 0,50мм	м	271,11	<u>148,37</u>	-	40225	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С1-4-5В варіант 2	Планка примикання фарбований метал товщина 0,45мм	м	229,43	<u>147,32</u>	-	33800	-	-	-	-
25	& С10000-42 варіант 2	Дюбель-шуруп 6х40	шт	458	<u>0,49</u>	-	224	-	-	-	-
26	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	2,336	<u>1578,72</u>	<u>243,71</u>	3688	3119	<u>569</u>	<u>19,3200</u>	<u>45,13</u>
					1335,01	58,34			136	0,6587	1,54
27	& С10000- 33-1-Щ варіант 2	Огорожа покрівлі комплектна	м	233,6	<u>532,85</u>	-	124474	-	-	-	-
28	КБ13-71-1	Нанесення механізованим способом в один шар вогнебіозахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	21,505	<u>5295,25</u>	<u>329,51</u>	113874	106732	<u>7086</u>	<u>73,6805</u>	<u>1584,5</u>
					4963,12	15,76			339	0,2130	4,58
29	& С10000- 28-1-У варіант 2	Вогнебіозахист ДСА 2 (витрати 0,2кг/м2)	кг	430,1	<u>123,48</u>	-	53109	-	-	-	-
30	КР8-40-2	Улаштування з листової сталі настінних жолобів	100м	2,582	<u>2856,29</u>	<u>10,53</u>	7375	7348	<u>27</u>	<u>41,6900</u>	<u>107,64</u>
					2845,76	9,27			24	0,1326	0,34
31	& С1-1-3 варіант 2	Жолоб підвісний 130мм	м	258,2	<u>100,66</u>	-	25990	-	-	-	-
32	& С1-1-2 варіант 2	Деталі кріплення жолоба підвісного	шт	260	<u>122,44</u>	-	31834	-	-	-	-
33	& С10000-41 варіант 2	Гвинт самонарізний 3,5х45	шт	520	<u>0,40</u>	-	208	-	-	-	-
34	& С1-1-4 варіант 2	Муфта жолоба 130мм	шт	57	<u>232,12</u>	-	13231	-	-	-	-
35	& С1-1-5 варіант 2	Кутик зовнішній жолоба 130мм	шт	1	<u>307,60</u>	-	308	-	-	-	-
36	& С1-1-6 варіант 2	Кутик внутрішній жолоба 130мм	шт	1	<u>307,60</u>	-	308	-	-	-	-
37	& С1-2-5 варіант 2	Лійка 130х90мм	шт	27	<u>338,46</u>	-	9138	-	-	-	-
38	& С1-1-10-К варіант 2	Заглушка жолоба 130мм	шт	18	<u>122,47</u>	-	2204	-	-	-	-
39	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	1,897	<u>4061,76</u>	-	7705	7705	-	<u>55,3600</u>	<u>105,02</u>
					4061,76	-			-	-	-
40	& С1-2-6 варіант 2	Труби водостічні ф90	м	189,7	<u>130,70</u>	-	24794	-	-	-	-
41	& С1-2-7 варіант 2	Коліно 45 град. ф90мм	шт	81	<u>202,45</u>	-	16398	-	-	-	-
42	& С1-2-3 варіант 2	Деталі кріплення водостічних труб	шт	189	<u>79,09</u>	-	14948	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& С1-2-8 варіант 2	Муфта водостічних труб ф90мм	шт	81	<u>152,31</u>	-	12337	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2830025	458852	<u>24092</u> 6023		<u>6967,04</u> 76,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2830025 2347081 464875 273893 792,84 92277 3103918				
		Всього по розділу 1					3103918				
		Розділ 2. Блискавкозахист									
44	КБ33-30-20 Вказ. заст. п. 2.8в к=0, 4;	Установлення сталевих окремостоячих блискавковідводів зі шпилем (Демонтаж)	т	0,0267	<u>1721,64</u> 1721,64	-	46	46	-	<u>23,1840</u>	<u>0,62</u>
45	КБ33-30-20	Установлення сталевих окремостоячих блискавковідводів зі шпилем	т	0,0267	<u>4304,11</u> 4304,11	-	115	115	-	<u>57,9600</u>	<u>1,55</u>
46	& С10000-27-1-Т варіант 2	Гідроізоляційна стрічка Denso, 10м	рул	4	<u>297,66</u>	-	1191	-	-	-	-
47	& С10000-35-1-Ю варіант 2	З'єднувач для дроту блискавковідводу	шт	4	<u>41,91</u>	-	168	-	-	-	-
48	С113-132 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	20	<u>132,66</u>	-	2653	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					4173	161	-		<u>2,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					4173 4012 161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					79 0,19 22 4252				
		Всього по розділу 2					4252				
		Розділ 3. Малярні роботи									
49	КБ15-175-1 к=2	Фарбування емаллю по дереву з підготовленням поверхні стін слухових вікон в 2 шари	100м2	0,65	<u>16611,23</u> 15504,61	<u>2,37</u> 1,98	10797	10078	<u>2</u> 1	<u>218,8680</u> 0,0255	<u>142,26</u> 0,02
50 & 51	С111-1672-1-1 КБ13-44-7	Емаль Kompozit wood-metall Очищення поверхонь щітками (Пожежна драбина та стійки блискавкоприймачів)	л м2	23,4 8,8	<u>212,17</u> - 19,12	- - -	4965	-	- -	- -	- -
52	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ПФ-021 (Пожежна драбина та стійки блискавкоприймачів)	100м2	0,088	<u>1848,07</u> 456,64	<u>88,16</u> 4,96	163	40	<u>8</u> -	<u>5,4970</u> 0,0668	<u>0,48</u> 0,01
53	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (Пожежна драбина та стійки блискавкоприймачів)	100м2	0,088	<u>3816,69</u> 341,16	<u>56,99</u> 4,51	336	30	<u>5</u> -	<u>4,1630</u> 0,0605	<u>0,37</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					16429	10316	<u>15</u> 1		<u>145,64</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16429 6098 10317 5987 17,36 2022 22416				
		Всього по розділу 3					22416				
		Розділ 4. Інші роботи									
54	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	58,36	<u>98,75</u> 98,75	- -	5763	5763	- -	<u>1,6300</u> -	<u>95,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С311-30-М варіант 2	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	58,36	<u>287,32</u>	<u>287,32</u>	16768	-	<u>16768</u>	-	-
					-	34,14			1992	0,4110	23,99
		Разом прямі витрати по розділу 4					22531	5763	<u>16768</u>		<u>95,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					22531		1992		23,99
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4750				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1664				
		Всього будівельні роботи, грн.					27281				

		Всього по розділу 4					27281				
		Разом прямі витрати по кошторису					2873158	475092	<u>40875</u>		<u>7209,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2873158		8016		100,95
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2357191				
		всього заробітна плата, грн.					483108				
		Загальновиробничі витрати, грн.					284711				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					824,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95985				
		Всього будівельні роботи, грн.					3157869				

		Всього по кошторису					3157869				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8135,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					579093				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

Придбання устаткування
Внутрішні ремонтно-будівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 935,343 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-14003-1	Підйомник для людей з обмеженими можливостями; (маса=0,2)	шт	2	450000,00	900000
		Разом				900000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				35343
		Всього по кошторису				935343

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105
РП 20/05-23

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-01
на Внутрішні ремонтно-будівельні роботи
Внутрішні ремонтно-будівельні роботи**

Кошторисна вартість 8639,353 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 33,63603 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2506,429 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розділ 1. Підлоги								
1	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0357	4546,40	162	54,9510	1,97
2	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,6993	6173,72	4317	92,8100	64,9
3	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	13,3518	361,06	4821	5,9600	79,58
4	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,1535	3216,19	494	53,0900	8,15
5	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,1535	670,01	103	11,0600	1,7
6	KP7-5-4	Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 електрорубанком	100м2	1,488	3782,19	5628	55,5800	82,7
7	KP7-14-4	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,1535	4628,69	711	41,4299	6,36
8	C112-85 варіант 3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	4	8603,75	34415	-	-
9	KP7-23-4	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2	100м2	0,1535	126879,58	19476	87,5173	13,43
10	KP7-25-2	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2	100м2	15,573	3676,23	57250	54,4754	848,35
11	C111-650 варіант 3	Плити OSB вологостійкі, товщина 15 мм	1000м2	1,57287	239055,52	376003	-	-
12	& C1-5-4B варіант 3	Гвинт самонарізний 3,5x45	шт	9373	0,40	3749	-	-
13	C111-153-ЦГ варіант 3	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	6,2	412,77	2559	-	-
14	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	15,573	49308,90	767887	58,4299	909,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	КР7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,25	4330,87	1083	64,3500	16,09
16	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,000775	391947,02	304	356,1375	0,28
17	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	5,791	8066,19	46711	105,0695	608,46
18	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,392	33105,34	12977	33,4788	13,12
19	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,392	14230,93	5579	10,2822	4,03
20	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,115	4388,09	4893	65,4577	72,98
21	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	2,23	172,50	385	2,4708	5,51
22	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0341	391947,02	13365	356,1375	12,14
23	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,115	76543,22	85346	190,1520	212,02
24	& С10000-12 варіант 3	Пластикові хрестики для плитки	шт	805,03	0,08	64	-	-
25	КР12-43-3 к=2	Високоякісне фарбування колером олійним підлог по дереву за 2 рази	100м2	1,488	21915,97	32611	264,7844	394
26	С111-449-1 варіант 3	Грунт-емаль Protex 5в1 поліуретанова для дерева RAL 7024	т	0,033818182	271686,23	9188	-	-
27	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	16,0962	7194,19	115799	14,2165	228,83
28	С111-153-ЦГ варіант 3	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	2,398	412,77	990	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1						1606870		3584,53
Разом будівельні роботи, грн.						1606870		
в тому числі:								
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1353150		
всього заробітна плата, грн.						251988		
Загальновиробничі витрати, грн.						147329		
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						430,12		
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						50064		
Всього будівельні роботи, грн.						1754199		

Всього по розділу 1, грн.						1754199		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 2. Вікна						
29	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,146	3698,93	540	58,5117	8,54
30	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	11305,73	791	163,3561	11,43
31	КР6-3-3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в дерев'яних будівлях	100 м2	0,0277	6071,63	168	98,3100	2,72
32	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,0692	871,14	60	14,3800	1
33	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0092	395319,21	3637	220,0295	2,02
34	С1550-38 варіант 3	Монтажна піна	балон	1	195,65	196	-	-
35	& С111-153-1 варіант 3	Дюбелі 8 мм х 100 мм в комплекті	шт	8	1,57	13	-	-
36	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0307	391126,46	12008	171,9250	5,28
37	С1550-38 варіант 3	Монтажна піна	балон	1	195,65	196	-	-
38	& С111-153-1 варіант 3	Дюбелі 8 мм х 100 мм в комплекті	шт	16	1,57	25	-	-
39	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0624	386801,50	24136	130,3525	8,13
40	С1550-38 варіант 3	Монтажна піна	балон	2	195,65	391	-	-
41	& С111-153-1 варіант 3	Дюбелі 8 мм х 100 мм в комплекті	шт	24	1,57	38	-	-
42	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,0692	50780,47	3514	36,2480	2,51
43	С1550-38 варіант 3	Монтажна піна	балон	1	195,65	196	-	-
44	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,0692	22881,42	1583	31,3950	2,17
45	& С1-5-3В варіант 3	Гвинт самонарізний 3,5х9,5	шт	24	0,22	5	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2				47497		43,8
		Разом будівельні роботи, грн.				47497		
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				44426		
		всього заробітна плата, грн.				3008		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				1784 5,26 612 49281		

		Всього по розділу 2, грн.				49281		
		Розділ 3. Двері						
46	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	1,4746	2759,44	4069	44,6800	65,89
47	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	3,7184	410,70	1527	6,6500	24,73
48	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,71	12956,99	9199	188,3921	133,76
49	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику та МДФ у кам'яних стінах	100м2	0,7763	15623,00	12128	129,9040	100,85
50	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику та МДФ у кам'яних стінах	100м2	0,3719	12157,17	4521	103,8853	38,64
51	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику та МДФ у кам'яних стінах	100м2	0,285	10112,23	2882	80,6265	22,98
52	С1550-38 варіант 3	Монтажна піна	балон	24	195,65	4696	-	-
53	& С111-153-1 варіант 3	Дюбелі 8 мм х 100 мм в комплекті	шт	564	1,57	885	-	-
54	& К536131- Р001-2 варіант 3	Блоки дверні металопластикові	м2	38,57	5069,54	195532	-	-
55	& К536131- Р001-3 варіант 3	Блоки дверні МДФ (в комплекті з замком, фурнітурою, та коробкою)	м2	104,75	3552,96	372173	-	-
56	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	3,7184	11538,97	42907	8,5330	31,73
57	КБ10-96-2 прим.	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен(Протипожежних дверних блоків	100м2	0,0414	24032,61	995	274,7695	11,38
58	& К536131- Р001-4-1	Блоки дверні протипожежні	м2	4,14	5291,84	21908	-	-
59	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0369	13958,07	515	94,0274	3,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	& K536131- P001-5 варіант 3	Грати в дверний проріз (готовий виріб, погрунтований і пофарбований)	м2	2,46	4107,87	10105	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				684042 684042 646338 29758 17647 52,03 6052 701689		433,43
		Всього по розділу 3, грн.				701689		
		Розділ 4. Стіни						
61	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,01	13022,68	13153	120,2945	121,5
62	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	4,5228	1169,80	5291	19,3100	87,34
63	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,5099	5720,98	8638	78,1357	117,98
64	KP3-38-3 Вказ. заст. п. 2.86 κ=0,8;	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими твердими товщиною 16 мм (Демонтаж)	100 м2	0,5436	2014,49	1095	29,5120	16,04
65	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	45,2276	3608,55	163206	54,2338	2452,87
66	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (обробка поверхні стін засобами від грибка)	100м2	46,96	490,09	23015	8,0900	379,91
67	& C10000-7 варіант 3	Антисептик протигрибковий SchimmelSTOP BauGut	л	1174	83,64	98193	-	-
68	KB15-46-2	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону просте, стін та укосів вручну	100м2	49,9631	6763,87	337944	89,9990	4496,63
69	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,7544	386142,91	291306	356,1375	268,67
70	KB10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,5632	93459,38	52636	460,6325	259,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	& С1-5-3В варіант 3	Гвинт самонарізний 3,5х9,5	шт	342	0,22	75	-	-
72	& С111-153-1 варіант 3	Дюбелі 8 мм х 100 мм в комплекті	шт	141	1,57	221	-	-
73	& С1-5-2В варіант 3	Гвинт самонарізний 3,5х25	шт	2889	0,22	636	-	-
74	С111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12 мм	м2	236,544	154,18	36470	-	-
75	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	8,0984	2971,86	24067	23,3105	188,78
76	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін та укосів	100м2	46,378	7152,73	331729	88,3941	4099,54
77	& С10000-10 варіант 3	Шпаклівка старт	кг	8348,04	8,59	71710	-	-
78	С1555-55 варіант 3	Скловітка штукатурна	м2	4869,69	45,31	220646	-	-
79	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	46,378	1618,06	75042	21,5133	997,74
80	& С10000-11-1-П варіант 3	Шпаклівка фініш	кг	8348,04	9,75	81393	-	-
81	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування оштукатурених пошпакльованої поверхні стін та укосів перед фарбуванням)	100м2	46,378	490,09	22729	8,0900	375,2
82	С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	927,56	51,29	47575	-	-
83	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	46,378	13839,67	641856	43,8411	2033,26
84	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,5227	33105,34	50410	33,4788	50,98
85	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,5227	14230,93	21669	10,2822	15,65
86	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,8198	74968,20	361332	294,4545	1419,21
87	& С10000-12 варіант 3	Пластикові хрестики для плитки	шт	3479	0,08	278	-	-
88	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,351	11026,04	3870	161,5300	56,7
89	& С10000-5 варіант 3	Перегородки з дверцятами (заповнення Ламінована ДСП, алюмінієвий профіль t25мм, з фурнітурою петлі, замки)	м2	35,1	876,53	30766	-	-
90	& С111-153-1 варіант 3	Дюбелі 8 мм х 100 мм в комплекті	шт	70	1,57	110	-	-
91	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	17,1074	1127,98	19297	14,7922	253,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	& C111-1722-1-Л	Багет стельовий	м	1727,85	18,44	31862	-	-
93	& C10000-9 варіант 3	Клей акриловий Lakrysil	кг	88,1	103,86	9150	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						3077370 3077370 1823289 1233995 724870 2122,86 247079 3802240		17690,49
Всього по розділу 4, грн.						3802240		
Розділ 5. Стелі								
94	KP4-5-2	Розбирання чистої підшивки стель	100 м2	1,275	1310,82	1671	21,4869	27,4
95	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	22,6917	2259,63	51275	37,3000	846,4
96	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (обробка поверхні стелі засобами від грибка)	100м2	23,9667	490,09	11746	8,0900	193,89
97	& C10000-7 варіант 3	Антисептик протигрибковий SchimmelSTOP BauGut	л	599,17	83,64	50115	-	-
98	KB15-182-2	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100м2	23,9667	9075,33	217506	115,5341	2768,97
99	& C10000-10 варіант 3	Шпаклівка старт	кг	4314	8,59	37057	-	-
100	C1555-55 варіант 3	Скловітка штукатурна	м2	2516,5	45,31	114023	-	-
101	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	23,9667	1618,06	38780	21,5133	515,6
102	& C10000-11-1-П варіант 3	Шпаклівка фініш	кг	4314	9,75	42062	-	-
103	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування пошпакльованої поверхні стелі перед фарбуванням)	100м2	23,9667	490,09	11746	8,0900	193,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	479,33	51,29	24585	-	-
105	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	23,9667	15252,66	365556	49,3511	1182,79
Разом прямі витрати по розділу 5						966122		5728,94
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						966122		
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						570972		
всього заробітна плата, грн.						395105		
Загальновиробничі витрати, грн.						233689		
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						687,48		
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						80015		
Всього будівельні роботи, грн.						1199811		

Всього по розділу 5, грн.						1199811		
Розділ 6. Освітлення								
106	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,07	2689,40	188	40,4300	2,83
107	KP17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	28,11	330,46	9289	5,2000	146,17
108	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	2,21	1559,23	3446	23,4400	51,8
109	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,86	550,79	474	8,2800	7,12
110	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,41	590,03	832	8,8700	12,51
111	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	7,62	445,02	3391	6,6900	50,98
112	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	4,23	359,21	1519	5,4000	22,84
113	KP20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,4	245,94	98	3,8700	1,55
114	KP20-25-25	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	4	18,43	74	0,2900	1,16
115	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,12	5537,55	665	69,5370	8,34
116	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	36515,38	36515	11,8800	11,88
117	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	6	1530,72	9184	3,0810	18,49
118	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	22411,68	224	285,3900	2,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	& С10000-5-1-Т варіант 3	АВ Ін200А FMC3/3U	шт	1	1816,10	1816	-	-
120	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	21750,20	653	299,9200	9
121	& С10000-6-1-У варіант 3	АВ Ін50А FMC1/3U	шт	1	891,17	891	-	-
122	& С10000-7-1-Ф варіант 3	АВ Ін32А FMC1/3U	шт	2	887,36	1775	-	-
123	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,64	15594,70	9981	217,5600	139,24
124	& С10000-8-1-Х варіант 3	АВ Ін25А FB1-16 3P	шт	1	185,68	186	-	-
125	& С10000-9-1-Ц варіант 3	АВ Ін16А FB1С1016	шт	5	74,76	374	-	-
126	& С10000-10-1-Ш варіант 3	АВ Ін16А FB1-16 1P	шт	16	82,30	1317	-	-
127	& С10000-11-1-Щ варіант 3	АВ Ін16А, Іут=30mA FAP6-AC	шт	42	272,11	11429	-	-
128	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	26	2674,87	69547	27,5800	717,08
129	& С1-6-16В-1	Кріплення для проводки R-подібне ф20мм	шт	2600	3,48	9048	-	-
130	С111-153-ЦГ варіант 3	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	2,6	412,77	1073	-	-
131	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	100м	26,4	674,48	17806	9,7288	256,84
132	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм ² в труби	100м	0,16	1412,67	226	20,2185	3,23
133	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм ² в труби	100м	1,55	1495,83	2319	21,3061	33,03
134	& С1-6-17В варіант 3	Кабель ВВГнгд 4х1,0мм ²	м	1575,9	22,88	36057	-	-
135	& С1-6-18В варіант 3	Кабель ВВГнгд 4х1,5мм ²	м	1143,3	28,57	32664	-	-
136	& С1-6-19В варіант 3	Кабель ВВГнгд 4х6мм ²	м	16,32	101,20	1652	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	& С1-6-20В варіант 3	Кабель ВВГнгд 4х10мм2	м	158,1	218,25	34505	-	-
138	& С10000-12-1-Э варіант 3	Коробка розподільча ДКС IP44	шт	50	461,13	23057	-	-
139	& С1-1-9В варіант 3	Труба сталева електрозварна ДУ40 (гільзи)	т	0,219	44387,14	9721	-	-
140	КР20-33-7	<i>Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини</i>	100м	0,12	23935,16	2872	155,3455	18,65
141	КР20-31-1	<i>Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах</i>	100шт	1,41	8259,31	11646	110,2276	155,42
142	КР20-31-3	<i>Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях</i>	100шт	0,04	12988,60	520	133,3552	5,33
143	КР20-15-2	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5	100м3	0,004556	286427,72	1305	462,9608	2,11
144	КР20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,0009	310385,57	279	356,1375	0,32
145	КР17-10-4	Монтаж світильників	100шт	3,07	8502,48	26103	109,3540	335,71
146	С111-153-ЦГ варіант 3	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,954	412,77	394	-	-
147	& С10000-13-1-Ю варіант 3	Світильник ДБОУ1ВСП	шт	14	1509,64	21135	-	-
148	& С10000-14-1-Я варіант 3	Світильник ДПО26В	шт	221	2041,02	451065	-	-
149	& С10000-15-1-10 варіант 3	Світильник ДББ01В	шт	72	1021,12	73521	-	-
150	КР17-12-2	<i>Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних</i>	100шт	1,01	2371,01	2395	35,2600	35,61
151	& С10000-16-1-11 варіант 3	Вимикач кнопочний прихований 10А, 230В, IP20 ВСк10-1-0КБ	шт	101	49,02	4951	-	-
152	& С10000-17-1-12 варіант 3	Коробка монтажна	шт	101	6,02	608	-	-
153	КР17-12-3	<i>Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних</i>	100шт	0,08	2520,68	202	37,5100	3
154	& С10000-18-1-13 варіант 3	Вимикач кнопочний прихований прохідний 16А, 230В, IP20 ВСк10-1-0КБ	шт	8	55,75	446	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	& С10000-17-1-12 варіант 3	Коробка монтажна	шт	8	6,02	48	-	-
156	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,81	2368,22	4286	35,4100	64,09
157	& С10000-19-1-14 варіант 3	Розетка 1-місна РС10-3-ВБ із заземлюючим контактом з захисною шторкою 16А	шт	181	67,43	12205	-	-
158	& С10000-17-1-12 варіант 3	Коробка монтажна	шт	181	6,02	1090	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6						947067		2117,18
Разом будівельні роботи, грн.						947067		
в тому числі:								
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						800653		
всього заробітна плата, грн.						146254		
Загальновиробничі витрати, грн.						80680		
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						211,77		
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						24652		
Всього будівельні роботи, грн.						1027747		

Всього по розділу 6, грн.						1027747		
Розділ 7. Заземлення								
159	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,8	5586,97	4470	21,7909	17,43
160	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0754	41157,50	3103	-	-
161	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,26	7962,53	2070	29,9103	7,78
162	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м ²	0,0689	1740,96	120	5,5638	0,38
163	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м ²	0,0174	2032,86	35	4,2235	0,07
164	КБ13-26-19	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь бітумним лаком	100м ²	0,0515	2919,38	150	2,7170	0,14
Разом прямі витрати по розділу 7						9948		25,8
Разом будівельні роботи, грн.						9948		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				4935 1942 1008 2,49 291 10956		
		Всього по розділу 7, грн.				10956		
165	KM18-1-1	Розділ 8. Інші ремонтно-будівельні роботи <i>Монтаж у приміщенні апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без приводу, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,04 т</i>	шт	2	2952,01	5904	39,6103	79,22
166	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	181,267	98,75	17900	1,6300	295,47
167	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	181,267	287,76	52161	0,4110	74,5
		Разом прямі витрати по розділу 8 всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				75965 29719 75965 17462 50,66 5895 93427		449,19
		Всього по розділу 8, грн.				93427		
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				7414881 7414881 5243763 2091769 1224472 3562,67 414660		30073,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього будівельні роботи, грн.				8639353		

		Всього по кошторису, грн.				8639353		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				33636,03		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				2506429		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105
РП 20/05-23

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-02-01
на Пусконалагоджувальні роботи
Пусконалагоджувальні роботи**

Кошторисна вартість 0,410 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00311 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,317 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Заземлення						
1	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлителями і заземленими елементами	100_точ.	0,08	1713,43	137	17,0000	1,36
2	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя	Вимір.	1	151,19	151	1,5000	1,5
		Разом прямі витрати по розділу 1 всього заробітна плата, грн.				288		2,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:				288		
		Загальновиробничі витрати, грн.				122		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				0,25		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				29		
		Всього будівельні роботи, грн.				410		

		Всього по розділу 1, грн.				410		
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн.				288		2,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:				288		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				122 0,25 29 410		
		----- Всього по кошторису, грн.				410		
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.				3,11 317		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105
РП 20/05-23

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-03-01
на Влаштування проєму та заміна плит перекриття
Влаштування проєму та заміна плит перекриття**

Кошторисна вартість 35,945 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11084 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,420 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розділ 1. Влаштування прорізу								
1	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0244	4093,80	100	62,2438	1,52
2	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,05	8505,15	425	110,2276	5,51
3	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0426	20497,08	873	199,7788	8,51
4	& C1-14-4В варіант 3	Швелер №16	т	0,0426	47664,22	2030	-	-
5	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,00023	391947,02	90	356,1375	0,08
6	KB6-11-1	Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м	т	0,00444	27456,80	122	384,0023	1,7
7	& C10000-25-1-Т варіант 3	Шпилька М16	м	3,5	196,36	687	-	-
8	& C10000-26-1-У варіант 3	Гайка М16	шт	10	4,95	50	-	-
9	& C10000-27-1-Ф варіант 3	Шайба М16	шт	10	3,65	37	-	-
10	KP3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	0,5202	1819,98	947	14,4801	7,53
11	KB46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,06492	33959,42	2205	311,5199	20,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	& С1-13-2В варіант 3	Куттик сталевий 50x50x5	т	0,04752	36996,38	1758	-	-
13	& С1-2-6В варіант 3	Смуга сталева 40x6	т	0,0174	37548,88	653	-	-
14	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,00002	391947,02	8	356,1375	0,01
15	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	0,5	19,12	10	0,2875	0,14
16	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0498	1740,96	87	5,5638	0,27
17	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0498	2032,86	101	4,2235	0,21
18	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	0,045	2359,43	106	34,4309	1,55
19	С1555-55 варіант 3	Склосітка штукатурна	м2	4,725	45,31	214	-	-
20	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,045	24187,92	1088	303,2362	13,64
21	КР20-17-19	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, марка 150	100м3	0,001	391947,02	392	356,1375	0,36
Разом прямі витрати по розділу 1						11983		61,26
Разом будівельні роботи, грн.						11983		
в тому числі:								
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						6638		
всього заробітна плата, грн.						4445		
Загальновиробничі витрати, грн.						2546		
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						7,32		
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						853		
Всього будівельні роботи, грн.						14529		

Всього по розділу 1, грн.						14529		
Розділ 2. Заміна плит перекриття								
22	КБ7-3-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,8;	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т (Демонтаж)	100шт	0,02	24611,83	492	241,9479	4,84
23	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,053	13022,68	690	120,2945	6,38
24	КБ7-11-1 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,8;	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т (Демонтаж)	100шт	0,01	14805,78	148	136,0510	1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,01	113315,23	1133	170,0637	1,7
26	КР20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,000023	310385,57	7	356,1375	0,01
27	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0053	555085,20	2942	948,2923	5,02
28	КР20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,00127	310385,57	394	356,1375	0,45
29	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,03456	158352,18	5473	73,2895	2,53
30	КБ7-3-4	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	100шт	0,02	290102,28	5802	302,5203	6,05
31	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00314	246411,30	774	462,9608	1,45
32	& С1421-1-1	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм	м3	0,2512	2051,40	515	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2				18370		29,79
		Разом будівельні роботи, грн.				18370		
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				15577		
		всього заробітна плата, грн.				2077		
		Загальновиробничі витрати, грн.				1220		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				3,56		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				416		
		Всього будівельні роботи, грн.				19590		

		Всього по розділу 2, грн.				19590		
		Розділ 3. Інші ремонтно-будівельні роботи						
33	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,9	98,75	385	1,6300	6,36
34	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,9	287,76	1122	0,4110	1,6
		Разом прямі витрати по розділу 3				1507		7,96
		всього заробітна плата, грн.				518		
		Разом будівельні роботи, грн.				1507		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				318		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				0,95		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				111		
		Всього будівельні роботи, грн.				1825		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

		Всього по розділу 3, грн.				1825		
		Разом прямі витрати по кошторису				31860		99,01
		Разом будівельні роботи, грн.				31860		
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				22215		
		всього заробітна плата, грн.				7040		
		Загальновиробничі витрати, грн.				4085		
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				11,83		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1380		
		Всього будівельні роботи, грн.				35945		

		Всього по кошторису, грн.				35945		
		Кошторисна трудоємність, люд.год.				110,84		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				8420		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105
РП 20/05-23

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-04-01
на Покрівля будівлі
Покрівля будівлі**

Кошторисна вартість 3157,869 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,13562 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 579,093 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "28 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розділ 1. Покрівля								
1	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,655	895,64	1482	14,3800	23,8
2	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	20,455	2821,79	57720	46,3072	947,21
3	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	20,455	1737,85	35548	27,2292	556,98
4	КР8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	5,1138	2974,30	15210	43,4632	222,26
5	КР8-3-2	Розбирання слухових вікон прямокутних на односклих покрівлях	100шт	0,04	24266,51	971	381,0990	15,24
6	КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок	м3	3,12	5750,58	17942	40,6802	126,92
7	С112-24 варіант 4	Брус 50x150	м3	3,53	10555,93	37262	-	-
8	С112-24 варіант 2	Брус 150x100	м3	1,1	10555,93	11612	-	-
9	КБ10-17-1	Улаштування слухових вікон	шт	10	1384,82	13848	11,0285	110,29
10	С112-24 варіант 3	Брус 50x100	м3	1,6	10555,93	16889	-	-
11	& С10000-37-1-Я варіант 2	Блоки віконні пофарбовані та засклені 3,33м2(в комплекті з навісами та шпінгалетами)	шт	10	16756,20	167562	-	-
12	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосклих з профнастилу	100м2	22,005	11038,97	242913	145,0811	3192,51
13	С112-44 варіант 2	Решетування 100x30	м3	10,65	14125,93	150441	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	С112-24 варіант 5	Контр рійка 50х30	м3	2,78	39909,26	110948	-	-
15	& С111-1716-1 варіант 2	Гідроізоляція покрівельна в рулонах	м2	2288,52	33,86	77489	-	-
16	& С10000-29-1-Ф варіант 2	Профнастил покрівельний ПП45, 0,65мм	м2	2288,52	515,40	1179503	-	-
17	& С10000-43 варіант 2	Гвинти самонарізні покрівельні	шт	24205,5	2,68	64871	-	-
18	& С113-2297-2 варіант 2	Покрівельний прохід індивідуального виготовлення оцинков. мет. (примикання до стійки блискавкоприймача)	шт	4	153,07	612	-	-
19	& С1555-58-1 варіант 2	Стрічка гідроізолююча на бітумній основі	м	0,8	58,75	47	-	-
20	& С10000-32-1-Ш варіант 2	Снігоутримувач (планка)	м	265,545	134,34	35673	-	-
21	& С10000-31-1-Ц варіант 2	Ендова планка фарбований метал	м	135,35	170,51	23079	-	-
22	& С10000-30-1-Х варіант 2	Конькова планка фарбований метал	м	179,24	179,82	32231	-	-
23	& С10000-34-1-Э варіант 2	Планка торцева фарбований метал товщина 0,50мм	м	271,11	148,37	40225	-	-
24	& С1-4-5В варіант 2	Планка примикання фарбований метал товщина 0,45мм	м	229,43	147,32	33800	-	-
25	& С10000-42 варіант 2	Дюбель-шуруп 6х40	шт	458	0,49	224	-	-
26	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	2,336	1578,72	3688	19,9787	46,67
27	& С10000-33-1-Щ варіант 2	Огорожа покрівлі комплектна	м	233,6	532,85	124474	-	-
28	КБ13-71-1	Нанесення механізованим способом в один шар вогнебіозахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	21,505	5295,25	113874	73,8935	1589,08
29	& С10000-28-1-У варіант 2	Вогнебіозахист ДСА 2 (витрати 0,2кг/м2)	кг	430,1	123,48	53109	-	-
30	КР8-40-2	Улаштування з листової сталі настінних жолобів	100м	2,582	2856,29	7375	41,8226	107,98
31	& С1-1-3 варіант 2	Жолоб підвісний 130мм	м	258,2	100,66	25990	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	& С1-1-2 варіант 2	Деталі кріплення жолоба підвісного	шт	260	122,44	31834	-	-
33	& С10000-41 варіант 2	Гвинт самонарізний 3,5x45	шт	520	0,40	208	-	-
34	& С1-1-4 варіант 2	Муфта жолоба 130мм	шт	57	232,12	13231	-	-
35	& С1-1-5 варіант 2	Кутик зовнішній жолоба 130мм	шт	1	307,60	308	-	-
36	& С1-1-6 варіант 2	Кутик внутрішній жолоба 130мм	шт	1	307,60	308	-	-
37	& С1-2-5 варіант 2	Лійка 130x90мм	шт	27	338,46	9138	-	-
38	& С1-1-10-К варіант 2	Заглушка жолоба 130мм	шт	18	122,47	2204	-	-
39	КР8-41-2	<i>Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів</i>	100м	1,897	4061,76	7705	55,3600	105,02
40	& С1-2-6 варіант 2	Труби водостічні ф90	м	189,7	130,70	24794	-	-
41	& С1-2-7 варіант 2	Коліно 45 град. ф90мм	шт	81	202,45	16398	-	-
42	& С1-2-3 варіант 2	Деталі кріплення водостічних труб	шт	189	79,09	14948	-	-
43	& С1-2-8 варіант 2	Муфта водостічних труб ф90мм	шт	81	152,31	12337	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1				2830025		7043,96
		Разом будівельні роботи, грн.				2830025		
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				2347081		
		всього заробітна плата, грн.				464875		
		Загальновиробничі витрати, грн.				273893		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				792,84		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				92277		
		Всього будівельні роботи, грн.				3103918		

		Всього по розділу 1, грн.				3103918		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 2. Блискавкозахист						
44	КБ33-30-20 Вказ. заст. п. 2.8в κ=0,4;	Установлення стальних окремостоячих блискавковідводів зі шпилем (Демонтаж)	т	0,0267	1721,64	46	23,1840	0,62
45	КБ33-30-20	Установлення стальних окремостоячих блискавковідводів зі шпилем	т	0,0267	4304,11	115	57,9600	1,55
46	& С10000-27-1-Т варіант 2	Гідроізоляційна стрічка Denso, 10м	рул	4	297,66	1191	-	-
47	& С10000-35-1-Ю варіант 2	З'єднувач для дроту блискавковідводу	шт	4	41,91	168	-	-
48	С113-132 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	20	132,66	2653	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2				4173		2,17
		Разом будівельні роботи, грн.				4173		
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				4012		
		всього заробітна плата, грн.				161		
		Загальновиробничі витрати, грн.				79		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				0,19		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				22		
		Всього будівельні роботи, грн.				4252		

		Всього по розділу 2, грн.				4252		
		Розділ 3. Малярні роботи						
49	КБ15-175-1 κ=2	Фарбування емаллю по дереву з підготовленням поверхні стін слухових вікон в 2 шари	100м2	0,65	16611,23	10797	218,8935	142,28
50	& С111-1672-1-1	Емаль Kompozit wood-metall	л	23,4	212,17	4965	-	-
51	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками (Пожежна драбина та стійки блискавкоприймачів)	м2	8,8	19,12	168	0,2875	2,53
52	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (Пожежна драбина та стійки блискавкоприймачів)	100м2	0,088	1848,07	163	5,5638	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (Пожежна драбина та стійки блискавкоприймачів)	100м2	0,088	3816,69	336	4,2235	0,38
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				16429 16429 6098 10317 5987 17,36 2022 22416		145,68
		Всього по розділу 3, грн.				22416		
		Розділ 4. Інші роботи						
54	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	58,36	98,75	5763	1,6300	95,13
55	С311-30-М варіант 2	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	58,36	287,32	16768	0,4110	23,99
		Разом прямі витрати по розділу 4 всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				22531 7755 22531 4750 14,3 1664 27281		119,12
		Всього по розділу 4, грн.				27281		
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.				2873158 2873158 2357191 483108		7310,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				284711 824,69 95985 3157869		
		----- Всього по кошторису, грн.				3157869		
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.				8135,62 579093		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Внутрішні ремонтно-будівельні роботи	30073,36	3562,67	414660	2091769	551401	225188	33223	1224472
02-02	Пусконаладжувальні роботи	2,86	0,25	29	288	70	19	4	122
02-03	Влаштування проєму та заміна плит переkritтя	98,99	11,83	1380	7040	1853	741	111	4085
02-04	Покрівля будівлі	7310,93	824,69	95985	483108	127403	53647	7676	284711
Разом:		37486,14	4399,44	512054	2582205	680727	279595	41014	1513390

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Внутрішні ремонтно-будівельні роботи

Кошторисна вартість об'єкта 9574,696 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 33,63603 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2506,429 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Внутрішні ремонтно-будівельні роботи	8639,353	-	8639,353	33,63603	2506,429	-
2	02-01-02	на придбання устаткування Придбання устаткування	-	935,343	935,343	-	-	-
		Всього:	8639,353	935,343	9574,696	33,63603	2506,429	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Внутрішні ремонтно-будівельні роботи	<u>27,88310</u> 1936,345	<u>1,93007</u> 134,611	<u>0,18569</u> 14,625	<u>0,07450</u> 6,188	-	<u>30,07336</u> 2091,769	<u>3,56267</u> 414,66	<u>33,63603</u> 2506,429
02-01-02	придбання устаткування Придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	-	- -	- -	- -
	Разом :	<u>27,88310</u> 1936,345	<u>1,93007</u> 134,611	<u>0,18569</u> 14,625	<u>0,07450</u> 6,188	-	<u>30,07336</u> 2091,769	<u>3,56267</u> 414,66	<u>33,63603</u> 2506,429

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Пусконаладжувальні роботи

Кошторисна вартість об'єкта 0,410 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,00311 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 0,317 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на Пусконаладжувальні роботи	0,41	-	0,41	0,00311	0,317	-
		Всього:	0,41	-	0,41	0,00311	0,317	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	Пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,00286	0,00286 0,288	0,00025 0,029	0,00311 0,317
	Разом :	-	-	-	-	0,00286 -	0,00286 0,288	0,00025 0,029	0,00311 0,317

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Влаштування проєму та заміна плит перекриття

Кошторисна вартість об'єкта 35,945 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,11084 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 8,420 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на Влаштування проєму та заміна плит перекриття	35,945	-	35,945	0,11084	8,42	-
		Всього:	35,945	-	35,945	0,11084	8,42	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01	Влаштування проєму та заміна плит перекриття	<u>0,09006</u> 6,338	-	<u>0,00735</u> 0,569	<u>0,00160</u> 0,133	-	<u>0,09901</u> 7,04	<u>0,01183</u> 1,38	<u>0,11084</u> 8,42
	Разом :	<u>0,09006</u> 6,338	-	<u>0,00735</u> 0,569	<u>0,00160</u> 0,133	-	<u>0,09901</u> 7,04	<u>0,01183</u> 1,38	<u>0,11084</u> 8,42

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Покрівля будівлі

Кошторисна вартість об'єкта 3157,869 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 8,13562 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 579,093 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-04-01	на Покрівля будівлі	3157,869	-	3157,869	8,13562	579,093	-
		Всього:	3157,869	-	3157,869	8,13562	579,093	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-04-01	Покрівля будівлі	<u>7,20998</u> 475,092	-	<u>0,07696</u> 6,024	<u>0,02399</u> 1,992	-	<u>7,31093</u> 483,108	<u>0,82469</u> 95,985	<u>8,13562</u> 579,093
	Разом :	<u>7,20998</u> 475,092	-	<u>0,07696</u> 6,024	<u>0,02399</u> 1,992	-	<u>7,31093</u> 483,108	<u>0,82469</u> 95,985	<u>8,13562</u> 579,093

Склав _____

Перевірив _____

ФОП Сакара О.Ю.

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

РП 20/05-23 - ЗК

Том ____

2023 р.

ФОП Сакара О.Ю.

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

РП 20/05-23 - ЗК

Том ____

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

2023 р.

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Відомість ресурсів	-----
8. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
9. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105**

Будівництво розташоване на території Херсонської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	2,40	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	1,322	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	7,65	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	41,8856	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	37,486	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	3094,259	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4	12854,87	грн.
Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	21017,123	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	15660,266	тис.грн.
вартість устаткування -	1223,403	тис.грн.
інші витрати -	630,600	тис.грн.
податок на додану вартість -	3502,854	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 21017,123 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Внутрішні ремонтно-будівельні роботи	8639,353	935,343	-	9574,696
2	02-02	Пусконаладжувальні роботи	0,410	-	-	0,410
3	02-03	Влаштування просму та заміна плит переkritтя	35,945	-	-	35,945
4	02-04	Покрівля будівлі	3157,869	-	-	3157,869

		Разом по главі 2:	11833,577	935,343	-	12768,920
		Разом по главах 1-7:	11833,577	935,343	-	12768,920
		Разом по главах 1-8:	11833,577	935,343	-	12768,920
		Разом по главах 1-9:	11833,577	935,343	-	12768,920
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	127,689	127,689

1	2	3	4	5	6	7
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	191,534	191,534
7	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	25,538	25,538
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	7,100	7,100
Разом по главі 10:			-	-	351,861	351,861
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
9	Додаток 8, Настанова п.53	Вартість проектних робіт	-	-	48,716	48,716
10	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу	-	-	7,120	7,120
11	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	49,009	49,009
Разом по главі 12:			-	-	104,845	104,845
Разом по главах 1-12:			11833,577	935,343	456,706	13225,626
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П)	320,407	-	-	320,407
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	162,933	162,933
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	284,006	22,448	10,961	317,415
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3222,276	265,612	-	3487,888
	Разом		15660,266	1223,403	630,600	17514,269
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (ПДВ)	-	-	3502,854	3502,854

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	15660,266	1223,403	4133,454	21017,123

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	21017,12300
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	15660,26600
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	1223,40300
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	4133,45400
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	21017,12300
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	21017,12300
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	17514,26900
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	17514,26900
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	16578,92600
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	13225,62600
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	11833,57700
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	935,34300
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	456,70600
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	15660,26600
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	11833,57700
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	11833,57700
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	11833,57700
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	11833,57700
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	935,34300
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10320,18700

1	2	3
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	11255,53000
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	144,34400
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	1,99600
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,35675
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	34,22856
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	11,11883
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,89838
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,47054
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	29,53100
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	3094,25900
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2552,67400
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	29,53100
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2582,20500
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	512,05400
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	512,05400
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8,31300
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	116,39000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	73,37000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	7623,16900
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	271,55700
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	341,61589
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	154,02146
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	320,40700
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	320,40700
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	162,93300
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	284,00600
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	22,44800
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	10,96100
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	3222,27600
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	265,61200
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000

1	2	3
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	3502,85400
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1513,39000
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1513,39000
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,00311
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	41,88560
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	37,48616
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	41,88560
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	41,88560
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,39944
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	37,11607
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,37009
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,37009
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,39944
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000

1	2	3
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,00286
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,10009
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,20000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,40000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,40000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	721,74100
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	680,72700
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	29,44500
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	279,59500
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	11,56900
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	70,05166
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000

1	2	3
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00255
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,21143
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00101
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,08753
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	7232,34156
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	244,56423
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	145,67846
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	900,00000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	27,00000
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	8,34300
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0,00000
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устакування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устакування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устакування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 = С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 = П23+П23Г+П713+П6 = 12768,920
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 = (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (12768,920 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 191,534

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-106
Кошти на проведення процедури закупівлі

1. Вихідні дані

- п1.1 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 П713=935,343;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 П23=11833,577;
- п1.3 Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.
 П6=0;
- п1.4 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 П23Г=0;
- п1.5 Відсоток для визначення ліміту витрат на проведення процедури закупівлі, %
 0,2=0,2;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на проведення процедури закупівлі
 Інші витрати
 (п1.1+п1.2+п1.3+п1.4)хп1.5:100=(935,343+11833,577+0+0)х0,2:100=25,53784;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 П23=11833,577;
- п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 П23Г=0;

п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
 $0,06=0,06;$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
 $(п1.1+п1.2) \times п1.3 : 100 = (11833,577+0) \times 0,06 : 100 = 7,10015;$

Склав _____

Перевірив _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 41,8856;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 41,8856;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 4,39944 - 0 = 4,39944;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 41,8856 - 4,39944 + 0 = 37,48616;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 41,8856 - 41,8856 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (37,48616 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Внутрішні ремонтно-будівельні роботи	30,07336	3,56267	-	-	33,63603	7,65	257,31563
02-02	Пусконаладжувальні роботи	0,00286	0,00025	-	-	0,00311	1,99	0,00619
02-03	Влаштування проєму та заміна плит перекриття	0,09901	0,01183	-	-	0,11084	7,65	0,84793
02-04	Покрівля будівлі	7,31093	0,82469	-	-	8,13562	7,65	62,23749

	Разом:	37,48616	4,39944	-	-	41,88560	7,64958	320,40700

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$320,407 \times \text{ИНП}130 = 320,407 \times 1 = 320,407;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 41,8856;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 41,8856;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 4,39944 - 0 = 4,39944;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 41,8856 - 4,39944 + 0 = 37,48616;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 41,8856 - 41,8856 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (37,48616 - 0) = 0;$$

Кошторис-ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст-кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст-кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст-кість у тимча-сових будів-лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст-кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра-тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Внутрішні ремонтно-будівельні роботи	30,07336	3,56267	-	-	33,63603	3,89	130,84416
02-02	Пусконаладжувальні роботи	0,00286	0,00025	-	-	0,00311	3,26	0,01014
02-03	Влаштування проєму та заміна плит перекриття	0,09901	0,01183	-	-	0,11084	3,89	0,43117
02-04	Покрівля будівлі	7,31093	0,82469	-	-	8,13562	3,89	31,64756
	Разом:	37,48616	4,39944	-	-	41,88560	3,88995	162,93300

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$162,933 \times \text{ИНП147} = 162,933 \times 1 = 162,933;$$

▪

ФОП Сакара О.Ю.

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

РП 20/05-23 - КД

Том _____

2023 р.

•
ФОП Сакара О.Ю.

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

РП 20/05-23 - КД

Том _____

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

2023 р.

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Внутрішні ремонтно-будівельні роботи № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на Внутрішні ремонтно-будівельні роботи № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування № 02-01-02	-----
5. Об'єктний кошторис : Пусконаладжувальні роботи № 02-02	-----
6. Локальний кошторис на Пусконаладжувальні роботи № 02-02-01	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	-----
8. Об'єктний кошторис : Влаштування проєму та заміна плит перекриття № 02-03	-----
9. Локальний кошторис на Влаштування проєму та заміна плит перекриття № 02-03-01	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01	-----
11. Об'єктний кошторис : Покрівля будівлі № 02-04	-----
12. Локальний кошторис на Покрівля будівлі № 02-04-01	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01	-----