

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-01
на ремонт квартири №4
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

22,241 тис. грн.
0,02434 тис.люд.год.
2,155 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КІМНАТА №1 ВІКНА									
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
2	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
3	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
4	КБ10-25-4 к дем.=0,8 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
6	К536132- С026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	-	15104	-	-	-	-
7	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	-	240	-	-	-	-
8	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	-	172	-	-	-	-
9	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	-	331	-	-	-	-
10	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
11	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	-	305	-	-	-	-
12	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	-	5	-	-	-	-
13	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
14	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	-	1570	-	-	-	-
15	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	-	68	-	-	-	-
16	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
17	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	-	210	-	-	-	-
18	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	-	100	-	-	-	-
19	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	-	643	-	-	-	-
20	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
21	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-
22	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
24	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					21190	1744	<u>70</u> 45		<u>21,06</u> 0,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21190 19376 1789 1013 2,6 351 22203				
		Всього по розділу 1					22203				
		Розділ 2. ІНШІ РОБОТИ									
26	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,07139	<u>138,02</u> 138,02	- -	10	10	- -	<u>1,9560</u> -	<u>0,14</u> -
27	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,07139	<u>293,38</u> -	<u>293,38</u> 39,76	21	-	<u>21</u> 3	- 0,4110	- <u>0,03</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					31	10	<u>21</u> 3		<u>0,14</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31 13 7 0,02 2 38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					38				
		Разом прямі витрати по кошторису					21221	1754	<u>91</u>		<u>21,2</u>
									<u>48</u>		<u>0,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					21221				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19376				
		всього заробітна плата, грн.					1802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1020				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					353				
		Всього будівельні роботи, грн.					22241				

		Всього по кошторису					22241				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					24,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2155				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-02
на ремонт квартири №8
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1153,942 тис. грн.
2,01559 тис.люд.год.
174,457 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КОРИДОР (Прим.№1) СТЕЛЯ									
1	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u>	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
					2179,36	-			-	-	-
2	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	<u>3</u>	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
					16082,37	222,18			2	2,4642	0,02
3	1507-1001	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0782	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	390	350	<u>40</u>	<u>63,5160</u>	<u>4,97</u>
					4481,69	149,33			12	1,5646	0,12
5	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,0782	<u>685,00</u>	-	54	54	-	<u>9,7080</u>	<u>0,76</u>
					685,00	-			-	-	-
6	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,128	<u>61,73</u>	-	70	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,4	<u>389,24</u> 381,05	-	156	152	-	<u>5,1480</u> -	<u>2,06</u> -
8	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,04	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	120	119	<u>1</u> -	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,58</u> 0,01
9	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,04	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	22	22	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,29</u> -
10	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	12,24	<u>50,47</u> -	-	618	-	-	-	-
11	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0782	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	919	894	<u>1</u> -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>10,84</u> -
12	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,128	<u>61,73</u> -	-	70	-	-	-	-
13	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	14,076	<u>16,85</u> -	-	237	-	-	-	-
14	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0782	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1249	1246	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>15,1</u> -
15	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	18,4	<u>47,50</u> -	-	874	-	-	-	-
16	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	92	<u>1,54</u> -	-	142	-	-	-	-
17	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0782	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	320	319	<u>1</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>4,01</u> -
18	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,21	<u>418,40</u> -	-	3435	-	-	-	-
19	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
20	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
21	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
22	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0782	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	78	20	<u>39</u> 12	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,26</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 1					11518	3359	<u>85</u> 26		<u>42,03</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					11518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					8074 3385 1947 5 680 13465 13465				
		Розділ 2. КУХНЯ (Прим.№2)									
23	КР11-50-1	ВІКНА Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
24	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
25	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
26	КБ10-25-4 к дем.=0,8 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
27	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
28	К536132-С026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2,275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	<u>-</u> -	15104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
33	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
35	KB10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,61</u>
36	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u>	-	1570	-	-	-	-
37	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u>	-	68	-	-	-	-
38	KB15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	756	568	<u>8</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,15</u>
					26913,05	355,56			8	4,5087	0,1
39	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	10,56	<u>19,87</u>	-	210	-	-	-	-
40	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
41	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u>	-	643	-	-	-	-
42	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	191	185	-	<u>106,0116</u>	<u>2,24</u>
43	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u>	-	19	-	-	<u>0,0613</u>	-
44	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
45	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	55	55	-	<u>29,6424</u>	<u>0,63</u>
46	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
47	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТИНИ	100м2	0,02112	<u>18124,14</u>	<u>1,41</u>	383	92	-	<u>52,5960</u>	<u>1,11</u>
					4339,70	1,20			-	0,0133	-
48	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,08	<u>7838,49</u>	<u>1361,02</u>	627	518	<u>109</u>	<u>89,1600</u>	<u>7,13</u>
49	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2728	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	1360	1223	<u>137</u>	<u>63,5160</u>	<u>17,33</u>
					4481,69	149,33			41	1,5646	0,43
50	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,2728	<u>685,00</u>	-	187	187	-	<u>9,7080</u>	<u>2,65</u>
					685,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,184	<u>197,36</u>	-	1615	-	-	-	-
52	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2728	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	8432	4554	<u>64</u>	<u>199,9680</u>	<u>54,55</u>
					16695,33	199,36			54	2,2111	0,6
53	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	818,4	<u>46,20</u>	-	37810	-	-	-	-
54	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,2728	<u>685,00</u>	-	187	187	-	<u>9,7080</u>	<u>2,65</u>
					685,00	-			-	-	-
55	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,05	<u>61,73</u>	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	KP2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,2728	<u>7563,91</u>	-	2063	2063	-	<u>87,4440</u>	<u>23,85</u>
					7563,91	-			-	-	-
57	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	136,4	<u>30,07</u>	-	4102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,08	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	2294	2187	<u>4</u>	<u>323,7066</u>	<u>25,9</u>
					27343,50	46,96			4	0,5208	0,04
59	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	52	<u>16,52</u>	-	859	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,25	<u>69,05</u>	-	224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	34	<u>0,20</u>	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	8,08	<u>874,30</u>	-	7064	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,15	<u>3128,80</u>	-	469	439	-	<u>36,3840</u>	<u>5,46</u>
					2928,55	-			-	-	-
64	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0153	<u>69414,84</u>	-	1062	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	-
66	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
					3487,53	-			-	-	-
67	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
					679,50	-			-	-	-
69	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
					3292,28	-			-	-	-
70	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
72	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1928	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	1748	1686	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>20,44</u> 0,01
73	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,782	<u>61,73</u>	-	172	-	-	-	-
74	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	34,704	<u>26,03</u>	-	903	-	-	-	-
75	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,1928	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	501	500	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>5,72</u> 0,01
76	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	34,704	<u>26,03</u>	-	903	-	-	-	-
77	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,1928	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	3971	924	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>10,94</u> -
78	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
79	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	-	65	65	-	<u>53,6160</u>	<u>0,9</u> -
80	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	-	57	57	-	<u>7,9800</u>	<u>0,8</u> -
81	KB10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u> -
82	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
83	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
84	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
85	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
86	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
87	KP17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u> -
88	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0751	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	374	337	<u>37</u> 11	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>4,77</u> 0,12
89	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,5	<u>389,24</u> 381,05	-	195	191	-	<u>5,1480</u>	<u>2,57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,0751	<u>685,00</u> 685,00	-	51	51	-	<u>9,7080</u>	<u>0,73</u>
91	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,084	<u>61,73</u>	-	67	-	-	-	-
92	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	150	149	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,98</u> 0,01
93	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	27	27	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,36</u> -
94	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	15,3	<u>50,47</u>	-	772	-	-	-	-
95	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0751	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	883	859	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>10,41</u> -
96	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,084	<u>61,73</u>	-	67	-	-	-	-
97	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	13,518	<u>16,85</u>	-	228	-	-	-	-
98	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0751	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1200	1197	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>14,5</u> -
99	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,2	<u>47,50</u>	-	532	-	-	-	-
100	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	56	<u>1,54</u>	-	86	-	-	-	-
101	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0751	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	308	307	<u>1</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>3,86</u> -
102	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	7,89	<u>418,40</u>	-	3301	-	-	-	-
103	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
104	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
105	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
106	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0751	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	75	20	<u>37</u> 12	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,25</u> 0,13
107	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	KP7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,102	<u>504,65</u>	-	51	51	-	<u>7,1520</u>	<u>0,73</u>
					504,65	-			-	-	-
110	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,0751	<u>1579,46</u>	<u>55,36</u>	119	114	<u>5</u>	<u>21,6000</u>	<u>1,62</u>
					1524,10	12,81			1	0,1361	0,01
111	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0751	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	476	355	<u>121</u>	<u>61,0560</u>	<u>4,59</u>
					4730,62	453,45			34	5,2783	0,4
112	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0751	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	1192	498	<u>11</u>	<u>85,6080</u>	<u>6,43</u>
					6632,91	128,50			10	1,4252	0,11
113	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0751	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	752	60	<u>12</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,78</u>
					803,31	134,51			10	1,4918	0,11
114	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0751	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	517	512	<u>2</u>	<u>87,9060</u>	<u>6,6</u>
					6810,96	27,62			2	0,3064	0,02
115	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0751	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	217	213	<u>2</u>	<u>36,6390</u>	<u>2,75</u>
					2838,79	27,62			2	0,3064	0,02
116	& C111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	135,18	<u>16,01</u>	-	2164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	& C111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,57	<u>59,44</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,48	<u>133,13</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0751	<u>27091,82</u>	<u>47,78</u>	2035	344	<u>4</u>	<u>60,8040</u>	<u>4,57</u>
					4584,01	40,83			3	0,4529	0,03
120	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0766	<u>27227,31</u>	-	2086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0751	<u>9482,59</u>	<u>93,73</u>	712	703	<u>7</u>	<u>105,3768</u>	<u>7,91</u>
					9355,35	80,10			6	0,8884	0,07
122	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,222	<u>133,13</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	7,66	<u>939,33</u>	-	7195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	7,66	<u>82,82</u>	-	634	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,59	<u>228,67</u>	-	135	-	-	-	-
126	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,102	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	770	152	-	<u>17,0292</u>	<u>1,74</u>
127	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	15	<u>1,29</u>	-	19	-	-	-	-
128	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	16	<u>19,90</u>	-	318	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							146304	23760	<u>632</u>		<u>292,42</u>
Разом будівельні роботи, грн.							146304		273		3,01
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							121912				
всього заробітна плата, грн.							24033				
Загальновиробничі витрати, грн.							13704				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4774				
Всього будівельні роботи, грн.							160008				

Всього по розділу 2							160008				
Розділ 3. ВАННА (Прим.№3)											
СТІНИ											
129	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u>	<u>270,79</u>	85	82	<u>3</u>	<u>114,4800</u>	<u>1,14</u>
					8234,55	80,30			1	0,8413	0,01
130	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0147	<u>3856,60</u>	-	57	57	-	<u>53,6160</u>	<u>0,79</u>
					3856,60	-			-	-	-
131	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,098	<u>574,00</u>	-	56	56	-	<u>7,9800</u>	<u>0,78</u>
					574,00	-			-	-	-
132	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	<u>655,56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
					594,37	-			-	-	-
133	К536111-101 варіант 5	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>11182,32</u>	-	11182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,178	<u>7838,49</u>	<u>1361,02</u>	1395	1153	<u>242</u>	<u>89,1600</u>	<u>15,87</u>
					<u>6477,47</u>	<u>401,16</u>			<u>71</u>	<u>4,6028</u>	<u>0,82</u>
139	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,178	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	887	798	<u>89</u>	<u>63,5160</u>	<u>11,31</u>
					<u>4481,69</u>	<u>149,33</u>			<u>27</u>	<u>1,5646</u>	<u>0,28</u>
140	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,178	<u>685,00</u>	-	122	122	-	<u>9,7080</u>	<u>1,73</u>
					<u>685,00</u>	-			-	-	-
141	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,34	<u>197,36</u>	-	1054	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,178	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	5502	2972	<u>42</u>	<u>199,9680</u>	<u>35,59</u>
					<u>16695,33</u>	<u>199,36</u>			<u>35</u>	<u>2,2111</u>	<u>0,39</u>
143	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	534	<u>46,20</u>	-	24671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,178	<u>685,00</u>	-	122	122	-	<u>9,7080</u>	<u>1,73</u>
					<u>685,00</u>	-			-	-	-
145	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,04	<u>61,73</u>	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	KP2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,178	<u>7563,91</u>	-	1346	1346	-	<u>87,4440</u>	<u>15,57</u>
					<u>7563,91</u>	-			-	-	-
147	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	89	<u>30,07</u>	-	2676	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,178	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	5105	4867	<u>10</u>	<u>323,7066</u>	<u>57,62</u>
					<u>27343,50</u>	<u>46,96</u>			<u>8</u>	<u>0,5208</u>	<u>0,09</u>
149	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	115,7	<u>16,52</u>	-	1911	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,23	<u>69,05</u>	-	499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	75	<u>0,20</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	17,98	<u>874,30</u>	-	15720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	KP15-3-4	Демонтаж ванн	100к-т	0,01	<u>27359,78</u>	<u>2077,75</u>	274	253	<u>21</u>	<u>326,3040</u>	<u>3,26</u>
					<u>25282,03</u>	<u>650,44</u>			<u>7</u>	<u>7,2140</u>	<u>0,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	KP15-32-1	Установлення ванн купальних чавунних	10к-т	0,1	<u>6412,85</u> 5479,28	<u>352,41</u> 118,44	641	548	<u>35</u> 12	<u>65,6280</u> 1,1537	<u>6,56</u> 0,12
155	C130-43 варіант 2	Ванни	комплект	1	<u>15318,37</u> -	<u>-</u> -	15318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5978,80</u> 5678,97	<u>299,83</u> 95,49	60	57	<u>3</u> 1	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>0,73</u> 0,01
157	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4594,55</u> 3861,02	<u>12,65</u> 10,81	459	386	<u>1</u> 1	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>4,41</u> 0,01
158	C130-644 варіант 2	Умивальники	комплект	1	<u>5004,98</u> -	<u>-</u> -	5005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	KP15-4-4	Знімання змішувачів та сифонів	шт	1	<u>60,32</u> 53,29	<u>7,03</u> 6,00	60	53	<u>7</u> 6	<u>0,7200</u> 0,0666	<u>0,72</u> 0,07
160	KP15-33-3	Установлення змішувачів та сифонів	10шт	0,1	<u>1497,41</u> 1406,28	<u>-</u> -	150	141	<u>-</u> -	<u>15,8400</u> -	<u>1,58</u> -
161	C130-617 варіант 6	Змішувач для умивальника	комплект	1	<u>2612,34</u> -	<u>-</u> -	2612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	KP17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	<u>-</u> -	22	22	<u>-</u> -	<u>28,1280</u> -	<u>0,28</u> -
163	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0284	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	142	127	<u>15</u> 4	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>1,8</u> 0,04
164	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,2	<u>389,24</u> 381,05	<u>-</u> -	78	76	<u>-</u> -	<u>5,1480</u> -	<u>1,03</u> -
165	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,0284	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	19	19	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,28</u> -
166	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,41	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,02	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	60	60	<u>-</u> -	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>0,79</u> -
168	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,02	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	11	11	<u>-</u> -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,14</u> -
169	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	6,12	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0284	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	334	325	<u>-</u> -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>3,94</u> -
171	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,41	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,112	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0284	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	576	572	<u>2</u> 2	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>6,44</u> 0,02
174	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2,6	<u>45,99</u> -	-	120	-	-	-	-
175	С188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	7,2	<u>76,63</u> -	-	552	-	-	-	-
176	С188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	<u>6,83</u> -	-	14	-	-	-	-
177	С188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	2	<u>7,68</u> -	-	15	-	-	-	-
178	С188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	2	<u>15,33</u> -	-	31	-	-	-	-
179	С188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	<u>23,78</u> -	-	119	-	-	-	-
180	С111-1721- 11А варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	2,6	<u>3,07</u> -	-	8	-	-	-	-
181	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	<u>1,95</u> -	-	4	-	-	-	-
182	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	<u>1,34</u> -	-	7	-	-	-	-
183	С188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	44	<u>0,34</u> -	-	15	-	-	-	-
184	КР4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0284	<u>9299,18</u> 9275,29	<u>23,89</u> 20,42	264	263	<u>1</u> 1	<u>119,7120</u> 0,2264	<u>3,4</u> 0,01
185	& С111-741- 1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	2,98	<u>359,68</u> -	-	1072	-	-	-	-
186	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
187	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	-	2142	-	-	-	-
188	КР7-2-7	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0284	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	249	245	<u>4</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>3,16</u> 0,01
189	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0284	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	180	134	<u>46</u> 13	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>1,73</u> 0,15
190	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0284	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	451	188	<u>4</u> 4	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>2,43</u> 0,04
191	КР7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0284	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	284	23	<u>4</u> 4	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,29</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0284	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	100	100	-	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>1,14</u> -
193	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0284	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	31	31	-	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,35</u> -
194	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14,2	<u>30,07</u> -	-	427	-	-	-	-
195	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,57	<u>61,73</u> -	-	35	-	-	-	-
196	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0284	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	195	193	<u>1</u> 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>2,5</u> 0,01
197	KB11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0284	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	82	81	<u>1</u> 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,04</u> 0,01
198	& C111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	51,12	<u>16,01</u> -	-	818	-	-	-	-
199	& C111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,21	<u>59,44</u> -	-	12	-	-	-	-
200	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,56	<u>133,13</u> -	-	75	-	-	-	-
201	KB11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0284	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	560	515	<u>2</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>6,1</u> 0,02
202	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	18,46	<u>16,52</u> -	-	305	-	-	-	-
203	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,153	<u>69,05</u> -	-	80	-	-	-	-
204	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	12	<u>0,20</u> -	-	2	-	-	-	-
205	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	2,9	<u>922,07</u> -	-	2674	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							112655	16753	<u>536</u> 203		<u>205,31</u> 2,24
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							112655				
							95366				
							16956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					9643 24,6 3333 122298 122298				
		Розділ 4. КІМНАТА №1 (Прим.№4)									
		СТІНИ									
206	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3961	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1975	1775	<u>200</u> 59	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>25,16</u> 0,62
207	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3961	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12243	6613	<u>92</u> 79	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>79,21</u> 0,88
208	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1188,3	<u>46,20</u> -	-	54899	-	-	-	-
209	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3961	<u>685,00</u> 685,00	-	271	271	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,85</u> -
210	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,883	<u>197,36</u> -	-	2345	-	-	-	-
211	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3961	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3591	3465	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>41,99</u> 0,02
212	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,72	<u>61,73</u> -	-	353	-	-	-	-
213	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	71,3	<u>26,03</u> -	-	1856	-	-	-	-
214	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3961	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1030	1027	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>11,74</u> 0,02
215	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	71,3	<u>26,03</u> -	-	1856	-	-	-	-
216	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,3961	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8159	1899	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>22,48</u> 0,01
217	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
218	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0252	<u>3856,60</u> 3856,60	-	97	97	-	<u>53,6160</u> -	<u>1,35</u> -
219	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	-	57	57	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
221	К536111-101 варіант 10	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300х2300h мм	шт	1	<u>22746,67</u>	-	22747	-	-	-	-
222	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
223	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
224	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
225	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
226	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
227	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
228	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавійний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
229	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u> 679,50	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
230	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u> 3292,28	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
231	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
232	КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів БАЛКОННИЙ БЛОК	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
233	КБ10-28-3 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) балконних прорізів площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>10732,83</u> 5648,89	<u>5037,01</u> 1269,81	446	235	<u>210</u> 53	<u>66,1075</u> 11,2939	<u>2,75</u> 0,47
234	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення балконних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>13416,04</u> 7061,11	<u>6296,27</u> 1587,27	558	294	<u>262</u> 66	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>3,44</u> 0,59
235	К536132- С026 варіант 10	Дверний блок з металопластика з склінням 1600х2600h площа 4,16м2	шт	1	<u>27601,51</u>	-	27602	-	-	-	-
236	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
237	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11	<u>55,45</u>	-	610	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02992	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	169	154	<u>15</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,19</u> 0,05
239	KB15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02992	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1071	805	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10,13</u> 0,13
240	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	14,96	<u>19,87</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -
241	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
242	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,14	<u>289,50</u> -	- -	909	-	- -	- -	- -
243	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02992	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	271	262	- -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,17</u> -
244	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,432	<u>61,73</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
245	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
246	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02992	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
247	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
248	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТЕЛЯ	100м2	0,02992	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	542	130	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,57</u> -
249	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	- -	22	22	- -	<u>28,1280</u> -	<u>0,28</u> -
250	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1492	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	744	669	<u>75</u> 22	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>9,48</u> 0,23
251	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,1492	<u>685,00</u> 685,00	- -	102	102	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,45</u> -
252	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,153	<u>61,73</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
253	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	1	<u>389,24</u> 381,05	- -	389	381	- -	<u>5,1480</u> -	<u>5,15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,1	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	300	299	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>3,96</u> 0,01
255	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,1	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	55	54	<u>1</u> -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,72</u> 0,01
256	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	30,6	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	1544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1492	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1753	1706	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>20,68</u> 0,01
258	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,15	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,27	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1492	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2384	2378	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>28,82</u> 0,01
261	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,6	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	83	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1492	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	611	609	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,66</u> 0,01
264	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	15,67	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	6556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	1	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1492	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	149	39	<u>74</u> 23	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,5</u> 0,26
269	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
270	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	<u>-</u> -	2142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	KP7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,135	<u>504,65</u> 504,65	-	68	68	-	<u>7,1520</u>	<u>0,97</u>
272	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,149	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1002	976	<u>26</u> 6	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>13,83</u> 0,07
273	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,149	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	945	705	<u>240</u> 68	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>9,1</u> 0,79
274	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,149	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2365	988	<u>22</u> 19	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>12,76</u> 0,21
275	KP7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,149	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1492	120	<u>23</u> 20	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,54</u> 0,22
276	КБ11-11-13 κ=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,149	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1025	1015	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>13,1</u> 0,05
277	КБ11-11-14 κ=1,15 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,149	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	430	423	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,46</u> 0,05
278	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	268,2	<u>16,01</u> -	-	4294	-	-	-	-
279	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,12	<u>59,44</u> -	-	67	-	-	-	-
280	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,94	<u>133,13</u> -	-	391	-	-	-	-
281	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,149	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4037	683	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>9,06</u> 0,07
282	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,152	<u>27227,31</u> -	-	4139	-	-	-	-
283	КБ11-38-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,149	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1413	1394	<u>14</u> 12	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>15,7</u> 0,13
284	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,424	<u>133,13</u> -	-	323	-	-	-	-
285	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	15,2	<u>939,33</u> -	-	14278	-	-	-	-
286	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	15,2	<u>82,82</u> -	-	1259	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,18	<u>228,67</u>	-	270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
288	КБ11-43-3 κ=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,135	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1019	201	-	<u>17,0292</u>	<u>2,3</u>
					1489,71	2,76			-	0,0306	-
289	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	20	<u>1,29</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
290	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							207014	31258	<u>1300</u>		<u>388,85</u>
									467		4,95
Разом будівельні роботи, грн.							207014				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							174456				
всього заробітна плата, грн.							31725				
Загальновиробничі витрати, грн.							18223				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							47,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6388				
Всього будівельні роботи, грн.							225237				

Всього по розділу 4							225237				
Розділ 5. КІМНАТА №2 (Прим.№5)											
СТІНИ											
291	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3953	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	1971	1772	<u>199</u>	<u>63,5160</u>	<u>25,11</u>
					4481,69	149,33			59	1,5646	0,62
292	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3953	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	12218	6600	<u>92</u>	<u>199,9680</u>	<u>79,05</u>
					16695,33	199,36			79	2,2111	0,87
293	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1185,9	<u>46,20</u>	-	54789	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
294	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3953	<u>685,00</u>	-	271	271	-	<u>9,7080</u>	<u>3,84</u>
					685,00	-			-	-	-
295	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,859	<u>197,36</u>	-	2340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
296	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3953	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	3584	3458	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>41,91</u>
					8747,02	5,52			2	0,0613	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,7	<u>61,73</u>	-	352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
298	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	71,15	<u>26,03</u>	-	1852	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
299	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3953	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1028	1025	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>11,72</u>
	к=1,15				2593,12	4,14			2	0,0460	0,02
300	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	71,15	<u>26,03</u>	-	1852	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
301	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,3953	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	8142	1895	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>22,43</u>
					4793,50	1,20			-	0,0133	0,01
302	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u>	<u>270,79</u>	85	82	<u>3</u>	<u>114,4800</u>	<u>1,14</u>
					8234,55	80,30			1	0,8413	0,01
303	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u>	-	65	65	-	<u>53,6160</u>	<u>0,9</u>
					3856,60	-			-	-	-
304	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u>	-	57	57	-	<u>7,9800</u>	<u>0,8</u>
					574,00	-			-	-	-
305	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	<u>655,56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
	к=1,15				594,37	-			-	-	-
306	K536111-101	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
307	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
308	C123-360	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
309	C188888-4	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
310	C111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
311	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	-
312	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
					3487,53	-			-	-	-
313	290902-56	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
314	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
					679,50	-			-	-	-
315	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
					3292,28	-			-	-	-
316	290902-226	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів БАЛКОННИЙ БЛОК	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
318	KB10-28-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) балконних прорізів площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>10732,83</u> 5648,89	<u>5037,01</u> 1269,81	446	235	<u>210</u> 53	<u>66,1075</u> 11,2939	<u>2,75</u> 0,47
319	KB10-28-3	Заповнення балконних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>13416,04</u> 7061,11	<u>6296,27</u> 1587,27	558	294	<u>262</u> 66	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>3,44</u> 0,59
320	K536132- C026 варіант 10	Дверний блок з металопластика з склінням 1600х2600h площа 4,16м2	шт	1	<u>27601,51</u> -	-	27602	-	-	-	-
321	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	-	197	-	-	-	-
322	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11	<u>55,45</u> -	-	610	-	-	-	-
323	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02992	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	169	154	<u>15</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,19</u> 0,05
324	KB15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02992	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1071	805	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10,13</u> 0,13
325	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	14,96	<u>19,87</u> -	-	297	-	-	-	-
326	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u> -	-	142	-	-	-	-
327	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,14	<u>289,50</u> -	-	909	-	-	-	-
328	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02992	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	271	262	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,17</u> -
329	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,432	<u>61,73</u> -	-	27	-	-	-	-
330	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	-	91	-	-	-	-
331	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02992	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
332	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	-	91	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТЕЛЯ	100м2	0,02992	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	542	130	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,57</u> -
334	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	- -	22	22	- -	<u>28,1280</u> -	<u>0,28</u> -
335	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1739	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	867	779	88 26	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,05</u> 0,27
336	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,1739	<u>685,00</u> 685,00	- -	119	119	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,69</u> -
337	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,509	<u>61,73</u> -	- -	155	-	- -	- -	- -
338	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,9	<u>389,24</u> 381,05	- -	350	343	- -	<u>5,1480</u> -	<u>4,63</u> -
339	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,09	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	270	269	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>3,56</u> 0,01
340	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,09	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	49	49	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,65</u> -
341	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	27,54	<u>50,47</u> -	- -	1390	-	- -	- -	- -
342	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1739	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2044	1988	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>24,1</u> 0,01
343	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,51	<u>61,73</u> -	- -	155	-	- -	- -	- -
344	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,31	<u>16,85</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
345	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1739	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2779	2771	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>33,59</u> 0,01
346	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17,1	<u>47,50</u> -	- -	812	-	- -	- -	- -
347	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	86	<u>1,54</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
348	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1739	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	712	710	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,93</u> 0,01
349	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,26	<u>418,40</u> -	- -	7640	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
351	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
352	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	1	<u>19,13</u> -	-	19	-	-	-	-
353	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1739	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	173	45	<u>86</u> 27	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,58</u> 0,31
354	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
355	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	-	2142	-	-	-	-
356	КР7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,143	<u>504,65</u> 504,65	-	72	72	-	<u>7,1520</u> -	<u>1,02</u> -
357	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,174	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1170	1139	<u>31</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>16,15</u> 0,08
358	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,174	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1104	823	<u>281</u> 79	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>10,62</u> 0,92
359	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,174	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2762	1154	<u>26</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,9</u> 0,25
360	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,174	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1743	140	<u>27</u> 23	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,8</u> 0,26
361	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,174	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1197	1185	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,3</u> 0,05
362	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,174	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	502	494	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,38</u> 0,05
363	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	313,2	<u>16,01</u> -	-	5014	-	-	-	-
364	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,31	<u>59,44</u> -	-	78	-	-	-	-
365	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,43	<u>133,13</u> -	-	457	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,174	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4714	798	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,58</u> 0,08
367	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1775	<u>27227,31</u> -	-	4833	-	-	-	-
368	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,174	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1650	1628	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,34</u> 0,15
369	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,831	<u>133,13</u> -	-	377	-	-	-	-
370	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,75	<u>939,33</u> -	-	16673	-	-	-	-
371	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,75	<u>82,82</u> -	-	1470	-	-	-	-
372	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,38	<u>228,67</u> -	-	316	-	-	-	-
373	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,143	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1080	213	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,44</u> -
374	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	<u>1,29</u> -	-	26	-	-	-	-
375	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					205104	33106	<u>1382</u> 498		<u>412,1</u> 5,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					205104 170616 33604 19309 49,95 6768 224413				

		Всього по розділу 5					224413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. КІМНАТА №3 (Прим.№6)									
		СТІНИ									
376	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4066	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2027	1822	<u>205</u> 61	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>25,83</u> 0,64
377	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4066	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12567	6788	<u>95</u> 81	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>81,31</u> 0,9
378	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1219,8	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	56355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4066	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	279	279	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>3,95</u> -
380	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,198	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	2407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	KБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4066	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3686	3557	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>43,1</u> 0,02
382	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,87	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	7318,8	<u>26,03</u> -	<u>-</u> -	190508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	KБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4066	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1057	1054	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,05</u> 0,02
385	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	73,19	<u>26,03</u> -	<u>-</u> -	1905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
386	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,4066	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8375	1949	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,07</u> 0,01
387	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
388	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	<u>-</u> -	65	65	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>0,9</u> -
389	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>7,9800</u> -	<u>0,8</u> -
390	KБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	<u>-</u> -	656	594	<u>-</u> -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
391	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	<u>-</u> -	12776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	<u>-</u> -	1260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
395	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
396	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
397	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>679,50</u> <u>3574,39</u> <u>3487,53</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
398	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
399	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
400	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>679,50</u> <u>3347,12</u> <u>3292,28</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
401	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
402	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ВІКНА	100м2	0,03	<u>11536,58</u> <u>7538,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
403	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> <u>5159,91</u>	<u>503,57</u> <u>149,33</u>	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> <u>1,5646</u>	<u>1,54</u> <u>0,03</u>
404	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> <u>11282,48</u>	<u>853,60</u> <u>552,75</u>	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> <u>5,9578</u>	<u>2,85</u> <u>0,14</u>
405	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> <u>2766,80</u>	<u>153,11</u> <u>99,15</u>	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> <u>1,0687</u>	<u>0,49</u> <u>0,01</u>
406	КБ10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> <u>2396,37</u>	<u>114,83</u> <u>74,36</u>	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> <u>0,8015</u>	<u>0,39</u> <u>0,01</u>
407	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> <u>14103,10</u>	<u>1067,00</u> <u>690,94</u>	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> <u>7,4473</u>	<u>3,56</u> <u>0,17</u>
408	K536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
409	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
410	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u>	-	172	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
412	KB10-25-4 κ=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	41	39	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,49</u>
					2995,46	92,95			1	1,0019	0,01
413	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u>	-	305	-	-	-	-
414	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
415	KB10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,61</u>
416	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>3458,49</u>	<u>123,94</u>			2	1,3358	0,02
417	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>1099,65</u>	-	1570	-	-	-	-
418	KB15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>357,54</u>	-	68	-	-	-	-
		Клей Perfix	кг	10,56	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	756	568	<u>8</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,15</u>
					26913,05	355,56			8	4,5087	0,1
419	& C111- 1647-1 варіант 1		кг	10,56	<u>19,87</u>	-	210	-	-	-	-
420	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
421	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u>	-	643	-	-	-	-
422	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	191	185	-	<u>106,0116</u>	<u>2,24</u>
423	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>			-	<u>0,0613</u>	-
424	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
425	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	55	55	-	<u>29,6424</u>	<u>0,63</u>
426	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>			-	<u>0,0460</u>	-
427	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТЕЛЯ	100м2	0,02112	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
					<u>18124,14</u>	<u>1,41</u>	383	92	-	<u>52,5960</u>	<u>1,11</u>
					4339,70	1,20			-	<u>0,0133</u>	-
428	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u>	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
					2179,36	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1685	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	840	755	<u>85</u> 25	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>10,7</u> 0,26
430	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,1685	<u>685,00</u> 685,00	- -	115	115	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,64</u> -
431	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,431	<u>61,73</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
432	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,8	<u>389,24</u> 381,05	- -	311	305	- -	<u>5,1480</u> -	<u>4,12</u> -
433	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,08	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	240	239	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>3,17</u> 0,01
434	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,08	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	44	43	<u>1</u> -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,58</u> -
435	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	24,48	<u>50,47</u> -	- -	1236	-	- -	- -	- -
436	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1685	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1980	1927	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>23,35</u> 0,01
437	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,43	<u>61,73</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
438	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,3	<u>16,85</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
439	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1685	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2692	2685	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>32,54</u> 0,01
440	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,9	<u>47,50</u> -	- -	803	-	- -	- -	- -
441	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	<u>1,54</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
442	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1685	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	690	688	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,65</u> 0,01
443	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,69	<u>418,40</u> -	- -	7401	-	- -	- -	- -
444	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
445	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	1	<u>19,13</u> -	-	19	-	-	-	-
447	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1685	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	168	44	<u>83</u> 26	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,57</u> 0,3
448	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
449	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	-	2142	-	-	-	-
450	КР7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,146	<u>504,65</u> 504,65	-	74	74	-	<u>7,1520</u> -	<u>1,04</u> -
451	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1685	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1133	1103	<u>30</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>15,64</u> 0,07
452	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1685	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1069	797	<u>272</u> 76	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>10,29</u> 0,89
453	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1685	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2674	1118	<u>25</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,42</u> 0,24
454	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1685	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1688	135	<u>27</u> 23	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,75</u> 0,25
455	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1685	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1159	1148	<u>5</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>14,81</u> 0,05
456	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1685	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	486	478	<u>5</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,17</u> 0,05
457	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	303,3	<u>16,01</u> -	-	4856	-	-	-	-
458	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,27	<u>59,44</u> -	-	75	-	-	-	-
459	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,32	<u>133,13</u> -	-	442	-	-	-	-
460	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1685	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4565	772	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,25</u> 0,08
461	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1714	<u>27227,31</u> -	-	4667	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1685	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1598	1576	<u>16</u> 13	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>17,76</u> 0,15
463	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,741	<u>133,13</u> -	-	365	-	-	-	-
464	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,19	<u>939,33</u> -	-	16147	-	-	-	-
465	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,14	<u>82,82</u> -	-	1420	-	-	-	-
466	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,33	<u>228,67</u> -	-	304	-	-	-	-
467	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,146	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1102	217	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,49</u> -
468	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	<u>1,29</u> -	-	28	-	-	-	-
469	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							382240	32820	<u>944</u> 407		<u>407,9</u> 4,49
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							382240 348476 33227 19085 49,37 6691 401325				

Всього по розділу 6							401325				
Розділ 7. ІНШІ РОБОТИ											
470	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	13,3726	<u>138,02</u> 138,02	-	1846	1846	-	<u>1,9560</u> -	<u>26,16</u> -
471	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	13,3726	<u>293,38</u> -	<u>293,38</u> 39,76	3923	-	<u>3923</u> 532	- 0,4110	- 5,5
Разом прямі витрати по розділу 7							5769	1846	<u>3923</u> 532		<u>26,16</u> 5,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					5769 2378 1427 3,8 515 7196 7196				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1070604 1070604 918900 145308 83338 215,07 29149 1153942 1153942	142902	8802 2406		1774,77 25,75
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2015,59 174457				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-03
на ремонт квартири №9
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1145,708 тис. грн.
2,2961 тис.люд.год.
198,624 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КУХНЯ (Прим.№1)									
		СТІНИ									
1	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,08	<u>7838,49</u>	<u>1361,02</u>	627	518	<u>109</u>	<u>89,1600</u>	<u>7,13</u>
					6477,47	401,16			32	4,6028	0,37
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2722	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	1357	1220	<u>137</u>	<u>63,5160</u>	<u>17,29</u>
					4481,69	149,33			41	1,5646	0,43
3	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,2722	<u>685,00</u>	-	186	186	-	<u>9,7080</u>	<u>2,64</u>
					685,00	-			-	-	-
4	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,166	<u>197,36</u>	-	1612	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2722	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	8413	4544	<u>63</u>	<u>199,9680</u>	<u>54,43</u>
					16695,33	199,36			54	2,2111	0,6
6	C111-1891-1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	816,6	<u>46,20</u>	-	37727	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,2722	<u>685,00</u> 685,00	-	186	186	-	<u>9,7080</u>	<u>2,64</u>
8	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,05	<u>61,73</u>	-	3	-	-	-	-
9	KP2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,2722	<u>7563,91</u> 7563,91	-	2059	2059	-	<u>87,4440</u>	<u>23,8</u>
10	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	136,1	<u>30,07</u>	-	4093	-	-	-	-
11	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,08	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	2294	2187	<u>4</u> 4	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>25,9</u> 0,04
12	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	52	<u>16,52</u>	-	859	-	-	-	-
13	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,25	<u>69,05</u>	-	224	-	-	-	-
14	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	34	<u>0,20</u>	-	7	-	-	-	-
15	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	8,08	<u>874,30</u>	-	7064	-	-	-	-
16	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,15	<u>3128,80</u> 2928,55	-	469	439	-	<u>36,3840</u>	<u>5,46</u>
17	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0153	<u>69414,84</u>	-	1062	-	-	-	-
18	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
19	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
20	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
21	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u> 679,50	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
22	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u> 3292,28	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
23	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
24	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
25	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1922	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	1743	1681	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>20,38</u> 0,01
26	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,773	<u>61,73</u>	-	171	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	34,596	<u>26,03</u>	-	901	-	-	-	-
28	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,1922	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	500	498	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>5,7</u> 0,01
29	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	34,596	<u>26,03</u>	-	901	-	-	-	-
30	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ	100м2	0,1922	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	3959	921	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>10,91</u> -
31	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
32	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0823	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	410	369	<u>41</u> 12	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>5,23</u> 0,13
33	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,0823	<u>685,00</u> 685,00	-	56	56	-	<u>9,7080</u>	<u>0,8</u>
34	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,188	<u>61,73</u>	-	73	-	-	-	-
35	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,5	<u>389,24</u> 381,05	-	195	191	-	<u>5,1480</u>	<u>2,57</u>
36	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	150	149	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,98</u> 0,01
37	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	27	27	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,36</u> -
38	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	15,3	<u>50,47</u>	-	772	-	-	-	-
39	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0823	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	967	941	<u>1</u>	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>11,41</u> 0,01
40	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,188	<u>61,73</u>	-	73	-	-	-	-
41	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,148	<u>16,85</u>	-	2	-	-	-	-
42	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0823	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1315	1311	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>15,89</u> -
43	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,7	<u>47,50</u>	-	556	-	-	-	-
44	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	59	<u>1,54</u>	-	91	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0823	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	337	336	<u>1</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>4,22</u> -
46	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,64	<u>418,40</u> -	-	3615	-	-	-	-
47	& С111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
48	& С111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
49	& С111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
50	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0823	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	82	21	<u>41</u> 13	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,28</u> 0,15
51	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
52	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	-	2142	-	-	-	-
53	КР7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,101	<u>504,65</u> 504,65	-	51	51	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,72</u> -
54	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0823	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	522	389	<u>133</u> 37	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>5,02</u> 0,43
55	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,0823	<u>1579,46</u> 1524,10	<u>55,36</u> 12,81	130	125	<u>5</u> 1	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>1,78</u> 0,01
56	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0823	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1306	546	<u>12</u> 11	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>7,05</u> 0,12
57	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 30 мм до товщини шару 50 мм	100м2	0,0823	<u>15025,05</u> 1204,97	<u>236,07</u> 201,76	1237	99	<u>19</u> 17	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,28</u> 0,18
58	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0823	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	566	561	<u>3</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>7,23</u> 0,03
59	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0823	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	237	234	<u>3</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>3,02</u> 0,03
60	& С111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	148,14	<u>16,01</u> -	-	2372	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,62	<u>59,44</u>	-	37	-	-	-	-
62	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,62	<u>133,13</u>	-	216	-	-	-	-
63	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0823	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2230	377	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>5</u> 0,04
64	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0839	<u>27227,31</u>	-	2284	-	-	-	-
65	KB11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0823	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	780	770	<u>8</u> 7	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>8,67</u> 0,07
66	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,339	<u>133,13</u>	-	178	-	-	-	-
67	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	8,39	<u>939,33</u>	-	7881	-	-	-	-
68	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,39	<u>82,82</u>	-	695	-	-	-	-
69	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,65	<u>228,67</u>	-	149	-	-	-	-
70	KB11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,101	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	763	150	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,72</u> -
71	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	15	<u>1,29</u>	-	19	-	-	-	-
72	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	16	<u>19,90</u>	-	318	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							111986	21752	<u>590</u> 241		<u>268,06</u> 2,69
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							111986				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							89644				
всього заробітна плата, грн.							21993				
Загальновиробничі витрати, грн.							12546				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4371				
Всього будівельні роботи, грн.							124532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					124532				
		Розділ 2. САНВУЗОЛ (Прим.№2)									
		СТІНИ									
73	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,2558	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	2005	1657	<u>348</u> 103	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>22,81</u> 1,18
74	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2558	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1275	1146	<u>129</u> 38	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>16,25</u> 0,4
75	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2558	<u>685,00</u> 685,00	- -	175	175	- -	<u>9,7080</u> -	<u>2,48</u> -
76	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,674	<u>197,36</u> -	- -	1515	-	- -	- -	- -
77	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2558	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	7906	4271	<u>60</u> 51	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>51,15</u> 0,57
78	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	767,4	<u>46,20</u> -	- -	35454	-	- -	- -	- -
79	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,2558	<u>685,00</u> 685,00	- -	175	175	- -	<u>9,7080</u> -	<u>2,48</u> -
80	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,05	<u>61,73</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
81	KP2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,2558	<u>7563,91</u> 7563,91	- -	1935	1935	- -	<u>87,4440</u> -	<u>22,37</u> -
82	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	127,9	<u>30,07</u> -	- -	3846	-	- -	- -	- -
83	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2558	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	7336	6994	<u>14</u> 12	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>82,8</u> 0,13
84	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	166,27	<u>16,52</u> -	- -	2747	-	- -	- -	- -
85	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,39	<u>69,05</u> -	- -	717	-	- -	- -	- -
86	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	108	<u>0,20</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
87	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	25,84	<u>874,30</u> -	- -	22592	-	- -	- -	- -
88	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,05	<u>3128,80</u> 2928,55	- -	156	146	- -	<u>36,3840</u> -	<u>1,82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0051	<u>69414,84</u>	-	354	-	-	-	-
90	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14255,82</u>	<u>602,29</u>	143	137	<u>6</u>	<u>176,2200</u>	<u>1,76</u>
					13653,53	188,77			2	2,0936	0,02
91	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>27359,78</u>	<u>2077,75</u>	274	253	<u>21</u>	<u>326,3040</u>	<u>3,26</u>
					25282,03	650,44			7	7,2140	0,07
92	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5978,80</u>	<u>299,83</u>	60	57	<u>3</u>	<u>73,2960</u>	<u>0,73</u>
					5678,97	95,49			1	1,0591	0,01
93	KP15-4-4	Знімання змішувачів	шт	1	<u>60,32</u>	<u>7,03</u>	60	53	<u>7</u>	<u>0,7200</u>	<u>0,72</u>
					53,29	6,00			6	0,0666	0,07
94	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>13329,14</u>	<u>25,29</u>	1333	435	<u>3</u>	<u>50,2440</u>	<u>5,02</u>
					4346,11	21,62			2	0,2398	0,02
95	C130-908 варіант 3	Унітаз (раніше демонтований)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
96	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	<u>4433,00</u>	<u>166,93</u>	443	368	<u>17</u>	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
					3684,91	56,10			6	0,5465	0,05
97	C130-43 варіант 3	Ванни (раніше демонтовані)	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
98	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4594,55</u>	<u>12,65</u>	459	386	<u>1</u>	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
					3861,02	10,81			1	0,1199	0,01
99	C130-644 варіант 1	Умивальники /раніше демонтовані/	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
100	KP15-33-3	Установлення змішувачів та сифонів	10шт	0,1	<u>1497,41</u>	-	150	141	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
					1406,28	-			-	-	-
101	C130-617 варіант 3	Змішувачі та сифони (раніше демонтовані)	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
		ДВЕРІ			-	-			-	-	-
102	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,098	<u>574,00</u>	-	56	56	-	<u>7,9800</u>	<u>0,78</u>
					574,00	-			-	-	-
103	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,098	<u>829,17</u>	-	81	74	-	<u>10,2396</u>	<u>1</u>
					757,94	-			-	-	-
104	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТЕЛЯ									
105	КБ10-9-1 к=1,15 к дем.=0,7	Демонтаж обшивки стель гіпсокартонними плитами та металевого каркасу	100м2	0,0522	<u>15694,79</u>	-	819	816	-	<u>185,0856</u>	<u>9,66</u>
					15634,18	-			-	-	-
106	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0522	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	260	234	<u>26</u>	<u>63,5160</u>	<u>3,32</u>
					4481,69	149,33			8	1,5646	0,08
107	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,0522	<u>685,00</u>	-	36	36	-	<u>9,7080</u>	<u>0,51</u>
					685,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,753	<u>61,73</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,4	<u>389,24</u>	-	156	152	-	<u>5,1480</u>	<u>2,06</u>
					381,05	-			-	-	-
110	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,04	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	120	119	<u>1</u>	<u>39,6000</u>	<u>1,58</u>
					2985,44	12,01			-	0,1332	0,01
111	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,04	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	22	22	-	<u>7,2000</u>	<u>0,29</u>
					542,81	4,80			-	0,0533	-
112	C1550-48	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	4,896	<u>50,47</u>	-	247	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
113	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0522	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	613	597	-	<u>138,5796</u>	<u>7,23</u>
	к=1,15				11434,20	5,52			-	0,0613	-
114	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,753	<u>61,73</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	9,396	<u>16,85</u>	-	158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0522	<u>20285,38</u>	<u>79,18</u>	1059	1051	<u>4</u>	<u>226,7616</u>	<u>11,84</u>
	Н2,Н5=1,15				20131,89	67,67			4	0,7506	0,04
117	C188888-51	Профіль UD 28/27	м	4,7	<u>45,99</u>	-	216	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
118	C188888-51	Профіль CD 60/27	м	13,3	<u>76,63</u>	-	1019	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
119	C188888-17	Подовжувач профілів 60/27	шт	3	<u>6,83</u>	-	20	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
120	C188888-17	Підвіси в комплекті	шт	4	<u>7,68</u>	-	31	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
121	C188888-17	Тяга підвісу	шт	4	<u>15,33</u>	-	61	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
122	C188888-17	З'єднувач профілів типу краб	шт	9	<u>23,78</u>	-	214	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
123	C111-1721-11A	Стрічка ущільнююча	м	4,7	<u>3,07</u>	-	14	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
124	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	4	<u>1,95</u>	-	8	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
125	C188888-8	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	9	<u>1,34</u>	-	12	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
126	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	81	<u>0,34</u>	-	28	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
127	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0522	<u>9299,18</u>	<u>23,89</u>	485	484	<u>1</u>	<u>119,7120</u>	<u>6,25</u>
					9275,29	20,42			1	0,2264	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& C111-741-1	Панель ПВХ	м2	5,48	<u>359,68</u>	-	1971	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
129	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	<u>3</u>	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
					16082,37	222,18			2	2,4642	0,02
130	1507-1001	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		ПІДЛОГА									
131	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0522	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	458	450	<u>8</u>	<u>111,3720</u>	<u>5,81</u>
					8629,10	31,31			2	0,3326	0,02
132	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0522	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	331	247	<u>84</u>	<u>61,0560</u>	<u>3,19</u>
					4730,62	453,45			24	5,2783	0,28
133	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0522	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	828	346	<u>8</u>	<u>85,6080</u>	<u>4,47</u>
					6632,91	128,50			7	1,4252	0,07
134	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0522	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	523	42	<u>8</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,54</u>
	k=4				803,31	134,51			7	1,4918	0,08
135	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0522	<u>3516,39</u>	<u>11,24</u>	184	183	<u>1</u>	<u>40,0680</u>	<u>2,09</u>
					3505,15	9,61			1	0,1066	0,01
136	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0522	<u>1079,86</u>	<u>2,81</u>	56	56	-	<u>12,3120</u>	<u>0,64</u>
					1077,05	2,40			-	0,0266	-
137	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	26,1	<u>30,07</u>	-	785	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
138	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,04	<u>61,73</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0522	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	359	356	<u>2</u>	<u>87,9060</u>	<u>4,59</u>
	k=1,15				6810,96	27,62			1	0,3064	0,02
140	KB11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0522	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	151	148	<u>2</u>	<u>36,6390</u>	<u>1,91</u>
	k=1,15 H1=5				2838,79	27,62			1	0,3064	0,02
141	& C111-2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	93,96	<u>16,01</u>	-	1504	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
142	& C111-1375-1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,39	<u>59,44</u>	-	23	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
143	C111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	1,03	<u>133,13</u>	-	137	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0522	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	1030	947	<u>3</u> 3	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>11,21</u> 0,03
145	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	33,93	<u>16,52</u> -	-	561	-	-	-	-
146	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,119	<u>69,05</u> -	-	146	-	-	-	-
147	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	22	<u>0,20</u> -	-	4	-	-	-	-
148	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	5,32	<u>922,07</u> -	-	4905	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							114829	24906	<u>760</u> 290		<u>304,9</u> 3,22
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							114829				
							89163				
							25196				
							14326				
							36,57				
							4954				
							129155				

Всього по розділу 2							129155				
Розділ 3. КІМНАТА №1 (Прим.№3)											
СТІНИ											
149	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,354	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1765	1587	<u>178</u> 53	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>22,48</u> 0,55
150	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,354	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	10941	5910	<u>83</u> 71	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>70,79</u> 0,78
151	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1062	<u>46,20</u> -	-	49064	-	-	-	-
152	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,354	<u>685,00</u> 685,00	-	242	242	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,44</u> -
153	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,62	<u>197,36</u> -	-	2096	-	-	-	-
154	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,354	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3209	3096	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>37,53</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,11	<u>61,73</u>	-	315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	63,72	<u>26,03</u>	-	1659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,354	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	920	918	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>10,49</u>
					2593,12	4,14			1	0,0460	0,02
158	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	63,72	<u>26,03</u>	-	1659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,354	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	7291	1697	-	<u>56,7480</u>	<u>20,09</u>
					4793,50	1,20			-	0,0133	-
160	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій	100м	0,3	<u>3128,80</u>	-	939	879	-	<u>36,3840</u>	<u>10,92</u>
		проводці в борознах			2928,55	-			-	-	-
161	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0306	<u>69414,84</u>	-	2124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	-
163	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
					3487,53	-			-	-	-
164	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
					679,50	-			-	-	-
166	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
					3292,28	-			-	-	-
167	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ВІКНА	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					7538,58	-			-	-	-
169	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	120	109	<u>11</u>	<u>73,1280</u>	<u>1,54</u>
					5159,91	149,33			3	1,5646	0,03
170	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	756	568	<u>8</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,15</u>
					26913,05	355,56			8	4,5087	0,1
171	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u>	-	210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u>	-	643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
175	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-
176	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-
177	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
178	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	3,802	<u>26,03</u> -	-	99	-	-	-	-
179	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
180	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,12	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	1021	988	<u>33</u> 10	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>13,74</u> 0,1
181	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0322	<u>3856,60</u> 3856,60	-	124	124	-	<u>53,6160</u> -	<u>1,73</u> -
182	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,12	<u>574,00</u> 574,00	-	69	69	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,96</u> -
183	КБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
184	К536111-101 варіант 10	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300x2300h мм	шт	1	<u>22746,67</u> -	-	22747	-	-	-	-
185	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	-	197	-	-	-	-
186	С123-360 варіант 1	Наличники	м	13,44	<u>112,51</u> -	-	1512	-	-	-	-
187	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
188	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
189	КР17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u> -	<u>0,28</u> -
190	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
191	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	-	2142	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1976	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	985	886	<u>99</u> 30	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>12,55</u> 0,31
193	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	1	<u>389,24</u> 381,05	<u>-</u> -	389	381	<u>-</u> -	<u>5,1480</u> -	<u>5,15</u> -
194	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,1	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	300	299	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>3,96</u> 0,01
195	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,1	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	55	54	<u>1</u> -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,72</u> 0,01
196	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	61,2	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	3089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1976	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2322	2259	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>27,38</u> 0,01
198	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,85	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,36	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1976	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	3157	3149	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>38,16</u> 0,01
201	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	18,4	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	92	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1976	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	810	807	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>10,14</u> 0,01
204	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	20,75	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	8682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1976	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	197	51	<u>98</u> 30	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,66</u> 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	KP7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,115	<u>504,65</u> 504,65	-	58	58	-	<u>7,1520</u>	<u>0,82</u>
210	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,172	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1157	1126	<u>31</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>15,96</u> 0,08
211	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,172	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1091	814	<u>277</u> 78	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>10,5</u> 0,91
212	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,172	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2730	1141	<u>26</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,72</u> 0,25
213	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 30 мм до товщини шару 50 мм	100м2	0,172	<u>15025,05</u> 1204,97	<u>236,07</u> 201,76	2584	207	<u>41</u> 35	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>2,67</u> 0,38
214	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,172	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1183	1171	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,12</u> 0,05
215	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,172	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	496	488	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,3</u> 0,05
216	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	309,6	<u>16,01</u> -	-	4957	-	-	-	-
217	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,3	<u>59,44</u> -	-	77	-	-	-	-
218	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,39	<u>133,13</u> -	-	451	-	-	-	-
219	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,172	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4660	788	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,46</u> 0,08
220	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1754	<u>27227,31</u> -	-	4776	-	-	-	-
221	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,172	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1631	1609	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,12</u> 0,15
222	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,798	<u>133,13</u> -	-	372	-	-	-	-
223	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,54	<u>939,33</u> -	-	16476	-	-	-	-
224	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,54	<u>82,82</u> -	-	1453	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,36	<u>228,67</u> -	- -	311	-	- -	- -	- -
226	КБ11-43-3 κ=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,115	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	868	171	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,96</u> -
227	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	17	<u>1,29</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
228	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	15	<u>19,90</u> -	- -	299	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							183404	33182	<u>935</u> 387	-	<u>414,94</u> 4,28
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							183404 149287 33569 19314 49,91 6768 202718				

Всього по розділу 3							202718				
Розділ 4. КІМНАТА №1 (Прим.№4)											
СТІНИ											
229	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,429	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2139	1923	<u>216</u> 64	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>27,25</u> 0,67
230	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,429	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	13260	7162	<u>100</u> 86	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>85,79</u> 0,95
231	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1287	<u>46,20</u> -	- -	59459	-	- -	- -	- -
232	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,429	<u>685,00</u> 685,00	- -	294	294	- -	<u>9,7080</u> -	<u>4,16</u> -
233	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,87	<u>197,36</u> -	- -	2540	-	- -	- -	- -
234	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,429	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3889	3752	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>45,48</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,19	<u>61,73</u>	-	382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
236	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	77,22	<u>26,03</u>	-	2010	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
237	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,429	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1115	1112	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>12,72</u>
					2593,12	4,14			2	0,0460	0,02
238	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	77,22	<u>26,03</u>	-	2010	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
239	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,429	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	8836	2056	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>24,34</u>
					4793,50	1,20			1	0,0133	0,01
240	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій	100м	0,07	<u>3128,80</u>	-	219	205	-	<u>36,3840</u>	<u>2,55</u>
		проводці в борознах			2928,55	-			-	-	-
241	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0071	<u>69414,84</u>	-	493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
242	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	-
243	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
					3487,53	-			-	-	-
244	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,03	<u>679,50</u>	-	20	20	-	<u>9,1800</u>	<u>0,28</u>
					679,50	-			-	-	-
246	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>3347,12</u>	-	100	99	-	<u>42,4920</u>	<u>1,27</u>
					3292,28	-			-	-	-
247	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	3	<u>326,46</u>	-	979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
248	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ВІКНА	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					7538,58	-			-	-	-
249	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	120	109	<u>11</u>	<u>73,1280</u>	<u>1,54</u>
					5159,91	149,33			3	1,5646	0,03
250	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	756	568	<u>8</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,15</u>
					26913,05	355,56			8	4,5087	0,1
251	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u>	-	210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
252	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
253	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u>	-	643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
255	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-
256	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-
257	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
258	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-
259	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
260	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	-	57	57	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,8</u> -
261	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,1	<u>829,17</u> 757,94	-	83	76	-	<u>10,2396</u> -	<u>1,02</u> -
262	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	-	1260	-	-	-	-
263	КР17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u> -	<u>0,28</u> -
264	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	3 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
265	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	-	2142	-	-	-	-
266	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,156	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	778	699	79 23	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>9,91</u> 0,24
267	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,5	<u>389,24</u> 381,05	-	195	191	-	<u>5,1480</u> -	<u>2,57</u> -
268	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	150	149	1 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,98</u> 0,01
269	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	27	27	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,36</u> -
270	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	15,3	<u>50,47</u> -	-	772	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,156	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1833	1784	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>21,62</u> 0,01
272	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,25	<u>61,73</u>	-	139	-	-	-	-
273	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,28	<u>16,85</u>	-	5	-	-	-	-
274	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,156	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2493	2486	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>30,13</u> 0,01
275	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,7	<u>47,50</u>	-	793	-	-	-	-
276	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u>	-	129	-	-	-	-
277	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,156	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	639	637	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,01</u> 0,01
278	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	16,38	<u>418,40</u>	-	6853	-	-	-	-
279	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
280	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
281	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
282	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,156	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	155	41	<u>77</u> 24	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,52</u> 0,27
283	КР7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,156	<u>504,65</u> 504,65	-	79	79	-	<u>7,1520</u>	<u>1,12</u>
284	КР7-2-3	Розбирання покриттів підлог з ламіната	100м2	0,156	<u>5975,77</u> 5846,60	<u>129,17</u> 29,89	932	912	<u>20</u> 5	<u>82,8600</u> 0,3175	<u>12,93</u> 0,05
285	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,156	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	990	738	<u>252</u> 71	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>9,52</u> 0,82
286	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,156	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2476	1035	<u>23</u> 20	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>13,35</u> 0,22
287	КР7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,156	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1563	125	<u>25</u> 21	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,62</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,156	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1073	1063	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>13,71</u> 0,05
289	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,156	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	450	443	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,72</u> 0,05
290	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	280,8	<u>16,01</u> -	- -	4496	-	- -	- -	- -
291	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,18	<u>59,44</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
292	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,07	<u>133,13</u> -	- -	409	-	- -	- -	- -
293	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,156	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4226	715	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>9,49</u> 0,07
294	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1591	<u>27227,31</u> -	- -	4332	-	- -	- -	- -
295	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,156	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1479	1459	<u>15</u> 12	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>16,44</u> 0,14
296	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,538	<u>133,13</u> -	- -	338	-	- -	- -	- -
297	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	15,91	<u>939,33</u> -	- -	14945	-	- -	- -	- -
298	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	15,91	<u>82,82</u> -	- -	1318	-	- -	- -	- -
299	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,24	<u>228,67</u> -	- -	284	-	- -	- -	- -
300	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,156	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1178	232	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,66</u> -
301	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	<u>1,29</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
302	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u> -	- -	279	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							161068	31031	<u>858</u> 362		<u>385,47</u> 4,01
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							161068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					129179 31393 18021 46,56 6309 179089 179089				
		Розділ 5. КІМНАТА №3 (Прим.№5)									
		СТІНИ									
303	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4066	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2027	1822	<u>205</u> 61	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>25,83</u> 0,64
304	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4066	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12567	6788	<u>95</u> 81	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>81,31</u> 0,9
305	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1219,8	<u>46,20</u> -	-	56355	-	-	-	-
306	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4066	<u>685,00</u> 685,00	-	279	279	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,95</u> -
307	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,198	<u>197,36</u> -	-	2407	-	-	-	-
308	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4066	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3686	3557	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>43,1</u> 0,02
309	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,87	<u>61,73</u> -	-	362	-	-	-	-
310	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	7318,8	<u>26,03</u> -	-	190508	-	-	-	-
311	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4066	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1057	1054	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,05</u> 0,02
312	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	73,19	<u>26,03</u> -	-	1905	-	-	-	-
313	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,4066	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8375	1949	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,07</u> 0,01
314	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
315	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	-	65	65	-	<u>53,6160</u> -	<u>0,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u>	-	57	57	-	<u>7,9800</u>	<u>0,8</u>
					574,00	-			-	-	-
317	KБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
					594,37	-			-	-	-
318	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
319	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
320	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
321	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
322	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
323	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	-
324	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
					3487,53	-			-	-	-
325	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
326	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
					679,50	-			-	-	-
327	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
					3292,28	-			-	-	-
328	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
329	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ПІДЛОГА	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					7538,58	-			-	-	-
330	KP7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,146	<u>504,65</u>	-	74	74	-	<u>7,1520</u>	<u>1,04</u>
					504,65	-			-	-	-
331	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1685	<u>6726,91</u>	<u>178,38</u>	1133	1103	<u>30</u>	<u>92,8080</u>	<u>15,64</u>
					6548,53	41,28			7	0,4385	0,07
332	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1685	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	1069	797	<u>272</u>	<u>61,0560</u>	<u>10,29</u>
					4730,62	453,45			76	5,2783	0,89
333	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1685	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	2674	1118	<u>25</u>	<u>85,6080</u>	<u>14,42</u>
					6632,91	128,50			22	1,4252	0,24
334	KP7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1685	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	1688	135	<u>27</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,75</u>
					803,31	134,51			23	1,4918	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1685	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1159	1148	<u>5</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>14,81</u> 0,05
336	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1685	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	486	478	<u>5</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,17</u> 0,05
337	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	303,3	<u>16,01</u> -	- -	4856	-	- -	- -	- -
338	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,27	<u>59,44</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
339	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,32	<u>133,13</u> -	- -	442	-	- -	- -	- -
340	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1685	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4565	772	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,25</u> 0,08
341	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1714	<u>27227,31</u> -	- -	4667	-	- -	- -	- -
342	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1685	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1598	1576	<u>16</u> 13	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>17,76</u> 0,15
343	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,741	<u>133,13</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
344	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,19	<u>939,33</u> -	- -	16147	-	- -	- -	- -
345	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,14	<u>82,82</u> -	- -	1420	-	- -	- -	- -
346	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,33	<u>228,67</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
347	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,146	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1102	217	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,49</u> -
348	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	<u>1,29</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
349	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
350	КР17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	- -	22	22	- -	<u>28,1280</u> -	<u>0,28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
352	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	<u>-</u> -	2142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,172	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	857	771	<u>86</u> 26	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>10,92</u> 0,27
354	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,5	<u>389,24</u> 381,05	<u>-</u> -	195	191	<u>-</u> -	<u>5,1480</u> -	<u>2,57</u> -
355	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	150	149	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,98</u> 0,01
356	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	27	27	<u>-</u> -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,36</u> -
357	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	15,3	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,172	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2021	1967	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>23,84</u> 0,01
359	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,48	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,31	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
361	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,172	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2748	2741	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>33,22</u> 0,01
362	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,5	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	83	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,172	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	705	702	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,83</u> 0,01
365	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,06	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	7556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
369	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,172	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	171	45	<u>85</u> 27	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,58</u> 0,3
Разом прямі витрати по розділу 5							360385	30868	<u>877</u> 364		<u>383,82</u> 4,01
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							360385 328640 31232 17941 46,41 6291 378326				
----- Всього по розділу 5							378326				
Розділ 6. КОРИДОР (Прим.№6)											
370	КР11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2478	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1235	1111	<u>124</u> 37	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>15,74</u> 0,39
371	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2478	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	7659	4137	<u>58</u> 49	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>49,55</u> 0,55
372	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	743,4	<u>46,20</u> -	-	34345	-	-	-	-
373	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,2478	<u>685,00</u> 685,00	-	170	170	-	<u>9,7080</u> -	<u>2,41</u> -
374	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,434	<u>197,36</u> -	-	1467	-	-	-	-
375	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2478	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2247	2168	<u>2</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>26,27</u> 0,02
376	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,58	<u>61,73</u> -	-	221	-	-	-	-
377	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	44,6	<u>26,03</u> -	-	1161	-	-	-	-
378	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2478	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	644	643	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>7,35</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	44,6	<u>26,03</u>	-	1161	-	-	-	-
380	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2478	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	5104	1188	-	<u>56,7480</u>	<u>14,06</u>
381	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,02	<u>679,50</u>	-	14	14	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
382	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>3574,39</u>	-	71	70	-	<u>45,0120</u>	<u>0,9</u>
383	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	2	<u>257,22</u>	-	514	-	-	-	-
384	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,07	<u>3128,80</u>	-	219	205	-	<u>36,3840</u>	<u>2,55</u>
385	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0071	<u>69414,84</u>	-	493	-	-	-	-
386	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679,50</u>	-	14	14	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
387	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u>	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
388	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326,46</u>	-	653	-	-	-	-
389	KP17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u>	-	44	44	-	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
390	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	940	322	5	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
391	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
392	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0819	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	408	367	41	<u>63,5160</u>	<u>5,2</u>
393	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,0819	<u>685,00</u>	-	56	56	-	<u>9,7080</u>	<u>0,8</u>
394	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,182	<u>61,73</u>	-	73	-	-	-	-
395	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,04	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	120	119	1	<u>39,6000</u>	<u>1,58</u>
396	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,04	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	22	22	-	<u>7,2000</u>	<u>0,29</u>
397	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	12,24	<u>50,47</u>	-	618	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0819	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	962	936	<u>1</u> -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>11,35</u> 0,01
399	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,182	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	14,742	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0819	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1309	1305	<u>-</u> -	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>15,82</u> -
402	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	14,4	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	72	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
404	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0819	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	336	334	<u>2</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>4,2</u> -
405	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,6	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	3598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
407	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
409	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0819	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	82	21	<u>41</u> 13	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,27</u> 0,14
410	КР7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,115	<u>504,65</u> 504,65	<u>-</u> -	58	58	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>0,82</u> -
411	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,0819	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	551	536	<u>15</u> 3	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>7,6</u> 0,04
412	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0819	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	520	387	<u>133</u> 37	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>5</u> 0,43
413	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0819	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1300	543	<u>12</u> 11	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>7,01</u> 0,12
414	КР7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0819	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	820	66	<u>13</u> 11	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,85</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1685	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1159	1148	<u>5</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>14,81</u> 0,05
416	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1685	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	486	478	<u>5</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,17</u> 0,05
417	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	303,3	<u>16,01</u> -	- -	4856	-	- -	- -	- -
418	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,27	<u>59,44</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
419	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,32	<u>133,13</u> -	- -	442	-	- -	- -	- -
420	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1685	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4565	772	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,25</u> 0,08
421	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1714	<u>27227,31</u> -	- -	4667	-	- -	- -	- -
422	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1685	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1598	1576	<u>16</u> 13	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>17,76</u> 0,15
423	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,741	<u>133,13</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
424	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,19	<u>939,33</u> -	- -	16147	-	- -	- -	- -
425	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,14	<u>82,82</u> -	- -	1420	-	- -	- -	- -
426	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,33	<u>228,67</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
427	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,146	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1102	217	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,49</u> -
428	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	<u>1,29</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
429	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					112410	19093	<u>483</u> 209		<u>236,63</u> 2,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					112410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					92834 19302 11049 28,48 3856 123459				
		-----					123459				
		Всього по розділу 6					123459				
430	KP20-40-1	Розділ 7. ІНШІ РОБОТИ Навантаження сміття вручну	1 т	15,67037	<u>138,02</u>	-	2163	2163	-	<u>1,9560</u>	<u>30,65</u>
431	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	15,67037	<u>138,02</u> <u>293,38</u>	- <u>293,38</u>	4597	-	- <u>4597</u> 623	- <u>-</u> 0,4110	- <u>-</u> 6,44
		Разом прямі витрати по розділу 7			-	39,76	6760	2163	<u>4597</u> 623		<u>30,65</u> 6,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6760 2786 1671 4,45 604 8431				
		-----					8431				
		Всього по розділу 7					8431				
		Разом прямі витрати по кошторису					1050842	162995	<u>9100</u> 2476		<u>2024,47</u> 27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1050842 878747 165471 94866 244,63 33153 1145708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1145708				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2296,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					198624				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-04
на ремонт квартири №12
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Кошторисна вартість	190,548 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48756 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	42,099 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. КІМНАТА №1 (Прим.№1)											
		БАЛКОННИЙ БЛОК											
1	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02992	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	169	154	<u>15</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,19</u> 0,05		
2	KB15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02992	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1071	805	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10,13</u> 0,13		
3	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	14,96	<u>19,87</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -		
4	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -		
5	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,14	<u>289,50</u> -	- -	909	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02992	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	271	262	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,17</u> -
7	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,432	<u>61,73</u> -	-	27	-	-	-	-
8	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	-	91	-	-	-	-
9	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02992	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
10	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	-	91	-	-	-	-
11	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТЕЛЯ	100м2	0,02992	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	542	130	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,57</u> -
12	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u> -	<u>0,28</u> -
13	КБ10-9-1 к=1,15 к дем.=0,7	Демонтаж обшивки стель гіпсокартонними плитами та металевого каркасу	100м2	0,085	<u>15694,79</u> 15634,18	-	1334	1329	-	<u>185,0856</u> -	<u>15,73</u> -
14	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,172	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	857	771	86 26	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>10,92</u> 0,27
15	КР12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,172	<u>685,00</u> 685,00	-	118	118	-	<u>9,7080</u> -	<u>1,67</u> -
16	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,482	<u>61,73</u> -	-	153	-	-	-	-
17	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,8	<u>389,24</u> 381,05	-	311	305	-	<u>5,1480</u> -	<u>4,12</u> -
18	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,08	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	240	239	1 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>3,17</u> 0,01
19	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,08	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	44	43	1 -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,58</u> -
20	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	48,96	<u>50,47</u> -	-	2471	-	-	-	-
21	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,172	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2021	1967	1 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>23,84</u> 0,01
22	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,48	<u>61,73</u> -	-	153	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	0,31	<u>16,85</u>	-	5	-	-	-	-
24	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,172	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	2748	2741	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>33,22</u>
25	& C111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,5	<u>47,50</u>	-	784	-	-	-	-
26	варіант 1				-	-			-	-	-
26	& C111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	83	<u>1,54</u>	-	128	-	-	-	-
27	варіант 2				-	-			-	-	-
27	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,172	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	705	702	<u>3</u>	<u>51,3360</u>	<u>8,83</u>
28	C111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,06	<u>4081,73</u>	<u>4,82</u>	7556	-	<u>1</u>	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
29	& C111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
30	варіант 1				-	-			-	-	-
30	& C111-1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
31	варіант 1				-	-			-	-	-
31	& C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	1	<u>19,13</u>	-	19	-	-	-	-
32	варіант 1				-	-			-	-	-
32	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,172	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	171	45	<u>85</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,58</u>
33	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>259,82</u>	<u>154,14</u>	470	161	<u>27</u>	<u>1,7620</u>	<u>0,3</u>
34	1507-1001	Світильник стельовий	шт	1	<u>16082,37</u>	<u>222,18</u>	2142	-	<u>3</u>	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
35	варіант 2				<u>2142,32</u>	-			<u>2</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,02</u>
35	KP11-50-2	СТІНИ			-	-			-	-	-
36	KP11-35-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4202	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	2095	1883	<u>212</u>	<u>63,5160</u>	<u>26,69</u>
37	C111-1891-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4202	<u>4481,69</u>	<u>149,33</u>	12988	7015	<u>63</u>	<u>1,5646</u>	<u>0,66</u>
38	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4202	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	19988	7015	<u>98</u>	<u>199,9680</u>	<u>84,03</u>
39	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,606	<u>16695,33</u>	<u>199,36</u>	58240	-	<u>84</u>	<u>2,2111</u>	<u>0,93</u>
39	варіант 1				<u>46,20</u>	-	288	288	-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>685,00</u>	-	2488	-	-	-	-
					<u>685,00</u>	-			-	-	-
					<u>197,36</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4202	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3810	3675	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>44,55</u> 0,03
41	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,06	<u>61,73</u>	-	374	-	-	-	-
42	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	75,64	<u>26,03</u>	-	1969	-	-	-	-
43	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4202	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1092	1090	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,46</u> 0,02
44	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	75,64	<u>26,03</u>	-	1969	-	-	-	-
45	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4202	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8655	2014	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,85</u> 0,01
46	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,07	<u>3128,80</u> 2928,55	-	219	205	-	<u>36,3840</u>	<u>2,55</u>
47	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0071	<u>69414,84</u>	-	493	-	-	-	-
48	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
49	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
50	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
51	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,03	<u>679,50</u> 679,50	-	20	20	-	<u>9,1800</u>	<u>0,28</u>
52	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>3347,12</u> 3292,28	-	100	99	-	<u>42,4920</u>	<u>1,27</u>
53	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	3	<u>326,46</u>	-	979	-	-	-	-
54	КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ДВЕРІ	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
55	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,108	<u>574,00</u> 574,00	-	62	62	-	<u>7,9800</u>	<u>0,86</u>
56	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,108	<u>829,17</u> 757,94	-	90	82	-	<u>10,2396</u>	<u>1,11</u>
57	С123-360 варіант 1	Наличники	м	12,1	<u>112,51</u>	-	1361	-	-	-	-
58	КР7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,115	<u>504,65</u> 504,65	-	58	58	-	<u>7,1520</u>	<u>0,82</u>
59	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,172	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1157	1126	<u>31</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>15,96</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,172	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1091	814	<u>277</u> 78	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>10,5</u> 0,91
61	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,172	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2730	1141	<u>26</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,72</u> 0,25
62	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,172	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1723	138	<u>27</u> 23	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,78</u> 0,26
63	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,172	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1183	1171	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,12</u> 0,05
64	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,172	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	496	488	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,3</u> 0,05
65	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	309,6	<u>16,01</u> -	- -	4957	-	- -	- -	- -
66	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,3	<u>59,44</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
67	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,39	<u>133,13</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
68	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,172	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4660	788	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,46</u> 0,08
69	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1754	<u>27227,31</u> -	- -	4776	-	- -	- -	- -
70	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,172	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1631	1609	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,12</u> 0,15
71	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,798	<u>133,13</u> -	- -	372	-	- -	- -	- -
72	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,54	<u>939,33</u> -	- -	16476	-	- -	- -	- -
73	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,54	<u>82,82</u> -	- -	1453	-	- -	- -	- -
74	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,36	<u>228,67</u> -	- -	311	-	- -	- -	- -
75	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,115	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	868	171	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C111-150-8	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	17	<u>1,29</u>	-	22	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
77	& C113-5101	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	18	<u>19,90</u>	-	358	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					169020	34077	<u>921</u>		<u>423,56</u>
									387		4,29
		Разом будівельні роботи, грн.					169020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134022				
		всього заробітна плата, грн.					34464				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19788				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6934				
		Всього будівельні роботи, грн.					188808				

		Всього по розділу 1					188808				
		Розділ 2. ІНШІ РОБОТИ									
78	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,23519	<u>138,02</u>	-	447	447	-	<u>1,9560</u>	<u>6,33</u>
					138,02	-			-	-	-
79	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	3,23519	<u>293,38</u>	<u>293,38</u>	949	-	<u>949</u>	-	-
					-	39,76			129	0,4110	1,33
		Разом прямі витрати по розділу 2					1396	447	<u>949</u>		<u>6,33</u>
									129		1,33
		Разом будівельні роботи, грн.					1396				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					345				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					125				
		Всього будівельні роботи, грн.					1741				

		Всього по розділу 2					1741				
		Разом прямі витрати по кошторису					170416	34524	<u>1870</u>		<u>429,89</u>
									516		5,62
		Разом будівельні роботи, грн.					170416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					134022 35040 20132 52,05 7059 190548 190548				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					487,56 42099				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-05
на ремонт квартири №19
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-БР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

599,236 тис. грн.
1,36876 тис.люд.год.
118,678 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КУХНЯ (Прим.№1) ВІКНА									
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
2	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
3	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
4	КБ10-25-4 к дем.=0,8 к=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
6	К536132- С026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	-	15104	-	-	-	-
7	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	-	240	-	-	-	-
8	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	-	172	-	-	-	-
9	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	-	331	-	-	-	-
10	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
11	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	-	305	-	-	-	-
12	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	-	5	-	-	-	-
13	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
14	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	-	1570	-	-	-	-
15	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	-	68	-	-	-	-
16	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
17	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	-	210	-	-	-	-
18	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	-	100	-	-	-	-
19	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	-	643	-	-	-	-
20	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
21	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-
22	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
24	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТЕЛЯ	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
26	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	- -	22	22	- -	<u>28,1280</u> -	<u>0,28</u> -
27	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0764	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	381	342	<u>39</u> 11	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>4,85</u> 0,12
28	КР12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,0764	<u>685,00</u> 685,00	- -	52	52	- -	<u>9,7080</u> -	<u>0,74</u> -
29	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,102	<u>61,73</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
30	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,5	<u>389,24</u> 381,05	- -	195	191	- -	<u>5,1480</u> -	<u>2,57</u> -
31	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	150	149	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,98</u> 0,01
32	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	27	27	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,36</u> -
33	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	15,3	<u>50,47</u> -	- -	772	-	- -	- -	- -
34	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0764	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	898	874	- -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>10,59</u> -
35	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,102	<u>61,73</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
36	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	0,138	<u>16,85</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
37	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0764	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1221	1217	- -	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>14,76</u> -
38	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,3	<u>47,50</u> -	- -	537	-	- -	- -	- -
39	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	57	<u>1,54</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0764	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	313	312	<u>1</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>3,92</u> -
41	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,02	<u>418,40</u> -	-	3356	-	-	-	-
42	& С111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
43	& С111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
44	& С111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
45	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0764	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	76	20	<u>38</u> 12	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,26</u> 0,13
46	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
47	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	-	2142	-	-	-	-
СТІНИ											
48	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,06	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	470	389	<u>81</u> 24	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>5,35</u> 0,28
49	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2748	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1370	1232	<u>138</u> 41	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>17,45</u> 0,43
50	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,2748	<u>685,00</u> 685,00	-	188	188	-	<u>9,7080</u> -	<u>2,67</u> -
51	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,244	<u>197,36</u> -	-	1627	-	-	-	-
52	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2748	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	8494	4588	<u>64</u> 55	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>54,95</u> 0,61
53	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	824,4	<u>46,20</u> -	-	38087	-	-	-	-
54	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2748	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2491	2404	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>29,13</u> 0,02
55	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,965	<u>61,73</u> -	-	245	-	-	-	-
56	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	49,464	<u>26,03</u> -	-	1288	-	-	-	-
57	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2748	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	714	713	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>8,15</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	49,464	<u>26,03</u>	-	1288	-	-	-	-
59	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2748	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	5660	1317	-	<u>56,7480</u>	<u>15,59</u>
60	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,07	<u>5092,77</u>	-	356	205	-	<u>36,3840</u>	<u>2,55</u>
61	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0071	<u>69414,84</u>	-	493	-	-	-	-
62	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
63	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
64	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
65	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,03	<u>679,50</u>	-	20	20	-	<u>9,1800</u>	<u>0,28</u>
66	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>3347,12</u>	-	100	99	-	<u>42,4920</u>	<u>1,27</u>
67	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	3	<u>326,46</u>	-	979	-	-	-	-
68	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
69	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u>	-	57	57	-	<u>7,9800</u>	<u>0,8</u>
70	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,1	<u>829,17</u>	-	83	76	-	<u>10,2396</u>	<u>1,02</u>
71	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
72	KP7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,1028	<u>504,65</u>	-	52	52	-	<u>7,1520</u>	<u>0,74</u>
73	KP7-2-3	Розбирання покриттів підлог з ламіната	100м2	0,0764	<u>5975,77</u>	<u>129,17</u>	457	447	<u>10</u>	<u>82,8600</u>	<u>6,33</u>
74	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0764	<u>5846,60</u>	<u>29,89</u>	485	361	<u>2</u>	<u>0,3175</u>	<u>0,02</u>
75	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0764	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	1213	507	<u>124</u>	<u>61,0560</u>	<u>4,66</u>
76	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0764	<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>	765	61	<u>35</u>	<u>5,2783</u>	<u>0,4</u>
					<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>			<u>11</u>	<u>85,6080</u>	<u>6,54</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>10</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,11</u>
					<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>			<u>12</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,79</u>
					<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>10</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,11</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0764	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	526	520	<u>2</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>6,72</u> 0,02
78	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0764	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	220	217	<u>2</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,8</u> 0,02
79	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	137,52	<u>16,01</u> -	-	2202	-	-	-	-
80	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,58	<u>59,44</u> -	-	34	-	-	-	-
81	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,51	<u>133,13</u> -	-	201	-	-	-	-
82	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0764	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2070	350	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,65</u> 0,03
83	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0779	<u>27227,31</u> -	-	2121	-	-	-	-
84	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0764	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	724	715	<u>7</u> 6	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>8,05</u> 0,07
85	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,243	<u>133,13</u> -	-	165	-	-	-	-
86	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	7,79	<u>939,33</u> -	-	7317	-	-	-	-
87	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	7,79	<u>82,82</u> -	-	645	-	-	-	-
88	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,61	<u>228,67</u> -	-	139	-	-	-	-
89	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1028	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	776	153	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,75</u> -
90	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	15	<u>1,29</u> -	-	19	-	-	-	-
91	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u> -	-	219	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							118424	20050	<u>610</u> 264		<u>248,81</u> 2,9
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							118424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					97764 20314 11647 30,06 4074 130071 130071				
		Розділ 2. САНВУЗОЛ (Прим.№2) СТІНИ									
92	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1098	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	861	711	<u>150</u> 44	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>9,79</u> 0,51
93	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1098	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	547	492	<u>55</u> 16	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>6,97</u> 0,17
94	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1098	<u>685,00</u> 685,00	- -	75	75	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,07</u> -
95	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,294	<u>197,36</u> -	- -	650	-	- -	- -	- -
96	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сімці без улаштування каркасу	100м2	0,1098	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3394	1833	<u>26</u> 22	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>21,96</u> 0,24
97	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	329,4	<u>46,20</u> -	- -	15218	-	- -	- -	- -
98	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1098	<u>685,00</u> 685,00	- -	75	75	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,07</u> -
99	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,02	<u>61,73</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
100	KP2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1098	<u>7563,91</u> 7563,91	- -	831	831	- -	<u>87,4440</u> -	<u>9,6</u> -
101	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	54,9	<u>30,07</u> -	- -	1651	-	- -	- -	- -
102	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1098	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	3149	3002	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>35,54</u> 0,06
103	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	71,37	<u>16,52</u> -	- -	1179	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,46	<u>69,05</u>	-	308	-	-	-	-
105	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	47	<u>0,20</u>	-	9	-	-	-	-
106	C111-256	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,09	<u>874,30</u>	-	9696	-	-	-	-
107	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,04	<u>3128,80</u>	-	125	117	-	<u>36,3840</u>	<u>1,46</u>
108	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u>	-	285	-	-	-	-
109	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14255,82</u>	<u>602,29</u>	143	137	6	<u>176,2200</u>	<u>1,76</u>
110	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>13653,53</u>	<u>188,77</u>	1333	435	2	<u>2,0936</u>	<u>0,02</u>
111	C130-908	Унітаз (раніше демонтований)	шт	1	<u>13329,14</u>	<u>25,29</u>	-	-	3	<u>50,2440</u>	<u>5,02</u>
	варіант 3				<u>4346,11</u>	<u>21,62</u>	-	-	2	<u>0,2398</u>	<u>0,02</u>
112	КР6-15-1	ДВЕРІ Знімання наличників	100 м	0,098	-	-	56	56	-	-	-
113	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	0,098	<u>574,00</u>	-	81	74	-	<u>7,9800</u>	<u>0,78</u>
114	C123-360	Наличники	м	10,98	<u>574,00</u>	-	1235	-	-	-	-
	варіант 1				<u>829,17</u>	-	-	-	-	-	-
115	КР11-50-2	СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,011	<u>757,94</u>	-	55	49	6	<u>63,5160</u>	<u>0,7</u>
116	КР12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,011	<u>4481,69</u>	<u>503,57</u>	8	8	2	<u>1,5646</u>	<u>0,02</u>
117	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,159	<u>685,00</u>	-	10	-	-	-	-
118	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,2	<u>61,73</u>	-	78	76	-	<u>5,1480</u>	<u>1,03</u>
119	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,02	<u>389,24</u>	-	60	60	-	<u>39,6000</u>	<u>0,79</u>
120	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,02	<u>381,05</u>	<u>14,05</u>	11	11	-	<u>0,1332</u>	-
121	C1550-48	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	2,448	<u>2999,49</u>	<u>12,01</u>	124	-	-	<u>7,2000</u>	<u>0,14</u>
122	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,011	<u>542,81</u>	<u>4,80</u>	129	126	-	<u>0,0533</u>	-
	к=1,15				<u>50,47</u>	-	-	-	-	<u>138,5796</u>	<u>1,52</u>
					<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	-	-	-	<u>0,0613</u>	-
					<u>11434,20</u>	<u>5,52</u>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,159	<u>61,73</u>	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1,98	<u>16,85</u>	-	33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,011	<u>20285,38</u>	<u>79,18</u>	223	221	<u>1</u>	<u>226,7616</u>	<u>2,49</u>
	H2,H5=1,15				<u>20131,89</u>	<u>67,67</u>			<u>1</u>	<u>0,7506</u>	<u>0,01</u>
126	C188888-51	Профіль UD 28/27	м	1	<u>45,99</u>	-	46	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
127	C188888-51	Профіль CD 60/27	м	2,8	<u>76,63</u>	-	215	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
128	C188888-17	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u>	-	7	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
129	C188888-17	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7,68</u>	-	8	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
130	C188888-17	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u>	-	15	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
131	C188888-17	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23,78</u>	-	48	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
132	C111-1721-11A	Стрічка ущільнююча	м	1	<u>3,07</u>	-	3	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
133	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	<u>1,95</u>	-	2	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
134	C188888-8	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	2	<u>1,34</u>	-	3	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
135	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	17	<u>0,34</u>	-	6	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
136	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,011	<u>9299,18</u>	<u>23,89</u>	102	102	-	<u>119,7120</u>	<u>1,32</u>
					<u>9275,29</u>	<u>20,42</u>			-	<u>0,2264</u>	-
137	& C111-741-1	Панель ПВХ	м2	1,16	<u>359,68</u>	-	417	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
138	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	<u>3</u>	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
					<u>16082,37</u>	<u>222,18</u>			<u>2</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,02</u>
139	1507-1001	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		ПІДЛОГА									
140	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,011	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	96	95	<u>1</u>	<u>111,3720</u>	<u>1,23</u>
					<u>8629,10</u>	<u>31,31</u>			-	<u>0,3326</u>	-
141	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,011	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	70	52	<u>18</u>	<u>61,0560</u>	<u>0,67</u>
					<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>			<u>5</u>	<u>5,2783</u>	<u>0,06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,011	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	175	73	<u>2</u> 1	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,94</u> 0,02
143	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,011	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	110	9	<u>2</u> 1	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,11</u> 0,02
144	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,011	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	39	39	-	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>0,44</u> -
145	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,011	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	12	12	-	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,14</u> -
146	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	5,5	<u>30,07</u> -	-	165	-	-	-	-
147	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,22	<u>61,73</u> -	-	14	-	-	-	-
148	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,011	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	76	75	-	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>0,97</u> -
149	KB11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,011	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	32	31	-	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,4</u> -
150	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	19,8	<u>16,01</u> -	-	317	-	-	-	-
151	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,08	<u>59,44</u> -	-	5	-	-	-	-
152	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,22	<u>133,13</u> -	-	29	-	-	-	-
153	KB11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,011	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	217	200	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>2,36</u> 0,01
154	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,15	<u>16,52</u> -	-	118	-	-	-	-
155	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,447	<u>69,05</u> -	-	31	-	-	-	-
156	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	<u>0,20</u> -	-	1	-	-	-	-
157	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,12	<u>922,07</u> -	-	1033	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							47667	9238	<u>280</u> 104		<u>113,26</u> 1,18
Разом будівельні роботи, грн.							47667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					38149 9342 5312 13,56 1837 52979				
		Всього по розділу 2					52979				
		Розділ 3. ВАННА (Прим.№3) СТІНИ									
158	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1823	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	1429	1181	<u>248</u> 73	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>16,25</u> 0,84
159	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1823	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	909	817	<u>92</u> 27	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,58</u> 0,29
160	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1823	<u>685,00</u> 685,00	- -	125	125	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,77</u> -
161	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,469	<u>197,36</u> -	- -	1079	-	- -	- -	- -
162	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1823	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	5635	3044	<u>43</u> 36	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>36,45</u> 0,4
163	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	546,9	<u>46,20</u> -	- -	25267	-	- -	- -	- -
164	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1823	<u>685,00</u> 685,00	- -	125	125	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,77</u> -
165	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,04	<u>61,73</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
166	KP2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1823	<u>7563,91</u> 7563,91	- -	1379	1379	- -	<u>87,4440</u> -	<u>15,94</u> -
167	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	91,15	<u>30,07</u> -	- -	2741	-	- -	- -	- -
168	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1823	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	5228	4985	<u>10</u> 9	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>59,01</u> 0,09
169	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	118,495	<u>16,52</u> -	- -	1958	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,4	<u>69,05</u>	-	511	-	-	-	-
171	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	77	<u>0,20</u>	-	15	-	-	-	-
172	C111-256	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	18,41	<u>874,30</u>	-	16096	-	-	-	-
173	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,04	<u>3128,80</u>	-	125	117	-	<u>36,3840</u>	<u>1,46</u>
174	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u>	-	285	-	-	-	-
175	КР6-15-1	ДВЕРІ Знімання наличників	100 м	0,098	<u>574,00</u>	-	56	56	-	<u>7,9800</u>	<u>0,78</u>
176	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	0,098	<u>829,17</u>	-	81	74	-	<u>10,2396</u>	<u>1</u>
177	С123-360	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
178	КР11-50-2	СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0288	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	144	129	<u>15</u>	<u>63,5160</u>	<u>1,83</u>
179	КР12-66-1	<i>Грунтування стелі</i>	100м2	0,0288	<u>685,00</u>	-	20	20	-	<u>9,7080</u>	<u>0,28</u>
180	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,416	<u>61,73</u>	-	26	-	-	-	-
181	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,2	<u>389,24</u>	-	78	76	-	<u>5,1480</u>	<u>1,03</u>
182	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,02	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	60	60	-	<u>39,6000</u>	<u>0,79</u>
183	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,02	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	11	11	-	<u>7,2000</u>	<u>0,14</u>
184	C1550-48	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	2,448	<u>50,47</u>	-	124	-	-	-	-
185	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0288	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	338	329	-	<u>138,5796</u>	<u>3,99</u>
186	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,416	<u>61,73</u>	-	26	-	-	-	-
187	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,184	<u>16,85</u>	-	87	-	-	-	-
188	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0288	<u>20285,38</u>	<u>79,18</u>	584	580	<u>2</u>	<u>226,7616</u>	<u>6,53</u>
	H2,H5=1,15				<u>20131,89</u>	<u>67,67</u>			<u>2</u>	<u>0,7506</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2,6	<u>45,99</u>	-	120	-	-	-	-
190	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	7,3	<u>76,63</u>	-	559	-	-	-	-
191	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	<u>6,83</u>	-	14	-	-	-	-
192	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	2	<u>7,68</u>	-	15	-	-	-	-
193	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	2	<u>15,33</u>	-	31	-	-	-	-
194	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	<u>23,78</u>	-	119	-	-	-	-
195	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	2,6	<u>3,07</u>	-	8	-	-	-	-
196	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	2	<u>1,95</u>	-	4	-	-	-	-
197	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	5	<u>1,34</u>	-	7	-	-	-	-
198	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	45	<u>0,34</u>	-	15	-	-	-	-
199	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0288	<u>9299,18</u> <u>9275,29</u>	<u>23,89</u> <u>20,42</u>	268	267	<u>1</u> <u>1</u>	<u>119,7120</u> <u>0,2264</u>	<u>3,45</u> <u>0,01</u>
200	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	3,02	<u>359,68</u>	-	1086	-	-	-	-
201	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> <u>16082,37</u>	<u>259,96</u> <u>222,18</u>	470	161	<u>3</u> <u>2</u>	<u>188,2080</u> <u>2,4642</u>	<u>1,88</u> <u>0,02</u>
202	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
203	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0288	<u>8764,42</u> <u>8629,10</u>	<u>135,32</u> <u>31,31</u>	252	249	<u>3</u> <u>1</u>	<u>111,3720</u> <u>0,3326</u>	<u>3,21</u> <u>0,01</u>
204	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0288	<u>6343,65</u> <u>4730,62</u>	<u>1613,03</u> <u>453,45</u>	183	136	<u>47</u> <u>13</u>	<u>61,0560</u> <u>5,2783</u>	<u>1,76</u> <u>0,15</u>
205	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0288	<u>15871,07</u> <u>6632,91</u>	<u>150,36</u> <u>128,50</u>	457	191	<u>4</u> <u>4</u>	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>2,47</u> <u>0,04</u>
206	KP7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0288	<u>10016,70</u> <u>803,31</u>	<u>157,38</u> <u>134,51</u>	288	23	<u>5</u> <u>4</u>	<u>10,3680</u> <u>1,4918</u>	<u>0,3</u> <u>0,04</u>
207	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0288	<u>3516,39</u> <u>3505,15</u>	<u>11,24</u> <u>9,61</u>	101	101	-	<u>40,0680</u> <u>0,1066</u>	<u>1,15</u> <u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0288	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	31	31	-	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,35</u> -
209	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14,4	<u>30,07</u> -	-	433	-	-	-	-
210	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,58	<u>61,73</u> -	-	36	-	-	-	-
211	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0288	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	198	196	<u>1</u> 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>2,53</u> 0,01
212	KB11-11-14 к=1,15 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0288	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	83	82	<u>1</u> 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,06</u> 0,01
213	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	51,84	<u>16,01</u> -	-	830	-	-	-	-
214	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,22	<u>59,44</u> -	-	13	-	-	-	-
215	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,57	<u>133,13</u> -	-	76	-	-	-	-
216	KB11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0288	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	568	522	<u>2</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>6,18</u> 0,02
217	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	18,72	<u>16,52</u> -	-	309	-	-	-	-
218	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,169	<u>69,05</u> -	-	81	-	-	-	-
219	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	12	<u>0,20</u> -	-	2	-	-	-	-
220	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	2,94	<u>922,07</u> -	-	2711	-	-	-	-
221	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>27359,78</u> 25282,03	<u>2077,75</u> 650,44	274	253	<u>21</u> 7	<u>326,3040</u> 7,2140	<u>3,26</u> 0,07
222	KP15-32-1	Установлення ванн купальних чавунних (раніше демонтованих)	10к-т	0,1	<u>6412,85</u> 5479,28	<u>352,41</u> 118,44	641	548	<u>35</u> 12	<u>65,6280</u> 1,1537	<u>6,56</u> 0,12
223	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5978,80</u> 5678,97	<u>299,83</u> 95,49	60	57	<u>3</u> 1	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>0,73</u> 0,01
224	KP15-36-4	Установлення раковин (раніше демонтованих)	10к-т	0,1	<u>2860,17</u> 1602,98	<u>4,22</u> 3,60	286	160	-	<u>18,3240</u> 0,0400	<u>1,83</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					78550	16085	<u>536</u> 199		<u>197,32</u> 2,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					78550 61929 16284 9267 23,64 3210 87817 87817				
		Розділ 4. КІМНАТА №1 (Прим.№4) СТІНИ									
225	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4179	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2083	1873	<u>210</u> 62	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>26,54</u> 0,65
226	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4179	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12916	6977	<u>97</u> 83	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>83,57</u> 0,92
227	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1253,7	<u>46,20</u> -	- -	57921	-	- -	- -	- -
228	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4179	<u>685,00</u> 685,00	- -	286	286	- -	<u>9,7080</u> -	<u>4,06</u> -
229	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,537	<u>197,36</u> -	- -	2474	-	- -	- -	- -
230	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4179	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3789	3655	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>44,3</u> 0,03
231	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,03	<u>61,73</u> -	- -	372	-	- -	- -	- -
232	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	75,22	<u>16,85</u> -	- -	1267	-	- -	- -	- -
233	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4179	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1086	1084	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,39</u> 0,02
234	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	75,22	<u>16,85</u> -	- -	1267	-	- -	- -	- -
235	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4179	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8608	2003	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,71</u> 0,01
236	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,07	<u>3128,80</u> 2928,55	- -	219	205	- -	<u>36,3840</u> -	<u>2,55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0071	<u>69414,84</u>	-	493	-	-	-	-
238	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
239	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
240	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>3487,53</u>	-	257	-	-	-	-
241	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,03	<u>257,22</u>	-	20	20	-	-	-
242	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>679,50</u>	-	100	99	-	<u>9,1800</u>	<u>0,28</u>
243	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	3	<u>679,50</u>	-	979	-	-	-	-
244	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів БАЛКОННИЙ БЛОК	100м2	0,03	<u>3347,12</u>	-	346	226	-	<u>42,4920</u>	<u>1,27</u>
245	КБ10-28-3 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) балконних прорізів площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>3292,28</u>	-	446	235	-	-	-
246	КБ10-28-3	Заповнення балконних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>326,46</u>	-	558	294	-	-	-
247	K536132- C026 варіант 10	Дверний блок з металопластика з склінням 1600х2600h площа 4,16м2	шт	1	<u>11536,58</u>	-	27602	-	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
248	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>7538,58</u>	-	197	-	-	-	-
249	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11	<u>10732,83</u>	<u>5037,01</u>	610	-	<u>210</u>	<u>66,1075</u>	<u>2,75</u>
250	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02992	<u>5648,89</u>	<u>1269,81</u>	169	154	<u>53</u>	<u>11,2939</u>	<u>0,47</u>
251	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02992	<u>13416,04</u>	<u>6296,27</u>	1071	805	<u>262</u>	<u>82,6344</u>	<u>3,44</u>
252	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	14,96	<u>7061,11</u>	<u>1587,27</u>	297	-	<u>66</u>	<u>14,1174</u>	<u>0,59</u>
253	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>27601,51</u>	-	142	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,14	<u>289,50</u>	-	909	-	-	-	-
255	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02992	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	271	262	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,17</u> -
256	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,432	<u>61,73</u>	-	27	-	-	-	-
257	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,386	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
258	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02992	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
259	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,386	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
260	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02992	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	542	130	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,57</u> -
261	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,118	<u>574,00</u>	-	68	68	-	<u>7,9800</u>	<u>0,94</u>
262	KB10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,118	<u>829,17</u> 757,94	-	98	89	-	<u>10,2396</u>	<u>1,21</u>
263	C123-360 варіант 1	Наличники	м	13,22	<u>112,51</u>	-	1487	-	-	-	-
264	KP17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
265	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	3 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
266	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
267	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1695	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	845	760	85 25	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>10,77</u> 0,27
268	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	1	<u>389,24</u> 381,05	-	389	381	-	<u>5,1480</u>	<u>5,15</u>
269	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,1	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	300	299	1 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>3,96</u> 0,01
270	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,1	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	55	54	1 -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,72</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	42,84	<u>50,47</u>	-	2162	-	-	-	-
272	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1695	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1992	1938	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>23,49</u> 0,01
273	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,45	<u>61,73</u>	-	151	-	-	-	-
274	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,31	<u>16,85</u>	-	5	-	-	-	-
275	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1695	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2708	2701	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>32,74</u> 0,01
276	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,9	<u>47,50</u>	-	803	-	-	-	-
277	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	<u>1,54</u>	-	131	-	-	-	-
278	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1695	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	694	692	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,7</u> 0,01
279	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,8	<u>418,40</u>	-	7448	-	-	-	-
280	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
281	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
282	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
283	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1695	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	169	44	<u>84</u> 26	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,57</u> 0,3
ПІДЛОГА											
284	KP7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,1446	<u>504,65</u> 504,65	-	73	73	-	<u>7,1520</u>	<u>1,03</u>
285	KP7-2-3	Розбирання покриттів підлог з ламіната	100м2	0,1695	<u>5975,77</u> 5846,60	<u>129,17</u> 29,89	1013	991	<u>22</u> 5	<u>82,8600</u> 0,3175	<u>14,04</u> 0,05
286	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1695	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1075	802	<u>273</u> 77	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>10,35</u> 0,89
287	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1695	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2690	1124	<u>25</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,51</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1695	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1698	136	<u>27</u> 23	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,76</u> 0,25
289	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1695	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1166	1154	<u>5</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>14,9</u> 0,05
290	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1695	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	489	481	<u>5</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,21</u> 0,05
291	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	305,1	<u>16,01</u> -	- -	4885	-	- -	- -	- -
292	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,28	<u>59,44</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -
293	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,34	<u>133,13</u> -	- -	445	-	- -	- -	- -
294	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1695	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4592	777	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,31</u> 0,08
295	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1729	<u>27227,31</u> -	- -	4708	-	- -	- -	- -
296	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1695	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1607	1586	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>17,86</u> 0,15
297	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,758	<u>133,13</u> -	- -	367	-	- -	- -	- -
298	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,29	<u>939,33</u> -	- -	16241	-	- -	- -	- -
299	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,29	<u>82,82</u> -	- -	1432	-	- -	- -	- -
300	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,34	<u>228,67</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -
301	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1446	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1092	215	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,46</u> -
302	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	<u>1,29</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
303	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					194138	32976	<u>1371</u> 499		<u>409,97</u> 5,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					194138 159791 33475 19215 49,65 6729 213353				

		Всього по розділу 4					213353				
		Розділ 5. КОРИДОР (Прим.№6) СТІНИ									
304	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2863	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1427	1283	<u>144</u> 43	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>18,18</u> 0,45
305	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2863	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	8849	4780	<u>67</u> 57	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>57,25</u> 0,63
306	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	858,9	<u>46,20</u> -	-	39681	-	-	-	-
307	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,2863	<u>685,00</u> 685,00	-	196	196	-	<u>9,7080</u> -	<u>2,78</u> -
308	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,589	<u>197,36</u> -	-	1695	-	-	-	-
309	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2863	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2596	2504	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>30,35</u> 0,02
310	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,13	<u>61,73</u> -	-	255	-	-	-	-
311	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	51,53	<u>26,03</u> -	-	1341	-	-	-	-
312	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2863	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	744	742	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>8,49</u> 0,01
313	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	50,94	<u>26,03</u> -	-	1326	-	-	-	-
314	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2863	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	5897	1372	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>16,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,2	<u>3128,80</u> 2928,55	-	626	586	-	<u>36,3840</u>	<u>7,28</u>
316	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0204	<u>69414,84</u>	-	1416	-	-	-	-
317	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,04	<u>679,50</u> 679,50	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
318	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,04	<u>3574,39</u> 3487,53	-	143	140	-	<u>45,0120</u>	<u>1,8</u>
319	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	4	<u>257,22</u>	-	1029	-	-	-	-
320	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
321	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3347,12</u> 3292,28	-	33	33	-	<u>42,4920</u>	<u>0,42</u>
322	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	1	<u>326,46</u>	-	326	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
323	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u> 2179,36	-	44	44	-	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
324	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
325	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
326	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0726	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	362	325	<u>37</u> 11	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>4,61</u> 0,11
327	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,0726	<u>685,00</u> 685,00	-	50	50	-	<u>9,7080</u>	<u>0,7</u>
328	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,048	<u>61,73</u>	-	65	-	-	-	-
329	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,04	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	120	119	<u>1</u> -	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,58</u> 0,01
330	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,04	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	22	22	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,29</u> -
331	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	12,24	<u>50,47</u>	-	618	-	-	-	-
332	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0726	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	853	830	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>10,06</u> -
333	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,048	<u>61,73</u>	-	65	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	13,068	<u>16,85</u>	-	220	-	-	-	-
335	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0726	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	1160	1157	-	<u>193,1310</u>	<u>14,02</u>
336	& C111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	14,4	<u>47,50</u>	-	684	-	-	-	-
337	варіант 1 & C111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	72	<u>1,54</u>	-	111	-	-	-	-
338	варіант 2 КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0726	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	297	296	<u>1</u>	<u>51,3360</u>	<u>3,73</u>
339	C111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	7,62	<u>4081,73</u>	<u>4,82</u>	3188	-	-	<u>0,0551</u>	-
340	варіант 2 & C111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
341	варіант 1 & C111-1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
342	варіант 1 & C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
343	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0726	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	72	19	<u>36</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,24</u>
		ПІДЛОГА			<u>259,82</u>	<u>154,14</u>			<u>11</u>	<u>1,7620</u>	<u>0,13</u>
344	KP7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,086	<u>504,65</u>	-	43	43	-	<u>7,1520</u>	<u>0,62</u>
345	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0726	<u>504,65</u>	-	461	343	-	-	-
346	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0726	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	461	343	<u>118</u>	<u>61,0560</u>	<u>4,43</u>
347	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0726	<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>	1152	482	<u>33</u>	<u>5,2783</u>	<u>0,38</u>
348	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0726	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	727	58	<u>11</u>	<u>85,6080</u>	<u>6,22</u>
349	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0726	<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>	209	206	<u>9</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,1</u>
					<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>			<u>11</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,75</u>
					<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>10</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,11</u>
					<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	499	494	<u>2</u>	<u>87,9060</u>	<u>6,38</u>
					<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>			<u>2</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,02</u>
					<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	209	206	<u>2</u>	<u>36,6390</u>	<u>2,66</u>
					<u>2838,79</u>	<u>27,62</u>			<u>2</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	130,68	<u>16,01</u> -	-	2092	-	-	-	-
351	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,55	<u>59,44</u> -	-	33	-	-	-	-
352	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,43	<u>133,13</u> -	-	190	-	-	-	-
353	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0726	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	1967	333	<u>3</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,41</u> 0,03
354	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0741	<u>27227,31</u> -	-	2018	-	-	-	-
355	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0726	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	688	679	<u>7</u> 6	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>7,65</u> 0,06
356	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,181	<u>133,13</u> -	-	157	-	-	-	-
357	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	7,41	<u>939,33</u> -	-	6960	-	-	-	-
358	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	7,41	<u>82,82</u> -	-	614	-	-	-	-
359	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,57	<u>228,67</u> -	-	130	-	-	-	-
360	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,086	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	649	128	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,46</u> -
361	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	13	<u>1,29</u> -	-	17	-	-	-	-
362	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	10	<u>19,90</u> -	-	199	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							99705	17620	<u>448</u> 194		<u>217,39</u> 2,13
Разом будівельні роботи, грн.							99705				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							81637				
всього заробітна плата, грн.							17814				
Загальновиробничі витрати, грн.							10148				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					109853				

		Всього по розділу 5					109853				
363	KP20-40-1	Розділ 6. ІНШІ РОБОТИ Навантаження сміття вручну	1 т	9,59288	<u>138,02</u>	-	1324	1324	-	<u>1,9560</u>	<u>18,76</u>
					138,02	-			-	-	-
364	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	9,59288	<u>293,38</u>	<u>293,38</u>	2814	-	<u>2814</u>	-	-
					-	39,76			<u>381</u>	<u>0,4110</u>	<u>3,94</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					4138	1324	<u>2814</u>		<u>18,76</u>
									<u>381</u>		<u>3,94</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4138				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1024				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					369				
		Всього будівельні роботи, грн.					5162				

		Всього по розділу 6					5162				
		Разом прямі витрати по кошторису					542622	97293	<u>6059</u>		<u>1205,51</u>
									<u>1641</u>		<u>17,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					542622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					439270				
		всього заробітна плата, грн.					98934				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56614				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19744				
		Всього будівельні роботи, грн.					599236				

		Всього по кошторису					599236				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1368,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					118678				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-06
на ремонт квартири №20
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

78,814 тис. грн.
0,07738 тис.люд.год.
6,838 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КУХНЯ (Прим.№) ВІКНА									
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
2	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
3	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
4	КБ10-25-4 к дем.=0,8 к=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
6	К536132- С026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	-	15104	-	-	-	-
7	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	-	240	-	-	-	-
8	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	-	172	-	-	-	-
9	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	-	331	-	-	-	-
10	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
11	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	-	305	-	-	-	-
12	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	-	5	-	-	-	-
13	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
14	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	-	1570	-	-	-	-
15	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	-	68	-	-	-	-
16	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
17	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	-	210	-	-	-	-
18	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	-	100	-	-	-	-
19	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	-	643	-	-	-	-
20	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
21	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-
22	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
24	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							21190	1744	<u>70</u> 45		<u>21,06</u> 0,49
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							21190 19376 1789 1013 2,6 351 22203				
Всього по розділу 1							22203				
Розділ 2. СПАЛЬНЯ 2 (Прим.№)											
26	КБ10-28-3 к дем.=0, 8К=1,15	ВІКОННИЙ БЛОК НА БАЛКОН (Демонтаж) балконних прорізів площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>10732,83</u> 5648,89	<u>5037,01</u> 1269,81	446	235	<u>210</u> 53	<u>66,1075</u> 11,2939	<u>2,75</u> 0,47
27	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0416	<u>13416,04</u> 7061,11	<u>6296,27</u> 1587,27	558	294	<u>262</u> 66	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>3,44</u> 0,59
28	К536132- С001 варіант 1	Дверний блок металопластик з склінням, розм. 1600x2600h мм	шт	1	<u>27587,95</u> -	- -	27588	-	- -	- -	- -
29	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
30	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11,07	<u>55,45</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -
31	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02992	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	169	154	<u>15</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,19</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02992	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1071	805	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10,13</u> 0,13
33	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	14,96	<u>19,87</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -
34	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
35	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,14	<u>289,50</u> -	- -	909	-	- -	- -	- -
36	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02992	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	271	262	- -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,17</u> -
37	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,432	<u>61,73</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
38	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
39	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02992	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
40	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
41	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02992	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	542	130	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,57</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					33091	1958	<u>499</u> 134		<u>24,14</u> 1,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33091 30634 2092 1186 3,05 412 34277				

		Всього по розділу 2					34277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. КУХНЯ (Прим.№) ВІКНА									
42	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
43	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
44	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
45	КБ10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
46	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
47	К536132- С026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	- -	15104	-	- -	- -	- -
48	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
49	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -
50	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
51	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
52	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	- -	1570	-	- -	- -	- -
53	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
54	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
55	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
56	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
58	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
59	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
60	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -
61	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	- -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
62	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
63	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
64	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
65	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
66	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					21190	1744	<u>70</u> 45		<u>21,06</u> 0,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21190 19376 1789 1013 2,6 351 22203				

		Всього по розділу 3					22203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. ІНШІ РОБОТИ									
67	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,2439	<u>138,02</u>	-	34	34	-	<u>1,9560</u>	<u>0,48</u>
					138,02	-			-	-	-
68	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,2439	<u>293,38</u>	<u>293,38</u>	72	-	<u>72</u>	-	-
					-	39,76			10	0,4110	0,1
		Разом прямі витрати по розділу 4					106	34	<u>72</u>		<u>0,48</u>
									10		0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					106				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					44				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10				
		Всього будівельні роботи, грн.					131				

		Всього по розділу 4					131				
		Разом прямі витрати по кошторису					75577	5480	<u>711</u>		<u>66,74</u>
									234		2,32
		Разом будівельні роботи, грн.					75577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69386				
		всього заробітна плата, грн.					5714				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3237				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1124				
		Всього будівельні роботи, грн.					78814				

		Всього по кошторису					78814				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					77,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6838				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-07
на ремонт квартири №32
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-БР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

376,810 тис. грн.
0,81411 тис.люд.год.
70,512 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КІМНАТА 1 (Прим.№1)									
		СТІНИ									
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3433	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1711	1539	<u>172</u> 51	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>21,81</u> 0,54
2	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3433	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	10611	5732	<u>80</u> 68	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>68,65</u> 0,76
3	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1029,9	<u>46,20</u> -	-	47581	-	-	-	-
4	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3433	<u>685,00</u> 685,00	-	235	235	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,33</u> -
5	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,299	<u>197,36</u> -	-	2033	-	-	-	-
6	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3433	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3112	3003	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>36,39</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,95	<u>61,73</u>	-	306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	61,79	<u>26,03</u>	-	1608	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
9	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3433	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	893	890	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>10,18</u>
					2593,12	4,14			1	0,0460	0,02
10	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	61,79	<u>26,03</u>	-	1608	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
11	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3433	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	7071	1646	-	<u>56,7480</u>	<u>19,48</u>
					4793,50	1,20			-	0,0133	-
12	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій	100м	0,25	<u>3128,80</u>	-	782	732	-	<u>36,3840</u>	<u>9,1</u>
		проводці в борознах			2928,55	-			-	-	-
13	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0255	<u>69414,84</u>	-	1770	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	-
15	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
		Вимикач двоклавішний			3487,53	-			-	-	-
16	290902-56		шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
					679,50	-			-	-	-
18	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
					3292,28	-			-	-	-
19	290902-226	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ДВЕРІ	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					7538,58	-			-	-	-
21	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u>	<u>270,79</u>	85	82	<u>3</u>	<u>114,4800</u>	<u>1,14</u>
					8234,55	80,30			1	0,8413	0,01
22	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u>	-	65	65	-	<u>53,6160</u>	<u>0,9</u>
					3856,60	-			-	-	-
23	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u>	-	57	57	-	<u>7,9800</u>	<u>0,8</u>
					574,00	-			-	-	-
24	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	1 блок	1	<u>655,56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
	κ=1,15				594,37	-			-	-	-
25	К536111-101	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
26	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C123-360 варіант 1	Наличники	м	13,44	<u>112,51</u>	-	1512	-	-	-	-
28	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
29	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
30	KP17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
31	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
32	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
33	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1179	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	588	528	<u>60</u> 18	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>7,49</u> 0,18
34	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
35	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
36	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
37	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	17,136	<u>50,47</u>	-	865	-	-	-	-
38	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,1179	<u>685,00</u> 685,00	-	81	81	-	<u>9,7080</u>	<u>1,14</u>
39	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,701	<u>61,73</u>	-	105	-	-	-	-
40	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1179	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1386	1348	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>16,34</u> 0,01
41	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,701	<u>61,73</u>	-	105	-	-	-	-
42	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	21,222	<u>26,03</u>	-	552	-	-	-	-
43	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1179	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1884	1879	<u>1</u>	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>22,77</u> 0,01
44	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	14,1	<u>47,50</u>	-	670	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	71	<u>1,54</u> -	-	109	-	-	-	-
46	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1179	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	483	481	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>6,05</u> 0,01
47	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,38	<u>418,40</u> -	-	5180	-	-	-	-
48	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
49	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
50	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
51	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1179	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	117	31	<u>58</u> 18	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,4</u> 0,21
52	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,115	<u>504,65</u> 504,65	-	58	58	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,82</u> -
53	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1179	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	748	558	<u>190</u> 53	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>7,2</u> 0,62
54	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1179	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1871	782	<u>18</u> 15	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>10,09</u> 0,17
55	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1179	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1181	95	<u>19</u> 16	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,22</u> 0,18
56	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1179	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	811	803	<u>4</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>10,36</u> 0,04
57	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1179	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	340	335	<u>4</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,32</u> 0,04
58	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	212,22	<u>16,01</u> -	-	3398	-	-	-	-
59	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,89	<u>59,44</u> -	-	53	-	-	-	-
60	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,32	<u>133,13</u> -	-	309	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1179	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3194	540	<u>6</u> 5	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>7,17</u> 0,05
62	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1203	<u>27227,31</u> -	-	3275	-	-	-	-
63	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1179	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1118	1103	<u>11</u> 9	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>12,42</u> 0,1
64	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,918	<u>133,13</u> -	-	255	-	-	-	-
65	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	12,03	<u>939,33</u> -	-	11300	-	-	-	-
66	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	12,03	<u>82,82</u> -	-	996	-	-	-	-
67	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,93	<u>228,67</u> -	-	213	-	-	-	-
68	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,115	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	868	171	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,96</u> -
69	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	<u>1,29</u> -	-	30	-	-	-	-
70	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	<u>19,90</u> -	-	239	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							142949	24492	<u>637</u> 268		<u>303,15</u> 3
Разом будівельні роботи, грн.							142949				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							117820				
всього заробітна плата, грн.							24760				
Загальновиробничі витрати, грн.							14155				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4934				
Всього будівельні роботи, грн.							157104				

Всього по розділу 1							157104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. КІМНАТА 2 (Прим.№2)									
		СТІНИ									
71	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4404	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2196	1974	<u>222</u> 66	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>27,97</u> 0,69
72	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4404	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	13612	7353	<u>103</u> 88	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>88,07</u> 0,97
73	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1321,2	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	61039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4404	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	302	302	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>4,28</u> -
75	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,212	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	2608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	KБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4404	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3993	3852	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>46,69</u> 0,03
77	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,35	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	79,27	<u>26,03</u> -	<u>-</u> -	2063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4404	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1145	1142	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>13,05</u> 0,02
80	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	79,27	<u>26,03</u> -	<u>-</u> -	2063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4404	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	9071	2111	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>24,99</u> 0,01
82	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,05	<u>3128,80</u> 2928,55	<u>-</u> -	156	146	<u>-</u> -	<u>36,3840</u> -	<u>1,82</u> -
83	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0051	<u>69414,84</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	<u>-</u> -	7	7	<u>-</u> -	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
85	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	<u>-</u> -	36	35	<u>-</u> -	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
86	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u> 679,50	<u>-</u> -	27	27	<u>-</u> -	<u>9,1800</u> -	<u>0,37</u> -
88	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u> 3292,28	<u>-</u> -	134	132	<u>-</u> -	<u>42,4920</u> -	<u>1,7</u> -
89	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u> -	<u>-</u> -	1306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ДВЕРІ	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
91	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,02	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	170	165	<u>5</u> 2	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>2,29</u> 0,02
92	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0336	<u>3856,60</u> 3856,60	-	130	130	-	<u>53,6160</u>	<u>1,8</u>
93	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,2	<u>574,00</u> 574,00	-	115	115	-	<u>7,9800</u>	<u>1,6</u>
94	KБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	2	<u>655,56</u> 594,37	-	1311	1189	-	<u>7,2036</u>	<u>14,41</u>
95	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	2	<u>12776,17</u>	-	25552	-	-	-	-
96	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	1,09	<u>357,54</u>	-	390	-	-	-	-
97	C123-360 варіант 1	Наличники	м	22,4	<u>112,51</u>	-	2520	-	-	-	-
98	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	16	<u>55,45</u>	-	887	-	-	-	-
99	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,18	<u>638,11</u>	-	115	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
100	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
101	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
102	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
103	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1759	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	877	788	<u>89</u> 26	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,17</u> 0,28
104	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
105	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
106	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
107	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	17,136	<u>50,47</u>	-	865	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,1759	<u>685,00</u> 685,00	-	120	120	-	<u>9,7080</u>	<u>1,71</u>
109	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,538	<u>61,73</u>	-	157	-	-	-	-
110	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1759	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2067	2011	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>24,38</u> 0,01
111	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,538	<u>61,73</u>	-	157	-	-	-	-
112	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	31,662	<u>26,03</u>	-	824	-	-	-	-
113	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1759	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2811	2803	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>33,97</u> 0,01
114	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17,2	<u>47,50</u>	-	817	-	-	-	-
115	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	86	<u>1,54</u>	-	132	-	-	-	-
116	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1759	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	721	718	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>9,03</u> 0,01
117	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,47	<u>418,40</u>	-	7728	-	-	-	-
118	& C111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
119	& C111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
120	& C111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
121	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1759	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	175	46	<u>87</u> 27	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,59</u> 0,31
122	KP7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,161	<u>504,65</u> 504,65	-	81	81	-	<u>7,1520</u>	<u>1,15</u>
123	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1759	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1116	832	<u>284</u> 80	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>10,74</u> 0,93
124	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1759	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2792	1167	<u>26</u> 23	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>15,06</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1759	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1762	141	<u>28</u> 24	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,82</u> 0,26
126	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1759	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1210	1198	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,46</u> 0,05
127	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1759	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	507	499	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,44</u> 0,05
128	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	316,62	<u>16,01</u> -	- -	5069	-	- -	- -	- -
129	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,33	<u>59,44</u> -	- -	79	-	- -	- -	- -
130	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,47	<u>133,13</u> -	- -	462	-	- -	- -	- -
131	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1759	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4765	806	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,7</u> 0,08
132	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1794	<u>27227,31</u> -	- -	4885	-	- -	- -	- -
133	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1759	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1668	1646	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,54</u> 0,16
134	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,862	<u>133,13</u> -	- -	381	-	- -	- -	- -
135	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,94	<u>939,33</u> -	- -	16852	-	- -	- -	- -
136	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,94	<u>82,82</u> -	- -	1486	-	- -	- -	- -
137	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,39	<u>228,67</u> -	- -	318	-	- -	- -	- -
138	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,161	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1216	240	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,74</u> -
139	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	24	<u>1,29</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
140	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u> -	- -	279	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					197991	32699	<u>896</u> 378		<u>404,89</u> 4,17
		Разом будівельні роботи, грн.					197991				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164396				
		всього заробітна плата, грн.					33077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18950				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6631				
		Всього будівельні роботи, грн.					216941				

		Всього по розділу 2					216941				
141	KP20-40-1	Розділ 3. ІНШІ РОБОТИ Навантаження сміття вручну	1 т	5,13813	<u>138,02</u>	-	709	709	-	<u>1,9560</u>	<u>10,05</u>
					<u>138,02</u>	-			-	-	-
142	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	5,13813	<u>293,38</u>	<u>293,38</u>	1507	-	<u>1507</u>	-	-
					-	39,76			<u>204</u>	<u>0,4110</u>	<u>2,11</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					2216	709	<u>1507</u> 204		<u>10,05</u> 2,11
		Разом будівельні роботи, грн.					2216				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					549				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					197				
		Всього будівельні роботи, грн.					2765				

		Всього по розділу 3					2765				
		Разом прямі витрати по кошторису					343156	57900	<u>3040</u> 850		<u>718,09</u> 9,28
		Разом будівельні роботи, грн.					343156				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282216				
		всього заробітна плата, грн.					58750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					33654 86,74 11762 376810 376810				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					814,11 70512				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-08
на ремонт квартири №33
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

339,267 тис. грн.
0,82222 тис.люд.год.
71,027 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кімната 1 (прим.№1) СТЕЛЯ									
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1249	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	623	560	<u>63</u> 19	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>7,93</u> 0,2
2	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
3	KP12-66-1	Протравлення стель нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,1249	<u>685,00</u> 685,00	-	86	86	-	<u>9,7080</u> -	<u>1,21</u> -
4	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,498	<u>61,73</u> -	-	154	-	-	-	-
5	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
6	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1550-48 варіант 4	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 24 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
8	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1249	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1468	1428	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>17,31</u> 0,01
9	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,802	<u>61,73</u>	-	111	-	-	-	-
10	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	22,482	<u>16,85</u>	-	379	-	-	-	-
11	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1249	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1996	1990	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>24,12</u> 0,01
12	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	14,9	<u>47,50</u>	-	708	-	-	-	-
13	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	75	<u>1,54</u>	-	116	-	-	-	-
14	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1249	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	512	510	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>6,41</u> 0,01
15	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	13,11	<u>418,40</u>	-	5485	-	-	-	-
16	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
17	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
18	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
19	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1249	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	124	32	<u>62</u> 19	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,42</u> 0,22
20	KP11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,393	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1959	1761	<u>198</u> 59	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>24,96</u> 0,61
21	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,393	<u>685,00</u> 685,00	-	269	269	-	<u>9,7080</u>	<u>3,82</u>
22	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,79	<u>197,36</u>	-	2327	-	-	-	-
23	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,393	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12147	6561	<u>92</u> 78	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>78,59</u> 0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1179	<u>46,20</u>	-	54470	-	-	-	-
25	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,393	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3563	3438	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>41,66</u> 0,02
26	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,67	<u>61,73</u>	-	350	-	-	-	-
27	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	70,74	<u>26,03</u>	-	1841	-	-	-	-
28	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,393	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1022	1019	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>11,65</u> 0,02
29	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	70,74	<u>26,03</u>	-	1841	-	-	-	-
30	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,393	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8095	1884	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>22,3</u> 0,01
31	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,05	<u>574,00</u> 574,00	-	29	29	-	<u>7,9800</u>	<u>0,4</u>
32	KB10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,05	<u>829,17</u> 757,94	-	41	38	-	<u>10,2396</u>	<u>0,51</u>
33	C123-360 варіант 1	Наличники	м	5,6	<u>112,51</u>	-	630	-	-	-	-
34	KP7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,142	<u>504,65</u> 504,65	-	72	72	-	<u>7,1520</u>	<u>1,02</u>
35	KP7-2-2	Розбирання покриттів підлог з ламінату	100м2	0,1249	<u>5603,32</u> 5424,94	<u>178,38</u> 41,28	700	678	<u>22</u> 5	<u>76,8840</u> 0,4385	<u>9,6</u> 0,05
36	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1249	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	792	591	<u>201</u> 57	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>7,63</u> 0,66
37	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1249	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1982	828	<u>19</u> 16	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>10,69</u> 0,18
38	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1249	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1251	100	<u>20</u> 17	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,29</u> 0,19
39	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1249	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	859	851	<u>4</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>10,98</u> 0,04
40	KB11-11-14 к=1,15 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1249	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	360	355	<u>4</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,58</u> 0,04
41	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	224,82	<u>16,01</u>	-	3599	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,94	<u>59,44</u>	-	56	-	-	-	-
43	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,46	<u>133,13</u>	-	327	-	-	-	-
44	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1249	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3384	573	<u>6</u> 5	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>7,59</u> 0,06
45	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1274	<u>27227,31</u>	-	3469	-	-	-	-
46	KB11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1249	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1184	1168	<u>12</u> 10	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>13,16</u> 0,11
47	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,032	<u>133,13</u>	-	271	-	-	-	-
48	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	12,74	<u>939,33</u>	-	11967	-	-	-	-
49	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	12,74	<u>82,82</u>	-	1055	-	-	-	-
50	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,99	<u>228,67</u>	-	226	-	-	-	-
51	KB11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,142	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1072	212	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,42</u> -
52	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u>	-	27	-	-	-	-
53	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-
54	KP17-4-1	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
55	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
56	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
57	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679,50</u> 679,50	-	14	14	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
58	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u> 3292,28	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
59	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326,46</u>	-	653	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KP17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,01	<u>2179,36</u>	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
					2179,36	-			-	-	-
61	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	<u>3</u>	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
					16082,37	222,18			2	2,4642	0,02
62	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	<u>3128,80</u>	-	313	293	-	<u>36,3840</u>	<u>3,64</u>
					2928,55	-			-	-	-
64	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>69414,84</u>	-	708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					7538,58	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					140024	26371	<u>717</u>		<u>327,27</u>
									301		3,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					140024				
							112936				
							26672				
							15295				
							39,47				
							5351				
							155319				

		Всього по розділу 1					155319				
		Розділ 2. Кімната 2 (прим.№2) СТЕЛЯ									
66	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1686	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	841	756	<u>85</u>	<u>63,5160</u>	<u>10,71</u>
					4481,69	149,33			25	1,5646	0,26
67	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u>	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
					381,05	-			-	-	-
68	KP12-66-1	Протравлення стель нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,1686	<u>685,00</u>	-	115	115	-	<u>9,7080</u>	<u>1,64</u>
					685,00	-			-	-	-
69	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,372	<u>61,73</u>	-	208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	210	209	<u>1</u>	<u>39,6000</u>	<u>2,77</u>
					2985,44	12,01			1	0,1332	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
72	С1550-48 варіант 4	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 24 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	-	1081	-	-	-	-
73	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1686	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1981	1928	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>23,36</u> 0,01
74	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,433	<u>61,73</u> -	-	150	-	-	-	-
75	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	30,348	<u>16,85</u> -	-	511	-	-	-	-
76	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1686	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2694	2687	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>32,56</u> 0,01
77	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,8	<u>47,50</u> -	-	798	-	-	-	-
78	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u> -	-	129	-	-	-	-
79	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1686	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	691	688	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,66</u> 0,01
80	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,7	<u>418,40</u> -	-	7406	-	-	-	-
81	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
82	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
83	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
84	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1686	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	168	44	<u>83</u> 26	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,57</u> 0,3
85	КР11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,424	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2114	1900	<u>214</u> 63	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>26,93</u> 0,66
86	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,424	<u>685,00</u> 685,00	-	290	290	-	<u>9,7080</u> -	<u>4,12</u> -
87	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,72	<u>197,36</u> -	-	2510	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,424	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	13105	7079	<u>99</u> 85	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>84,79</u> 0,94
89	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1272	<u>46,20</u> -	-	58766	-	-	-	-
90	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,424	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3844	3709	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>44,95</u> 0,03
91	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,12	<u>61,73</u> -	-	378	-	-	-	-
92	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	76,32	<u>26,03</u> -	-	1987	-	-	-	-
93	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,424	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1102	1099	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,57</u> 0,02
94	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	76,32	<u>26,03</u> -	-	1987	-	-	-	-
95	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,424	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8733	2032	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>24,06</u> 0,01
96	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,059	<u>574,00</u> 574,00	-	34	34	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,47</u> -
97	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,059	<u>829,17</u> 757,94	-	49	45	-	<u>10,2396</u> -	<u>0,6</u> -
98	С123-360 варіант 1	Наличники	м	6,6	<u>112,51</u> -	-	743	-	-	-	-
99	КР7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,138	<u>504,65</u> 504,65	-	70	70	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,99</u> -
100	КР7-2-2	Розбирання покриттів підлог з ламінату	100м2	0,1686	<u>5603,32</u> 5424,94	<u>178,38</u> 41,28	945	915	<u>30</u> 7	<u>76,8840</u> 0,4385	<u>12,96</u> 0,07
101	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1686	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1070	798	<u>272</u> 76	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>10,29</u> 0,89
102	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1686	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2676	1118	<u>25</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,43</u> 0,24
103	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1686	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1689	135	<u>27</u> 23	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,75</u> 0,25
104	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1686	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1160	1148	<u>5</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>14,82</u> 0,05
105	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1686	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	486	479	<u>5</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,18</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	303,48	<u>16,01</u> -	- -	4859	-	- -	- -	- -
107	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,27	<u>59,44</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
108	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,32	<u>133,13</u> -	- -	442	-	- -	- -	- -
109	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1686	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4568	773	8 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,25</u> 0,08
110	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,172	<u>27227,31</u> -	- -	4683	-	- -	- -	- -
111	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1686	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1599	1577	16 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>17,77</u> 0,15
112	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,743	<u>133,13</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
113	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,2	<u>939,33</u> -	- -	16156	-	- -	- -	- -
114	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,2	<u>82,82</u> -	- -	1425	-	- -	- -	- -
115	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,34	<u>228,67</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -
116	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,138	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1042	206	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,35</u> -
117	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
118	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
ІНШІ РОБОТИ											
119	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	- -	7	7	- -	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
120	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	- -	36	35	- -	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
121	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
122	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u> 679,50	- -	27	27	- -	<u>9,1800</u> -	<u>0,37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u> 3292,28	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
124	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
125	KP17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
126	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	3 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
127	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
128	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	<u>3128,80</u> 2928,55	-	313	293	-	<u>36,3840</u>	<u>3,64</u>
129	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>69414,84</u>	-	708	-	-	-	-
130	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							162735	31042	<u>884</u> 369		<u>385,84</u> 4,06
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							162735 130809 31411 18027 46,55 6313 180762				

Всього по розділу 2							180762				
Розділ 3. Інші роботи											
131	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,92255	<u>138,02</u> 138,02	-	817	817	-	<u>1,9560</u>	<u>11,58</u>
132	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	5,92255	<u>293,38</u> -	<u>293,38</u> 39,76	1738	-	<u>1738</u> 235	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,43
Разом прямі витрати по розділу 3							2555	817	<u>1738</u> 235		<u>11,58</u> 2,43
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.							2555 1052				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					631 1,68 228 3186				
		Всього по розділу 3					3186				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					305314 305314 243745 59135 33953 87,7 11892 339267	58230	<u>3339</u> 905		<u>724,69</u> 9,83
		Всього по кошторису					339267				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					822,22 71027				

Склав _____ Шуваєв А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шуваєв А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя II черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-09
на ремонт квартири №34
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-БР

Кошторисна вартість 44,482 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04868 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,312 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КІМНАТА 1 (Прим.№1) ВІКНА									
1	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
2	KB10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
3	KB10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
4	KB10-25-4 к дем.=0,8 к=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
6	К536132- С026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	-	15104	-	-	-	-
7	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	-	240	-	-	-	-
8	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	-	172	-	-	-	-
9	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	-	331	-	-	-	-
10	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
11	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	-	305	-	-	-	-
12	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	-	5	-	-	-	-
13	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
14	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	-	1570	-	-	-	-
15	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	-	68	-	-	-	-
16	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
17	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	-	210	-	-	-	-
18	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	-	100	-	-	-	-
19	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	-	643	-	-	-	-
20	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
21	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-
22	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
24	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							21190	1744	<u>70</u> 45		<u>21,06</u> 0,49
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							21190 19376 1789 1013 2,6 351 22203				
----- Всього по розділу 1							22203				
Розділ 2. КІМНАТА 2 (Прим.№2) ВІКНА											
26	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
27	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
28	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
29	КБ10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
30	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	K536132-C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
32	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
33	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u>	-	172	-	-	-	-
34	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
35	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
36	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u>	-	305	-	-	-	-
37	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
38	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
39	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u>	-	1570	-	-	-	-
40	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u>	-	68	-	-	-	-
41	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
42	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u>	-	210	-	-	-	-
43	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
44	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u>	-	643	-	-	-	-
45	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
46	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
47	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
48	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
49	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					21190	1744	<u>70</u> 45		<u>21,06</u> 0,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21190 19376 1789 1013 2,6 351 22203				
		----- Всього по розділу 2					22203				
		Розділ 3. ІНШІ РОБОТИ									
51	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,14277	<u>138,02</u> 138,02	-	20	20	-	<u>1,9560</u> -	<u>0,28</u> -
52	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,14277	<u>293,38</u> -	<u>293,38</u> 39,76	42	-	<u>42</u> 6	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					62	20	<u>42</u> 6		<u>0,28</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62 26 15 0,04 6 77				
		----- Всього по розділу 3					77				
		Разом прямі витрати по кошторису					42442	3508	<u>182</u> 96		<u>42,4</u> 1,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					42442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38752				
		всього заробітна плата, грн.					3604				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2040				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					708				
		Всього будівельні роботи, грн.					44482				

		Всього по кошторису					44482				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					48,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4312				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-010/**
на ремонт квартири №36
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-АБ

Кошторисна вартість 590,263 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,39731 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 121,139 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кухня (прим.№1)									
		СТЕЛЯ									
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0811	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	404	363	<u>41</u> 12	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>5,15</u> 0,13
2	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,4	<u>389,24</u> 381,05	-	156	152	-	<u>5,1480</u> -	<u>2,06</u> -
3	KP12-66-1	Протравлення стель нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0811	<u>685,00</u> 685,00	-	56	56	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,79</u> -
4	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,622	<u>61,73</u> -	-	100	-	-	-	-
5	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,04	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	120	119	<u>1</u> -	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,58</u> 0,01
6	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,04	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	22	22	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1550-48 варіант 4	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 24 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	12,24	<u>50,47</u>	-	618	-	-	-	-
8	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0811	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	953	927	<u>1</u>	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>11,24</u>
9	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,17	<u>61,73</u>	-	72	-	-	-	-
10	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	14,598	<u>16,85</u>	-	246	-	-	-	-
11	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0811	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1296	1292	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>15,66</u>
12	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,6	<u>47,50</u>	-	551	-	-	-	-
13	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	58	<u>1,54</u>	-	89	-	-	-	-
14	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0811	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	332	331	<u>1</u>	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>4,16</u>
15	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,52	<u>418,40</u>	-	3565	-	-	-	-
16	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
17	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
18	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
19	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0811	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	81	21	<u>40</u> 13	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,27</u> 0,14
20	KP13-15-5	СТІНИ Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,08	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	627	518	<u>109</u> 32	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>7,13</u> 0,37
21	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2851	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1421	1278	<u>143</u> 43	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>18,11</u> 0,45
22	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2851	<u>685,00</u> 685,00	-	195	195	-	<u>9,7080</u>	<u>2,77</u>
23	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,553	<u>197,36</u>	-	1688	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2851	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	8812	4760	<u>67</u> 57	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>57,01</u> 0,63
25	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	855,3	<u>46,20</u> -	-	39515	-	-	-	-
26	KB15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,08	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	2294	2187	<u>4</u> 4	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>25,9</u> 0,04
27	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	52	<u>16,52</u> -	-	859	-	-	-	-
28	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,25	<u>69,05</u> -	-	224	-	-	-	-
29	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	34	<u>0,20</u> -	-	7	-	-	-	-
30	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	8,08	<u>874,30</u> -	-	7064	-	-	-	-
31	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2051	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	1860	1794	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>21,74</u> 0,01
32	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,96	<u>61,73</u> -	-	183	-	-	-	-
33	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	36,918	<u>26,03</u> -	-	961	-	-	-	-
34	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2051	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	533	532	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>6,08</u> 0,01
35	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	36,918	<u>26,03</u> -	-	961	-	-	-	-
36	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2051	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	4224	983	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>11,64</u> -
37	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	-	57	57	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,8</u> -
38	KB10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,1	<u>829,17</u> 757,94	-	83	76	-	<u>10,2396</u> -	<u>1,02</u> -
39	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	-	1260	-	-	-	-
40	KP7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,1028	<u>504,65</u> 504,65	-	52	52	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,74</u> -
41	KP7-2-2	Розбирання покриттів підлог з ламінату	100м2	0,0811	<u>5603,32</u> 5424,94	<u>178,38</u> 41,28	454	440	<u>14</u> 3	<u>76,8840</u> 0,4385	<u>6,24</u> 0,04
42	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0811	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	514	384	<u>130</u> 37	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>4,95</u> 0,43
43	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0811	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1287	538	<u>12</u> 10	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,94</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0811	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	812	65	<u>13</u> 11	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,84</u> 0,12
45	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0811	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	558	552	<u>3</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>7,13</u> 0,02
46	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0811	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	234	230	<u>3</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,97</u> 0,02
47	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	145,98	<u>16,01</u> -	- -	2337	-	- -	- -	- -
48	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,61	<u>59,44</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
49	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,6	<u>133,13</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
50	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0811	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2197	372	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,93</u> 0,04
51	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0827	<u>27227,31</u> -	- -	2252	-	- -	- -	- -
52	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0811	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	769	759	<u>8</u> 6	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>8,55</u> 0,07
53	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,319	<u>133,13</u> -	- -	176	-	- -	- -	- -
54	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	8,27	<u>939,33</u> -	- -	7768	-	- -	- -	- -
55	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,27	<u>82,82</u> -	- -	685	-	- -	- -	- -
56	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,64	<u>228,67</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
57	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1028	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	776	153	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,75</u> -
58	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	15	<u>1,29</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
59	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ІНШІ РОБОТИ									
60	KP17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,01	<u>2179,36</u>	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
					2179,36	-			-	-	-
61	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	<u>3</u>	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
					16082,37	222,18			2	2,4642	0,02
62	1507-1001 варіант 3	Світильник стельовий точковий	шт	1	<u>765,32</u>	-	765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	-
64	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
					3487,53	-			-	-	-
65	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
					679,50	-			-	-	-
67	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
					3292,28	-			-	-	-
68	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,2	<u>3128,80</u>	-	626	586	-	<u>36,3840</u>	<u>7,28</u>
					2928,55	-			-	-	-
70	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0204	<u>69414,84</u>	-	1416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					7538,58	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					108535	20404	<u>599</u> 239		<u>253,27</u> 2,67
		Разом будівельні роботи, грн.					108535				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87532				
		всього заробітна плата, грн.					20643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11820				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4127				
		Всього будівельні роботи, грн.					120355				

		Всього по розділу 1					120355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Ванна (прим.№2)									
		СТЕЛЯ									
72	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0296	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	168	153	<u>15</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,16</u> 0,05
73	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,1	<u>389,24</u> 381,05	-	39	38	-	<u>5,1480</u> -	<u>0,51</u> -
74	KP12-66-1	Протравлення стель нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0296	<u>685,00</u> 685,00	-	20	20	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,29</u> -
75	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,592	<u>61,73</u> -	-	37	-	-	-	-
76	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,01	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	30	30	-	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>0,4</u> -
77	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,01	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	5	5	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,07</u> -
78	C1550-48 варіант 4	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 24 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	3,06	<u>50,47</u> -	-	154	-	-	-	-
79	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0296	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	348	338	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>4,1</u> -
80	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,427	<u>61,73</u> -	-	26	-	-	-	-
81	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,328	<u>16,85</u> -	-	90	-	-	-	-
82	KB15-64-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0296	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	600	596	<u>2</u> 2	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>6,71</u> 0,02
83	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2,7	<u>45,99</u> -	-	124	-	-	-	-
84	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	7,5	<u>76,63</u> -	-	575	-	-	-	-
85	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	<u>6,83</u> -	-	14	-	-	-	-
86	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	2	<u>7,68</u> -	-	15	-	-	-	-
87	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	2	<u>15,33</u> -	-	31	-	-	-	-
88	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	<u>23,78</u> -	-	119	-	-	-	-
89	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	2,7	<u>3,07</u> -	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	<u>1,95</u>	-	4	-	-	-	-
91	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	<u>1,34</u>	-	7	-	-	-	-
92	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	46	<u>0,34</u>	-	16	-	-	-	-
93	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0296	<u>9299,18</u> <u>9275,29</u>	<u>23,89</u> <u>20,42</u>	275	275	-	<u>119,7120</u> <u>0,2264</u>	<u>3,54</u> <u>0,01</u>
94	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	3,11	<u>359,68</u>	-	1119	-	-	-	-
95	KP13-15-5	СТІНИ Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1852	<u>7838,49</u> <u>6477,47</u>	<u>1361,02</u> <u>401,16</u>	1452	1200	<u>252</u> <u>74</u>	<u>89,1600</u> <u>4,6028</u>	<u>16,51</u> <u>0,85</u>
96	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1852	<u>4985,26</u> <u>4481,69</u>	<u>503,57</u> <u>149,33</u>	923	830	<u>93</u> <u>28</u>	<u>63,5160</u> <u>1,5646</u>	<u>11,76</u> <u>0,29</u>
97	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1852	<u>685,00</u> <u>685,00</u>	-	127	127	-	<u>9,7080</u>	<u>1,8</u>
98	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,556	<u>197,36</u>	-	1097	-	-	-	-
99	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1852	<u>30908,00</u> <u>16695,33</u>	<u>233,26</u> <u>199,36</u>	5724	3092	<u>43</u> <u>37</u>	<u>199,9680</u> <u>2,2111</u>	<u>37,03</u> <u>0,41</u>
100	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	555,6	<u>46,20</u>	-	25669	-	-	-	-
101	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1852	<u>685,00</u> <u>685,00</u>	-	127	127	-	<u>9,7080</u>	<u>1,8</u>
102	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,704	<u>61,73</u>	-	229	-	-	-	-
103	KP2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1852	<u>7563,91</u> <u>7563,91</u>	-	1401	1401	-	<u>87,4440</u>	<u>16,19</u>
104	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	92,6	<u>30,07</u>	-	2784	-	-	-	-
105	KБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1852	<u>28680,30</u> <u>27343,50</u>	<u>54,94</u> <u>46,96</u>	5312	5064	<u>10</u> <u>9</u>	<u>323,7066</u> <u>0,5208</u>	<u>59,95</u> <u>0,1</u>
106	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	120,38	<u>16,52</u>	-	1989	-	-	-	-
107	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,52	<u>69,05</u>	-	519	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	79	<u>0,20</u>	-	16	-	-	-	-
109	C111-256	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	18,71	<u>874,30</u>	-	16358	-	-	-	-
110	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,098	<u>574,00</u>	-	56	56	-	<u>7,9800</u>	<u>0,78</u>
111	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,098	<u>829,17</u>	-	81	74	-	<u>10,2396</u>	<u>1</u>
112	C123-360	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
		ПІДЛОГА			-	-			-	-	-
113	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0296	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	259	255	4	<u>111,3720</u>	<u>3,3</u>
114	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0296	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	188	140	48	<u>61,0560</u>	<u>1,81</u>
115	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0296	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	470	196	4	<u>85,6080</u>	<u>2,53</u>
116	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0296	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	296	24	5	<u>10,3680</u>	<u>0,31</u>
117	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0296	<u>3516,39</u>	<u>11,24</u>	104	104	-	<u>40,0680</u>	<u>1,19</u>
118	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0296	<u>1079,86</u>	<u>2,81</u>	32	32	-	<u>12,3120</u>	<u>0,36</u>
119	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14,8	<u>30,07</u>	-	445	-	-	-	-
120	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,592	<u>61,73</u>	-	37	-	-	-	-
121	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0296	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	204	202	1	<u>87,9060</u>	<u>2,6</u>
122	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0296	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	85	84	1	<u>36,6390</u>	<u>1,08</u>
123	& C111-2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	53,28	<u>16,01</u>	-	853	-	-	-	-
124	& C111-1375-1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,22	<u>59,44</u>	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,58	<u>133,13</u>	-	77	-	-	-	-
126	KB11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0296	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	584	537	<u>2</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>6,36</u> 0,02
127	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	19,24	<u>16,52</u>	-	318	-	-	-	-
128	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,202	<u>69,05</u>	-	83	-	-	-	-
129	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	13	<u>0,20</u>	-	3	-	-	-	-
130	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	3,02	<u>922,07</u>	-	2785	-	-	-	-
ІНШІ РОБОТИ											
131	KP17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
132	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
133	1507-1001 варіант 3	Світильник стельовий точковий	шт	1	<u>765,32</u>	-	765	-	-	-	-
134	KP15-3-4	Демонтаж ванн	100к-т	0,01	<u>27359,78</u> 25282,03	<u>2077,75</u> 650,44	274	253	<u>21</u> 7	<u>326,3040</u> 7,2140	<u>3,26</u> 0,07
135	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5978,80</u> 5678,97	<u>299,83</u> 95,49	60	57	<u>3</u> 1	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>0,73</u> 0,01
136	KP15-4-4	Знімання змішувачів	шт	1	<u>60,32</u> 53,29	<u>7,03</u> 6,00	60	53	<u>7</u> 6	<u>0,7200</u> 0,0666	<u>0,72</u> 0,07
137	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	<u>4433,00</u> 3684,91	<u>166,93</u> 56,10	443	368	<u>17</u> 6	<u>44,1360</u> 0,5465	<u>4,41</u> 0,05
138	C130-43 варіант 3	Ванни (раніше демонтовані)	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
139	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4714,47</u> 3861,02	<u>12,65</u> 10,81	471	386	<u>1</u> 1	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>4,41</u> 0,01
140	C130-644 варіант 3	Умивальники (раніше демонтовані)	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
141	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1497,41</u> 1406,28	-	299	281	-	<u>15,8400</u>	<u>3,17</u>
142	C130-617 варіант 1	Змішувач для ванни із душовим гарнітуром	комплект	1	<u>2612,34</u>	-	2612	-	-	-	-
143	C130-617 варіант 6	Змішувач для умивальника	комплект	1	<u>2612,34</u>	-	2612	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							83847	16581	<u>532</u> 203		<u>203</u> 2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					83847 66734 16784 9541 24,32 3298 93388 93388				
		Розділ 3. Туалет (прим.№3) СТЕЛЯ									
144	KP4-5-2	Розбирання підшивки стель з пластику	100 м2	0,0117	<u>1830,46</u> 1816,21	<u>14,25</u> 4,23	21	21	-	<u>25,7400</u> 0,0443	<u>0,3</u> -
145	KB15-64-1 H2,H5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0117	<u>14199,78</u> 14092,33	<u>55,43</u> 47,37	166	165	<u>1</u> 1	<u>158,7331</u> 0,5254	<u>1,86</u> 0,01
146	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0117	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	66	60	<u>6</u> 2	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>0,86</u> 0,02
147	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,1	<u>389,24</u> 381,05	-	39	38	-	<u>5,1480</u> -	<u>0,51</u> -
148	KP12-66-1	Протравлення стель нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0117	<u>685,00</u> 685,00	-	8	8	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,11</u> -
149	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,234	<u>61,73</u> -	-	14	-	-	-	-
150	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,01	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	30	30	-	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>0,4</u> -
151	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,01	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	5	5	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,07</u> -
152	C1550-48 варіант 4	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 24 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	3,06	<u>50,47</u> -	-	154	-	-	-	-
153	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0117	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	138	134	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,62</u> -
154	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,169	<u>61,73</u> -	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2,106	<u>16,85</u>	-	35	-	-	-	-
156	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0117	<u>20285,38</u>	<u>79,18</u>	237	236	<u>1</u>	<u>226,7616</u>	<u>2,65</u>
157	C188888-51	Профіль UD 28/27	м	1,1	<u>45,99</u>	-	51	-	-	-	-
158	C188888-51	Профіль CD 60/27	м	3	<u>76,63</u>	-	230	-	-	-	-
159	C188888-17	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u>	-	7	-	-	-	-
160	C188888-17	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7,68</u>	-	8	-	-	-	-
161	C188888-17	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u>	-	15	-	-	-	-
162	C188888-17	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23,78</u>	-	48	-	-	-	-
163	C111-1721-11A	Стрічка ущільнююча	м	1,1	<u>3,07</u>	-	3	-	-	-	-
164	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	<u>1,95</u>	-	2	-	-	-	-
165	C188888-8	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	2	<u>1,34</u>	-	3	-	-	-	-
166	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	18	<u>0,34</u>	-	6	-	-	-	-
167	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0117	<u>9299,18</u>	<u>23,89</u>	109	109	-	<u>119,7120</u>	<u>1,4</u>
168	& C111-741-1	Панель ПВХ	м2	1,23	<u>359,68</u>	-	442	-	-	<u>0,2264</u>	-
169	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1127	<u>7838,49</u>	<u>1361,02</u>	883	730	<u>153</u>	<u>89,1600</u>	<u>10,05</u>
170	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1127	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	562	505	<u>57</u>	<u>63,5160</u>	<u>7,16</u>
171	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,1127	<u>685,00</u>	-	77	77	-	<u>9,7080</u>	<u>1,09</u>
172	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,381	<u>197,36</u>	-	667	-	-	-	-
173	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1127	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	3483	1882	<u>26</u>	<u>199,9680</u>	<u>22,54</u>
					<u>16695,33</u>	<u>199,36</u>			<u>22</u>	<u>2,2111</u>	<u>0,25</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	338,1	<u>46,20</u>	-	15620	-	-	-	-
175	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1127	<u>685,00</u>	-	77	77	-	<u>9,7080</u>	<u>1,09</u>
					685,00	-			-	-	-
176	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,254	<u>61,73</u>	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	KP2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1127	<u>7563,91</u>	-	852	852	-	<u>87,4440</u>	<u>9,85</u>
					7563,91	-			-	-	-
178	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	56,35	<u>30,07</u>	-	1694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	KB15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1127	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	3232	3082	<u>6</u>	<u>323,7066</u>	<u>36,48</u>
					27343,50	46,96			5	0,5208	0,06
180	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	73,255	<u>16,52</u>	-	1210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,58	<u>69,05</u>	-	316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	48	<u>0,20</u>	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
183	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,38	<u>874,30</u>	-	9950	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,098	<u>574,00</u>	-	56	56	-	<u>7,9800</u>	<u>0,78</u>
					574,00	-			-	-	-
185	KB10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,098	<u>829,17</u>	-	81	74	-	<u>10,2396</u>	<u>1</u>
					757,94	-			-	-	-
186	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
ПІДЛОГА											
187	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0117	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	103	101	<u>2</u>	<u>111,3720</u>	<u>1,3</u>
					8629,10	31,31			-	0,3326	-
188	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0117	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	74	55	<u>19</u>	<u>61,0560</u>	<u>0,71</u>
					4730,62	453,45			5	5,2783	0,06
189	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0117	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	186	78	<u>2</u>	<u>85,6080</u>	<u>1</u>
					6632,91	128,50			2	1,4252	0,02
190	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0117	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	117	9	<u>2</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,12</u>
					803,31	134,51			2	1,4918	0,02
191	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0117	<u>3516,39</u>	<u>11,24</u>	41	41	-	<u>40,0680</u>	<u>0,47</u>
					3505,15	9,61			-	0,1066	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0117	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	13	13	-	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,14</u> -
193	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	5,85	<u>30,07</u> -	-	176	-	-	-	-
194	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,234	<u>61,73</u> -	-	14	-	-	-	-
195	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0117	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	80	80	-	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>1,03</u> -
196	KB11-11-14 к=1,15 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0117	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	34	33	-	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,43</u> -
197	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	21,06	<u>16,01</u> -	-	337	-	-	-	-
198	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,09	<u>59,44</u> -	-	5	-	-	-	-
199	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,23	<u>133,13</u> -	-	31	-	-	-	-
200	KB11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0117	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	231	212	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>2,51</u> 0,01
201	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,61	<u>16,52</u> -	-	126	-	-	-	-
202	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,475	<u>69,05</u> -	-	33	-	-	-	-
203	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	<u>0,20</u> -	-	1	-	-	-	-
204	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,19	<u>922,07</u> -	-	1097	-	-	-	-
ІНШІ РОБОТИ											
205	KP17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u> -	<u>0,28</u> -
206	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
207	1507-1001 варіант 3	Світильник стельовий точковий	шт	1	<u>765,32</u> -	-	765	-	-	-	-
208	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3347,12</u> 3292,28	-	33	33	-	<u>42,4920</u>	<u>0,42</u>
210	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	1	<u>326,46</u> -	-	326	-	-	-	-
211	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14255,82</u> 13653,53	<u>602,29</u> 188,77	143	137	<u>6</u> 2	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>1,76</u> 0,02
212	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>13329,14</u> 4346,11	<u>25,29</u> 21,62	1333	435	<u>3</u> 2	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02
213	C130-908 варіант 3	Унітаз (раніше демонтований)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							47789	9558	<u>288</u> 109		<u>116,98</u> 1,22
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							47789				
							37943				
							9667				
							5494				
							14				
							1900				
							53283				

Всього по розділу 3							53283				
Розділ 4. Кімната №1 (прим.№4)											
ВІКНА											
214	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,0211	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	119	109	<u>10</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
215	KB10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
216	KB10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
217	KB10-25-4 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
219	К536132- С026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	-	15104	-	-	-	-
220	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	-	240	-	-	-	-
221	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	-	172	-	-	-	-
222	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	-	331	-	-	-	-
223	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
224	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	-	305	-	-	-	-
225	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	-	5	-	-	-	-
226	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
227	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	-	1570	-	-	-	-
228	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	-	68	-	-	-	-
229	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0211	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	755	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,14</u> 0,1
230	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,55	<u>19,87</u> -	-	210	-	-	-	-
231	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	-	100	-	-	-	-
232	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	-	643	-	-	-	-
233	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0211	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
234	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,304	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-
235	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,798	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0211	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
237	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,798	<u>16,85</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
238	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТІНИ	100м2	0,0211	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	381	92	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
239	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3834	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1911	1718	<u>193</u> 57	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>24,35</u> 0,6
240	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3834	<u>685,00</u> 685,00	- -	263	263	- -	<u>9,7080</u> -	<u>3,72</u> -
241	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,502	<u>197,36</u> -	- -	2270	-	- -	- -	- -
242	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3834	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	11850	6401	<u>89</u> 76	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>76,67</u> 0,85
243	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1150,2	<u>46,20</u> -	- -	53139	-	- -	- -	- -
244	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3834	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3476	3354	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>40,64</u> 0,02
245	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,532	<u>61,73</u> -	- -	341	-	- -	- -	- -
246	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,012	<u>26,03</u> -	- -	1796	-	- -	- -	- -
247	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3834	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	997	994	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>11,36</u> 0,02
248	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,012	<u>26,03</u> -	- -	1796	-	- -	- -	- -
249	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3834	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	7897	1838	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>21,76</u> 0,01
250	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	- -	57	57	- -	<u>7,9800</u> -	<u>0,8</u> -
251	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,1	<u>829,17</u> 757,94	- -	83	76	- -	<u>10,2396</u> -	<u>1,02</u> -
252	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	- -	1260	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕЛЯ									
253	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1249	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	623	560	<u>63</u> 19	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>7,93</u> 0,2
254	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
255	KP12-66-1	Протравлення стель нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,1249	<u>685,00</u> 685,00	-	86	86	-	<u>9,7080</u> -	<u>1,21</u> -
256	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,498	<u>61,73</u> -	-	154	-	-	-	-
257	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
258	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
259	C1550-48 варіант 4	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 24 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	-	1081	-	-	-	-
260	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1249	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1468	1428	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>17,31</u> 0,01
261	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,802	<u>61,73</u> -	-	111	-	-	-	-
262	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	22,482	<u>16,85</u> -	-	379	-	-	-	-
263	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1249	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1996	1990	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>24,12</u> 0,01
264	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	14,9	<u>47,50</u> -	-	708	-	-	-	-
265	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	75	<u>1,54</u> -	-	116	-	-	-	-
266	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1249	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	512	510	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>6,41</u> 0,01
267	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	13,11	<u>418,40</u> -	-	5485	-	-	-	-
268	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
269	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
271	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1249	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	124	32	<u>62</u> 19	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,42</u> 0,22
272	КР7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,138	<u>504,65</u> 504,65	-	70	70	-	<u>7,1520</u>	<u>0,99</u>
273	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету	100м2	0,1249	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	840	818	<u>22</u> 5	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>11,59</u> 0,05
274	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1249	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	792	591	<u>201</u> 57	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>7,63</u> 0,66
275	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1249	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1982	828	<u>19</u> 16	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>10,69</u> 0,18
276	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1249	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1251	100	<u>20</u> 17	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,29</u> 0,19
277	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1249	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	859	851	<u>4</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>10,98</u> 0,04
278	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1249	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	360	355	<u>4</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,58</u> 0,04
279	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	224,82	<u>16,01</u> -	-	3599	-	-	-	-
280	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,94	<u>59,44</u> -	-	56	-	-	-	-
281	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,46	<u>133,13</u> -	-	327	-	-	-	-
282	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1249	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3384	573	<u>6</u> 5	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>7,59</u> 0,06
283	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1274	<u>27227,31</u> -	-	3469	-	-	-	-
284	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1249	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1184	1168	<u>12</u> 10	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>13,16</u> 0,11
285	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,032	<u>133,13</u> -	-	271	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	12,74	<u>939,33</u>	-	11967	-	-	-	-
287	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	12,74	<u>82,82</u>	-	1055	-	-	-	-
288	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,99	<u>228,67</u>	-	226	-	-	-	-
289	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,138	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1042	206	-	<u>17,0292</u>	<u>2,35</u>
290	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u>	-	27	-	-	-	-
291	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-
292	КР17-4-5	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж світильників	100шт	0,01	<u>2179,36</u>	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
293	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	<u>3</u>	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
294	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	<u>2</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,02</u>
295	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
296	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
297	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
298	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,03	<u>679,50</u>	-	20	20	-	<u>9,1800</u>	<u>0,28</u>
299	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>3347,12</u>	-	100	99	-	<u>42,4920</u>	<u>1,27</u>
300	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	3	<u>326,46</u>	-	979	-	-	-	-
301	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,05	<u>3128,80</u>	-	156	146	-	<u>36,3840</u>	<u>1,82</u>
302	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0051	<u>69414,84</u>	-	354	-	-	-	-
303	КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4			<u>7538,58</u>	-	159724	27841	<u>777</u>		<u>345,34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					159724		<u>342</u>		<u>3,8</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					131106 28183 16162 41,75 5659 175886 175886				
		Розділ 5. Коридор (прим.№5) СТЕЛЯ									
304	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0993	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	495	445	<u>50</u> 15	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>6,31</u> 0,16
305	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,4	<u>389,24</u> 381,05	<u>-</u> -	156	152	<u>-</u> -	<u>5,1480</u> -	<u>2,06</u> -
306	KP12-66-1	Протравлення стель нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0993	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	68	68	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,96</u> -
307	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,986	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,04	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	120	119	<u>1</u> -	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,58</u> 0,01
309	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,04	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	22	22	<u>-</u> -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,29</u> -
310	C1550-48 варіант 4	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 24 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	12,24	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0993	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1167	1135	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>13,76</u> 0,01
312	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,433	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	17,874	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0993	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1587	1582	<u>-</u> -	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>19,18</u> -
315	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	14,3	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	72	<u>1,54</u> -	-	111	-	-	-	-
317	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0993	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	407	405	<u>2</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>5,1</u> 0,01
318	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	10,43	<u>418,40</u> -	-	4364	-	-	-	-
319	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
320	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
321	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
322	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0993	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	99	26	<u>49</u> 15	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,33</u> 0,17
323	КР11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3768	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1878	1689	<u>189</u> 56	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>23,93</u> 0,59
324	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3768	<u>685,00</u> 685,00	-	258	258	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,66</u> -
325	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,304	<u>197,36</u> -	-	2231	-	-	-	-
326	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3768	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	11646	6291	<u>88</u> 75	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>75,35</u> 0,83
327	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1130,4	<u>46,20</u> -	-	52224	-	-	-	-
328	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3768	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3416	3296	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>39,95</u> 0,02
329	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,437	<u>61,73</u> -	-	336	-	-	-	-
330	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	67,824	<u>26,03</u> -	-	1765	-	-	-	-
331	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3768	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	980	977	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>11,17</u> 0,02
332	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	67,824	<u>26,03</u> -	-	1765	-	-	-	-
333	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3768	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	7761	1806	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>21,38</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u>	-	57	57	-	<u>7,9800</u>	<u>0,8</u>
					574,00	-			-	-	-
335	KB10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,1	<u>829,17</u>	-	83	76	-	<u>10,2396</u>	<u>1,02</u>
					757,94	-			-	-	-
336	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПІДЛОГА									
337	KP7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,118	<u>504,65</u>	-	60	60	-	<u>7,1520</u>	<u>0,84</u>
					504,65	-			-	-	-
338	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету	100м2	0,0993	<u>6726,91</u>	<u>178,38</u>	668	650	<u>18</u>	<u>92,8080</u>	<u>9,22</u>
					6548,53	41,28			4	0,4385	0,04
339	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0993	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	630	470	<u>160</u>	<u>61,0560</u>	<u>6,06</u>
					4730,62	453,45			45	5,2783	0,52
340	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0993	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	1576	659	<u>15</u>	<u>85,6080</u>	<u>8,5</u>
					6632,91	128,50			13	1,4252	0,14
341	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0993	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	995	80	<u>16</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,03</u>
					803,31	134,51			13	1,4918	0,15
342	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0993	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	683	676	<u>3</u>	<u>87,9060</u>	<u>8,73</u>
					6810,96	27,62			3	0,3064	0,03
343	KB11-11-14 к=1,15 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0993	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	286	282	<u>3</u>	<u>36,6390</u>	<u>3,64</u>
					2838,79	27,62			3	0,3064	0,03
344	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	178,74	<u>16,01</u>	-	2862	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
345	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,75	<u>59,44</u>	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
346	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,96	<u>133,13</u>	-	261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
347	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0993	<u>27091,82</u>	<u>47,78</u>	2690	455	<u>5</u>	<u>60,8040</u>	<u>6,04</u>
					4584,01	40,83			4	0,4529	0,04
348	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1013	<u>27227,31</u>	-	2758	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
349	KB11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0993	<u>9482,59</u>	<u>93,73</u>	942	929	<u>9</u>	<u>105,3768</u>	<u>10,46</u>
					9355,35	80,10			8	0,8884	0,09
350	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,616	<u>133,13</u>	-	215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	10,13	<u>939,33</u>	-	9515	-	-	-	-
352	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	10,13	<u>82,82</u>	-	839	-	-	-	-
353	& C1545- 172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,79	<u>228,67</u>	-	181	-	-	-	-
354	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,118	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	891	176	-	<u>17,0292</u>	<u>2,01</u>
355	& C111-150- 8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	18	<u>1,29</u>	-	23	-	-	0,0306	-
356	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	<u>19,90</u>	-	239	-	-	-	-
357	КР17-4-5	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж світильників	100шт	0,01	<u>2179,36</u>	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
358	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	<u>3</u>	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
359	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	<u>2</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,02</u>
360	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
361	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,04	<u>3574,39</u>	-	143	140	-	<u>45,0120</u>	<u>1,8</u>
362	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	4	<u>257,22</u>	-	1029	-	-	-	-
363	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
364	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3347,12</u>	-	33	33	-	<u>42,4920</u>	<u>0,42</u>
365	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	1	<u>326,46</u>	-	326	-	-	-	-
366	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,15	<u>3128,80</u>	-	469	439	-	<u>36,3840</u>	<u>5,46</u>
367	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0153	<u>69414,84</u>	-	1062	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							128284	23670	<u>617</u>		<u>293,66</u>
Разом будівельні роботи, грн.							128284		261		2,89
в тому числі:							103997				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					23931 13709 35,33 4793 141993 141993				
368	KP20-40-1	Розділ 6. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	9,95803	<u>138,02</u> 138,02	- -	1374	1374	- -	<u>1,9560</u> -	<u>19,48</u> -
369	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	9,95803	<u>293,38</u> -	<u>293,38</u> 39,76	2921	-	<u>2921</u> 396	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,09
		Разом прямі витрати по розділу 6					4295	1374	<u>2921</u> 396		<u>19,48</u> 4,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					4295 1770 1063 2,83 384 5358 5358				
		Разом прямі витрати по кошторису					532474	99428	<u>5734</u> 1550		<u>1231,73</u> 16,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					532474 427312 100978 57789 148,66 20161 590263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					590263				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1397,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					121139				

Склав _____ Шуваєв А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Шуваєв А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя II черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-011
на ремонт квартири №43
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-АБ

Кошторисна вартість 408,566 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,82451 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 71,623 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КІМНАТА №2 (Прим.№2) СТІНИ									
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,408	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2034	1829	<u>205</u> 61	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>25,91</u> 0,64
2	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,408	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12610	6812	<u>95</u> 81	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>81,59</u> 0,9
3	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1224	<u>46,20</u> -	-	56549	-	-	-	-
4	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,408	<u>685,00</u> 685,00	-	279	279	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,96</u> -
5	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,24	<u>197,36</u> -	-	2416	-	-	-	-
6	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,408	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3699	3569	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>43,25</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,89	<u>61,73</u>	-	364	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	73,44	<u>26,03</u>	-	1912	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
9	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,408	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1061	1058	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>12,09</u>
	κ=1,15				2593,12	4,14			2	0,0460	0,02
10	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	73,44	<u>26,03</u>	-	1912	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
11	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,408	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	8404	1956	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>23,15</u>
					4793,50	1,20			-	0,0133	0,01
12	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	-
13	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
					3487,53	-			-	-	-
14	290902-56	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679,50</u>	-	14	14	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
					679,50	-			-	-	-
16	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u>	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
					3292,28	-			-	-	-
17	290902-226	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326,46</u>	-	653	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
18	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,03	<u>3128,80</u>	-	94	88	-	<u>36,3840</u>	<u>1,09</u>
					2928,55	-			-	-	-
19	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0031	<u>69414,84</u>	-	215	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ДВЕРІ									
20	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0338	<u>3856,60</u>	-	130	130	-	<u>53,6160</u>	<u>1,81</u>
					3856,60	-			-	-	-
21	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,065	<u>574,00</u>	-	37	37	-	<u>7,9800</u>	<u>0,52</u>
					574,00	-			-	-	-
22	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u>	<u>270,79</u>	85	82	<u>3</u>	<u>114,4800</u>	<u>1,14</u>
					8234,55	80,30			1	0,8413	0,01
23	KB10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
	κ=1,15				594,37	-			-	-	-
24	K536111-101	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300х2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u>	-	25676	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
25	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
26	C123-360	Наличники	м	7,28	<u>112,51</u>	-	819	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
28	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
29	KB15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,026	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	931	700	<u>10</u> 9	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>8,8</u> 0,12
30	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,026	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	236	227	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,76</u> -
31	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,38	<u>61,73</u>	-	23	-	-	-	-
32	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,68	<u>16,85</u>	-	79	-	-	-	-
33	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки укосів до норм 15-182-1 /другий шар/	100м2	0,026	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	68	67	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,77</u> -
34	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,68	<u>16,85</u>	-	79	-	-	-	-
35	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ВІКОННИЙ БЛОК НА БАЛКОН	100м2	0,026	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	471	113	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,37</u> -
36	KB10-28-3 κ дем.=0, 8κ=1,15	(Демонтаж) балконних прорізів площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>10732,83</u> 5648,89	<u>5037,01</u> 1269,81	446	235	<u>210</u> 53	<u>66,1075</u> 11,2939	<u>2,75</u> 0,47
37	KB10-28-3 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0416	<u>13416,04</u> 7061,11	<u>6296,27</u> 1587,27	558	294	<u>262</u> 66	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>3,44</u> 0,59
38	K536132- C001 варіант 1	Дверний блок металопластик з склінням, розм. 1600x2600h мм	шт	1	<u>27587,95</u>	-	27588	-	-	-	-
39	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
40	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11,07	<u>55,45</u>	-	614	-	-	-	-
41	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02992	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	169	154	<u>15</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,19</u> 0,05
42	KB15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02992	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1071	805	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10,13</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	14,96	<u>19,87</u> -	-	297	-	-	-	-
44	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u> -	-	142	-	-	-	-
45	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,14	<u>289,50</u> -	-	909	-	-	-	-
46	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02992	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	271	262	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,17</u> -
47	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,432	<u>61,73</u> -	-	27	-	-	-	-
48	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	-	91	-	-	-	-
49	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02992	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
50	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	-	91	-	-	-	-
51	КР12-49-5	Полішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТЕЛЯ	100м2	0,02992	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	542	130	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,57</u> -
52	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1727	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	861	774	<u>87</u> 26	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>10,97</u> 0,27
53	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,9	<u>389,24</u> 381,05	-	350	343	-	<u>5,1480</u> -	<u>4,63</u> -
54	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,09	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	270	269	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>3,56</u> 0,01
55	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,09	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	49	49	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,65</u> -
56	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	27,54	<u>50,47</u> -	-	1390	-	-	-	-
57	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1727	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2030	1975	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>23,93</u> 0,01
58	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,49	<u>61,73</u> -	-	154	-	-	-	-
59	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	31,09	<u>16,85</u> -	-	524	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1727	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	2759	2752	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>33,35</u>
					15935,24	4,14			1	0,0460	0,01
61	& С111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	<u>47,50</u>	-	808	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& С111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u>	-	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1727	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	708	705	<u>3</u>	<u>51,3360</u>	<u>8,87</u>
					4081,73	4,82			1	0,0551	0,01
64	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,13	<u>418,40</u>	-	7586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& С111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& С111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& С111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1727	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	172	45	<u>85</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,58</u>
					259,82	154,14			27	1,7620	0,3
69	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>769,84</u>	-	8	8	-	<u>9,9360</u>	<u>0,1</u>
					769,84	-			-	-	-
70	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	<u>3</u>	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
					16082,37	222,18			2	2,4642	0,02
71	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПІДЛОГА									
72	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,138	<u>504,65</u>	-	70	70	-	<u>7,1520</u>	<u>0,99</u>
					504,65	-			-	-	-
73	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,1727	<u>1579,46</u>	<u>55,36</u>	273	263	<u>10</u>	<u>21,6000</u>	<u>3,73</u>
					1524,10	12,81			2	0,1361	0,02
74	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1727	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	1096	817	<u>279</u>	<u>61,0560</u>	<u>10,54</u>
					4730,62	453,45			78	5,2783	0,91
75	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1727	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	2741	1146	<u>26</u>	<u>85,6080</u>	<u>14,78</u>
					6632,91	128,50			22	1,4252	0,25
76	KP7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1727	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	1730	139	<u>27</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,79</u>
					803,31	134,51			23	1,4918	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1727	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1188	1176	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,18</u> 0,05
78	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1727	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	498	490	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,33</u> 0,05
79	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	310,86	<u>16,01</u> -	-	4977	-	-	-	-
80	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,3	<u>59,44</u> -	-	77	-	-	-	-
81	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,4	<u>133,13</u> -	-	453	-	-	-	-
82	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1727	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4679	792	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,5</u> 0,08
83	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1762	<u>27227,31</u> -	-	4797	-	-	-	-
84	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1727	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1638	1616	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,2</u> 0,15
85	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,81	<u>133,13</u> -	-	374	-	-	-	-
86	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,62	<u>939,33</u> -	-	16551	-	-	-	-
87	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,62	<u>82,82</u> -	-	1459	-	-	-	-
88	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,37	<u>228,67</u> -	-	313	-	-	-	-
89	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,138	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1042	206	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,35</u> -
90	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u> -	-	27	-	-	-	-
91	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							220444	33417	<u>1377</u> 505		<u>414,03</u> 5,36
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							220444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					185650 33922 19441 50,2 6801 239885 239885				
		Розділ 2. КУХНЯ (Прим.№3)									
		ВІКНА									
92	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
93	KB10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
94	KB10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
95	KB10-25-4 к дем.=0,8 к=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
96	KB10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
97	K536132-C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2,275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	<u>-</u> -	15104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	KB10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
102	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	<u>-</u> -	1570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u>	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	41	39	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,49</u>
					2995,46	92,95			1	1,0019	0,01
105	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u>	-	305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів/	100м2	0,02112	<u>685,00</u>	-	14	14	-	<u>9,7080</u>	<u>0,21</u>
					685,00	-			-	-	-
108	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,224	<u>61,73</u>	-	261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	756	568	<u>8</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,15</u>
					26913,05	355,56			8	4,5087	0,1
110	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u>	-	210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u>	-	643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	191	185	-	<u>106,0116</u>	<u>2,24</u>
					8747,02	5,52			-	0,0613	-
114	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	55	55	-	<u>29,6424</u>	<u>0,63</u>
					2593,12	4,14			-	0,0460	-
117	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02112	<u>18124,14</u>	<u>1,41</u>	383	92	-	<u>52,5960</u>	<u>1,11</u>
					4339,70	1,20			-	0,0133	-
119	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах між туалетом та кухнею	100 шт	0,01	<u>15650,22</u>	<u>1458,46</u>	157	142	<u>15</u>	<u>191,4960</u>	<u>1,91</u>
					14174,53	432,50			4	4,5313	0,05
120	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,007225	<u>5165,36</u>	<u>206,56</u>	37	36	<u>1</u>	<u>68,2560</u>	<u>0,49</u>
					4958,80	176,54			1	1,9580	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КБ10-94-1 К=1,15	Зашивання віконної прорізи на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,00723	<u>26522,68</u> 25952,83	<u>279,91</u> 181,25	192	188	<u>2</u> 1	<u>307,2432</u> 1,9537	<u>2,22</u> 0,01
122	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	1,52	<u>289,50</u> -	-	440	-	-	-	-
123	С111-1891- 1К варіант 1	Суміш суха гіпсова для заповнення швів	кг	0,44	<u>18,29</u> -	-	8	-	-	-	-
124	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	0,6	<u>45,99</u> -	-	28	-	-	-	-
125	С188888-51 варіант 3	Профіль CW 100/3	м	1,7	<u>84,11</u> -	-	143	-	-	-	-
126	& С1545-97- В1	Стрічка армувальна	м	1,23	<u>29,77</u> -	-	37	-	-	-	-
127	С188888-4 варіант 8	Гвинти самонарізні СМ1-35	шт	27	<u>0,34</u> -	-	9	-	-	-	-
128	& С111- 1683-4 варіант 1	Склострічка для зароблення місць примикання	м	1,45	<u>4,40</u> -	-	6	-	-	-	-
129	& С111- 1683-4 варіант 2	Звукоізоляційна смуга з поліурітану	м	1,04	<u>8,68</u> -	-	9	-	-	-	-
130	С188888-4 варіант 9	Дюбелі з каліброваною головкою (в обоймах) 4x100мм	шт	2	<u>6,41</u> -	-	13	-	-	-	-
131	С111-1891- 1К варіант 2	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	0,09	<u>18,87</u> -	-	2	-	-	-	-
132	С188888-4 варіант 10	Гвинти самонарізні, довжина 9мм	шт	4	<u>4,20</u> -	-	17	-	-	-	-
СТІНИ											
133	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
134	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	-	65	65	-	<u>53,6160</u> -	<u>0,9</u> -
135	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	-	57	57	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,8</u> -
136	КБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
138	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
139	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
140	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
141	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
142	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,02	<u>679,50</u>	-	14	14	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
143	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,022	<u>41793,99</u> <u>33458,43</u>	<u>340,06</u> <u>290,63</u>	919	736	<u>7</u> <u>6</u>	<u>360,6600</u> <u>3,2234</u>	<u>7,93</u> <u>0,07</u>
144	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	66	<u>46,20</u>	-	3049	-	-	-	-
145	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,022	<u>9066,32</u> <u>8747,02</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	199	192	-	<u>106,0116</u> <u>0,0613</u>	<u>2,33</u> <u>-</u>
146	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,317	<u>61,73</u>	-	20	-	-	-	-
147	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	3,96	<u>26,03</u>	-	103	-	-	-	-
148	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,022	<u>2599,79</u> <u>2593,12</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	57	57	-	<u>29,6424</u> <u>0,0460</u>	<u>0,65</u> <u>-</u>
149	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	3,96	<u>26,03</u>	-	103	-	-	-	-
150	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,022	<u>18124,14</u> <u>4339,70</u>	<u>1,41</u> <u>1,20</u>	399	95	-	<u>52,5960</u> <u>0,0133</u>	<u>1,16</u> <u>-</u>
151	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавівшних	100шт	0,02	<u>3574,39</u> <u>3487,53</u>	-	71	70	-	<u>45,0120</u>	<u>0,9</u>
152	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавівшний	шт	2	<u>257,22</u>	-	514	-	-	-	-
153	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679,50</u>	-	14	14	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
154	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u> <u>3292,28</u>	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
155	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326,46</u>	-	653	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,05	<u>8763,01</u> 7428,97	<u>63,23</u> 54,04	438	371	<u>3</u> 3	<u>85,8840</u> 0,5994	<u>4,29</u> 0,03
157	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0051	<u>69414,84</u> -	- -	354	-	- -	- -	- -
158	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,085	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	666	551	<u>115</u> 34	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>7,58</u> 0,39
159	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,282	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1406	1264	<u>142</u> 42	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>17,91</u> 0,44
160	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,282	<u>685,00</u> 685,00	- -	193	193	- -	<u>9,7080</u> -	<u>2,74</u> -
161	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,46	<u>197,36</u> -	- -	1670	-	- -	- -	- -
162	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,282	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	8716	4708	<u>66</u> 56	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>56,39</u> 0,62
163	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	846	<u>46,20</u> -	- -	39085	-	- -	- -	- -
164	KB15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,085	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	2438	2324	<u>5</u> 4	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>27,52</u> 0,04
165	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	55,25	<u>16,52</u> -	- -	913	-	- -	- -	- -
166	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,45	<u>69,05</u> -	- -	238	-	- -	- -	- -
167	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	36	<u>0,20</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
168	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	8,59	<u>874,30</u> -	- -	7510	-	- -	- -	- -
169	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,197	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	1786	1723	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>20,88</u> 0,01
170	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,843	<u>61,73</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
171	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	35,46	<u>26,03</u> -	- -	923	-	- -	- -	- -
172	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,197	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	512	511	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>5,84</u> 0,01
173	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	35,46	<u>26,03</u> -	- -	923	-	- -	- -	- -
174	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2295	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	4727	1100	- -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>13,02</u> -
175	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5978,80</u> 5678,97	<u>299,83</u> 95,49	60	57	<u>3</u> 1	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>0,73</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,01	<u>3522,94</u> 3468,00	<u>54,94</u> 15,70	35	35	-	<u>44,7600</u> 0,1741	<u>0,45</u> -
177	KP15-4-4	Знімання сифонів	шт	1	<u>60,32</u> 53,29	<u>7,03</u> 6,00	60	53	<u>7</u> 6	<u>0,7200</u> 0,0666	<u>0,72</u> 0,07
178	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4594,55</u> 3861,02	<u>12,65</u> 10,81	459	386	<u>1</u> 1	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>4,41</u> 0,01
179	C130-644 варіант 1	Умивальники /раніше демонтовані/	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
180	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1426,71</u> 1406,28	-	143	141	-	<u>15,8400</u> -	<u>1,58</u> -
181	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників /раніше демонтовані/	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
182	KP15-33-3	Установлення сифонів	10шт	0,1	<u>1426,71</u> 1406,28	-	143	141	-	<u>15,8400</u> -	<u>1,58</u> -
183	& C130-880-1 варіант 1	Сифон для раковини	комплект	1	<u>607,97</u> -	-	608	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
184	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0819	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	408	367	<u>41</u> 12	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>5,2</u> 0,13
185	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,0819	<u>685,00</u> 685,00	-	56	56	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,8</u> -
186	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,182	<u>61,73</u> -	-	73	-	-	-	-
187	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,5	<u>389,24</u> 381,05	-	195	191	-	<u>5,1480</u> -	<u>2,57</u> -
188	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	150	149	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,98</u> 0,01
189	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	27	27	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,36</u> -
190	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	15,3	<u>50,47</u> -	-	772	-	-	-	-
191	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0819	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	962	936	<u>1</u> -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>11,35</u> 0,01
192	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,182	<u>61,73</u> -	-	73	-	-	-	-
193	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	14,742	<u>26,03</u> -	-	384	-	-	-	-
194	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0819	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1309	1305	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>15,82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,7	<u>47,50</u> -	-	556	-	-	-	-
196	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	24	<u>1,54</u> -	-	37	-	-	-	-
197	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0819	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	336	334	<u>2</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>4,2</u> -
198	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,6	<u>418,40</u> -	-	3598	-	-	-	-
199	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
200	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
201	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
202	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0819	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	82	21	<u>41</u> 13	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,27</u> 0,14
203	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>769,84</u> 769,84	-	8	8	-	<u>9,9360</u> -	<u>0,1</u> -
204	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
205	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	-	2142	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
206	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,107	<u>504,65</u> 504,65	-	54	54	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,77</u> -
207	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	0,0819	<u>1579,46</u> 1524,10	<u>55,36</u> 12,81	129	125	<u>4</u> 1	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>1,77</u> 0,01
208	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог товщ. 50 мм	100м2	0,0819	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	520	387	<u>133</u> 37	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>5</u> 0,43
209	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0819	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1300	543	<u>12</u> 11	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>7,01</u> 0,12
210	KP7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0819	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	820	66	<u>13</u> 11	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,85</u> 0,12
211	КБ11-11-13 κ=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0819	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	563	558	<u>3</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>7,2</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0819	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	236	232	<u>3</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>3</u> 0,03
213	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	147,42	<u>16,01</u> -	-	2360	-	-	-	-
214	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,62	<u>59,44</u> -	-	37	-	-	-	-
215	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,61	<u>133,13</u> -	-	214	-	-	-	-
216	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0819	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2219	375	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,98</u> 0,04
217	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0835	<u>27227,31</u> -	-	2273	-	-	-	-
218	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0819	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	777	766	<u>8</u> 7	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>8,63</u> 0,07
219	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,333	<u>133,13</u> -	-	177	-	-	-	-
220	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	8,35	<u>939,33</u> -	-	7843	-	-	-	-
221	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,35	<u>82,82</u> -	-	692	-	-	-	-
222	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,65	<u>228,67</u> -	-	149	-	-	-	-
223	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,107	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	808	159	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,82</u> -
224	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	16	<u>1,29</u> -	-	21	-	-	-	-
225	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u> -	-	219	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							151709	24544	<u>711</u> 309		<u>301,31</u> 3,43
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							151709				
							126454				
							24853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					14147 36,26 4912 165856				
		Всього по розділу 2					165856				
226	KP20-40-1	Розділ 3. ІНШІ РОБОТИ Навантаження сміття вручну	1 т	5,24843	<u>138,02</u>	-	724	724	-	<u>1,9560</u>	<u>10,27</u>
227	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	5,24843	<u>138,02</u> <u>293,38</u>	- <u>293,38</u>	1540	-	- <u>1540</u>	- <u>0,4110</u>	- <u>2,16</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	39,76	2264	724	<u>1540</u> 209		<u>10,27</u> 2,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2264 933 560 1,49 202 2824				
		Всього по розділу 3					2824				
		Разом прямі витрати по кошторису					374417	58685	<u>3628</u> 1023		<u>725,61</u> 10,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					374417 312104 59708 34149 87,95 11915 408566				
		Всього по кошторису					408566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					824,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71623				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя II черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-012
на ремонт квартири №52
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 293,421 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71659 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 61,996 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КІМНАТА №1 (Прим.№4) СТІНИ									
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3126	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1558	1401	<u>157</u> 47	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>19,86</u> 0,49
2	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3126	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	9662	5219	<u>73</u> 62	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>62,51</u> 0,69
3	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	937,8	<u>46,20</u> -	-	43326	-	-	-	-
4	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3126	<u>685,00</u> 685,00	-	214	214	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,03</u> -
5	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,378	<u>197,36</u> -	-	1851	-	-	-	-
6	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3126	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2834	2734	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>33,14</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,51	<u>61,73</u>	-	278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	56,27	<u>26,03</u>	-	1465	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
9	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3126	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	813	811	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>9,27</u>
	к=1,15				2593,12	4,14			1	0,0460	0,01
10	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	56,27	<u>26,03</u>	-	1465	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
11	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3126	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	6439	1498	-	<u>56,7480</u>	<u>17,74</u>
					4793,50	1,20			-	0,0133	-
12	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	120	109	<u>11</u>	<u>73,1280</u>	<u>1,54</u>
					5159,91	149,33			3	1,5646	0,03
13	KB15-63-2	Улаштування обшивки укосів	100м2	0,02112	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	756	568	<u>8</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,15</u>
	к=1,15	гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї			26913,05	355,56			8	4,5087	0,1
14	& C111-1647-1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u>	-	210	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	C111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u>	-	643	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,021	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	190	184	-	<u>106,0116</u>	<u>2,23</u>
	к=1,15				8747,02	5,52			-	0,0613	-
18	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,303	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,021	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	55	54	-	<u>29,6424</u>	<u>0,62</u>
	к=1,15				2593,12	4,14			-	0,0460	-
21	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,021	<u>18124,14</u>	<u>1,41</u>	381	91	-	<u>52,5960</u>	<u>1,1</u>
					4339,70	1,20			-	0,0133	-
23	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u>	-	57	57	-	<u>7,9800</u>	<u>0,8</u>
					574,00	-			-	-	-
24	KB10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	0,1	<u>829,17</u>	-	83	76	-	<u>10,2396</u>	<u>1,02</u>
	к=1,15				757,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
26	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
27	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
28	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
29	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679,50</u>	-	14	14	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
30	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u>	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
31	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>3292,28</u>	-	653	-	-	-	-
32	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,03	<u>326,46</u>	-	94	88	-	<u>36,3840</u>	<u>1,09</u>
33	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0031	<u>2928,55</u>	-	215	-	-	-	-
34	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>69414,84</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
35	KP11-50-2	СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0992	<u>11536,58</u>	<u>503,57</u>	495	445	<u>7538,58</u>	<u>63,5160</u>	<u>6,3</u>
36	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>4481,69</u>	<u>149,33</u>	272	267	<u>50</u>	<u>1,5646</u>	<u>0,16</u>
37	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>389,24</u>	-	210	209	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
38	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>381,05</u>	-	38	38	-	<u>7,2000</u>	<u>0,5</u>
39	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	1081	-	<u>1</u>	<u>39,6000</u>	<u>2,77</u>
40	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0992	<u>2985,44</u>	<u>12,01</u>	1166	1134	<u>1</u>	<u>0,1332</u>	<u>0,01</u>
41	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,43	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	88	-	-	-	-
42	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	17,86	<u>542,81</u>	<u>4,80</u>	301	-	-	-	-
43	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0992	<u>50,47</u>	-	1585	1581	-	<u>138,5796</u>	<u>13,75</u>
					<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>			<u>1</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,01</u>
					<u>11434,20</u>	<u>5,52</u>			<u>1</u>		
					<u>61,73</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>16,85</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>			-	<u>193,1310</u>	<u>19,16</u>
					<u>15935,24</u>	<u>4,14</u>			-	<u>0,0460</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	13	<u>47,50</u> -	-	618	-	-	-	-
45	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	65	<u>1,54</u> -	-	100	-	-	-	-
46	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1727	<u>4097,18</u> <u>4081,73</u>	<u>15,45</u> <u>4,82</u>	708	705	<u>3</u> <u>1</u>	<u>51,3360</u> <u>0,0551</u>	<u>8,87</u> <u>0,01</u>
47	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	10,42	<u>418,40</u> -	-	4360	-	-	-	-
48	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
49	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
50	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
51	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1727	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	172	45	<u>85</u> 27	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,58</u> 0,3
52	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
53	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
54	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	-	2142	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
55	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,138	<u>504,65</u> 504,65	-	70	70	-	<u>7,1520</u>	<u>0,99</u>
56	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,0992	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	667	650	<u>17</u> 4	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>9,21</u> 0,04
57	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0992	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	629	469	<u>160</u> 45	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>6,06</u> 0,52
58	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0992	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1574	658	<u>15</u> 13	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>8,49</u> 0,14
59	KP7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0992	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	994	80	<u>16</u> 13	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,03</u> 0,15
60	КБ11-11-13 κ=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0992	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	682	676	<u>3</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>8,72</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0992	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	286	282	<u>3</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>3,63</u> 0,03
62	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	178,56	<u>16,01</u> -	-	2859	-	-	-	-
63	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,75	<u>59,44</u> -	-	45	-	-	-	-
64	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,95	<u>133,13</u> -	-	260	-	-	-	-
65	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0992	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2688	455	<u>5</u> 4	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>6,03</u> 0,04
66	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1012	<u>27227,31</u> -	-	2755	-	-	-	-
67	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0992	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	941	928	<u>9</u> 8	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>10,45</u> 0,09
68	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,614	<u>133,13</u> -	-	215	-	-	-	-
69	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	10,12	<u>939,33</u> -	-	9506	-	-	-	-
70	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	10,12	<u>82,82</u> -	-	838	-	-	-	-
71	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,79	<u>228,67</u> -	-	181	-	-	-	-
72	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,138	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1042	206	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,35</u> -
73	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u> -	-	27	-	-	-	-
74	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							116072	22533	<u>624</u> 263		<u>280,1</u> 2,89
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							116072				
							92915				
							22796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					13087 33,8 4582 129159 129159				
		Розділ 2. КІМНАТА №2 (Прим.№6) СТІНИ									
75	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3751	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1870	1681	<u>189</u> 56	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>23,82</u> 0,59
76	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3751	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	11594	6262	<u>87</u> 75	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>75,01</u> 0,83
77	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1125,3	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	51989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3751	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	257	257	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>3,64</u> -
79	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,253	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	2221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3751	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3401	3281	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>39,76</u> 0,02
81	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,41	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	67,52	<u>26,03</u> -	<u>-</u> -	1758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3751	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	975	973	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>11,12</u> 0,02
84	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	67,52	<u>26,03</u> -	<u>-</u> -	1758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3751	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	7726	1798	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>21,29</u> -
86	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02244	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	127	116	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,64</u> 0,04
87	KB15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02244	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	803	604	<u>9</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,6</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	-	210	-	-	-	-
89	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	-	100	-	-	-	-
90	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	-	643	-	-	-	-
91	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0224	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	203	196	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,37</u> -
92	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,323	<u>61,73</u> -	-	20	-	-	-	-
93	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,003	<u>16,85</u> -	-	67	-	-	-	-
94	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	58	58	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,66</u> -
95	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,003	<u>16,85</u> -	-	67	-	-	-	-
96	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,0224	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	406	97	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,18</u> -
97	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	-	57	57	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,8</u> -
98	КБ10-40-1 К=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,1	<u>829,17</u> 757,94	-	83	76	-	<u>10,2396</u> -	<u>1,02</u> -
99	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	-	1260	-	-	-	-
100	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
101	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
102	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	-	257	-	-	-	-
103	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679,50</u> 679,50	-	14	14	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,18</u> -
104	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u> 3292,28	-	67	66	-	<u>42,4920</u> -	<u>0,85</u> -
105	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326,46</u> -	-	653	-	-	-	-
106	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,03	<u>8763,01</u> 7428,97	<u>63,23</u> 54,04	263	223	<u>2</u> 2	<u>85,8840</u> 0,5994	<u>2,58</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0031	<u>69414,84</u> -	-	215	-	-	-	-
108	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів СТЕЛЯ	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u> -	<u>2,78</u> -
109	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1482	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	739	664	<u>75</u> 22	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>9,41</u> 0,23
110	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
111	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
112	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
113	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	-	1081	-	-	-	-
114	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1482	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1742	1695	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>20,54</u> 0,01
115	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,14	<u>61,73</u> -	-	132	-	-	-	-
116	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	26,68	<u>16,85</u> -	-	450	-	-	-	-
117	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1482	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2368	2362	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>28,62</u> 0,01
118	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,7	<u>47,50</u> -	-	746	-	-	-	-
119	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	79	<u>1,54</u> -	-	122	-	-	-	-
120	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1482	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	607	605	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,61</u> 0,01
121	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	15,56	<u>418,40</u> -	-	6510	-	-	-	-
122	& C111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
123	& C111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
125	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1727	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	172	45	<u>85</u> 27	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,58</u> 0,3
126	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	- -	22	22	- -	<u>28,1280</u> -	<u>0,28</u> -
127	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
128	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	- -	2142	-	- -	- -	- -
ПІДЛОГА											
129	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,135	<u>504,65</u> 504,65	- -	68	68	- -	<u>7,1520</u> -	<u>0,97</u> -
130	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1482	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	940	701	<u>239</u> 67	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>9,05</u> 0,78
131	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1482	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2352	983	<u>22</u> 19	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>12,69</u> 0,21
132	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1482	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1484	119	<u>23</u> 20	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,54</u> 0,22
133	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1482	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1019	1009	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>13,03</u> 0,05
134	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1482	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	428	421	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,43</u> 0,05
135	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	266,76	<u>16,01</u> -	- -	4271	-	- -	- -	- -
136	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,12	<u>59,44</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
137	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,92	<u>133,13</u> -	- -	389	-	- -	- -	- -
138	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1482	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4015	679	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>9,01</u> 0,07
139	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1512	<u>27227,31</u> -	- -	4117	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1482	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1405	1386	<u>14</u> 12	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>15,62</u> 0,13
141	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,411	<u>133,13</u> -	-	321	-	-	-	-
142	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	15,12	<u>939,33</u> -	-	14203	-	-	-	-
143	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	15,12	<u>82,82</u> -	-	1252	-	-	-	-
144	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,17	<u>228,67</u> -	-	268	-	-	-	-
145	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,135	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1019	201	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,3</u> -
146	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	<u>1,29</u> -	-	26	-	-	-	-
147	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							145701	27662	<u>786</u> 335		<u>342,27</u> 3,72
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							145701 117253 27997 16031 41,35 5604 161732				

Всього по розділу 2							161732				
Розділ 3. ІНШІ РОБОТИ											
148	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,70388	<u>138,02</u> 138,02	-	649	649	-	<u>1,9560</u> -	<u>9,2</u> -
149	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	4,70388	<u>293,38</u> -	<u>293,38</u> 39,76	1380	-	<u>1380</u> 187	- 0,4110	- 1,93
Разом прямі витрати по розділу 3							2029	649	<u>1380</u> 187		<u>9,2</u> 1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					2029 836 502 1,33 181 2531 2531				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					263802 263802 210168 51629 29619 76,48 10367 293421 293421	50844	<u>2790</u> 785		<u>631,57</u> 8,54
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					716,59 61996				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя II черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-013
на ремонт квартири №53
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 986,549 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,29683 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 199,173 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТУАЛЕТ (Прим.№3) СТІНИ									
1	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1218	<u>7838,49</u>	<u>1361,02</u>	955	789	<u>166</u>	<u>89,1600</u>	<u>10,86</u>
					6477,47	401,16			49	4,6028	0,56
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1218	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	607	546	<u>61</u>	<u>63,5160</u>	<u>7,74</u>
					4481,69	149,33			18	1,5646	0,19
3	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,1218	<u>685,00</u>	-	83	83	-	<u>9,7080</u>	<u>1,18</u>
					685,00	-			-	-	-
4	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,654	<u>197,36</u>	-	721	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1218	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	3765	2033	<u>28</u>	<u>199,9680</u>	<u>24,36</u>
					16695,33	199,36			24	2,2111	0,27
6	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	365,4	<u>46,20</u>	-	16881	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1218	<u>685,00</u>	-	83	83	-	<u>9,7080</u>	<u>1,18</u>
					685,00	-			-	-	-
8	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,44	<u>61,73</u>	-	151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КР2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1218	<u>7563,91</u>	-	921	921	-	<u>87,4440</u>	<u>10,65</u>
					7563,91	-			-	-	-
10	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	0,609	<u>30,07</u>	-	18	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1218	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	3493	3330	<u>7</u>	<u>323,7066</u>	<u>39,43</u>
					27343,50	46,96			6	0,5208	0,06
12	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	79,17	<u>16,52</u>	-	1308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,95	<u>69,05</u>	-	342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	52	<u>0,20</u>	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	12,3	<u>874,30</u>	-	10754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,098	<u>574,00</u>	-	56	56	-	<u>7,9800</u>	<u>0,78</u>
					574,00	-			-	-	-
17	КБ10-40-1 К=1,15	Установлення наличників	100м	0,098	<u>829,17</u>	-	81	74	-	<u>10,2396</u>	<u>1</u>
					757,94	-			-	-	-
18	С123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів одноклавішних	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	-
20	КР17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>3365,19</u>	-	34	33	-	<u>42,3120</u>	<u>0,42</u>
					3278,33	-			-	-	-
21	290902-56 варіант 2	Вимикач одноклавішний	шт	1	<u>155,22</u>	-	155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	-
23	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3347,12</u>	-	33	33	-	<u>42,4920</u>	<u>0,42</u>
					3292,28	-			-	-	-
24	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	1	<u>326,46</u>	-	326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,04	<u>8763,01</u>	<u>63,23</u>	351	297	<u>3</u>	<u>85,8840</u>	<u>3,44</u>
					7428,97	54,04			2	0,5994	0,02
26	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u>	-	285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕЛЯ									
27	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u> -	<u>0,28</u> -
28	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
29	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	-	2142	-	-	-	-
30	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0134	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	76	69	<u>7</u> 2	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>0,98</u> 0,02
31	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,0134	<u>685,00</u> 685,00	-	9	9	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,13</u> -
32	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,193	<u>61,73</u> -	-	12	-	-	-	-
33	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,01	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	30	30	-	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>0,4</u> -
34	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,01	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	5	5	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,07</u> -
35	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	3,06	<u>50,47</u> -	-	154	-	-	-	-
36	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0134	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	157	153	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,86</u> -
37	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,193	<u>61,73</u> -	-	12	-	-	-	-
38	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,412	<u>16,85</u> -	-	41	-	-	-	-
39	KB15-64-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0134	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	272	270	<u>1</u> 1	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>3,04</u> 0,01
40	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	1,2	<u>45,99</u> -	-	55	-	-	-	-
41	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	3,4	<u>76,63</u> -	-	261	-	-	-	-
42	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u> -	-	7	-	-	-	-
43	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7,68</u> -	-	8	-	-	-	-
44	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u> -	-	15	-	-	-	-
45	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23,78</u> -	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	1,2	<u>3,07</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
47	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	<u>1,95</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
48	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	<u>1,34</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
49	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	21	<u>0,34</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
50	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0134	<u>9299,18</u> 9275,29	<u>23,89</u> 20,42	125	124	<u>1</u> -	<u>119,7120</u> 0,2264	<u>1,6</u> -
51	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	1,41	<u>359,68</u> -	- -	507	-	- -	- -	- -
ПІДЛОГА											
52	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0134	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	117	116	<u>1</u> -	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>1,49</u> -
53	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0134	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	85	63	<u>22</u> 6	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>0,82</u> 0,07
54	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0134	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	213	89	<u>2</u> 2	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,15</u> 0,02
55	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0134	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	134	11	<u>2</u> 2	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,14</u> 0,02
56	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0134	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	47	47	- -	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>0,54</u> -
57	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0134	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	14	14	- -	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,16</u> -
58	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,7	<u>30,07</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
59	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,27	<u>61,73</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
60	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0134	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	92	91	- -	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>1,18</u> -
61	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0134	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	39	38	- -	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,49</u> -
62	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	24,12	<u>16,01</u> -	- -	386	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,1	<u>59,44</u> -	-	6	-	-	-	-
64	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,26	<u>133,13</u> -	-	35	-	-	-	-
65	KB11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0134	<u>19735,54</u> <u>18138,07</u>	<u>58,18</u> <u>49,72</u>	264	243	<u>1</u> <u>1</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>2,88</u> <u>0,01</u>
66	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,71	<u>16,52</u> -	-	144	-	-	-	-
67	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,544	<u>69,05</u> -	-	38	-	-	-	-
68	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	6	<u>0,20</u> -	-	1	-	-	-	-
69	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,37	<u>922,07</u> -	-	1263	-	-	-	-
70	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14255,82</u> <u>13653,53</u>	<u>602,29</u> <u>188,77</u>	143	137	<u>6</u> <u>2</u>	<u>176,2200</u> <u>2,0936</u>	<u>1,76</u> <u>0,02</u>
71	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком (раніше демонтованого)	10к-т	0,1	<u>4388,21</u> <u>4346,11</u>	<u>25,29</u> <u>21,62</u>	439	435	<u>3</u> <u>2</u>	<u>50,2440</u> <u>0,2398</u>	<u>5,02</u> <u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					50784	10419	<u>314</u> <u>119</u>		<u>127,51</u> <u>1,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50784 40051 10538 5975 15,22 2060 56759				

		Всього по розділу 1					56759				
		Розділ 2. ВАННА (Прим.№4) СТІНИ									
72	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1798	<u>7838,49</u> <u>6477,47</u>	<u>1361,02</u> <u>401,16</u>	1409	1165	<u>244</u> <u>72</u>	<u>89,1600</u> <u>4,6028</u>	<u>16,03</u> <u>0,83</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1798	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	896	806	<u>90</u> 27	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,42</u> 0,28
74	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
75	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	- -	65	65	- -	<u>53,6160</u> -	<u>0,9</u> -
76	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	- -	57	57	- -	<u>7,9800</u> -	<u>0,8</u> -
77	KБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	- -	656	594	- -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
78	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	- -	12776	-	- -	- -	- -
79	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
80	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	- -	1260	-	- -	- -	- -
81	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
82	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
83	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1798	<u>685,00</u> 685,00	- -	123	123	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,75</u> -
84	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,394	<u>197,36</u> -	- -	1065	-	- -	- -	- -
85	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1798	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	5557	3002	<u>42</u> 36	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>35,95</u> 0,4
86	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	539,4	<u>46,20</u> -	- -	24920	-	- -	- -	- -
87	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1798	<u>685,00</u> 685,00	- -	123	123	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,75</u> -
88	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,6	<u>61,73</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
89	KP2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1798	<u>7563,91</u> 7563,91	- -	1360	1360	- -	<u>87,4440</u> -	<u>15,72</u> -
90	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	89,9	<u>30,07</u> -	- -	2703	-	- -	- -	- -
91	KБ15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1798	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	5157	4916	<u>10</u> 8	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>58,2</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	116,87	<u>16,52</u>	-	1931	-	-	-	-
93	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,3	<u>69,05</u>	-	504	-	-	-	-
94	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	76	<u>0,20</u>	-	15	-	-	-	-
95	C111-256	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	18,16	<u>874,30</u>	-	15877	-	-	-	-
96	KR17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
97	KR17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3347,12</u>	-	33	33	-	<u>42,4920</u>	<u>0,42</u>
98	290902-226	Розетка штепсельна	шт	1	<u>326,46</u>	-	326	-	-	-	-
99	KR17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,04	<u>8763,01</u>	<u>63,23</u>	351	297	<u>3</u>	<u>85,8840</u>	<u>3,44</u>
100	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u>	-	285	-	<u>2</u>	<u>0,5994</u>	<u>0,02</u>
101	KR15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>27359,78</u>	<u>2077,75</u>	274	253	<u>21</u>	<u>326,3040</u>	<u>3,26</u>
102	KR15-32-1	Установлення ванн купальних чавунних (раніше демонтовані)	10к-т	0,1	<u>5831,69</u>	<u>352,41</u>	583	548	<u>35</u>	<u>65,6280</u>	<u>6,56</u>
103	KR15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5978,80</u>	<u>299,83</u>	60	57	<u>3</u>	<u>73,2960</u>	<u>0,73</u>
104	KR15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (раніше демонтовані)	10к-т	0,1	<u>4594,55</u>	<u>12,65</u>	459	386	<u>1</u>	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
105	KR15-4-4	Знімання змішувачів	шт	2	<u>60,32</u>	<u>7,03</u>	121	107	<u>14</u>	<u>0,7200</u>	<u>1,44</u>
106	KR15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1426,71</u>	-	285	281	<u>12</u>	<u>0,0666</u>	<u>0,13</u>
107	C130-617	Змішувач для ванни із душовим гарнітуром	комплект	2	<u>2612,34</u>	-	5225	-	-	-	-
108	KR15-33-3	Установлення сифонів	10шт	0,2	<u>1426,71</u>	-	285	281	-	<u>15,8400</u>	<u>3,17</u>
109	& C130-880-1	Сифон для раковини	комплект	1	<u>607,97</u>	-	608	-	-	-	-
110	& C130-880-1	Сифон для ванни	комплект	1	<u>912,95</u>	-	913	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕЛЯ									
111	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0283	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	160	146	<u>14</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,07</u> 0,04
112	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,0283	<u>685,00</u> 685,00	- -	19	19	- -	<u>9,7080</u> -	<u>0,27</u> -
113	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,408	<u>61,73</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
114	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,02	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	60	60	- -	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>0,79</u> -
115	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,02	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	11	11	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,14</u> -
116	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	6,12	<u>50,47</u> -	- -	309	-	- -	- -	- -
117	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0283	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	333	324	- -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>3,92</u> -
118	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,408	<u>61,73</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
119	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,094	<u>16,85</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
120	KB15-64-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0283	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	574	570	<u>2</u> 2	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>6,42</u> 0,02
121	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2,5	<u>45,99</u> -	- -	115	-	- -	- -	- -
122	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	7,2	<u>76,63</u> -	- -	552	-	- -	- -	- -
123	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	<u>6,83</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
124	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	2	<u>7,68</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
125	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	2	<u>15,33</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
126	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	<u>23,78</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -
127	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	2,5	<u>3,07</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
128	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	<u>1,95</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
129	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	<u>1,34</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	44	<u>0,34</u>	-	15	-	-	-	-
131	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитамі із пластика	100 м2	0,0283	<u>9299,18</u>	<u>23,89</u>	263	262	<u>1</u>	<u>119,7120</u>	<u>3,39</u>
132	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	2,97	<u>9275,29</u>	<u>20,42</u>	1068	-	<u>1</u>	<u>0,2264</u>	<u>0,01</u>
		ПІДЛОГА			-	-			-	-	-
133	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0283	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	248	244	<u>4</u>	<u>111,3720</u>	<u>3,15</u>
134	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0283	<u>8629,10</u>	<u>31,31</u>	180	134	<u>1</u>	<u>0,3326</u>	<u>0,01</u>
135	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0283	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	449	188	<u>46</u>	<u>61,0560</u>	<u>1,73</u>
136	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0283	<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>	283	23	<u>13</u>	<u>5,2783</u>	<u>0,15</u>
137	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0283	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	100	99	<u>4</u>	<u>85,6080</u>	<u>2,42</u>
138	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0283	<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>	31	30	<u>4</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,04</u>
139	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14,15	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	425	-	<u>4</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,29</u>
140	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,57	<u>803,31</u>	<u>134,51</u>	35	-	<u>4</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,04</u>
141	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0283	<u>3516,39</u>	<u>11,24</u>	195	193	<u>1</u>	<u>40,0680</u>	<u>1,13</u>
142	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0283	<u>3505,15</u>	<u>9,61</u>	82	80	<u>-</u>	<u>0,1066</u>	<u>-</u>
143	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	50,94	<u>1079,86</u>	<u>2,81</u>	816	-	<u>1</u>	<u>12,3120</u>	<u>0,35</u>
144	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,21	<u>1077,05</u>	<u>2,40</u>	12	-	<u>-</u>	<u>0,0266</u>	<u>-</u>
145	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,56	<u>30,07</u>	<u>-</u>	75	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0283	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	559	513	<u>2</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>6,08</u> 0,02
147	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	18,4	<u>16,52</u> -	-	304	-	-	-	-
148	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,149	<u>69,05</u> -	-	79	-	-	-	-
149	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	12	<u>0,20</u> -	-	2	-	-	-	-
150	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	2,89	<u>922,07</u> -	-	2665	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							97627	17439	<u>547</u> 211		<u>213,23</u> 2,32
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							97627				
							79641				
							17650				
							10011				
							25,45				
							3444				
							107638				

Всього по розділу 2							107638				
Розділ 3. КОРИДОР (Прим.№5) СТІНИ											
151	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3257	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1624	1460	<u>164</u> 49	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>20,69</u> 0,51
152	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3257	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	10067	5438	<u>76</u> 65	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>65,13</u> 0,72
153	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	977,1	<u>46,20</u> -	-	45142	-	-	-	-
154	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3257	<u>685,00</u> 685,00	-	223	223	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,16</u> -
155	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,771	<u>197,36</u> -	-	1928	-	-	-	-
156	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3257	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2953	2849	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>34,53</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,7	<u>61,73</u>	-	290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	58,63	<u>26,03</u>	-	1526	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
159	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3257	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	847	845	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>9,65</u>
	к=1,15				<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>			<u>1</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,01</u>
160	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	58,63	<u>26,03</u>	-	1526	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
161	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3257	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	6709	1561	-	<u>56,7480</u>	<u>18,48</u>
					<u>4793,50</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-
162	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679,50</u>	-	14	14	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
					<u>679,50</u>	-			-	-	-
163	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u>	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
					<u>3292,28</u>	-			-	-	-
164	290902-226	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326,46</u>	-	653	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
165	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					<u>679,50</u>	-			-	-	-
166	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
					<u>3487,53</u>	-			-	-	-
167	290902-56	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
168	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,04	<u>8763,01</u>	<u>63,23</u>	351	297	<u>3</u>	<u>85,8840</u>	<u>3,44</u>
					<u>7428,97</u>	<u>54,04</u>			<u>2</u>	<u>0,5994</u>	<u>0,02</u>
169	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u>	-	285	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		СТЕЛЯ									
170	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u>	-	44	44	-	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
					<u>2179,36</u>	-			-	-	-
171	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	940	322	<u>5</u>	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
					<u>16082,37</u>	<u>222,18</u>			<u>4</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,05</u>
172	1507-1001	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
173	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,084	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	419	376	<u>43</u>	<u>63,5160</u>	<u>5,34</u>
					<u>4481,69</u>	<u>149,33</u>			<u>13</u>	<u>1,5646</u>	<u>0,13</u>
174	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,084	<u>685,00</u>	-	58	58	-	<u>9,7080</u>	<u>0,82</u>
					<u>685,00</u>	-			-	-	-
175	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,212	<u>61,73</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,04	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	120	119	<u>1</u> -	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,58</u> 0,01
177	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,04	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	22	22	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,29</u> -
178	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	12,24	<u>50,47</u> -	- -	618	-	- -	- -	- -
179	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,084	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	987	960	<u>1</u> -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>11,64</u> 0,01
180	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,212	<u>61,73</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
181	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	0,151	<u>26,03</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
182	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,084	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1342	1339	- -	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>16,22</u> -
183	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,9	<u>47,50</u> -	- -	565	-	- -	- -	- -
184	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	60	<u>1,54</u> -	- -	92	-	- -	- -	- -
185	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,084	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	344	343	<u>1</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>4,31</u> -
186	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,82	<u>418,40</u> -	- -	3690	-	- -	- -	- -
187	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
188	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
189	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
190	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,084	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	84	22	<u>42</u> 13	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,28</u> 0,15
191	KP7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,1046	<u>504,65</u> 504,65	- -	53	53	- -	<u>7,1520</u> -	<u>0,75</u> -
192	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,084	<u>1579,46</u> 1524,10	<u>55,36</u> 12,81	133	128	<u>5</u> 1	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>1,81</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,084	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	533	397	<u>136</u> 38	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>5,13</u> 0,44
194	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,084	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1333	557	<u>13</u> 11	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>7,19</u> 0,12
195	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,084	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	841	67	<u>13</u> 11	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,87</u> 0,13
196	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,084	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	578	572	<u>3</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>7,38</u> 0,03
197	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,084	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	242	238	<u>3</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>3,08</u> 0,03
198	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	151,2	<u>16,01</u> -	- -	2421	-	- -	- -	- -
199	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,63	<u>59,44</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
200	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,65	<u>133,13</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
201	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,084	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2276	385	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>5,11</u> 0,04
202	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0857	<u>27227,31</u> -	- -	2333	-	- -	- -	- -
203	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,084	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	797	786	<u>8</u> 7	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>8,85</u> 0,07
204	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,367	<u>133,13</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
205	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	0,86	<u>939,33</u> -	- -	808	-	- -	- -	- -
206	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,57	<u>82,82</u> -	- -	710	-	- -	- -	- -
207	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,67	<u>228,67</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
208	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1046	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	790	156	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	16	<u>1,29</u>	-	21	-	-	-	-
210	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u>	-	219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					103079	19739	<u>525</u> 224		<u>243,4</u> 2,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					103079 82815 19963 11393 29,29 3967 114472				

		Всього по розділу 3					114472				
		Розділ 4. КУХНЯ (Прим.№6) СТІНИ									
211	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,2783	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	2181	1803	<u>378</u> 112	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>24,81</u> 1,28
212	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2783	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1387	1247	<u>140</u> 42	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>17,68</u> 0,44
213	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	-	57	57	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,8</u> -
214	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,2383	<u>685,00</u> 685,00	-	163	163	-	<u>9,7080</u> -	<u>2,31</u> -
215	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,149	<u>197,36</u> -	-	1411	-	-	-	-
216	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2783	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	8602	4646	<u>65</u> 55	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>55,65</u> 0,62
217	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	834,9	<u>46,20</u> -	-	38572	-	-	-	-
218	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2383	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2161	2084	<u>2</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>25,26</u> 0,01
219	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,439	<u>61,73</u> -	-	212	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	42,894	<u>26,03</u>	-	1117	-	-	-	-
221	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2383	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	620	618	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>7,06</u> 0,01
222	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	42,894	<u>26,03</u>	-	1117	-	-	-	-
223	KB15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,04	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	1147	1094	<u>2</u> 2	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>12,95</u> 0,02
224	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	26	<u>16,52</u>	-	430	-	-	-	-
225	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,62	<u>69,05</u>	-	112	-	-	-	-
226	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	17	<u>0,20</u>	-	3	-	-	-	-
227	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	4,04	<u>874,30</u>	-	3532	-	-	-	-
228	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2383	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	4908	1142	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>13,52</u> -
229	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,03	<u>679,50</u> 679,50	-	20	20	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,28</u> -
230	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>3347,12</u> 3292,28	-	100	99	-	<u>42,4920</u> -	<u>1,27</u> -
231	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	3	<u>326,46</u>	-	979	-	-	-	-
232	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
233	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>3365,19</u> 3278,33	-	34	33	-	<u>42,3120</u> -	<u>0,42</u> -
234	290902-56 варіант 2	Вимикач одноклавішний	шт	1	<u>155,22</u>	-	155	-	-	-	-
235	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,04	<u>8763,01</u> 7428,97	<u>63,23</u> 54,04	351	297	<u>3</u> 2	<u>85,8840</u> 0,5994	<u>3,44</u> 0,02
236	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u>	-	285	-	-	-	-
237	KP15-4-4	Знімання змішувачів та сифонів	шт	1	<u>60,32</u> 53,29	<u>7,03</u> 6,00	60	53	<u>7</u> 6	<u>0,7200</u> 0,0666	<u>0,72</u> 0,07
238	KP15-33-3	Установлення змішувачів та сифонів (раніше демонтовані)	10шт	0,1	<u>1426,71</u> 1406,28	-	143	141	-	<u>15,8400</u> -	<u>1,58</u> -
239	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5978,80</u> 5678,97	<u>299,83</u> 95,49	60	57	<u>3</u> 1	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>0,73</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (раніше демонтовані)	10к-м	0,1	<u>4594,55</u> 3861,02	<u>12,65</u> 10,81	459	386	<u>1</u> 1	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>4,41</u> 0,01
241	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	- -	346	226	- -	<u>92,5320</u> -	<u>2,78</u> -
242	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	- -	22	22	- -	<u>28,1280</u> -	<u>0,28</u> -
243	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
244	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	- -	2142	-	- -	- -	- -
245	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,075	<u>16228,32</u> 16105,52	<u>63,35</u> 54,14	1217	1208	<u>5</u> 4	<u>181,4093</u> 0,6005	<u>13,61</u> 0,05
246	KP4-5-2	Розбирання чистої підшивки стель із пластика	100 м2	0,075	<u>1830,46</u> 1816,21	<u>14,25</u> 4,23	137	136	<u>1</u> -	<u>25,7400</u> 0,0443	<u>1,93</u> -
247	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,075	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	374	336	<u>38</u> 11	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>4,76</u> 0,12
248	KP12-66-1	Грунтування стелі	100м2	0,075	<u>685,00</u> 685,00	- -	51	51	- -	<u>9,7080</u> -	<u>0,73</u> -
249	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,082	<u>61,73</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
250	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	150	149	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,98</u> 0,01
251	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	27	27	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,36</u> -
252	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	15,3	<u>50,47</u> -	- -	772	-	- -	- -	- -
253	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,075	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	881	858	- -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>10,39</u> -
254	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,082	<u>61,73</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
255	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	13,5	<u>16,85</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -
256	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,075	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1198	1195	- -	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>14,48</u> -
257	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,2	<u>47,50</u> -	- -	532	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	56	<u>1,54</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
259	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,075	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	307	306	<u>1</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>3,85</u> -
260	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	7,88	<u>418,40</u> -	- -	3297	-	- -	- -	- -
261	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
262	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
263	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
264	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,075	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	75	19	<u>37</u> 12	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,25</u> 0,13
ПІДЛОГА											
265	KP7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,102	<u>504,65</u> 504,65	- -	51	51	- -	<u>7,1520</u> -	<u>0,73</u> -
266	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,075	<u>1579,46</u> 1524,10	<u>55,36</u> 12,81	118	114	<u>4</u> 1	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>1,62</u> 0,01
267	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,075	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	476	355	<u>121</u> 34	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>4,58</u> 0,4
268	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,075	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1190	497	<u>11</u> 10	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,42</u> 0,11
269	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,075	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	751	60	<u>12</u> 10	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,78</u> 0,11
270	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,075	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	516	511	<u>2</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>6,59</u> 0,02
271	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,075	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	216	213	<u>2</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,75</u> 0,02
272	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	135	<u>16,01</u> -	- -	2161	-	- -	- -	- -
273	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,57	<u>59,44</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,48	<u>133,13</u>	-	197	-	-	-	-
275	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,075	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2032	344	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,56</u> 0,03
276	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0765	<u>27227,31</u>	-	2083	-	-	-	-
277	KB11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,075	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	711	702	<u>7</u> 6	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>7,9</u> 0,07
278	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,22	<u>133,13</u>	-	162	-	-	-	-
279	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	7,65	<u>939,33</u>	-	7186	-	-	-	-
280	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	7,65	<u>82,82</u>	-	634	-	-	-	-
281	& C1545- 172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,59	<u>228,67</u>	-	135	-	-	-	-
282	KB11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,102	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	770	152	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,74</u> -
283	& C111-150- 8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	15	<u>1,29</u>	-	19	-	-	-	-
284	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u>	-	219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					102621	21640	<u>851</u> 321		<u>267,93</u> 3,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					102621 80130 21961 12561 32,29 4378 115182				

		Всього по розділу 4					115182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. КІМНАТА №1 (Прим.№7) СТІНИ									
285	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3856	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1922	1728	<u>194</u> 58	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>24,49</u> 0,6
286	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3856	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	11918	6438	<u>90</u> 77	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>77,11</u> 0,85
287	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1156,8	<u>46,20</u> -	-	53444	-	-	-	-
288	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3856	<u>685,00</u> 685,00	-	264	264	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,74</u> -
289	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,568	<u>197,36</u> -	-	2283	-	-	-	-
290	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3856	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3496	3373	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>40,88</u> 0,02
291	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,56	<u>61,73</u> -	-	343	-	-	-	-
292	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,41	<u>26,03</u> -	-	1807	-	-	-	-
293	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3856	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1002	1000	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>11,43</u> 0,02
294	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,41	<u>26,03</u> -	-	1807	-	-	-	-
295	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ВІКНА	100м2	0,3856	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	7942	1848	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>21,88</u> 0,01
296	KB10-20-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
297	KB10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
298	KB10-25-4 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
299	KB10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	K536132-C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
301	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
302	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u>	-	172	-	-	-	-
303	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
304	KB10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,61</u>
305	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>3458,49</u>	<u>123,94</u>	1570	-	<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
306	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>1099,65</u>	-	68	-	-	-	-
307	KB10-25-4 κ=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>357,54</u>	-	41	39	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,49</u>
308	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>2995,46</u>	<u>92,95</u>	305	-	<u>1</u>	<u>1,0019</u>	<u>0,01</u>
309	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>225,64</u>	-	5	-	-	-	-
310	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>0,98</u>	-	503,57	109	<u>11</u>	<u>73,1280</u>	<u>1,54</u>
311	KB15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>5159,91</u>	<u>149,33</u>	756	568	<u>8</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,15</u>
312	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>26913,05</u>	<u>355,56</u>	210	-	<u>8</u>	<u>4,5087</u>	<u>0,1</u>
313	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>19,87</u>	-	100	-	-	-	-
314	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>20,47</u>	-	643	-	-	-	-
315	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,021	<u>289,50</u>	-	190	184	-	<u>106,0116</u>	<u>2,23</u>
316	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,303	<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>	19	-	-	<u>0,0613</u>	-
317	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>61,73</u>	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,021	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	54	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,62</u> -
319	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	<u>16,85</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
320	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,021	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	381	91	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,1</u> -
321	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	- -	7	7	- -	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
322	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	- -	36	35	- -	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
323	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
324	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u> 679,50	- -	27	27	- -	<u>9,1800</u> -	<u>0,37</u> -
325	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u> 3292,28	- -	134	132	- -	<u>42,4920</u> -	<u>1,7</u> -
326	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u> -	- -	1306	-	- -	- -	- -
327	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,04	<u>8763,01</u> 7428,97	<u>63,23</u> 54,04	351	297	3 2	<u>85,8840</u> 0,5994	<u>3,44</u> 0,02
328	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u> -	- -	285	-	- -	- -	- -
329	КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів СТЕЛЯ	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	- -	346	226	- -	<u>92,5320</u> -	<u>2,78</u> -
330	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1451	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	723	650	<u>73</u> 22	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>9,22</u> 0,23
331	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	- -	272	267	- -	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
332	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
333	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
334	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -
335	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1451	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1705	1659	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>20,11</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,09	<u>61,73</u>	-	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
337	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	26,12	<u>16,85</u>	-	440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
338	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель заст.	100м2	0,1451	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	2318	2312	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>28,02</u>
					15935,24	4,14			1	0,0460	0,01
339	& C111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,5	<u>47,50</u>	-	736	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
340	& C111-155-1-A	Шуруп з плоскою головкою	шт.	78	<u>1,54</u>	-	120	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
341	КБ34-58-2	Натяжка плівкою стелі заст.	100м2	0,1451	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	595	592	<u>3</u>	<u>51,3360</u>	<u>7,45</u>
					4081,73	4,82			1	0,0551	0,01
342	C111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	15,24	<u>418,40</u>	-	6376	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
343	& C111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
344	& C111-1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
345	& C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
346	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1451	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	144	38	<u>72</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,49</u>
					259,82	154,14			22	1,7620	0,26
347	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u>	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
					2179,36	-			-	-	-
348	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	<u>3</u>	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
					16082,37	222,18			2	2,4642	0,02
349	1507-1001	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		ПІДЛОГА									
350	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1364	<u>504,65</u>	-	69	69	-	<u>7,1520</u>	<u>0,98</u>
					504,65	-			-	-	-
351	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1451	<u>6726,91</u>	<u>178,38</u>	976	950	<u>26</u>	<u>92,8080</u>	<u>13,47</u>
					6548,53	41,28			6	0,4385	0,06
352	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1451	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	920	686	<u>234</u>	<u>61,0560</u>	<u>8,86</u>
					4730,62	453,45			66	5,2783	0,77
353	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1451	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	2303	962	<u>22</u>	<u>85,6080</u>	<u>12,42</u>
					6632,91	128,50			19	1,4252	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1451	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1453	117	<u>23</u> 20	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,5</u> 0,22
355	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1451	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	998	988	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,76</u> 0,04
356	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1451	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	419	412	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,32</u> 0,04
357	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	261,18	<u>16,01</u> -	-	4181	-	-	-	-
358	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,1	<u>59,44</u> -	-	65	-	-	-	-
359	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,86	<u>133,13</u> -	-	381	-	-	-	-
360	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1451	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3931	665	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,82</u> 0,07
361	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,148	<u>27227,31</u> -	-	4030	-	-	-	-
362	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1451	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1376	1357	<u>14</u> 12	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>15,29</u> 0,13
363	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,361	<u>133,13</u> -	-	314	-	-	-	-
364	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,8	<u>939,33</u> -	-	13902	-	-	-	-
365	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,8	<u>82,82</u> -	-	1226	-	-	-	-
366	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,15	<u>228,67</u> -	-	263	-	-	-	-
367	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1364	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1030	203	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,32</u> -
368	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	<u>1,29</u> -	-	26	-	-	-	-
369	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					165937	29473	<u>852</u> 373		<u>365,45</u> 4,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					165937 135612 29846 17106 44,13 5982 183043				

		Всього по розділу 5					183043				
		Розділ 6. КІМНАТА №2 (Прим.№8) СТІНИ									
370	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4024	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2006	1803	<u>203</u> 60	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>25,56</u> 0,63
371	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4024	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12437	6718	<u>94</u> 80	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>80,47</u> 0,89
372	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1207,2	<u>46,20</u> -	-	55773	-	-	-	-
373	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4024	<u>685,00</u> 685,00	-	276	276	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,91</u> -
374	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,072	<u>197,36</u> -	-	2383	-	-	-	-
375	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4024	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3648	3520	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>42,66</u> 0,02
376	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,81	<u>61,73</u> -	-	359	-	-	-	-
377	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	72,43	<u>26,03</u> -	-	1885	-	-	-	-
378	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4024	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1046	1043	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>11,93</u> 0,02
379	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	72,43	<u>26,03</u> -	-	1885	-	-	-	-
380	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4024	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8288	1929	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>22,84</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	-
382	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
					3487,53	-			-	-	-
383	290902-56	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
384	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
					679,50	-			-	-	-
385	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
					3292,28	-			-	-	-
386	290902-226	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
387	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,04	<u>8763,01</u>	<u>63,23</u>	351	297	<u>3</u>	<u>85,8840</u>	<u>3,44</u>
					7428,97	<u>54,04</u>			<u>2</u>	<u>0,5994</u>	<u>0,02</u>
388	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u>	-	285	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
389	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ВІКНА	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					7538,58	-			-	-	-
390	КБ10-20-3	(Демонтаж) Заповнення пошкоджених віконних прорізів площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах	100м2	0,02275	<u>12172,60</u>	<u>853,60</u>	277	257	<u>19</u>	<u>125,1384</u>	<u>2,85</u>
	к дем.=0, 8К=1,15				11282,48	<u>552,75</u>			<u>13</u>	<u>5,9578</u>	<u>0,14</u>
391	КБ10-25-3	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u>	<u>153,11</u>	41	39	<u>2</u>	<u>34,7981</u>	<u>0,49</u>
	к дем.=0, 8К=1,15				2766,80	<u>99,15</u>			<u>1</u>	<u>1,0687</u>	<u>0,01</u>
392	КБ10-25-4	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u>	<u>114,83</u>	33	31	<u>1</u>	<u>30,1392</u>	<u>0,39</u>
	к дем.=0, 8К=1,15				2396,37	<u>74,36</u>			<u>1</u>	<u>0,8015</u>	<u>0,01</u>
393	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	347	321	<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3,56</u>
	К=1,15				14103,10	<u>690,94</u>			<u>16</u>	<u>7,4473</u>	<u>0,17</u>
394	K536132-S026	Віконний блок (металопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
395	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
396	C111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u>	-	172	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
397	C188888-4	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
399	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	-	1570	-	-	-	-
400	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	-	68	-	-	-	-
401	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
402	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	-	305	-	-	-	-
403	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	-	5	-	-	-	-
404	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
405	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
406	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	-	210	-	-	-	-
407	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	-	100	-	-	-	-
408	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	-	643	-	-	-	-
409	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
410	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-
411	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-
412	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
413	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-
414	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕЛЯ									
415	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,168	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	838	753	<u>85</u> 25	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>10,67</u> 0,26
416	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
417	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
418	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
419	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	-	1081	-	-	-	-
420	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,168	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1974	1921	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>23,28</u> 0,01
421	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,42	<u>61,73</u> -	-	149	-	-	-	-
422	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	30,24	<u>16,85</u> -	-	510	-	-	-	-
423	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,168	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2684	2677	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>32,45</u> 0,01
424	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,7	<u>47,50</u> -	-	793	-	-	-	-
425	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u> -	-	129	-	-	-	-
426	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,168	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	688	686	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,62</u> 0,01
427	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,64	<u>418,40</u> -	-	7381	-	-	-	-
428	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
429	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
430	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
431	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,168	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	167	44	<u>83</u> 26	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,56</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u>	-	44	44	-	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
					2179,36	-			-	-	-
433	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	940	322	<u>5</u>	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
					16082,37	222,18			4	2,4642	0,05
434	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
		ПІДЛОГА			-	-			-	-	-
435	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,14	<u>504,65</u>	-	71	71	-	<u>7,1520</u>	<u>1</u>
					504,65	-			-	-	-
436	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,168	<u>6726,91</u>	<u>178,38</u>	1130	1100	<u>30</u>	<u>92,8080</u>	<u>15,59</u>
					6548,53	41,28			7	0,4385	0,07
437	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,168	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	1066	795	<u>271</u>	<u>61,0560</u>	<u>10,26</u>
					4730,62	453,45			76	5,2783	0,89
438	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,168	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	2666	1114	<u>25</u>	<u>85,6080</u>	<u>14,38</u>
					6632,91	128,50			22	1,4252	0,24
439	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,168	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	1683	135	<u>26</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,74</u>
					803,31	134,51			23	1,4918	0,25
440	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,168	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	1156	1144	<u>5</u>	<u>87,9060</u>	<u>14,77</u>
					6810,96	27,62			5	0,3064	0,05
441	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,168	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	485	477	<u>5</u>	<u>36,6390</u>	<u>6,16</u>
					2838,79	27,62			5	0,3064	0,05
442	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	302,4	<u>16,01</u>	-	4841	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
443	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,27	<u>59,44</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
444	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,31	<u>133,13</u>	-	441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
445	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,168	<u>27091,82</u>	<u>47,78</u>	4551	770	<u>8</u>	<u>60,8040</u>	<u>10,22</u>
					4584,01	40,83			7	0,4529	0,08
446	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1714	<u>27227,31</u>	-	4667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
447	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,168	<u>9482,59</u>	<u>93,73</u>	1593	1572	<u>16</u>	<u>105,3768</u>	<u>17,7</u>
					9355,35	80,10			13	0,8884	0,15
448	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,733	<u>133,13</u>	-	364	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,14	<u>939,33</u>	-	16100	-	-	-	-
450	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,14	<u>82,82</u>	-	1420	-	-	-	-
451	& C1545- 172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,33	<u>228,67</u>	-	304	-	-	-	-
452	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,14	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1057	209	-	<u>17,0292</u>	<u>2,38</u>
453	& C111-150- 8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u>	-	27	-	-	-	-
454	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							180194	32105	<u>940</u>		<u>398,23</u>
Разом будівельні роботи, грн.							180194		408		4,51
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							147149				
всього заробітна плата, грн.							32513				
Загальновиробничі витрати, грн.							18634				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							48,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6512				
Всього будівельні роботи, грн.							198828				

Всього по розділу 6							198828				
Розділ 7. КІМНАТА №3 (Прим.№9)											
СТІНИ											
455	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стіл та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3995	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	1992	1790	<u>202</u>	<u>63,5160</u>	<u>25,37</u>
					4481,69	149,33			60	1,5646	0,63
456	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3995	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	12348	6670	<u>93</u>	<u>199,9680</u>	<u>79,89</u>
					16695,33	199,36			80	2,2111	0,88
457	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1198,5	<u>46,20</u>	-	55371	-	-	-	-
458	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3995	<u>685,00</u>	-	274	274	-	<u>9,7080</u>	<u>3,88</u>
					685,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,985	<u>197,36</u>	-	2365	-	-	-	-
460	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3995	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3622	3494	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>42,35</u> 0,02
461	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,76	<u>61,73</u>	-	356	-	-	-	-
462	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	71,91	<u>26,03</u>	-	1872	-	-	-	-
463	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3995	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1039	1036	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>11,84</u> 0,02
464	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	71,91	<u>26,03</u>	-	1872	-	-	-	-
465	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3995	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8229	1915	<u>1</u>	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>22,67</u> 0,01
466	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
467	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
468	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
469	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u> 679,50	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
470	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u> 3292,28	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
471	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
472	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,04	<u>8763,01</u> 7428,97	<u>63,23</u> 54,04	351	297	<u>3</u> 2	<u>85,8840</u> 0,5994	<u>3,44</u> 0,02
473	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u>	-	285	-	-	-	-
474	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ВІКНА	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
475	KB10-20-3 κ дем.=0, 8κ=1,15	(Демонтаж) Заповнення пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
476	KB10-25-3 κ дем.=0, 8κ=1,15	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
477	KB10-25-4 κ дем.=0,8 κ=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
479	К536132- С026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	-	15104	-	-	-	-
480	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	-	240	-	-	-	-
481	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	-	172	-	-	-	-
482	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	-	331	-	-	-	-
483	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
484	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	-	1570	-	-	-	-
485	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	-	68	-	-	-	-
486	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
487	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	-	305	-	-	-	-
488	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	-	5	-	-	-	-
489	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
490	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
491	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	-	210	-	-	-	-
492	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	-	100	-	-	-	-
493	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	-	643	-	-	-	-
494	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,021	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	190	184	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,23</u> -
495	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,303	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
497	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,021	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	54	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,62</u> -
498	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
499	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,021	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	381	91	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,1</u> -
500	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>17947,41</u> 16376,48	<u>1553,47</u> 460,68	179	164	<u>16</u> 5	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
501	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	-	65	65	-	<u>53,6160</u>	<u>0,9</u> -
502	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	-	57	57	-	<u>7,9800</u>	<u>0,8</u> -
503	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u> -
504	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
505	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
506	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
507	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
508	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
509	КР11-50-2	СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1349	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	673	605	<u>68</u> 20	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>8,57</u> 0,21
510	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u> -
511	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
512	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
514	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1349	<u>11751,69</u> <u>11434,20</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	1585	1542	<u>1</u> <u>1</u>	<u>138,5796</u> <u>0,0613</u>	<u>18,69</u> <u>0,01</u>
515	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,95	<u>61,73</u>	-	120	-	-	-	-
516	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	24,28	<u>16,85</u>	-	409	-	-	-	-
517	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1349	<u>15978,20</u> <u>15935,24</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	2155	2150	<u>1</u> <u>1</u>	<u>193,1310</u> <u>0,0460</u>	<u>26,05</u> <u>0,01</u>
518	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,3	<u>47,50</u>	-	727	-	-	-	-
519	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	77	<u>1,54</u>	-	119	-	-	-	-
520	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1349	<u>4097,18</u> <u>4081,73</u>	<u>15,45</u> <u>4,82</u>	553	551	<u>2</u> <u>1</u>	<u>51,3360</u> <u>0,0551</u>	<u>6,93</u> <u>0,01</u>
521	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,16	<u>418,40</u>	-	5925	-	-	-	-
522	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
523	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
524	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
525	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,168	<u>995,75</u> <u>259,82</u>	<u>494,52</u> <u>154,14</u>	167	44	<u>83</u> <u>26</u>	<u>3,3534</u> <u>1,7620</u>	<u>0,56</u> <u>0,3</u>
526	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u> <u>2179,36</u>	-	44	44	-	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
527	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> <u>16082,37</u>	<u>259,96</u> <u>222,18</u>	940	322	<u>5</u> <u>4</u>	<u>188,2080</u> <u>2,4642</u>	<u>3,76</u> <u>0,05</u>
528	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
529	KP7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1435	<u>504,65</u> <u>504,65</u>	-	72	72	-	<u>7,1520</u>	<u>1,03</u>
530	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1349	<u>6726,91</u> <u>6548,53</u>	<u>178,38</u> <u>41,28</u>	907	883	<u>24</u> <u>6</u>	<u>92,8080</u> <u>0,4385</u>	<u>12,52</u> <u>0,06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1349	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	856	638	<u>218</u> 61	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8,24</u> 0,71
532	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1349	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2141	895	<u>20</u> 17	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,55</u> 0,19
533	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1349	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1351	108	<u>21</u> 18	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,4</u> 0,2
534	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1349	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	928	919	<u>4</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>11,86</u> 0,04
535	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1349	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	389	383	<u>4</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,94</u> 0,04
536	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	242,82	<u>16,01</u> -	- -	3888	-	- -	- -	- -
537	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,02	<u>59,44</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
538	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,66	<u>133,13</u> -	- -	354	-	- -	- -	- -
539	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1349	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3655	618	<u>6</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,2</u> 0,06
540	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1376	<u>27227,31</u> -	- -	3746	-	- -	- -	- -
541	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1376	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1305	1287	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,5</u> 0,12
542	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,195	<u>133,13</u> -	- -	292	-	- -	- -	- -
543	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,04	<u>939,33</u> -	- -	13188	-	- -	- -	- -
544	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,04	<u>82,82</u> -	- -	1163	-	- -	- -	- -
545	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,07	<u>228,67</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
546	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1349	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1019	201	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
547	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	20	<u>1,29</u>	-	26	-	-	-	-
548	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					184245	30300	<u>861</u> 377		<u>375,5</u> 4,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					184245 153084 30677 17567 45,27 6140 201812				
		-----					201812				
		Всього по розділу 7					201812				
549	KP20-40-1	Розділ 8. ІНШІ РОБОТИ Навантаження сміття вручну	1 т	16,37798	<u>138,02</u>	-	2260	2260	-	<u>1,9560</u>	<u>32,04</u>
550	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	16,37798	<u>138,02</u> <u>293,38</u>	- <u>293,38</u>	4805	-	- <u>4805</u>	- 0,4110	- <u>6,73</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8			-	39,76	7065	2260	<u>4805</u> 651		<u>32,04</u> 6,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7065 2911 1747 4,65 631 8812				
		-----					8812				
		Всього по розділу 8					8812				
		Разом прямі витрати по кошторису					891552	163375	<u>9695</u> 2684		<u>2023,29</u> 29,2
		Разом будівельні роботи, грн.					891552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					718482 166059 94997 244,34 33114 986549 986549				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2296,83 199173				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-014

на ремонт квартира №54

Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1505,317 тис. грн.
2,91338 тис.люд.год.
255,152 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КОРИДОР (Прим.№1) СТІНИ									
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,341	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1700	1528	<u>172</u> 51	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>21,66</u> 0,53
2	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,341	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	10540	5693	<u>80</u> 68	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>68,19</u> 0,75
3	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1023	<u>46,20</u> -	- -	47263	-	- -	- -	- -
4	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,341	<u>685,00</u> 685,00	- -	234	234	- -	<u>9,7080</u> -	<u>3,31</u> -
5	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,23	<u>197,36</u> -	- -	2019	-	- -	- -	- -
6	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,341	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3092	2983	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>36,15</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,921	<u>61,73</u>	-	304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	61,38	<u>26,03</u>	-	1598	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
9	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,341	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	887	884	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>10,11</u>
	к=1,15				<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>			<u>1</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,02</u>
10	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	61,38	<u>26,03</u>	-	1598	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
11	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,341	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	7024	1635	-	<u>56,7480</u>	<u>19,35</u>
					<u>4793,50</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-
12	КБ10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,045	<u>22024,46</u>	<u>1512,21</u>	991	923	<u>68</u>	<u>227,4157</u>	<u>10,23</u>
	к дем.=0, 7К=1,15				<u>20503,80</u>	<u>381,22</u>			<u>17</u>	<u>3,3907</u>	<u>0,15</u>
13	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,045	<u>33747,91</u>	<u>2160,30</u>	1519	1318	<u>97</u>	<u>324,8796</u>	<u>14,62</u>
	К=1,15				<u>29291,14</u>	<u>544,60</u>			<u>25</u>	<u>4,8438</u>	<u>0,22</u>
14	K536111-201	Дверний блок металевий вхідний розміром 900х2500h зовнішній	шт	2	<u>18608,68</u>	-	37217	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
15	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,045	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	255	232	<u>23</u>	<u>73,1280</u>	<u>3,29</u>
					<u>5159,91</u>	<u>149,33</u>			<u>7</u>	<u>1,5646</u>	<u>0,07</u>
16	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,045	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	1611	1211	<u>18</u>	<u>338,4864</u>	<u>15,23</u>
	к=1,15				<u>26913,05</u>	<u>355,56</u>			<u>16</u>	<u>4,5087</u>	<u>0,2</u>
17	& C111-1647-1	Клей Perfix	кг	22,5	<u>19,87</u>	-	447	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
18	C111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,59	<u>20,47</u>	-	94	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	4,73	<u>289,50</u>	-	1369	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,045	<u>41793,99</u>	<u>340,06</u>	1881	1506	<u>15</u>	<u>360,6600</u>	<u>16,23</u>
					<u>33458,43</u>	<u>290,63</u>			<u>13</u>	<u>3,2234</u>	<u>0,15</u>
21	C111-1891-1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	135	<u>46,20</u>	-	6237	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,045	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	408	394	-	<u>106,0116</u>	<u>4,77</u>
	к=1,15				<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>			-	<u>0,0613</u>	-
23	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,65	<u>61,73</u>	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	8,1	<u>26,03</u>	-	211	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
25	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,045	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	117	117	-	<u>29,6424</u>	<u>1,33</u>
	к=1,15				<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>			-	<u>0,0460</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	8,1	<u>26,03</u>	-	211	-	-	-	-
27	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,045	<u>18292,43</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	823	195	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>2,37</u> -
28	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
29	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
30	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
31	KP17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u> 2179,36	-	44	44	-	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
32	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
33	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
34	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,06	<u>3128,80</u> 2928,55	-	188	176	-	<u>36,3840</u>	<u>2,18</u>
35	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0061	<u>69414,84</u>	-	423	-	-	-	-
36	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1144	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	570	513	<u>57</u> 17	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>7,27</u> 0,18
37	KP20-33-1	<i>Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм</i>	100м	0,04	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	120	119	<u>1</u> -	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,58</u> 0,01
38	KP20-33-3	<i>На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати</i>	100м	0,04	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	22	22	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,29</u> -
39	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	12,24	<u>50,47</u>	-	618	-	-	-	-
40	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,1144	<u>685,00</u> 685,00	-	78	78	-	<u>9,7080</u>	<u>1,11</u>
41	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,651	<u>61,73</u>	-	102	-	-	-	-
42	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1144	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1344	1308	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>15,85</u> 0,01
43	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,651	<u>61,73</u>	-	102	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	20,592	<u>26,03</u>	-	536	-	-	-	-
45	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1144	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	1828	1823	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>22,09</u>
46	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,6	<u>47,50</u>	-	789	-	-	-	-
47	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	83	<u>1,54</u>	-	128	-	-	-	-
48	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1144	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	469	467	<u>2</u>	<u>51,3360</u>	<u>5,87</u>
49	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,01	<u>4081,73</u>	<u>4,82</u>			<u>1</u>	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
50	& C111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>418,40</u>	-	5025	-	-	-	-
51	& C111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
52	& C111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
53	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1144	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
		ПІДЛОГА									
54	KP7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,1014	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	114	30	<u>57</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,38</u>
55	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1144	<u>259,82</u>	<u>154,14</u>			<u>18</u>	<u>1,7620</u>	<u>0,2</u>
56	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1144	<u>504,65</u>	-	51	51	-	<u>7,1520</u>	<u>0,73</u>
57	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1144	<u>504,65</u>	-			-	-	-
58	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1144	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	726	541	<u>185</u>	<u>61,0560</u>	<u>6,98</u>
59	KB11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1144	<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>	1816	759	<u>52</u>	<u>5,2783</u>	<u>0,6</u>
					<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	1146	92	<u>17</u>	<u>85,6080</u>	<u>9,79</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>15</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,16</u>
					<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>			<u>18</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,19</u>
					<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>15</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,17</u>
					<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	787	779	<u>4</u>	<u>87,9060</u>	<u>10,06</u>
					<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>			<u>3</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,04</u>
					<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	330	325	<u>4</u>	<u>36,6390</u>	<u>4,19</u>
					<u>2838,79</u>	<u>27,62</u>			<u>3</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	205,92	<u>16,01</u>	-	3297	-	-	-	-
61	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,86	<u>59,44</u>	-	51	-	-	-	-
62	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,25	<u>133,13</u>	-	300	-	-	-	-
63	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1144	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3099	524	<u>5</u> 5	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>6,96</u> 0,05
64	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1167	<u>27227,31</u>	-	3177	-	-	-	-
65	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1144	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1085	1070	<u>11</u> 9	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>12,06</u> 0,1
66	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,861	<u>133,13</u>	-	248	-	-	-	-
67	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	11,67	<u>939,33</u>	-	10962	-	-	-	-
68	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	11,67	<u>82,82</u>	-	967	-	-	-	-
69	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,91	<u>228,67</u>	-	208	-	-	-	-
70	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1014	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	766	151	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,73</u> -
71	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	15	<u>1,29</u>	-	19	-	-	-	-
72	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u>	-	219	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							177099	28089	<u>845</u> 343		<u>342,01</u> 3,74
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							177099				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							148165				
всього заробітна плата, грн.							28432				
Загальновиробничі витрати, грн.							16127				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							41,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					193226				

		Всього по розділу 1					193226				
		Розділ 2. КІМНАТА №1 (Прим.№2) СТІНИ									
73	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4127	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2057	1850	<u>207</u> 62	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>26,21</u> 0,65
74	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4127	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12756	6890	<u>96</u> 82	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>82,53</u> 0,91
75	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1238,1	<u>46,20</u> -	-	57200	-	-	-	-
76	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4127	<u>685,00</u> 685,00	-	283	283	-	<u>9,7080</u> -	<u>4,01</u> -
77	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,381	<u>197,36</u> -	-	2444	-	-	-	-
78	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4127	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3742	3610	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>43,75</u> 0,03
79	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,96	<u>61,73</u> -	-	368	-	-	-	-
80	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	74,29	<u>26,03</u> -	-	1934	-	-	-	-
81	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4127	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1073	1070	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,23</u> 0,02
82	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	74,29	<u>26,03</u> -	-	1934	-	-	-	-
83	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ВІКНА	100м2	0,4127	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8500	1978	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,42</u> 0,01
84	KB10-20-4 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,04725	<u>9320,50</u> 8626,84	<u>667,95</u> 432,53	440	408	<u>32</u> 20	<u>95,6837</u> 4,6621	<u>4,52</u> 0,22
85	KB10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,028	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	82	77	<u>5</u> 3	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,97</u> 0,03
86	KB10-25-4 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,027	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	68	65	<u>3</u> 2	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,81</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ10-20-4 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,04725	<u>11665,70</u> 10783,55	<u>834,94</u> 540,67	551	510	<u>39</u> 26	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>5,65</u> 0,28
88	К536132- С026 варіант 9	Віконний блок (металопластик) з подвійним склінням 2700х1750h площа 4, 725м2	шт	1	<u>31347,46</u> -	-	31347	-	-	-	-
89	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	1,39	<u>357,54</u> -	-	497	-	-	-	-
90	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,56	<u>638,04</u> -	-	357	-	-	-	-
91	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	18	<u>36,74</u> -	-	661	-	-	-	-
92	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,028	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	102	97	<u>5</u> 3	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>1,22</u> 0,04
93	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	2,856	<u>1099,65</u> -	-	3141	-	-	-	-
94	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,39	<u>357,54</u> -	-	139	-	-	-	-
95	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,028	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	88	84	<u>4</u> 3	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>1,05</u> 0,03
96	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	2,9	<u>225,64</u> -	-	654	-	-	-	-
97	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	10	<u>0,98</u> -	-	10	-	-	-	-
98	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02728	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	154	141	<u>13</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,99</u> 0,04
99	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02728	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	976	734	<u>11</u> 10	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>9,23</u> 0,12
100	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	13,64	<u>19,87</u> -	-	271	-	-	-	-
101	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,32	<u>20,47</u> -	-	129	-	-	-	-
102	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,86	<u>289,50</u> -	-	828	-	-	-	-
103	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02728	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	247	239	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,89</u> -
104	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,394	<u>61,73</u> -	-	24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	4,91	<u>26,03</u>	-	128	-	-	-	-
106	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02728	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	71	71	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,81</u> -
107	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	4,91	<u>26,03</u>	-	128	-	-	-	-
108	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02728	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	494	118	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,43</u> -
109	KP5-1-4	Розбирання поштукатурених перегородок	100 м2	0,2439	<u>8490,10</u> 7844,01	<u>646,09</u> 191,60	2071	1913	<u>158</u> 47	<u>111,1680</u> 2,0074	<u>27,11</u> 0,49
110	KB8-25-1 κ=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2439	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	4141	3790	<u>186</u> 83	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>42,69</u> 0,84
111	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,41	<u>4923,96</u>	-	11867	-	-	-	-
112	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,61	<u>7,59</u>	-	422	-	-	-	-
113	C111-1564	Гідроізол	м2	1,951	<u>51,40</u>	-	100	-	-	-	-
114	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,73	<u>357,54</u>	-	10987	-	-	-	-
115	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178,71</u>	-	1251	-	-	-	-
116	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	98	<u>14,46</u>	-	1417	-	-	-	-
117	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,2	<u>3128,80</u> 2928,55	-	626	586	-	<u>36,3840</u>	<u>7,28</u>
118	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0204	<u>69414,84</u>	-	1416	-	-	-	-
119	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
120	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
121	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
122	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u> 679,50	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
					3292,28	-			-	-	-
124	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ДВЕРІ	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					7538,58	-			-	-	-
126	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u>	<u>270,79</u>	85	82	3	<u>114,4800</u>	<u>1,14</u>
					8234,55	80,30			1	0,8413	0,01
127	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0338	<u>3856,60</u>	-	130	130	-	<u>53,6160</u>	<u>1,81</u>
					3856,60	-			-	-	-
128	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,13	<u>574,00</u>	-	75	75	-	<u>7,9800</u>	<u>1,04</u>
					574,00	-			-	-	-
129	KБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	<u>655,56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
					594,37	-			-	-	-
130	K536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300x2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u>	-	25676	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	C123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u>	-	1638	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТЕЛЯ									
135	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u>	-	44	44	-	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
					2179,36	-			-	-	-
136	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	940	322	5	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
					16082,37	222,18			4	2,4642	0,05
137	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	<u>3128,80</u>	-	313	293	-	<u>36,3840</u>	<u>3,64</u>
					2928,55	-			-	-	-
139	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>69414,84</u>	-	708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,175	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	872	784	88	<u>63,5160</u>	<u>11,12</u>
					4481,69	149,33			26	1,5646	0,27
141	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u>	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
					381,05	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
143	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
144	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -
145	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,175	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2057	2001	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>24,25</u> 0,01
146	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,53	<u>61,73</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
147	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	0,32	<u>26,03</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
148	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,175	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2796	2789	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>33,8</u> 0,01
149	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	23,5	<u>47,50</u> -	- -	1116	-	- -	- -	- -
150	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	118	<u>1,54</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
151	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,175	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	717	714	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,98</u> 0,01
152	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,38	<u>418,40</u> -	- -	7690	-	- -	- -	- -
153	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
154	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
155	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
156	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,175	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	174	45	<u>87</u> 27	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,59</u> 0,31
157	KP7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,1466	<u>504,65</u> 504,65	- -	74	74	- -	<u>7,1520</u> -	<u>1,05</u> -
158	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,175	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1177	1146	<u>31</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>16,24</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,175	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1110	828	<u>282</u> 79	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>10,68</u> 0,92
160	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,175	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2777	1161	<u>26</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,98</u> 0,25
161	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,175	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1753	141	<u>28</u> 24	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,81</u> 0,26
162	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,175	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1204	1192	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,38</u> 0,05
163	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,175	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	505	497	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,41</u> 0,05
164	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	315	<u>16,01</u> -	- -	5043	-	- -	- -	- -
165	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,32	<u>59,44</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
166	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,45	<u>133,13</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -
167	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,175	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4741	802	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,64</u> 0,08
168	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1785	<u>27227,31</u> -	- -	4860	-	- -	- -	- -
169	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,175	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1659	1637	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,44</u> 0,16
170	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,847	<u>133,13</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
171	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,85	<u>939,33</u> -	- -	16767	-	- -	- -	- -
172	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,85	<u>82,82</u> -	- -	1478	-	- -	- -	- -
173	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,39	<u>228,67</u> -	- -	318	-	- -	- -	- -
174	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1466	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1107	218	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	26	<u>1,29</u> -	-	34	-	-	-	-
176	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							268818	41024	<u>1357</u> 574		<u>508,08</u> 6,26
Разом будівельні роботи, грн.							268818				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							226437				
всього заробітна плата, грн.							41598				
Загальновиробничі витрати, грн.							23801				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							61,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8305				
Всього будівельні роботи, грн.							292619				

Всього по розділу 2							292619				
Розділ 3. КИМНАТА №2 (Прим.№3) СТІНИ											
177	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1368	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	682	613	<u>69</u> 20	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>8,69</u> 0,21
178	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3867	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	11952	6456	<u>90</u> 77	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>77,33</u> 0,86
179	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1160,1	<u>46,20</u> -	-	53597	-	-	-	-
180	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3867	<u>685,00</u> 685,00	-	265	265	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,75</u> -
181	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,601	<u>197,36</u> -	-	2290	-	-	-	-
182	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3867	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3506	3382	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>40,99</u> 0,02
183	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,58	<u>61,73</u> -	-	344	-	-	-	-
184	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,61	<u>26,03</u> -	-	1812	-	-	-	-
185	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3867	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1005	1003	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>11,46</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,61	<u>26,03</u>	-	1812	-	-	-	-
187	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3867	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	7965	1854	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>21,94</u>
188	KP5-1-4	Розбирання поштукатурених перегородок	100 м2	0,1369	<u>8490,10</u>	<u>646,09</u>	1162	1074	<u>88</u>	<u>111,1680</u>	<u>15,22</u>
189	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1792	<u>16977,49</u>	<u>762,60</u>	3042	2785	<u>137</u>	<u>175,0392</u>	<u>31,37</u>
190	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,77	<u>4923,96</u>	-	8715	-	-	-	-
191	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	40,86	<u>7,59</u>	-	310	-	-	-	-
192	C111-1564	Гідроізол	м2	1,434	<u>51,40</u>	-	74	-	-	-	-
193	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	22,579	<u>357,54</u>	-	8073	-	-	-	-
194	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	6	<u>178,71</u>	-	1072	-	-	-	-
195	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	72	<u>14,46</u>	-	1041	-	-	-	-
196	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
197	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
198	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
199	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
200	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,28	<u>4234,58</u>	-	1186	820	-	<u>36,3840</u>	<u>10,19</u>
201	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0286	<u>69414,84</u>	-	1985	-	-	-	-
202	КБ10-20-3 к дем.=0, 8к=1,15	ВІКНА (Демонтаж) Заповнення пошкодженніз віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах	100м2	0,02275	<u>12172,60</u>	<u>853,60</u>	277	257	<u>19</u>	<u>125,1384</u>	<u>2,85</u>
203	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u>	<u>153,11</u>	41	39	<u>2</u>	<u>34,7981</u>	<u>0,49</u>
					<u>2766,80</u>	<u>99,15</u>			<u>1</u>	<u>1,0687</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	КБ10-25-4 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
205	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
206	К536132- С026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	- -	15104	-	- -	- -	- -
207	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
208	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -
209	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
210	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
211	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	- -	1570	-	- -	- -	- -
212	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
213	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
214	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
215	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
216	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
217	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
218	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
219	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
220	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
222	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-
223	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	3,802	<u>26,03</u> -	-	99	-	-	-	-
224	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
225	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	3,802	<u>26,03</u> -	-	99	-	-	-	-
226	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТЕЛЯ	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
227	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1387	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	691	622	<u>69</u> 21	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>8,81</u> 0,22
228	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
229	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
230	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
231	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	-	1081	-	-	-	-
232	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1387	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1630	1586	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>19,22</u> 0,01
233	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2	<u>61,73</u> -	-	123	-	-	-	-
234	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	24,97	<u>26,03</u> -	-	650	-	-	-	-
235	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1421	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2271	2264	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>27,44</u> 0,01
236	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,8	<u>47,50</u> -	-	751	-	-	-	-
237	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	79	<u>1,54</u> -	-	122	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1387	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	568	566	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,12</u> 0,01
239	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,56	<u>418,40</u> -	-	6092	-	-	-	-
240	& С111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
241	& С111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
242	& С111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
243	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1421	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	141	37	<u>70</u> 22	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,48</u> 0,25
244	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	<u>4234,58</u> 2928,55	-	423	293	-	<u>36,3840</u> -	<u>3,64</u> -
245	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>69414,84</u> -	-	708	-	-	-	-
246	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u> 2179,36	-	44	44	-	<u>28,1280</u> -	<u>0,56</u> -
247	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
248	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u> -	-	4285	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
249	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1368	<u>504,65</u> 504,65	-	69	69	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,98</u> -
250	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1387	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	933	908	<u>25</u> 6	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>12,87</u> 0,06
251	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1387	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	880	656	<u>224</u> 63	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8,47</u> 0,73
252	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1387	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2201	920	<u>21</u> 18	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,87</u> 0,2
253	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1387	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1389	111	<u>22</u> 19	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,44</u> 0,21
254	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1387	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	954	945	<u>4</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,19</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1387	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	400	394	<u>4</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,08</u> 0,04
256	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	249,66	<u>16,01</u> -	- -	3997	-	- -	- -	- -
257	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,05	<u>59,44</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
258	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,73	<u>133,13</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
259	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1387	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3758	636	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,43</u> 0,06
260	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1415	<u>27227,31</u> -	- -	3853	-	- -	- -	- -
261	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1387	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1315	1298	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,62</u> 0,12
262	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,257	<u>133,13</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
263	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,15	<u>939,33</u> -	- -	13292	-	- -	- -	- -
264	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,15	<u>82,82</u> -	- -	1172	-	- -	- -	- -
265	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,1	<u>228,67</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
266	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1368	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1033	204	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,33</u> -
267	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	<u>1,29</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
268	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					192561	32552	<u>928</u> 415		<u>400,33</u> 4,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					192561 159081 32967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					18762 48,08 6520 211323 211323				
		Розділ 4. ВАННА (Прим.№6) СТІНИ									
269	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1131	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1920	1758	<u>86</u> 38	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>19,8</u> 0,39
270	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	1,12	<u>4923,96</u> -	<u>-</u> -	5515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	25,79	<u>7,59</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	С111-1564	Гідроізол	м2	0,905	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	14,25	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	5095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	& С111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	6	<u>178,71</u> -	<u>-</u> -	1072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	45	<u>14,46</u> -	<u>-</u> -	651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1131	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	77	77	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>1,1</u> -
277	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,393	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2094	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	6472	3496	<u>49</u> 42	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>41,87</u> 0,46
279	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	628,2	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	29023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,2094	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	143	143	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>2,03</u> -
281	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,04	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,2094	<u>7563,91</u> 7563,91	<u>-</u> -	1584	1584	<u>-</u> -	<u>87,4440</u> -	<u>18,31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	104,7	<u>30,07</u>	-	3148	-	-	-	-
284	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2094	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	6006	5726	<u>12</u> 10	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>67,78</u> 0,11
285	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	136,11	<u>16,52</u>	-	2249	-	-	-	-
286	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,5	<u>69,05</u>	-	587	-	-	-	-
287	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	89	<u>0,20</u>	-	18	-	-	-	-
288	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	21,15	<u>874,30</u>	-	18491	-	-	-	-
289	KB10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
290	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
291	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
292	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
293	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
294	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
295	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u> 3292,28	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
296	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326,46</u>	-	653	-	-	-	-
297	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,2	<u>5092,77</u> 2928,55	-	1019	586	-	<u>36,3840</u>	<u>7,28</u>
298	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0204	<u>69414,84</u>	-	1416	-	-	-	-
299	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	<u>4433,00</u> 3684,91	<u>166,93</u> 56,10	443	368	<u>17</u> 6	<u>44,1360</u> 0,5465	<u>4,41</u> 0,05
300	C130-43 варіант 2	Ванни	комплект	1	<u>15318,37</u>	-	15318	-	-	-	-
301	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4594,55</u> 3861,02	<u>12,65</u> 10,81	459	386	<u>1</u> 1	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>4,41</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	C130-644 варіант 2	Умивальники	комплект	1	<u>5004,98</u>	-	5005	-	-	-	-
303	KP15-33-3	Установлення змішувачів та сифонів	10шт	0,2	<u>1497,41</u>	-	299	281	-	<u>15,8400</u>	<u>3,17</u>
					1406,28	-			-	-	-
304	C130-617 варіант 2	Змішувачі для ванни та умивальників	комплект	2	<u>2612,34</u>	-	5225	-	-	-	-
		СТЕЛЯ			-	-			-	-	-
305	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,2	<u>389,24</u>	-	78	76	-	<u>5,1480</u>	<u>1,03</u>
					381,05	-			-	-	-
306	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,02	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	60	60	-	<u>39,6000</u>	<u>0,79</u>
					2985,44	12,01			-	0,1332	-
307	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,02	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	11	11	-	<u>7,2000</u>	<u>0,14</u>
					542,81	4,80			-	0,0533	-
308	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	6,12	<u>50,47</u>	-	309	-	-	-	-
309	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,038	<u>685,00</u>	-	26	26	-	<u>9,7080</u>	<u>0,37</u>
					685,00	-			-	-	-
310	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,548	<u>61,73</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
311	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,038	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	447	434	-	<u>138,5796</u>	<u>5,27</u>
					11434,20	5,52			-	0,0613	-
312	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,548	<u>61,73</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
313	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	6,84	<u>26,03</u>	-	178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
314	KB15-64-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,038	<u>20285,38</u>	<u>79,18</u>	771	765	<u>3</u>	<u>226,7616</u>	<u>8,62</u>
					20131,89	67,67			3	0,7506	0,03
315	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	3,4	<u>45,99</u>	-	156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
316	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	9,7	<u>76,63</u>	-	743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
317	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	<u>6,83</u>	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
318	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	3	<u>7,68</u>	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
319	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	3	<u>15,33</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
320	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	6	<u>23,78</u>	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	3,4	<u>3,07</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
322	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	3	<u>1,95</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
323	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	6	<u>1,34</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
324	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	59	<u>0,34</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
325	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,038	<u>9299,18</u> <u>9275,29</u>	<u>23,89</u> <u>20,42</u>	353	352	<u>1</u> <u>1</u>	<u>119,7120</u> <u>0,2264</u>	<u>4,55</u> <u>0,01</u>
326	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	3,99	<u>359,68</u> -	- -	1435	-	- -	- -	- -
327	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,2	<u>5092,77</u> <u>2928,55</u>	- -	1019	586	- -	<u>36,3840</u> -	<u>7,28</u> -
328	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0204	<u>69414,84</u> -	- -	1416	-	- -	- -	- -
329	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> <u>16082,37</u>	<u>259,96</u> <u>222,18</u>	940	322	<u>5</u> <u>4</u>	<u>188,2080</u> <u>2,4642</u>	<u>3,76</u> <u>0,05</u>
330	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u> -	- -	4285	-	- -	- -	- -
331	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,038	<u>8764,42</u> <u>8629,10</u>	<u>135,32</u> <u>31,31</u>	333	328	<u>5</u> <u>1</u>	<u>111,3720</u> <u>0,3326</u>	<u>4,23</u> <u>0,01</u>
332	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,038	<u>6343,65</u> <u>4730,62</u>	<u>1613,03</u> <u>453,45</u>	241	180	<u>61</u> <u>17</u>	<u>61,0560</u> <u>5,2783</u>	<u>2,32</u> <u>0,2</u>
333	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,038	<u>15871,07</u> <u>6632,91</u>	<u>150,36</u> <u>128,50</u>	603	252	<u>6</u> <u>5</u>	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>3,25</u> <u>0,05</u>
334	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,038	<u>10016,70</u> <u>803,31</u>	<u>157,38</u> <u>134,51</u>	381	31	<u>6</u> <u>5</u>	<u>10,3680</u> <u>1,4918</u>	<u>0,39</u> <u>0,06</u>
335	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,038	<u>3516,39</u> <u>3505,15</u>	<u>11,24</u> <u>9,61</u>	134	133	<u>1</u> -	<u>40,0680</u> <u>0,1066</u>	<u>1,52</u> -
336	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,038	<u>1079,86</u> <u>1077,05</u>	<u>2,81</u> <u>2,40</u>	41	41	- -	<u>12,3120</u> <u>0,0266</u>	<u>0,47</u> -
337	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	19	<u>30,07</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -
338	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,76	<u>61,73</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,038	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	261	259	<u>1</u> 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>3,34</u> 0,01
340	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,038	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	110	108	<u>1</u> 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,39</u> 0,01
341	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	68,4	<u>16,01</u> -	- -	1095	-	- -	- -	- -
342	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,29	<u>59,44</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
343	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,75	<u>133,13</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
344	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,038	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	750	689	<u>2</u> 2	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>8,16</u> 0,02
345	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	24,7	<u>16,52</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
346	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,543	<u>69,05</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
347	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	16	<u>0,20</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
348	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	3,88	<u>922,07</u> -	- -	3578	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					149605	19718	<u>257</u> 137		<u>235,09</u> 1,47
		Разом будівельні роботи, грн.					149605				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129630				
		всього заробітна плата, грн.					19855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11062				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3766				
		Всього будівельні роботи, грн.					160667				

		Всього по розділу 4					160667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. КЛАДОВА (Прим.№4) СТІНИ									
349	КБ8-25-1 κ=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0557	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	946	866	<u>42</u> 19	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>9,75</u> 0,19
350	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,56	<u>4923,96</u> -	-	2757	-	-	-	-
351	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	12,7	<u>7,59</u> -	-	96	-	-	-	-
352	С111-1564	Гідроізол	м2	0,446	<u>51,40</u> -	-	23	-	-	-	-
353	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	7,02	<u>357,54</u> -	-	2510	-	-	-	-
354	& С111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	2	<u>178,71</u> -	-	357	-	-	-	-
355	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	22	<u>14,46</u> -	-	318	-	-	-	-
356	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,112	<u>685,00</u> 685,00	-	77	77	-	<u>9,7080</u> -	<u>1,09</u> -
357	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,36	<u>197,36</u> -	-	663	-	-	-	-
358	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,112	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3462	1870	<u>26</u> 22	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>22,4</u> 0,25
359	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	336	<u>46,20</u> -	-	15523	-	-	-	-
360	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	1015	980	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>11,87</u> 0,01
361	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,62	<u>61,73</u> -	-	100	-	-	-	-
362	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	20,16	<u>26,03</u> -	-	525	-	-	-	-
363	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	291	290	<u>1</u> -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>3,32</u> 0,01
364	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	20,16	<u>26,03</u> -	-	525	-	-	-	-
365	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,112	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	2307	537	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>6,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВЕРІ									
366	КБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	- -	656	594	- -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
367	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	- -	12776	-	- -	- -	- -
368	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
369	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	- -	1260	-	- -	- -	- -
370	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
371	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
		СТЕЛЯ									
372	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,1	<u>389,24</u> 381,05	- -	39	38	- -	<u>5,1480</u> -	<u>0,51</u> -
373	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,01	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	30	30	- -	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>0,4</u> -
374	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,01	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	5	5	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,07</u> -
375	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	3,06	<u>50,47</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
376	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0111	<u>685,00</u> 685,00	- -	8	8	- -	<u>9,7080</u> -	<u>0,11</u> -
377	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,16	<u>61,73</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
378	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0111	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	130	127	- -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,54</u> -
379	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,16	<u>61,73</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
380	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	1,998	<u>26,03</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
381	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0111	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	177	177	- -	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>2,14</u> -
382	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	4,3	<u>47,50</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	22	<u>1,54</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
384	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0111	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	45	45	- -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>0,57</u> -
385	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	1,17	<u>418,40</u> -	- -	490	-	- -	- -	- -
386	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
387	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
388	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
389	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0111	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	11	3	<u>5</u> 2	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,04</u> 0,02
390	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,06	<u>5092,77</u> 2928,55	- -	306	176	- -	<u>36,3840</u> -	<u>2,18</u> -
391	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0061	<u>69414,84</u> -	- -	423	-	- -	- -	- -
392	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
393	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u> -	- -	4285	-	- -	- -	- -
ПІДЛОГА											
394	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0111	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	176	74	<u>2</u> 1	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,95</u> 0,02
395	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0111	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	111	9	<u>2</u> 1	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,12</u> 0,02
396	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0111	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	76	76	- -	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>0,98</u> -
397	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0111	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	32	32	- -	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,41</u> -
398	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	19,98	<u>16,01</u> -	- -	320	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,08	<u>59,44</u>	-	5	-	-	-	-
400	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,22	<u>133,13</u>	-	29	-	-	-	-
401	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0111	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	301	51	<u>1</u> -	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>0,67</u> 0,01
402	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0113	<u>27227,31</u>	-	308	-	-	-	-
403	KB11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0111	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	105	104	<u>1</u> 1	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>1,17</u> 0,01
404	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,181	<u>133,13</u>	-	24	-	-	-	-
405	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	1,13	<u>939,33</u>	-	1061	-	-	-	-
406	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	1,13	<u>82,82</u>	-	94	-	-	-	-
407	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,09	<u>228,67</u>	-	21	-	-	-	-
408	KB11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0352	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	266	52	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>0,6</u> -
409	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	5	<u>1,29</u>	-	6	-	-	-	-
410	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	8	<u>19,90</u>	-	159	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					57462	6543	<u>86</u> 51		<u>78,21</u> 0,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					57462 50833 6594 3684 9,31 1262 61146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					61146				
		Розділ 6. ТУАЛЕТ (Прим.№5)									
411	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0685	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1163	1064	<u>52</u> 23	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>11,99</u> 0,24
412	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,68	<u>4923,96</u> -	-	3348	-	-	-	-
413	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	15,62	<u>7,59</u> -	-	119	-	-	-	-
414	С111-1564	Гідроізол	м2	0,548	<u>51,40</u> -	-	28	-	-	-	-
415	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	8,631	<u>357,54</u> -	-	3086	-	-	-	-
416	& С111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	2	<u>178,71</u> -	-	357	-	-	-	-
417	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	27	<u>14,46</u> -	-	390	-	-	-	-
418	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,0685	<u>685,00</u> 685,00	-	47	47	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,66</u> -
419	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,055	<u>197,36</u> -	-	406	-	-	-	-
420	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,12	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3709	2003	<u>28</u> 24	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>24</u> 0,27
421	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	360	<u>46,20</u> -	-	16632	-	-	-	-
422	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,12	<u>685,00</u> 685,00	-	82	82	-	<u>9,7080</u> -	<u>1,16</u> -
423	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,02	<u>61,73</u> -	-	1	-	-	-	-
424	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,12	<u>7563,91</u> 7563,91	-	908	908	-	<u>87,4440</u> -	<u>10,49</u> -
425	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	60	<u>30,07</u> -	-	1804	-	-	-	-
426	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,12	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	3442	3281	<u>7</u> 6	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>38,84</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	78	<u>16,52</u>	-	1289	-	-	-	-
428	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,87	<u>69,05</u>	-	336	-	-	-	-
429	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	51	<u>0,20</u>	-	10	-	-	-	-
430	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	12,12	<u>874,30</u>	-	10597	-	-	-	-
431	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
432	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
433	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
434	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
435	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
436	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
437	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3347,12</u> 3292,28	-	33	33	-	<u>42,4920</u>	<u>0,42</u>
438	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	1	<u>326,46</u>	-	326	-	-	-	-
439	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,08	<u>5092,77</u> 2928,55	-	407	234	-	<u>36,3840</u>	<u>2,91</u>
440	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0082	<u>69414,84</u>	-	569	-	-	-	-
441	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>13329,14</u> 4346,11	<u>25,29</u> 21,62	1333	435	<u>3</u> 2	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02
442	C130-908 варіант 1	Унітаз з бачком, сидінням з поліпропілену	шт	1	<u>4981,40</u>	-	4981	-	-	-	-
443	KP20-29-2	СТЕЛЯ Розшивання швів між плитами	10м	0,1	<u>389,24</u> 381,05	-	39	38	-	<u>5,1480</u>	<u>0,51</u>
444	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,01	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	30	30	-	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>0,4</u>
445	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,01	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	5	5	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	3,06	<u>50,47</u>	-	154	-	-	-	-
447	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0131	<u>685,00</u> 685,00	-	9	9	-	<u>9,7080</u>	<u>0,13</u>
448	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,189	<u>61,73</u>	-	12	-	-	-	-
449	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0131	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	154	150	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,82</u>
450	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,189	<u>61,73</u>	-	12	-	-	-	-
451	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	2,358	<u>26,03</u>	-	61	-	-	-	-
452	KB15-64-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0131	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	266	264	<u>1</u> 1	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>2,97</u> 0,01
453	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	1,2	<u>45,99</u>	-	55	-	-	-	-
454	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	3,3	<u>76,63</u>	-	253	-	-	-	-
455	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u>	-	7	-	-	-	-
456	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7,68</u>	-	8	-	-	-	-
457	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u>	-	15	-	-	-	-
458	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23,78</u>	-	48	-	-	-	-
459	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	1,2	<u>3,07</u>	-	4	-	-	-	-
460	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	<u>1,95</u>	-	2	-	-	-	-
461	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	<u>1,34</u>	-	3	-	-	-	-
462	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	20	<u>0,34</u>	-	7	-	-	-	-
463	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0131	<u>9299,18</u> 9275,29	<u>23,89</u> 20,42	122	122	-	<u>119,7120</u> 0,2264	<u>1,57</u>
464	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	1,38	<u>359,68</u>	-	496	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,08	<u>5092,77</u> 2928,55	-	407	234	-	<u>36,3840</u>	<u>2,91</u>
466	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0082	<u>69414,84</u>	-	569	-	-	-	-
467	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
468	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
469	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0131	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	208	87	<u>2</u> 2	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,12</u> 0,02
470	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0131	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	131	11	<u>2</u> 2	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,14</u> 0,02
471	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0131	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	46	46	-	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>0,52</u> -
472	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0131	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	14	14	-	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,16</u> -
473	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,55	<u>30,07</u>	-	197	-	-	-	-
474	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,26	<u>61,73</u>	-	16	-	-	-	-
475	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0131	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	90	89	-	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>1,15</u> -
476	KB11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0131	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	38	37	-	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,48</u> -
477	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	23,58	<u>16,01</u>	-	378	-	-	-	-
478	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,1	<u>59,44</u>	-	6	-	-	-	-
479	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,26	<u>133,13</u>	-	35	-	-	-	-
480	KB11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0131	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	259	238	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>2,81</u> 0,01
481	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,52	<u>16,52</u>	-	141	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,532	<u>69,05</u>	-	37	-	-	-	-
483	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	6	<u>0,20</u>	-	1	-	-	-	-
484	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,34	<u>922,07</u>	-	1236	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					78976	10216	<u>99</u> 63		<u>121,33</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78976 68661 10279 5722 14,39 1952 84698				

		Всього по розділу 6					84698				
		Розділ 7. КУХНЯ (Прим.№7) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
485	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,077	<u>7838,49</u>	<u>1361,02</u>	604	499	<u>105</u>	<u>89,1600</u>	<u>6,87</u>
486	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,077	<u>6477,47</u> <u>4985,26</u> 4481,69	<u>401,16</u> <u>503,57</u> 149,33	384	345	<u>31</u> <u>39</u> 11	<u>4,6028</u> <u>63,5160</u> 1,5646	<u>0,35</u> <u>4,89</u> 0,12
487	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,2909	<u>685,00</u> <u>685,00</u>	-	199	199	-	<u>9,7080</u>	<u>2,82</u>
488	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,727	<u>197,36</u>	-	1722	-	-	-	-
489	KB8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,058	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	985	901	<u>44</u> 20	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>10,15</u> 0,2
490	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,57	<u>4923,96</u>	-	2807	-	-	-	-
491	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	13,22	<u>7,59</u>	-	100	-	-	-	-
492	C111-1564	Гідроізол	м2	0,464	<u>51,40</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	7,308	<u>357,54</u>	-	2613	-	-	-	-
494	& C111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	2	<u>178,71</u>	-	357	-	-	-	-
495	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	23	<u>14,46</u>	-	333	-	-	-	-
496	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2909	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	8991	4857	<u>68</u>	<u>199,9680</u>	<u>58,17</u>
497	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	872,7	<u>46,20</u>	-	40319	-	-	-	-
498	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2909	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	2637	2545	<u>2</u>	<u>106,0116</u>	<u>30,84</u>
499	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,198	<u>61,73</u>	-	259	-	-	-	-
500	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	52,362	<u>26,03</u>	-	1363	-	-	-	-
501	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2909	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	756	754	<u>1</u>	<u>29,6424</u>	<u>8,62</u>
502	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	52,362	<u>26,03</u>	-	1363	-	-	-	-
503	KB15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2909	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	8343	7954	<u>16</u>	<u>323,7066</u>	<u>94,17</u>
504	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	189,085	<u>16,52</u>	-	3124	-	-	-	-
505	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,16	<u>69,05</u>	-	80	-	-	-	-
506	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	123	<u>0,20</u>	-	25	-	-	-	-
507	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	29,38	<u>874,30</u>	-	25687	-	-	-	-
508	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
509	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
510	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,48	<u>5092,77</u>	-	2445	1406	-	<u>36,3840</u>	<u>17,46</u>
511	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,049	<u>69414,84</u>	-	3401	-	-	-	-
512	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4594,55</u>	<u>12,65</u>	459	386	<u>1</u>	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
					<u>3861,02</u>	<u>10,81</u>			<u>1</u>	<u>0,1199</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	C130-644 варіант 2	Умивальники	комплект	1	<u>5004,98</u>	-	5005	-	-	-	-
514	KP15-33-3	Установлення змішувачів та сифонів	10шт	0,1	<u>1426,71</u>	-	143	141	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
					<u>1406,28</u>	-			-	-	-
515	C130-617 варіант 2	Змішувачі для ванни та умивальників	комплект	1	<u>2612,34</u>	-	2612	-	-	-	-
		ВІКНА			-	-			-	-	-
516	КБ10-20-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику	100м2	0,02275	<u>12172,60</u>	<u>853,60</u>	277	257	<u>19</u>	<u>125,1384</u>	<u>2,85</u>
					<u>11282,48</u>	<u>552,75</u>			<u>13</u>	<u>5,9578</u>	<u>0,14</u>
517	КБ10-25-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u>	<u>153,11</u>	41	39	<u>2</u>	<u>34,7981</u>	<u>0,49</u>
					<u>2766,80</u>	<u>99,15</u>			<u>1</u>	<u>1,0687</u>	<u>0,01</u>
518	КБ10-25-4 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u>	<u>114,83</u>	33	31	<u>1</u>	<u>30,1392</u>	<u>0,39</u>
					<u>2396,37</u>	<u>74,36</u>			<u>1</u>	<u>0,8015</u>	<u>0,01</u>
519	КБ10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	347	321	<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3,56</u>
					<u>14103,10</u>	<u>690,94</u>			<u>16</u>	<u>7,4473</u>	<u>0,17</u>
520	K536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
521	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
522	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u>	-	172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
523	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
524	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,61</u>
					<u>3458,49</u>	<u>123,94</u>			<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
525	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u>	-	1570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
526	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u>	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
527	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	41	39	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,49</u>
					<u>2995,46</u>	<u>92,95</u>			<u>1</u>	<u>1,0019</u>	<u>0,01</u>
528	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u>	-	305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
529	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
531	KB15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
532	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
533	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
534	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -
535	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	- -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
536	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
537	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	3,802	<u>26,03</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
538	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
539	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	3,802	<u>26,03</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
540	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
541	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних укосів зовнішніх по бетону та каменю	100м2	0,00336	<u>41793,99</u> 33458,43	<u>340,06</u> 290,63	140	112	<u>1</u> 1	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>1,21</u> 0,01
542	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	10,08	<u>46,20</u> -	- -	466	-	- -	- -	- -
543	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,00336	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	30	29	- -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>0,36</u> -
544	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,048	<u>61,73</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
545	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	0,605	<u>26,03</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
546	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,00336	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	9	9	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
547	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	0,06	<u>26,03</u>	-	2	-	-	-	-
548	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /зовнішніх укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,00336	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	61	15	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,18</u> -
549	KB10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
550	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
551	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
552	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
553	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
554	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
555	KP20-33-1	СТЕЛЯ Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	150	149	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,98</u> 0,01
556	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	27	27	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,36</u> -
557	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	15,3	<u>50,47</u>	-	772	-	-	-	-
558	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0795	<u>685,00</u> 685,00	-	54	54	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,77</u> -
559	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,147	<u>61,73</u>	-	71	-	-	-	-
560	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0795	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	934	909	<u>1</u> -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>11,02</u> -
561	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,147	<u>61,73</u>	-	71	-	-	-	-
562	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	0,143	<u>26,03</u>	-	4	-	-	-	-
563	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0795	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1270	1267	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>15,35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,5	<u>47,50</u>	-	546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
565	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	58	<u>1,54</u>	-	89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
566	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0795	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	326	324	<u>2</u>	<u>51,3360</u>	<u>4,08</u>
					<u>4081,73</u>	<u>4,82</u>			-	<u>0,0551</u>	-
567	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,35	<u>418,40</u>	-	3494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
568	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
569	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
570	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
571	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0795	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	79	21	<u>39</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,27</u>
					<u>259,82</u>	<u>154,14</u>			<u>12</u>	<u>1,7620</u>	<u>0,14</u>
572	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,1	<u>5092,77</u>	-	509	293	-	<u>36,3840</u>	<u>3,64</u>
					<u>2928,55</u>	-			-	-	-
573	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>69414,84</u>	-	708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
574	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	<u>3</u>	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
					<u>16082,37</u>	<u>222,18</u>			<u>2</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,02</u>
575	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПІДЛОГА									
576	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,106	<u>504,65</u>	-	53	53	-	<u>7,1520</u>	<u>0,76</u>
					<u>504,65</u>	-			-	-	-
577	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0795	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	1262	527	<u>12</u>	<u>85,6080</u>	<u>6,81</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>10</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,11</u>
578	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0795	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	796	64	<u>13</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,82</u>
					<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>11</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,12</u>
579	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0795	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	547	541	<u>3</u>	<u>87,9060</u>	<u>6,99</u>
					<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>			<u>2</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0795	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	229	226	<u>3</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,91</u> 0,02
581	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	171	<u>16,01</u> -	- -	2738	-	- -	- -	- -
582	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,72	<u>59,44</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
583	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,57	<u>133,13</u> -	- -	209	-	- -	- -	- -
584	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0795	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2154	364	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,83</u> 0,04
585	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0811	<u>27227,31</u> -	- -	2208	-	- -	- -	- -
586	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0795	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	754	744	<u>7</u> 6	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>8,38</u> 0,07
587	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,293	<u>133,13</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -
588	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	8,11	<u>939,33</u> -	- -	7618	-	- -	- -	- -
589	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,11	<u>82,82</u> -	- -	672	-	- -	- -	- -
590	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,63	<u>228,67</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
591	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,106	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	800	158	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,81</u> -
592	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	16	<u>1,29</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
593	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					188442	28504	<u>435</u> 233		<u>344,45</u> 2,55
		Разом будівельні роботи, грн.					188442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159503				
		всього заробітна плата, грн.					28737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					16159 40,95 5554 204601 204601				
		Розділ 8. КІМНАТА №3 (Прим.№8) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
594	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4106	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2047	1840	<u>207</u> 61	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>26,08</u> 0,64
595	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4106	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12691	6855	<u>96</u> 82	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>82,11</u> 0,91
596	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1231,8	<u>46,20</u> -	-	56909	-	-	-	-
597	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4106	<u>685,00</u> 685,00	-	281	281	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,99</u> -
598	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,318	<u>197,36</u> -	-	2431	-	-	-	-
599	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4106	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3723	3592	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>43,53</u> 0,03
600	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,92	<u>61,73</u> -	-	365	-	-	-	-
601	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	0,74	<u>26,03</u> -	-	19	-	-	-	-
602	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4106	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1067	1065	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,17</u> 0,02
603	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	73,91	<u>26,03</u> -	-	1924	-	-	-	-
604	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4106	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8457	1968	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,3</u> 0,01
605	KP5-1-4	Розбирання поштукатурених перегородок	100 м2	0,2262	<u>8490,10</u> 7844,01	<u>646,09</u> 191,60	1920	1774	<u>146</u> 43	<u>111,1680</u> 2,0074	<u>25,15</u> 0,45
606	KB8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,243	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	4126	3776	<u>185</u> 82	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>42,53</u> 0,84
607	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,41	<u>4923,96</u> -	-	11867	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
608	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,4	<u>7,59</u>	-	420	-	-	-	-
609	C111-1564	Гідроізол	м2	1,944	<u>51,40</u>	-	100	-	-	-	-
610	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,62	<u>357,54</u>	-	10948	-	-	-	-
611	& C111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	8	<u>178,71</u>	-	1430	-	-	-	-
612	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	97	<u>14,46</u>	-	1403	-	-	-	-
613	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
614	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
615	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
616	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
617	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
618	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
619	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,2	<u>5092,77</u>	-	1019	586	-	<u>36,3840</u>	<u>7,28</u>
620	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0204	<u>69414,84</u>	-	1416	-	-	-	-
621	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів БАЛКОННИЙ БЛОК	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
622	КБ10-28-3 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) балконних прорізів площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>10732,83</u>	<u>5037,01</u>	446	235	<u>210</u>	<u>66,1075</u>	<u>2,75</u>
623	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0416	<u>13416,04</u>	<u>6296,27</u>	558	294	<u>262</u>	<u>82,6344</u>	<u>3,44</u>
624	K536132- C001 варіант 1	Дверний блок металопластик з склінням, розм. 1600x2600h мм	шт	1	<u>27587,95</u>	-	27588	-	-	-	-
625	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
626	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11,07	<u>55,45</u>	-	614	-	-	-	-
627	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02992	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	169	154	<u>15</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,19</u> 0,05
628	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,02992	<u>41793,99</u> 33458,43	<u>340,06</u> 290,63	1250	1001	<u>10</u> 9	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>10,79</u> 0,1
629	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	89,76	<u>46,20</u>	-	4147	-	-	-	-
630	KB15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02992	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1071	805	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10,13</u> 0,13
631	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	14,96	<u>19,87</u>	-	297	-	-	-	-
632	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u>	-	142	-	-	-	-
633	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,14	<u>289,50</u>	-	909	-	-	-	-
634	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02992	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	271	262	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,17</u> -
635	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,432	<u>61,73</u>	-	27	-	-	-	-
636	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	5,386	<u>26,03</u>	-	140	-	-	-	-
637	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02992	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
638	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	5,386	<u>26,03</u>	-	140	-	-	-	-
639	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02992	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	542	130	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,57</u> -
640	KB10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u> -
641	K536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300х2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u>	-	25676	-	-	-	-
642	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
643	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
644	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
645	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
646	KP11-50-2	СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,174	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	867	780	<u>87</u> 26	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,05</u> 0,27
647	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
648	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
649	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u>
650	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
651	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,174	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2045	1990	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>24,11</u> 0,01
652	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,51	<u>61,73</u>	-	155	-	-	-	-
653	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	31,32	<u>26,03</u>	-	815	-	-	-	-
654	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,174	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2780	2773	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>33,6</u> 0,01
655	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	<u>47,50</u>	-	808	-	-	-	-
656	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	<u>1,54</u>	-	131	-	-	-	-
657	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,174	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	713	710	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,93</u> 0,01
658	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,27	<u>418,40</u>	-	7644	-	-	-	-
659	& C111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
661	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
662	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,174	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	173	45	<u>86</u> 27	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,58</u> 0,31
663	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,1	<u>5092,77</u> 2928,55	- -	509	293	- -	<u>36,3840</u> -	<u>3,64</u> -
664	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>69414,84</u> -	- -	708	-	- -	- -	- -
665	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u> 2179,36	- -	44	44	- -	<u>28,1280</u> -	<u>0,56</u> -
666	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
667	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u> -	- -	4285	-	- -	- -	- -
668	КР7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,1386	<u>504,65</u> 504,65	- -	70	70	- -	<u>7,1520</u> -	<u>0,99</u> -
669	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,174	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1170	1139	<u>31</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>16,15</u> 0,08
670	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,174	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1104	823	<u>281</u> 79	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>10,62</u> 0,92
671	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,174	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2762	1154	<u>26</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,9</u> 0,25
672	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,174	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1743	140	<u>27</u> 23	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,8</u> 0,26
673	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,174	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1197	1185	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,3</u> 0,05
674	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,174	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	502	494	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,38</u> 0,05
675	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	313,2	<u>16,01</u> -	- -	5014	-	- -	- -	- -
676	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,31	<u>59,44</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
677	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,43	<u>133,13</u>	-	457	-	-	-	-
678	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,174	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4714	798	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,58</u> 0,08
679	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1775	<u>27227,31</u>	-	4833	-	-	-	-
680	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,174	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1650	1628	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,34</u> 0,15
681	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,831	<u>133,13</u>	-	377	-	-	-	-
682	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,75	<u>939,33</u>	-	16673	-	-	-	-
683	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,75	<u>82,82</u>	-	1470	-	-	-	-
684	& C1545- 172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,38	<u>228,67</u>	-	316	-	-	-	-
685	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1386	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1046	206	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,36</u> -
686	& C111-150- 8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u>	-	27	-	-	-	-
687	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					263362	40825	<u>1734</u> 638		<u>504,18</u> 6,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					263362 220803 41463 23673 60,86 8248 287035				

		Всього по розділу 8					287035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. ІНШІ РОБОТИ									
688	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	18,58665	<u>138,02</u>	-	2565	2565	-	<u>1,9560</u>	<u>36,36</u>
					138,02	-			-	-	-
689	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	18,58665	<u>293,38</u>	<u>293,38</u>	5453	-	<u>5453</u>	-	-
					-	39,76			739	0,4110	7,64
		Разом прямі витрати по розділу 9					8018	2565	<u>5453</u>		<u>36,36</u>
									739		7,64
		Разом будівельні роботи, грн.					8018				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3304				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1982				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					715				
		Всього будівельні роботи, грн.					10000				

		Всього по розділу 9					10000				
		Разом прямі витрати по кошторису					1384343	210036	<u>11194</u>		<u>2570,04</u>
									3193		34,19
		Разом будівельні роботи, грн.					1384343				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1163113				
		всього заробітна плата, грн.					213229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120974				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					309,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41923				
		Всього будівельні роботи, грн.					1505317				

		Всього по кошторису					1505317				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2913,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					255152				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-015

на ремонт квартири №55

Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1534,968 тис. грн.
3,2242 тис.люд.год.
279,730 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТУАЛЕТ (Прим.№8)									
1	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1187	<u>7838,49</u>	<u>1361,02</u>	930	769	<u>161</u>	<u>89,1600</u>	<u>10,58</u>
					6477,47	401,16			48	4,6028	0,55
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1187	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	592	532	<u>60</u>	<u>63,5160</u>	<u>7,54</u>
					4481,69	149,33			18	1,5646	0,19
3	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1187	<u>685,00</u>	-	81	81	-	<u>9,7080</u>	<u>1,15</u>
					685,00	-			-	-	-
4	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,561	<u>197,36</u>	-	703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1187	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	3669	1982	<u>28</u>	<u>199,9680</u>	<u>23,74</u>
					16695,33	199,36			24	2,2111	0,26
6	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	356,1	<u>46,20</u>	-	16452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1187	<u>685,00</u>	-	81	81	-	<u>9,7080</u>	<u>1,15</u>
					685,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,02	<u>61,73</u>	-	1	-	-	-	-
9	KP2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1187	<u>7563,91</u> 7563,91	-	898	898	-	<u>87,4440</u>	<u>10,38</u>
10	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	59,35	<u>30,07</u>	-	1785	-	-	-	-
11	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1187	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	3404	3246	<u>7</u> 6	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>38,42</u> 0,06
12	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	77,155	<u>16,52</u>	-	1275	-	-	-	-
13	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,82	<u>69,05</u>	-	333	-	-	-	-
14	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	50	<u>0,20</u>	-	10	-	-	-	-
15	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,99	<u>874,30</u>	-	10483	-	-	-	-
16	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
17	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
18	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
19	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
20	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3347,12</u> 3292,28	-	33	33	-	<u>42,4920</u>	<u>0,42</u>
21	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	1	<u>326,46</u>	-	326	-	-	-	-
22	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,08	<u>5092,77</u> 2928,55	-	407	234	-	<u>36,3840</u>	<u>2,91</u>
23	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0082	<u>69414,84</u>	-	569	-	-	-	-
24	KP6-13-4	ДВЕРІ Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
25	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0147	<u>3856,60</u> 3856,60	-	57	57	-	<u>53,6160</u>	<u>0,79</u>
26	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,098	<u>574,00</u> 574,00	-	56	56	-	<u>7,9800</u>	<u>0,78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	- -	656	594	- -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
28	К536111-101 варіант 5	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700х2100h мм	шт	1	<u>11182,32</u> -	- -	11182	-	- -	- -	- -
29	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
30	С123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u> -	- -	1235	-	- -	- -	- -
31	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
32	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
СТЕЛЯ											
33	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0124	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	70	64	<u>6</u> 2	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>0,91</u> 0,02
34	КР12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0124	<u>685,00</u> 685,00	- -	8	8	- -	<u>9,7080</u> -	<u>0,12</u> -
35	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,179	<u>61,73</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
36	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,1	<u>389,24</u> 381,05	- -	39	38	- -	<u>5,1480</u> -	<u>0,51</u> -
37	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,01	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	30	30	- -	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>0,4</u> -
38	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,01	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	5	5	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,07</u> -
39	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	3,06	<u>50,47</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
40	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0124	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	146	142	- -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,72</u> -
41	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,179	<u>61,73</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
42	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,358	<u>16,85</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
43	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0124	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	252	250	<u>1</u> 1	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>2,81</u> 0,01
44	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	1,1	<u>45,99</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
45	С188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	3,2	<u>76,63</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u>	-	7	-	-	-	-
47	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7,68</u>	-	8	-	-	-	-
48	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u>	-	15	-	-	-	-
49	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23,78</u>	-	48	-	-	-	-
50	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	1,1	<u>3,07</u>	-	3	-	-	-	-
51	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	<u>1,95</u>	-	2	-	-	-	-
52	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	2	<u>1,34</u>	-	3	-	-	-	-
53	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	19	<u>0,34</u>	-	6	-	-	-	-
54	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0124	<u>9299,18</u> 9275,29	<u>23,89</u> 20,42	115	115	-	<u>119,7120</u> 0,2264	<u>1,48</u> -
55	& C111-741- 1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	1,3	<u>359,68</u>	-	468	-	-	-	-
56	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,05	<u>5092,77</u> 2928,55	-	255	146	-	<u>36,3840</u>	<u>1,82</u> -
57	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3x2,5 мм2	1000м	0,0051	<u>69414,84</u>	-	354	-	-	-	-
58	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u> -
59	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
60	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
61	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0124	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	109	107	<u>2</u>	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>1,38</u> -
62	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0124	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	197	82	<u>2</u> 2	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,06</u> 0,02
63	KP7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0124	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	124	10	<u>2</u> 2	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,13</u> 0,02
64	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0124	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	44	43	<u>1</u> -	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>0,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0124	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	13	13	-	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,15</u> -
66	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,2	<u>30,07</u> -	-	186	-	-	-	-
67	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,25	<u>61,73</u> -	-	15	-	-	-	-
68	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0124	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	85	84	-	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>1,09</u> -
69	KB11-11-14 к=1,15 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0124	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	36	35	-	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,45</u> -
70	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	22,32	<u>16,01</u> -	-	357	-	-	-	-
71	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,09	<u>59,44</u> -	-	5	-	-	-	-
72	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,24	<u>133,13</u> -	-	32	-	-	-	-
73	KB11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0124	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	245	225	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>2,66</u> 0,01
74	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,06	<u>16,52</u> -	-	133	-	-	-	-
75	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,503	<u>69,05</u> -	-	35	-	-	-	-
76	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	<u>0,20</u> -	-	1	-	-	-	-
77	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,26	<u>922,07</u> -	-	1162	-	-	-	-
78	KP15-4-2	Знімання змивного бачка, безпосередньо приєднаного до унітазу	шт	1	<u>48,69</u> 34,64	<u>14,05</u> 12,01	49	35	<u>14</u> 12	<u>0,4680</u> 0,1332	<u>0,47</u> 0,13
79	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>13329,14</u> 4346,11	<u>25,29</u> 21,62	1333	435	<u>3</u> 2	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02
80	C130-908 варіант 2	Унітаз (раныше демонтований)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					65449	10744	<u>294</u> 121		<u>131,74</u> 1,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					65449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					54411 10865 6163 15,71 2129 71612 71612				
		Розділ 2. ВАННА (Прим.№7) СТІНИ									
81	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1825	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	1431	1182	<u>249</u> 73	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>16,27</u> 0,84
82	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1825	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	910	818	<u>92</u> 27	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,59</u> 0,29
83	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1825	<u>685,00</u> 685,00	- -	125	125	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,77</u> -
84	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,475	<u>197,36</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -
85	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1825	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	5641	3047	<u>43</u> 36	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>36,49</u> 0,4
86	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	547,5	<u>46,20</u> -	- -	25295	-	- -	- -	- -
87	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1825	<u>685,00</u> 685,00	- -	125	125	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,77</u> -
88	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,04	<u>61,73</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
89	KP2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1825	<u>7563,91</u> 7563,91	- -	1380	1380	- -	<u>87,4440</u> -	<u>15,96</u> -
90	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	91,25	<u>30,07</u> -	- -	2744	-	- -	- -	- -
91	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1825	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	5234	4990	<u>10</u> 9	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>59,08</u> 0,1
92	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	118,625	<u>16,52</u> -	- -	1960	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,5	<u>69,05</u>	-	587	-	-	-	-
94	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	77	<u>0,20</u>	-	15	-	-	-	-
95	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	18,43	<u>874,30</u>	-	16113	-	-	-	-
96	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u>	<u>270,79</u>	85	82	<u>3</u>	<u>114,4800</u>	<u>1,14</u>
97	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0147	<u>8234,55</u>	<u>80,30</u>	57	57	<u>1</u>	<u>0,8413</u>	<u>0,01</u>
98	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>3856,60</u>	-	57	57	-	<u>53,6160</u>	<u>0,79</u>
99	KB10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>3856,60</u>	-	57	57	-	<u>7,9800</u>	<u>0,8</u>
100	K536111-101 варіант 5	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>574,00</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
101	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>594,37</u>	-	11182	-	-	-	-
102	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>11182,32</u>	-	197	-	-	-	-
103	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>357,54</u>	-	1260	-	-	-	-
104	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>112,51</u>	-	444	-	-	-	-
105	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,01	<u>55,45</u>	-	57	-	-	-	-
106	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>638,11</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
107	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	1	<u>679,50</u>	-	33	33	-	<u>42,4920</u>	<u>0,42</u>
108	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,05	<u>3347,12</u>	-	255	146	-	<u>36,3840</u>	<u>1,82</u>
109	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0204	<u>3292,28</u>	-	1416	-	-	-	-
110	KP15-3-4	Демонтаж ванн	100к-т	0,01	<u>326,46</u>	-	274	253	<u>21</u>	<u>326,3040</u>	<u>3,26</u>
111	KP15-32-1	Установлення ванн купальних чавунних	10к-т	0,1	<u>27359,78</u>	<u>2077,75</u>	641	548	<u>7</u>	<u>7,2140</u>	<u>0,07</u>
112	C130-43 варіант 3	Ванни (раніше демонтовані)	комплект	1	<u>25282,03</u>	<u>650,44</u>	-	-	<u>35</u>	<u>65,6280</u>	<u>6,56</u>
					<u>5479,28</u>	<u>118,44</u>	-	-	<u>12</u>	<u>1,1537</u>	<u>0,12</u>
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5978,80</u> 5678,97	<u>299,83</u> 95,49	60	57	<u>3</u> 1	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>0,73</u> 0,01
114	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4594,55</u> 3861,02	<u>12,65</u> 10,81	459	386	<u>1</u> 1	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>4,41</u> 0,01
115	C130-644 варіант 1	Умивальники /раніше демонтовані/	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
116	KP15-4-4	Знімання змішувачів та сифонів	шт	2	<u>60,32</u> 53,29	<u>7,03</u> 6,00	121	107	<u>14</u> 12	<u>0,7200</u> 0,0666	<u>1,44</u> 0,13
117	KP15-33-3	Установлення змішувачів та сифонів	10шт	0,2	<u>1497,41</u> 1406,28	-	299	281	-	<u>15,8400</u>	<u>3,17</u>
118	C130-617 варіант 3	Змішувачі та сифони (раніше демонтовані)	комплект	2	-	-	-	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
119	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0292	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	165	151	<u>14</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,14</u> 0,05
120	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,2	<u>389,24</u> 381,05	-	78	76	-	<u>5,1480</u>	<u>1,03</u>
121	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,02	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	60	60	-	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>0,79</u>
122	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,02	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	11	11	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,14</u>
123	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	6,12	<u>50,47</u>	-	309	-	-	-	-
124	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0292	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	343	334	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>4,05</u>
125	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,421	<u>61,73</u>	-	26	-	-	-	-
126	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,256	<u>16,85</u>	-	89	-	-	-	-
127	KB15-64-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0292	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	592	588	<u>2</u> 2	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>6,62</u> 0,02
128	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2,6	<u>45,99</u>	-	120	-	-	-	-
129	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	7,4	<u>76,63</u>	-	567	-	-	-	-
130	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	<u>6,83</u>	-	14	-	-	-	-
131	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	2	<u>7,68</u>	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	2	<u>15,33</u>	-	31	-	-	-	-
133	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	<u>23,78</u>	-	119	-	-	-	-
134	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	2,6	<u>3,07</u>	-	8	-	-	-	-
135	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	<u>1,95</u>	-	4	-	-	-	-
136	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	<u>1,34</u>	-	7	-	-	-	-
137	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	46	<u>0,34</u>	-	16	-	-	-	-
138	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0292	<u>9299,18</u> 9275,29	<u>23,89</u> 20,42	272	271	<u>1</u> 1	<u>119,7120</u> 0,2264	<u>3,5</u> 0,01
139	& C111-741- 1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	3,07	<u>359,68</u>	-	1104	-	-	-	-
140	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,05	<u>5092,77</u> 2928,55	-	255	146	-	<u>36,3840</u>	<u>1,82</u>
141	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0051	<u>69414,84</u>	-	354	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
142	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0292	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	256	252	<u>4</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>3,25</u> 0,01
143	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0292	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	185	138	<u>47</u> 13	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>1,78</u> 0,15
144	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0292	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	463	194	<u>4</u> 4	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>2,5</u> 0,04
145	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0292	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	292	23	<u>5</u> 4	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,3</u> 0,04
146	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0292	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	103	102	<u>1</u> -	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>1,17</u> -
147	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0292	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	32	31	<u>1</u> -	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,36</u> -
148	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14,6	<u>30,07</u>	-	439	-	-	-	-
149	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,58	<u>61,73</u>	-	36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0292	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	201	199	<u>1</u> 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>2,57</u> 0,01
151	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0292	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	84	83	<u>1</u> 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,07</u> 0,01
152	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	52,56	<u>16,01</u> -	- -	841	-	- -	- -	- -
153	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,22	<u>59,44</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
154	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,58	<u>133,13</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
155	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0292	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	576	530	<u>2</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>6,27</u> 0,02
156	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	18,98	<u>16,52</u> -	- -	314	-	- -	- -	- -
157	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,19	<u>69,05</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
158	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	12	<u>0,20</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
159	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	2,98	<u>922,07</u> -	- -	2748	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					91832	17464	<u>554</u> 211		<u>214,12</u> 2,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					91832 73814 17675 10044 25,58 3469 101876				

		Всього по розділу 2					101876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. КУХНЯ (Прим.№6)									
		СТІНИ									
160	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,04	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	314	259	<u>55</u> 16	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>3,57</u> 0,18
161	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2765	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1378	1239	<u>139</u> 41	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>17,56</u> 0,43
162	KP12-66-1	<i>Протравлення стін кварц-грантом</i>	100м2	0,2365	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	162	162	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>2,3</u> -
163	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,095	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	1400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	KP11-35-1	<i>Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу</i>	100м2	0,2765	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	8546	4616	<u>64</u> 55	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>55,29</u> 0,61
165	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	829,5	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	38323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	KB15-182-1 к=1,15	<i>Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"</i>	100м2	0,2365	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2144	2069	<u>2</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>25,07</u> 0,01
167	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,413	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	42,57	<u>26,03</u> -	<u>-</u> -	1108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2365	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	615	613	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>7,01</u> 0,01
170	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	42,57	<u>26,03</u> -	<u>-</u> -	1108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2365	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	4871	1134	<u>-</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>13,42</u> -
172	KB15-25-1 к=1,15	<i>Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт</i>	100м2	0,04	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	1147	1094	<u>2</u> 2	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>12,95</u> 0,02
173	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	26	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,62	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	17	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	4,04	<u>874,30</u> -	<u>-</u> -	3532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679,50</u> 679,50	<u>-</u> -	14	14	<u>-</u> -	<u>9,1800</u> -	<u>0,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u> 3292,28	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
179	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326,46</u>	-	653	-	-	-	-
180	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
181	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
182	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
183	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,05	<u>5092,77</u> 2928,55	-	255	146	-	<u>36,3840</u>	<u>1,82</u>
184	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0051	<u>69414,84</u>	-	354	-	-	-	-
185	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
186	KP15-33-3	Установлення змішувачів та сифонів	10шт	0,1	<u>1426,71</u> 1406,28	-	143	141	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
187	C130-617 варіант 3	Змішувачі та сифони (раніше демонтовані)	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
188	КБ10-20-3 к дем.=0, 8K=1,15	ВІКНА (Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
189	КБ10-25-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
190	КБ10-25-4 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
191	КБ10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
192	K536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
193	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
194	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u>	-	172	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
196	KB10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,61</u>
197	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u>	-	1570	-	-	-	-
198	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u>	-	68	-	-	-	-
199	KB10-25-4 κ=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	41	39	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,49</u>
200	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>2995,46</u>	<u>92,95</u>	305	-	1	<u>1,0019</u>	<u>0,01</u>
201	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>225,64</u>	-	5	-	-	-	-
202	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
203	KB15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	120	109	<u>11</u>	<u>73,1280</u>	<u>1,54</u>
204	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>5159,91</u>	<u>149,33</u>	756	568	<u>3</u>	<u>1,5646</u>	<u>0,03</u>
205	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	26913,05	355,56	<u>8</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,15</u>
206	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>20,47</u>	-	100	-	<u>8</u>	<u>4,5087</u>	<u>0,1</u>
207	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	191	185	-	<u>106,0116</u>	<u>2,24</u>
208	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>	19	-	-	<u>0,0613</u>	-
209	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>61,73</u>	-	64	-	-	-	-
210	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	55	55	-	<u>29,6424</u>	<u>0,63</u>
211	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>	64	-	-	<u>0,0460</u>	-
212	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02112	<u>18124,14</u>	<u>1,41</u>	383	92	-	<u>52,5960</u>	<u>1,11</u>
					<u>4339,70</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	KP6-13-4	ДВЕРІ Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
214	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	-	65	65	-	<u>53,6160</u> -	<u>0,9</u> -
215	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	-	57	57	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,8</u> -
216	KБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
217	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	-	12776	-	-	-	-
218	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	-	197	-	-	-	-
219	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	-	1260	-	-	-	-
220	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
221	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
222	KБ15-64-1 H2,H5=1,15 κ дем.=0,8	СТЕЛЯ (Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0743	<u>16228,32</u> 16105,52	<u>63,35</u> 54,14	1206	1197	<u>5</u> 4	<u>181,4093</u> 0,6005	<u>13,48</u> 0,04
223	KP4-17-2 κ дем.=0,8	(Демонтаж) підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0743	<u>7439,34</u> 7420,23	<u>19,11</u> 16,33	553	551	<u>2</u> 1	<u>95,7696</u> 0,1812	<u>7,12</u> 0,01
224	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,5	<u>389,24</u> 381,05	-	195	191	-	<u>5,1480</u> -	<u>2,57</u> -
225	KP12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0743	<u>685,00</u> 685,00	-	51	51	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,72</u> -
226	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,072	<u>61,73</u> -	-	66	-	-	-	-
227	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	150	149	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,98</u> 0,01
228	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	27	27	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,36</u> -
229	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	15,3	<u>50,47</u> -	-	772	-	-	-	-
230	KБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0743	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	873	850	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>10,3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,072	<u>61,73</u>	-	66	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	0,134	<u>26,03</u>	-	3	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
233	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель заст.	100м2	0,0743	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	1187	1184	-	<u>193,1310</u>	<u>14,35</u>
					15935,24	4,14			-	0,0460	-
234	& C111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,1	<u>47,50</u>	-	527	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
235	& C111-155-1-A	Шуруп з плоскою головкою	шт.	56	<u>1,54</u>	-	86	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
236	КБ34-58-2	Натяжка плівкою стелі заст.	100м2	0,0743	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	304	303	<u>1</u>	<u>51,3360</u>	<u>3,81</u>
					4081,73	4,82			-	0,0551	-
237	C111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	7,8	<u>418,40</u>	-	3264	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
238	& C111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
239	& C111-1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
240	& C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
241	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0743	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	74	19	<u>37</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,25</u>
					259,82	154,14			11	1,7620	0,13
242	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u>	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
					2179,36	-			-	-	-
243	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	<u>3</u>	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
					16082,37	222,18			2	2,4642	0,02
244	1507-1001	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		ПІДЛОГА									
245	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,101	<u>504,65</u>	-	51	51	-	<u>7,1520</u>	<u>0,72</u>
					504,65	-			-	-	-
246	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,0743	<u>1579,46</u>	<u>55,36</u>	117	113	<u>4</u>	<u>21,6000</u>	<u>1,6</u>
					1524,10	12,81			1	0,1361	0,01
247	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0743	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	1179	493	<u>11</u>	<u>85,6080</u>	<u>6,36</u>
					6632,91	128,50			10	1,4252	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0743	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	744	60	<u>12</u> 10	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,77</u> 0,11
249	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0743	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	511	506	<u>2</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>6,53</u> 0,02
250	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0743	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	214	211	<u>2</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,72</u> 0,02
251	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	133,74	<u>16,01</u> -	- -	2141	-	- -	- -	- -
252	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,56	<u>59,44</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
253	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,46	<u>133,13</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
254	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0743	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2013	341	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,52</u> 0,03
255	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0758	<u>27227,31</u> -	- -	2064	-	- -	- -	- -
256	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0743	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	705	695	<u>7</u> 6	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>7,83</u> 0,07
257	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,209	<u>133,13</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
258	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	7,58	<u>939,33</u> -	- -	7120	-	- -	- -	- -
259	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	7,58	<u>82,82</u> -	- -	628	-	- -	- -	- -
260	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,59	<u>228,67</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
261	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,101	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	763	150	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,72</u> -
262	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	15	<u>1,29</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
263	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					135502	21688	<u>427</u>		<u>265,89</u>
									215		2,34
		Разом будівельні роботи, грн.					135502				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113387				
		всього заробітна плата, грн.					21903				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12472				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4341				
		Всього будівельні роботи, грн.					147974				

		Всього по розділу 3					147974				
		Розділ 4. КОРИДОР (Прим.№1)									
		СТІНИ									
264	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,5869	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	2926	2630	<u>296</u>	<u>63,5160</u>	<u>37,28</u>
					4481,69	149,33			88	1,5646	0,92
265	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,5869	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	18140	9798	<u>137</u>	<u>199,9680</u>	<u>117,36</u>
					16695,33	199,36			117	2,2111	1,3
266	C111-1891-1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1760,7	<u>46,20</u>	-	81344	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
267	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,5869	<u>685,00</u>	-	402	402	-	<u>9,7080</u>	<u>5,7</u>
					685,00	-			-	-	-
268	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	17,607	<u>197,36</u>	-	3475	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
269	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,5869	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	5321	5134	<u>4</u>	<u>106,0116</u>	<u>62,22</u>
	к=1,15				8747,02	5,52			3	0,0613	0,04
270	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,469	<u>61,73</u>	-	523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	105,642	<u>26,03</u>	-	2750	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
272	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,5869	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1526	1522	<u>3</u>	<u>29,6424</u>	<u>17,4</u>
	к=1,15				2593,12	4,14			2	0,0460	0,03
273	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	105,642	<u>26,03</u>	-	2750	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
274	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,5869	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	12089	2813	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>33,31</u>
					4793,50	1,20			1	0,0133	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	КБ10-96-2 к дем.=0, 7К=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0225	<u>22024,46</u> 20503,80	<u>1512,21</u> 381,22	496	461	<u>34</u> 9	<u>227,4157</u> 3,3907	<u>5,12</u> 0,08
276	КБ10-96-2 К=1,15	Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0225	<u>33747,91</u> 29291,14	<u>2160,30</u> 544,60	759	659	<u>49</u> 12	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>7,31</u> 0,11
277	К536111-201 варіант 2	Дверний блок металевий вхідний розміром 900х2500h зовнішній	шт	1	<u>18608,68</u> -	-	18609	-	-	-	-
278	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,045	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	255	232	<u>23</u> 7	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>3,29</u> 0,07
279	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,045	<u>41793,99</u> 33458,43	<u>340,06</u> 290,63	1881	1506	<u>15</u> 13	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>16,23</u> 0,15
280	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	135	<u>46,20</u> -	-	6237	-	-	-	-
281	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,045	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	408	394	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>4,77</u> -
282	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,65	<u>61,73</u> -	-	40	-	-	-	-
283	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,1	<u>16,85</u> -	-	136	-	-	-	-
284	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,045	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	117	117	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>1,33</u> -
285	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,1	<u>16,85</u> -	-	136	-	-	-	-
286	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,045	<u>18292,43</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	823	195	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>2,37</u> -
287	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,03	<u>679,50</u> 679,50	-	20	20	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,28</u> -
288	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,03	<u>3574,39</u> 3487,53	-	107	105	-	<u>45,0120</u> -	<u>1,35</u> -
289	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	3	<u>257,22</u> -	-	772	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
290	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,03	<u>2179,36</u> 2179,36	-	65	65	-	<u>28,1280</u> -	<u>0,84</u> -
291	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,03	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	1410	482	<u>8</u> 7	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>5,65</u> 0,07
292	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	3	<u>2142,32</u> -	-	6427	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1827	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	911	819	<u>92</u> 27	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,6</u> 0,29
294	KP12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,1827	<u>685,00</u> 685,00	- -	125	125	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,77</u> -
295	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,636	<u>61,73</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
296	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	1,2	<u>389,24</u> 381,05	- -	467	457	- -	<u>5,1480</u> -	<u>6,18</u> -
297	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,12	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	360	358	<u>2</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>4,75</u> 0,02
298	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,12	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	66	65	<u>1</u> 1	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,86</u> 0,01
299	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	36,72	<u>50,47</u> -	- -	1853	-	- -	- -	- -
300	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1827	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2147	2089	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>25,32</u> 0,01
301	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,636	<u>61,73</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
302	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	32,886	<u>16,85</u> -	- -	554	-	- -	- -	- -
303	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1827	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2919	2911	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>35,29</u> 0,01
304	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	20,1	<u>47,50</u> -	- -	955	-	- -	- -	- -
305	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	101	<u>1,54</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
306	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1827	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	749	746	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>9,38</u> 0,01
307	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	19,18	<u>418,40</u> -	- -	8025	-	- -	- -	- -
308	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
309	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
311	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1827	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	182	47	<u>90</u> 28	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,61</u> 0,32
312	КР7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,1796	<u>504,65</u> 504,65	-	91	91	-	<u>7,1520</u> -	<u>1,28</u> -
313	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1827	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1229	1196	<u>33</u> 8	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>16,96</u> 0,08
314	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1827	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1159	864	<u>295</u> 83	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>11,15</u> 0,96
315	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1827	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2900	1212	<u>27</u> 23	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>15,64</u> 0,26
316	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1827	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1830	147	<u>29</u> 25	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,89</u> 0,27
317	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1827	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1257	1244	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>16,06</u> 0,06
318	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1827	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	527	519	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,69</u> 0,06
319	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	328,86	<u>16,01</u> -	-	5265	-	-	-	-
320	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,38	<u>59,44</u> -	-	82	-	-	-	-
321	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,6	<u>133,13</u> -	-	479	-	-	-	-
322	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1827	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4950	837	<u>9</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>11,11</u> 0,08
323	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1864	<u>27227,31</u> -	-	5075	-	-	-	-
324	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1827	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1732	1709	<u>17</u> 15	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>19,25</u> 0,16
325	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,973	<u>133,13</u> -	-	396	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	18,64	<u>939,33</u>	-	17509	-	-	-	-
327	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	18,64	<u>82,82</u>	-	1544	-	-	-	-
328	& C1545- 172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,45	<u>228,67</u>	-	332	-	-	-	-
329	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1796	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1356	268	<u>1</u>	<u>17,0292</u>	<u>3,06</u>
330	& C111-150- 8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	27	<u>1,29</u>	-	35	-	-	-	-
331	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	15	<u>19,90</u>	-	299	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							237916	42239	<u>1183</u>		<u>520,66</u>
Разом будівельні роботи, грн.							237916		490		5,39
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							194494				
всього заробітна плата, грн.							42729				
Загальновиробничі витрати, грн.							24417				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8528				
Всього будівельні роботи, грн.							262333				

Всього по розділу 4							262333				
Розділ 5. КЛАДОВА (Прим.№3,№4,№5, №9)											
СТІНИ											
332	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4375	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	2181	1961	<u>220</u>	<u>63,5160</u>	<u>27,79</u>
					4481,69	149,33			65	1,5646	0,68
333	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4375	<u>685,00</u>	-	300	300	-	<u>9,7080</u>	<u>4,25</u>
					685,00	-			-	-	-
334	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,125	<u>197,36</u>	-	2590	-	-	-	-
335	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4375	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	13522	7304	<u>102</u>	<u>199,9680</u>	<u>87,49</u>
					16695,33	199,36			87	2,2111	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1312,5	<u>46,20</u>	-	60638	-	-	-	-
337	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4375	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3967	3827	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>46,38</u> 0,03
338	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,31	<u>61,73</u>	-	390	-	-	-	-
339	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	78,75	<u>26,03</u>	-	2050	-	-	-	-
340	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4375	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1137	1134	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,97</u> 0,02
341	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	78,75	<u>26,03</u>	-	2050	-	-	-	-
342	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4375	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	9011	2097	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>24,83</u> 0,01
343	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,04	<u>679,50</u> 679,50	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
344	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,04	<u>3574,39</u> 3487,53	-	143	140	-	<u>45,0120</u>	<u>1,8</u>
345	290902-56 варіант 2	Вимикач одноклавішний	шт	4	<u>155,22</u>	-	621	-	-	-	-
346	KP6-13-4	ДВЕРІ Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,04	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	340	329	<u>11</u> 3	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>4,58</u> 0,03
347	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0525	<u>3856,60</u> 3856,60	-	202	202	-	<u>53,6160</u>	<u>2,81</u>
348	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,386	<u>574,00</u> 574,00	-	222	222	-	<u>7,9800</u>	<u>3,08</u>
349	KB10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	4	<u>655,56</u> 594,37	-	2622	2377	-	<u>7,2036</u>	<u>28,81</u>
350	K536111-101 варіант 6	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 600x2100h мм	шт	3	<u>9588,67</u>	-	28766	-	-	-	-
351	K536111-101 варіант 5	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>11182,32</u>	-	11182	-	-	-	-
352	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	2,18	<u>357,54</u>	-	779	-	-	-	-
353	C123-360 варіант 1	Наличники	м	43,23	<u>112,51</u>	-	4864	-	-	-	-
354	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	32	<u>55,45</u>	-	1774	-	-	-	-
355	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,36	<u>638,11</u>	-	230	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕЛЯ									
356	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,168	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	951	867	<u>84</u> 25	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>12,29</u> 0,26
357	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,168	<u>685,00</u> 685,00	- -	115	115	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,63</u> -
358	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,424	<u>61,73</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
359	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,168	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1974	1921	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>23,28</u> 0,01
360	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,424	<u>61,73</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
361	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	30,24	<u>16,85</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
362	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,168	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2684	2677	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>32,45</u> 0,01
363	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17,5	<u>47,50</u> -	- -	831	-	- -	- -	- -
364	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	88	<u>1,54</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
365	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,168	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	688	686	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,62</u> 0,01
366	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,64	<u>418,40</u> -	- -	7381	-	- -	- -	- -
367	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	4	<u>81,64</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
368	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	4	<u>10,23</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
369	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	8	<u>19,13</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
370	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0111	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	11	3	<u>5</u> 2	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,04</u> 0,02
371	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,04	<u>2179,36</u> 2179,36	- -	87	87	- -	<u>28,1280</u> -	<u>1,13</u> -
372	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,04	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	1879	643	<u>10</u> 9	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>7,53</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	4	<u>2142,32</u>	-	8569	-	-	-	-
		ПІДЛОГА			-	-			-	-	-
374	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,168	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	2666	1114	<u>25</u>	<u>85,6080</u>	<u>14,38</u>
					6632,91	128,50			22	1,4252	0,24
375	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,168	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	1683	135	<u>26</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,74</u>
					803,31	134,51			23	1,4918	0,25
376	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,168	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	1156	1144	<u>5</u>	<u>87,9060</u>	<u>14,77</u>
					6810,96	27,62			5	0,3064	0,05
377	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,168	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	485	477	<u>5</u>	<u>36,6390</u>	<u>6,16</u>
		Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69			2838,79	27,62			5	0,3064	0,05
378	& C111-2000-11 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	302,4	<u>16,01</u>	-	4841	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
379	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,27	<u>59,44</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
380	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,31	<u>133,13</u>	-	441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
381	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,168	<u>27091,82</u>	<u>47,78</u>	4551	770	<u>8</u>	<u>60,8040</u>	<u>10,22</u>
					4584,01	40,83			7	0,4529	0,08
382	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1714	<u>27227,31</u>	-	4667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
383	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,168	<u>9482,59</u>	<u>93,73</u>	1593	1572	<u>16</u>	<u>105,3768</u>	<u>17,7</u>
					9355,35	80,10			13	0,8884	0,15
384	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,733	<u>133,13</u>	-	364	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
385	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,14	<u>939,33</u>	-	16100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
386	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,14	<u>82,82</u>	-	1420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
387	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,33	<u>228,67</u>	-	304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
388	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1106	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	835	165	-	<u>17,0292</u>	<u>1,88</u>
					1489,71	2,76			-	0,0306	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	16	<u>1,29</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
390	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	<u>19,90</u> -	- -	239	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							217686	32296	<u>527</u> 274		<u>398,98</u> 2,97
Разом будівельні роботи, грн.							217686				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							184863				
всього заробітна плата, грн.							32570				
Загальновиробничі витрати, грн.							18626				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							47,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6504				
Всього будівельні роботи, грн.							236312				

Всього по розділу 5							236312				
Розділ 6. КИМНАТА №1 (Прим.№10) СТІНИ											
391	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3972	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1980	1780	<u>200</u> 59	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>25,23</u> 0,62
392	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3972	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12277	6631	<u>93</u> 79	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>79,43</u> 0,88
393	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1191,6	<u>46,20</u> -	- -	55052	-	- -	- -	- -
394	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3972	<u>685,00</u> 685,00	- -	272	272	- -	<u>9,7080</u> -	<u>3,86</u> -
395	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,916	<u>197,36</u> -	- -	2352	-	- -	- -	- -
396	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3972	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3601	3474	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>42,11</u> 0,02
397	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,73	<u>61,73</u> -	- -	354	-	- -	- -	- -
398	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	71,5	<u>26,03</u> -	- -	1861	-	- -	- -	- -
399	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3972	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1033	1030	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>11,77</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	71,5	<u>26,03</u>	-	1861	-	-	-	-
401	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3972	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	8181	1904	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>22,54</u>
402	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
403	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
404	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
405	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
406	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
407	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
408	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ВІКНА	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
409	КБ10-20-3 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) Заповнення пошкодження віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах	100м2	0,02275	<u>12172,60</u>	<u>853,60</u>	277	257	<u>19</u>	<u>125,1384</u>	<u>2,85</u>
410	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u>	<u>153,11</u>	41	39	<u>2</u>	<u>34,7981</u>	<u>0,49</u>
411	КБ10-25-4 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u>	<u>114,83</u>	33	31	<u>1</u>	<u>30,1392</u>	<u>0,39</u>
412	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	347	321	<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3,56</u>
413	K536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
414	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
415	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u>	-	172	-	-	-	-
416	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
418	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	-	1570	-	-	-	-
419	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	-	68	-	-	-	-
420	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
421	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	-	305	-	-	-	-
422	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	-	5	-	-	-	-
423	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
424	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
425	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	-	210	-	-	-	-
426	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	-	100	-	-	-	-
427	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	-	643	-	-	-	-
428	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
429	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-
430	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	3,802	<u>26,03</u> -	-	99	-	-	-	-
431	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
432	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	3,802	<u>26,03</u> -	-	99	-	-	-	-
433	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВЕРІ									
434	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u>	<u>270,79</u>	85	82	<u>3</u>	<u>114,4800</u>	<u>1,14</u>
					8234,55	80,30			1	0,8413	0,01
435	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u>	-	65	65	-	<u>53,6160</u>	<u>0,9</u>
					3856,60	-			-	-	-
436	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u>	-	57	57	-	<u>7,9800</u>	<u>0,8</u>
					574,00	-			-	-	-
437	KБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
					594,37	-			-	-	-
438	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
439	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
440	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
441	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
442	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,99	<u>638,11</u>	-	632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТЕЛЯ									
443	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1359	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	677	609	<u>68</u>	<u>63,5160</u>	<u>8,63</u>
					4481,69	149,33			20	1,5646	0,21
444	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u>	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
					381,05	-			-	-	-
445	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	210	209	<u>1</u>	<u>39,6000</u>	<u>2,77</u>
					2985,44	12,01			1	0,1332	0,01
446	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	38	38	-	<u>7,2000</u>	<u>0,5</u>
					542,81	4,80			-	0,0533	-
447	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
448	KБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1359	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	1597	1554	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>18,83</u>
					11434,20	5,52			1	0,0613	0,01
449	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,96	<u>61,73</u>	-	121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
450	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	24,46	<u>26,03</u>	-	637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
451	KБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1359	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	2171	2166	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>26,25</u>
					15935,24	4,14			1	0,0460	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,4	<u>47,50</u>	-	732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
453	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	77	<u>1,54</u>	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
454	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1359	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	557	555	<u>2</u>	<u>51,3360</u>	<u>6,98</u>
					<u>4081,73</u>	<u>4,82</u>			<u>1</u>	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
455	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,27	<u>418,40</u>	-	5971	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
456	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
457	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u>	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
458	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
459	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1359	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	135	35	<u>67</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,46</u>
					<u>259,82</u>	<u>154,14</u>			<u>21</u>	<u>1,7620</u>	<u>0,24</u>
460	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u>	-	44	44	-	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
					<u>2179,36</u>	-			-	-	-
461	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	940	322	<u>5</u>	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
					<u>16082,37</u>	<u>222,18</u>			<u>4</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,05</u>
462	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПІДЛОГА									
463	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1426	<u>504,65</u>	-	72	72	-	<u>7,1520</u>	<u>1,02</u>
					<u>504,65</u>	-			-	-	-
464	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1359	<u>6726,91</u>	<u>178,38</u>	914	890	<u>24</u>	<u>92,8080</u>	<u>12,61</u>
					<u>6548,53</u>	<u>41,28</u>			<u>6</u>	<u>0,4385</u>	<u>0,06</u>
465	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1359	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	862	643	<u>219</u>	<u>61,0560</u>	<u>8,3</u>
					<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>			<u>62</u>	<u>5,2783</u>	<u>0,72</u>
466	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1359	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	2157	901	<u>20</u>	<u>85,6080</u>	<u>11,63</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>17</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,19</u>
467	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1359	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	1361	109	<u>21</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,41</u>
					<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>18</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,2</u>
468	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1359	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	935	926	<u>4</u>	<u>87,9060</u>	<u>11,95</u>
					<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>			<u>4</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1359	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	392	386	<u>4</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,98</u> 0,04
470	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	244,62	<u>16,01</u> -	- -	3916	-	- -	- -	- -
471	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,03	<u>59,44</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
472	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,68	<u>133,13</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
473	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1359	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3682	623	<u>6</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,26</u> 0,06
474	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1386	<u>27227,31</u> -	- -	3774	-	- -	- -	- -
475	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1359	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1289	1271	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,32</u> 0,12
476	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,211	<u>133,13</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
477	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	13,86	<u>939,33</u> -	- -	13019	-	- -	- -	- -
478	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	13,86	<u>82,82</u> -	- -	1148	-	- -	- -	- -
479	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,08	<u>228,67</u> -	- -	247	-	- -	- -	- -
480	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1426	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1077	212	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,43</u> -
481	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
482	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					184020	29892	<u>828</u> 365		<u>370,68</u> 4,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					184020 153300 30257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					17348 44,78 6071 201368 201368				
		Розділ 7. КІМНАТА №2 (Прим.№11) СТІНИ									
483	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4332	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2160	1941	<u>219</u> 65	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>27,52</u> 0,68
484	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4332	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	13389	7232	<u>101</u> 86	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>86,63</u> 0,96
485	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1299,6	<u>46,20</u> -	-	60042	-	-	-	-
486	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4332	<u>685,00</u> 685,00	-	297	297	-	<u>9,7080</u> -	<u>4,21</u> -
487	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,996	<u>197,36</u> -	-	2565	-	-	-	-
488	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4332	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3928	3789	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>45,92</u> 0,03
489	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,25	<u>61,73</u> -	-	386	-	-	-	-
490	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	0,78	<u>26,03</u> -	-	20	-	-	-	-
491	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4332	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1126	1123	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,84</u> 0,02
492	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	77,98	<u>26,03</u> -	-	2030	-	-	-	-
493	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4332	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8923	2077	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>24,58</u> 0,01
494	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
495	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
496	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	-	257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
					679,50	-			-	-	-
498	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
					3292,28	-			-	-	-
499	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
500	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ВІКНА	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					7538,58	-			-	-	-
501	КБ10-20-3 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) Заповнення пошкодженніз віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах	100м2	0,02275	<u>12172,60</u>	<u>853,60</u>	277	257	<u>19</u>	<u>125,1384</u>	<u>2,85</u>
					11282,48	552,75			13	5,9578	0,14
502	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u>	<u>153,11</u>	41	39	<u>2</u>	<u>34,7981</u>	<u>0,49</u>
					2766,80	99,15			1	1,0687	0,01
503	КБ10-25-4 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u>	<u>114,83</u>	33	31	<u>1</u>	<u>30,1392</u>	<u>0,39</u>
					2396,37	74,36			1	0,8015	0,01
504	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	347	321	<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3,56</u>
					14103,10	690,94			16	7,4473	0,17
505	K536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
506	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
507	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u>	-	172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
508	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
509	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,61</u>
					3458,49	123,94			2	1,3358	0,02
510	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u>	-	1570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
511	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u>	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
512	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	41	39	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,49</u>
					2995,46	92,95			1	1,0019	0,01
513	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u>	-	305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
515	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
516	KB15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
517	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u>	-	210	-	-	-	-
518	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
519	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u>	-	643	-	-	-	-
520	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u>
521	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
522	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
523	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u>
524	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
525	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u>
526	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,02	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	170	165	<u>5</u> 2	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>2,29</u> 0,02
527	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0336	<u>3856,60</u> 3856,60	-	130	130	-	<u>53,6160</u>	<u>1,8</u>
528	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,2	<u>574,00</u> 574,00	-	115	115	-	<u>7,9800</u>	<u>1,6</u>
529	KB10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	2	<u>655,56</u> 594,37	-	1311	1189	-	<u>7,2036</u>	<u>14,41</u>
530	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	2	<u>12776,17</u>	-	25552	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	1,09	<u>357,54</u>	-	390	-	-	-	-
532	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
533	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	16	<u>55,45</u>	-	887	-	-	-	-
534	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,18	<u>638,11</u>	-	115	-	-	-	-
535	KP11-50-2	СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1612	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	804	722	<u>82</u> 24	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>10,24</u> 0,25
536	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
537	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
538	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u>
539	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
540	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1612	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1894	1843	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>22,34</u> 0,01
541	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,33	<u>61,73</u>	-	144	-	-	-	-
542	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	29,02	<u>16,85</u>	-	489	-	-	-	-
543	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1612	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2576	2569	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>31,13</u> 0,01
544	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17,2	<u>47,50</u>	-	817	-	-	-	-
545	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	86	<u>1,54</u>	-	132	-	-	-	-
546	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1612	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	660	658	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,28</u> 0,01
547	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	16,93	<u>418,40</u>	-	7084	-	-	-	-
548	& C111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
550	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	8	<u>19,13</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
551	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1612	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	161	42	<u>80</u> 25	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,54</u> 0,28
552	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,1	<u>5092,77</u> 2928,55	- -	509	293	- -	<u>36,3840</u> -	<u>3,64</u> -
553	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>69414,84</u> -	- -	708	-	- -	- -	- -
554	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u> 2179,36	- -	44	44	- -	<u>28,1280</u> -	<u>0,56</u> -
555	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
556	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u> -	- -	4285	-	- -	- -	- -
557	КР7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,1528	<u>504,65</u> 504,65	- -	77	77	- -	<u>7,1520</u> -	<u>1,09</u> -
558	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1612	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1084	1056	<u>28</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>14,96</u> 0,07
559	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1612	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1023	763	<u>260</u> 73	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>9,84</u> 0,85
560	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1612	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2558	1069	<u>24</u> 21	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>13,8</u> 0,23
561	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1612	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1615	129	<u>25</u> 22	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,67</u> 0,24
562	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1612	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1109	1098	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>14,17</u> 0,05
563	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1612	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	465	458	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,91</u> 0,05
564	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	290,16	<u>16,01</u> -	- -	4645	-	- -	- -	- -
565	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,22	<u>59,44</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,18	<u>133,13</u>	-	423	-	-	-	-
567	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1612	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4367	739	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>9,8</u> 0,07
568	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1644	<u>27227,31</u>	-	4476	-	-	-	-
569	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1612	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1529	1508	<u>15</u> 13	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>16,99</u> 0,14
570	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,623	<u>133,13</u>	-	349	-	-	-	-
571	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	16,44	<u>939,33</u>	-	15443	-	-	-	-
572	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	16,44	<u>82,82</u>	-	1362	-	-	-	-
573	& C1545- 172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,28	<u>228,67</u>	-	293	-	-	-	-
574	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1528	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1154	228	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,6</u> -
575	& C111-150- 8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	<u>1,29</u>	-	30	-	-	-	-
576	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u>	-	279	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					213637	34361	<u>943</u> 411		<u>426,44</u> 4,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					213637 178333 34772 19937 51,41 6975 233574				

		Всього по розділу 7					233574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. КІМНАТА №3 (Прим.№12) СТІНИ									
577	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,454	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2263	2035	<u>228</u> 68	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>28,84</u> 0,71
578	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,454	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	14032	7580	<u>106</u> 91	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>90,79</u> 1
579	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1362	<u>46,20</u> -	-	62924	-	-	-	-
580	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,454	<u>685,00</u> 685,00	-	311	311	-	<u>9,7080</u> -	<u>4,41</u> -
581	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,62	<u>197,36</u> -	-	2688	-	-	-	-
582	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,454	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	4116	3971	<u>3</u> 3	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>48,13</u> 0,03
583	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,55	<u>61,73</u> -	-	404	-	-	-	-
584	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	81,72	<u>26,03</u> -	-	2127	-	-	-	-
585	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,454	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1180	1177	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>13,46</u> 0,02
586	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	81,72	<u>26,03</u> -	-	2127	-	-	-	-
587	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,454	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	9351	2176	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>25,76</u> 0,01
588	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
589	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
590	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	-	257	-	-	-	-
591	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u> 679,50	-	27	27	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,37</u> -
592	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u> 3292,28	-	134	132	-	<u>42,4920</u> -	<u>1,7</u> -
593	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u> -	-	1306	-	-	-	-
594	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u> -	<u>2,78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
595	КБ10-28-3 к дем.=0, 7К=1,15	БАЛКОННИЙ БЛОК (Демонтаж) балконних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>9391,23</u> 4942,78	<u>4407,39</u> 1111,09	391	206	<u>183</u> 46	<u>57,8441</u> 9,8822	<u>2,41</u> 0,41
596	КБ10-28-3	Заповнення балконних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>13416,04</u> 7061,11	<u>6296,27</u> 1587,27	558	294	<u>262</u> 66	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>3,44</u> 0,59
597	К536132- С026 варіант 10	Дверний блок з металопластика з склінням 1600х2600h площа 4,16м2	шт	1	<u>27601,51</u> -	-	27602	-	-	-	-
598	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	-	197	-	-	-	-
599	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11	<u>55,45</u> -	-	610	-	-	-	-
600	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02992	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	169	154	<u>15</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,19</u> 0,05
601	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02992	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1071	805	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10,13</u> 0,13
602	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	14,96	<u>19,87</u> -	-	297	-	-	-	-
603	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u> -	-	142	-	-	-	-
604	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,14	<u>289,50</u> -	-	909	-	-	-	-
605	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02992	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	271	262	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,17</u> -
606	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,432	<u>61,73</u> -	-	27	-	-	-	-
607	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	-	91	-	-	-	-
608	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02992	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
609	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	-	91	-	-	-	-
610	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02992	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	542	130	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611	KP6-13-4	ДВЕРІ Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
612	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0338	<u>3856,60</u> 3856,60	-	130	130	-	<u>53,6160</u> -	<u>1,81</u> -
613	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,118	<u>574,00</u> 574,00	-	68	68	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,94</u> -
614	KБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
615	K536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300x2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u> -	-	25676	-	-	-	-
616	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	-	197	-	-	-	-
617	C123-360 варіант 1	Наличники	м	13,22	<u>112,51</u> -	-	1487	-	-	-	-
618	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
619	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
620	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2114	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1054	947	<u>107</u> 32	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>13,43</u> 0,33
621	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
622	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
623	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
624	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	-	1081	-	-	-	-
625	KБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2114	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2484	2417	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>29,3</u> 0,01
626	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,05	<u>61,73</u> -	-	188	-	-	-	-
627	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	38,05	<u>16,85</u> -	-	641	-	-	-	-
628	KБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,2114	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	3378	3369	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>40,83</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
629	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	19,1	<u>47,50</u>	-	907	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
630	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	96	<u>1,54</u>	-	148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
631	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,2114	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	866	863	<u>3</u>	<u>51,3360</u>	<u>10,85</u>
					<u>4081,73</u>	<u>4,82</u>			<u>1</u>	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
632	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	22,2	<u>418,40</u>	-	9288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
633	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
634	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u>	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
635	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	8	<u>19,13</u>	-	153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
636	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,2114	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	211	55	<u>105</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,71</u>
					<u>259,82</u>	<u>154,14</u>			<u>33</u>	<u>1,7620</u>	<u>0,37</u>
637	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u>	-	44	44	-	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
					<u>2179,36</u>	-			-	-	-
638	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	940	322	<u>5</u>	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
					<u>16082,37</u>	<u>222,18</u>			<u>4</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,05</u>
639	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПІДЛОГА									
640	KP7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,15	<u>504,65</u>	-	76	76	-	<u>7,1520</u>	<u>1,07</u>
					<u>504,65</u>	-			-	-	-
641	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,2114	<u>6726,91</u>	<u>178,38</u>	1422	1384	<u>38</u>	<u>92,8080</u>	<u>19,62</u>
					<u>6548,53</u>	<u>41,28</u>			<u>9</u>	<u>0,4385</u>	<u>0,09</u>
642	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,2114	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	1341	1000	<u>341</u>	<u>61,0560</u>	<u>12,91</u>
					<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>			<u>96</u>	<u>5,2783</u>	<u>1,12</u>
643	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2114	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	3355	1402	<u>32</u>	<u>85,6080</u>	<u>18,1</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>27</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,3</u>
644	KP7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,2114	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	2118	170	<u>33</u>	<u>10,3680</u>	<u>2,19</u>
					<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>28</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,32</u>
645	КБ11-11-13 κ=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,2114	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	1454	1440	<u>7</u>	<u>87,9060</u>	<u>18,58</u>
					<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>			<u>6</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
646	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,2114	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	610	600	<u>7</u> 6	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>7,75</u> 0,06
647	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	380,52	<u>16,01</u> -	- -	6092	-	- -	- -	- -
648	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,6	<u>59,44</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
649	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	4,16	<u>133,13</u> -	- -	554	-	- -	- -	- -
650	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,2114	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	5727	969	<u>10</u> 9	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>12,85</u> 0,1
651	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,2156	<u>27227,31</u> -	- -	5870	-	- -	- -	- -
652	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,2114	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	2005	1978	<u>20</u> 17	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>22,28</u> 0,19
653	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,439	<u>133,13</u> -	- -	458	-	- -	- -	- -
654	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	21,56	<u>939,33</u> -	- -	20252	-	- -	- -	- -
655	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	21,56	<u>82,82</u> -	- -	1786	-	- -	- -	- -
656	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,67	<u>228,67</u> -	- -	382	-	- -	- -	- -
657	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,15	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1133	223	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,55</u> -
658	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	<u>1,29</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
659	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u> -	- -	279	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					246890	38253	<u>1526</u> 564		<u>475,88</u> 5,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					246890 207111 38817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					22293 57,62 7810 269183 269183				
660	KP20-40-1	Розділ 9. ІНШІ РОБОТИ Навантаження сміття вручну	1 т	19,95488	<u>138,02</u> 138,02	- -	2754	2754	- -	<u>1,9560</u> -	<u>39,03</u> -
661	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	19,95488	<u>293,38</u> -	<u>293,38</u> 39,76	5854	-	<u>5854</u> 793	- 0,4110	- 8,2
		Разом прямі витрати по розділу 9 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					8608 8608 3547 2128 5,66 768 10736 10736	2754	<u>5854</u> 793		<u>39,03</u> 8,2
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1401540 1401540 1159713 233135 133428 343,68 46595 1534968 1534968	229691	<u>12136</u> 3444		<u>2843,42</u> 37,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3224,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					279730				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-016
на ремонт квартири №56
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 1096,480 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,28874 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 198,666 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТУАЛЕТ (Прим.№3) СТІНИ									
1	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0609	<u>7838,49</u>	<u>1361,02</u>	477	394	<u>83</u>	<u>89,1600</u>	<u>5,43</u>
					6477,47	401,16			24	4,6028	0,28
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1218	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	607	546	<u>61</u>	<u>63,5160</u>	<u>7,74</u>
					4481,69	149,33			18	1,5646	0,19
3	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,1218	<u>685,00</u>	-	83	83	-	<u>9,7080</u>	<u>1,18</u>
					685,00	-			-	-	-
4	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,654	<u>197,36</u>	-	721	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1218	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	3765	2033	<u>28</u>	<u>199,9680</u>	<u>24,36</u>
					16695,33	199,36			24	2,2111	0,27
6	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	365,4	<u>46,20</u>	-	16881	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1218	<u>685,00</u> 685,00	-	83	83	-	<u>9,7080</u>	<u>1,18</u>
8	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,44	<u>61,73</u>	-	151	-	-	-	-
9	KP2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1218	<u>7563,91</u> 7563,91	-	921	921	-	<u>87,4440</u>	<u>10,65</u>
10	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	0,609	<u>30,07</u>	-	18	-	-	-	-
11	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1218	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	3493	3330	<u>7</u> 6	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>39,43</u> 0,06
12	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	79,17	<u>16,52</u>	-	1308	-	-	-	-
13	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,95	<u>69,05</u>	-	342	-	-	-	-
14	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	52	<u>0,20</u>	-	10	-	-	-	-
15	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	12,3	<u>874,30</u>	-	10754	-	-	-	-
16	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів одноклавішних	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
17	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>3365,19</u> 3278,33	-	34	33	-	<u>42,3120</u>	<u>0,42</u>
18	290902-56 варіант 2	Вимикач одноклавішний	шт	1	<u>155,22</u>	-	155	-	-	-	-
19	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
20	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3347,12</u> 3292,28	-	33	33	-	<u>42,4920</u>	<u>0,42</u>
21	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	1	<u>326,46</u>	-	326	-	-	-	-
22	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,04	<u>8763,01</u> 7428,97	<u>63,23</u> 54,04	351	297	<u>3</u> 2	<u>85,8840</u> 0,5994	<u>3,44</u> 0,02
23	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u>	-	285	-	-	-	-
24	KP6-13-4	ДВЕРІ Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
25	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0147	<u>3856,60</u> 3856,60	-	57	57	-	<u>53,6160</u>	<u>0,79</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,098	<u>574,00</u>	-	56	56	-	<u>7,9800</u>	<u>0,78</u>
					574,00	-			-	-	-
27	KБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
					594,37	-			-	-	-
28	K536111-101 варіант 5	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>11182,32</u>	-	11182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТЕЛЯ									
33	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u>	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
					2179,36	-			-	-	-
34	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	<u>3</u>	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
					16082,37	222,18			2	2,4642	0,02
35	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0134	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	76	69	<u>7</u>	<u>73,1280</u>	<u>0,98</u>
					5159,91	149,33			2	1,5646	0,02
37	KP12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0134	<u>685,00</u>	-	9	9	-	<u>9,7080</u>	<u>0,13</u>
					685,00	-			-	-	-
38	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,193	<u>61,73</u>	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,01	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	30	30	-	<u>39,6000</u>	<u>0,4</u>
					2985,44	12,01			-	0,1332	-
40	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,01	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	5	5	-	<u>7,2000</u>	<u>0,07</u>
					542,81	4,80			-	0,0533	-
41	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	3,06	<u>50,47</u>	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	KБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0134	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	157	153	-	<u>138,5796</u>	<u>1,86</u>
					11434,20	5,52			-	0,0613	-
43	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,193	<u>61,73</u>	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,412	<u>16,85</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0134	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	272	270	<u>1</u> 1	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>3,04</u> 0,01
46	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	1,2	<u>45,99</u> -	-	55	-	-	-	-
47	С188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	3,4	<u>76,63</u> -	-	261	-	-	-	-
48	С188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u> -	-	7	-	-	-	-
49	С188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7,68</u> -	-	8	-	-	-	-
50	С188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u> -	-	15	-	-	-	-
51	С188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23,78</u> -	-	48	-	-	-	-
52	С111-1721- 11А варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	1,2	<u>3,07</u> -	-	4	-	-	-	-
53	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	<u>1,95</u> -	-	2	-	-	-	-
54	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	<u>1,34</u> -	-	3	-	-	-	-
55	С188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	21	<u>0,34</u> -	-	7	-	-	-	-
56	КР4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0134	<u>9299,18</u> 9275,29	<u>23,89</u> 20,42	125	124	<u>1</u> -	<u>119,7120</u> 0,2264	<u>1,6</u> -
57	& С111-741- 1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	1,41	<u>359,68</u> -	-	507	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
58	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0134	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	117	116	<u>1</u> -	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>1,49</u> -
59	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0134	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	85	63	<u>22</u> 6	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>0,82</u> 0,07
60	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0134	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	213	89	<u>2</u> 2	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,15</u> 0,02
61	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0134	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	134	11	<u>2</u> 2	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,14</u> 0,02
62	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0134	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	47	47	- -	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>0,54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0134	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	14	14	-	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,16</u> -
64	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,7	<u>30,07</u> -	-	201	-	-	-	-
65	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,27	<u>61,73</u> -	-	17	-	-	-	-
66	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0134	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	92	91	-	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>1,18</u> -
67	KB11-11-14 к=1,15 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0134	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	39	38	-	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,49</u> -
68	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	24,12	<u>16,01</u> -	-	386	-	-	-	-
69	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,1	<u>59,44</u> -	-	6	-	-	-	-
70	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,26	<u>133,13</u> -	-	35	-	-	-	-
71	KB11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0134	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	264	243	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>2,88</u> 0,01
72	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,71	<u>16,52</u> -	-	144	-	-	-	-
73	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,544	<u>69,05</u> -	-	38	-	-	-	-
74	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	6	<u>0,20</u> -	-	1	-	-	-	-
75	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,37	<u>922,07</u> -	-	1263	-	-	-	-
76	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14255,82</u> 13653,53	<u>602,29</u> 188,77	143	137	<u>6</u> 2	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>1,76</u> 0,02
77	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком (раніше демонтованного)	10к-т	0,1	<u>4388,21</u> 4346,11	<u>25,29</u> 21,62	439	435	<u>3</u> 2	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					62903	10683	<u>234</u> 95		<u>130,21</u> 1,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					62903				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					10778 6098 15,51 2100 69001 69001				
		Розділ 2. ВАННА (Прим.№4) СТІНИ									
78	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0899	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	705	582	<u>123</u> 36	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>8,02</u> 0,41
79	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1798	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	896	806	<u>90</u> 27	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,42</u> 0,28
80	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1798	<u>685,00</u> 685,00	- -	123	123	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,75</u> -
81	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,394	<u>197,36</u> -	- -	1065	-	- -	- -	- -
82	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сімці без улаштування каркасу	100м2	0,1798	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	5557	3002	<u>42</u> 36	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>35,95</u> 0,4
83	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	539,4	<u>46,20</u> -	- -	24920	-	- -	- -	- -
84	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1798	<u>685,00</u> 685,00	- -	123	123	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,75</u> -
85	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,6	<u>61,73</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
86	KP2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1798	<u>7563,91</u> 7563,91	- -	1360	1360	- -	<u>87,4440</u> -	<u>15,72</u> -
87	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	89,9	<u>30,07</u> -	- -	2703	-	- -	- -	- -
88	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1798	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	5157	4916	<u>10</u> 8	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>58,2</u> 0,09
89	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	116,87	<u>16,52</u> -	- -	1931	-	- -	- -	- -
90	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,3	<u>69,05</u> -	- -	504	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	76	<u>0,20</u>	-	15	-	-	-	-
92	C111-256	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	18,16	<u>874,30</u>	-	15877	-	-	-	-
93	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
94	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3347,12</u>	-	33	33	-	<u>42,4920</u>	<u>0,42</u>
95	290902-226	Розетка штепсельна	шт	1	<u>326,46</u>	-	326	-	-	-	-
96	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,04	<u>8763,01</u>	<u>63,23</u>	351	297	<u>3</u>	<u>85,8840</u>	<u>3,44</u>
97	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u>	-	285	-	<u>2</u>	<u>0,5994</u>	<u>0,02</u>
98	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>27359,78</u>	<u>2077,75</u>	274	253	<u>21</u>	<u>326,3040</u>	<u>3,26</u>
99	КР15-32-1	Установлення ванн купальних чавунних (раніше демонтовані)	10к-т	0,1	<u>5831,69</u>	<u>352,41</u>	583	548	<u>35</u>	<u>65,6280</u>	<u>6,56</u>
100	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5978,80</u>	<u>299,83</u>	60	57	<u>3</u>	<u>73,2960</u>	<u>0,73</u>
101	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (раніше демонтовані)	10к-т	0,1	<u>4594,55</u>	<u>12,65</u>	459	386	<u>1</u>	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
102	КР15-4-4	Знімання змішувачів та сифонів	шт	2	<u>60,32</u>	<u>7,03</u>	121	107	<u>14</u>	<u>0,7200</u>	<u>1,44</u>
103	КР15-33-3	Установлення змішувачів та сифонів	10шт	0,2	<u>1426,71</u>	-	285	281	<u>12</u>	<u>0,0666</u>	<u>0,13</u>
104	C130-617	Змішувач для ванни із душовим гарнітуром	комплект	2	<u>2612,34</u>	-	5225	-	-	-	-
105	& C130-880-1	Сифон для раковини	комплект	1	<u>607,97</u>	-	608	-	-	-	-
106	& C130-880-1	Сифон для ванни	комплект	1	<u>912,95</u>	-	913	-	-	-	-
107	КР6-13-4	ДВЕРІ Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u>	<u>270,79</u>	85	82	<u>3</u>	<u>114,4800</u>	<u>1,14</u>
108	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u>	-	65	65	<u>1</u>	<u>0,8413</u>	<u>0,01</u>
109	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u>	-	57	57	-	<u>7,9800</u>	<u>0,8</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	- -	656	594	- -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
111	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	- -	12776	-	- -	- -	- -
112	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
113	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	- -	1260	-	- -	- -	- -
114	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
115	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
СТЕЛЯ											
116	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0283	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	160	146	<u>14</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,07</u> 0,04
117	КР12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0283	<u>685,00</u> 685,00	- -	19	19	- -	<u>9,7080</u> -	<u>0,27</u> -
118	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,408	<u>61,73</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
119	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,02	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	60	60	- -	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>0,79</u> -
120	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,02	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	11	11	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,14</u> -
121	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	6,12	<u>50,47</u> -	- -	309	-	- -	- -	- -
122	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0283	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	333	324	- -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>3,92</u> -
123	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,408	<u>61,73</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
124	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,094	<u>16,85</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
125	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0283	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	574	570	<u>2</u> 2	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>6,42</u> 0,02
126	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2,5	<u>45,99</u> -	- -	115	-	- -	- -	- -
127	С188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	7,2	<u>76,63</u> -	- -	552	-	- -	- -	- -
128	С188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	<u>6,83</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	2	<u>7,68</u>	-	15	-	-	-	-
130	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	2	<u>15,33</u>	-	31	-	-	-	-
131	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	<u>23,78</u>	-	119	-	-	-	-
132	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	2,5	<u>3,07</u>	-	8	-	-	-	-
133	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	2	<u>1,95</u>	-	4	-	-	-	-
134	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	5	<u>1,34</u>	-	7	-	-	-	-
135	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	44	<u>0,34</u>	-	15	-	-	-	-
136	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0283	<u>9299,18</u> 9275,29	<u>23,89</u> 20,42	263	262	<u>1</u> 1	<u>119,7120</u> 0,2264	<u>3,39</u> 0,01
137	& C111-741- 1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	2,97	<u>359,68</u>	-	1068	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
138	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0283	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	248	244	<u>4</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>3,15</u> 0,01
139	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0283	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	180	134	<u>46</u> 13	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>1,73</u> 0,15
140	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0283	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	449	188	<u>4</u> 4	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>2,42</u> 0,04
141	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0283	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	283	23	<u>4</u> 4	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,29</u> 0,04
142	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0283	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	100	99	<u>1</u> -	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>1,13</u> -
143	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0283	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	31	30	<u>1</u> -	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,35</u> -
144	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14,15	<u>30,07</u>	-	425	-	-	-	-
145	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,57	<u>61,73</u>	-	35	-	-	-	-
146	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0283	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	195	193	<u>1</u> 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>2,49</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0283	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	82	80	<u>1</u> 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,04</u> 0,01
148	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	50,94	<u>16,01</u> -	- -	816	-	- -	- -	- -
149	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,21	<u>59,44</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
150	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,56	<u>133,13</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
151	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0283	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	559	513	<u>2</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>6,08</u> 0,02
152	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	18,4	<u>16,52</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
153	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,149	<u>69,05</u> -	- -	79	-	- -	- -	- -
154	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	12	<u>0,20</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
155	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	2,89	<u>922,07</u> -	- -	2665	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					96638	16575	<u>426</u> 175		<u>202,05</u> 1,9
		Разом будівельні роботи, грн.					96638				
		в тому числі:					79637				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16750				
		всього заробітна плата, грн.					9485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24,11				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3262				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					106123				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					106123				
156	КР13-15-5	Розділ 3. КУХНЯ (Прим.№6) СТІНИ Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,04	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	314	259	<u>55</u> 16	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>3,57</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2783	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1387	1247	<u>140</u> 42	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>17,68</u> 0,44
158	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,2383	<u>685,00</u> 685,00	- -	163	163	- -	<u>9,7080</u> -	<u>2,31</u> -
159	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,149	<u>197,36</u> -	- -	1411	-	- -	- -	- -
160	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сімці без улаштування каркасу	100м2	0,2783	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	8602	4646	<u>65</u> 55	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>55,65</u> 0,62
161	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	834,9	<u>46,20</u> -	- -	38572	-	- -	- -	- -
162	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2383	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2161	2084	<u>2</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>25,26</u> 0,01
163	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,439	<u>61,73</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
164	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	42,894	<u>26,03</u> -	- -	1117	-	- -	- -	- -
165	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2383	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	620	618	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>7,06</u> 0,01
166	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	42,894	<u>26,03</u> -	- -	1117	-	- -	- -	- -
167	KB15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,04	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	1147	1094	<u>2</u> 2	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>12,95</u> 0,02
168	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	26	<u>16,52</u> -	- -	430	-	- -	- -	- -
169	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,62	<u>69,05</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
170	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	17	<u>0,20</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
171	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	4,04	<u>874,30</u> -	- -	3532	-	- -	- -	- -
172	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2383	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	4908	1142	- -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>13,52</u> -
173	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,03	<u>679,50</u> 679,50	- -	20	20	- -	<u>9,1800</u> -	<u>0,28</u> -
174	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>3347,12</u> 3292,28	- -	100	99	- -	<u>42,4920</u> -	<u>1,27</u> -
175	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	3	<u>326,46</u> -	- -	979	-	- -	- -	- -
176	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	- -	7	7	- -	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>3365,19</u> 3278,33	-	34	33	-	<u>42,3120</u>	<u>0,42</u>
178	290902-56 варіант 2	Вимикач одноклавішний	шт	1	<u>155,22</u>	-	155	-	-	-	-
179	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,05	<u>8763,01</u> 7428,97	<u>63,23</u> 54,04	438	371	<u>3</u> 3	<u>85,8840</u> 0,5994	<u>4,29</u> 0,03
180	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0051	<u>69414,84</u>	-	354	-	-	-	-
181	KP15-4-4	Знімання змішувачів та сифонів	шт	1	<u>60,32</u> 53,29	<u>7,03</u> 6,00	60	53	<u>7</u> 6	<u>0,7200</u> 0,0666	<u>0,72</u> 0,07
182	KP15-33-3	Установлення змішувачів та сифонів (раніше демонтовані)	10шт	0,1	<u>1426,71</u> 1406,28	-	143	141	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
183	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5978,80</u> 5678,97	<u>299,83</u> 95,49	60	57	<u>3</u> 1	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>0,73</u> 0,01
184	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (раніше демонтовані)	10к-т	0,1	<u>4594,55</u> 3861,02	<u>12,65</u> 10,81	459	386	<u>1</u> 1	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>4,41</u> 0,01
185	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ВІКНА	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
186	КБ10-20-3 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
187	КБ10-25-3 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
188	КБ10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
189	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
190	K536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
191	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
192	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u>	-	172	-	-	-	-
193	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
195	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	-	1570	-	-	-	-
196	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	-	68	-	-	-	-
197	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
198	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	-	305	-	-	-	-
199	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	-	5	-	-	-	-
200	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
201	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
202	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	-	210	-	-	-	-
203	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	-	100	-	-	-	-
204	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	-	643	-	-	-	-
205	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
206	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-
207	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-
208	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
209	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-
210	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	KP6-13-4	ДВЕРІ Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
212	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	-	65	65	-	<u>53,6160</u> -	<u>0,9</u> -
213	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	-	57	57	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,8</u> -
214	KБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
215	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	-	12776	-	-	-	-
216	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	-	197	-	-	-	-
217	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	-	1260	-	-	-	-
218	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
219	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
220	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u> -	<u>0,28</u> -
221	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
222	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	-	2142	-	-	-	-
223	KБ15-64-1 H2,H5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,075	<u>16228,32</u> 16105,52	<u>63,35</u> 54,14	1217	1208	<u>5</u> 4	<u>181,4093</u> 0,6005	<u>13,61</u> 0,05
224	KP4-5-2	Розбирання чистої підшивки стель із пластика	100 м2	0,075	<u>1830,46</u> 1816,21	<u>14,25</u> 4,23	137	136	<u>1</u> -	<u>25,7400</u> 0,0443	<u>1,93</u> -
225	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,075	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	374	336	<u>38</u> 11	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>4,76</u> 0,12
226	KP12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,075	<u>685,00</u> 685,00	-	51	51	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,73</u> -
227	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,082	<u>61,73</u> -	-	67	-	-	-	-
228	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	150	149	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,98</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	27	27	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,36</u> -
230	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	15,3	<u>50,47</u> -	-	772	-	-	-	-
231	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,075	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	881	858	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>10,39</u> -
232	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,082	<u>61,73</u> -	-	67	-	-	-	-
233	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	13,5	<u>16,85</u> -	-	227	-	-	-	-
234	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,075	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1198	1195	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>14,48</u> -
235	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,2	<u>47,50</u> -	-	532	-	-	-	-
236	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	56	<u>1,54</u> -	-	86	-	-	-	-
237	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,075	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	307	306	<u>1</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>3,85</u> -
238	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	7,88	<u>418,40</u> -	-	3297	-	-	-	-
239	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
240	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
241	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
242	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,075	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	75	19	<u>37</u> 12	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,25</u> 0,13
ПІДЛОГА											
243	KP7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,102	<u>504,65</u> 504,65	-	51	51	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,73</u> -
244	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,075	<u>1579,46</u> 1524,10	<u>55,36</u> 12,81	118	114	<u>4</u> 1	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>1,62</u> 0,01
245	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,075	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	476	355	<u>121</u> 34	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>4,58</u> 0,4
246	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,075	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1190	497	<u>11</u> 10	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,42</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,075	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	751	60	<u>12</u> 10	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,78</u> 0,11
248	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,075	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	516	511	<u>2</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>6,59</u> 0,02
249	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,075	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	216	213	<u>2</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,75</u> 0,02
250	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	135	<u>16,01</u> -	- -	2161	-	- -	- -	- -
251	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,57	<u>59,44</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
252	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,48	<u>133,13</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
253	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,075	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2032	344	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,56</u> 0,03
254	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0765	<u>27227,31</u> -	- -	2083	-	- -	- -	- -
255	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,075	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	711	702	<u>7</u> 6	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>7,9</u> 0,07
256	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,22	<u>133,13</u> -	- -	162	-	- -	- -	- -
257	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	76,5	<u>939,33</u> -	- -	71859	-	- -	- -	- -
258	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	7,65	<u>82,82</u> -	- -	634	-	- -	- -	- -
259	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,59	<u>228,67</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
260	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,102	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	770	152	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,74</u> -
261	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	15	<u>1,29</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
262	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					202313	22655	<u>601</u> 272		<u>277,84</u> 3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					202313 179057 22927 13044 33,4 4529 215357				

		Всього по розділу 3					215357				
		Розділ 4. КОРИДОР (Прим.№5) СТІНИ									
263	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,334	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1665	1497	<u>168</u> 50	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>21,21</u> 0,52
264	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,334	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	10323	5576	<u>78</u> 67	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>66,79</u> 0,74
265	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1002	<u>46,20</u> -	- -	46292	-	- -	- -	- -
266	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,334	<u>685,00</u> 685,00	- -	229	229	- -	<u>9,7080</u> -	<u>3,24</u> -
267	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,02	<u>197,36</u> -	- -	1978	-	- -	- -	- -
268	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,334	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3028	2922	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>35,41</u> 0,02
269	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,82	<u>61,73</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
270	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	60,12	<u>26,03</u> -	- -	1565	-	- -	- -	- -
271	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,334	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	868	866	<u>2</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>9,9</u> 0,02
272	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	60,12	<u>26,03</u> -	- -	1565	-	- -	- -	- -
273	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,334	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	6879	1601	- -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>18,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679,50</u>	-	14	14	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
					679,50	-			-	-	-
275	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u>	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
					3292,28	-			-	-	-
276	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326,46</u>	-	653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
277	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	-
278	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
					3487,53	-			-	-	-
279	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
280	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,04	<u>8763,01</u>	<u>63,23</u>	351	297	<u>3</u>	<u>85,8840</u>	<u>3,44</u>
					7428,97	54,04			2	0,5994	0,02
281	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u>	-	285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТЕЛЯ									
282	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u>	-	44	44	-	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
					2179,36	-			-	-	-
283	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	940	322	<u>5</u>	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
					16082,37	222,18			4	2,4642	0,05
284	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
285	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0968	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	483	434	<u>49</u>	<u>63,5160</u>	<u>6,15</u>
					4481,69	149,33			14	1,5646	0,15
286	KP12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /зрунтування стелі/	100м2	0,0968	<u>685,00</u>	-	66	66	-	<u>9,7080</u>	<u>0,94</u>
					685,00	-			-	-	-
287	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,397	<u>61,73</u>	-	86	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
288	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,04	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	120	119	<u>1</u>	<u>39,6000</u>	<u>1,58</u>
					2985,44	12,01			-	0,1332	0,01
289	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,04	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	22	22	-	<u>7,2000</u>	<u>0,29</u>
					542,81	4,80			-	0,0533	-
290	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	12,24	<u>50,47</u>	-	618	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
291	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0968	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	1138	1107	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>13,41</u>
					11434,20	5,52			1	0,0613	0,01
292	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,397	<u>61,73</u>	-	86	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	0,174	<u>16,85</u>	-	3	-	-	-	-
294	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0968	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	1547	1543	-	<u>193,1310</u>	<u>18,7</u>
	заст.				15935,24	4,14			-	0,0460	-
295	& C111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	13	<u>47,50</u>	-	618	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
296	& C111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	65	<u>1,54</u>	-	100	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
297	КБ34-58-2	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0968	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	397	395	<u>2</u>	<u>51,3360</u>	<u>4,97</u>
	заст.				4081,73	4,82			-	0,0551	0,01
298	C111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	10,16	<u>418,40</u>	-	4251	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
299	& C111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
300	& C111-1490-2	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u>	-	20	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
301	& C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u>	-	77	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
302	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0968	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	96	25	<u>48</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,32</u>
					259,82	154,14			15	1,7620	0,17
		ПІДЛОГА									
303	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,1014	<u>504,65</u>	-	51	51	-	<u>7,1520</u>	<u>0,73</u>
					504,65	-			-	-	-
304	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,0968	<u>6726,91</u>	<u>178,38</u>	651	634	<u>17</u>	<u>92,8080</u>	<u>8,98</u>
					6548,53	41,28			4	0,4385	0,04
305	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0968	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	614	458	<u>156</u>	<u>61,0560</u>	<u>5,91</u>
					4730,62	453,45			44	5,2783	0,51
306	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0968	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	1536	642	<u>15</u>	<u>85,6080</u>	<u>8,29</u>
					6632,91	128,50			12	1,4252	0,14
307	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати,	100м2	0,0968	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	970	78	<u>15</u>	<u>10,3680</u>	<u>1</u>
	к=4	додавати 20 мм до товщини шару 40 мм			803,31	134,51			13	1,4918	0,14
308	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0968	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	666	659	<u>3</u>	<u>87,9060</u>	<u>8,51</u>
	к=1,15				6810,96	27,62			3	0,3064	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0968	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	279	275	<u>3</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>3,55</u> 0,03
310	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	174,24	<u>16,01</u> -	-	2790	-	-	-	-
311	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,73	<u>59,44</u> -	-	43	-	-	-	-
312	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,91	<u>133,13</u> -	-	254	-	-	-	-
313	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0968	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2622	444	<u>5</u> 4	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>5,89</u> 0,04
314	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0987	<u>27227,31</u> -	-	2687	-	-	-	-
315	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0968	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	918	906	<u>9</u> 8	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>10,2</u> 0,09
316	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,575	<u>133,13</u> -	-	210	-	-	-	-
317	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	9,87	<u>939,33</u> -	-	9271	-	-	-	-
318	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	9,87	<u>82,82</u> -	-	817	-	-	-	-
319	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,77	<u>228,67</u> -	-	176	-	-	-	-
320	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1014	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	766	151	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,73</u> -
321	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	15	<u>1,29</u> -	-	19	-	-	-	-
322	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u> -	-	219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					117079	21485	<u>582</u> 247		<u>265,98</u> 2,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					117079 95012 21732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					12432 31,99 4336 129511 129511				
		Розділ 5. КІМНАТА №1 (Прим.№7) СТІНИ									
323	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4024	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2006	1803	<u>203</u> 60	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>25,56</u> 0,63
324	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3856	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	11918	6438	<u>90</u> 77	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>77,11</u> 0,85
325	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1207,2	<u>46,20</u> -	-	55773	-	-	-	-
326	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4024	<u>685,00</u> 685,00	-	276	276	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,91</u> -
327	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,072	<u>197,36</u> -	-	2383	-	-	-	-
328	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4024	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3648	3520	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>42,66</u> 0,02
329	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,81	<u>61,73</u> -	-	359	-	-	-	-
330	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	72,43	<u>26,03</u> -	-	1885	-	-	-	-
331	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4024	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1046	1043	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>11,93</u> 0,02
332	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	72,43	<u>26,03</u> -	-	1885	-	-	-	-
333	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4024	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8288	1929	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>22,84</u> 0,01
334	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
335	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
336	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	-	257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679,50</u>	-	14	14	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
					679,50	-			-	-	-
338	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u>	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
					3292,28	-			-	-	-
339	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326,46</u>	-	653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
340	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,04	<u>8763,01</u>	<u>63,23</u>	351	297	3	<u>85,8840</u>	<u>3,44</u>
					7428,97	54,04			2	<u>0,5994</u>	<u>0,02</u>
341	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u>	-	285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
342	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів СТЕЛЯ	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					7538,58	-			-	-	-
343	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,168	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	838	753	85	<u>63,5160</u>	<u>10,67</u>
					4481,69	149,33			25	<u>1,5646</u>	<u>0,26</u>
344	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u>	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
					381,05	-			-	-	-
345	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	210	209	1	<u>39,6000</u>	<u>2,77</u>
					2985,44	12,01			1	<u>0,1332</u>	<u>0,01</u>
346	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	38	38	-	<u>7,2000</u>	<u>0,5</u>
					542,81	4,80			-	<u>0,0533</u>	-
347	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
348	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,168	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	1974	1921	1	<u>138,5796</u>	<u>23,28</u>
					11434,20	5,52			1	<u>0,0613</u>	<u>0,01</u>
349	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,42	<u>61,73</u>	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
350	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	30,24	<u>16,85</u>	-	510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
351	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,168	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	2684	2677	1	<u>193,1310</u>	<u>32,45</u>
					15935,24	4,14			1	<u>0,0460</u>	<u>0,01</u>
352	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,5	<u>47,50</u>	-	736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
353	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	78	<u>1,54</u>	-	120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
354	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1451	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	595	592	3	<u>51,3360</u>	<u>7,45</u>
					4081,73	4,82			1	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	15,24	<u>418,40</u>	-	6376	-	-	-	-
356	& C111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
357	& C111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
358	& C111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
359	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1451	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	144	38	<u>72</u> 22	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,49</u> 0,26
360	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
361	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
362	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
363	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1364	<u>504,65</u> 504,65	-	69	69	-	<u>7,1520</u>	<u>0,98</u>
364	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1451	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	976	950	<u>26</u> 6	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>13,47</u> 0,06
365	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1451	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	920	686	<u>234</u> 66	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8,86</u> 0,77
366	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1451	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2303	962	<u>22</u> 19	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>12,42</u> 0,21
367	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1451	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1453	117	<u>23</u> 20	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,5</u> 0,22
368	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1451	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	998	988	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,76</u> 0,04
369	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1451	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	419	412	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,32</u> 0,04
370	& C111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	261,18	<u>16,01</u>	-	4181	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,1	<u>59,44</u>	-	65	-	-	-	-
372	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,86	<u>133,13</u>	-	381	-	-	-	-
373	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1451	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3931	665	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,82</u> 0,07
374	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,148	<u>27227,31</u>	-	4030	-	-	-	-
375	KB11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1451	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1376	1357	<u>14</u> 12	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>15,29</u> 0,13
376	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,361	<u>133,13</u>	-	314	-	-	-	-
377	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,8	<u>939,33</u>	-	13902	-	-	-	-
378	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,8	<u>82,82</u>	-	1226	-	-	-	-
379	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,15	<u>228,67</u>	-	263	-	-	-	-
380	KB11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,14	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1057	209	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,38</u> -
381	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u>	-	27	-	-	-	-
382	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					148124	28747	<u>804</u> 333		<u>356,97</u> 3,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					148124 118573 29080 16685 43,08 5840 164809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					164809				
		Розділ 6. КІМНАТА №2 (Прим.№8) СТІНИ									
383	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3856	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1922	1728	<u>194</u> 58	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>24,49</u> 0,6
384	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сімці без улаштування каркасу	100м2	0,3856	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	11918	6438	<u>90</u> 77	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>77,11</u> 0,85
385	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1156,8	<u>46,20</u> -	-	53444	-	-	-	-
386	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3856	<u>685,00</u> 685,00	-	264	264	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,74</u> -
387	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,568	<u>197,36</u> -	-	2283	-	-	-	-
388	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3856	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3496	3373	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>40,88</u> 0,02
389	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,56	<u>61,73</u> -	-	343	-	-	-	-
390	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,41	<u>26,03</u> -	-	1807	-	-	-	-
391	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3856	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1002	1000	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>11,43</u> 0,02
392	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,41	<u>26,03</u> -	-	1807	-	-	-	-
393	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3856	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	7942	1848	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>21,88</u> 0,01
394	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
395	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
396	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	-	257	-	-	-	-
397	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,03	<u>679,50</u> 679,50	-	20	20	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,28</u> -
398	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>3347,12</u> 3292,28	-	100	99	-	<u>42,4920</u> -	<u>1,27</u> -
399	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	3	<u>326,46</u> -	-	979	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,04	<u>8763,01</u> 7428,97	<u>63,23</u> 54,04	351	297	<u>3</u> 2	<u>85,8840</u> 0,5994	<u>3,44</u> 0,02
401	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u> -	-	285	-	-	-	-
402	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ВІКНА	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u> -	<u>2,78</u> -
403	КБ10-20-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) Заповнення пошкоджених віконних прорізів площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
404	КБ10-25-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
405	КБ10-25-4 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
406	КБ10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
407	K536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	-	15104	-	-	-	-
408	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	-	240	-	-	-	-
409	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	-	172	-	-	-	-
410	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	-	331	-	-	-	-
411	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
412	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	-	1570	-	-	-	-
413	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	-	68	-	-	-	-
414	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
415	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	-	305	-	-	-	-
416	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
418	KB15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
419	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
420	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
421	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -
422	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	- -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
423	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
424	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
425	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
426	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
427	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
428	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
429	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	- -	65	65	- -	<u>53,6160</u> -	<u>0,9</u> -
430	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	- -	57	57	- -	<u>7,9800</u> -	<u>0,8</u> -
431	KB10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	- -	656	594	- -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
432	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	- -	12776	-	- -	- -	- -
433	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
435	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
436	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТЕЛЯ									
437	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1451	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	723	650	<u>73</u> 22	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>9,22</u> 0,23
438	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
					-	-			-	-	-
439	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
440	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u>
					-	-			-	-	-
441	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
442	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1451	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1705	1659	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>20,11</u> 0,01
443	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,09	<u>61,73</u>	-	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
444	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	26,12	<u>16,85</u>	-	440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
445	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1451	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2318	2312	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>28,02</u> 0,01
446	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,6	<u>47,50</u>	-	741	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
447	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	78	<u>1,54</u>	-	120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
448	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1451	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	595	592	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,45</u> 0,01
449	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	15,24	<u>418,40</u>	-	6376	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
450	& C111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
452	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
453	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1451	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	144	38	<u>72</u> 22	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,49</u> 0,26
454	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u> 2179,36	- -	44	44	- -	<u>28,1280</u> -	<u>0,56</u> -
455	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
456	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u> -	- -	4285	-	- -	- -	- -
ПІДЛОГА											
457	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,14	<u>504,65</u> 504,65	- -	71	71	- -	<u>7,1520</u> -	<u>1</u> -
458	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1451	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	976	950	<u>26</u> 6	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>13,47</u> 0,06
459	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1451	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	920	686	<u>234</u> 66	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8,86</u> 0,77
460	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1451	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2303	962	<u>22</u> 19	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>12,42</u> 0,21
461	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1451	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1453	117	<u>23</u> 20	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,5</u> 0,22
462	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1451	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	998	988	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,76</u> 0,04
463	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1451	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	419	412	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,32</u> 0,04
464	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	261,18	<u>16,01</u> -	- -	4181	-	- -	- -	- -
465	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,1	<u>59,44</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
466	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,86	<u>133,13</u> -	- -	381	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1451	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3931	665	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,82</u> 0,07
468	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,148	<u>27227,31</u> -	-	4030	-	-	-	-
469	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1451	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1376	1357	<u>14</u> 12	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>15,29</u> 0,13
470	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,361	<u>133,13</u> -	-	314	-	-	-	-
471	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,8	<u>939,33</u> -	-	13902	-	-	-	-
472	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,8	<u>82,82</u> -	-	1226	-	-	-	-
473	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,15	<u>228,67</u> -	-	263	-	-	-	-
474	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,14	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1057	209	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,38</u> -
475	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u> -	-	27	-	-	-	-
476	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					183969	30425	<u>857</u> 376		<u>377,24</u> 4,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					183969 152687 30801 17650 45,52 6169 201619				

		Всього по розділу 6					201619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. КІМНАТА №3 (Прим.№9) СТІНИ									
477	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3856	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1922	1728	<u>194</u> 58	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>24,49</u> 0,6
478	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3856	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	11918	6438	<u>90</u> 77	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>77,11</u> 0,85
479	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1156,8	<u>46,20</u> -	-	53444	-	-	-	-
480	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3856	<u>685,00</u> 685,00	-	264	264	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,74</u> -
481	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,568	<u>197,36</u> -	-	2283	-	-	-	-
482	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3856	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3496	3373	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>40,88</u> 0,02
483	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,56	<u>61,73</u> -	-	343	-	-	-	-
484	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,41	<u>26,03</u> -	-	1807	-	-	-	-
485	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3856	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1002	1000	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>11,43</u> 0,02
486	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,41	<u>26,03</u> -	-	1807	-	-	-	-
487	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3995	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8229	1915	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>22,67</u> 0,01
488	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
489	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
490	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	-	257	-	-	-	-
491	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,03	<u>679,50</u> 679,50	-	20	20	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,28</u> -
492	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>3347,12</u> 3292,28	-	100	99	-	<u>42,4920</u> -	<u>1,27</u> -
493	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	3	<u>326,46</u> -	-	979	-	-	-	-
494	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,04	<u>8763,01</u> 7428,97	<u>63,23</u> 54,04	351	297	<u>3</u> 2	<u>85,8840</u> 0,5994	<u>3,44</u> 0,02
495	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u> -	-	285	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ВІКНА	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	- -	346	226	- -	<u>92,5320</u> -	<u>2,78</u> -
497	KB10-20-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) Заповнення пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
498	KB10-25-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
499	KB10-25-4 к дем.=0,8 K=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
500	KB10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
501	K536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	- -	15104	-	- -	- -	- -
502	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
503	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -
504	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
505	KB10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
506	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	- -	1570	-	- -	- -	- -
507	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
508	KB10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
509	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
510	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
511	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
512	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
513	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
514	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
515	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -
516	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	- -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
517	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
518	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
519	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
520	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
521	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
522	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>17947,41</u> 16376,48	<u>1553,47</u> 460,68	179	164	<u>16</u> 5	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
523	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	- -	65	65	- -	<u>53,6160</u> -	<u>0,9</u> -
524	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	- -	57	57	- -	<u>7,9800</u> -	<u>0,8</u> -
525	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	- -	656	594	- -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
526	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	- -	12776	-	- -	- -	- -
527	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
528	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	- -	1260	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
530	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
		СТЕЛЯ									
531	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1451	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	723	650	<u>73</u> 22	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>9,22</u> 0,23
532	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
533	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
534	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u>
535	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
536	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1451	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1705	1659	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>20,11</u> 0,01
537	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,09	<u>61,73</u>	-	129	-	-	-	-
538	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	26,12	<u>16,85</u>	-	440	-	-	-	-
539	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1451	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2318	2312	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>28,02</u> 0,01
540	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,6	<u>47,50</u>	-	741	-	-	-	-
541	& C111-155- 1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	78	<u>1,54</u>	-	120	-	-	-	-
542	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1451	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	595	592	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,45</u> 0,01
543	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	15,24	<u>418,40</u>	-	6376	-	-	-	-
544	& C111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-
545	& C111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u>	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
547	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1451	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	144	38	<u>72</u> 22	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,49</u> 0,26
548	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u> 2179,36	- -	44	44	- -	<u>28,1280</u> -	<u>0,56</u> -
549	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
550	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u> -	- -	4285	-	- -	- -	- -
ПІДЛОГА											
551	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1364	<u>504,65</u> 504,65	- -	69	69	- -	<u>7,1520</u> -	<u>0,98</u> -
552	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1451	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	976	950	<u>26</u> 6	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>13,47</u> 0,06
553	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1451	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	920	686	<u>234</u> 66	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8,86</u> 0,77
554	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1451	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2303	962	<u>22</u> 19	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>12,42</u> 0,21
555	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1451	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1453	117	<u>23</u> 20	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,5</u> 0,22
556	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1451	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	998	988	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,76</u> 0,04
557	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1451	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	419	412	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,32</u> 0,04
558	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	261,18	<u>16,01</u> -	- -	4181	-	- -	- -	- -
559	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,1	<u>59,44</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
560	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,86	<u>133,13</u> -	- -	381	-	- -	- -	- -
561	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1451	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3931	665	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,82</u> 0,07
562	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,148	<u>27227,31</u> -	- -	4030	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
563	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1451	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1376	1357	<u>14</u> 12	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>15,29</u> 0,13
564	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,361	<u>133,13</u> -	-	314	-	-	-	-
565	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,8	<u>939,33</u> -	-	13902	-	-	-	-
566	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,8	<u>82,82</u> -	-	1226	-	-	-	-
567	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,15	<u>228,67</u> -	-	263	-	-	-	-
568	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1364	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1030	203	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,32</u> -
569	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	<u>1,29</u> -	-	26	-	-	-	-
570	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							184320	30566	<u>870</u> 380		<u>379,02</u> 4,18
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							184320 152884 30946 17735 45,73 6199 202055				

Всього по розділу 7							202055				
Розділ 8. ІНШІ РОБОТИ											
571	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	14,87317	<u>138,02</u> 138,02	-	2053	2053	-	<u>1,9560</u> -	<u>29,09</u> -
572	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	14,87317	<u>293,38</u> -	<u>293,38</u> 39,76	4363	-	<u>4363</u> 591	- 0,4110	- 6,11
Разом прямі витрати по розділу 8							6416	2053	<u>4363</u> 591		<u>29,09</u> 6,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					6416 2644 1587 4,22 573 8003 8003				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1001762 1001762 829836 165658 94718 243,56 33008 1096480 1096480	163189	<u>8737</u> 2469		<u>2018,4</u> 26,78
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2288,74 198666				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-017

на ремонт квартири №57

Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1483,945 тис. грн.
2,89164 тис.люд.год.
253,214 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КОРИДОР (Прим.№1) СТІНИ									
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,341	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1700	1528	<u>172</u> 51	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>21,66</u> 0,53
2	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,341	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	10540	5693	<u>80</u> 68	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>68,19</u> 0,75
3	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1023	<u>46,20</u> -	- -	47263	-	- -	- -	- -
4	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,341	<u>685,00</u> 685,00	- -	234	234	- -	<u>9,7080</u> -	<u>3,31</u> -
5	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,23	<u>197,36</u> -	- -	2019	-	- -	- -	- -
6	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,341	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3092	2983	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>36,15</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,92	<u>61,73</u>	-	304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	61,38	<u>16,85</u>	-	1034	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки к=1,15	100м2	0,341	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	887	884	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>10,11</u>
		до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/			<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>			<u>1</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,02</u>
10	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	61,38	<u>16,85</u>	-	1034	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,341	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	7024	1635	-	<u>56,7480</u>	<u>19,35</u>
					<u>4793,50</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-
12	КБ10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,045	<u>22024,46</u>	<u>1512,21</u>	991	923	<u>68</u>	<u>227,4157</u>	<u>10,23</u>
	к дем.=0, 7К=1,15				<u>20503,80</u>	<u>381,22</u>			<u>17</u>	<u>3,3907</u>	<u>0,15</u>
13	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних блоків К=1,15	100м2	0,045	<u>33747,91</u>	<u>2160,30</u>	1519	1318	<u>97</u>	<u>324,8796</u>	<u>14,62</u>
					<u>29291,14</u>	<u>544,60</u>			<u>25</u>	<u>4,8438</u>	<u>0,22</u>
14	К536111-201	Дверний блок металевий вхідний розміром 900х2500h зовнішній	шт	2	<u>18608,68</u>	-	37217	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
15	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,045	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	255	232	<u>23</u>	<u>73,1280</u>	<u>3,29</u>
					<u>5159,91</u>	<u>149,33</u>			<u>7</u>	<u>1,5646</u>	<u>0,07</u>
16	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,045	<u>41793,99</u>	<u>340,06</u>	1881	1506	<u>15</u>	<u>360,6600</u>	<u>16,23</u>
					<u>33458,43</u>	<u>290,63</u>			<u>13</u>	<u>3,2234</u>	<u>0,15</u>
17	C111-1891-1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	135	<u>46,20</u>	-	6237	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
18	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,045	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	408	394	-	<u>106,0116</u>	<u>4,77</u>
	к=1,15				<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>			-	<u>0,0613</u>	-
19	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,65	<u>61,73</u>	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,1	<u>16,85</u>	-	136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки к=1,15	100м2	0,045	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	117	117	-	<u>29,6424</u>	<u>1,33</u>
		до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/			<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>			-	<u>0,0460</u>	-
22	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	8,1	<u>26,03</u>	-	211	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
23	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,045	<u>18292,43</u>	<u>1,41</u>	823	195	-	<u>52,5960</u>	<u>2,37</u>
					<u>4339,70</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-
24	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					<u>679,50</u>	-			-	-	-
25	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
					<u>3487,53</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
		СТЕЛЯ			-	-			-	-	-
27	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u>	-	44	44	-	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
					2179,36	-			-	-	-
28	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	940	322	<u>5</u>	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
					16082,37	222,18			4	2,4642	0,05
29	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,06	<u>3128,80</u>	-	188	176	-	<u>36,3840</u>	<u>2,18</u>
					2928,55	-			-	-	-
31	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0061	<u>69414,84</u>	-	423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1144	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	570	513	<u>57</u>	<u>63,5160</u>	<u>7,27</u>
					4481,69	149,33			17	1,5646	0,18
33	KP12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,1144	<u>685,00</u>	-	78	78	-	<u>9,7080</u>	<u>1,11</u>
					685,00	-			-	-	-
34	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,651	<u>61,73</u>	-	102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,04	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	120	119	<u>1</u>	<u>39,6000</u>	<u>1,58</u>
					2985,44	12,01			-	0,1332	0,01
36	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,04	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	22	22	-	<u>7,2000</u>	<u>0,29</u>
					542,81	4,80			-	0,0533	-
37	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	12,24	<u>50,47</u>	-	618	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1144	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	1344	1308	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>15,85</u>
					11434,20	5,52			1	0,0613	0,01
39	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,651	<u>61,73</u>	-	102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	20,592	<u>16,85</u>	-	347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1144	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	1828	1823	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>22,09</u>
					15935,24	4,14			-	0,0460	0,01
42	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,6	<u>47,50</u>	-	789	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	83	<u>1,54</u>	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1144	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	469	467	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>5,87</u> 0,01
45	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,01	<u>418,40</u> -	-	5025	-	-	-	-
46	& С111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u> -	-	163	-	-	-	-
47	& С111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u> -	-	20	-	-	-	-
48	& С111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u> -	-	77	-	-	-	-
49	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1144	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	114	30	<u>57</u> 18	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,38</u> 0,2
ПІДЛОГА											
50	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,1014	<u>504,65</u> 504,65	-	51	51	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,73</u> -
51	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1144	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	726	541	<u>185</u> 52	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>6,98</u> 0,6
52	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1144	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1816	759	<u>17</u> 15	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>9,79</u> 0,16
53	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1144	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1146	92	<u>18</u> 15	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,19</u> 0,17
54	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1144	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	787	779	<u>4</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>10,06</u> 0,04
55	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1144	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	330	325	<u>4</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,19</u> 0,04
56	& С111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	205,92	<u>16,01</u> -	-	3297	-	-	-	-
57	& С111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,86	<u>59,44</u> -	-	51	-	-	-	-
58	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,25	<u>133,13</u> -	-	300	-	-	-	-
59	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1144	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3099	524	<u>5</u> 5	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>6,96</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1167	<u>27227,31</u>	-	3177	-	-	-	-
61	KB11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1144	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1085	1070	<u>11</u> 9	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>12,06</u> 0,1
62	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,861	<u>133,13</u>	-	248	-	-	-	-
63	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	11,67	<u>939,33</u>	-	10962	-	-	-	-
64	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	11,67	<u>82,82</u>	-	967	-	-	-	-
65	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,91	<u>228,67</u>	-	208	-	-	-	-
66	KB11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1014	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	766	151	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,73</u>
67	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	15	<u>1,29</u>	-	19	-	-	-	-
68	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u>	-	219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					172316	26878	<u>827</u> 327		<u>326,78</u> 3,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					172316 144611 27205 15417 39,41 5350 187733				

		Всього по розділу 1					187733				
69	KP11-50-2	Розділ 2. КІМНАТА №1 (Прим.№2) СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4127	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2057	1850	<u>207</u> 62	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>26,21</u> 0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4127	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12756	6890	<u>96</u> 82	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>82,53</u> 0,91
71	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1238,1	<u>46,20</u> -	-	57200	-	-	-	-
72	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4127	<u>685,00</u> 685,00	-	283	283	-	<u>9,7080</u> -	<u>4,01</u> -
73	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,381	<u>197,36</u> -	-	2444	-	-	-	-
74	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4127	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3742	3610	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>43,75</u> 0,03
75	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,96	<u>61,73</u> -	-	368	-	-	-	-
76	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	74,29	<u>26,03</u> -	-	1934	-	-	-	-
77	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4127	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1073	1070	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,23</u> 0,02
78	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	74,29	<u>26,03</u> -	-	1934	-	-	-	-
79	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ВІКНА	100м2	0,4127	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8500	1978	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,42</u> 0,01
80	KB10-20-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	341	316	<u>24</u> 15	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>3,5</u> 0,17
81	KB10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	50	47	<u>3</u> 2	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,59</u> 0,02
82	KB10-25-4 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,016	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	40	38	<u>2</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,48</u> 0,01
83	KB10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	427	395	<u>30</u> 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,38</u> 0,21
84	K536132- C026 варіант 11	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1600х1750h площа 2, 8м2	шт	1	<u>18584,71</u> -	-	18585	-	-	-	-
85	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,82	<u>357,54</u> -	-	293	-	-	-	-
86	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638,04</u> -	-	211	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	18	<u>36,74</u>	-	661	-	-	-	-
88	KB10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	62	59	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,74</u>
89	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099,65</u>	-	1907	-	-	-	-
90	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,24	<u>357,54</u>	-	86	-	-	-	-
91	KB10-25-4 κ=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	50	48	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
92	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>2995,46</u>	<u>92,95</u>	375	-	1	<u>1,0019</u>	<u>0,02</u>
93	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>0,98</u>	-	6	-	-	-	-
94	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02244	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	127	116	<u>11</u>	<u>73,1280</u>	<u>1,64</u>
					<u>5159,91</u>	<u>149,33</u>			<u>3</u>	<u>1,5646</u>	<u>0,04</u>
95	KB15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02244	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	803	604	<u>9</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,6</u>
					<u>26913,05</u>	<u>355,56</u>			<u>8</u>	<u>4,5087</u>	<u>0,1</u>
96	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	11,22	<u>19,87</u>	-	223	-	-	-	-
97	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u>	-	106	-	-	-	-
98	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,36	<u>289,50</u>	-	683	-	-	-	-
99	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02244	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	203	196	-	<u>106,0116</u>	<u>2,38</u>
100	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,324	<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>	20	-	-	<u>0,0613</u>	-
101	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,039	<u>61,73</u>	-	68	-	-	-	-
102	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02244	<u>16,85</u>	-	58	58	-	<u>29,6424</u>	<u>0,67</u>
					<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>			-	<u>0,0460</u>	-
103	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,039	<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>	68	-	-	-	-
104	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02244	<u>18124,14</u>	<u>1,41</u>	407	97	-	<u>52,5960</u>	<u>1,18</u>
					<u>4339,70</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	KP5-1-4	Розбирання поштукатурених перегородок	100 м2	0,2439	<u>8490,10</u> 7844,01	<u>646,09</u> 191,60	2071	1913	<u>158</u> 47	<u>111,1680</u> 2,0074	<u>27,11</u> 0,49
106	KB8-25-1 κ=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2439	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	4141	3790	<u>186</u> 83	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>42,69</u> 0,84
107	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,41	<u>4923,96</u> -	-	11867	-	-	-	-
108	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,61	<u>7,59</u> -	-	422	-	-	-	-
109	C111-1564	Гідроізол	м2	1,951	<u>51,40</u> -	-	100	-	-	-	-
110	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,73	<u>357,54</u> -	-	10987	-	-	-	-
111	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178,71</u> -	-	1251	-	-	-	-
112	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	98	<u>14,46</u> -	-	1417	-	-	-	-
113	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,2	<u>3128,80</u> 2928,55	-	626	586	-	<u>36,3840</u> -	<u>7,28</u> -
114	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0204	<u>69414,84</u> -	-	1416	-	-	-	-
115	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
116	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
117	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	-	257	-	-	-	-
118	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u> 679,50	-	27	27	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,37</u> -
119	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u> 3292,28	-	134	132	-	<u>42,4920</u> -	<u>1,7</u> -
120	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u> -	-	1306	-	-	-	-
121	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ДВЕРІ	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u> -	<u>2,78</u> -
122	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
123	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0338	<u>3856,60</u> 3856,60	-	130	130	-	<u>53,6160</u> -	<u>1,81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,13	<u>574,00</u>	-	75	75	-	<u>7,9800</u>	<u>1,04</u>
					574,00	-			-	-	-
125	KБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
					594,37	-			-	-	-
126	K536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300х2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u>	-	25676	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	C123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u>	-	1638	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТЕЛЯ									
131	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u>	-	44	44	-	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
					2179,36	-			-	-	-
132	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	940	322	<u>5</u>	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
					16082,37	222,18			4	2,4642	0,05
133	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,1	<u>3128,80</u>	-	313	293	-	<u>36,3840</u>	<u>3,64</u>
					2928,55	-			-	-	-
135	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>69414,84</u>	-	708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,175	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	872	784	<u>88</u>	<u>63,5160</u>	<u>11,12</u>
					4481,69	149,33			26	1,5646	0,27
137	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u>	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
					381,05	-			-	-	-
138	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	210	209	<u>1</u>	<u>39,6000</u>	<u>2,77</u>
					2985,44	12,01			1	0,1332	0,01
139	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	38	38	-	<u>7,2000</u>	<u>0,5</u>
					542,81	4,80			-	0,0533	-
140	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	KБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,175	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	2057	2001	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>24,25</u>
					11434,20	5,52			1	0,0613	0,01
142	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,53	<u>61,73</u>	-	156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	0,32	<u>26,03</u>	-	8	-	-	-	-
144	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,175	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	2796	2789	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>33,8</u>
145	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	23,5	<u>47,50</u>	-	1116	-	-	-	-
146	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	118	<u>1,54</u>	-	182	-	-	-	-
147	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,175	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	717	714	<u>3</u>	<u>51,3360</u>	<u>8,98</u>
148	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,38	<u>4081,73</u>	<u>4,82</u>	7690	-	<u>1</u>	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
149	& C111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-
150	& C111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u>	-	20	-	-	-	-
151	& C111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u>	-	77	-	-	-	-
152	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,175	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	174	45	<u>87</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,59</u>
		ПІДЛОГА			<u>259,82</u>	<u>154,14</u>			<u>27</u>	<u>1,7620</u>	<u>0,31</u>
153	KP7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,1466	<u>504,65</u>	-	74	74	-	<u>7,1520</u>	<u>1,05</u>
154	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,175	<u>504,65</u>	-	1177	1146	<u>31</u>	<u>92,8080</u>	<u>16,24</u>
155	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,175	<u>6726,91</u>	<u>178,38</u>	1110	828	<u>7</u>	<u>0,4385</u>	<u>0,08</u>
156	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,175	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	2777	1161	<u>282</u>	<u>61,0560</u>	<u>10,68</u>
157	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,175	<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>	1753	141	<u>79</u>	<u>5,2783</u>	<u>0,92</u>
158	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,175	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	1204	1192	<u>26</u>	<u>85,6080</u>	<u>14,98</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>22</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,25</u>
					<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>			<u>28</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,81</u>
					<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>24</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,26</u>
					<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>			<u>6</u>	<u>87,9060</u>	<u>15,38</u>
					<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>			<u>5</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,175	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	505	497	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,41</u> 0,05
160	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	315	<u>16,01</u> -	- -	5043	-	- -	- -	- -
161	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,32	<u>59,44</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
162	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,45	<u>133,13</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -
163	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,175	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4741	802	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,64</u> 0,08
164	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1785	<u>27227,31</u> -	- -	4860	-	- -	- -	- -
165	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,175	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1659	1637	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,44</u> 0,16
166	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,847	<u>133,13</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
167	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,85	<u>939,33</u> -	- -	16767	-	- -	- -	- -
168	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,85	<u>82,82</u> -	- -	1478	-	- -	- -	- -
169	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,39	<u>228,67</u> -	- -	318	-	- -	- -	- -
170	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1466	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1107	218	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,5</u> -
171	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	26	<u>1,29</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
172	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					253221	40454	<u>1329</u> 554		<u>501,27</u> 6,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					253221 211438 41008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					23468 60,41 8192 276689 276689				
		Розділ 3. КІМНАТА №2 (Прим.№3) СТІНИ									
173	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1368	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	682	613	<u>69</u> 20	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>8,69</u> 0,21
174	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3867	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	11952	6456	<u>90</u> 77	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>77,33</u> 0,86
175	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1160,1	<u>46,20</u> -	-	53597	-	-	-	-
176	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3867	<u>685,00</u> 685,00	-	265	265	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,75</u> -
177	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,601	<u>197,36</u> -	-	2290	-	-	-	-
178	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3867	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3506	3382	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>40,99</u> 0,02
179	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,58	<u>61,73</u> -	-	344	-	-	-	-
180	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,61	<u>26,03</u> -	-	1812	-	-	-	-
181	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3867	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1005	1003	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>11,46</u> 0,02
182	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,61	<u>26,03</u> -	-	1812	-	-	-	-
183	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3867	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	7965	1854	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>21,94</u> 0,01
184	KP5-1-4	Розбирання поштукатурених перегородок	100 м2	0,1369	<u>8490,10</u> 7844,01	<u>646,09</u> 191,60	1162	1074	<u>88</u> 26	<u>111,1680</u> 2,0074	<u>15,22</u> 0,27
185	KB8-25-1 κ=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1792	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	3042	2785	<u>137</u> 61	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>31,37</u> 0,62
186	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,77	<u>4923,96</u> -	-	8715	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	40,86	<u>7,59</u>	-	310	-	-	-	-
188	C111-1564	Гідроізол	м2	1,434	<u>51,40</u>	-	74	-	-	-	-
189	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	22,579	<u>357,54</u>	-	8073	-	-	-	-
190	& C111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	6	<u>178,71</u>	-	1072	-	-	-	-
191	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	72	<u>14,46</u>	-	1041	-	-	-	-
192	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клав'шних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
193	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклав'шний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
194	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
195	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>3292,28</u>	-	1306	-	-	-	-
196	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,28	<u>326,46</u>	-	1186	820	-	<u>36,3840</u>	<u>10,19</u>
197	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0286	<u>4234,58</u>	-	1985	-	-	-	-
198	КБ10-20-3 к дем.=0, 8K=1,15	ВІКНА (Демонтаж) Заповнення пошкодження віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах	100м2	0,02275	<u>2928,55</u>	-	277	257	<u>19</u>	<u>125,1384</u>	<u>2,85</u>
199	КБ10-25-3 к=1,15	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>69414,84</u>	-	41	39	<u>13</u>	<u>5,9578</u>	<u>0,14</u>
200	КБ10-25-4 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>2919,91</u>	<u>153,11</u>	33	31	<u>2</u>	<u>34,7981</u>	<u>0,49</u>
201	КБ10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>2766,80</u>	<u>99,15</u>	347	321	<u>1</u>	<u>1,0687</u>	<u>0,01</u>
202	K536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>2519,96</u>	<u>114,83</u>	15104	-	<u>1</u>	<u>30,1392</u>	<u>0,39</u>
203	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>2396,37</u>	<u>74,36</u>	240	-	<u>1</u>	<u>0,8015</u>	<u>0,01</u>
					<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>			<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3,56</u>
					<u>14103,10</u>	<u>690,94</u>			<u>16</u>	<u>7,4473</u>	<u>0,17</u>
					<u>15103,96</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>357,54</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u>	-	172	-	-	-	-
205	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
206	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,61</u>
207	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>3458,49</u>	<u>123,94</u>	1570	-	2	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
208	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>1099,65</u>	-	68	-	-	-	-
209	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>357,54</u>	-	41	39	-	-	-
210	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>2995,46</u>	<u>143,54</u>	305	-	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,49</u>
211	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>225,64</u>	-	5	-	1	<u>1,0019</u>	<u>0,01</u>
212	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
213	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	120	109	<u>11</u>	<u>73,1280</u>	<u>1,54</u>
214	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>5159,91</u>	<u>149,33</u>	756	568	3	<u>1,5646</u>	<u>0,03</u>
215	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	26913,05	-	8	<u>338,4864</u>	<u>7,15</u>
216	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>26913,05</u>	<u>355,56</u>	756	568	8	<u>4,5087</u>	<u>0,1</u>
217	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	191	185	-	<u>106,0116</u>	<u>2,24</u>
218	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>	19	-	-	<u>0,0613</u>	-
219	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>61,73</u>	-	64	-	-	-	-
220	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>16,85</u>	-	55	55	-	<u>29,6424</u>	<u>0,63</u>
221	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	64	-	-	<u>0,0460</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТЕЛЯ	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
223	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1387	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	691	622	<u>69</u> 21	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>8,81</u> 0,22
224	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	- -	272	267	- -	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
225	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
226	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
227	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -
228	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1387	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1630	1586	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>19,22</u> 0,01
229	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2	<u>61,73</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -
230	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	24,97	<u>16,85</u> -	- -	421	-	- -	- -	- -
231	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1421	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2271	2264	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>27,44</u> 0,01
232	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,8	<u>47,50</u> -	- -	751	-	- -	- -	- -
233	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	79	<u>1,54</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
234	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1387	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	568	566	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,12</u> 0,01
235	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,56	<u>418,40</u> -	- -	6092	-	- -	- -	- -
236	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
237	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u> -	-	77	-	-	-	-
239	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1421	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	141	37	<u>70</u> 22	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,48</u> 0,25
240	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,1	<u>4234,58</u> 2928,55	-	423	293	-	<u>36,3840</u> -	<u>3,64</u> -
241	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>69414,84</u> -	-	708	-	-	-	-
242	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u> 2179,36	-	44	44	-	<u>28,1280</u> -	<u>0,56</u> -
243	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
244	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u> -	-	4285	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
245	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1368	<u>504,65</u> 504,65	-	69	69	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,98</u> -
246	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1387	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	933	908	<u>25</u> 6	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>12,87</u> 0,06
247	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1387	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	880	656	<u>224</u> 63	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8,47</u> 0,73
248	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1387	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2201	920	<u>21</u> 18	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,87</u> 0,2
249	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1387	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1389	111	<u>22</u> 19	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,44</u> 0,21
250	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1387	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	954	945	<u>4</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,19</u> 0,04
251	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1387	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	400	394	<u>4</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,08</u> 0,04
252	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	249,66	<u>16,01</u> -	-	3997	-	-	-	-
253	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,05	<u>59,44</u> -	-	62	-	-	-	-
254	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,73	<u>133,13</u> -	-	363	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1387	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3758	636	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,43</u> 0,06
256	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1415	<u>27227,31</u> -	-	3853	-	-	-	-
257	KB11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1387	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1315	1298	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,62</u> 0,12
258	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,257	<u>133,13</u> -	-	300	-	-	-	-
259	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,15	<u>939,33</u> -	-	13292	-	-	-	-
260	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,15	<u>82,82</u> -	-	1172	-	-	-	-
261	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,1	<u>228,67</u> -	-	252	-	-	-	-
262	KB11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1368	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1033	204	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,33</u> -
263	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	<u>1,29</u> -	-	26	-	-	-	-
264	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					192392	32552	<u>928</u> 415		<u>400,33</u> 4,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					192392 158912 32967 18762 48,08 6520 211154				

		Всього по розділу 3					211154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. ВАННА (Прим.№6) СТІНИ									
265	КБ8-25-1 κ=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1131	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1920	1758	<u>86</u> 38	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>19,8</u> 0,39
266	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	1,12	<u>4923,96</u> -	-	5515	-	-	-	-
267	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	25,79	<u>7,59</u> -	-	196	-	-	-	-
268	С111-1564	Гідроізол	м2	0,905	<u>51,40</u> -	-	47	-	-	-	-
269	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	14,25	<u>357,54</u> -	-	5095	-	-	-	-
270	& С111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	6	<u>178,71</u> -	-	1072	-	-	-	-
271	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	45	<u>14,46</u> -	-	651	-	-	-	-
272	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,1131	<u>685,00</u> 685,00	-	77	77	-	<u>9,7080</u> -	<u>1,1</u> -
273	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,393	<u>197,36</u> -	-	670	-	-	-	-
274	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2094	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	6472	3496	<u>49</u> 42	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>41,87</u> 0,46
275	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	628,2	<u>46,20</u> -	-	29023	-	-	-	-
276	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,2094	<u>685,00</u> 685,00	-	143	143	-	<u>9,7080</u> -	<u>2,03</u> -
277	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,04	<u>61,73</u> -	-	2	-	-	-	-
278	КР2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,2094	<u>7563,91</u> 7563,91	-	1584	1584	-	<u>87,4440</u> -	<u>18,31</u> -
279	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	104,7	<u>30,07</u> -	-	3148	-	-	-	-
280	КБ15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2094	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	6006	5726	<u>12</u> 10	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>67,78</u> 0,11
281	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	136,11	<u>16,52</u> -	-	2249	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,5	<u>69,05</u>	-	587	-	-	-	-
283	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	89	<u>0,20</u>	-	18	-	-	-	-
284	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	21,15	<u>874,30</u>	-	18491	-	-	-	-
285	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>655,56</u> <u>594,37</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
286	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
287	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
288	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
289	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
290	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
291	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u> <u>3292,28</u>	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
292	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326,46</u>	-	653	-	-	-	-
293	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,2	<u>5092,77</u> <u>2928,55</u>	-	1019	586	-	<u>36,3840</u>	<u>7,28</u>
294	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0204	<u>69414,84</u>	-	1416	-	-	-	-
295	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	<u>4433,00</u> <u>3684,91</u>	<u>166,93</u> <u>56,10</u>	443	368	<u>17</u> <u>6</u>	<u>44,1360</u> <u>0,5465</u>	<u>4,41</u> <u>0,05</u>
296	C130-43 варіант 2	Ванни	комплект	1	<u>15318,37</u>	-	15318	-	-	-	-
297	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4594,55</u> <u>3861,02</u>	<u>12,65</u> <u>10,81</u>	459	386	<u>1</u> <u>1</u>	<u>44,1360</u> <u>0,1199</u>	<u>4,41</u> <u>0,01</u>
298	C130-644 варіант 2	Умивальники	комплект	1	<u>5004,98</u>	-	5005	-	-	-	-
299	KP15-33-3	Установлення змішувачів та сифонів	10шт	0,2	<u>1497,41</u> <u>1406,28</u>	-	299	281	-	<u>15,8400</u>	<u>3,17</u>
300	C130-617 варіант 2	Змішувачі для ванни та умивальників	комплект	2	<u>2612,34</u>	-	5225	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕЛЯ									
301	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,2	<u>389,24</u>	-	78	76	-	<u>5,1480</u>	<u>1,03</u>
					381,05	-			-	-	-
302	KP12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,038	<u>685,00</u>	-	26	26	-	<u>9,7080</u>	<u>0,37</u>
					685,00	-			-	-	-
303	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,548	<u>61,73</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
304	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,02	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	60	60	-	<u>39,6000</u>	<u>0,79</u>
					2985,44	12,01			-	0,1332	-
305	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,02	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	11	11	-	<u>7,2000</u>	<u>0,14</u>
					542,81	4,80			-	0,0533	-
306	C1550-48	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD	кг	6,12	<u>50,47</u>	-	309	-	-	-	-
	варіант 1	22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)			-	-			-	-	-
307	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,038	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	447	434	-	<u>138,5796</u>	<u>5,27</u>
	к=1,15				11434,20	5,52			-	0,0613	-
308	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,548	<u>61,73</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
309	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	6,84	<u>16,85</u>	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
310	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,038	<u>20285,38</u>	<u>79,18</u>	771	765	3	<u>226,7616</u>	<u>8,62</u>
	H2,H5=1,15				20131,89	67,67			3	0,7506	0,03
311	C188888-51	Профіль UD 28/27	м	3,4	<u>45,99</u>	-	156	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
312	C188888-51	Профіль CD 60/27	м	9,7	<u>76,63</u>	-	743	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
313	C188888-17	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	<u>6,83</u>	-	14	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
314	C188888-17	Підвіси в комплекті	шт	3	<u>7,68</u>	-	23	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
315	C188888-17	Тяга підвісу	шт	3	<u>15,33</u>	-	46	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
316	C188888-17	З'єднувач профілів типу краб	шт	6	<u>23,78</u>	-	143	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
317	C111-1721-11A	Стрічка ущільнююча	м	3,4	<u>3,07</u>	-	10	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
318	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	3	<u>1,95</u>	-	6	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
319	C188888-8	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	6	<u>1,34</u>	-	8	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	59	<u>0,34</u>	-	20	-	-	-	-
321	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,038	<u>9299,18</u> 9275,29	<u>23,89</u> 20,42	353	352	<u>1</u> 1	<u>119,7120</u> 0,2264	<u>4,55</u> 0,01
322	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	3,99	<u>359,68</u>	-	1435	-	-	-	-
323	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,2	<u>5092,77</u> 2928,55	-	1019	586	-	<u>36,3840</u>	<u>7,28</u>
324	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0204	<u>69414,84</u>	-	1416	-	-	-	-
325	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
326	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
327	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,038	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	333	328	<u>5</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>4,23</u> 0,01
328	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,038	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	241	180	<u>61</u> 17	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>2,32</u> 0,2
329	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,038	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	603	252	<u>6</u> 5	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>3,25</u> 0,05
330	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,038	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	381	31	<u>6</u> 5	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,39</u> 0,06
331	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,038	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	134	133	<u>1</u> -	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>1,52</u> -
332	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,038	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	41	41	-	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,47</u> -
333	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	19	<u>30,07</u>	-	571	-	-	-	-
334	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,76	<u>61,73</u>	-	47	-	-	-	-
335	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,038	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	261	259	<u>1</u> 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>3,34</u> 0,01
336	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,038	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	110	108	<u>1</u> 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,39</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	68,4	<u>16,01</u> -	-	1095	-	-	-	-
338	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,29	<u>59,44</u> -	-	17	-	-	-	-
339	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,75	<u>133,13</u> -	-	100	-	-	-	-
340	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,038	<u>19735,54</u> <u>18138,07</u>	<u>58,18</u> <u>49,72</u>	750	689	<u>2</u> <u>2</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>8,16</u> <u>0,02</u>
341	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	24,7	<u>16,52</u> -	-	408	-	-	-	-
342	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,543	<u>69,05</u> -	-	107	-	-	-	-
343	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	16	<u>0,20</u> -	-	3	-	-	-	-
344	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	3,88	<u>922,07</u> -	-	3578	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					149542	19718	<u>257</u> <u>137</u>		<u>235,09</u> <u>1,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					149542				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129567				
		всього заробітна плата, грн.					19855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11062				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3766				
		Всього будівельні роботи, грн.					160604				

		Всього по розділу 4					160604				
		Розділ 5. КЛАДОВА (Прим.№4) СТІНИ									
345	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0557	<u>16977,49</u> <u>15539,98</u>	<u>762,60</u> <u>338,63</u>	946	866	<u>42</u> <u>19</u>	<u>175,0392</u> <u>3,4533</u>	<u>9,75</u> <u>0,19</u>
346	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,56	<u>4923,96</u> -	-	2757	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	12,7	<u>7,59</u>	-	96	-	-	-	-
348	C111-1564	Гідроізол	м2	0,446	<u>51,40</u>	-	23	-	-	-	-
349	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	7,02	<u>357,54</u>	-	2510	-	-	-	-
350	& C111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	2	<u>178,71</u>	-	357	-	-	-	-
351	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	22	<u>14,46</u>	-	318	-	-	-	-
352	KP12-66-1	<i>Протравлення стін кварц-грантом</i>	100м2	0,112	<u>685,00</u>	-	77	77	-	<u>9,7080</u>	<u>1,09</u>
353	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,36	<u>197,36</u>	-	663	-	-	-	-
354	KP11-35-1	<i>Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу</i>	100м2	0,112	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	3462	1870	<u>26</u>	<u>199,9680</u>	<u>22,4</u>
355	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	336	<u>46,20</u>	-	15523	-	<u>22</u>	<u>2,2111</u>	<u>0,25</u>
356	KB15-182-1 к=1,15	<i>Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"</i>	100м2	0,112	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	1015	980	<u>1</u>	<u>106,0116</u>	<u>11,87</u>
357	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,62	<u>61,73</u>	-	100	-	<u>1</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,01</u>
358	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	20,16	<u>26,03</u>	-	525	-	-	-	-
359	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,112	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	291	290	<u>1</u>	<u>29,6424</u>	<u>3,32</u>
360	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	20,16	<u>26,03</u>	-	525	-	-	-	-
361	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,112	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	2307	537	-	<u>56,7480</u>	<u>6,36</u>
362	KB10-28-5 к=1,15	<i>Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни</i>	1 блок	1	<u>655,56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
363	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
364	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
365	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
367	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
		СТЕЛЯ									
368	KP12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0111	<u>685,00</u>	-	8	8	-	<u>9,7080</u>	<u>0,11</u>
					<u>685,00</u>	-			-	-	-
369	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,16	<u>61,73</u>	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
370	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,1	<u>389,24</u>	-	39	38	-	<u>5,1480</u>	<u>0,51</u>
					<u>381,05</u>	-			-	-	-
371	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,01	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	30	30	-	<u>39,6000</u>	<u>0,4</u>
					<u>2985,44</u>	<u>12,01</u>			-	<u>0,1332</u>	-
372	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,01	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	5	5	-	<u>7,2000</u>	<u>0,07</u>
					<u>542,81</u>	<u>4,80</u>			-	<u>0,0533</u>	-
373	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	3,06	<u>50,47</u>	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
374	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0111	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	130	127	-	<u>138,5796</u>	<u>1,54</u>
					<u>11434,20</u>	<u>5,52</u>			-	<u>0,0613</u>	-
375	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,16	<u>61,73</u>	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
376	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1,998	<u>16,85</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
377	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0111	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	177	177	-	<u>193,1310</u>	<u>2,14</u>
					<u>15935,24</u>	<u>4,14</u>			-	<u>0,0460</u>	-
378	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	4,3	<u>47,50</u>	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
379	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	22	<u>1,54</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
380	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0111	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	45	45	-	<u>51,3360</u>	<u>0,57</u>
					<u>4081,73</u>	<u>4,82</u>			-	<u>0,0551</u>	-
381	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	1,17	<u>418,40</u>	-	490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
382	& C111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
383	& C111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u>	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u> -	-	77	-	-	-	-
385	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0111	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	11	3	<u>5</u> 2	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,04</u> 0,02
386	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,06	<u>5092,77</u> 2928,55	-	306	176	-	<u>36,3840</u> -	<u>2,18</u> -
387	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0061	<u>69414,84</u> -	-	423	-	-	-	-
388	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
389	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u> -	-	4285	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
390	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0111	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	176	74	<u>2</u> 1	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,95</u> 0,02
391	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0111	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	111	9	<u>2</u> 1	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,12</u> 0,02
392	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0111	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	76	76	-	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>0,98</u> -
393	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0111	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	32	32	-	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,41</u> -
394	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	19,98	<u>16,01</u> -	-	320	-	-	-	-
395	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,08	<u>59,44</u> -	-	5	-	-	-	-
396	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,22	<u>133,13</u> -	-	29	-	-	-	-
397	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0111	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	301	51	<u>1</u> -	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>0,67</u> 0,01
398	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0113	<u>27227,31</u> -	-	308	-	-	-	-
399	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0111	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	105	104	<u>1</u> 1	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>1,17</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,181	<u>133,13</u>	-	24	-	-	-	-
401	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	1,13	<u>939,33</u>	-	1061	-	-	-	-
402	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	1,13	<u>82,82</u>	-	94	-	-	-	-
403	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,09	<u>228,67</u>	-	21	-	-	-	-
404	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0352	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	266	52	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>0,6</u> -
405	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	5	<u>1,29</u>	-	6	-	-	-	-
406	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	8	<u>19,90</u>	-	159	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					57574	6543	<u>86</u> 51		<u>78,21</u> 0,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					57574 50945 6594 3684 9,31 1262 61258				

		Всього по розділу 5					61258				
		Розділ 6. ТУАЛЕТ (Прим.№5)									
407	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0685	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1163	1064	<u>52</u> 23	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>11,99</u> 0,24
408	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,68	<u>4923,96</u>	-	3348	-	-	-	-
409	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	15,62	<u>7,59</u>	-	119	-	-	-	-
410	C111-1564	Гідроізол	м2	0,548	<u>51,40</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	8,631	<u>357,54</u>	-	3086	-	-	-	-
412	& C111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	2	<u>178,71</u>	-	357	-	-	-	-
413	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	27	<u>14,46</u>	-	390	-	-	-	-
414	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,0685	<u>685,00</u>	-	47	47	-	<u>9,7080</u>	<u>0,66</u>
415	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,055	<u>197,36</u>	-	406	-	-	-	-
416	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,12	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	3709	2003	<u>28</u>	<u>199,9680</u>	<u>24</u>
417	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	360	<u>46,20</u>	-	16632	-	-	-	-
418	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,12	<u>685,00</u>	-	82	82	-	<u>9,7080</u>	<u>1,16</u>
419	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,02	<u>61,73</u>	-	1	-	-	-	-
420	KP2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,12	<u>7563,91</u>	-	908	908	-	<u>87,4440</u>	<u>10,49</u>
421	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	60	<u>30,07</u>	-	1804	-	-	-	-
422	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,12	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	3442	3281	<u>7</u>	<u>323,7066</u>	<u>38,84</u>
423	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	78	<u>16,52</u>	-	1289	-	-	-	-
424	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,87	<u>69,05</u>	-	336	-	-	-	-
425	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	51	<u>0,20</u>	-	10	-	-	-	-
426	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	12,12	<u>874,30</u>	-	10597	-	-	-	-
427	KB10-28-5 κ=1,15	ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
428	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
430	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
431	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
432	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
433	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3347,12</u>	-	33	33	-	<u>42,4920</u>	<u>0,42</u>
434	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	1	<u>3292,28</u> <u>326,46</u>	-	326	-	-	-	-
435	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,08	<u>5092,77</u> <u>2928,55</u>	-	407	234	-	<u>36,3840</u>	<u>2,91</u>
436	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0082	<u>69414,84</u>	-	569	-	-	-	-
437	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>13329,14</u> <u>4346,11</u>	<u>25,29</u> <u>21,62</u>	1333	435	<u>3</u> <u>2</u>	<u>50,2440</u> <u>0,2398</u>	<u>5,02</u> <u>0,02</u>
438	C130-908 варіант 1	Унітаз з бачком, сидінням з поліпропілену	шт	1	<u>4981,40</u>	-	4981	-	-	-	-
439	KP12-66-1	СТЕЛЯ Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0131	<u>685,00</u> <u>685,00</u>	-	9	9	-	<u>9,7080</u>	<u>0,13</u>
440	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,189	<u>61,73</u>	-	12	-	-	-	-
441	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,1	<u>389,24</u> <u>381,05</u>	-	39	38	-	<u>5,1480</u>	<u>0,51</u>
442	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,01	<u>2999,49</u> <u>2985,44</u>	<u>14,05</u> <u>12,01</u>	30	30	-	<u>39,6000</u> <u>0,1332</u>	<u>0,4</u> <u>-</u>
443	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,01	<u>548,43</u> <u>542,81</u>	<u>5,62</u> <u>4,80</u>	5	5	-	<u>7,2000</u> <u>0,0533</u>	<u>0,07</u> <u>-</u>
444	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	3,06	<u>50,47</u>	-	154	-	-	-	-
445	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0131	<u>11751,69</u> <u>11434,20</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	154	150	-	<u>138,5796</u> <u>0,0613</u>	<u>1,82</u> <u>-</u>
446	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,189	<u>61,73</u>	-	12	-	-	-	-
447	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,358	<u>16,85</u>	-	40	-	-	-	-
448	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0131	<u>20285,38</u> <u>20131,89</u>	<u>79,18</u> <u>67,67</u>	266	264	<u>1</u> <u>1</u>	<u>226,7616</u> <u>0,7506</u>	<u>2,97</u> <u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	1,2	<u>45,99</u>	-	55	-	-	-	-
450	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	3,3	<u>76,63</u>	-	253	-	-	-	-
451	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u>	-	7	-	-	-	-
452	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7,68</u>	-	8	-	-	-	-
453	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u>	-	15	-	-	-	-
454	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23,78</u>	-	48	-	-	-	-
455	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	1,2	<u>3,07</u>	-	4	-	-	-	-
456	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	<u>1,95</u>	-	2	-	-	-	-
457	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	2	<u>1,34</u>	-	3	-	-	-	-
458	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	20	<u>0,34</u>	-	7	-	-	-	-
459	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0131	<u>9299,18</u> <u>9275,29</u>	<u>23,89</u> <u>20,42</u>	122	122	-	<u>119,7120</u> <u>0,2264</u>	<u>1,57</u> -
460	& C111-741- 1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	1,38	<u>359,68</u>	-	496	-	-	-	-
461	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,08	<u>5092,77</u> <u>2928,55</u>	-	407	234	-	<u>36,3840</u>	<u>2,91</u> -
462	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3x2,5 мм2	1000м	0,0082	<u>69414,84</u>	-	569	-	-	-	-
463	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> <u>16082,37</u>	<u>259,96</u> <u>222,18</u>	470	161	<u>3</u> <u>2</u>	<u>188,2080</u> <u>2,4642</u>	<u>1,88</u> <u>0,02</u>
464	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
465	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0131	<u>15871,07</u> <u>6632,91</u>	<u>150,36</u> <u>128,50</u>	208	87	<u>2</u> <u>2</u>	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>1,12</u> <u>0,02</u>
466	KP7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0131	<u>10016,70</u> <u>803,31</u>	<u>157,38</u> <u>134,51</u>	131	11	<u>2</u> <u>2</u>	<u>10,3680</u> <u>1,4918</u>	<u>0,14</u> <u>0,02</u>
467	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0131	<u>3516,39</u> <u>3505,15</u>	<u>11,24</u> <u>9,61</u>	46	46	-	<u>40,0680</u> <u>0,1066</u>	<u>0,52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0131	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	14	14	-	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,16</u> -
469	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,55	<u>30,07</u> -	-	197	-	-	-	-
470	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,26	<u>61,73</u> -	-	16	-	-	-	-
471	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0131	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	90	89	-	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>1,15</u> -
472	KB11-11-14 к=1,15 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0131	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	38	37	-	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,48</u> -
473	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	23,58	<u>16,01</u> -	-	378	-	-	-	-
474	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,1	<u>59,44</u> -	-	6	-	-	-	-
475	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,26	<u>133,13</u> -	-	35	-	-	-	-
476	KB11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0131	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	259	238	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>2,81</u> 0,01
477	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,52	<u>16,52</u> -	-	141	-	-	-	-
478	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,532	<u>69,05</u> -	-	37	-	-	-	-
479	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	6	<u>0,20</u> -	-	1	-	-	-	-
480	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,34	<u>922,07</u> -	-	1236	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					78955	10216	<u>99</u> 63		<u>121,33</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					78955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68640				
		всього заробітна плата, грн.					10279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5722				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1952				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					84677				

		Всього по розділу 6					84677				
		Розділ 7. КУХНЯ (Прим.№7) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКА									
481	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,077	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	604	499	<u>105</u> 31	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>6,87</u> 0,35
482	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,077	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	384	345	<u>39</u> 11	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>4,89</u> 0,12
483	KP12-66-1	<i>Протравлення стін кварц-грунтом</i>	100м2	0,2909	<u>685,00</u> 685,00	- -	199	199	- -	<u>9,7080</u> -	<u>2,82</u> -
484	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,727	<u>197,36</u> -	- -	1722	-	- -	- -	- -
485	KB8-25-1 κ=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,058	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	985	901	<u>44</u> 20	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>10,15</u> 0,2
486	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,57	<u>4923,96</u> -	- -	2807	-	- -	- -	- -
487	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	13,22	<u>7,59</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
488	C111-1564	Гідроізол	м2	0,464	<u>51,40</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
489	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	7,308	<u>357,54</u> -	- -	2613	-	- -	- -	- -
490	& C111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	2	<u>178,71</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
491	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	23	<u>14,46</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
492	KP11-35-1	<i>Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу</i>	100м2	0,2909	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	8991	4857	<u>68</u> 58	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>58,17</u> 0,64
493	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	872,7	<u>46,20</u> -	- -	40319	-	- -	- -	- -
494	KB15-182-1 κ=1,15	<i>Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"</i>	100м2	0,2909	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2637	2545	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>30,84</u> 0,02
495	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,198	<u>61,73</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	52,362	<u>26,03</u>	-	1363	-	-	-	-
497	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2909	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	756	754	<u>1</u>	<u>29,6424</u>	<u>8,62</u>
498	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	52,362	<u>26,03</u>	-	1363	-	-	-	-
499	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2909	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	8343	7954	<u>16</u>	<u>323,7066</u>	<u>94,17</u>
500	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	189,085	<u>16,52</u>	-	3124	-	-	-	-
501	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,16	<u>69,05</u>	-	80	-	-	-	-
502	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	123	<u>0,20</u>	-	25	-	-	-	-
503	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	29,38	<u>874,30</u>	-	25687	-	-	-	-
504	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
505	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
506	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,48	<u>5092,77</u>	-	2445	1406	-	<u>36,3840</u>	<u>17,46</u>
507	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,049	<u>69414,84</u>	-	3401	-	-	-	-
508	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4594,55</u>	<u>12,65</u>	459	386	<u>1</u>	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
509	C130-644 варіант 2	Умивальники	комплект	1	<u>3861,02</u>	<u>10,81</u>	5005	-	-	<u>0,1199</u>	<u>0,01</u>
510	КР15-33-3	Установлення змішувачів та сифонів	10шт	0,1	<u>1426,71</u>	-	143	141	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
511	C130-617 варіант 2	Змішувачі для ванни та умивальників	комплект	1	<u>1406,28</u>	-	2612	-	-	-	-
512	КБ10-20-3 к дем.=0, 8К=1,15	ВІКНА (Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику	100м2	0,02275	<u>2612,34</u>	-	277	257	<u>19</u>	<u>125,1384</u>	<u>2,85</u>
513	КБ10-25-3 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>11282,48</u>	<u>552,75</u>	41	39	<u>13</u>	<u>5,9578</u>	<u>0,14</u>
					<u>2919,91</u>	<u>153,11</u>			<u>2</u>	<u>34,7981</u>	<u>0,49</u>
					<u>2766,80</u>	<u>99,15</u>			<u>1</u>	<u>1,0687</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	КБ10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
515	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
516	К536132- С026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	- -	15104	-	- -	- -	- -
517	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
518	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -
519	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
520	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
521	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	- -	1570	-	- -	- -	- -
522	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
523	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
524	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
525	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
526	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
527	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
528	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
529	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
530	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
532	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-
533	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-
534	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
535	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	3,802	<u>26,03</u> -	-	99	-	-	-	-
536	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
537	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
538	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	-	12776	-	-	-	-
539	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	-	197	-	-	-	-
540	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	-	1260	-	-	-	-
541	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
542	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
543	КР12-66-1	СТЕЛЯ Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0795	<u>685,00</u> 685,00	-	54	54	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,77</u> -
544	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,147	<u>61,73</u> -	-	71	-	-	-	-
545	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,5	<u>389,24</u> 381,05	-	195	191	-	<u>5,1480</u> -	<u>2,57</u> -
546	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	150	149	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,98</u> 0,01
547	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	27	27	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	15,3	<u>50,47</u>	-	772	-	-	-	-
549	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0795	<u>11751,69</u> <u>11434,20</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	934	909	<u>1</u>	<u>138,5796</u> <u>0,0613</u>	<u>11,02</u> -
550	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,147	<u>61,73</u>	-	71	-	-	-	-
551	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	0,143	<u>26,03</u>	-	4	-	-	-	-
552	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0795	<u>15978,20</u> <u>15935,24</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	1270	1267	-	<u>193,1310</u> <u>0,0460</u>	<u>15,35</u> -
553	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,5	<u>47,50</u>	-	546	-	-	-	-
554	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	58	<u>1,54</u>	-	89	-	-	-	-
555	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0795	<u>4097,18</u> <u>4081,73</u>	<u>15,45</u> <u>4,82</u>	326	324	<u>2</u>	<u>51,3360</u> <u>0,0551</u>	<u>4,08</u> -
556	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,35	<u>418,40</u>	-	3494	-	-	-	-
557	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
558	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
559	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
560	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0795	<u>995,75</u> <u>259,82</u>	<u>494,52</u> <u>154,14</u>	79	21	<u>39</u> <u>12</u>	<u>3,3534</u> <u>1,7620</u>	<u>0,27</u> <u>0,14</u>
561	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,1	<u>5092,77</u> <u>2928,55</u>	-	509	293	-	<u>36,3840</u>	<u>3,64</u> -
562	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>69414,84</u>	-	708	-	-	-	-
563	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> <u>16082,37</u>	<u>259,96</u> <u>222,18</u>	470	161	<u>3</u> <u>2</u>	<u>188,2080</u> <u>2,4642</u>	<u>1,88</u> <u>0,02</u>
564	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
565	KP7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,106	<u>504,65</u> <u>504,65</u>	-	53	53	-	<u>7,1520</u>	<u>0,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0795	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1262	527	<u>12</u> 10	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,81</u> 0,11
567	KP7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0795	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	796	64	<u>13</u> 11	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,82</u> 0,12
568	KB11-11-13 κ=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0795	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	547	541	<u>3</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>6,99</u> 0,02
569	KB11-11-14 κ=1,15 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0795	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	229	226	<u>3</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,91</u> 0,02
570	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	171	<u>16,01</u> -	- -	2738	-	- -	- -	- -
571	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,72	<u>59,44</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
572	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,57	<u>133,13</u> -	- -	209	-	- -	- -	- -
573	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0795	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2154	364	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,83</u> 0,04
574	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0811	<u>27227,31</u> -	- -	2208	-	- -	- -	- -
575	KB11-38-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0795	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	754	744	<u>7</u> 6	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>8,38</u> 0,07
576	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,293	<u>133,13</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -
577	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	8,11	<u>939,33</u> -	- -	7618	-	- -	- -	- -
578	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,11	<u>82,82</u> -	- -	672	-	- -	- -	- -
579	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,63	<u>228,67</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
580	KB11-43-3 κ=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,106	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	800	158	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,81</u> -
581	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	16	<u>1,29</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u>	-	219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7			-	-	187875	28530	<u>434</u> 232	-	<u>345,17</u> 2,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					187875 158911 28762 16185 41,04 5565 204060				
		-----					204060				
		Всього по розділу 7					204060				
Розділ 8. КІМНАТА №3 (Прим.№8) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ											
583	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4106	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2047	1840	<u>207</u> 61	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>26,08</u> 0,64
584	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сімці без улаштування каркасу	100м2	0,4106	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12691	6855	<u>96</u> 82	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>82,11</u> 0,91
585	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1231,8	<u>46,20</u> -	-	56909	-	-	-	-
586	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4106	<u>685,00</u> 685,00	-	281	281	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,99</u> -
587	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,318	<u>197,36</u> -	-	2431	-	-	-	-
588	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4106	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3723	3592	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>43,53</u> 0,03
589	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,92	<u>61,73</u> -	-	365	-	-	-	-
590	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	0,74	<u>26,03</u> -	-	19	-	-	-	-
591	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4106	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1067	1065	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,17</u> 0,02
592	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	73,91	<u>26,03</u> -	-	1924	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
593	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4106	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8457	1968	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,3</u> 0,01
594	KP5-1-4	Розбирання поштукатурених перегородок	100 м2	0,243	<u>8490,10</u> 7844,01	<u>646,09</u> 191,60	2063	1906	<u>157</u> 47	<u>111,1680</u> 2,0074	<u>27,01</u> 0,49
595	KB8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,243	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	4126	3776	<u>185</u> 82	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>42,53</u> 0,84
596	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,41	<u>4923,96</u> -	-	11867	-	-	-	-
597	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,4	<u>7,59</u> -	-	420	-	-	-	-
598	C111-1564	Гідроізол	м2	1,944	<u>51,40</u> -	-	100	-	-	-	-
599	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,62	<u>357,54</u> -	-	10948	-	-	-	-
600	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	8	<u>178,71</u> -	-	1430	-	-	-	-
601	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	97	<u>14,46</u> -	-	1403	-	-	-	-
602	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
603	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
604	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	-	257	-	-	-	-
605	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u> 679,50	-	27	27	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,37</u> -
606	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u> 3292,28	-	134	132	-	<u>42,4920</u> -	<u>1,7</u> -
607	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u> -	-	1306	-	-	-	-
608	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,2	<u>5092,77</u> 2928,55	-	1019	586	-	<u>36,3840</u> -	<u>7,28</u> -
609	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0204	<u>69414,84</u> -	-	1416	-	-	-	-
610	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів БАЛКОННИЙ БЛОК	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u> -	<u>2,78</u> -
611	KB10-28-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) балконних прорізів площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>10732,83</u> 5648,89	<u>5037,01</u> 1269,81	446	235	<u>210</u> 53	<u>66,1075</u> 11,2939	<u>2,75</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
612	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0416	<u>13416,04</u> 7061,11	<u>6296,27</u> 1587,27	558	294	<u>262</u> 66	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>3,44</u> 0,59
613	К536132- С001 варіант 1	Дверний блок металопластик з склінням, розм. 1600x2600h мм	шт	1	<u>27587,95</u> -	- -	27588	-	- -	- -	- -
614	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
615	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11,07	<u>55,45</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -
616	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02992	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	169	154	<u>15</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,19</u> 0,05
617	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,02992	<u>41793,99</u> 33458,43	<u>340,06</u> 290,63	1250	1001	<u>10</u> 9	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>10,79</u> 0,1
618	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	89,76	<u>46,20</u> -	- -	4147	-	- -	- -	- -
619	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02992	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1071	805	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10,13</u> 0,13
620	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	14,96	<u>19,87</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -
621	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
622	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,14	<u>289,50</u> -	- -	909	-	- -	- -	- -
623	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02992	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	271	262	- -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,17</u> -
624	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,432	<u>61,73</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
625	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
626	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02992	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
627	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
628	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02992	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	542	130	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
629	КБ10-28-5 κ=1,15	ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	- -	656	594	- -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
630	K536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300x2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u> -	- -	25676	-	- -	- -	- -
631	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
632	C123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u> -	- -	1638	-	- -	- -	- -
633	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
634	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
635	KP11-50-2	СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,174	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	867	780	<u>87</u> 26	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,05</u> 0,27
636	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	- -	272	267	- -	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
637	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
638	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
639	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -
640	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,174	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2045	1990	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>24,11</u> 0,01
641	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,51	<u>61,73</u> -	- -	155	-	- -	- -	- -
642	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	31,32	<u>26,03</u> -	- -	815	-	- -	- -	- -
643	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,174	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2780	2773	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>33,6</u> 0,01
644	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	<u>47,50</u> -	- -	808	-	- -	- -	- -
645	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	<u>1,54</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
646	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,174	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	713	710	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,93</u> 0,01
647	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,27	<u>418,40</u> -	-	7644	-	-	-	-
648	& С111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u> -	-	163	-	-	-	-
649	& С111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u> -	-	20	-	-	-	-
650	& С111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u> -	-	77	-	-	-	-
651	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,174	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	173	45	<u>86</u> 27	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,58</u> 0,31
652	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	<u>5092,77</u> 2928,55	-	509	293	-	<u>36,3840</u> -	<u>3,64</u> -
653	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>69414,84</u> -	-	708	-	-	-	-
654	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u> 2179,36	-	44	44	-	<u>28,1280</u> -	<u>0,56</u> -
655	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
656	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u> -	-	4285	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
657	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,1386	<u>504,65</u> 504,65	-	70	70	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,99</u> -
658	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,174	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1170	1139	<u>31</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>16,15</u> 0,08
659	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,174	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1104	823	<u>281</u> 79	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>10,62</u> 0,92
660	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,174	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2762	1154	<u>26</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,9</u> 0,25
661	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,174	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1743	140	<u>27</u> 23	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,8</u> 0,26
662	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,174	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1197	1185	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,3</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
663	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,174	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	502	494	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,38</u> 0,05
664	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	313,2	<u>16,01</u> -	- -	5014	-	- -	- -	- -
665	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,31	<u>59,44</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
666	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,43	<u>133,13</u> -	- -	457	-	- -	- -	- -
667	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,174	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4714	798	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,58</u> 0,08
668	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1775	<u>27227,31</u> -	- -	4833	-	- -	- -	- -
669	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,174	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1650	1628	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,34</u> 0,15
670	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,831	<u>133,13</u> -	- -	377	-	- -	- -	- -
671	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,75	<u>939,33</u> -	- -	16673	-	- -	- -	- -
672	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,75	<u>82,82</u> -	- -	1470	-	- -	- -	- -
673	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,38	<u>228,67</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
674	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1386	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1046	206	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,36</u> -
675	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
676	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					263915	40957	<u>1745</u> 642		<u>506,04</u> 6,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					263915 221213 41599				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					23757 61,09 8279 287672 287672				
677	KP20-40-1	Розділ 9. ІНШІ РОБОТИ Навантаження сміття вручну	1 т	18,76315	<u>138,02</u> 138,02	-	2590	2590	-	<u>1,9560</u>	<u>36,7</u>
678	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	18,76315	<u>293,38</u> -	<u>293,38</u> 39,76	5505	-	<u>5505</u> 746	-	<u>-</u> 0,4110
		Разом прямі витрати по розділу 9					8095	2590	<u>5505</u> 746		<u>36,7</u> 7,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					8095 3336 2002 5,33 723 10097 10097				
		Разом прямі витрати по кошторису					1363885	208438	<u>11210</u> 3167		<u>2550,92</u> 33,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1363885 1144237 211605 120060 306,82 41609 1483945 1483945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2891,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					253214				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя II черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-018
на ремонт квартири №58
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 1450,984 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,95076 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 255,802 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТУАЛЕТ (Прим.№8)									
1	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1187	<u>7838,49</u>	<u>1361,02</u>	930	769	<u>161</u>	<u>89,1600</u>	<u>10,58</u>
					6477,47	401,16			48	4,6028	0,55
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1187	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	592	532	<u>60</u>	<u>63,5160</u>	<u>7,54</u>
					4481,69	149,33			18	1,5646	0,19
3	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1187	<u>685,00</u>	-	81	81	-	<u>9,7080</u>	<u>1,15</u>
					685,00	-			-	-	-
4	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,561	<u>197,36</u>	-	703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1187	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	3669	1982	<u>28</u>	<u>199,9680</u>	<u>23,74</u>
					16695,33	199,36			24	2,2111	0,26
6	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	356,1	<u>46,20</u>	-	16452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1187	<u>685,00</u>	-	81	81	-	<u>9,7080</u>	<u>1,15</u>
					685,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,02	<u>61,73</u>	-	1	-	-	-	-
9	KP2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1187	<u>7563,91</u> 7563,91	-	898	898	-	<u>87,4440</u>	<u>10,38</u>
10	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	59,35	<u>30,07</u>	-	1785	-	-	-	-
11	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1187	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	3404	3246	<u>7</u> 6	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>38,42</u> 0,06
12	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	77,155	<u>16,52</u>	-	1275	-	-	-	-
13	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,82	<u>69,05</u>	-	333	-	-	-	-
14	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	50	<u>0,20</u>	-	10	-	-	-	-
15	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,99	<u>874,30</u>	-	10483	-	-	-	-
16	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
17	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
18	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
19	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
20	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3347,12</u> 3292,28	-	33	33	-	<u>42,4920</u>	<u>0,42</u>
21	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	1	<u>326,46</u>	-	326	-	-	-	-
22	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,08	<u>5092,77</u> 2928,55	-	407	234	-	<u>36,3840</u>	<u>2,91</u>
23	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0082	<u>69414,84</u>	-	569	-	-	-	-
24	KP6-13-4	ДВЕРІ Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
25	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0147	<u>3856,60</u> 3856,60	-	57	57	-	<u>53,6160</u>	<u>0,79</u>
26	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,098	<u>574,00</u> 574,00	-	56	56	-	<u>7,9800</u>	<u>0,78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	- -	656	594	- -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
28	К536111-101 варіант 5	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700х2100h мм	шт	1	<u>11182,32</u> -	- -	11182	-	- -	- -	- -
29	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
30	С123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u> -	- -	1235	-	- -	- -	- -
31	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
32	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
СТЕЛЯ											
33	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0124	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	70	64	<u>6</u> 2	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>0,91</u> 0,02
34	КР12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0124	<u>685,00</u> 685,00	- -	8	8	- -	<u>9,7080</u> -	<u>0,12</u> -
35	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,179	<u>61,73</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
36	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,1	<u>389,24</u> 381,05	- -	39	38	- -	<u>5,1480</u> -	<u>0,51</u> -
37	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,01	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	30	30	- -	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>0,4</u> -
38	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,01	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	5	5	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,07</u> -
39	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	3,06	<u>50,47</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
40	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0124	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	146	142	- -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,72</u> -
41	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,179	<u>61,73</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
42	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,358	<u>16,85</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
43	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0124	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	252	250	<u>1</u> 1	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>2,81</u> 0,01
44	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	1,1	<u>45,99</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
45	С188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	3,2	<u>76,63</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u>	-	7	-	-	-	-
47	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7,68</u>	-	8	-	-	-	-
48	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u>	-	15	-	-	-	-
49	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23,78</u>	-	48	-	-	-	-
50	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	1,1	<u>3,07</u>	-	3	-	-	-	-
51	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	<u>1,95</u>	-	2	-	-	-	-
52	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	2	<u>1,34</u>	-	3	-	-	-	-
53	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	19	<u>0,34</u>	-	6	-	-	-	-
54	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0124	<u>9299,18</u> 9275,29	<u>23,89</u> 20,42	115	115	-	<u>119,7120</u> 0,2264	<u>1,48</u> -
55	& C111-741- 1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	1,3	<u>359,68</u>	-	468	-	-	-	-
56	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,05	<u>5092,77</u> 2928,55	-	255	146	-	<u>36,3840</u>	<u>1,82</u> -
57	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3x2,5 мм2	1000м	0,0051	<u>69414,84</u>	-	354	-	-	-	-
58	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u> -
59	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
60	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
61	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0124	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	109	107	<u>2</u>	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>1,38</u> -
62	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0124	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	197	82	<u>2</u> 2	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,06</u> 0,02
63	KP7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0124	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	124	10	<u>2</u> 2	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,13</u> 0,02
64	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0124	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	44	43	<u>1</u> -	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>0,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0124	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	13	13	-	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,15</u> -
66	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,2	<u>30,07</u> -	-	186	-	-	-	-
67	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,25	<u>61,73</u> -	-	15	-	-	-	-
68	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0124	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	85	84	-	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>1,09</u> -
69	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0124	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	36	35	-	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,45</u> -
70	& C111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	22,32	<u>16,01</u> -	-	357	-	-	-	-
71	& C111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,09	<u>59,44</u> -	-	5	-	-	-	-
72	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,24	<u>133,13</u> -	-	32	-	-	-	-
73	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0124	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	245	225	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>2,66</u> 0,01
74	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,06	<u>16,52</u> -	-	133	-	-	-	-
75	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,503	<u>69,05</u> -	-	35	-	-	-	-
76	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	<u>0,20</u> -	-	1	-	-	-	-
77	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,26	<u>922,07</u> -	-	1162	-	-	-	-
78	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14255,82</u> 13653,53	<u>602,29</u> 188,77	143	137	<u>6</u> 2	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>1,76</u> 0,02
79	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>13329,14</u> 4346,11	<u>25,29</u> 21,62	1333	435	<u>3</u> 2	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02
80	C130-908 варіант 2	Унітаз (раныше демонтований)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					65543	10846	<u>286</u> 111		<u>133,03</u> 1,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					65543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					54411 10957 6215 15,84 2145 71758 71758				
		Розділ 2. ВАННА (Прим.№7) СТІНИ									
81	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1825	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	1431	1182	<u>249</u> 73	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>16,27</u> 0,84
82	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1825	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	910	818	<u>92</u> 27	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,59</u> 0,29
83	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1825	<u>685,00</u> 685,00	- -	125	125	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,77</u> -
84	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,475	<u>197,36</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -
85	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1825	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	5641	3047	<u>43</u> 36	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>36,49</u> 0,4
86	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	547,5	<u>46,20</u> -	- -	25295	-	- -	- -	- -
87	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1825	<u>685,00</u> 685,00	- -	125	125	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,77</u> -
88	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,04	<u>61,73</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
89	KP2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1825	<u>7563,91</u> 7563,91	- -	1380	1380	- -	<u>87,4440</u> -	<u>15,96</u> -
90	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	91,25	<u>30,07</u> -	- -	2744	-	- -	- -	- -
91	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1825	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	5234	4990	<u>10</u> 9	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>59,08</u> 0,1
92	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	118,625	<u>16,52</u> -	- -	1960	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,5	<u>69,05</u>	-	587	-	-	-	-
94	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	77	<u>0,20</u>	-	15	-	-	-	-
95	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	18,43	<u>874,30</u>	-	16113	-	-	-	-
96	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u>	<u>270,79</u>	85	82	<u>3</u>	<u>114,4800</u>	<u>1,14</u>
97	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0147	<u>8234,55</u>	<u>80,30</u>	57	57	<u>1</u>	<u>0,8413</u>	<u>0,01</u>
98	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,098	<u>3856,60</u>	-	56	56	-	<u>53,6160</u>	<u>0,79</u>
99	KB10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	1 блок	1	<u>3856,60</u>	-	656	594	-	<u>7,9800</u>	<u>0,78</u>
100	K536111-101 варіант 5	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>574,00</u>	-	11182	-	-	-	-
101	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>655,56</u>	-	197	-	-	-	-
102	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>594,37</u>	-	1235	-	-	-	-
103	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>112,51</u>	-	444	-	-	-	-
104	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>55,45</u>	-	57	-	-	-	-
105	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>638,11</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
106	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
107	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>3347,12</u>	-	1306	-	-	-	-
108	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>3292,28</u>	-	274	253	<u>21</u>	<u>326,3040</u>	<u>3,26</u>
109	KP15-32-1	Установлення ванн купальних чавунних	10к-т	0,1	<u>25282,03</u>	<u>650,44</u>	641	548	<u>7</u>	<u>7,2140</u>	<u>0,07</u>
110	C130-43 варіант 3	Ванни (раніше демонтовані)	комплект	1	<u>6412,85</u>	<u>352,41</u>	-	-	<u>35</u>	<u>65,6280</u>	<u>6,56</u>
111	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5479,28</u>	<u>118,44</u>	60	57	<u>12</u>	<u>1,1537</u>	<u>0,12</u>
112	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	-	-	459	386	-	-	-
					<u>5978,80</u>	<u>299,83</u>			<u>3</u>	<u>73,2960</u>	<u>0,73</u>
					<u>5678,97</u>	<u>95,49</u>			<u>1</u>	<u>1,0591</u>	<u>0,01</u>
					<u>4594,55</u>	<u>12,65</u>			<u>1</u>	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
					<u>3861,02</u>	<u>10,81</u>			<u>1</u>	<u>0,1199</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C130-644 варіант 1	Умивальники /раніше демонтовані/	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
114	KP15-4-4	Знімання змішувачів та сифонів	шт	1	60,32	7,03	60	53	7	0,7200	0,72
					53,29	6,00			6	0,0666	0,07
115	KP15-33-3	Установлення змішувачів та сифонів	10шт	0,1	1497,41	-	150	141	-	15,8400	1,58
					1406,28	-			-	-	-
116	C130-617 варіант 3	Змішувачі та сифони (раніше демонтовані)	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
		СТЕЛЯ			-	-			-	-	-
117	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0292	5663,48	503,57	165	151	14	73,1280	2,14
					5159,91	149,33			4	1,5646	0,05
118	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,2	389,24	-	78	76	-	5,1480	1,03
					381,05	-			-	-	-
119	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,02	2999,49	14,05	60	60	-	39,6000	0,79
					2985,44	12,01			-	0,1332	-
120	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,02	548,43	5,62	11	11	-	7,2000	0,14
					542,81	4,80			-	0,0533	-
121	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	6,12	50,47	-	309	-	-	-	-
122	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0292	11751,69	6,46	343	334	-	138,5796	4,05
					11434,20	5,52			-	0,0613	-
123	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,421	61,73	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,256	16,85	-	89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	KB15-64-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0292	20285,38	79,18	592	588	2	226,7616	6,62
					20131,89	67,67			2	0,7506	0,02
126	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2,6	45,99	-	120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	7,4	76,63	-	567	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	6,83	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	2	7,68	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	2	15,33	-	31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	23,78	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	2,6	<u>3,07</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
133	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	<u>1,95</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
134	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	<u>1,34</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
135	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	46	<u>0,34</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
136	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0292	<u>9299,18</u> 9275,29	<u>23,89</u> 20,42	272	271	<u>1</u> 1	<u>119,7120</u> 0,2264	<u>3,5</u> 0,01
137	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	3,07	<u>359,68</u> -	- -	1104	-	- -	- -	- -
ПІДЛОГА											
138	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0292	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	256	252	<u>4</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>3,25</u> 0,01
139	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0292	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	185	138	<u>47</u> 13	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>1,78</u> 0,15
140	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0292	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	463	194	<u>4</u> 4	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>2,5</u> 0,04
141	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0292	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	292	23	<u>5</u> 4	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,3</u> 0,04
142	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0292	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	103	102	<u>1</u> -	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>1,17</u> -
143	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0292	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	32	31	<u>1</u> -	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,36</u> -
144	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14,6	<u>30,07</u> -	- -	439	-	- -	- -	- -
145	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,58	<u>61,73</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
146	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0292	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	201	199	<u>1</u> 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>2,57</u> 0,01
147	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0292	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	84	83	<u>1</u> 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,07</u> 0,01
148	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	52,56	<u>16,01</u> -	- -	841	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,22	<u>59,44</u> -	-	13	-	-	-	-
150	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,58	<u>133,13</u> -	-	77	-	-	-	-
151	KB11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0292	<u>19735,54</u> <u>18138,07</u>	<u>58,18</u> <u>49,72</u>	576	530	<u>2</u> <u>1</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>6,27</u> <u>0,02</u>
152	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	18,98	<u>16,52</u> -	-	314	-	-	-	-
153	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,19	<u>69,05</u> -	-	82	-	-	-	-
154	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	12	<u>0,20</u> -	-	2	-	-	-	-
155	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	2,98	<u>922,07</u> -	-	2748	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					90417	17096	<u>547</u> <u>205</u>		<u>209,71</u> <u>2,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					90417 72774 17301 9847 25,11 3408 100264				

		Всього по розділу 2					100264				
		Розділ 3. КУХНЯ (Прим.№6) СТІНИ									
156	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,04	<u>7838,49</u> <u>6477,47</u>	<u>1361,02</u> <u>401,16</u>	314	259	<u>55</u> <u>16</u>	<u>89,1600</u> <u>4,6028</u>	<u>3,57</u> <u>0,18</u>
157	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2765	<u>4985,26</u> <u>4481,69</u>	<u>503,57</u> <u>149,33</u>	1378	1239	<u>139</u> <u>41</u>	<u>63,5160</u> <u>1,5646</u>	<u>17,56</u> <u>0,43</u>
158	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2365	<u>685,00</u> <u>685,00</u>	-	162	162	-	<u>9,7080</u> -	<u>2,3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,095	<u>197,36</u>	-	1400	-	-	-	-
160	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2765	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	8546	4616	<u>64</u>	<u>199,9680</u>	<u>55,29</u>
					16695,33	199,36			55	2,2111	0,61
161	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	829,5	<u>46,20</u>	-	38323	-	-	-	-
162	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2365	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	2144	2069	<u>2</u>	<u>106,0116</u>	<u>25,07</u>
					8747,02	5,52			1	0,0613	0,01
163	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,413	<u>61,73</u>	-	211	-	-	-	-
164	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	42,57	<u>26,03</u>	-	1108	-	-	-	-
165	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2365	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	615	613	<u>1</u>	<u>29,6424</u>	<u>7,01</u>
166	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	42,57	<u>26,03</u>	-	1108	-	1	0,0460	0,01
167	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2365	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	4871	1134	-	<u>56,7480</u>	<u>13,42</u>
					4793,50	1,20			-	0,0133	-
168	KB15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,04	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	1147	1094	<u>2</u>	<u>323,7066</u>	<u>12,95</u>
					27343,50	46,96			2	0,5208	0,02
169	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	26	<u>16,52</u>	-	430	-	-	-	-
170	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,62	<u>69,05</u>	-	112	-	-	-	-
171	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	17	<u>0,20</u>	-	3	-	-	-	-
172	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	4,04	<u>874,30</u>	-	3532	-	-	-	-
173	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679,50</u>	-	14	14	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
					679,50	-			-	-	-
174	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u>	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
					3292,28	-			-	-	-
175	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326,46</u>	-	653	-	-	-	-
176	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	-
177	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
					3487,53	-			-	-	-
178	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,05	<u>5092,77</u> 2928,55	-	255	146	-	<u>36,3840</u>	<u>1,82</u>
180	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0051	<u>69414,84</u>	-	354	-	-	-	-
181	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
182	KP15-33-3	Установлення змішувачів та сифонів	10шт	0,1	<u>1426,71</u> 1406,28	-	143	141	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
183	C130-617 варіант 3	Змішувачі та сифони (раніше демонтовані)	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
184	КБ10-20-3 к дем.=0, 8К=1,15	ВІКНА (Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
185	КБ10-25-3 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
186	КБ10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
187	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
188	K536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
189	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
190	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u>	-	172	-	-	-	-
191	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
192	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
193	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u>	-	1570	-	-	-	-
194	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u>	-	68	-	-	-	-
195	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u>	-	305	-	-	-	-
197	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
198	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
199	KB15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
200	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	10,56	<u>19,87</u>	-	210	-	-	-	-
201	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
202	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u>	-	643	-	-	-	-
203	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
204	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
205	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
206	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
207	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
208	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
209	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
210	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	-	65	65	-	<u>53,6160</u>	<u>0,9</u> -
211	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	-	57	57	-	<u>7,9800</u>	<u>0,8</u> -
212	KB10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
214	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
215	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
216	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
217	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
		СТЕЛЯ			-	-			-	-	-
218	KB15-64-1 H2,H5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0743	<u>16228,32</u> 16105,52	<u>63,35</u> 54,14	1206	1197	<u>5</u> 4	<u>181,4093</u> 0,6005	<u>13,48</u> 0,04
219	KP4-17-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0743	<u>7439,34</u> 7420,23	<u>19,11</u> 16,33	553	551	<u>2</u> 1	<u>95,7696</u> 0,1812	<u>7,12</u> 0,01
220	KP12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0743	<u>685,00</u> 685,00	-	51	51	-	<u>9,7080</u>	<u>0,72</u>
221	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,072	<u>61,73</u>	-	66	-	-	-	-
222	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,5	<u>389,24</u> 381,05	-	195	191	-	<u>5,1480</u>	<u>2,57</u>
223	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	150	149	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,98</u> 0,01
224	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	27	27	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,36</u> -
225	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	15,3	<u>50,47</u>	-	772	-	-	-	-
226	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0743	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	873	850	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>10,3</u> -
227	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,072	<u>61,73</u>	-	66	-	-	-	-
228	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,134	<u>16,85</u>	-	2	-	-	-	-
229	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0743	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1187	1184	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>14,35</u> -
230	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,1	<u>47,50</u>	-	527	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	56	<u>1,54</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
232	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0743	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	304	303	<u>1</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>3,81</u> -
233	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	7,8	<u>418,40</u> -	- -	3264	-	- -	- -	- -
234	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
235	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
236	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
237	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0743	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	74	19	<u>37</u> 11	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,25</u> 0,13
238	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	- -	22	22	- -	<u>28,1280</u> -	<u>0,28</u> -
239	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
240	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	- -	2142	-	- -	- -	- -
ПІДЛОГА											
241	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,101	<u>504,65</u> 504,65	- -	51	51	- -	<u>7,1520</u> -	<u>0,72</u> -
242	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,0743	<u>1579,46</u> 1524,10	<u>55,36</u> 12,81	117	113	<u>4</u> 1	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>1,6</u> 0,01
243	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0743	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1179	493	<u>11</u> 10	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,36</u> 0,11
244	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0743	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	744	60	<u>12</u> 10	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,77</u> 0,11
245	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0743	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	511	506	<u>2</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>6,53</u> 0,02
246	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0743	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	214	211	<u>2</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,72</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	133,74	<u>16,01</u>	-	2141	-	-	-	-
248	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,56	<u>59,44</u>	-	33	-	-	-	-
249	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,46	<u>133,13</u>	-	194	-	-	-	-
250	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0743	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2013	341	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,52</u> 0,03
251	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0758	<u>27227,31</u>	-	2064	-	-	-	-
252	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0743	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	705	695	<u>7</u> 6	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>7,83</u> 0,07
253	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,209	<u>133,13</u>	-	161	-	-	-	-
254	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	7,58	<u>939,33</u>	-	7120	-	-	-	-
255	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	7,58	<u>82,82</u>	-	628	-	-	-	-
256	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,59	<u>228,67</u>	-	135	-	-	-	-
257	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,101	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	763	150	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,72</u> -
258	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	15	<u>1,29</u>	-	19	-	-	-	-
259	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u>	-	219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					135501	21688	<u>427</u> 215		<u>265,89</u> 2,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					135501 113386 21903 12472 32,08 4341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					147973				

		Всього по розділу 3					147973				
		Розділ 4. КОРИДОР (Прим.№1,№2,№13) СТІНИ									
260	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,5869	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2926	2630	<u>296</u> 88	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>37,28</u> 0,92
261	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,5869	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	18140	9798	<u>137</u> 117	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>117,36</u> 1,3
262	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1760,7	<u>46,20</u> -	-	81344	-	-	-	-
263	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,5869	<u>685,00</u> 685,00	-	402	402	-	<u>9,7080</u> -	<u>5,7</u> -
264	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	17,607	<u>197,36</u> -	-	3475	-	-	-	-
265	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,5869	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	5321	5134	<u>4</u> 3	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>62,22</u> 0,04
266	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,47	<u>61,73</u> -	-	523	-	-	-	-
267	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	105,64	<u>16,85</u> -	-	1780	-	-	-	-
268	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,5869	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1526	1522	<u>3</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>17,4</u> 0,03
269	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	105,64	<u>16,85</u> -	-	1780	-	-	-	-
270	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,5869	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	12089	2813	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>33,31</u> 0,01
271	KB10-96-2 к дем.=0, 7К=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0225	<u>22024,46</u> 20503,80	<u>1512,21</u> 381,22	496	461	<u>34</u> 9	<u>227,4157</u> 3,3907	<u>5,12</u> 0,08
272	KB10-96-2 К=1,15	Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0225	<u>33747,91</u> 29291,14	<u>2160,30</u> 544,60	759	659	<u>49</u> 12	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>7,31</u> 0,11
273	K536111-201 варіант 2	Дверний блок металевий вхідний розміром 900х2500h зовнішній	шт	1	<u>18608,68</u> -	-	18609	-	-	-	-
274	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,03	<u>679,50</u> 679,50	-	20	20	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,28</u> -
275	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,03	<u>3574,39</u> 3487,53	-	107	105	-	<u>45,0120</u> -	<u>1,35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	3	<u>257,22</u>	-	772	-	-	-	-
		СТЕЛЯ			-	-			-	-	-
277	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,03	<u>2179,36</u>	-	65	65	-	<u>28,1280</u>	<u>0,84</u>
					2179,36	-			-	-	-
278	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,03	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	1410	482	8	<u>188,2080</u>	<u>5,65</u>
					16082,37	222,18			7	<u>2,4642</u>	<u>0,07</u>
279	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	3	<u>2142,32</u>	-	6427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
280	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1827	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	911	819	<u>92</u>	<u>63,5160</u>	<u>11,6</u>
					4481,69	149,33			27	<u>1,5646</u>	<u>0,29</u>
281	KP12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,1827	<u>685,00</u>	-	125	125	-	<u>9,7080</u>	<u>1,77</u>
					685,00	-			-	-	-
282	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,636	<u>61,73</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
283	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	1,2	<u>389,24</u>	-	467	457	-	<u>5,1480</u>	<u>6,18</u>
					381,05	-			-	-	-
284	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,12	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	360	358	<u>2</u>	<u>39,6000</u>	<u>4,75</u>
					2985,44	12,01			1	<u>0,1332</u>	<u>0,02</u>
285	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,12	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	66	65	<u>1</u>	<u>7,2000</u>	<u>0,86</u>
					542,81	4,80			1	<u>0,0533</u>	<u>0,01</u>
286	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	36,72	<u>50,47</u>	-	1853	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
287	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1827	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	2147	2089	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>25,32</u>
					11434,20	5,52			1	<u>0,0613</u>	<u>0,01</u>
288	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,636	<u>61,73</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
289	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	32,886	<u>16,85</u>	-	554	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
290	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1827	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	2919	2911	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>35,29</u>
					15935,24	4,14			1	<u>0,0460</u>	<u>0,01</u>
291	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	20,1	<u>47,50</u>	-	955	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
292	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	101	<u>1,54</u>	-	156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
293	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1827	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	749	746	<u>3</u>	<u>51,3360</u>	<u>9,38</u>
					4081,73	4,82			1	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	19,18	<u>418,40</u>	-	8025	-	-	-	-
295	& C111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	3	<u>81,64</u>	-	245	-	-	-	-
296	& C111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	3	<u>10,23</u>	-	31	-	-	-	-
297	& C111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	6	<u>19,13</u>	-	115	-	-	-	-
298	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1827	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	182	47	<u>90</u> 28	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,61</u> 0,32
ПІДЛОГА											
299	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,1796	<u>504,65</u> 504,65	-	91	91	-	<u>7,1520</u>	<u>1,28</u>
300	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1827	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1229	1196	<u>33</u> 8	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>16,96</u> 0,08
301	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1827	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1159	864	<u>295</u> 83	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>11,15</u> 0,96
302	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1827	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2900	1212	<u>27</u> 23	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>15,64</u> 0,26
303	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1827	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1830	147	<u>29</u> 25	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,89</u> 0,27
304	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1827	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1257	1244	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>16,06</u> 0,06
305	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1827	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	527	519	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,69</u> 0,06
306	& C111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	328,86	<u>16,01</u>	-	5265	-	-	-	-
307	& C111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,38	<u>59,44</u>	-	82	-	-	-	-
308	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,6	<u>133,13</u>	-	479	-	-	-	-
309	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1827	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4950	837	<u>9</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>11,11</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1864	<u>27227,31</u>	-	5075	-	-	-	-
311	KB11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1827	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1732	1709	<u>17</u> 15	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>19,25</u> 0,16
312	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,973	<u>133,13</u>	-	396	-	-	-	-
313	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	18,64	<u>939,33</u>	-	17509	-	-	-	-
314	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	18,64	<u>82,82</u>	-	1544	-	-	-	-
315	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,45	<u>228,67</u>	-	332	-	-	-	-
316	KB11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1796	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1356	268	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>3,06</u> 0,01
317	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	27	<u>1,29</u>	-	35	-	-	-	-
318	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	15	<u>19,90</u>	-	299	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					226204	39795	<u>1145</u> 470		<u>492,67</u> 5,17
		Разом будівельні роботи, грн.					226204				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185264				
		всього заробітна плата, грн.					40265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23065				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8068				
		Всього будівельні роботи, грн.					249269				

		Всього по розділу 4					249269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. КЛАДОВА (Прим.№3,№4,№5, №9)									
		СТІНИ									
319	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1937	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	966	868	<u>98</u> 29	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>12,3</u> 0,3
320	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1937	<u>685,00</u> 685,00	- -	133	133	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,88</u> -
321	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,811	<u>197,36</u> -	- -	1147	-	- -	- -	- -
322	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1937	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	5987	3234	<u>45</u> 39	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>38,73</u> 0,43
323	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	581,1	<u>46,20</u> -	- -	26847	-	- -	- -	- -
324	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1937	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	1756	1694	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>20,53</u> 0,01
325	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,8	<u>61,73</u> -	- -	173	-	- -	- -	- -
326	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	34,87	<u>26,03</u> -	- -	908	-	- -	- -	- -
327	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,1937	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	504	502	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>5,74</u> 0,01
328	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	34,87	<u>26,03</u> -	- -	908	-	- -	- -	- -
329	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1937	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	3990	929	- -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>10,99</u> -
330	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,04	<u>679,50</u> 679,50	- -	27	27	- -	<u>9,1800</u> -	<u>0,37</u> -
331	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,04	<u>3574,39</u> 3487,53	- -	143	140	- -	<u>45,0120</u> -	<u>1,8</u> -
332	290902-56 варіант 2	Вимикач одноклавішний	шт	4	<u>155,22</u> -	- -	621	-	- -	- -	- -
		ДВЕРІ									
333	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,04	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	340	329	<u>11</u> 3	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>4,58</u> 0,03
334	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0525	<u>3856,60</u> 3856,60	- -	202	202	- -	<u>53,6160</u> -	<u>2,81</u> -
335	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,386	<u>574,00</u> 574,00	- -	222	222	- -	<u>7,9800</u> -	<u>3,08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	4	<u>655,56</u> 594,37	-	2622	2377	-	<u>7,2036</u>	<u>28,81</u>
337	К536111-101 варіант 6	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 600х2100h мм	шт	3	<u>9588,67</u>	-	28766	-	-	-	-
338	К536111-101 варіант 5	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700х2100h мм	шт	1	<u>11182,32</u>	-	11182	-	-	-	-
339	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	2,18	<u>357,54</u>	-	779	-	-	-	-
340	С123-360 варіант 1	Наличники	м	43,23	<u>112,51</u>	-	4864	-	-	-	-
341	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	32	<u>55,45</u>	-	1774	-	-	-	-
342	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,36	<u>638,11</u>	-	230	-	-	-	-
343	КР11-50-1	СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0431	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	244	222	<u>22</u> 6	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>3,15</u> 0,07
344	КР12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0431	<u>685,00</u> 685,00	-	30	30	-	<u>9,7080</u>	<u>0,42</u>
345	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,622	<u>61,73</u>	-	38	-	-	-	-
346	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0431	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	506	493	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>5,97</u>
347	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,622	<u>61,73</u>	-	38	-	-	-	-
348	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	7,758	<u>16,85</u>	-	131	-	-	-	-
349	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0431	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	689	687	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>8,32</u>
350	& С111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	9	<u>47,50</u>	-	428	-	-	-	-
351	& С111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	45	<u>1,54</u>	-	69	-	-	-	-
352	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0431	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	177	176	<u>1</u>	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>2,21</u>
353	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	4,53	<u>418,40</u>	-	1895	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	4	<u>81,64</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
355	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	4	<u>10,23</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
356	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	8	<u>19,13</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
357	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0431	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	43	11	<u>21</u> 7	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,14</u> 0,08
358	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,04	<u>2179,36</u> 2179,36	- -	87	87	- -	<u>28,1280</u> -	<u>1,13</u> -
359	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,04	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	1879	643	<u>10</u> 9	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>7,53</u> 0,1
360	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	4	<u>2142,32</u> -	- -	8569	-	- -	- -	- -
ПІДЛОГА											
361	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0431	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	684	286	<u>6</u> 6	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>3,69</u> 0,06
362	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0431	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	432	35	<u>7</u> 6	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,45</u> 0,06
363	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0431	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	296	294	<u>1</u> 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>3,79</u> 0,01
364	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0431	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	124	122	<u>1</u> 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,58</u> 0,01
365	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	77,58	<u>16,01</u> -	- -	1242	-	- -	- -	- -
366	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,33	<u>59,44</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
367	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,85	<u>133,13</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -
368	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0431	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	1168	198	<u>2</u> 2	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>2,62</u> 0,02
369	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,044	<u>27227,31</u> -	- -	1198	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0431	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	409	403	<u>4</u> 3	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>4,54</u> 0,04
371	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,701	<u>133,13</u> -	-	93	-	-	-	-
372	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	4,4	<u>939,33</u> -	-	4133	-	-	-	-
373	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	4,4	<u>82,82</u> -	-	364	-	-	-	-
374	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,34	<u>228,67</u> -	-	78	-	-	-	-
375	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1106	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	835	165	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,88</u> -
376	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	16	<u>1,29</u> -	-	21	-	-	-	-
377	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	<u>19,90</u> -	-	239	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					121884	14509	<u>231</u> 114		<u>179,04</u> 1,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					121884 107144 14623 8338 21,41 2900 130222				

		Всього по розділу 5					130222				
		Розділ 6. КІМНАТА №1 (Прим.№10) СТІНИ									
378	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4059	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2024	1819	<u>205</u> 61	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>25,78</u> 0,64
379	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4059	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12546	6777	<u>95</u> 81	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>81,17</u> 0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1217,7	<u>46,20</u>	-	56258	-	-	-	-
381	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4059	<u>685,00</u>	-	278	278	-	<u>9,7080</u>	<u>3,94</u>
					685,00	-			-	-	-
382	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,177	<u>197,36</u>	-	2403	-	-	-	-
383	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4059	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	3680	3550	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>43,03</u>
					8747,02	<u>5,52</u>			<u>2</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,02</u>
384	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,86	<u>61,73</u>	-	362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
385	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	73,06	<u>26,03</u>	-	1902	-	-	-	-
386	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4059	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1055	1053	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>12,03</u>
					2593,12	<u>4,14</u>			<u>2</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,02</u>
387	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	73,06	<u>26,03</u>	-	1902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
388	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4059	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	8360	1946	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>23,03</u>
					4793,50	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	<u>0,01</u>
389	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	-
390	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
					3487,53	-			-	-	-
391	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
392	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
					679,50	-			-	-	-
393	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
					3292,28	-			-	-	-
394	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
395	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ВІКНА	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					7538,58	-			-	-	-
396	KB10-20-3 к дем.=0, 8к=1,15	(Демонтаж) Заповнення пошкодженніз віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах	100м2	0,02275	<u>12172,60</u>	<u>853,60</u>	277	257	<u>19</u>	<u>125,1384</u>	<u>2,85</u>
					11282,48	<u>552,75</u>			<u>13</u>	<u>5,9578</u>	<u>0,14</u>
397	KB10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u>	<u>153,11</u>	41	39	<u>2</u>	<u>34,7981</u>	<u>0,49</u>
					2766,80	<u>99,15</u>			<u>1</u>	<u>1,0687</u>	<u>0,01</u>
398	KB10-25-4 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u>	<u>114,83</u>	33	31	<u>1</u>	<u>30,1392</u>	<u>0,39</u>
					2396,37	<u>74,36</u>			<u>1</u>	<u>0,8015</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
400	К536132- С026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	-	15104	-	-	-	-
401	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	-	240	-	-	-	-
402	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	-	172	-	-	-	-
403	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	-	331	-	-	-	-
404	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
405	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	-	1570	-	-	-	-
406	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	-	68	-	-	-	-
407	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
408	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	-	305	-	-	-	-
409	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	-	5	-	-	-	-
410	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
411	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
412	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	-	210	-	-	-	-
413	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	-	100	-	-	-	-
414	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	-	643	-	-	-	-
415	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
416	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
418	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
419	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
420	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
421	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
422	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	-	65	65	-	<u>53,6160</u>	<u>0,9</u> -
423	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	-	57	57	-	<u>7,9800</u>	<u>0,8</u> -
424	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u> -
425	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
426	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
427	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
428	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
429	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,99	<u>638,11</u>	-	632	-	-	-	-
430	КР11-50-2	СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1359	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	677	609	<u>68</u> 20	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>8,63</u> 0,21
431	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u> -
432	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
433	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
435	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1359	<u>11751,69</u> <u>11434,20</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	1597	1554	<u>1</u> <u>1</u>	<u>138,5796</u> <u>0,0613</u>	<u>18,83</u> <u>0,01</u>
436	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,96	<u>61,73</u>	-	121	-	-	-	-
437	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	24,46	<u>16,85</u>	-	412	-	-	-	-
438	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1359	<u>15978,20</u> <u>15935,24</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	2171	2166	<u>1</u> <u>1</u>	<u>193,1310</u> <u>0,0460</u>	<u>26,25</u> <u>0,01</u>
439	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,4	<u>47,50</u>	-	732	-	-	-	-
440	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	77	<u>1,54</u>	-	119	-	-	-	-
441	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1359	<u>4097,18</u> <u>4081,73</u>	<u>15,45</u> <u>4,82</u>	557	555	<u>2</u> <u>1</u>	<u>51,3360</u> <u>0,0551</u>	<u>6,98</u> <u>0,01</u>
442	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,27	<u>418,40</u>	-	5971	-	-	-	-
443	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-
444	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u>	-	20	-	-	-	-
445	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
446	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1359	<u>995,75</u> <u>259,82</u>	<u>494,52</u> <u>154,14</u>	135	35	<u>67</u> <u>21</u>	<u>3,3534</u> <u>1,7620</u>	<u>0,46</u> <u>0,24</u>
447	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u> <u>2179,36</u>	-	44	44	-	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
448	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> <u>16082,37</u>	<u>259,96</u> <u>222,18</u>	940	322	<u>5</u> <u>4</u>	<u>188,2080</u> <u>2,4642</u>	<u>3,76</u> <u>0,05</u>
449	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
450	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1426	<u>504,65</u> <u>504,65</u>	-	72	72	-	<u>7,1520</u>	<u>1,02</u>
451	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1359	<u>6726,91</u> <u>6548,53</u>	<u>178,38</u> <u>41,28</u>	914	890	<u>24</u> <u>6</u>	<u>92,8080</u> <u>0,4385</u>	<u>12,61</u> <u>0,06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1359	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	862	643	<u>219</u> 62	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8,3</u> 0,72
453	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1359	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2157	901	<u>20</u> 17	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,63</u> 0,19
454	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1359	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1361	109	<u>21</u> 18	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,41</u> 0,2
455	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1359	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	935	926	<u>4</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>11,95</u> 0,04
456	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1359	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	392	386	<u>4</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,98</u> 0,04
457	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	244,62	<u>16,01</u> -	- -	3916	-	- -	- -	- -
458	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,03	<u>59,44</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
459	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,68	<u>133,13</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
460	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1359	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3682	623	<u>6</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,26</u> 0,06
461	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1386	<u>27227,31</u> -	- -	3774	-	- -	- -	- -
462	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1359	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1289	1271	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,32</u> 0,12
463	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,211	<u>133,13</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
464	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	13,86	<u>939,33</u> -	- -	13019	-	- -	- -	- -
465	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	13,86	<u>82,82</u> -	- -	1148	-	- -	- -	- -
466	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,08	<u>228,67</u> -	- -	247	-	- -	- -	- -
467	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1426	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1077	212	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	21	<u>1,29</u> -	-	27	-	-	-	-
469	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							185671	30224	<u>835</u> 369		<u>374,72</u> 4,06
Разом будівельні роботи, грн.							185671				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							154612				
всього заробітна плата, грн.							30593				
Загальновиробничі витрати, грн.							17538				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							45,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6137				
Всього будівельні роботи, грн.							203209				

Всього по розділу 6							203209				
Розділ 7. КИМНАТА №2 (Прим.№11) СТІНИ											
470	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4332	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2160	1941	<u>219</u> 65	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>27,52</u> 0,68
471	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4332	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	13389	7232	<u>101</u> 86	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>86,63</u> 0,96
472	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1299,6	<u>46,20</u> -	-	60042	-	-	-	-
473	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4332	<u>685,00</u> 685,00	-	297	297	-	<u>9,7080</u> -	<u>4,21</u> -
474	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,996	<u>197,36</u> -	-	2565	-	-	-	-
475	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4332	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3928	3789	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>45,92</u> 0,03
476	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,25	<u>61,73</u> -	-	386	-	-	-	-
477	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	0,78	<u>26,03</u> -	-	20	-	-	-	-
478	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4332	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1126	1123	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,84</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	77,98	<u>26,03</u>	-	2030	-	-	-	-
480	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4332	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	8923	2077	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>24,58</u>
481	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>4793,50</u>	<u>1,20</u>	7	7	<u>1</u>	<u>0,0133</u>	<u>0,01</u>
482	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	36	35	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
483	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>679,50</u>	-	257	-	-	-	-
484	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>3574,39</u>	-	27	27	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
485	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3487,53</u>	-	134	132	-	-	-
486	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>257,22</u>	-	1306	-	-	-	-
487	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ВІКНА	100м2	0,03	-	-	346	226	-	-	-
488	КБ10-20-3 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) Заповнення пошкодження віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах	100м2	0,02275	<u>11536,58</u>	-	277	257	<u>19</u>	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
489	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>7538,58</u>	-	41	39	<u>13</u>	-	-
490	КБ10-25-4 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>12172,60</u>	<u>853,60</u>	33	31	<u>2</u>	<u>125,1384</u>	<u>2,85</u>
491	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>2919,91</u>	<u>153,11</u>	347	321	<u>1</u>	<u>5,9578</u>	<u>0,14</u>
492	K536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>2766,80</u>	<u>99,15</u>	15104	-	<u>1</u>	<u>34,7981</u>	<u>0,49</u>
493	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>2519,96</u>	<u>114,83</u>	240	-	<u>1</u>	<u>1,0687</u>	<u>0,01</u>
494	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>2396,37</u>	<u>74,36</u>	172	-	<u>1</u>	<u>30,1392</u>	<u>0,39</u>
495	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	331	-	<u>16</u>	<u>0,8015</u>	<u>0,01</u>
					<u>14103,10</u>	<u>690,94</u>				<u>156,4230</u>	<u>3,56</u>
					<u>15103,96</u>	-				<u>7,4473</u>	<u>0,17</u>
					-	-				-	-
					-	-				-	-
					<u>357,54</u>	-				-	-
					-	-				-	-
					<u>638,04</u>	-				-	-
					-	-				-	-
					<u>36,74</u>	-				-	-
					-	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
497	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	-	1570	-	-	-	-
498	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	-	68	-	-	-	-
499	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
500	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	-	305	-	-	-	-
501	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	-	5	-	-	-	-
502	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
503	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
504	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	-	210	-	-	-	-
505	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	-	100	-	-	-	-
506	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	-	643	-	-	-	-
507	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
508	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-
509	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-
510	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
511	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-
512	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	KP6-13-4	ДВЕРІ Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,02	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	170	165	<u>5</u> 2	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>2,29</u> 0,02
514	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0375	<u>3856,60</u> 3856,60	-	145	145	-	<u>53,6160</u> -	<u>2,01</u> -
515	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,21	<u>574,00</u> 574,00	-	121	121	-	<u>7,9800</u> -	<u>1,68</u> -
516	KB10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	2	<u>655,56</u> 594,37	-	1311	1189	-	<u>7,2036</u> -	<u>14,41</u> -
517	K536111-101 варіант 7	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 900x2300h мм	шт	2	<u>15734,17</u> -	-	31468	-	-	-	-
518	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	1,09	<u>357,54</u> -	-	390	-	-	-	-
519	C123-360 варіант 1	Наличники	м	23,52	<u>112,51</u> -	-	2646	-	-	-	-
520	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	16	<u>55,45</u> -	-	887	-	-	-	-
521	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,18	<u>638,11</u> -	-	115	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
522	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1612	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	804	722	<u>82</u> 24	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>10,24</u> 0,25
523	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
524	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
525	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
526	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	-	1081	-	-	-	-
527	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1612	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1894	1843	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>22,34</u> 0,01
528	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,33	<u>61,73</u> -	-	144	-	-	-	-
529	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	29,02	<u>16,85</u> -	-	489	-	-	-	-
530	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1612	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2576	2569	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>31,13</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17,2	<u>47,50</u>	-	817	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
532	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	86	<u>1,54</u>	-	132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
533	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1612	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	660	658	<u>2</u>	<u>51,3360</u>	<u>8,28</u>
					<u>4081,73</u>	<u>4,82</u>			<u>1</u>	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
534	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	16,93	<u>418,40</u>	-	7084	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
535	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
536	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u>	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
537	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	8	<u>19,13</u>	-	153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
538	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1612	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	161	42	<u>80</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,54</u>
					<u>259,82</u>	<u>154,14</u>			<u>25</u>	<u>1,7620</u>	<u>0,28</u>
539	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u>	-	44	44	-	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
					<u>2179,36</u>	-			-	-	-
540	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	940	322	<u>5</u>	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
					<u>16082,37</u>	<u>222,18</u>			<u>4</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,05</u>
541	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПІДЛОГА									
542	KP7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,1528	<u>504,65</u>	-	77	77	-	<u>7,1520</u>	<u>1,09</u>
					<u>504,65</u>	-			-	-	-
543	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1612	<u>6726,91</u>	<u>178,38</u>	1084	1056	<u>28</u>	<u>92,8080</u>	<u>14,96</u>
					<u>6548,53</u>	<u>41,28</u>			<u>7</u>	<u>0,4385</u>	<u>0,07</u>
544	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1612	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	1023	763	<u>260</u>	<u>61,0560</u>	<u>9,84</u>
					<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>			<u>73</u>	<u>5,2783</u>	<u>0,85</u>
545	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1612	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	2558	1069	<u>24</u>	<u>85,6080</u>	<u>13,8</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>21</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,23</u>
546	KP7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1612	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	1615	129	<u>25</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,67</u>
					<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>22</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,24</u>
547	КБ11-11-13 κ=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1612	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	1109	1098	<u>5</u>	<u>87,9060</u>	<u>14,17</u>
					<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>			<u>4</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1612	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	465	458	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,91</u> 0,05
549	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	290,16	<u>16,01</u> -	- -	4645	-	- -	- -	- -
550	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,22	<u>59,44</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -
551	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,18	<u>133,13</u> -	- -	423	-	- -	- -	- -
552	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1612	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4367	739	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>9,8</u> 0,07
553	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1644	<u>27227,31</u> -	- -	4476	-	- -	- -	- -
554	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1612	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1529	1508	<u>15</u> 13	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>16,99</u> 0,14
555	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,623	<u>133,13</u> -	- -	349	-	- -	- -	- -
556	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	16,44	<u>939,33</u> -	- -	15443	-	- -	- -	- -
557	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	16,44	<u>82,82</u> -	- -	1362	-	- -	- -	- -
558	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,28	<u>228,67</u> -	- -	293	-	- -	- -	- -
559	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1528	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1154	228	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,6</u> -
560	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	<u>1,29</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
561	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u> -	- -	279	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					219743	34089	<u>943</u> 411		<u>423,09</u> 4,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					219743 184711 34500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					19793 51,09 6932 239536 239536				
		Розділ 8. КІМНАТА №3 (Прим.№12) СТІНИ									
562	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,454	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2263	2035	<u>228</u> 68	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>28,84</u> 0,71
563	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,454	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	14032	7580	<u>106</u> 91	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>90,79</u> 1
564	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1362	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	62924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
565	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,454	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	311	311	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>4,41</u> -
566	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,62	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	2688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
567	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,454	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	4116	3971	<u>3</u> 3	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>48,13</u> 0,03
568	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,55	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
569	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	81,72	<u>26,03</u> -	<u>-</u> -	2127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
570	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,454	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1180	1177	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>13,46</u> 0,02
571	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	81,72	<u>26,03</u> -	<u>-</u> -	2127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
572	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,454	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	9351	2176	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>25,76</u> 0,01
573	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	<u>-</u> -	7	7	<u>-</u> -	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
574	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	<u>-</u> -	36	35	<u>-</u> -	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
575	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
576	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
					679,50	-			-	-	-
577	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
					3292,28	-			-	-	-
578	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
579	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів БАЛКОННИЙ БЛОК	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					7538,58	-			-	-	-
580	КБ10-28-3 к дем.=0, 7К=1,15	(Демонтаж) балконних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>9391,23</u>	<u>4407,39</u>	391	206	<u>183</u>	<u>57,8441</u>	<u>2,41</u>
					4942,78	1111,09			46	9,8822	0,41
581	КБ10-28-3	Заповнення балконних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>13416,04</u>	<u>6296,27</u>	558	294	<u>262</u>	<u>82,6344</u>	<u>3,44</u>
					7061,11	1587,27			66	14,1174	0,59
582	K536132- C026 варіант 10	Дверний блок з металопластика з склінням 1600x2600h площа 4,16м2	шт	1	<u>27601,51</u>	-	27602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
583	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
584	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11	<u>55,45</u>	-	610	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
585	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02992	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	169	154	<u>15</u>	<u>73,1280</u>	<u>2,19</u>
					5159,91	149,33			4	1,5646	0,05
586	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02992	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	1071	805	<u>12</u>	<u>338,4864</u>	<u>10,13</u>
					26913,05	355,56			11	4,5087	0,13
587	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	14,96	<u>19,87</u>	-	297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
588	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u>	-	142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
589	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,14	<u>289,50</u>	-	909	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
590	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02992	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	271	262	-	<u>106,0116</u>	<u>3,17</u>
					8747,02	5,52			-	0,0613	-
591	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,432	<u>61,73</u>	-	27	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
592	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,386	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
593	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02992	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
594	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
595	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02992	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	542	130	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,57</u> -
596	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,02	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	170	165	5 2	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>2,29</u> 0,02
597	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0676	<u>3856,60</u> 3856,60	- -	261	261	- -	<u>53,6160</u> -	<u>3,62</u> -
598	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,26	<u>574,00</u> 574,00	- -	149	149	- -	<u>7,9800</u> -	<u>2,07</u> -
599	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	2	<u>655,56</u> 594,37	- -	1311	1189	- -	<u>7,2036</u> -	<u>14,41</u> -
600	К536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300х2600h мм	шт	2	<u>25676,32</u> -	- -	51353	-	- -	- -	- -
601	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	1,09	<u>357,54</u> -	- -	390	-	- -	- -	- -
602	С123-360 варіант 1	Наличники	м	29,12	<u>112,51</u> -	- -	3276	-	- -	- -	- -
603	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	16	<u>55,45</u> -	- -	887	-	- -	- -	- -
604	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,18	<u>638,11</u> -	- -	115	-	- -	- -	- -
СТЕЛЯ											
605	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2114	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1054	947	<u>107</u> 32	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>13,43</u> 0,33
606	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	- -	272	267	- -	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
607	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
608	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
609	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2114	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2484	2417	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>29,3</u> 0,01
611	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,05	<u>61,73</u>	-	188	-	-	-	-
612	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	38,05	<u>16,85</u>	-	641	-	-	-	-
613	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель заст.	100м2	0,2114	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	3378	3369	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>40,83</u> 0,01
614	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	19,1	<u>47,50</u>	-	907	-	-	-	-
615	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	96	<u>1,54</u>	-	148	-	-	-	-
616	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,2114	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	866	863	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>10,85</u> 0,01
617	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	22,2	<u>418,40</u>	-	9288	-	-	-	-
618	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-
619	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u>	-	20	-	-	-	-
620	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u>	-	77	-	-	-	-
621	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,2114	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	211	55	<u>105</u> 33	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,71</u> 0,37
622	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u> 2179,36	-	44	44	-	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
623	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
624	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
625	KP7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,15	<u>504,65</u> 504,65	-	76	76	-	<u>7,1520</u>	<u>1,07</u>
626	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,2114	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1422	1384	<u>38</u> 9	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>19,62</u> 0,09
627	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,2114	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1341	1000	<u>341</u> 96	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>12,91</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
628	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2114	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	3355	1402	<u>32</u> 27	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>18,1</u> 0,3
629	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,2114	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	2118	170	<u>33</u> 28	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>2,19</u> 0,32
630	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,2114	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1454	1440	<u>7</u> 6	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>18,58</u> 0,06
631	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,2114	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	610	600	<u>7</u> 6	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>7,75</u> 0,06
632	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	380,52	<u>16,01</u> -	- -	6092	-	- -	- -	- -
633	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,6	<u>59,44</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
634	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	4,16	<u>133,13</u> -	- -	554	-	- -	- -	- -
635	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,2114	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	5727	969	<u>10</u> 9	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>12,85</u> 0,1
636	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,2156	<u>27227,31</u> -	- -	5870	-	- -	- -	- -
637	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,2114	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	2005	1978	<u>20</u> 17	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>22,28</u> 0,19
638	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,439	<u>133,13</u> -	- -	458	-	- -	- -	- -
639	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	21,56	<u>939,33</u> -	- -	20252	-	- -	- -	- -
640	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	21,56	<u>82,82</u> -	- -	1786	-	- -	- -	- -
641	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,67	<u>228,67</u> -	- -	382	-	- -	- -	- -
642	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,15	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1133	223	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,55</u> -
643	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	22	<u>1,29</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
644	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u>	-	279	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8			-	-	275926	39143	<u>1528</u> 565		<u>487,18</u> 6
		Разом будівельні роботи, грн.					275926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					235255				
		всього заробітна плата, грн.					39708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22811				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7995				
		Всього будівельні роботи, грн.					298737				

		Всього по розділу 8					298737				
645	KP20-40-1	Розділ 9. ІНШІ РОБОТИ									
		Навантаження сміття вручну	1 т	18,61641	<u>138,02</u>	-	2569	2569	-	<u>1,9560</u>	<u>36,41</u>
646	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	18,61641	<u>138,02</u>	-	5462	-	-	-	-
					<u>293,38</u>	<u>293,38</u>			<u>5462</u>	-	-
					-	39,76			740	0,4110	7,65
		Разом прямі витрати по розділу 9					8031	2569	<u>5462</u> 740		<u>36,41</u> 7,65
		Разом будівельні роботи, грн.					8031				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1985				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					717				
		Всього будівельні роботи, грн.					10016				

		Всього по розділу 9					10016				
		Разом прямі витрати по кошторису					1328920	209959	<u>11404</u> 3200		<u>2601,74</u> 34,47
		Разом будівельні роботи, грн.					1328920				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1107557				
		всього заробітна плата, грн.					213159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					122064 314,55 42643 1450984 1450984				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2950,76 255802				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-019
на ремонт квартири №59
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

827,541 тис. грн.
1,78089 тис.люд.год.
154,399 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КУХНЯ (Прим.№6) СТІНИ									
1	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1948	<u>7838,49</u>	<u>1361,02</u>	1527	1262	<u>265</u>	<u>89,1600</u>	<u>17,37</u>
					6477,47	401,16			78	4,6028	0,9
2	KB15-77-2	(Демонтаж) стін пластиковими панелями	100м2	0,0835	<u>19191,34</u>	<u>23,27</u>	1602	1597	<u>2</u>	<u>229,1242</u>	<u>19,13</u>
	к дем.=0,8K=1,15	шириною до 400 мм			19129,58	19,89			2	0,2206	0,02
3	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2783	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	1387	1247	<u>140</u>	<u>63,5160</u>	<u>17,68</u>
					4481,69	149,33			42	1,5646	0,44
4	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,2383	<u>685,00</u>	-	163	163	-	<u>9,7080</u>	<u>2,31</u>
					685,00	-			-	-	-
5	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,149	<u>197,36</u>	-	1411	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2783	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	8602	4646	<u>65</u>	<u>199,9680</u>	<u>55,65</u>
					16695,33	199,36			55	2,2111	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	834,9	<u>46,20</u>	-	38572	-	-	-	-
8	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2383	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2161	2084	<u>2</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>25,26</u> 0,01
9	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,439	<u>61,73</u>	-	212	-	-	-	-
10	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	42,894	<u>26,03</u>	-	1117	-	-	-	-
11	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2383	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	620	618	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>7,06</u> 0,01
12	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	42,894	<u>26,03</u>	-	1117	-	-	-	-
13	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1948	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	5587	5327	<u>11</u> 9	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>63,06</u> 0,1
14	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	126,62	<u>16,52</u>	-	2092	-	-	-	-
15	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,91	<u>69,05</u>	-	546	-	-	-	-
16	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	83	<u>0,20</u>	-	17	-	-	-	-
17	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	19,67	<u>874,30</u>	-	17197	-	-	-	-
18	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0835	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	1720	400	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>4,74</u> -
19	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,03	<u>679,50</u> 679,50	-	20	20	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,28</u> -
20	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>3347,12</u> 3292,28	-	100	99	-	<u>42,4920</u> -	<u>1,27</u> -
21	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	3	<u>326,46</u>	-	979	-	-	-	-
22	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
23	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>3365,19</u> 3278,33	-	34	33	-	<u>42,3120</u> -	<u>0,42</u> -
24	290902-56 варіант 2	Вимикач одноклавішний	шт	1	<u>155,22</u>	-	155	-	-	-	-
25	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,04	<u>3128,80</u> 2928,55	-	125	117	-	<u>36,3840</u> -	<u>1,46</u> -
26	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u>	-	285	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KP15-4-4	Знімання змішувачів та сифонів	шт	1	<u>60,32</u> 53,29	<u>7,03</u> 6,00	60	53	<u>7</u> 6	<u>0,7200</u> 0,0666	<u>0,72</u> 0,07
28	KP15-33-3	Установлення змішувачів та сифонів (раніше демонтовані)	10шт	0,1	<u>1426,71</u> 1406,28	-	143	141	-	<u>15,8400</u> -	<u>1,58</u> -
29	C130-617 варіант 3	Змішувачі та сифони (раніше демонтовані)	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
30	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5978,80</u> 5678,97	<u>299,83</u> 95,49	60	57	<u>3</u> 1	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>0,73</u> 0,01
31	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (раніше демонтовані)	10к-т	0,1	<u>4594,55</u> 3861,02	<u>12,65</u> 10,81	459	386	<u>1</u> 1	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>4,41</u> 0,01
32	C130-644 варіант 1	Умивальники /раніше демонтовані/	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
33	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ВІКНА ТА БАЛКОНІЙ БЛОК	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u> -	<u>2,78</u> -
34	KB10-20-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
35	KB10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
36	KB10-25-4 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
37	KB10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
38	K536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	-	15104	-	-	-	-
39	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	-	240	-	-	-	-
40	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	-	172	-	-	-	-
41	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	-	331	-	-	-	-
42	KB10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
43	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	-	1570	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u>	-	68	-	-	-	-
45	KB10-25-4 κ=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
46	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u>	-	305	-	-	-	-
47	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
48	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
49	KB15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
50	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u>	-	210	-	-	-	-
51	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
52	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u>	-	643	-	-	-	-
53	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
54	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
55	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
56	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
57	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
58	KP12-49-5	Полішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
59	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>17947,41</u> 16376,48	<u>1553,47</u> 460,68	179	164	<u>16</u> 5	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
60	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	-	65	65	-	<u>53,6160</u>	<u>0,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u>	-	57	57	-	<u>7,9800</u>	<u>0,8</u>
					574,00	-			-	-	-
62	KБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
					594,37	-			-	-	-
63	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТЕЛЯ									
68	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u>	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
					2179,36	-			-	-	-
69	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	<u>3</u>	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
					16082,37	222,18			2	2,4642	0,02
70	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	KБ15-64-1 H2,H5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,075	<u>16228,32</u>	<u>63,35</u>	1217	1208	<u>5</u>	<u>181,4093</u>	<u>13,61</u>
					16105,52	54,14			4	0,6005	0,05
72	KP4-5-2	Розбирання чистої підшивки стель із пластика	100 м2	0,075	<u>1830,46</u>	<u>14,25</u>	137	136	<u>1</u>	<u>25,7400</u>	<u>1,93</u>
					1816,21	4,23			-	0,0443	-
73	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,075	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	374	336	<u>38</u>	<u>63,5160</u>	<u>4,76</u>
					4481,69	149,33			11	1,5646	0,12
74	KP12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,075	<u>685,00</u>	-	51	51	-	<u>9,7080</u>	<u>0,73</u>
					685,00	-			-	-	-
75	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,082	<u>61,73</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	150	149	<u>1</u>	<u>39,6000</u>	<u>1,98</u>
					2985,44	12,01			1	0,1332	0,01
77	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	27	27	-	<u>7,2000</u>	<u>0,36</u>
					542,81	4,80			-	0,0533	-
78	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	15,3	<u>50,47</u>	-	772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,075	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	881	858	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>10,39</u> -
80	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,082	<u>61,73</u> -	-	67	-	-	-	-
81	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	13,5	<u>16,85</u> -	-	227	-	-	-	-
82	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель заст.	100м2	0,075	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1198	1195	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>14,48</u> -
83	& С111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,2	<u>47,50</u> -	-	532	-	-	-	-
84	варіант 1 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	56	<u>1,54</u> -	-	86	-	-	-	-
85	варіант 2 КБ34-58-2	Натяжка плівкою стелі заст.	100м2	0,075	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	307	306	<u>1</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>3,85</u> -
86	С111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	7,88	<u>418,40</u> -	-	3297	-	-	-	-
87	варіант 2 & С111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
88	варіант 1 & С111-1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
89	варіант 1 & С111-1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
90	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,075	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	75	19	<u>37</u> 12	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,25</u> 0,13
ПІДЛОГА											
91	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,102	<u>504,65</u> 504,65	-	51	51	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,73</u> -
92	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,075	<u>1579,46</u> 1524,10	<u>55,36</u> 12,81	118	114	<u>4</u> 1	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>1,62</u> 0,01
93	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,075	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	476	355	<u>121</u> 34	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>4,58</u> 0,4
94	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,075	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1190	497	<u>11</u> 10	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,42</u> 0,11
95	КР7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,075	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	751	60	<u>12</u> 10	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,78</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,075	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	516	511	<u>2</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>6,59</u> 0,02
97	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,075	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	216	213	<u>2</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,75</u> 0,02
98	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	135	<u>16,01</u> -	- -	2161	-	- -	- -	- -
99	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,57	<u>59,44</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
100	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,48	<u>133,13</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
101	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,075	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2032	344	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,56</u> 0,03
102	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0765	<u>27227,31</u> -	- -	2083	-	- -	- -	- -
103	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,075	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	711	702	<u>7</u> 6	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>7,9</u> 0,07
104	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,22	<u>133,13</u> -	- -	162	-	- -	- -	- -
105	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	7,65	<u>939,33</u> -	- -	7186	-	- -	- -	- -
106	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	7,65	<u>82,82</u> -	- -	634	-	- -	- -	- -
107	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,59	<u>228,67</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
108	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,102	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	770	152	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,74</u> -
109	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	15	<u>1,29</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
110	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					157194	28574	<u>832</u> 344		<u>350,34</u> 3,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					157194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					127788 28918 16471 42,26 5730 173665 173665				
		Розділ 2. КІМНАТА №1 (Прим.№7) СТИНИ									
111	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4024	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2006	1803	<u>203</u> 60	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>25,56</u> 0,63
112	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4024	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12437	6718	<u>94</u> 80	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>80,47</u> 0,89
113	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1207,2	<u>46,20</u> -	-	55773	-	-	-	-
114	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4024	<u>685,00</u> 685,00	-	276	276	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,91</u> -
115	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,072	<u>197,36</u> -	-	2383	-	-	-	-
116	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4024	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3648	3520	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>42,66</u> 0,02
117	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,81	<u>61,73</u> -	-	359	-	-	-	-
118	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	72,43	<u>26,03</u> -	-	1885	-	-	-	-
119	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4024	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1046	1043	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>11,93</u> 0,02
120	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	72,43	<u>26,03</u> -	-	1885	-	-	-	-
121	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ВІКНА	100м2	0,4024	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8288	1929	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>22,84</u> 0,01
122	KB10-20-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
124	КБ10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
125	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
126	К536132- С026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	- -	15104	-	- -	- -	- -
127	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
128	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -
129	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
130	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
131	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	- -	1570	-	- -	- -	- -
132	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
133	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
134	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
135	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
136	КБ10-28-3 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) балконних прорізів площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0416	<u>10732,83</u> 5648,89	<u>5037,01</u> 1269,81	446	235	<u>210</u> 53	<u>66,1075</u> 11,2939	<u>2,75</u> 0,47
137	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення балконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0416	<u>13416,04</u> 7061,11	<u>6296,27</u> 1587,27	558	294	<u>262</u> 66	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>3,44</u> 0,59
138	К536111-201 варіант 8	Блок балконний металопластик з склінням 1300x2600h площа 3,38м2	шт	1	<u>22439,52</u> -	- -	22440	-	- -	- -	- -
139	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	19	<u>55,45</u> -	- -	1054	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,77	<u>357,54</u>	-	275	-	-	-	-
141	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,04972	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	282	257	<u>25</u> 7	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>3,64</u> 0,08
142	KB15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,04972	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1779	1338	<u>20</u> 18	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>16,83</u> 0,22
143	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	24,86	<u>19,87</u>	-	494	-	-	-	-
144	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	11,53	<u>20,47</u>	-	236	-	-	-	-
145	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	5,22	<u>289,50</u>	-	1511	-	-	-	-
146	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,04972	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	451	435	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>5,27</u>
147	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,717	<u>61,73</u>	-	44	-	-	-	-
148	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,95	<u>16,85</u>	-	151	-	-	-	-
149	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,04972	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	129	129	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>1,47</u>
150	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,95	<u>16,85</u>	-	151	-	-	-	-
151	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,04972	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	901	216	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>2,62</u>
152	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
153	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
154	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавійний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
155	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679,50</u>	-	14	14	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
156	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u> 3292,28	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
157	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326,46</u>	-	653	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,04	<u>3128,80</u> 2928,55	-	125	117	-	<u>36,3840</u>	<u>1,46</u>
159	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u>	-	285	-	-	-	-
160	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів СТЕЛЯ	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
161	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,168	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	838	753	<u>85</u> 25	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>10,67</u> 0,26
162	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
163	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
164	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
165	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
166	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,168	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1974	1921	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>23,28</u> 0,01
167	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,42	<u>61,73</u>	-	149	-	-	-	-
168	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	30,24	<u>16,85</u>	-	510	-	-	-	-
169	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,168	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2684	2677	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>32,45</u> 0,01
170	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,8	<u>47,50</u>	-	798	-	-	-	-
171	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u>	-	129	-	-	-	-
172	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,168	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	688	686	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,62</u> 0,01
173	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,64	<u>418,40</u>	-	7381	-	-	-	-
174	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
176	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
177	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,168	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	167	44	83 26	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,56</u> 0,3
178	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	- -	22	22	- -	<u>28,1280</u> -	<u>0,28</u> -
179	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	3 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
180	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	- -	2142	-	- -	- -	- -
ПІДЛОГА											
181	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,14	<u>504,65</u> 504,65	- -	71	71	- -	<u>7,1520</u> -	<u>1</u> -
182	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,168	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1130	1100	30 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>15,59</u> 0,07
183	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,168	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1066	795	271 76	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>10,26</u> 0,89
184	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,168	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2666	1114	25 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,38</u> 0,24
185	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,168	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1683	135	26 23	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,74</u> 0,25
186	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,168	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1156	1144	5 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>14,77</u> 0,05
187	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,168	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	485	477	5 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,16</u> 0,05
188	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	302,4	<u>16,01</u> -	- -	4841	-	- -	- -	- -
189	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,27	<u>59,44</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
190	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,31	<u>133,13</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,168	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4551	770	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,22</u> 0,08
192	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1714	<u>27227,31</u> -	-	4667	-	-	-	-
193	KB11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,168	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1593	1572	<u>16</u> 13	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>17,7</u> 0,15
194	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,733	<u>133,13</u> -	-	364	-	-	-	-
195	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,14	<u>939,33</u> -	-	16100	-	-	-	-
196	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,14	<u>82,82</u> -	-	1420	-	-	-	-
197	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,33	<u>228,67</u> -	-	304	-	-	-	-
198	KB11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,14	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1057	209	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,38</u> -
199	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u> -	-	27	-	-	-	-
200	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					204902	33558	<u>1433</u> 537		<u>416,4</u> 5,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					204902 169911 34095 19553 50,48 6843 224455				

		Всього по розділу 2					224455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. КІМНАТА №2 (Прим.№8) СТІНИ									
201	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,417	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2079	1869	<u>210</u> 62	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>26,49</u> 0,65
202	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,417	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12889	6962	<u>97</u> 83	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>83,39</u> 0,92
203	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1251	<u>46,20</u> -	-	57796	-	-	-	-
204	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,417	<u>685,00</u> 685,00	-	286	286	-	<u>9,7080</u> -	<u>4,05</u> -
205	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,51	<u>197,36</u> -	-	2469	-	-	-	-
206	KБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,417	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3781	3648	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>44,21</u> 0,03
207	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,02	<u>61,73</u> -	-	372	-	-	-	-
208	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	75,06	<u>26,03</u> -	-	1954	-	-	-	-
209	KБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,417	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1084	1081	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,36</u> 0,02
210	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	75,06	<u>26,03</u> -	-	1954	-	-	-	-
211	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,417	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8589	1999	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,66</u> 0,01
212	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
213	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
214	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	-	257	-	-	-	-
215	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679,50</u> 679,50	-	14	14	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,18</u> -
216	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u> 3292,28	-	67	66	-	<u>42,4920</u> -	<u>0,85</u> -
217	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326,46</u> -	-	653	-	-	-	-
218	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,04	<u>3128,80</u> 2928,55	-	125	117	-	<u>36,3840</u> -	<u>1,46</u> -
219	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u> -	-	285	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів БАЛКОННИЙ БЛОК	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	- -	346	226	- -	<u>92,5320</u> -	<u>2,78</u> -
221	KB10-28-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) балконних прорізів площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0338	<u>10732,83</u> 5648,89	<u>5037,01</u> 1269,81	363	191	<u>170</u> 43	<u>66,1075</u> 11,2939	<u>2,23</u> 0,38
222	KB10-28-3 K=1,15	Заповнення балконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0338	<u>13416,04</u> 7061,11	<u>6296,27</u> 1587,27	453	239	<u>213</u> 54	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>2,79</u> 0,48
223	K536111-201 варіант 8	Блок балконний металопластик з склінням 1300х2600h площа 3,38м2	шт	1	<u>22439,52</u> -	- -	22440	-	- -	- -	- -
224	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	15	<u>55,45</u> -	- -	832	-	- -	- -	- -
225	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,63	<u>357,54</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
226	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,0286	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	162	148	<u>14</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,09</u> 0,04
227	KB15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0286	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1024	770	<u>12</u> 10	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>9,68</u> 0,13
228	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	14,3	<u>19,87</u> -	- -	284	-	- -	- -	- -
229	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,63	<u>20,47</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
230	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3	<u>289,50</u> -	- -	869	-	- -	- -	- -
231	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0286	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	259	250	- -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,03</u> -
232	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,413	<u>61,73</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
233	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,148	<u>16,85</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
234	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0286	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	74	74	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,85</u> -
235	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,148	<u>16,85</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,0286	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	518	124	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,5</u> -
237	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>17947,41</u> 16376,48	<u>1553,47</u> 460,68	179	164	<u>16</u> 5	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
238	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	- -	65	65	- -	<u>53,6160</u> -	<u>0,9</u> -
239	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	- -	57	57	- -	<u>7,9800</u> -	<u>0,8</u> -
240	KБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	- -	656	594	- -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
241	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	- -	12776	-	- -	- -	- -
242	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
243	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	- -	1260	-	- -	- -	- -
244	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
245	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
СТЕЛЯ											
246	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1588	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	792	712	<u>80</u> 24	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>10,09</u> 0,25
247	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	- -	272	267	- -	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
248	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
249	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
250	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -
251	KБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1588	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1866	1816	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>22,01</u> 0,01
252	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,29	<u>61,73</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	28,58	<u>16,85</u>	-	482	-	-	-	-
254	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1588	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	2537	2531	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>30,67</u>
255	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,3	<u>47,50</u>	-	774	-	-	-	-
256	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	82	<u>1,54</u>	-	126	-	-	-	-
257	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1588	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	651	648	<u>3</u>	<u>51,3360</u>	<u>8,15</u>
258	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	16,67	<u>4081,73</u>	<u>4,82</u>	6975	-	<u>1</u>	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
259	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>418,40</u>	-	163	-	-	-	-
260	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>81,64</u>	-	20	-	-	-	-
261	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>10,23</u>	-	77	-	-	-	-
262	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1588	<u>19,13</u>	-	158	41	<u>79</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,53</u>
263	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>259,82</u>	<u>154,14</u>	44	44	<u>24</u>	<u>1,7620</u>	<u>0,28</u>
264	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u>	-	940	322	<u>5</u>	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
265	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	4285	-	<u>4</u>	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
266	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1364	<u>16082,37</u>	<u>222,18</u>	69	69	<u>4</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,05</u>
267	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1364	<u>2142,32</u>	-	918	893	<u>79</u>	<u>7,1520</u>	<u>0,98</u>
268	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1588	<u>504,65</u>	-	1007	751	<u>25</u>	<u>92,8080</u>	<u>12,66</u>
269	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1588	<u>6548,53</u>	<u>41,28</u>	2520	1053	<u>6</u>	<u>0,4385</u>	<u>0,06</u>
					<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>			<u>256</u>	<u>61,0560</u>	<u>9,7</u>
					<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>			<u>72</u>	<u>5,2783</u>	<u>0,84</u>
					<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>			<u>24</u>	<u>85,6080</u>	<u>13,59</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>20</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,23</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1588	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1591	128	<u>25</u> 21	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,65</u> 0,24
271	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1588	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1092	1082	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>13,96</u> 0,05
272	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1588	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	458	451	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,82</u> 0,05
273	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	285,84	<u>16,01</u> -	- -	4576	-	- -	- -	- -
274	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,2	<u>59,44</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
275	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,13	<u>133,13</u> -	- -	417	-	- -	- -	- -
276	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1588	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4302	728	<u>8</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>9,66</u> 0,07
277	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,162	<u>27227,31</u> -	- -	4411	-	- -	- -	- -
278	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1588	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1506	1486	<u>15</u> 13	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>16,73</u> 0,14
279	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,584	<u>133,13</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
280	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	16,2	<u>939,33</u> -	- -	15217	-	- -	- -	- -
281	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	16,2	<u>82,82</u> -	- -	1342	-	- -	- -	- -
282	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,26	<u>228,67</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
283	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1364	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1030	203	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,32</u> -
284	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	<u>1,29</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
285	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					201648	32458	<u>1271</u>		<u>402,96</u>
									468		5,01
		Разом будівельні роботи, грн.					201648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167919				
		всього заробітна плата, грн.					32926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18884				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6609				
		Всього будівельні роботи, грн.					220532				

		Всього по розділу 3					220532				
		Розділ 4. КІМНАТА №3 (Прим.№9)									
		СТІНИ									
286	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4071	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	2029	1824	<u>205</u>	<u>63,5160</u>	<u>25,86</u>
					4481,69	149,33			61	1,5646	0,64
287	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4071	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	12583	6797	<u>95</u>	<u>199,9680</u>	<u>81,41</u>
					16695,33	199,36			81	2,2111	0,9
288	C111-1891-1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1221,3	<u>46,20</u>	-	56424	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
289	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4071	<u>685,00</u>	-	279	279	-	<u>9,7080</u>	<u>3,95</u>
					685,00	-			-	-	-
290	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,213	<u>197,36</u>	-	2410	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
291	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4071	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	3691	3561	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>43,16</u>
	к=1,15				8747,02	5,52			2	0,0613	0,02
292	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,87	<u>61,73</u>	-	362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
293	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	73,28	<u>26,03</u>	-	1907	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
294	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4071	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1058	1056	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>12,07</u>
	к=1,15				2593,12	4,14			2	0,0460	0,02
295	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	73,28	<u>26,03</u>	-	1907	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
296	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4071	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	8385	1951	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>23,1</u>
					4793,50	1,20			-	0,0133	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	-
298	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
					3487,53	-			-	-	-
299	290902-56	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
300	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,03	<u>679,50</u>	-	20	20	-	<u>9,1800</u>	<u>0,28</u>
					679,50	-			-	-	-
301	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>3347,12</u>	-	100	99	-	<u>42,4920</u>	<u>1,27</u>
					3292,28	-			-	-	-
302	290902-226	Розетка штепсельна	шт	3	<u>326,46</u>	-	979	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
303	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,04	<u>3128,80</u>	-	125	117	-	<u>36,3840</u>	<u>1,46</u>
					2928,55	-			-	-	-
304	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0041	<u>69414,84</u>	-	285	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
305	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ВІКНА	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					7538,58	-			-	-	-
306	КБ10-20-3	(Демонтаж) Заповнення пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах	100м2	0,02275	<u>12172,60</u>	<u>853,60</u>	277	257	<u>19</u>	<u>125,1384</u>	<u>2,85</u>
	к дем.=0, 8К=1,15				11282,48	552,75			13	5,9578	0,14
307	КБ10-25-3	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u>	<u>153,11</u>	41	39	<u>2</u>	<u>34,7981</u>	<u>0,49</u>
	к дем.=0, 8К=1,15				2766,80	99,15			1	1,0687	0,01
308	КБ10-25-4	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u>	<u>114,83</u>	33	31	<u>1</u>	<u>30,1392</u>	<u>0,39</u>
	к дем.=0,8 К=1,15				2396,37	74,36			1	0,8015	0,01
309	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	347	321	<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3,56</u>
	К=1,15				14103,10	690,94			16	7,4473	0,17
310	K536132-S026	Віконний блок (металопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
311	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
312	C111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u>	-	172	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
313	C188888-4	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
315	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	-	1570	-	-	-	-
316	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	-	68	-	-	-	-
317	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
318	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	-	305	-	-	-	-
319	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	-	5	-	-	-	-
320	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
321	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	-	210	-	-	-	-
322	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	-	100	-	-	-	-
323	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	-	643	-	-	-	-
324	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
325	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-
326	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-
327	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
328	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-
329	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
330	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>17947,41</u> 16376,48	<u>1553,47</u> 460,68	179	164	<u>16</u> 5	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
331	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	-	65	65	-	<u>53,6160</u> -	<u>0,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u>	-	57	57	-	<u>7,9800</u>	<u>0,8</u>
					574,00	-			-	-	-
333	KБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
					594,37	-			-	-	-
334	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
335	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
336	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
337	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
338	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТЕЛЯ									
339	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1348	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	672	604	<u>68</u>	<u>63,5160</u>	<u>8,56</u>
					4481,69	149,33			20	1,5646	0,21
340	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u>	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
					381,05	-			-	-	-
341	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	210	209	<u>1</u>	<u>39,6000</u>	<u>2,77</u>
					2985,44	12,01			1	0,1332	0,01
342	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	38	38	-	<u>7,2000</u>	<u>0,5</u>
					542,81	4,80			-	0,0533	-
343	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
344	KБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1348	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	1584	1541	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>18,68</u>
					11434,20	5,52			1	0,0613	0,01
345	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,95	<u>61,73</u>	-	120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
346	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	24,26	<u>16,85</u>	-	409	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
347	KБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1348	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	2154	2148	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>26,03</u>
					15935,24	4,14			1	0,0460	0,01
348	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,5	<u>47,50</u>	-	736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
349	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	78	<u>1,54</u>	-	120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1348	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	552	550	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>6,92</u> 0,01
351	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,15	<u>418,40</u> -	-	5920	-	-	-	-
352	& С111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u> -	-	163	-	-	-	-
353	& С111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u> -	-	20	-	-	-	-
354	& С111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u> -	-	77	-	-	-	-
355	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1348	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	134	35	<u>67</u> 21	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,45</u> 0,24
356	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u> 2179,36	-	44	44	-	<u>28,1280</u> -	<u>0,56</u> -
357	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
358	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u> -	-	4285	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
359	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1364	<u>504,65</u> 504,65	-	69	69	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,98</u> -
360	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1348	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	907	883	<u>24</u> 6	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>12,51</u> 0,06
361	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1348	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	855	638	<u>217</u> 61	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8,23</u> 0,71
362	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1348	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2139	894	<u>20</u> 17	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,54</u> 0,19
363	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1348	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1350	108	<u>21</u> 18	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,4</u> 0,2
364	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1348	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	927	918	<u>4</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>11,85</u> 0,04
365	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1348	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	389	383	<u>4</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,94</u> 0,04
366	& С111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	242,64	<u>16,01</u> -	-	3885	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,02	<u>59,44</u>	-	61	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
368	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,66	<u>133,13</u>	-	354	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
369	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1348	<u>27091,82</u>	<u>47,78</u>	3652	618	<u>6</u>	<u>60,8040</u>	<u>8,2</u>
					4584,01	40,83			6	0,4529	0,06
370	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1375	<u>27227,31</u>	-	3744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
371	KB11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1348	<u>9482,59</u>	<u>93,73</u>	1278	1261	<u>13</u>	<u>105,3768</u>	<u>14,2</u>
					9355,35	80,10			11	0,8884	0,12
372	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,193	<u>133,13</u>	-	292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
373	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	13,75	<u>939,33</u>	-	12916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
374	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	13,75	<u>82,82</u>	-	1139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
375	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,07	<u>228,67</u>	-	245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
376	KB11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1348	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1018	201	-	<u>17,0292</u>	<u>2,3</u>
					1489,71	2,76			-	0,0306	-
377	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	20	<u>1,29</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
378	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					184987	30218	<u>835</u>		<u>374,49</u>
									369		4,06
		Разом будівельні роботи, грн.					184987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153934				
		всього заробітна плата, грн.					30587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17526				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6129				
		Всього будівельні роботи, грн.					202513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					202513				
379	KP20-40-1	Розділ 5. ІНШІ РОБОТИ Навантаження сміття вручну	1 т	11,84856	<u>138,02</u>	-	1635	1635	-	<u>1,9560</u>	<u>23,18</u>
					138,02	-			-	-	-
380	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	11,84856	<u>293,38</u>	<u>293,38</u>	3476	-	<u>3476</u>	-	-
					-	39,76			<u>471</u>	<u>0,4110</u>	<u>4,87</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					5111	1635	<u>3476</u>		<u>23,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5111		471		<u>4,87</u>
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1264				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					456				
		Всього будівельні роботи, грн.					6375				

		Всього по розділу 5					6375				
		Разом прямі витрати по кошторису					753842	126443	<u>7847</u>		<u>1567,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					753842		2189		<u>23,46</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					619552				
		всього заробітна плата, грн.					128632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73699				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					190,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25767				
		Всього будівельні роботи, грн.					827541				

		Всього по кошторису					827541				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1780,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					154399				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-020
на ремонт квартири №60
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1483,906 тис. грн.
2,86459 тис.люд.год.
250,570 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 червня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КОРИДОР (Прим.№1) СТІНИ									
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,341	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1700	1528	<u>172</u> 51	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>21,66</u> 0,53
2	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,341	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	10540	5693	<u>80</u> 68	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>68,19</u> 0,75
3	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1023	<u>46,20</u> -	- -	47263	-	- -	- -	- -
4	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,341	<u>685,00</u> 685,00	- -	234	234	- -	<u>9,7080</u> -	<u>3,31</u> -
5	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,23	<u>197,36</u> -	- -	2019	-	- -	- -	- -
6	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,341	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3092	2983	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>36,15</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,921	<u>61,73</u>	-	304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	61,38	<u>16,85</u>	-	1034	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,341	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	887	884	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>10,11</u>
					2593,12	4,14			1	0,0460	0,02
10	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	61,38	<u>16,85</u>	-	1034	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,341	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	7024	1635	-	<u>56,7480</u>	<u>19,35</u>
					4793,50	1,20			-	0,0133	-
12	КБ10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0189	<u>22024,46</u>	<u>1512,21</u>	416	388	<u>29</u>	<u>227,4157</u>	<u>4,3</u>
					20503,80	381,22			7	3,3907	0,06
13	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0189	<u>33747,91</u>	<u>2160,30</u>	638	554	<u>41</u>	<u>324,8796</u>	<u>6,14</u>
					29291,14	544,60			10	4,8438	0,09
14	К536111-201	Дверний блок металевий вхідний розміром 900х2100h зовнішній	шт	1	<u>18608,68</u>	-	18609	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0194	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	110	100	<u>10</u>	<u>73,1280</u>	<u>1,42</u>
					5159,91	149,33			3	1,5646	0,03
16	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0194	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	694	522	<u>8</u>	<u>338,4864</u>	<u>6,57</u>
					26913,05	355,56			7	4,5087	0,09
17	& C111-1647-1	Клей Perfix	кг	9,7	<u>19,87</u>	-	193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u>	-	106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,04	<u>289,50</u>	-	591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0194	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	176	170	-	<u>106,0116</u>	<u>2,06</u>
					8747,02	5,52			-	0,0613	-
21	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,28	<u>61,73</u>	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,49	<u>16,85</u>	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,0194	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	50	50	-	<u>29,6424</u>	<u>0,58</u>
					2593,12	4,14			-	0,0460	-
24	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,49	<u>16,85</u>	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0194	<u>18292,43</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	355	84	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,02</u> -
26	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	- -	7	7	- -	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
27	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	- -	36	35	- -	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
28	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
СТЕЛЯ											
29	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u> 2179,36	- -	44	44	- -	<u>28,1280</u> -	<u>0,56</u> -
30	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
31	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u> -	- -	4285	-	- -	- -	- -
32	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,06	<u>3128,80</u> 2928,55	- -	188	176	- -	<u>36,3840</u> -	<u>2,18</u> -
33	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0061	<u>69414,84</u> -	- -	423	-	- -	- -	- -
34	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1144	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	570	513	<u>57</u> 17	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>7,27</u> 0,18
СТЕЛЯ											
35	KP12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,1144	<u>685,00</u> 685,00	- -	78	78	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,11</u> -
36	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,651	<u>61,73</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
37	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,04	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	120	119	<u>1</u> -	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,58</u> 0,01
38	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,04	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	22	22	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,29</u> -
39	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	12,24	<u>50,47</u> -	- -	618	-	- -	- -	- -
40	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1144	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1344	1308	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>15,85</u> 0,01
41	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,651	<u>61,73</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
42	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	20,592	<u>16,85</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1144	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1828	1823	<u>1</u> -	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>22,09</u> 0,01
44	& С111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,6	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	83	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1144	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	469	467	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>5,87</u> 0,01
47	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,01	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	5025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1144	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	114	30	<u>57</u> 18	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,38</u> 0,2
52	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,1014	<u>504,65</u> 504,65	<u>-</u> -	51	51	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>0,73</u> -
53	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1144	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	726	541	<u>185</u> 52	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>6,98</u> 0,6
54	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1144	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1816	759	<u>17</u> 15	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>9,79</u> 0,16
55	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1144	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1146	92	<u>18</u> 15	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,19</u> 0,17
56	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1144	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	787	779	<u>4</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>10,06</u> 0,04
57	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1144	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	330	325	<u>4</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,19</u> 0,04
58	& С111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	205,92	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	3297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,86	<u>59,44</u>	-	51	-	-	-	-
60	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,25	<u>133,13</u>	-	300	-	-	-	-
61	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1144	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3099	524	<u>5</u> 5	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>6,96</u> 0,05
62	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1167	<u>27227,31</u>	-	3177	-	-	-	-
63	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1144	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1085	1070	<u>11</u> 9	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>12,06</u> 0,1
64	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,861	<u>133,13</u>	-	248	-	-	-	-
65	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	11,67	<u>939,33</u>	-	10962	-	-	-	-
66	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	11,67	<u>82,82</u>	-	967	-	-	-	-
67	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,91	<u>228,67</u>	-	208	-	-	-	-
68	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1014	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	766	151	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,73</u> -
69	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	15	<u>1,29</u>	-	19	-	-	-	-
70	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u>	-	219	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							144554	24061	<u>712</u> 292		<u>296,03</u> 3,22
Разом будівельні роботи, грн.							144554				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							119781				
всього заробітна плата, грн.							24353				
Загальновиробничі витрати, грн.							13894				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4843				
Всього будівельні роботи, грн.							158448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					158448				
		Розділ 2. КІМНАТА №1 (Прим.№2) СТІНИ									
71	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4127	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2057	1850	<u>207</u> 62	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>26,21</u> 0,65
72	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сімці без улаштування каркасу	100м2	0,4127	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12756	6890	<u>96</u> 82	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>82,53</u> 0,91
73	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1238,1	<u>46,20</u> -	-	57200	-	-	-	-
74	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4127	<u>685,00</u> 685,00	-	283	283	-	<u>9,7080</u> -	<u>4,01</u> -
75	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,381	<u>197,36</u> -	-	2444	-	-	-	-
76	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4127	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3742	3610	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>43,75</u> 0,03
77	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,96	<u>61,73</u> -	-	368	-	-	-	-
78	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	74,29	<u>26,03</u> -	-	1934	-	-	-	-
79	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4127	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1073	1070	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,23</u> 0,02
80	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	74,29	<u>26,03</u> -	-	1934	-	-	-	-
81	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ВІКНА	100м2	0,4127	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8500	1978	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,42</u> 0,01
82	KB10-20-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	341	316	<u>24</u> 15	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>3,5</u> 0,17
83	KB10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	50	47	<u>3</u> 2	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,59</u> 0,02
84	KB10-25-4 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,016	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	40	38	<u>2</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,48</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	427	395	<u>30</u> 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,38</u> 0,21
86	К536132- С026 варіант 11	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1600х1750h площа 2, 8м2	шт	1	<u>18584,71</u> -	- -	18585	-	- -	- -	- -
87	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,82	<u>357,54</u> -	- -	293	-	- -	- -	- -
88	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638,04</u> -	- -	211	-	- -	- -	- -
89	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	18	<u>36,74</u> -	- -	661	-	- -	- -	- -
90	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	62	59	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,74</u> 0,02
91	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099,65</u> -	- -	1907	-	- -	- -	- -
92	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,24	<u>357,54</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
93	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	50	48	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,6</u> 0,02
94	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>225,64</u> -	- -	375	-	- -	- -	- -
95	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	6	<u>0,98</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
96	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02244	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	127	116	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,64</u> 0,04
97	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02244	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	803	604	<u>9</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,6</u> 0,1
98	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	11,22	<u>19,87</u> -	- -	223	-	- -	- -	- -
99	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
100	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,36	<u>289,50</u> -	- -	683	-	- -	- -	- -
101	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02244	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	203	196	- -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,38</u> -
102	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,324	<u>61,73</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,039	<u>16,85</u>	-	68	-	-	-	-
104	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02244	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	58	58	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,67</u> -
105	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,039	<u>16,85</u>	-	68	-	-	-	-
106	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02244	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	407	97	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,18</u> -
107	КР5-1-4	Розбирання поштукатурених перегородок	100 м2	0,2439	<u>8490,10</u> 7844,01	<u>646,09</u> 191,60	2071	1913	<u>158</u> 47	<u>111,1680</u> 2,0074	<u>27,11</u> 0,49
108	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2439	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	4141	3790	<u>186</u> 83	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>42,69</u> 0,84
109	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,41	<u>4923,96</u>	-	11867	-	-	-	-
110	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,61	<u>7,59</u>	-	422	-	-	-	-
111	C111-1564	Гідроізол	м2	1,951	<u>51,40</u>	-	100	-	-	-	-
112	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,73	<u>357,54</u>	-	10987	-	-	-	-
113	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178,71</u>	-	1251	-	-	-	-
114	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	98	<u>14,46</u>	-	1417	-	-	-	-
115	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,2	<u>3128,80</u> 2928,55	-	626	586	-	<u>36,3840</u>	<u>7,28</u>
116	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0204	<u>69414,84</u>	-	1416	-	-	-	-
117	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
118	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
119	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
120	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u> 679,50	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u> 3292,28	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
122	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
123	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів ДВЕРІ	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
124	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	3 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
125	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0338	<u>3856,60</u> 3856,60	-	130	130	-	<u>53,6160</u>	<u>1,81</u>
126	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,13	<u>574,00</u> 574,00	-	75	75	-	<u>7,9800</u>	<u>1,04</u>
127	KБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
128	K536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300x2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u>	-	25676	-	-	-	-
129	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
130	C123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u>	-	1638	-	-	-	-
131	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
132	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
133	KP17-4-5	СТЕЛЯ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u> 2179,36	-	44	44	-	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
134	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	5 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
135	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
136	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	<u>3128,80</u> 2928,55	-	313	293	-	<u>36,3840</u>	<u>3,64</u>
137	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>69414,84</u>	-	708	-	-	-	-
138	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,175	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	872	784	88 26	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,12</u> 0,27
139	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
141	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
142	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -
143	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,175	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2057	2001	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>24,25</u> 0,01
144	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,53	<u>61,73</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
145	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,32	<u>16,85</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
146	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,175	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2796	2789	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>33,8</u> 0,01
147	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	23,5	<u>47,50</u> -	- -	1116	-	- -	- -	- -
148	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	118	<u>1,54</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
149	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,175	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	717	714	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,98</u> 0,01
150	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,38	<u>418,40</u> -	- -	7690	-	- -	- -	- -
151	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
152	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
153	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
154	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,175	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	174	45	<u>87</u> 27	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,59</u> 0,31
ПІДЛОГА											
155	KP7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,1466	<u>504,65</u> 504,65	- -	74	74	- -	<u>7,1520</u> -	<u>1,05</u> -
156	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,175	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1177	1146	<u>31</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>16,24</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,175	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1110	828	<u>282</u> 79	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>10,68</u> 0,92
158	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,175	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2777	1161	<u>26</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,98</u> 0,25
159	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,175	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1753	141	<u>28</u> 24	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,81</u> 0,26
160	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,175	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1204	1192	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,38</u> 0,05
161	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,175	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	505	497	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,41</u> 0,05
162	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	315	<u>16,01</u> -	- -	5043	-	- -	- -	- -
163	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,32	<u>59,44</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
164	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,45	<u>133,13</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -
165	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,175	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4741	802	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,64</u> 0,08
166	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1785	<u>27227,31</u> -	- -	4860	-	- -	- -	- -
167	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,175	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1659	1637	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,44</u> 0,16
168	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,847	<u>133,13</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
169	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,85	<u>939,33</u> -	- -	16767	-	- -	- -	- -
170	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,85	<u>82,82</u> -	- -	1478	-	- -	- -	- -
171	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,39	<u>228,67</u> -	- -	318	-	- -	- -	- -
172	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1466	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1107	218	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	26	<u>1,29</u> -	-	34	-	-	-	-
174	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							253218	40454	<u>1329</u> 554		<u>501,27</u> 6,07
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							253218 211435 41008 23468 60,41 8192 276686				

Всього по розділу 2							276686				
Розділ 3. КИМНАТА №2 (Прим.№3) СТІНИ											
175	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1368	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	682	613	<u>69</u> 20	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>8,69</u> 0,21
176	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3867	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	11952	6456	<u>90</u> 77	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>77,33</u> 0,86
177	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1160,1	<u>46,20</u> -	-	53597	-	-	-	-
178	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3867	<u>685,00</u> 685,00	-	265	265	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,75</u> -
179	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,601	<u>197,36</u> -	-	2290	-	-	-	-
180	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3867	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3506	3382	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>40,99</u> 0,02
181	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,58	<u>61,73</u> -	-	344	-	-	-	-
182	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,61	<u>26,03</u> -	-	1812	-	-	-	-
183	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3867	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1005	1003	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>11,46</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,61	<u>26,03</u>	-	1812	-	-	-	-
185	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3867	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	7965	1854	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>21,94</u>
186	KP5-1-4	Розбирання поштукатурених перегородок	100 м2	0,1369	<u>8490,10</u>	<u>646,09</u>	1162	1074	<u>88</u>	<u>111,1680</u>	<u>15,22</u>
187	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1792	<u>16977,49</u>	<u>762,60</u>	3042	2785	<u>137</u>	<u>175,0392</u>	<u>31,37</u>
188	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,77	<u>4923,96</u>	-	8715	-	-	-	-
189	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	40,86	<u>7,59</u>	-	310	-	-	-	-
190	C111-1564	Гідроізол	м2	1,434	<u>51,40</u>	-	74	-	-	-	-
191	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	22,579	<u>357,54</u>	-	8073	-	-	-	-
192	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	6	<u>178,71</u>	-	1072	-	-	-	-
193	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	72	<u>14,46</u>	-	1041	-	-	-	-
194	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
195	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
196	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
197	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
198	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,28	<u>4234,58</u>	-	1186	820	-	<u>36,3840</u>	<u>10,19</u>
199	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0286	<u>69414,84</u>	-	1985	-	-	-	-
200	КБ10-20-3 к дем.=0, 8к=1,15	ВІКНА (Демонтаж) Заповнення пошкодженніз віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах	100м2	0,02275	<u>12172,60</u>	<u>853,60</u>	277	257	<u>19</u>	<u>125,1384</u>	<u>2,85</u>
201	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u>	<u>153,11</u>	41	39	<u>2</u>	<u>34,7981</u>	<u>0,49</u>
					<u>2766,80</u>	<u>99,15</u>			<u>1</u>	<u>1,0687</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КБ10-25-4 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
203	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
204	К536132- С026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	- -	15104	-	- -	- -	- -
205	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
206	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -
207	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
208	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
209	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	- -	1570	-	- -	- -	- -
210	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
211	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
212	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
213	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
214	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,0168	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	95	87	<u>8</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,23</u> 0,03
215	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0168	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	601	452	<u>7</u> 6	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>5,69</u> 0,08
216	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	8,4	<u>19,87</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
217	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
218	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	1,76	<u>289,50</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0168	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	152	147	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>1,78</u> -
220	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,242	<u>61,73</u> -	-	15	-	-	-	-
221	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,024	<u>16,85</u> -	-	51	-	-	-	-
222	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0168	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	44	44	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,5</u> -
223	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,024	<u>16,85</u> -	-	51	-	-	-	-
224	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,0168	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	304	73	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,88</u> -
225	КБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	2	<u>655,56</u> 594,37	-	1311	1189	-	<u>7,2036</u> -	<u>14,41</u> -
226	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	2	<u>12776,17</u> -	-	25552	-	-	-	-
227	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	1,09	<u>357,54</u> -	-	390	-	-	-	-
228	С123-360 варіант 1	Наличники	м	22,4	<u>112,51</u> -	-	2520	-	-	-	-
229	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	16	<u>55,45</u> -	-	887	-	-	-	-
230	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,18	<u>638,11</u> -	-	115	-	-	-	-
231	КР11-50-2	СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1405	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	700	630	<u>70</u> 21	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>8,92</u> 0,22
232	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
233	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
234	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
235	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	-	1081	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1405	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1651	1607	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>19,47</u> 0,01
237	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,03	<u>61,73</u>	-	125	-	-	-	-
238	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	25,29	<u>16,85</u>	-	426	-	-	-	-
239	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель заст.	100м2	0,1405	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2245	2239	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>27,13</u> 0,01
240	& C111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,7	<u>47,50</u>	-	746	-	-	-	-
241	варіант 1 & C111-155-1-A	Шуруп з плоскою головкою	шт.	79	<u>1,54</u>	-	122	-	-	-	-
242	варіант 2 КБ34-58-2	Натяжка плівкою стелі заст.	100м2	0,1405	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	576	573	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,21</u> 0,01
243	C111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,75	<u>418,40</u>	-	6171	-	-	-	-
244	варіант 2 & C111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-
245	варіант 1 & C111-1490-2	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u>	-	20	-	-	-	-
246	варіант 1 & C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u>	-	77	-	-	-	-
247	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1405	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	140	37	<u>69</u> 22	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,47</u> 0,25
248	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	<u>4234,58</u> 2928,55	-	423	293	-	<u>36,3840</u>	<u>3,64</u>
249	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>69414,84</u>	-	708	-	-	-	-
250	варіант 1 KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u> 2179,36	-	44	44	-	<u>28,1280</u>	<u>0,56</u>
251	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
252	1507-1001	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
253	варіант 2 KP7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1368	<u>504,65</u> 504,65	-	69	69	-	<u>7,1520</u>	<u>0,98</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1405	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	945	920	<u>25</u> 6	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>13,04</u> 0,06
255	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1405	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	891	665	<u>226</u> 64	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8,58</u> 0,74
256	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1405	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2230	932	<u>21</u> 18	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>12,03</u> 0,2
257	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1405	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1407	113	<u>22</u> 19	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,46</u> 0,21
258	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1405	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	966	957	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,35</u> 0,04
259	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1405	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	405	399	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,15</u> 0,04
260	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	252,9	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	4049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,06	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,77	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1405	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3806	644	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,54</u> 0,06
264	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1433	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	3902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1405	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1332	1314	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,81</u> 0,12
266	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,286	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,33	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	13461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,33	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,11	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1368	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1033	204	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	20	<u>1,29</u> -	-	26	-	-	-	-
272	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							223194	33622	<u>929</u> 414		<u>413,27</u> 4,51
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							223194 188643 34036 19366 49,64 6729 242560				

Всього по розділу 3							242560				
Розділ 4. ВАННА (Прим.№6) СТІНИ											
273	КБ8-25-1 κ=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1131	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1920	1758	<u>86</u> 38	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>19,8</u> 0,39
274	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,12	<u>4923,96</u> -	-	5515	-	-	-	-
275	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	25,79	<u>7,59</u> -	-	196	-	-	-	-
276	C111-1564	Гідроізол	м2	0,905	<u>51,40</u> -	-	47	-	-	-	-
277	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	14,25	<u>357,54</u> -	-	5095	-	-	-	-
278	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	6	<u>178,71</u> -	-	1072	-	-	-	-
279	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	45	<u>14,46</u> -	-	651	-	-	-	-
280	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1131	<u>685,00</u> 685,00	-	77	77	-	<u>9,7080</u> -	<u>1,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,393	<u>197,36</u>	-	670	-	-	-	-
282	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2094	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	6472	3496	<u>49</u>	<u>199,9680</u>	<u>41,87</u>
					16695,33	199,36			42	2,2111	0,46
283	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	628,2	<u>46,20</u>	-	29023	-	-	-	-
284	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,2094	<u>685,00</u>	-	143	143	-	<u>9,7080</u>	<u>2,03</u>
					685,00	-			-	-	-
285	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,04	<u>61,73</u>	-	2	-	-	-	-
286	KP2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,2094	<u>7563,91</u>	-	1584	1584	-	<u>87,4440</u>	<u>18,31</u>
					7563,91	-			-	-	-
287	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	104,7	<u>30,07</u>	-	3148	-	-	-	-
288	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2094	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	6006	5726	<u>12</u>	<u>323,7066</u>	<u>67,78</u>
					27343,50	46,96			10	0,5208	0,11
289	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	136,11	<u>16,52</u>	-	2249	-	-	-	-
290	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,5	<u>69,05</u>	-	587	-	-	-	-
291	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	89	<u>0,20</u>	-	18	-	-	-	-
292	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	21,15	<u>874,30</u>	-	18491	-	-	-	-
293	KB10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
					594,37	-			-	-	-
294	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
295	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
296	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
297	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
298	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
299	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u>	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
					3292,28	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326,46</u>	-	653	-	-	-	-
301	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,2	<u>5092,77</u> 2928,55	-	1019	586	-	<u>36,3840</u>	<u>7,28</u>
302	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0204	<u>69414,84</u>	-	1416	-	-	-	-
303	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	<u>4433,00</u> 3684,91	<u>166,93</u> 56,10	443	368	<u>17</u> 6	<u>44,1360</u> 0,5465	<u>4,41</u> 0,05
304	C130-43 варіант 2	Ванни	комплект	1	<u>15318,37</u>	-	15318	-	-	-	-
305	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4594,55</u> 3861,02	<u>12,65</u> 10,81	459	386	<u>1</u> 1	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>4,41</u> 0,01
306	C130-644 варіант 2	Умивальники	комплект	1	<u>5004,98</u>	-	5005	-	-	-	-
307	KP15-33-3	Установлення змішувачів та сифонів	10шт	0,2	<u>1497,41</u> 1406,28	-	299	281	-	<u>15,8400</u>	<u>3,17</u>
308	C130-617 варіант 2	Змішувачі для ванни та умивальників	комплект	2	<u>2612,34</u>	-	5225	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
309	KP12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,038	<u>685,00</u> 685,00	-	26	26	-	<u>9,7080</u>	<u>0,37</u>
310	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,548	<u>61,73</u>	-	34	-	-	-	-
311	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,2	<u>389,24</u> 381,05	-	78	76	-	<u>5,1480</u>	<u>1,03</u>
312	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,02	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	60	60	-	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>0,79</u> -
313	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,02	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	11	11	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,14</u> -
314	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	6,12	<u>50,47</u>	-	309	-	-	-	-
315	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,038	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	447	434	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>5,27</u> -
316	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,548	<u>61,73</u>	-	34	-	-	-	-
317	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	6,84	<u>16,85</u>	-	115	-	-	-	-
318	KB15-64-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,038	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	771	765	<u>3</u> 3	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>8,62</u> 0,03
319	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	3,4	<u>45,99</u>	-	156	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	9,7	<u>76,63</u>	-	743	-	-	-	-
321	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	<u>6,83</u>	-	14	-	-	-	-
322	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	3	<u>7,68</u>	-	23	-	-	-	-
323	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	3	<u>15,33</u>	-	46	-	-	-	-
324	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	6	<u>23,78</u>	-	143	-	-	-	-
325	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	3,4	<u>3,07</u>	-	10	-	-	-	-
326	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	3	<u>1,95</u>	-	6	-	-	-	-
327	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	6	<u>1,34</u>	-	8	-	-	-	-
328	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	59	<u>0,34</u>	-	20	-	-	-	-
329	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,038	<u>9299,18</u>	<u>23,89</u>	353	352	<u>1</u>	<u>119,7120</u>	<u>4,55</u>
330	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	3,99	<u>9275,29</u>	<u>20,42</u>	1435	-	<u>1</u>	<u>0,2264</u>	<u>0,01</u>
331	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,2	<u>5092,77</u>	-	1019	586	-	<u>36,3840</u>	<u>7,28</u>
332	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0204	<u>2928,55</u>	-	1416	-	-	-	-
333	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>69414,84</u>	-	940	322	<u>5</u>	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
334	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>16082,37</u>	<u>222,18</u>	4285	-	<u>4</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,05</u>
335	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,038	<u>2142,32</u>	-	333	328	-	-	-
336	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,038	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	241	180	<u>5</u>	<u>111,3720</u>	<u>4,23</u>
337	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,038	<u>8629,10</u>	<u>31,31</u>	603	252	<u>1</u>	<u>0,3326</u>	<u>0,01</u>
338	KP7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,038	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	381	31	<u>61</u>	<u>61,0560</u>	<u>2,32</u>
					<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>			<u>17</u>	<u>5,2783</u>	<u>0,2</u>
					<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>			<u>6</u>	<u>85,6080</u>	<u>3,25</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>5</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,05</u>
					<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>			<u>6</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,39</u>
					<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>5</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,038	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	134	133	<u>1</u> -	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>1,52</u> -
340	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,038	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	41	41	<u>-</u> -	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,47</u> -
341	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	19	<u>30,07</u> -	<u>-</u> -	571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,76	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,038	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	261	259	<u>1</u> 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>3,34</u> 0,01
344	KB11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,038	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	110	108	<u>1</u> 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,39</u> 0,01
345	& C111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	68,4	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	1095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	& C111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,29	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,75	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	KB11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,038	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	750	689	<u>2</u> 2	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>8,16</u> 0,02
349	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	24,7	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
350	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,543	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	16	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	3,88	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	3578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							149542	19718	<u>257</u> 137		<u>235,09</u> 1,47
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							149542				
							129567				
							19855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					11062 27,76 3766 160604 160604				
		Розділ 5. КЛАДОВА (Прим.№4) СТІНИ									
353	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0557	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	946	866	<u>42</u> 19	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>9,75</u> 0,19
354	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,56	<u>4923,96</u> -	<u>-</u> -	2757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	12,7	<u>7,59</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	С111-1564	Гідроізол	м2	0,446	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	7,02	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	2510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	& С111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	2	<u>178,71</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
359	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	22	<u>14,46</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,112	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	77	77	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>1,09</u> -
361	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,36	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,112	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3462	1870	<u>26</u> 22	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>22,4</u> 0,25
363	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	336	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	15523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	1015	980	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>11,87</u> 0,01
365	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,62	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	20,16	<u>26,03</u> -	<u>-</u> -	525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	291	290	<u>1</u> -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>3,32</u> 0,01
368	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	20,16	<u>26,03</u> -	-	525	-	-	-	-
369	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,112	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	2307	537	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>6,36</u> -
370	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
371	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	-	12776	-	-	-	-
372	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	-	197	-	-	-	-
373	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	-	1260	-	-	-	-
374	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
375	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
376	КР12-66-1	СТЕЛЯ Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0111	<u>685,00</u> 685,00	-	8	8	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,11</u> -
377	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,16	<u>61,73</u> -	-	10	-	-	-	-
378	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,1	<u>389,24</u> 381,05	-	39	38	-	<u>5,1480</u> -	<u>0,51</u> -
379	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,01	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	30	30	-	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>0,4</u> -
380	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,01	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	5	5	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,07</u> -
381	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	3,06	<u>50,47</u> -	-	154	-	-	-	-
382	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0111	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	130	127	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,54</u> -
383	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,16	<u>61,73</u> -	-	10	-	-	-	-
384	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1,998	<u>16,85</u> -	-	34	-	-	-	-
385	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0111	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	177	177	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>2,14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	4,3	<u>47,50</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
387	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	22	<u>1,54</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
388	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0111	<u>4097,18</u> <u>4081,73</u>	<u>15,45</u> <u>4,82</u>	45	45	- -	<u>51,3360</u> <u>0,0551</u>	<u>0,57</u> -
389	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	1,17	<u>418,40</u> -	- -	490	-	- -	- -	- -
390	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
391	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
392	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
393	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0111	<u>995,75</u> <u>259,82</u>	<u>494,52</u> <u>154,14</u>	11	3	<u>5</u> <u>2</u>	<u>3,3534</u> <u>1,7620</u>	<u>0,04</u> <u>0,02</u>
394	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,06	<u>5092,77</u> <u>2928,55</u>	- -	306	176	- -	<u>36,3840</u> -	<u>2,18</u> -
395	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0061	<u>69414,84</u> -	- -	423	-	- -	- -	- -
396	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> <u>16082,37</u>	<u>259,96</u> <u>222,18</u>	940	322	<u>5</u> <u>4</u>	<u>188,2080</u> <u>2,4642</u>	<u>3,76</u> <u>0,05</u>
397	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u> -	- -	4285	-	- -	- -	- -
ПІДЛОГА											
398	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0111	<u>15871,07</u> <u>6632,91</u>	<u>150,36</u> <u>128,50</u>	176	74	<u>2</u> <u>1</u>	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>0,95</u> <u>0,02</u>
399	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0111	<u>10016,70</u> <u>803,31</u>	<u>157,38</u> <u>134,51</u>	111	9	<u>2</u> <u>1</u>	<u>10,3680</u> <u>1,4918</u>	<u>0,12</u> <u>0,02</u>
400	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0111	<u>6878,90</u> <u>6810,96</u>	<u>32,32</u> <u>27,62</u>	76	76	- -	<u>87,9060</u> <u>0,3064</u>	<u>0,98</u> -
401	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0111	<u>2884,72</u> <u>2838,79</u>	<u>32,32</u> <u>27,62</u>	32	32	- -	<u>36,6390</u> <u>0,3064</u>	<u>0,41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	19,98	<u>16,01</u> -	-	320	-	-	-	-
403	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,08	<u>59,44</u> -	-	5	-	-	-	-
404	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,22	<u>133,13</u> -	-	29	-	-	-	-
405	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0111	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	301	51	<u>1</u> -	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>0,67</u> 0,01
406	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0113	<u>27227,31</u> -	-	308	-	-	-	-
407	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0111	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	105	104	<u>1</u> 1	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>1,17</u> 0,01
408	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,181	<u>133,13</u> -	-	24	-	-	-	-
409	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	1,13	<u>939,33</u> -	-	1061	-	-	-	-
410	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	1,13	<u>82,82</u> -	-	94	-	-	-	-
411	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,09	<u>228,67</u> -	-	21	-	-	-	-
412	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0352	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	266	52	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>0,6</u> -
413	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	5	<u>1,29</u> -	-	6	-	-	-	-
414	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	8	<u>19,90</u> -	-	159	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							57574	6543	<u>86</u> 51		<u>78,21</u> 0,59
Разом будівельні роботи, грн.							57574				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							50945				
всього заробітна плата, грн.							6594				
Загальновиробничі витрати, грн.							3684				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					61258				

		Всього по розділу 5					61258				
		Розділ 6. ТУАЛЕТ (Прим.№5)									
415	КБ8-25-1 κ=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0685	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1163	1064	<u>52</u> 23	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>11,99</u> 0,24
416	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,68	<u>4923,96</u> -	-	3348	-	-	-	-
417	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	15,62	<u>7,59</u> -	-	119	-	-	-	-
418	С111-1564	Гідроізол	м2	0,548	<u>51,40</u> -	-	28	-	-	-	-
419	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	8,631	<u>357,54</u> -	-	3086	-	-	-	-
420	& С111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	2	<u>178,71</u> -	-	357	-	-	-	-
421	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	27	<u>14,46</u> -	-	390	-	-	-	-
422	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,0685	<u>685,00</u> 685,00	-	47	47	-	<u>9,7080</u>	<u>0,66</u>
423	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,055	<u>197,36</u> -	-	406	-	-	-	-
424	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,12	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3709	2003	<u>28</u> 24	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>24</u> 0,27
425	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	360	<u>46,20</u> -	-	16632	-	-	-	-
426	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,12	<u>685,00</u> 685,00	-	82	82	-	<u>9,7080</u>	<u>1,16</u>
427	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,02	<u>61,73</u> -	-	1	-	-	-	-
428	КР2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,12	<u>7563,91</u> 7563,91	-	908	908	-	<u>87,4440</u>	<u>10,49</u>
429	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	60	<u>30,07</u> -	-	1804	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	КБ15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,12	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	3442	3281	<u>7</u> 6	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>38,84</u> 0,06
431	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	78	<u>16,52</u> -	-	1289	-	-	-	-
432	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,87	<u>69,05</u> -	-	336	-	-	-	-
433	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	51	<u>0,20</u> -	-	10	-	-	-	-
434	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	12,12	<u>874,30</u> -	-	10597	-	-	-	-
435	КБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
436	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	-	12776	-	-	-	-
437	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	-	197	-	-	-	-
438	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	-	1260	-	-	-	-
439	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
440	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
		СТЕЛЯ									
441	KP12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0131	<u>685,00</u> 685,00	-	9	9	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,13</u> -
442	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,189	<u>61,73</u> -	-	12	-	-	-	-
443	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,1	<u>389,24</u> 381,05	-	39	38	-	<u>5,1480</u> -	<u>0,51</u> -
444	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,01	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	30	30	-	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>0,4</u> -
445	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,01	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	5	5	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,07</u> -
446	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	3,06	<u>50,47</u> -	-	154	-	-	-	-
447	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0131	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	154	150	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,189	<u>61,73</u>	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
449	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,358	<u>16,85</u>	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
450	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0131	<u>20285,38</u>	<u>79,18</u>	266	264	<u>1</u>	<u>226,7616</u>	<u>2,97</u>
	H2,H5=1,15				<u>20131,89</u>	<u>67,67</u>			<u>1</u>	<u>0,7506</u>	<u>0,01</u>
451	C188888-51	Профіль UD 28/27	м	1,2	<u>45,99</u>	-	55	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
452	C188888-51	Профіль CD 60/27	м	3,3	<u>76,63</u>	-	253	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
453	C188888-17	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u>	-	7	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
454	C188888-17	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7,68</u>	-	8	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
455	C188888-17	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u>	-	15	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
456	C188888-17	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23,78</u>	-	48	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
457	C111-1721-11A	Стрічка ущільнююча	м	1,2	<u>3,07</u>	-	4	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
458	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	<u>1,95</u>	-	2	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
459	C188888-8	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	2	<u>1,34</u>	-	3	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
460	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	20	<u>0,34</u>	-	7	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
461	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0131	<u>9299,18</u>	<u>23,89</u>	122	122	-	<u>119,7120</u>	<u>1,57</u>
					<u>9275,29</u>	<u>20,42</u>			-	<u>0,2264</u>	-
462	& C111-741-1	Панель ПВХ	м2	1,38	<u>359,68</u>	-	496	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
463	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,08	<u>5092,77</u>	-	407	234	-	<u>36,3840</u>	<u>2,91</u>
					<u>2928,55</u>	-			-	-	-
464	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0082	<u>69414,84</u>	-	569	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
465	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	<u>3</u>	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
					<u>16082,37</u>	<u>222,18</u>			<u>2</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,02</u>
466	1507-1001	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПІДЛОГА									
467	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0131	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	208	87	<u>2</u> 2	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,12</u> 0,02
468	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0131	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	131	11	<u>2</u> 2	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,14</u> 0,02
469	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0131	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	46	46	-	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>0,52</u> -
470	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0131	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	14	14	-	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,16</u> -
471	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,55	<u>30,07</u> -	-	197	-	-	-	-
472	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,26	<u>61,73</u> -	-	16	-	-	-	-
473	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0131	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	90	89	-	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>1,15</u> -
474	KB11-11-14 к=1,15 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0131	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	38	37	-	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,48</u> -
475	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	23,58	<u>16,01</u> -	-	378	-	-	-	-
476	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,1	<u>59,44</u> -	-	6	-	-	-	-
477	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,26	<u>133,13</u> -	-	35	-	-	-	-
478	KB11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0131	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	259	238	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>2,81</u> 0,01
479	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,52	<u>16,52</u> -	-	141	-	-	-	-
480	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,532	<u>69,05</u> -	-	37	-	-	-	-
481	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	6	<u>0,20</u> -	-	1	-	-	-	-
482	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,34	<u>922,07</u> -	-	1236	-	-	-	-
483	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>13329,14</u> 4346,11	<u>25,29</u> 21,62	1333	435	<u>3</u> 2	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
484	C130-908 варіант 1	Унітаз з бачком, сидінням з поліпропілену	шт	1	<u>4981,40</u>	-	4981	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	77620	9949	<u>99</u> 63	-	<u>118</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					77620 67572 10012 5580 14,07 1908 83200				
		-----					83200				
		Всього по розділу 6					83200				
		Розділ 7. КУХНЯ (Прим.№7) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКА									
485	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,077	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	604	499	<u>105</u> 31	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>6,87</u> 0,35
486	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,077	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	384	345	<u>39</u> 11	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>4,89</u> 0,12
487	KP12-66-1	<i>Протравлення стін кварц-грунтом</i>	100м2	0,2909	<u>685,00</u> 685,00	-	199	199	-	<u>9,7080</u>	<u>2,82</u>
488	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,727	<u>197,36</u>	-	1722	-	-	-	-
489	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,058	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	985	901	<u>44</u> 20	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>10,15</u> 0,2
490	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,57	<u>4923,96</u>	-	2807	-	-	-	-
491	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	13,22	<u>7,59</u>	-	100	-	-	-	-
492	C111-1564	Гідроізол	м2	0,464	<u>51,40</u>	-	24	-	-	-	-
493	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	7,308	<u>357,54</u>	-	2613	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	2	<u>178,71</u>	-	357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
495	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	23	<u>14,46</u>	-	333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
496	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2909	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	8991	4857	<u>68</u>	<u>199,9680</u>	<u>58,17</u>
					16695,33	199,36			58	2,2111	0,64
497	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	872,7	<u>46,20</u>	-	40319	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
498	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2909	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	2637	2545	<u>2</u>	<u>106,0116</u>	<u>30,84</u>
					8747,02	5,52			2	0,0613	0,02
499	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,198	<u>61,73</u>	-	259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
500	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	52,362	<u>26,03</u>	-	1363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
501	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2909	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	756	754	<u>1</u>	<u>29,6424</u>	<u>8,62</u>
					2593,12	4,14			1	0,0460	0,01
502	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	52,362	<u>26,03</u>	-	1363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
503	KB15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2909	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	8343	7954	<u>16</u>	<u>323,7066</u>	<u>94,17</u>
					27343,50	46,96			14	0,5208	0,15
504	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	189,085	<u>16,52</u>	-	3124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
505	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,16	<u>69,05</u>	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
506	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	123	<u>0,20</u>	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
507	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	29,38	<u>874,30</u>	-	25687	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
508	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
					3292,28	-			-	-	-
509	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
510	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,48	<u>5092,77</u>	-	2445	1406	-	<u>36,3840</u>	<u>17,46</u>
					2928,55	-			-	-	-
511	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,049	<u>69414,84</u>	-	3401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
512	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4594,55</u>	<u>12,65</u>	459	386	<u>1</u>	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
					3861,02	10,81			1	0,1199	0,01
513	C130-644 варіант 2	Умивальники	комплект	1	<u>5004,98</u>	-	5005	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	KP15-33-3	Установлення змішувачів та сифонів	10шт	0,1	<u>1426,71</u> 1406,28	-	143	141	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
515	C130-617 варіант 2	Змішувачі для ванни та умивальників	комплект	1	<u>2612,34</u> -	-	2612	-	-	-	-
516	KB10-20-3 к дем.=0, 8K=1,15	ВІКНА (Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
517	KB10-25-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
518	KB10-25-4 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
519	KB10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
520	K536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	-	15104	-	-	-	-
521	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	-	240	-	-	-	-
522	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	-	172	-	-	-	-
523	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	-	331	-	-	-	-
524	KB10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
525	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	-	1570	-	-	-	-
526	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	-	68	-	-	-	-
527	KB10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
528	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	-	305	-	-	-	-
529	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	-	5	-	-	-	-
530	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	КБ15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
532	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
533	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
534	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -
535	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	- -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
536	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
537	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
538	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
539	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
540	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
541	КБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	- -	656	594	- -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
542	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	- -	12776	-	- -	- -	- -
543	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
544	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	- -	1260	-	- -	- -	- -
545	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
546	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
547	КР12-66-1	СТЕЛЯ Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0795	<u>685,00</u> 685,00	- -	54	54	- -	<u>9,7080</u> -	<u>0,77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,147	<u>61,73</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
549	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	150	149	<u>1</u>	<u>39,6000</u>	<u>1,98</u>
					2985,44	12,01			1	0,1332	0,01
550	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	27	27	-	<u>7,2000</u>	<u>0,36</u>
					542,81	4,80			-	0,0533	-
551	C1550-48	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD	кг	15,3	<u>50,47</u>	-	772	-	-	-	-
	варіант 1	22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)			-	-			-	-	-
552	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0795	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	934	909	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>11,02</u>
	κ=1,15				11434,20	5,52			-	0,0613	-
553	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,147	<u>61,73</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
554	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,143	<u>16,85</u>	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
555	KB15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель заст.	100м2	0,0795	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	1270	1267	-	<u>193,1310</u>	<u>15,35</u>
					15935,24	4,14			-	0,0460	-
556	& C111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,5	<u>47,50</u>	-	546	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
557	& C111-155-1-A	Шуруп з плоскою головкою	шт.	58	<u>1,54</u>	-	89	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
558	KB34-58-2	Натяжка плівкою стелі заст.	100м2	0,0795	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	326	324	<u>2</u>	<u>51,3360</u>	<u>4,08</u>
					4081,73	4,82			-	0,0551	-
559	C111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,35	<u>418,40</u>	-	3494	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
560	& C111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
561	& C111-1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
562	& C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
563	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0795	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	79	21	<u>39</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,27</u>
					259,82	154,14			12	1,7620	0,14
564	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	<u>5092,77</u>	-	509	293	-	<u>36,3840</u>	<u>3,64</u>
					2928,55	-			-	-	-
565	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>69414,84</u>	-	708	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
567	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	<u>-</u> -	2142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ПІДЛОГА									
568	KP7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,106	<u>504,65</u> 504,65	<u>-</u> -	53	53	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>0,76</u> -
569	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0795	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1262	527	<u>12</u> 10	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,81</u> 0,11
570	KP7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0795	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	796	64	<u>13</u> 11	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,82</u> 0,12
571	KB11-11-13 κ=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0795	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	547	541	<u>3</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>6,99</u> 0,02
572	KB11-11-14 κ=1,15 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0795	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	229	226	<u>3</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,91</u> 0,02
573	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	171	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	2738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
574	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,72	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
575	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,57	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
576	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0795	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2154	364	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,83</u> 0,04
577	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0811	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	2208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
578	KB11-38-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0795	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	754	744	<u>7</u> 6	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>8,38</u> 0,07
579	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,293	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
580	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	8,11	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	7618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
581	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,11	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,63	<u>228,67</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
583	КБ11-43-3 κ=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,106	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	800	158	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,81</u> -
584	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	16	<u>1,29</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
585	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							187643	28339	<u>434</u> 232		<u>342,6</u> 2,54
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							187643 158870 28571 16070 40,73 5523 203713				

Всього по розділу 7							203713				
Розділ 8. КІМНАТА №3 (Прим.№8) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ											
586	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4106	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2047	1840	<u>207</u> 61	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>26,08</u> 0,64
587	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4106	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12691	6855	<u>96</u> 82	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>82,11</u> 0,91
588	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1231,8	<u>46,20</u> -	- -	56909	-	- -	- -	- -
589	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4106	<u>685,00</u> 685,00	- -	281	281	- -	<u>9,7080</u> -	<u>3,99</u> -
590	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,318	<u>197,36</u> -	- -	2431	-	- -	- -	- -
591	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4106	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3723	3592	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>43,53</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,92	<u>61,73</u>	-	365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
593	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	0,74	<u>26,03</u>	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
594	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4106	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1067	1065	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>12,17</u>
					2593,12	4,14			2	0,0460	0,02
595	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	73,91	<u>26,03</u>	-	1924	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
596	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4106	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	8457	1968	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>23,3</u>
					4793,50	1,20			-	0,0133	0,01
597	KP5-1-4	Розбирання поштукатурених перегородок	100 м2	0,243	<u>8490,10</u>	<u>646,09</u>	2063	1906	<u>157</u>	<u>111,1680</u>	<u>27,01</u>
					7844,01	191,60			47	2,0074	0,49
598	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,243	<u>16977,49</u>	<u>762,60</u>	4126	3776	<u>185</u>	<u>175,0392</u>	<u>42,53</u>
					15539,98	338,63			82	3,4533	0,84
599	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,41	<u>4923,96</u>	-	11867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
600	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,4	<u>7,59</u>	-	420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
601	C111-1564	Гідроізол	м2	1,944	<u>51,40</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
602	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,62	<u>357,54</u>	-	10948	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
603	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	8	<u>178,71</u>	-	1430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
604	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	97	<u>14,46</u>	-	1403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
605	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	-
606	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
					3487,53	-			-	-	-
607	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
608	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
					679,50	-			-	-	-
609	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
					3292,28	-			-	-	-
610	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
611	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,2	<u>5092,77</u>	-	1019	586	-	<u>36,3840</u>	<u>7,28</u>
					2928,55	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
612	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0204	<u>69414,84</u> -	-	1416	-	-	-	-
613	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів БАЛКОННИЙ БЛОК	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u> -	<u>2,78</u> -
614	КБ10-28-3 к дем.=0, 8K=1,15	(Демонтаж) балконних прорізів площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>10732,83</u> 5648,89	<u>5037,01</u> 1269,81	446	235	<u>210</u> 53	<u>66,1075</u> 11,2939	<u>2,75</u> 0,47
615	КБ10-28-3 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0416	<u>13416,04</u> 7061,11	<u>6296,27</u> 1587,27	558	294	<u>262</u> 66	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>3,44</u> 0,59
616	K536132- C001 варіант 1	Дверний блок металопластик з склінням, розм. 1600х2600h мм	шт	1	<u>27587,95</u> -	-	27588	-	-	-	-
617	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	-	197	-	-	-	-
618	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11,07	<u>55,45</u> -	-	614	-	-	-	-
619	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02992	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	169	154	<u>15</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,19</u> 0,05
620	KP11-30-1	<i>Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю</i>	100м2	0,02992	<u>41793,99</u> 33458,43	<u>340,06</u> 290,63	1250	1001	<u>10</u> 9	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>10,79</u> 0,1
621	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	89,76	<u>46,20</u> -	-	4147	-	-	-	-
622	КБ15-63-2 к=1,15	<i>Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї</i>	100м2	0,02992	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1071	805	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10,13</u> 0,13
623	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	14,96	<u>19,87</u> -	-	297	-	-	-	-
624	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u> -	-	142	-	-	-	-
625	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,14	<u>289,50</u> -	-	909	-	-	-	-
626	КБ15-182-1 к=1,15	<i>Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/</i>	100м2	0,02992	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	271	262	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,17</u> -
627	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,432	<u>61,73</u> -	-	27	-	-	-	-
628	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	-	91	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
629	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02992	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
630	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	-	91	-	-	-	-
631	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02992	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	542	130	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,57</u> -
632	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
633	К536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300х2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u> -	-	25676	-	-	-	-
634	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	-	197	-	-	-	-
635	С123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u> -	-	1638	-	-	-	-
636	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
637	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
638	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,174	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	867	780	<u>87</u> 26	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,05</u> 0,27
639	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
640	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
641	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
642	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	-	1081	-	-	-	-
643	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,174	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2045	1990	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>24,11</u> 0,01
644	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,51	<u>61,73</u> -	-	155	-	-	-	-
645	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	31,32	<u>16,85</u> -	-	528	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
646	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,174	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2780	2773	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>33,6</u> 0,01
647	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
648	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
649	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,174	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	713	710	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,93</u> 0,01
650	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,27	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	7644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
651	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
652	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
653	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
654	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,174	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	173	45	<u>86</u> 27	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,58</u> 0,31
655	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	100м	0,1	<u>5092,77</u> 2928,55	<u>-</u> -	509	293	<u>-</u> -	<u>36,3840</u> -	<u>3,64</u> -
656	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>69414,84</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
657	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	<u>2179,36</u> 2179,36	<u>-</u> -	44	44	<u>-</u> -	<u>28,1280</u> -	<u>0,56</u> -
658	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
659	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u> -	<u>-</u> -	4285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ПІДЛОГА											
660	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,1386	<u>504,65</u> 504,65	<u>-</u> -	70	70	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>0,99</u> -
661	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,174	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1170	1139	<u>31</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>16,15</u> 0,08
662	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,174	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1104	823	<u>281</u> 79	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>10,62</u> 0,92
663	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,174	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2762	1154	<u>26</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,9</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
664	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,174	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1743	140	<u>27</u> 23	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,8</u> 0,26
665	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,174	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1197	1185	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,3</u> 0,05
666	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,174	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	502	494	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,38</u> 0,05
667	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	313,2	<u>16,01</u> -	-	5014	-	-	-	-
668	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,31	<u>59,44</u> -	-	78	-	-	-	-
669	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,43	<u>133,13</u> -	-	457	-	-	-	-
670	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,174	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4714	798	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,58</u> 0,08
671	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1775	<u>27227,31</u> -	-	4833	-	-	-	-
672	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,174	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1650	1628	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,34</u> 0,15
673	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,831	<u>133,13</u> -	-	377	-	-	-	-
674	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,75	<u>939,33</u> -	-	16673	-	-	-	-
675	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,75	<u>82,82</u> -	-	1470	-	-	-	-
676	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,38	<u>228,67</u> -	-	316	-	-	-	-
677	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1386	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1046	206	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,36</u> -
678	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u> -	-	27	-	-	-	-
679	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					263628	40957	<u>1745</u> 642		<u>506,04</u> 6,79
		Разом будівельні роботи, грн.					263628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					220926				
		всього заробітна плата, грн.					41599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23757				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8279				
		Всього будівельні роботи, грн.					287385				

		Всього по розділу 8					287385				
680	KP20-40-1	Розділ 9. ІНШІ РОБОТИ Навантаження сміття вручну	1 т	18,67948	<u>138,02</u>	-	2578	2578	-	<u>1,9560</u>	<u>36,54</u>
					<u>138,02</u>	-			-	-	-
681	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	18,67948	<u>293,38</u>	<u>293,38</u>	5480	-	<u>5480</u>	-	-
					-	39,76			<u>743</u>	<u>0,4110</u>	<u>7,68</u>
		Разом прямі витрати по розділу 9					8058	2578	<u>5480</u> 743		<u>36,54</u> 7,68
		Разом будівельні роботи, грн.					8058				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					719				
		Всього будівельні роботи, грн.					10051				

		Всього по розділу 9					10051				
		Разом прямі витрати по кошторису					1365031	206221	<u>11071</u> 3128		<u>2527,05</u> 33,54
		Разом будівельні роботи, грн.					1365031				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1147739				
		всього заробітна плата, грн.					209349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					118875 304 41221 1483906 1483906				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2864,59 250570				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя II черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-021
на ремонт квартири №61
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 396,071 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,8524 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 74,275 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КУХНЯ (прим. №6) ВІКНА									
1	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	120	109	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
2	KB10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
3	KB10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
4	KB10-25-4 к дем.=0,8 8K=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-3 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
6	К536132- С026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300х1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	-	15104	-	-	-	-
7	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	-	240	-	-	-	-
8	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	-	172	-	-	-	-
9	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	-	331	-	-	-	-
10	КБ10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
11	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	-	1570	-	-	-	-
12	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	-	68	-	-	-	-
13	КБ10-25-4 κ=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
14	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	-	305	-	-	-	-
15	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	-	5	-	-	-	-
16	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів/	100м2	0,02112	<u>685,00</u> 685,00	-	14	14	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,21</u> -
17	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,224	<u>61,73</u> -	-	261	-	-	-	-
18	КБ15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
19	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	-	210	-	-	-	-
20	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	-	100	-	-	-	-
21	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	-	643	-	-	-	-
22	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
26	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТІНИ	100м2	0,02112	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	383	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
28	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,04	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	314	259	<u>55</u> 16	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>3,57</u> 0,18
29	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2545	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1269	1141	<u>128</u> 38	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>16,16</u> 0,4
30	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2545	<u>685,00</u> 685,00	-	174	174	-	<u>9,7080</u> -	<u>2,47</u> -
31	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,635	<u>197,36</u>	-	1507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2545	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	7866	4249	<u>59</u> 51	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>50,89</u> 0,56
33	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	763,5	<u>46,20</u>	-	35274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,04	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	1147	1094	<u>2</u> 2	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>12,95</u> 0,02
35	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	260	<u>16,52</u>	-	4295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,45	<u>69,05</u>	-	238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	17	<u>0,20</u>	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	4,04	<u>874,30</u>	-	3532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2145	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	1945	1876	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>22,74</u> 0,01
40	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,095	<u>61,73</u>	-	191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	38,61	<u>26,03</u>	-	1005	-	-	-	-
42	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2145	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	558	556	<u>1</u>	<u>29,6424</u>	<u>6,36</u>
43	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	38,61	<u>26,03</u>	-	1005	-	-	-	-
44	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ	100м2	0,2145	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	4418	1028	-	<u>56,7480</u>	<u>12,17</u>
45	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0671	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	335	301	<u>34</u>	<u>63,5160</u>	<u>4,26</u>
46	КР12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0671	<u>685,00</u>	-	46	46	-	<u>9,7080</u>	<u>0,65</u>
47	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,968	<u>61,73</u>	-	60	-	-	-	-
48	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,5	<u>389,24</u>	-	195	191	-	<u>5,1480</u>	<u>2,57</u>
49	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	150	149	<u>1</u>	<u>39,6000</u>	<u>1,98</u>
50	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	27	27	-	<u>7,2000</u>	<u>0,36</u>
51	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	15,3	<u>50,47</u>	-	772	-	-	-	-
52	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0671	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	789	767	-	<u>138,5796</u>	<u>9,3</u>
53	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,968	<u>61,73</u>	-	60	-	-	-	-
54	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	12,078	<u>16,85</u>	-	204	-	-	-	-
55	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0671	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	1072	1069	-	<u>193,1310</u>	<u>12,96</u>
56	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,7	<u>47,50</u>	-	556	-	-	-	-
57	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	24	<u>1,54</u>	-	37	-	-	-	-
58	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0671	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	275	274	<u>1</u>	<u>51,3360</u>	<u>3,44</u>
					<u>4081,73</u>	<u>4,82</u>			-	<u>0,0551</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,6	<u>418,40</u>	-	3598	-	-	-	-
60	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
61	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
62	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
63	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0819	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	82	21	<u>41</u> 13	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,27</u> 0,14
64	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>769,84</u> 769,84	-	8	8	-	<u>9,9360</u>	<u>0,1</u>
65	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
66	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
67	КБ11-43-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0966	<u>1201,01</u> 1191,77	<u>2,59</u> 2,21	116	115	-	<u>13,6234</u> 0,0245	<u>1,32</u> -
68	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0671	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	588	579	<u>9</u> 2	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>7,47</u> 0,02
69	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог товщ. 50 мм	100м2	0,0671	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	426	317	<u>109</u> 30	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>4,1</u> 0,35
70	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0671	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1065	445	<u>10</u> 9	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>5,74</u> 0,1
71	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0671	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	672	54	<u>11</u> 9	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,7</u> 0,1
72	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0671	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	462	457	<u>2</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>5,9</u> 0,02
73	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0671	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	194	190	<u>2</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,46</u> 0,02
74	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	120,78	<u>16,01</u>	-	1934	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,51	<u>59,44</u>	-	30	-	-	-	-
76	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,32	<u>133,13</u>	-	176	-	-	-	-
77	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0671	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	1818	308	<u>3</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,08</u> 0,03
78	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0684	<u>27227,31</u>	-	1862	-	-	-	-
79	KB11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0671	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	636	628	<u>6</u> 5	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>7,07</u> 0,06
80	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,092	<u>133,13</u>	-	145	-	-	-	-
81	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	6,84	<u>939,33</u>	-	6425	-	-	-	-
82	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	6,84	<u>82,82</u>	-	566	-	-	-	-
83	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,53	<u>228,67</u>	-	121	-	-	-	-
84	KB11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0966	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	729	144	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,65</u> -
85	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	144	<u>1,29</u>	-	186	-	-	-	-
86	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u>	-	219	-	-	-	-
87	KP17-4-1	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
88	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
89	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
90	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,03	<u>679,50</u> 679,50	-	20	20	-	<u>9,1800</u>	<u>0,28</u>
91	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>3347,12</u> 3292,28	-	100	99	-	<u>42,4920</u>	<u>1,27</u>
92	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	3	<u>326,46</u>	-	979	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,05	<u>3128,80</u>	-	156	146	-	<u>36,3840</u>	<u>1,82</u>
					2928,55	-			-	-	-
94	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0051	<u>69414,84</u>	-	354	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
95	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5978,80</u>	<u>299,83</u>	60	57	<u>3</u>	<u>73,2960</u>	<u>0,73</u>
					5678,97	95,49			1	1,0591	0,01
96	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,01	<u>3522,94</u>	<u>54,94</u>	35	35	-	<u>44,7600</u>	<u>0,45</u>
					3468,00	15,70			-	0,1741	-
97	KP15-4-4	Знімання сифонів	шт	1	<u>60,32</u>	<u>7,03</u>	60	53	<u>7</u>	<u>0,7200</u>	<u>0,72</u>
					53,29	6,00			6	0,0666	0,07
98	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4594,55</u>	<u>12,65</u>	459	386	<u>1</u>	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
					3861,02	10,81			1	0,1199	0,01
99	C130-644	Умивальники /раніше демонтовані/	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
100	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1426,71</u>	-	143	141	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
					1406,28	-			-	-	-
101	C130-616	Змішувачі для умивальників /раніше демонтовані/	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
102	KP15-33-3	Установлення сифонів	10шт	0,1	<u>1426,71</u>	-	143	141	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
					1406,28	-			-	-	-
103	& C130-880-1	Сифон для раковини	комплект	1	<u>607,97</u>	-	608	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
104	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					7538,58	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					119347	19732	<u>559</u>		<u>243</u>
									250		<u>2,73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					119347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99056				
		всього заробітна плата, грн.					19982				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11398				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3958				
		Всього будівельні роботи, грн.					130745				

		Всього по розділу 1					130745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. КІМНАТА №3 (Прим. №12) СТІНИ									
105	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4809	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2397	2155	<u>242</u> 72	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>30,54</u> 0,75
106	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4809	<u>685,00</u> 685,00	- -	329	329	- -	<u>9,7080</u> -	<u>4,67</u> -
107	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	14,427	<u>197,36</u> -	- -	2847	-	- -	- -	- -
108	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4809	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	14864	8029	<u>112</u> 96	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>96,16</u> 1,06
109	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1442,7	<u>46,20</u> -	- -	66653	-	- -	- -	- -
110	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4809	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	4360	4206	<u>3</u> 3	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>50,98</u> 0,03
111	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,94	<u>61,73</u> -	- -	428	-	- -	- -	- -
112	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	86,56	<u>26,03</u> -	- -	2253	-	- -	- -	- -
113	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4809	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1250	1247	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>14,26</u> 0,02
114	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	86,56	<u>26,03</u> -	- -	2253	-	- -	- -	- -
115	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними УКОСИ	100м2	0,4809	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	9905	2305	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>27,29</u> 0,01
116	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02244	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	127	116	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,64</u> 0,04
117	KB15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02244	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	803	604	<u>9</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,6</u> 0,1
118	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	10,56	<u>19,87</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
119	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
120	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -
121	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0224	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	203	196	- -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,323	<u>61,73</u>	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,003	<u>16,85</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	58	58	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,66</u> -
125	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,003	<u>16,85</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,0224	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	406	97	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,18</u> -
127	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,118	<u>574,00</u>	-	68	68	-	<u>7,9800</u>	<u>0,94</u>
					574,00	-			-	-	-
128	КБ10-40-1 К=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,118	<u>829,17</u>	-	98	89	-	<u>10,2396</u>	<u>1,21</u>
					757,94	-			-	-	-
129	С123-360 варіант 1	Наличники	м	13,22	<u>112,51</u>	-	1487	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u>	<u>270,79</u>	85	82	<u>3</u>	<u>114,4800</u>	<u>1,14</u>
					8234,55	80,30			1	0,8413	0,01
131	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0299	<u>3856,60</u>	-	115	115	-	<u>53,6160</u>	<u>1,6</u>
					3856,60	-			-	-	-
132	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
					-	-			-	-	-
133	К536111-101 варіант 10	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300х2300h мм	шт	1	<u>22746,67</u>	-	22747	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	С123-360 варіант 1	Наличники	м	6,61	<u>112,51</u>	-	744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТЕЛЯ									
138	ПР15-4058 к дем.=0,8	(Демонтаж) Облицювання стель гіпсокартоном	100 м2	0,2035	<u>1920,15</u> 1848,23	<u>71,92</u> 25,84	391	376	<u>15</u> 5	<u>23,2608</u> 0,3024	<u>4,73</u> 0,06
139	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2035	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1015	912	<u>103</u> 30	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>12,93</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
141	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
142	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
143	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	-	1081	-	-	-	-
144	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2035	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2391	2327	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>28,2</u> 0,01
145	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,51	<u>61,73</u> -	-	217	-	-	-	-
146	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	36,63	<u>16,85</u> -	-	617	-	-	-	-
147	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,2035	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	3252	3243	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>39,3</u> 0,01
148	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	18,7	<u>47,50</u> -	-	888	-	-	-	-
149	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	94	<u>1,54</u> -	-	145	-	-	-	-
150	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,2035	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	834	831	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>10,45</u> 0,01
151	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	21,37	<u>418,40</u> -	-	8941	-	-	-	-
152	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
153	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
154	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
155	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,2035	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	203	53	<u>101</u> 31	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,68</u> 0,36
156	KB11-43-3 κ=1,15 κ дем.=0,8	ПІДЛОГА (Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,171	<u>1201,01</u> 1191,77	<u>2,59</u> 2,21	205	204	-	<u>13,6234</u> 0,0245	<u>2,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КБ11-38-2 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату	100м2	0,171	<u>7582,75</u> 7484,28	<u>74,98</u> 64,08	1297	1280	<u>13</u> 11	<u>84,3014</u> 0,7108	<u>14,42</u> 0,12
158	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,2035	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1291	963	<u>328</u> 92	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>12,42</u> 1,07
159	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2035	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	3230	1350	<u>31</u> 26	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>17,42</u> 0,29
160	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,2035	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	2038	163	<u>32</u> 27	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>2,11</u> 0,3
161	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,2035	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1400	1386	<u>7</u> 6	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>17,89</u> 0,06
162	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,2035	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	587	578	<u>7</u> 6	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>7,46</u> 0,06
163	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	366,3	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	5864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,54	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	4,01	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,2035	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	5513	933	<u>10</u> 8	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>12,37</u> 0,09
167	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,2076	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	5652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,2035	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1930	1904	<u>19</u> 16	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>21,44</u> 0,18
169	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,311	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	20,76	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	19500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	20,76	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,61	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,171	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1291	255	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,91</u> 0,01
174	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	25	<u>1,29</u> -	-	32	-	-	-	-
175	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-
176	КР17-4-1	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
177	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
178	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	-	257	-	-	-	-
179	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u> 679,50	-	27	27	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,37</u> -
180	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u> 3292,28	-	134	132	-	<u>42,4920</u> -	<u>1,7</u> -
181	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u> -	-	1306	-	-	-	-
182	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,03	<u>8763,01</u> 7428,97	<u>63,23</u> 54,04	263	223	2 2	<u>85,8840</u> 0,5994	<u>2,58</u> 0,02
183	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0031	<u>69414,84</u> -	-	215	-	-	-	-
184	КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u> -	<u>2,78</u> -
185	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>769,84</u> 769,84	-	8	8	-	<u>9,9360</u> -	<u>0,1</u> -
186	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	3 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
187	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	-	2142	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							216020	38381	<u>1061</u> 452		<u>473,32</u> 5,02
Разом будівельні роботи, грн.							216020				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							176578				
всього заробітна плата, грн.							38833				
Загальновиробничі витрати, грн.							22170				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							57,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					238190				

		Всього по розділу 2					238190				
		Розділ 3. КОРИДОР (Прим. №1)									
188	КБ10-96-2 к дем.=0, 7К=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0207	<u>22024,46</u> 20503,80	<u>1512,21</u> 381,22	456	424	<u>31</u> 8	<u>227,4157</u> 3,3907	<u>4,71</u> 0,07
189	КБ10-96-2 К=1,15	Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0207	<u>33747,91</u> 29291,14	<u>2160,30</u> 544,60	699	606	<u>45</u> 11	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6,73</u> 0,1
190	К536111-201 варіант 11	Дверний блок металевий вхідний розміром 900х2300h зовнішній	шт	1	<u>17122,77</u> -	<u>-</u> -	17123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,021	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	119	108	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
192	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,021	<u>41793,99</u> 33458,43	<u>340,06</u> 290,63	878	703	<u>7</u> 6	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>7,57</u> 0,07
193	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	63	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	2911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,021	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	190	184	<u>-</u> -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,23</u> -
195	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,3	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	3,78	<u>26,03</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,021	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	54	<u>-</u> -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,62</u> -
198	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	3,78	<u>26,03</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,021	<u>18292,43</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	384	91	<u>-</u> -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,1</u> -
200	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,41184	<u>138,02</u> 138,02	<u>-</u> -	747	747	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>10,59</u> -
201	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	5,41184	<u>293,38</u> -	<u>293,38</u> 39,76	1588	-	<u>1588</u> 215	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,22
		Разом прямі витрати по розділу 3					25365	2917	<u>1682</u> 243		<u>35,09</u> 2,49
		Разом будівельні роботи, грн.					25365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					20766 3160 1771 4,51 611 27136 27136				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					360732 360732 296400 61975 35339 90,75 12300 396071 396071	61030	<u>3302</u> 945		<u>751,41</u> 10,24
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					852,4 74275				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-022
на ремонт квартири №62
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 1238,586 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,33559 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 202,442 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КИМНАТА №1 (Прим. №7 СІНИ									
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3844	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1916	1723	<u>193</u> 57	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>24,42</u> 0,6
2	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3844	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	263	263	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>3,73</u> -
3	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,532	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	2276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сімці без улаштування каркасу	100м2	0,3844	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	11881	6418	<u>90</u> 77	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>76,87</u> 0,85
5	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1153,2	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	53278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3844	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3485	3362	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>40,75</u> 0,02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,55	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-022

8	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,19	<u>26,03</u>	-	1801	-	-	-	-
9	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3844	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	999	997	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>11,39</u>
10	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,19	<u>26,03</u>	-	1801	-	-	-	-
11	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3844	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	7918	1843	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>21,81</u>
		ВІКНА			<u>4793,50</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	<u>0,01</u>
12	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,0497	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	281	256	<u>25</u>	<u>73,1280</u>	<u>3,63</u>
		(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,02275	<u>12172,60</u>	<u>853,60</u>	277	257	<u>19</u>	<u>125,1384</u>	<u>2,85</u>
					<u>11282,48</u>	<u>552,75</u>			<u>13</u>	<u>5,9578</u>	<u>0,14</u>
13	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u>	<u>153,11</u>	41	39	<u>2</u>	<u>34,7981</u>	<u>0,49</u>
14	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u>	<u>114,83</u>	33	31	<u>1</u>	<u>30,1392</u>	<u>0,39</u>
15	КБ10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	347	321	<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3,56</u>
16	КБ10-20-3 к=1,15	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
17	К536132- C026 варіант 8	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
18	C111-1673-П варіант 2	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u>	-	172	-	-	-	-
19	C111-1673-П варіант 3	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
20	C188888-4 варіант 5	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,61</u>
21	КБ10-25-3 к=1,15	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>3458,49</u>	<u>123,94</u>	1570	-	<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
22	C123-385 варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>1099,65</u>	-	68	-	-	-	-
23	C111-1673-П варіант 2				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	41	39	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,49</u>
					<u>2995,46</u>	<u>92,95</u>			<u>1</u>	<u>1,0019</u>	<u>0,01</u>
25	C123-382	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі	м	1,35	<u>225,64</u>	-	305	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-022

26	варіант 1 С188888-4 варіант 6	(в = 250 мм) Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	- 0,98	- -	5	-	- -	- -	- -
27	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів/	100м2	0,02112	685,00 685,00	- -	14	14	- -	9,7080	0,21
28	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,224	61,73	- -	261	-	- -	- -	- -
29	КБ15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	35790,38 26913,05	402,10 355,56	756	568	8 8	338,4864 4,5087	7,15 0,1
30	& С111- 1647-1	Клей Perlfix	кг	10,56	19,87	- -	210	-	- -	- -	- -
31	варіант 1 С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	20,47	- -	100	-	- -	- -	- -
32	варіант 1 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	289,50	- -	643	-	- -	- -	- -
33	варіант 1 КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	9066,32 8747,02	6,46 5,52	191	185	- -	106,0116 0,0613	2,24 -
34	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,305	61,73	- -	19	-	- -	- -	- -
35	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	16,85	- -	64	-	- -	- -	- -
36	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	2599,79 2593,12	4,85 4,14	55	55	- -	29,6424 0,0460	0,63 -
37	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	16,85	- -	64	-	- -	- -	- -
38	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02112	18124,14 4339,70	1,41 1,20	383	92	- -	52,5960 0,0133	1,11 -
39	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	8505,34 8234,55	270,79 80,30	85	82	3 1	114,4800 0,8413	1,14 0,01
40	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	3856,60 3856,60	- -	65	65	- -	53,6160 -	0,9 -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	574,00 574,00	- -	57	57	- -	7,9800	0,8 -
42	КБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	655,56 594,37	- -	656	594	- -	7,2036	7,2 -

142_СД_ЛС1_02-09-022

43	K536111-101 варіант 1	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12878,17</u>	-	12878	-	-	-	-
44	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
45	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
46	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
47	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
48	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1444	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	720	647	<u>73</u> 22	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>9,17</u> 0,23
49	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
50	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
51	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u>
52	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
53	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1444	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1697	1651	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>20,01</u> 0,01
54	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,08	<u>61,73</u>	-	128	-	-	-	-
55	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	25,92	<u>16,85</u>	-	437	-	-	-	-
56	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1444	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2307	2301	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>27,89</u> 0,01
57	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,7	<u>47,50</u>	-	793	-	-	-	-
58	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u>	-	129	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1444	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	592	589	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,41</u> 0,01
60	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,64	<u>418,40</u>	-	7381	-	-	-	-
61	& C111- 1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-022

62	варіант 1 & С111-1490-2	Термокільце	шт	2	<u>10.23</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	варіант 1 & С111-1490-3	Металевий підвіс	шт	4	<u>19.13</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,144	<u>995.75</u> 259,82	<u>494.52</u> 154,14	143	37	<u>71</u> 22	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0.48</u> 0,25
ПІДЛОГА											
65	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,136	<u>504.65</u> 504,65	<u>-</u> -	69	69	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>0.97</u> -
66	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1444	<u>6726.91</u> 6548,53	<u>178.38</u> 41,28	971	946	<u>25</u> 6	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>13.4</u> 0,06
67	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1444	<u>6343.65</u> 4730,62	<u>1613.03</u> 453,45	916	683	<u>233</u> 65	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8.82</u> 0,76
68	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1444	<u>15871.07</u> 6632,91	<u>150.36</u> 128,50	2292	958	<u>22</u> 19	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>12.36</u> 0,21
69	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1444	<u>10016.70</u> 803,31	<u>157.38</u> 134,51	1446	116	<u>23</u> 19	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1.5</u> 0,22
70	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1444	<u>6878.90</u> 6810,96	<u>32.32</u> 27,62	993	984	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12.69</u> 0,04
71	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1444	<u>2884.72</u> 2838,79	<u>32.32</u> 27,62	417	410	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5.29</u> 0,04
72	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	259,92	<u>16.01</u> -	<u>-</u> -	4161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,09	<u>59.44</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,84	<u>133.13</u> -	<u>-</u> -	378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1444	<u>27091.82</u> 4584,01	<u>47.78</u> 40,83	3912	662	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8.78</u> 0,07
76	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1473	<u>27227.31</u> -	<u>-</u> -	4011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1444	<u>9482.59</u> 9355,35	<u>93.73</u> 80,10	1369	1351	<u>14</u> 12	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>15.22</u> 0,13

142_СД_ЛС1_02-09-022

78	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,349	<u>133,13</u>	-	313	-	-	-	-
79	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,73	<u>939,33</u>	-	13836	-	-	-	-
80	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,73	<u>82,82</u>	-	1220	-	-	-	-
81	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,14	<u>228,67</u>	-	261	-	-	-	-
82	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,136	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1027	203	-	<u>17,0292</u>	<u>2,32</u>
83	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u>	-	27	-	-	<u>0,0306</u>	-
84	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-
85	KP17-4-1	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
86	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
87	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавійний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
88	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
89	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
90	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
91	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>769,84</u>	-	15	15	-	<u>9,9360</u>	<u>0,2</u>
92	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	940	322	<u>5</u>	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
					<u>16082,37</u>	<u>222,18</u>			<u>4</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,05</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
94	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>7538,58</u>	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					184770	30194	<u>864</u>		<u>374,9</u>
		в тому числі:					184770		<u>375</u>		<u>4,15</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153712				
		всього заробітна плата, грн.					30569				

142_СД_ЛС1_02-09-022

		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17541 45,33 6144 202311				
		----- -----									
		Всього по розділу 1					202311				
		Розділ 2. КІМНАТА №2 (Прим. №8) ВІКНА									
95	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,0211	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	119	109	<u>10</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
96	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
97	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
98	КБ10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
99	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
100	K536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	<u>-</u> -	15104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
105	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	<u>-</u> -	1570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-022

107	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149.95</u> 2995,46	<u>143.54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37.6740</u> 1,0019	<u>0.49</u> 0,01
108	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225.64</u> -	-	305	-	-	-	-
109	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0.98</u> -	-	5	-	-	-	-
110	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів/	100м2	0,02112	<u>685.00</u> 685,00	-	14	14	-	<u>9.7080</u> -	<u>0.21</u> -
111	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,224	<u>61.73</u> -	-	261	-	-	-	-
112	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790.38</u> 26913,05	<u>402.10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338.4864</u> 4,5087	<u>7.15</u> 0,1
113	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	10,56	<u>19.87</u> -	-	210	-	-	-	-
114	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20.47</u> -	-	100	-	-	-	-
115	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289.50</u> -	-	643	-	-	-	-
116	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	191	185	-	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>2.24</u> -
117	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61.73</u> -	-	19	-	-	-	-
118	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16.85</u> -	-	64	-	-	-	-
119	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	55	55	-	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>0.63</u> -
120	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16.85</u> -	-	64	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02112	<u>18124.14</u> 4339,70	<u>1.41</u> 1,20	383	92	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.11</u> -
122	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505.34</u> 8234,55	<u>270.79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114.4800</u> 0,8413	<u>1.14</u> 0,01
123	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856.60</u> 3856,60	-	65	65	-	<u>53.6160</u> -	<u>0.9</u> -
124	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574.00</u> 574,00	-	57	57	-	<u>7.9800</u> -	<u>0.8</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-022

125	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>655.56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7.2036</u>	<u>7.2</u>
126	K536111-101 варіант 1	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12878.17</u>	-	12878	-	-	-	-
127	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357.54</u>	-	197	-	-	-	-
128	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112.51</u>	-	1260	-	-	-	-
129	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55.45</u>	-	444	-	-	-	-
130	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638.11</u>	-	57	-	-	-	-
СТІНИ											
131	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,4024	<u>1635.02</u> 1635,02	-	658	658	-	<u>23.1720</u>	<u>9.32</u>
132	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4024	<u>4985.26</u> 4481,69	<u>503.57</u> 149,33	2006	1803	<u>203</u> 60	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>25.56</u> 0,63
133	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4024	<u>685.00</u> 685,00	-	276	276	-	<u>9.7080</u>	<u>3.91</u>
134	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,072	<u>197.36</u>	-	2383	-	-	-	-
135	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4024	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233.26</u> 199,36	12437	6718	<u>94</u> 80	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>80.47</u> 0,89
136	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1207,2	<u>46.20</u>	-	55773	-	-	-	-
137	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4024	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	3648	3520	<u>3</u> 2	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>42.66</u> 0,02
138	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,81	<u>61.73</u>	-	359	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	72,43	<u>26.03</u>	-	1885	-	-	-	-
140	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4024	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	1046	1043	<u>2</u> 2	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>11.93</u> 0,02
141	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	72,43	<u>26.03</u>	-	1885	-	-	-	-
142	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4024	<u>20597.25</u> 4793,50	<u>1.41</u> 1,20	8288	1929	<u>1</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>22.84</u> 0,01
СТЕЛЯ											
143	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,168	<u>4985.26</u> 4481,69	<u>503.57</u> 149,33	838	753	<u>85</u> 25	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>10.67</u> 0,26

142_СД_ЛС1_02-09-022

144	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
145	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
146	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u>
147	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
148	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,168	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1974	1921	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>23,28</u> 0,01
149	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,42	<u>61,73</u>	-	149	-	-	-	-
150	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	30,24	<u>16,85</u>	-	510	-	-	-	-
151	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,168	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2684	2677	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>32,45</u> 0,01
152	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,7	<u>47,50</u>	-	793	-	-	-	-
153	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u>	-	129	-	-	-	-
154	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,168	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	688	686	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,62</u> 0,01
155	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,64	<u>418,40</u>	-	7381	-	-	-	-
156	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u>	-	20	-	-	-	-
158	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u>	-	77	-	-	-	-
159	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,168	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	167	44	<u>83</u> 26	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,56</u> 0,3
160	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,14	<u>504,65</u> 504,65	-	71	71	-	<u>7,1520</u>	<u>1</u>
161	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,168	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1130	1100	<u>30</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>15,59</u> 0,07

142_СД_ЛС1_02-09-022

162	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,168	<u>6343.65</u> 4730,62	<u>1613.03</u> 453,45	1066	795	<u>271</u> 76	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>10.26</u> 0,89
163	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,168	<u>15871.07</u> 6632,91	<u>150.36</u> 128,50	2666	1114	<u>25</u> 22	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>14.38</u> 0,24
164	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,168	<u>10016.70</u> 803,31	<u>157.38</u> 134,51	1683	135	<u>26</u> 23	<u>10.3680</u> 1,4918	<u>1.74</u> 0,25
165	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,168	<u>6878.90</u> 6810,96	<u>32.32</u> 27,62	1156	1144	<u>5</u> 5	<u>87.9060</u> 0,3064	<u>14.77</u> 0,05
166	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,168	<u>2884.72</u> 2838,79	<u>32.32</u> 27,62	485	477	<u>5</u> 5	<u>36.6390</u> 0,3064	<u>6.16</u> 0,05
167	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	302,4	<u>16.01</u> -	<u>-</u> -	4841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,27	<u>59.44</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,31	<u>133.13</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,168	<u>27091.82</u> 4584,01	<u>47.78</u> 40,83	4551	770	<u>8</u> 7	<u>60.8040</u> 0,4529	<u>10.22</u> 0,08
171	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1714	<u>27227.31</u> -	<u>-</u> -	4667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,168	<u>9482.59</u> 9355,35	<u>93.73</u> 80,10	1593	1572	<u>16</u> 13	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>17.7</u> 0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,733	<u>133.13</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	171,36	<u>939.33</u> -	<u>-</u> -	160964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,14	<u>82.82</u> -	<u>-</u> -	1420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,33	<u>228.67</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,14	<u>7550.14</u> 1489,71	<u>3.23</u> 2,76	1057	209	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.38</u> -
178	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1.29</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-022

179	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	19,90	-	259	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	333801	32485	934 403	404,65 4,45	-
		Разом будівельні роботи, грн.					333801				
		в тому числі:					300382				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32888				
		всього заробітна плата, грн.					18936				
		Загальновиборнічі витрати, грн.					49,05				
		трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд.год.					6650				
		заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.					352737				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					352737				
180	КР11-50-1	Розділ 3. КІМНАТА №3 (Прим.№9) ВІКНА Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,0211	5663,48 5159,91	503,57 149,33	119	109	10 3	73,1280 1,5646	1,54 0,03
181	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,02275	12172,60 11282,48	853,60 552,75	277	257	19 13	125,1384 5,9578	2,85 0,14
182	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	2919,91 2766,80	153,11 99,15	41	39	2 1	34,7981 1,0687	0,49 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	2519,96 2396,37	114,83 74,36	33	31	1 1	30,1392 0,8015	0,39 0,01
184	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	15244,94 14103,10	1067,00 690,94	347	321	24 16	156,4230 7,4473	3,56 0,17
185	K536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	15103,96 -	- -	15104	-	- -	- -	- -
186	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	357,54 -	- -	240	-	- -	- -	- -
187	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	638,04 -	- -	172	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-09-022

188	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
189	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,61</u>
190	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>3458,49</u>	<u>123,94</u>	1570	-	<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
191	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>1099,65</u>	-	68	-	-	-	-
192	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>357,54</u>	-	41	39	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,49</u>
193	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>2995,46</u>	<u>92,95</u>	305	-	<u>1</u>	<u>1,0019</u>	<u>0,01</u>
194	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>225,64</u>	-	5	-	-	-	-
195	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів/	100м2	0,02112	<u>0,98</u>	-	14	14	-	<u>9,7080</u>	<u>0,21</u>
196	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,224	<u>685,00</u>	-	261	-	-	-	-
197	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>61,73</u>	-	756	568	<u>8</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,15</u>
198	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	10,56	<u>26913,05</u>	<u>402,10</u>	210	-	<u>8</u>	<u>4,5087</u>	<u>0,1</u>
199	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>19,87</u>	-	100	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u>	-	643	-	-	-	-
201	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	191	185	-	<u>106,0116</u>	<u>2,24</u>
202	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,305	<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>	19	-	-	<u>0,0613</u>	-
203	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>61,73</u>	-	64	-	-	-	-
204	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ укосів/	100м2	0,02112	<u>16,85</u>	-	55	55	-	<u>29,6424</u>	<u>0,63</u>
205	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	64	-	-	<u>0,0460</u>	-
206	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемультсійними сумішами стін по збірних конструкціях,	100м2	0,02112	<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>	383	92	-	<u>52,5960</u>	<u>1,11</u>
					<u>18124,14</u>	<u>1,41</u>			-	<u>0,0133</u>	-
					<u>4339,70</u>	<u>1,20</u>			-		-

142_СД_ЛС1_02-09-022

		<i>підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ</i>									
207	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u>	<u>270,79</u>	85	82	<u>3</u>	<u>114,4800</u>	<u>1,14</u>
					8234,55	80,30			1	0,8413	0,01
208	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u>	<u>-</u>	65	65	<u>-</u>	<u>53,6160</u>	<u>0,9</u>
					3856,60	-			-	-	-
209	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u>	<u>-</u>	57	57	<u>-</u>	<u>7,9800</u>	<u>0,8</u>
					574,00	-			-	-	-
210	KB10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>655,56</u>	<u>-</u>	656	594	<u>-</u>	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
					594,37	-			-	-	-
211	K536111-101 варіант 1	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12878,17</u>	<u>-</u>	12878	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
212	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	<u>-</u>	197	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
213	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	<u>-</u>	1260	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
214	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	<u>-</u>	444	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
215	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	<u>-</u>	57	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		СТІНИ									
216	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,4	<u>1635,02</u>	<u>-</u>	654	654	<u>-</u>	<u>23,1720</u>	<u>9,27</u>
					1635,02	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	1994	1793	<u>201</u>	<u>63,5160</u>	<u>25,41</u>
					4481,69	149,33			60	1,5646	0,63
218	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4	<u>685,00</u>	<u>-</u>	274	274	<u>-</u>	<u>9,7080</u>	<u>3,88</u>
					685,00	-			-	-	-
219	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12	<u>197,36</u>	<u>-</u>	2368	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
220	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	12363	6678	<u>93</u>	<u>199,9680</u>	<u>79,99</u>
					16695,33	199,36			80	2,2111	0,88
221	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1200	<u>46,20</u>	<u>-</u>	55440	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
222	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	3627	3499	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>42,4</u>
					8747,02	5,52			2	0,0613	0,02
223	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,77	<u>61,73</u>	<u>-</u>	356	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
224	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	72	<u>26,03</u>	<u>-</u>	1874	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
225	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1040	1037	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>11,86</u>
					2593,12	4,14			2	0,0460	0,02

142_СД_ЛС1_02-09-022

226	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	72	<u>26.03</u>	-	1874	-	-	-	-
227	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ	100м2	0,4	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8239	1917	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>22,7</u> 0,01
228	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1357	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	676	608	<u>68</u> 20	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>8,62</u> 0,21
229	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
230	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
231	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
232	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
233	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1357	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1595	1552	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>18,81</u> 0,01
234	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,96	<u>61,73</u>	-	121	-	-	-	-
235	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	24,43	<u>16,85</u>	-	412	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1357	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2168	2162	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>26,21</u> 0,01
237	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	15,5	<u>47,50</u>	-	736	-	-	-	-
238	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	78	<u>1,54</u>	-	120	-	-	-	-
239	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1357	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	556	554	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>6,97</u> 0,01
240	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,25	<u>418,40</u>	-	5962	-	-	-	-
241	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-
242	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u>	-	20	-	-	-	-
243	& C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u>	-	77	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-022

244	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1357	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	135	35	<u>67</u> 21	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,46</u> 0,24
ПІДЛОГА											
245	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,14	<u>504,65</u> 504,65	<u>-</u> -	71	71	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>1</u> -
246	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1357	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	913	889	<u>24</u> 6	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>12,59</u> 0,06
247	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1357	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	861	642	<u>219</u> 62	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8,29</u> 0,72
248	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1357	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2154	900	<u>20</u> 17	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,62</u> 0,19
249	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1357	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1359	109	<u>21</u> 18	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,41</u> 0,2
250	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1357	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	933	924	<u>4</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>11,93</u> 0,04
251	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1357	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	391	385	<u>4</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,97</u> 0,04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	244,26	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	3911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,02	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,67	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1357	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3676	622	<u>6</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,25</u> 0,06
256	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1384	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	3768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1357	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1287	1270	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,3</u> 0,12
258	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,208	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	13,84	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	13000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	13,84	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-022

261	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,07	<u>228,67</u> -	-	245	-	-	-	-
262	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,14	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1057	209	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,38</u> -
263	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u> -	-	27	-	-	-	-
264	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-
265	КР17-4-1	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
266	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
267	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	-	257	-	-	-	-
268	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u> 679,50	-	27	27	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,37</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u> 3292,28	-	134	132	-	<u>42,4920</u> -	<u>1,7</u> -
270	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u> -	-	1306	-	-	-	-
271	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>769,84</u> 769,84	-	15	15	-	<u>9,9360</u> -	<u>0,2</u> -
272	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
273	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u> -	-	4285	-	-	-	-
274	КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u> -	<u>2,78</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							184729	30618	828 367		380,85 4,03
Разом будівельні роботи, грн.							184729				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							153283				
всього заробітна плата, грн.							30985				
Загальновиробничі витрати, грн.							17802				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6236				
Всього будівельні роботи, грн.							202531				

		Всього по розділу 3					202531				
		Розділ 4. КУХНЯ (Прим.№6)									
275	КР6-14-1	ДВЕРІ Знімання дверних полотен	100 м2	0,0338	<u>3856.60</u>	-	130	130	-	<u>53,6160</u>	<u>1,81</u>
					3856,60	-			-	-	-
276	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,065	<u>574.00</u>	-	37	37	-	<u>7,9800</u>	<u>0,52</u>
					574,00	-			-	-	-
277	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505.34</u>	<u>270,79</u>	85	82	<u>3</u>	<u>114,4800</u>	<u>1,14</u>
					8234,55	80,30			1	0,8413	0,01
278	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	<u>655.56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
					594,37	-			-	-	-
279	К536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300х2600h мм	шт	1	<u>25676.32</u>	-	25676	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357.54</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
281	С123-360 варіант 1	Наличники	м	7,28	<u>112.51</u>	-	819	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
282	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55.45</u>	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
283	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638.11</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
284	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0286	<u>35790.38</u>	<u>402,10</u>	1024	770	<u>12</u>	<u>338,4864</u>	<u>9,68</u>
					26913,05	355,56			10	4,5087	0,13
285	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	14,3	<u>19.87</u>	-	284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
286	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,63	<u>20.47</u>	-	136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
287	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3	<u>289.50</u>	-	869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
288	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0286	<u>9066.32</u>	<u>6,46</u>	259	250	-	<u>106,0116</u>	<u>3,03</u>
					8747,02	5,52			-	0,0613	-
289	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,413	<u>61.73</u>	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
290	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,148	<u>16.85</u>	-	87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
291	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,0286	<u>2599.79</u>	<u>4,85</u>	74	74	-	<u>29,6424</u>	<u>0,85</u>
					2593,12	4,14			-	0,0460	-

292	C111-2015-3	/укосів/ Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,148	<u>16,85</u>	-	87	-	-	-	-
293	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,0286	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	518	124	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,5</u> -
294	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки укосів до норм 15-182-1 /другий шар/	100м2	0,0286	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	74	74	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,85</u> -
295	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	5,15	<u>26,03</u>	-	134	-	-	-	-
296	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	3 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
297	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	-	65	65	-	<u>53,6160</u> -	<u>0,9</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	-	57	57	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,8</u> -
299	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
300	K536111-101 варіант 1	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12878,17</u>	-	12878	-	-	-	-
301	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
302	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
303	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
304	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
305	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,0286	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	518	124	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,5</u> -
306	KP13-15-5	СТІНИ Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,04	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	314	259	55 16	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>3,57</u> 0,18
307	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2487	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1240	1115	125 37	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>15,8</u> 0,39
308	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,2487	<u>685,00</u> 685,00	-	170	170	-	<u>9,7080</u> -	<u>2,41</u> -
309	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,461	<u>197,36</u>	-	1473	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-022

310	варіант 1 КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2487	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233.26</u> 199,36	7687	4152	<u>58</u> 50	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>49,73</u> 0,55
311	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	746,1	<u>46.20</u>	-	34470	-	-	-	-
312	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,04	<u>28680.30</u> 27343,50	<u>54.94</u> 46,96	1147	1094	<u>2</u> 2	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>12,95</u> 0,02
313	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	26	<u>16.52</u>	-	430	-	-	-	-
314	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,62	<u>69.05</u>	-	112	-	-	-	-
315	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	17	<u>0.20</u>	-	3	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	4,04	<u>874.30</u>	-	3532	-	-	-	-
317	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2087	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	1892	1826	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>22,12</u> 0,01
318	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,012	<u>61.73</u>	-	186	-	-	-	-
319	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	37,566	<u>26.03</u>	-	978	-	-	-	-
320	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2087	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	543	541	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>6,19</u> 0,01
321	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	37,566	<u>26.03</u>	-	978	-	-	-	-
322	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2087	<u>20597.25</u> 4793,50	<u>1.41</u> 1,20	4299	1000	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>11,84</u> -
323	КБ15-77-3 к дем.=0,8 К-1,15	СТЕЛЯ (Демонтаж) стель пластиковими панелями	100м2	0,0743	<u>25624.02</u> 25554,63	<u>23.27</u> 19,89	1904	1899	<u>2</u> 1	<u>302,5291</u> 0,2206	<u>22,48</u> 0,02
324	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0743	<u>4985.26</u> 4481,69	<u>503.57</u> 149,33	370	333	<u>37</u> 11	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>4,72</u> 0,12
325	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,5	<u>389.24</u> 381,05	-	195	191	-	<u>5,1480</u>	<u>2,57</u>
326	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	<u>2999.49</u> 2985,44	<u>14.05</u> 12,01	150	149	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,98</u> 0,01
327	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	<u>548.43</u> 542,81	<u>5.62</u> 4,80	27	27	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,36</u> -
328	C1550-48	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD	кг	15,3	<u>50.47</u>	-	772	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-022

329	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0743	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	873	850	<u>-</u> -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>10,3</u> -
330	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,07	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	13,37	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0743	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1187	1184	<u>-</u> -	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>14,35</u> -
333	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,2	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	56	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0743	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	304	303	<u>1</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>3,81</u> -
336	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	4,74	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	1983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
338	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0751	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	75	20	<u>37</u> 12	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,25</u> 0,13
ПІДЛОГА											
341	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,102	<u>504,65</u> 504,65	<u>-</u> -	51	51	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>0,73</u> -
342	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,0743	<u>1579,46</u> 1524,10	<u>55,36</u> 12,81	117	113	<u>4</u> 1	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>1,6</u> 0,01
343	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0743	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	471	351	<u>120</u> 34	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>4,54</u> 0,39
344	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0743	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1179	493	<u>11</u> 10	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,36</u> 0,11
345	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0743	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	744	60	<u>12</u> 10	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,77</u> 0,11
346	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з	100м2	0,0743	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	511	506	<u>2</u>	<u>87,9060</u>	<u>6,53</u>

142_СД_ЛС1_02-09-022

	к=1,15	суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм			6810,96	27,62			2	0,3064	0,02
347	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0743	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	214	211	<u>2</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,72</u> 0,02
348	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	133,74	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	2141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
349	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,81	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,46	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0743	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2013	341	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,52</u> 0,03
352	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0758	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	2064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0743	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	705	695	<u>7</u> 6	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>7,83</u> 0,07
354	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,209	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	7,58	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	7120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	7,58	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,59	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,102	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	770	152	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,74</u> -
359	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	15	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
361	КР17-4-1	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	<u>-</u> -	7	7	<u>-</u> -	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
362	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	<u>-</u> -	36	35	<u>-</u> -	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
363	290902-56	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	<u>-</u>	257	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

364	варіант 1 КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,03	- 679,50 679,50	- - -	20	20	- - -	- 9,1800 -	- 0,28 -
365	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	3347,12 3292,28	- - -	100	99	- - -	42,4920 -	1,27 -
366	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	3	326,46	- -	979	-	- -	- -	- -
367	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	769,84 769,84	- -	8	8	- -	9,9360 -	0,1 -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	46987,23 16082,37	259,96 222,18	470	161	3 2	188,2080 2,4642	1,88 0,02
369	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	2142,32	- -	2142	-	- -	- -	- -
370	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,05	8763,01 7428,97	63,23 54,04	438	371	3 3	85,8840 0,5994	4,29 0,03
371	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0051	69414,84	- -	354	-	- -	- -	- -
372	КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	11536,58 7538,58	- -	346	226	- -	92,5320 -	2,78 -
373	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	5978,80 5678,97	299,83 95,49	60	57	3 1	73,2960 1,0591	0,73 0,01
374	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,01	3522,94 3468,00	54,94 15,70	35	35	- -	44,7600 0,1741	0,45 -
375	КР15-4-4	Знімання сифонів	шт	1	60,32 53,29	7,03 6,00	60	53	7 6	0,7200 0,0666	0,72 0,07
376	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	4594,55 3861,02	12,65 10,81	459	386	1 1	44,1360 0,1199	4,41 0,01
377	С130-644 варіант 1	Умивальники /раніше демонтовані/	комплект	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
378	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	1426,71 1406,28	- -	143	141	- -	15,8400 -	1,58 -
379	С130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників /раніше дemonтовані/	комплект	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
380	КР15-33-3	Установлення сифонів	10шт	0,1	1426,71 1406,28	- -	143	141	- -	15,8400 -	1,58 -
381	& С130-880- 1 варіант 1	Сифон для раковини	комплект	1	607,97 -	- -	608	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					142391	22883	517 225		281,5 2,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					142391				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118991				

		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23108 13168 33,74 4573 155559				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- ----- Всього по розділу 4					155559				
382	КБ10-96-2 к дем.=0, 7К=1,15	Розділ 5. КОРИДОР (Демонтаж) Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0207	<u>22024,46</u> 20503,80	<u>1512,21</u> 381,22	456	424	<u>31</u> 8	<u>227,4157</u> 3,3907	<u>4,71</u> 0,07
383	КБ10-96-2 К=1,15	Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0207	<u>33747,91</u> 29291,14	<u>2160,30</u> 544,60	699	606	<u>45</u> 11	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6,73</u> 0,1
384	К536111-201 варіант 11	Дверний блок металевий вхідний розміром 900х2300h зовнішній	шт	1	<u>17122,77</u> -	<u>-</u> -	17123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
386	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	<u>-</u> -	65	65	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>0,9</u> -
387	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>7,9800</u> -	<u>0,8</u> -
388	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	<u>-</u> -	656	594	<u>-</u> -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
389	К536111-101 варіант 1	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12878,17</u> -	<u>-</u> -	12878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
391	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	<u>-</u> -	1260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,217	<u>1635,02</u> 1635,02	<u>-</u> -	355	355	<u>-</u> -	<u>23,1720</u> -	<u>5,03</u> -
395	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,217	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1082	973	<u>109</u> 32	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>13,78</u> 0,34

142_СД_ЛС1_02-09-022

396	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,217	<u>685,00</u>	-	149	149	-	<u>9,7080</u>	<u>2,11</u>
					685,00	-			-	-	-
397	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,51	<u>197,36</u>	-	1285	-	-	-	-
398	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,217	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	6707	3623	<u>51</u>	<u>199,9680</u>	<u>43,39</u>
					16695,33	199,36			43	2,2111	0,48
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	651	<u>46,20</u>	-	30076	-	-	-	-
400	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,217	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	1967	1898	<u>1</u>	<u>106,0116</u>	<u>23</u>
401	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,13	<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>			<u>1</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,01</u>
					61,73	-	193	-	-	-	-
402	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	39,06	<u>26,03</u>	-	1017	-	-	-	-
403	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,217	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	564	563	<u>1</u>	<u>29,6424</u>	<u>6,43</u>
404	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	39,06	<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>			<u>1</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,01</u>
405	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,217	<u>26,03</u>	-	1017	-	-	-	-
406	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0451	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	4470	1040	-	<u>56,7480</u>	<u>12,31</u>
					4793,50	1,20			-	0,0133	-
407	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,2	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	225	202	<u>23</u>	<u>63,5160</u>	<u>2,86</u>
					4481,69	149,33			7	1,5646	0,07
408	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,02	<u>389,24</u>	-	78	76	-	<u>5,1480</u>	<u>1,03</u>
					381,05	-			-	-	-
409	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,02	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	60	60	-	<u>39,6000</u>	<u>0,79</u>
					2985,44	12,01			-	0,1332	-
410	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	6,12	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	11	11	-	<u>7,2000</u>	<u>0,14</u>
411	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0451	<u>542,81</u>	<u>4,80</u>			-	<u>0,0533</u>	-
412	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,65	<u>50,47</u>	-	309	-	-	-	-
413	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,12	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	530	516	-	<u>138,5796</u>	<u>6,25</u>
414	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0451	<u>11434,20</u>	<u>5,52</u>			-	<u>0,0613</u>	-
415	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,2	<u>61,73</u>	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
					16,85	-	137	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	721	719	-	<u>193,1310</u>	<u>8,71</u>
					15935,24	4,14			-	0,0460	-
					<u>47,50</u>	-	532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-022

416	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	56	<u>1.54</u> -	-	86	-	-	-	-
417	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0451	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	185	184	<u>1</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>2,32</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
418	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	4,74	<u>418,40</u> -	-	1983	-	-	-	-
419	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
420	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
421	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
422	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0751	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	75	20	<u>37</u> 12	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,25</u> 0,13
ПІДЛОГА											
423	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,07	<u>504,65</u> 504,65	-	35	35	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,5</u> -
424	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,0451	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	303	295	<u>8</u> 2	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>4,19</u> 0,02
425	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0451	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	286	213	<u>73</u> 20	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>2,75</u> 0,24
426	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0451	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	716	299	<u>7</u> 6	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>3,86</u> 0,06
427	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0451	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	452	36	<u>7</u> 6	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,47</u> 0,07
428	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0451	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	310	307	<u>1</u> 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>3,96</u> 0,01
429	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0451	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	130	128	<u>1</u> 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,65</u> 0,01
430	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	81,18	<u>16,01</u> -	-	1300	-	-	-	-
431	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,34	<u>59,44</u> -	-	20	-	-	-	-
432	C111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	0,89	<u>133,13</u>	-	118	-	-	-	-

433	варіант 1 КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0451	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	1222	207	<u>2</u> 2	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>2,74</u> 0,02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,046	<u>27227,31</u>	<u>-</u>	1252	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
435	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0451	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	428	422	<u>4</u> 4	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>4,75</u> 0,04
436	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,734	<u>133,13</u>	<u>-</u>	98	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
437	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	4,6	<u>939,33</u>	<u>-</u>	4321	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
438	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	4,6	<u>82,82</u>	<u>-</u>	381	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
439	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,36	<u>228,67</u>	<u>-</u>	82	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
440	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,07	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	529	104	<u>-</u>	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,19</u>
441	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	10	<u>1,29</u>	<u>-</u>	13	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
442	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	10	<u>19,90</u>	<u>-</u>	199	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
443	КР17-4-1	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	<u>-</u>	7	7	<u>-</u>	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
444	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	<u>-</u>	36	35	<u>-</u>	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
445	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	<u>-</u>	257	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
446	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>769,84</u> 769,84	<u>-</u>	8	8	<u>-</u>	<u>9,9360</u>	<u>0,1</u>
447	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
448	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	<u>-</u>	2142	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					103076	14474	<u>408</u> 160		<u>178,46</u> 1,71
		Разом будівельні роботи, грн.					103076				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88194				

142_СД_ЛС1_02-09-022

		всього заробітна плата, грн.					14634				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Загальновиробничі витрати, грн.					8364				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2924				
		Всього будівельні роботи, грн.					111440				

		Всього по розділу 5					111440				
		Розділ 6. ТУАЛЕТ (Прим.№3)									
		СТІНИ									
449	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних	100м2	0,1187	<u>7838,49</u>	<u>1361,02</u>	930	769	<u>161</u>	<u>89,1600</u>	<u>10,58</u>
		глазурованих плиток			6477,47	401,16			48	4,6028	0,55
450	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі	100м2	0,1187	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	592	532	<u>60</u>	<u>63,5160</u>	<u>7,54</u>
		стін та стель, площа відбивання в одному			4481,69	149,33			18	1,5646	0,19
		місці більше 5 м2									
451	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1187	<u>685,00</u>	-	81	81	-	<u>9,7080</u>	<u>1,15</u>
					685,00	-			-	-	-
452	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,561	<u>197,36</u>	-	703	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
453	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці	100м2	0,1187	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	3669	1982	<u>28</u>	<u>199,9680</u>	<u>23,74</u>
		без улаштування каркасу			16695,33	199,36			24	2,2111	0,26
454	C111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	356,1	<u>46,20</u>	-	16452	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
455	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1187	<u>685,00</u>	-	81	81	-	<u>9,7080</u>	<u>1,15</u>
					685,00	-			-	-	-
456	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,37	<u>61,73</u>	-	146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
457	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	0,1187	<u>7563,91</u>	-	898	898	-	<u>87,4440</u>	<u>10,38</u>
	к=1,5	Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5			7563,91	-			-	-	-
		кг/м2)									
458	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	0,5935	<u>30,07</u>	-	18	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
459	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними	100м2	0,1187	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	3404	3246	<u>7</u>	<u>323,7066</u>	<u>38,42</u>
	к=1,15	плитками на розчині із сухої клеючої			27343,50	46,96			6	0,5208	0,06
		суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт									
460	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit	кг	77,16	<u>16,52</u>	-	1275	-	-	-	-
		CM 11			-	-			-	-	-
461	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33	кг	4,82	<u>69,05</u>	-	333	-	-	-	-
		СУПЕР			-	-			-	-	-
462	& C111-	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	50	<u>0,20</u>	-	10	-	-	-	-

1597-3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,99	<u>874,30</u>	-	10483	-	-	-	-
464	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,098	<u>574,00</u>	-	56	56	-	<u>7,9800</u>	<u>0,78</u>
					574,00	-			-	-	
465	KB10-40-1 K=1,15	Установлення наличників	100м	0,098	<u>829,17</u>	-	81	74	-	<u>10,2396</u>	<u>1</u>
					757,94	-			-	-	
466	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
467	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів одноклавишних	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	
468	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>3365,19</u>	-	34	33	-	<u>42,3120</u>	<u>0,42</u>
					3278,33	-			-	-	
469	290902-56 варіант 2	Вимикач одноклавішний	шт	1	<u>155,22</u>	-	155	-	-	-	-
					-	-			-	-	
470	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					679,50	-			-	-	
471	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3347,12</u>	-	33	33	-	<u>42,4920</u>	<u>0,42</u>
					3292,28	-			-	-	
472	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	1	<u>326,46</u>	-	326	-	-	-	-
					-	-			-	-	
473	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,05	<u>8763,01</u>	<u>63,23</u>	438	371	<u>3</u>	<u>85,8840</u>	<u>4,29</u>
					7428,97	<u>54,04</u>			<u>3</u>	<u>0,5994</u>	<u>0,03</u>
474	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0051	<u>69414,84</u>	-	354	-	-	-	-
					-	-			-	-	
СТЕЛЯ											
475	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u>	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
					2179,36	-			-	-	
476	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	<u>3</u>	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
					16082,37	<u>222,18</u>			<u>2</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,02</u>
477	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
					-	-			-	-	
478	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0124	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	70	64	<u>6</u>	<u>73,1280</u>	<u>0,91</u>
					5159,91	<u>149,33</u>			<u>2</u>	<u>1,5646</u>	<u>0,02</u>
479	KP12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0124	<u>685,00</u>	-	8	8	-	<u>9,7080</u>	<u>0,12</u>
					685,00	-			-	-	
480	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,179	<u>61,73</u>	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	
481	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,01	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	30	30	-	<u>39,6000</u>	<u>0,4</u>
					2985,44	<u>12,01</u>			-	<u>0,1332</u>	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

142_СД_ЛС1_02-09-022

482	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,01	<u>548.43</u>	<u>5.62</u>	5	5	-	<u>7.2000</u>	<u>0.07</u>
					542,81	4,80			-	0,0533	-
483	C1550-48	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD	кг	3,06	<u>50.47</u>	-	154	-	-	-	-
	варіант 1	22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)			-	-			-	-	-
484	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною	100м2	0,0124	<u>11751.69</u>	<u>6.46</u>	146	142	-	<u>138.5796</u>	<u>1.72</u>
	к=1,15	шпаклівкою			11434,20	5,52			-	0,0613	-
485	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,179	<u>61.73</u>	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
486	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	2,232	<u>16.85</u>	-	38	-	-	-	-
		Ceresit CT 29			-	-			-	-	-
487	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих	100м2	0,0124	<u>20285.38</u>	<u>79.18</u>	252	250	1	<u>226.7616</u>	<u>2.81</u>
	H2,H5=1,15	підвісних стель із металевих профілів			20131,89	67,67			1	0,7506	0,01
488	C188888-51	Профіль UD 28/27	м	1,1	<u>45.99</u>	-	51	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
489	C188888-51	Профіль CD 60/27	м	3,2	<u>76.63</u>	-	245	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
490	C188888-17	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6.83</u>	-	7	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
491	C188888-17	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7.68</u>	-	8	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
492	C188888-17	Тяга підвісу	шт	1	<u>15.33</u>	-	15	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
493	C188888-17	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23.78</u>	-	48	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
494	C111-1721-11A	Стрічка ущільнююча	м	1,2	<u>3.07</u>	-	4	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
495	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	<u>1.95</u>	-	2	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
496	C188888-8	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	<u>1.34</u>	-	3	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
497	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	21	<u>0.34</u>	-	7	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
498	КР4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0124	<u>9299.18</u>	<u>23.89</u>	115	115	-	<u>119.7120</u>	<u>1.48</u>
					9275,29	20,42			-	0,2264	-
499	& C111-741-1	Панель ПВХ	м2	1,3	<u>359.68</u>	-	468	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ПІДЛОГА									
500	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0124	<u>8764.42</u>	<u>135.32</u>	109	107	2	<u>111.3720</u>	<u>1.38</u>
					8629,10	31,31			-	0,3326	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0124	<u>6343.65</u>	<u>1613.03</u>	79	59	20	<u>61.0560</u>	<u>0.76</u>
					4730,62	453,45			6	5,2783	0,07

142_СД_ЛС1_02-09-022

502	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0124	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	197	82	<u>2</u> 2	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,06</u> 0,02
503	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0124	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	124	10	<u>2</u> 2	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,13</u> 0,02
504	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0124	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	44	43	<u>1</u> -	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>0,5</u> -
505	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0124	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	13	13	<u>-</u> -	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,15</u> -
506	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,2	<u>30,07</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
507	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,25	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
508	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0124	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	85	84	<u>-</u> -	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>1,09</u> -
509	KB11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0124	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	36	35	<u>-</u> -	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,45</u> -
510	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	22,32	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
511	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,09	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
512	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,24	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
513	KB11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0124	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	245	225	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>2,66</u> 0,01
514	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,06	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
515	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,503	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
516	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
517	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,26	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	1162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
518	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14255,82</u> 13653,53	<u>602,29</u> 188,77	143	137	<u>6</u> 2	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>1,76</u> 0,02
519	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком (раніше	10к-т	0,1	<u>4388,21</u> 4346,11	<u>25,29</u> 21,62	439	435	<u>3</u> 2	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02

142_СД_ЛС1_02-09-022

демонтованного)											
		Разом прямі витрати по розділу 6					49573	10197	306 119		124,68 1,3
		Разом будівельні роботи, грн.					49573				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39070				
		всього заробітна плата, грн.					10316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5840				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2012				
		Всього будівельні роботи, грн.					55413				

		Всього по розділу 6					55413				
Розділ 7. ВАННА (Прим.№4)											
СТІНИ											
520	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1825	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	1431	1182	<u>249</u> 73	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>16,27</u> 0,84
521	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1825	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	910	818	<u>92</u> 27	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,59</u> 0,29
522	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
523	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0147	<u>3856,60</u> 3856,60	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>0,79</u> -
524	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,098	<u>574,00</u> 574,00	<u>-</u> -	56	56	<u>-</u> -	<u>7,9800</u> -	<u>0,78</u> -
525	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	<u>-</u> -	656	594	<u>-</u> -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
526	К536111-101 варіант 8	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700х2100h мм	шт	1	<u>11195,17</u> -	<u>-</u> -	11195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
527	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	С123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u> -	<u>-</u> -	1235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
529	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
530	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-022

531	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,1825	<u>685,00</u> 685,00	-	125	125	-	<u>9,7080</u>	<u>1,77</u>
532	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,475	<u>197,36</u> -	-	1081	-	-	-	-
533	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1825	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	5641	3047	<u>43</u> 36	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>36,49</u> 0,4
534	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	547,5	<u>46,20</u> -	-	25295	-	-	-	-
535	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1825	<u>685,00</u> 685,00	-	125	125	-	<u>9,7080</u>	<u>1,77</u>
536	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,65	<u>61,73</u> -	-	225	-	-	-	-
537	КР2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1825	<u>7563,91</u> 7563,91	-	1380	1380	-	<u>87,4440</u>	<u>15,96</u>
538	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	91,25	<u>30,07</u> -	-	2744	-	-	-	-
539	КБ15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1825	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	5234	4990	<u>10</u> 9	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>59,08</u> 0,1
540	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	118,625	<u>16,52</u> -	-	1960	-	-	-	-
541	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,41	<u>69,05</u> -	-	512	-	-	-	-
542	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	77	<u>0,20</u> -	-	15	-	-	-	-
543	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	18,43	<u>874,30</u> -	-	16113	-	-	-	-
544	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
545	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3347,12</u> 3292,28	-	33	33	-	<u>42,4920</u>	<u>0,42</u>
546	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	1	<u>326,46</u> -	-	326	-	-	-	-
547	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,05	<u>8763,01</u> 7428,97	<u>63,23</u> 54,04	438	371	<u>3</u> 3	<u>85,8840</u> 0,5994	<u>4,29</u> 0,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0051	<u>69414,84</u> -	-	354	-	-	-	-
549	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>27359,78</u> 25282,03	<u>2077,75</u> 650,44	274	253	<u>21</u> 7	<u>326,3040</u> 7,2140	<u>3,26</u> 0,07
550	КР15-32-1	Установлення ванн купальних чавунних (раніше демонтовані)	10к-т	0,1	<u>5831,69</u> 5479,28	<u>352,41</u> 118,44	583	548	<u>35</u> 12	<u>65,6280</u> 1,1537	<u>6,56</u> 0,12
551	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5978,80</u> -	<u>299,83</u> -	60	57	<u>3</u> -	<u>73,2960</u> -	<u>0,73</u> -

552	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (раніше демонтовані)	10к-м	0,1	5678,97 4594,55 3861,02	95,49 12,65 10,81	459	386	1 1 1	1,0591 44,1360 0,1199	0,01 4,41 0,01
553	KP15-4-4	Знімання змішувачів	шт	2	60,32 53,29	7,03 6,00	121	107	14 12	0,7200 0,0666	1,44 0,13
554	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	1426,71 1406,28	- -	285	281	- -	15,8400 -	3,17 -
555	C130-617 варіант 1	Змішувач для ванни із душовим гарнітуром	комплект	2	2612,34 -	- -	5225	-	- -	- -	- -
556	KP15-33-3	Установлення сифонів	10шт	0,2	1426,71 1406,28	- -	285	281	- -	15,8400 -	3,17 -
557	& C130-880-1 варіант 1	Сифон для раковини	комплект	1	607,97 -	- -	608	-	- -	- -	- -
558	& C130-880-1 варіант 2	Сифон для ванни	комплект	1	912,95 -	- -	913	-	- -	- -	- -
СТЕЛЯ											
559	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0292	5663,48 5159,91	503,57 149,33	165	151	14 4	73,1280 1,5646	2,14 0,05
560	KP12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0292	685,00 685,00	- -	20	20	- -	9,7080 -	0,28 -
561	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,421	61,73 -	- -	26	-	- -	- -	- -
562	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,02	2999,49 2985,44	14,05 12,01	60	60	- -	39,6000 0,1332	0,79 -
563	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,02	548,43 542,81	5,62 4,80	11	11	- -	7,2000 0,0533	0,14 -
564	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	6,12	50,47 -	- -	309	-	- -	- -	- -
565	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0292	11751,69 11434,20	6,46 5,52	343	334	- -	138,5796 0,0613	4,05 -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,421	61,73 -	- -	26	-	- -	- -	- -
567	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,256	16,85 -	- -	89	-	- -	- -	- -
568	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0292	20285,38 20131,89	79,18 67,67	592	588	2 2	226,7616 0,7506	6,62 0,02
569	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2,6	45,99 -	- -	120	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-09-022

570	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	7,4	<u>76.63</u>	-	567	-	-	-	-
571	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	<u>6.83</u>	-	14	-	-	-	-
572	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	2	<u>7.68</u>	-	15	-	-	-	-
573	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	2	<u>15.33</u>	-	31	-	-	-	-
574	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	<u>23.78</u>	-	119	-	-	-	-
575	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	2,6	<u>3.07</u>	-	8	-	-	-	-
576	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	<u>1.95</u>	-	4	-	-	-	-
577	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	<u>1.34</u>	-	7	-	-	-	-
578	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	46	<u>0.34</u>	-	16	-	-	-	-
579	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитамі із пластика	100 м2	0,0292	<u>9299.18</u>	<u>23.89</u>	272	271	<u>1</u>	<u>119,7120</u>	<u>3.5</u>
580	& C111-741- 1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	3,07	<u>9275.29</u>	<u>20.42</u>	1104	-	<u>1</u>	<u>0,2264</u>	<u>0,01</u>
ПІДЛОГА											
581	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0292	<u>8764.42</u>	<u>135.32</u>	256	252	<u>4</u>	<u>111,3720</u>	<u>3,25</u>
582	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0292	<u>8629,10</u>	<u>31,31</u>	185	138	<u>1</u>	<u>0,3326</u>	<u>0,01</u>
583	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0292	<u>6343.65</u>	<u>1613.03</u>	463	194	<u>47</u>	<u>61,0560</u>	<u>1,78</u>
584	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0292	<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>	292	23	<u>13</u>	<u>5,2783</u>	<u>0,15</u>
					<u>15871.07</u>	<u>150.36</u>			<u>4</u>	<u>85,6080</u>	<u>2,5</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>4</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,04</u>
					<u>10016.70</u>	<u>157.38</u>			<u>5</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,3</u>
					<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>4</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,04</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
585	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0292	<u>3516.39</u>	<u>11.24</u>	103	102	<u>1</u>	<u>40,0680</u>	<u>1,17</u>
586	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0292	<u>3505,15</u>	<u>9,61</u>	32	31	-	<u>0,1066</u>	-
587	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14,6	<u>1079.86</u>	<u>2.81</u>	439	-	<u>1</u>	<u>12,3120</u>	<u>0,36</u>
588	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,58	<u>1077,05</u>	<u>2,40</u>	36	-	-	<u>0,0266</u>	-

142_СД_ЛС1_02-09-022

599	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0993	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	562	512	<u>50</u> 15	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>7,26</u> 0,16
600	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,0993	<u>685,00</u> 685,00	-	68	68	-	<u>9,7080</u>	<u>0,96</u>
601	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,979	<u>197,36</u>	-	588	-	-	-	-
602	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0993	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3069	1658	<u>23</u> 20	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>19,86</u> 0,22
603	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	297,9	<u>46,20</u>	-	13763	-	-	-	-
604	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0993	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	900	869	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>10,53</u> 0,01
605	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,43	<u>61,73</u>	-	88	-	-	-	-
606	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	17,87	<u>26,03</u>	-	465	-	-	-	-
607	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,0993	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	258	257	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>2,94</u> -
608	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	17,87	<u>26,03</u>	-	465	-	-	-	-
609	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,0993	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	2045	476	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>5,64</u> -
610	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
611	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0126	<u>3856,60</u> 3856,60	-	49	49	-	<u>53,6160</u>	<u>0,68</u>
612	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,096	<u>574,00</u> 574,00	-	55	55	-	<u>7,9800</u>	<u>0,77</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
613	KB10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
614	K536111-101 варіант 9	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 600x2100h мм	шт	1	<u>8318,77</u>	-	8319	-	-	-	-
615	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
616	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,75	<u>112,51</u>	-	1209	-	-	-	-
617	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
618	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-022

СТЕЛЯ											
619	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,00085	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	5	4	<u>1</u> -	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>0,06</u> -
620	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0085	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	6	6	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,08</u> -
621	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,123	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
622	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0085	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	100	97	<u>-</u> -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,18</u> -
623	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,123	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
624	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1,53	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
625	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0085	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	136	135	<u>-</u> -	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>1,64</u> -
626	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	4,3	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
627	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	22	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
628	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0085	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	35	35	<u>-</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>0,44</u> -
629	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	0,89	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
631	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
632	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
633	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0085	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	8	2	<u>4</u> 1	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,03</u> 0,01
ПІДЛОГА											
634	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,0326	<u>504,65</u> 504,65	<u>-</u> -	16	16	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>0,23</u> -
635	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,0085	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	57	56	<u>1</u> -	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>0,79</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-022

636	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0085	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	54	40	<u>14</u> 4	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>0,52</u> 0,04
637	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0085	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	135	56	<u>1</u> 1	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,73</u> 0,01
638	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0085	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	85	7	<u>1</u> 1	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,09</u> 0,01
639	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0085	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	58	58	<u>-</u> -	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>0,75</u> -
640	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0085	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	25	24	<u>-</u> -	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,31</u> -
641	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	15,3	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
642	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,06	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
643	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,17	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
644	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0085	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	230	39	<u>-</u> -	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>0,52</u> -
645	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0113	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
646	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0085	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	81	80	<u>1</u> 1	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>0,9</u> 0,01
647	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,138	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
648	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	0,87	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
649	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	0,87	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
650	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,07	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
651	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0326	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	246	49	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>0,56</u> -
652	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	5	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-022

653	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	8	19,90	-	159	-	-	-	-
654	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	46987,23	259,96	470	161	3	188,2080	1,88
655	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	16082,37	222,18	2142	-	2	2,4642	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 8					39681	5485	103 47		67,69 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					39681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34093				
		всього заробітна плата, грн.					5532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3165				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1104				
		Всього будівельні роботи, грн.					42846				

		Всього по розділу 8					42846				
656	KP20-40-1	Розділ 9. ІНШІ РОБОТИ Навантаження сміття вручну	1 т	15,14093	138,02	-	2090	2090	-	1,9560	29,62
					138,02	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
657	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	15,14093	293,38	293,38	4442	-	4442	-	-
					-	39,76			602	0,4110	6,22
		Разом прямі витрати по розділу 9					6532	2090	4442 602		29,62 6,22
		Разом будівельні роботи, грн.					6532				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2692				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1616				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					583				
		Всього будівельні роботи, грн.					8148				

		Всього по розділу 9					8148				
		Разом прямі витрати по кошторису					1141959	166193	8959 2512		2059,52 27,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1141959				

142_СД_ЛС1_02-09-022

		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	966807			
		всього заробітна плата, грн.	168705			
		Загальновиробничі витрати, грн.	96627			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	248,85			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	33737			
		Всього будівельні роботи, грн.	1238586			

		Всього по кошторису	1238586			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	2335,59			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	202442			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м. Запоріжжя II черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-023
на ремонт квартири №63
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 1418,078 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,7511 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 240,733 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. КІМНАТА №1 (Прим.№2)											
ВІКНА											
1	КБ10-20-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,028	<u>9320,50</u> 8626,84	<u>667,95</u> 432,53	261	242	<u>19</u> 12	<u>95,6837</u> 4,6621	<u>2,68</u> 0,13
2	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	50	47	<u>3</u> 2	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,59</u> 0,02
3	КБ10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,016	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	40	38	<u>2</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,48</u> 0,01
4	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	427	395	<u>30</u> 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,38</u> 0,21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	K536132- C026	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1600x1750h площа 2,	шт	1	<u>18584,71</u> -	<u>-</u> -	18585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-023

6	варіант 11 С111-1673-П	8м2 Піна монтажна	л	0,82	<u>357,54</u>	-	293	-	-	-	-
7	варіант 2 С111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638,04</u>	-	211	-	-	-	-
8	варіант 3 КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	62	59	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,74</u>
9	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>3458,49</u> <u>1099,65</u>	<u>123,94</u>	1907	-	<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
10	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,39	<u>357,54</u>	-	139	-	-	-	-
11	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	50	48	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
12	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>2995,46</u> <u>225,64</u>	<u>92,95</u>	375	-	<u>1</u>	<u>1,0019</u>	<u>0,02</u>
13	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	10	<u>0,98</u>	-	10	-	-	-	-
14	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>35790,38</u> <u>26913,05</u>	<u>402,10</u> <u>355,56</u>	802	603	<u>9</u> <u>8</u>	<u>338,4864</u> <u>4,5087</u>	<u>7,58</u> <u>0,1</u>
15	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	11,2	<u>19,87</u>	-	223	-	-	-	-
16	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u>	-	106	-	-	-	-
17	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,35	<u>289,50</u>	-	680	-	-	-	-
18	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0224	<u>9066,32</u> <u>8747,02</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	203	196	-	<u>106,0116</u> <u>0,0613</u>	<u>2,37</u> <u>-</u>
19	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,323	<u>61,73</u>	-	20	-	-	-	-
20	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	4,003	<u>26,03</u>	-	104	-	-	-	-
21	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	<u>2599,79</u> <u>2593,12</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	58	58	-	<u>29,6424</u> <u>0,0460</u>	<u>0,66</u> <u>-</u>
22	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	4,032	<u>26,03</u>	-	105	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТІНИ	100м2	0,0224	<u>18124,14</u> <u>4339,70</u>	<u>1,41</u> <u>1,20</u>	406	97	-	<u>52,5960</u> <u>0,0133</u>	<u>1,18</u> <u>-</u>

24	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,4127	<u>1635,02</u>	-	675	675	-	<u>23,1720</u>	<u>9,56</u>
					1635,02	-			-	-	-
25	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4127	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	2057	1850	<u>207</u>	<u>63,5160</u>	<u>26,21</u>
					4481,69	149,33			62	1,5646	0,65
26	KP5-1-4	Розбирання поштукатурених перегородок	100 м2	0,2439	<u>8490,10</u>	<u>646,09</u>	2071	1913	<u>158</u>	<u>111,1680</u>	<u>27,11</u>
					7844,01	191,60			47	2,0074	0,49
27	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2439	<u>16977,49</u>	<u>762,60</u>	4141	3790	<u>186</u>	<u>175,0392</u>	<u>42,69</u>
					15539,98	338,63			83	3,4533	0,84
28	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,41	<u>4923,96</u>	-	11867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,61	<u>7,59</u>	-	422	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C111-1564	Гідроізол	м2	1,951	<u>51,40</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,73	<u>357,54</u>	-	10987	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178,71</u>	-	1251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	98	<u>14,46</u>	-	1417	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4127	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	12756	6890	<u>96</u>	<u>199,9680</u>	<u>82,53</u>
					16695,33	199,36			82	2,2111	0,91
35	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1238,1	<u>46,20</u>	-	57200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4127	<u>685,00</u>	-	283	283	-	<u>9,7080</u>	<u>4,01</u>
					685,00	-			-	-	-
37	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,381	<u>197,36</u>	-	2444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4127	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	3742	3610	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>43,75</u>
					8747,02	5,52			2	0,0613	0,03
39	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,96	<u>61,73</u>	-	368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	74,29	<u>26,03</u>	-	1934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4127	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1073	1070	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>12,23</u>
					2593,12	4,14			2	0,0460	0,02
42	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	74,29	<u>26,03</u>	-	1934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4127	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	8500	1978	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>23,42</u>
					4793,50	1,20			-	0,0133	0,01

142_СД_ЛС1_02-09-023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР11-50-2	СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,184	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	917	825	<u>92</u> 27	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,69</u> 0,29
45	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	<u>-</u> -	272	267	<u>-</u> -	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
46	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
47	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	<u>-</u> -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
48	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	1081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,184	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2162	2104	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>25,5</u> 0,01
50	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,66	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	33,12	<u>26,03</u> -	<u>-</u> -	862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,184	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2940	2932	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>35,54</u> 0,01
53	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	17	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,184	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	754	751	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>9,45</u> 0,01
56	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	19,32	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	8083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КР7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1466	<u>504,65</u> 504,65	<u>-</u> -	74	74	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>1,05</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-023

61	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,184	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1238	1205	<u>33</u> 8	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>17,08</u> 0,08
62	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,184	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1167	870	<u>297</u> 83	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>11,23</u> 0,97
63	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,184	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2920	1220	<u>28</u> 24	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>15,75</u> 0,26
64	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,184	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1843	148	<u>29</u> 25	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,91</u> 0,27
65	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,184	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1266	1253	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>16,17</u> 0,06
66	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,184	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	531	522	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,74</u> 0,06
67	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	331,2	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	5303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,39	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,62	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,184	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4985	843	<u>9</u> 8	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>11,19</u> 0,08
71	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1762	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	4797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,184	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1745	1721	<u>17</u> 15	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>19,39</u> 0,16
73	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,994	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	18,77	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	17631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	18,77	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,46	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1466	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1107	218	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,5</u> -
78	& С111-150-	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	22	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Всього по розділу 1							250803				
		Розділ 2. КІМНАТА № 2 (Прим.№3)									
		ВІКНА ТА ДВЕРІ									
		ВІКНА									
92	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244.94</u> 14103,10	<u>1067.00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156.4230</u> 7,4473	<u>3.56</u> 0,17
93	K536132- C026	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103.96</u> -	<u>-</u> -	15104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357.54</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638.04</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36.74</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649.88</u> 3458,49	<u>191.39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43.4976</u> 1,3358	<u>0.61</u> 0,02
98	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099.65</u> -	<u>-</u> -	1570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357.54</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149.95</u> 2995,46	<u>143.54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37.6740</u> 1,0019	<u>0.49</u> 0,01
101	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225.64</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0.98</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	2	<u>655.56</u> 594,37	<u>-</u> -	1311	1189	<u>-</u> -	<u>7.2036</u> -	<u>14.41</u> -
104	K536111-101 варіант 1	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	2	<u>12878.17</u> -	<u>-</u> -	25756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	1,1	<u>357.54</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C123-360 варіант 1	Наличники	м	22,4	<u>112.51</u> -	<u>-</u> -	2520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	16	<u>55.45</u> -	<u>-</u> -	887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,18	<u>638.11</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-023

109	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0168	<u>35790.38</u> 26913,05	<u>402.10</u> 355,56	601	452	<u>7</u> 6	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>5.69</u> 0,08
110	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	8,4	<u>19.87</u> -	-	167	-	-	-	-
111	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20.47</u> -	-	100	-	-	-	-
112	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	1,76	<u>289.50</u> -	-	510	-	-	-	-
113	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0168	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	152	147	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>1.78</u> -
114	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,242	<u>61.73</u> -	-	15	-	-	-	-
115	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	3,024	<u>26.03</u> -	-	79	-	-	-	-
116	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0168	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	44	44	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0.5</u> -
117	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	3,024	<u>26.03</u> -	-	79	-	-	-	-
118	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТІНИ	100м2	0,0168	<u>18124.14</u> 4339,70	<u>1.41</u> 1,20	304	73	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0.88</u> -
119	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,1368	<u>5663.48</u> 5159,91	<u>503.57</u> 149,33	775	706	<u>69</u> 20	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>10</u> 0,21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КР5-1-4	Розбирання поштукатурених перегородок	100 м2	0,1369	<u>8490.10</u> 7844,01	<u>646.09</u> 191,60	1162	1074	<u>88</u> 26	<u>111,1680</u> 2,0074	<u>15.22</u> 0,27
121	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1792	<u>16977.49</u> 15539,98	<u>762.60</u> 338,63	3042	2785	<u>137</u> 61	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>31.37</u> 0,62
122	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,77	<u>4923.96</u> -	-	8715	-	-	-	-
123	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	40,86	<u>7.59</u> -	-	310	-	-	-	-
124	С111-1564	Гідроізол	м2	1,434	<u>51.40</u> -	-	74	-	-	-	-
125	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	22,58	<u>357.54</u> -	-	8073	-	-	-	-
126	& С111-	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178.71</u> -	-	1251	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-023

1803-1	варіант 1				-	-			-	-	-
127	C188888-4	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	98	14,46	-	1417	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
128	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3867	685,00	-	265	265	-	9,7080	3,75
					685,00	-			-	-	-
129	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,601	197,36	-	2290	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
130	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3867	30908,00	233,26	11952	6456	90	199,9680	77,33
					16695,33	199,36			77	2,2111	0,86
131	C111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1160,1	46,20	-	53597	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
132	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3867	9066,32	6,46	3506	3382	2	106,0116	40,99
	к=1,15				8747,02	5,52			2	0,0613	0,02
133	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,58	61,73	-	344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,61	26,03	-	1812	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
135	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3867	2599,79	4,85	1005	1003	2	29,6424	11,46
	к=1,15				2593,12	4,14			2	0,0460	0,02
136	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	69,61	26,03	-	1812	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
137	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3867	20597,25	1,41	7965	1854	1	56,7480	21,94
		СТЕЛЯ			4793,50	1,20			-	0,0133	0,01
138	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1387	4985,26	503,57	691	622	69	63,5160	8,81
					4481,69	149,33			21	1,5646	0,22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	389,24	-	272	267	-	5,1480	3,6
					381,05	-			-	-	-
140	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	2999,49	14,05	210	209	1	39,6000	2,77
					2985,44	12,01			1	0,1332	0,01
141	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	548,43	5,62	38	38	-	7,2000	0,5
					542,81	4,80			-	0,0533	-
142	C1550-48	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	50,47	-	1081	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
143	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1387	11751,69	6,46	1630	1586	1	138,5796	19,22
	к=1,15				11434,20	5,52			1	0,0613	0,01
144	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2	61,73	-	123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	24,97	26,03	-	650	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-023

146	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1387	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2216	2210	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>26,79</u> 0,01
147	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	17	<u>47,50</u> -	-	808	-	-	-	-
148	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u> -	-	129	-	-	-	-
149	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1387	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	568	566	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,12</u> 0,01
150	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,56	<u>418,40</u> -	-	6092	-	-	-	-
151	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u> -	-	163	-	-	-	-
152	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u> -	-	20	-	-	-	-
153	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u> -	-	77	-	-	-	-
154	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1387	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	138	36	<u>69</u> 21	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,47</u> 0,24
155	КР7-2-4	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1387	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	933	908	<u>25</u> 6	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>12,87</u> 0,06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1387	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	880	656	<u>224</u> 63	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8,47</u> 0,73
157	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1387	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2201	920	<u>21</u> 18	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,87</u> 0,2
158	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1387	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1389	111	<u>22</u> 19	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,44</u> 0,21
159	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1387	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	954	945	<u>4</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,19</u> 0,04
160	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1387	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	400	394	<u>4</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,08</u> 0,04
161	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	249,66	<u>16,01</u> -	-	3997	-	-	-	-
162	& С111-	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,05	<u>59,44</u> -	-	62	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-023

1375-1					-	-			-	-	-
163	варіант 1										
С111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	2,73	<u>133,13</u>	-	363	-	-	-	-	-
164	варіант 1										
КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1387	<u>27091,82</u> <u>4584,01</u>	<u>47,78</u> <u>40,83</u>	3758	636	<u>7</u> <u>6</u>	<u>60,8040</u> <u>0,4529</u>	<u>8,43</u> <u>0,06</u>	
165	С111-698	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1415	<u>27227,31</u>	-	3853	-	-	-	-
166	варіант 1										
КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1387	<u>9482,59</u> <u>9355,35</u>	<u>93,73</u> <u>80,10</u>	1315	1298	<u>13</u> <u>11</u>	<u>105,3768</u> <u>0,8884</u>	<u>14,62</u> <u>0,12</u>	
167	С111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	2,257	<u>133,13</u>	-	300	-	-	-	-
168	варіант 1										
С112-249	Ламінат	м2	14,15	<u>939,33</u>	-	13292	-	-	-	-	-
169	варіант 1										
С111-1716	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,15	<u>82,82</u>	-	1172	-	-	-	-	-
170	варіант 1										
& С1545-172-1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,1	<u>228,67</u>	-	252	-	-	-	-	-
171	варіант 1										
КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1368	<u>7550,14</u> <u>1489,71</u>	<u>3,23</u> <u>2,76</u>	1033	204	-	<u>17,0292</u> <u>0,0306</u>	<u>2,33</u> <u>-</u>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	& С111-150-8	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	21	<u>1,29</u>	-	27	-	-	-	-
173	варіант 1										
& С113-5101	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-	-
174	варіант 1										
КР17-4-1	ІНШІ										
175	РОБОТИ										
КР17-12-3	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> <u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>	
176	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> <u>3487,53</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>	
177	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-	-
178	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u> <u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>	
179	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u> <u>3292,28</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>	
180	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-	-
КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій	100м	0,38	<u>3128,80</u>	-	1189	1113	-	<u>36,3840</u>	<u>13,83</u>	

142_СД_ЛС1_02-09-023

181	15093-35113 варіант 1	проводці в борознах Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0388	2928,55 <u>69414,84</u>	- -	2693	-	- -	- -	- -
182	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	940	322	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
183	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
184	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,009	<u>28716,54</u> 10896,78	<u>668,84</u> 162,84	258	98	<u>6</u> 1	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>1,2</u> 0,01
185	C130-559 варіант 1	Радіатори сталеві опалювальні панельні	кВт	0,9	<u>1571,31</u>	-	1414	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					224526	33178	<u>899</u> 395		<u>407,96</u> 4,31
		Разом будівельні роботи, грн.					224526				
		в тому числі:					190449				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33573				
		всього заробітна плата, грн.					19106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48,97				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6636				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					243632				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 2					243632				
		Розділ 3. КІМНАТА №3 (Прим.№8)									
186	KB10-28-3 к дем.=0, 8K=1,15	ВІКОННИЙ БЛОК НА БАЛКОН, ДВЕРІ (Демонтаж) балконних прорізів площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>10732,83</u> 5648,89	<u>5037,01</u> 1269,81	446	235	<u>210</u> 53	<u>66,1075</u> 11,2939	<u>2,75</u> 0,47
187	KB10-28-3 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0416	<u>13416,04</u> 7061,11	<u>6296,27</u> 1587,27	558	294	<u>262</u> 66	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>3,44</u> 0,59
188	K536132- C001 варіант 1	Дверний блок металопластик з склінням, розм. 1600х2600h мм	шт	1	<u>27587,95</u> -	- -	27588	-	- -	- -	- -
189	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
190	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11,07	<u>55,45</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -
191	KB10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими	1 блок	1	<u>655,56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>

142_СД_ЛС1_02-09-023

	к=1,15	дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни			594,37	-			-	-	-
192	K536111-101	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній	шт	1	25676,32	-	25676	-	-	-	-
	варіант 2	розміром 1300x2600h мм			-	-			-	-	-
193	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,55	357,54	-	197	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
194	C123-360	Наличники	м	14,56	112,51	-	1638	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
195	C188888-4	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками	шт	8	55,45	-	444	-	-	-	-
	варіант 7	150 мм			-	-			-	-	-
196	C111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	638,11	-	57	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
197	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів	100м2	0,03	35790,38	402,10	1074	807	12	338,4864	10,15
	к=1,15	гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї			26913,05	355,56			11	4,5087	0,14
198	& C111-1647-1	Клей Perlfix	кг	15	19,87	-	298	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
199	C111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	20,47	-	142	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
200	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,15	289,50	-	912	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,03	9066,32	6,46	272	262	-	106,0116	3,18
	к=1,15				8747,02	5,52			-	0,0613	-
202	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,433	61,73	-	27	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	5,4	26,03	-	141	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
204	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,03	2599,79	4,85	78	78	-	29,6424	0,89
	к=1,15	/укосів/			2593,12	4,14			-	0,0460	-
205	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	5,4	26,03	-	141	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
206	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,03	18124,14	1,41	544	130	-	52,5960	1,58
		СТІНИ			4339,70	1,20			-	0,0133	-
207	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4106	4985,26	503,57	2047	1840	207	63,5160	26,08
					4481,69	149,33			61	1,5646	0,64
208	КР5-1-4	Розбирання поштукатурених перегородок	100 м2	0,243	8490,10	646,09	2063	1906	157	111,1680	27,01
					7844,01	191,60			47	2,0074	0,49

142_СД_ЛС1_02-09-023

209	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,243	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	4126	3776	<u>185</u> 82	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>42,53</u> 0,84
210	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	2,41	<u>4923,96</u> -	-	11867	-	-	-	-
211	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,4	<u>7,59</u> -	-	420	-	-	-	-
212	С111-1564	Гідроізол	м2	1,944	<u>51,40</u> -	-	100	-	-	-	-
213	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,62	<u>357,54</u> -	-	10948	-	-	-	-
214	& С111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	7	<u>178,71</u> -	-	1251	-	-	-	-
215	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	97	<u>14,46</u> -	-	1403	-	-	-	-
216	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4106	<u>685,00</u> 685,00	-	281	281	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,99</u> -
217	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,318	<u>197,36</u> -	-	2431	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4106	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12691	6855	<u>96</u> 82	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>82,11</u> 0,91
219	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1231,8	<u>46,20</u> -	-	56909	-	-	-	-
220	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4106	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3723	3592	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>43,53</u> 0,03
221	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,92	<u>61,73</u> -	-	365	-	-	-	-
222	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	73,91	<u>26,03</u> -	-	1924	-	-	-	-
223	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4106	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1067	1065	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,17</u> 0,02
224	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	73,91	<u>26,03</u> -	-	1924	-	-	-	-
225	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ	100м2	0,4106	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8457	1968	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,3</u> 0,01
226	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,174	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	867	780	<u>87</u> 26	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,05</u> 0,27
227	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
228	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях,	100м	0,07	<u>2999,49</u> -	<u>14,05</u> -	210	209	<u>1</u> -	<u>39,6000</u> -	<u>2,77</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-023

		ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм			2985,44	12,01			1	0,1332	0,01
229	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	548,43	5,62	38	38	-	7,2000	0,5
					542,81	4,80			-	0,0533	-
230	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	50,47	-	1081	-	-	-	-
231	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,174	11751,69	6,46	2045	1990	1	138,5796	24,11
					11434,20	5,52			1	0,0613	0,01
232	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,51	61,73	-	155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
233	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	31,32	26,03	-	815	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
234	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,174	15978,20	4,85	2780	2773	1	193,1310	33,6
					15935,24	4,14			1	0,0460	0,01
235	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	47,50	-	808	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	1,54	-	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
237	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,174	4097,18	15,45	713	710	3	51,3360	8,93
					4081,73	4,82			1	0,0551	0,01
238	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,27	418,40	-	7644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
239	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	81,64	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
240	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	10,23	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
241	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	19,13	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПІДЛОГА									
242	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1386	504,65	-	70	70	-	7,1520	0,99
					504,65	-			-	-	-
243	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,174	6726,91	178,38	1170	1139	31	92,8080	16,15
					6548,53	41,28			7	0,4385	0,08
244	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,174	6343,65	1613,03	1104	823	281	61,0560	10,62
					4730,62	453,45			79	5,2783	0,92
245	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,174	15871,07	150,36	2762	1154	26	85,6080	14,9
					6632,91	128,50			22	1,4252	0,25
246	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару	100м2	0,174	10016,70	157,38	1743	140	27	10,3680	1,8

142_СД_ЛС1_02-09-023

	к=4	цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм			803,31	134,51			23	1,4918	0,26
247	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,174	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1197	1185	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,3</u> 0,05
248	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,174	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	502	494	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,38</u> 0,05
249	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	313,2	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	5014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,31	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,43	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,174	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4714	798	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,58</u> 0,08
253	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1775	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	4833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,174	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1650	1628	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,34</u> 0,15
255	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,831	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,75	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	16673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,75	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,38	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1386	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1046	206	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,36</u> -
260	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	КР17-4-1	Інші роботи Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	<u>-</u> -	7	7	<u>-</u> -	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-023

263	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
		Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>3487,53</u>	-			-	-	-
264	290902-56	Варіант 1			<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
265	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
					<u>679,50</u>	-			-	-	-
266	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u>	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
		Розетка штепсельна	шт	4	<u>3292,28</u>	-			-	-	-
267	290902-226	Варіант 1			<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
268	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,3	<u>3128,80</u>	-	939	879	-	<u>36,3840</u>	<u>10,92</u>
					<u>2928,55</u>	-			-	-	-
269	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0306	<u>69414,84</u>	-	2124	-	-	-	-
	Варіант 1				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>769,84</u>	-	15	15	-	<u>9,9360</u>	<u>0,2</u>
					<u>769,84</u>	-			-	-	-
271	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	940	322	5	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
					<u>16082,37</u>	<u>222,18</u>			4	<u>2,4642</u>	<u>0,05</u>
272	1507-1001	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142,32</u>	-	4285	-	-	-	-
	Варіант 2				-	-			-	-	-
273	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					<u>7538,58</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					259392	39730	<u>1634</u>		<u>492,16</u>
									602		<u>6,34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					259392				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218028				
		всього заробітна плата, грн.					40332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23073				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8052				
		Всього будівельні роботи, грн.					282465				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 3					282465				
274	КБ10-20-3	Розділ 4. КУХНЯ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	347	321	<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3,56</u>
	к=1,15				<u>14103,10</u>	<u>690,94</u>			16	<u>7,4473</u>	<u>0,17</u>

142_СД_ЛС1_02-09-023

275	K536132-C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103.96</u>	-	15104	-	-	-	-
276	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357.54</u>	-	240	-	-	-	-
277	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638.04</u>	-	172	-	-	-	-
278	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36.74</u>	-	331	-	-	-	-
279	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649.88</u>	<u>191.39</u>	51	48	3	<u>43.4976</u>	<u>0.61</u>
280	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099.65</u>	<u>123.94</u>	1907	-	2	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,39	<u>357.54</u>	-	139	-	-	-	-
282	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149.95</u>	<u>143.54</u>	41	39	2	<u>37.6740</u>	<u>0.49</u>
283	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225.64</u>	<u>92.95</u>	305	-	1	<u>1,0019</u>	<u>0,01</u>
284	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	10	<u>0.98</u>	-	10	-	-	-	-
285	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>35790.38</u>	<u>402.10</u>	752	565	8	<u>338,4864</u>	<u>7,11</u>
286	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	10,5	<u>19.87</u>	<u>355,56</u>	209	-	7	<u>4,5087</u>	<u>0,09</u>
287	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20.47</u>	-	100	-	-	-	-
288	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,21	<u>289.50</u>	-	640	-	-	-	-
289	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,021	<u>9066.32</u>	<u>6.46</u>	190	184	-	<u>106,0116</u>	<u>2,23</u>
290	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,303	<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>	19	-	-	<u>0,0613</u>	-
291	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	3,78	<u>61.73</u>	-	98	-	-	-	-
292	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,021	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	55	54	-	<u>29,6424</u>	<u>0,62</u>
293	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	3,78	<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>	98	-	-	<u>0,0460</u>	-
294	KP12-49-5	Поліпшене фарбування	100м2	0,021	<u>26.03</u>	-	381	91	-	<u>52,5960</u>	<u>1,1</u>

142_СД_ЛС1_02-09-023

		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/			4339,70	1,20			-	0,0133	-
295	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	- -	656	594	- -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
296	K536111-101 варіант 1	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12878,17</u> -	- -	12878	-	- -	- -	- -
297	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
298	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	- -	1260	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
300	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
301	KP13-15-5	СТІНИ Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,077	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	604	499	<u>105</u> 31	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>6,87</u> 0,35
302	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,077	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	384	345	<u>39</u> 11	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>4,89</u> 0,12
303	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,058	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	985	901	<u>44</u> 20	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>10,15</u> 0,2
304	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,57	<u>4923,96</u> -	- -	2807	-	- -	- -	- -
305	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	13,22	<u>7,59</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
306	C111-1564	Гідроізол	м2	0,464	<u>51,40</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
307	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	7,31	<u>357,54</u> -	- -	2614	-	- -	- -	- -
308	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	2	<u>178,71</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
309	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	23	<u>14,46</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
310	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2909	<u>685,00</u> 685,00	- -	199	199	- -	<u>9,7080</u> -	<u>2,82</u> -
311	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,727	<u>197,36</u> -	- -	1722	-	- -	- -	- -
312	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці	100м2	0,2909	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	8991	4857	<u>68</u>	<u>199,9680</u>	<u>58,17</u>

313	C111-1891-1 варіант 1	без улаштування каркасу Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	872,7	16695,33 46,20	199,36 -	40319	-	58 -	2,2111 -	0,64 -
314	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2909	28680,30 27343,50	54,94 46,96	8343	7954	16 14	323,7066 0,5208	94,17 0,15
315	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	189,09	16,52	-	3124	-	-	-	-
316	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,81	69,05	-	815	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	123	0,20	-	25	-	-	-	-
318	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін СТЕЛЯ	м2	29,38	874,30	-	25687	-	-	-	-
319	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,5	389,24 381,05	-	195	191	-	5,1480	2,57
320	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	2999,49 2985,44	14,05 12,01	150	149	1 1	39,6000 0,1332	1,98 0,01
321	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	548,43 542,81	5,62 4,80	27	27	-	7,2000 0,0533	0,36
322	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	15,3	50,47	-	772	-	-	-	-
323	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0795	11751,69 11434,20	6,46 5,52	934	909	1	138,5796 0,0613	11,02
324	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,15	61,73	-	71	-	-	-	-
325	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	14,31	26,03	-	372	-	-	-	-
326	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0795	15978,20 15935,24	4,85 4,14	1270	1267	-	193,1310 0,0460	15,35
327	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	11,2	47,50	-	532	-	-	-	-
328	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	56	1,54	-	86	-	-	-	-
329	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0795	4097,18 4081,73	15,45 4,82	326	324	2	51,3360 0,0551	4,08
330	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,35	418,40	-	3494	-	-	-	-
331	& C111-	Закладна платформа під світильник	шт	1	81,64	-	82	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-023

332	1490-1 варіант 1 & С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
333	1490-3 варіант 1 & С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	<u>-</u>	38	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0795	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	79	21	<u>39</u> 12	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,27</u> 0,14
ПІДЛОГА											
335	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,106	<u>504,65</u> 504,65	<u>-</u> -	53	53	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>0,76</u> -
336	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0795	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	504	376	<u>128</u> 36	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>4,85</u> 0,42
337	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0795	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1262	527	<u>12</u> 10	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,81</u> 0,11
338	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0795	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	796	64	<u>13</u> 11	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,82</u> 0,12
339	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0795	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	547	541	<u>3</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>6,99</u> 0,02
340	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0795	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	229	226	<u>3</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,91</u> 0,02
341	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	143,1	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	2291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,6	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,57	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0795	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2154	364	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,83</u> 0,04
345	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0811	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	2208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0795	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	754	744	<u>7</u> 6	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>8,38</u> 0,07
347	С111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	1,293	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-023

348	варіант 1 С112-249	Ламінат	м2	8,11	<u>939,33</u>	-	7618	-	-	-	-
349	варіант 1 С111-1716	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,11	<u>82,82</u>	-	672	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	& С1545-172-1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,63	<u>228,67</u>	-	144	-	-	-	-
351	варіант 1 КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,106	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	800	158	-	<u>17,0292</u>	<u>1,81</u>
352	к=1,15 & С111-150-8	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	16	<u>1,29</u>	-	21	-	-	<u>0,0306</u>	-
353	варіант 1 & С113-5101	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u>	-	219	-	-	-	-
354	варіант 1 КР17-4-1	Інші роботи Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
355	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>679,50</u> <u>3347,12</u>	-	134	132	-	-	-
356	290902-226	Розетка штепсельна	шт	4	<u>3292,28</u> <u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
357	варіант 1 КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,58	<u>3128,80</u>	-	1815	1699	-	<u>36,3840</u>	<u>21,1</u>
358	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0592	<u>2928,55</u> <u>69414,84</u>	-	4109	-	-	-	-
359	варіант 1 КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>769,84</u>	-	8	8	-	<u>9,9360</u>	<u>0,1</u>
360	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>769,84</u> <u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	3	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
361	1507-1001	Світильник стельовий	шт	1	<u>16082,37</u> <u>2142,32</u>	<u>222,18</u>	2142	-	2	<u>2,4642</u>	<u>0,02</u>
362	варіант 2 КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,009	<u>28716,54</u>	<u>668,84</u>	258	98	6	<u>133,7520</u>	<u>1,2</u>
363	С130-559	Радіатори сталеві опалювальні панельні	кВт	0,9	<u>10896,78</u> <u>1571,31</u>	<u>162,84</u>	1414	-	1	<u>1,4484</u>	<u>0,01</u>
364	варіант 1 КР15-33-3	Установлення змішувачів (раніше демонтовані)	10шт	0,1	<u>1426,71</u>	-	143	141	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
365	КР15-33-3	Установлення сифонів (раніше демонтовані)	10шт	0,1	<u>1406,28</u> <u>1426,71</u>	-	143	141	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
366	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (раніше демонтовані)	10к-т	0,1	<u>1406,28</u> <u>4594,55</u>	<u>12,65</u>	459	386	1	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
					<u>3861,02</u>	<u>10,81</u>			1	<u>0,1199</u>	<u>0,01</u>

		Разом прямі витрати по розділу 4					175669	25385	<u>532</u> 247		<u>307,7</u> 2,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					175669				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					149752 25632 14423 36,52 4950 190092				
		----- -----									
		Всього по розділу 4					190092				
		Розділ 5. КОРИДОР									
367	КБ10-96-2 к дем.=0, 7К=1,15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0189	<u>22024,46</u> 20503,80	<u>1512,21</u> 381,22	416	388	<u>29</u> 7	<u>227,4157</u> 3,3907	<u>4,3</u> 0,06
368	КБ10-96-2 К=1,15	Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0189	<u>33747,91</u> 29291,14	<u>2160,30</u> 544,60	638	554	<u>41</u> 10	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6,14</u> 0,09
369	К536111-201 варіант 10	Дверний блок металевий вхідний розміром 900х2100h	шт	1	<u>15636,12</u> -	-	15636	-	-	-	-
370	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0194	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	694	522	<u>8</u> 7	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>6,57</u> 0,09
371	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	9,7	<u>19,87</u> -	-	193	-	-	-	-
372	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u> -	-	106	-	-	-	-
373	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,04	<u>289,50</u> -	-	591	-	-	-	-
374	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0194	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	176	170	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,06</u> -
375	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,28	<u>61,73</u> -	-	17	-	-	-	-
376	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	3,492	<u>26,03</u> -	-	91	-	-	-	-
377	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0194	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	50	50	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,58</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-023

378	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	3,492	<u>26.03</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТІНИ	100м2	0,0194	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	352	84	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,02</u> -
380	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,341	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1700	1528	<u>172</u> 51	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>21,66</u> 0,53
381	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,341	<u>685,00</u> 685,00	- -	234	234	- -	<u>9,7080</u> -	<u>3,31</u> -
382	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,23	<u>197,36</u> -	- -	2019	-	- -	- -	- -
383	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,341	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	10540	5693	<u>80</u> 68	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>68,19</u> 0,75
384	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1023	<u>46,20</u> -	- -	47263	-	- -	- -	- -
385	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,341	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3092	2983	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>36,15</u> 0,02
386	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,92	<u>61,73</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
387	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	61,38	<u>26,03</u> -	- -	1598	-	- -	- -	- -
388	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,341	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	887	884	<u>2</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>10,11</u> 0,02
389	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	61,38	<u>26,03</u> -	- -	1598	-	- -	- -	- -
390	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ	100м2	0,341	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	7024	1635	- -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>19,35</u> -
391	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0709	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	353	318	<u>35</u> 11	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>4,5</u> 0,11
392	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,04	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	120	119	<u>1</u> -	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,58</u> 0,01
393	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,04	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	22	22	- -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,29</u> -
394	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	12,24	<u>50,47</u> -	- -	618	-	- -	- -	- -
395	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування	100м2	0,1144	<u>685,00</u> 685,00	- -	78	78	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,651	<u>61,73</u>	-	102	-	-	-	-
397	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1144	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1344	1308	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>15,85</u> 0,01
398	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,651	<u>61,73</u>	-	102	-	-	-	-
399	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	0,206	<u>26,03</u>	-	5	-	-	-	-
400	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1144	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1828	1823	<u>1</u> -	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>22,09</u> 0,01
401	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,9	<u>47,50</u>	-	565	-	-	-	-
402	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	60	<u>1,54</u>	-	92	-	-	-	-
403	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1144	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	469	467	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>5,87</u> 0,01
404	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,01	<u>418,40</u>	-	5025	-	-	-	-
405	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-
406	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u>	-	20	-	-	-	-
407	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u>	-	77	-	-	-	-
408	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1144	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	114	30	<u>57</u> 18	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,38</u> 0,2
409	КР7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,1014	<u>504,65</u> 504,65	-	51	51	-	<u>7,1520</u>	<u>0,73</u>
410	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1144	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	726	541	<u>185</u> 52	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>6,98</u> 0,6
411	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1144	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1816	759	<u>17</u> 15	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>9,79</u> 0,16
412	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1144	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1146	92	<u>18</u> 15	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,19</u> 0,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

142_СД_ЛС1_02-09-023

413	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1144	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	787	779	<u>4</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>10,06</u> 0,04
414	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1144	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	330	325	<u>4</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,19</u> 0,04
415	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	205,92	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	3297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
416	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,86	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,25	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
418	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1144	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3099	524	<u>5</u> 5	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>6,96</u> 0,05
419	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1167	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	3177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1144	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1085	1070	<u>11</u> 9	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>12,06</u> 0,1
421	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,861	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
422	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	0,12	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	11,67	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,91	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1014	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	766	151	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,73</u> -
426	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	15	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
428	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	<u>-</u> -	7	7	<u>-</u> -	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
429	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	<u>-</u> -	36	35	<u>-</u> -	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	290902-56	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

431	варіант 1 КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u>	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
432	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,06	<u>679,50</u> <u>3128,80</u>	-	188	176	-	<u>-</u> <u>36,3840</u>	<u>-</u> <u>2,18</u>
433	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0061	<u>2928,55</u> <u>69414,84</u>	-	423	-	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
434	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>-</u> <u>769,84</u>	-	15	15	-	<u>-</u> <u>9,9360</u>	<u>-</u> <u>0,2</u>
435	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>769,84</u> <u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	940	322	<u>5</u>	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
436	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>16082,37</u> <u>2142,32</u>	<u>222,18</u>	2142	-	<u>4</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,05</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							128847	23764	680 283		291,85 3,12
Разом будівельні роботи, грн.							128847				
в тому числі:							104403				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24047				
всього заробітна плата, грн.							13705				
Загальновиробничі витрати, грн.							35,19				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4774				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							142552				
Всього будівельні роботи, грн.							142552				
Всього по розділу 5							142552				
Розділ 6. ВАННА (Прим.№4)											
ДВЕРІ											
437	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	1 блок	1	<u>655,56</u> <u>594,37</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
438	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>-</u> <u>12776,17</u>	-	12776	-	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
439	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>-</u> <u>357,54</u>	-	197	-	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
440	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>-</u> <u>112,51</u>	-	1260	-	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>-</u> <u>55,45</u>	-	444	-	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
442	С111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>-</u> <u>638,11</u>	-	57	-	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>

442	СД_ПСТ_02-09-023	варіант 1	СТІНИ			-	-			-	-	
443	КБ8-25-1 κ=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1131	<u>16977.49</u> 15539,98	<u>762.60</u> 338,63	1920	1758	<u>86</u> 38	<u>175.0392</u> 3,4533	<u>19.8</u> 0,39	
444	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,12	<u>4923.96</u> -	<u>-</u> -	5515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
445	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	25,79	<u>7.59</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
446	С111-1564	Гідроізол	м2	0,905	<u>51.40</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
447	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	14,25	<u>357.54</u> -	<u>-</u> -	5095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
448	& С111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	3	<u>178.71</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
449	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	45	<u>14.46</u> -	<u>-</u> -	651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
450	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2094	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233.26</u> 199,36	6472	3496	<u>49</u> 42	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>41.87</u> 0,46	
451	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	628,2	<u>46.20</u> -	<u>-</u> -	29023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
452	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,2094	<u>685.00</u> 685,00	<u>-</u> -	143	143	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>2.03</u> -	
453	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,04	<u>61.73</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
454	КР2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,2094	<u>7563.91</u> 7563,91	<u>-</u> -	1584	1584	<u>-</u> -	<u>87.4440</u> -	<u>18.31</u> -	
455	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	104,7	<u>30.07</u> -	<u>-</u> -	3148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
456	КБ15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2094	<u>28680.30</u> 27343,50	<u>54.94</u> 46,96	6006	5726	<u>12</u> 10	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>67.78</u> 0,11	
457	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	136,11	<u>16.52</u> -	<u>-</u> -	2249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
458	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,5	<u>69.05</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
459	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	89	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
460	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін СТЕЛЯ	м2	21,15	<u>874.30</u> -	<u>-</u> -	18491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

142_СД_ЛС1_02-09-023

461	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,02	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	60	60	-	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>0,79</u> -
462	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,02	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	11	11	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,14</u> -
463	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	6,12	<u>50,47</u> -	-	309	-	-	-	-
464	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,038	<u>685,00</u> 685,00	-	26	26	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,37</u> -
465	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,548	<u>61,73</u> -	-	34	-	-	-	-
466	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,038	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	447	434	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>5,27</u> -
467	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,548	<u>61,73</u> -	-	34	-	-	-	-
468	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	6,84	<u>26,03</u> -	-	178	-	-	-	-
469	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,038	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	771	765	<u>3</u> 3	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>8,62</u> 0,03
470	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	3,4	<u>45,99</u> -	-	156	-	-	-	-
471	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	9,7	<u>76,63</u> -	-	743	-	-	-	-
472	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	<u>6,83</u> -	-	14	-	-	-	-
473	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	3	<u>7,68</u> -	-	23	-	-	-	-
474	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u> -	-	15	-	-	-	-
475	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	6	<u>23,78</u> -	-	143	-	-	-	-
476	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	3,4	<u>3,07</u> -	-	10	-	-	-	-
477	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	3	<u>1,95</u> -	-	6	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	<u>1,34</u> -	-	3	-	-	-	-
479	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	59	<u>0,34</u> -	-	20	-	-	-	-
480	КР4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,038	<u>9299,18</u> 9275,29	<u>23,89</u> 20,42	353	352	<u>1</u> 1	<u>119,7120</u> 0,2264	<u>4,55</u> 0,01

142_СД_ЛС1_02-09-023

481	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	3,99	<u>359,68</u> -	-	1435	-	-	-	-
482	КР7-17-1	ПІДЛОГА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,038	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	603	252	6 5	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>3,25</u> 0,05
483	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,038	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	381	31	6 5	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,39</u> 0,06
484	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,038	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	134	133	1 -	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>1,52</u> -
485	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,038	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	41	41	- -	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,47</u> -
486	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	19	<u>30,07</u> -	-	571	-	- -	- -	- -
487	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,76	<u>61,73</u> -	-	47	-	- -	- -	- -
488	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,038	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	261	259	1 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>3,34</u> 0,01
489	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,038	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	110	108	1 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,39</u> 0,01
490	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	68,4	<u>16,01</u> -	-	1095	-	- -	- -	- -
491	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,29	<u>59,44</u> -	-	17	-	- -	- -	- -
492	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,75	<u>133,13</u> -	-	100	-	- -	- -	- -
493	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,038	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	750	689	2 2	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>8,16</u> 0,02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	24,7	<u>16,52</u> -	-	408	-	- -	- -	- -
495	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,543	<u>69,05</u> -	-	107	-	- -	- -	- -
496	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	16	<u>0,20</u> -	-	3	-	- -	- -	- -
497	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	3,88	<u>922,07</u> -	-	3578	-	- -	- -	- -

498	KP17-4-1	Інші роботи Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679.50</u>	-	14	14	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
					679,50	-			-	-	-
499	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347.12</u>	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
					3292,28	-			-	-	-
500	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326.46</u>	-	1306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
501	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,4	<u>3128.80</u>	-	1252	1171	-	<u>36,3840</u>	<u>14,55</u>
					2928,55	-			-	-	-
502	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0408	<u>69414.84</u>	-	2832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
503	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,02	<u>46987.23</u>	<u>259.96</u>	940	322	5	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
					16082,37	222,18			4	2,4642	0,05
504	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	2	<u>2142.32</u>	-	4285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
505	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>13329.14</u>	<u>25.29</u>	1333	435	3	<u>50,2440</u>	<u>5,02</u>
					4346,11	21,62			2	0,2398	0,02
506	C130-908 варіант 1	Унітаз з бачком, сидінням з поліпропілену	шт	1	<u>4981.40</u>	-	4981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
507	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	<u>4433.00</u>	<u>166.93</u>	443	368	17	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
					3684,91	56,10			6	0,5465	0,05
508	C130-43 варіант 2	Ванни	комплект	1	<u>15318.37</u>	-	15318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
509	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4594.55</u>	<u>12.65</u>	459	386	1	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
					3861,02	10,81			1	0,1199	0,01
510	C130-644 варіант 2	Умивальники	комплект	1	<u>5004.98</u>	-	5005	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
511	KP15-33-3	Установлення змішувачів та сифонів	10шт	0,2	<u>1497.41</u>	-	299	281	-	<u>15,8400</u>	<u>3,17</u>
					1406,28	-			-	-	-
512	C130-617 варіант 2	Змішувачі для ванни та умивальників	комплект	2	<u>2612.34</u>	-	5225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					153829	19505	194		231,6
		Разом будівельні роботи, грн.					153829		121		1,28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134130				
		всього заробітна плата, грн.					19626				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10902				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3694				
		Всього будівельні роботи, грн.					164731				

		— — — — —									
		Всього по розділу 6					164731				
		Розділ 7. ТУАЛЕТ (Прим.№3)									
513	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0685	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1163	1064	<u>52</u> 23	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>11,99</u> 0,24
514	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,68	<u>4923,96</u> -	<u>-</u> -	3348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
515	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	15,62	<u>7,59</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
516	С111-1564	Гідроізол	м2	0,548	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
517	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	8,63	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	3086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
518	& С111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	3	<u>178,71</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
519	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	27	<u>14,46</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
520	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,12	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	82	82	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>1,16</u> -
521	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,6	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
522	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,12	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3709	2003	<u>28</u> 24	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>24</u> 0,27
523	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	360	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	16632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
524	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,12	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	82	82	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>1,16</u> -
525	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,02	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,12	<u>7563,91</u> 7563,91	<u>-</u> -	908	908	<u>-</u> -	<u>87,4440</u> -	<u>10,49</u> -
527	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	60	<u>30,07</u> -	<u>-</u> -	1804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
528	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,12	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	3442	3281	<u>7</u> 6	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>38,84</u> 0,06
529	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	78	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	1289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-023

530	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,87	69,05	-	336	-	-	-	-
531	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	51	0,20	-	10	-	-	-	-
532	C111-256	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	12,12	874,30	-	10597	-	-	-	-
	варіант 1	ДВЕРІ			-	-			-	-	-
533	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	655,56	-	656	594	-	7,2036	7,2
	к=1,15				594,37	-			-	-	-
534	K536111-101	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	12776,17	-	12776	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
535	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,55	357,54	-	197	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
536	C123-360	Наличники	м	11,2	112,51	-	1260	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
537	C188888-4	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	55,45	-	444	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
538	C111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	638,11	-	57	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		СТЕЛЯ									
539	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,1	389,24	-	39	38	-	5,1480	0,51
					381,05	-			-	-	-
540	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,01	2999,49	14,05	30	30	-	39,6000	0,4
					2985,44	12,01			-	0,1332	-
541	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,01	548,43	5,62	5	5	-	7,2000	0,07
					542,81	4,80			-	0,0533	-
542	C1550-48	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	3,06	50,47	-	154	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0131	685,00	-	9	9	-	9,7080	0,13
					685,00	-			-	-	-
544	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,189	61,73	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
545	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0131	11751,69	6,46	154	150	-	138,5796	1,82
	к=1,15				11434,20	5,52			-	0,0613	-
546	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,189	61,73	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
547	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	2,358	26,03	-	61	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
548	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0131	20285,38	79,18	266	264	1	226,7616	2,97
	H2,H5=1,15				20131,89	67,67			1	0,7506	0,01

142_СД_ЛС1_02-09-023

549	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	1,2	<u>45,99</u>	-	55	-	-	-	-
550	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	3,3	<u>76,63</u>	-	253	-	-	-	-
551	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u>	-	7	-	-	-	-
552	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7,68</u>	-	8	-	-	-	-
553	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u>	-	15	-	-	-	-
554	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23,78</u>	-	48	-	-	-	-
555	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	1,2	<u>3,07</u>	-	4	-	-	-	-
556	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	<u>1,95</u>	-	2	-	-	-	-
557	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	2	<u>1,34</u>	-	3	-	-	-	-
558	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	20	<u>0,34</u>	-	7	-	-	-	-
559	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитамі із пластика	100 м2	0,0131	<u>9299,18</u>	<u>23,89</u>	122	122	-	<u>119,7120</u>	<u>1,57</u>
560	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	1,38	<u>359,68</u>	-	496	-	-	<u>0,2264</u>	-
561	KP7-17-1	ПІДЛОГА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0131	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	208	87	<u>2</u>	<u>85,6080</u>	<u>1,12</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>2</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,02</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
562	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0131	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	131	11	<u>2</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,14</u>
					<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>2</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,02</u>
563	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0131	<u>3516,39</u>	<u>11,24</u>	46	46	-	<u>40,0680</u>	<u>0,52</u>
					<u>3505,15</u>	<u>9,61</u>			-	<u>0,1066</u>	-
564	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0131	<u>1079,86</u>	<u>2,81</u>	14	14	-	<u>12,3120</u>	<u>0,16</u>
					<u>1077,05</u>	<u>2,40</u>			-	<u>0,0266</u>	-
565	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,55	<u>30,07</u>	-	197	-	-	-	-
566	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,26	<u>61,73</u>	-	16	-	-	-	-
567	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,0131	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	90	89	-	<u>87,9060</u>	<u>1,15</u>
					<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>			-	<u>0,3064</u>	-

142_СД_ЛС1_02-09-023

568	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	товщиною 5 мм Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	100м2	0,0131	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	38	37	- -	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,48</u> -
569	& С111- 2000-11 варіант 1		кг	23,58	<u>16,01</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -
570	& С111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,1	<u>59,44</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
571	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,26	<u>133,13</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
572	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0131	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	259	238	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>2,81</u> 0,01
573	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	8,52	<u>16,52</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
574	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,532	<u>69,05</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
575	& С111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	6	<u>0,20</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
576	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,34	<u>922,07</u> -	- -	1236	-	- -	- -	- -
577	КР17-12-11	Інші роботи Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3347,12</u> 3292,28	- -	33	33	- -	<u>42,4920</u> -	<u>0,42</u> -
578	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	1	<u>326,46</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
579	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,16	<u>5092,77</u> 2928,55	- -	815	469	- -	<u>36,3840</u> -	<u>5,82</u> -
580	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0163	<u>69414,84</u> -	- -	1131	-	- -	- -	- -
581	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>13329,14</u> 4346,11	<u>25,29</u> 21,62	1333	435	<u>3</u> 2	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02
582	С130-908 варіант 1	Унітаз з бачком, сидінням з поліпропілену	шт	1	<u>4981,40</u> -	- -	4981	-	- -	- -	- -
583	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
584	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	- -	2142	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					79488	10252	<u>99</u> 63		<u>121,83</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					79488				

142_СД_ЛС1_02-09-023

		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					69137 10315 5744 14,45 1961 85232				
		----- ----- Всього по розділу 7					85232				
		Розділ 8. КЛАДОВА (Прим.№5) СТІНИ									
585	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0557	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	946	866	<u>42</u> 19	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>9,75</u> 0,19
586	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,56	<u>4923,96</u> -	<u>-</u> -	2757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
587	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	12,7	<u>7,59</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
588	С111-1564	Гідроізол	м2	0,446	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
589	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	7,02	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	2510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	& С111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	2	<u>178,71</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
591	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	22	<u>14,46</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
592	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,112	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	77	77	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>1,09</u> -
593	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,36	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
594	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,112	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3462	1870	<u>26</u> 22	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>22,4</u> 0,25
595	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	336	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	15523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
596	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	1015	980	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>11,87</u> 0,01
597	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,62	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-023

598	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	20,16	<u>26,03</u>	-	525	-	-	-	-
599	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	291	290	1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>3,32</u> 0,01
600	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	20,16	<u>26,03</u>	-	525	-	-	-	-
601	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,112	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	2307	537	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>6,36</u> -
602	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
603	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
604	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
605	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
606	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
607	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
608	КР20-29-2	СТЕЛЯ Розшивання швів між плитами	10м	0,1	<u>389,24</u> 381,05	-	39	38	-	<u>5,1480</u>	<u>0,51</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
609	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,01	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	30	30	-	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>0,4</u> -
610	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,01	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	5	5	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,07</u> -
611	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	3,06	<u>50,47</u>	-	154	-	-	-	-
612	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0111	<u>685,00</u> 685,00	-	8	8	-	<u>9,7080</u>	<u>0,11</u>
613	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,16	<u>61,73</u>	-	10	-	-	-	-
614	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0111	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	130	127	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,54</u> -
615	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,16	<u>61,73</u>	-	10	-	-	-	-
616	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	1,998	<u>26,03</u>	-	52	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-023

617	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0111	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	177	177	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>2,14</u> -
618	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	4,3	<u>47,50</u> -	-	204	-	-	-	-
619	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	22	<u>1,54</u> -	-	34	-	-	-	-
620	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0111	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	45	45	-	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>0,57</u> -
621	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	1,17	<u>418,40</u> -	-	490	-	-	-	-
622	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u> -	-	163	-	-	-	-
623	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
624	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u> -	-	77	-	-	-	-
625	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0111	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	11	3	<u>5</u> 2	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,04</u> 0,02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПІДЛОГА											
626	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0111	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	176	74	<u>2</u> 1	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,95</u> 0,02
627	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0111	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	111	9	<u>2</u> 1	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,12</u> 0,02
628	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0111	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	76	76	-	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>0,98</u> -
629	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0111	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	32	32	-	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,41</u> -
630	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	19,98	<u>16,01</u> -	-	320	-	-	-	-
631	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,08	<u>59,44</u> -	-	5	-	-	-	-
632	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,22	<u>133,13</u> -	-	29	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-023

633	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0111	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	301	51	<u>1</u> -	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>0,67</u> 0,01
634	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0113	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
635	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0111	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	105	104	<u>1</u> 1	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>1,17</u> 0,01
636	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,181	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
637	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	1,13	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	1061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
638	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	1,13	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
639	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,09	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
640	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0352	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	266	52	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>0,6</u> -
641	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	5	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
642	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	8	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
643	КР17-11-1	ІНШІ РОБОТИ Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
644	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	<u>-</u> -	2142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
645	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,06	<u>5092,77</u> 2928,55	<u>-</u> -	306	176	<u>-</u> -	<u>36,3840</u> -	<u>2,18</u> -
646	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0061	<u>69414,84</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					54969	6382	<u>84</u> 49		<u>76,33</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					54969				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48503				
		всього заробітна плата, грн.					6431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1237				
		Всього будівельні роботи, грн.					58571				

		Всього по розділу 8					58571				
		Разом прямі витрати по кошторису					1303902	198881	<u>5371</u>		<u>2434,53</u>
									2291		24,8
		Разом будівельні роботи, грн.					1303902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1099650				
		всього заробітна плата, грн.					201172				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114176				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					291,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39561				
		Всього будівельні роботи, грн.					1418078				

		Всього по кошторису					1418078				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2751,1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					240733				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-024
на ремонт квартири №64
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 1277,640 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,19145 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 195,003 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КОРИДОР (Прим.№1) СТІНИ									
1	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3467	685,00	-	237	237	-	9,7080	3,37
					685,00	-			-	-	-
2	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,401	197,36	-	2053	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3467	30908,00	233,26	10716	5788	81	199,9680	69,33
					16695,33	199,36			69	2,2111	0,77
4	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1040,1	46,20	-	48053	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3467	9066,32	6,46	3143	3033	2	106,0116	36,75
					8747,02	5,52			2	0,0613	0,02
6	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5	61,73	-	309	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	62,406	26,03	-	1624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,3467	2599,79	4,85	901	899	2	29,6424	10,28

142_СД_ЛС1_02-09-024

9	к=1,15 С111-2015-3 варіант 7	до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ Шпатлівка Ceresit CT126	кг	62,406	2593,12 26,03	4,14 -	1624	-	1	0,0460	0,02
10	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,3467	20597,25 4793,50	1,41 1,20	7141	1662	-	56,7480 0,0133	19,67
11	КБ10-96-2 К=1,15	Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0189	33747,91 29291,14	2160,30 544,60	638	554	41 10	324,8796 4,8438	6,14 0,09
12	К536111-201 варіант 12	Дверний блок металевий вхідний розміром 900х2100h зовнішній	шт	1	16095,12	-	16095	-	-	-	-
13	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0194	35790,38 26913,05	402,10 355,56	694	522	8 7	338,4864 4,5087	6,57 0,09
14	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	9,7	19,87	-	193	-	-	-	-
15	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	20,47	-	106	-	-	-	-
16	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,037	289,50	-	590	-	-	-	-
17	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0194	9066,32 8747,02	6,46 5,52	176	170	-	106,0116 0,0613	2,06
18	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,28	61,73	-	17	-	-	-	-
19	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,492	16,85	-	59	-	-	-	-
20	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0194	2599,79 2593,12	4,85 4,14	50	50	-	29,6424 0,0460	0,58
21	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,492	16,85	-	59	-	-	-	-
22	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТЕЛЯ	100м2	0,0194	18124,14 4339,70	1,41 1,20	352	84	-	52,5960 0,0133	1,02
23	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1127	11753,50 11434,20	6,46 5,52	1325	1289	1 1	138,5796 0,0613	15,62 0,01
24	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,626	61,73	-	100	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	20,286	16,85	-	342	-	-	-	-
26	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1127	15978,20	4,85	1801	1796	1	193,1310	21,77

142_СД_ЛС1_02-09-024

27	заст. & C111-1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	15	15935,24 47,50	4,14 -	713	-	-	0,0460	0,01
28	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	75	1,54	-	116	-	-	-	-
29	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1127	4097,18 4081,73	15,45 4,82	462	460	2 1	51,3360 0,0551	5,79 0,01
30	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	11,83	418,40	-	4950	-	-	-	-
31	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	81,64	-	82	-	-	-	-
32	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	10,23	-	10	-	-	-	-
33	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	19,13	-	38	-	-	-	-
34	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1127	995,75 259,82	494,52 154,14	112	29	56 17	3,3534 1,7620	0,38 0,2
ПІДЛОГА											
35	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1127	15871,07 6632,91	150,36 128,50	1789	748	17 14	85,6080 1,4252	9,65 0,16
36	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1127	10016,70 803,31	157,38 134,51	1129	91	18 15	10,3680 1,4918	1,17 0,17
37	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1127	6878,90 6810,96	32,32 27,62	775	768	4 3	87,9060 0,3064	9,91 0,03
38	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1127	2884,72 2838,79	32,32 27,62	325	320	4 3	36,6390 0,3064	4,13 0,03
39	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	202,86	16,01	-	3248	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,85	59,44	-	51	-	-	-	-
41	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,22	133,13	-	296	-	-	-	-
42	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи	100м2	0,1127	27091,82	47,78	3053	517	5	60,8040	6,85

142_СД_ЛС1_02-09-024

		із деревностружкових плит площею основи до 20 м2			4584,01	40,83			5	0,4529	0,05
43	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,115	27227,31	-	3131	-	-	-	-
44	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1127	9482,59 9355,35	93,73 80,10	1069	1054	11 9	105,3768 0,8884	11,88 0,1
45	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,834	133,13	-	244	-	-	-	-
46	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	11,5	939,33	-	10802	-	-	-	-
47	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	11,5	82,82	-	952	-	-	-	-
48	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,89	228,67	-	204	-	-	-	-
49	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1474	7550,14 1489,71	3,23 2,76	1113	220	-	17,0292 0,0306	2,51 -
50	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	1,29	-	28	-	-	-	-
51	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	19,90	-	259	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					133349	20291	253 157		245,43 1,76
		Разом будівельні роботи, грн.					133349				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112805				
		всього заробітна плата, грн.					20448				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4017				
		Всього будівельні роботи, грн.					144921				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 1					144921				
		Розділ 2. КІМНАТА №1 (Прим.№2) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
52	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху	100м2	0,2439	16977,49 15539,98	762,60 338,63	4141	3790	186 83	175,0392 3,4533	42,69 0,84

53	C1427-11804 варіант 1	до 4 м Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,415	<u>4923.96</u>	-	11891	-	-	-	-
54	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,61	<u>7.59</u>	-	422	-	-	-	-
55	C111-1564	Гідроізол	м2	1,951	<u>51.40</u>	-	100	-	-	-	-
56	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,73	<u>357.54</u>	-	10987	-	-	-	-
57	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178.71</u>	-	1251	-	-	-	-
58	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	98	<u>14.46</u>	-	1417	-	-	-	-
59	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4324	<u>685.00</u> 685,00	-	296	296	-	<u>9.7080</u>	<u>4.2</u>
60	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,972	<u>197.36</u>	-	2560	-	-	-	-
61	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4324	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233.26</u> 199,36	13365	7219	<u>101</u> 86	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>86,47</u> 0,96
62	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1297,2	<u>46.20</u>	-	59931	-	-	-	-
63	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4324	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	3920	3782	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>45,84</u> 0,03
64	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,24	<u>61.73</u>	-	385	-	-	-	-
65	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	77,832	<u>26.03</u>	-	2026	-	-	-	-
66	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4324	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	1124	1121	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,82</u> 0,02
67	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	77,832	<u>26.03</u>	-	2026	-	-	-	-
68	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4324	<u>20597.25</u> 4793,50	<u>1.41</u> 1,20	8906	2073	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>24,54</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	KB10-28-3 K=1,15	БАЛКОННИЙ БЛОК Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0416	<u>13416.04</u> 7061,11	<u>6296.27</u> 1587,27	558	294	<u>262</u> 66	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>3,44</u> 0,59
70	K536132-C001 варіант 1	Дверний блок металопластик з склінням, розм. 1600x2600h мм	шт	1	<u>27587.95</u>	-	27588	-	-	-	-
71	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357.54</u>	-	195	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-024

72	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11	<u>55,45</u>	-	610	-	-	-	-
73	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,03	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1074	807	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10,15</u> 0,14
74	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	15	<u>19,87</u>	-	298	-	-	-	-
75	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u>	-	142	-	-	-	-
76	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,15	<u>289,50</u>	-	912	-	-	-	-
77	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,03	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	272	262	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,18</u>
78	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,433	<u>61,73</u>	-	27	-	-	-	-
79	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,4	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
80	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,03	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u>
81	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,4	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
82	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,03	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	544	130	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,58</u>
83	КБ10-28-7 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>947,63</u> 852,84	-	948	853	-	<u>10,3362</u>	<u>10,34</u>
84	К536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300х2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u>	-	25676	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,59	<u>357,54</u>	-	211	-	-	-	-
86	C123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u>	-	1638	-	-	-	-
87	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
88	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
89	КБ15-182-2	СТЕЛЯ Шпаклювання стель мінеральною	100м2	0,1707	<u>11753,50</u>	<u>6,46</u>	2006	1952	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>23,66</u>

142_СД_ЛС1_02-09-024

90	к=1,15 С111-2014-6	шпаклівкою Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,463	11434,20 61,73	5,52 -	152	-	1 -	0,0613 -	0,01 -
91	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	30,726	16,85	-	518	-	-	-	-
92	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1707	15978,20 15935,24	4,85 4,14	2727	2720	1 1	193,1310 0,0460	32,97 0,01
93	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	47,50	-	808	-	-	-	-
94	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	1,54	-	131	-	-	-	-
95	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1707	4097,18 4081,73	15,45 4,82	699	697	2 1	51,3360 0,0551	8,76 0,01
96	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,92	418,40	-	7498	-	-	-	-
97	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	81,64	-	82	-	-	-	-
98	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	10,23	-	10	-	-	-	-
99	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	19,13	-	38	-	-	-	-
100	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1707	995,75 259,82	494,52 154,14	170	44	84 26	3,3534 1,7620	0,57 0,3
101	КР7-17-1	ПІДЛОГА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1707	15871,07 6632,91	150,36 128,50	2709	1132	26 22	85,6080 1,4252	14,61 0,24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1707	10016,70 803,31	157,38 134,51	1710	137	27 23	10,3680 1,4918	1,77 0,25
103	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1707	6878,90 6810,96	32,32 27,62	1174	1163	6 5	87,9060 0,3064	15,01 0,05
104	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1707	2884,72 2838,79	32,32 27,62	492	485	6 5	36,6390 0,3064	6,25 0,05
105	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	307,26	16,01	-	4919	-	-	-	-

Всього по розділу 2							261652				
		Розділ 3. КУХНЯ (Прим.№3) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
118	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,087	<u>16977.49</u> 15539,98	<u>762.60</u> 338,63	1477	1352	<u>66</u> 29	<u>175.0392</u> 3,4533	<u>15.23</u> 0,3
119	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,861	<u>4923.96</u> -	<u>-</u> -	4240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	19,84	<u>7.59</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C111-1564	Гідроізол	м2	0,696	<u>51.40</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	10,96	<u>357.54</u> -	<u>-</u> -	3919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	3	<u>178.71</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	35	<u>14.46</u> -	<u>-</u> -	506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2904	<u>685.00</u> 685,00	<u>-</u> -	199	199	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>2.82</u> -
126	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,712	<u>197.36</u> -	<u>-</u> -	1719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2904	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233.26</u> 199,36	8976	4848	<u>68</u> 58	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>58.07</u> 0,64
128	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	871,2	<u>46.20</u> -	<u>-</u> -	40249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2033	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	1843	1778	<u>1</u> 1	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>21.55</u> 0,01
130	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,93	<u>61.73</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	36,594	<u>26.03</u> -	<u>-</u> -	953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2033	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	529	527	<u>1</u> 1	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>6.03</u> 0,01
133	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	36,594	<u>26.03</u> -	<u>-</u> -	953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2033	<u>20597.25</u> 4793,50	<u>1.41</u> 1,20	4187	975	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>11.54</u> -
135	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0871	<u>28680.30</u> 27343,50	<u>54.94</u> 46,96	2498	2382	<u>5</u> 4	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>28.19</u> 0,05

142_СД_ЛС1_02-09-024

136	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	56,615	<u>16,52</u>	-	935	-	-	-	-
137	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,536	<u>69,05</u>	-	244	-	-	-	-
138	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	37	<u>0,20</u>	-	7	-	-	-	-
139	C111-256	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	8,8	<u>874,30</u>	-	7694	-	-	-	-
140	КБ10-20-3 K=1,15	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> <u>14103,10</u>	<u>1067,00</u> <u>690,94</u>	347	321	<u>24</u> <u>16</u>	<u>156,4230</u> <u>7,4473</u>	<u>3,56</u> <u>0,17</u>
141	K536132-C026	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
142	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
143	C111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	0,268	<u>638,04</u>	-	171	-	-	-	-
144	C188888-4	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
145	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> <u>3458,49</u>	<u>191,39</u> <u>123,94</u>	51	48	<u>3</u> <u>2</u>	<u>43,4976</u> <u>1,3358</u>	<u>0,61</u> <u>0,02</u>
146	C123-385	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u>	-	1570	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,194	<u>357,54</u>	-	69	-	-	-	-
148	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> <u>2995,46</u>	<u>143,54</u> <u>92,95</u>	41	39	<u>2</u> <u>1</u>	<u>37,6740</u> <u>1,0019</u>	<u>0,49</u> <u>0,01</u>
149	C123-382	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u>	-	305	-	-	-	-
150	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
151	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>35790,38</u> <u>26913,05</u>	<u>402,10</u> <u>355,56</u>	752	565	<u>8</u> <u>7</u>	<u>338,4864</u> <u>4,5087</u>	<u>7,11</u> <u>0,09</u>
152	& C111-1647-1	Клей Perfix	кг	10,5	<u>19,87</u>	-	209	-	-	-	-
153	C111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
154	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,205	<u>289,50</u>	-	638	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-024

155	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,021	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	190	184	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,23</u>
156	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,303	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
157	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
158	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,021	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	54	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,62</u>
159	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
160	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,021	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	381	91	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,1</u>
161	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
162	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
163	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
165	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
166	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
167	КБ15-182-2 к=1,15	СТЕЛЯ Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,076	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	893	869	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>10,53</u>
168	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,097	<u>61,73</u>	-	68	-	-	-	-
169	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	13,68	<u>16,85</u>	-	231	-	-	-	-
170	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,076	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1214	1211	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>14,68</u>
171	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	10,4	<u>47,50</u>	-	494	-	-	-	-
172	& С111-155-	Шуруп з плоскою головкою	шт.	52	<u>1,54</u>	-	80	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-024

173	1-А варіант 2 КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,076	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	311	310	<u>1</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>3,9</u> -
174	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	7,98	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	3339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& С111- 1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	варіант 1 & С111- 1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	варіант 1 & С111- 1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,076	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	76	20	<u>38</u> 12	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,25</u> 0,13
ПІДЛОГА											
179	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,076	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1206	504	<u>11</u> 10	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,51</u> 0,11
180	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,076	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	761	61	<u>12</u> 10	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,79</u> 0,11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,076	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	523	518	<u>2</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>6,68</u> 0,02
182	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,076	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	219	216	<u>2</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,78</u> 0,02
183	& С111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	136,8	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	2190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& С111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,57	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,5	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,076	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2059	348	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,62</u> 0,03
187	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0775	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	2110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на	100м2	0,076	<u>9482,59</u> -	<u>93,73</u> -	721	711	<u>7</u> -	<u>105,3768</u> -	<u>8,01</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-024

	к=1,15	шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм			9355,35	80,10			6	0,8884	0,07
189	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,237	<u>133,13</u>	-	165	-	-	-	-
190	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	7,75	<u>939,33</u>	-	7280	-	-	-	-
191	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	7,75	<u>82,82</u>	-	642	-	-	-	-
192	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,6	<u>228,67</u>	-	137	-	-	-	-
193	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,102	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	770	152	-	<u>17,0292</u>	<u>1,74</u>
194	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	15	<u>1,29</u>	-	19	-	-	-	-
195	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	<u>19,90</u>	-	219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					144232	18877	<u>255</u>		<u>226,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					144232		164		1,79
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125100				
		всього заробітна плата, грн.					19041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10740				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3719				
		Всього будівельні роботи, грн.					154972				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 3					154972				
		Розділ 4. ВАННА (Прим.№4) СТІНИ									
196	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1073	<u>16977,49</u>	<u>762,60</u>	1822	1667	<u>82</u>	<u>175,0392</u>	<u>18,78</u>
					15539,98	338,63			36	3,4533	0,37
197	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,062	<u>4923,96</u>	-	5229	-	-	-	-
198	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	24,46	<u>7,59</u>	-	186	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-024

199	C111-1564	Гідроізол	м2	0,858	<u>51,40</u>	-	44	-	-	-	-
200	C111-1673-П	Піна монтажна	л	13,52	<u>357,54</u>	-	4834	-	-	-	-
201	С111-1803-1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	4	<u>178,71</u>	-	715	-	-	-	-
202	С188888-4	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	43	<u>14,46</u>	-	622	-	-	-	-
203	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2002	<u>685,00</u>	-	137	137	-	<u>9,7080</u>	<u>1,94</u>
204	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,006	<u>197,36</u>	-	1185	-	-	-	-
205	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2002	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	6188	3342	<u>47</u>	<u>199,9680</u>	<u>40,03</u>
206	C111-1891-1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	600,6	<u>46,20</u>	-	27748	-	-	-	-
207	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,2002	<u>685,00</u>	-	137	137	-	<u>9,7080</u>	<u>1,94</u>
208	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4	<u>61,73</u>	-	247	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,2002	<u>7563,91</u>	-	1514	1514	-	<u>87,4440</u>	<u>17,51</u>
210	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	100,1	<u>30,07</u>	-	3010	-	-	-	-
211	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2002	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	5742	5474	<u>11</u>	<u>323,7066</u>	<u>64,81</u>
212	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	130,13	<u>16,52</u>	-	2150	-	-	-	-
213	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,128	<u>69,05</u>	-	561	-	-	-	-
214	С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	85	<u>0,20</u>	-	17	-	-	-	-
215	C111-256	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	20,22	<u>874,30</u>	-	17678	-	-	-	-
216	КБ10-28-4 к=1,15	ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>651,14</u>	-	651	576	-	<u>6,9828</u>	<u>6,98</u>
217	К536111-101	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>11182,32</u>	-	11182	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-024

218	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,525	<u>357,54</u>	-	188	-	-	-	-
219	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
220	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
221	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
222	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0303	<u>11753,50</u> <u>11434,20</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	356	346	-	<u>138,5796</u> <u>0,0613</u>	<u>4,2</u> -
223	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,437	<u>61,73</u>	-	27	-	-	-	-
224	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,454	<u>16,85</u>	-	92	-	-	-	-
225	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0303	<u>20285,38</u> <u>20131,89</u>	<u>79,18</u> <u>67,67</u>	615	610	2 2	<u>226,7616</u> <u>0,7506</u>	<u>6,87</u> <u>0,02</u>
226	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2,73	<u>45,99</u>	-	126	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
227	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	7,73	<u>76,63</u>	-	592	-	-	-	-
228	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u>	-	7	-	-	-	-
229	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	2	<u>7,68</u>	-	15	-	-	-	-
230	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	2	<u>15,33</u>	-	31	-	-	-	-
231	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	<u>23,78</u>	-	119	-	-	-	-
232	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	2,73	<u>3,07</u>	-	8	-	-	-	-
233	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	2	<u>1,95</u>	-	4	-	-	-	-
234	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	5	<u>1,34</u>	-	7	-	-	-	-
235	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	47	<u>0,34</u>	-	16	-	-	-	-
236	КР4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0303	<u>9299,18</u> <u>9275,29</u>	<u>23,89</u> <u>20,42</u>	282	281	1 1	<u>119,7120</u> <u>0,2264</u>	<u>3,63</u> <u>0,01</u>
237	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	3,18	<u>359,68</u>	-	1144	-	-	-	-

ПІДЛОГА											
238	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0303	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	481	201	<u>5</u> 4	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>2,59</u> 0,04
239	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0303	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	304	24	<u>5</u> 4	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,31</u> 0,05
240	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0303	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	107	106	<u>1</u> -	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>1,21</u> -
241	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0303	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	33	33	<u>-</u> -	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,37</u> -
242	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	15,15	<u>30,07</u> -	<u>-</u> -	456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,61	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0303	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	208	206	<u>1</u> 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>2,66</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
245	KB11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0303	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	87	86	<u>1</u> 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,11</u> 0,01
246	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	54,54	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,23	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,6	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	KB11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0303	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	598	550	<u>2</u> 2	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>6,51</u> 0,02
250	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	19,695	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,23	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	13	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	3,09	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	2849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							103505	15290	<u>158</u> 100		<u>181,45</u> 1,07
Разом будівельні роботи, грн.							103505				

142_СД_ЛС1_02-09-024

		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88057 15390 8618 21,9 2970 112123				
		----- ----- Всього по розділу 4					112123				
254	КБ8-25-1 к=1,15	Розділ 5. ТУАЛЕТ (Прим.№5) СТІНИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,094	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1596	1461	<u>72</u> 32	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>16,45</u> 0,32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,931	<u>4923,96</u> -	-	4584	-	-	-	-
256	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	21,43	<u>7,59</u> -	-	163	-	-	-	-
257	C111-1564	Гідроізол	м2	0,752	<u>51,40</u> -	-	39	-	-	-	-
258	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	11,844	<u>357,54</u> -	-	4235	-	-	-	-
259	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	4	<u>178,71</u> -	-	715	-	-	-	-
260	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	38	<u>14,46</u> -	-	549	-	-	-	-
261	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1152	<u>685,00</u> 685,00	-	79	79	-	<u>9,7080</u>	<u>1,12</u>
262	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,456	<u>197,36</u> -	-	682	-	-	-	-
263	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1152	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3561	1923	<u>27</u> 23	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>23,04</u> 0,25
264	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	345,6	<u>46,20</u> -	-	15967	-	-	-	-
265	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1152	<u>685,00</u> 685,00	-	79	79	-	<u>9,7080</u>	<u>1,12</u>
266	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,3	<u>61,73</u> -	-	142	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-024

267	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1152	<u>7563,91</u> 7563,91	-	871	871	-	<u>87,4440</u> -	<u>10,07</u> -
268	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	57,6	<u>30,07</u> -	-	1732	-	-	-	-
269	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1152	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	3304	3150	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>37,29</u> 0,06
270	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	74,88	<u>16,52</u> -	-	1237	-	-	-	-
271	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,677	<u>69,05</u> -	-	323	-	-	-	-
272	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	49	<u>0,20</u> -	-	10	-	-	-	-
273	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,635	<u>874,30</u> -	-	10172	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	КБ10-28-4 к=1,15	ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>651,14</u> 576,15	-	651	576	-	<u>6,9828</u> -	<u>6,98</u> -
275	K536111-101 варіант 5	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>11182,32</u> -	-	11182	-	-	-	-
276	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,525	<u>357,54</u> -	-	188	-	-	-	-
277	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u> -	-	1235	-	-	-	-
278	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
279	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
280	КБ15-182-2 к=1,15	СТЕЛЯ Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0126	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	148	144	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,75</u> -
281	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,182	<u>61,73</u> -	-	11	-	-	-	-
282	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2,268	<u>16,85</u> -	-	38	-	-	-	-
283	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0126	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	256	254	<u>1</u> 1	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>2,86</u> 0,01
284	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	1,13	<u>45,99</u> -	-	52	-	-	-	-
285	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	3,21	<u>76,63</u> -	-	246	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-024

286	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7,68</u>	-	8	-	-	-	-
287	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u>	-	15	-	-	-	-
288	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23,78</u>	-	48	-	-	-	-
289	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	1,13	<u>3,07</u>	-	3	-	-	-	-
290	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	<u>1,95</u>	-	2	-	-	-	-
291	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	2	<u>1,34</u>	-	3	-	-	-	-
292	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	20	<u>0,34</u>	-	7	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0126	<u>9299,18</u> 9275,29	<u>23,89</u> 20,42	117	117	-	<u>119,7120</u> 0,2264	<u>1,51</u> -
294	& C111-741- 1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	1,32	<u>359,68</u> -	-	475	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
295	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0126	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	200	84	<u>2</u> 2	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,08</u> 0,02
296	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0126	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	126	10	<u>2</u> 2	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,13</u> 0,02
297	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0126	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	44	44	-	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>0,5</u> -
298	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0126	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	14	14	-	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,16</u> -
299	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,3	<u>30,07</u> -	-	189	-	-	-	-
300	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,25	<u>61,73</u> -	-	15	-	-	-	-
301	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0126	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	87	86	-	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>1,11</u> -
302	KB11-11-14 к=1,15 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0126	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	36	36	-	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,46</u> -
303	& C111- 2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	22,68	<u>16,01</u> -	-	363	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-024

304	варіант 1 & C111-1375-1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,095	<u>59.44</u>	-	6	-	-	-	-
305	варіант 1 C111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	0,248	<u>133.13</u>	-	33	-	-	-	-
306	КБ11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0126	<u>19735.54</u> <u>18138,07</u>	<u>58,18</u> <u>49,72</u>	249	229	<u>1</u> <u>1</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>2,71</u> <u>0,01</u>
307	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,19	<u>16.52</u>	-	135	-	-	-	-
308	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,512	<u>69.05</u>	-	35	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	<u>0.20</u>	-	1	-	-	-	-
310	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,285	<u>922.07</u>	-	1185	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					67944	9157	<u>111</u> <u>66</u>		<u>108.34</u> <u>0,69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					67944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58676				
		всього заробітна плата, грн.					9223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5156				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1775				
		Всього будівельні роботи, грн.					73100				

		Всього по розділу 5					73100				
		Розділ 6. КЛАДОВА (Прим.№6) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
311	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0458	<u>16977.49</u> <u>15539,98</u>	<u>762,60</u> <u>338,63</u>	778	712	<u>35</u> <u>16</u>	<u>175,0392</u> <u>3,4533</u>	<u>8,02</u> <u>0,16</u>
312	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,453	<u>4923.96</u>	-	2231	-	-	-	-
313	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	10,44	<u>7.59</u>	-	79	-	-	-	-
314	C111-1564	Гідроізол	м2	0,366	<u>51.40</u>	-	19	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-024

315	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	5,77	<u>357,54</u>	-	2063	-	-	-	-
316	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	2	<u>178,71</u>	-	357	-	-	-	-
317	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	18	<u>14,46</u>	-	260	-	-	-	-
318	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,1068	<u>685,00</u>	-	73	73	-	<u>9,7080</u>	<u>1,04</u>
319	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,204	<u>197,36</u>	-	632	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1068	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	3301	1783	<u>25</u>	<u>199,9680</u>	<u>21,36</u>
					<u>16695,33</u>	<u>199,36</u>			<u>21</u>	<u>2,2111</u>	<u>0,24</u>
321	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	320,4	<u>46,20</u>	-	14802	-	-	-	-
322	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1068	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	968	934	<u>1</u>	<u>106,0116</u>	<u>11,32</u>
323	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,54	<u>61,73</u>	-	95	-	-	<u>1</u>	<u>0,0613</u>
324	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	19,224	<u>26,03</u>	-	500	-	-	-	-
325	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,1068	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	278	277	<u>1</u>	<u>29,6424</u>	<u>3,17</u>
326	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	19,224	<u>26,03</u>	-	500	-	-	<u>0,0460</u>	-
327	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,1068	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	2200	512	-	<u>56,7480</u>	<u>6,06</u>
					<u>4793,50</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-
328	KB10-28-4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>651,14</u>	-	651	576	-	<u>6,9828</u>	<u>6,98</u>
					<u>576,15</u>	-			-	-	-
329	K536111-101 варіант 6	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 600x2100h мм	шт	1	<u>9588,67</u>	-	9589	-	-	-	-
330	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,525	<u>357,54</u>	-	188	-	-	-	-
331	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,75	<u>112,51</u>	-	1209	-	-	-	-
332	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
333	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
		СТЕЛЯ			-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-024

334	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0098	<u>11753.50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	115	112	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,36</u> -
335	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,141	<u>61,73</u> -	-	9	-	-	-	-
336	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1,764	<u>16,85</u> -	-	30	-	-	-	-
337	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0098	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	157	156	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>1,89</u> -
338	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	4	<u>47,50</u> -	-	190	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	20	<u>1,54</u> -	-	31	-	-	-	-
340	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0098	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	40	40	-	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>0,5</u> -
341	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	1,03	<u>418,40</u> -	-	431	-	-	-	-
342	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
343	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
344	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
345	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0098	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	10	3	<u>5</u> 2	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,03</u> 0,02
ПІДЛОГА											
346	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0098	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	156	65	<u>1</u> 1	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,84</u> 0,01
347	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0098	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	98	8	<u>2</u> 1	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,1</u> 0,01
348	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0098	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	67	67	-	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>0,86</u> -
349	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0098	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	28	28	-	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,36</u> -
350	& С111-2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	17,64	<u>16,01</u> -	-	282	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-024

351	варіант 1 & С111-1375-1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,07	<u>59,44</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
352	варіант 1 С111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	0,19	<u>133,13</u>	<u>-</u>	25	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
353	варіант 1 КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0098	<u>27091,82</u> <u>4584,01</u>	<u>47,78</u> <u>40,83</u>	265	45	<u>-</u> <u>-</u>	<u>60,8040</u> <u>0,4529</u>	<u>0,6</u> <u>-</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,01	<u>27227,31</u>	<u>-</u>	272	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
355	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0098	<u>9482,59</u> <u>9355,35</u>	<u>93,73</u> <u>80,10</u>	93	92	<u>1</u> <u>1</u>	<u>105,3768</u> <u>0,8884</u>	<u>1,03</u> <u>0,01</u>
356	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,159	<u>133,13</u>	<u>-</u>	21	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
357	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	1	<u>939,33</u>	<u>-</u>	939	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
358	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	1	<u>82,82</u>	<u>-</u>	83	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
359	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,08	<u>228,67</u>	<u>-</u>	18	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					44768	5483	<u>71</u> <u>43</u>		<u>65,52</u> <u>0,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44768 39214 5526 3105 7,89 1075 47873				
		- - - - - - - - - -									
		Всього по розділу 6					47873				
		Розділ 7. КІМНАТА №2 (Прим.№7) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
360	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху	100м2	0,2277	<u>16977,49</u> <u>15539,98</u>	<u>762,60</u> <u>338,63</u>	3866	3538	<u>174</u> <u>77</u>	<u>175,0392</u> <u>3,4533</u>	<u>39,86</u> <u>0,79</u>

142_СД_ЛС1_02-09-024

361	C1427-11804 варіант 1	до 4 м Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,254	<u>4923.96</u>	-	11099	-	-	-	-
362	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	51,92	<u>7.59</u>	-	394	-	-	-	-
363	C111-1564	Гідроізол	м2	1,822	<u>51.40</u>	-	94	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	28,69	<u>357.54</u>	-	10258	-	-	-	-
365	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178.71</u>	-	1251	-	-	-	-
366	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	91	<u>14.46</u>	-	1316	-	-	-	-
367	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4079	<u>685.00</u>	-	279	279	-	<u>9,7080</u>	<u>3,96</u>
368	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,237	<u>197.36</u>	-	2415	-	-	-	-
369	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4079	<u>30908.00</u>	<u>233.26</u>	12607	6810	<u>95</u>	<u>199,9680</u>	<u>81,57</u>
370	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1223,7	<u>46.20</u>	-	56535	-	-	-	-
371	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4079	<u>9066.32</u>	<u>6.46</u>	3698	3568	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>43,24</u>
372	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,89	<u>61.73</u>	-	364	-	-	<u>0,0613</u>	<u>0,02</u>
373	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	73,422	<u>26.03</u>	-	1911	-	-	-	-
374	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4079	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	1060	1058	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>12,09</u>
375	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	73,422	<u>26.03</u>	-	1911	-	-	<u>0,0460</u>	<u>0,02</u>
376	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ВІКНА	100м2	0,4079	<u>20597.25</u>	<u>1.41</u>	8402	1955	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>23,15</u>
377	KB10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244.94</u>	<u>1067.00</u>	427	395	<u>30</u>	<u>156,4230</u>	<u>4,38</u>
378	K536132-C026 варіант 11	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1600x1750h площа 2,8м2	шт	1	<u>18584.71</u>	-	18585	-	-	-	-
379	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,825	<u>357.54</u>	-	295	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-024

380	варіант 2 С111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638.04</u>	-	211	-	-	-	-
381	варіант 3 С188888-4	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36.74</u>	-	404	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649.88</u>	<u>191.39</u>	62	59	3	<u>43,4976</u>	<u>0.74</u>
383	С123-385	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>3458,49</u>	<u>123,94</u>	1907	-	2	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
384	варіант 2 С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,236	<u>1099.65</u>	-	84	-	-	-	-
385	варіант 2 КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>357.54</u>	-	50	48	2	<u>37,6740</u>	<u>0.6</u>
386	С123-382	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>2995,46</u>	<u>92,95</u>	375	-	1	<u>1,0019</u>	<u>0,02</u>
387	варіант 1 С188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>225.64</u>	-	6	-	-	-	-
388	варіант 6 КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>0.98</u>	-	802	603	9	<u>338,4864</u>	<u>7,58</u>
389	& С111-1647-1	Клей Perlfix	кг	11,2	<u>26913,05</u>	<u>355,56</u>	223	-	8	<u>4,5087</u>	<u>0,1</u>
390	варіант 1 С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>19.87</u>	-	106	-	-	-	-
391	варіант 1 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,352	<u>20.47</u>	-	681	-	-	-	-
392	варіант 1 КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0224	<u>289.50</u>	-	203	196	-	<u>106,0116</u>	<u>2,37</u>
393	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,323	<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>	20	-	-	<u>0,0613</u>	-
394	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,032	<u>16.85</u>	-	68	-	-	-	-
395	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	58	58	-	<u>29,6424</u>	<u>0,66</u>
396	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,032	<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>	68	-	-	<u>0,0460</u>	-
397	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,0224	<u>16.85</u>	-	406	97	-	<u>52,5960</u>	<u>1,18</u>
					<u>4339,70</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-

142_СД_ЛС1_02-09-024

398	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	<u>-</u> -	671	594	<u>-</u> -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	<u>-</u> -	12776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	<u>-</u> -	1260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
402	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
СТЕЛЯ											
404	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1408	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1655	1610	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>19,51</u> 0,01
405	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,032	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	25,344	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
407	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1408	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2250	2244	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>27,19</u> 0,01
408	& С111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,7	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
409	& С111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	77	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1408	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	577	575	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,23</u> 0,01
411	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,78	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	6184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
412	& С111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	& С111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	& С111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1408	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	140	37	<u>70</u> 22	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,47</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

142_СД_ЛС1_02-09-024

ПІДЛОГА											
416	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1408	<u>15871.07</u>	<u>150.36</u>	2235	934	<u>21</u>	<u>85.6080</u>	<u>12.05</u>
					6632,91	128,50			18	1,4252	0,2
417	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1408	<u>10016.70</u>	<u>157.38</u>	1410	113	<u>22</u>	<u>10.3680</u>	<u>1.46</u>
					803,31	134,51			19	1,4918	0,21
418	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1408	<u>6878.90</u>	<u>32.32</u>	969	959	<u>5</u>	<u>87.9060</u>	<u>12.38</u>
					6810,96	27,62			4	0,3064	0,04
419	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1408	<u>2884.72</u>	<u>32.32</u>	406	400	<u>5</u>	<u>36.6390</u>	<u>5.16</u>
					2838,79	27,62			4	0,3064	0,04
420	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	253,44	<u>16.01</u>	-	4058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
421	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,06	<u>59.44</u>	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
422	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,77	<u>133.13</u>	-	369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
423	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1408	<u>27091.82</u>	<u>47.78</u>	3815	645	<u>7</u>	<u>60.8040</u>	<u>8.56</u>
					4584,01	40,83			6	0,4529	0,06
424	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,14362	<u>27227.31</u>	-	3910	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
425	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1408	<u>9482.59</u>	<u>93.73</u>	1335	1317	<u>13</u>	<u>105.3768</u>	<u>14.84</u>
					9355,35	80,10			11	0,8884	0,13
426	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,291	<u>133.13</u>	-	305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
427	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,36	<u>939.33</u>	-	13489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
428	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,36	<u>82.82</u>	-	1189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
429	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,12	<u>228.67</u>	-	256	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
430	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1536	<u>7550.14</u>	<u>3.23</u>	1160	229	-	<u>17.0292</u>	<u>2.62</u>
					1489,71	2,76			-	0,0306	-
431	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	<u>1.29</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	& С113-5101	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19.90</u>	-	279	-	-	-	-

варіант 1							-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					205535	28321	466		340,05
									279		3,05
		Разом будівельні роботи, грн.					205535				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176748				
		всього заробітна плата, грн.					28600				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16119				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5578				
		Всього будівельні роботи, грн.					221654				

		Всього по розділу 7					221654				
Розділ 8. КІМНАТА №3 (Прим.№8)											
СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ											
433	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2465	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	4185	3831	<u>188</u> 83	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>43,15</u> 0,85
434	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	2,44	<u>4923,96</u> -	<u>-</u> -	12014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
435	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	56,2	<u>7,59</u> -	<u>-</u> -	427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	С111-1564	Гідроізол	м2	1,972	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
437	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	31,06	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	11105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	& С111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	8	<u>178,71</u> -	<u>-</u> -	1430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
439	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	99	<u>14,46</u> -	<u>-</u> -	1432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
440	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4482	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	307	307	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>4,35</u> -
441	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,446	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	2654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
442	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4482	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	13853	7483	<u>105</u> 89	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>89,63</u> 0,99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1344,6	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	62121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-024

444	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4482	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	4064	3920	<u>3</u> 2	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>47,51</u> 0,03
445	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,47	<u>61,73</u> -	-	399	-	-	-	-
446	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	80,676	<u>26.03</u> -	-	2100	-	-	-	-
447	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4482	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1165	1162	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>13,29</u> 0,02
448	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	80,676	<u>26.03</u> -	-	2100	-	-	-	-
449	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ВІКНА	100м2	0,4482	<u>20597.25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	9232	2148	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>25,43</u> 0,01
450	КБ10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244.94</u> 14103,10	<u>1067.00</u> 690,94	427	395	<u>30</u> 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,38</u> 0,21
451	К536132- C026 варіант 11	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1600x1750h площа 2, 8м2	шт	1	<u>18584.71</u> -	-	18585	-	-	-	-
452	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,825	<u>357.54</u> -	-	295	-	-	-	-
453	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638.04</u> -	-	211	-	-	-	-
454	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36.74</u> -	-	404	-	-	-	-
455	КБ10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649.88</u> 3458,49	<u>191.39</u> 123,94	62	59	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,74</u> 0,02
456	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099.65</u> -	-	1907	-	-	-	-
457	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,236	<u>357.54</u> -	-	84	-	-	-	-
458	КБ10-25-4 κ=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149.95</u> 2995,46	<u>143.54</u> 92,95	50	48	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,6</u> 0,02
459	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>225.64</u> -	-	375	-	-	-	-
460	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>0.98</u> -	-	6	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	КБ15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>35790.38</u> 26913,05	<u>402.10</u> 355,56	802	603	<u>9</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,58</u> 0,1
462	& С111- 1647-1	Клей Perlfix	кг	11,2	<u>19.87</u> -	-	223	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-024

463	варіант 1 С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u>	-	106	-	-	-	-
464	варіант 1 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,352	<u>289,50</u>	-	681	-	-	-	-
465	варіант 1 КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0224	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	203	196	-	<u>106,0116</u>	<u>2,37</u>
466	κ=1,15 С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,323	<u>61,73</u>	-	20	-	-	<u>0,0613</u>	-
467	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,032	<u>16,85</u>	-	68	-	-	-	-
468	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	58	58	-	<u>29,6424</u>	<u>0,66</u>
469	С111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	4,032	<u>26,03</u>	-	105	-	-	-	-
470	варіант 7 КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,0224	<u>18124,14</u>	<u>1,41</u>	406	97	-	<u>52,5960</u>	<u>1,18</u>
471	КБ10-28-7 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>947,63</u>	-	948	853	-	<u>10,3362</u>	<u>10,34</u>
472	К536111-101	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300x2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u>	-	25676	-	-	-	-
473	варіант 2 С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,59	<u>357,54</u>	-	211	-	-	-	-
474	варіант 2 С123-360	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u>	-	1638	-	-	-	-
475	варіант 1 С188888-4	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
476	варіант 7 С111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
477	варіант 1	СТЕЛЯ									
477	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1787	<u>11753,50</u>	<u>6,46</u>	2100	2043	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>24,76</u>
					<u>11434,20</u>	<u>5,52</u>			<u>1</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,01</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,579	<u>61,73</u>	-	159	-	-	-	-
479	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	32,166	<u>16,85</u>	-	542	-	-	-	-
480	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1787	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	2855	2848	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>34,51</u>
					<u>15935,24</u>	<u>4,14</u>			<u>1</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,01</u>

142_СД_ЛС1_02-09-024

481	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17,3	<u>47,50</u> -	-	822	-	-	-	-
482	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	<u>1,54</u> -	-	131	-	-	-	-
483	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1787	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	732	729	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>9,17</u> 0,01
484	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,76	<u>418,40</u> -	-	7849	-	-	-	-
485	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
486	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
487	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
488	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1787	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	178	46	<u>88</u> 28	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,6</u> 0,31
ПІДЛОГА											
489	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1787	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2836	1185	<u>27</u> 23	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>15,3</u> 0,25
490	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1787	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1790	144	<u>28</u> 24	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,85</u> 0,27
491	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1787	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1229	1217	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,71</u> 0,05
492	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1787	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	515	507	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,55</u> 0,05
493	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	321,66	<u>16,01</u> -	-	5150	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,35	<u>59,44</u> -	-	80	-	-	-	-
495	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,52	<u>133,13</u> -	-	469	-	-	-	-
496	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею	100м2	0,1787	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4841	819	<u>9</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,87</u> 0,08

Склав

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-025
на ремонт квартири №65
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 1535,153 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,64971 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 235,893 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КОРИДОР (Прим.№1) СТІНИ									
1	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3338	685,00	-	229	229	-	9,7080	3,24
					685,00	-			-	-	-
2	С1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,014	197,36	-	1976	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3338	30908,00	233,26	10317	5573	78	199,9680	66,75
					16695,33	199,36			67	2,2111	0,74
4	С111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1001,4	46,20	-	46265	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3338	9066,32	6,46	3026	2920	2	106,0116	35,39
	к=1,15				8747,02	5,52			2	0,0613	0,02
6	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,82	61,73	-	298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	60,084	26,03	-	1564	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,3338	2599,79	4,85	868	866	2	29,6424	9,89

142_СД_ЛС1_02-09-025

к=1,15	до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/			2593,12	4,14			1	0,0460	0,02	
9 С111-2015-3	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	60,084	26,03	-	1564	-	-	-	-	
варіант 7				-	-			-	-	-	
10 КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,3338	20597,25	1,41	6875	1600	-	56,7480	18,94	
				4793,50	1,20			-	0,0133	-	
11 КБ10-96-2	Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0189	33747,91	2160,30	638	554	41	324,8796	6,14	
К=1,15				29291,14	544,60			10	4,8438	0,09	
12 К536111-201	Дверний блок металевий вхідний розміром 900х2100h зовнішній	шт	1	16095,12	-	16095	-	-	-	-	
варіант 12				-	-			-	-	-	
13 КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів	100м2	0,0194	35790,38	402,10	694	522	8	338,4864	6,57	
к=1,15	гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї			26913,05	355,56			7	4,5087	0,09	
14 & С111-1647-1	Клей Perlfix	кг	9,7	19,87	-	193	-	-	-	-	
варіант 1				-	-			-	-	-	
15 С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	20,47	-	106	-	-	-	-	
варіант 1				-	-			-	-	-	
16 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,037	289,50	-	590	-	-	-	-	
варіант 1				-	-			-	-	-	
17 КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0194	9066,32	6,46	176	170	-	106,0116	2,06	
к=1,15				8747,02	5,52			-	0,0613	-	
18 С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,28	61,73	-	17	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
19 С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,492	16,85	-	59	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
20 КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0194	2599,79	4,85	50	50	-	29,6424	0,58	
к=1,15				2593,12	4,14			-	0,0460	-	
21 С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,492	16,85	-	59	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
22 КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТЕЛЯ	100м2	0,0194	18124,14	1,41	352	84	-	52,5960	1,02	
				4339,70	1,20			-	0,0133	-	
23 КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1117	11753,50	6,46	1313	1277	1	138,5796	15,48	
к=1,15				11434,20	5,52			1	0,0613	0,01	
24 С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,612	61,73	-	100	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25 С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	20,106	16,85	-	339	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
26 КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1117	15978,20	4,85	1785	1780	1	193,1310	21,57	

142_СД_ЛС1_02-09-025

27	заст. & С111-1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	15	15935,24 47,50	4,14 -	713	-	-	0,0460	0,01
28	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	75	1,54	-	116	-	-	-	-
29	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1117	4097,18 4081,73	15,45 4,82	458	456	2 1	51,3360 0,0551	5,73 0,01
30	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	11,73	418,40	-	4908	-	-	-	-
31	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	81,64	-	82	-	-	-	-
32	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	10,23	-	10	-	-	-	-
33	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	19,13	-	38	-	-	-	-
34	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1117	995,75 259,82	494,52 154,14	111	29	55 17	3,3534 1,7620	0,37 0,2
ПІДЛОГА											
35	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1117	15871,07 6632,91	150,36 128,50	1773	741	17 14	85,6080 1,4252	9,56 0,16
36	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1117	10016,70 803,31	157,38 134,51	1119	90	18 15	10,3680 1,4918	1,16 0,17
37	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1117	6878,90 6810,96	32,32 27,62	768	761	4 3	87,9060 0,3064	9,82 0,03
38	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1117	2884,72 2838,79	32,32 27,62	322	317	4 3	36,6390 0,3064	4,09 0,03
39	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	201,06	16,01	-	3219	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,84	59,44	-	50	-	-	-	-
41	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,2	133,13	-	293	-	-	-	-
42	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи	100м2	0,1117	27091,82	47,78	3026	512	5	60,8040	6,79

		із деревостружкових плит площею основи до 20 м ²			4584,01	40,83			5	0,4529	0,05
43	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м ²	0,1139	<u>27227,31</u>	-	3101	-	-	-	-
44	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м ²	0,1117	<u>9482,59</u> <u>9355,35</u>	<u>93,73</u> <u>80,10</u>	1059	1045	<u>10</u> <u>9</u>	<u>105,3768</u> <u>0,8884</u>	<u>11,77</u> <u>0,1</u>
45	S111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,817	<u>133,13</u>	-	242	-	-	-	-
46	S112-249 варіант 1	Ламінат	м ²	11,39	<u>939,33</u>	-	10699	-	-	-	-
47	S111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м ²	11,39	<u>82,82</u>	-	943	-	-	-	-
48	& S1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,88	<u>228,67</u>	-	201	-	-	-	-
49	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1467	<u>7550,14</u> <u>1489,71</u>	<u>3,23</u> <u>2,76</u>	1108	219	-	<u>17,0292</u> <u>0,0306</u>	<u>2,5</u> <u>-</u>
50	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	<u>1,29</u>	-	28	-	-	-	-
51	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					130194	19795	<u>248</u> <u>155</u>		<u>239,42</u> <u>1,73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					130194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110151				
		всього заробітна плата, грн.					19950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11290				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3919				
		Всього будівельні роботи, грн.					141484				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 1					141484				
		Розділ 2. КИМНАТА №1 (Прим.№2) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
52	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху	100м ²	0,245	<u>16977,49</u> <u>15539,98</u>	<u>762,60</u> <u>338,63</u>	4159	3807	<u>187</u> <u>83</u>	<u>175,0392</u> <u>3,4533</u>	<u>42,88</u> <u>0,85</u>

142_СД_ЛС1_02-09-025

53	C1427-11804 варіант 1	до 4 м Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,426	<u>4923.96</u>	-	11946	-	-	-	-
54	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,86	<u>7.59</u>	-	424	-	-	-	-
55	C111-1564	Гідроізол	м2	1,96	<u>51.40</u>	-	101	-	-	-	-
56	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,87	<u>357.54</u>	-	11037	-	-	-	-
57	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178.71</u>	-	1251	-	-	-	-
58	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	98	<u>14.46</u>	-	1417	-	-	-	-
59	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4437	<u>685.00</u>	-	304	304	-	<u>9.7080</u>	<u>4.31</u>
60	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,311	<u>197.36</u>	-	2627	-	-	-	-
61	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4437	<u>30908.00</u>	<u>233.26</u>	13714	7408	<u>103</u>	<u>199,9680</u>	<u>88.73</u>
62	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1331,1	<u>46.20</u>	-	61497	-	-	-	-
63	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4437	<u>9066.32</u>	<u>6.46</u>	4023	3881	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>47.04</u>
64	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,4	<u>61.73</u>	-	395	-	-	-	-
65	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	79,866	<u>26.03</u>	-	2079	-	-	-	-
66	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4437	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	1154	1151	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>13.15</u>
67	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	79,866	<u>26.03</u>	-	2079	-	-	-	-
68	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4437	<u>20597.25</u>	<u>1.41</u>	9139	2127	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>25.18</u>
					<u>4793.50</u>	<u>1.20</u>			<u>1</u>	<u>0,0133</u>	<u>0,01</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	KB10-20-3 K=1,15	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244.94</u>	<u>1067.00</u>	427	395	<u>30</u>	<u>156,4230</u>	<u>4.38</u>
					<u>14103,10</u>	<u>690,94</u>			<u>19</u>	<u>7,4473</u>	<u>0,21</u>
70	K536132-C026 варіант 11	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1600x1750h площа 2, 8м2	шт	1	<u>18584.71</u>	-	18585	-	-	-	-
71	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,825	<u>357.54</u>	-	295	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-025

72	варіант 2 С111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638.04</u>	-	211	-	-	-	-
73	варіант 3 С188888-4	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36.74</u>	-	404	-	-	-	-
74	варіант 5 КБ10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649.88</u>	<u>191.39</u>	62	59	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0.74</u>
75	С123-385	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>3458,49</u>	<u>123,94</u>	1907	-	<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
76	варіант 2 С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,236	<u>1099.65</u>	-	84	-	-	-	-
77	варіант 2 КБ10-25-4 κ=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149.95</u>	<u>143.54</u>	50	48	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0.6</u>
78	С123-382	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>2995,46</u>	<u>92,95</u>	375	-	<u>1</u>	<u>1,0019</u>	<u>0,02</u>
79	варіант 1 С188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>225.64</u>	-	6	-	-	-	-
80	варіант 6 КБ15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>0.98</u>	-	802	603	<u>9</u>	<u>338,4864</u>	<u>7.58</u>
81	& С111-1647-1	Клей Perlfix	кг	11,2	<u>26913,05</u>	<u>355,56</u>	223	-	<u>8</u>	<u>4,5087</u>	<u>0,1</u>
82	варіант 1 С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>19.87</u>	-	106	-	-	-	-
83	варіант 1 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,352	<u>20.47</u>	-	681	-	-	-	-
84	варіант 1 КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0224	<u>289.50</u>	-	203	196	-	<u>106,0116</u>	<u>2.37</u>
85	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,323	<u>9066.32</u>	<u>6.46</u>	20	-	-	<u>0,0613</u>	-
86	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,032	<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>	68	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	<u>16.85</u>	-	58	58	-	<u>29,6424</u>	<u>0.66</u>
88	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,032	<u>16.85</u>	-	68	-	-	<u>0,0460</u>	-
89	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,0224	<u>18124.14</u>	<u>1.41</u>	406	97	-	<u>52,5960</u>	<u>1.18</u>
					<u>4339,70</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-

142_СД_ЛС1_02-09-025

90	КБ10-28-7 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>947,63</u> 852,84	- -	948	853	- -	<u>10,3362</u> -	<u>10,34</u> -
91	K536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300x2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u> -	- -	25676	-	- -	- -	- -
92	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,59	<u>357,54</u> -	- -	211	-	- -	- -	- -
93	C123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u> -	- -	1638	-	- -	- -	- -
94	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
95	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
СТЕЛЯ											
96	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1797	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2112	2055	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>24,9</u> 0,01
97	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,593	<u>61,73</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -
98	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	32,346	<u>16,85</u> -	- -	545	-	- -	- -	- -
99	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1797	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2871	2864	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>34,71</u> 0,01
100	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17,5	<u>47,50</u> -	- -	831	-	- -	- -	- -
101	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	86	<u>1,54</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
102	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1797	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	736	733	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>9,23</u> 0,01
103	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,87	<u>418,40</u> -	- -	7895	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
105	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
106	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
107	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1797	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	179	47	<u>89</u> 28	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,6</u> 0,32

142_СД_ЛС1_02-09-025

ПІДЛОГА											
108	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1797	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	2852	1192	<u>27</u>	<u>85,6080</u>	<u>15,38</u>
					6632,91	128,50			23	1,4252	0,26
109	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1797	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	1800	144	<u>28</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,86</u>
					803,31	134,51			24	1,4918	0,27
110	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1797	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	1236	1224	<u>6</u>	<u>87,9060</u>	<u>15,8</u>
					6810,96	27,62			5	0,3064	0,06
111	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1797	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	518	510	<u>6</u>	<u>36,6390</u>	<u>6,58</u>
					2838,79	27,62			5	0,3064	0,06
112	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	323,46	<u>16,01</u>	-	5179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,36	<u>59,44</u>	-	81	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,54	<u>133,13</u>	-	471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1797	<u>27091,82</u>	<u>47,78</u>	4868	824	<u>9</u>	<u>60,8040</u>	<u>10,93</u>
					4584,01	40,83			7	0,4529	0,08
116	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1833	<u>27227,31</u>	-	4991	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1797	<u>9482,59</u>	<u>93,73</u>	1704	1681	<u>17</u>	<u>105,3768</u>	<u>18,94</u>
					9355,35	80,10			14	0,8884	0,16
118	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,924	<u>133,13</u>	-	389	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	18,33	<u>939,33</u>	-	17218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	18,33	<u>82,82</u>	-	1518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,42	<u>228,67</u>	-	325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1715	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1295	255	<u>1</u>	<u>17,0292</u>	<u>2,92</u>
					1489,71	2,76			-	0,0306	0,01
123	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	26	<u>1,29</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	& C113-5101	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	15	<u>19,90</u>	-	299	-	-	-	-

варіант 1											
		Разом прямі витрати по розділу 2					241730	32516	528		390,99
		Разом будівельні роботи, грн.					241730		315		3,49
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208686				
		всього заробітна плата, грн.					32831				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18517				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6413				
		Всього будівельні роботи, грн.					260247				

		Всього по розділу 2					260247				
Розділ 3. КІМНАТА №2 (Прим.№3)											
СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ											
125	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2251	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	3822	3498	<u>172</u> 76	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>39,4</u> 0,78
126	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,228	<u>4923,96</u> -	<u>-</u> -	10971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	51,32	<u>7,59</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	C111-1564	Гідроізол	м2	1,801	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	28,36	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	10140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178,71</u> -	<u>-</u> -	1251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	90	<u>14,46</u> -	<u>-</u> -	1301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4443	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	304	304	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>4,31</u> -
133	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,329	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	2631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4443	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	13732	7418	<u>104</u> 89	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>88,85</u> 0,98
135	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1332,9	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	61580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-025

136	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4443	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	4028	3886	<u>3</u> 2	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>47,1</u> 0,03
137	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,41	<u>61,73</u> -	-	396	-	-	-	-
138	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	79,974	<u>26.03</u> -	-	2082	-	-	-	-
139	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4443	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1155	1152	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>13,17</u> 0,02
140	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	79,974	<u>26.03</u> -	-	2082	-	-	-	-
141	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ВІКНА	100м2	0,4443	<u>20597.25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	9151	2130	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>25,21</u> 0,01
142	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244.94</u> 14103,10	<u>1067.00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
143	К536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103.96</u> -	-	15104	-	-	-	-
144	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357.54</u> -	-	240	-	-	-	-
145	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,268	<u>638.04</u> -	-	171	-	-	-	-
146	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36.74</u> -	-	331	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649.88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
148	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099.65</u> -	-	1570	-	-	-	-
149	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,194	<u>357.54</u> -	-	69	-	-	-	-
150	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149.95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
151	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225.64</u> -	-	305	-	-	-	-
152	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0.98</u> -	-	5	-	-	-	-
153	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>35790.38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	752	565	<u>8</u> 7	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,11</u> 0,09
154	& С111- 1647-1	Клей Perlfix	кг	10,5	<u>19.87</u> -	-	209	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-025

155	варіант 1 С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
156	варіант 1 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,205	<u>289,50</u>	-	638	-	-	-	-
157	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,021	<u>9066,32</u> <u>8747,02</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	190	184	-	<u>106,0116</u> <u>0,0613</u>	<u>2,23</u>
158	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,303	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
159	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
160	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,021	<u>2599,79</u> <u>2593,12</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	55	54	-	<u>29,6424</u> <u>0,0460</u>	<u>0,62</u>
161	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
162	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,021	<u>18124,14</u> <u>4339,70</u>	<u>1,41</u> <u>1,20</u>	381	91	-	<u>52,5960</u> <u>0,0133</u>	<u>1,1</u>
163	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> <u>594,37</u>	-	671	594	-	<u>7,2036</u> <u>-</u>	<u>7,2</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
165	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
166	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
167	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
168	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
169	КБ15-182-2 к=1,15	СТЕЛЯ Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1398	<u>11753,50</u> <u>11434,20</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	1643	1599	<u>1</u> <u>1</u>	<u>138,5796</u> <u>0,0613</u>	<u>19,37</u> <u>0,01</u>
170	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,017	<u>61,73</u>	-	125	-	-	-	-
171	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	25,164	<u>16,85</u>	-	424	-	-	-	-
172	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1398	<u>15978,20</u> <u>15935,24</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	2234	2228	<u>1</u> <u>1</u>	<u>193,1310</u> <u>0,0460</u>	<u>27</u> <u>0,01</u>

142_СД_ЛС1_02-09-025

173	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,5	<u>47,50</u>	-	736	-	-	-	-
174	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	76	<u>1,54</u>	-	117	-	-	-	-
175	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1398	<u>4097,18</u> <u>4081,73</u>	<u>15,45</u> <u>4,82</u>	573	571	<u>2</u> <u>1</u>	<u>51,3360</u> <u>0,0551</u>	<u>7,18</u> <u>0,01</u>
176	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,68	<u>418,40</u>	-	6142	-	-	-	-
177	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
178	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
179	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
180	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1398	<u>995,75</u> <u>259,82</u>	<u>494,52</u> <u>154,14</u>	139	36	<u>69</u> <u>22</u>	<u>3,3534</u> <u>1,7620</u>	<u>0,47</u> <u>0,25</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПІДЛОГА											
181	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1398	<u>15871,07</u> <u>6632,91</u>	<u>150,36</u> <u>128,50</u>	2219	927	<u>21</u> <u>18</u>	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>11,97</u> <u>0,2</u>
182	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1398	<u>10016,70</u> <u>803,31</u>	<u>157,38</u> <u>134,51</u>	1400	112	<u>22</u> <u>19</u>	<u>10,3680</u> <u>1,4918</u>	<u>1,45</u> <u>0,21</u>
183	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1398	<u>6878,90</u> <u>6810,96</u>	<u>32,32</u> <u>27,62</u>	962	952	<u>5</u> <u>4</u>	<u>87,9060</u> <u>0,3064</u>	<u>12,29</u> <u>0,04</u>
184	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1398	<u>2884,72</u> <u>2838,79</u>	<u>32,32</u> <u>27,62</u>	403	397	<u>5</u> <u>4</u>	<u>36,6390</u> <u>0,3064</u>	<u>5,12</u> <u>0,04</u>
185	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	251,64	<u>16,01</u>	-	4029	-	-	-	-
186	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,06	<u>59,44</u>	-	63	-	-	-	-
187	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,75	<u>133,13</u>	-	366	-	-	-	-
188	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею	100м2	0,1398	<u>27091,82</u> <u>4584,01</u>	<u>47,78</u> <u>40,83</u>	3787	641	<u>7</u> <u>6</u>	<u>60,8040</u> <u>0,4529</u>	<u>8,5</u> <u>0,06</u>

142_СД_ЛС1_02-09-025

199	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,211	<u>4923.96</u>	-	10887	-	-	-	-
200	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	50,91	<u>7.59</u>	-	386	-	-	-	-
201	C111-1564	Гідроізол	м2	1,786	<u>51.40</u>	-	92	-	-	-	-
202	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	28,14	<u>357.54</u>	-	10061	-	-	-	-
203	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178.71</u>	-	1251	-	-	-	-
204	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	89	<u>14.46</u>	-	1287	-	-	-	-
205	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4407	<u>685.00</u>	-	302	302	-	<u>9.7080</u>	<u>4.28</u>
206	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,221	<u>197.36</u>	-	2609	-	-	-	-
207	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4407	<u>30908.00</u>	<u>233.26</u>	13621	7358	<u>103</u>	<u>199,9680</u>	<u>88.13</u>
					<u>16695.33</u>	<u>199.36</u>			<u>88</u>	<u>2,2111</u>	<u>0.97</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1322,1	<u>46.20</u>	-	61081	-	-	-	-
209	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4407	<u>9066.32</u>	<u>6.46</u>	3996	3855	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>46.72</u>
210	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,36	<u>61.73</u>	-	393	-	-	-	-
211	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	79,326	<u>26.03</u>	-	2065	-	-	-	-
212	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4407	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	1146	1143	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>13.06</u>
213	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	79,326	<u>26.03</u>	-	2065	-	-	-	-
214	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ВІКНА	100м2	0,4407	<u>20597.25</u>	<u>1.41</u>	9077	2112	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>25.01</u>
					<u>4793.50</u>	<u>1.20</u>			<u>1</u>	<u>0,0133</u>	<u>0.01</u>
215	KB10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244.94</u>	<u>1067.00</u>	347	321	<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3.56</u>
					<u>14103.10</u>	<u>690.94</u>			<u>16</u>	<u>7,4473</u>	<u>0.17</u>
216	K536132-C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103.96</u>	-	15104	-	-	-	-
217	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357.54</u>	-	240	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-025

218	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,268	<u>638,04</u>	-	171	-	-	-	-
219	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
220	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,61</u>
221	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u>	<u>123,94</u>	1570	-	<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
222	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,194	<u>357,54</u>	-	69	-	-	-	-
223	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	41	39	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,49</u>
224	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u>	<u>92,95</u>	305	-	<u>1</u>	<u>1,0019</u>	<u>0,01</u>
225	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
226	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	752	565	<u>8</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,11</u>
227	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	10,5	<u>19,87</u>	-	209	-	<u>7</u>	<u>4,5087</u>	<u>0,09</u>
228	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
229	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,205	<u>289,50</u>	-	638	-	-	-	-
230	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,021	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	190	184	-	<u>106,0116</u>	<u>2,23</u>
231	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,303	<u>61,73</u>	-	19	-	-	<u>0,0613</u>	-
232	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
233	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,021	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	55	54	-	<u>29,6424</u>	<u>0,62</u>
234	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
235	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,021	<u>18124,14</u>	<u>1,41</u>	381	91	-	<u>52,5960</u>	<u>1,1</u>
236	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими	1 блок	1	<u>671,10</u>	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>

42_СД_1С1_02-09-023	к=1,15	дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни			594,37	-			-	-	-
237	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	12776,17	-	12776	-	-	-	-
238	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	357,54	-	195	-	-	-	-
239	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	112,51	-	1260	-	-	-	-
240	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	55,45	-	444	-	-	-	-
241	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	638,11	-	57	-	-	-	-
		СТЕЛЯ			-	-			-	-	-
242	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1385	11753,50	6,46	1628	1584	1	138,5796	19,19
					11434,20	5,52			1	0,0613	0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
243	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,999	61,73	-	123	-	-	-	-
244	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	24,93	26,03	-	649	-	-	-	-
245	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1385	15978,20	4,85	2213	2207	1	193,1310	26,75
246	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,7	15935,24	4,14			1	0,0460	0,01
247	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	77	47,50	-	746	-	-	-	-
248	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1385	1,54	-	119	-	-	-	-
249	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,54	4097,18	15,45	567	565	2	51,3360	7,11
250	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	4081,73	4,82			1	0,0551	0,01
251	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	418,40	-	6084	-	-	-	-
252	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	81,64	-	82	-	-	-	-
253	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1385	10,23	-	10	-	-	-	-
		ПІДЛОГА			19,13	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
					995,75	494,52	138	36	68	3,3534	0,46
					259,82	154,14			21	1,7620	0,24

142_СД_ЛС1_02-09-025

254	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1385	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2198	919	<u>21</u> 18	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,86</u> 0,2
255	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1385	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1387	111	<u>22</u> 19	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,44</u> 0,21
256	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1385	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	953	943	<u>4</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,17</u> 0,04
257	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1385	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	400	393	<u>4</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,07</u> 0,04
258	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	249,3	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	3991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
259	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,05	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,73	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1385	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3752	635	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,42</u> 0,06
262	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,14127	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	3846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1385	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1313	1296	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,59</u> 0,12
264	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,253	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,13	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	13273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,13	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,1	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1538	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1161	229	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,62</u> -
269	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142 СД ЛС1 02-09-025

		Разом прямі витрати по розділу 4					207346	29054	459 281		348,89 3,03
		Разом будівельні роботи, грн.					207346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177833				
		всього заробітна плата, грн.					29335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16529				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5720				
		Всього будівельні роботи, грн.					223875				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

		Всього по розділу 4					223875				
		Розділ 5. КЛАДОВА (Прим.№5)									
		СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
271	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0458	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	778	712	35 16	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>8,02</u> 0,16
272	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,453	<u>4923,96</u> -	<u>-</u> -	2231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	10,44	<u>7,59</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	С111-1564	Гідроізол	м2	0,366	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	5,77	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	2063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	& С111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	2	<u>178,71</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	18	<u>14,46</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,1112	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	76	76	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>1,08</u> -
279	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,336	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1112	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3437	1857	<u>26</u> 22	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>22,24</u> 0,25
281	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	333,6	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	15412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною	100м2	0,1112	<u>9066,32</u> -	<u>6,46</u> -	1008	973	<u>1</u> -	<u>106,0116</u> -	<u>11,79</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-025

283	κ=1,15 С111-2014-6	шпаклівкою "Cerezit" Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,6	8747,02 61,73	5,52 -	99	-	1	0,0613	0,01
284	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	20,016	26,03	-	521	-	-	-	-
285	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,1112	2599,79 2593,12	4,85 4,14	289	288	1	29,6424 0,0460	3,3 0,01
286	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	20,016	26,03	-	521	-	-	-	-
287	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1112	20597,25 4793,50	1,41 1,20	2290	533	-	56,7480 0,0133	6,31 -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
288	КБ10-28-4 κ=1,15	ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	651,14 576,15	- -	651	576	-	6,9828	6,98
289	К536111-101 варіант 6	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 600х2100h мм	шт	1	9588,67	-	9589	-	-	-	-
290	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,525	357,54	-	188	-	-	-	-
291	С123-360 варіант 1	Наличники	м	10,75	112,51	-	1209	-	-	-	-
292	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	55,45	-	444	-	-	-	-
293	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	638,11	-	57	-	-	-	-
294	КБ15-182-2 κ=1,15	СТЕЛЯ Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0102	11753,50 11434,20	6,46 5,52	120	117	-	138,5796 0,0613	1,41 -
295	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,147	61,73	-	9	-	-	-	-
296	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1,836	16,85	-	31	-	-	-	-
297	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0102	15978,20 15935,24	4,85 4,14	163	163	-	193,1310 0,0460	1,97 -
298	& С111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	4,1	47,50	-	195	-	-	-	-
299	& С111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	20	1,54	-	31	-	-	-	-
300	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0102	4097,18 4081,73	15,45 4,82	42	42	-	51,3360 0,0551	0,52 -
301	С111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	1,07	418,40	-	448	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-025

302	варіант 2 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0102	- 995,75 259,82	- 494,52 154,14	10	3	- 5 2	- 3,3534 1,7620	- 0,03 0,02
ПІДЛОГА											
303	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0102	15871,07 6632,91	150,36 128,50	162	68	2 1	85,6080 1,4252	0,87 0,01
304	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0102	10016,70 803,31	157,38 134,51	102	8	2 1	10,3680 1,4918	0,11 0,02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0102	6878,90 6810,96	32,32 27,62	70	69	- -	87,9060 0,3064	0,9 -
306	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0102	2884,72 2838,79	32,32 27,62	29	29	- -	36,6390 0,3064	0,37 -
307	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	18,36	16,01 -	- -	294	-	- -	- -	- -
308	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,08	59,44 -	- -	5	-	- -	- -	- -
309	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,2	133,13 -	- -	27	-	- -	- -	- -
310	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0102	27091,82 4584,01	47,78 40,83	276	47	- -	60,8040 0,4529	0,62 -
311	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0104	27227,31 -	- -	283	-	- -	- -	- -
312	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0102	9482,59 9355,35	93,73 80,10	97	95	1 1	105,3768 0,8884	1,07 0,01
313	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,166	133,13 -	- -	22	-	- -	- -	- -
314	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	1,04	939,33 -	- -	977	-	- -	- -	- -
315	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	1,04	82,82 -	- -	86	-	- -	- -	- -
316	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,08	228,67 -	- -	18	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							45733	5656	73 44		67,59 0,49
Разом будівельні роботи, грн.							45733				

		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40004 5700 3203 8,18 1110 48936				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - - - - - - - Всього по розділу 5					48936				
		Розділ 6. ТУАЛЕТ (Прим.№6) СТІНИ									
317	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0685	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1163	1064	<u>52</u> 23	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>11,99</u> 0,24
318	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,678	<u>4923,96</u> -	- -	3338	-	- -	- -	- -
319	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	15,62	<u>7,59</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -
320	С111-1564	Гідроізол	м2	0,548	<u>51,40</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
321	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	8,631	<u>357,54</u> -	- -	3086	-	- -	- -	- -
322	& С111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	2	<u>178,71</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
323	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	27	<u>14,46</u> -	- -	390	-	- -	- -	- -
324	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1134	<u>685,00</u> 685,00	- -	78	78	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,1</u> -
325	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,402	<u>197,36</u> -	- -	671	-	- -	- -	- -
326	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1134	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3505	1893	<u>26</u> 23	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>22,68</u> 0,25
327	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	340,2	<u>46,20</u> -	- -	15717	-	- -	- -	- -
328	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1134	<u>685,00</u> 685,00	- -	78	78	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,1</u> -
329	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,27	<u>61,73</u> -	- -	140	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-09-025

330	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1134	<u>7563,91</u> 7563,91	-	858	858	-	<u>87,4440</u> -	<u>9,92</u> -
331	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	56,7	<u>30,07</u> -	-	1705	-	-	-	-
332	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1134	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	3252	3101	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>36,71</u> 0,06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	73,71	<u>16,52</u> -	-	1218	-	-	-	-
334	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,604	<u>69,05</u> -	-	318	-	-	-	-
335	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	48	<u>0,20</u> -	-	10	-	-	-	-
336	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	11,453	<u>874,30</u> -	-	10013	-	-	-	-
337	КБ10-28-4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>651,14</u> 576,15	-	651	576	-	<u>6,9828</u> -	<u>6,98</u> -
338	K536111-101 варіант 5	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>11182,32</u> -	-	11182	-	-	-	-
339	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,525	<u>357,54</u> -	-	188	-	-	-	-
340	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u> -	-	1235	-	-	-	-
341	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
342	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
343	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0124	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	146	142	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,72</u> -
344	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,179	<u>61,73</u> -	-	11	-	-	-	-
345	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,232	<u>16,85</u> -	-	38	-	-	-	-
346	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0124	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	252	250	<u>1</u> 1	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>2,81</u> 0,01
347	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	1,12	<u>45,99</u> -	-	52	-	-	-	-
348	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	3,16	<u>76,63</u> -	-	242	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-025

349	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7,68</u>	-	8	-	-	-	-
350	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u>	-	15	-	-	-	-
351	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23,78</u>	-	48	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	1,12	<u>3,07</u>	-	3	-	-	-	-
353	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	<u>1,95</u>	-	2	-	-	-	-
354	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	2	<u>1,34</u>	-	3	-	-	-	-
355	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	19	<u>0,34</u>	-	6	-	-	-	-
356	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитамі із пластика	100 м2	0,0124	<u>9299,18</u>	<u>23,89</u>	115	115	-	<u>119,7120</u>	<u>1,48</u>
357	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	1,3	<u>359,68</u>	-	468	-	-	<u>0,2264</u>	-
ПІДЛОГА											
358	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0124	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	197	82	<u>2</u>	<u>85,6080</u>	<u>1,06</u>
359	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0124	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	124	10	<u>2</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,13</u>
360	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0124	<u>3516,39</u>	<u>11,24</u>	44	43	<u>1</u>	<u>40,0680</u>	<u>0,5</u>
361	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0124	<u>1079,86</u>	<u>2,81</u>	13	13	-	<u>12,3120</u>	<u>0,15</u>
362	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,2	<u>30,07</u>	-	186	-	-	-	-
363	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,25	<u>61,73</u>	-	15	-	-	-	-
364	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0124	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	85	84	-	<u>87,9060</u>	<u>1,09</u>
365	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0124	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	36	35	-	<u>36,6390</u>	<u>0,45</u>
366	& C111-2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	22,32	<u>16,01</u>	-	357	-	-	-	-

367	варіант 1 & С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,094	<u>59.44</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,244	<u>133.13</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0124	<u>19735.54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	245	225	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>2,66</u> 0,01
370	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,06	<u>16.52</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,503	<u>69.05</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,265	<u>922.07</u> -	<u>-</u> -	1166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							63885	8647	<u>91</u> 57		<u>102.53</u> 0,61
Разом будівельні роботи, грн.							63885				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55147				
всього заробітна плата, грн.							8704				
Загальновиробничі витрати, грн.							4872				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1677				
Всього будівельні роботи, грн.							68757				

Всього по розділу 6							68757				
Розділ 7. ВАННА (Прим.№7)											
СТІНИ											
374	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1131	<u>16977.49</u> 15539,98	<u>762.60</u> 338,63	1920	1758	<u>86</u> 38	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>19.8</u> 0,39
375	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	1,12	<u>4923.96</u> -	<u>-</u> -	5515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	25,79	<u>7.59</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	С111-1564	Гідроізол	м2	0,905	<u>51.40</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

378	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	14,251	<u>357,54</u>	-	5095	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
379	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	4	<u>178,71</u>	-	715	-	-	-	-
380	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	45	<u>14,46</u>	-	651	-	-	-	-
381	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2011	<u>685,00</u>	-	138	138	-	<u>9,7080</u>	<u>1,95</u>
382	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,033	<u>197,36</u>	-	1191	-	-	-	-
383	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2011	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	6216	3357	<u>47</u>	<u>199,9680</u>	<u>40,21</u>
384	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	603,3	<u>46,20</u>	-	27872	-	-	-	-
385	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,2011	<u>685,00</u>	-	138	138	-	<u>9,7080</u>	<u>1,95</u>
386	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,02	<u>61,73</u>	-	248	-	-	-	-
387	KP2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,2011	<u>7563,91</u>	-	1521	1521	-	<u>87,4440</u>	<u>17,58</u>
388	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	100,55	<u>30,07</u>	-	3024	-	-	-	-
389	KB15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2011	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	5768	5499	<u>11</u>	<u>323,7066</u>	<u>65,1</u>
390	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	130,715	<u>16,52</u>	-	2159	-	-	-	-
391	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,165	<u>69,05</u>	-	564	-	-	-	-
392	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	85	<u>0,20</u>	-	17	-	-	-	-
393	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	20,311	<u>874,30</u>	-	17758	-	-	-	-
394	KB10-28-4 к=1,15	ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>651,14</u>	-	651	576	-	<u>6,9828</u>	<u>6,98</u>
395	K536111-101 варіант 5	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>11182,32</u>	-	11182	-	-	-	-
396	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,525	<u>357,54</u>	-	188	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	С123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
398	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
399	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
		СТЕЛЯ									
400	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0304	<u>11753,50</u> <u>11434,20</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	357	348	-	<u>138,5796</u> <u>0,0613</u>	<u>4,21</u>
401	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,439	<u>61,73</u>	-	27	-	-	-	-
402	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,472	<u>16,85</u>	-	92	-	-	-	-
403	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0304	<u>20285,38</u> <u>20131,89</u>	<u>79,18</u> <u>67,67</u>	617	612	2	<u>226,7616</u> <u>0,7506</u>	<u>6,89</u> <u>0,02</u>
404	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2,74	<u>45,99</u>	-	126	-	-	-	-
405	С188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	7,75	<u>76,63</u>	-	594	-	-	-	-
406	С188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u>	-	7	-	-	-	-
407	С188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	2	<u>7,68</u>	-	15	-	-	-	-
408	С188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	2	<u>15,33</u>	-	31	-	-	-	-
409	С188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	<u>23,78</u>	-	119	-	-	-	-
410	С111-1721- 11А варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	2,74	<u>3,07</u>	-	8	-	-	-	-
411	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	<u>1,95</u>	-	4	-	-	-	-
412	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	<u>1,34</u>	-	7	-	-	-	-
413	С188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	47	<u>0,34</u>	-	16	-	-	-	-
414	КР4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0304	<u>9299,18</u> <u>9275,29</u>	<u>23,89</u> <u>20,42</u>	283	282	1	<u>119,7120</u> <u>0,2264</u>	<u>3,64</u> <u>0,01</u>
415	& С111-741- 1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	3,19	<u>359,68</u>	-	1147	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

142_СД_ЛС1_02-09-025

ПІДЛОГА											
416	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0304	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	482	202	<u>5</u>	<u>85,6080</u>	<u>2,6</u>
					6632,91	128,50			4	1,4252	0,04
417	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0304	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	305	24	<u>5</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,32</u>
					803,31	134,51			4	1,4918	0,05
418	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0304	<u>3516,39</u>	<u>11,24</u>	107	107	-	<u>40,0680</u>	<u>1,22</u>
					3505,15	9,61			-	0,1066	-
419	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0304	<u>1079,86</u>	<u>2,81</u>	33	33	-	<u>12,3120</u>	<u>0,37</u>
					1077,05	2,40			-	0,0266	-
420	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	15,2	<u>30,07</u>	-	457	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
421	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,61	<u>61,73</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
422	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0304	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	209	207	<u>1</u>	<u>87,9060</u>	<u>2,67</u>
					6810,96	27,62			1	0,3064	0,01
423	KB11-11-14 к=1,15 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0304	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	88	86	<u>1</u>	<u>36,6390</u>	<u>1,11</u>
					2838,79	27,62			1	0,3064	0,01
424	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	54,72	<u>16,01</u>	-	876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
425	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,23	<u>59,44</u>	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
426	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,6	<u>133,13</u>	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
427	KB11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0304	<u>19735,54</u>	<u>58,18</u>	600	551	<u>2</u>	<u>214,7280</u>	<u>6,53</u>
					18138,07	49,72			2	0,5514	0,02
428	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	19,76	<u>16,52</u>	-	326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
429	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,234	<u>69,05</u>	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
430	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	13	<u>0,20</u>	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
431	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	3,1	<u>922,07</u>	-	2858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							104521	15439	<u>161</u>		<u>183,13</u>
									102		1,09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					104521				

142_СД_ЛС1_02-09-025

		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88921 15541 8701 22,11 2998 113222				
		----- ----- Всього по розділу 7					113222				
		Розділ 8. КУХНЯ (Прим.№8) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
432	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2439	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	4141	3790	<u>186</u> 83	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>42,69</u> 0,84
433	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	2,415	<u>4923,96</u> -	<u>-</u> -	11891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,61	<u>7,59</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
435	С111-1564	Гідроізол	м2	1,951	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,73	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	10987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
437	& С111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	7	<u>178,71</u> -	<u>-</u> -	1251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	98	<u>14,46</u> -	<u>-</u> -	1417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
439	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,341	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	234	234	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>3,31</u> -
440	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,23	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	2019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,341	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	10540	5693	<u>80</u> 68	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>68,19</u> 0,75
442	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1023	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	47263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
443	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2387	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2164	2088	<u>2</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>25,3</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,44	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-025

445	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	42,966	<u>26,03</u>	-	1118	-	-	-	-
446	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2387	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	621	619	<u>1</u>	<u>29,6424</u>	<u>7,08</u>
447	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	42,966	<u>26,03</u>	-	1118	-	<u>1</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,01</u>
448	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2387	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	4917	1144	-	<u>56,7480</u>	<u>13,55</u>
449	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1023	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	2934	2797	<u>6</u>	<u>323,7066</u>	<u>33,12</u>
450	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	66,495	<u>16,52</u>	-	1098	-	-	-	-
451	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,153	<u>69,05</u>	-	287	-	-	-	-
452	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	43	<u>0,20</u>	-	9	-	-	-	-
453	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ВІКНА	м2	10,332	<u>874,30</u>	-	9033	-	-	-	-
454	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	347	321	<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3,56</u>
455	К536132-С026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
456	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
457	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,268	<u>638,04</u>	-	171	-	-	-	-
458	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
459	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,61</u>
460	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>3458,49</u>	<u>123,94</u>	1570	-	<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
461	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,194	<u>1099,65</u>	-	69	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	41	39	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,49</u>
463	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>2995,46</u>	<u>92,95</u>	305	-	<u>1</u>	<u>1,0019</u>	<u>0,01</u>

142_СД_ЛС1_02-09-025

464	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
465	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	752	565	<u>8</u> 7	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,11</u> 0,09
466	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,5	<u>19,87</u>	-	209	-	-	-	-
467	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
468	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,205	<u>289,50</u>	-	638	-	-	-	-
469	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,021	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	190	184	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,23</u>
470	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,303	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
471	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
472	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,021	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	54	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,62</u>
473	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
474	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,021	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	381	91	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,1</u>
475	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
476	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
477	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
478	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
480	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
		СТЕЛЯ									
481	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною	100м2	0,0805	<u>11753,50</u>	<u>6,46</u>	946	920	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>11,16</u>

142_СД_ЛС1_02-09-025

482	к=1,15 С111-2014-6	шпаклівкою Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,162	<u>11434,20</u> <u>61,73</u>	<u>5,52</u> <u>-</u>	72	-	-	<u>0,0613</u> <u>-</u>	-
483	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	14,49	<u>16,85</u>	<u>-</u>	244	-	-	<u>-</u>	-
484	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0805	<u>15978,20</u> <u>15935,24</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	1286	1283	-	<u>193,1310</u> <u>0,0460</u>	<u>15,55</u> <u>-</u>
485	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,6	<u>47,50</u>	<u>-</u>	551	-	-	<u>-</u>	-
486	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	57	<u>1,54</u>	<u>-</u>	88	-	-	<u>-</u>	-
487	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0805	<u>4097,18</u> <u>4081,73</u>	<u>15,45</u> <u>4,82</u>	330	329	<u>1</u>	<u>51,3360</u> <u>0,0551</u>	<u>4,13</u> <u>-</u>
488	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,45	<u>418,40</u>	<u>-</u>	3535	-	-	<u>-</u>	-
489	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	<u>-</u>	82	-	-	<u>-</u>	-
490	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	<u>-</u>	10	-	-	<u>-</u>	-
491	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	<u>-</u>	38	-	-	<u>-</u>	-
492	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0805	<u>995,75</u> <u>259,82</u>	<u>494,52</u> <u>154,14</u>	80	21	<u>40</u> <u>12</u>	<u>3,3534</u> <u>1,7620</u>	<u>0,27</u> <u>0,14</u>
ПІДЛОГА											
493	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0805	<u>15871,07</u> <u>6632,91</u>	<u>150,36</u> <u>128,50</u>	1278	534	<u>12</u> <u>10</u>	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>6,89</u> <u>0,11</u>
494	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0805	<u>10016,70</u> <u>803,31</u>	<u>157,38</u> <u>134,51</u>	806	65	<u>13</u> <u>11</u>	<u>10,3680</u> <u>1,4918</u>	<u>0,83</u> <u>0,12</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0805	<u>6878,90</u> <u>6810,96</u>	<u>32,32</u> <u>27,62</u>	554	548	<u>3</u> <u>2</u>	<u>87,9060</u> <u>0,3064</u>	<u>7,08</u> <u>0,02</u>
496	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0805	<u>2884,72</u> <u>2838,79</u>	<u>32,32</u> <u>27,62</u>	232	229	<u>3</u> <u>2</u>	<u>36,6390</u> <u>0,3064</u>	<u>2,95</u> <u>0,02</u>
497	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	144,9	<u>16,01</u>	<u>-</u>	2320	-	-	<u>-</u>	-

498	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,61	<u>59,44</u>	<u>-</u>	36	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
499	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,59	<u>133,13</u>	<u>-</u>	212	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
500	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0805	<u>27091,82</u> <u>4584,01</u>	<u>47,78</u> <u>40,83</u>	2181	369	<u>4</u> <u>3</u>	<u>60,8040</u> <u>0,4529</u>	<u>4,89</u> <u>0,04</u>
501	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0821	<u>27227,31</u>	<u>-</u>	2235	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
502	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0805	<u>9482,59</u> <u>9355,35</u>	<u>93,73</u> <u>80,10</u>	763	753	<u>8</u> <u>6</u>	<u>105,3768</u> <u>0,8884</u>	<u>8,48</u> <u>0,07</u>
503	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,31	<u>133,13</u>	<u>-</u>	174	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
504	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	8,21	<u>939,33</u>	<u>-</u>	7712	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
505	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,21	<u>82,82</u>	<u>-</u>	680	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
506	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,64	<u>228,67</u>	<u>-</u>	146	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
507	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1138	<u>7550,14</u> <u>1489,71</u>	<u>3,23</u> <u>2,76</u>	859	170	<u>-</u> <u>-</u>	<u>17,0292</u> <u>0,0306</u>	<u>1,94</u> <u>-</u>
508	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	<u>1,29</u>	<u>-</u>	22	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
509	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	<u>19,90</u>	<u>-</u>	239	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					177596	23482	<u>397</u> <u>230</u>		<u>280,33</u> <u>2,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					177596				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153717				
		всього заробітна плата, грн.					23712				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13321				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4600				
		Всього будівельні роботи, грн.					190917				
		-									
		-									

Всього по розділу 8							190917				
Розділ 9. КІМНАТА №4 (Прим.№9) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ											
510	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2422	<u>16977.49</u> 15539,98	<u>762.60</u> 338,63	4112	3764	<u>185</u> 82	<u>175.0392</u> 3,4533	<u>42.39</u> 0,84
511	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	2,398	<u>4923.96</u> -	<u>-</u> -	11808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
512	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,22	<u>7.59</u> -	<u>-</u> -	419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
513	C111-1564	Гідроізол	м2	1,938	<u>51.40</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
514	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,52	<u>357.54</u> -	<u>-</u> -	10912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
515	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	8	<u>178.71</u> -	<u>-</u> -	1430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
516	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	97	<u>14.46</u> -	<u>-</u> -	1403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
517	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4408	<u>685.00</u> 685,00	<u>-</u> -	302	302	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>4.28</u> -
518	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,224	<u>197.36</u> -	<u>-</u> -	2610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
519	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4408	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233.26</u> 199,36	13624	7359	<u>103</u> 88	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>88.15</u> 0,97
520	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1322,4	<u>46.20</u> -	<u>-</u> -	61095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
521	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4408	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	3996	3856	<u>3</u> 2	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>46.73</u> 0,03
522	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,36	<u>61.73</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	79,344	<u>26.03</u> -	<u>-</u> -	2065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
524	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4408	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	1146	1143	<u>2</u> 2	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>13.07</u> 0,02
525	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	79,344	<u>26.03</u> -	<u>-</u> -	2065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
526	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними БАЛКОННИЙ БЛОК	100м2	0,4408	<u>20597.25</u> 4793,50	<u>1.41</u> 1,20	9079	2113	<u>1</u> 1	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>25.01</u> 0,01
527	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з	100м2	0,0416	<u>13416.04</u> 7061,11	<u>6296.27</u> 1587,27	558	294	<u>262</u> 66	<u>82.6344</u> 14,1174	<u>3.44</u> 0,59

142_СД_ЛС1_02-09-025

528	K536132-C001 варіант 1	металопластику у кам'яних стінах Дверний блок металопластик з склінням, розм. 1600x2600h мм	шт	1	<u>27587.95</u> -	-	27588	-	-	-	-
529	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357.54</u> -	-	195	-	-	-	-
530	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11	<u>55.45</u> -	-	610	-	-	-	-
531	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,03	<u>35790.38</u> <u>26913,05</u>	<u>402.10</u> <u>355,56</u>	1074	807	<u>12</u> <u>11</u>	<u>338,4864</u> <u>4,5087</u>	<u>10.15</u> <u>0,14</u>
532	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	15	<u>19.87</u> -	-	298	-	-	-	-
533	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20.47</u> -	-	142	-	-	-	-
534	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,15	<u>289.50</u> -	-	912	-	-	-	-
535	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,03	<u>9066.32</u> <u>8747,02</u>	<u>6.46</u> <u>5,52</u>	272	262	-	<u>106,0116</u> <u>0,0613</u>	<u>3,18</u> -
536	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,433	<u>61.73</u> -	-	27	-	-	-	-
537	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,4	<u>16.85</u> -	-	91	-	-	-	-
538	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,03	<u>2599.79</u> <u>2593,12</u>	<u>4.85</u> <u>4,14</u>	78	78	-	<u>29,6424</u> <u>0,0460</u>	<u>0,89</u> -
539	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,4	<u>16.85</u> -	-	91	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,03	<u>18124.14</u> <u>4339,70</u>	<u>1.41</u> <u>1,20</u>	544	130	-	<u>52,5960</u> <u>0,0133</u>	<u>1,58</u> -
541	КБ10-28-7 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>947.63</u> <u>852,84</u>	-	948	853	-	<u>10,3362</u> -	<u>10,34</u> -
542	K536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300x2600h мм	шт	1	<u>25676.32</u> -	-	25676	-	-	-	-
543	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,59	<u>357.54</u> -	-	211	-	-	-	-
544	C123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	<u>112.51</u> -	-	1638	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-025

545	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
546	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
547	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1677	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1971	1918	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>23,24</u> 0,01
548	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,42	<u>61,73</u> -	-	149	-	-	-	-
549	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	30,186	<u>16,85</u> -	-	509	-	-	-	-
550	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1677	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2680	2672	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>32,39</u> 0,01
551	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	<u>47,50</u> -	-	808	-	-	-	-
552	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u> -	-	129	-	-	-	-
553	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1677	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	687	685	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,61</u> 0,01
554	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,61	<u>418,40</u> -	-	7368	-	-	-	-
555	& C111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
556	& C111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
557	& C111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
558	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1677	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	167	44	<u>83</u> 26	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,56</u> 0,3
ПІДЛОГА											
559	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1677	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2662	1112	<u>25</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,36</u> 0,24
560	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1677	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1680	135	<u>26</u> 23	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,74</u> 0,25
561	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1677	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1154	1142	<u>5</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>14,74</u> 0,05

142_СД_ЛС1_02-09-025

562	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1677	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	484	476	<u>5</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,14</u> 0,05
563	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	301,86	<u>16,01</u> -	- -	4833	-	- -	- -	- -
564	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,27	<u>59,44</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
565	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,3	<u>133,13</u> -	- -	439	-	- -	- -	- -
566	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1677	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4543	769	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,2</u> 0,08
567	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,17105	<u>27227,31</u> -	- -	4657	-	- -	- -	- -
568	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1677	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1590	1569	<u>16</u> 13	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>17,67</u> 0,15
569	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,728	<u>133,13</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
570	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,11	<u>939,33</u> -	- -	16072	-	- -	- -	- -
571	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,11	<u>82,82</u> -	- -	1417	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,33	<u>228,67</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
573	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,167	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1261	249	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,84</u> 0,01
574	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	25	<u>1,29</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
575	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u> -	- -	279	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					244456	31732	<u>741</u> 356		<u>381,7</u> 3,76
		Разом будівельні роботи, грн.					244456				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					211983				
		всього заробітна плата, грн.					32088				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18091				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,2				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6265				
		Всього будівельні роботи, грн.					262547				

		Всього по розділу 9					262547				
		Разом прямі витрати по кошторису					1423970	195602	3163		2346,21
									1823		19,73
		Разом будівельні роботи, грн.					1423970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1225205				
		всього заробітна плата, грн.					197425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111183				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					283,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38468				
		Всього будівельні роботи, грн.					1535153				

		Всього по кошторису					1535153				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2649,71				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					235893				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-026
на ремонт квартири №66
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 1278,579 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,19367 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 195,201 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. КОРИДОР (Прим.№1) СТІНИ											
1	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3482	<u>685,00</u>	-	239	239	-	<u>9,7080</u>	<u>3,38</u>
					685,00	-			-	-	-
2	С1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,446	<u>197,36</u>	-	2062	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3482	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	10762	5813	<u>81</u>	<u>199,9680</u>	<u>69,63</u>
					16695,33	199,36			69	2,2111	0,77
4	С111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1044,6	<u>46,20</u>	-	48261	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3482	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	3157	3046	<u>2</u>	<u>106,0116</u>	<u>36,91</u>
	к=1,15				8747,02	5,52			2	0,0613	0,02
6	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,02	<u>61,73</u>	-	310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	62,676	<u>26,03</u>	-	1631	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,3482	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	905	903	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>10,32</u>

142_СД_ЛС1_02-09-026

9	к=1,15 С111-2015-3 варіант 7	до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ Шпатлівка Ceresit CT126	кг	62,676	2593,12 26,03	4,14 -	1631	-	1	0,0460	0,02
10	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,3482	20597,25 4793,50	1,41 1,20	7172	1669	-	56,7480 0,0133	19,76
11	КБ10-96-2 К=1,15	Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0189	33747,91 29291,14	2160,30 544,60	638	554	41 10	324,8796 4,8438	6,14 0,09
12	К536111-201 варіант 12	Дверний блок металевий вхідний розміром 900х2100h зовнішній	шт	1	16095,12	-	16095	-	-	-	-
13	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0194	35790,38 26913,05	402,10 355,56	694	522	8 7	338,4864 4,5087	6,57 0,09
14	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	9,7	19,87	-	193	-	-	-	-
15	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	20,47	-	106	-	-	-	-
16	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,037	289,50	-	590	-	-	-	-
17	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0194	9066,32 8747,02	6,46 5,52	176	170	-	106,0116 0,0613	2,06
18	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,28	61,73	-	17	-	-	-	-
19	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,492	16,85	-	59	-	-	-	-
20	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0194	2599,79 2593,12	4,85 4,14	50	50	-	29,6424 0,0460	0,58
21	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,492	16,85	-	59	-	-	-	-
22	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТЕЛЯ	100м2	0,0194	18124,14 4339,70	1,41 1,20	352	84	-	52,5960 0,0133	1,02
23	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1132	11753,50 11434,20	6,46 5,52	1330	1294	1 1	138,5796 0,0613	15,69 0,01
24	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,633	61,73	-	101	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	20,376	16,85	-	343	-	-	-	-
26	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1132	15978,20	4,85	1809	1804	1	193,1310	21,86

142_СД_ЛС1_02-09-026

27	заст. & С111-1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	15	15935,24 47,50	4,14 -	713	-	-	0,0460	0,01
28	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	75	1,54	-	116	-	-	-	-
29	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1132	4097,18 4081,73	15,45 4,82	464	462	2 1	51,3360 0,0551	5,81 0,01
30	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	11,89	418,40	-	4975	-	-	-	-
31	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	81,64	-	82	-	-	-	-
32	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	10,23	-	10	-	-	-	-
33	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	19,13	-	38	-	-	-	-
34	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1132	995,75 259,82	494,52 154,14	113	29	56 17	3,3534 1,7620	0,38 0,2
ПІДЛОГА											
35	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1132	15871,07 6632,91	150,36 128,50	1797	751	17 15	85,6080 1,4252	9,69 0,16
36	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1132	10016,70 803,31	157,38 134,51	1134	91	18 15	10,3680 1,4918	1,17 0,17
37	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1132	6878,90 6810,96	32,32 27,62	779	771	4 3	87,9060 0,3064	9,95 0,03
38	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1132	2884,72 2838,79	32,32 27,62	327	321	4 3	36,6390 0,3064	4,15 0,03
39	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	203,76	16,01	-	3262	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,85	59,44	-	51	-	-	-	-
41	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,23	133,13	-	297	-	-	-	-
42	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи	100м2	0,1132	27091,82	47,78	3067	519	5	60,8040	6,88

42	СД_ПСТ_02-09-020	із деревостружкових плит площею основи до 20 м2			4584,01	40,83			5	0,4529	0,05
43	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1155	27227,31	-	3145	-	-	-	-
44	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1132	9482,59 9355,35	93,73 80,10	1073	1059	11 9	105,3768 0,8884	11,93 0,1
45	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,842	133,13	-	245	-	-	-	-
46	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	11,55	939,33	-	10849	-	-	-	-
47	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	11,55	82,82	-	957	-	-	-	-
48	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,9	228,67	-	206	-	-	-	-
49	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1474	7550,14 1489,71	3,23 2,76	1113	220	-	17,0292 0,0306	2,51 -
50	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	1,29	-	28	-	-	-	-
51	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	19,90	-	259	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					133842	20371	253 158		246,39 1,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					133842 113218 20529 11622 29,75 4034 145464				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - - - - - - - Всього по розділу 1									
		Розділ 2. КІМНАТА №1 (Прим.№2) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
52	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху	100м2	0,2424	16977,49 15539,98	762,60 338,63	4115	3767	185 82	175,0392 3,4533	42,43 0,84

53	C1427-11804 варіант 1	до 4 м Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,4	<u>4923.96</u>	-	11818	-	-	-	-
54	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,27	<u>7.59</u>	-	419	-	-	-	-
55	C111-1564	Гідроізол	м2	1,939	<u>51.40</u>	-	100	-	-	-	-
56	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,54	<u>357.54</u>	-	10919	-	-	-	-
57	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178.71</u>	-	1251	-	-	-	-
58	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	97	<u>14.46</u>	-	1403	-	-	-	-
59	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4345	<u>685.00</u> 685,00	-	298	298	-	<u>9.7080</u>	<u>4.22</u>
60	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,035	<u>197.36</u>	-	2573	-	-	-	-
61	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4345	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233.26</u> 199,36	13430	7254	<u>101</u> 87	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>86.89</u> 0,96
62	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1303,5	<u>46.20</u>	-	60222	-	-	-	-
63	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4345	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	3939	3801	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>46.06</u> 0,03
64	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,27	<u>61.73</u>	-	387	-	-	-	-
65	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	78,21	<u>26.03</u>	-	2036	-	-	-	-
66	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4345	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	1130	1127	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12.88</u> 0,02
67	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	78,21	<u>26.03</u>	-	2036	-	-	-	-
68	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4345	<u>20597.25</u> 4793,50	<u>1.41</u> 1,20	8950	2083	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>24.66</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	KB10-28-3 K=1,15	БАЛКОННИЙ БЛОК Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0416	<u>13416.04</u> 7061,11	<u>6296.27</u> 1587,27	558	294	<u>262</u> 66	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>3.44</u> 0,59
70	K536132-C001 варіант 1	Дверний блок металопластик з склінням, розм. 1600x2600h мм	шт	1	<u>27587.95</u>	-	27588	-	-	-	-
71	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357.54</u>	-	195	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-026

72	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11	<u>55,45</u>	-	610	-	-	-	-
73	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,03	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1074	807	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10,15</u> 0,14
74	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	15	<u>19,87</u>	-	298	-	-	-	-
75	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u>	-	142	-	-	-	-
76	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,15	<u>289,50</u>	-	912	-	-	-	-
77	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,03	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	272	262	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,18</u>
78	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,433	<u>61,73</u>	-	27	-	-	-	-
79	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,4	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
80	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,03	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u>
81	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,4	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
82	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,03	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	544	130	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,58</u>
83	КБ10-28-7 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>947,63</u> 852,84	-	948	853	-	<u>10,3362</u>	<u>10,34</u>
84	К536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300x2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u>	-	25676	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,59	<u>357,54</u>	-	211	-	-	-	-
86	C123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u>	-	1638	-	-	-	-
87	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
88	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
89	КБ15-182-2	СТЕЛЯ Шпаклювання стель мінеральною	100м2	0,173	<u>11753,50</u>	<u>6,46</u>	2033	1978	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>23,97</u>

90	к=1,15 С111-2014-6	шпаклівкою Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,496	11434,20 61,73	5,52 -	154	-	1 -	0,0613 -	0,01 -
91	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	31,14	16,85	-	525	-	-	-	-
92	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,173	15978,20 15935,24	4,85 4,14	2764	2757	1 1	193,1310 0,0460	33,41 0,01
93	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	47,50	-	808	-	-	-	-
94	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	1,54	-	131	-	-	-	-
95	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,173	4097,18 4081,73	15,45 4,82	709	706	3 1	51,3360 0,0551	8,88 0,01
96	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,17	418,40	-	7602	-	-	-	-
97	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	81,64	-	82	-	-	-	-
98	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	10,23	-	10	-	-	-	-
99	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	19,13	-	38	-	-	-	-
100	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,173	995,75 259,82	494,52 154,14	172	45	86 27	3,3534 1,7620	0,58 0,3
101	КР7-17-1	ПІДЛОГА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,173	15871,07 6632,91	150,36 128,50	2746	1147	26 22	85,6080 1,4252	14,81 0,25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,173	10016,70 803,31	157,38 134,51	1733	139	27 23	10,3680 1,4918	1,79 0,26
103	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,173	6878,90 6810,96	32,32 27,62	1190	1178	6 5	87,9060 0,3064	15,21 0,05
104	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,173	2884,72 2838,79	32,32 27,62	499	491	6 5	36,6390 0,3064	6,34 0,05
105	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	311,4	16,01	-	4986	-	-	-	-

Всього по розділу 2							262796				
		Розділ 3. КУХНЯ (Прим.№3) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
118	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,087	<u>16977.49</u> 15539,98	<u>762.60</u> 338,63	1477	1352	<u>66</u> 29	<u>175.0392</u> 3,4533	<u>15.23</u> 0,3
119	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,861	<u>4923.96</u> -	<u>-</u> -	4240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	19,84	<u>7.59</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C111-1564	Гідроізол	м2	0,696	<u>51.40</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	10,96	<u>357.54</u> -	<u>-</u> -	3919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	3	<u>178.71</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	35	<u>14.46</u> -	<u>-</u> -	506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2916	<u>685.00</u> 685,00	<u>-</u> -	200	200	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>2.83</u> -
126	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,748	<u>197.36</u> -	<u>-</u> -	1727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2916	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233.26</u> 199,36	9013	4868	<u>68</u> 58	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>58.31</u> 0,64
128	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	874,8	<u>46.20</u> -	<u>-</u> -	40416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2041	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	1850	1785	<u>1</u> 1	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>21.64</u> 0,01
130	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,95	<u>61.73</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	36,738	<u>26.03</u> -	<u>-</u> -	956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2041	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	531	529	<u>1</u> 1	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>6.05</u> 0,01
133	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	36,738	<u>26.03</u> -	<u>-</u> -	956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2041	<u>20597.25</u> 4793,50	<u>1.41</u> 1,20	4204	978	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>11.58</u> -
135	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0875	<u>28680.30</u> 27343,50	<u>54.94</u> 46,96	2510	2393	<u>5</u> 4	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>28.32</u> 0,05

142_СД_ЛС1_02-09-026

136	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	56,875	<u>16,52</u>	-	940	-	-	-	-
137	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,553	<u>69,05</u>	-	245	-	-	-	-
138	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	37	<u>0,20</u>	-	7	-	-	-	-
139	C111-256	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	8,84	<u>874,30</u>	-	7729	-	-	-	-
140	КБ10-20-3 K=1,15	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> <u>14103,10</u>	<u>1067,00</u> <u>690,94</u>	347	321	<u>24</u> <u>16</u>	<u>156,4230</u> <u>7,4473</u>	<u>3,56</u> <u>0,17</u>
141	K536132-C026	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
142	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
143	C111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	0,268	<u>638,04</u>	-	171	-	-	-	-
144	C188888-4	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
145	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> <u>3458,49</u>	<u>191,39</u> <u>123,94</u>	51	48	<u>3</u> <u>2</u>	<u>43,4976</u> <u>1,3358</u>	<u>0,61</u> <u>0,02</u>
146	C123-385	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u>	-	1570	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,194	<u>357,54</u>	-	69	-	-	-	-
148	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> <u>2995,46</u>	<u>143,54</u> <u>92,95</u>	41	39	<u>2</u> <u>1</u>	<u>37,6740</u> <u>1,0019</u>	<u>0,49</u> <u>0,01</u>
149	C123-382	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u>	-	305	-	-	-	-
150	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
151	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>35790,38</u> <u>26913,05</u>	<u>402,10</u> <u>355,56</u>	752	565	<u>8</u> <u>7</u>	<u>338,4864</u> <u>4,5087</u>	<u>7,11</u> <u>0,09</u>
152	& C111-1647-1	Клей Perfix	кг	10,5	<u>19,87</u>	-	209	-	-	-	-
153	C111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
154	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,205	<u>289,50</u>	-	638	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-026

155	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,021	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	190	184	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,23</u>
156	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,303	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
157	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
158	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,021	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	54	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,62</u>
159	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
160	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,021	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	381	91	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,1</u>
161	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
162	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
163	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
165	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
166	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
167	КБ15-182-2 к=1,15	СТЕЛЯ Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0764	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	898	874	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>10,59</u>
168	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,102	<u>61,73</u>	-	68	-	-	-	-
169	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	13,752	<u>16,85</u>	-	232	-	-	-	-
170	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0764	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1221	1217	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>14,76</u>
171	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,6	<u>47,50</u>	-	551	-	-	-	-
172	& С111-155-	Шуруп з плоскою головкою	шт.	57	<u>1,54</u>	-	88	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-026

173	1-А варіант 2 КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0764	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	313	312	<u>1</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>3,92</u> -
174	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,02	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	3356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& С111- 1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	варіант 1 & С111- 1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	варіант 1 & С111- 1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0764	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	76	20	<u>38</u> 12	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,26</u> 0,13
ПІДЛОГА											
179	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0764	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1213	507	<u>11</u> 10	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,54</u> 0,11
180	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0764	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	765	61	<u>12</u> 10	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,79</u> 0,11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0764	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	526	520	<u>2</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>6,72</u> 0,02
182	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0764	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	220	217	<u>2</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,8</u> 0,02
183	& С111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	137,52	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	2202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& С111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,58	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,51	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0764	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2070	350	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,65</u> 0,03
187	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0779	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	2121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на	100м2	0,0764	<u>9482,59</u>	<u>93,73</u>	724	715	<u>7</u>	<u>105,3768</u>	<u>8,05</u>

142_СД_ЛС1_02-09-026

	к=1,15	шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм			9355,35	80,10			6	0,8884	0,07
189	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,243	<u>133,13</u>	-	165	-	-	-	-
190	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	7,79	<u>939,33</u>	-	7317	-	-	-	-
191	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	7,79	<u>82,82</u>	-	645	-	-	-	-
192	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,61	<u>228,67</u>	-	139	-	-	-	-
193	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1134	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	856	169	-	<u>17,0292</u>	<u>1,93</u>
194	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	<u>1,29</u>	-	22	-	-	-	-
195	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	<u>19,90</u>	-	239	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					144832	18963	<u>255</u>		<u>227,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					144832		164		1,79
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125614				
		всього заробітна плата, грн.					19127				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10786				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3734				
		Всього будівельні роботи, грн.					155618				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 3					155618				
		Розділ 4. ВАННА (Прим.№4) СТІНИ									
196	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1131	<u>16977,49</u>	<u>762,60</u>	1920	1758	<u>86</u>	<u>175,0392</u>	<u>19,8</u>
					15539,98	338,63			38	3,4533	0,39
197	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,12	<u>4923,96</u>	-	5515	-	-	-	-
198	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	25,79	<u>7,59</u>	-	196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-026

199	C111-1564	Гідроізол	м2	0,905	<u>51,40</u>	-	47	-	-	-	-
200	C111-1673-П	Піна монтажна	л	14,251	<u>357,54</u>	-	5095	-	-	-	-
201	С111-1803-1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	4	<u>178,71</u>	-	715	-	-	-	-
202	С188888-4	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	45	<u>14,46</u>	-	651	-	-	-	-
203	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2015	<u>685,00</u>	-	138	138	-	<u>9,7080</u>	<u>1,96</u>
204	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,045	<u>197,36</u>	-	1193	-	-	-	-
205	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2015	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	6228	3364	<u>47</u>	<u>199,9680</u>	<u>40,29</u>
206	C111-1891-1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	604,5	<u>46,20</u>	-	27928	-	-	-	-
207	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,2015	<u>685,00</u>	-	138	138	-	<u>9,7080</u>	<u>1,96</u>
208	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,03	<u>61,73</u>	-	249	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,2015	<u>7563,91</u>	-	1524	1524	-	<u>87,4440</u>	<u>17,62</u>
210	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	100,75	<u>30,07</u>	-	3030	-	-	-	-
211	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2015	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	5779	5510	<u>11</u>	<u>323,7066</u>	<u>65,23</u>
212	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	130,975	<u>16,52</u>	-	2164	-	-	-	-
213	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,181	<u>69,05</u>	-	565	-	-	-	-
214	С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	85	<u>0,20</u>	-	17	-	-	-	-
215	C111-256	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	20,352	<u>874,30</u>	-	17794	-	-	-	-
216	КБ10-28-4 к=1,15	ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>651,14</u>	-	651	576	-	<u>6,9828</u>	<u>6,98</u>
217	К536111-101	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>11182,32</u>	-	11182	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-026

218	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,525	<u>357,54</u>	-	188	-	-	-	-
219	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
220	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
221	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
222	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0305	<u>11753,50</u> <u>11434,20</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	358	349	-	<u>138,5796</u> <u>0,0613</u>	<u>4,23</u> -
223	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,44	<u>61,73</u>	-	27	-	-	-	-
224	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,49	<u>16,85</u>	-	93	-	-	-	-
225	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0305	<u>20285,38</u> <u>20131,89</u>	<u>79,18</u> <u>67,67</u>	619	614	<u>2</u> <u>2</u>	<u>226,7616</u> <u>0,7506</u>	<u>6,92</u> <u>0,02</u>
226	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2,75	<u>45,99</u>	-	126	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
227	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	7,78	<u>76,63</u>	-	596	-	-	-	-
228	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u>	-	7	-	-	-	-
229	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	2	<u>7,68</u>	-	15	-	-	-	-
230	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	2	<u>15,33</u>	-	31	-	-	-	-
231	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	<u>23,78</u>	-	119	-	-	-	-
232	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	2,75	<u>3,07</u>	-	8	-	-	-	-
233	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	2	<u>1,95</u>	-	4	-	-	-	-
234	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	5	<u>1,34</u>	-	7	-	-	-	-
235	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	48	<u>0,34</u>	-	16	-	-	-	-
236	КР4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0305	<u>9299,18</u> <u>9275,29</u>	<u>23,89</u> <u>20,42</u>	284	283	<u>1</u> <u>1</u>	<u>119,7120</u> <u>0,2264</u>	<u>3,65</u> <u>0,01</u>
237	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	3,2	<u>359,68</u>	-	1151	-	-	-	-

ПІДЛОГА											
238	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0305	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	484	202	<u>5</u> 4	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>2,61</u> 0,04
239	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0305	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	306	25	<u>5</u> 4	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,32</u> 0,05
240	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0305	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	107	107	<u>-</u> -	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>1,22</u> -
241	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0305	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	33	33	<u>-</u> -	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,38</u> -
242	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	15,25	<u>30,07</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,61	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0305	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	210	208	<u>1</u> 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>2,68</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
245	KB11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0305	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	88	87	<u>1</u> 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,12</u> 0,01
246	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	54,9	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,23	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,6	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	KB11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0305	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	602	553	<u>2</u> 2	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>6,55</u> 0,02
250	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	19,825	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,238	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	13	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	3,11	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	2868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					104688	15469	<u>161</u> 102		<u>183,52</u> 1,1
		Разом будівельні роботи, грн.					104688				

142_СД_ЛС1_02-09-026

		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					89058 15571 8715 22,15 3005 113403				
		----- ----- Всього по розділу 4					113403				
254	КБ8-25-1 к=1,15	Розділ 5. ТУАЛЕТ (Прим.№5) СТІНИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0974	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1654	1514	<u>74</u> 33	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>17,05</u> 0,34
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,964	<u>4923,96</u> -	-	4747	-	-	-	-
256	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	22,21	<u>7,59</u> -	-	169	-	-	-	-
257	C111-1564	Гідроізол	м2	0,779	<u>51,40</u> -	-	40	-	-	-	-
258	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	12,272	<u>357,54</u> -	-	4388	-	-	-	-
259	& C111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	4	<u>178,71</u> -	-	715	-	-	-	-
260	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	39	<u>14,46</u> -	-	564	-	-	-	-
261	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1134	<u>685,00</u> 685,00	-	78	78	-	<u>9,7080</u>	<u>1,1</u>
262	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,402	<u>197,36</u> -	-	671	-	-	-	-
263	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1134	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3505	1893	<u>26</u> 23	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>22,68</u> 0,25
264	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	340,2	<u>46,20</u> -	-	15717	-	-	-	-
265	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1134	<u>685,00</u> 685,00	-	78	78	-	<u>9,7080</u>	<u>1,1</u>
266	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,27	<u>61,73</u> -	-	140	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-026

267	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1134	<u>7563,91</u> 7563,91	-	858	858	-	<u>87,4440</u>	<u>9,92</u>
268	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	56,7	<u>30,07</u>	-	1705	-	-	-	-
269	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1134	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	3252	3101	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>36,71</u> 0,06
270	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	73,71	<u>16,52</u>	-	1218	-	-	-	-
271	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,604	<u>69,05</u>	-	318	-	-	-	-
272	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	48	<u>0,20</u>	-	10	-	-	-	-
273	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,453	<u>874,30</u>	-	10013	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	КБ10-28-4 к=1,15	ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>651,14</u> 576,15	-	651	576	-	<u>6,9828</u>	<u>6,98</u>
275	K536111-101 варіант 5	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700х2100h мм	шт	1	<u>11182,32</u>	-	11182	-	-	-	-
276	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,525	<u>357,54</u>	-	188	-	-	-	-
277	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
278	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
279	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
280	КБ15-182-2 к=1,15	СТЕЛЯ Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0124	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	146	142	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,72</u>
281	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,179	<u>61,73</u>	-	11	-	-	-	-
282	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2,232	<u>16,85</u>	-	38	-	-	-	-
283	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0124	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	252	250	<u>1</u> 1	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>2,81</u> 0,01
284	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	1,12	<u>45,99</u>	-	52	-	-	-	-
285	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	3,16	<u>76,63</u>	-	242	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-026

286	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7,68</u>	-	8	-	-	-	-
287	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u>	-	15	-	-	-	-
288	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23,78</u>	-	48	-	-	-	-
289	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	1,12	<u>3,07</u>	-	3	-	-	-	-
290	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	<u>1,95</u>	-	2	-	-	-	-
291	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	2	<u>1,34</u>	-	3	-	-	-	-
292	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	19	<u>0,34</u>	-	6	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитамі із пластика	100 м2	0,0124	<u>9299,18</u>	<u>23,89</u>	115	115	-	<u>119,7120</u>	<u>1,48</u>
294	& C111-741- 1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	1,3	<u>359,68</u>	-	468	-	-	<u>0,2264</u>	-
ПІДЛОГА											
295	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0124	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	197	82	2	<u>85,6080</u>	<u>1,06</u>
296	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0124	<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>	124	10	2	<u>1,4252</u>	<u>0,02</u>
297	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0124	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	44	43	2	<u>10,3680</u>	<u>0,13</u>
298	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0124	<u>803,31</u>	<u>134,51</u>	13	13	2	<u>1,4918</u>	<u>0,02</u>
299	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,2	<u>3516,39</u>	<u>11,24</u>	186	-	1	<u>40,0680</u>	<u>0,5</u>
300	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,25	<u>3505,15</u>	<u>9,61</u>	15	-	-	<u>0,1066</u>	-
301	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0124	<u>1079,86</u>	<u>2,81</u>	85	84	-	<u>12,3120</u>	<u>0,15</u>
302	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0124	<u>1077,05</u>	<u>2,40</u>	36	35	-	<u>0,0266</u>	-
303	& C111- 2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	22,32	<u>30,07</u>	-	357	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-026

304	варіант 1 & C111-1375-1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,094	<u>59.44</u>	-	6	-	-	-	-
305	варіант 1 C111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	0,244	<u>133.13</u>	-	32	-	-	-	-
306	КБ11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0124	<u>19735.54</u> <u>18138,07</u>	<u>58,18</u> <u>49,72</u>	245	225	<u>1</u> <u>1</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>2,66</u> <u>0,01</u>
307	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,06	<u>16.52</u>	-	133	-	-	-	-
308	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,503	<u>69.05</u>	-	35	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	<u>0.20</u>	-	1	-	-	-	-
310	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,265	<u>922.07</u>	-	1166	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					67681	9097	<u>113</u> 67		<u>107.59</u> 0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					67681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58471				
		всього заробітна плата, грн.					9164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5121				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1761				
		Всього будівельні роботи, грн.					72802				

		Всього по розділу 5					72802				
		Розділ 6. КЛАДОВА (Прим.№6) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
311	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0458	<u>16977.49</u> <u>15539,98</u>	<u>762,60</u> <u>338,63</u>	778	712	<u>35</u> 16	<u>175,0392</u> <u>3,4533</u>	<u>8,02</u> 0,16
312	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,453	<u>4923.96</u>	-	2231	-	-	-	-
313	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	10,44	<u>7.59</u>	-	79	-	-	-	-
314	C111-1564	Гідроізол	м2	0,366	<u>51.40</u>	-	19	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-026

315	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	5,77	<u>357,54</u>	-	2063	-	-	-	-
316	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	2	<u>178,71</u>	-	357	-	-	-	-
317	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	18	<u>14,46</u>	-	260	-	-	-	-
318	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,1046	<u>685,00</u>	-	72	72	-	<u>9,7080</u>	<u>1,02</u>
319	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,138	<u>197,36</u>	-	619	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1046	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	3233	1746	<u>24</u>	<u>199,9680</u>	<u>20,92</u>
					<u>16695,33</u>	<u>199,36</u>			<u>21</u>	<u>2,2111</u>	<u>0,23</u>
321	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	313,8	<u>46,20</u>	-	14498	-	-	-	-
322	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1046	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	948	915	<u>1</u>	<u>106,0116</u>	<u>11,09</u>
323	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,51	<u>61,73</u>	-	93	-	-	<u>1</u>	<u>0,0613</u>
324	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	18,828	<u>26,03</u>	-	490	-	-	-	-
325	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,1046	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	272	271	<u>1</u>	<u>29,6424</u>	<u>3,1</u>
326	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	18,828	<u>26,03</u>	-	490	-	-	<u>0,0460</u>	-
327	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,1046	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	2154	501	-	<u>56,7480</u>	<u>5,94</u>
					<u>4793,50</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-
328	KB10-28-4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>651,14</u>	-	651	576	-	<u>6,9828</u>	<u>6,98</u>
					<u>576,15</u>	-			-	-	-
329	K536111-101 варіант 6	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 600x2100h мм	шт	1	<u>9588,67</u>	-	9589	-	-	-	-
330	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,525	<u>357,54</u>	-	188	-	-	-	-
331	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,75	<u>112,51</u>	-	1209	-	-	-	-
332	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
333	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
		СТЕЛЯ			-	-			-	-	-

334	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0096	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	113	110	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,33</u> -
335	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,139	<u>61,73</u> -	-	9	-	-	-	-
336	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1,728	<u>16,85</u> -	-	29	-	-	-	-
337	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0096	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	153	153	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>1,85</u> -
338	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	4	<u>47,50</u> -	-	190	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	20	<u>1,54</u> -	-	31	-	-	-	-
340	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0096	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	39	39	-	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>0,49</u> -
341	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	1,01	<u>418,40</u> -	-	423	-	-	-	-
342	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0096	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	10	2	5 1	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,03</u> 0,02
ПІДЛОГА											
343	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0096	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	152	64	1 1	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,82</u> 0,01
344	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0096	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	96	8	2 1	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,1</u> 0,01
345	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0096	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	66	65	-	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>0,84</u> -
346	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0096	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	28	27	-	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,35</u> -
347	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	17,28	<u>16,01</u> -	-	277	-	-	-	-
348	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,07	<u>59,44</u> -	-	4	-	-	-	-
349	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,19	<u>133,13</u> -	-	25	-	-	-	-
350	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0096	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	260	44	-	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>0,58</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-026

351	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0098	<u>27227,31</u>	-	267	-	-	-	-
352	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0096	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	91	90	<u>1</u> 1	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>1,01</u> 0,01
353	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,156	<u>133,13</u>	-	21	-	-	-	-
354	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	0,98	<u>939,33</u>	-	921	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	0,98	<u>82,82</u>	-	81	-	-	-	-
356	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,08	<u>228,67</u>	-	18	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							44098	5395	<u>70</u> 42		<u>64,47</u> 0,45
Разом будівельні роботи, грн.							44098				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							38633				
всього заробітна плата, грн.							5437				
Загальновиробничі витрати, грн.							3060				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1060				
Всього будівельні роботи, грн.							47158				
- - - - -											
- - - - -											
Всього по розділу 6							47158				
Розділ 7. КІМНАТА №2 (Прим.№7)											
СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ											
357	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,221	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	3752	3434	<u>169</u> 75	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>38,68</u> 0,76
358	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	2,188	<u>4923,96</u>	-	10774	-	-	-	-
359	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	50,39	<u>7,59</u>	-	382	-	-	-	-
360	C111-1564	Гідроізол	м2	1,768	<u>51,40</u>	-	91	-	-	-	-
361	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	27,85	<u>357,54</u>	-	9957	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-026

362	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178,71</u> -	-	1251	-	-	-	-
363	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	88	<u>14,46</u> -	-	1272	-	-	-	-
364	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4052	<u>685,00</u> 685,00	-	278	278	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,93</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,156	<u>197,36</u> -	-	2399	-	-	-	-
366	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4052	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12524	6765	<u>95</u> 81	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>81,03</u> 0,9
367	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1215,6	<u>46,20</u> -	-	56161	-	-	-	-
368	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4052	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3674	3544	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>42,96</u> 0,02
369	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,85	<u>61,73</u> -	-	361	-	-	-	-
370	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	72,936	<u>26,03</u> -	-	1899	-	-	-	-
371	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4052	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1053	1051	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,01</u> 0,02
372	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	72,936	<u>26,03</u> -	-	1899	-	-	-	-
373	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ВІКНА	100м2	0,4052	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8346	1942	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>22,99</u> 0,01
374	KB10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	427	395	<u>30</u> 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,38</u> 0,21
375	K536132-C026 варіант 11	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1600x1750h площа 2, 8м2	шт	1	<u>18584,71</u> -	-	18585	-	-	-	-
376	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,825	<u>357,54</u> -	-	295	-	-	-	-
377	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638,04</u> -	-	211	-	-	-	-
378	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36,74</u> -	-	404	-	-	-	-
379	KB10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	62	59	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,74</u> 0,02
380	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099,65</u> -	-	1907	-	-	-	-

381	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,236	<u>357,54</u>	-	84	-	-	-	-
382	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	50	48	2	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
383	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>2995,46</u> <u>225,64</u>	<u>92,95</u>	375	-	1	<u>1,0019</u>	<u>0,02</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	6	<u>0,98</u>	-	6	-	-	-	-
385	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>35790,38</u> <u>26913,05</u>	<u>402,10</u> <u>355,56</u>	802	603	9 8	<u>338,4864</u> <u>4,5087</u>	<u>7,58</u> <u>0,1</u>
386	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	11,2	<u>19,87</u>	-	223	-	-	-	-
387	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u>	-	106	-	-	-	-
388	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,352	<u>289,50</u>	-	681	-	-	-	-
389	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0224	<u>9066,32</u> <u>8747,02</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	203	196	-	<u>106,0116</u> <u>0,0613</u>	<u>2,37</u>
390	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,323	<u>61,73</u>	-	20	-	-	-	-
391	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,032	<u>16,85</u>	-	68	-	-	-	-
392	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	<u>2599,79</u> <u>2593,12</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	58	58	-	<u>29,6424</u> <u>0,0460</u>	<u>0,66</u>
393	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,032	<u>16,85</u>	-	68	-	-	-	-
394	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,0224	<u>18124,14</u> <u>4339,70</u>	<u>1,41</u> <u>1,20</u>	406	97	-	<u>52,5960</u> <u>0,0133</u>	<u>1,18</u>
395	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> <u>594,37</u>	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
396	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
397	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
398	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-026

399	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
400	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТЕЛЯ											
401	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1391	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1635	1590	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>19,28</u> 0,01
402	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,007	<u>61,73</u> -	-	124	-	-	-	-
403	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	25,038	<u>16,85</u> -	-	422	-	-	-	-
404	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1391	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2223	2217	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>26,86</u> 0,01
405	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,5	<u>47,50</u> -	-	736	-	-	-	-
406	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	76	<u>1,54</u> -	-	117	-	-	-	-
407	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1391	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	570	568	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,14</u> 0,01
408	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,61	<u>418,40</u> -	-	6113	-	-	-	-
409	& C111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
410	& C111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
411	& C111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
412	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1391	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	139	36	<u>69</u> 21	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,47</u> 0,25
ПІДЛОГА											
413	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1391	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2208	923	<u>21</u> 18	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,91</u> 0,2
414	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1391	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1393	112	<u>22</u> 19	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,44</u> 0,21
415	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1391	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	957	947	<u>4</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,23</u> 0,04

142_СД_ЛС1_02-09-026

416	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1391	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	401	395	<u>4</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,1</u> 0,04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	250,38	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	4009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
418	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,05	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,74	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1391	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3768	638	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,46</u> 0,06
421	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,14188	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	3863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
422	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1391	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1319	1301	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,66</u> 0,12
423	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,263	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,19	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	13329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,19	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
426	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,1	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1524	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1151	227	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,6</u> -
428	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					203588	28018	<u>458</u> 276		<u>336,46</u> 3,01
		Разом будівельні роботи, грн.					203588				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175112				
		всього заробітна плата, грн.					28294				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15947				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,68				

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5520				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					219535				

		Всього по розділу 7					219535				
		Розділ 8. КІМНАТА №3 (Прим.№8) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
430	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2451	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	4161	3809	<u>187</u> 83	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>42,9</u> 0,85
431	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,426	<u>4923,96</u> -	<u>-</u> -	11946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,88	<u>7,59</u> -	<u>-</u> -	424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
433	C111-1564	Гідроізол	м2	1,961	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,88	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	11041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
435	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	8	<u>178,71</u> -	<u>-</u> -	1430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	98	<u>14,46</u> -	<u>-</u> -	1417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
437	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4512	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	309	309	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>4,38</u> -
438	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,536	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	2671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
439	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4512	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	13946	7533	<u>105</u> 90	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>90,23</u> 1
440	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1353,6	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	62536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4512	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	4091	3947	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>47,83</u> 0,03
442	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,51	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
443	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	81,216	<u>26,03</u> -	<u>-</u> -	2114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
444	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4512	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1173	1170	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>13,37</u> 0,02
445	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	81,216	<u>26,03</u> -	<u>-</u> -	2114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

варіант 7											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ВІКНА	100м2	0,4512	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	9293	2163	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>25,6</u> 0,01
447	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	427	395	<u>30</u> 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,38</u> 0,21
448	К536132- C026 варіант 11	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1600x1750h площа 2, 8м2	шт	1	<u>18584,71</u> -	<u>-</u> -	18585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
449	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,825	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
450	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638,04</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
451	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36,74</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
452	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	62	59	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,74</u> 0,02
453	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099,65</u> -	<u>-</u> -	1907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
454	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,236	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
455	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	50	48	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,6</u> 0,02
456	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>225,64</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
457	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>0,98</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
458	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	802	603	<u>9</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,58</u> 0,1
459	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	11,2	<u>19,87</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
460	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
461	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,352	<u>289,50</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
462	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0224	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	203	196	<u>-</u> -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,37</u> -
463	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,323	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,032	<u>16,85</u>	-	68	-	-	-	-
465	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	58	58	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,66</u> -
466	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,032	<u>16,85</u>	-	68	-	-	-	-
467	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,0224	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	406	97	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,18</u> -
468	КБ10-28-7 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>947,63</u> 852,84	-	948	853	-	<u>10,3362</u>	<u>10,34</u>
469	K536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300x2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u>	-	25676	-	-	-	-
470	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,59	<u>357,54</u>	-	211	-	-	-	-
471	C123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u>	-	1638	-	-	-	-
472	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
473	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
474	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1786	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2099	2042	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>24,75</u> 0,01
475	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,577	<u>61,73</u>	-	159	-	-	-	-
476	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	32,148	<u>16,85</u>	-	542	-	-	-	-
477	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1786	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2854	2846	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>34,49</u> 0,01
478	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17,3	<u>47,50</u>	-	822	-	-	-	-
479	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	<u>1,54</u>	-	131	-	-	-	-
480	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1786	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	732	729	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>9,17</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

142_СД_ЛС1_02-09-026

481	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,75	<u>418,40</u>	-	7845	-	-	-	-
482	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
483	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
484	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
485	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1786	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	178	46	88 28	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,6</u> 0,31
ПІДЛОГА											
486	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1786	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2835	1185	27 23	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>15,29</u> 0,25
487	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1786	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1789	143	28 24	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,85</u> 0,27
488	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1786	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1229	1216	6 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,7</u> 0,05
489	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1786	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	515	507	6 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,54</u> 0,05
490	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	321,48	<u>16,01</u>	-	5147	-	-	-	-
491	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,35	<u>59,44</u>	-	80	-	-	-	-
492	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,52	<u>133,13</u>	-	469	-	-	-	-
493	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1786	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4839	819	9 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,86</u> 0,08
494	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,18217	<u>27227,31</u>	-	4960	-	-	-	-
495	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1786	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1694	1671	17 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,82</u> 0,16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
496	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,906	<u>133,13</u>	-	387	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-026

497	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	18,22	<u>939.33</u>	-	17115	-	-	-	-
498	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	18,22	<u>82.82</u>	-	1509	-	-	-	-
499	С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,41	<u>228.67</u>	-	322	-	-	-	-
500	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,17	<u>7550.14</u>	<u>3.23</u>	1284	253	<u>1</u>	<u>17,0292</u>	<u>2.89</u>
501	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	25	<u>1.29</u>	-	32	-	-	<u>0,0306</u>	<u>0,01</u>
502	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	15	<u>19.90</u>	-	299	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							243181	32697	<u>529</u> 317		<u>393.12</u> 3,47
Разом будівельні роботи, грн.							243181				
в тому числі:							209955				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33014				
всього заробітна плата, грн.							18621				
Загальновиробничі витрати, грн.							47,56				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6448				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							261802				

Всього по розділу 8							261802				
Разом прямі витрати по кошторису							1186538	161865	<u>2586</u> 1483		<u>1942.74</u> 16,06
Разом будівельні роботи, грн.							1186538				
в тому числі:							1022087				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							163348				
всього заробітна плата, грн.							92041				
Загальновиробничі витрати, грн.							234,87				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31853				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1278579				
Всього будівельні роботи, грн.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Всього по кошторису							1278579				

		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	2193,67			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	195201			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-027
на ремонт квартири №67
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 1529,621 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,63739 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 234,774 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КОРИДОР (Прим.№1) СТІНИ									
1	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,35	685,00	-	240	240	-	9,7080	3,4
					685,00	-			-	-	-
2	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,5	197,36	-	2072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,35	30908,00	233,26	10818	5843	82	199,9680	69,99
					16695,33	199,36			70	2,2111	0,77
4	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1050	46,20	-	48510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,35	9066,32	6,46	3173	3061	2	106,0116	37,1
					8747,02	5,52			2	0,0613	0,02
6	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,05	61,73	-	312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	63	26,03	-	1640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,35	2599,79	4,85	910	908	2	29,6424	10,37

142_СД_ЛС1_02-09-027

к=1,15	до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/			2593,12	4,14			1	0,0460	0,02	
9 С111-2015-3	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	63	<u>26,03</u>	-	1640	-	-	-	-	
варіант 7				-	-			-	-	-	
10 КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,35	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	7209	1678	-	<u>56,7480</u>	<u>19,86</u>	
				4793,50	1,20			-	0,0133	-	
11 КБ10-96-2	Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0189	<u>33747,91</u>	<u>2160,30</u>	638	554	<u>41</u>	<u>324,8796</u>	<u>6,14</u>	
К=1,15				29291,14	544,60			10	4,8438	0,09	
12 К536111-201	Дверний блок металевий вхідний розміром 900х2100h зовнішній	шт	1	<u>16095,12</u>	-	16095	-	-	-	-	
варіант 12				-	-			-	-	-	
13 КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0194	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	694	522	<u>8</u>	<u>338,4864</u>	<u>6,57</u>	
к=1,15				26913,05	355,56			7	4,5087	0,09	
14 & С111-1647-1	Клей Perlfix	кг	9,7	<u>19,87</u>	-	193	-	-	-	-	
варіант 1				-	-			-	-	-	
15 С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u>	-	106	-	-	-	-	
варіант 1				-	-			-	-	-	
16 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,037	<u>289,50</u>	-	590	-	-	-	-	
варіант 1				-	-			-	-	-	
17 КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0194	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	176	170	-	<u>106,0116</u>	<u>2,06</u>	
к=1,15				8747,02	5,52			-	0,0613	-	
18 С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,28	<u>61,73</u>	-	17	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
19 С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,492	<u>16,85</u>	-	59	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
20 КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0194	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	50	50	-	<u>29,6424</u>	<u>0,58</u>	
к=1,15				2593,12	4,14			-	0,0460	-	
21 С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,492	<u>16,85</u>	-	59	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
22 КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТЕЛЯ	100м2	0,0194	<u>18124,14</u>	<u>1,41</u>	352	84	-	<u>52,5960</u>	<u>1,02</u>	
				4339,70	1,20			-	0,0133	-	
23 КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1137	<u>11753,50</u>	<u>6,46</u>	1336	1300	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>15,76</u>	
к=1,15				11434,20	5,52			1	0,0613	0,01	
24 С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,641	<u>61,73</u>	-	101	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25 С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	20,466	<u>16,85</u>	-	345	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
26 КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1137	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	1817	1812	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>21,96</u>	

142_СД_ЛС1_02-09-027

27	заст. & С111-1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	15	15935,24 47,50	4,14 -	713	-	-	0,0460	0,01
28	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	75	1,54	-	116	-	-	-	-
29	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1137	4097,18 4081,73	15,45 4,82	466	464	2 1	51,3360 0,0551	5,84 0,01
30	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	11,94	418,40	-	4996	-	-	-	-
31	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	81,64	-	82	-	-	-	-
32	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	10,23	-	10	-	-	-	-
33	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	19,13	-	38	-	-	-	-
34	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1137	995,75 259,82	494,52 154,14	113	30	56 18	3,3534 1,7620	0,38 0,2
ПІДЛОГА											
35	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1137	15871,07 6632,91	150,36 128,50	1805	754	17 15	85,6080 1,4252	9,73 0,16
36	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1137	10016,70 803,31	157,38 134,51	1139	91	18 15	10,3680 1,4918	1,18 0,17
37	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1137	6878,90 6810,96	32,32 27,62	782	774	4 3	87,9060 0,3064	9,99 0,03
38	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1137	2884,72 2838,79	32,32 27,62	328	323	4 3	36,6390 0,3064	4,17 0,03
39	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	204,66	16,01	-	3277	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,86	59,44	-	51	-	-	-	-
41	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,24	133,13	-	298	-	-	-	-
42	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи	100м2	0,1137	27091,82	47,78	3080	521	5	60,8040	6,91

		із деревостружкових плит площею основи до 20 м2			4584,01	40,83			5	0,4529	0,05
43	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,116	27227,31	-	3158	-	-	-	-
44	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1137	9482,59 9355,35	93,73 80,10	1078	1064	11 9	105,3768 0,8884	11,98 0,1
45	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,85	133,13	-	246	-	-	-	-
46	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	11,6	939,33	-	10896	-	-	-	-
47	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	11,6	82,82	-	961	-	-	-	-
48	& C1545- 172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,9	228,67	-	206	-	-	-	-
49	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1467	7550,14 1489,71	3,23 2,76	1108	219	-	17,0292 0,0306	2,5 -
50	& C111-150- 8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	22	1,29	-	28	-	-	-	-
51	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	19,90	-	259	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					134386	20462	254 160		247,49 1,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					134386 113670 20622 11671 29,9 4050 146057				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - - - - - - - Всього по розділу 1									
		Розділ 2. КІМНАТА №1 (Прим.№2) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
52	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху	100м2	0,245	16977,49 15539,98	762,60 338,63	4159	3807	187 83	175,0392 3,4533	42,88 0,85

142_СД_ЛС1_02-09-027

53	C1427-11804 варіант 1	до 4 м Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,426	<u>4923.96</u>	-	11946	-	-	-	-
54	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,86	<u>7.59</u>	-	424	-	-	-	-
55	C111-1564	Гідроізол	м2	1,96	<u>51.40</u>	-	101	-	-	-	-
56	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,87	<u>357.54</u>	-	11037	-	-	-	-
57	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178.71</u>	-	1251	-	-	-	-
58	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	98	<u>14.46</u>	-	1417	-	-	-	-
59	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4217	<u>685.00</u> 685,00	-	289	289	-	<u>9.7080</u>	<u>4.09</u>
60	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,651	<u>197.36</u>	-	2497	-	-	-	-
61	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4217	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233.26</u> 199,36	13034	7040	<u>98</u> 84	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>84,33</u> 0,93
62	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1265,1	<u>46.20</u>	-	58448	-	-	-	-
63	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4217	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	3823	3689	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>44,71</u> 0,03
64	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,09	<u>61.73</u>	-	376	-	-	-	-
65	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	75,906	<u>26.03</u>	-	1976	-	-	-	-
66	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4217	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	1096	1094	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,5</u> 0,02
67	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	75,906	<u>26.03</u>	-	1976	-	-	-	-
68	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4217	<u>20597.25</u> 4793,50	<u>1.41</u> 1,20	8686	2021	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,93</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	KB10-28-3 K=1,15	БАЛКОННИЙ БЛОК Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0338	<u>13416.04</u> 7061,11	<u>6296.27</u> 1587,27	453	239	<u>213</u> 54	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>2,79</u> 0,48
70	K536132-C001 варіант 2	Дверний блок металопластик з склінням, розм. 1300x2600h мм	шт	1	<u>22416.55</u>	-	22417	-	-	-	-
71	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,45	<u>357.54</u>	-	161	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-027

72	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	9	<u>55,45</u>	-	499	-	-	-	-
73	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0286	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1024	770	<u>12</u> 10	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>9,68</u> 0,13
74	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	14,3	<u>19,87</u>	-	284	-	-	-	-
75	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,63	<u>20,47</u>	-	136	-	-	-	-
76	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,003	<u>289,50</u>	-	869	-	-	-	-
77	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0286	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	259	250	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,03</u>
78	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,413	<u>61,73</u>	-	25	-	-	-	-
79	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,148	<u>16,85</u>	-	87	-	-	-	-
80	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0286	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	74	74	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,85</u>
81	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,148	<u>16,85</u>	-	87	-	-	-	-
82	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,0286	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	518	124	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,5</u>
83	КБ10-28-7 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>947,63</u> 852,84	-	948	853	-	<u>10,3362</u>	<u>10,34</u>
84	К536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300х2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u>	-	25676	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,59	<u>357,54</u>	-	211	-	-	-	-
86	C123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u>	-	1638	-	-	-	-
87	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
88	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
		СТЕЛЯ									
89	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною	100м2	0,1772	<u>11753,50</u>	<u>6,46</u>	2083	2026	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>24,56</u>

142_СД_ЛС1_02-09-027

90	к=1,15 С111-2014-6	шпаклівкою Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,557	11434,20 61,73	5,52 -	158	-	1 -	0,0613 -	0,01 -
91	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	31,896	16,85	-	537	-	-	-	-
92	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1772	15978,20 15935,24	4,85 4,14	2831	2824	1 1	193,1310 0,0460	34,22 0,01
93	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17,5	47,50	-	831	-	-	-	-
94	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	86	1,54	-	132	-	-	-	-
95	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1772	4097,18 4081,73	15,45 4,82	726	723	3 1	51,3360 0,0551	9,1 0,01
96	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,61	418,40	-	7786	-	-	-	-
97	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	81,64	-	82	-	-	-	-
98	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	10,23	-	10	-	-	-	-
99	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	19,13	-	38	-	-	-	-
100	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1772	995,75 259,82	494,52 154,14	176	46	88 27	3,3534 1,7620	0,59 0,31
101	КР7-17-1	ПІДЛОГА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1772	15871,07 6632,91	150,36 128,50	2812	1175	27 23	85,6080 1,4252	15,17 0,25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1772	10016,70 803,31	157,38 134,51	1775	142	28 24	10,3680 1,4918	1,84 0,26
103	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1772	6878,90 6810,96	32,32 27,62	1219	1207	6 5	87,9060 0,3064	15,58 0,05
104	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1772	2884,72 2838,79	32,32 27,62	511	503	6 5	36,6390 0,3064	6,49 0,05
105	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	318,96	16,01	-	5107	-	-	-	-

Всього по розділу 2							255998				
Розділ 3. КІМНАТА №2 (Прим.№3) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ											
118	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2251	<u>16977.49</u> 15539,98	<u>762.60</u> 338,63	3822	3498	<u>172</u> 76	<u>175.0392</u> 3,4533	<u>39.4</u> 0,78
119	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	2,228	<u>4923.96</u> -	<u>-</u> -	10971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	51,32	<u>7.59</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C111-1564	Гідроізол	м2	1,801	<u>51.40</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	28,36	<u>357.54</u> -	<u>-</u> -	10140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	7	<u>178.71</u> -	<u>-</u> -	1251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	90	<u>14.46</u> -	<u>-</u> -	1301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,433	<u>685.00</u> 685,00	<u>-</u> -	297	297	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>4.2</u> -
126	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,99	<u>197.36</u> -	<u>-</u> -	2564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,433	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233.26</u> 199,36	13383	7229	<u>101</u> 86	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>86.59</u> 0,96
128	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1299	<u>46.20</u> -	<u>-</u> -	60014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,433	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	3926	3787	<u>3</u> 2	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>45.9</u> 0,03
130	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,25	<u>61.73</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	77,94	<u>26.03</u> -	<u>-</u> -	2029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,433	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	1126	1123	<u>2</u> 2	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>12.84</u> 0,02
133	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	77,94	<u>26.03</u> -	<u>-</u> -	2029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ВІКНА	100м2	0,433	<u>20597.25</u> 4793,50	<u>1.41</u> 1,20	8919	2076	<u>1</u> 1	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>24.57</u> 0,01
135	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику	100м2	0,02275	<u>15244.94</u> 14103,10	<u>1067.00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156.4230</u> 7,4473	<u>3.56</u> 0,17

142_СД_ЛС1_02-09-027

136	K536132-C026 варіант 8	в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103.96</u>	-	15104	-	-	-	-
137	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357.54</u>	-	240	-	-	-	-
138	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,268	<u>638.04</u>	-	171	-	-	-	-
139	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36.74</u>	-	331	-	-	-	-
140	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649.88</u>	<u>191.39</u>	51	48	3	<u>43.4976</u>	<u>0.61</u>
141	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099.65</u>	-	1570	-	-	-	-
142	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,194	<u>357.54</u>	-	69	-	-	-	-
143	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149.95</u>	<u>143.54</u>	41	39	2	<u>37.6740</u>	<u>0.49</u>
144	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225.64</u>	-	305	-	-	-	-
145	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0.98</u>	-	5	-	-	-	-
146	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>35790.38</u>	<u>402.10</u>	752	565	8	<u>338.4864</u>	<u>7.11</u>
					<u>26913.05</u>	<u>355.56</u>			7	<u>4,5087</u>	<u>0,09</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,5	<u>19.87</u>	-	209	-	-	-	-
148	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20.47</u>	-	100	-	-	-	-
149	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,205	<u>289.50</u>	-	638	-	-	-	-
150	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,021	<u>9066.32</u>	<u>6.46</u>	190	184	-	<u>106.0116</u>	<u>2.23</u>
151	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,303	<u>61.73</u>	-	19	-	-	<u>0,0613</u>	-
152	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	<u>16.85</u>	-	64	-	-	-	-
153	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,021	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	55	54	-	<u>29.6424</u>	<u>0.62</u>
154	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	3,78	<u>16.85</u>	-	64	-	-	<u>0,0460</u>	-

142_СД_ЛС1_02-09-027

155	КР12-49-5	Ceresit CT 29 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,021	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	381	91	<u>-</u> -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,1</u> -
156	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	<u>-</u> -	671	594	<u>-</u> -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
157	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	<u>-</u> -	12776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	<u>-</u> -	1260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
СТЕЛЯ											
162	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1416	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1664	1619	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>19,62</u> 0,01
163	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,043	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	25,488	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1416	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2263	2256	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>27,35</u> 0,01
166	& С111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,5	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& С111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	76	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1416	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	580	578	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,27</u> 0,01
169	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,87	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	6222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& С111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& С111- 1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-027

172	варіант 1 & C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1416	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	141	37	<u>70</u> 22	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,47</u> 0,25
ПІДЛОГА											
174	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1416	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2247	939	<u>21</u> 18	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>12,12</u> 0,2
175	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1416	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1418	114	<u>22</u> 19	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,47</u> 0,21
176	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1416	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	974	964	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,45</u> 0,04
177	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1416	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	408	402	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,19</u> 0,04
178	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	254,88	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	4081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,07	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,79	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1416	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3836	649	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,61</u> 0,06
182	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,14443	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	3932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1416	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1343	1325	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,92</u> 0,13
184	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,304	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,44	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	13564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,44	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,12	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

188	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,152	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1148	226	-	<u>17,0292</u>	<u>2,59</u>
189	& C111-150-8	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	23	<u>1489,71</u>	<u>2,76</u>	30	-	-	<u>0,0306</u>	-
190	варіант 1 & C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>1,29</u>	-	279	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	206612	29015	463 280		348,48 3,05
		Разом будівельні роботи, грн.					206612				
		в тому числі:					177134				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29295				
		всього заробітна плата, грн.					16510				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42,15				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5713				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					223122				
		Всього будівельні роботи, грн.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 3					223122				
		Розділ 4. КІМНАТА №3 (Прим.№4)									
		СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
191	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2233	<u>16977,49</u>	<u>762,60</u>	3791	3470	<u>170</u>	<u>175,0392</u>	<u>39,09</u>
192	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,211	<u>15539,98</u>	<u>338,63</u>	10887	-	<u>76</u>	<u>3,4533</u>	<u>0,77</u>
193	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	50,91	<u>4923,96</u>	-	386	-	-	-	-
194	C111-1564	Гідроізол	м2	1,786	<u>7,59</u>	-	92	-	-	-	-
195	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	28,14	<u>51,40</u>	-	10061	-	-	-	-
196	& C111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>357,54</u>	-	1251	-	-	-	-
197	S188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	89	<u>178,71</u>	-	1287	-	-	-	-
198	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4078	<u>14,46</u>	-	279	279	-	<u>9,7080</u>	<u>3,96</u>
					<u>685,00</u>	-			-	-	-
					<u>685,00</u>	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-027

199	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,234	<u>197,36</u>	-	2415	-	-	-	-
200	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4078	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	12604	6808	<u>95</u>	<u>199,9680</u>	<u>81,55</u>
					16695,33	199,36			81	2,2111	0,9
201	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1223,4	<u>46,20</u>	-	56521	-	-	-	-
202	KБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4078	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	3697	3567	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>43,23</u>
					8747,02	5,52			2	0,0613	0,02
203	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,88	<u>61,73</u>	-	363	-	-	-	-
204	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	73,404	<u>26,03</u>	-	1911	-	-	-	-
205	KБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4078	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1060	1057	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>12,09</u>
					2593,12	4,14			2	0,0460	0,02
206	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	73,404	<u>26,03</u>	-	1911	-	-	-	-
207	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4078	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	8400	1955	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>23,14</u>
					4793,50	1,20			-	0,0133	0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	KБ10-20-3 K=1,15	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	347	321	<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3,56</u>
					14103,10	690,94			16	7,4473	0,17
209	K536132-C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
210	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
211	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,268	<u>638,04</u>	-	171	-	-	-	-
212	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
213	KБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,61</u>
					3458,49	123,94			2	1,3358	0,02
214	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u>	-	1570	-	-	-	-
215	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,194	<u>357,54</u>	-	69	-	-	-	-
216	KБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	41	39	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,49</u>
					2995,46	92,95			1	1,0019	0,01
217	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u>	-	305	-	-	-	-
218	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-027

219	варіант 6 КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	752	565	<u>8</u> 7	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,11</u> 0,09
220	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,5	<u>19,87</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,205	<u>289,50</u> -	<u>-</u> -	638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,021	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	190	184	<u>-</u> -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,23</u> -
224	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,303	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
226	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,021	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	54	<u>-</u> -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,62</u> -
227	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,021	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	381	91	<u>-</u> -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,1</u> -
229	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	<u>-</u> -	671	594	<u>-</u> -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
230	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	<u>-</u> -	12776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	<u>-</u> -	1260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КБ15-182-2 к=1,15	СТЕЛЯ Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,132	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1551	1509	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>18,29</u> 0,01

142_СД_ЛС1_02-09-027

236	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,905	<u>61,73</u>	-	118	-	-	-	-
237	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	23,76	<u>16,85</u>	-	400	-	-	-	-
238	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,132	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	2109	2103	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>25,49</u>
239	& C111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,7	<u>47,50</u>	-	746	-	<u>1</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,01</u>
240	варіант 1 & C111-155-1-A	Шуруп з плоскою головкою	шт.	77	<u>1,54</u>	-	119	-	-	-	-
241	варіант 2 КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,132	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	541	539	<u>2</u>	<u>51,3360</u>	<u>6,78</u>
242	C111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	13,86	<u>418,40</u>	-	5799	-	<u>1</u>	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
243	& C111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
244	варіант 1 & C111-1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
245	варіант 1 & C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
246	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,132	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	131	34	<u>65</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,44</u>
		ПІДЛОГА			<u>259,82</u>	<u>154,14</u>			<u>20</u>	<u>1,7620</u>	<u>0,23</u>
247	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,132	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	2095	876	<u>20</u>	<u>85,6080</u>	<u>11,3</u>
248	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,132	<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>17</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,19</u>
249	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,132	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	1322	106	<u>21</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,37</u>
					<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>18</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,2</u>
250	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,132	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	908	899	<u>4</u>	<u>87,9060</u>	<u>11,6</u>
					<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>			<u>4</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,04</u>
251	& C111-2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	237,6	<u>16,01</u>	-	3804	-	-	-	-
252	варіант 1 & C111-	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1	<u>59,44</u>	-	59	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-027

253	1375-1 варіант 1 С111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	2,6	<u>133,13</u>	-	346	-	-	-	-
254	КР7-15-5 варіант 1	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,132	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3576	605	<u>6</u> 5	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,03</u> 0,06
255	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,13464	<u>27227,31</u>	-	3666	-	-	-	-
256	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,132	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1252	1235	<u>12</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>13,91</u> 0,12
257	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,148	<u>133,13</u>	-	286	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	13,46	<u>939,33</u>	-	12643	-	-	-	-
259	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	13,46	<u>82,82</u>	-	1115	-	-	-	-
260	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,05	<u>228,67</u>	-	240	-	-	-	-
261	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1538	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1161	229	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,62</u> -
262	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	<u>1,29</u>	-	30	-	-	-	-
263	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u>	-	279	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							197832	27542	<u>444</u> 269		<u>330,65</u> 2,92
Разом будівельні роботи, грн.							197832				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							169846				
всього заробітна плата, грн.							27811				
Загальновиробничі витрати, грн.							15670				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							40				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5422				
Всього будівельні роботи, грн.							213502				
-											
-											
Всього по розділу 4							213502				

Розділ 5. КЛАДОВА (Прим.№5) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ											
264	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0458	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	778	712	<u>35</u> 16	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>8,02</u> 0,16
265	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,453	<u>4923,96</u> -	-	2231	-	-	-	-
266	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	10,44	<u>7,59</u> -	-	79	-	-	-	-
267	C111-1564	Гідроізол	м2	0,366	<u>51,40</u> -	-	19	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	5,77	<u>357,54</u> -	-	2063	-	-	-	-
269	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	2	<u>178,71</u> -	-	357	-	-	-	-
270	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	18	<u>14,46</u> -	-	260	-	-	-	-
271	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,1112	<u>685,00</u> 685,00	-	76	76	-	<u>9,7080</u> -	<u>1,08</u> -
272	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,336	<u>197,36</u> -	-	658	-	-	-	-
273	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1112	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3437	1857	<u>26</u> 22	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>22,24</u> 0,25
274	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	333,6	<u>46,20</u> -	-	15412	-	-	-	-
275	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	1008	973	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>11,79</u> 0,01
276	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,6	<u>61,73</u> -	-	99	-	-	-	-
277	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	20,016	<u>16,85</u> -	-	337	-	-	-	-
278	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,1112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	289	288	<u>1</u> -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>3,3</u> 0,01
279	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	20,016	<u>16,85</u> -	-	337	-	-	-	-
280	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,1112	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	2290	533	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>6,31</u> -
281	КБ10-28-4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>651,14</u> 576,15	-	651	576	-	<u>6,9828</u> -	<u>6,98</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-027

282	K536111-101 варіант 6	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 600x2100h мм	шт	1	<u>9588,67</u>	-	9589	-	-	-	-
283	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,525	<u>357,54</u>	-	188	-	-	-	-
284	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,75	<u>112,51</u>	-	1209	-	-	-	-
285	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
286	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТЕЛЯ											
287	KБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0102	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	120	117	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,41</u> -
288	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,147	<u>61,73</u>	-	9	-	-	-	-
289	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1,836	<u>16,85</u>	-	31	-	-	-	-
290	KБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0102	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	163	163	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>1,97</u> -
291	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	4,1	<u>47,50</u>	-	195	-	-	-	-
292	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	20	<u>1,54</u>	-	31	-	-	-	-
293	KБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0102	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	42	42	-	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>0,52</u> -
294	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	1,07	<u>418,40</u>	-	448	-	-	-	-
295	KБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0102	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	10	3	5 2	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,03</u> 0,02
ПІДЛОГА											
296	KР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0102	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	162	68	2 1	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,87</u> 0,01
297	KР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0102	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	102	8	2 1	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,11</u> 0,02
298	KБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0102	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	70	69	- -	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>0,9</u> -
299	KБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0102	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	29	29	- -	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,37</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-027

310	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0685	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1163	1064	<u>52</u> 23	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>11,99</u> 0,24
311	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,678	<u>4923,96</u> -	- -	3338	-	- -	- -	- -
312	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	15,62	<u>7,59</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	C111-1564	Гідроізол	м2	0,548	<u>51,40</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
314	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	8,631	<u>357,54</u> -	- -	3086	-	- -	- -	- -
315	& C111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	2	<u>178,71</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
316	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	27	<u>14,46</u> -	- -	390	-	- -	- -	- -
317	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1134	<u>685,00</u> 685,00	- -	78	78	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,1</u> -
318	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,402	<u>197,36</u> -	- -	671	-	- -	- -	- -
319	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1134	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3505	1893	<u>26</u> 23	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>22,68</u> 0,25
320	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	340,2	<u>46,20</u> -	- -	15717	-	- -	- -	- -
321	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1134	<u>685,00</u> 685,00	- -	78	78	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,1</u> -
322	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,27	<u>61,73</u> -	- -	140	-	- -	- -	- -
323	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1134	<u>7563,91</u> 7563,91	- -	858	858	- -	<u>87,4440</u> -	<u>9,92</u> -
324	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	56,7	<u>30,07</u> -	- -	1705	-	- -	- -	- -
325	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1134	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	3252	3101	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>36,71</u> 0,06
326	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	73,71	<u>16,52</u> -	- -	1218	-	- -	- -	- -
327	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,604	<u>69,05</u> -	- -	318	-	- -	- -	- -
328	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	48	<u>0,20</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
329	C111-256	Плитки керамічні для внутрішнього	м2	11,453	<u>874,30</u> -	- -	10013	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-09-027

330	варіант 1 КБ10-28-4 к=1,15	облицювання стін ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	- <u>651,14</u> 576,15	- - -	651	576	- - -	- - 6,9828	- - 6,98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	К536111-101 варіант 5	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>11182,32</u> -	- -	11182	-	- -	- -	- -
332	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,525	<u>357,54</u> -	- -	188	-	- -	- -	- -
333	С123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u> -	- -	1235	-	- -	- -	- -
334	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
335	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
336	КБ15-182-2 к=1,15	СТЕЛЯ Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0124	<u>11753,50</u> 11434,20	6,46 5,52	146	142	- -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,72</u> -
337	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,179	<u>61,73</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
338	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2,232	<u>16,85</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
339	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0124	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	252	250	<u>1</u> 1	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>2,81</u> 0,01
340	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	1,12	<u>45,99</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
341	С188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	3,16	<u>76,63</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
342	С188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7,68</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
343	С188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
344	С188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23,78</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
345	С111-1721- 11А варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	1,12	<u>3,07</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
346	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	<u>1,95</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
347	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	2	<u>1,34</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
348	С188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	19	<u>0,34</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -

349	КР4-17-2	Улаштування підшивки стель плитамі із пластика	100 м2	0,0124	<u>9299,18</u> 9275,29	<u>23,89</u> 20,42	115	115	<u>-</u> -	<u>119,7120</u> 0,2264	<u>1,48</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ ПІДЛОГА	м2	1,3	<u>359,68</u> -	<u>-</u> -	468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0124	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	197	82	<u>2</u> 2	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,06</u> 0,02
352	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0124	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	124	10	<u>2</u> 2	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,13</u> 0,02
353	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0124	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	44	43	<u>1</u> -	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>0,5</u> -
354	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0124	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	13	13	<u>-</u> -	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,15</u> -
355	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,2	<u>30,07</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,25	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0124	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	85	84	<u>-</u> -	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>1,09</u> -
358	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0124	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	36	35	<u>-</u> -	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,45</u> -
359	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	22,32	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,094	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
361	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,244	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0124	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	245	225	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>2,66</u> 0,01
363	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,06	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,503	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,265	922,07	-	1166	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	63885	8647	91 57	-	102,53 0,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					63885 55147 8704 4872 12,38 1677 68757				

		Всього по розділу 6					68757				
		Розділ 7. ВАННА (Прим.№7) СТІНИ									
367	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1131	16977,49 15539,98	762,60 338,63	1920	1758	86 38	175,0392 3,4533	19,8 0,39
368	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,12	4923,96	-	5515	-	-	-	-
369	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	25,79	7,59	-	196	-	-	-	-
370	C111-1564	Гідроізол	м2	0,905	51,40	-	47	-	-	-	-
371	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	14,251	357,54	-	5095	-	-	-	-
372	& C111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	4	178,71	-	715	-	-	-	-
373	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	45	14,46	-	651	-	-	-	-
374	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2011	685,00 685,00	-	138	138	-	9,7080	1,95
375	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,033	197,36	-	1191	-	-	-	-
376	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2011	30908,00 16695,33	233,26 199,36	6216	3357	47 40	199,9680 2,2111	40,21 0,44
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

142_СД_ЛС1_02-09-027

377	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	603,3	<u>46,20</u>	-	27872	-	-	-	-
378	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,2011	<u>685,00</u> 685,00	-	138	138	-	<u>9,7080</u>	<u>1,95</u>
379	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,02	<u>61,73</u>	-	248	-	-	-	-
380	KP2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,2011	<u>7563,91</u> 7563,91	-	1521	1521	-	<u>87,4440</u>	<u>17,58</u>
381	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	100,55	<u>30,07</u>	-	3024	-	-	-	-
382	KB15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2011	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	5768	5499	<u>11</u> 9	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>65,1</u> 0,1
383	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	130,715	<u>16,52</u>	-	2159	-	-	-	-
384	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,165	<u>69,05</u>	-	564	-	-	-	-
385	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	85	<u>0,20</u>	-	17	-	-	-	-
386	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	20,311	<u>874,30</u>	-	17758	-	-	-	-
387	KB10-28-4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>651,14</u> 576,15	-	651	576	-	<u>6,9828</u>	<u>6,98</u>
388	K536111-101 варіант 5	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700х2100h мм	шт	1	<u>11182,32</u>	-	11182	-	-	-	-
389	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,525	<u>357,54</u>	-	188	-	-	-	-
390	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
391	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
392	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
393	KB15-182-2 к=1,15	СТЕЛЯ Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0304	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	357	348	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>4,21</u>
394	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,439	<u>61,73</u>	-	27	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	5,472	<u>26,03</u>	-	142	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-027

396	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0304	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	617	612	<u>2</u> 2	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>6,89</u> 0,02
397	C188888-51 Профіль UD 28/27 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2,74	<u>45,99</u> -	-	126	-	-	-	-
398	C188888-51 Профіль CD 60/27 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	7,75	<u>76,63</u> -	-	594	-	-	-	-
399	C188888-17 Подовжувач профілів 60/27 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u> -	-	7	-	-	-	-
400	C188888-17 Підвіси в комплекті варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	2	<u>7,68</u> -	-	15	-	-	-	-
401	C188888-17 Тяга підвісу варіант 3	Тяга підвісу	шт	2	<u>15,33</u> -	-	31	-	-	-	-
402	C188888-17 З'єднувач профілів типу краб варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	<u>23,78</u> -	-	119	-	-	-	-
403	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	2,74	<u>3,07</u> -	-	8	-	-	-	-
404	C188888-8 Дюбель-шурупи металеві 6х40мм варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	<u>1,95</u> -	-	4	-	-	-	-
405	C188888-8 Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	<u>1,34</u> -	-	7	-	-	-	-
406	C188888-4 Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	47	<u>0,34</u> -	-	16	-	-	-	-
407	КР4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0304	<u>9299,18</u> 9275,29	<u>23,89</u> 20,42	283	282	<u>1</u> 1	<u>119,7120</u> 0,2264	<u>3,64</u> 0,01
408	& C111-741- 1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	3,19	<u>359,68</u> -	-	1147	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
409	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0304	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	482	202	<u>5</u> 4	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>2,6</u> 0,04
410	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0304	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	305	24	<u>5</u> 4	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,32</u> 0,05
411	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0304	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	107	107	-	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>1,22</u> -
412	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0304	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	33	33	-	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,37</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	15,2	<u>30,07</u> -	-	457	-	-	-	-
414	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,61	<u>61,73</u> -	-	38	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-027

425	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2439	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	4141	3790	<u>186</u> 83	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>42,69</u> 0,84
426	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,415	<u>4923,96</u> -	-	11891	-	-	-	-
427	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,61	<u>7,59</u> -	-	422	-	-	-	-
428	C111-1564	Гідроізол	м2	1,951	<u>51,40</u> -	-	100	-	-	-	-
429	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,73	<u>357,54</u> -	-	10987	-	-	-	-
430	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178,71</u> -	-	1251	-	-	-	-
431	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	98	<u>14,46</u> -	-	1417	-	-	-	-
432	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3226	<u>685,00</u> 685,00	-	221	221	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,13</u> -
433	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,678	<u>197,36</u> -	-	1910	-	-	-	-
434	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3226	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	9971	5386	<u>75</u> 64	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>64,51</u> 0,71
435	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	967,8	<u>46,20</u> -	-	44712	-	-	-	-
436	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2258	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2047	1975	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>23,94</u> 0,01
437	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,26	<u>61,73</u> -	-	201	-	-	-	-
438	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	40,644	<u>26,03</u> -	-	1058	-	-	-	-
439	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2258	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	587	586	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>6,69</u> 0,01
440	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	40,644	<u>26,03</u> -	-	1058	-	-	-	-
441	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2258	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	4651	1082	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>12,81</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0968	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	2776	2647	<u>5</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>31,33</u> 0,05
443	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	62,92	<u>16,52</u> -	-	1039	-	-	-	-
444	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,93	<u>69,05</u> -	-	271	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-027

445	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	41	<u>0,20</u>	-	8	-	-	-	-
446	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ВІКНА	м2	9,777	<u>874,30</u>	-	8548	-	-	-	-
447	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
448	K536132-C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
449	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
450	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,268	<u>638,04</u>	-	171	-	-	-	-
451	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
452	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
453	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u>	-	1570	-	-	-	-
454	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,194	<u>357,54</u>	-	69	-	-	-	-
455	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
456	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u>	-	305	-	-	-	-
457	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
458	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	752	565	<u>8</u> 7	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,11</u> 0,09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	10,5	<u>19,87</u>	-	209	-	-	-	-
460	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
461	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,205	<u>289,50</u>	-	638	-	-	-	-
462	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,021	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	190	184	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,23</u> -
463	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,303	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-

464	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
465	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,021	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	54	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,62</u>
466	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
467	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,021	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	381	91	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,1</u>
468	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
469	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
470	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
471	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
472	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
473	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
474	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,078	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	917	892	<u>1</u>	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>10,81</u>
475	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,126	<u>61,73</u>	-	70	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	14,04	<u>16,85</u>	-	237	-	-	-	-
477	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,078	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1246	1243	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>15,06</u>
478	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	11,6	<u>47,50</u>	-	551	-	-	-	-
479	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	57	<u>1,54</u>	-	88	-	-	-	-
480	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,078	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	320	318	<u>2</u>	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>4</u>

142_СД_ЛС1_02-09-027

481	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,19	<u>418,40</u>	-	3427	-	-	-	-
482	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
483	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
484	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
485	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,078	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	78	20	<u>39</u> 12	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,26</u> 0,14
ПІДЛОГА											
486	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,078	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1238	517	<u>12</u> 10	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,68</u> 0,11
487	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,078	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	781	63	<u>12</u> 10	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,81</u> 0,12
488	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,078	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	537	531	<u>3</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>6,86</u> 0,02
489	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,078	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	225	221	<u>3</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,86</u> 0,02
490	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	140,4	<u>16,01</u>	-	2248	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,59	<u>59,44</u>	-	35	-	-	-	-
492	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,54	<u>133,13</u>	-	205	-	-	-	-
493	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,078	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2113	358	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,74</u> 0,04
494	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0796	<u>27227,31</u>	-	2167	-	-	-	-
495	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,078	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	740	730	<u>7</u> 6	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>8,22</u> 0,07
496	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,269	<u>133,13</u>	-	169	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-027

497	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	7,96	<u>939.33</u>	-	7477	-	-	-	-
498	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	7,96	<u>82.82</u>	-	659	-	-	-	-
499	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,62	<u>228.67</u>	-	142	-	-	-	-
500	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1138	<u>7550.14</u>	<u>3.23</u>	859	170	-	<u>17.0292</u>	<u>1.94</u>
501	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	<u>1.29</u>	-	22	-	-	<u>0.0306</u>	-
502	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	<u>19.90</u>	-	239	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							172296	22646	388		270.26
Разом будівельні роботи, грн.							172296		225		2.43
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							149262				
всього заробітна плата, грн.							22871				
Загальновиробничі витрати, грн.							12844				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4435				
Всього будівельні роботи, грн.							185140				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		Всього по розділу 8					185140				
Розділ 9. КІМНАТА №4 (Прим.№9)											
СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ											
503	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2422	<u>16977.49</u>	<u>762.60</u>	4112	3764	185	<u>175.0392</u>	<u>42.39</u>
					15539,98	338,63			82	3,4533	0,84
504	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	2,398	<u>4923.96</u>	-	11808	-	-	-	-
505	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,22	<u>7.59</u>	-	419	-	-	-	-
506	C111-1564	Гідроізол	м2	1,938	<u>51.40</u>	-	100	-	-	-	-
507	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,52	<u>357.54</u>	-	10912	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-027

508	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	8	<u>178,71</u>	-	1430	-	-	-	-
509	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	97	<u>14,46</u>	-	1403	-	-	-	-
510	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4828	<u>685,00</u>	-	331	331	-	<u>9,7080</u>	<u>4,69</u>
511	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	14,484	<u>197,36</u>	-	2859	-	-	-	-
512	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4828	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	14922	8061	<u>113</u>	<u>199,9680</u>	<u>96,54</u>
513	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1448,4	<u>46,20</u>	-	66916	-	-	-	-
514	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4828	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	4377	4223	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>51,18</u>
515	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,97	<u>61,73</u>	-	430	-	-	-	-
516	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	86,904	<u>26,03</u>	-	2262	-	-	-	-
517	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4828	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1255	1252	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>14,31</u>
518	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	86,904	<u>26,03</u>	-	2262	-	-	-	-
519	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4828	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	9944	2314	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>27,4</u>
					<u>4793,50</u>	<u>1,20</u>			<u>1</u>	<u>0,0133</u>	<u>0,01</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	KB10-28-3 K=1,15	БАЛКОННИЙ БЛОК Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0416	<u>13416,04</u>	<u>6296,27</u>	558	294	<u>262</u>	<u>82,6344</u>	<u>3,44</u>
521	K536132-C001 варіант 1	Дверний блок металопластик з склінням, розм. 1600x2600h мм	шт	1	<u>27587,95</u>	-	27588	-	-	-	-
522	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
523	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11	<u>55,45</u>	-	610	-	-	-	-
524	KB15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,03	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	1074	807	<u>12</u>	<u>338,4864</u>	<u>10,15</u>
525	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	15	<u>19,87</u>	-	298	-	-	-	-
526	C111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u>	-	142	-	-	-	-

527	варіант 1 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,15	<u>289,50</u>	-	912	-	-	-	-
528	варіант 1 КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,03	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	272	262	-	<u>106,0116</u>	<u>3,18</u>
529	К=1,15 С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,433	<u>61,73</u>	-	27	-	-	<u>0,0613</u>	-
530	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,4	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
531	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,03	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	78	78	-	<u>29,6424</u>	<u>0,89</u>
532	К=1,15 С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,4	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
533	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,03	<u>18124,14</u>	<u>1,41</u>	544	130	-	<u>52,5960</u>	<u>1,58</u>
534	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>947,63</u>	-	948	853	-	<u>10,3362</u>	<u>10,34</u>
535	К=1,15 К536111-101	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300х2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u>	-	25676	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
536	варіант 2 С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,59	<u>357,54</u>	-	211	-	-	-	-
537	варіант 1 С123-360	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u>	-	1638	-	-	-	-
538	С188888-4	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
539	варіант 7 С111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
540	варіант 1 КБ15-182-2	СТЕЛЯ Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1752	<u>11753,50</u>	<u>6,46</u>	2059	2003	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>24,28</u>
541	К=1,15 С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,528	<u>11434,20</u>	<u>5,52</u>	156	-	<u>1</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,01</u>
542	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	31,536	<u>61,73</u>	-	531	-	-	-	-
543	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель заст.	100м2	0,1752	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	2799	2792	-	-	-
544	& С111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	<u>15935,24</u>	<u>4,14</u>	808	-	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>33,84</u>
					<u>47,50</u>	-			-	<u>0,0460</u>	<u>0,01</u>

142_СД_ЛС1_02-09-027

545	варіант 1 & C111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u>	<u>-</u>	129	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
546	варіант 2 КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1752	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	718	715	<u>3</u>	<u>51,3360</u>	<u>8,99</u>
547	C111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,4	<u>418,40</u>	<u>-</u>	7699	-	<u>1</u>	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
548	варіант 2 & C111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	<u>-</u>	82	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
549	варіант 1 & C111-1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
550	варіант 1 & C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	<u>-</u>	38	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
551	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1752	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	174	46	<u>87</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,59</u>
					<u>259,82</u>	<u>154,14</u>			<u>27</u>	<u>1,7620</u>	<u>0,31</u>
552	КР7-17-1	ПІДЛОГА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1752	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	2781	1162	<u>26</u>	<u>85,6080</u>	<u>15</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>23</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,25</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1752	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	1755	141	<u>28</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,82</u>
					<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>24</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,26</u>
554	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1752	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	1205	1193	<u>6</u>	<u>87,9060</u>	<u>15,4</u>
					<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>			<u>5</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,05</u>
555	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1752	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	505	497	<u>6</u>	<u>36,6390</u>	<u>6,42</u>
					<u>2838,79</u>	<u>27,62</u>			<u>5</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,05</u>
556	& C111-2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	315,36	<u>16,01</u>	<u>-</u>	5049	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
557	& C111-1375-1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,32	<u>59,44</u>	<u>-</u>	78	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
558	C111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	3,45	<u>133,13</u>	<u>-</u>	459	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
559	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1752	<u>27091,82</u>	<u>47,78</u>	4746	803	<u>8</u>	<u>60,8040</u>	<u>10,65</u>
					<u>4584,01</u>	<u>40,83</u>			<u>7</u>	<u>0,4529</u>	<u>0,08</u>
560	C111-698	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1787	<u>27227,31</u>	<u>-</u>	4866	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

142_СД_ЛС1_02-09-027

561	варіант 1 КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1752	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1661	1639	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,46</u> 0,16
562	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,851	<u>133,13</u>	-	380	-	-	-	-
563	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,87	<u>939,33</u>	-	16786	-	-	-	-
564	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,87	<u>82,82</u>	-	1480	-	-	-	-
565	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,39	<u>228,67</u>	-	318	-	-	-	-
566	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,167	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1261	249	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,84</u> 0,01
567	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	25	<u>1,29</u>	-	32	-	-	-	-
568	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u>	-	279	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					256040	33609	<u>761</u> 369		<u>404,38</u> 3,9
		Разом будівельні роботи, грн.					256040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					221670				
		всього заробітна плата, грн.					33978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19165				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6636				
		Всього будівельні роботи, грн.					275205				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 9					275205				
		Разом прямі витрати по кошторису					1418953	194637	<u>3337</u> 1850		<u>2335,05</u> 19,9
		Разом будівельні роботи, грн.					1418953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1220979				
		всього заробітна плата, грн.					196487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110668				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					282,44				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	38287				
		Всього будівельні роботи, грн.	1529621				

		Всього по кошторису	1529621				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	2637,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	234774				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-028
на ремонт квартири №68
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 1347,858 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,18466 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 194,376 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КОРИДОР (Прим.№1) СТІНИ									
1	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3494	<u>30908.00</u>	<u>233.26</u>	10799	5833	<u>82</u>	<u>199,9680</u>	<u>69,87</u>
					16695,33	199,36			70	2,2111	0,77
2	С111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1048,2	<u>46.20</u>	-	48427	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3494	<u>685.00</u>	-	239	239	-	<u>9,7080</u>	<u>3,39</u>
					685,00	-			-	-	-
4	С1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,482	<u>197.36</u>	-	2069	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3494	<u>9066.32</u>	<u>6.46</u>	3168	3056	<u>2</u>	<u>106,0116</u>	<u>37,04</u>
	к=1,15				8747,02	5,52			2	0,0613	0,02
6	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,04	<u>61.73</u>	-	311	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С111-2015-3	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	62,89	<u>26.03</u>	-	1637	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,3494	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	908	906	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>10,36</u>

142_СД_ЛС1_02-09-028

9	к=1,15 С111-2015-3 варіант 7	до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	62,89	2593,12 26,03	4,14 -	1637	-	1	0,0460	0,02
10	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3494	20597,25 4793,50	1,41 1,20	7197	1675	-	56,7480 0,0133	19,83
11	КБ10-96-2 К=1,15	Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0189	33747,91 29291,14	2160,30 544,60	638	554	41 10	324,8796 4,8438	6,14 0,09
12	К536111-201 варіант 14	Дверний блок металевий вхідний розміром 900х2100h зовнішній	шт	1	15636,12	-	15636	-	-	-	-
13	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0194	35790,38 26913,05	402,10 355,56	694	522	8 7	338,4864 4,5087	6,57 0,09
14	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perlflix	кг	9,7	19,87	-	193	-	-	-	-
15	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	20,47	-	106	-	-	-	-
16	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,04	289,50	-	591	-	-	-	-
17	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТЕЛЯ	100м2	0,0194	18292,43 4339,70	1,41 1,20	355	84	-	52,5960 0,0133	1,02
18	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1136	11751,69 11434,20	6,46 5,52	1335	1299	1 1	138,5796 0,0613	15,74 0,01
19	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,639	61,73	-	101	-	-	-	-
20	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	20,448	16,85	-	345	-	-	-	-
21	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1136	15978,20 15935,24	4,85 4,14	1815	1810	1	193,1310 0,0460	21,94 0,01
22	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,6	47,50	-	789	-	-	-	-
23	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	83	1,54	-	128	-	-	-	-
24	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1136	4097,18 4081,73	15,45 4,82	465	464	1 1	51,3360 0,0551	5,83 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	11,93	418,40	-	4992	-	-	-	-
26	& С111-	Закладна платформа під світильник	шт	2	81,64	-	163	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-028

27	1490-1 варіант 1 & С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u>	-	20	-	-	-	-
28	1490-3 варіант 1 & С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u>	-	77	-	-	-	-
29	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1136	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	113	30	<u>56</u> 18	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,38</u> 0,2
ПІДЛОГА											
30	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1136	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1803	753	<u>17</u> 15	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>9,73</u> 0,16
31	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1136	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1138	91	<u>18</u> 15	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,18</u> 0,17
32	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1136	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	781	774	<u>4</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>9,99</u> 0,03
33	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1136	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	328	322	<u>4</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,16</u> 0,03
34	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	204,48	<u>16,01</u>	-	3274	-	-	-	-
35	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,86	<u>59,44</u>	-	51	-	-	-	-
36	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,24	<u>133,13</u>	-	298	-	-	-	-
37	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1136	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3078	521	<u>5</u> 5	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>6,91</u> 0,05
38	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1159	<u>27227,31</u>	-	3156	-	-	-	-
39	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1136	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1077	1063	<u>11</u> 9	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>11,97</u> 0,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,848	<u>133,13</u>	-	246	-	-	-	-
41	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	11,59	<u>939,33</u>	-	10887	-	-	-	-
42	С111-1716	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	11,59	<u>82,82</u>	-	960	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-028

43	варіант 1 & C1545-172-1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,9	<u>228,67</u>	-	206	-	-	-	-
44	варіант 1 КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1438	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1086	214	-	<u>17,0292</u>	<u>2,45</u>
45	& C111-150-8	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u>	-	27	-	-	-	-
46	варіант 1 & C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							133603	20210	<u>253</u>		<u>244,5</u>
Разом будівельні роботи, грн.							133603		160		1,76
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							113140				
всього заробітна плата, грн.							20370				
Загальновиробничі витрати, грн.							11529				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4003				
Всього будівельні роботи, грн.							145132				

Всього по розділу 1							145132				
Розділ 2. КІМНАТА №1 (Прим.№2)											
СТІНИ											
47	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4305	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	13306	7187	<u>100</u>	<u>199,9680</u>	<u>86,09</u>
48	C111-1891-1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1291,5	<u>16695,33</u>	<u>199,36</u>	59667	-	86	<u>2,2111</u>	<u>0,95</u>
49	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4305	<u>685,00</u>	-	295	295	-	<u>9,7080</u>	<u>4,18</u>
50	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,915	<u>685,00</u>	-	2549	-	-	-	-
	варіант 1				<u>197,36</u>	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4305	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	3903	3766	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>45,64</u>
52	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,21	<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>	383	-	2	<u>0,0613</u>	<u>0,03</u>
53	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	77,49	<u>61,73</u>	-	2017	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-028

54	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4305	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1119	1116	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,76</u> 0,02
55	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	77,49	<u>26,03</u> -	-	2017	-	-	-	-
56	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними БАЛКОННИЙ БЛОК	100м2	0,4305	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8867	2064	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>24,43</u> 0,01
57	КБ10-28-3	Заповнення балконних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>13416,04</u> 7061,11	<u>6296,27</u> 1587,27	558	294	<u>262</u> 66	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>3,44</u> 0,59
58	К536132- С026 варіант 10	Дверний блок з металопластика з склінням 1600x2600h площа 4,16м2	шт	1	<u>27601,51</u> -	-	27602	-	-	-	-
59	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	-	197	-	-	-	-
60	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11	<u>55,45</u> -	-	610	-	-	-	-
61	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02992	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1071	805	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10,13</u> 0,13
62	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	14,96	<u>19,87</u> -	-	297	-	-	-	-
63	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u> -	-	142	-	-	-	-
64	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,14	<u>289,50</u> -	-	909	-	-	-	-
65	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02992	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	271	262	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,17</u> -
66	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,432	<u>61,73</u> -	-	27	-	-	-	-
67	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	-	91	-	-	-	-
68	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02992	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	-	91	-	-	-	-
70	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02992	<u>18124,14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	542	130	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,57</u> -
71	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних	100м2	0,2413	<u>16977,49</u>	<u>762,60</u>	4097	3750	<u>184</u>	<u>175,0392</u>	<u>42,24</u>

142_СД_ЛС1_02-09-028

	к=1,15	блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м			15539,98	338,63			82	3,4533	0,83
72	C1427-11804	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,39	<u>4923,96</u>	-	11768	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
73	C1550-37	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,02	<u>7,59</u>	-	418	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
74	C111-1564	Гідроізол	м2	1,93	<u>51,40</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	C111-1673-П	Піна монтажна	л	30,4	<u>357,54</u>	-	10869	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
76	& C111-1803-1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178,71</u>	-	1251	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
77	C188888-4	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	97	<u>14,46</u>	-	1403	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
		ДВЕРІ									
78	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	<u>655,56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
	к=1,15				<u>594,37</u>	-			-	-	-
79	K536111-101	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300x2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u>	-	25676	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
80	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
81	C123-360	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u>	-	1638	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
82	C188888-4	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
83	C111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		СТЕЛЯ									
84	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1714	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	2014	1960	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>23,75</u>
	к=1,15				<u>11434,20</u>	<u>5,52</u>			<u>1</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,01</u>
85	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,47	<u>61,73</u>	-	152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	0,31	<u>16,85</u>	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель заст.	100м2	0,1714	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	2739	2731	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>33,1</u>
					<u>15935,24</u>	<u>4,14</u>			<u>1</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,01</u>
88	& C111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	<u>47,50</u>	-	808	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
89	& C111-155-1-A	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	<u>1,54</u>	-	131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-028

90	варіант 2 КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1714	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	702	700	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,8</u> 0,01
91	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	7531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& С111- 1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	варіант 1 & С111- 1490-2	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	варіант 1 & С111- 1490-3	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1714	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	171	45	<u>85</u> 26	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,57</u> 0,3
ПІДЛОГА											
96	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1714	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2720	1137	<u>26</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,67</u> 0,24
97	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1714	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1717	138	<u>27</u> 23	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,78</u> 0,26
98	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1714	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1179	1167	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,07</u> 0,05
99	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1714	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	494	487	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,28</u> 0,05
100	& С111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	308,52	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	4939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& С111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,29	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,38	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1714	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4644	786	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,42</u> 0,08
104	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1748	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	4759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без	100м2	0,1714	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1625	1604	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,06</u> 0,15

142_СД_ЛС1_02-09-028

106	C111-2008-9 варіант 1	проклеювання швів клеєм Грунтовка дисперсійна	кг	2,789	<u>133.13</u>	-	371	-	-	-	-
107	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,48	<u>939.33</u>	-	16419	-	-	-	-
108	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,48	<u>82.82</u>	-	1448	-	-	-	-
109	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,36	<u>228.67</u>	-	311	-	-	-	-
110	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1664	<u>7550.14</u>	<u>3.23</u>	1256	248	<u>1</u>	<u>17.0292</u>	<u>2.83</u>
111	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	25	<u>1.29</u>	-	32	-	-	-	-
112	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19.90</u>	-	279	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							242415	31344	<u>743</u>		<u>377.07</u>
Разом будівельні роботи, грн.							242415		355		3,73
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							210328				
всього заробітна плата, грн.							31699				
Загальновиробничі витрати, грн.							17878				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							45,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6192				
Всього будівельні роботи, грн.							260293				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		Всього по розділу 2					260293				
Розділ 3. КУХНЯ (Прим.№3)											
СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКА											
113	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,087	<u>16977.49</u>	<u>762.60</u>	1477	1352	<u>66</u>	<u>175.0392</u>	<u>15.23</u>
					15539,98	338,63			29	3,4533	0,3
114	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,86	<u>4923.96</u>	-	4235	-	-	-	-
115	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	19,84	<u>7.59</u>	-	151	-	-	-	-
116	C111-1564	Гідроізол	м2	0,696	<u>51.40</u>	-	36	-	-	-	-

117	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	10,962	<u>357,54</u>	-	3919	-	-	-	-
118	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	2	<u>178,71</u>	-	357	-	-	-	-
119	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	35	<u>14,46</u>	-	506	-	-	-	-
120	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2901	<u>685,00</u>	-	199	199	-	<u>9,7080</u>	<u>2,82</u>
121	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,703	<u>197,36</u>	-	1718	-	-	-	-
122	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2901	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	8966	4843	<u>68</u>	<u>199,9680</u>	<u>58,01</u>
123	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	870,3	<u>46,20</u>	-	40208	-	-	-	-
124	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2031	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	1841	1777	<u>1</u>	<u>106,0116</u>	<u>21,53</u>
125	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,931	<u>61,73</u>	-	181	-	-	-	-
126	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	36,558	<u>26,03</u>	-	952	-	-	-	-
127	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2031	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	528	527	<u>1</u>	<u>29,6424</u>	<u>6,02</u>
128	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	36,558	<u>26,03</u>	-	952	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	KB15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,087	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	2495	2379	<u>5</u>	<u>323,7066</u>	<u>28,16</u>
130	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	56,55	<u>16,52</u>	-	934	-	-	-	-
131	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,35	<u>69,05</u>	-	24	-	-	-	-
132	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	37	<u>0,20</u>	-	7	-	-	-	-
133	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ВІКНА	м2	8,79	<u>874,30</u>	-	7685	-	-	-	-
134	KB10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	347	321	<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3,56</u>
135	K536132-	Віконний блок (металлопластик) з	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-028

	C026	подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2			-	-			-	-	-
136	С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,67	<u>357.54</u>	-	240	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
137	С111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638.04</u>	-	172	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
138	С188888-4	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36.74</u>	-	331	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
139	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649.88</u>	<u>191.39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43.4976</u>	<u>0.61</u>
	к=1,15				<u>3458.49</u>	<u>123.94</u>			<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
140	С123-385	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099.65</u>	-	1570	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
141	С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,19	<u>357.54</u>	-	68	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
142	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149.95</u>	<u>143.54</u>	41	39	<u>2</u>	<u>37.6740</u>	<u>0.49</u>
	к=1,15				<u>2995.46</u>	<u>92.95</u>			<u>1</u>	<u>1,0019</u>	<u>0,01</u>
143	С123-382	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225.64</u>	-	305	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
144	С188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0.98</u>	-	5	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
145	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790.38</u>	<u>402.10</u>	756	568	<u>8</u>	<u>338.4864</u>	<u>7.15</u>
	к=1,15				<u>26913.05</u>	<u>355.56</u>			<u>8</u>	<u>4,5087</u>	<u>0,1</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& С111-1647-1	Клей Perlfix	кг	10,56	<u>19.87</u>	-	210	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
147	С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20.47</u>	-	100	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
148	С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289.50</u>	-	643	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
149	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066.32</u>	<u>6.46</u>	191	185	-	<u>106.0116</u>	<u>2.24</u>
	к=1,15				<u>8747.02</u>	<u>5.52</u>			-	<u>0,0613</u>	-
150	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,305	<u>61.73</u>	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16.85</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	55	55	-	<u>29.6424</u>	<u>0.63</u>
	к=1,15				<u>2593.12</u>	<u>4.14</u>			-	<u>0,0460</u>	-
153	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16.85</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними	100м2	0,02112	<u>18124.14</u>	<u>1.41</u>	383	92	-	<u>52.5960</u>	<u>1.11</u>
					<u>4339.70</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-

142_СД_ЛС1_02-09-028

155	КБ10-28-5 к=1,15	сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>655.56</u> 594,37	- -	656	594	- -	<u>7.2036</u> -	<u>7.2</u> -
156	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776.17</u> -	- -	12776	-	- -	- -	- -
157	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357.54</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
158	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112.51</u> -	- -	1260	-	- -	- -	- -
159	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55.45</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
160	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638.11</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
161	КБ15-182-2 к=1,15	СТЕЛЯ Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,076	<u>11751.69</u> 11434,20	<u>6.46</u> 5,52	893	869	- -	<u>138.5796</u> 0,0613	<u>10.53</u> -
162	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,097	<u>61.73</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,137	<u>16.85</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
164	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,076	<u>15978.20</u> 15935,24	<u>4.85</u> 4,14	1214	1211	- -	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>14.68</u> -
165	& С111- 1722-2 варіант 1	Фіксуєчий профіль для натяжної стелі	м	11,4	<u>47.50</u> -	- -	542	-	- -	- -	- -
166	& С111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	57	<u>1.54</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
167	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,076	<u>4097.18</u> 4081,73	<u>15.45</u> 4,82	311	310	<u>1</u> -	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>3.9</u> -
168	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	7,98	<u>418.40</u> -	- -	3339	-	- -	- -	- -
169	& С111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81.64</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
170	& С111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10.23</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
171	& С111- 1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19.13</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-09-028

172	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,076	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	76	20	<u>38</u> 12	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,25</u> 0,13
ПІДЛОГА											
173	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,076	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1206	504	<u>11</u> 10	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,51</u> 0,11
174	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,076	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	761	61	<u>12</u> 10	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,79</u> 0,11
175	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,076	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	523	518	<u>2</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>6,68</u> 0,02
176	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,076	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	219	216	<u>2</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,78</u> 0,02
177	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	136,8	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	2190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,57	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,5	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,076	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2059	348	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,62</u> 0,03
181	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0775	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	2110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,076	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	721	711	<u>7</u> 6	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>8,01</u> 0,07
183	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,237	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	77,52	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	72817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	7,75	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,6	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,114	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	861	170	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,94</u> -
188	& C111-150-	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	<u>1,29</u>	<u>-</u>	22	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

142_СД_ЛС1_02-09-028

8	варіант 1				-	-			-	-	-
189	& C113-5101	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	19,90	-	239	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					205049	17917	255		215,45
		Разом будівельні роботи, грн.					205049		165		1,8
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					186877				
		всього заробітна плата, грн.					18082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10203				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3534				
		Всього будівельні роботи, грн.					215252				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					215252				
		Розділ 4. ВАННА (Прим.№4)									
		СТІНИ									
190	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних	100м2	0,1131	16977,49	762,60	1920	1758	86	175,0392	19,8
	к=1,15	блоків товщиною 100 мм при висоті поверху			15539,98	338,63			38	3,4533	0,39
		до 4 м									
191	C1427-11804	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,12	4923,96	-	5515	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
192	C1550-37	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання	кг	25,79	7,59	-	196	-	-	-	-
	варіант 2	газобетонних блоків			-	-			-	-	-
193	C111-1564	Гідроізол	м2	0,905	51,40	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	C111-1673-П	Піна монтажна	л	14,25	357,54	-	5095	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
195	& C111-1803-1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	6	178,71	-	1072	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
196	C188888-4	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	45	14,46	-	651	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
197	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2015	685,00	-	138	138	-	9,7080	1,96
					685,00	-			-	-	-
198	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,045	197,36	-	1193	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
199	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці	100м2	0,2015	30908,00	233,26	6228	3364	47	199,9680	40,29

142_СД_ЛС1_02-09-028

200	C111-1891-1 варіант 1	без улаштування каркасу Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	604,5	16695,33 46,20	199,36 -	27928	-	40	2,2111	0,45
201	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,2015	685,00 685,00	- -	138	138	-	9,7080	1,96
202	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,04	61,73	-	2	-	-	-	-
203	KP2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,2015	7563,91 7563,91	- -	1524	1524	-	87,4440	17,62
204	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	100,75	30,07	-	3030	-	-	-	-
205	KB15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2015	28680,30 27343,50	54,94 46,96	5779	5510	11 9	323,7066 0,5208	65,23 0,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	130,975	16,52	-	2164	-	-	-	-
207	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,18	69,05	-	565	-	-	-	-
208	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	85	0,20	-	17	-	-	-	-
209	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	20,35	874,30	-	17792	-	-	-	-
210	KB10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	655,56 594,37	-	656	594	-	7,2036	7,2
211	K536111-101 варіант 5	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	11182,32	-	11182	-	-	-	-
212	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	357,54	-	197	-	-	-	-
213	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	112,51	-	1235	-	-	-	-
214	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	55,45	-	444	-	-	-	-
215	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	638,11	-	57	-	-	-	-
216	KB15-182-2 к=1,15	СТЕЛЯ Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0305	11751,69 11434,20	6,46 5,52	358	349	-	138,5796 0,0613	4,23
217	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,44	61,73	-	27	-	-	-	-
218	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	5,49	16,85	-	93	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-028

219	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Ceresit CT 29 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0305	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	619	614	<u>2</u> 2	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>6,92</u> 0,02
220	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2,7	<u>45,99</u>	<u>-</u>	124	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
221	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	7,8	<u>76,63</u>	<u>-</u>	598	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
222	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	<u>6,83</u>	<u>-</u>	14	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
223	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	2	<u>7,68</u>	<u>-</u>	15	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
224	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	2	<u>15,33</u>	<u>-</u>	31	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	<u>23,78</u>	<u>-</u>	119	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
226	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	2,7	<u>3,07</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
227	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	<u>1,95</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
228	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	<u>1,34</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
229	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	48	<u>0,34</u>	<u>-</u>	16	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
230	КР4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0305	<u>9299,18</u> 9275,29	<u>23,89</u> 20,42	284	283	<u>1</u> 1	<u>119,7120</u> 0,2264	<u>3,65</u> 0,01
231	& C111-741- 1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	3,2	<u>359,68</u>	<u>-</u>	1151	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ПІДЛОГА											
232	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0305	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	484	202	<u>5</u> 4	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>2,61</u> 0,04
233	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0305	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	306	25	<u>5</u> 4	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,32</u> 0,05
234	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0305	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	107	107	<u>-</u> -	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>1,22</u> -
235	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0305	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	33	33	<u>-</u> -	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,38</u> -
236	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	15,25	<u>30,07</u>	<u>-</u>	459	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
237	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,61	<u>61,73</u>	<u>-</u>	38	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

142_СД_ЛС1_02-09-028

248	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0974	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1654	1514	<u>74</u> 33	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>17,05</u> 0,34
249	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,96	<u>4923,96</u> -	-	4727	-	-	-	-
250	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	22,21	<u>7,59</u> -	-	169	-	-	-	-
251	C111-1564	Гідроізол	м2	0,779	<u>51,40</u> -	-	40	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	12,272	<u>357,54</u> -	-	4388	-	-	-	-
253	& C111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	2	<u>178,71</u> -	-	357	-	-	-	-
254	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	39	<u>14,46</u> -	-	564	-	-	-	-
255	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1152	<u>685,00</u> 685,00	-	79	79	-	<u>9,7080</u> -	<u>1,12</u> -
256	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,456	<u>197,36</u> -	-	682	-	-	-	-
257	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1152	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3561	1923	<u>27</u> 23	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>23,04</u> 0,25
258	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	345,6	<u>46,20</u> -	-	15967	-	-	-	-
259	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1152	<u>685,00</u> 685,00	-	79	79	-	<u>9,7080</u> -	<u>1,12</u> -
260	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,02	<u>61,73</u> -	-	1	-	-	-	-
261	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1152	<u>7563,91</u> 7563,91	-	871	871	-	<u>87,4440</u> -	<u>10,07</u> -
262	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	57,6	<u>30,07</u> -	-	1732	-	-	-	-
263	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1152	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	3304	3150	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>37,29</u> 0,06
264	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	74,88	<u>16,52</u> -	-	1237	-	-	-	-
265	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,68	<u>69,05</u> -	-	323	-	-	-	-
266	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	49	<u>0,20</u> -	-	10	-	-	-	-
267	C111-256	Плитки керамічні для внутрішнього	м2	11,64	<u>874,30</u> -	-	10177	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-028

	варіант 1	облицювання стін ДВЕРІ			-	-			-	-	-
268	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>655.56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7.2036</u>	<u>7.2</u>
269	К536111-101 варіант 5	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>11182.32</u>	-	11182	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357.54</u>	-	197	-	-	-	-
271	С123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112.51</u>	-	1235	-	-	-	-
272	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55.45</u>	-	444	-	-	-	-
273	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638.11</u>	-	57	-	-	-	-
		СТЕЛЯ									
274	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0126	<u>11751.69</u> 11434,20	<u>6.46</u> 5,52	148	144	-	<u>138.5796</u> 0,0613	<u>1.75</u>
275	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,182	<u>61.73</u>	-	11	-	-	-	-
276	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	2,268	<u>26.03</u>	-	59	-	-	-	-
277	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0126	<u>20285.38</u> 20131,89	<u>79.18</u> 67,67	256	254	<u>1</u> 1	<u>226.7616</u> 0,7506	<u>2.86</u> 0,01
278	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	1,1	<u>45.99</u>	-	51	-	-	-	-
279	С188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	3,2	<u>76.63</u>	-	245	-	-	-	-
280	С188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6.83</u>	-	7	-	-	-	-
281	С188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7.68</u>	-	8	-	-	-	-
282	С188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1	<u>15.33</u>	-	15	-	-	-	-
283	С188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23.78</u>	-	48	-	-	-	-
284	С111-1721- 11А варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	1,1	<u>3.07</u>	-	3	-	-	-	-
285	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	<u>1.95</u>	-	2	-	-	-	-
286	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	2	<u>1.34</u>	-	3	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-028

287	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	20	<u>0,34</u>	-	7	-	-	-	-
288	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0126	<u>9299,18</u> <u>9275,29</u>	<u>23,89</u> <u>20,42</u>	117	117	-	<u>119,7120</u> <u>0,2264</u>	<u>1,51</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	1,32	<u>359,68</u> -	-	475	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
290	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0126	<u>15871,07</u> <u>6632,91</u>	<u>150,36</u> <u>128,50</u>	200	84	2	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>1,08</u> <u>0,02</u>
291	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0126	<u>10016,70</u> <u>803,31</u>	<u>157,38</u> <u>134,51</u>	126	10	2	<u>10,3680</u> <u>1,4918</u>	<u>0,13</u> <u>0,02</u>
292	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0126	<u>3516,39</u> <u>3505,15</u>	<u>11,24</u> <u>9,61</u>	44	44	-	<u>40,0680</u> <u>0,1066</u>	<u>0,5</u> -
293	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0126	<u>1079,86</u> <u>1077,05</u>	<u>2,81</u> <u>2,40</u>	14	14	-	<u>12,3120</u> <u>0,0266</u>	<u>0,16</u> -
294	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,3	<u>30,07</u> -	-	189	-	-	-	-
295	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,25	<u>61,73</u> -	-	15	-	-	-	-
296	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0126	<u>6878,90</u> <u>6810,96</u>	<u>32,32</u> <u>27,62</u>	87	86	-	<u>87,9060</u> <u>0,3064</u>	<u>1,11</u> -
297	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0126	<u>2884,72</u> <u>2838,79</u>	<u>32,32</u> <u>27,62</u>	36	36	-	<u>36,6390</u> <u>0,3064</u>	<u>0,46</u> -
298	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	22,68	<u>16,01</u> -	-	363	-	-	-	-
299	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,1	<u>59,44</u> -	-	6	-	-	-	-
300	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,25	<u>133,13</u> -	-	33	-	-	-	-
301	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0126	<u>19735,54</u> <u>18138,07</u>	<u>58,18</u> <u>49,72</u>	249	229	1	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>2,71</u> <u>0,01</u>
302	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,19	<u>16,52</u> -	-	135	-	-	-	-
303	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,512	<u>69,05</u> -	-	35	-	-	-	-

304	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	0,20	-	1	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,29	922,07	-	1189	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					67870	9228	113 67		109,16 0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					67870				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58529				
		всього заробітна плата, грн.					9295				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5194				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1788				
		Всього будівельні роботи, грн.					73064				

		Всього по розділу 5					73064				
		Розділ 6. КЛАДОВА (Прим.№6)									
		СТІНИ									
306	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0458	16977,49 15539,98	762,60 338,63	778	712	35 16	175,0392 3,4533	8,02 0,16
307	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,45	4923,96	-	2216	-	-	-	-
308	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	10,44	7,59	-	79	-	-	-	-
309	C111-1564	Гідроізол	м2	0,366	51,40	-	19	-	-	-	-
310	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	5,77	357,54	-	2063	-	-	-	-
311	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	2	178,71	-	357	-	-	-	-
312	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	18	14,46	-	260	-	-	-	-
313	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,122	685,00 685,00	-	84	84	-	9,7080	1,18
314	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,66	197,36	-	722	-	-	-	-
315	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці	100м2	0,122	30908,00	233,26	3771	2037	28	199,9680	24,4

		без улаштування каркасу			16695,33	199,36			24	2,2111	0,27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	366	<u>46,20</u>	-	16909	-	-	-	-
317	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,122	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	1106	1067	<u>1</u>	<u>106,0116</u>	<u>12,93</u>
318	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,76	<u>61,73</u>	-	109	-	<u>1</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,01</u>
319	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	21,96	<u>26,03</u>	-	572	-	-	-	-
320	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,122	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	317	316	<u>1</u>	<u>29,6424</u>	<u>3,62</u>
321	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	21,96	<u>26,03</u>	-	572	-	<u>1</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,01</u>
322	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,122	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	2513	585	-	<u>56,7480</u>	<u>6,92</u>
323	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	<u>655,56</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
324	K536111-101 варіант 6	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 600x2100h мм	шт	1	<u>9588,67</u>	-	9589	-	-	-	-
325	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
326	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,75	<u>112,51</u>	-	1209	-	-	-	-
327	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
328	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
329	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0112	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	132	128	-	<u>138,5796</u>	<u>1,55</u>
330	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,162	<u>61,73</u>	-	10	-	-	<u>0,0613</u>	-
331	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	2,016	<u>26,03</u>	-	52	-	-	-	-
332	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0112	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	179	178	-	<u>193,1310</u>	<u>2,16</u>
333	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	4,5	<u>47,50</u>	<u>4,14</u>	214	-	-	<u>0,0460</u>	-
334	& C111-155-	Шуруп з плоскою головкою	шт.	23	<u>1,54</u>	-	35	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-028

	1-А				-	-			-	-	-
335	варіант 2 КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0112	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	46	46	-	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>0,57</u> -
336	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	1,18	<u>418,40</u>	-	494	-	-	-	-
337	& С111- 1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-
338	варіант 1 & С111- 1490-2	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u>	-	20	-	-	-	-
339	варіант 1 & С111- 1490-3	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u>	-	77	-	-	-	-
340	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0112	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	11	3	6 2	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,04</u> 0,02
ПІДЛОГА											
341	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0112	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	178	74	2 1	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,96</u> 0,02
342	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0112	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	112	9	2 2	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,12</u> 0,02
343	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0112	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	77	76	- -	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>0,98</u> -
344	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0112	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	32	32	- -	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,41</u> -
345	& С111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	20,16	<u>16,01</u>	-	323	-	-	-	-
346	& С111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,08	<u>59,44</u>	-	5	-	-	-	-
347	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,22	<u>133,13</u>	-	29	-	-	-	-
348	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0112	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	303	51	1 -	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>0,68</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0114	<u>27227,31</u>	-	310	-	-	-	-
350	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на	100м2	0,0112	<u>9482,59</u>	<u>93,73</u>	106	105	1	<u>105,3768</u>	<u>1,18</u>

	к=1,15	шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм			9355,35	80,10			1	0,8884	0,01
351	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,182	<u>133,13</u>	-	24	-	-	-	-
352	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	1,14	<u>939,33</u>	-	1071	-	-	-	-
353	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	1,14	<u>82,82</u>	-	94	-	-	-	-
354	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,09	<u>228,67</u>	-	21	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					48717	6097	<u>77</u> 48		<u>72,92</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48717 42543 6145 3456 8,8 1194 52173				
		----- ----- Всього по розділу 6					52173				
		Розділ 7. КІМНАТА №2 (Прим.№7) СТІНИ									
355	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,222	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	3769	3450	<u>169</u> 75	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>38,86</u> 0,77
356	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,2	<u>4923,96</u>	-	10833	-	-	-	-
357	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	50,62	<u>7,59</u>	-	384	-	-	-	-
358	C111-1564	Гідроізол	м2	1,776	<u>51,40</u>	-	91	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	27,972	<u>357,54</u>	-	10001	-	-	-	-
360	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	6	<u>178,71</u>	-	1072	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-028

361	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	89	<u>14,46</u>	-	1287	-	-	-	-
362	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4064	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	12561	6785	<u>95</u>	<u>199,9680</u>	<u>81,27</u>
					16695,33	199,36			81	2,2111	0,9
363	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1219,2	<u>46,20</u>	-	56327	-	-	-	-
364	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4064	<u>685,00</u>	-	278	278	-	<u>9,7080</u>	<u>3,95</u>
					685,00	-			-	-	-
365	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,192	<u>197,36</u>	-	2406	-	-	-	-
366	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4064	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	3685	3555	3	<u>106,0116</u>	<u>43,08</u>
					8747,02	5,52			2	0,0613	0,02
367	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,86	<u>61,73</u>	-	362	-	-	-	-
368	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	73,15	<u>26,03</u>	-	1904	-	-	-	-
369	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4064	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1057	1054	2	<u>29,6424</u>	<u>12,05</u>
					2593,12	4,14			2	0,0460	0,02
370	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	73,15	<u>26,03</u>	-	1904	-	-	-	-
371	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4064	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	8371	1948	1	<u>56,7480</u>	<u>23,06</u>
		БАЛКОННИЙ БЛОК			4793,50	1,20			-	0,0133	0,01
372	KB10-28-3	Заповнення балконних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,0416	<u>13416,04</u>	<u>6296,27</u>	558	294	<u>262</u>	<u>82,6344</u>	<u>3,44</u>
					7061,11	1587,27			66	14,1174	0,59
373	K536132-C026 варіант 10	Дверний блок з металопластика з склінням 1600х2600h площа 4,16м2	шт	1	<u>27601,51</u>	-	27602	-	-	-	-
374	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
375	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11	<u>55,45</u>	-	610	-	-	-	-
376	KB15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02992	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	1071	805	<u>12</u>	<u>338,4864</u>	<u>10,13</u>
					26913,05	355,56			11	4,5087	0,13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	14,96	<u>19,87</u>	-	297	-	-	-	-
378	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u>	-	142	-	-	-	-
379	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,14	<u>289,50</u>	-	909	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-028

380	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02992	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	271	262	-	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>3,17</u> -
381	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,432	<u>61,73</u> -	-	27	-	-	-	-
382	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	-	91	-	-	-	-
383	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02992	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
384	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,386	<u>16,85</u> -	-	91	-	-	-	-
385	КР12-49-5	Поліімізацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02992	<u>18124.14</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	542	130	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,57</u> -
386	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655.56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
387	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776.17</u> -	-	12776	-	-	-	-
388	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357.54</u> -	-	197	-	-	-	-
389	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112.51</u> -	-	1260	-	-	-	-
390	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55.45</u> -	-	444	-	-	-	-
391	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638.11</u> -	-	57	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
392	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1395	<u>11751.69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1639	1595	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>19,33</u> 0,01
393	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,01	<u>61,73</u> -	-	124	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	25,11	<u>26.03</u> -	-	654	-	-	-	-
395	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1395	<u>15978.20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2229	2223	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>26,94</u> 0,01
396	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,6	<u>47.50</u> -	-	741	-	-	-	-
397	& С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	78	<u>1.54</u> -	-	120	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-028

398	варіант 2 КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1395	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	572	569	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,16</u> 0,01
399	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,65	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	6130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	& С111- 1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	варіант 1 & С111- 1490-2	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
402	варіант 1 & С111- 1490-3	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1395	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	139	36	<u>69</u> 22	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,47</u> 0,25
ПІДЛОГА											
404	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1395	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2214	925	<u>21</u> 18	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,94</u> 0,2
405	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1395	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1397	112	<u>22</u> 19	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,45</u> 0,21
406	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1395	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	960	950	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,26</u> 0,04
407	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1395	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	402	396	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,11</u> 0,04
408	& С111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	251,1	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	4020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
409	& С111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,05	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,75	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
411	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1395	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3779	639	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,48</u> 0,06
412	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1423	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	3874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без	100м2	0,1395	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1323	1305	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,7</u> 0,12

414	C111-2008-9 варіант 1	проклеювання швів клеєм Грунтовка дисперсійна	кг	2,27	<u>133.13</u>	-	302	-	-	-	-
415	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,23	<u>939.33</u>	-	13367	-	-	-	-
416	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,23	<u>82.82</u>	-	1179	-	-	-	-
417	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,1	<u>228.67</u>	-	252	-	-	-	-
418	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,153	<u>7550.14</u>	<u>3.23</u>	1155	228	-	<u>17.0292</u>	<u>2.61</u>
419	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	<u>1.29</u>	-	30	-	-	-	-
420	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19.90</u>	-	279	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							211737	28211	<u>691</u>		<u>339.12</u>
Разом будівельні роботи, грн.							211737		<u>324</u>		<u>3.39</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							182835				
всього заробітна плата, грн.							28535				
Загальновиробничі витрати, грн.							16087				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							41,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5568				
Всього будівельні роботи, грн.							227824				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		Всього по розділу 7					227824				
		Розділ 8. КІМНАТА №3 (Прим.№8)									
		СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
421	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2485	<u>16977.49</u>	<u>762.60</u>	4219	3862	<u>190</u>	<u>175.0392</u>	<u>43.5</u>
					15539,98	338,63			84	3,4533	0,86
422	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,46	<u>4923.96</u>	-	12113	-	-	-	-
423	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	56,66	<u>7.59</u>	-	430	-	-	-	-
424	C111-1564	Гідроізол	м2	1,988	<u>51.40</u>	-	102	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-028

425	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	31,31	<u>357,54</u>	-	11195	-	-	-	-
426	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	8	<u>178,71</u>	-	1430	-	-	-	-
427	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	99	<u>14,46</u>	-	1432	-	-	-	-
428	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4538	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	14026	7576	<u>106</u>	<u>199,9680</u>	<u>90,75</u>
429	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1361,4	<u>46,20</u>	-	62897	-	-	-	-
430	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4538	<u>685,00</u>	-	311	311	-	<u>9,7080</u>	<u>4,41</u>
431	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,614	<u>197,36</u>	-	2687	-	-	-	-
432	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4538	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	4114	3969	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>48,11</u>
433	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,55	<u>61,73</u>	-	404	-	-	-	-
434	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	0,82	<u>26,03</u>	-	21	-	-	-	-
435	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4538	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1180	1177	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>13,45</u>
436	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	81,68	<u>26,03</u>	-	2126	-	-	-	-
437	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4538	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	9347	2175	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>25,75</u>
					<u>4793,50</u>	<u>1,20</u>			<u>1</u>	<u>0,0133</u>	<u>0,01</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
438	КБ10-20-3 K=1,15	БАЛКОННИЙ БЛОК Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	427	395	<u>30</u>	<u>156,4230</u>	<u>4,38</u>
					<u>14103,10</u>	<u>690,94</u>			<u>19</u>	<u>7,4473</u>	<u>0,21</u>
439	К536132-С026 варіант 11	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1600x1750h площа 2, 8м2	шт	1	<u>18584,71</u>	-	18585	-	-	-	-
440	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,82	<u>357,54</u>	-	293	-	-	-	-
441	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638,04</u>	-	211	-	-	-	-
442	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36,74</u>	-	404	-	-	-	-
443	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних	100м	0,017	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	62	59	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,74</u>

142_СД_ЛС1_02-09-028

444	к=1,15 С123-385 варіант 2	дошок Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	3458,49 1099,65	123,94 -	1907	-	2	1,3358	0,02
445	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,24	357,54	-	86	-	-	-	-
446	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	3149,95 2995,46	143,54 92,95	50	48	2 1	37,6740 1,0019	0,6 0,02
447	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	225,64	-	375	-	-	-	-
448	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	6	0,98	-	6	-	-	-	-
449	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02244	35790,38 26913,05	402,10 355,56	803	604	9 8	338,4864 4,5087	7,6 0,1
450	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	11,22	19,87	-	223	-	-	-	-
451	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	20,47	-	106	-	-	-	-
452	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,36	289,50	-	683	-	-	-	-
453	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02244	9066,32 8747,02	6,46 5,52	203	196	-	106,0116 0,0613	2,38
454	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,324	61,73	-	20	-	-	-	-
455	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,039	16,85	-	68	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02244	2599,79 2593,12	4,85 4,14	58	58	-	29,6424 0,0460	0,67
457	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,039	16,85	-	68	-	-	-	-
458	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02244	18124,14 4339,70	1,41 1,20	407	97	-	52,5960 0,0133	1,18
459	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	655,56 594,37	-	656	594	-	7,2036	7,2
460	К536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300х2600h мм	шт	1	25676,32	-	25676	-	-	-	-
461	С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,55	357,54	-	197	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-028

462	варіант 2 С123-360	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u>	-	1638	-	-	-	-
463	варіант 1 С188888-4	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
464	варіант 7 С111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
СТЕЛЯ											
465	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1796	<u>11751,69</u> <u>11434,20</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	2111	2054	<u>1</u> <u>1</u>	<u>138,5796</u> <u>0,0613</u>	<u>24,89</u> <u>0,01</u>
466	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,59	<u>61,73</u>	-	160	-	-	-	-
467	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	32,33	<u>16,85</u>	-	545	-	-	-	-
468	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1796	<u>15978,20</u> <u>15935,24</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	2870	2862	<u>1</u> <u>1</u>	<u>193,1310</u> <u>0,0460</u>	<u>34,69</u> <u>0,01</u>
469	& С111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17,5	<u>47,50</u>	-	831	-	-	-	-
470	варіант 1 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	88	<u>1,54</u>	-	136	-	-	-	-
471	варіант 2 КБ34-58-2	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,175	<u>4097,18</u> <u>4081,73</u>	<u>15,45</u> <u>4,82</u>	717	714	<u>3</u> <u>1</u>	<u>51,3360</u> <u>0,0551</u>	<u>8,98</u> <u>0,01</u>
472	заст. С111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,38	<u>418,40</u>	-	7690	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	& С111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	2	<u>81,64</u>	-	163	-	-	-	-
474	варіант 1 & С111-1490-2	Термокільце	шт	2	<u>10,23</u>	-	20	-	-	-	-
475	варіант 1 & С111-1490-3	Металевий підвіс	шт	4	<u>19,13</u>	-	77	-	-	-	-
476	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,175	<u>995,75</u> <u>259,82</u>	<u>494,52</u> <u>154,14</u>	174	45	<u>87</u> <u>27</u>	<u>3,3534</u> <u>1,7620</u>	<u>0,59</u> <u>0,31</u>
ПІДЛОГА											
477	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1796	<u>15871,07</u> <u>6632,91</u>	<u>150,36</u> <u>128,50</u>	2850	1191	<u>27</u> <u>23</u>	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>15,38</u> <u>0,26</u>
478	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1796	<u>10016,70</u> <u>803,31</u>	<u>157,38</u> <u>134,51</u>	1799	144	<u>28</u> <u>24</u>	<u>10,3680</u> <u>1,4918</u>	<u>1,86</u> <u>0,27</u>

142_СД_ЛС1_02-09-028

479	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1796	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1235	1223	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,79</u> 0,06
480	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1796	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	518	510	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,58</u> 0,06
481	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	323,28	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	5176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
482	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,36	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
483	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,54	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
484	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1796	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4866	823	<u>9</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,92</u> 0,08
485	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1832	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	4988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
486	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1796	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1703	1680	<u>17</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,93</u> 0,16
487	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,922	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	18,32	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	17209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
489	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	18,32	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
490	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,42	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
491	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,172	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1299	256	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,93</u> 0,01
492	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	26	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
493	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	15	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					242000	32623	<u>532</u> 318		<u>392,26</u> 3,51
		Разом будівельні роботи, грн.					242000				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208845				

		всього заробітна плата, грн.					32941				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18578				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6433				
		Всього будівельні роботи, грн.					260578				

		Всього по розділу 8					260578				
		Разом прямі витрати по кошторису					1256208	161117	<u>2825</u>		<u>1934,22</u>
									1539		16,53
		Разом будівельні роботи, грн.					1256208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1092266				
		всього заробітна плата, грн.					162656				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91650				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					233,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31720				
		Всього будівельні роботи, грн.					1347858				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1347858				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2184,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					194376				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-029
на ремонт квартири №69
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 1514,403 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,59401 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 230,520 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КОРИДОР (ПРИМ. №1)									
		ВХІДНІ ДВЕРІ									
1	КБ10-28-5 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) дверних металевими блоків	1 блок	1	<u>417,98</u> 416,06	-	418	416	-	<u>5,0425</u> -	<u>5,04</u> -
2	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
3	К536111-201 варіант 10	Дверний блок металевий вхідний розміром 900х2100h	шт	1	<u>15636,12</u> -	-	15636	-	-	-	-
4	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	-	197	-	-	-	-
5	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
6	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів	100м2	0,0194	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	694	522	8	<u>338,4864</u>	<u>6,57</u>

142_СД_ЛС1_02-09-029

	к=1,15	гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї			26913,05	355,56			7	4,5087	0,09
8	С111-1647-1	Клей Perfix	кг	9,7	19,87	-	193	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,41	20,47	-	111	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,04	289,50	-	591	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0194	9066,32	6,46	176	170	-	106,0116	2,06
	к=1,15				8747,02	5,52			-	0,0613	-
12	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,28	61,73	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,492	16,85	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0194	2599,79	4,85	50	50	-	29,6424	0,58
	к=1,15				2593,12	4,14			-	0,0460	-
15	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,492	16,85	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТІНИ	100м2	0,0194	18078,24	1,41	351	84	-	52,5960	1,02
					4339,70	1,20			-	0,0133	-
17	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,361	685,00	-	247	247	-	9,7080	3,5
					685,00	-			-	-	-
18	С1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,83	197,36	-	2137	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,361	30908,00	233,26	11158	6027	84	199,9680	72,19
					16695,33	199,36			72	2,2111	0,8
20	С111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1083	46,20	-	50035	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,361	9066,32	6,46	3273	3158	2	106,0116	38,27
	к=1,15				8747,02	5,52			2	0,0613	0,02
22	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,21	61,73	-	322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	64,98	16,85	-	1095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,361	2599,79	4,85	939	936	2	29,6424	10,7
	к=1,15				2593,12	4,14			1	0,0460	0,02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	64,98	16,85	-	1095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-029

26	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ	100м2	0,361	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	7436	1730	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>20,49</u> -
27	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,1173	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	80	80	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>1,14</u> -
28	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,693	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1173	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1378	1341	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>16,26</u> 0,01
30	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,693	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	0,211	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1173	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1874	1869	<u>1</u> -	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>22,65</u> 0,01
33	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1173	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	481	479	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>6,02</u> 0,01
36	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,32	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	5155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1173	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	117	30	<u>58</u> 18	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,39</u> 0,21
38	КР7-17-1	ПІДЛОГА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1173	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1862	778	<u>18</u> 15	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>10,04</u> 0,17
39	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1173	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1175	94	<u>18</u> 16	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,22</u> 0,17
40	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1173	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	807	799	<u>4</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>10,31</u> 0,04
41	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1173	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	338	333	<u>4</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,3</u> 0,04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	211,14	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	3380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Всього по розділу 1							170607				
		Розділ 2. КІМНАТА №1 (ПРИМ.№2)									
		ВІКОННИЙ БЛОК НА БАЛКОН									
55	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0416	<u>13416.04</u> 7061,11	<u>6296.27</u> 1587,27	558	294	<u>262</u> 66	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>3,44</u> 0,59
56	K536132-C001 варіант 1	Дверний блок металопластик з склінням, розм. 1600х2600h мм	шт	1	<u>27587.95</u> -	<u>-</u> -	27588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357.54</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11,07	<u>55.45</u> -	<u>-</u> -	614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,03	<u>35790.38</u> 26913,05	<u>402.10</u> 355,56	1074	807	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10,15</u> 0,14
60	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	15	<u>19.87</u> -	<u>-</u> -	298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20.47</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,15	<u>289.50</u> -	<u>-</u> -	912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,03	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	272	262	<u>-</u> -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,18</u> -
64	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,433	<u>61.73</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,4	<u>16.85</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,03	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	78	78	<u>-</u> -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
67	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,4	<u>16.85</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,03	<u>18078.24</u> 4339,70	<u>1.41</u> 1,20	542	130	<u>-</u> -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,58</u> -
69	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655.56</u> 594,37	<u>-</u> -	656	594	<u>-</u> -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-029

70	K536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300x2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u>	-	25676	-	-	-	-
71	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
72	C123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u>	-	1638	-	-	-	-
73	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
74	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
75	КБ8-25-1 к=1,15	СТІНИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,224	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	3803	3481	<u>171</u> 76	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>39,21</u> 0,77
76	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,22	<u>4923,96</u>	-	10931	-	-	-	-
77	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	51,07	<u>7,59</u>	-	388	-	-	-	-
78	C111-1564	Гідроізол	м2	1,8	<u>51,40</u>	-	93	-	-	-	-
79	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	28,22	<u>357,54</u>	-	10090	-	-	-	-
80	& C111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178,71</u>	-	1251	-	-	-	-
81	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	90	<u>14,46</u>	-	1301	-	-	-	-
82	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4132	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12771	6899	<u>96</u> 82	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>82,63</u> 0,91
83	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1239,6	<u>46,20</u>	-	57270	-	-	-	-
84	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4132	<u>685,00</u> 685,00	-	283	283	-	<u>9,7080</u>	<u>4,01</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,396	<u>197,36</u>	-	2446	-	-	-	-
86	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4132	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3746	3614	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>43,8</u> 0,03
87	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,96	<u>61,73</u>	-	368	-	-	-	-
88	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	74,38	<u>16,85</u>	-	1253	-	-	-	-
89	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4127	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1073	1070	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,23</u> 0,02

142_СД_ЛС1_02-09-029

90	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	74,38	<u>16,85</u>	-	1253	-	-	-	-
91	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4132	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8511	1981	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,45</u> 0,01
СТЕЛЯ											
92	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1717	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2018	1963	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>23,79</u> 0,01
93	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,48	<u>61,73</u>	-	153	-	-	-	-
94	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	30,91	<u>16,85</u>	-	521	-	-	-	-
95	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1717	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2743	2736	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>33,16</u> 0,01
96	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	<u>47,50</u>	-	808	-	-	-	-
97	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u>	-	129	-	-	-	-
98	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1717	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	703	701	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,81</u> 0,01
99	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,03	<u>418,40</u>	-	7544	-	-	-	-
100	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
101	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
102	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1717	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	171	45	<u>85</u> 26	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,58</u> 0,3
ПІДЛОГА											
104	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1717	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2725	1139	<u>26</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,7</u> 0,24
105	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1717	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1720	138	<u>27</u> 23	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,78</u> 0,26
106	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1717	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1181	1169	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,09</u> 0,05

142_СД_ЛС1_02-09-029

107	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1717	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	495	487	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,29</u> 0,05
108	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	309,06	<u>16,01</u> -	-	4948	-	-	-	-
109	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,3	<u>59,44</u> -	-	77	-	-	-	-
110	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,38	<u>133,13</u> -	-	450	-	-	-	-
111	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1717	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4652	787	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,44</u> 0,08
112	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1751	<u>27227,31</u> -	-	4768	-	-	-	-
113	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1717	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1628	1606	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,09</u> 0,15
114	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,794	<u>133,13</u> -	-	372	-	-	-	-
115	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,51	<u>939,33</u> -	-	16448	-	-	-	-
116	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,51	<u>82,82</u> -	-	1450	-	-	-	-
117	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,36	<u>228,67</u> -	-	311	-	-	-	-
118	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,166	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1253	247	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,83</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	25	<u>1,29</u> -	-	32	-	-	-	-
120	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u> -	-	279	-	-	-	-
121	КБ10-20-3 К=1,15	КИМНАТА №2 (прим. №3) ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
122	К536132-С026	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2,	шт	1	<u>15103,96</u> -	-	15104	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-029

123	варіант 8 С111-1673-П	275м2 Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
124	варіант 2 С111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u>	-	172	-	-	-	-
125	варіант 3 С188888-4	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
126	варіант 5 КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,61</u>
127	к=1,15 С123-385	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>3458,49</u>	<u>123,94</u>	1570	-	<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
128	варіант 2 С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u>	-	68	-	-	-	-
129	варіант 2 КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	41	39	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,49</u>
130	к=1,15 С123-382	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>2995,46</u>	<u>92,95</u>	305	-	<u>1</u>	<u>1,0019</u>	<u>0,01</u>
131	варіант 1 С188888-4	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>225,64</u>	-	5	-	-	-	-
132	варіант 6 КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02112	<u>0,98</u>	-	120	109	<u>11</u>	<u>73,1280</u>	<u>1,54</u>
133	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів	100м2	0,02112	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	756	568	<u>3</u>	<u>1,5646</u>	<u>0,03</u>
134	к=1,15	гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї			<u>5159,91</u>	<u>149,33</u>			<u>8</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,15</u>
134	& С111-1647-1	Клей Perlfix	кг	10,56	<u>26913,05</u>	<u>355,56</u>	210	-	<u>8</u>	<u>4,5087</u>	<u>0,1</u>
134	варіант 1				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
136	варіант 1 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u>	-	643	-	-	-	-
137	варіант 1 КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>8747,02</u>	<u>6,46</u>	191	185	-	<u>106,0116</u>	<u>2,24</u>
138	к=1,15 С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,305	<u>61,73</u>	<u>5,52</u>	19	-	-	<u>0,0613</u>	-
139	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
140	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	55	55	-	<u>29,6424</u>	<u>0,63</u>
141	к=1,15 С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>	64	-	-	<u>0,0460</u>	-
141					-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-029

142	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТІНИ	100м2	0,02112	<u>18078.24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	382	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
143	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,138	<u>16977.49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	2343	2145	105 47	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>24,16</u> 0,48
144	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	1,37	<u>4923.96</u> -	<u>-</u> -	6746	-	-	-	-
145	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	31,46	<u>7.59</u> -	<u>-</u> -	239	-	-	-	-
146	С111-1564	Гідроізол	м2	1,104	<u>51.40</u> -	<u>-</u> -	57	-	-	-	-
147	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	17,39	<u>357.54</u> -	<u>-</u> -	6218	-	-	-	-
148	& С111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	7	<u>178.71</u> -	<u>-</u> -	1251	-	-	-	-
149	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	55	<u>14.46</u> -	<u>-</u> -	795	-	-	-	-
150	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4216	<u>685.00</u> 685,00	<u>-</u> -	289	289	-	<u>9,7080</u> -	<u>4,09</u> -
151	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,35	<u>197.36</u> -	<u>-</u> -	2437	-	-	-	-
152	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4216	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	13031	7039	98 84	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>84,31</u> 0,93
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1264,8	<u>46.20</u> -	<u>-</u> -	58434	-	-	-	-
154	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4216	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3822	3688	3 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>44,69</u> 0,03
155	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,08	<u>61.73</u> -	<u>-</u> -	375	-	-	-	-
156	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	75,89	<u>16.85</u> -	<u>-</u> -	1279	-	-	-	-
157	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4216	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1096	1093	2 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,5</u> 0,02
158	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	75,89	<u>16.85</u> -	<u>-</u> -	1279	-	-	-	-
159	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4216	<u>20597.25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8684	2021	1 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,92</u> 0,01
160	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням	1 блок	1	<u>655.56</u> 594,37	<u>-</u> -	656	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-029

161	K536111-101 варіант 1	анкерів і монтажною піни Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12878,17</u>	-	12878	-	-	-	-
162	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
163	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
164	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
165	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
166	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1403	<u>11751,69</u> <u>11434,20</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	1649	1604	<u>1</u> <u>1</u>	<u>138,5796</u> <u>0,0613</u>	<u>19,44</u> <u>0,01</u>
167	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,02	<u>61,73</u>	-	125	-	-	-	-
168	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	25,25	<u>16,85</u>	-	425	-	-	-	-
169	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1403	<u>15978,20</u> <u>15935,24</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	2242	2236	<u>1</u> <u>1</u>	<u>193,1310</u> <u>0,0460</u>	<u>27,1</u> <u>0,01</u>
170	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	<u>47,50</u>	-	808	-	-	-	-
171	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u>	-	129	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1403	<u>4097,18</u> <u>4081,73</u>	<u>15,45</u> <u>4,82</u>	575	573	<u>2</u> <u>1</u>	<u>51,3360</u> <u>0,0551</u>	<u>7,2</u> <u>0,01</u>
173	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,73	<u>418,40</u>	-	6163	-	-	-	-
174	& C111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
175	& C111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
176	& C111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
177	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1403	<u>995,75</u> <u>259,82</u>	<u>494,52</u> <u>154,14</u>	140	36	<u>69</u> <u>22</u>	<u>3,3534</u> <u>1,7620</u>	<u>0,47</u> <u>0,25</u>
ПІДЛОГА											
178	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною	100м2	0,1403	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	2227	931	<u>21</u>	<u>85,6080</u>	<u>12,01</u>

142_СД_ЛС1_02-09-029

179	КР7-17-9 к=4	20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1403	<u>6632,91</u> <u>10016,70</u> 803,31	<u>128,50</u> <u>157,38</u> 134,51	1405	113	<u>18</u> <u>22</u> 19	<u>1,4252</u> <u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,2</u> <u>1,45</u> 0,21
180	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1403	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	965	956	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,33</u> 0,04
181	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	100м2	0,1403	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	405	398	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,14</u> 0,04
182	& С111- 2000-11 варіант 1		кг	252,54	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	4043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& С111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,06	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,76	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1403	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3801	643	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,53</u> 0,06
186	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1431	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	3896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1403	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1330	1313	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,78</u> 0,12
188	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,283	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,31	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	13442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,31	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& С1545- 172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,11	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,152	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1148	226	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,59</u> -
193	& С111-150- 8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

КІМНАТА №3 (прим.

142_СД_ЛС1_02-09-029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	КБ10-20-3 К=1,15	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
196	K536132- C026	Віконний блок (металопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	<u>-</u> -	15104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
201	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	<u>-</u> -	1570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
204	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0,98</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стіл та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,021	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	119	108	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
207	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	752	565	<u>8</u> 7	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,11</u> 0,09
208	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,5	<u>19,87</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,21	<u>289,50</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,021	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	190	184	<u>-</u> -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,23</u> -
212	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,303	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

213	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
214	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,021	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	54	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,62</u> -
215	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
216	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТІНИ	100м2	0,021	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	380	91	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,1</u> -
217	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2175	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	3693	3380	<u>166</u> 74	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>38,07</u> 0,75
218	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	2,15	<u>4923,96</u>	-	10587	-	-	-	-
219	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	49,59	<u>7,59</u>	-	376	-	-	-	-
220	C111-1564	Гідроізол	м2	1,74	<u>51,40</u>	-	89	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	27,41	<u>357,54</u>	-	9800	-	-	-	-
222	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	7	<u>178,71</u>	-	1251	-	-	-	-
223	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	87	<u>14,46</u>	-	1258	-	-	-	-
224	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4102	<u>685,00</u> 685,00	-	281	281	-	<u>9,7080</u>	<u>3,98</u>
225	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,31	<u>197,36</u>	-	2430	-	-	-	-
226	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4102	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12678	6848	<u>96</u> 82	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>82,03</u> 0,91
227	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1230,6	<u>46,20</u>	-	56854	-	-	-	-
228	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4102	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3719	3588	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>43,49</u> 0,03
229	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,92	<u>61,73</u>	-	365	-	-	-	-
230	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	73,84	<u>16,85</u>	-	1244	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-029

231	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4102	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1066	1064	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,16</u> 0,02
232	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	73,84	<u>16,85</u> -	-	1244	-	-	-	-
233	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
234	К536111-101 варіант 1	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12878,17</u> -	-	12878	-	-	-	-
235	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	-	197	-	-	-	-
236	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	-	1260	-	-	-	-
237	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
238	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
239	КР11-50-2	СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1356	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	676	608	<u>68</u> 20	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>8,61</u> 0,21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1356	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1594	1550	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>18,79</u> 0,01
241	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,96	<u>61,73</u> -	-	121	-	-	-	-
242	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	24,41	<u>16,85</u> -	-	411	-	-	-	-
243	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1356	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2167	2161	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>26,19</u> 0,01
244	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	17	<u>47,50</u> -	-	808	-	-	-	-
245	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u> -	-	129	-	-	-	-
246	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1356	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	556	553	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>6,96</u> 0,01
247	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,24	<u>418,40</u> -	-	5958	-	-	-	-
248	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
249	& С111-	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-029

250	1490-2 варіант 1 & С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1356	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	135	35	<u>67</u> 21	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,45</u> 0,24
ПІДЛОГА											
252	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1356	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	860	641	<u>219</u> 61	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8,28</u> 0,72
253	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1356	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2152	899	<u>20</u> 17	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,61</u> 0,19
254	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1356	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1358	109	<u>21</u> 18	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,41</u> 0,2
255	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1356	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	933	924	<u>4</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>11,92</u> 0,04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1356	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	391	385	<u>4</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,97</u> 0,04
257	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	244,08	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	3908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,02	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,76	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1356	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3674	622	<u>6</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,25</u> 0,06
261	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1383	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	3766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1356	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1286	1269	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,29</u> 0,12
263	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,206	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	13,83	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	12991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	13,83	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-029

266	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,07	<u>228,67</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
267	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1518	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1146	226	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,59</u> -
268	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	<u>1,29</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
269	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u> -	- -	279	-	- -	- -	- -
270	КБ10-28-3 K=1,15	КІМНАТА №4 (Прим.№9) ВІКОННИЙ БЛОК НА БАЛКОН Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0416	<u>13416,04</u> 7061,11	<u>6296,27</u> 1587,27	558	294	<u>262</u> 66	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>3,44</u> 0,59
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	К536132-C001 варіант 1	Дверний блок металопластик з склінням, розм. 1600x2600h мм	шт	1	<u>27587,95</u> -	- -	27588	-	- -	- -	- -
272	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
273	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11,07	<u>55,45</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -
274	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,03	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1074	807	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10,15</u> 0,14
275	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	15	<u>19,87</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
276	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
277	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,15	<u>289,50</u> -	- -	912	-	- -	- -	- -
278	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,03	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	272	262	- -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,18</u> -
279	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,433	<u>61,73</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
280	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,4	<u>16,85</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
281	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,03	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
282	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,4	<u>16,85</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-09-029

283	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,03	<u>18078.24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	542	130	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,58</u> -
284	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	1 блок	1	<u>655.56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
285	К536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300х2600h мм	шт	1	<u>25676.32</u> -	-	25676	-	-	-	-
286	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357.54</u> -	-	197	-	-	-	-
287	С123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	<u>112.51</u> -	-	1638	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55.45</u> -	-	444	-	-	-	-
289	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638.11</u> -	-	57	-	-	-	-
290	КБ8-25-1 к=1,15	СТІНИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2422	<u>16977.49</u> 15539,98	<u>762.60</u> 338,63	4112	3764	<u>185</u> 82	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>42,39</u> 0,84
291	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	2,4	<u>4923.96</u> -	-	11818	-	-	-	-
292	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,22	<u>7.59</u> -	-	419	-	-	-	-
293	С111-1564	Гідроізол	м2	1,9	<u>51.40</u> -	-	98	-	-	-	-
294	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,52	<u>357.54</u> -	-	10912	-	-	-	-
295	& С111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	7	<u>178.71</u> -	-	1251	-	-	-	-
296	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	90	<u>14.46</u> -	-	1301	-	-	-	-
297	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4328	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233.26</u> 199,36	13377	7226	<u>101</u> 86	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>86,55</u> 0,96
298	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1298,4	<u>46.20</u> -	-	59986	-	-	-	-
299	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4328	<u>685.00</u> 685,00	-	296	296	-	<u>9,7080</u> -	<u>4,2</u> -
300	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,984	<u>197.36</u> -	-	2563	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-029

319	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1661	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2636	1102	<u>25</u> 21	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,22</u> 0,24
320	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1661	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1664	133	<u>26</u> 22	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,72</u> 0,25
321	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1661	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1143	1131	<u>5</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>14,6</u> 0,05
322	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1661	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	479	472	<u>5</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,09</u> 0,05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	298,98	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	4787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,25	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,27	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1661	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4500	761	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,1</u> 0,08
327	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1694	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	4612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1661	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1575	1554	<u>16</u> 13	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>17,5</u> 0,15
329	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,702	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	16,94	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	15912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	16,94	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,32	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,166	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1253	247	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,83</u> 0,01
334	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	25	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

		Разом прямі витрати по розділу 2					858895	116066	2595 1298		1399,07 13,96
		Разом будівельні роботи, грн.					858895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					740234				
		всього заробітна плата, грн.					117364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66275				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					169,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22968				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					925170				

		Всього по розділу 2					925170				
		Розділ 3. КУХНЯ									
		ВІКНА									
336	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	15244,94 14103,10	1067,00 690,94	347	321	24 16	156,4230 7,4473	3,56 0,17
337	K536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	15103,96 -	- -	15104	-	- -	- -	- -
338	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	357,54 -	- -	240	-	- -	- -	- -
339	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	638,04 -	- -	172	-	- -	- -	- -
340	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	36,74 -	- -	331	-	- -	- -	- -
341	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	3649,88 3458,49	191,39 123,94	51	48	3 2	43,4976 1,3358	0,61 0,02
342	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	1099,65 -	- -	1570	-	- -	- -	- -
343	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	357,54 -	- -	68	-	- -	- -	- -
344	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	3149,95 2995,46	143,54 92,95	41	39	2 1	37,6740 1,0019	0,49 0,01
345	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	225,64 -	- -	305	-	- -	- -	- -
346	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	0,98 -	- -	5	-	- -	- -	- -

347	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів/	100м2	0,02112	<u>685,00</u> 685,00	-	14	14	-	<u>9,7080</u>	<u>0,21</u>
348	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,224	<u>61,73</u>	-	261	-	-	-	-
349	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	756	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,15</u> 0,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	10,56	<u>19,87</u>	-	210	-	-	-	-
351	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
352	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u>	-	643	-	-	-	-
353	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u>
354	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,305	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
355	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
356	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u>
357	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
358	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02112	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	382	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u>
359	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
360	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
361	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
362	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
363	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
364	С111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-029

	варіант 1	СТІНИ			-	-			-	-	-
365	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,244	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	4143	3792	<u>186</u> 83	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>42,71</u> 0,84
366	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	2,42	<u>4923,96</u> -	<u>-</u> -	11916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,63	<u>7,59</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	С111-1564	Гідроізол	м2	1,952	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,74	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	10991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	& С111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	7	<u>178,71</u> -	<u>-</u> -	1251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	98	<u>14,46</u> -	<u>-</u> -	1417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3309	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	227	227	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>3,21</u> -
373	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,927	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	1959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3309	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	10227	5524	<u>77</u> 66	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>66,17</u> 0,73
375	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	992,7	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	45863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2316	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2100	2026	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>24,55</u> 0,01
377	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,34	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	41,69	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2316	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	602	601	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>6,87</u> 0,01
380	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	41,69	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2316	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	4770	1110	<u>-</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>13,14</u> -
382	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0993	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	2848	2715	<u>5</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>32,14</u> 0,05
383	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	64,55	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	1066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-029

384	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,03	<u>69,05</u>	-	278	-	-	-	-
385	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	42	<u>0,20</u>	-	8	-	-	-	-
386	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	10,03	<u>874,30</u>	-	8769	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТЕЛЯ											
387	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,08	<u>685,00</u> 685,00	-	55	55	-	<u>9,7080</u>	<u>0,78</u>
388	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,154	<u>61,73</u>	-	71	-	-	-	-
389	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,08	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	940	915	<u>1</u>	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>11,09</u>
390	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,154	<u>61,73</u>	-	71	-	-	-	-
391	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	14,4	<u>16,85</u>	-	243	-	-	-	-
392	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,08	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1278	1275	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>15,45</u>
393	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,7	<u>47,50</u>	-	556	-	-	-	-
394	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	24	<u>1,54</u>	-	37	-	-	-	-
395	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,08	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	328	327	<u>1</u>	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>4,11</u>
396	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,4	<u>418,40</u>	-	3515	-	-	-	-
397	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
398	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
399	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
400	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,08	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	80	21	<u>40</u> 12	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,27</u> 0,14
ПІДЛОГА											
401	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною	100м2	0,08	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	1270	531	<u>12</u>	<u>85,6080</u>	<u>6,85</u>

142_СД_ЛС1_02-09-029

402	КР7-17-9 к=4	20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,08	6632,91 <u>10016,70</u> 803,31	128,50 <u>157,38</u> 134,51	801	64	10 13 11	1,4252 <u>10,3680</u> 1,4918	0,11 <u>0,83</u> 0,12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,08	6878,90 <u>6810,96</u>	32,32 27,62	550	545	3 2	87,9060 0,3064	7,03 0,02
404	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,08	2884,72 <u>2838,79</u>	32,32 27,62	231	227	3 2	36,6390 0,3064	2,93 0,02
405	& C111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	144	16,01 -	- -	2305	-	- -	- -	- -
406	& C111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,6	59,44 -	- -	36	-	- -	- -	- -
407	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,58	133,13 -	- -	210	-	- -	- -	- -
408	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,08	27091,82 <u>4584,01</u>	47,78 40,83	2167	367	4 3	60,8040 0,4529	4,86 0,04
409	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0816	27227,31 -	- -	2222	-	- -	- -	- -
410	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,08	9482,59 <u>9355,35</u>	93,73 80,10	759	748	7 6	105,3768 0,8884	8,43 0,07
411	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,333	133,13 -	- -	177	-	- -	- -	- -
412	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	8,16	939,33 -	- -	7665	-	- -	- -	- -
413	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,16	82,82 -	- -	676	-	- -	- -	- -
414	& C1545- 172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,63	228,67 -	- -	144	-	- -	- -	- -
415	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,114	7550,14 <u>1489,71</u>	3,23 2,76	861	170	- -	17,0292 0,0306	1,94 -
416	& C111-150- 8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	1,29 -	- -	22	-	- -	- -	- -
417	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	19,90 -	- -	239	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							174589	23156	391		276,56

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					174589		229		2,46
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - - - - - - - Всього по розділу 3					151042 23385 13137 33,48 4536 187726 187726				
		Розділ 4. КЛАДОВА СТІНИ									
418	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0458	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	778	712	35 16	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>8,02</u> 0,16
419	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,45	<u>4923,96</u> -	<u>-</u> -	2216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	10,44	<u>7,59</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
421	С111-1564	Гідроізол	м2	0,366	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
422	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	5,77	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	2063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	& С111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	2	<u>178,71</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	22	<u>14,46</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1178	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	81	81	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>1,14</u> -
426	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,534	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1178	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3641	1967	<u>27</u> 23	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>23,56</u> 0,26
428	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	353,4	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	16327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1178	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	1068	1030	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>12,49</u> 0,01

142_СД_ЛС1_02-09-029

430	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,7	<u>61.73</u>	-	105	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	21,2	<u>16.85</u>	-	357	-	-	-	-
432	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,1178	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	306	305	<u>1</u>	<u>29.6424</u>	<u>3.49</u>
433	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	21,2	<u>16.85</u>	-	357	-	-	-	-
434	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,1178	<u>20597.25</u>	<u>1.41</u>	2426	565	-	<u>56.7480</u>	<u>6.68</u>
435	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	<u>655.56</u>	-	656	594	-	<u>7.2036</u>	<u>7.2</u>
436	К536111-101	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 600x2100h мм	шт	1	<u>8318.77</u>	-	8319	-	-	-	-
437	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,55	<u>357.54</u>	-	197	-	-	-	-
438	C123-360	Наличники	м	10,75	<u>112.51</u>	-	1209	-	-	-	-
439	C188888-4	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55.45</u>	-	444	-	-	-	-
440	C111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638.11</u>	-	57	-	-	-	-
441	КР12-66-1	СТЕЛЯ Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0108	<u>685.00</u>	-	7	7	-	<u>9.7080</u>	<u>0.1</u>
442	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,156	<u>61.73</u>	-	10	-	-	-	-
443	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0108	<u>11751.69</u>	<u>6.46</u>	127	123	-	<u>138.5796</u>	<u>1.5</u>
444	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,156	<u>61.73</u>	-	10	-	-	-	-
445	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1,944	<u>16.85</u>	-	33	-	-	-	-
446	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель заст.	100м2	0,0108	<u>15978.20</u>	<u>4.85</u>	173	172	-	<u>193.1310</u>	<u>2.09</u>
447	& C111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	4,3	<u>47.50</u>	-	204	-	-	-	-
448	& C111-155-1-A	Шуруп з плоскою головкою	шт.	22	<u>1.54</u>	-	34	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-029

варіант 2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0108	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	44	44	-	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>0,55</u> -
450	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	1,13	<u>418,40</u> -	-	473	-	-	-	-
451	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0108	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	11	3	5 2	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,04</u> 0,02
ПІДЛОГА											
452	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0108	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	171	72	2 1	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,92</u> 0,02
453	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0108	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	108	9	2 1	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,11</u> 0,02
454	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0108	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	74	74	-	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>0,95</u> -
455	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0108	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	31	31	-	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,4</u> -
456	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	19,44	<u>16,01</u> -	-	311	-	-	-	-
457	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,08	<u>59,44</u> -	-	5	-	-	-	-
458	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,21	<u>133,13</u> -	-	28	-	-	-	-
459	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0108	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	293	50	1 -	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>0,66</u> -
460	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,011	<u>27227,31</u> -	-	300	-	-	-	-
461	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0108	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	102	101	1 1	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>1,14</u> 0,01
462	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,176	<u>133,13</u> -	-	23	-	-	-	-
463	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	1,1	<u>939,33</u> -	-	1033	-	-	-	-
464	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	1,1	<u>82,82</u> -	-	91	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	& С1545-	Планка Т-подібна перехідна	м	0,09	<u>228,67</u> -	-	21	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-029

	172-1 варіант 1					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					45794	5940		75 45		71,04 0,51
		Разом будівельні роботи, грн.					45794					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39779					
		всього заробітна плата, грн.					5985					
		Загальновиробничі витрати, грн.					3367					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,58					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1163					
		Всього будівельні роботи, грн.					49161					

		Всього по розділу 4					49161					
		Розділ 5. ТУАЛЕТ (Прим.№6)										
466	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0685	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1163	1064		<u>52</u> 23	<u>175.0392</u> 3,4533	<u>11,99</u> 0,24
467	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,68	<u>4923,96</u> -	<u>-</u> -	3348	-		<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
468	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	15,62	<u>7,59</u> -	<u>-</u> -	119	-		<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
469	С111-1564	Гідроізол	м2	0,548	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	28	-		<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
470	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	8,63	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	3086	-		<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
471	& С111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	3	<u>178,71</u> -	<u>-</u> -	536	-		<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
472	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	27	<u>14,46</u> -	<u>-</u> -	390	-		<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
473	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,1107	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	76	76		<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>1,07</u> -
474	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,321	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	655	-		<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
475	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1107	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3422	1848		<u>26</u> 22	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>22,14</u> 0,24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
476	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	332,1	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	15343	-		<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-029

477	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1107	<u>685,00</u> 685,00	-	76	76	-	<u>9,7080</u>	<u>1,07</u>
478	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,02	<u>61,73</u>	-	1	-	-	-	-
479	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1107	<u>7563,91</u> 7563,91	-	837	837	-	<u>87,4440</u>	<u>9,68</u>
480	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	55,35	<u>30,07</u>	-	1664	-	-	-	-
481	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1107	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	3175	3027	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>35,83</u> 0,06
482	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	71,955	<u>16,52</u>	-	1189	-	-	-	-
483	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,49	<u>69,05</u>	-	310	-	-	-	-
484	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	47	<u>0,20</u>	-	9	-	-	-	-
485	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	11,18	<u>874,30</u>	-	9775	-	-	-	-
486	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
487	К536111-101 варіант 8	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700х2100h мм	шт	1	<u>11195,17</u>	-	11195	-	-	-	-
488	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
489	С123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
490	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
491	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
492	КР12-66-1	СТЕЛЯ Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0121	<u>685,00</u> 685,00	-	8	8	-	<u>9,7080</u>	<u>0,12</u>
493	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,175	<u>61,73</u>	-	11	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0121	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	142	138	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,68</u>
495	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,175	<u>61,73</u>	-	11	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-029

496	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,178	<u>16,85</u>	-	37	-	-	-	-
497	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0121	<u>20285,38</u>	<u>79,18</u>	245	244	<u>1</u>	<u>226,7616</u>	<u>2,74</u>
498	C188888-51	Профіль UD 28/27	м	1,1	<u>45,99</u>	-	51	-	<u>1</u>	<u>0,7506</u>	<u>0,01</u>
499	C188888-51	Профіль CD 60/27	м	3,1	<u>76,63</u>	-	238	-	-	-	-
500	C188888-17	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u>	-	7	-	-	-	-
501	C188888-17	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7,68</u>	-	8	-	-	-	-
502	C188888-17	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u>	-	15	-	-	-	-
503	C188888-17	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23,78</u>	-	48	-	-	-	-
504	C111-1721-11A	Стрічка ущільнююча	м	1,1	<u>3,07</u>	-	3	-	-	-	-
505	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	<u>1,95</u>	-	2	-	-	-	-
506	C188888-8	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	<u>1,34</u>	-	3	-	-	-	-
507	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	19	<u>0,34</u>	-	6	-	-	-	-
508	КР4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0121	<u>9299,18</u>	<u>23,89</u>	113	112	<u>1</u>	<u>119,7120</u>	<u>1,45</u>
509	& C111-741-1	Панель ПВХ	м2	1,27	<u>359,68</u>	-	457	-	-	-	-
510	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0121	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	192	80	<u>2</u>	<u>85,6080</u>	<u>1,04</u>
511	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати,	100м2	0,0121	<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>	121	10	<u>2</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,02</u>
512	КР7-18-3	додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0121	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	43	42	<u>2</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,13</u>
		Улаштування першого шару			<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>2</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,02</u>
		обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65			<u>3516,39</u>	<u>11,24</u>			<u>1</u>	<u>40,0680</u>	<u>0,48</u>
					<u>3505,15</u>	<u>9,61</u>			-	<u>0,1066</u>	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0121	<u>1079,86</u>	<u>2,81</u>	13	13	-	<u>12,3120</u>	<u>0,15</u>
514	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,05	<u>30,07</u>	-	182	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-029

515	варіант 1 С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,24	- 61,73	- -	15	-	- -	- -	- -
516	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0121	6878,90 6810,96	32,32 27,62	83	82	- -	87,9060 0,3064	1,06 -
517	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0121	2884,72 2838,79	32,32 27,62	35	34	- -	36,6390 0,3064	0,44 -
518	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	21,78	16,01 -	- -	349	-	- -	- -	- -
519	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,1	59,44 -	- -	6	-	- -	- -	- -
520	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,26	133,13 -	- -	35	-	- -	- -	- -
521	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0121	19735,54 18138,07	58,18 49,72	239	219	1 1	214,7280 0,5514	2,6 0,01
522	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,87	16,52 -	- -	130	-	- -	- -	- -
523	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,491	69,05 -	- -	34	-	- -	- -	- -
524	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	0,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -
525	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,23	922,07 -	- -	1134	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					63003	8504	92 56		100,87 0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					63003				
		в тому числі:					54407				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8560				
		всього заробітна плата, грн.					4793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12,18				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1648				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					67796				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 5					67796				

Розділ 6. ВАННА (Прим.№7)											
ДВЕРІ											
526	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>655.56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
527	K536111-101 варіант 8	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>11195.17</u>	-	11195	-	-	-	-
528	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357.54</u>	-	197	-	-	-	-
529	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112.51</u>	-	1235	-	-	-	-
530	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55.45</u>	-	444	-	-	-	-
531	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638.11</u>	-	57	-	-	-	-
532	КБ8-25-1 к=1,15	СТІНИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1131	<u>16977.49</u> 15539,98	<u>762.60</u> 338,63	1920	1758	<u>86</u> 38	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>19.8</u> 0,39
533	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,12	<u>4923.96</u>	-	5515	-	-	-	-
534	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	25,79	<u>7.59</u>	-	196	-	-	-	-
535	C111-1564	Гідроізол	м2	0,905	<u>51.40</u>	-	47	-	-	-	-
536	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	14,25	<u>357.54</u>	-	5095	-	-	-	-
537	& C111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	3	<u>178.71</u>	-	536	-	-	-	-
538	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	45	<u>14.46</u>	-	651	-	-	-	-
539	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2071	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233.26</u> 199,36	6401	3458	<u>48</u> 41	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>41.41</u> 0,46
540	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	621,3	<u>46.20</u>	-	28704	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,2071	<u>685.00</u> 685,00	-	142	142	-	<u>9,7080</u>	<u>2,01</u>
542	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,04	<u>61.73</u>	-	2	-	-	-	-
543	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5	100 м2	0,2071	<u>7563.91</u> 7563,91	-	1566	1566	-	<u>87,4440</u>	<u>18,11</u>

544	C1550-43 варіант 1	к _г /м ²) Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	103,55	<u>30.07</u>	-	3114	-	-	-	-
545	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² до 7 шт	100м ²	0,2071	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	5940	5663	<u>11</u> 10	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>67,04</u> 0,11
546	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	134,615	<u>16.52</u>	-	2224	-	-	-	-
547	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,41	<u>69.05</u>	-	581	-	-	-	-
548	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	88	<u>0.20</u>	-	18	-	-	-	-
549	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м ²	20,92	<u>874.30</u>	-	18290	-	-	-	-
550	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м ²	0,0313	<u>685.00</u> 685,00	-	21	21	-	<u>9.7080</u>	<u>0.3</u>
551	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,452	<u>61.73</u>	-	28	-	-	-	-
552	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м ²	0,0313	<u>11751.69</u> 11434,20	<u>6.46</u> 5,52	368	358	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>4.34</u>
553	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,452	<u>61.73</u>	-	28	-	-	-	-
554	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,634	<u>16.85</u>	-	95	-	-	-	-
555	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м ²	0,0313	<u>20285.38</u> 20131,89	<u>79.18</u> 67,67	635	630	<u>2</u> 2	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>7.1</u> 0,02
556	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2,8	<u>45.99</u>	-	129	-	-	-	-
557	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	8	<u>76.63</u>	-	613	-	-	-	-
558	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	<u>6.83</u>	-	14	-	-	-	-
559	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	2	<u>7.68</u>	-	15	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
560	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	2	<u>15.33</u>	-	31	-	-	-	-
561	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	<u>23.78</u>	-	119	-	-	-	-
562	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	2,8	<u>3.07</u>	-	9	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-029

563	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	<u>1,95</u>	-	4	-	-	-	-
564	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	<u>1,34</u>	-	7	-	-	-	-
565	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	49	<u>0,34</u>	-	17	-	-	-	-
566	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитамі із пластика	100 м2	0,0313	<u>9299,18</u>	<u>23,89</u>	291	290	<u>1</u>	<u>119,7120</u>	<u>3,75</u>
567	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	3,29	<u>9275,29</u>	<u>20,42</u>	1183	-	<u>1</u>	<u>0,2264</u>	<u>0,01</u>
					<u>359,68</u>	-			-	-	-
		ПІДЛОГА									
568	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0313	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	497	208	<u>5</u>	<u>85,6080</u>	<u>2,68</u>
569	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0313	<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>	314	25	<u>4</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,04</u>
570	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0313	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	110	110	<u>5</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,32</u>
571	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0313	<u>803,31</u>	<u>134,51</u>	34	34	<u>4</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,05</u>
572	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	15,65	<u>3516,39</u>	<u>11,24</u>	471	-	-	<u>40,0680</u>	<u>1,25</u>
573	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,63	<u>3505,15</u>	<u>9,61</u>	39	-	-	<u>0,1066</u>	-
574	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0313	<u>1079,86</u>	<u>2,81</u>	215	213	-	<u>12,3120</u>	<u>0,39</u>
575	KB11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0313	<u>1077,05</u>	<u>2,40</u>	90	89	-	<u>0,0266</u>	-
576	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	56,34	<u>30,07</u>	-	902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
577	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,24	<u>59,44</u>	-	14	-	-	-	-
578	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,62	<u>133,13</u>	-	83	-	-	-	-
579	KB11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0313	<u>19735,54</u>	<u>58,18</u>	618	568	<u>2</u>	<u>214,7280</u>	<u>6,72</u>
					<u>18138,07</u>	<u>49,72</u>			<u>2</u>	<u>0,5514</u>	<u>0,02</u>

580	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	20,35	<u>16,52</u>	-	336	-	-	-	-
581	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,271	<u>69,05</u>	-	88	-	-	-	-
582	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	13	<u>0,20</u>	-	3	-	-	-	-
583	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	3,19	<u>922,07</u>	-	2941	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							105088	15727	<u>162</u> 104		<u>186,32</u> 1,12
Разом будівельні роботи, грн.							105088				
в тому числі:							89199				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15831				
всього заробітна плата, грн.							8856				
Загальновиробничі витрати, грн.							22,48				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3049				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							113944				

Всього по розділу 6							113944				
Разом прямі витрати по кошторису							1405645	190985	<u>3535</u> 1885		<u>2295,81</u> 20,39
Разом будівельні роботи, грн.							1405645				
в тому числі:							1211125				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							192870				
всього заробітна плата, грн.							108758				
Загальновиробничі витрати, грн.							277,81				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							37650				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1514403				
Всього будівельні роботи, грн.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

		Всього по кошторису					1514403				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2594,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					230520				

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-030
на ремонт квартири №70
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 1347,717 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,18269 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 193,932 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КИМНАТА №1 (Прим.№2)									
		ДВЕРІ									
1	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (балконі)	100м2	0,0416	<u>13416.04</u> 7061,11	<u>6296.27</u> 1587,27	558	294	<u>262</u> 66	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>3.44</u> 0,59
2	К536132- С001 варіант 1	Дверний блок металопластик з склінням, розм. 1600х2600h мм	шт	1	<u>27587.95</u> -	<u>-</u> -	27588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357.54</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11,07	<u>55.45</u> -	<u>-</u> -	614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,03	<u>35790.38</u> 26913,05	<u>402.10</u> 355,56	1074	807	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10.15</u> 0,14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111- 1647-1	Клей Perfix	кг	15	<u>19.87</u> -	<u>-</u> -	298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-030

7	варіант 1 С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u>	-	142	-	-	-	-
8	варіант 1 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,15	<u>289,50</u>	-	912	-	-	-	-
9	варіант 1 КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,03	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	272	262	-	<u>106,0116</u>	<u>3,18</u>
10	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,433	<u>8747,02</u> <u>61,73</u>	<u>5,52</u>	27	-	-	<u>0,0613</u>	-
11	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,4	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
12	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,03	<u>2599,79</u> <u>2593,12</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	78	78	-	<u>29,6424</u> <u>0,0460</u>	<u>0,89</u>
13	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,4	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
14	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,03	<u>18078,24</u> <u>4339,70</u>	<u>1,41</u> <u>1,20</u>	542	130	-	<u>52,5960</u> <u>0,0133</u>	<u>1,58</u>
15	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> <u>594,37</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
16	К536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300x2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u>	-	25676	-	-	-	-
17	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
18	С123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u>	-	1638	-	-	-	-
19	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
20	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
21	КБ8-25-1 к=1,15	СТІНИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2416	<u>16977,49</u> <u>15539,98</u>	<u>762,60</u> <u>338,63</u>	4102	3754	<u>184</u> <u>82</u>	<u>175,0392</u> <u>3,4533</u>	<u>42,29</u> <u>0,83</u>
22	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,39	<u>4923,96</u>	-	11768	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,08	<u>7,59</u>	-	418	-	-	-	-
24	С111-1564	Гідроізол	м2	1,933	<u>51,40</u>	-	99	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-030

25	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,44	<u>357,54</u>	-	10884	-	-	-	-
26	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178,71</u>	-	1251	-	-	-	-
27	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	98	<u>14,46</u>	-	1417	-	-	-	-
28	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4346	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	13433	7256	<u>101</u>	<u>199,9680</u>	<u>86,91</u>
29	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1303,8	<u>46,20</u>	-	60236	-	<u>87</u>	<u>2,2111</u>	<u>0,96</u>
30	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4346	<u>685,00</u>	-	298	298	-	<u>9,7080</u>	<u>4,22</u>
31	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,038	<u>197,36</u>	-	2573	-	-	-	-
32	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4346	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	3940	3801	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>46,07</u>
33	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,27	<u>61,73</u>	-	387	-	-	-	-
34	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	78,23	<u>16,85</u>	-	1318	-	-	-	-
35	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4346	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1130	1127	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>12,88</u>
36	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	78,23	<u>16,85</u>	-	1318	-	-	-	-
37	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4346	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	8952	2083	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>24,66</u>
38	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,1718	<u>685,00</u>	-	118	118	-	<u>9,7080</u>	<u>1,67</u>
39	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,479	<u>61,73</u>	-	153	-	-	-	-
40	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1718	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	2019	1964	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>23,81</u>
41	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,479	<u>61,73</u>	-	153	-	<u>1</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,01</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,309	<u>16,85</u>	-	5	-	-	-	-
43	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1718	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	2745	2738	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>33,18</u>
44	& C111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17,4	<u>47,50</u>	-	827	-	<u>1</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,01</u>

142_СД_ЛС1_02-09-030

45	варіант 1 & C111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	<u>1,54</u>	-	131	-	-	-	-
46	варіант 2 КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1718	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	704	701	<u>3</u>	<u>51,3360</u>	<u>8,82</u>
47	С111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,04	<u>418,40</u>	-	7548	-	<u>1</u>	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
48	варіант 2 & C111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
49	варіант 1 & C111-1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
50	варіант 1 & C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
51	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1718	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	171	45	<u>85</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,58</u>
					259,82	154,14			26	1,7620	0,3
ПІДЛОГА											
52	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1718	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	2727	1140	<u>26</u>	<u>85,6080</u>	<u>14,71</u>
53	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1718	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	1721	138	<u>27</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,78</u>
					803,31	134,51			23	1,4918	0,26
54	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1718	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	1182	1170	<u>6</u>	<u>87,9060</u>	<u>15,1</u>
					6810,96	27,62			5	0,3064	0,05
55	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1718	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	496	488	<u>6</u>	<u>36,6390</u>	<u>6,29</u>
					2838,79	27,62			5	0,3064	0,05
56	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	309,24	<u>16,01</u>	-	4951	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,3	<u>59,44</u>	-	77	-	-	-	-
58	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,38	<u>133,13</u>	-	450	-	-	-	-
59	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1718	<u>27091,82</u>	<u>47,78</u>	4654	788	<u>8</u>	<u>60,8040</u>	<u>10,45</u>
					4584,01	40,83			7	0,4529	0,08
60	С111-698	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1752	<u>27227,31</u>	-	4770	-	-	-	-

61	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1718	9482,59 9355,35	93,73 80,10	1629	1607	16 14	105,3768 0,8884	18,1 0,15
62	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,795	133,13	-	372	-	-	-	-
63	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,52	939,33	-	16457	-	-	-	-
64	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	11,96	82,82	-	991	-	-	-	-
65	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	92,9	228,67	-	21243	-	-	-	-
66	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1666	7550,14 1489,71	3,23 2,76	1258	248	1	17,0292 0,0306	2,84 0,01
67	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	25	1,29	-	32	-	-	-	-
68	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	19,90	-	279	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							262669	31629	745 356		380,8 3,75
Разом будівельні роботи, грн.							262669				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							230295				
всього заробітна плата, грн.							31985				
Загальновиробничі витрати, грн.							18045				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6250				
Всього будівельні роботи, грн.							280714				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього по розділу 1							280714				
Розділ 2. КІМНАТА №2 (ПРИМ.№7) ВІКНА											
69	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	15244,94 14103,10	1067,00 690,94	427	395	30 19	156,4230 7,4473	4,38 0,21
70	К536132-	Віконний блок (металопластик) з	шт	1	18584,71	-	18585	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-030

	C026	подвійним склінням 1600x1750h площа 2, 275м2			-	-			-	-	-
71	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,82	<u>357,54</u>	-	293	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
72	C111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638,04</u>	-	211	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
73	C188888-4	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
74	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	62	59	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,74</u>
	к=1,15				<u>3458,49</u>	<u>123,94</u>			<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
75	C123-385	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099,65</u>	-	1907	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
76	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,24	<u>357,54</u>	-	86	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
77	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	50	48	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
	к=1,15				<u>2995,46</u>	<u>92,95</u>			<u>1</u>	<u>1,0019</u>	<u>0,02</u>
78	C123-382	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>225,64</u>	-	375	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
79	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
80	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	802	603	<u>9</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,58</u>
	к=1,15				<u>26913,05</u>	<u>355,56</u>			<u>8</u>	<u>4,5087</u>	<u>0,1</u>
81	& C111-1647-1	Клей Perlfix	кг	11,2	<u>19,87</u>	-	223	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
82	C111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u>	-	106	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
83	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,35	<u>289,50</u>	-	680	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0224	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	203	196	-	<u>106,0116</u>	<u>2,37</u>
	к=1,15				<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>			-	<u>0,0613</u>	-
85	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,346	<u>61,73</u>	-	21	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,032	<u>16,85</u>	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	58	58	-	<u>29,6424</u>	<u>0,66</u>
	к=1,15				<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>			-	<u>0,0460</u>	-
88	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,032	<u>16,85</u>	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними	100м2	0,0224	<u>18078,24</u>	<u>1,41</u>	405	97	-	<u>52,5960</u>	<u>1,18</u>
					<u>4339,70</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-

142_СД_ЛС1_02-09-030

		сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТІНИ									
90	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,222	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	3769	3450	<u>169</u> 75	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>38,86</u> 0,77
91	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,2	<u>4923,96</u> -	<u>-</u> -	10833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	50,62	<u>7,59</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C111-1564	Гідроізол	м2	1,776	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	27,97	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	10000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178,71</u> -	<u>-</u> -	1251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	87	<u>14,46</u> -	<u>-</u> -	1258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,459	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	314	314	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>4,46</u> -
98	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,77	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	2718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,459	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	14187	7663	<u>107</u> 92	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>91,79</u> 1,01
100	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1377	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	63617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,459	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	4161	4015	<u>3</u> 3	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>48,66</u> 0,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,62	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	82,62	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	1392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,459	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1193	1190	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>13,61</u> 0,02
105	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	73,84	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	1244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	<u>-</u> -	656	594	<u>-</u> -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
107	К536111-101 варіант 1	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12878,17</u> -	<u>-</u> -	12878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-030

109	варіант 2 С123-360	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
110	варіант 1 С188888-4	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
111	варіант 7 С111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
112	варіант 1 КР11-50-2	СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1356	<u>4985,26</u> <u>4481,69</u>	<u>503,57</u> <u>149,33</u>	676	608	<u>68</u> <u>20</u>	<u>63,5160</u> <u>1,5646</u>	<u>8,61</u> <u>0,21</u>
113	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1386	<u>11751,69</u> <u>11434,20</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	1629	1585	<u>1</u> <u>1</u>	<u>138,5796</u> <u>0,0613</u>	<u>19,21</u> <u>0,01</u>
114	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2	<u>61,73</u>	-	123	-	-	-	-
115	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	24,95	<u>16,85</u>	-	420	-	-	-	-
116	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1386	<u>15978,20</u> <u>15935,24</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	2215	2209	<u>1</u> <u>1</u>	<u>193,1310</u> <u>0,0460</u>	<u>26,77</u> <u>0,01</u>
117	& С111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,2	<u>47,50</u>	-	722	-	-	-	-
118	варіант 1 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u>	-	129	-	-	-	-
119	варіант 2 КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1386	<u>4097,18</u> <u>4081,73</u>	<u>15,45</u> <u>4,82</u>	568	566	<u>2</u> <u>1</u>	<u>51,3360</u> <u>0,0551</u>	<u>7,12</u> <u>0,01</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,55	<u>418,40</u>	-	6088	-	-	-	-
121	& С111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
122	варіант 1 & С111-1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
123	варіант 1 & С111-1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
124	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1386	<u>995,75</u> <u>259,82</u>	<u>494,52</u> <u>154,14</u>	138	36	<u>69</u> <u>21</u>	<u>3,3534</u> <u>1,7620</u>	<u>0,46</u> <u>0,24</u>
125	КР7-2-8	ПІДЛОГА Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1386	<u>6343,65</u> <u>4730,62</u>	<u>1613,03</u> <u>453,45</u>	879	656	<u>223</u> <u>63</u>	<u>61,0560</u> <u>5,2783</u>	<u>8,46</u> <u>0,73</u>

142_СД_ЛС1_02-09-030

126	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1386	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2200	919	<u>21</u> 18	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,87</u> 0,2
127	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1386	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1388	111	<u>22</u> 19	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,44</u> 0,21
128	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1386	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	953	944	<u>4</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,18</u> 0,04
129	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1386	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	400	393	<u>4</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,08</u> 0,04
130	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	249,48	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	3994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,05	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,73	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1386	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3755	635	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,43</u> 0,06
134	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1414	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	3850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1386	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1314	1297	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,61</u> 0,12
136	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,255	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,14	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	13282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,14	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,1	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1525	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1151	227	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,6</u> -
141	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142 СД ЛС1 02-09-030

		Разом прямі витрати по розділу 2					205740	28868	760		348,93
		Разом будівельні роботи, грн.					205740		371		4,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176112				
		всього заробітна плата, грн.					29239				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16539				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5741				
		Всього будівельні роботи, грн.					222279				

		Всього по розділу 2					222279				
143	КБ10-20-3 К=1,15	Розділ 3. КІМНАТА №3 (ПРИМ.№8) ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	427	395	<u>30</u> 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,38</u> 0,21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	K536132- C026 варіант 12	Віконний блок (металопластик) з подвійним склінням 1600x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>18584,71</u> -	- -	18585	-	- -	- -	- -
145	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,82	<u>357,54</u> -	- -	293	-	- -	- -	- -
146	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638,04</u> -	- -	211	-	- -	- -	- -
147	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
148	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	62	59	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,74</u> 0,02
149	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099,65</u> -	- -	1907	-	- -	- -	- -
150	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,24	<u>357,54</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
151	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	50	48	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,6</u> 0,02
152	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>225,64</u> -	- -	375	-	- -	- -	- -
153	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>0,98</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-09-030

154	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>35790.38</u> 26913,05	<u>402.10</u> 355,56	802	603	<u>9</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,58</u> 0,1
155	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	11,2	<u>19.87</u> -	- -	223	-	- -	- -	- -
156	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20.47</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
157	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,35	<u>289.50</u> -	- -	680	-	- -	- -	- -
158	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0224	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	203	196	- -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,37</u> -
159	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,346	<u>61.73</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
160	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,032	<u>16.85</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
161	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	58	58	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,66</u> -
162	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,032	<u>16.85</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТІНИ	100м2	0,0224	<u>18078.24</u> 4339,70	<u>1.41</u> 1,20	405	97	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,18</u> -
164	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2465	<u>16977.49</u> 15539,98	<u>762.60</u> 338,63	4185	3831	<u>188</u> 83	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>43,15</u> 0,85
165	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,44	<u>4923.96</u> -	- -	12014	-	- -	- -	- -
166	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	56,2	<u>7.59</u> -	- -	427	-	- -	- -	- -
167	С111-1564	Гідроізол	м2	1,972	<u>51.40</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
168	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	31,06	<u>357.54</u> -	- -	11105	-	- -	- -	- -
169	& С111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178.71</u> -	- -	1251	-	- -	- -	- -
170	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	87	<u>14.46</u> -	- -	1258	-	- -	- -	- -
171	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3986	<u>685.00</u> -	- -	273	273	- -	<u>9,7080</u> -	<u>3,87</u> -

172	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,96	<u>685,00</u> <u>197,36</u>	-	2360	-	-	-	-
173	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3986	<u>30908,00</u> <u>16695,33</u>	<u>233,26</u> <u>199,36</u>	12320	6655	<u>93</u> <u>79</u>	<u>199,9680</u> <u>2,2111</u>	<u>79,71</u> <u>0,88</u>
174	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1195,8	<u>46,20</u>	-	55246	-	-	-	-
175	KБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3986	<u>9066,32</u> <u>8747,02</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	3614	3487	<u>3</u> <u>2</u>	<u>106,0116</u> <u>0,0613</u>	<u>42,26</u> <u>0,02</u>
176	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,75	<u>61,73</u>	-	355	-	-	-	-
177	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	71,75	<u>16,85</u>	-	1209	-	-	-	-
178	KБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3986	<u>2599,79</u> <u>2593,12</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	1036	1034	<u>2</u> <u>2</u>	<u>29,6424</u> <u>0,0460</u>	<u>11,82</u> <u>0,02</u>
179	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	71,75	<u>16,85</u>	-	1209	-	-	-	-
180	KБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> <u>594,37</u>	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	K536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300x2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u>	-	25676	-	-	-	-
182	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
183	C123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u>	-	1638	-	-	-	-
184	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
185	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
186	KБ15-182-2 к=1,15	СТЕЛЯ Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,178	<u>11751,69</u> <u>11434,20</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	2092	2035	<u>1</u> <u>1</u>	<u>138,5796</u> <u>0,0613</u>	<u>24,67</u> <u>0,01</u>
187	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,57	<u>61,73</u>	-	159	-	-	-	-
188	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	32,04	<u>16,85</u>	-	540	-	-	-	-
189	KБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,178	<u>15978,20</u> <u>15935,24</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	2844	2836	<u>1</u> <u>1</u>	<u>193,1310</u> <u>0,0460</u>	<u>34,38</u> <u>0,01</u>
190	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17,2	<u>47,50</u>	-	817	-	-	-	-
191	& C111-155-	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u>	-	129	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-030

192	1-А варіант 2 КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,178	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	729	727	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>9,14</u> 0,01
193	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,69	<u>418,40</u>	-	7820	-	-	-	-
194	& С111- 1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
195	варіант 1 & С111- 1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
196	варіант 1 & С111- 1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
197	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,178	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	177	46	<u>88</u> 27	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,6</u> 0,31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	КР7-17-1	ПІДЛОГА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,178	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2825	1181	<u>27</u> 23	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>15,24</u> 0,25
199	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,178	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1783	143	<u>28</u> 24	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,85</u> 0,27
200	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,178	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1224	1212	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,65</u> 0,05
201	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,178	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	513	505	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,52</u> 0,05
202	& С111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	320,4	<u>16,01</u>	-	5130	-	-	-	-
203	& С111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,34	<u>59,44</u>	-	80	-	-	-	-
204	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,51	<u>133,13</u>	-	467	-	-	-	-
205	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,178	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4822	816	<u>9</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,82</u> 0,08
206	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	1,8156	<u>27227,31</u>	-	49434	-	-	-	-
207	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на	100м2	0,178	<u>9482,59</u>	<u>93,73</u>	1688	1665	<u>17</u>	<u>105,3768</u>	<u>18,76</u>

142_СД_ЛС1_02-09-030

	к=1,15	шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм			9355,35	80,10			14	0,8884	0,16
208	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,896	<u>133,13</u>	-	386	-	-	-	-
209	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	18,16	<u>939,33</u>	-	17058	-	-	-	-
210	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	18,16	<u>82,82</u>	-	1504	-	-	-	-
211	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,41	<u>228,67</u>	-	322	-	-	-	-
212	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,17	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1284	253	<u>1</u>	<u>17,0292</u>	<u>2,89</u>
213	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	25	<u>1,29</u>	-	32	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	15	<u>19,90</u>	-	299	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					265886	28749	<u>516</u>		<u>346,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					265886		304		3,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					236621				
		всього заробітна плата, грн.					29053				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16395				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5679				
		Всього будівельні роботи, грн.					282281				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 3					282281				
		Розділ 4. КУХНЯ (Прим.№3)									
		ВІКНА									
215	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	347	321	<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3,56</u>
					14103,10	690,94			16	7,4473	0,17
216	К536132-С026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-030

217	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
218	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u>	-	172	-	-	-	-
219	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
220	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,61</u>
221	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u>	<u>123,94</u>	1570	-	<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
222	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	<u>357,54</u>	-	68	-	-	-	-
223	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	41	39	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,49</u>
					<u>2995,46</u>	<u>92,95</u>			<u>1</u>	<u>1,0019</u>	<u>0,01</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u>	-	305	-	-	-	-
225	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
226	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів/	100м2	0,02112	<u>685,00</u>	-	14	14	-	<u>9,7080</u>	<u>0,21</u>
					<u>685,00</u>	-			-	-	-
227	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,224	<u>61,73</u>	-	261	-	-	-	-
228	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02112	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	756	568	<u>8</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,15</u>
					<u>26913,05</u>	<u>355,56</u>			<u>8</u>	<u>4,5087</u>	<u>0,1</u>
229	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	10,56	<u>19,87</u>	-	210	-	-	-	-
230	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
231	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u>	-	643	-	-	-	-
232	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02112	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	191	185	-	<u>106,0116</u>	<u>2,24</u>
					<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>			-	<u>0,0613</u>	-
233	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,305	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
234	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
235	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02112	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	55	55	-	<u>29,6424</u>	<u>0,63</u>
					<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>			-	<u>0,0460</u>	-
236	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	3,802	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-

237	КР12-49-5	Ceresit СТ 29 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,02112	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	382	92	<u>-</u> -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
238	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	<u>-</u> -	656	594	<u>-</u> -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
239	К536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	<u>-</u> -	12776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	<u>-</u> -	1260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КБ8-25-1 к=1,15	СТІНИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,087	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1477	1352	<u>66</u> 29	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>15,23</u> 0,3
245	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,86	<u>4923,96</u> -	<u>-</u> -	4235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	19,84	<u>7,59</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	С111-1564	Гідроізол	м2	0,696	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	10,96	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	3919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	& С111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	7	<u>178,71</u> -	<u>-</u> -	1251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	98	<u>14,46</u> -	<u>-</u> -	1417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2926	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	200	200	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>2,84</u> -
252	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,778	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	1732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3309	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	10227	5524	<u>77</u> 66	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>66,17</u> 0,73
254	С111-1891-1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	877,8	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	40554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-030

255	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2048	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	1857	1791	<u>1</u> 1	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>21.71</u> 0,01
256	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,96	<u>61.73</u>	-	183	-	-	-	-
257	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	36,86	<u>16.85</u>	-	621	-	-	-	-
258	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2048	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	532	531	<u>1</u> 1	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>6.07</u> 0,01
259	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	36,86	<u>16.85</u>	-	621	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2048	<u>20597.25</u> 4793,50	<u>1.41</u> 1,20	4218	982	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>11.62</u> -
261	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0878	<u>28680.30</u> 27343,50	<u>54.94</u> 46,96	2518	2401	<u>5</u> 4	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>28.42</u> 0,05
262	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	57,07	<u>16.52</u>	-	943	-	-	-	-
263	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,56	<u>69.05</u>	-	246	-	-	-	-
264	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	37	<u>0.20</u>	-	7	-	-	-	-
265	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін СТЕЛЯ	м2	8,87	<u>874.30</u>	-	7755	-	-	-	-
266	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,077	<u>685.00</u> 685,00	-	53	53	-	<u>9.7080</u>	<u>0.75</u>
267	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,111	<u>61.73</u>	-	69	-	-	-	-
268	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,077	<u>11751.69</u> 11434,20	<u>6.46</u> 5,52	905	880	-	<u>138.5796</u> 0,0613	<u>10.67</u> -
269	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,111	<u>61.73</u>	-	69	-	-	-	-
270	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	13,86	<u>16.85</u>	-	234	-	-	-	-
271	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,077	<u>15978.20</u> 15935,24	<u>4.85</u> 4,14	1230	1227	-	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>14.87</u> -
272	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,7	<u>47.50</u>	-	556	-	-	-	-
273	& С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	24	<u>1.54</u>	-	37	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-030

274	варіант 2 КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,077	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	315	314	<u>1</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>3,95</u> -
275	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,09	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	3385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	& С111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	& С111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	& С111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,077	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	77	20	<u>38</u> 12	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,26</u> 0,14
ПІДЛОГА											
280	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,077	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1222	511	<u>12</u> 10	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,59</u> 0,11
281	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,077	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	771	62	<u>12</u> 10	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,8</u> 0,11
282	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,077	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	530	524	<u>2</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>6,77</u> 0,02
283	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,077	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	222	219	<u>2</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,82</u> 0,02
284	& С111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	138,6	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	2219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	& С111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,58	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,52	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,077	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2086	353	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,68</u> 0,03
288	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0785	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	2137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без	100м2	0,077	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	730	720	<u>7</u> 6	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>8,11</u> 0,07

290	C111-2008-9 варіант 1	проклеювання швів клеєм Грунтовка дисперсійна	кг	1,253	<u>133.13</u>	-	167	-	-	-	-
291	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	7,85	<u>939.33</u>	-	7374	-	-	-	-
292	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	7,85	<u>82.82</u>	-	650	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,61	<u>228.67</u>	-	139	-	-	-	-
294	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,114	<u>7550.14</u>	<u>3.23</u>	861	170	-	<u>17.0292</u>	<u>1.94</u>
295	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	<u>1.29</u>	-	22	-	-	-	-
296	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	<u>19.90</u>	-	239	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							147748	19750	265 173		237.47 1,9
Разом будівельні роботи, грн.							147748				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							127733				
всього заробітна плата, грн.							19923				
Загальновиробничі витрати, грн.							11240				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3891				
Всього будівельні роботи, грн.							158988				

Всього по розділу 4							158988				
Розділ 5. КЛАДОВА (Прим.№6) СТІНИ											
297	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0458	<u>16977.49</u>	<u>762.60</u>	778	712	<u>35</u>	<u>175.0392</u>	<u>8.02</u>
					15539,98	338,63			16	3,4533	0,16
298	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,45	<u>4923.96</u>	-	2216	-	-	-	-
299	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	10,44	<u>7.59</u>	-	79	-	-	-	-
300	C111-1564	Гідроізол	м2	0,366	<u>51.40</u>	-	19	-	-	-	-

320	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0112	<u>685,00</u> 685,00	-	8	8	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,11</u> -
321	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,162	<u>61,73</u> -	-	10	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
322	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0112	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	132	128	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,55</u> -
323	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,162	<u>61,73</u> -	-	10	-	-	-	-
324	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2,016	<u>16,85</u> -	-	34	-	-	-	-
325	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0112	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	179	178	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>2,16</u> -
326	& С111- 1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	4,3	<u>47,50</u> -	-	204	-	-	-	-
327	& С111-155- 1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	22	<u>1,54</u> -	-	34	-	-	-	-
328	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0112	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	46	46	-	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>0,57</u> -
329	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	1,17	<u>418,40</u> -	-	490	-	-	-	-
330	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0112	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	11	3	<u>6</u> 2	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,04</u> 0,02
ПІДЛОГА											
331	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0112	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	178	74	<u>2</u> 1	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,96</u> 0,02
332	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0112	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	112	9	<u>2</u> 2	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,12</u> 0,02
333	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0112	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	77	76	-	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>0,98</u> -
334	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0112	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	32	32	-	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,41</u> -
335	& С111- 2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	20,16	<u>16,01</u> -	-	323	-	-	-	-
336	& С111- 1375-1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,08	<u>59,44</u> -	-	5	-	-	-	-

337	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,22	<u>133,13</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0112	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	303	51	<u>1</u> -	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>0,68</u> 0,01
339	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0114	<u>27227,31</u> -	- -	310	-	- -	- -	- -
340	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0112	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	106	105	<u>1</u> 1	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>1,18</u> 0,01
341	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,822	<u>133,13</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -
342	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	1,14	<u>939,33</u> -	- -	1071	-	- -	- -	- -
343	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	1,14	<u>82,82</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
344	& C1545- 172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	8,87	<u>228,67</u> -	- -	2028	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					49052	6105	<u>77</u> 48		<u>73,03</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49052 42870 6153 3461 8,81 1196 52513				
		- - - - - - - - - -									
		Всього по розділу 5					52513				
		Розділ 6. КОРИДОР (ПРИМ. №1)									
345	КБ10-28-5 к=1,15 к дем.=0,7	ВХІДНІ ДВЕРІ (Демонтаж) дверних металевими блоків	1 блок	1	<u>417,98</u> 416,06	- -	418	416	- -	<u>5,0425</u> -	<u>5,04</u> -
346	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	- -	656	594	- -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

142_СД_ЛС1_02-09-030

347	K536111-201 варіант 10	Дверний блок металевий вхідний розміром 900x2100h	шт	1	<u>15636,12</u>	-	15636	-	-	-	-
348	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
349	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
350	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
351	KB15-63-2 κ=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0194	<u>35790,38</u> <u>26913,05</u>	<u>402,10</u> <u>355,56</u>	694	522	<u>8</u> <u>7</u>	<u>338,4864</u> <u>4,5087</u>	<u>6,57</u> <u>0,09</u>
352	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	9,7	<u>19,87</u>	-	193	-	-	-	-
353	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,41	<u>20,47</u>	-	111	-	-	-	-
354	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,04	<u>289,50</u>	-	591	-	-	-	-
355	KB15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0194	<u>9066,32</u> <u>8747,02</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	176	170	-	<u>106,0116</u> <u>0,0613</u>	<u>2,06</u> <u>-</u>
356	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,28	<u>61,73</u>	-	17	-	-	-	-
357	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,492	<u>16,85</u>	-	59	-	-	-	-
358	KB15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0194	<u>2599,79</u> <u>2593,12</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	50	50	-	<u>29,6424</u> <u>0,0460</u>	<u>0,58</u> <u>-</u>
359	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,492	<u>16,85</u>	-	59	-	-	-	-
360	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТІНИ	100м2	0,0194	<u>18078,24</u> <u>4339,70</u>	<u>1,41</u> <u>1,20</u>	351	84	-	<u>52,5960</u> <u>0,0133</u>	<u>1,02</u> <u>-</u>
361	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3494	<u>685,00</u> <u>685,00</u>	-	239	239	-	<u>9,7080</u> <u>-</u>	<u>3,39</u> <u>-</u>
362	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,482	<u>197,36</u>	-	2069	-	-	-	-
363	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3494	<u>30908,00</u> <u>16695,33</u>	<u>233,26</u> <u>199,36</u>	10799	5833	<u>82</u> <u>70</u>	<u>199,9680</u> <u>2,2111</u>	<u>69,87</u> <u>0,77</u>
364	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1048,2	<u>46,20</u>	-	48427	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною	100м2	0,3494	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	3168	3056	<u>2</u>	<u>106,0116</u>	<u>37,04</u>

366	κ=1,15 С111-2014-6	шпаклівкою "Cerezit" Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,04	8747,02 61,73	5,52 -	311	-	2	0,0613	0,02
367	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	62,89	16,85	-	1060	-	-	-	-
368	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3494	2599,79 2593,12	4,85 4,14	908	906	2 1	29,6424 0,0460	10,36 0,02
369	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	62,89	16,85	-	1060	-	-	-	-
370	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3494	20597,25 4793,50	1,41 1,20	7197	1675	-	56,7480 0,0133	19,83 -
371	КР12-66-1	СТЕЛЯ Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,1136	685,00 685,00	-	78	78	-	9,7080	1,1
372	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,639	61,73	-	101	-	-	-	-
373	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1136	11751,69 11434,20	6,46 5,52	1335	1299	1 1	138,5796 0,0613	15,74 0,01
374	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,639	61,73	-	101	-	-	-	-
375	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	0,204	16,85	-	3	-	-	-	-
376	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1136	15978,20 15935,24	4,85 4,14	1815	1810	1	193,1310 0,0460	21,94 0,01
377	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	17	47,50	-	808	-	-	-	-
378	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	1,54	-	131	-	-	-	-
379	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1136	4097,18 4081,73	15,45 4,82	465	464	1 1	51,3360 0,0551	5,83 0,01
380	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	11,93	418,40	-	4992	-	-	-	-
381	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	81,64	-	82	-	-	-	-
382	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	10,23	-	10	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	& С111-1490-3	Металевий підвіс	шт	2	19,13	-	38	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-030

384	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1136	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	113	30	<u>56</u> 18	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,38</u> 0,2
ПІДЛОГА											
385	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1136	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1803	753	<u>17</u> 15	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>9,73</u> 0,16
386	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1136	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1138	91	<u>18</u> 15	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,18</u> 0,17
387	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1136	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	781	774	<u>4</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>9,99</u> 0,03
388	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1136	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	328	322	<u>4</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,16</u> 0,03
389	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	204,48	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	3274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,86	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
391	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,24	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1136	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3078	521	<u>5</u> 5	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>6,91</u> 0,05
393	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1159	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	3156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1136	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1077	1063	<u>11</u> 9	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>11,97</u> 0,1
395	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,848	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
396	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	11,59	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	10887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	11,59	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
398	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	89,97	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	20573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1438	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1086	214	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,45</u> -
400	& С111-150-	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

401	8 варіант 1 & С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	19,90	-	259	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					154041	20964	212		254,34
		Разом будівельні роботи, грн.					154041		150		1,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132865				
		всього заробітна плата, грн.					21114				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11972				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4161				
		Всього будівельні роботи, грн.					166013				

		Всього по розділу 6					166013				
402	КБ10-28-5 к=1,15	Розділ 7. ВАННА (Прим.№4) ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	655,56 594,37	-	656	594	-	7,2036	7,2
403	К536111-101 варіант 8	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700х2100h мм	шт	1	11195,17	-	11195	-	-	-	-
404	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	357,54	-	197	-	-	-	-
405	С123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	112,51	-	1235	-	-	-	-
406	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	55,45	-	444	-	-	-	-
407	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	638,11	-	57	-	-	-	-
408	КБ8-25-1 к=1,15	СТІНИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1131	16977,49 15539,98	762,60 338,63	1920	1758	86 38	175,0392 3,4533	19,8 0,39
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	1,12	4923,96	-	5515	-	-	-	-
410	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	25,79	7,59	-	196	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-030

411	C111-1564	Гідроізол	м2	0,905	<u>51,40</u>	-	47	-	-	-	-
412	C111-1673-П	Піна монтажна	л	14,25	<u>357,54</u>	-	5095	-	-	-	-
413	варіант 2 & C111-1803-1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	3	<u>178,71</u>	-	536	-	-	-	-
414	варіант 1 C188888-4	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	45	<u>14,46</u>	-	651	-	-	-	-
415	варіант 13 KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2015	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	6228	3364	<u>47</u>	<u>199,9680</u>	<u>40,29</u>
416	C111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	604,5	<u>46,20</u>	-	27928	-	-	-	-
417	варіант 1 KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,2015	<u>685,00</u>	-	138	138	-	<u>9,7080</u>	<u>1,96</u>
418	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,04	<u>61,73</u>	-	2	-	-	-	-
419	KP2-6-7 κ=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,2015	<u>7563,91</u>	-	1524	1524	-	<u>87,4440</u>	<u>17,62</u>
420	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	100,75	<u>30,07</u>	-	3030	-	-	-	-
421	варіант 1 KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2015	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	5779	5510	<u>11</u>	<u>323,7066</u>	<u>65,23</u>
422	κ=1,15	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	130,975	<u>16,52</u>	-	2164	-	-	-	-
423	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,18	<u>69,05</u>	-	565	-	-	-	-
424	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	85	<u>0,20</u>	-	17	-	-	-	-
425	C111-256	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	20,35	<u>874,30</u>	-	17792	-	-	-	-
426	варіант 1 KP12-66-1	СТЕЛЯ Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0305	<u>685,00</u>	-	21	21	-	<u>9,7080</u>	<u>0,3</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,44	<u>61,73</u>	-	27	-	-	-	-
428	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0305	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	358	349	-	<u>138,5796</u>	<u>4,23</u>
429	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,44	<u>61,73</u>	-	27	-	-	<u>0,0613</u>	-

142_СД_ЛС1_02-09-030

430	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,49	<u>16,85</u>	-	93	-	-	-	-
431	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0305	<u>20285,38</u>	<u>79,18</u>	619	614	<u>2</u>	<u>226,7616</u>	<u>6,92</u>
432	C188888-51	Профіль UD 28/27	м	2,7	<u>45,99</u>	-	124	-	<u>2</u>	<u>0,7506</u>	<u>0,02</u>
433	C188888-51	Профіль CD 60/27	м	7,8	<u>76,63</u>	-	598	-	-	-	-
434	C188888-17	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	<u>6,83</u>	-	14	-	-	-	-
435	C188888-17	Підвіси в комплекті	шт	2	<u>7,68</u>	-	15	-	-	-	-
436	C188888-17	Тяга підвісу	шт	2	<u>15,33</u>	-	31	-	-	-	-
437	C188888-17	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	<u>23,78</u>	-	119	-	-	-	-
438	C111-1721-11A	Стрічка ущільнююча	м	2,7	<u>3,07</u>	-	8	-	-	-	-
439	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	2	<u>1,95</u>	-	4	-	-	-	-
440	C188888-8	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	5	<u>1,34</u>	-	7	-	-	-	-
441	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	49	<u>0,34</u>	-	17	-	-	-	-
442	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0305	<u>9299,18</u>	<u>23,89</u>	284	283	<u>1</u>	<u>119,7120</u>	<u>3,65</u>
443	& C111-741-1	Панель ПВХ	м2	3,2	<u>9275,29</u>	<u>20,42</u>	1151	-	<u>1</u>	<u>0,2264</u>	<u>0,01</u>
444	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0305	<u>359,68</u>	-	484	202	-	-	-
445	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0305	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	306	25	<u>5</u>	<u>85,6080</u>	<u>2,61</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0305	<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>	107	107	<u>4</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,04</u>
447	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0305	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	33	33	<u>5</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,32</u>
448	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	15,25	<u>803,31</u>	<u>134,51</u>	459	-	<u>4</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,05</u>

142_СД_ЛС1_02-09-030

449	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,61	<u>61,73</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
450	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0305	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	210	208	<u>1</u>	<u>87,9060</u>	<u>2,68</u>
					6810,96	27,62			1	0,3064	0,01
451	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0305	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	88	87	<u>1</u>	<u>36,6390</u>	<u>1,12</u>
		Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69			2838,79	27,62			1	0,3064	0,01
452	& C111- 2000-11 варіант 1		кг	54,9	<u>16,01</u>	-	879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
453	& C111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,24	<u>59,44</u>	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
454	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,6	<u>133,13</u>	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
455	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0305	<u>19735,54</u>	<u>58,18</u>	602	553	<u>2</u>	<u>214,7280</u>	<u>6,55</u>
					18138,07	49,72			2	0,5514	0,02
456	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	19,83	<u>16,52</u>	-	328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
457	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,238	<u>69,05</u>	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
458	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	13	<u>0,20</u>	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
459	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	3,11	<u>922,07</u>	-	2868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					103012	15370	<u>161</u>		<u>182,08</u>
									102		1,1
		Разом будівельні роботи, грн.					103012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87481				
		всього заробітна плата, грн.					15472				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					8653				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2981				
		Всього будівельні роботи, грн.					111665				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 7					111665				

142_СД_ЛС1_02-09-030

Розділ 8. ТУАЛЕТ (Прим.№6)											
460	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0974	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1654	1514	<u>74</u> 33	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>17,05</u> 0,34
461	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,96	<u>4923,96</u> -	-	4727	-	-	-	-
462	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	22,21	<u>7,59</u> -	-	169	-	-	-	-
463	C111-1564	Гідроізол	м2	0,779	<u>51,40</u> -	-	40	-	-	-	-
464	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	12,27	<u>357,54</u> -	-	4387	-	-	-	-
465	& C111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	4	<u>178,71</u> -	-	715	-	-	-	-
466	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	27	<u>14,46</u> -	-	390	-	-	-	-
467	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,1152	<u>685,00</u> 685,00	-	79	79	-	<u>9,7080</u> -	<u>1,12</u> -
468	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,456	<u>197,36</u> -	-	682	-	-	-	-
469	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1152	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3561	1923	<u>27</u> 23	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>23,04</u> 0,25
470	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	345,6	<u>46,20</u> -	-	15967	-	-	-	-
471	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1152	<u>685,00</u> 685,00	-	79	79	-	<u>9,7080</u> -	<u>1,12</u> -
472	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,02	<u>61,73</u> -	-	1	-	-	-	-
473	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1152	<u>7563,91</u> 7563,91	-	871	871	-	<u>87,4440</u> -	<u>10,07</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	57,6	<u>30,07</u> -	-	1732	-	-	-	-
475	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1152	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	3304	3150	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>37,29</u> 0,06
476	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	74,88	<u>16,52</u> -	-	1237	-	-	-	-
477	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,68	<u>69,05</u> -	-	323	-	-	-	-
478	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	49	<u>0,20</u> -	-	10	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-030

479	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	11,64	<u>874,30</u> -	-	10177	-	-	-	-
480	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
481	K536111-101 варіант 8	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>11195,17</u> -	-	11195	-	-	-	-
482	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u> -	-	197	-	-	-	-
483	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u> -	-	1235	-	-	-	-
484	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
485	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
486	КР12-66-1	СТЕЛЯ Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0126	<u>685,00</u> 685,00	-	9	9	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,12</u> -
487	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,182	<u>61,73</u> -	-	11	-	-	-	-
488	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0126	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	148	144	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,75</u> -
489	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,182	<u>61,73</u> -	-	11	-	-	-	-
490	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,268	<u>16,85</u> -	-	38	-	-	-	-
491	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0126	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	256	254	<u>1</u> 1	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>2,86</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	1,1	<u>45,99</u> -	-	51	-	-	-	-
493	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	3,2	<u>76,63</u> -	-	245	-	-	-	-
494	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u> -	-	7	-	-	-	-
495	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7,68</u> -	-	8	-	-	-	-
496	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u> -	-	15	-	-	-	-
497	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23,78</u> -	-	48	-	-	-	-
498	C111-1721-	Стрічка ущільнююча	м	1,1	<u>3,07</u> -	-	3	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-030

	11А				-	-			-	-	-
	варіант 1										
499	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	<u>1,95</u>	-	2	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
500	C188888-8	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	<u>1,34</u>	-	3	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
501	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	20	<u>0,34</u>	-	7	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
502	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитамі із пластика	100 м2	0,0126	<u>9299,18</u>	<u>23,89</u>	117	117	-	<u>119,7120</u>	<u>1,51</u>
					9275,29	20,42			-	0,2264	-
503	& C111-741-1	Панель ПВХ	м2	1,32	<u>359,68</u>	-	475	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
ПІДЛОГА											
504	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0126	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	200	84	2	<u>85,6080</u>	<u>1,08</u>
					6632,91	128,50			2	1,4252	0,02
505	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати,	100м2	0,0126	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	126	10	2	<u>10,3680</u>	<u>0,13</u>
	к=4	додавати 20 мм до товщини шару 40 мм			803,31	134,51			2	1,4918	0,02
506	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0126	<u>3516,39</u>	<u>11,24</u>	44	44	-	<u>40,0680</u>	<u>0,5</u>
					3505,15	9,61			-	0,1066	-
507	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0126	<u>1079,86</u>	<u>2,81</u>	14	14	-	<u>12,3120</u>	<u>0,16</u>
					1077,05	2,40			-	0,0266	-
508	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,3	<u>30,07</u>	-	189	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
509	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,25	<u>61,73</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0126	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	87	86	-	<u>87,9060</u>	<u>1,11</u>
	к=1,15				6810,96	27,62			-	0,3064	-
511	KB11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0126	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	36	36	-	<u>36,6390</u>	<u>0,46</u>
	к=1,15 Н1=5				2838,79	27,62			-	0,3064	-
512	& C111-2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	22,68	<u>16,01</u>	-	363	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
513	& C111-1375-1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,1	<u>59,44</u>	-	6	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
514	C111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	0,25	<u>133,13</u>	-	33	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
515	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних	100м2	0,0126	<u>19735,54</u>	<u>58,18</u>	249	229	1	<u>214,7280</u>	<u>2,71</u>

142_СД_ЛС1_02-09-030

	H2,H5=1,15	плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт			18138,07	49,72			1	0,5514	0,01
516	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,19	16.52	-	135	-	-	-	-
517	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,512	69.05	-	35	-	-	-	-
518	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	0.20	-	1	-	-	-	-
519	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,29	922.07	-	1189	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					68065	9237	113 67		109,28 0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					68065				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58715				
		всього заробітна плата, грн.					9304				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5200				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1790				
		Всього будівельні роботи, грн.					73265				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 8					73265				
		Разом прямі витрати по кошторису					1256213	160672	2849 1571		1931,97 17,05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1256213				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1092692				
		всього заробітна плата, грн.					162243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91504				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					233,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31689				
		Всього будівельні роботи, грн.					1347717				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по кошторису					1347717				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2182,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					193932				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-031
на ремонт квартири №71
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-АБ

Кошторисна вартість 1519,197 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,59446 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 230,636 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Коридор (прим.№1)									
		ДВЕРІ									
1	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>33747,91</u> 29291,14	<u>2160,30</u> 544,60	638	554	<u>41</u> 10	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6,14</u> 0,09
2	К536111-201 варіант 10	Дверний блок металевий вхідний розміром 900х2100h	шт	1	<u>15636,12</u> -	-	15636	-	-	-	-
3	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів/	100м2	0,0194	<u>685,00</u> 685,00	-	13	13	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,19</u> -
4	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,388	<u>61,73</u> -	-	24	-	-	-	-
5	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0194	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	694	522	<u>8</u> 7	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>6,57</u> 0,09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	9,7	<u>19,87</u> -	-	193	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-031

7	С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані варіант 1	м	5,2	<u>20,47</u>	-	106	-	-	-	-
8	С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм варіант 1	м2	2,04	<u>289,50</u>	-	591	-	-	-	-
9	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ к=1,15	100м2	0,0194	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	176	170	-	<u>106,0116</u>	<u>2,06</u>
10	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,28	<u>61,73</u>	-	17	-	-	<u>0,0613</u>	-
11	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,492	<u>16,85</u>	-	59	-	-	-	-
12	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0194	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	50	50	-	<u>29,6424</u>	<u>0,58</u>
13	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,492	<u>16,85</u>	-	59	-	-	-	-
14	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТІНИ	100м2	0,0194	<u>18078,24</u>	<u>1,41</u>	351	84	-	<u>52,5960</u>	<u>1,02</u>
15	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3956	<u>685,00</u>	-	271	271	-	<u>9,7080</u>	<u>3,84</u>
16	С1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer варіант 1	кг	11,868	<u>197,36</u>	-	2342	-	-	-	-
17	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3956	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	12227	6605	<u>92</u>	<u>199,9680</u>	<u>79,11</u>
18	С111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS варіант 1	кг	1186,8	<u>46,20</u>	-	54830	-	-	<u>2,2111</u>	<u>0,87</u>
19	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" к=1,15	100м2	0,3956	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	3587	3460	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>41,94</u>
20	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,709	<u>61,73</u>	-	352	-	-	<u>0,0613</u>	<u>0,02</u>
21	С111-2015-3	Шпатлівка Ceresit СТ126 варіант 7	кг	71,208	<u>26,03</u>	-	1854	-	-	-	-
22	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ Шпатлівка Ceresit СТ126	100м2	0,3956	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1028	1026	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>11,73</u>
23	С111-2015-3	Шпатлівка Ceresit СТ126 варіант 7	кг	71,208	<u>26,03</u>	-	1854	-	-	<u>0,0460</u>	<u>0,02</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ	100м2	0,3956	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	8148	1896	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>22,45</u>
					<u>4793,50</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	<u>0,01</u>
25	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою к=1,15	100м2	0,1222	<u>11753,50</u>	<u>6,46</u>	1436	1397	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>16,93</u>
					<u>11434,20</u>	<u>5,52</u>			<u>1</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,01</u>

142_СД_ЛС1_02-09-031

26	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,763	<u>61,73</u>	-	109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	21,996	<u>16,85</u>	-	371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель заст.	100м2	0,1222	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	1953	1947	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>23,6</u>
					15935,24	4,14			1	0,0460	0,01
29	& C111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	<u>47,50</u>	-	808	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
30	& C111-155-1-A	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	<u>1,54</u>	-	131	-	-	-	-
		варіант 2			-	-			-	-	-
31	КБ34-58-2	Натяжка плівкою стелі заст.	100м2	0,1222	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	501	499	<u>2</u>	<u>51,3360</u>	<u>6,27</u>
					4081,73	4,82			1	0,0551	0,01
32	C111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,83	<u>418,40</u>	-	5368	-	-	-	-
		варіант 2			-	-			-	-	-
33	& C111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
34	& C111-1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
35	& C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
36	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1222	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	122	32	<u>60</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,41</u>
					259,82	154,14			19	1,7620	0,22
		ПІДЛОГА									
37	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1222	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	1939	811	<u>18</u>	<u>85,6080</u>	<u>10,46</u>
					6632,91	128,50			16	1,4252	0,17
38	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару к=4	100м2	0,1222	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	1224	98	<u>19</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,27</u>
		цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм			803,31	134,51			16	1,4918	0,18
39	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1222	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	841	832	<u>4</u>	<u>87,9060</u>	<u>10,74</u>
					6810,96	27,62			3	0,3064	0,04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм к=1,15 Н1=5	100м2	0,1222	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	353	347	<u>4</u>	<u>36,6390</u>	<u>4,48</u>
		товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/			2838,79	27,62			3	0,3064	0,04
41	& C111-2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	219,96	<u>16,01</u>	-	3522	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
42	& C111-	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,92	<u>59,44</u>	-	55	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-031

	1375-1				-	-			-	-	-
	варіант 1										
43	C111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	2,21	<u>133,13</u>	-	294	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1222	<u>27091,82</u> <u>4584,01</u>	<u>47,78</u> <u>40,83</u>	3311	560	<u>6</u> <u>5</u>	<u>60,8040</u> <u>0,4529</u>	<u>7,43</u> <u>0,06</u>
45	C111-698	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1246	<u>27227,31</u>	-	3393	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
46	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1222	<u>9482,59</u> <u>9355,35</u>	<u>93,73</u> <u>80,10</u>	1159	1143	<u>11</u> <u>10</u>	<u>105,3768</u> <u>0,8884</u>	<u>12,88</u> <u>0,11</u>
47	C111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	1,988	<u>133,13</u>	-	265	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	C112-249	Ламінат	м2	12,46	<u>939,33</u>	-	11704	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	C111-1716	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	12,46	<u>82,82</u>	-	1032	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
50	& C1545-172-1	Планка Т-подібна перехідна	м	96,78	<u>228,67</u>	-	22131	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1475	<u>7550,14</u> <u>1489,71</u>	<u>3,23</u> <u>2,76</u>	1114	220	-	<u>17,0292</u> <u>0,0306</u>	<u>2,51</u> <u>-</u>
52	& C111-150-8	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	<u>1,29</u>	-	28	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
53	& C113-5101	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					168653	22537	<u>273</u> <u>175</u>		<u>272,61</u> <u>1,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					168653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145843				
		всього заробітна плата, грн.					22712				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					12854				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4461				
		Всього будівельні роботи, грн.					181507				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 1					181507				

Розділ 2. Кімната №1 (прим.2)											
ВІКНА											
54	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	427	395	<u>30</u> 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,38</u> 0,21
55	K536132-C026 варіант 11	Віконний блок (металопластик) з подвійним склінням 1600x1750h площа 2, 8м2	шт	1	<u>18584,71</u> -	<u>-</u> -	18585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,82	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638,04</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36,74</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	62	59	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,74</u> 0,02
60	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099,65</u> -	<u>-</u> -	1907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,24	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	50	48	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,6</u> 0,02
63	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>225,64</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>0,98</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів/	100м2	0,0224	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,22</u> -
66	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,448	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	802	603	<u>9</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,58</u> 0,1
68	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	11,2	<u>19,87</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,35	<u>289,50</u> -	<u>-</u> -	680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-031

71	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0224	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	203	196	-	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>2,37</u> -
72	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,323	<u>61,73</u> -	-	20	-	-	-	-
73	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,032	<u>16,85</u> -	-	68	-	-	-	-
74	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	58	58	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,66</u> -
75	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,032	<u>16,85</u> -	-	68	-	-	-	-
76	КР12-49-5	Поліімізацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,0224	<u>18078.24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	405	97	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,18</u> -
77	КБ10-28-7 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>947.63</u> 852,84	-	948	853	-	<u>10,3362</u> -	<u>10,34</u> -
78	К536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300x2600h мм	шт	1	<u>25676.32</u> -	-	25676	-	-	-	-
79	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,59	<u>357.54</u> -	-	211	-	-	-	-
80	С123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	<u>112.51</u> -	-	1638	-	-	-	-
81	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55.45</u> -	-	444	-	-	-	-
82	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638.11</u> -	-	57	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ8-25-1 к=1,15	СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2251	<u>16977.49</u> 15539,98	<u>762.60</u> 338,63	3822	3498	<u>172</u> 76	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>39,4</u> 0,78
84	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,23	<u>4923.96</u> -	-	10980	-	-	-	-
85	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	51,32	<u>7.59</u> -	-	390	-	-	-	-
86	С111-1564	Гідроізол	м2	1,801	<u>51.40</u> -	-	93	-	-	-	-
87	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	28,36	<u>357.54</u> -	-	10140	-	-	-	-
88	& С111-1803-1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178.71</u> -	-	1251	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-031

89	варіант 1 С188888-4	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	90	14,46	-	1301	-	-	-	-
90	варіант 13 КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4304	685,00	-	295	295	-	9,7080	4,18
91	С1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,912	197,36	-	2548	-	-	-	-
92	варіант 1 КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4304	30908,00	233,26	13303	7186	100	199,9680	86,07
93	С111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1291,2	46,20	-	59653	-	86	2,2111	0,95
94	варіант 1 КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4304	9066,32	6,46	3902	3765	3	106,0116	45,63
95	к=1,15	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,211	8747,02	5,52	383	-	2	0,0613	0,03
96	С111-2014-6	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	77,472	61,73	-	2017	-	-	-	-
97	варіант 7 КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4304	2599,79	4,85	1119	1116	2	29,6424	12,76
98	к=1,15	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	77,472	2593,12	4,14	2017	-	2	0,0460	0,02
99	варіант 7 КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4304	26,03	-	8865	2063	1	56,7480	24,42
100	СТЕЛЯ КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1747	4793,50	1,41	2053	1998	1	0,0133	0,01
101	к=1,15	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,52	11751,69	6,46	156	-	1	138,5796	24,21
	С111-2014-6				11434,20	5,52			1	0,0613	0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	31,45	16,85	-	530	-	-	-	-
103	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель заст.	100м2	0,1747	15978,20	4,85	2791	2784	1	193,1310	33,74
104	& С111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	15935,24	4,14	808	-	1	0,0460	0,01
105	варіант 1 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	47,50	-	131	-	-	-	-
106	варіант 2 КБ34-58-2	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1747	1,54	-	716	713	3	51,3360	8,97
107	заст. С111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,34	4097,18	15,45	7673	-	1	0,0551	0,01
108	варіант 2 & С111-	Закладна платформа під світильник	шт	1	4081,73	4,82	82	-	-	-	-

109	1490-1 варіант 1 & С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
110	1490-3 варіант 1 & С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
111	КР7-17-1	ПІДЛОГА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1747	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	2773	1159	26	<u>85,6080</u>	<u>14,96</u>
112	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1747	<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>	1750	140	22	<u>1,4252</u>	<u>0,25</u>
113	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1747	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	1202	1190	27	<u>10,3680</u>	<u>1,81</u>
114	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1747	<u>803,31</u>	<u>134,51</u>	504	496	23	<u>1,4918</u>	<u>0,26</u>
115	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	314,46	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	5035	-	6	<u>87,9060</u>	<u>15,36</u>
116	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,32	<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>	78	-	5	<u>0,3064</u>	<u>0,05</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,44	<u>133,13</u>	-	458	-	-	-	-
118	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1747	<u>27091,82</u>	<u>47,78</u>	4733	801	8	<u>60,8040</u>	<u>10,62</u>
119	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1782	<u>4584,01</u>	<u>40,83</u>	4852	-	7	<u>0,4529</u>	<u>0,08</u>
120	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1747	<u>27227,31</u>	-	1657	1634	-	-	-
121	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,214	<u>9482,59</u>	<u>93,73</u>	428	-	16	<u>105,3768</u>	<u>18,41</u>
122	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,82	<u>9355,35</u>	<u>80,10</u>	16739	-	14	<u>0,8884</u>	<u>0,16</u>
123	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,82	<u>82,82</u>	-	1476	-	-	-	-
124	& С1545-	Планка Т-подібна перехідна	м	1,38	<u>228,67</u>	-	316	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-031

	172-1				-	-			-	-	-
125	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,169	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1276	252	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,88</u> 0,01
126	& С111-150-8	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	25	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	варіант 1 & С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					234711	31414	<u>417</u> 276		<u>377,89</u> 3,03
		Разом будівельні роботи, грн.					234711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					202880				
		всього заробітна плата, грн.					31690				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17884				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6198				
		Всього будівельні роботи, грн.					252595				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 2					252595				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Кімната № 2 (прим.3)									
		ВІКНА									
128	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
129	K536132- C026	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	<u>-</u> -	15104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	C111-1673-П варіант 8	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C111-1673-П варіант 2	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C188888-4 варіант 3	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
134	C123-385	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500	м	1,734	<u>1099,65</u> -	<u>-</u> -	1907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-031

135	варіант 2 С111-1673-П	мм Піна монтажна	л	0,39	- 357,54	- -	139	-	- -	- -	- -
136	варіант 2 КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	3149,95 2995,46	143,54 92,95	41	39	2 1	37,6740 1,0019	0,49 0,01
137	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	225,64	-	305	-	-	-	-
138	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	10	0,98	-	10	-	-	-	-
139	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів/	100м2	0,021	685,00 685,00	- -	14	14	-	9,7080	0,2
140	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,42	61,73	-	26	-	-	-	-
141	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	35790,38 26913,05	402,10 355,56	752	565	8 7	338,4864 4,5087	7,11 0,09
142	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perifix	кг	10,5	19,87	-	209	-	-	-	-
143	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	20,47	-	100	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,21	289,50	-	640	-	-	-	-
145	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,021	9066,32 8747,02	6,46 5,52	190	184	-	106,0116 0,0613	2,23
146	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,303	61,73	-	19	-	-	-	-
147	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	16,85	-	64	-	-	-	-
148	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,021	2599,79 2593,12	4,85 4,14	55	54	-	29,6424 0,0460	0,62
149	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	16,85	-	64	-	-	-	-
150	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,021	18078,24 4339,70	1,41 1,20	380	91	-	52,5960 0,0133	1,1
151	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	671,10 594,37	- -	671	594	-	7,2036	7,2

142_СД_ЛС1_02-09-031

152	K536111-101 варіант 1	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12878,17</u>	-	12878	-	-	-	-
153	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
154	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
155	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
156	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ											
157	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2204	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	3742	3425	<u>168</u> 75	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>38,58</u> 0,76
158	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,18	<u>4923,96</u>	-	10734	-	-	-	-
159	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	50,25	<u>7,59</u>	-	381	-	-	-	-
160	C111-1564	Гідроізол	м2	1,763	<u>51,40</u>	-	91	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	27,77	<u>357,54</u>	-	9929	-	-	-	-
162	& C111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178,71</u>	-	1251	-	-	-	-
163	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	88	<u>14,46</u>	-	1272	-	-	-	-
164	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4204	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12994	7019	<u>98</u> 84	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>84,07</u> 0,93
165	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1261,2	<u>46,20</u>	-	58267	-	-	-	-
166	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4204	<u>685,00</u> 685,00	-	288	288	-	<u>9,7080</u>	<u>4,08</u>
167	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,612	<u>197,36</u>	-	2489	-	-	-	-
168	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4204	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3811	3677	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>44,57</u> 0,03
169	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,066	<u>61,73</u>	-	374	-	-	-	-
170	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	75,672	<u>26,03</u>	-	1970	-	-	-	-
171	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4204	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1093	1090	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,46</u> 0,02

142_СД_ЛС1_02-09-031

172	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	75,672	<u>26,03</u>	-	1970	-	-	-	-
173	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ	100м2	0,4204	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8659	2015	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,86</u> 0,01
174	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1412	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1659	1615	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>19,57</u> 0,01
175	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,04	<u>61,73</u>	-	126	-	-	-	-
176	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	25,42	<u>16,85</u>	-	428	-	-	-	-
177	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1412	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2256	2250	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>27,27</u> 0,01
178	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	<u>47,50</u>	-	808	-	-	-	-
179	& C111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	<u>1,54</u>	-	131	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1412	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	579	576	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,25</u> 0,01
181	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,83	<u>418,40</u>	-	6205	-	-	-	-
182	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
183	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
184	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	1	<u>19,13</u>	-	19	-	-	-	-
185	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1412	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	141	37	<u>70</u> 22	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,47</u> 0,25
186	KP7-17-1	ПІДЛОГА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1412	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2241	937	<u>21</u> 18	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>12,09</u> 0,2
187	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1412	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1414	113	<u>22</u> 19	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,46</u> 0,21
188	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1412	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	971	962	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,41</u> 0,04

142_СД_ЛС1_02-09-031

189	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1412	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	407	401	<u>5</u> 4	<u>36.6390</u> 0,3064	<u>5,17</u> 0,04
190	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	254,16	<u>16,01</u> -	- -	4069	-	- -	- -	- -
191	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,07	<u>59,44</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
192	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,78	<u>133,13</u> -	- -	370	-	- -	- -	- -
193	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1412	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3825	647	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,59</u> 0,06
194	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,144	<u>27227,31</u> -	- -	3921	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1412	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1339	1321	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,88</u> 0,13
196	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,598	<u>133,13</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
197	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,4	<u>939,33</u> -	- -	13526	-	- -	- -	- -
198	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,4	<u>82,82</u> -	- -	1193	-	- -	- -	- -
199	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,12	<u>228,67</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
200	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,152	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1148	226	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,59</u> -
201	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	<u>1,29</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
202	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u> -	- -	279	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					203823	28509	<u>457</u> 277		<u>342,49</u> 3
		Разом будівельні роботи, грн.					203823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174857				
		всього заробітна плата, грн.					28786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16226				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,41				

142_СД_ЛС1_02-09-031

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5616 220049				

		Всього по розділу 3					220049				
203	КБ10-20-3 к=1,15	Розділ 4. Кімната №3 (прим.4) ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	К536132- С026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103,96</u> -	<u>-</u> -	15104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
209	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099,65</u> -	<u>-</u> -	1907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,39	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,49</u> 0,01
212	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	10	<u>0,98</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів/	100м2	0,021	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	14	14	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,2</u> -
215	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,42	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	752	565	<u>8</u> 7	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,11</u> 0,09

142_СД_ЛС1_02-09-031

217	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	10,5	<u>19,87</u>	-	209	-	-	-	-
218	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
219	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,21	<u>289,50</u>	-	640	-	-	-	-
220	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,021	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	190	184	-	<u>106,0116</u>	<u>2,23</u>
221	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,303	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
222	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,021	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	55	54	-	<u>29,6424</u>	<u>0,62</u>
224	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
225	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,021	<u>18078,24</u>	<u>1,41</u>	380	91	-	<u>52,5960</u>	<u>1,1</u>
226	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u>	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
227	К536111-101 варіант 1	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12878,17</u>	-	12878	-	-	-	-
228	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
229	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
230	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
231	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
232	КБ8-25-1 к=1,15	СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,093	<u>16977,49</u>	<u>762,60</u>	1579	1445	<u>71</u>	<u>175,0392</u>	<u>16,28</u>
233	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,92	<u>4923,96</u>	-	4530	-	-	-	-
234	C1550-37	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання	кг	21,2	<u>7,59</u>	-	161	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-031

235	варіант 2 С111-1564	газобетонних блоків Гідроізол	м2	0,744	<u>51,40</u>	-	38	-	-	-	-
236	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	11,72	<u>357,54</u>	-	4190	-	-	-	-
237	& С111-1803-1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	3	<u>178,71</u>	-	536	-	-	-	-
238	варіант 1 С188888-4	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	37	<u>14,46</u>	-	535	-	-	-	-
239	варіант 13 КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4108	<u>685,00</u> 685,00	-	281	281	-	<u>9,7080</u>	<u>3,99</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,324	<u>197,36</u>	-	2432	-	-	-	-
241	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4108	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12697	6858	<u>96</u> 82	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>82,15</u> 0,91
242	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1232,4	<u>46,20</u>	-	56937	-	-	-	-
243	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4108	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3724	3593	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>43,55</u> 0,03
244	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,93	<u>61,73</u>	-	366	-	-	-	-
245	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	73,94	<u>26,03</u>	-	1925	-	-	-	-
246	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4108	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1068	1065	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,18</u> 0,02
247	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	73,94	<u>26,03</u>	-	1925	-	-	-	-
248	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ	100м2	0,4108	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8461	1969	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,31</u> 0,01
249	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1355	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1593	1549	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>18,78</u> 0,01
250	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,955	<u>61,73</u>	-	121	-	-	-	-
251	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	24,39	<u>16,85</u>	-	411	-	-	-	-
252	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1355	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2165	2159	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>26,17</u> 0,01
253	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	<u>47,50</u>	-	808	-	-	-	-
254	& С111-155-	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	<u>1,54</u>	-	131	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-031

255	1-А варіант 2 КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1355	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	555	553	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>6,96</u> 0,01
256	С111-1720 варіант 2 & С111- 1490-1 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,23	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	5954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	-	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	& С111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	& С111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	1	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1355	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	135	35	<u>67</u> 21	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,45</u> 0,24
		ПІДЛОГА									
261	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1355	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2151	899	<u>20</u> 17	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,6</u> 0,19
262	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1355	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1357	109	<u>21</u> 18	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,4</u> 0,2
263	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1355	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	932	923	<u>4</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>11,91</u> 0,04
264	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1355	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	391	385	<u>4</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,96</u> 0,04
265	& С111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	243,9	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	3905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	& С111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,02	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,67	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1355	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3671	621	<u>6</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,24</u> 0,06
269	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1382	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	3763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на	100м2	0,1355	<u>9482,59</u>	<u>93,73</u>	1285	1268	<u>13</u>	<u>105,3768</u>	<u>14,28</u>

142_СД_ЛС1_02-09-031

	к=1,15	шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм			9355,35	80,10			11	0,8884	0,12
271	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,493	<u>133,13</u>	-	332	-	-	-	-
272	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	13,82	<u>939,33</u>	-	12982	-	-	-	-
273	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	13,82	<u>82,82</u>	-	1145	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,07	<u>228,67</u>	-	245	-	-	-	-
275	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,15	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1133	223	-	<u>17,0292</u>	<u>2,55</u>
276	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	<u>1,29</u>	-	28	-	-	-	-
277	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u>	-	279	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							184049	25845	<u>349</u>		<u>311,88</u>
Разом будівельні роботи, грн.							184049		227		2,5
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							157855				
всього заробітна плата, грн.							26072				
Загальновиробничі витрати, грн.							14736				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							37,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5109				
Всього будівельні роботи, грн.							198785				

Всього по розділу 4							198785				
Розділ 5. Кімната №4 (прим.№9)											
БАЛКОННИЙ БЛОК											
278	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0416	<u>13416,04</u>	<u>6296,27</u>	558	294	<u>262</u>	<u>82,6344</u>	<u>3,44</u>
					7061,11	1587,27			66	14,1174	0,59
279	K536132-C001 варіант 4	Блок балконний металопластик з склінням, розм. 1600х2600h мм	шт	1	<u>27587,95</u>	-	27588	-	-	-	-
280	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,555	<u>357,54</u>	-	198	-	-	-	-

[illegible]

142_СД_ЛС1_02-09-031

298	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2451	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	4161	3809	<u>187</u> 83	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>42,9</u> 0,85
299	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	2,43	<u>4923,96</u> -	- -	11965	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	55,88	<u>7,59</u> -	- -	424	-	- -	- -	- -
301	С111-1564	Гідроізол	м2	1,961	<u>51,40</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
302	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	30,88	<u>357,54</u> -	- -	11041	-	- -	- -	- -
303	& С111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	7	<u>178,71</u> -	- -	1251	-	- -	- -	- -
304	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	98	<u>14,46</u> -	- -	1417	-	- -	- -	- -
305	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4388	<u>685,00</u> 685,00	- -	301	301	- -	<u>9,7080</u> -	<u>4,26</u> -
306	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,164	<u>197,36</u> -	- -	2598	-	- -	- -	- -
307	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4388	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	13562	7326	<u>102</u> 87	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>87,75</u> 0,97
308	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1316,4	<u>46,20</u> -	- -	60818	-	- -	- -	- -
309	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4388	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3978	3838	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>46,52</u> 0,03
310	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,33	<u>61,73</u> -	- -	391	-	- -	- -	- -
311	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	78,984	<u>26,03</u> -	- -	2056	-	- -	- -	- -
312	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4388	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1141	1138	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>13,01</u> 0,02
313	С111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit СТ126	кг	78,984	<u>26,03</u> -	- -	2056	-	- -	- -	- -
314	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ	100м2	0,4388	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	9038	2103	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>24,9</u> 0,01
315	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1688	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1984	1930	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>23,39</u> 0,01
316	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,44	<u>61,73</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
317	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	30,384	<u>16,85</u> -	- -	512	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-09-031

318	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1688	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2697	2690	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>32,6</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1688	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	692	689	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,67</u> 0,01
322	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,72	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	7414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ПІДЛОГА											
326	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1688	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2679	1120	<u>25</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,45</u> 0,24
327	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1688	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1691	136	<u>27</u> 23	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,75</u> 0,25
328	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1688	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1161	1150	<u>5</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>14,84</u> 0,05
329	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1688	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	487	479	<u>5</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,18</u> 0,05
330	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	303,84	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	4864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,27	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,33	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею	100м2	0,1688	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4573	774	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,26</u> 0,08

основи до 20 м2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1722	<u>27227,31</u>	-	4689	-	-	-	-
335	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1688	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1601	1579	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>17,79</u> 0,15
336	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,214	<u>133,13</u>	-	428	-	-	-	-
337	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,22	<u>939,33</u>	-	16175	-	-	-	-
338	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,22	<u>82,82</u>	-	1426	-	-	-	-
339	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,34	<u>228,67</u>	-	306	-	-	-	-
340	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,169	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1276	252	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,88</u> 0,01
341	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	25	<u>1,29</u>	-	32	-	-	-	-
342	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u>	-	279	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							244458	31738	<u>661</u> 331		<u>381,73</u> 3,47
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							244458 212059 32069 18089 46,22 6264 262547				
-											
-											
Всього по розділу 5							262547				
Розділ 6. Кладова (прим.5) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ											
343	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0458	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	778	712	<u>35</u> 16	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>8,02</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

142_СД_ЛС1_02-09-031

344	C1427-11804	Газобетонні блоки 600x200x100 мм варіант 1	м3	0,45	<u>4923,96</u>	-	2216	-	-	-	-
345	C1550-37	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	10,44	<u>7,59</u>	-	79	-	-	-	-
346	C111-1564	Гідроізол	м2	0,366	<u>51,40</u>	-	19	-	-	-	-
347	C111-1673-П	Піна монтажна варіант 2	л	5,77	<u>357,54</u>	-	2063	-	-	-	-
348	& C111-1803-1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм варіант 1	шт	2	<u>178,71</u>	-	357	-	-	-	-
349	C188888-4	Дюбелі металеві, довж. 60 мм варіант 13	шт	18	<u>14,46</u>	-	260	-	-	-	-
350	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1178	<u>685,00</u>	-	81	81	-	<u>9,7080</u>	<u>1,14</u>
351	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer варіант 1	кг	3,534	<u>197,36</u>	-	697	-	-	-	-
352	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1178	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	3641	1967	<u>27</u>	<u>199,9680</u>	<u>23,56</u>
353	C111-1891-1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS варіант 1	кг	353,4	<u>46,20</u>	-	16327	-	-	-	-
354	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" к=1,15	100м2	0,1178	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	1068	1030	<u>1</u>	<u>106,0116</u>	<u>12,49</u>
355	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,7	<u>61,73</u>	-	105	-	-	-	-
356	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126 варіант 7	кг	21,204	<u>26,03</u>	-	552	-	-	-	-
357	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ к=1,15	100м2	0,1178	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	306	305	<u>1</u>	<u>29,6424</u>	<u>3,49</u>
358	C111-2015-3	Шпатлівка Ceresit CT126 варіант 7	кг	21,204	<u>26,03</u>	-	552	-	-	-	-
359	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,1178	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	2426	565	-	<u>56,7480</u>	<u>6,68</u>
360	KB10-28-4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	1 блок	1	<u>651,14</u>	-	651	576	-	<u>6,9828</u>	<u>6,98</u>
361	K536111-101	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 600x2100h мм варіант 9	шт	1	<u>8318,77</u>	-	8319	-	-	-	-
362	C111-1673-П	Піна монтажна варіант 2	л	0,525	<u>357,54</u>	-	188	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
363	C123-360	Наличники варіант 1	м	10,75	<u>112,51</u>	-	1209	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-031

364	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
365	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
366	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0108	<u>11751,69</u> <u>11434,20</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	127	123	-	<u>138,5796</u> <u>0,0613</u>	<u>1,5</u> -
367	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,156	<u>61,73</u>	-	10	-	-	-	-
368	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1,944	<u>16,85</u>	-	33	-	-	-	-
369	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0108	<u>15978,20</u> <u>15935,24</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	173	172	-	<u>193,1310</u> <u>0,0460</u>	<u>2,09</u> -
370	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	4,3	<u>47,50</u>	-	204	-	-	-	-
371	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	22	<u>1,54</u>	-	34	-	-	-	-
372	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0108	<u>4097,18</u> <u>4081,73</u>	<u>15,45</u> <u>4,82</u>	44	44	-	<u>51,3360</u> <u>0,0551</u>	<u>0,55</u> -
373	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	1,13	<u>418,40</u>	-	473	-	-	-	-
374	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0108	<u>995,75</u> <u>259,82</u>	<u>494,52</u> <u>154,14</u>	11	3	<u>5</u> <u>2</u>	<u>3,3534</u> <u>1,7620</u>	<u>0,04</u> <u>0,02</u>
ПІДЛОГА											
375	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0108	<u>15871,07</u> <u>6632,91</u>	<u>150,36</u> <u>128,50</u>	171	72	<u>2</u> <u>1</u>	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>0,92</u> <u>0,02</u>
376	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0108	<u>10016,70</u> <u>803,31</u>	<u>157,38</u> <u>134,51</u>	108	9	<u>2</u> <u>1</u>	<u>10,3680</u> <u>1,4918</u>	<u>0,11</u> <u>0,02</u>
377	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0108	<u>6878,90</u> <u>6810,96</u>	<u>32,32</u> <u>27,62</u>	74	74	-	<u>87,9060</u> <u>0,3064</u>	<u>0,95</u> -
378	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0108	<u>2884,72</u> <u>2838,79</u>	<u>32,32</u> <u>27,62</u>	31	31	-	<u>36,6390</u> <u>0,3064</u>	<u>0,4</u> -
379	& C111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	19,44	<u>16,01</u>	-	311	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
380	& C111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,08	<u>59,44</u>	-	5	-	-	-	-

381	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,21	<u>133,13</u>	-	28	-	-	-	-
382	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0108	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	293	50	<u>1</u> -	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>0,66</u> -
383	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,011	<u>27227,31</u>	-	300	-	-	-	-
384	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0108	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	102	101	<u>1</u> 1	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>1,14</u> 0,01
385	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,176	<u>133,13</u>	-	23	-	-	-	-
386	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	1,1	<u>939,33</u>	-	1033	-	-	-	-
387	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	1,1	<u>82,82</u>	-	91	-	-	-	-
388	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	8,55	<u>228,67</u>	-	1955	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							48029	5915	<u>75</u> 45		<u>70,72</u> 0,51
Разом будівельні роботи, грн.							48029				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							42039				
всього заробітна плата, грн.							5960				
Загальновиробничі витрати, грн.							3353				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1158				
Всього будівельні роботи, грн.							51382				

Всього по розділу 6							51382				
Розділ 7. Туалет (прим.6)											
СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ											
389	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0686	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1165	1066	<u>52</u> 23	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>12,01</u> 0,24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
390	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,68	<u>4923,96</u>	-	3348	-	-	-	-
391	C1550-37	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання	кг	15,64	<u>7,59</u>	-	119	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-031

392	варіант 2 С111-1564	газобетонних блоків Гідроізол	м2	0,549	<u>51.40</u>	-	28	-	-	-	-
393	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	8,64	<u>357.54</u>	-	3089	-	-	-	-
394	& С111-1803-1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	4	<u>178.71</u>	-	715	-	-	-	-
395	варіант 1 С188888-4	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	27	<u>14.46</u>	-	390	-	-	-	-
396	варіант 13 КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,1107	<u>685.00</u>	-	76	76	-	<u>9,7080</u>	<u>1,07</u>
397	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,321	<u>197.36</u>	-	655	-	-	-	-
398	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1107	<u>30908.00</u>	<u>233.26</u>	3422	1848	<u>26</u>	<u>199,9680</u>	<u>22,14</u>
399	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	332,1	<u>46.20</u>	-	15343	-	-	-	-
400	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1107	<u>685.00</u>	-	76	76	-	<u>9,7080</u>	<u>1,07</u>
401	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,214	<u>61.73</u>	-	137	-	-	-	-
402	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1107	<u>7563.91</u>	-	837	837	-	<u>87,4440</u>	<u>9,68</u>
403	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	55,35	<u>30.07</u>	-	1664	-	-	-	-
404	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1107	<u>28680.30</u>	<u>54.94</u>	3175	3027	<u>6</u>	<u>323,7066</u>	<u>35,83</u>
405	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	71,955	<u>16.52</u>	-	1189	-	-	-	-
406	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,494	<u>69.05</u>	-	310	-	-	-	-
407	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	47	<u>0.20</u>	-	9	-	-	-	-
408	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,181	<u>874.30</u>	-	9776	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	КБ10-28-4 к=1,15	ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>651.14</u>	-	651	576	-	<u>6,9828</u>	<u>6,98</u>
410	К536111-101	Дверний блок глухий МДФ внутрішній	шт	1	<u>11195.17</u>	-	11195	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-031

411	варіант 8 С111-1673-П	розміром 700x2100h мм Піна монтажна	л	0,525	<u>357,54</u>	-	188	-	-	-	-
412	варіант 2 С123-360	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
413	варіант 1 С188888-4	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
414	варіант 7 С111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
	варіант 1				-	-		-	-	-	-
		СТЕЛЯ									
415	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0121	<u>11753,50</u> <u>11434,20</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	142	138	-	<u>138,5796</u> <u>0,0613</u>	<u>1,68</u> <u>-</u>
416	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,175	<u>61,73</u>	-	11	-	-	-	-
417	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2,178	<u>16,85</u>	-	37	-	-	-	-
418	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0121	<u>20285,38</u> <u>20131,89</u>	<u>79,18</u> <u>67,67</u>	245	244	<u>1</u> <u>1</u>	<u>226,7616</u> <u>0,7506</u>	<u>2,74</u> <u>0,01</u>
419	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	1,1	<u>45,99</u>	-	51	-	-	-	-
420	С188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	3,1	<u>76,63</u>	-	238	-	-	-	-
421	С188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u>	-	7	-	-	-	-
422	С188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	1	<u>7,68</u>	-	8	-	-	-	-
423	С188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1	<u>15,33</u>	-	15	-	-	-	-
424	С188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	<u>23,78</u>	-	48	-	-	-	-
425	С111-1721- 11А	Стрічка ущільнююча	м	1,1	<u>3,07</u>	-	3	-	-	-	-
426	варіант 1 С188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	<u>1,95</u>	-	2	-	-	-	-
427	варіант 1 С188888-8	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	2	<u>1,34</u>	-	3	-	-	-	-
	варіант 2				-	-		-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	С188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	19	<u>0,34</u>	-	6	-	-	-	-
429	КР4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0121	<u>9299,18</u> <u>9275,29</u>	<u>23,89</u> <u>20,42</u>	113	112	<u>1</u>	<u>119,7120</u> <u>0,2264</u>	<u>1,45</u> <u>-</u>
430	& С111-741- 1	Панель ПВХ	м2	1,27	<u>359,68</u>	-	457	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-031

варіант 1											
ПІДЛОГА											
431	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0121	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	192	80	<u>2</u>	<u>85,6080</u>	<u>1,04</u>
					6632,91	128,50			2	1,4252	0,02
432	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0121	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	121	10	<u>2</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,13</u>
					803,31	134,51			2	1,4918	0,02
433	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0121	<u>3516,39</u>	<u>11,24</u>	43	42	<u>1</u>	<u>40,0680</u>	<u>0,48</u>
					3505,15	9,61			-	0,1066	-
434	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0121	<u>1079,86</u>	<u>2,81</u>	13	13	<u>-</u>	<u>12,3120</u>	<u>0,15</u>
					1077,05	2,40			-	0,0266	-
435	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,05	<u>30,07</u>	<u>-</u>	182	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
436	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,242	<u>61,73</u>	<u>-</u>	15	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
437	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0121	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	83	82	<u>-</u>	<u>87,9060</u>	<u>1,06</u>
					6810,96	27,62			-	0,3064	-
438	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0121	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	35	34	<u>-</u>	<u>36,6390</u>	<u>0,44</u>
					2838,79	27,62			-	0,3064	-
439	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	21,78	<u>16,01</u>	<u>-</u>	349	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
440	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,09	<u>59,44</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
441	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,24	<u>133,13</u>	<u>-</u>	32	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
442	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0121	<u>19735,54</u>	<u>58,18</u>	239	219	<u>1</u>	<u>214,7280</u>	<u>2,6</u>
					18138,07	49,72			1	0,5514	0,01
443	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,87	<u>16,52</u>	<u>-</u>	130	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,491	<u>69,05</u>	<u>-</u>	34	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
445	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	<u>0,20</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
446	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,23	<u>922,07</u>	<u>-</u>	1134	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							63287	8480	<u>92</u>		<u>100,55</u>
									56		0,6

142_СД_ЛС1_02-09-031

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					63287 54715 8536 4777 12,15 1643 68064				
		----- ----- Всього по розділу 7					68064				
		Розділ 8. Ванна (прим.7) ДВЕРІ									
447	КБ10-28-4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>651,14</u> 576,15	- -	651	576	- -	<u>6,9828</u> -	<u>6,98</u> -
448	K536111-101 варіант 8	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>11195,17</u> -	- -	11195	-	- -	- -	- -
449	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,525	<u>357,54</u> -	- -	188	-	- -	- -	- -
450	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u> -	- -	1235	-	- -	- -	- -
451	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
452	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
		СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
453	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1146	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1946	1781	<u>87</u> 39	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>20,06</u> 0,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,135	<u>4923,96</u> -	- -	5589	-	- -	- -	- -
455	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	26,13	<u>7,59</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
456	C111-1564	Гідроізол	м2	0,917	<u>51,40</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
457	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	14,44	<u>357,54</u> -	- -	5163	-	- -	- -	- -
458	& C111- 1803-1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	3	<u>178,71</u> -	- -	536	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-09-031

459	варіант 1 C188888-4	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	46	14,46	-	665	-	-	-	-
460	варіант 13 KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2071	685,00	-	142	142	-	9,7080	2,01
461	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,213	197,36	-	1226	-	-	-	-
462	варіант 1 KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2071	30908,00	233,26	6401	3458	48	199,9680	41,41
463	C111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	621,3	46,20	-	28704	-	41	2,2111	0,46
464	варіант 1 KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,2071	685,00	-	142	142	-	9,7080	2,01
465	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,142	61,73	-	256	-	-	-	-
466	KP2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,2071	7563,91	-	1566	1566	-	87,4440	18,11
467	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	103,55	30,07	-	3114	-	-	-	-
468	варіант 1 KB15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2071	28680,30	54,94	5940	5663	11	323,7066	67,04
469	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	134,615	16,52	-	2224	-	10	0,5208	0,11
470	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,408	69,05	-	581	-	-	-	-
471	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	88	0,20	-	18	-	-	-	-
472	C111-256	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	20,92	874,30	-	18290	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	KB15-182-2 к=1,15	СТЕЛЯ Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0313	11753,50	6,46	368	358	-	138,5796	4,34
474	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,452	11434,20	5,52	28	-	-	0,0613	-
475	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,634	61,73	-	95	-	-	-	-
476	KB15-64-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0313	16,85	-	635	630	2	226,7616	7,1
477	C188888-51	Профіль UD 28/27	м	2,8	20285,38	79,18	129	-	2	0,7506	0,02
478	варіант 1 C188888-51	Профіль CD 60/27	м	8	20131,89	67,67	613	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-031

479	варіант 4 С188888-17	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	- 6,83	- -	14	-	- -	- -	- -
480	варіант 1 С188888-17	Підвіси в комплекті	шт	2	- 7,68	- -	15	-	- -	- -	- -
481	варіант 2 С188888-17	Тяга підвісу	шт	2	- 15,33	- -	31	-	- -	- -	- -
482	варіант 3 С188888-17	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	- 23,78	- -	119	-	- -	- -	- -
483	варіант 4 С111-1721-11А	Стрічка ущільнююча	м	2,8	- 3,07	- -	9	-	- -	- -	- -
484	варіант 1 С188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	- 1,95	- -	4	-	- -	- -	- -
485	варіант 1 С188888-8	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	- 1,34	- -	7	-	- -	- -	- -
486	варіант 2 С188888-4	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	49	- 0,34	- -	17	-	- -	- -	- -
487	варіант 12 КР4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0313	9299,18 9275,29	23,89 20,42	291	290	1 1	119,7120 0,2264	3,75 0,01
488	& С111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	3,29	359,68 -	- -	1183	-	- -	- -	- -
489	КР7-17-1	ПІДЛОГА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0313	15871,07 6632,91	150,36 128,50	497	208	5 4	85,6080 1,4252	2,68 0,04
490	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0313	10016,70 803,31	157,38 134,51	314	25	5 4	10,3680 1,4918	0,32 0,05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0313	3516,39 3505,15	11,24 9,61	110	110	- -	40,0680 0,1066	1,25 -
492	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,0313	1079,86 1077,05	2,81 2,40	34	34	- -	12,3120 0,0266	0,39 -
493	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	15,65	30,07 -	- -	471	-	- -	- -	- -
494	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,626	61,73 -	- -	39	-	- -	- -	- -
495	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0313	6878,90 6810,96	32,32 27,62	215	213	1 1	87,9060 0,3064	2,75 0,01
496	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з	100м2	0,0313	2884,72 2838,79	32,32 27,62	90	89	1 1	36,6390 0,3064	1,15 0,01

142	СД	ПСТ	02-09-03	1							
497	& C111-2000-11 варіант 1	суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	56,34	<u>16,01</u>	-	902	-	-	-	-
498	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,24	<u>59,44</u>	-	14	-	-	-	-
499	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,62	<u>133,13</u>	-	83	-	-	-	-
500	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0313	<u>19735,54</u> <u>18138,07</u>	<u>58,18</u> <u>49,72</u>	618	568	<u>2</u> <u>2</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>6,72</u> <u>0,02</u>
501	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	20,35	<u>16,52</u>	-	336	-	-	-	-
502	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,271	<u>69,05</u>	-	88	-	-	-	-
503	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	13	<u>0,20</u>	-	3	-	-	-	-
504	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	3,19	<u>922,07</u>	-	2941	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							106831	15853	<u>163</u> 105		<u>188,07</u> 1,13
Разом будівельні роботи, грн.							106831				
в тому числі:							90815				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15958				
всього заробітна плата, грн.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					8933				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3079				
		Всього будівельні роботи, грн.					115764				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 8					115764				
		Розділ 9. Кухня (прим.8)									
		ВІКНА									
505	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> <u>14103,10</u>	<u>1067,00</u> <u>690,94</u>	347	321	<u>24</u> <u>16</u>	<u>156,4230</u> <u>7,4473</u>	<u>3,56</u> <u>0,17</u>
506	К536132-	Віконний блок (металлопластик) з	шт	1	<u>15103,96</u>	-	15104	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-031

507	C026 варіант 8	подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	л	0,67	357,54	-	240	-	-	-	-
508	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,27	638,04	-	172	-	-	-	-
509	C188888-4 варіант 3	Герметик сіліконовий	шт	9	36,74	-	331	-	-	-	-
510	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	3649,88	191,39	51	48	3	43,4976	0,61
511	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	3458,49	123,94	1570	-	2	1,3358	0,02
512	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,19	1099,65	-	68	-	-	-	-
513	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	3149,95	143,54	41	39	2	37,6740	0,49
514	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	2995,46	92,95	305	-	1	1,0019	0,01
515	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	225,64	-	5	-	-	-	-
516	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів/	100м2	0,0211	0,98	-	14	14	-	9,7080	0,2
517	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,422	685,00	-	26	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
518	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0211	35790,38	402,10	755	568	8	338,4864	7,14
519	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	10,55	26913,05	355,56	210	-	8	4,5087	0,1
520	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	19,87	-	100	-	-	-	-
521	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	20,47	-	643	-	-	-	-
522	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0211	289,50	6,46	191	185	-	106,0116	2,24
523	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,304	8747,02	5,52	19	-	-	0,0613	-
524	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,798	61,73	-	64	-	-	-	-
525	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,0211	16,85	4,85	55	55	-	29,6424	0,63
					2593,12	4,14			-	0,0460	-

526	C111-2015-3	/укосів/ Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,798	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
527	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,0211	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	381	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
528	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u> -
529	K536111-101 варіант 4	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
530	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
531	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
532	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
533	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534	КБ8-25-1 к=1,15	СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,087	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1477	1352	<u>66</u> 29	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>15,23</u> 0,3
535	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,861	<u>4923,96</u>	-	4240	-	-	-	-
536	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	19,84	<u>7,59</u>	-	151	-	-	-	-
537	C111-1564	Гідроізол	м2	0,696	<u>51,40</u>	-	36	-	-	-	-
538	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	10,96	<u>357,54</u>	-	3919	-	-	-	-
539	& C111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	3	<u>178,71</u>	-	536	-	-	-	-
540	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	35	<u>14,46</u>	-	506	-	-	-	-
541	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,337	<u>685,00</u> 685,00	-	231	231	-	<u>9,7080</u>	<u>3,27</u> -
542	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,11	<u>197,36</u>	-	1995	-	-	-	-
543	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці	100м2	0,337	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	10416	5626	<u>79</u>	<u>199,9680</u>	<u>67,39</u>

544	C111-1891-1 варіант 1	без улаштування каркасу Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1011	16695,33 46,20	199,36 -	46708	-	67 -	2,2111 -	0,75 -
545	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,236	9066,32 8747,02	6,46 5,52	2140	2064	2 1	106,0116 0,0613	25,02 0,01
546	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,41	61,73	-	210	-	-	-	-
547	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	42,48	26,03	-	1106	-	-	-	-
548	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,236	2599,79 2593,12	4,85 4,14	614	612	1 1	29,6424 0,0460	7 0,01
549	C111-2015-3 варіант 7	Шпатлівка Ceresit CT126	кг	42,48	26,03	-	1106	-	-	-	-
550	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,236	20597,25 4793,50	1,41 1,20	4861	1131	-	56,7480 0,0133	13,39 -
551	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,101	28680,30 27343,50	54,94 46,96	2897	2762	6 5	323,7066 0,5208	32,69 0,05
552	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,57	16,52	-	109	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,41	69,05	-	28	-	-	-	-
554	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	4	0,20	-	1	-	-	-	-
555	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін СТЕЛЯ	м2	10,2	874,30	-	8918	-	-	-	-
556	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,082	11751,69 11434,20	6,46 5,52	964	938	1 -	138,5796 0,0613	11,36 0,01
557	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,183	61,73	-	73	-	-	-	-
558	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	14,76	16,85	-	249	-	-	-	-
559	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,082	15978,20 15935,24	4,85 4,14	1310	1307	-	193,1310 0,0460	15,84 -
560	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,7	47,50	-	556	-	-	-	-
561	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	59	1,54	-	91	-	-	-	-
562	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,082	4097,18 4081,73	15,45 4,82	336	335	1 -	51,3360 0,0551	4,21 -

142_СД_ЛС1_02-09-031

563	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,61	<u>418,40</u>	-	3602	-	-	-	-
564	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
565	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
566	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
567	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,082	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	82	21	<u>41</u> 13	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,27</u> 0,14
568	КР7-17-1	ПІДЛОГА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,082	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1301	544	<u>12</u> 11	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>7,02</u> 0,12
569	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,082	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	821	66	<u>13</u> 11	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,85</u> 0,12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,082	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	564	558	<u>3</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>7,21</u> 0,03
571	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,082	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	237	233	<u>3</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>3</u> 0,03
572	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	147,6	<u>16,01</u>	-	2363	-	-	-	-
573	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,62	<u>59,44</u>	-	37	-	-	-	-
574	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,62	<u>133,13</u>	-	216	-	-	-	-
575	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,082	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	2222	376	<u>4</u> 3	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>4,99</u> 0,04
576	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,0836	<u>27227,31</u>	-	2276	-	-	-	-
577	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,082	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	778	767	<u>8</u> 7	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>8,64</u> 0,07
578	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,334	<u>133,13</u>	-	178	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-031

579	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	8,36	<u>939.33</u>	-	7853	-	-	-	-
580	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,36	<u>82.82</u>	-	692	-	-	-	-
581	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	0,65	<u>228.67</u>	-	149	-	-	-	-
582	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1134	<u>7550.14</u>	<u>3.23</u>	856	169	-	<u>17,0292</u>	<u>1.93</u>
583	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	<u>1.29</u>	-	22	-	-	<u>0,0306</u>	-
584	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	<u>19.90</u>	-	239	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					156561	21008	<u>277</u>		<u>252.49</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					156561		179		1,98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135276				
		всього заробітна плата, грн.					21187				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11945				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4138				
		Всього будівельні роботи, грн.					168506				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 9					168506				
		Разом прямі витрати по кошторису					1410402	191299	<u>2764</u>		<u>2298.43</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1410402		1671		18,17
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1216339				
		всього заробітна плата, грн.					192970				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108795				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					277,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37666				
		Всього будівельні роботи, грн.					1519197				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по кошторису					1519197				

		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	2594,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	230636				

Склав _____ Шуваєв А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Шуваєв А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-032
на ремонт квартири №73
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 1302,961 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,66575 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 232,137 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. КІМНАТА № 1 (Прим. №1)											
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2(укуси)	100м2	0,02992	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	169	154	<u>15</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,19</u> 0,05
2	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,03	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1074	807	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10,15</u> 0,14
3	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	15	<u>19,87</u> -	<u>-</u> -	298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,15	<u>289,50</u> -	<u>-</u> -	912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,03	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	272	262	<u>-</u> -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,18</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,433	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

8	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,4	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
9	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,03	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
10	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,4	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
11	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,03	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	542	130	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,58</u> -
12	КБ10-28-5 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>477,70</u> 475,50	-	478	476	-	<u>5,7629</u>	<u>5,76</u> -
13	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u> -
14	К536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300х2600h мм	шт	1	<u>25676,32</u>	-	25676	-	-	-	-
15	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
16	C123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	<u>112,51</u>	-	1638	-	-	-	-
17	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
18	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
19	КР13-10-1	СТІНИ Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,2079	<u>1635,02</u> 1635,02	-	340	340	-	<u>23,1720</u>	<u>4,82</u> -
20	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2079	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1036	932	<u>104</u> 31	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>13,2</u> 0,33
21	КР5-1-4	Розбирання поштукатурених перегородок	100 м2	0,0847	<u>8490,10</u> 7844,01	<u>646,09</u> 191,60	719	664	<u>55</u> 16	<u>111,1680</u> 2,0074	<u>9,42</u> 0,17
22	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2118	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	3596	3291	<u>162</u> 72	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>37,07</u> 0,73
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	2,1	<u>4923,96</u>	-	10340	-	-	-	-
24	C1550-37	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання	кг	48,29	<u>7,59</u>	-	367	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-032

25	варіант 2 С111-1564	газобетонних блоків Гідроізол	м2	1,694	<u>51.40</u>	-	87	-	-	-	-
26	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	26,69	<u>357.54</u>	-	9543	-	-	-	-
27	& С111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178.71</u>	-	1251	-	-	-	-
28	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	98	<u>14.46</u>	-	1417	-	-	-	-
29	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4197	<u>685.00</u>	-	287	287	-	<u>9,7080</u>	<u>4,07</u>
30	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,591	<u>197.36</u>	-	2485	-	-	-	-
31	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4197	<u>30908.00</u>	<u>233.26</u>	12972	7007	<u>98</u>	<u>199,9680</u>	<u>83,93</u>
32	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1259,1	<u>46.20</u>	-	58170	-	-	-	-
33	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4197	<u>9066.32</u>	<u>6.46</u>	3805	3671	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>44,49</u>
34	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,06	<u>61.73</u>	-	374	-	-	<u>0,0613</u>	<u>0,03</u>
35	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	75,55	<u>16.85</u>	-	1273	-	-	-	-
36	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4197	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	1091	1088	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>12,44</u>
37	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	75,55	<u>16.85</u>	-	1273	-	-	<u>0,0460</u>	<u>0,02</u>
38	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ	100м2	0,4197	<u>20597.25</u>	<u>1.41</u>	8645	2012	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>23,82</u>
39	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1778	<u>4985.26</u>	<u>503.57</u>	886	797	<u>89</u>	<u>63,5160</u>	<u>11,29</u>
40	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389.24</u>	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
41	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999.49</u>	<u>14.05</u>	210	209	<u>1</u>	<u>39,6000</u>	<u>2,77</u>
					<u>2985,44</u>	<u>12,01</u>			<u>1</u>	<u>0,1332</u>	<u>0,01</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548.43</u>	<u>5.62</u>	38	38	-	<u>7,2000</u>	<u>0,5</u>
43	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>542.81</u>	<u>4.80</u>	1081	-	-	<u>0,0533</u>	-
					<u>50.47</u>	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-032

44	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1778	<u>11751.69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2089	2033	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>24,64</u> 0,01
45	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,57	<u>61,73</u> -	-	159	-	-	-	-
46	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	32	<u>16,85</u> -	-	539	-	-	-	-
47	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1778	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2841	2833	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>34,34</u> 0,01
48	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	19,1	<u>47,50</u> -	-	907	-	-	-	-
49	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u> -	-	129	-	-	-	-
50	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1778	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	728	726	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>9,13</u> 0,01
51	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,67	<u>418,40</u> -	-	7812	-	-	-	-
52	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
53	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
54	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
55	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1778	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	177	46	<u>88</u> 27	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,6</u> 0,31
ПІДЛОГА											
56	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,14	<u>504,65</u> 504,65	-	71	71	-	<u>7,1520</u> -	<u>1</u> -
57	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1778	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1196	1164	<u>32</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>16,5</u> 0,08
58	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1778	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1128	841	<u>287</u> 81	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>10,86</u> 0,94
59	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1778	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2822	1179	<u>27</u> 23	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>15,22</u> 0,25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1778	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1781	143	<u>28</u> 24	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,84</u> 0,27
61	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,1778	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1223	1211	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,63</u> 0,05

62	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	товщиною 5 мм Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	100м2	0,1778	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	513	505	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,51</u> 0,05
63	& C111- 2000-11 варіант 1		кг	320,04	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	5124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,34	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,5	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1778	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4817	815	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,81</u> 0,08
67	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1814	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	4939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1778	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1686	1663	<u>17</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,74</u> 0,16
69	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,893	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	18,14	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	17039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	18,14	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C1545- 172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	140,82	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	32201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,14	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1057	209	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,38</u> -
74	& C111-150- 8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	<u>-</u> -	7	7	<u>-</u> -	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
77	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	<u>-</u> -	36	35	<u>-</u> -	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
78	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679,50</u> -	<u>-</u> -	14	14	<u>-</u> -	<u>9,1800</u> -	<u>0,18</u> -

80	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	679,50 3347,12 3292,28	- - -	67	66	- - -	- - -	0,85
81	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	326,46 -	- -	653	-	- -	- -	-
82	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	769,84 769,84	- -	8	8	- -	9,9360 -	0,1
83	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	46987,23 16082,37	259,96 222,18	470	161	3 2	188,2080 2,4642	1,88 0,02
84	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	2142,32 -	- -	2142	-	- -	- -	-
85	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,05	3128,80 2928,55	- -	156	146	- -	36,3840 -	1,82
86	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0051	69414,84 -	- -	354	-	- -	- -	-
87	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	11536,58 7538,58	- -	346	226	- -	92,5320 -	2,78
Разом прямі витрати по розділу 1							252737	37206	1048 449		458,72 4,94
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							252737				
							214483				
							37655				
							21529				
							55,49				
							7520				
							274266				
-											
-											
Всього по розділу 1							274266				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 2. КІМНАТА №2 (ПРИМ.№7)											
88	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2(укуси)	100м2	0,0224	5663,48 5159,91	503,57 149,33	127	116	11 3	73,1280 1,5646	1,64 0,04
89	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	12172,60 11282,48	853,60 552,75	341	316	24 15	125,1384 5,9578	3,5 0,17
90	КБ10-25-3 к=1,15	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	2919,91 2766,80	153,11 99,15	50	47	3 2	34,7981 1,0687	0,59 0,02

142_СД_ЛС1_02-09-032

91	к дем.=0,8 КБ10-25-4	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,016	<u>2519.96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	40	38	<u>2</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,48</u> 0,01
92	к дем.=0, 8К=1,15 КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244.94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	427	395	<u>30</u> 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,38</u> 0,21
93	К536132- С026 варіант 11	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1600x1750h площа 2, 8м2	шт	1	<u>18584,71</u> -	<u>-</u> -	18585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,82	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638,04</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36,74</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649.88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	62	59	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,74</u> 0,02
98	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099.65</u> -	<u>-</u> -	1907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,24	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149.95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	50	48	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,6</u> 0,02
101	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>225,64</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>0,98</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів/	100м2	0,0224	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,22</u> -
104	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,448	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>35790.38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	802	603	<u>9</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,58</u> 0,1
106	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	11,2	<u>19,87</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,35	<u>289,50</u> -	<u>-</u> -	680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-032

109	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0224	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	203	196	-	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>2.37</u>
110	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,323	<u>61.73</u>	-	20	-	-	-	-
111	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,032	<u>16.85</u>	-	68	-	-	-	-
112	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	58	58	-	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>0.66</u>
113	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,032	<u>16.85</u>	-	68	-	-	-	-
114	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТІНИ	100м2	0,0224	<u>18078.24</u> 4339,70	<u>1.41</u> 1,20	405	97	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.18</u>
115	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,1917	<u>1635.02</u> 1635,02	-	313	313	-	<u>23.1720</u>	<u>4.44</u>
116	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1917	<u>4985.26</u> 4481,69	<u>503.57</u> 149,33	956	859	<u>97</u> 29	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>12.18</u> 0,3
117	КР5-1-4	Розбирання поштукатурених перегородок	100 м2	0,0298	<u>8490.10</u> 7844,01	<u>646.09</u> 191,60	253	234	<u>19</u> 6	<u>111.1680</u> 2,0074	<u>3.31</u> 0,06
118	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2059	<u>16977.49</u> 15539,98	<u>762.60</u> 338,63	3496	3200	<u>157</u> 70	<u>175.0392</u> 3,4533	<u>36.04</u> 0,71
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,04	<u>4923.96</u>	-	10045	-	-	-	-
120	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	46,95	<u>7.59</u>	-	356	-	-	-	-
121	C111-1564	Гідроізол	м2	1,647	<u>51.40</u>	-	85	-	-	-	-
122	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	25,94	<u>357.54</u>	-	9275	-	-	-	-
123	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178.71</u>	-	1251	-	-	-	-
124	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	98	<u>14.46</u>	-	1417	-	-	-	-
125	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3976	<u>685.00</u> 685,00	-	272	272	-	<u>9.7080</u>	<u>3.86</u>
126	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,928	<u>197.36</u>	-	2354	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-032

127	варіант 1 КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3976	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233.26</u> 199,36	12289	6638	<u>93</u> 79	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>79,51</u> 0,88
128	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1192,8	<u>46.20</u>	-	55107	-	-	-	-
129	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3976	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	3605	3478	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>42,15</u> 0,02
130	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,74	<u>61.73</u>	-	354	-	-	-	-
131	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	71,57	<u>16.85</u>	-	1206	-	-	-	-
132	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3976	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	1034	1031	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>11,79</u> 0,02
133	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	71,57	<u>16.85</u>	-	1206	-	-	-	-
134	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3976	<u>20597.25</u> 4793,50	<u>1.41</u> 1,20	8189	1906	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>22,56</u> 0,01
135	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	2	<u>655.56</u> 594,37	-	1311	1189	-	<u>7,2036</u>	<u>14,41</u>
136	К536111-101 варіант 1	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	2	<u>12878.17</u>	-	25756	-	-	-	-
137	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	1,1	<u>357.54</u>	-	393	-	-	-	-
138	С123-360 варіант 1	Наличники	м	22,4	<u>112.51</u>	-	2520	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	16	<u>55.45</u>	-	887	-	-	-	-
140	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,18	<u>638.11</u>	-	115	-	-	-	-
141	КР11-50-2	СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1394	<u>4985.26</u> 4481,69	<u>503.57</u> 149,33	695	625	<u>70</u> 21	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>8,85</u> 0,22
142	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389.24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
143	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999.49</u> 2985,44	<u>14.05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
144	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548.43</u> 542,81	<u>5.62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u>
145	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50.47</u>	-	1081	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-032

146	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1394	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1638	1594	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>19,32</u> 0,01
147	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,01	<u>61,73</u> -	-	124	-	-	-	-
148	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	25,09	<u>16,85</u> -	-	423	-	-	-	-
149	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1394	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2227	2221	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>26,92</u> 0,01
150	& С111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	19,1	<u>47,50</u> -	-	907	-	-	-	-
151	& С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u> -	-	129	-	-	-	-
152	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1394	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	571	569	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,16</u> 0,01
153	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,64	<u>418,40</u> -	-	6125	-	-	-	-
154	& С111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
155	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
157	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1394	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	139	36	<u>69</u> 21	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,47</u> 0,25
158	КР7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,1451	<u>504,65</u> 504,65	-	73	73	-	<u>7,1520</u> -	<u>1,04</u> -
159	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1394	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	938	913	<u>25</u> 6	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>12,94</u> 0,06
160	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1394	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	884	659	<u>225</u> 63	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8,51</u> 0,74
161	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1394	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2212	925	<u>21</u> 18	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,93</u> 0,2
162	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1394	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1396	112	<u>22</u> 19	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,45</u> 0,21
163	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,1394	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	959	949	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,25</u> 0,04

142_СД_ЛС1_02-09-032

164	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	товщиною 5 мм Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	100м2	0,1394	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	402	396	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,11</u> 0,04
165	& С111- 2000-11 варіант 1		кг	250,92	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	4017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& С111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,05	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,75	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1394	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3777	639	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,48</u> 0,06
169	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1422	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	3872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1394	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1322	1304	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,69</u> 0,12
171	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,268	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,22	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	13357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,22	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& С1545- 172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	110,4	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	25245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1452	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1096	216	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,47</u> -
176	& С111-150- 8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КР17-4-1	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	<u>-</u> -	7	7	<u>-</u> -	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
179	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	<u>-</u> -	36	35	<u>-</u> -	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
180	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

181	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679,50</u>	-	14	14	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
					679,50	-			-	-	-
182	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u>	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
					3292,28	-			-	-	-
183	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326,46</u>	-	653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>769,84</u>	-	8	8	-	<u>9,9360</u>	<u>0,1</u>
					769,84	-			-	-	-
185	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	3	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
					16082,37	222,18			2	<u>2,4642</u>	<u>0,02</u>
186	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,2	<u>3128,80</u>	-	626	586	-	<u>36,3840</u>	<u>7,28</u>
					2928,55	-			-	-	-
188	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0204	<u>69414,84</u>	-	1416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					7538,58	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					252181	33956	<u>926</u>		<u>416,26</u>
									418		<u>4,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					252181				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:					217299				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34374				
		всього заробітна плата, грн.					19563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50,22				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6808				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					271744				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					271744				
		Розділ 3. КИМНАТА №3									
190	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2(укуси)	100м2	0,0224	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	127	116	<u>11</u>	<u>73,1280</u>	<u>1,64</u>
					5159,91	149,33			3	<u>1,5646</u>	<u>0,04</u>
191	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>12172,60</u>	<u>853,60</u>	277	257	<u>19</u>	<u>125,1384</u>	<u>2,85</u>
					11282,48	552,75			13	<u>5,9578</u>	<u>0,14</u>
192	КБ10-25-3	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>2919,91</u>	<u>153,11</u>	50	47	<u>3</u>	<u>34,7981</u>	<u>0,59</u>

142_СД_ЛС1_02-09-032

	к=1,15 к дем.=0,8				2766,80	99,15			2	1,0687	0,02
193	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	427	395	<u>30</u> 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,38</u> 0,21
194	K536132-C026 варіант 12	Віконний блок (металопластик) з подвійним склінням 1600x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>18584,71</u> -	<u>-</u> -	18585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,82	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638,04</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36,74</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	62	59	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,74</u> 0,02
199	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099,65</u> -	<u>-</u> -	1907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,24	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	50	48	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,6</u> 0,02
202	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>225,64</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>0,98</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів/	100м2	0,0224	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,22</u> -
205	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,448	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	802	603	<u>9</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,58</u> 0,1
207	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	11,2	<u>19,87</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,35	<u>289,50</u> -	<u>-</u> -	680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною	100м2	0,0224	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	203	196	<u>-</u>	<u>106,0116</u>	<u>2,37</u>

142_СД_ЛС1_02-09-032

211	к=1,15 С111-2014-6	шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,323	8747,02 61,73	5,52 -	20	-	-	0,0613	-
212	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,032	16,85	-	68	-	-	-	-
213	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	2599,79 2593,12	4,85 4,14	58	58	-	29,6424 0,0460	0,66
214	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,032	16,85	-	68	-	-	-	-
215	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,0224	18078,24 4339,70	1,41 1,20	405	97	-	52,5960 0,0133	1,18
216	КБ10-28-5 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	477,70 475,50	-	478	476	-	5,7629	5,76
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	655,56 594,37	-	656	594	-	7,2036	7,2
218	К536111-101 варіант 2	Дверний блок із склінням МДФ внутрішній розміром 1300х2600h мм	шт	1	25676,32	-	25676	-	-	-	-
219	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	357,54	-	197	-	-	-	-
220	С123-360 варіант 1	Наличники	м	14,56	112,51	-	1638	-	-	-	-
221	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	55,45	-	444	-	-	-	-
222	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	638,11	-	57	-	-	-	-
223	КР13-10-1	СТІНИ Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,3564	1635,02 1635,02	-	583	583	-	23,1720	8,26
224	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3564	4985,26 4481,69	503,57 149,33	1777	1597	180 53	63,5160 1,5646	22,64 0,56
225	КР5-1-4	Розбирання поштукатурених перегородок	100 м2	0,039	8490,10 7844,01	646,09 191,60	331	306	25 7	111,1680 2,0074	4,34 0,08
226	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0793	16977,49 15539,98	762,60 338,63	1346	1232	60 27	175,0392 3,4533	13,88 0,27
227	С1427-11804	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,79	4923,96	-	3890	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-032

228	варіант 1 C1550-37	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	18,08	7,59	-	137	-	-	-	-
229	варіант 2 C111-1564	Гідроізол	м2	0,634	51,40	-	33	-	-	-	-
230	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	9,99	357,54	-	3572	-	-	-	-
231	& C111-1803-1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	4	178,71	-	715	-	-	-	-
232	варіант 1 C188888-4	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	32	14,46	-	463	-	-	-	-
233	варіант 13 KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4357	685,00	-	298	298	-	9,7080	4,23
234	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,071	685,00 197,36	-	2580	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4357	30908,00	233,26	13467	7274	102	199,9680	87,13
236	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1307,1	16695,33 46,20	199,36	60388	-	87	2,2111	0,96
237	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4357	9066,32	6,46	3950	3811	3	106,0116	46,19
238	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,29	8747,02 61,73	5,52	388	-	2	0,0613	0,03
239	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	78,43	16,85	-	1322	-	-	-	-
240	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4357	2599,79	4,85	1133	1130	2	29,6424	12,92
241	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	78,43	2593,12 16,85	4,14	1322	-	2	0,0460	0,02
242	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ	100м2	0,4357	20597,25	1,41	8974	2089	1	56,7480	24,73
243	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1798	4793,50 4985,26	1,20	896	806	1	0,0133	0,01
244	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	4481,69 389,24	-	272	267	27	5,1480	3,6
245	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	381,05 2999,49	-	210	209	-	-	-
246	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	2985,44 548,43	14,05 12,01	38	38	1 1	39,6000 0,1332	2,77 0,01
					542,81	4,80			-	7,2000 0,0533	0,5 -

142_СД_ЛС1_02-09-032

247	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
248	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1798	<u>11751,69</u> <u>11434,20</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	2113	2056	<u>1</u> <u>1</u>	<u>138,5796</u> <u>0,0613</u>	<u>24,92</u> <u>0,01</u>
249	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,59	<u>61,73</u>	-	160	-	-	-	-
250	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	32,36	<u>16,85</u>	-	545	-	-	-	-
251	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1798	<u>15978,20</u> <u>15935,24</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	2873	2865	<u>1</u> <u>1</u>	<u>193,1310</u> <u>0,0460</u>	<u>34,72</u> <u>0,01</u>
252	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	19,1	<u>47,50</u>	-	907	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u>	-	129	-	-	-	-
254	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1798	<u>4097,18</u> <u>4081,73</u>	<u>15,45</u> <u>4,82</u>	737	734	<u>3</u> <u>1</u>	<u>51,3360</u> <u>0,0551</u>	<u>9,23</u> <u>0,01</u>
255	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,88	<u>418,40</u>	-	7899	-	-	-	-
256	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
257	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
258	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
259	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1798	<u>995,75</u> <u>259,82</u>	<u>494,52</u> <u>154,14</u>	179	47	<u>89</u> <u>28</u>	<u>3,3534</u> <u>1,7620</u>	<u>0,6</u> <u>0,32</u>
ПІДЛОГА											
260	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,1572	<u>504,65</u> <u>504,65</u>	-	79	79	-	<u>7,1520</u>	<u>1,12</u>
261	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1798	<u>6726,91</u> <u>6548,53</u>	<u>178,38</u> <u>41,28</u>	1209	1177	<u>32</u> <u>7</u>	<u>92,8080</u> <u>0,4385</u>	<u>16,69</u> <u>0,08</u>
262	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1798	<u>6343,65</u> <u>4730,62</u>	<u>1613,03</u> <u>453,45</u>	1141	851	<u>290</u> <u>82</u>	<u>61,0560</u> <u>5,2783</u>	<u>10,98</u> <u>0,95</u>
263	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1798	<u>15871,07</u> <u>6632,91</u>	<u>150,36</u> <u>128,50</u>	2854	1193	<u>27</u> <u>23</u>	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>15,39</u> <u>0,26</u>
264	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1798	<u>10016,70</u> <u>803,31</u>	<u>157,38</u> <u>134,51</u>	1801	144	<u>28</u> <u>24</u>	<u>10,3680</u> <u>1,4918</u>	<u>1,86</u> <u>0,27</u>

142_СД_ЛС1_02-09-032

265	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1798	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1237	1225	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,81</u> 0,06
266	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1798	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	519	510	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,59</u> 0,06
267	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	323,64	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	5181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,36	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,54	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1798	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4871	824	<u>9</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,93</u> 0,08
271	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1834	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	4993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1798	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1705	1682	<u>17</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,95</u> 0,16
273	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,925	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	18,34	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	17227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	18,34	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	142,4	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	32563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1572	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1187	234	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,68</u> -
278	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	КР17-4-1	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	<u>-</u> -	7	7	<u>-</u> -	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
281	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	<u>-</u> -	36	35	<u>-</u> -	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-032

282	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
283	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679,50</u>	-	14	14	-	9,1800	0,18
284	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u>	-	67	66	-	42,4920	0,85
285	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>3292,28</u>	-	653	-	-	-	-
286	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>326,46</u>	-	8	8	-	9,9360	0,1
					<u>769,84</u>	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	3	188,2080	1,88
					16082,37	222,18			2	2,4642	0,02
288	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
289	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	<u>3128,80</u>	-	313	293	-	36,3840	3,64
290	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>2928,55</u>	-	708	-	-	-	-
291	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>69414,84</u>	-	346	226	-	92,5320	2,78
					<u>7538,58</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					263877	37032	1054		458,82
									455		5,06
		Разом будівельні роботи, грн.					263877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					225791				
		всього заробітна плата, грн.					37487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21488				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7519				
		Всього будівельні роботи, грн.					285365				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 3					285365				
292	КБ10-96-2 к дем.=0, 7К=1,15	Розділ 4. КОРИДОР (Прим. №1) (Демонтаж) Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0189	<u>22024,46</u>	<u>1512,21</u>	416	388	29	227,4157	4,3
					20503,80	381,22			7	3,3907	0,06
293	КБ10-96-2 К=1,15	Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0189	<u>33747,91</u>	<u>2160,30</u>	638	554	41	324,8796	6,14
					29291,14	544,60			10	4,8438	0,09
294	K536111-201	Дверний блок металевий вхідний розміром	шт	1	<u>15636,12</u>	-	15636	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-032

295	варіант 10 КР11-30-1	900x2100h Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0194	<u>41793.99</u> 33458,43	<u>340.06</u> 290,63	811	649	<u>7</u> 6	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>7</u> 0,06
296	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	58,2	<u>46.20</u>	-	2689	-	-	-	-
297	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,0194	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	176	170	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,06</u>
298	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,28	<u>61.73</u>	-	17	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,49	<u>16.85</u>	-	59	-	-	-	-
300	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,0194	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	50	50	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,58</u>
301	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,49	<u>16.85</u>	-	59	-	-	-	-
302	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ	100м2	0,0194	<u>18292.43</u> 4339,70	<u>1.41</u> 1,20	355	84	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,02</u>
303	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,3016	<u>1635.02</u> 1635,02	-	493	493	-	<u>23,1720</u>	<u>6,99</u>
304	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3016	<u>4985.26</u> 4481,69	<u>503.57</u> 149,33	1504	1352	<u>152</u> 45	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>19,16</u> 0,47
305	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3016	<u>685.00</u> 685,00	-	207	207	-	<u>9,7080</u>	<u>2,93</u>
306	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,048	<u>197.36</u>	-	1786	-	-	-	-
307	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3016	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233.26</u> 199,36	9322	5035	<u>70</u> 60	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>60,31</u> 0,67
308	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	904,8	<u>46.20</u>	-	41802	-	-	-	-
309	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3016	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	2734	2638	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>31,97</u> 0,02
310	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,35	<u>61.73</u>	-	269	-	-	-	-
311	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	54,29	<u>16.85</u>	-	915	-	-	-	-
312	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3016	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	784	782	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>8,94</u> 0,01
313	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	54,29	<u>16.85</u>	-	915	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-032

314	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ	100м2	0,3016	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	6212	1446	<u>-</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>17,12</u> -
315	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0998	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	498	447	<u>51</u> 15	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>6,34</u> 0,16
316	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,4	<u>389,24</u> 381,05	<u>-</u> -	156	152	<u>-</u> -	<u>5,1480</u> -	<u>2,06</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,04	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	120	119	<u>1</u> -	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,58</u> 0,01
318	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,04	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	22	22	<u>-</u> -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,29</u> -
319	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	12,24	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0998	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1173	1141	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>13,83</u> 0,01
321	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,41	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	17,96	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,0998	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1595	1590	<u>-</u> -	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>19,27</u> -
324	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	19,1	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,0998	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	409	407	<u>2</u> -	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>5,12</u> 0,01
327	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	10,48	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	4385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,0998	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	99	26	<u>49</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,33</u>

		ПІДЛОГА			259,82	154,14			15	1,7620	0,18
332	KP7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,092	<u>504,65</u>	-	46	46	-	<u>7,1520</u>	<u>0,66</u>
					504,65	-			-	-	-
333	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,0998	<u>6726,91</u>	<u>178,38</u>	671	654	<u>17</u>	<u>92,8080</u>	<u>9,26</u>
					6548,53	41,28			4	0,4385	0,04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0998	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	633	472	<u>161</u>	<u>61,0560</u>	<u>6,09</u>
					4730,62	453,45			45	5,2783	0,53
335	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0998	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	1584	662	<u>15</u>	<u>85,6080</u>	<u>8,54</u>
					6632,91	128,50			13	1,4252	0,14
336	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0998	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	1000	80	<u>16</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,03</u>
					803,31	134,51			13	1,4918	0,15
337	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0998	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	687	680	<u>3</u>	<u>87,9060</u>	<u>8,77</u>
					6810,96	27,62			3	0,3064	0,03
338	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0998	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	288	283	<u>3</u>	<u>36,6390</u>	<u>3,66</u>
					2838,79	27,62			3	0,3064	0,03
339	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	179,64	<u>16,01</u>	-	2876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
340	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,75	<u>59,44</u>	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
341	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,97	<u>133,13</u>	-	262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
342	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0998	<u>27091,82</u>	<u>47,78</u>	2704	457	<u>5</u>	<u>60,8040</u>	<u>6,07</u>
					4584,01	40,83			4	0,4529	0,05
343	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1018	<u>27227,31</u>	-	2772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
344	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0998	<u>9482,59</u>	<u>93,73</u>	946	934	<u>9</u>	<u>105,3768</u>	<u>10,52</u>
					9355,35	80,10			8	0,8884	0,09
345	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,624	<u>133,13</u>	-	216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
346	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	10,18	<u>939,33</u>	-	9562	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
347	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	10,18	<u>82,82</u>	-	843	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
348	& C1545-172-1	Планка Т-подібна перехідна	м	79,04	<u>228,67</u>	-	18074	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

	варіант 1										
349	КБ11-43-3 κ=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,092	7550,14 1489,71	3,23 2,76	695	137	- -	17,0292 0,0306	1,57 -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	14	1,29 -	- -	18	-	- -	- -	- -
351	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	19,90 -	- -	219	-	- -	- -	- -
352	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	679,50 679,50	- -	7	7	- -	9,1800 -	0,09 -
353	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	3574,39 3487,53	- -	36	35	- -	45,0120 -	0,45 -
354	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	257,22 -	- -	257	-	- -	- -	- -
355	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	679,50 679,50	- -	14	14	- -	9,1800 -	0,18 -
356	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	3347,12 3292,28	- -	67	66	- -	42,4920 -	0,85 -
357	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	326,46 -	- -	653	-	- -	- -	- -
358	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	769,84 769,84	- -	8	8	- -	9,9360 -	0,1 -
359	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	46987,23 16082,37	259,96 222,18	470	161	3 2	188,2080 2,4642	1,88 0,02
360	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	2142,32 -	- -	2142	-	- -	- -	- -
361	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	3128,80 2928,55	- -	313	293	- -	36,3840 -	3,64 -
362	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3x2,5 мм2	1000м	0,0102	69414,84 -	- -	708	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							147296	22741	638 257		280,7 2,83
Разом будівельні роботи, грн.							147296				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							123917				
всього заробітна плата, грн.							22998				
Загальновиробничі витрати, грн.							13145				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							33,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4586				
Всього будівельні роботи, грн.							160441				

Всього по розділу 4							160441				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 5. КУХНЯ (прим. №6)											
СТІНИ											
363	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,3188	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	2499	2065	<u>434</u> 128	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>28,42</u> 1,47
364	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3188	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1589	1429	<u>160</u> 48	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>20,25</u> 0,5
365	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3188	<u>685,00</u> 685,00	- -	218	218	- -	<u>9,7080</u> -	<u>3,09</u> -
366	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,564	<u>197,36</u> -	- -	1888	-	- -	- -	- -
367	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3188	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	9853	5322	<u>74</u> 64	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>63,75</u> 0,7
368	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	763,5	<u>46,20</u> -	- -	35274	-	- -	- -	- -
369	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3188	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2890	2789	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>33,8</u> 0,02
370	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,6	<u>61,73</u> -	- -	284	-	- -	- -	- -
371	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	57,384	<u>16,85</u> -	- -	967	-	- -	- -	- -
372	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3188	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	829	827	<u>2</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>9,45</u> 0,01
373	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	57,384	<u>16,85</u> -	- -	967	-	- -	- -	- -
374	KB15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3188	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	9143	8717	<u>18</u> 15	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>103,2</u> 0,17
375	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	207,22	<u>16,52</u> -	- -	3423	-	- -	- -	- -
376	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	12,94	<u>69,05</u> -	- -	894	-	- -	- -	- -
377	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	135	<u>0,20</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
378	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	32,2	<u>874,30</u> -	- -	28152	-	- -	- -	- -
379	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2(укоси)	100м2	0,0211	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	119	109	<u>10</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

142_СД_ЛС1_02-09-032

380	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0211	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	755	568	<u>8</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,14</u> 0,1
381	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,55	<u>19,87</u> -	-	210	-	-	-	-
382	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	-	100	-	-	-	-
383	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,22	<u>289,50</u> -	-	643	-	-	-	-
384	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0211	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	191	185	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,24</u> -
385	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,304	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-
386	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,798	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-
387	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0211	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	55	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,63</u> -
388	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,798	<u>16,85</u> -	-	64	-	-	-	-
389	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТЕЛЯ	100м2	0,0211	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	381	92	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,11</u> -
390	КБ15-77-3 к дем.=0,8 К-1,15	(Демонтаж) стель пластиковими панелями	100м2	0,1053	<u>25624,02</u> 25554,63	<u>23,27</u> 19,89	2698	2691	2 2	<u>302,5291</u> 0,2206	<u>31,86</u> 0,02
391	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1053	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	525	472	53 16	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>6,69</u> 0,16
392	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,5	<u>389,24</u> 381,05	-	195	191	-	<u>5,1480</u> -	<u>2,57</u> -
393	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,05	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	150	149	1 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,98</u> 0,01
394	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,05	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	27	27	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,36</u> -
395	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	15,3	<u>50,47</u> -	-	772	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1053	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1237	1204	1 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>14,59</u> 0,01

142_СД_ЛС1_02-09-032

397	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,52	<u>61,73</u>	-	94	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
398	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	18,95	<u>16,85</u>	-	319	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
399	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель заст.	100м2	0,1053	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	1683	1678	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>20,34</u>
					<u>15935,24</u>	<u>4,14</u>			-	<u>0,0460</u>	-
400	& C111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,2	<u>47,50</u>	-	532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
401	варіант 1 & C111-155-1-A	Шуруп з плоскою головкою	шт.	56	<u>1,54</u>	-	86	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
402	КБ34-58-2	Натяжка плівкою стелі заст.	100м2	0,1053	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	431	430	<u>1</u>	<u>51,3360</u>	<u>5,41</u>
					<u>4081,73</u>	<u>4,82</u>			<u>1</u>	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
403	C111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	11,06	<u>418,40</u>	-	4628	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
404	& C111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
405	варіант 1 & C111-1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
406	варіант 1 & C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
407	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1053	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	105	27	<u>52</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,35</u>
					<u>259,82</u>	<u>154,14</u>			<u>16</u>	<u>1,7620</u>	<u>0,19</u>
408	КР7-2-7	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1053	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	923	909	<u>14</u>	<u>111,3720</u>	<u>11,73</u>
					<u>8629,10</u>	<u>31,31</u>			<u>3</u>	<u>0,3326</u>	<u>0,04</u>
409	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1053	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	668	498	<u>170</u>	<u>61,0560</u>	<u>6,43</u>
					<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>			<u>48</u>	<u>5,2783</u>	<u>0,56</u>
410	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1053	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	1671	698	<u>16</u>	<u>85,6080</u>	<u>9,01</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>14</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,15</u>
411	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару к=4	100м2	0,1053	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	1055	85	<u>17</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,09</u>
		цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм			<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>14</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,16</u>
412	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,1053	<u>3516,39</u>	<u>11,24</u>	370	369	<u>1</u>	<u>40,0680</u>	<u>4,22</u>
					<u>3505,15</u>	<u>9,61</u>			<u>1</u>	<u>0,1066</u>	<u>0,01</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,1053	<u>1079,86</u>	<u>2,81</u>	114	113	<u>1</u>	<u>12,3120</u>	<u>1,3</u>
					<u>1077,05</u>	<u>2,40</u>			-	<u>0,0266</u>	-
414	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	52,65	<u>30,07</u>	-	1583	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-032

415	варіант 1 С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,11	<u>61,73</u>	-	130	-	-	-	-
416	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1053	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	724	717	<u>3</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>9,26</u> 0,03
417	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1053	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	304	299	<u>3</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>3,86</u> 0,03
418	& С111- 2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	189,54	<u>16,01</u>	-	3035	-	-	-	-
419	варіант 1 & С111- 1375-1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,8	<u>59,44</u>	-	48	-	-	-	-
420	варіант 1 С111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	2,07	<u>133,13</u>	-	276	-	-	-	-
421	варіант 1 КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1053	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	2078	1910	<u>6</u> 5	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>22,61</u> 0,06
422	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	68,45	<u>16,52</u>	-	1131	-	-	-	-
423	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,275	<u>69,05</u>	-	295	-	-	-	-
424	& С111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	45	<u>0,20</u>	-	9	-	-	-	-
425	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	10,74	<u>922,07</u>	-	9903	-	-	-	-
426	КР17-4-1	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
427	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
428	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
429	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,04	<u>679,50</u> 679,50	-	27	27	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3347,12</u> 3292,28	-	134	132	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
431	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	4	<u>326,46</u>	-	1306	-	-	-	-
432	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>769,84</u> 769,84	-	8	8	-	<u>9,9360</u>	<u>0,1</u>

142_СД_ЛС1_02-09-032

433	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	<u>3</u>	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
					16082,37	222,18			2	2,4642	0,02
434	1507-1001	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
435	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	<u>3128,80</u>	-	313	293	-	<u>36,3840</u>	<u>3,64</u>
					2928,55	-			-	-	-
436	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>69414,84</u>	-	708	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
437	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					7538,58	-			-	-	-
438	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1426,71</u>	-	143	141	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
					1406,28	-			-	-	-
439	KP15-33-3	Установлення сифонів	10шт	0,1	<u>1426,71</u>	-	143	141	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
					1406,28	-			-	-	-
440	C130-617	Змішувач	комплект	1	<u>2612,34</u>	-	2612	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
441	C130-617	Сифон	комплект	1	<u>262,26</u>	-	262	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
442	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5978,80</u>	<u>299,83</u>	60	57	<u>3</u>	<u>73,2960</u>	<u>0,73</u>
					5678,97	95,49			1	1,0591	0,01
443	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (раніше демонтовані)	10к-т	0,1	<u>4594,55</u>	<u>12,65</u>	459	386	<u>1</u>	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
					3861,02	10,81			1	0,1199	0,01
Разом прямі витрати по розділу 5							148860	36457	<u>1057</u>		<u>447,59</u>
Разом будівельні роботи, грн.							148860		401		4,48
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							111346				
всього заробітна плата, грн.							36858				
Загальновиробничі витрати, грн.							21005				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							53,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7307				
Всього будівельні роботи, грн.							169865				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		Всього по розділу 5					169865				
		Розділ 6. САНВУЗОЛ (ПРИМ. №4,5,6)									
		ДВЕРІ									
444	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0147	<u>3856,60</u>	-	57	57	-	<u>53,6160</u>	<u>0,79</u>
					3856,60	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-032

445	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,098	<u>574,00</u> 574,00	-	56	56	-	<u>7,9800</u>	<u>0,78</u>
446	КР6-13-1	Демонтаж дверних блоків 700*2100мм	100 шт	0,01	<u>17947,41</u> 16376,48	<u>1553,47</u> 460,68	179	164	<u>16</u> 5	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
447	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>655,56</u> 594,37	-	656	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
448	К536111-101 варіант 8	Дверний блок глухий МДФ внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>11195,17</u>	-	11195	-	-	-	-
449	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,55	<u>357,54</u>	-	197	-	-	-	-
450	С123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
451	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
452	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
453	КР13-15-5	СТІНИ Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,116	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	909	751	<u>158</u> 47	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>10,34</u> 0,53
454	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,116	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	578	520	<u>58</u> 17	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>7,37</u> 0,18
455	КР5-1-4	Розбирання поштукатурених перегородок	100 м2	0,04	<u>8490,10</u> 7844,01	<u>646,09</u> 191,60	340	314	<u>26</u> 8	<u>111,1680</u> 2,0074	<u>4,45</u> 0,08
456	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,116	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1969	1803	<u>88</u> 39	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>20,3</u> 0,4
457	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,15	<u>4923,96</u>	-	5663	-	-	-	-
458	С1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	26,45	<u>7,59</u>	-	201	-	-	-	-
459	С111-1564	Гідроізол	м2	0,928	<u>51,40</u>	-	48	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	14,62	<u>357,54</u>	-	5227	-	-	-	-
461	& С111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	4	<u>178,71</u>	-	715	-	-	-	-
462	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2173	<u>685,00</u> 685,00	-	149	149	-	<u>9,7080</u>	<u>2,11</u>
463	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,519	<u>197,36</u>	-	1287	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-032

464	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2173	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233.26</u> 199,36	6716	3628	<u>51</u> 43	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>43,45</u> 0,48
465	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	651,9	<u>46.20</u> -	-	30118	-	-	-	-
466	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,2173	<u>7563.91</u> 7563,91	-	1644	1644	-	<u>87,4440</u> -	<u>19</u> -
467	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	108,65	<u>30.07</u> -	-	3267	-	-	-	-
468	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2173	<u>28680.30</u> 27343,50	<u>54.94</u> 46,96	6232	5942	<u>12</u> 10	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>70,34</u> 0,11
469	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	141,25	<u>16.52</u> -	-	2333	-	-	-	-
470	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,82	<u>69.05</u> -	-	609	-	-	-	-
471	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	92	<u>0.20</u> -	-	18	-	-	-	-
472	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін СТЕЛЯ	м2	21,95	<u>874.30</u> -	-	19191	-	-	-	-
473	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0518	<u>4985.26</u> 4481,69	<u>503.57</u> 149,33	258	232	<u>26</u> 8	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>3,29</u> 0,08
474	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,4	<u>389.24</u> 381,05	-	156	152	-	<u>5,1480</u> -	<u>2,06</u> -
475	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,04	<u>2999.49</u> 2985,44	<u>14.05</u> 12,01	120	119	<u>1</u> -	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,58</u> 0,01
476	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,04	<u>548.43</u> 542,81	<u>5.62</u> 4,80	22	22	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,29</u> -
477	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	12,24	<u>50.47</u> -	-	618	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування стелі/	100м2	0,0518	<u>685.00</u> 685,00	-	35	35	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,5</u> -
479	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,747	<u>61.73</u> -	-	46	-	-	-	-
480	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0518	<u>11751.69</u> 11434,20	<u>6.46</u> 5,52	609	592	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>7,18</u> -
481	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,747	<u>61.73</u> -	-	46	-	-	-	-
482	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	9,324	<u>16.85</u> -	-	157	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-032

483	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Ceresit CT 29 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0518	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	1051	1043	<u>4</u> 4	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>11,75</u> 0,04
484	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	4,7	<u>45,99</u>	-	216	-	-	-	-
485	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	13,2	<u>76,63</u>	-	1012	-	-	-	-
486	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	3	<u>6,83</u>	-	20	-	-	-	-
487	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	4	<u>7,68</u>	-	31	-	-	-	-
488	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	4	<u>15,33</u>	-	61	-	-	-	-
489	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	9	<u>23,78</u>	-	214	-	-	-	-
490	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	4,7	<u>3,07</u>	-	14	-	-	-	-
491	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	4	<u>1,95</u>	-	8	-	-	-	-
492	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	9	<u>1,34</u>	-	12	-	-	-	-
493	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	81	<u>0,34</u>	-	28	-	-	-	-
494	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,0518	<u>9299,18</u> 9275,29	<u>23,89</u> 20,42	482	480	<u>2</u> 1	<u>119,7120</u> 0,2264	<u>6,2</u> 0,01
495	& C111-741- 1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	6,27	<u>359,68</u>	-	2255	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
496	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0518	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	454	447	<u>7</u> 2	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>5,77</u> 0,02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0518	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	329	245	<u>84</u> 23	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>3,16</u> 0,27
498	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0518	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	822	344	<u>8</u> 7	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>4,43</u> 0,07
499	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,0518	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	519	42	<u>8</u> 7	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,54</u> 0,08
500	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0518	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	182	182	- -	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>2,08</u> 0,01
501	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,0518	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	56	56	- -	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,64</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-032

502	C1550-43 варіант 1	(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2) Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	25,9	<u>30.07</u>	-	779	-	-	-	-
503	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,04	<u>61.73</u>	-	64	-	-	-	-
504	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0518	<u>6878.90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	356	353	2 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>4,55</u> 0,02
505	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,0518	<u>2884.72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	149	147	2 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,9</u> 0,02
506	& C111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	93,24	<u>16.01</u>	-	1493	-	-	-	-
507	& C111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,1	<u>59.44</u>	-	6	-	-	-	-
508	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,26	<u>133.13</u>	-	35	-	-	-	-
509	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0121	<u>19735.54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	239	219	1 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>2,6</u> 0,01
510	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,87	<u>16.52</u>	-	130	-	-	-	-
511	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,491	<u>69.05</u>	-	34	-	-	-	-
512	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	<u>0.20</u>	-	1	-	-	-	-
513	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,23	<u>922.07</u>	-	1134	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	КР17-4-1	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679.50</u> 679,50	-	14	14	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
515	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347.12</u> 3292,28	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
516	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326.46</u>	-	653	-	-	-	-
517	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>769.84</u> 769,84	-	8	8	-	<u>9,9360</u>	<u>0,1</u>
518	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987.23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	3 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
519	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142.32</u>	-	2142	-	-	-	-

520	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	3128,80	-	313	293	-	36,3840	3,64
					2928,55	-			-	-	-
521	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	69414,84	-	708	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
522	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	17,4886	138,02	-	2414	2414	-	1,9560	34,21
					138,02	-			-	-	-
523	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	17,4886	293,38	293,38	5131	-	5131	-	-
					-	39,76			695	0,4110	7,19
		Разом прямі витрати по розділу 6					127463	23288	5688		287,72
		Разом будівельні роботи, грн.					127463		921		9,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98487				
		всього заробітна плата, грн.					24209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13816				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4816				
		Всього будівельні роботи, грн.					141279				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 6					141279				
		Разом прямі витрати по кошторису					1192414	190680	10411		2349,81
		Разом будівельні роботи, грн.					1192414		2901		31,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					991323				
		всього заробітна плата, грн.					193581				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					110547				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					284,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38556				
		Всього будівельні роботи, грн.					1302961				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по кошторису					1302961				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2665,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					232137				

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-033
на ремонт квартири №74
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 196,996 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48172 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,844 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КІМНАТА № 2 (прим.№3)									
		СТІНИ									
1	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,2819	<u>1635,02</u>	<u>-</u>	461	461	<u>-</u>	<u>23,1720</u>	<u>6,53</u>
					1635,02	-			-	-	-
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2819	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	1405	1263	<u>142</u>	<u>63,5160</u>	<u>17,91</u>
					4481,69	149,33			42	1,5646	0,44
3	KP5-1-4	Розбирання поштукатурених перегородок	100 м2	0,1325	<u>8490,10</u>	<u>646,09</u>	1125	1039	<u>86</u>	<u>111,1680</u>	<u>14,73</u>
					7844,01	191,60			25	2,0074	0,27
4	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1157	<u>16977,49</u>	<u>762,60</u>	1964	1798	<u>88</u>	<u>175,0392</u>	<u>20,25</u>
					15539,98	338,63			39	3,4533	0,4
5	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,15	<u>4923,96</u>	<u>-</u>	5663	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
6	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	26,38	<u>7,59</u>	<u>-</u>	200	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-1564	Гідроізол	м2	0,926	<u>51,40</u>	<u>-</u>	48	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

8	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	14,58	<u>357,54</u>	-	5213	-	-	-	-
9	& C111-1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200x2x40 мм	шт	7	<u>178,71</u>	-	1251	-	-	-	-
10	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	46	<u>14,46</u>	-	665	-	-	-	-
11	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3976	<u>685,00</u>	-	272	272	-	<u>9,7080</u>	<u>3,86</u>
12	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,928	<u>197,36</u>	-	2354	-	-	-	-
13	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3976	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	12289	6638	<u>93</u>	<u>199,9680</u>	<u>79,51</u>
14	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1192,8	<u>46,20</u>	-	55107	-	-	-	-
15	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3976	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	3605	3478	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>42,15</u>
16	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,74	<u>61,73</u>	-	354	-	-	-	-
17	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	71,57	<u>16,85</u>	-	1206	-	-	-	-
18	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3976	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1034	1031	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>11,79</u>
19	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	71,57	<u>16,85</u>	-	1206	-	-	-	-
20	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3976	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	8189	1906	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>22,56</u>
21	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,049	<u>574,00</u>	-	28	28	-	<u>7,9800</u>	<u>0,39</u>
22	KB10-40-1 к1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,049	<u>829,17</u>	-	41	37	-	<u>10,2396</u>	<u>0,5</u>
23	C123-360 варіант 1	Наличники	м	5,49	<u>112,51</u>	-	618	-	-	-	-
24	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,0224	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	127	116	<u>11</u>	<u>73,1280</u>	<u>1,64</u>
25	KB15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0211	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	755	568	<u>8</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,14</u>
					<u>26913,05</u>	<u>355,56</u>			<u>8</u>	<u>4,5087</u>	<u>0,1</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C111-1647-1	Клей Perlfix	кг	14,96	<u>19,87</u>	-	297	-	-	-	-

27	варіант 1 С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u>	-	142	-	-	-	-
28	варіант 1 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,14	<u>289,50</u>	-	909	-	-	-	-
29	варіант 1 КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0211	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	191	185	-	<u>106,0116</u>	<u>2,24</u>
30	КБ15-182-1 к=1,15	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,304	<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>	19	-	-	<u>0,0613</u>	-
31	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,304	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
32	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,798	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
33	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0211	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	55	55	-	<u>29,6424</u>	<u>0,63</u>
34	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,798	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
35	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1596	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	796	715	<u>81</u>	<u>63,5160</u>	<u>10,14</u>
36	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u>	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
37	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>381,05</u>	-	210	209	-	-	-
38	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	210	209	<u>1</u>	<u>39,6000</u>	<u>2,77</u>
39	С1550-48	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>2985,44</u>	<u>12,01</u>	38	38	-	<u>0,1332</u>	<u>0,01</u>
40	варіант 1 КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1596	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	38	38	-	<u>7,2000</u>	<u>0,5</u>
41	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,3	<u>542,81</u>	<u>4,80</u>	1081	-	-	<u>0,0533</u>	-
42	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	28,73	<u>50,47</u>	-	484	-	-	-	-
43	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель заст.	100м2	0,1596	-	-	2550	2543	-	-	-
44	44 & С111-1722-2	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	17	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	1876	1825	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>22,12</u>
45	варіант 1	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>11434,20</u>	<u>5,52</u>	142	-	<u>1</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,01</u>
46	46 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	<u>61,73</u>	-	142	-	-	-	-
47	варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
48	48 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
49	49 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
50	50 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
51	51 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
52	52 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
53	53 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
54	54 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
55	55 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
56	56 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
57	57 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
58	58 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
59	59 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
60	60 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
61	61 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
62	62 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
63	63 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
64	64 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
65	65 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
66	66 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
67	67 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
68	68 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
69	69 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
70	70 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
71	71 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
72	72 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
73	73 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
74	74 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
75	75 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
76	76 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
77	77 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
78	78 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
79	79 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
80	80 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
81	81 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
82	82 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
83	83 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
84	84 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
85	85 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
86	86 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
87	87 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
88	88 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
89	89 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
90	90 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
91	91 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
92	92 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
93	93 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
94	94 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
95	95 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
96	96 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
97	97 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
98	98 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
99	99 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-
100	100 & С111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	84	-	-	142	-	-	-	-

45	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1596	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	654	651	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,19</u> 0,01
46	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	16,76	<u>418,40</u> -	-	7012	-	-	-	-
47	& С111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
48	& С111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
49	& С111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
50	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1596	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	159	41	<u>79</u> 25	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,54</u> 0,28
51	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>769,84</u> 769,84	-	8	8	-	<u>9,9360</u> -	<u>0,1</u> -
52	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
53	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	-	2142	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
54	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,136	<u>504,65</u> 504,65	-	69	69	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,97</u> -
55	КБ11-38-2 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламініату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1596	<u>7582,75</u> 7484,28	<u>74,98</u> 64,08	1210	1194	<u>12</u> 10	<u>84,3014</u> 0,7108	<u>13,45</u> 0,11
56	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1596	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1012	755	<u>257</u> 72	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>9,74</u> 0,84
57	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1596	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2533	1059	<u>24</u> 21	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>13,66</u> 0,23
58	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1451	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1453	117	<u>23</u> 20	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,5</u> 0,22
59	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1596	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1098	1087	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>14,03</u> 0,05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1596	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	460	453	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,85</u> 0,05
61	& С111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	287,28	<u>16,01</u> -	-	4599	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-033

62	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,2	<u>59,44</u>	-	71	-	-	-	-
63	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,14	<u>133,13</u>	-	418	-	-	-	-
64	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1596	<u>27091,82</u> <u>4584,01</u>	<u>47,78</u> <u>40,83</u>	4324	732	<u>8</u> <u>7</u>	<u>60,8040</u> <u>0,4529</u>	<u>9,7</u> <u>0,07</u>
65	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1628	<u>27227,31</u>	-	4433	-	-	-	-
66	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1596	<u>9482,59</u> <u>9355,35</u>	<u>93,73</u> <u>80,10</u>	1513	1493	<u>15</u> <u>13</u>	<u>105,3768</u> <u>0,8884</u>	<u>16,82</u> <u>0,14</u>
67	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,597	<u>133,13</u>	-	346	-	-	-	-
68	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	16,28	<u>939,33</u>	-	15292	-	-	-	-
69	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	16,28	<u>82,82</u>	-	1348	-	-	-	-
70	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,26	<u>228,67</u>	-	288	-	-	-	-
71	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,135	<u>7550,14</u> <u>1489,71</u>	<u>3,23</u> <u>2,76</u>	1019	201	-	<u>17,0292</u> <u>0,0306</u>	<u>2,3</u> <u>-</u>
72	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	<u>1,29</u>	-	26	-	-	-	-
73	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-
74	KP17-4-3	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>769,84</u> <u>769,84</u>	-	8	8	-	<u>9,9360</u> <u>-</u>	<u>0,1</u> <u>-</u>
75	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> <u>16082,37</u>	<u>259,96</u> <u>222,18</u>	470	161	<u>3</u> <u>2</u>	<u>188,2080</u> <u>2,4642</u>	<u>1,88</u> <u>0,02</u>
76	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,03	<u>679,50</u> <u>679,50</u>	-	20	20	-	<u>9,1800</u> <u>-</u>	<u>0,28</u> <u>-</u>
78	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,03	<u>3574,39</u> <u>3487,53</u>	-	107	105	-	<u>45,0120</u> <u>-</u>	<u>1,35</u> <u>-</u>
79	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	3	<u>257,22</u>	-	772	-	-	-	-
80	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,05	<u>679,50</u>	-	34	34	-	<u>9,1800</u>	<u>0,46</u>

		Всього по кошторису	196996				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	481,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	41844				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-034
на ремонт квартири №75
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-АБ

Кошторисна вартість 660,279 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,71814 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 150,079 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кухня (прим. №2)									
		ПІДЛОГА									
1	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,114	504,65	-	58	58	-	7,1520	0,82
					504,65	-			-	-	-
2	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,317	8764,42	135,32	2778	2735	43	111,3720	35,3
					8629,10	31,31			10	0,3326	0,11
3	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,317	6343,65	1613,03	2011	1500	511	61,0560	19,35
					4730,62	453,45			144	5,2783	1,67
4	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,317	15871,07	150,36	5031	2103	48	85,6080	27,14
					6632,91	128,50			41	1,4252	0,45
5	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати,	100м2	0,317	10016,70	157,38	3175	255	50	10,3680	3,29
		додавати 20 мм до товщини шару 40 мм			803,31	134,51			43	1,4918	0,47
6	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,317	6878,90	32,32	2181	2159	10	87,9060	27,87
					6810,96	27,62			9	0,3064	0,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм	100м2	0,317	2884,72	32,32	914	900	10	36,6390	11,61

142_СД_ЛС1_02-09-034

	к=1,15 Н1=5	товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/			2838,79	27,62			9	0,3064	0,1
8	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	570,6	<u>16,01</u>	-	9135	-	-	-	-
9	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	2,39	<u>59,44</u>	-	142	-	-	-	-
10	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	6,24	<u>133,13</u>	-	831	-	-	-	-
11	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,317	<u>19735,54</u> <u>18138,07</u>	<u>58,18</u> <u>49,72</u>	6256	5750	<u>18</u> <u>16</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>68,07</u> <u>0,17</u>
12	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	206,05	<u>16,52</u>	-	3404	-	-	-	-
13	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	12,87	<u>69,05</u>	-	889	-	-	-	-
14	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	134	<u>0,20</u>	-	27	-	-	-	-
15	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	32,334	<u>922,07</u>	-	29814	-	-	-	-
16	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,114	<u>7550,14</u> <u>1489,71</u>	<u>3,23</u> <u>2,76</u>	861	170	-	<u>17,0292</u> <u>0,0306</u>	<u>1,94</u> <u>-</u>
17	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	<u>1,29</u>	-	22	-	-	-	-
18	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	<u>19,90</u>	-	239	-	-	-	-
19	КР13-15-5	СТІНИ Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1	<u>7838,49</u> <u>6477,47</u>	<u>1361,02</u> <u>401,16</u>	784	648	<u>136</u> <u>40</u>	<u>89,1600</u> <u>4,6028</u>	<u>8,92</u> <u>0,46</u>
20	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,583	<u>4985,26</u> <u>4481,69</u>	<u>503,57</u> <u>149,33</u>	2906	2613	<u>293</u> <u>87</u>	<u>63,5160</u> <u>1,5646</u>	<u>37,03</u> <u>0,91</u>
21	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,583	<u>685,00</u> <u>685,00</u>	-	399	399	-	<u>9,7080</u>	<u>5,66</u> <u>-</u>
22	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	17,49	<u>197,36</u>	-	3452	-	-	-	-
23	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,583	<u>30908,00</u> <u>16695,33</u>	<u>233,26</u> <u>199,36</u>	18019	9733	<u>136</u> <u>116</u>	<u>199,9680</u> <u>2,2111</u>	<u>116,58</u> <u>1,29</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1749	<u>46,20</u>	-	80804	-	-	-	-
25	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними	100м2	0,1	<u>28680,30</u>	<u>54,94</u>	2868	2734	<u>5</u>	<u>323,7066</u>	<u>32,37</u>

142_СД_ЛС1_02-09-034

	к=1,15	плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт			27343,50	46,96			5	0,5208	0,05
26	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	65	16,52	-	1074	-	-	-	-
27	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,06	69,05	-	280	-	-	-	-
28	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	42	0,20	-	8	-	-	-	-
29	C111-256	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	10,1	874,30	-	8830	-	-	-	-
30	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,483	9066,32	6,46	4379	4225	3	106,0116	51,2
31	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,97	61,73	-	430	-	3	0,0613	0,03
32	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	86,94	16,85	-	1465	-	-	-	-
33	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,483	2599,79	4,85	1256	1252	2	29,6424	14,32
34	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	86,94	16,85	-	1465	-	2	0,0460	0,02
35	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ	100м2	0,483	20597,25	1,41	9948	2315	1	56,7480	27,41
36	КБ15-66-1	(Демонтаж) підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	100 м2	0,317	14254,98	27,15	4519	4493	9	150,5525	47,73
37	КБ15-64-1	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,317	14199,78	55,43	4501	4467	7	0,2573	0,08
38	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,317	4985,26	503,57	1580	1421	18	63,5160	20,13
39	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	1,5	389,24	-	584	572	15	1,5646	0,5
40	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,15	381,05	-	450	448	159	5,1480	7,72
41	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,15	2999,49	14,05	450	448	47	0,1332	0,02
					2985,44	12,01			2		
					548,43	5,62	82	81	1	7,2000	1,08
					542,81	4,80			1	0,0533	0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C1550-48	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 24 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	45,9	50,47	-	2317	-	-	-	-
43	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,317	11751,69	6,46	3725	3625	2	138,5796	43,93
					11434,20	5,52			2	0,0613	0,02

44	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,39	<u>61,73</u>	-	271	-	-	-	-
45	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	57,06	<u>16,85</u>	-	961	-	-	-	-
46	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель заст.	100м2	0,317	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	5065	5051	<u>2</u>	<u>193,1310</u>	<u>61,22</u>
47	& C111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	25,2	<u>47,50</u>	<u>4,14</u>	1197	-	<u>1</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,01</u>
48	варіант 1 & C111-155-1-A	Шуруп з плоскою головкою	шт.	126	<u>1,54</u>	-	194	-	-	-	-
49	варіант 2 КБ34-58-2	Натяжка плівкою стелі заст.	100м2	0,317	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	1299	1294	<u>5</u>	<u>51,3360</u>	<u>16,27</u>
50	C111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	33,29	<u>418,40</u>	<u>4,82</u>	13929	-	<u>2</u>	<u>0,0551</u>	<u>0,02</u>
51	варіант 2 & C111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	4	<u>81,64</u>	-	327	-	-	-	-
52	варіант 1 & C111-1490-2	Термокільце	шт	4	<u>10,23</u>	-	41	-	-	-	-
53	варіант 1 & C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	8	<u>19,13</u>	-	153	-	-	-	-
54	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,317	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	316	82	<u>157</u>	<u>3,3534</u>	<u>1,06</u>
55	ІНШІ РОБОТИ КР17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,04	<u>2179,36</u>	<u>154,14</u>	87	87	<u>49</u>	<u>1,7620</u>	<u>0,56</u>
56	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,04	<u>2179,36</u>	<u>259,96</u>	1879	643	<u>10</u>	<u>188,2080</u>	<u>7,53</u>
57	1507-1001	Світильник стельовий точковий	шт	4	<u>16082,37</u>	<u>222,18</u>	3061	-	<u>9</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,1</u>
58	варіант 3 КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,02	<u>765,32</u>	-	14	14	-	-	-
59	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>679,50</u>	-	71	70	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
					<u>3574,39</u>	-			-	<u>45,0120</u>	<u>0,9</u>
					<u>3487,53</u>	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	290902-56	Вимикач двоклавішний	шт	2	<u>257,22</u>	-	514	-	-	-	-
61	варіант 1 КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,1	<u>679,50</u>	-	68	68	-	<u>9,1800</u>	<u>0,92</u>
62	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток	100шт	0,1	<u>679,50</u>	-	335	329	-	<u>42,4920</u>	<u>4,25</u>
					<u>3347,12</u>	-			-	-	-

63	290902-226 варіант 1	утопленого типу при схованій проводці Розетка штепсельна	шт	10	3292,28 <u>326,46</u>	- -	3265	-	- -	- -	- -
64	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,35	<u>3128,80</u> 2928,55	- -	1095	1025	- -	<u>36,3840</u> -	<u>12,73</u> -
65	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0357	<u>69414,84</u> -	- -	2478	-	- -	- -	- -
66	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	- -	346	226	- -	<u>92,5320</u> -	<u>2,78</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							260859	63545	<u>1631</u> 661	-	<u>774,7</u> 7,33
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							260859 195683 64206 36405 93,17 12627 297264				
Всього по розділу 1							297264				
Розділ 2. Санвузол (прим. №3)											
СТІНИ											
67	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,2488	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	1950	1612	<u>338</u> 100	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>22,18</u> 1,15
68	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2488	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1240	1115	<u>125</u> 37	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>15,8</u> 0,39
69	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,2488	<u>685,00</u> 685,00	- -	170	170	- -	<u>9,7080</u> -	<u>2,42</u> -
70	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,464	<u>197,36</u> -	- -	1473	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2488	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	7690	4154	<u>58</u> 50	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>49,75</u> 0,55
72	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	746,4	<u>46,20</u> -	- -	34484	-	- -	- -	- -
73	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,2488	<u>685,00</u> 685,00	- -	170	170	- -	<u>9,7080</u> -	<u>2,42</u> -
74	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,98	<u>61,73</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-09-034

75	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,2488	<u>7563,91</u> 7563,91	-	1882	1882	-	<u>87,4440</u>	<u>21,76</u>
76	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	124,4	<u>30,07</u>	-	3741	-	-	-	-
77	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2488	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	7136	6803	<u>14</u> 12	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>80,54</u> 0,13
78	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	161,72	<u>16,52</u>	-	2672	-	-	-	-
79	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,1	<u>69,05</u>	-	697	-	-	-	-
80	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	105	<u>0,20</u>	-	21	-	-	-	-
81	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	25,13	<u>874,30</u>	-	21971	-	-	-	-
82	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,049	<u>574,00</u> 574,00	-	28	28	-	<u>7,9800</u>	<u>0,39</u>
83	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,049	<u>829,17</u> 757,94	-	41	37	-	<u>10,2396</u>	<u>0,5</u>
84	C123-360 варіант 1	Наличники	м	5,49	<u>112,51</u>	-	618	-	-	-	-
85	КР11-50-1	СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,05	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	283	258	<u>25</u> 7	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>3,66</u> 0,08
86	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,4	<u>389,24</u> 381,05	-	156	152	-	<u>5,1480</u>	<u>2,06</u>
87	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,04	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	120	119	<u>1</u>	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>1,58</u> 0,01
88	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,04	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	22	22	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,29</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C1550-48 варіант 4	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 24 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	12,24	<u>50,47</u>	-	618	-	-	-	-
90	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грунтом	100м2	0,05	<u>685,00</u> 685,00	-	34	34	-	<u>9,7080</u>	<u>0,49</u>
91	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,5	<u>197,36</u>	-	296	-	-	-	-
92	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,05	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	588	572	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>6,93</u>
93	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,722	<u>61,73</u>	-	45	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-034

94	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	9	<u>16,85</u>	-	152	-	-	-	-
95	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,05	<u>20285,38</u>	<u>79,18</u>	1014	1007	4	<u>226,7616</u>	<u>11,34</u>
96	C188888-51	Профіль UD 28/27	м	4,5	<u>45,99</u>	-	207	-	3	<u>0,7506</u>	<u>0,04</u>
97	C188888-51	Профіль CD 60/27	м	12,8	<u>76,63</u>	-	981	-	-	-	-
98	C188888-17	Подовжувач профілів 60/27	шт	3	<u>6,83</u>	-	20	-	-	-	-
99	C188888-17	Підвіси в комплекті	шт	4	<u>7,68</u>	-	31	-	-	-	-
100	C188888-17	Тяга підвісу	шт	4	<u>15,33</u>	-	61	-	-	-	-
101	C188888-17	З'єднувач профілів типу краб	шт	9	<u>23,78</u>	-	214	-	-	-	-
102	C111-1721-11A	Стрічка ущільнююча	м	4,5	<u>3,07</u>	-	14	-	-	-	-
103	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	4	<u>1,95</u>	-	8	-	-	-	-
104	C188888-8	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	8	<u>1,34</u>	-	11	-	-	-	-
105	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	78	<u>0,34</u>	-	27	-	-	-	-
106	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,05	<u>9299,18</u>	<u>23,89</u>	465	464	1	<u>119,7120</u>	<u>5,99</u>
107	& C111-741-1	Панель ПВХ	м2	6,05	<u>9275,29</u>	<u>20,42</u>	2176	-	1	<u>0,2264</u>	<u>0,01</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПІДЛОГА									
108	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,05	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	438	431	7	<u>111,3720</u>	<u>5,57</u>
					8629,10	31,31			2	0,3326	0,02
109	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,05	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	317	237	80	<u>61,0560</u>	<u>3,05</u>
					4730,62	453,45			23	5,2783	0,26
110	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,05	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	794	332	8	<u>85,6080</u>	<u>4,28</u>
					6632,91	128,50			6	1,4252	0,07
111	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати,	100м2	0,05	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	501	40	8	<u>10,3680</u>	<u>0,52</u>
	к=4	додавати 20 мм до товщини шару 40 мм			803,31	134,51			7	1,4918	0,07
112	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,05	<u>3516,39</u>	<u>11,24</u>	176	175	1	<u>40,0680</u>	<u>2</u>
					3505,15	9,61			-	0,1066	0,01

142_СД_ЛС1_02-09-034

113	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,05	<u>1079.86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	54	54	-	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,62</u> -
114	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	25	<u>30.07</u> -	-	752	-	-	-	-
115	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1	<u>61.73</u> -	-	62	-	-	-	-
116	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,05	<u>6878.90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	344	341	2 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>4,4</u> 0,02
117	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,05	<u>2884.72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	144	142	2 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,83</u> 0,02
118	& C111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	90	<u>16.01</u> -	-	1441	-	-	-	-
119	& C111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,38	<u>59.44</u> -	-	23	-	-	-	-
120	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,99	<u>133.13</u> -	-	132	-	-	-	-
121	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,05	<u>19735.54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	987	907	3 2	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>10,74</u> 0,03
122	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	32,5	<u>16.52</u> -	-	537	-	-	-	-
123	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,03	<u>69.05</u> -	-	140	-	-	-	-
124	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	21	<u>0.20</u> -	-	4	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	5,1	<u>922.07</u> -	-	4703	-	-	-	-
126	КР17-4-1	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679.50</u> 679,50	-	14	14	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,18</u> -
127	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347.12</u> 3292,28	-	67	66	-	<u>42,4920</u> -	<u>0,85</u> -
128	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326.46</u> -	-	653	-	-	-	-
129	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>769.84</u> 769,84	-	8	8	-	<u>9,9360</u> -	<u>0,1</u> -
130	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987.23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	3 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02

Всього по розділу 2							131449				
Розділ 3. Кімната №2 (прим.№5)											
ВІКНА											
146	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>12172.60</u> 11282,48	<u>853.60</u> 552,75	341	316	<u>24</u> 15	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>3.5</u> 0,17
147	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>2919.91</u> 2766,80	<u>153.11</u> 99,15	50	47	<u>3</u> 2	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0.59</u> 0,02
148	КБ10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,016	<u>2519.96</u> 2396,37	<u>114.83</u> 74,36	40	38	<u>2</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0.48</u> 0,01
149	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2(укуси)	100м2	0,0224	<u>5663.48</u> 5159,91	<u>503.57</u> 149,33	127	116	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1.64</u> 0,04
150	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244.94</u> 14103,10	<u>1067.00</u> 690,94	427	395	<u>30</u> 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4.38</u> 0,21
151	K536132- C026 варіант 13	Віконний блок (металопластик) з подвійним склінням 1600x1750h	шт	1	<u>18584.71</u> -	<u>-</u> -	18585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,82	<u>357.54</u> -	<u>-</u> -	293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638.04</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36.74</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649.88</u> 3458,49	<u>191.39</u> 123,94	62	59	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0.74</u> 0,02
156	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099.65</u> -	<u>-</u> -	1907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,24	<u>357.54</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149.95</u> 2995,46	<u>143.54</u> 92,95	50	48	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0.6</u> 0,02
159	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>225.64</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>0.98</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Всього по розділу 3							26791				
Розділ 4. Кімната №1 (прим. №4)											
ВІКНА											
173	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2(укуси)	100м2	0,0224	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	127	116	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,64</u> 0,04
174	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	341	316	<u>24</u> 15	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>3,5</u> 0,17
175	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	50	47	<u>3</u> 2	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,59</u> 0,02
176	КБ10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,016	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	40	38	<u>2</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,48</u> 0,01
177	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	427	395	<u>30</u> 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,38</u> 0,21
178	К536132- C026 варіант 13	Віконний блок (металопластик) з подвійним склінням 1600x1750h	шт	1	<u>18584,71</u> -	<u>-</u> -	18585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,82	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,27	<u>638,04</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36,74</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	62	59	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,74</u> 0,02
183	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099,65</u> -	<u>-</u> -	1907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,24	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	50	48	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,6</u> 0,02
186	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>225,64</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>0,98</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

188	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів/	100м2	0,0224	<u>685,00</u> 685,00	-	15	15	-	<u>9,7080</u>	<u>0,22</u>
189	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,448	<u>61,73</u>	-	28	-	-	-	-
190	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	802	603	<u>9</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,58</u> 0,1
191	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	11,2	<u>19,87</u>	-	223	-	-	-	-
192	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u>	-	106	-	-	-	-
193	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,35	<u>289,50</u>	-	680	-	-	-	-
194	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0224	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	203	196	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,37</u>
195	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,323	<u>61,73</u>	-	20	-	-	-	-
196	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,032	<u>16,85</u>	-	68	-	-	-	-
197	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	58	58	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,66</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,032	<u>16,85</u>	-	68	-	-	-	-
199	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ СТІНИ	100м2	0,0224	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	405	97	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,18</u>
200	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4252	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2120	1906	<u>214</u> 63	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>27,01</u> 0,67
201	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4252	<u>685,00</u> 685,00	-	291	291	-	<u>9,7080</u>	<u>4,13</u>
202	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,756	<u>197,36</u>	-	2518	-	-	-	-
203	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4252	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	13142	7099	<u>99</u> 85	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>85,03</u> 0,94
204	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1275,6	<u>46,20</u>	-	58933	-	-	-	-
205	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною	100м2	0,4252	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	3855	3719	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>45,08</u>

142_СД_ЛС1_02-09-034

	к=1,15	шпаклівкою "Cerezit"			8747,02	5,52			2	0,0613	0,03
206	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,14	61,73	-	379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	76,54	16,85	-	1290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4252	2599,79	4,85	1105	1103	2	29,6424	12,6
	к=1,15				2593,12	4,14			2	0,0460	0,02
209	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	76,54	16,85	-	1290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4252	20597,25	1,41	8758	2038	1	56,7480	24,13
					4793,50	1,20			1	0,0133	0,01
211	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,049	574,00	-	28	28	-	7,9800	0,39
					574,00	-			-	-	-
212	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	0,049	829,17	-	41	37	-	10,2396	0,5
	к=1,15				757,94	-			-	-	-
213	С123-360	Наличники	м	5,49	112,51	-	618	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		СТЕЛЯ									
214	КБ34-58-2	(Демонтаж) Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1386	3277,74	12,36	454	453	1	41,0688	5,69
	заст.				3265,38	3,85			1	0,0440	0,01
	к дем.=0,8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	КБ15-76-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1386	11184,73	3,39	1550	1546	-	135,1917	18,74
	заст.				11154,67	2,90			-	0,0322	-
	к дем.=0,7										
216	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1386	4985,26	503,57	691	621	70	63,5160	8,8
					4481,69	149,33			21	1,5646	0,22
217	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,6	389,24	-	234	229	-	5,1480	3,09
					381,05	-			-	-	-
218	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,06	2999,49	14,05	180	179	1	39,6000	2,38
					2985,44	12,01			1	0,1332	0,01
219	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,06	548,43	5,62	33	33	-	7,2000	0,43
					542,81	4,80			-	0,0533	-
220	С1550-48	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 24 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	18,36	50,47	-	927	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
221	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1386	11751,69	6,46	1629	1585	1	138,5796	19,21
	к=1,15				11434,20	5,52			1	0,0613	0,01
222	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,46	61,73	-	152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	24,95	16,85	-	420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
224	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1386	15978,20	4,85	2215	2209	1	193,1310	26,77

142_СД_ЛС1_02-09-034

225	заст. & С111-1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	15,5	15935,24 47,50	4,14 -	736	-	1	0,0460	0,01
226	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	78	1,54	-	120	-	-	-	-
227	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1386	4097,18 4081,73	15,45 4,82	568	566	2 1	51,3360 0,0551	7,12 0,01
228	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,55	418,40	-	6088	-	-	-	-
229	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	81,64	-	82	-	-	-	-
230	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	10,23	-	10	-	-	-	-
231	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	19,13	-	38	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1386	995,75 259,82	494,52 154,14	138	36	69 21	3,3534 1,7620	0,46 0,24
233	КР7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,14	504,65 504,65	- -	71	71	- -	7,1520 -	1 -
234	КР7-2-2	Розбирання покриттів підлог з ламінату	100м2	0,1386	5603,32 5424,94	178,38 41,28	777	752	25 6	76,8840 0,4385	10,66 0,06
235	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1386	6343,65 4730,62	1613,03 453,45	879	656	223 63	61,0560 5,2783	8,46 0,73
236	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1386	15871,07 6632,91	150,36 128,50	2200	919	21 18	85,6080 1,4252	11,87 0,2
237	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1386	10016,70 803,31	157,38 134,51	1388	111	22 19	10,3680 1,4918	1,44 0,21
238	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1386	6878,90 6810,96	32,32 27,62	953	944	4 4	87,9060 0,3064	12,18 0,04
239	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1386	2884,72 2838,79	32,32 27,62	400	393	4 4	36,6390 0,3064	5,08 0,04
240	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	249,48	16,01	-	3994	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-034

241	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,05	<u>59,44</u>	-	62	-	-	-	-
242	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,73	<u>133,13</u>	-	363	-	-	-	-
243	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1386	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3755	635	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,43</u> 0,06
244	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1414	<u>27227,31</u>	-	3850	-	-	-	-
245	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1386	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1314	1297	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,61</u> 0,12
246	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,255	<u>133,13</u>	-	300	-	-	-	-
247	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,14	<u>939,33</u>	-	13282	-	-	-	-
248	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,14	<u>82,82</u>	-	1171	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,1	<u>228,67</u>	-	252	-	-	-	-
250	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,14	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1057	209	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,38</u> -
251	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u>	-	27	-	-	-	-
252	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-
253	KP17-4-1	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
254	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
255	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
256	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,07	<u>679,50</u> 679,50	-	48	48	-	<u>9,1800</u>	<u>0,64</u>
257	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,07	<u>3347,12</u> 3292,28	-	234	230	-	<u>42,4920</u>	<u>2,97</u>
258	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	7	<u>326,46</u>	-	2285	-	-	-	-
259	KP17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,01	<u>2179,36</u>	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>

142_СД_101_02-09-034												
		Всього по розділу 5						6394				
		Разом прямі витрати по кошторису						588967	123459	<u>6789</u> 1837		<u>1515.26</u> 20,06
		Разом будівельні роботи, грн.						588967				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						458719				
		всього заробітна плата, грн.						125296				
		Загальновиробничі витрати, грн.						71312				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						182,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						24783				
		Всього будівельні роботи, грн.						660279				

		Всього по кошторису						660279				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						1718,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						150079				

Склав _____ Шуваєв А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Шуваєв А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-035
на ремонт квартири №77
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 633,122 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,43379 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 124,301 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КОРИДОР (Прим.№1)									
		ДВЕРІ									
1	КБ10-96-2 К=1,15	Установлення металевих дверних блоків	100м2	0,0207	<u>33747,91</u>	<u>2160,30</u>	699	606	45	<u>324,8796</u>	<u>6,73</u>
					29291,14	544,60			11	4,8438	0,1
2	К536111-201 варіант 13	Дверний блок металевий вхідний розміром 900х2300h зовнішній	шт	1	<u>17931,12</u>	-	17931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0209	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	748	562	8	<u>338,4864</u>	<u>7,07</u>
					26913,05	355,56			7	4,5087	0,09
4	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	10,45	<u>19,87</u>	-	208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,61	<u>20,47</u>	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,195	<u>289,50</u>	-	635	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною	100м2	0,0209	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	189	183	-	<u>106,0116</u>	<u>2,22</u>

142_СД_ЛС1_02-09-035

8	С111-2014-6	шпаклівкою "Cerezit" /укосів/ Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,302	8747,02 61,73	5,52 -	19	-	-	0,0613	-
9	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,762	16,85	-	63	-	-	-	-
10	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0209	2599,79 2593,12	4,85 4,14	54	54	-	29,6424 0,0460	0,62
11	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,762	16,85	-	63	-	-	-	-
12	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,0209	18078,24 4339,70	1,41 1,20	378	91	-	52,5960 0,0133	1,1
Разом прямі витрати по розділу 1							21102	1496	53 18		17,74 0,19
Разом будівельні роботи, грн.							21102				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19553				
всього заробітна плата, грн.							1514				
Загальновиробничі витрати, грн.							847				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							292				
Всього будівельні роботи, грн.							21949				

Всього по розділу 1							21949				
Розділ 2. КІМНАТА №1 (Прим.№2) СТІНИ											
13	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4145	4985,26 4481,69	503,57 149,33	2066	1858	208 62	63,5160 1,5646	26,33 0,65
14	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4145	685,00 685,00	- -	284	284	- -	9,7080 -	4,02 -
15	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,435	197,36	-	2454	-	-	-	-
16	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4145	30908,00 16695,33	233,26 199,36	12811	6920	97 83	199,9680 2,2111	82,89 0,92
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1243,5	46,20	-	57450	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-035

18	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4145	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3758	3626	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>43,94</u> 0,03
19	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,98	<u>61,73</u> -	-	369	-	-	-	-
20	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	74,61	<u>16,85</u> -	-	1257	-	-	-	-
21	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4145	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1078	1075	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,29</u> 0,02
22	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	74,61	<u>16,85</u> -	-	1257	-	-	-	-
23	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4145	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8538	1987	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,52</u> 0,01
24	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,03	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	170	155	<u>15</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,19</u> 0,05
25	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,03	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1074	807	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10,15</u> 0,14
26	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perifix	кг	15	<u>19,87</u> -	-	298	-	-	-	-
27	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u> -	-	142	-	-	-	-
28	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,15	<u>289,50</u> -	-	912	-	-	-	-
29	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,03	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	272	262	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,18</u> -
30	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,433	<u>61,73</u> -	-	27	-	-	-	-
31	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,4	<u>16,85</u> -	-	91	-	-	-	-
32	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,03	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
33	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,4	<u>16,85</u> -	-	91	-	-	-	-
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,03	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	542	130	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,58</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР6-15-1	ДВЕРІ Знімання наличників	100 м	0,065	<u>574,00</u> 574,00	-	37	37	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,52</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-035

36	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,065	<u>829,17</u> 757,94	-	54	49	-	<u>10,2396</u>	<u>0,67</u>
37	С123-360 варіант 1	Наличники	м	7,28	<u>112,51</u> -	-	819	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
38	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,174	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	867	780	<u>87</u> 26	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,05</u> 0,27
39	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
40	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
41	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u>
42	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	-	1081	-	-	-	-
43	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,174	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2045	1990	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>24,11</u> 0,01
44	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,511	<u>61,73</u> -	-	155	-	-	-	-
45	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	31,32	<u>16,85</u> -	-	528	-	-	-	-
46	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,174	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2780	2773	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>33,6</u> 0,01
47	& С111- 1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	15,6	<u>47,50</u> -	-	741	-	-	-	-
48	& С111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	77	<u>1,54</u> -	-	119	-	-	-	-
49	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,174	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	713	710	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,93</u> 0,01
50	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,27	<u>418,40</u> -	-	7644	-	-	-	-
51	& С111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
53	& С111- 1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-035

54	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,174	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	173	45	<u>86</u> 27	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,58</u> 0,31
ПІДЛОГА											
55	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,14	<u>504,65</u> 504,65	<u>-</u> -	71	71	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>1</u> -
56	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,174	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1170	1139	<u>31</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>16,15</u> 0,08
57	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,174	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1104	823	<u>281</u> 79	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>10,62</u> 0,92
58	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,174	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2762	1154	<u>26</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,9</u> 0,25
59	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,174	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1743	140	<u>27</u> 23	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,8</u> 0,26
60	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,174	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1197	1185	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,3</u> 0,05
61	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,174	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	502	494	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,38</u> 0,05
62	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	313,2	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	5014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,31	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,43	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,174	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4714	798	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,58</u> 0,08
66	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1775	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	4833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,174	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1650	1628	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,34</u> 0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,831	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,75	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	16673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,75	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-035

71	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,38	<u>228,67</u>	-	316	-	-	-	-
72	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,14	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1057	209	-	<u>17,0292</u>	<u>2,38</u>
73	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u>	-	27	-	-	-	-
74	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-
ІНШІ РОБОТИ											
75	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u>	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
76	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	470	161	3	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
77	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
78	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u>	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
79	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u>	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
80	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
81	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679,50</u>	-	14	14	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
82	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347,12</u>	-	67	66	-	<u>42,4920</u>	<u>0,85</u>
83	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326,46</u>	-	653	-	-	-	-
84	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,05	<u>3128,80</u>	-	156	146	-	<u>36,3840</u>	<u>1,82</u>
85	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0051	<u>69414,84</u>	-	354	-	-	-	-
86	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					163423	32398	<u>921</u>		<u>403,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					163423		385		4,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130104				
		всього заробітна плата, грн.					32783				
		Загальновиборнічі витрати, грн.					18839				
		трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год.					48,73				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6603 182262				
		----- -----									
		Всього по розділу 2					182262				
		Розділ 3. КІМНАТА №2 (Прим.№7) СТІНИ									
87	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4252	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2120	1906	<u>214</u> 63	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>27,01</u> 0,67
88	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4252	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	291	291	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>4,13</u> -
89	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,756	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4252	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	13142	7099	<u>99</u> 85	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>85,03</u> 0,94
91	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1275,6	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	58933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4252	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3855	3719	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>45,08</u> 0,03
93	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,14	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	76,536	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	1290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4252	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1105	1103	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,6</u> 0,02
96	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	76,536	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	1290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4252	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8758	2038	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>24,13</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	KP11-50-1	ВІКНА Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0224	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	127	116	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,64</u> 0,04
99	KB10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,028	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	341	316	<u>24</u> 15	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>3,5</u> 0,17
100	KB10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	50	47	<u>3</u> 2	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,59</u> 0,02

142_СД_ЛС1_02-09-035

101	КБ10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,016	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	40	38	<u>2</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,48</u> 0,01
102	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	427	395	<u>30</u> 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,38</u> 0,21
103	К536132- С026 варіант 11	Віконний блок (металопластик) з подвійним склінням 1600х1750h площа 2, 8м2	шт	1	<u>18584,71</u> -	<u>-</u> -	18585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,825	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638,04</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	11	<u>36,74</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	62	59	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,74</u> 0,02
108	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099,65</u> -	<u>-</u> -	1907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,236	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	50	48	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,6</u> 0,02
111	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>225,64</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	6	<u>0,98</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	802	603	<u>9</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,58</u> 0,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	11,2	<u>19,87</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,352	<u>289,50</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0224	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	203	196	<u>-</u> -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,37</u> -
118	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,323	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	4,032	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-035

120	КБ15-182-3 к=1,15	Ceresit СТ 29 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	58	58	<u>-</u> -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,66</u> -
121	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,032	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,0224	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	405	97	<u>-</u> -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,18</u> -
123	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,049	<u>574,00</u> 574,00	<u>-</u> -	28	28	<u>-</u> -	<u>7,9800</u> -	<u>0,39</u> -
124	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,049	<u>829,17</u> 757,94	<u>-</u> -	41	37	<u>-</u> -	<u>10,2396</u> -	<u>0,5</u> -
125	С123-360 варіант 1	Наличники	м	5,49	<u>112,51</u> -	<u>-</u> -	618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
СТЕЛЯ											
126	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1451	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	723	650	<u>73</u> 22	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>9,22</u> 0,23
127	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	<u>-</u> -	272	267	<u>-</u> -	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
128	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
129	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	<u>-</u> -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
130	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	1081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1451	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1705	1659	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>20,11</u> 0,01
132	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,094	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	26,118	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1451	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2318	2312	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>28,02</u> 0,01
135	& С111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	14,7	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& С111-155- 1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	72	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-035

137	варіант 2 КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1451	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	595	592	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,45</u> 0,01
138	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	15,24	<u>418,40</u> -	-	6376	-	-	-	-
139	& С111- 1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	-	82	-	-	-	-
140	варіант 1 & С111- 1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	-	10	-	-	-	-
141	варіант 1 & С111- 1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	-	38	-	-	-	-
142	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1451	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	144	38	<u>72</u> 22	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,49</u> 0,26
ПІДЛОГА											
143	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,1364	<u>504,65</u> 504,65	-	69	69	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,98</u> -
144	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1451	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	976	950	<u>26</u> 6	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>13,47</u> 0,06
145	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1451	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	920	686	<u>234</u> 66	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8,86</u> 0,77
146	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1451	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2303	962	<u>22</u> 19	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>12,42</u> 0,21
147	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1451	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1453	117	<u>23</u> 20	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,5</u> 0,22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1451	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	998	988	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,76</u> 0,04
149	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1451	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	419	412	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,32</u> 0,04
150	& С111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	261,18	<u>16,01</u> -	-	4181	-	-	-	-
151	& С111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,1	<u>59,44</u> -	-	65	-	-	-	-
152	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,86	<u>133,13</u> -	-	381	-	-	-	-
153	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи	100м2	0,1451	<u>27091,82</u>	<u>47,78</u>	3931	665	<u>7</u>	<u>60,8040</u>	<u>8,82</u>

142_СД_ЛС1_02-09-035

		із деревностружкових плит площею основи до 20 м2			4584,01	40,83			6	0,4529	0,07
154	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,148	27227,31	-	4030	-	-	-	-
155	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1451	9482,59 9355,35	93,73 80,10	1376	1357	14 12	105,3768 0,8884	15,29 0,13
156	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,361	133,13	-	314	-	-	-	-
157	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,8	939,33	-	13902	-	-	-	-
158	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,8	82,82	-	1226	-	-	-	-
159	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,15	228,67	-	263	-	-	-	-
160	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1364	7550,14 1489,71	3,23 2,76	1030	203	-	17,0292 0,0306	2,32 -
161	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	1,29	-	26	-	-	-	-
162	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	19,90	-	259	-	-	-	-
ІНШІ РОБОТИ											
163	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	2179,36 2179,36	-	22	22	-	28,1280	0,28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	46987,23 16082,37	259,96 222,18	470	161	3 2	188,2080 2,4642	1,88 0,02
165	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	2142,32	-	2142	-	-	-	-
166	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	679,50 679,50	-	7	7	-	9,1800	0,09
167	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	3574,39 3487,53	-	36	35	-	45,0120	0,45
168	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	257,22	-	257	-	-	-	-
169	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	679,50 679,50	-	14	14	-	9,1800	0,18
170	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	3347,12 3292,28	-	67	66	-	42,4920	0,85
171	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	326,46	-	653	-	-	-	-
172	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій	100м	0,1	3128,80	-	313	293	-	36,3840	3,64

173	15093-35113 варіант 1	проводці в борознах Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	2928,55 <u>69414,84</u>	- -	708	-	- -	- -	- -
174	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u> <u>7538,58</u>	- -	346	226	- -	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					178093	31192	<u>893</u> 391		<u>386,64</u> 4,35
		Разом будівельні роботи, грн.					178093				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146008				
		всього заробітна плата, грн.					31583				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18105				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6333				
		Всього будівельні роботи, грн.					196198				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 3					196198				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. КІМНАТА №3 (Прим.№8) СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
175	КБ8-25-1 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0987	<u>13074,90</u> <u>12431,98</u>	<u>610,08</u> <u>270,90</u>	1290	1227	<u>60</u> 27	<u>140,0314</u> <u>2,7626</u>	<u>13,82</u> 0,27
176	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3158	<u>4985,26</u> <u>4481,69</u>	<u>503,57</u> <u>149,33</u>	1574	1415	<u>159</u> 47	<u>63,5160</u> <u>1,5646</u>	<u>20,06</u> 0,49
177	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0987	<u>16977,49</u> <u>15539,98</u>	<u>762,60</u> <u>338,63</u>	1676	1534	<u>75</u> 33	<u>175,0392</u> <u>3,4533</u>	<u>17,28</u> 0,34
178	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,977	<u>4923,96</u> -	- -	4811	-	- -	- -	- -
179	C1550-37 варіант 2	Суміш Polimin ПБ-55 для укладання газобетонних блоків	кг	22,5	<u>7,59</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
180	C111-1564	Гідроізол	м2	0,79	<u>51,40</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
181	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	12,44	<u>357,54</u> -	- -	4448	-	- -	- -	- -
182	& C111- 1803-1 варіант 1	Пластина перфорована 1200х2х40 мм	шт	3	<u>178,71</u> -	- -	536	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-09-035

183	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	39	<u>14,46</u>	-	564	-	-	-	-
184	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4145	<u>685,00</u>	-	284	284	-	<u>9,7080</u>	<u>4,02</u>
					685,00	-			-	-	-
185	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,435	<u>197,36</u>	-	2454	-	-	-	-
186	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4145	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	12811	6920	<u>97</u>	<u>199,9680</u>	<u>82,89</u>
					16695,33	<u>199,36</u>			<u>83</u>	<u>2,2111</u>	<u>0,92</u>
187	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1243,5	<u>46,20</u>	-	57450	-	-	-	-
188	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4145	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	3758	3626	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>43,94</u>
					8747,02	<u>5,52</u>			<u>2</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,03</u>
189	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,98	<u>61,73</u>	-	369	-	-	-	-
190	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	74,61	<u>16,85</u>	-	1257	-	-	-	-
191	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4145	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1078	1075	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>12,29</u>
					2593,12	<u>4,14</u>			<u>2</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,02</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	74,61	<u>16,85</u>	-	1257	-	-	-	-
193	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними БАЛКОННИЙ БЛОК	100м2	0,4145	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	8538	1987	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>23,52</u>
					4793,50	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	<u>0,01</u>
194	KB10-28-3 K=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0416	<u>10732,83</u>	<u>5037,01</u>	446	235	<u>210</u>	<u>66,1075</u>	<u>2,75</u>
					5648,89	<u>1269,81</u>			<u>53</u>	<u>11,2939</u>	<u>0,47</u>
195	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,03	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	170	155	<u>15</u>	<u>73,1280</u>	<u>2,19</u>
					5159,91	<u>149,33</u>			<u>4</u>	<u>1,5646</u>	<u>0,05</u>
196	KB10-28-3 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0416	<u>13416,04</u>	<u>6296,27</u>	558	294	<u>262</u>	<u>82,6344</u>	<u>3,44</u>
					7061,11	<u>1587,27</u>			<u>66</u>	<u>14,1174</u>	<u>0,59</u>
197	K536132- C001 варіант 1	Дверний блок металопластик з склінням, розм. 1600х2600h мм	шт	1	<u>27587,95</u>	-	27588	-	-	-	-
198	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
199	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	11	<u>55,45</u>	-	610	-	-	-	-
200	KB15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,03	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	1074	807	<u>12</u>	<u>338,4864</u>	<u>10,15</u>
					26913,05	<u>355,56</u>			<u>11</u>	<u>4,5087</u>	<u>0,14</u>

142_СД_ЛС1_02-09-035

201	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	15	<u>19,87</u>	-	298	-	-	-	-
202	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u>	-	142	-	-	-	-
203	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,15	<u>289,50</u>	-	912	-	-	-	-
204	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,03	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	272	262	-	<u>106,0116</u>	<u>3,18</u>
205	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,433	<u>61,73</u>	-	27	-	-	<u>0,0613</u>	-
206	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,4	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
207	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,03	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	78	78	-	<u>29,6424</u>	<u>0,89</u>
					2593,12	4,14			-	0,0460	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,4	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
209	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,03	<u>18078,24</u>	<u>1,41</u>	542	130	-	<u>52,5960</u>	<u>1,58</u>
					4339,70	1,20			-	0,0133	-
210	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,065	<u>574,00</u>	-	37	37	-	<u>7,9800</u>	<u>0,52</u>
					574,00	-			-	-	-
211	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,065	<u>829,17</u>	-	54	49	-	<u>10,2396</u>	<u>0,67</u>
					757,94	-			-	-	-
212	C123-360 варіант 1	Наличники	м	7,28	<u>112,51</u>	-	819	-	-	-	-
		СТЕЛЯ			-	-			-	-	-
213	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,174	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	867	780	<u>87</u>	<u>63,5160</u>	<u>11,05</u>
					4481,69	149,33			26	1,5646	0,27
214	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u>	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
					381,05	-			-	-	-
215	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	210	209	<u>1</u>	<u>39,6000</u>	<u>2,77</u>
					2985,44	12,01			1	0,1332	0,01
216	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	38	38	-	<u>7,2000</u>	<u>0,5</u>
					542,81	4,80			-	0,0533	-
217	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною	100м2	0,174	<u>11753,50</u>	<u>6,46</u>	2045	1990	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>24,11</u>

142_СД_ЛС1_02-09-035

219	к=1,15 С111-2014-6	шпаклівкою Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,511	<u>11434,20</u> <u>61,73</u>	<u>5,52</u> <u>-</u>	155	-	<u>1</u> <u>-</u>	<u>0,0613</u> <u>-</u>	<u>0,01</u> <u>-</u>
220	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	31,32	<u>16,85</u>	<u>-</u>	528	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
221	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,174	<u>15978,20</u> <u>15935,24</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	2780	2773	<u>1</u> <u>1</u>	<u>193,1310</u> <u>0,0460</u>	<u>33,6</u> <u>0,01</u>
222	& С111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,6	<u>47,50</u>	<u>-</u>	741	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
223	& С111-155-1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	77	<u>1,54</u>	<u>-</u>	119	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
224	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,174	<u>4097,18</u> <u>4081,73</u>	<u>15,45</u> <u>4,82</u>	713	710	<u>3</u> <u>1</u>	<u>51,3360</u> <u>0,0551</u>	<u>8,93</u> <u>0,01</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,27	<u>418,40</u>	<u>-</u>	7644	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
226	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	<u>-</u>	82	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
227	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
228	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	<u>-</u>	38	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
229	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,174	<u>995,75</u> <u>259,82</u>	<u>494,52</u> <u>154,14</u>	173	45	<u>86</u> <u>27</u>	<u>3,3534</u> <u>1,7620</u>	<u>0,58</u> <u>0,31</u>
230	КР7-3-1	підлога Розбирання плінтусів	100м	0,14	<u>504,65</u> <u>504,65</u>	<u>-</u> <u>-</u>	71	71	<u>-</u> <u>-</u>	<u>7,1520</u> <u>-</u>	<u>1</u> <u>-</u>
231	КР7-2-2	Розбирання покриттів підлог з ламінату	100м2	0,174	<u>5603,32</u> <u>5424,94</u>	<u>178,38</u> <u>41,28</u>	975	944	<u>31</u> <u>7</u>	<u>76,8840</u> <u>0,4385</u>	<u>13,38</u> <u>0,08</u>
232	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,174	<u>6343,65</u> <u>4730,62</u>	<u>1613,03</u> <u>453,45</u>	1104	823	<u>281</u> <u>79</u>	<u>61,0560</u> <u>5,2783</u>	<u>10,62</u> <u>0,92</u>
233	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,174	<u>15871,07</u> <u>6632,91</u>	<u>150,36</u> <u>128,50</u>	2762	1154	<u>26</u> <u>22</u>	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>14,9</u> <u>0,25</u>
234	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,174	<u>10016,70</u> <u>803,31</u>	<u>157,38</u> <u>134,51</u>	1743	140	<u>27</u> <u>23</u>	<u>10,3680</u> <u>1,4918</u>	<u>1,8</u> <u>0,26</u>
235	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,174	<u>6878,90</u> <u>6810,96</u>	<u>32,32</u> <u>27,62</u>	1197	1185	<u>6</u> <u>5</u>	<u>87,9060</u> <u>0,3064</u>	<u>15,3</u> <u>0,05</u>

142_СД_ЛС1_02-09-035

236	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,174	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	502	494	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,38</u> 0,05
237	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	313,2	<u>16,01</u> -	- -	5014	-	- -	- -	- -
238	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,31	<u>59,44</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
239	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,43	<u>133,13</u> -	- -	457	-	- -	- -	- -
240	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,174	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4714	798	<u>8</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,58</u> 0,08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1775	<u>27227,31</u> -	- -	4833	-	- -	- -	- -
242	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,174	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1650	1628	<u>16</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,34</u> 0,15
243	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,831	<u>133,13</u> -	- -	377	-	- -	- -	- -
244	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	17,75	<u>939,33</u> -	- -	16673	-	- -	- -	- -
245	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,75	<u>82,82</u> -	- -	1470	-	- -	- -	- -
246	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,38	<u>228,67</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
247	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,14	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1057	209	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,38</u> -
248	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
249	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
ІНШІ РОБОТИ											
250	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	- -	22	22	- -	<u>28,1280</u> -	<u>0,28</u> -
251	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
252	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u> -	- -	2142	-	- -	- -	- -
253	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> -	- -	7	7	- -	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-035

254	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	679,50 3574,39 3487,53	- - -	36	35	- - -	- 45,0120 -	- 0,45 -
255	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	257,22	-	257	-	-	-	-
256	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	679,50 679,50	- -	14	14	- -	9,1800 -	0,18 -
257	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	3347,12 3292,28	- -	67	66	- -	42,4920 -	0,85 -
258	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	326,46	-	653	-	-	-	-
259	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,2	3128,80 2928,55	- -	626	586	- -	36,3840 -	7,28 -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0204	69414,84	-	1416	-	-	-	-
261	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	11536,58 7538,58	- -	346	226	- -	92,5320 -	2,78 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					207202	35490	1479 549		436,8 5,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					207202 170233 36039 20548 52,82 7158 227750				

		Всього по розділу 4					227750				
		Розділ 5. ІНШІ РОБОТИ									
262	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,2261	138,02 138,02	- -	1273	1273	- -	1,9560 -	18,05 -
263	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	9,2261	293,38	293,38	2707	-	2707	-	-
					-	39,76			367	0,4110	3,79
		Разом прямі витрати по розділу 5					3980	1273	2707 367		18,05 3,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					3980 1640				

142_СД_ЛС1_02-09-035

		Загальновиробничі витрати, грн.					983				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					356				
		Всього будівельні роботи, грн.					4963				

		Всього по розділу 5					4963				
		Разом прямі витрати по кошторису					573800	101849	6053		1262,32
									1710		18,44
		Разом будівельні роботи, грн.					573800				
		в тому числі:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					465898				
		всього заробітна плата, грн.					103559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59322				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20742				
		Всього будівельні роботи, грн.					633122				

		Всього по кошторису					633122				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1433,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					124301				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-036
на ремонт квартири №78
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 740,981 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,83894 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 159,254 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КІМНАТА №1 (Прим.№2) СТІНИ									
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4188	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2088	1877	<u>211</u> 63	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>26,6</u> 0,66
2	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4188	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	287	287	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>4,07</u> -
3	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,564	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	2480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4188	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12944	6992	<u>98</u> 83	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>83,75</u> 0,93
5	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1256,4	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	58046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4188	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3797	3663	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>44,4</u> 0,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,04	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-036

8	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	75,384	<u>16,85</u>	-	1270	-	-	-	-
9	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4188	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1089	1086	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,41</u> 0,02
10	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	75,384	<u>16,85</u>	-	1270	-	-	-	-
11	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4188	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8626	2008	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,77</u> 0,01
12	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0224	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	127	116	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,64</u> 0,04
13	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	802	603	<u>9</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,58</u> 0,1
14	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	11,2	<u>19,87</u>	-	223	-	-	-	-
15	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u>	-	106	-	-	-	-
16	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,352	<u>289,50</u>	-	681	-	-	-	-
17	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0224	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	203	196	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,37</u> -
18	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,323	<u>61,73</u>	-	20	-	-	-	-
19	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,032	<u>16,85</u>	-	68	-	-	-	-
20	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	58	58	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,66</u> -
21	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,032	<u>16,85</u>	-	68	-	-	-	-
22	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,0224	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	405	97	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,18</u> -
23	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,115	<u>574,00</u> 574,00	-	66	66	-	<u>7,9800</u>	<u>0,92</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,115	<u>829,17</u> 757,94	-	95	87	-	<u>10,2396</u>	<u>1,18</u>
25	C123-360 варіант 1	Наличники	м	12,88	<u>112,51</u>	-	1449	-	-	-	-

СТЕЛЯ											
26	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1796	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	895	805	<u>90</u> 27	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,41</u> 0,28
27	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	<u>-</u> -	272	267	<u>-</u> -	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
28	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
29	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	<u>-</u> -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
30	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	1081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1796	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2111	2054	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>24,89</u> 0,01
32	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,592	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	32,328	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1796	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2870	2862	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>34,69</u> 0,01
35	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	18,4	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C111-155-1-A варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	90	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1796	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	736	733	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>9,22</u> 0,01
38	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,86	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	7891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1796	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	179	47	<u>89</u> 28	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,6</u> 0,32
ПІДЛОГА											

43	KP7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,149	<u>504,65</u> 504,65	<u>-</u> -	75	75	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>1,07</u> -
44	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1796	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1208	1176	<u>32</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>16,67</u> 0,08
45	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1796	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1139	850	<u>289</u> 81	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>10,97</u> 0,95
46	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1796	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2850	1191	<u>27</u> 23	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>15,38</u> 0,26
47	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1796	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1799	144	<u>28</u> 24	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,86</u> 0,27
48	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1796	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1235	1223	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,79</u> 0,06
49	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1796	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	518	510	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,58</u> 0,06
50	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	323,28	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	5176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,36	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,54	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1796	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4866	823	<u>9</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,92</u> 0,08
54	C111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1832	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	4988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1796	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1703	1680	<u>17</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,93</u> 0,16
56	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,922	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C112-249 варіант 1	Ламінат	м2	18,32	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	17209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	18,32	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,42	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,149	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1125	222	<u>-</u>	<u>17,0292</u>	<u>2,54</u>

142_СД_ЛС1_02-09-036

61	к=1,15 & C111-150-8 варіант 1	на шурупах Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	22	1489,71 1,29 -	2,76 - -	28	-	- - -	0,0306 - -	- - -
62	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	19,90 -	- -	259	-	- -	- -	- -
ІНШІ РОБОТИ											
63	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	2179,36 2179,36	- -	22	22	- -	28,1280 -	0,28 -
64	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	46987,23 16082,37	259,96 222,18	470	161	3 2	188,2080 2,4642	1,88 0,02
65	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	2142,32 -	- -	2142	-	- -	- -	- -
66	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	679,50 679,50	- -	7	7	- -	9,1800 -	0,09 -
67	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	3574,39 3487,53	- -	36	35	- -	45,0120 -	0,45 -
68	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	257,22 -	- -	257	-	- -	- -	- -
69	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	679,50 679,50	- -	14	14	- -	9,1800 -	0,18 -
70	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	3347,12 3292,28	- -	67	66	- -	42,4920 -	0,85 -
71	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	326,46 -	- -	653	-	- -	- -	- -
72	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,05	3128,80 2928,55	- -	156	146	- -	36,3840 -	1,82 -
73	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0051	69414,84 -	- -	354	-	- -	- -	- -
74	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	11536,58 7538,58	- -	346	226	- -	92,5320 -	2,78 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					166257	32722	937 389		407,25 4,37
		Разом будівельні роботи, грн.					166257				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132598				
		всього заробітна плата, грн.					33111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19028				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6671				
		Всього будівельні роботи, грн.					185285				

		Всього по розділу 1					185285				
		Розділ 2. КІМНАТА №2 (Прим.№3) СТІНИ									
75	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4054	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2021	1817	<u>204</u> 61	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>25,75</u> 0,63
76	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4054	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	278	278	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>3,94</u> -
77	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,162	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	2400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4054	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12530	6768	<u>95</u> 81	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>81,07</u> 0,9
79	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1216,2	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	56188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4054	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3675	3546	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>42,98</u> 0,02
81	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,85	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	72,972	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	1230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4054	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1054	1051	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,02</u> 0,02
84	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	72,972	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	1230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ВІКНА	100м2	0,4054	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8350	1943	<u>1</u> -	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,01</u> 0,01
86	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,021	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	119	108	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,54</u> 0,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	KB10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
88	KB10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
89	KB10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,013	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	33	31	<u>1</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,39</u> 0,01
90	KB10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими	100м2	0,02275	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	347	321	<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3,56</u>

	К=1,15	блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель			14103,10	690,94			16	7,4473	0,17
91	K536132-C026	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	15103.96	-	15104	-	-	-	-
92	варіант 8				-	-			-	-	-
92	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,67	357.54	-	240	-	-	-	-
93	варіант 2				-	-			-	-	-
93	C111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	0,268	638.04	-	171	-	-	-	-
94	варіант 3				-	-			-	-	-
94	C188888-4	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	36.74	-	331	-	-	-	-
95	варіант 5				-	-			-	-	-
95	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	3649.88	191.39	51	48	3	43.4976	0.61
96	к=1,15				3458.49	123.94			2	1,3358	0,02
96	C123-385	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	1099.65	-	1570	-	-	-	-
97	варіант 2				-	-			-	-	-
97	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,194	357.54	-	69	-	-	-	-
98	варіант 2				-	-			-	-	-
98	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,013	3149.95	143.54	41	39	2	37.6740	0.49
99	к=1,15				2995.46	92.95			1	1,0019	0,01
99	C123-382	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	225.64	-	305	-	-	-	-
100	варіант 1				-	-			-	-	-
100	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	0.98	-	5	-	-	-	-
101	варіант 6				-	-			-	-	-
101	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	35790.38	402.10	752	565	8	338.4864	7.11
102	к=1,15				26913.05	355.56			7	4,5087	0,09
102	& C111-1647-1	Клей Perlfix	кг	10,5	19.87	-	209	-	-	-	-
103	варіант 1				-	-			-	-	-
103	C111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	20.47	-	100	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,205	289.50	-	638	-	-	-	-
105	варіант 1				-	-			-	-	-
105	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,021	9066.32	6.46	190	184	-	106.0116	2.23
106	к=1,15				8747.02	5.52			-	0,0613	-
106	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,303	61.73	-	19	-	-	-	-
107					-	-			-	-	-
107	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	16.85	-	64	-	-	-	-
108					-	-			-	-	-
108	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,021	2599.79	4.85	55	54	-	29.6424	0.62
	к=1,15				2593.12	4.14			-	0,0460	-

142_СД_ЛС1_02-09-036

109	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
110	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,021	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	380	91	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,1</u> -
111	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,05	<u>574,00</u> 574,00	-	29	29	-	<u>7,9800</u>	<u>0,4</u> -
112	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,05	<u>829,17</u> 757,94	-	41	38	-	<u>10,2396</u>	<u>0,51</u> -
113	C123-360 варіант 1	Наличники	м	5,6	<u>112,51</u> -	-	630	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
114	КБ15-66-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,1415	<u>14254,98</u> 14173,01	<u>27,15</u> 23,20	2017	2005	4 3	<u>150,5525</u> 0,2573	<u>21,3</u> 0,04
115	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,1415	<u>14199,78</u> 14092,33	<u>55,43</u> 47,37	2009	1994	8 7	<u>158,7331</u> 0,5254	<u>22,46</u> 0,07
116	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1415	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	705	634	71 21	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>8,99</u> 0,22
117	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,6	<u>389,24</u> 381,05	-	234	229	-	<u>5,1480</u>	<u>3,09</u> -
118	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,06	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	180	179	1 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,38</u> 0,01
119	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,06	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	33	33	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,43</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	18,36	<u>50,47</u>	-	927	-	-	-	-
121	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1415	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1663	1618	1 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>19,61</u> 0,01
122	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,042	<u>61,73</u>	-	126	-	-	-	-
123	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	25,47	<u>16,85</u>	-	429	-	-	-	-
124	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1415	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2261	2255	1 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>27,33</u> 0,01
125	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	14,6	<u>47,50</u>	-	694	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-036

126	& C111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	72	<u>1,54</u>	-	111	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
127	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1415	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	580	578	<u>2</u>	<u>51,3360</u>	<u>7,26</u>
					<u>4081,73</u>	<u>4,82</u>			<u>1</u>	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
128	C111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,86	<u>418,40</u>	-	6217	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
129	& C111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
130	& C111-1490-2	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
131	& C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
132	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1415	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	141	37	<u>70</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,47</u>
					<u>259,82</u>	<u>154,14</u>			<u>22</u>	<u>1,7620</u>	<u>0,25</u>
ПІДЛОГА											
133	KP7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,135	<u>504,65</u>	-	68	68	-	<u>7,1520</u>	<u>0,97</u>
					<u>504,65</u>	-			-	-	-
134	KP7-2-2	Розбирання покриттів підлог з ламінату	100м2	0,1415	<u>5603,32</u>	<u>178,38</u>	793	768	<u>25</u>	<u>76,8840</u>	<u>10,88</u>
					<u>5424,94</u>	<u>41,28</u>			<u>6</u>	<u>0,4385</u>	<u>0,06</u>
135	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1415	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	898	669	<u>229</u>	<u>61,0560</u>	<u>8,64</u>
					<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>			<u>64</u>	<u>5,2783</u>	<u>0,75</u>
136	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1415	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	2246	939	<u>21</u>	<u>85,6080</u>	<u>12,11</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>18</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,2</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1415	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	1417	114	<u>22</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,47</u>
					<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>19</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,21</u>
138	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1415	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	973	964	<u>5</u>	<u>87,9060</u>	<u>12,44</u>
					<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>			<u>4</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,04</u>
139	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1415	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	408	402	<u>5</u>	<u>36,6390</u>	<u>5,18</u>
					<u>2838,79</u>	<u>27,62</u>			<u>4</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,04</u>
140	& C111-2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	254,7	<u>16,01</u>	-	4078	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
141	& C111-1375-1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,07	<u>59,44</u>	-	64	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
142	C111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	2,79	<u>133,13</u>	-	371	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-036

143	варіант 1 КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1415	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3833	649	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,6</u> 0,06
144	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1443	<u>27227,31</u>	-	3929	-	-	-	-
145	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1415	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1342	1324	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,91</u> 0,13
146	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,302	<u>133,13</u>	-	306	-	-	-	-
147	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,43	<u>939,33</u>	-	13555	-	-	-	-
148	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,43	<u>82,82</u>	-	1195	-	-	-	-
149	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,12	<u>228,67</u>	-	256	-	-	-	-
150	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,135	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1019	201	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,3</u> -
151	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	<u>1,29</u>	-	26	-	-	-	-
152	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	КР17-4-5	ІНШІ РОБОТИ Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179,36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u>	<u>0,28</u>
154	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
155	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142,32</u>	-	2142	-	-	-	-
156	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
157	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u>
158	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
159	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,07	<u>679,50</u> 679,50	-	48	48	-	<u>9,1800</u>	<u>0,64</u>
160	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,07	<u>3347,12</u> 3292,28	-	234	230	-	<u>42,4920</u>	<u>2,97</u>
161	290902-226	Розетка штепсельна	шт	7	<u>326,46</u>	-	2285	-	-	-	-

162	варіант 1 КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	<u>3128,80</u> 2928,55	-	313	293	-	<u>36,3840</u>	<u>3,64</u>
163	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>69414,84</u>	-	708	-	-	-	-
164	КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u> 7538,58	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							173553	33889	<u>863</u> 381		<u>414,22</u> 4,19
Разом будівельні роботи, грн.							173553				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							138801				
всього заробітна плата, грн.							34270				
Загальновиробничі витрати, грн.							19476				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							49,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6772				
Всього будівельні роботи, грн.							193029				

Всього по розділу 2							193029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3. КІМНАТА №3 (Прим.№4)											
СТІНИ											
165	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4054	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2021	1817	<u>204</u> 61	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>25,75</u> 0,63
166	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4054	<u>685,00</u> 685,00	-	278	278	-	<u>9,7080</u>	<u>3,94</u>
167	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,162	<u>197,36</u>	-	2400	-	-	-	-
168	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4054	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12530	6768	<u>95</u> 81	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>81,07</u> 0,9
169	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1216,2	<u>46,20</u>	-	56188	-	-	-	-
170	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4054	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3675	3546	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>42,98</u> 0,02
171	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,85	<u>61,73</u>	-	361	-	-	-	-
172	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	72,972	<u>16,85</u>	-	1230	-	-	-	-
173	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,4054	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1054	1051	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>12,02</u>

142_СД_ЛС1_02-09-036

174	к=1,15 С111-2015-3	до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	72,972	2593,12 16,85	4,14 -	1230	-	2	0,0460	0,02
175	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4054	20597,25 4793,50	1,41 1,20	8350	1943	1	56,7480 0,0133	23,01 0,01
176	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,021	5663,48 5159,91	503,57 149,33	119	108	11 3	73,1280 1,5646	1,54 0,03
177	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	35790,38 26913,05	402,10 355,56	752	565	8 7	338,4864 4,5087	7,11 0,09
178	& С111- 1647-1	Клей Perlfix	кг	10,5	19,87	-	209	-	-	-	-
179	варіант 1 С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	20,47	-	100	-	-	-	-
180	варіант 1 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,205	289,50	-	638	-	-	-	-
181	варіант 1 КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,021	9066,32 8747,02	6,46 5,52	190	184	-	106,0116 0,0613	2,23 -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,303	61,73	-	19	-	-	-	-
183	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	16,85	-	64	-	-	-	-
184	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,021	2599,79 2593,12	4,85 4,14	55	54	-	29,6424 0,0460	0,62 -
185	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	16,85	-	64	-	-	-	-
186	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,021	18078,24 4339,70	1,41 1,20	380	91	-	52,5960 0,0133	1,1 -
187	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,05	574,00	-	29	29	-	7,9800	0,4
188	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,05	574,00 829,17	-	41	38	-	-	-
189	С123-360 варіант 1	Наличники	м	5,6	757,94 112,51	-	630	-	-	-	-
190	КР11-50-2	СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці	100м2	0,1415	4985,26 4481,69	503,57 149,33	705	634	71 21	63,5160 1,5646	8,99 0,22

191	KP20-29-2	більше 5 м2 Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	<u>-</u> -	272	267	<u>-</u> -	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
192	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
193	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	<u>-</u> -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
194	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	1081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1415	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1663	1618	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>19,61</u> 0,01
196	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,042	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	25,47	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1415	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2261	2255	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>27,33</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	& C111- 1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	14,6	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& C111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	72	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	KB34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1415	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	580	578	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,26</u> 0,01
202	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,86	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	6217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	& C111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& C111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& C111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	KB13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1415	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	141	37	<u>70</u> 22	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,47</u> 0,25
207	KP7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,135	<u>504,65</u> 504,65	<u>-</u> -	68	68	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>0,97</u> -
208	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного	100м2	0,1415	<u>6726,91</u>	<u>178,38</u>	952	927	<u>25</u>	<u>92,8080</u>	<u>13,13</u>

209	КР7-2-8	паркету на мастиці Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1415	6548,53 <u>6343,65</u> 4730,62	41,28 <u>1613,03</u> 453,45	898	669	6 <u>229</u> 64	0,4385 <u>61,0560</u> 5,2783	0,06 <u>8,64</u> 0,75
210	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1415	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2246	939	<u>21</u> 18	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>12,11</u> 0,2
211	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1415	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1417	114	<u>22</u> 19	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,47</u> 0,21
212	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1415	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	973	964	<u>5</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,44</u> 0,04
213	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1415	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	408	402	<u>5</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,18</u> 0,04
214	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	254,7	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	4078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,07	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,79	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1415	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	3833	649	<u>7</u> 6	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>8,6</u> 0,06
218	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1443	<u>27227,31</u> -	<u>-</u> -	3929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1415	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1342	1324	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,91</u> 0,13
220	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,302	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	14,43	<u>939,33</u> -	<u>-</u> -	13555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,43	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	1195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,12	<u>228,67</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,135	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1019	201	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,3</u> -
225	& С111-150-8	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

226	варіант 1 & С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	19,90	-	259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ІНШІ РОБОТИ									
227	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	2179,36	-	22	22	-	28,1280	0,28
					2179,36	-			-	-	-
228	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	46987,23	259,96	470	161	3	188,2080	1,88
					16082,37	222,18			2	2,4642	0,02
229	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	2142,32	-	2142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	679,50	-	7	7	-	9,1800	0,09
					679,50	-			-	-	-
231	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	3574,39	-	36	35	-	45,0120	0,45
					3487,53	-			-	-	-
232	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	257,22	-	257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	679,50	-	14	14	-	9,1800	0,18
					679,50	-			-	-	-
234	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	3347,12	-	67	66	-	42,4920	0,85
					3292,28	-			-	-	-
235	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	326,46	-	653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
236	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	3128,80	-	313	293	-	36,3840	3,64
					2928,55	-			-	-	-
237	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	69414,84	-	708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
238	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	11536,58	-	346	226	-	92,5320	2,78
					7538,58	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					149495	29189	800		362,71
									337		3,72
		Разом будівельні роботи, грн.					149495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119506				
		всього заробітна плата, грн.					29526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5934				
		Всього будівельні роботи, грн.					166443				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 3					166443				

Розділ 4. КІМНАТА №4 (Прим.№7) СТІНИ											
239	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,422	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2104	1891	<u>213</u> 63	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>26,8</u> 0,66
240	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,422	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	289	289	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>4,1</u> -
241	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,66	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	2499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,422	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	13043	7045	<u>98</u> 84	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>84,39</u> 0,93
243	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1266	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	58489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,422	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3826	3691	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>44,74</u> 0,03
245	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,09	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	75,96	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	1280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,422	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1097	1094	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>12,51</u> 0,02
248	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	75,96	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	1280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,422	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	8692	2023	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>23,95</u> 0,01
250	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,03	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	170	155	<u>15</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,19</u> 0,05
251	KB15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,03	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1074	807	<u>12</u> 11	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>10,15</u> 0,14
252	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	15	<u>19,87</u> -	<u>-</u> -	298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	6,94	<u>20,47</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3,15	<u>289,50</u> -	<u>-</u> -	912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,03	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	272	262	<u>-</u> -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,18</u> -
256	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,433	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-036

257	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,4	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
258	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,03	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	78	78	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,89</u> -
259	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,4	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
260	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,03	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	542	130	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,58</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	КР6-15-1	ДВЕРІ Знімання наличників	100 м	0,065	<u>574,00</u> 574,00	-	37	37	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,52</u> -
262	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,065	<u>829,17</u> 757,94	-	54	49	-	<u>10,2396</u> -	<u>0,67</u> -
263	C123-360 варіант 1	Наличники	м	7,28	<u>112,51</u> -	-	819	-	-	-	-
264	КР11-50-2	СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1796	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	895	805	<u>90</u> 27	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,41</u> 0,28
265	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
266	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
267	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
268	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	-	1081	-	-	-	-
269	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1796	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2111	2054	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>24,89</u> 0,01
270	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,592	<u>61,73</u> -	-	160	-	-	-	-
271	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	32,328	<u>16,85</u> -	-	545	-	-	-	-
272	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1796	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2870	2862	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>34,69</u> 0,01
273	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,5	<u>47,50</u> -	-	784	-	-	-	-
274	& C111-155-	Шуруп з плоскою головкою	шт.	81	<u>1,54</u> -	-	125	-	-	-	-

275	1-А варіант 2 КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1796	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	736	733	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>9,22</u> 0,01
276	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,86	<u>418,40</u>	-	7891	-	-	-	-
277	& С111- 1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	1	<u>81,64</u>	-	82	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	& С111- 1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	1	<u>10,23</u>	-	10	-	-	-	-
279	& С111- 1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	2	<u>19,13</u>	-	38	-	-	-	-
280	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1796	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	179	47	<u>89</u> 28	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,6</u> 0,32
281	КР7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,149	<u>504,65</u> 504,65	-	75	75	-	<u>7,1520</u>	<u>1,07</u>
282	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	100м2	0,1796	<u>6726,91</u> 6548,53	<u>178,38</u> 41,28	1208	1176	<u>32</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>16,67</u> 0,08
283	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1796	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1139	850	<u>289</u> 81	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>10,97</u> 0,95
284	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1796	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2850	1191	<u>27</u> 23	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>15,38</u> 0,26
285	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1796	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1799	144	<u>28</u> 24	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,86</u> 0,27
286	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1796	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1235	1223	<u>6</u> 5	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>15,79</u> 0,06
287	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1796	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	518	510	<u>6</u> 5	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>6,58</u> 0,06
288	& С111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	323,28	<u>16,01</u>	-	5176	-	-	-	-
289	& С111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,36	<u>59,44</u>	-	81	-	-	-	-
290	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,54	<u>133,13</u>	-	471	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-036

291	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1796	<u>27091.82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4866	823	<u>9</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,92</u> 0,08
292	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1832	<u>27227.31</u> -	-	4988	-	-	-	-
293	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1796	<u>9482.59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1703	1680	<u>17</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,93</u> 0,16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,922	<u>133.13</u> -	-	389	-	-	-	-
295	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	18,32	<u>939.33</u> -	-	17209	-	-	-	-
296	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	18,32	<u>82.82</u> -	-	1517	-	-	-	-
297	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,42	<u>228.67</u> -	-	325	-	-	-	-
298	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,149	<u>7550.14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1125	222	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,54</u> -
299	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	<u>1.29</u> -	-	28	-	-	-	-
300	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19.90</u> -	-	259	-	-	-	-
ІНШІ РОБОТИ											
301	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	<u>2179.36</u> 2179,36	-	22	22	-	<u>28,1280</u> -	<u>0,28</u> -
302	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,01	<u>46987.23</u> 16082,37	<u>259.96</u> 222,18	470	161	<u>3</u> 2	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>1,88</u> 0,02
303	1507-1001 варіант 2	Світильник стельовий	шт	1	<u>2142.32</u> -	-	2142	-	-	-	-
304	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679.50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,09</u> -
305	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574.39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u> -	<u>0,45</u> -
306	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257.22</u> -	-	257	-	-	-	-
307	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,02	<u>679.50</u> 679,50	-	14	14	-	<u>9,1800</u> -	<u>0,18</u> -
308	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3347.12</u> 3292,28	-	67	66	-	<u>42,4920</u> -	<u>0,85</u> -
309	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>326.46</u> -	-	653	-	-	-	-

310	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,05	<u>3128,80</u>	-	156	146	-	<u>36,3840</u>	<u>1,82</u>
					2928,55	-			-	-	-
311	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,051	<u>69414,84</u>	-	3540	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
312	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>11536,58</u>	-	346	226	-	<u>92,5320</u>	<u>2,78</u>
					7538,58	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					170280	33137	<u>946</u>		<u>412,39</u>
									394		4,42
		Разом будівельні роботи, грн.					170280				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136197				
		всього заробітна плата, грн.					33531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19271				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6756				
		Всього будівельні роботи, грн.					189551				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 4					189551				
		Розділ 5. ІНШІ РОБОТИ									
313	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12,4029	<u>138,02</u>	-	1712	1712	-	<u>1,9560</u>	<u>24,26</u>
					138,02	-			-	-	-
314	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	12,4029	<u>293,38</u>	<u>293,38</u>	3639	-	<u>3639</u>	-	-
					-	39,76			493	<u>0,4110</u>	<u>5,1</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					5351	1712	<u>3639</u>		<u>24,26</u>
									493		5,1
		Разом будівельні роботи, грн.					5351				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1323				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					478				
		Всього будівельні роботи, грн.					6674				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 5					6674				
		Разом прямі витрати по кошторису					664936	130649	<u>7185</u>		<u>1620,83</u>
									1994		21,8
		Разом будівельні роботи, грн.					664936				

		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					527102 132643				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - - - - - - - Всього по кошторису					76045 196,31 26611 740981 740981				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1838,94 159254				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-037
на ремонт квартири №79
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 385,005 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,94766 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 83,280 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КІМНАТА №2 (Прим.№7) СТІНИ									
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4054	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2021	1817	<u>204</u> 61	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>25,75</u> 0,63
2	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4054	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	278	278	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>3,94</u> -
3	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,162	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	2400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4054	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	12530	6768	<u>95</u> 81	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>81,07</u> 0,9
5	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1216,2	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	56188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4054	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3675	3546	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>42,98</u> 0,02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,85	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-09-037

8	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	72,972	<u>16,85</u>	-	1230	-	-	-	-
9	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4054	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1054	1051	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>12,02</u>
10	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	72,972	<u>16,85</u>	-	1230	-	-	-	-
11	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ВІКНА	100м2	0,4054	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	8350	1943	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>23,01</u>
12	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0224	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	127	116	<u>11</u>	<u>73,1280</u>	<u>1,64</u>
13	КБ10-20-3	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,028	<u>12172,60</u>	<u>853,60</u>	341	316	<u>24</u>	<u>125,1384</u>	<u>3,5</u>
14	КБ10-25-3	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>2919,91</u>	<u>153,11</u>	50	47	<u>3</u>	<u>34,7981</u>	<u>0,59</u>
15	КБ10-25-4	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,016	<u>2519,96</u>	<u>114,83</u>	40	38	<u>2</u>	<u>30,1392</u>	<u>0,48</u>
16	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	427	395	<u>30</u>	<u>156,4230</u>	<u>4,38</u>
17	К536132-С026	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1600x1750h площа 2, 8м2	шт	1	<u>18584,71</u>	-	18585	-	-	-	-
18	С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,825	<u>357,54</u>	-	295	-	-	-	-
19	С111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638,04</u>	-	211	-	-	-	-
20	С188888-4	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36,74</u>	-	404	-	-	-	-
21	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	62	59	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,74</u>
22	С123-385	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>3458,49</u>	<u>123,94</u>	1907	-	<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
23	С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,236	<u>1099,65</u>	-	84	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	50	48	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
25	С123-382	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі	м	1,66	<u>2995,46</u>	<u>92,95</u>	375	-	<u>1</u>	<u>1,0019</u>	<u>0,02</u>

142_СД_ЛС1_02-09-037

26	варіант 1 С188888-4	(в = 250 мм) Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	6	- 0,98	- -	6	-	- -	- -	- -
27	варіант 6 КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	35790,38 26913,05	402,10 355,56	802	603	9 8	338,4864 4,5087	7,58 0,1
28	& С111- 1647-1	Клей Perlfix	кг	11,2	19,87	-	223	-	-	-	-
29	варіант 1 С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	20,47	-	106	-	-	-	-
30	варіант 1 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,352	289,50	-	681	-	-	-	-
31	варіант 1 КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0224	9066,32 8747,02	6,46 5,52	203	196	-	106,0116 0,0613	2,37
32	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,323	61,73	-	20	-	-	-	-
33	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,032	16,85	-	68	-	-	-	-
34	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	2599,79 2593,12	4,85 4,14	58	58	-	29,6424 0,0460	0,66
35	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,032	16,85	-	68	-	-	-	-
36	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,0224	18078,24 4339,70	1,41 1,20	405	97	-	52,5960 0,0133	1,18
		Разом прямі витрати по розділу 1					114915	17376	389 197		212,49 2,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					114915 97150 17573 10012 25,75 3492 124927				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - - - - - - -									
		Всього по розділу 1					124927				

Розділ 2. КІМНАТА №3 (Прим.№8) СТІНИ											
37	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,4462	<u>17936,91</u> 17867,64	- -	8003	7973	- -	<u>211,5264</u> -	<u>94,38</u> -
38	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4462	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2224	2000	<u>224</u> 67	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>28,34</u> 0,7
39	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4462	<u>685,00</u> 685,00	- -	306	306	- -	<u>9,7080</u> -	<u>4,33</u> -
40	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,386	<u>197,36</u> -	- -	2642	-	- -	- -	- -
41	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4462	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	13791	7449	<u>104</u> 89	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>89,23</u> 0,99
42	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1338,6	<u>46,20</u> -	- -	61843	-	- -	- -	- -
43	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4462	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	4045	3903	<u>3</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>47,3</u> 0,03
44	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,44	<u>61,73</u> -	- -	398	-	- -	- -	- -
45	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	80,316	<u>16,85</u> -	- -	1353	-	- -	- -	- -
46	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4462	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1160	1157	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>13,23</u> 0,02
47	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	80,316	<u>16,85</u> -	- -	1353	-	- -	- -	- -
48	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ВІКНА	100м2	0,4462	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	9190	2139	<u>1</u> 1	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>25,32</u> 0,01
49	КБ15-63-2 к=1,15 к дем.=0,8	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>21852,12</u> 21530,44	<u>321,68</u> 284,45	489	482	<u>7</u> 6	<u>270,7891</u> 3,6070	<u>6,07</u> 0,08
50	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,028	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	341	316	<u>24</u> 15	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>3,5</u> 0,17
51	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	50	47	<u>3</u> 2	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,59</u> 0,02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,016	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	40	38	<u>2</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,48</u> 0,01
53	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими	100м2	0,028	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	427	395	<u>30</u>	<u>156,4230</u>	<u>4,38</u>

	К=1,15	блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель			14103,10	690,94			19	7,4473	0,21
54	K536132-C026	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1600x1750h площа 2,8м2	шт	1	<u>18584,71</u>	-	18585	-	-	-	-
55	С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,825	<u>357,54</u>	-	295	-	-	-	-
56	С111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638,04</u>	-	211	-	-	-	-
57	С188888-4	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36,74</u>	-	404	-	-	-	-
58	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	62	59	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,74</u>
59	С123-385	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099,65</u>	-	1907	-	-	-	-
60	С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,236	<u>357,54</u>	-	84	-	-	-	-
61	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	50	48	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
62	С123-382	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>225,64</u>	-	375	-	-	-	-
63	С188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>0,98</u>	-	6	-	-	-	-
64	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	802	603	<u>9</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,58</u>
65	& С111-1647-1	Клей Perlfix	кг	11,2	<u>19,87</u>	-	223	-	-	-	-
66	С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u>	-	106	-	-	-	-
67	С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,352	<u>289,50</u>	-	681	-	-	-	-
68	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,0224	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	203	196	-	<u>106,0116</u>	<u>2,37</u>
69	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,323	<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>	20	-	-	<u>0,0613</u>	-
					<u>61,73</u>	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,032	<u>16,85</u>	-	68	-	-	-	-
71	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,0224	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	58	58	-	<u>29,6424</u>	<u>0,66</u>
					<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>			-	<u>0,0460</u>	-

142_СД_ЛС1_02-09-037

72	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,032	<u>16,85</u>	-	68	-	-	-	-
73	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/ ДВЕРІ	100м2	0,0224	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	405	97	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,18</u> -
74	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,065	<u>574,00</u> 574,00	-	37	37	-	<u>7,9800</u>	<u>0,52</u> -
75	KB10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,065	<u>829,17</u> 757,94	-	54	49	-	<u>10,2396</u>	<u>0,67</u> -
76	C123-360 варіант 1	Наличники	м	7,28	<u>112,51</u> -	-	819	-	-	-	-
СТЕЛЯ											
77	KB15-66-1 H2,H5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,1781	<u>14254,98</u> 14173,01	<u>27,15</u> 23,20	2539	2524	5 4	<u>150,5525</u> 0,2573	<u>26,81</u> 0,05
78	KB15-64-1 H2,H5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,1781	<u>14199,78</u> 14092,33	<u>55,43</u> 47,37	2529	2510	10 8	<u>158,7331</u> 0,5254	<u>28,27</u> 0,09
79	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1781	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	888	798	90 27	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,31</u> 0,28
80	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u> -
81	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	1 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
82	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
83	C1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	-	1081	-	-	-	-
84	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1781	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2093	2036	1 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>24,68</u> 0,01
85	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,57	<u>61,73</u> -	-	159	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	32,058	<u>16,85</u> -	-	540	-	-	-	-
87	KB15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,1781	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2846	2838	1 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>34,4</u> 0,01
88	& C111-1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	17,2	<u>47,50</u> -	-	817	-	-	-	-

89	& C111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	<u>1,54</u>	-	131	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
90	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,1781	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	730	727	<u>3</u>	<u>51,3360</u>	<u>9,14</u>
					<u>4081,73</u>	<u>4,82</u>			<u>1</u>	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
91	C111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,7	<u>418,40</u>	-	7824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& C111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	16	<u>81,64</u>	-	1306	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
93	& C111-1490-2	Термокільце	шт	16	<u>10,23</u>	-	164	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
94	& C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	32	<u>19,13</u>	-	612	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
95	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,1781	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	177	46	<u>88</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,6</u>
					<u>259,82</u>	<u>154,14</u>			<u>27</u>	<u>1,7620</u>	<u>0,31</u>
ПІДЛОГА											
96	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,156	<u>504,65</u>	-	79	79	-	<u>7,1520</u>	<u>1,12</u>
					<u>504,65</u>	-			-	-	-
97	КР7-2-2	Розбирання покриттів підлог з ламінату	100м2	0,1781	<u>5603,32</u>	<u>178,38</u>	998	966	<u>32</u>	<u>76,8840</u>	<u>13,69</u>
					<u>5424,94</u>	<u>41,28</u>			<u>7</u>	<u>0,4385</u>	<u>0,08</u>
98	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1781	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	1130	843	<u>287</u>	<u>61,0560</u>	<u>10,87</u>
					<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>			<u>81</u>	<u>5,2783</u>	<u>0,94</u>
99	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1781	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	2827	1181	<u>27</u>	<u>85,6080</u>	<u>15,25</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>23</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,25</u>
100	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,1781	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	1784	143	<u>28</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,85</u>
					<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>24</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,27</u>
101	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1781	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	1225	1213	<u>6</u>	<u>87,9060</u>	<u>15,66</u>
					<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>			<u>5</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,05</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,1781	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	514	506	<u>6</u>	<u>36,6390</u>	<u>6,53</u>
					<u>2838,79</u>	<u>27,62</u>			<u>5</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,05</u>
103	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	320,58	<u>16,01</u>	-	5132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,34	<u>59,44</u>	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	C111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	3,51	<u>133,13</u>	-	467	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-09-037

106	варіант 1 КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1781	<u>27091,82</u> 4584,01	<u>47,78</u> 40,83	4825	816	<u>9</u> 7	<u>60,8040</u> 0,4529	<u>10,83</u> 0,08
107	С111-698 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1817	<u>27227,31</u>	-	4947	-	-	-	-
108	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1781	<u>9482,59</u> 9355,35	<u>93,73</u> 80,10	1689	1666	<u>17</u> 14	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>18,77</u> 0,16
109	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,898	<u>133,13</u>	-	386	-	-	-	-
110	С112-249 варіант 1	Ламінат	м2	18,17	<u>939,33</u>	-	17068	-	-	-	-
111	С111-1716 варіант 1	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	18,17	<u>82,82</u>	-	1505	-	-	-	-
112	& С1545-172-1 варіант 1	Планка Т-подібна перехідна	м	1,41	<u>228,67</u>	-	322	-	-	-	-
113	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,156	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1178	232	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,66</u> -
114	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	<u>1,29</u>	-	30	-	-	-	-
115	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u>	-	279	-	-	-	-
ІНШІ РОБОТИ											
116	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,16	<u>2179,36</u> 2179,36	-	349	349	-	<u>28,1280</u>	<u>4,5</u> -
117	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,16	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	7518	2573	<u>42</u> 36	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>30,11</u> 0,39
118	1507-1001 варіант 3	Світильник стельовий точковий	шт	16	<u>765,32</u>	-	12245	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,01	<u>679,50</u> 679,50	-	7	7	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u> -
120	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3574,39</u> 3487,53	-	36	35	-	<u>45,0120</u>	<u>0,45</u> -
121	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>257,22</u>	-	257	-	-	-	-
122	КР17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,06	<u>679,50</u> 679,50	-	41	41	-	<u>9,1800</u>	<u>0,55</u> -
123	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,06	<u>3347,12</u> 3292,28	-	201	198	-	<u>42,4920</u>	<u>2,55</u> -
124	290902-226	Розетка штепсельна	шт	6	<u>326,46</u>	-	1959	-	-	-	-

125	варіант 1 КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,1	<u>3128,80</u>	-	313	293	-	-	-
126	15093-35113	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	1000м	0,0102	<u>2928,55</u>	-	708	-	-	-	-
127	варіант 1 КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	100м2	0,03	<u>69414,84</u>	-	346	226	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>11536,58</u>	-	228579	50712	<u>1068</u>	-	<u>615,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>7538,58</u>	-	228579		487		<u>5,42</u>
		в тому числі:					176799				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51199				
		всього заробітна плата, грн.					28881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73,48				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9963				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					257460				
		Всього будівельні роботи, грн.									
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 2					257460				
128	КР20-40-1	Розділ 3. ІНШІ РОБОТИ Навантаження сміття вручну	1 т	4,86543	<u>138,02</u>	-	672	672	-	<u>1,9560</u>	<u>9,52</u>
129	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	4,86543	<u>138,02</u>	-	1427	-	-	-	-
					<u>293,38</u>	<u>293,38</u>			<u>1427</u>	-	-
					-	39,76			193	<u>0,4110</u>	<u>2</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					2099	672	<u>1427</u>		<u>9,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2099		193		<u>2</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:					865				
		всього заробітна плата, грн.					519				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1,38				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					188				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2618				
		Всього будівельні роботи, грн.									
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 3					2618				
		Разом прямі витрати по кошторису					345593	68760	<u>2884</u>		<u>837,46</u>
									877		<u>9,59</u>

142_СД_ЛС1_02-09-037

	Разом будівельні роботи, грн.	345593			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	273949			
	всього заробітна плата, грн.	69637			
	Загальновиробничі витрати, грн.	39412			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	100,61			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	13643			
	Всього будівельні роботи, грн.	385005			

	Всього по кошторису	385005			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	947,66			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	83280			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-038
на ремонт квартири №80
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003 - АБ

Кошторисна вартість 166,349 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,60156 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 53,658 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. КІМНАТА №1 (Прим.№2)											
СТЕЛЯ											
1	КБ15-66-1	(Демонтаж) підшивки горизонтальних	100 м2	0,177	<u>14254,98</u>	<u>27,15</u>	2523	2509	<u>5</u>	<u>150,5525</u>	<u>26,65</u>
	Н2,Н5=1,15	поверхонь підвісних стель гіпсокартонними			14173,01	23,20			4	0,2573	0,05
	к дем.=0,8	або гіпсоволокнистими листами									
2	КБ15-64-1	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних	100м2	0,177	<u>14199,78</u>	<u>55,43</u>	2513	2494	<u>10</u>	<u>158,7331</u>	<u>28,1</u>
	Н2,Н5=1,15	стель із металевих профілів			14092,33	47,37			8	0,5254	0,09
	к дем.=0,7										
3	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі	100м2	0,177	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	882	793	<u>89</u>	<u>63,5160</u>	<u>11,24</u>
		стель, площа відбивання в одному місці			4481,69	149,33			26	1,5646	0,28
		більше 5 м2									
4	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u>	<u>-</u>	272	267	<u>-</u>	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
					381,05	-			-	-	-
5	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях,	100м	0,07	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	210	209	<u>1</u>	<u>39,6000</u>	<u>2,77</u>
		ширина борозни до 50 мм, глибина борозни			2985,44	12,01			1	0,1332	0,01
		до 20 мм									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни	100м	0,07	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	38	38	<u>-</u>	<u>7,2000</u>	<u>0,5</u>

142_СД_ЛС1_02-09-038

		<i>додавати</i>			<u>542,81</u>	<u>4,80</u>			-	<u>0,0533</u>	-
7	C1550-48	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD	кг	21,42	<u>50,47</u>	-	1081	-	-	-	-
	варіант 1	22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)			-	-			-	-	-
8	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною	100м2	0,177	<u>11753,50</u>	<u>6,46</u>	2080	2024	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>24,53</u>
	к=1,15	шпаклівкою			<u>11434,20</u>	<u>5,52</u>			<u>1</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,01</u>
9	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,554	<u>61,73</u>	-	158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	31,86	<u>16,85</u>	-	537	-	-	-	-
		Ceresit СТ 29			-	-			-	-	-
11	КБ15-76-1	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,177	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	2828	2821	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>34,18</u>
	заст.				<u>15935,24</u>	<u>4,14</u>			<u>1</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,01</u>
12	& C111-1722-2	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17,3	<u>47,50</u>	-	822	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	& C111-155-1-А	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	<u>1,54</u>	-	131	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
14	КБ34-58-2	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,177	<u>4097,18</u>	<u>15,45</u>	725	722	<u>3</u>	<u>51,3360</u>	<u>9,09</u>
	заст.				<u>4081,73</u>	<u>4,82</u>			<u>1</u>	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
15	C111-1720	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,59	<u>418,40</u>	-	7778	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
16	& C111-1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	8	<u>81,64</u>	-	653	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	& C111-1490-2	Термокільце	шт	8	<u>10,23</u>	-	82	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
18	& C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	16	<u>19,13</u>	-	306	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,177	<u>995,75</u>	<u>494,52</u>	176	46	<u>88</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,59</u>
					<u>259,82</u>	<u>154,14</u>			<u>27</u>	<u>1,7620</u>	<u>0,31</u>
		ІНШІ РОБОТИ									
20	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,08	<u>2179,36</u>	-	174	174	-	<u>28,1280</u>	<u>2,25</u>
					<u>2179,36</u>	-			-	-	-
21	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,08	<u>46987,23</u>	<u>259,96</u>	3759	1287	<u>21</u>	<u>188,2080</u>	<u>15,06</u>
					<u>16082,37</u>	<u>222,18</u>			<u>18</u>	<u>2,4642</u>	<u>0,2</u>
22	1507-1001	Світильник стельовий точковий	шт	8	<u>765,32</u>	-	6123	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					33851	13384	<u>219</u>		<u>158,56</u>
									<u>87</u>		<u>0,97</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					33851				

142_СД_ЛС1_02-09-038

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20248 13471 7466 18,69 2537 41317				
		----- -----									
		Всього по розділу 1					41317				
		Розділ 2. КІМНАТА №2 (Прим.№3) ВІКНА									
23	КБ15-63-2 к=1,15 к дем.=0,8	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>21852.12</u> 21530,44	<u>321.68</u> 284,45	459	452	<u>7</u> 6	<u>270,7891</u> 3,6070	<u>5.69</u> 0,08
24	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,02275	<u>12172.60</u> 11282,48	<u>853.60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2.85</u> 0,14
25	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919.91</u> 2766,80	<u>153.11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0.49</u> 0,01
26	КБ10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244.94</u> 14103,10	<u>1067.00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3.56</u> 0,17
27	K536132- C026 варіант 8	Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1300x1750h площа 2, 275м2	шт	1	<u>15103.96</u> -	<u>-</u> -	15104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357.54</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,268	<u>638.04</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36.74</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649.88</u> 3458,49	<u>191.39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0.61</u> 0,02
32	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099.65</u> -	<u>-</u> -	1570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,194	<u>357.54</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149.95</u>	<u>143.54</u>	41	39	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0.49</u>

Всього по розділу 2							22667				
Розділ 3. КІМНАТА №3 (Прим.№4) СТЕЛЯ											
47	КБ15-66-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,137	<u>14254,98</u> 14173,01	<u>27,15</u> 23,20	1953	1942	<u>4</u> 3	<u>150,5525</u> 0,2573	<u>20,63</u> 0,04
48	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,137	<u>14199,78</u> 14092,33	<u>55,43</u> 47,37	1945	1931	<u>8</u> 6	<u>158,7331</u> 0,5254	<u>21,75</u> 0,07
49	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,137	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	683	614	<u>69</u> 20	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>8,7</u> 0,21
50	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	<u>-</u> -	272	267	<u>-</u> -	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
51	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
52	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	<u>-</u> -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
53	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	1081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,137	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1610	1566	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>18,99</u> 0,01
55	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,977	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	24,66	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,137	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2189	2183	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>26,46</u> 0,01
58	& С111- 1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	14,3	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	70	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,137	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	561	559	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,03</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,39	<u>418,40</u> -	<u>-</u> -	6021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С111- 1490-1	Закладна платформа під світильник	шт	8	<u>81,64</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

63	варіант 1 & C111-1490-2	Термокільце	шт	8	<u>10,23</u>	-	82	-	-	-	-
64	варіант 1 & C111-1490-3	Металевий підвіс	шт	16	<u>19,13</u>	-	306	-	-	-	-
65	варіант 1 КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,137	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	136	36	<u>68</u> 21	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,46</u> 0,24
ІНШІ РОБОТИ											
66	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,08	<u>2179,36</u> 2179,36	-	174	174	-	<u>28,1280</u>	<u>2,25</u>
67	KP17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,08	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	3759	1287	<u>21</u> 18	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>15,06</u> 0,2
68	1507-1001 варіант 3	Світильник стельовий точковий	шт	8	<u>765,32</u>	-	6123	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							29121	10806	<u>175</u> 72		<u>128,2</u> 0,8
Разом будівельні роботи, грн.							29121				
в тому числі:							18140				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10878				
всього заробітна плата, грн.							6021				
Загальновиробничі витрати, грн.							15,05				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2042				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35142				

Всього по розділу 3							35142				
Розділ 4. КУХНЯ (Прим.№7)											
ПІДЛОГА											
69	KP7-2-2	Розбирання покриттів підлог з ламінату	100м2	0,098	<u>5603,32</u> 5424,94	<u>178,38</u> 41,28	549	532	<u>17</u> 4	<u>76,8840</u> 0,4385	<u>7,53</u> 0,04
70	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,098	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	622	464	<u>158</u> 44	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>5,98</u> 0,52
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,098	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1555	650	<u>15</u> 13	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>8,39</u> 0,14
72	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,098	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	982	79	<u>15</u> 13	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,02</u> 0,15

73	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,098	<u>3516.39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	345	344	<u>1</u> 1	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>3,93</u> 0,01
74	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,098	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	106	106	<u>-</u> -	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>1,21</u> -
75	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	49	<u>30,07</u> -	<u>-</u> -	1473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,96	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,098	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	674	667	<u>3</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>8,61</u> 0,03
78	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,098	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	283	278	<u>3</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>3,59</u> 0,03
79	& C111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	176,4	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	2824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,74	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,93	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,098	<u>19735,54</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	1934	1778	<u>6</u> 5	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>21,04</u> 0,05
83	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	63,7	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	1052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,98	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	42	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	9,996	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	9217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					22321	4898	<u>218</u> 86		<u>61,3</u> 0,97
		Разом будівельні роботи, грн.					22321				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17205				
		всього заробітна плата, грн.					4984				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1014				

142_СД_ЛС1_02-09-038

		Всього будівельні роботи, грн.					25198				

		Всього по розділу 4					25198				
		Розділ 5. КІМНАТА №4 (Прим.№8)									
		СТЕЛЯ									
87	КБ15-66-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,173	<u>14254,98</u> 14173,01	<u>27,15</u> 23,20	2466	2452	<u>5</u> 4	<u>150,5525</u> 0,2573	<u>26,05</u> 0,04
88	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,173	<u>14199,78</u> 14092,33	<u>55,43</u> 47,37	2457	2438	<u>10</u> 8	<u>158,7331</u> 0,5254	<u>27,46</u> 0,09
89	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,173	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	862	775	<u>87</u> 26	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>10,99</u> 0,27
90	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u> 381,05	<u>-</u> -	272	267	<u>-</u> -	<u>5,1480</u> -	<u>3,6</u> -
91	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
92	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	<u>-</u> -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
93	С1550-48 варіант 1	Полімерно-цементна шпаклівка Ceresit CD 22 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	1081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,173	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2033	1978	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>23,97</u> 0,01
95	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,496	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	31,14	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ15-76-1 заст.	Улаштування каркасу натяжних стель	100м2	0,173	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2764	2757	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>33,41</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С111- 1722-2 варіант 1	Фіксує профіль для натяжної стелі	м	17,3	<u>47,50</u> -	<u>-</u> -	822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& С111-155- 1-А варіант 2	Шуруп з плоскою головкою	шт.	85	<u>1,54</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ34-58-2 заст.	Натяжка плівкою стелі	100м2	0,173	<u>4097,18</u> 4081,73	<u>15,45</u> 4,82	709	706	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,88</u> 0,01

142_СД_ЛС1_02-09-038

101	С111-1720 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,17	<u>418,40</u>	-	7602	-	-	-	-
102	& С111-1490-1 варіант 1	Закладна платформа під світильник	шт	8	<u>81,64</u>	-	653	-	-	-	-
103	& С111-1490-2 варіант 1	Термокільце	шт	8	<u>10,23</u>	-	82	-	-	-	-
104	& С111-1490-3 варіант 1	Металевий підвіс	шт	16	<u>19,13</u>	-	306	-	-	-	-
105	КБ13-50-1	Сушіння стелі	100м2	0,173	<u>995,75</u> 259,82	<u>494,52</u> 154,14	172	45	86 27	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,58</u> 0,3
ІНШІ РОБОТИ											
106	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,08	<u>2179,36</u> 2179,36	-	174	174	-	<u>28,1280</u>	<u>2,25</u>
107	КР17-11-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	0,08	<u>46987,23</u> 16082,37	<u>259,96</u> 222,18	3759	1287	<u>21</u> 18	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>15,06</u> 0,2
108	1507-1001 варіант 3	Світильник стельовий точковий	шт	8	<u>765,32</u>	-	6123	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							33395	13126	<u>215</u> 87		<u>155,52</u> 0,94
Разом будівельні роботи, грн.							33395				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20054				
всього заробітна плата, грн.							13213				
Загальновиробничі витрати, грн.							7322				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2487				
Всього будівельні роботи, грн.							40717				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		Всього по розділу 5					40717				
Розділ 6. ІНШІ РОБОТИ											
109	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,42782	<u>138,02</u> 138,02	-	335	335	-	<u>1,9560</u>	<u>4,75</u>
110	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2,42782	<u>293,38</u>	<u>293,38</u> 39,76	712	-	<u>712</u> 97	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1
Разом прямі витрати по розділу 6							1047	335	<u>712</u> 97		<u>4,75</u> 1

142_СД_ЛС1_02-09-038

		Разом будівельні роботи, грн.	1047								
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.	432								
		Загальновиробничі витрати, грн.	259								
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,69								
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	93								
		Всього будівельні роботи, грн.	1306								

		Всього по розділу 6	1306								
		Разом прямі витрати по кошторису	141217	44599			1604			533,08	
							475			5,2	
		Разом будівельні роботи, грн.	141217								
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	95014								
		всього заробітна плата, грн.	45074								
		Загальновиробничі витрати, грн.	25132								
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	63,28								
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	8584								
		Всього будівельні роботи, грн.	166349								

		Всього по кошторису	166349								
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	601,56								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53658				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-039
на ремонт квартири №86
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-АБ

Кошторисна вартість 53,566 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05487 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,870 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Спальня (прим. №1) ВІКНА											
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02244	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	127	116	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,64</u> 0,04
2	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,028	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	341	316	<u>24</u> 15	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>3,5</u> 0,17
3	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	50	47	<u>3</u> 2	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,59</u> 0,02
4	КБ10-25-4 к дем.=0,8 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,016	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	40	38	<u>2</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,48</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських	100м2	0,028	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	427	395	<u>30</u> 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,38</u> 0,21

6	K536132- C026 варіант 11	будівель Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1600x1750h площа 2, 8м2	шт	1	<u>18584,71</u> -	-	18585	-	-	-	-
7	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,82	<u>357,54</u> -	-	293	-	-	-	-
8	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638,04</u> -	-	211	-	-	-	-
9	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36,74</u> -	-	404	-	-	-	-
10	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	50	48	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,6</u> 0,02
11	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>225,64</u> -	-	375	-	-	-	-
12	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>0,98</u> -	-	6	-	-	-	-
13	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	62	59	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,74</u> 0,02
14	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099,65</u> -	-	1907	-	-	-	-
15	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,24	<u>357,54</u> -	-	86	-	-	-	-
16	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02244	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	803	604	<u>9</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,6</u> 0,1
17	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	11,22	<u>19,87</u> -	-	223	-	-	-	-
18	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u> -	-	106	-	-	-	-
19	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,36	<u>289,50</u> -	-	683	-	-	-	-
20	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02244	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	203	196	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,38</u> -
21	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,324	<u>61,73</u> -	-	20	-	-	-	-
22	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,039	<u>16,85</u> -	-	68	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02244	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	58	58	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,67</u> -
24	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,039	<u>16,85</u> -	-	68	-	-	-	-

25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02244	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	406	97	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					25602	1974	84 51		23,76 0,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25602 23544 2025 1143 2,91 396 26745				

		Всього по розділу 1					26745				
		Розділ 2. Зала (прим. №2) ВІКНА									
26	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02244	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	127	116	11 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,64</u> 0,04
27	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,028	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	341	316	24 15	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>3,5</u> 0,17
28	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	50	47	3 2	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,59</u> 0,02
29	КБ10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,016	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	40	38	2 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,48</u> 0,01
30	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	427	395	30 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,38</u> 0,21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	К536132-С026 варіант 11	Віконний блок (металопластик) з подвійним склінням 1600x1750h площа 2,8м2	шт	1	<u>18584,71</u> -	- -	18585	-	- -	- -	- -
32	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,82	<u>357,54</u> -	- -	293	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-09-039

33	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638.04</u>	-	211	-	-	-	-
34	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36.74</u>	-	404	-	-	-	-
35	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149.95</u> 2995,46	<u>143.54</u> 92,95	50	48	<u>2</u> 1	<u>37.6740</u> 1,0019	<u>0.6</u> 0,02
36	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>225.64</u>	-	375	-	-	-	-
37	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>0.98</u>	-	6	-	-	-	-
38	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649.88</u> 3458,49	<u>191.39</u> 123,94	62	59	<u>3</u> 2	<u>43.4976</u> 1,3358	<u>0.74</u> 0,02
39	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099.65</u>	-	1907	-	-	-	-
40	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,24	<u>357.54</u>	-	86	-	-	-	-
41	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02244	<u>35790.38</u> 26913,05	<u>402.10</u> 355,56	803	604	<u>9</u> 8	<u>338.4864</u> 4,5087	<u>7.6</u> 0,1
42	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	11,22	<u>19.87</u>	-	223	-	-	-	-
43	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20.47</u>	-	106	-	-	-	-
44	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,36	<u>289.50</u>	-	683	-	-	-	-
45	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02244	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	203	196	-	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>2.38</u>
46	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,324	<u>61.73</u>	-	20	-	-	-	-
47	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,039	<u>16.85</u>	-	68	-	-	-	-
48	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02244	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	58	58	-	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>0.67</u>
49	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,039	<u>16.85</u>	-	68	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02244	<u>18078.24</u> 4339,70	<u>1.41</u> 1,20	406	97	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.18</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					25602	1974	<u>84</u> 51		<u>23.76</u> 0,59

142_СД_ЛС1_02-09-039

		Разом будівельні роботи, грн.					25602					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23544					
		всього заробітна плата, грн.					2025					
		Загальновиробничі витрати, грн.					1143					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,91					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					396					
		Всього будівельні роботи, грн.					26745					

		Всього по розділу 2					26745					
51	KP20-40-1	Розділ 3. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	0,15169	115,01	-	17	17	-	1,6300	0,25	
					115,01	-			-	-	-	
52	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,15169	293,38	293,38	45	-	45	-	-	
					-	39,76			6	0,4110	0,06	
		Разом прямі витрати по розділу 3					62	17	45		0,25	
									6		0,06	
		Разом будівельні роботи, грн.					62					
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					23					
		Загальновиробничі витрати, грн.					14					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5					
		Всього будівельні роботи, грн.					76					

		Всього по розділу 3					76					
		Разом прямі витрати по кошторису					51266	3965	213		47,77	
									108		1,24	
		Разом будівельні роботи, грн.					51266					
		в тому числі:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47088					
		всього заробітна плата, грн.					4073					
		Загальновиробничі витрати, грн.					2300					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,86					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					797					
		Всього будівельні роботи, грн.					53566					

		Всього по кошторису	53566			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	54,87			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	4870			

Склав _____ Шуваєв А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Шуваєв А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-040
на ремонт квартири №99
Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-АБ

Кошторисна вартість 53,566 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05487 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,870 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Спальня (прим. №1) ВІКНА									
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02244	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	127	116	<u>11</u> 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,64</u> 0,04
2	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,028	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	341	316	<u>24</u> 15	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>3,5</u> 0,17
3	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	50	47	<u>3</u> 2	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,59</u> 0,02
4	КБ10-25-4 к дем.=0,8 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,016	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	40	38	<u>2</u> 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,48</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських	100м2	0,028	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	427	395	<u>30</u> 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,38</u> 0,21

6	K536132- C026 варіант 11	будівель Віконний блок (металлопластик) з подвійним склінням 1600x1750h площа 2, 8м2	шт	1	<u>18584,71</u> -	-	18585	-	-	-	-
7	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,82	<u>357,54</u> -	-	293	-	-	-	-
8	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638,04</u> -	-	211	-	-	-	-
9	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36,74</u> -	-	404	-	-	-	-
10	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	50	48	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,6</u> 0,02
11	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>225,64</u> -	-	375	-	-	-	-
12	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>0,98</u> -	-	6	-	-	-	-
13	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	62	59	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,74</u> 0,02
14	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099,65</u> -	-	1907	-	-	-	-
15	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,24	<u>357,54</u> -	-	86	-	-	-	-
16	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02244	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	803	604	<u>9</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,6</u> 0,1
17	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	11,22	<u>19,87</u> -	-	223	-	-	-	-
18	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u> -	-	106	-	-	-	-
19	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,36	<u>289,50</u> -	-	683	-	-	-	-
20	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів/	100м2	0,02244	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	203	196	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,38</u> -
21	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,324	<u>61,73</u> -	-	20	-	-	-	-
22	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,039	<u>16,85</u> -	-	68	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів/	100м2	0,02244	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	58	58	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,67</u> -
24	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,039	<u>16,85</u> -	-	68	-	-	-	-

25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів/	100м2	0,02244	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	406	97	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					25602	1974	84 51		23,76 0,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25602 23544 2025 1143 2,91 396 26745				

		Всього по розділу 1					26745				
		Розділ 2. Зала (прим. №2) ВІКНА									
26	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - з укосів	100м2	0,02244	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	127	116	11 3	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,64</u> 0,04
27	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,028	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	341	316	24 15	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>3,5</u> 0,17
28	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	50	47	3 2	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,59</u> 0,02
29	КБ10-25-4 к дем.=0, 8К=1,15	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,016	<u>2519,96</u> 2396,37	<u>114,83</u> 74,36	40	38	2 1	<u>30,1392</u> 0,8015	<u>0,48</u> 0,01
30	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	427	395	30 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,38</u> 0,21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	К536132-С026 варіант 11	Віконний блок (металопластик) з подвійним склінням 1600x1750h площа 2,8м2	шт	1	<u>18584,71</u> -	- -	18585	-	- -	- -	- -
32	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,82	<u>357,54</u> -	- -	293	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-09-040

33	C111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638.04</u>	-	211	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
34	C188888-4	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36.74</u>	-	404	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
35	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149.95</u>	<u>143.54</u>	50	48	<u>2</u>	<u>37.6740</u>	<u>0.6</u>
	к=1,15				<u>2995.46</u>	<u>92.95</u>			<u>1</u>	<u>1,0019</u>	<u>0,02</u>
36	C123-382	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі	м	1,66	<u>225.64</u>	-	375	-	-	-	-
	варіант 1	(в = 250 мм)			-	-			-	-	-
37	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>0.98</u>	-	6	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
38	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних	100м	0,017	<u>3649.88</u>	<u>191.39</u>	62	59	<u>3</u>	<u>43.4976</u>	<u>0.74</u>
	к=1,15	дошок			<u>3458.49</u>	<u>123.94</u>			<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
39	C123-385	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500	м	1,734	<u>1099.65</u>	-	1907	-	-	-	-
	варіант 2	мм			-	-			-	-	-
40	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,24	<u>357.54</u>	-	86	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
41	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів	100м2	0,02244	<u>35790.38</u>	<u>402.10</u>	803	604	<u>9</u>	<u>338.4864</u>	<u>7.6</u>
	к=1,15	гіпсокартонними і гіпсоволокнистими			<u>26913.05</u>	<u>355.56</u>			<u>8</u>	<u>4,5087</u>	<u>0,1</u>
		листами з кріпленням на клеї									
42	& C111-1647-1	Клей Perlfix	кг	11,22	<u>19.87</u>	-	223	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
43	C111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20.47</u>	-	106	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,36	<u>289.50</u>	-	683	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
45	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною	100м2	0,02244	<u>9066.32</u>	<u>6.46</u>	203	196	-	<u>106.0116</u>	<u>2.38</u>
	к=1,15	шпаклівкою "Cerezit" /укосів/			<u>8747.02</u>	<u>5.52</u>			-	<u>0,0613</u>	-
46	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,324	<u>61.73</u>	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,039	<u>16.85</u>	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,02244	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	58	58	-	<u>29.6424</u>	<u>0.67</u>
	к=1,15	до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/			<u>2593.12</u>	<u>4.14</u>			-	<u>0,0460</u>	-
		/укосів/									
49	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,039	<u>16.85</u>	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КР12-49-5	Поліпшене фарбування	100м2	0,02244	<u>18078.24</u>	<u>1.41</u>	406	97	-	<u>52.5960</u>	<u>1.18</u>
		полівінілацетатними водоемульсійними			<u>4339.70</u>	<u>1.20</u>			-	<u>0,0133</u>	-
		сумішами стін по збірних конструкціях,									
		підготовлених під фарбування /укосів/									
		Разом прямі витрати по розділу 2					25602	1974	<u>84</u>		<u>23.76</u>
									<u>51</u>		<u>0,59</u>

142_СД_ЛС1_02-09-040

		Разом будівельні роботи, грн.					25602					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23544					
		всього заробітна плата, грн.					2025					
		Загальновиробничі витрати, грн.					1143					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,91					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					396					
		Всього будівельні роботи, грн.					26745					

		Всього по розділу 2					26745					
51	KP20-40-1	Розділ 3. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	0,15169	<u>115,01</u>	<u>-</u>	17	17	<u>-</u>	<u>1,6300</u>	<u>0,25</u>	
					115,01	-			-	-	-	
52	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,15169	<u>293,38</u>	<u>293,38</u>	45	-	<u>45</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	39,76			6	0,4110	0,06	
		Разом прямі витрати по розділу 3					62	17	<u>45</u>		<u>0,25</u>	
									6		<u>0,06</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					62					
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					23					
		Загальновиробничі витрати, грн.					14					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5					
		Всього будівельні роботи, грн.					76					

		Всього по розділу 3					76					
		Разом прямі витрати по кошторису					51266	3965	<u>213</u>		<u>47,77</u>	
									108		1,24	
		Разом будівельні роботи, грн.					51266					
		в тому числі:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47088					
		всього заробітна плата, грн.					4073					
		Загальновиробничі витрати, грн.					2300					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,86					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					797					
		Всього будівельні роботи, грн.					53566					

		Всього по кошторису	53566			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	54,87			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	4870			

Склав _____ Шуваєв А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Шуваєв А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-010-01
на ремонт приміщень №175 (1-й поверх 5,6-го під'їздів)
Ремонт нежитлових приміщень 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-БР

Кошторисна вартість 3199,263 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,51905 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 581,247 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Тамбур (Прим.15)									
		СТЕЛЯ									
1	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,047	685,00	-	32	32	-	9,7080	0,46
					685,00	-			-	-	-
2	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,41	197,36	-	278	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці	100м2	0,047	33377,36	240,29	1569	903	11	230,0520	10,81
		без улаштування каркасу			19207,04	205,36			10	2,2777	0,11
4	C111-1891-1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	141	46,20	-	6514	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих	100м2	0,047	20285,38	79,18	953	946	4	226,7616	10,66
	H2,H5=1,15	підвісних стель із металевих профілів			20131,89	67,67			3	0,7506	0,04

142_СД_ЛС1_02-010-01

6	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	4,2	<u>45,99</u>	-	193	-	-	-	-
7	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	12	<u>76,63</u>	-	920	-	-	-	-
8	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u>	-	7	-	-	-	-
9	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	3	<u>7,68</u>	-	23	-	-	-	-
10	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	3	<u>15,33</u>	-	46	-	-	-	-
11	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	8	<u>23,78</u>	-	190	-	-	-	-
12	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	4,2	<u>3,07</u>	-	13	-	-	-	-
13	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	3	<u>1,95</u>	-	6	-	-	-	-
14	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	8	<u>1,34</u>	-	11	-	-	-	-
15	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	73	<u>0,34</u>	-	25	-	-	-	-
16	КБ15-66-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,047	<u>18488,95</u> 17716,26	<u>33,94</u> 29,00	869	833	<u>2</u> 1	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>8,84</u> 0,02
17	C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні стельові, товщина 9,5 мм	м2	4,935	<u>228,30</u>	-	1127	-	-	-	-
18	C188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	99	<u>0,57</u>	-	56	-	-	-	-
19	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	1,678	<u>29,14</u>	-	49	-	-	-	-
20	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	4,653	<u>25,51</u>	-	119	-	-	-	-
21	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,047	<u>61,73</u>	-	3	-	-	-	-
22	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,047	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	552	537	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>6,51</u>
23	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,678	<u>61,73</u>	-	42	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,46	<u>16,85</u>	-	143	-	-	-	-
25	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,047	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	122	122	-	<u>29,6424</u>	<u>1,39</u>

142_СД_ЛС1_02-010-01

26	H2,H5=1,15 C111-2015-3	до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,46	2593,12 16,85	4,14 -	143	-	-	0,0460	-
27	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА	100м2	0,047	19932,25 4885,25	1,41 1,20	937	230	-	59,2080 0,0133	2,78
28	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,047	8764,42 8629,10	135,32 31,31	412	406	6 1	111,3720 0,3326	5,23 0,02
29	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,047	6343,65 4730,62	1613,03 453,45	298	222	76 21	61,0560 5,2783	2,87 0,25
30	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,047	15871,07 6632,91	150,36 128,50	746	312	7 6	85,6080 1,4252	4,02 0,07
31	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,047	10016,70 803,31	157,38 134,51	471	38	7 6	10,3680 1,4918	0,49 0,07
32	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,047	6878,90 6810,96	32,32 27,62	323	320	2 1	87,9060 0,3064	4,13 0,01
33	КБ11-11-14 к=1,15 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,047	2884,72 2838,79	32,32 27,62	136	133	2 1	36,6390 0,3064	1,72 0,01
34	& C111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	84,6	16,01 -	- -	1354	-	- -	- -	- -
35	& C111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,35	59,44 -	- -	21	-	- -	- -	- -
36	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,93	133,13 -	- -	124	-	- -	- -	- -
37	КБ11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,047	18500,94 18138,07	58,18 49,72	870	852	3 2	214,7280 0,5514	10,09 0,03
38	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,94	61,73 -	- -	58	-	- -	- -	- -
39	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	30,55	16,52 -	- -	505	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,91	69,05 -	- -	132	-	- -	- -	- -
41	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	20	0,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
42	C111-283	Плитки керамічні для підлог	м2	4,79	922,07 -	- -	4417	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-010-01

43	варіант 1 КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів	100м	0,07	<u>26299,78</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1841	104	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,19</u> -
44	& С111-150-8	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	10	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	варіант 1 & С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	10	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	СТІНИ КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0847	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	422	380	<u>42</u> 13	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>5,38</u> 0,13
47	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1482	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	2516	2303	<u>113</u> 50	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>25,94</u> 0,51
48	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00445	<u>52300,89</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С111-1564	Гідроізол	м2	1,186	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	18,673	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	6676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00445	<u>160447,55</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	33,79	<u>9,47</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	1,467	<u>4923,96</u> -	<u>-</u> -	7223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	59	<u>14,46</u> -	<u>-</u> -	853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2384	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	163	163	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>2,31</u> -
56	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,152	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	1412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2384	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	7368	3980	<u>56</u> 48	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>47,67</u> 0,53
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	715,2	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	33042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,2384	<u>22421,12</u> 22334,54	<u>-</u> -	5345	5325	<u>-</u> -	<u>264,4080</u> -	<u>63,03</u> -
60	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	20,7	<u>45,99</u> -	<u>-</u> -	952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-01

61	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	42,9	<u>76.63</u>	-	3287	-	-	-	-
62	C188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	405	<u>0.57</u>	-	231	-	-	-	-
63	C188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6x42мм	шт	73	<u>1.95</u>	-	142	-	-	-	-
64	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	25,032	<u>289.50</u>	-	7247	-	-	-	-
65	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,207	<u>61.73</u>	-	13	-	-	-	-
66	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	7,486	<u>29.14</u>	-	218	-	-	-	-
67	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	20,502	<u>25.51</u>	-	523	-	-	-	-
68	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2384	<u>9066.32</u>	<u>6.46</u>	2161	2085	<u>2</u>	<u>106.0116</u>	<u>25.27</u>
69	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,44	<u>61.73</u>	-	212	-	<u>1</u>	<u>0.0613</u>	<u>0.01</u>
70	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	42,912	<u>16.85</u>	-	723	-	-	-	-
71	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2384	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	620	618	<u>1</u>	<u>29.6424</u>	<u>7.07</u>
72	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	42,912	<u>16.85</u>	-	723	-	<u>1</u>	<u>0.0460</u>	<u>0.01</u>
73	КР12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,2384	<u>23232.31</u>	<u>1.41</u>	5539	2095	-	<u>96.0840</u>	<u>22.91</u>
74	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1023	<u>33747.91</u>	<u>2160.30</u>	3452	2996	<u>221</u>	<u>324.8796</u>	<u>33.24</u>
75	C126-399 варіант 1	Дверний блок металевий зі склінням зовнішній розміром 1700x3300h мм	шт	1	<u>29291.14</u>	<u>544.60</u>	29232	-	<u>56</u>	<u>4.8438</u>	<u>0.5</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C126-399 варіант 2	Дверний блок металевий зі склінням розміром 1400x3300h мм	шт	1	<u>24194.64</u>	-	24195	-	-	-	-
77	КР12-66-1	ПРОТРАВЛЕННЯ ЦЕМЕНТНОЇ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛІЗУЮЧИМ РОЗЧИНОМ /ГРУНТУВАННЯ УКОСІВ ВНУТРІШНІХ/	100м2	0,049	<u>685.00</u>	-	34	34	-	<u>9.7080</u>	<u>0.48</u>
78	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,98	<u>61.73</u>	-	60	-	-	-	-
79	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів	100м2	0,049	<u>35790.38</u>	<u>402.10</u>	1754	1319	<u>20</u>	<u>338.4864</u>	<u>16.59</u>

142_СД_ЛС1_02-010-01

	к=1,15	гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї			26913,05	355,56			17	4,5087	0,22
80	& C111-1647-1	Клей Perfix	кг	24,5	19,87	-	487	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
81	C111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	16,6	20,47	-	340	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
82	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	5,145	289,50	-	1489	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
83	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/	100м2	0,049	9066,32	6,46	444	429	-	106,0116	5,19
	к=1,15				8747,02	5,52			-	0,0613	-
84	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,707	61,73	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,82	16,85	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,049	2599,79	4,85	127	127	-	29,6424	1,45
	к=1,15	/укосів внутрішніх/			2593,12	4,14			-	0,0460	-
87	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,82	16,85	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	КР12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів внутрішніх/	100м2	0,049	23232,31	1,41	1138	431	-	96,0840	4,71
					8787,84	1,20			-	0,0133	-
89	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування зовнішніх укосів/	100м2	0,0342	685,00	-	23	23	-	9,7080	0,33
					685,00	-			-	-	-
90	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,684	61,73	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КР11-43-3	Високоякісне штукатурення цементним розчином по каменю укосів плоских при ширині більше 200 мм /зовнішніх укосів шир.210мм/	100м	0,163	10856,33	78,69	1770	1756	13	116,1360	18,93
					10773,94	67,25			11	0,7459	0,12
92	C111-1891-1	Суша штукатурна суміш цементна Ceresit	кг	174,42	6,50	-	1134	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
93	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/	100м2	0,0342	9066,32	6,46	310	299	-	106,0116	3,63
	к=1,15				8747,02	5,52			-	0,0613	-
94	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,494	61,73	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	6,156	16,85	-	104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,0342	2599,79	4,85	89	89	-	29,6424	1,01

142_СД_ЛС1_02-010-01

	к=1,15	до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /зовнішніх укосів/			2593,12	4,14			-	0,0460	-
97	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	6,156	<u>16,85</u>	-	104	-	-	-	-
98	KP12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /зовнішніх укосів/	100м2	0,0342	<u>23232,31</u> 8787,84	<u>1,41</u> 1,20	795	301	-	<u>96,0840</u> 0,0133	<u>3,29</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							183300	30743	<u>588</u> 249		<u>359,62</u> 2,66
Разом будівельні роботи, грн.							183300				
в тому числі:							151969				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30992				
всього заробітна плата, грн.							17209				
Загальновиробничі витрати, грн.							43,45				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5894				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							200509				
-											
-											
Всього по розділу 1							200509				
Розділ 2. Зал (Прим.16)											
СТЕЛЯ											
99	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,923	<u>685,00</u> 685,00	-	632	632	-	<u>9,7080</u>	<u>8,96</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	27,69	<u>197,36</u>	-	5465	-	-	-	-
101	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,923	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	30807	17728	<u>222</u> 190	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>212,34</u> 2,1
102	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	2769	<u>46,20</u>	-	127928	-	-	-	-
103	KB15-182-2 H2,H5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,923	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	10848	10554	<u>6</u> 5	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>127,91</u> 0,06
104	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	13,319	<u>61,73</u>	-	822	-	-	-	-
105	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	166,14	<u>16,85</u>	-	2799	-	-	-	-
106	KB15-76-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,923	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	14748	14708	<u>4</u> 4	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>178,26</u> 0,04

142_СД_ЛС1_02-010-01

107	C188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	87,7	<u>45,99</u>	-	4033	-	-	-	-
108	C188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	175,4	<u>45,99</u>	-	8067	-	-	-	-
109	C188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	87,7	<u>45,99</u>	-	4033	-	-	-	-
110	C188888-51 варіант 8	Кутник металевий пристінний	м	99,7	<u>30,64</u>	-	3055	-	-	-	-
111	C188888-17 варіант 6	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	74	<u>16,76</u>	-	1240	-	-	-	-
112	C188888-17 варіант 5	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	74	<u>11,25</u>	-	833	-	-	-	-
113	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	274	<u>1,95</u>	-	534	-	-	-	-
114	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,923	<u>1918,71</u>	<u>8,08</u>	1771	1764	<u>7</u>	<u>23,1564</u>	<u>21,37</u>
115	& C111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	96,915	<u>562,35</u>	-	54500	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
116	КР7-2-2	Розбирання покриттів підлог з ламінату	100м2	0,35	<u>5603,32</u>	<u>178,38</u>	1961	1899	<u>62</u>	<u>76,8840</u>	<u>26,91</u>
117	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,35	<u>5424,94</u>	<u>41,28</u>	2220	1656	<u>14</u>	<u>0,4385</u>	<u>0,15</u>
118	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,923	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	14649	6122	<u>564</u>	<u>61,0560</u>	<u>21,37</u>
					<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>			<u>159</u>	<u>5,2783</u>	<u>1,85</u>
					<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>			<u>139</u>	<u>85,6080</u>	<u>79,02</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>119</u>	<u>1,4252</u>	<u>1,32</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,923	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	9245	741	<u>145</u>	<u>10,3680</u>	<u>9,57</u>
120	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,923	<u>803,31</u>	<u>134,51</u>	6349	6287	<u>124</u>	<u>1,4918</u>	<u>1,38</u>
121	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,923	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	2663	2620	<u>30</u>	<u>87,9060</u>	<u>81,14</u>
122	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	1661,4	<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>	26599	-	<u>25</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,28</u>
123	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	6,97	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	414	-	<u>30</u>	<u>36,6390</u>	<u>33,82</u>
124	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	18,18	<u>2838,79</u>	<u>27,62</u>	2420	-	<u>25</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,28</u>
					<u>16,01</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>59,44</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>133,13</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-01

125	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,923	<u>18500.94</u> 18138,07	<u>58.18</u> 49,72	17076	16741	<u>54</u> 46	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>198,19</u> 0,51
126	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	18,46	<u>61.73</u> -	-	1140	-	-	-	-
127	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	599,95	<u>16.52</u> -	-	9911	-	-	-	-
128	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	37,47	<u>69.05</u> -	-	2587	-	-	-	-
129	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	391	<u>0.20</u> -	-	78	-	-	-	-
130	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	94,15	<u>922.07</u> -	-	86813	-	-	-	-
131	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів	100м	0,38	<u>26299.78</u> 1489,71	<u>3.23</u> 2,76	9994	566	<u>1</u> 1	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>6,47</u> 0,01
132	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	57	<u>1.29</u> -	-	74	-	-	-	-
133	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	25	<u>19.90</u> -	-	498	-	-	-	-
134	КР12-66-1	СТІНИ Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	1,176	<u>685.00</u> 685,00	-	806	806	-	<u>9,7080</u> -	<u>11,42</u> -
135	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	35,28	<u>197.36</u> -	-	6963	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,176	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233.26</u> 199,36	36348	19634	<u>274</u> 234	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>235,16</u> 2,6
137	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	3528	<u>46.20</u> -	-	162994	-	-	-	-
138	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,176	<u>22421.12</u> 22334,54	-	26367	26265	-	<u>264,4080</u> -	<u>310,94</u> -
139	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	102,3	<u>45.99</u> -	-	4705	-	-	-	-
140	С188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	211,7	<u>76.63</u> -	-	16223	-	-	-	-
141	С188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	1999	<u>0.57</u> -	-	1139	-	-	-	-
142	С188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6x42мм	шт	361	<u>1.95</u> -	-	704	-	-	-	-
143	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	123,48	<u>289.50</u> -	-	35747	-	-	-	-
144	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,023	<u>61.73</u> -	-	63	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-01

145	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	36,926	<u>29.14</u>	-	1076	-	-	-	-
146	C111-1721- 11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	101,136	<u>25.51</u>	-	2580	-	-	-	-
147	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,176	<u>9066.32</u>	<u>6.46</u>	10662	10286	<u>8</u>	<u>106,0116</u>	<u>124.67</u>
148	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,97	<u>61.73</u>	-	1048	-	<u>6</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,07</u>
149	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	211,68	<u>16.85</u>	-	3567	-	-	-	-
150	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	1,176	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	3057	3050	<u>6</u>	<u>29,6424</u>	<u>34.86</u>
151	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	211,68	<u>16.85</u>	-	3567	-	-	<u>5</u>	<u>0,0460</u>
152	КР12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ВІКНА	100м2	1,176	<u>23232.31</u>	<u>1.41</u>	27321	10334	<u>2</u>	<u>96,0840</u>	<u>112.99</u>
153	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919.91</u>	<u>153.11</u>	41	39	<u>2</u>	<u>34,7981</u>	<u>0.49</u>
					<u>2766,80</u>	<u>99,15</u>			<u>1</u>	<u>1,0687</u>	<u>0,01</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	КБ10-20-3 Н2,Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244.94</u>	<u>1067,00</u>	347	321	<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3.56</u>
					<u>14103,10</u>	<u>690,94</u>			<u>16</u>	<u>7,4473</u>	<u>0,17</u>
155	К536132- C026 варіант 19	Блоки віконні з металопластику з подвійним склінням, розм. 1300х1750h мм	шт	1	<u>15113.37</u>	-	15113	-	-	-	-
156	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357.54</u>	-	240	-	-	-	-
157	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,268	<u>638.04</u>	-	171	-	-	-	-
158	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36.74</u>	-	331	-	-	-	-
159	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649.88</u>	<u>191.39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0.61</u>
160	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>3458,49</u>	<u>123,94</u>	1570	-	<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
161	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,194	<u>1099.65</u>	-	69	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-01

162	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149.95</u> 2995,46	<u>143.54</u> 92,95	41	39	<u>2</u> 1	<u>37.6740</u> 1,0019	<u>0.49</u> 0,01
163	С123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225.64</u> -	-	305	-	-	-	-
164	С188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0.98</u> -	-	5	-	-	-	-
165	КБ10-20-4 Н2,Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2268	<u>11665.70</u> 10783,55	<u>834.94</u> 540,67	2646	2446	<u>189</u> 123	<u>119.6046</u> 5,8276	<u>27.13</u> 1,32
166	К536132- С026 варіант 20	Блоки віконні з металопластику вітринні, розм. 3150х3600h мм	шт	2	<u>62611.34</u> -	-	125223	-	-	-	-
167	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	4,876	<u>357.54</u> -	-	1743	-	-	-	-
168	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	2,223	<u>638.04</u> -	-	1418	-	-	-	-
169	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	63	<u>36.74</u> -	-	2315	-	-	-	-
170	КР12-66-1	УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів внутрішніх/	100м2	0,1245	<u>685.00</u> 685,00	-	85	85	-	<u>9.7080</u> -	<u>1.21</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,49	<u>61.73</u> -	-	154	-	-	-	-
172	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,1245	<u>35790.38</u> 26913,05	<u>402.10</u> 355,56	4456	3351	<u>50</u> 44	<u>338.4864</u> 4,5087	<u>42.14</u> 0,56
173	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	62,25	<u>19.87</u> -	-	1237	-	-	-	-
174	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	26	<u>20.47</u> -	-	532	-	-	-	-
175	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	13,073	<u>289.50</u> -	-	3785	-	-	-	-
176	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/	100м2	0,1245	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	1129	1089	<u>1</u> 1	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>13.2</u> 0,01
177	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,797	<u>61.73</u> -	-	111	-	-	-	-
178	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	22,41	<u>16.85</u> -	-	378	-	-	-	-
179	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,1245	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	324	323	<u>1</u> 1	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>3.69</u> 0,01

180	C111-2015-3	/укосів внутрішніх/ Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	22,41	<u>16,85</u>	-	378	-	-	-	-
181	KP12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів внутрішніх/	100м2	0,1245	<u>23232,31</u> 8787,84	<u>1,41</u> 1,20	2892	1094	-	<u>96,0840</u> 0,0133	<u>11,96</u> -
182	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування зовнішніх укосів/	100м2	0,0255	<u>685,00</u> 685,00	-	17	17	-	<u>9,7080</u>	<u>0,25</u> -
183	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,51	<u>61,73</u>	-	31	-	-	-	-
184	KP11-43-1	Високоякісне штукатурення цементним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм /зовнішніх укосів шир. 100мм/	100м	0,255	<u>6806,86</u> 6755,49	<u>49,18</u> 42,03	1736	1723	<u>13</u> 11	<u>71,7600</u> 0,4662	<u>18,3</u> 0,12
185	C111-1891-1 варіант 2	Суха штукатурна суміш цементна Ceresit	кг	130,05	<u>6,50</u>	-	845	-	-	-	-
186	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/	100м2	0,0255	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	231	223	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,7</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,368	<u>61,73</u>	-	23	-	-	-	-
188	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,59	<u>16,85</u>	-	77	-	-	-	-
189	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /зовнішніх укосів/	100м2	0,0255	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	66	66	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,76</u> -
190	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,59	<u>16,85</u>	-	77	-	-	-	-
191	KP12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /зовнішніх укосів/	100м2	0,0255	<u>23232,31</u> 8787,84	<u>1,41</u> 1,20	592	224	-	<u>96,0840</u> 0,0133	<u>2,45</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					982528	163481	<u>1839</u> 1164		<u>1964,31</u> 13,02
		Разом будівельні роботи, грн.					982528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					817208				
		всього заробітна плата, грн.					164645				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92866				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					237,27				

142_СД_ЛС1_02-010-01

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32166 1075394				

		Всього по розділу 2					1075394				
		Розділ 3. Каса (Прим.17) та Сейфова (Прим.18)									
		СТЕЛЯ									
192	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,057	<u>685,00</u>	-	39	39	-	<u>9,7080</u>	<u>0,55</u>
					685,00	-			-	-	-
193	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,71	<u>197,36</u>	-	337	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
194	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,057	<u>33377,36</u>	<u>240,29</u>	1903	1095	<u>14</u>	<u>230,0520</u>	<u>13,11</u>
					19207,04	205,36			<u>12</u>	<u>2,2777</u>	<u>0,13</u>
195	C111-1891-1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	171	<u>46,20</u>	-	7900	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,057	<u>11753,50</u>	<u>6,46</u>	670	652	-	<u>138,5796</u>	<u>7,9</u>
	H2,H5=1,15				11434,20	5,52			-	<u>0,0613</u>	-
197	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,823	<u>61,73</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
198	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	10,26	<u>16,85</u>	-	173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,057	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	911	908	-	<u>193,1310</u>	<u>11,01</u>
	H2,H5=1,15				15935,24	4,14			-	<u>0,0460</u>	-
200	C188888-51	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	5,4	<u>45,99</u>	-	248	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
201	C188888-51	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	10,8	<u>45,99</u>	-	497	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
202	C188888-51	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	5,4	<u>45,99</u>	-	248	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
203	C188888-51	Кутник металевий пристінний	м	6,2	<u>30,64</u>	-	190	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
204	C188888-17	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	5	<u>16,76</u>	-	84	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
205	C188888-17	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	5	<u>11,25</u>	-	56	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
206	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	17	<u>1,95</u>	-	33	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
207	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,057	<u>1918,71</u>	<u>8,08</u>	109	109	-	<u>23,1564</u>	<u>1,32</u>
	H2,H5=1,15				1910,63	6,91			-	<u>0,0766</u>	-

142_СД_ЛС1_02-010-01

208	& C111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600x600	м2	5,985	<u>562,35</u> -	-	3366	-	-	-	-
209	КР7-17-1	ПІДЛОГА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,057	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	905	378	<u>9</u> 7	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>4,88</u> 0,08
210	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,057	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	571	46	<u>9</u> 8	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,59</u> 0,09
211	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,057	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	392	388	<u>2</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>5,01</u> 0,02
212	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,057	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	164	162	<u>2</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,09</u> 0,02
213	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	102,6	<u>16,01</u> -	-	1643	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,43	<u>59,44</u> -	-	26	-	-	-	-
215	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,12	<u>133,13</u> -	-	149	-	-	-	-
216	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,057	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	1055	1034	<u>3</u> 3	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>12,24</u> 0,03
217	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,14	<u>61,73</u> -	-	70	-	-	-	-
218	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	37,05	<u>16,52</u> -	-	612	-	-	-	-
219	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,31	<u>69,05</u> -	-	160	-	-	-	-
220	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	24	<u>0,20</u> -	-	5	-	-	-	-
221	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	5,81	<u>922,07</u> -	-	5357	-	-	-	-
222	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1214	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	917	181	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,07</u> -
223	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	18	<u>1,29</u> -	-	23	-	-	-	-
224	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	<u>19,90</u> -	-	239	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	КБ8-25-1 к=1,15	СТІНИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,3202	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	5436	4976	<u>244</u> 108	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>56,05</u> 1,11
226	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00961	<u>52300,89</u> -	<u>-</u> -	503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	С111-1564	Гідроізол	м2	2,562	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	40,345	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	14425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	С111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00961	<u>160447,55</u> -	<u>-</u> -	1542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	С1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	73,01	<u>9,47</u> -	<u>-</u> -	691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	3,17	<u>4923,96</u> -	<u>-</u> -	15609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	128	<u>14,46</u> -	<u>-</u> -	1851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4954	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	339	339	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>4,81</u> -
234	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	14,862	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	2933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4954	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	15312	8271	<u>116</u> 99	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>99,06</u> 1,1
236	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1486,2	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	68662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,4954	<u>22421,12</u> 22334,54	<u>-</u> -	11107	11065	<u>-</u> -	<u>264,4080</u> -	<u>130,99</u> -
238	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	43,1	<u>45,99</u> -	<u>-</u> -	1982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	С188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	89,2	<u>76,63</u> -	<u>-</u> -	6835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	С188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5х25 мм	шт	842	<u>0,57</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	С188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6х42мм	шт	152	<u>1,95</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	52,017	<u>289,50</u> -	<u>-</u> -	15059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,431	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	С111-1896	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	15,556	<u>29,14</u> -	<u>-</u> -	453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

245	варіант 1 С111-1721-11А	Стрічка армувальна	м	42,604	<u>25,51</u>	-	1087	-	-	-	-
246	варіант 2 КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4954	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	4491	4333	<u>3</u>	<u>106,0116</u>	<u>52,52</u>
247	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7,149	<u>61,73</u>	-	441	-	<u>3</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,03</u>
248	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	89,172	<u>16,85</u>	-	1503	-	-	-	-
249	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4954	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1288	1285	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>14,68</u>
250	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	89,172	<u>16,85</u>	-	1503	-	<u>2</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,02</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,4954	<u>18078,24</u>	<u>1,41</u>	8956	2150	<u>1</u>	<u>52,5960</u>	<u>26,06</u>
252	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	1 блок	2	<u>671,10</u>	-	1342	1189	-	<u>7,2036</u>	<u>14,41</u>
253	К536111-101 варіант 12	Дверний блок внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	2	<u>12776,17</u>	-	25552	-	-	-	-
254	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	1,092	<u>357,54</u>	-	390	-	-	-	-
255	С123-360 варіант 1	Наличники	м	22,4	<u>112,51</u>	-	2520	-	-	-	-
256	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	16	<u>55,45</u>	-	887	-	-	-	-
257	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,18	<u>638,11</u>	-	115	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							242852	38600	<u>405</u>		<u>459,35</u>
Разом будівельні роботи, грн.							242852		247		2,64
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							203847				
всього заробітна плата, грн.							38847				
Загальновиробничі витрати, грн.							21782				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							55,45				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7516				
Всього будівельні роботи, грн.							264634				

142_СД_ЛС1_02-010-01

275	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,034	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	540	226	<u>5</u> 4	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>2,91</u> 0,05
276	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,034	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	341	27	<u>5</u> 5	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,35</u> 0,05
277	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,034	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	234	232	<u>1</u> 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>2,99</u> 0,01
278	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,034	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	98	97	<u>1</u> 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,25</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	61,2	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,26	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,67	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,034	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	629	617	<u>2</u> 2	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>7,3</u> 0,02
283	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,68	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	22,1	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,38	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	14	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	3,47	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	3200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,05	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	378	74	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>0,85</u> -
289	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	7	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	9	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	КБ8-25-1 к=1,15	СТІНИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0375	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	637	583	<u>29</u> 13	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>6,56</u> 0,13

142_СД_ЛС1_02-010-01

292	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00113	<u>52300.89</u>	-	59	-	-	-	-
293	C111-1564	Гідроізол	м2	0,3	<u>51.40</u>	-	15	-	-	-	-
294	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	4,725	<u>357.54</u>	-	1689	-	-	-	-
295	C111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00113	<u>160447.55</u>	-	181	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	C1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	8,55	<u>9.47</u>	-	81	-	-	-	-
297	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,371	<u>4923.96</u>	-	1827	-	-	-	-
298	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	15	<u>14.46</u>	-	217	-	-	-	-
299	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,267	<u>685.00</u>	-	183	183	-	<u>9.7080</u>	<u>2.59</u>
300	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,01	<u>197.36</u>	-	1581	-	-	-	-
301	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,267	<u>30908.00</u>	<u>233.26</u>	8252	4458	<u>62</u>	<u>199.9680</u>	<u>53.39</u>
302	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	801	<u>46.20</u>	-	37006	-	-	-	-
303	KБ10-9-1 H2,H5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,267	<u>22421.12</u>	-	5986	5963	-	<u>264.4080</u>	<u>70.6</u>
304	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	23,2	<u>45.99</u>	-	1067	-	-	-	-
305	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	48,1	<u>76.63</u>	-	3686	-	-	-	-
306	C188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	454	<u>0.57</u>	-	259	-	-	-	-
307	C188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6x42мм	шт	82	<u>1.95</u>	-	160	-	-	-	-
308	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	28,035	<u>289.50</u>	-	8116	-	-	-	-
309	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,232	<u>61.73</u>	-	14	-	-	-	-
310	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	8,384	<u>29.14</u>	-	244	-	-	-	-
311	C111-1721- 11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	22,962	<u>25.51</u>	-	586	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-01

312	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,267	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2421	2335	<u>2</u> 1	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>28,31</u> 0,02
313	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,853	<u>61,73</u> -	-	238	-	-	-	-
314	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	48,06	<u>16,85</u> -	-	810	-	-	-	-
315	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,267	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	694	692	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>7,91</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	48,06	<u>16,85</u> -	-	810	-	-	-	-
317	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,267	<u>18078.24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	4827	1159	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>14,04</u> -
318	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	-	671	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
319	К536111-101 варіант 12	Дверний блок внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	-	12776	-	-	-	-
320	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u> -	-	195	-	-	-	-
321	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	-	1260	-	-	-	-
322	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
323	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					114276	18912	<u>116</u> 88		<u>226,47</u> 0,97
		Разом будівельні роботи, грн.					114276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95248				
		всього заробітна плата, грн.					19000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10697				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3700				
		Всього будівельні роботи, грн.					124973				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 4					124973				

Розділ 5. Сейфова (Прим.20) СТЕЛЯ											
324	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,018	<u>685,00</u> 685,00	-	12	12	-	<u>9,7080</u>	<u>0,17</u>
325	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	0,54	<u>197,36</u> -	-	107	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,018	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	601	346	<u>4</u> 4	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>4,14</u> 0,04
327	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	54	<u>46,20</u> -	-	2495	-	-	-	-
328	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,018	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	212	206	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>2,49</u> -
329	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,26	<u>61,73</u> -	-	16	-	-	-	-
330	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,24	<u>16,85</u> -	-	55	-	-	-	-
331	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,018	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	288	287	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>3,48</u> -
332	C188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	1,7	<u>45,99</u> -	-	78	-	-	-	-
333	C188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	3,4	<u>45,99</u> -	-	156	-	-	-	-
334	C188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	1,7	<u>45,99</u> -	-	78	-	-	-	-
335	C188888-51 варіант 8	Кутник металевий пристінний	м	1,9	<u>30,64</u> -	-	58	-	-	-	-
336	C188888-17 варіант 6	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	1	<u>16,76</u> -	-	17	-	-	-	-
337	C188888-17 варіант 5	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	1	<u>11,25</u> -	-	11	-	-	-	-
338	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	5	<u>1,95</u> -	-	10	-	-	-	-
339	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,018	<u>1918,71</u> 1910,63	<u>8,08</u> 6,91	35	34	<u>1</u> -	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>0,42</u> -
340	& C111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	1,89	<u>562,35</u> -	-	1063	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
341	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,018	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	286	119	<u>3</u> 2	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,54</u> 0,03
342	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати,	100м2	0,018	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	180	14	<u>3</u> 2	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,19</u> 0,03

343	КБ11-11-13 к=1,15	додавати 20 мм до товщини шару 40 мм Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,018	<u>6878.90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	124	123	<u>1</u> -	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>1,58</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,018	<u>2884.72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	52	51	<u>1</u> -	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,66</u> 0,01
345	& С111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	32,4	<u>16.01</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	& С111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,14	<u>59.44</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,35	<u>133.13</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,018	<u>18500.94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	333	326	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>3,87</u> 0,01
349	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,36	<u>61.73</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
350	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	11,7	<u>16.52</u> -	<u>-</u> -	193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР	кг	0,73	<u>69.05</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	& С111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	8	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,84	<u>922.07</u> -	<u>-</u> -	1697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,057	<u>7550.14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	430	85	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>0,97</u> -
355	& С111-150- 8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	8	<u>1.29</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	9	<u>19.90</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
СТІНИ											
357	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1122	<u>16977.49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1905	1744	<u>86</u> 38	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>19,64</u> 0,39
358	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00337	<u>52300.89</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
359	С111-1564	Гідроізол	м2	0,898	<u>51.40</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

360	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	14,137	<u>357,54</u>	-	5055	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	C111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00337	<u>160447,55</u>	-	541	-	-	-	-
362	C1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	25,58	<u>9,47</u>	-	242	-	-	-	-
363	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,111	<u>4923,96</u>	-	5471	-	-	-	-
364	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	45	<u>14,46</u>	-	651	-	-	-	-
365	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2335	<u>685,00</u>	-	160	160	-	<u>9,7080</u>	<u>2,27</u>
366	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,005	<u>197,36</u>	-	1383	-	-	-	-
367	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2335	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	7217	3898	<u>54</u>	<u>199,9680</u>	<u>46,69</u>
368	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	700,5	<u>46,20</u>	-	32363	-	-	-	-
369	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,2335	<u>22421,12</u>	-	5235	5215	-	<u>264,4080</u>	<u>61,74</u>
370	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	20,3	<u>45,99</u>	-	934	-	-	-	-
371	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	42	<u>76,63</u>	-	3218	-	-	-	-
372	C188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	397	<u>0,57</u>	-	226	-	-	-	-
373	C188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6x42мм	шт	72	<u>1,95</u>	-	140	-	-	-	-
374	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	24,518	<u>289,50</u>	-	7098	-	-	-	-
375	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,203	<u>61,73</u>	-	13	-	-	-	-
376	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	7,332	<u>29,14</u>	-	214	-	-	-	-
377	C111-1721-11А варіант 2	Стрічка армувальна	м	20,081	<u>25,51</u>	-	512	-	-	-	-
378	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2335	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	2117	2042	<u>2</u>	<u>106,0116</u>	<u>24,75</u>
379	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,369	<u>61,73</u>	-	208	-	-	-	-

380	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	42,03	<u>16,85</u>	-	708	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2335	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	607	605	<u>1</u>	<u>29,6424</u>	<u>6,92</u>
382	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	42,03	<u>16,85</u>	-	708	-	-	-	-
383	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,2335	<u>18078,24</u>	<u>1,41</u>	4221	1013	-	<u>52,5960</u>	<u>12,28</u>
					<u>4339,70</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-
384	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u>	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
					<u>594,37</u>	-			-	-	-
385	К536111-101 варіант 12	Дверний блок внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
386	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
387	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
388	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
389	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					106196	16874	<u>157</u>		<u>201</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					106196		96		1,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89165				
		всього заробітна плата, грн.					16970				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9524				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3288				
		Всього будівельні роботи, грн.					115720				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 5					115720				
		Розділ 6. Каса (Прим.21)									
		СТЕЛЯ									
390	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,039	<u>685,00</u>	-	27	27	-	<u>9,7080</u>	<u>0,38</u>

142_СД_ЛС1_02-010-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					685,00	-			-	-	-
391	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,17	197,36	-	231	-	-	-	-
392	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,039	33377,36	240,29	1302	749	9	230,0520	8,97
					19207,04	205,36			8	2,2777	0,09
393	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	117	46,20	-	5405	-	-	-	-
394	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,039	11753,50	6,46	458	446	-	138,5796	5,4
					11434,20	5,52			-	0,0613	-
395	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,563	61,73	-	35	-	-	-	-
396	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	7,02	16,85	-	118	-	-	-	-
397	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,039	15978,20	4,85	623	621	-	193,1310	7,53
					15935,24	4,14			-	0,0460	-
398	C188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	3,7	45,99	-	170	-	-	-	-
399	C188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	7,4	45,99	-	340	-	-	-	-
400	C188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	3,7	45,99	-	170	-	-	-	-
401	C188888-51 варіант 8	Кутник металевий пристінний	м	4,2	30,64	-	129	-	-	-	-
402	C188888-17 варіант 6	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	3	16,76	-	50	-	-	-	-
403	C188888-17 варіант 5	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	3	11,25	-	34	-	-	-	-
404	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	12	1,95	-	23	-	-	-	-
405	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,039	1918,71	8,08	75	75	-	23,1564	0,9
					1910,63	6,91			-	0,0766	-
406	& C111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	4,095	562,35	-	2303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПІДЛОГА									
407	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,039	15871,07	150,36	619	259	6	85,6080	3,34
					6632,91	128,50			5	1,4252	0,06
408	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,039	10016,70	157,38	391	31	6	10,3680	0,4
					803,31	134,51			5	1,4918	0,06
409	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,039	6878,90	32,32	268	266	1	87,9060	3,43
					6810,96	27,62			1	0,3064	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

142_СД_ЛС1_02-010-01

410	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,039	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	113	111	<u>1</u> 1	<u>36.6390</u> 0,3064	<u>1,43</u> 0,01
411	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	70,2	<u>16,01</u> -	- -	1124	-	- -	- -	- -
412	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,29	<u>59,44</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
413	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,77	<u>133,13</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
414	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,039	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	722	707	<u>2</u> 2	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>8,37</u> 0,02
415	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,78	<u>61,73</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
416	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	25,35	<u>16,52</u> -	- -	419	-	- -	- -	- -
417	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,58	<u>69,05</u> -	- -	109	-	- -	- -	- -
418	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	17	<u>0,20</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
419	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	3,98	<u>922,07</u> -	- -	3670	-	- -	- -	- -
420	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,071	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	536	106	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,21</u> -
421	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	11	<u>1,29</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
422	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	10	<u>19,90</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
СТІНИ											
423	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1391	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	2362	2162	<u>106</u> 47	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>24,35</u> 0,48
424	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00417	<u>52300,89</u> -	- -	218	-	- -	- -	- -
425	С111-1564	Гідроізол	м2	1,113	<u>51,40</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
426	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	17,527	<u>357,54</u> -	- -	6267	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
427	С111-1846	Кріплення анкерні металеві	т	0,00417	<u>160447,55</u> -	- -	669	-	- -	- -	- -

428	варіант 1 С1550-37	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	31,71	<u>9,47</u>	-	300	-	-	-	-
429	варіант 3 С1427-11804	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	1,377	<u>4923,96</u>	-	6780	-	-	-	-
430	варіант 1 С188888-4	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	56	<u>14,46</u>	-	810	-	-	-	-
431	варіант 13 КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2873	<u>685,00</u>	-	197	197	-	<u>9,7080</u>	<u>2,79</u>
432	варіант 1 С1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,619	<u>197,36</u>	-	1701	-	-	-	-
433	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2873	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	8880	4797	67	<u>199,9680</u>	<u>57,45</u>
434	С111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	861,9	<u>46,20</u>	-	39820	-	-	-	-
435	варіант 1 КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,2873	<u>22421,12</u>	-	6442	6417	-	<u>264,4080</u>	<u>75,96</u>
436	С188888-51	Профіль UD 28/27	м	25	<u>45,99</u>	-	1150	-	-	-	-
437	варіант 1 С188888-51	Профіль CD 60/27	м	51,7	<u>76,63</u>	-	3962	-	-	-	-
438	варіант 4 С188888-4	Шуруп-саморіз 3,5х25 мм	шт	488	<u>0,57</u>	-	278	-	-	-	-
439	варіант 14 С188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6х42мм	шт	88	<u>1,95</u>	-	172	-	-	-	-
440	варіант 4 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	30,167	<u>289,50</u>	-	8733	-	-	-	-
441	варіант 1 С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,25	<u>61,73</u>	-	15	-	-	-	-
442	С111-1896	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	9,021	<u>29,14</u>	-	263	-	-	-	-
443	варіант 1 С111-1721-11А	Стрічка армувальна	м	24,708	<u>25,51</u>	-	630	-	-	-	-
444	варіант 2 КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2873	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	2605	2513	2	<u>106,0116</u>	<u>30,46</u>
445	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,146	<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>	256	-	2	<u>0,0613</u>	<u>0,02</u>
446	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	51,714	<u>61,73</u>	-	871	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
447	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2873	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	747	745	1	<u>29,6424</u>	<u>8,52</u>
					2593,12	4,14			1	0,0460	0,01

142_СД_ЛС1_02-010-01

448	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	51,714	<u>16,85</u>	-	871	-	-	-	-
449	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,2873	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	5194	1247	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>15,11</u>
450	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
451	K536111-101 варіант 12	Дверний блок внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
452	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
453	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
454	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
455	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							135501	22070	<u>201</u> 129		<u>263,2</u> 1,4
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							135501				
							113230				
							22199				
							12465				
							31,76				
							4306				
							147966				

Всього по розділу 6							147966				
Розділ 7. Комора (Прим.22)											
СТЕЛЯ											
456	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,036	<u>685,00</u> 685,00	-	25	25	-	<u>9,7080</u>	<u>0,35</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
457	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,08	<u>197,36</u>	-	213	-	-	-	-
458	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці	100м2	0,036	<u>33377,36</u>	<u>240,29</u>	1202	691	<u>9</u>	<u>230,0520</u>	<u>8,28</u>

		без улаштування каркасу			19207,04	205,36			7	2,2777	0,08
459	C111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	108	46,20	-	4990	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
460	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною	100м2	0,036	11753,50	6,46	423	412	-	138,5796	4,99
	H2,H5=1,15	шпаклівкою			11434,20	5,52			-	0,0613	-
461	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,519	61,73	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
462	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	6,48	16,85	-	109	-	-	-	-
		Ceresit CT 29			-	-			-	-	-
463	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу	100м2	0,036	15978,20	4,85	575	574	-	193,1310	6,95
	H2,H5=1,15	"Армстронг"			15935,24	4,14			-	0,0460	-
464	C188888-51	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	3,4	45,99	-	156	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
465	C188888-51	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	6,8	45,99	-	313	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
466	C188888-51	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	3,4	45,99	-	156	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
467	C188888-51	Кутник металевий пристінний	м	3,9	30,64	-	119	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
468	C188888-17	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	3	16,76	-	50	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
469	C188888-17	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	3	11,25	-	34	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
470	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	11	1,95	-	21	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
471	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,036	1918,71	8,08	69	69	-	23,1564	0,83
	H2,H5=1,15				1910,63	6,91			-	0,0766	-
472	& C111-772-1	Плити стельові 600x600	м2	3,78	562,35	-	2126	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ПІДЛОГА									
473	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною	100м2	0,036	15871,07	150,36	571	239	5	85,6080	3,08
		20 мм по бетонній основі площею до 20 м2			6632,91	128,50			5	1,4252	0,05
474	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару	100м2	0,036	10016,70	157,38	361	29	6	10,3680	0,37
	к=4	цементної стяжки додавати або виключати,			803,31	134,51			5	1,4918	0,05
		додавати 20 мм до товщини шару 40 мм									
475	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з	100м2	0,036	6878,90	32,32	248	245	1	87,9060	3,16
	к=1,15	суміші цементної для недеформівних основ			6810,96	27,62			1	0,3064	0,01
		товщиною 5 мм									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм	100м2	0,036	2884,72	32,32	104	102	1	36,6390	1,32
	к=1,15 H1=5	товщини стяжок самовирівнювальних з			2838,79	27,62			1	0,3064	0,01
		суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/									
477	& C111-	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	64,8	16,01	-	1037	-	-	-	-

478	2000-11 варіант 1 & С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,27	<u>59,44</u>	-	16	-	-	-	-
479	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,71	<u>133,13</u>	-	95	-	-	-	-
480	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,036	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	666	653	<u>2</u> 2	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>7,73</u> 0,02
481	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,72	<u>61,73</u>	-	44	-	-	-	-
482	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	23,4	<u>16,52</u>	-	387	-	-	-	-
483	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,46	<u>69,05</u>	-	101	-	-	-	-
484	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	15	<u>0,20</u>	-	3	-	-	-	-
485	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	3,67	<u>922,07</u>	-	3384	-	-	-	-
486	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,079	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	596	118	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,35</u> -
487	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	12	<u>1,29</u>	-	15	-	-	-	-
488	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	10	<u>19,90</u>	-	199	-	-	-	-
489	КБ8-25-1 к=1,15	СТІНИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1538	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	2611	2390	<u>117</u> 52	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>26,92</u> 0,53
490	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00461	<u>52300,89</u>	-	241	-	-	-	-
491	С111-1564	Гідроізол	м2	1,23	<u>51,40</u>	-	63	-	-	-	-
492	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	19,379	<u>357,54</u>	-	6929	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	С111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00461	<u>160447,55</u>	-	740	-	-	-	-
494	С1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit CT 20 для укладання газобетонних блоків	кг	35,07	<u>9,47</u>	-	332	-	-	-	-
495	С1427-11804	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,523	<u>4923,96</u>	-	7499	-	-	-	-

496	варіант 1 С188888-4	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	62	<u>14,46</u>	-	897	-	-	-	-
497	варіант 13 КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3166	<u>685,00</u> 685,00	-	217	217	-	<u>9,7080</u>	<u>3,07</u>
498	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,498	<u>197,36</u>	-	1875	-	-	-	-
499	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3166	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	9785	5286	<u>74</u> 63	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>63,31</u> 0,7
500	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	949,8	<u>46,20</u>	-	43881	-	-	-	-
501	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3166	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2870	2769	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>33,56</u> 0,02
502	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,569	<u>61,73</u>	-	282	-	-	-	-
503	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	56,988	<u>16,85</u>	-	960	-	-	-	-
504	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3166	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	823	821	<u>2</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>9,38</u> 0,01
505	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	56,988	<u>16,85</u>	-	960	-	-	-	-
506	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,3166	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	5724	1374	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>16,65</u> -
507	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
508	К536111-101 варіант 12	Дверний блок внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
509	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
510	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
511	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
512	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					120532	16608	<u>219</u> 139		<u>198,5</u> 1,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					120532				

142_СД_ЛС1_02-010-01

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103705				
		всього заробітна плата, грн.					16747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9416				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3255				
		Всього будівельні роботи, грн.					129948				

		Всього по розділу 7					129948				
		Розділ 8. Кабінет (Прим.23)									
		СТЕЛЯ									
513	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,138	<u>685,00</u>	-	95	95	-	<u>9,7080</u>	<u>1,34</u>
					<u>685,00</u>	-			-	-	-
514	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	4,14	<u>197,36</u>	-	817	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
515	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,138	<u>33377,36</u>	<u>240,29</u>	4606	2651	<u>33</u>	<u>230,0520</u>	<u>31,75</u>
					<u>19207,04</u>	<u>205,36</u>			<u>28</u>	<u>2,2777</u>	<u>0,31</u>
516	C111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	414	<u>46,20</u>	-	19127	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
517	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,138	<u>11753,50</u>	<u>6,46</u>	1622	1578	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>19,12</u>
	H2,H5=1,15				<u>11434,20</u>	<u>5,52</u>			<u>1</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,01</u>
518	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,991	<u>61,73</u>	-	123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
519	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	24,84	<u>16,85</u>	-	419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
520	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,138	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	2205	2199	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>26,65</u>
	H2,H5=1,15				<u>15935,24</u>	<u>4,14</u>			<u>1</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,01</u>
521	C188888-51	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	13,1	<u>45,99</u>	-	602	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
522	C188888-51	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	26,2	<u>45,99</u>	-	1205	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
523	C188888-51	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	13,1	<u>45,99</u>	-	602	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
524	C188888-51	Кутник металевий пристінний	м	14,9	<u>30,64</u>	-	457	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
525	C188888-17	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	11	<u>16,76</u>	-	184	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
526	C188888-17	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	11	<u>11,25</u>	-	124	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
527	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	41	<u>1,95</u>	-	80	-	-	-	-

528	варіант 1 КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,138	<u>1918,71</u> 1910,63	<u>8,08</u> 6,91	265	264	<u>1</u> 1	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>3,2</u> 0,01
529	& C111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	14,49	<u>562,35</u> -	<u>-</u> -	8148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
530	КР7-17-1	ПІДЛОГА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,138	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2190	915	<u>21</u> 18	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,81</u> 0,2
531	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,138	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1382	111	<u>22</u> 19	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,43</u> 0,21
532	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,138	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	949	940	<u>4</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>12,13</u> 0,04
533	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,138	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	398	392	<u>4</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>5,06</u> 0,04
534	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	248,4	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	3977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
535	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,04	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
536	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,72	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
537	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,138	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	2553	2503	<u>8</u> 7	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>29,63</u> 0,08
538	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,76	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
539	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	89,7	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	1482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
540	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,6	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	59	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
542	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	14,08	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	12983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
543	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,162	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1223	241	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,76</u> -
544	& C111-150-8	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	24	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-01

545	варіант 1 & С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u>	-	279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТІНИ									
546	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0891	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1513	1385	<u>68</u> 30	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>15,6</u> 0,31
547	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00267	<u>52300,89</u>	-	140	-	-	-	-
548	С111-1564	Гідроізол	м2	0,713	<u>51,40</u>	-	37	-	-	-	-
549	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	11,227	<u>357,54</u>	-	4014	-	-	-	-
550	С111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00267	<u>160447,55</u>	-	428	-	-	-	-
551	С1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	20,31	<u>9,47</u>	-	192	-	-	-	-
552	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,882	<u>4923,96</u>	-	4343	-	-	-	-
553	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	36	<u>14,46</u>	-	521	-	-	-	-
554	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,5967	<u>685,00</u> 685,00	-	409	409	-	<u>9,7080</u>	<u>5,79</u>
555	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	17,901	<u>197,36</u>	-	3533	-	-	-	-
556	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,5967	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	18443	9962	<u>139</u> 119	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>119,32</u> 1,32
557	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1790,1	<u>46,20</u>	-	82703	-	-	-	-
558	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,5967	<u>22421,12</u> 22334,54	-	13379	13327	-	<u>264,4080</u>	<u>157,77</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	51,9	<u>45,99</u>	-	2387	-	-	-	-
560	С188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	107,4	<u>76,63</u>	-	8230	-	-	-	-
561	С188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5х25 мм	шт	1014	<u>0,57</u>	-	578	-	-	-	-
562	С188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6х42мм	шт	183	<u>1,95</u>	-	357	-	-	-	-
563	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	62,654	<u>289,50</u>	-	18138	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-01

564	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,519	<u>61,73</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
565	C111-1896	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	18,736	<u>29,14</u>	-	546	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
566	C111-1721-11A	Стрічка армувальна	м	51,316	<u>25,51</u>	-	1309	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
567	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5967	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	5410	5219	<u>4</u>	<u>106,0116</u>	<u>63,26</u>
					<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>			<u>3</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,04</u>
568	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,61	<u>61,73</u>	-	531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
569	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	107,406	<u>16,85</u>	-	1810	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
570	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,5967	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1551	1547	<u>3</u>	<u>29,6424</u>	<u>17,69</u>
					<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>			<u>2</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,03</u>
571	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	107,406	<u>16,85</u>	-	1810	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
572	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,5967	<u>18078,24</u>	<u>1,41</u>	10787	2589	<u>1</u>	<u>52,5960</u>	<u>31,38</u>
					<u>4339,70</u>	<u>1,20</u>			<u>1</u>	<u>0,0133</u>	<u>0,01</u>
573	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u>	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
					<u>594,37</u>	-			-	-	-
574	К536111-101	Дверний блок внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
575	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
576	C123-360	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
577	C188888-4	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
578	C111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ВІКНА									
579	КБ10-20-3 Н2,Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	347	321	<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3,56</u>
					<u>14103,10</u>	<u>690,94</u>			<u>16</u>	<u>7,4473</u>	<u>0,17</u>
580	К536132-С026	Блоки віконні з металопластику з подвійним склінням, розм. 1300х1750h мм	шт	1	<u>15113,37</u>	-	15113	-	-	-	-
	варіант 19				-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-01

581	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
582	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,268	<u>638,04</u>	-	171	-	-	-	-
583	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
584	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,61</u>
585	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>3458,49</u>	<u>123,94</u>	1570	-	<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
586	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,194	<u>357,54</u>	-	69	-	-	-	-
587	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	41	39	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,49</u>
588	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>2995,46</u>	<u>92,95</u>	305	-	<u>1</u>	<u>1,0019</u>	<u>0,01</u>
589	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	5	<u>225,64</u>	-	5	-	-	-	-
590	КР12-66-1	УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів внутрішніх/	100м2	0,021	<u>0,98</u>	-	14	14	-	<u>9,7080</u>	<u>0,2</u>
591	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,42	<u>685,00</u>	-	26	-	-	-	-
592	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>61,73</u>	-	752	565	<u>8</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,11</u>
593	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	10,5	<u>26913,05</u>	<u>355,56</u>	209	-	<u>7</u>	<u>4,5087</u>	<u>0,09</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>19,87</u>	-	100	-	-	-	-
595	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,205	<u>20,47</u>	-	638	-	-	-	-
596	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/	100м2	0,021	<u>289,50</u>	<u>6,46</u>	190	184	-	<u>106,0116</u>	<u>2,23</u>
597	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,303	<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>	19	-	-	<u>0,0613</u>	-
598	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	<u>61,73</u>	-	64	-	-	-	-
599	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів внутрішніх/	100м2	0,021	<u>16,85</u>	<u>4,85</u>	55	54	-	<u>29,6424</u>	<u>0,62</u>
					<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>			-	<u>0,0460</u>	-

142_СД_ЛС1_02-010-01

600	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
601	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів внутрішніх/	100м2	0,021	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	380	91	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,1</u> -
602	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування зовнішніх укосів/	100м2	0,0048	<u>685,00</u> 685,00	-	3	3	-	<u>9,7080</u>	<u>0,05</u> -
603	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,096	<u>61,73</u>	-	6	-	-	-	-
604	KP11-43-1	Високоякісне штукатурення цементним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм /зовнішніх укосів шир. 100мм/	100м	0,048	<u>6806,86</u> 6755,49	<u>49,18</u> 42,03	327	324	<u>2</u> 2	<u>71,7600</u> 0,4662	<u>3,44</u> 0,02
605	C111-1891-1 варіант 2	Суха штукатурна суміш цементна Ceresit	кг	24,48	<u>6,50</u>	-	159	-	-	-	-
606	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/	100м2	0,0048	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	44	42	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>0,51</u> -
607	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,069	<u>61,73</u>	-	4	-	-	-	-
608	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,864	<u>16,85</u>	-	15	-	-	-	-
609	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /зовнішніх укосів/	100м2	0,0048	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	12	12	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,14</u> -
610	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,864	<u>16,85</u>	-	15	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611	KP12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /зовнішніх укосів/	100м2	0,0048	<u>23232,31</u> 8787,84	<u>1,41</u> 1,20	112	42	-	<u>96,0840</u> 0,0133	<u>0,46</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					289106	48660	<u>350</u> 266		<u>583,41</u> 2,93
		Разом будівельні роботи, грн.					289106				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240096				
		всього заробітна плата, грн.					48926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27561				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9538				

142_СД_ЛС1_02-010-01

		Всього будівельні роботи, грн.					316667				

		Всього по розділу 8					316667				
		Розділ 9. Кабінет (Прим.24)									
		СТЕЛЯ									
612	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,239	685,00	-	164	164	-	9,7080	2,32
					685,00	-			-	-	-
613	С1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,17	197,36	-	1415	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
614	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,239	33377,36	240,29	7977	4590	57	230,0520	54,98
					19207,04	205,36			49	2,2777	0,54
615	С111-1891-1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	717	46,20	-	33125	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
616	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,239	11753,50	6,46	2809	2733	2	138,5796	33,12
	Н2,Н5=1,15				11434,20	5,52			1	0,0613	0,01
617	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,449	61,73	-	213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
618	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	43,02	16,85	-	725	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
619	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,239	15978,20	4,85	3819	3809	1	193,1310	46,16
	Н2,Н5=1,15				15935,24	4,14			1	0,0460	0,01
620	С188888-51	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	22,7	45,99	-	1044	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
621	С188888-51	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	45,4	45,99	-	2088	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
622	С188888-51	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	22,7	45,99	-	1044	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
623	С188888-51	Кутник металевий пристінний	м	25,8	30,64	-	791	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
624	С188888-17	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	19	16,76	-	318	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
625	С188888-17	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	19	11,25	-	214	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
626	С188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	71	1,95	-	138	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
627	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,239	1918,71	8,08	459	457	2	23,1564	5,53
	Н2,Н5=1,15				1910,63	6,91			2	0,0766	0,02
628	& С111-772-1	Плити стельові 600х600	м2	25,095	562,35	-	14112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

варіант 1											
ПІДЛОГА											
629	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,239	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	3793	1585	<u>36</u>	<u>85,6080</u>	<u>20,46</u>
					6632,91	128,50			31	1,4252	0,34
630	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,239	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	2394	192	<u>38</u>	<u>10,3680</u>	<u>2,48</u>
					803,31	134,51			32	1,4918	0,36
631	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,239	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	1644	1628	<u>8</u>	<u>87,9060</u>	<u>21,01</u>
					6810,96	27,62			7	0,3064	0,07
632	KB11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,239	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	689	678	<u>8</u>	<u>36,6390</u>	<u>8,76</u>
		Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69			2838,79	27,62			7	0,3064	0,07
633	& C111-2000-11 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	430,2	<u>16,01</u>	-	6888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
634	& C111-1375-1 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,8	<u>59,44</u>	-	107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
635	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	4,71	<u>133,13</u>	-	627	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
636	KB11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,239	<u>18500,94</u>	<u>58,18</u>	4422	4335	<u>14</u>	<u>214,7280</u>	<u>51,32</u>
					18138,07	49,72			12	0,5514	0,13
637	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,78	<u>61,73</u>	-	295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
638	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	155,35	<u>16,52</u>	-	2566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
639	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,7	<u>69,05</u>	-	670	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
640	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	101	<u>0,20</u>	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
641	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	24,38	<u>922,07</u>	-	22480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
642	KB11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,194	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1465	289	<u>1</u>	<u>17,0292</u>	<u>3,3</u>
					1489,71	2,76			1	0,0306	0,01
643	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	29	<u>1,29</u>	-	37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
644	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	16	<u>19,90</u>	-	318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
СТІНИ											
645	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,7601	<u>685,00</u>	-	521	521	-	<u>9,7080</u>	<u>7,38</u>

646	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	22,803	<u>685,00</u> <u>197,36</u>	-	4500	-	-	-	-
647	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,7601	<u>30908,00</u> <u>16695,33</u>	<u>233,26</u> <u>199,36</u>	23493	12690	<u>177</u> <u>152</u>	<u>199,9680</u> <u>2,2111</u>	<u>152</u> <u>1,68</u>
648	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	2280,3	<u>46,20</u>	-	105350	-	-	-	-
649	KБ10-9-1 H2,H5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,7601	<u>22421,12</u> <u>22334,54</u>	-	17042	16976	-	<u>264,4080</u>	<u>200,98</u>
650	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	66,1	<u>45,99</u>	-	3040	-	-	-	-
651	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	136,8	<u>76,63</u>	-	10483	-	-	-	-
652	C188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	1292	<u>0,57</u>	-	736	-	-	-	-
653	C188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6x42мм	шт	233	<u>1,95</u>	-	454	-	-	-	-
654	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	79,811	<u>289,50</u>	-	23105	-	-	-	-
655	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,661	<u>61,73</u>	-	41	-	-	-	-
656	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	23,867	<u>29,14</u>	-	695	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
657	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	65,369	<u>25,51</u>	-	1668	-	-	-	-
658	KБ15-182-1 H2,H5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,7601	<u>9066,32</u> <u>8747,02</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	6891	6649	<u>5</u> <u>4</u>	<u>106,0116</u> <u>0,0613</u>	<u>80,58</u> <u>0,05</u>
659	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,968	<u>61,73</u>	-	677	-	-	-	-
660	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	136,818	<u>16,85</u>	-	2305	-	-	-	-
661	KБ15-182-3 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,7601	<u>2599,79</u> <u>2593,12</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	1976	1971	<u>4</u> <u>3</u>	<u>29,6424</u> <u>0,0460</u>	<u>22,53</u> <u>0,03</u>
662	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	136,818	<u>16,85</u>	-	2305	-	-	-	-
663	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,7601	<u>18078,24</u> <u>4339,70</u>	<u>1,41</u> <u>1,20</u>	13741	3299	<u>1</u> <u>1</u>	<u>52,5960</u> <u>0,0133</u>	<u>39,98</u> <u>0,01</u>
664	KБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими	1 блок	1	<u>671,10</u>	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>

142_СД_ЛС1_02-010-01

	к=1,15	дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни			594,37	-			-	-	-
665	K536111-101	Дверний блок внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
666	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
667	C123-360	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
668	C188888-4	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
669	C111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
670	KP6-2-1	ВІКНА Знімання незасклених віконних рам	100 м2	0,0315	<u>3731,71</u>	<u>150,36</u>	118	113	5	<u>49,2960</u>	<u>1,55</u>
671	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	100 шт	0,02	<u>15650,22</u>	<u>1458,46</u>	313	283	4	<u>1,4252</u>	<u>0,04</u>
672	KB10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0315	<u>14174,53</u>	<u>432,50</u>	630	586	9	<u>4,5313</u>	<u>0,09</u>
	H2,H5=1,15				<u>19988,24</u>	<u>1282,31</u>			40	<u>206,3100</u>	<u>6,5</u>
					<u>18600,91</u>	<u>830,36</u>			26	<u>8,9501</u>	<u>0,28</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
673	K536132-C026	Блоки віконні з металопластику з подвійним склінням, розм. 900x1750 мм	шт	2	<u>10462,96</u>	-	20926	-	-	-	-
674	C111-1673-П	Піна монтажна	л	1,181	<u>357,54</u>	-	422	-	-	-	-
675	C111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	0,473	<u>638,04</u>	-	302	-	-	-	-
676	C188888-4	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	16	<u>36,74</u>	-	588	-	-	-	-
677	KB10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,02	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	73	69	4	<u>43,4976</u>	<u>0,87</u>
678	C123-385	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	2,04	<u>3458,49</u>	<u>123,94</u>	2243	-	2	<u>1,3358</u>	<u>0,03</u>
679	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,278	<u>1099,65</u>	-	99	-	-	-	-
680	KB10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,018	<u>357,54</u>	-	57	54	3	<u>37,6740</u>	<u>0,68</u>
681	C123-382	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,87	<u>2995,46</u>	<u>143,54</u>	422	-	2	<u>1,0019</u>	<u>0,02</u>
682	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>225,64</u>	-	6	-	-	-	-
		УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ			<u>0,98</u>	-			-	-	-

683	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів внутрішніх/	100м2	0,0387	<u>685,00</u> 685,00	-	27	27	-	<u>9,7080</u>	<u>0,38</u>
684	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,774	<u>61,73</u>	-	48	-	-	-	-
685	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0387	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	1385	1042	<u>16</u> 14	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>13,1</u> 0,17
686	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	19,35	<u>19,87</u>	-	384	-	-	-	-
687	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	9	<u>20,47</u>	-	184	-	-	-	-
688	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	4,064	<u>289,50</u>	-	1177	-	-	-	-
689	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/	100м2	0,0387	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	351	339	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>4,1</u>
690	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,558	<u>61,73</u>	-	34	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
691	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	6,966	<u>16,85</u>	-	117	-	-	-	-
692	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів внутрішніх/	100м2	0,0387	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	101	100	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>1,15</u>
693	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	6,966	<u>16,85</u>	-	117	-	-	-	-
694	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів внутрішніх/	100м2	0,0387	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	700	168	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>2,04</u>
695	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування зовнішніх укосів/	100м2	0,0088	<u>685,00</u> 685,00	-	6	6	-	<u>9,7080</u>	<u>0,09</u>
696	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,176	<u>61,73</u>	-	11	-	-	-	-
697	КР11-43-1	Високоякісне штукатурення цементним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм /зовнішніх укосів шир.100мм/	100м	0,088	<u>6806,86</u> 6755,49	<u>49,18</u> 42,03	599	594	<u>4</u> 4	<u>71,7600</u> 0,4662	<u>6,31</u> 0,04
698	С111-1891-1 варіант 2	Суша штукатурна суміш цементна Ceresit	кг	44,88	<u>6,50</u>	-	292	-	-	-	-
699	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною	100м2	0,0088	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	80	77	-	<u>106,0116</u>	<u>0,93</u>

142_СД_ЛС1_02-010-01

700	к=1,15 С111-2014-6	шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/ Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,127	8747,02 61,73	5,52 -	8	-	-	0,0613	-
701	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1,584	16,85	-	27	-	-	-	-
702	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /зовнішніх укосів/	100м2	0,0088	2599,79 2593,12	4,85 4,14	23	23	-	29,6424 0,0460	0,26
703	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1,584	16,85	-	27	-	-	-	-
704	КР12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /зовнішніх укосів/	100м2	0,0088	23232,31 8787,84	1,41 1,20	204	77	-	96,0840 0,0133	0,85
		Разом прямі витрати по розділу 9					385397	66718	455 364		802,73 4
		Разом будівельні роботи, грн.					385397				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					318224 67082 37868 96,81 13123 423265				
		- - - - - - - - - -									
		Всього по розділу 9					423265				
		Розділ 10. Кабінет (Прим.25) СТЕЛЯ									
705	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грунтом	100м2	0,056	685,00 685,00	- -	38	38	-	9,7080	0,54
706	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,68	197,36	-	332	-	-	-	-
707	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,056	33377,36 19207,04	240,29 205,36	1869	1076	13 12	230,0520 2,2777	12,88 0,13
708	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	168	46,20	-	7762	-	-	-	-
709	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,056	11753,50 11434,20	6,46 5,52	658	640	-	138,5796 0,0613	7,76

142_СД_ЛС1_02-010-01

710	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,808	<u>61,73</u>	-	50	-	-	-	-
711	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	10,08	<u>16,85</u>	-	170	-	-	-	-
712	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,056	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	895	892	-	<u>193,1310</u>	<u>10,82</u>
713	C188888-51	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	5,3	<u>45,99</u>	-	244	-	-	<u>0,0460</u>	-
714	C188888-51	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	10,6	<u>45,99</u>	-	487	-	-	-	-
715	C188888-51	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	5,3	<u>45,99</u>	-	244	-	-	-	-
716	C188888-51	Кутник металевий пристінний	м	6	<u>30,64</u>	-	184	-	-	-	-
717	C188888-17	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	4	<u>16,76</u>	-	67	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
718	C188888-17	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	4	<u>11,25</u>	-	45	-	-	-	-
719	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	17	<u>1,95</u>	-	33	-	-	-	-
720	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,056	<u>1918,71</u>	<u>8,08</u>	107	107	-	<u>23,1564</u>	<u>1,3</u>
721	& C111-772-1	Плити стельові 600х600	м2	5,88	<u>562,35</u>	-	3307	-	-	<u>0,0766</u>	-
722	КР7-17-1	ПІДЛОГА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,056	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	889	371	8	<u>85,6080</u>	<u>4,79</u>
723	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,056	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	561	45	9	<u>10,3680</u>	<u>0,58</u>
724	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,056	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	385	381	2	<u>87,9060</u>	<u>4,92</u>
725	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,056	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	162	159	2	<u>36,6390</u>	<u>2,05</u>
726	& C111-2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	100,8	<u>16,01</u>	-	1614	-	-	-	-
727	& C111-1375-1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,42	<u>59,44</u>	-	25	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-01

728	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,1	<u>133,13</u>	-	146	-	-	-	-
729	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,056	<u>18500,94</u> <u>18138,07</u>	<u>58,18</u> <u>49,72</u>	1036	1016	<u>3</u> <u>3</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>12,02</u> <u>0,03</u>
730	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,12	<u>61,73</u>	-	69	-	-	-	-
731	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	36,4	<u>16,52</u>	-	601	-	-	-	-
732	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,27	<u>69,05</u>	-	157	-	-	-	-
733	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	24	<u>0,20</u>	-	5	-	-	-	-
734	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	5,71	<u>922,07</u>	-	5265	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
735	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,089	<u>7550,14</u> <u>1489,71</u>	<u>3,23</u> <u>2,76</u>	672	133	-	<u>17,0292</u> <u>0,0306</u>	<u>1,52</u> <u>-</u>
736	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	13	<u>1,29</u>	-	17	-	-	-	-
737	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	10	<u>19,90</u>	-	199	-	-	-	-
738	КБ8-25-1 к=1,15	СТІНИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1726	<u>16977,49</u> <u>15539,98</u>	<u>762,60</u> <u>338,63</u>	2930	2682	<u>132</u> <u>58</u>	<u>175,0392</u> <u>3,4533</u>	<u>30,21</u> <u>0,6</u>
739	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00518	<u>52300,89</u>	-	271	-	-	-	-
740	C111-1564	Гідроізол	м2	1,381	<u>51,40</u>	-	71	-	-	-	-
741	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	21,748	<u>357,54</u>	-	7776	-	-	-	-
742	C111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00518	<u>160447,55</u>	-	831	-	-	-	-
743	C1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit CT 20 для укладання газобетонних блоків	кг	39,35	<u>9,47</u>	-	373	-	-	-	-
744	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,709	<u>4923,96</u>	-	8415	-	-	-	-
745	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	69	<u>14,46</u>	-	998	-	-	-	-
746	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3559	<u>685,00</u> <u>685,00</u>	-	244	244	-	<u>9,7080</u>	<u>3,46</u>

142_СД_ЛС1_02-010-01

747	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,677	<u>197,36</u>	-	2107	-	-	-	-
748	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3559	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	11000	5942	<u>83</u> 71	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>71,17</u> 0,79
749	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1067,7	<u>46,20</u>	-	49328	-	-	-	-
750	KB10-9-1 H2,H5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,3559	<u>22421,12</u> 22334,54	-	7980	7949	-	<u>264,4080</u>	<u>94,1</u>
751	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	31	<u>45,99</u>	-	1426	-	-	-	-
752	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	64,1	<u>76,63</u>	-	4912	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753	C188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	605	<u>0,57</u>	-	345	-	-	-	-
754	C188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6x42мм	шт	109	<u>1,95</u>	-	213	-	-	-	-
755	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	37,37	<u>289,50</u>	-	10819	-	-	-	-
756	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,31	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
757	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	11,175	<u>29,14</u>	-	326	-	-	-	-
758	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	30,607	<u>25,51</u>	-	781	-	-	-	-
759	KB15-182-1 H2,H5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3559	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3227	3113	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>37,73</u> 0,02
760	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,136	<u>61,73</u>	-	317	-	-	-	-
761	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	64,062	<u>16,85</u>	-	1079	-	-	-	-
762	KB15-182-3 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3559	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	925	923	<u>2</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>10,55</u> 0,02
763	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	64,062	<u>16,85</u>	-	1079	-	-	-	-
764	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,3559	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	6434	1544	<u>1</u> -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>18,72</u> -
765	KB10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>

766	K536111-101 варіант 12	і монтажноі піни Дверний блок внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
767	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
768	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
769	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
770	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					167924	27849	<u>257</u> 166		<u>332,32</u> 1,79
		Разом будівельні роботи, грн.					167924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139818				
		всього заробітна плата, грн.					28015				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15738				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5436				
		Всього будівельні роботи, грн.					183662				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 10					183662				
		Розділ 11. Кабінет (Прим.26)									
		СТЕЛЯ									
771	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,072	<u>685,00</u>	-	49	49	-	<u>9,7080</u>	<u>0,7</u>
					685,00	-			-	-	-
772	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,16	<u>197,36</u>	-	426	-	-	-	-
773	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,072	<u>33377,36</u>	<u>240,29</u>	2403	1383	<u>17</u>	<u>230,0520</u>	<u>16,56</u>
					19207,04	205,36			15	2,2777	0,16
774	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	216	<u>46,20</u>	-	9979	-	-	-	-
775	KБ15-182-2 H2,H5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,072	<u>11753,50</u>	<u>6,46</u>	846	823	-	<u>138,5796</u>	<u>9,98</u>
					11434,20	5,52			-	0,0613	-
776	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,039	<u>61,73</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
777	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	12,96	<u>16,85</u>	-	218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-01

778	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,072	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1150	1147	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>13,91</u> -
779	С188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	6,8	<u>45,99</u> -	-	313	-	-	-	-
780	С188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	13,7	<u>45,99</u> -	-	630	-	-	-	-
781	С188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	6,8	<u>45,99</u> -	-	313	-	-	-	-
782	С188888-51 варіант 8	Кутник металевий пристінний	м	7,8	<u>30,64</u> -	-	239	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	С188888-17 варіант 6	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	6	<u>16,76</u> -	-	101	-	-	-	-
784	С188888-17 варіант 5	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	6	<u>11,25</u> -	-	68	-	-	-	-
785	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	21	<u>1,95</u> -	-	41	-	-	-	-
786	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,072	<u>1918,71</u> 1910,63	<u>8,08</u> 6,91	138	138	-	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>1,67</u> 0,01
787	& С111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	7,56	<u>562,35</u> -	-	4251	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
788	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,072	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1143	478	11	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,16</u> 0,1
789	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,072	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	721	58	11	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,75</u> 0,11
790	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,072	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	495	490	2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>6,33</u> 0,02
791	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,072	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	208	204	2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,64</u> 0,02
792	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	129,6	<u>16,01</u> -	-	2075	-	-	-	-
793	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,54	<u>59,44</u> -	-	32	-	-	-	-
794	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,42	<u>133,13</u> -	-	189	-	-	-	-
795	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,	100м2	0,072	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	1332	1306	4	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>15,46</u> 0,04

142_СД_ЛС1_02-010-01

796	C111-2014-6	кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,44	61.73	-	89	-	-	-	-
797	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	46,8	16.52	-	773	-	-	-	-
798	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,92	69.05	-	202	-	-	-	-
799	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	31	0.20	-	6	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
800	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	7,34	922.07	-	6768	-	-	-	-
801	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,101	7550.14	3.23	763	150	-	17.0292	1.72
802	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	15	1.29	-	19	-	-	0,0306	-
803	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	19.90	-	219	-	-	-	-
804	КБ8-25-1 к=1,15	СТІНИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0818	16977.49	762.60	1389	1271	62	175.0392	14.32
805	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00245	52300.89	-	128	-	-	28	3,4533
806	C111-1564	Гідроізол	м2	0,654	51.40	-	34	-	-	-	-
807	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	10,307	357.54	-	3685	-	-	-	-
808	C111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00245	160447.55	-	393	-	-	-	-
809	C1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit CT 20 для укладання газобетонних блоків	кг	18,65	9.47	-	177	-	-	-	-
810	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,81	4923.96	-	3988	-	-	-	-
811	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	33	14.46	-	477	-	-	-	-
812	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,383	685.00	-	262	262	-	9.7080	3.72
813	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,49	197.36	-	2268	-	-	-	-
814	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,383	30908.00	233.26	11838	6394	89	199.9680	76.59
					16695,33	199,36			76	2,2111	0,85

142_СД_ЛС1_02-010-01

815	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1149	<u>46,20</u>	-	53084	-	-	-	-
816	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,383	<u>22421,12</u> <u>22334,54</u>	-	8587	8554	-	<u>264,4080</u>	<u>101,27</u>
817	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	33,3	<u>45,99</u>	-	1531	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
818	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	68,9	<u>76,63</u>	-	5280	-	-	-	-
819	C188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	651	<u>0,57</u>	-	371	-	-	-	-
820	C188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6x42мм	шт	118	<u>1,95</u>	-	230	-	-	-	-
821	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	40,215	<u>289,50</u>	-	11642	-	-	-	-
822	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,333	<u>61,73</u>	-	21	-	-	-	-
823	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	12,026	<u>29,14</u>	-	350	-	-	-	-
824	C111-1721- 11А варіант 2	Стрічка армувальна	м	32,938	<u>25,51</u>	-	840	-	-	-	-
825	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,383	<u>9066,32</u> <u>8747,02</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	3472	3350	<u>2</u> <u>2</u>	<u>106,0116</u> <u>0,0613</u>	<u>40,6</u> <u>0,02</u>
826	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,527	<u>61,73</u>	-	341	-	-	-	-
827	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	68,94	<u>16,85</u>	-	1162	-	-	-	-
828	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,383	<u>2599,79</u> <u>2593,12</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	996	993	<u>2</u> <u>2</u>	<u>29,6424</u> <u>0,0460</u>	<u>11,35</u> <u>0,02</u>
829	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	68,94	<u>16,85</u>	-	1162	-	-	-	-
830	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,383	<u>18078,24</u> <u>4339,70</u>	<u>1,41</u> <u>1,20</u>	6924	1662	<u>1</u> <u>-</u>	<u>52,5960</u> <u>0,0133</u>	<u>20,14</u> <u>0,01</u>
831	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> <u>594,37</u>	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
832	К536111-101 варіант 12	Дверний блок внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
833	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-

834	варіант 2 С123-360	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
835	варіант 1 С188888-4	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
	варіант 7	150 мм			-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
836	С111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ВІКНА									
837	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими	100м2	0,02275	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	347	321	<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3,56</u>
	Н2,Н5=1,15	блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель			<u>14103,10</u>	<u>690,94</u>			<u>16</u>	<u>7,4473</u>	<u>0,17</u>
838	К536132-С026	Блоки віконні з металопластику з подвійним склінням, розм. 1300х1750h мм	шт	1	<u>15113,37</u>	-	15113	-	-	-	-
	варіант 19				-	-			-	-	-
839	С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
840	С111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	0,268	<u>638,04</u>	-	171	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
841	С188888-4	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
842	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	51	48	<u>3</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,61</u>
	к=1,15				<u>3458,49</u>	<u>123,94</u>			<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
843	С123-385	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u>	-	1570	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
844	С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,194	<u>357,54</u>	-	69	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
845	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,013	<u>3149,95</u>	<u>143,54</u>	41	39	<u>2</u>	<u>37,6740</u>	<u>0,49</u>
	к=1,15				<u>2995,46</u>	<u>92,95</u>			<u>1</u>	<u>1,0019</u>	<u>0,01</u>
846	С123-382	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,35	<u>225,64</u>	-	305	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
847	С188888-4	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	5	<u>0,98</u>	-	5	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
		УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ									
848	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів внутрішніх/	100м2	0,021	<u>685,00</u>	-	14	14	-	<u>9,7080</u>	<u>0,2</u>
					<u>685,00</u>	-			-	-	-
849	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,42	<u>61,73</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
850	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>	752	565	<u>8</u>	<u>338,4864</u>	<u>7,11</u>
	к=1,15				<u>26913,05</u>	<u>355,56</u>			<u>7</u>	<u>4,5087</u>	<u>0,09</u>
851	& С111-	Клей Perlfix	кг	10,5	<u>19,87</u>	-	209	-	-	-	-

852	1647-1 варіант 1 С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,205	<u>289,50</u>	-	638	-	-	-	-
854	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/	100м2	0,021	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	190	184	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,23</u>
855	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,303	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
856	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
857	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів внутрішніх/	100м2	0,021	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	54	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,62</u>
858	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
859	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів внутрішніх/	100м2	0,021	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	380	91	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,1</u>
860	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування зовнішніх укосів/	100м2	0,0048	<u>685,00</u> 685,00	-	3	3	-	<u>9,7080</u>	<u>0,05</u>
861	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,096	<u>61,73</u>	-	6	-	-	-	-
862	КР11-43-1	Високоякісне штукатурення цементним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм /зовнішніх укосів шир. 100мм/	100м	0,048	<u>6806,86</u> 6755,49	<u>49,18</u> 42,03	327	324	<u>2</u> 2	<u>71,7600</u> 0,4662	<u>3,44</u> 0,02
863	С111-1891-1 варіант 2	Суша штукатурна суміш цементна Ceresit	кг	24,48	<u>6,50</u>	-	159	-	-	-	-
864	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/	100м2	0,0048	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	44	42	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>0,51</u>
865	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,069	<u>61,73</u>	-	4	-	-	-	-
866	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	0,864	<u>16,85</u>	-	15	-	-	-	-
867	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /зовнішніх укосів/	100м2	0,0048	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	12	12	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,14</u>
868	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	0,864	<u>16,85</u>	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
869	KP12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /зовнішніх укосу/	100м2	0,0048	23232,31 8787,84	1,41 1,20	112	42	- -	96.0840 0,0133	0,46 -
Разом прямі витрати по розділу 11							193749	31045	242 178		371,59 1,95
Разом будівельні роботи, грн.							193749				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							162462				
всього заробітна плата, грн.							31223				
Загальновиробничі витрати, грн.							17575				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							44,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6074				
Всього будівельні роботи, грн.							211324				

Всього по розділу 11							211324				
Розділ 12. Інші роботи											
870	KP12-66-1	Грунтування поверхні стін, що підлягає ремонту	100м2	0,04	685,00 685,00	- -	27	27	- -	9,7080 -	0,39 -
871	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,8	61,73 -	- -	49	-	- -	- -	- -
872	KP3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементно-полімерним ремонтним розчином /наявні тріщини шир. до 30 мм, глиб. 50 мм/	10 м	1,4	647,56 633,51	14,05 12,01	907	887	20 17	7,7760 0,1332	10,89 0,19
873	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 *Витрата СТ29 приблизно 1,8 кг на 1 л заповненого об'єму.	кг	37,8	16,85 -	- -	637	-	- -	- -	- -
874	KP3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементно-полімерним ремонтним розчином /наявні тріщини шир. до 50 мм, глиб. 70 мм/	10 м	0,6	647,56 633,51	14,05 12,01	389	380	9 7	7,7760 0,1332	4,67 0,08
875	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	37,8	16,85 -	- -	637	-	- -	- -	- -
876	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,349	138,02 138,02	- -	462	462	- -	1,9560 -	6,55 -
877	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	3,349	293,38 -	293,38 39,76	983	-	983 133	- 0,4110	- 1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					4091	1756	1012		22,5
									157		1,65
		Разом будівельні роботи, грн.					4091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1323				
		всього заробітна плата, грн.					1913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1112				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					392				
		Всього будівельні роботи, грн.					5203				

		Всього по розділу 12					5203				
		Разом прямі витрати по кошторису					2925452	483316	5841		5785
									3243		35,55
		Разом будівельні роботи, грн.					2925452				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2436295				
		всього заробітна плата, грн.					486559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					273811				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					698,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					94688				
		Всього будівельні роботи, грн.					3199263				

		Всього по кошторису					3199263				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6519,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					581247				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-010-02
на ремонт приміщень №175А (1-й поверх 6,7-го під'їздів)
Ремонт нежитлових приміщень 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-БР

Кошторисна вартість 4167,188 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,7121 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 952,120 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Тамбур (Прим.14)									
		СТЕЛЯ									
1	КБ15-66-1	(Демонтаж) підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,047	14254,98	27,15	670	666	1	150,5525	7,08
	Н2,Н5=1,15				14173,01	23,20			1	0,2573	0,01
2	КБ15-64-1	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,047	14199,78	55,43	667	662	3	158,7331	7,46
	Н2,Н5=1,15				14092,33	47,37			2	0,5254	0,02
3	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,047	4985,26	503,57	234	211	23	63,5160	2,99
					4481,69	149,33			7	1,5646	0,07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,047	685,00	-	32	32	-	9,7080	0,46

142_СД_ЛС1_02-010-02

5	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,41	<u>685,00</u> <u>197,36</u>	-	278	-	-	-	-
6	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,047	<u>33377,36</u> <u>19207,04</u>	<u>240,29</u> <u>205,36</u>	1569	903	<u>11</u> <u>10</u>	<u>230,0520</u> <u>2,2777</u>	<u>10,81</u> <u>0,11</u>
7	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	141	<u>46,20</u>	-	6514	-	-	-	-
8	KB15-64-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,047	<u>20285,38</u> <u>20131,89</u>	<u>79,18</u> <u>67,67</u>	953	946	<u>4</u> <u>3</u>	<u>226,7616</u> <u>0,7506</u>	<u>10,66</u> <u>0,04</u>
9	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	4,2	<u>45,99</u>	-	193	-	-	-	-
10	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	12	<u>76,63</u>	-	920	-	-	-	-
11	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u>	-	7	-	-	-	-
12	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	3	<u>7,68</u>	-	23	-	-	-	-
13	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	3	<u>15,33</u>	-	46	-	-	-	-
14	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	8	<u>23,78</u>	-	190	-	-	-	-
15	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	4,2	<u>3,07</u>	-	13	-	-	-	-
16	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	3	<u>1,95</u>	-	6	-	-	-	-
17	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	8	<u>1,34</u>	-	11	-	-	-	-
18	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	73	<u>0,34</u>	-	25	-	-	-	-
19	KB15-66-1 H2,H5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,047	<u>18488,95</u> <u>17716,26</u>	<u>33,94</u> <u>29,00</u>	869	833	<u>2</u> <u>1</u>	<u>188,1906</u> <u>0,3217</u>	<u>8,84</u> <u>0,02</u>
20	C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні стельові, товщина 9,5 мм	м2	4,935	<u>228,30</u>	-	1127	-	-	-	-
21	C188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	99	<u>0,57</u>	-	56	-	-	-	-
22	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	1,678	<u>29,14</u>	-	49	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	4,653	<u>25,51</u>	-	119	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

24	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,047	<u>61,73</u>	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,047	<u>11753,50</u>	<u>6,46</u>	552	537	-	<u>138,5796</u>	<u>6,51</u>
	H2,H5=1,15				<u>11434,20</u>	<u>5,52</u>			-	<u>0,0613</u>	-
26	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,678	<u>61,73</u>	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,46	<u>16,85</u>	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,047	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	122	122	-	<u>29,6424</u>	<u>1,39</u>
	H2,H5=1,15				<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>			-	<u>0,0460</u>	-
29	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,46	<u>16,85</u>	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА	100м2	0,047	<u>19932,25</u>	<u>1,41</u>	937	230	-	<u>59,2080</u>	<u>2,78</u>
					<u>4885,25</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-
31	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,047	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	412	406	6	<u>111,3720</u>	<u>5,23</u>
					<u>8629,10</u>	<u>31,31</u>			1	<u>0,3326</u>	<u>0,02</u>
32	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,047	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	298	222	76	<u>61,0560</u>	<u>2,87</u>
					<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>			21	<u>5,2783</u>	<u>0,25</u>
33	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,047	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	746	312	7	<u>85,6080</u>	<u>4,02</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			6	<u>1,4252</u>	<u>0,07</u>
34	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,047	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	471	38	7	<u>10,3680</u>	<u>0,49</u>
	к=4				<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			6	<u>1,4918</u>	<u>0,07</u>
35	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,047	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	323	320	2	<u>87,9060</u>	<u>4,13</u>
	к=1,15				<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>			1	<u>0,3064</u>	<u>0,01</u>
36	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,047	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	136	133	2	<u>36,6390</u>	<u>1,72</u>
	к=1,15 H1=5				<u>2838,79</u>	<u>27,62</u>			1	<u>0,3064</u>	<u>0,01</u>
37	& C111-2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	84,6	<u>16,01</u>	-	1354	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
38	& C111-1375-1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,35	<u>59,44</u>	-	21	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	0,93	<u>133,13</u>	-	124	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
40	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,047	<u>18500,94</u>	<u>58,18</u>	870	852	3	<u>214,7280</u>	<u>10,09</u>
	H2,H5=1,15				<u>18138,07</u>	<u>49,72</u>			2	<u>0,5514</u>	<u>0,03</u>

142_СД_ЛС1_02-010-02

41	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,94	<u>61.73</u>	-	58	-	-	-	-
42	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	30,55	<u>16.52</u>	-	505	-	-	-	-
43	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,91	<u>69.05</u>	-	132	-	-	-	-
44	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	20	<u>0.20</u>	-	4	-	-	-	-
45	C111-283	Плитки керамічні для підлог	м2	4,79	<u>922.07</u>	-	4417	-	-	-	-
46	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів	100м	0,0674	<u>26299.78</u>	<u>3.23</u>	1773	100	-	<u>17.0292</u>	<u>1.15</u>
47	& C111-150-8	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	10	<u>1.29</u>	-	13	-	-	-	-
48	& C113-5101	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	9	<u>19.90</u>	-	179	-	-	-	-
49	КБ10-9-1	СТІНИ (Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,3035	<u>17936.91</u>	-	5444	5423	-	<u>211.5264</u>	<u>64.2</u>
50	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3035	<u>4985.26</u>	<u>503.57</u>	1513	1360	<u>153</u>	<u>63.5160</u>	<u>19.28</u>
51	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3035	<u>685.00</u>	-	208	208	-	<u>9.7080</u>	<u>2.95</u>
52	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,105	<u>197.36</u>	-	1797	-	-	-	-
53	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3035	<u>30908.00</u>	<u>233.26</u>	9381	5067	<u>71</u>	<u>199.9680</u>	<u>60.69</u>
54	C111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	910,5	<u>46.20</u>	-	42065	-	-	<u>2.2111</u>	<u>0.67</u>
55	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,3035	<u>22421.12</u>	-	6805	6779	-	<u>264.4080</u>	<u>80.25</u>
56	C188888-51	Профіль UD 28/27	м	26,4	<u>45.99</u>	-	1214	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C188888-51	Профіль CD 60/27	м	54,6	<u>76.63</u>	-	4184	-	-	-	-
58	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	516	<u>0.57</u>	-	294	-	-	-	-
59	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6x42мм	шт	93	<u>1.95</u>	-	181	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

60	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	31,868	<u>289,50</u>	-	9226	-	-	-	-
61	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,264	<u>61,73</u>	-	16	-	-	-	-
62	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	9,53	<u>29,14</u>	-	278	-	-	-	-
63	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	26,101	<u>25,51</u>	-	666	-	-	-	-
64	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3035	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	2752	2655	<u>2</u>	<u>106,0116</u>	<u>32,17</u>
65	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,38	<u>61,73</u>	-	270	-	<u>2</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,02</u>
66	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	54,63	<u>16,85</u>	-	921	-	-	-	-
67	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3035	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	789	787	<u>1</u>	<u>29,6424</u>	<u>9</u>
68	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	54,63	<u>16,85</u>	-	921	-	<u>1</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,01</u>
69	КР12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,3035	<u>23232,31</u>	<u>1,41</u>	7051	2667	-	<u>96,0840</u>	<u>29,16</u>
70	КБ10-96-2 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверних блоків	100м2	0,1023	<u>22024,46</u>	<u>1512,21</u>	2253	2098	<u>155</u>	<u>227,4157</u>	<u>23,26</u>
71	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1023	<u>33747,91</u>	<u>2160,30</u>	3452	2996	<u>39</u>	<u>324,8796</u>	<u>33,24</u>
72	C126-399 варіант 1	Дверний блок металевий зі склінням зовнішній розміром 1700х3300h мм	шт	1	<u>29232,14</u>	<u>544,60</u>	29232	-	<u>56</u>	<u>4,8438</u>	<u>0,5</u>
73	C126-399 варіант 2	Дверний блок металевий зі склінням розміром 1400х3300h мм	шт	1	<u>24194,64</u>	-	24195	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ15-63-2 к=1,15 к дем.=0,8	УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,049	<u>21852,12</u>	<u>321,68</u>	1071	1055	<u>16</u>	<u>270,7891</u>	<u>13,27</u>
75	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів внутрішніх/	100м2	0,049	<u>21530,44</u>	<u>284,45</u>	34	34	<u>14</u>	<u>3,6070</u>	<u>0,18</u>
76	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,98	<u>61,73</u>	-	60	-	-	-	-
77	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів	100м2	0,049	<u>685,00</u>	-	1754	1319	<u>685,00</u>	<u>9,7080</u>	<u>0,48</u>
					<u>35790,38</u>	<u>402,10</u>			<u>20</u>	<u>338,4864</u>	<u>16,59</u>

142_СД_ЛС1_02-010-02

	к=1,15	гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї			26913,05	355,56			17	4,5087	0,22
78	& C111-1647-1	Клей Perfix	кг	24,5	19,87	-	487	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
79	C111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	16,6	20,47	-	340	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
80	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	5,145	289,50	-	1489	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
81	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/	100м2	0,049	9066,32	6,46	444	429	-	106,0116	5,19
	к=1,15				8747,02	5,52			-	0,0613	-
82	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,707	61,73	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,82	16,85	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,049	2599,79	4,85	127	127	-	29,6424	1,45
	к=1,15	/укосів внутрішніх/			2593,12	4,14			-	0,0460	-
85	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,82	16,85	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	КР12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів внутрішніх/	100м2	0,049	23232,31	1,41	1138	431	-	96,0840	4,71
					8787,84	1,20			-	0,0133	-
87	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування зовнішніх укосів/	100м2	0,0342	685,00	-	23	23	-	9,7080	0,33
					685,00	-			-	-	-
88	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,684	61,73	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КР11-43-3	Високоякісне штукатурення цементним розчином по каменю укосів плоских при ширині більше 200 мм /зовнішніх укосів шир.210мм/	100м	0,163	10856,33	78,69	1770	1756	13	116,1360	18,93
					10773,94	67,25			11	0,7459	0,12
90	C111-1891-1	Суша штукатурна суміш цементна Ceresit	кг	174,42	6,50	-	1134	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
91	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/	100м2	0,0342	9066,32	6,46	310	299	-	106,0116	3,63
	к=1,15				8747,02	5,52			-	0,0613	-
92	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,494	61,73	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	6,156	16,85	-	104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,0342	2599,79	4,85	89	89	-	29,6424	1,01

142_СД_ЛС1_02-010-02

	к=1,15	до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /зовнішніх укосів/			2593,12	4,14			-	0,0460	-
95	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	6,156	<u>16,85</u>	-	104	-	-	-	-
96	KP12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /зовнішніх укосів/	100м2	0,0342	<u>23232,31</u> 8787,84	<u>1,41</u> 1,20	795	301	-	<u>96,0840</u> 0,0133	<u>3,29</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							195144	43428	<u>799</u> 308		<u>511,76</u> 3,27
Разом будівельні роботи, грн.							195144				
в тому числі:							150917				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43736				
всього заробітна плата, грн.							24386				
Загальновиробничі витрати, грн.							61,78				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8379				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							219530				
Всього будівельні роботи, грн.							219530				
-											
-											
Всього по розділу 1							219530				
Розділ 2. Кабінет (Прим.15)											
СТЕЛЯ											
97	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі	100м2	0,131	<u>1534,97</u> 1528,51	<u>6,46</u> 5,52	201	200	<u>1</u> 1	<u>18,5251</u> 0,0613	<u>2,43</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,131	<u>11184,73</u> 11154,67	<u>3,39</u> 2,90	1465	1461	-	<u>135,1917</u> 0,0322	<u>17,71</u> -
99	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,131	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	653	587	<u>66</u> 20	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>8,32</u> 0,2
100	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,8	<u>389,24</u> 381,05	-	311	305	-	<u>5,1480</u> -	<u>4,12</u> -
101	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,08	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	240	239	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>3,17</u> 0,01
102	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,08	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	44	43	<u>1</u> -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,58</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-02

103	C1550-48 варіант 3	Суміш ремонтно-відновлювальна крупнозерниста Ceresit CD 25 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	24,48	<u>50,47</u> -	-	1236	-	-	-	-
104	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,131	<u>685,00</u> 685,00	-	90	90	-	<u>9,7080</u> -	<u>1,27</u> -
105	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,93	<u>197,36</u> -	-	776	-	-	-	-
106	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,131	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	4372	2516	<u>31</u> 27	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>30,14</u> 0,3
107	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	393	<u>46,20</u> -	-	18157	-	-	-	-
108	KB15-182-2 H2,H5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,131	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1540	1498	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>18,15</u> 0,01
109	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,89	<u>61,73</u> -	-	117	-	-	-	-
110	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	23,58	<u>16,85</u> -	-	397	-	-	-	-
111	KB15-76-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,131	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2093	2088	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>25,3</u> 0,01
112	C188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	12,4	<u>45,99</u> -	-	570	-	-	-	-
113	C188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	24,9	<u>45,99</u> -	-	1145	-	-	-	-
114	C188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	12,4	<u>45,99</u> -	-	570	-	-	-	-
115	C188888-51 варіант 8	Кутник металевий пристінний	м	14,1	<u>30,64</u> -	-	432	-	-	-	-
116	C188888-17 варіант 6	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	10	<u>16,76</u> -	-	168	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	C188888-17 варіант 5	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	10	<u>11,25</u> -	-	113	-	-	-	-
118	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	39	<u>1,95</u> -	-	76	-	-	-	-
119	KB15-76-2 H2,H5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,131	<u>1918,71</u> 1910,63	<u>8,08</u> 6,91	251	250	<u>1</u> 1	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>3,03</u> 0,01
120	& C111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600x600	м2	13,755	<u>562,35</u> -	-	7735	-	-	-	-
121	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,131	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	1148	1130	<u>18</u> 4	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>14,59</u> 0,04
122	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,131	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	831	620	<u>211</u> 59	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8</u> 0,69

142_СД_ЛС1_02-010-02

123	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,131	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	2079	869	<u>20</u> 17	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,21</u> 0,19
124	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,131	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1312	105	<u>21</u> 18	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,36</u> 0,2
125	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,131	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	901	892	<u>4</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>11,52</u> 0,04
126	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,131	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	378	372	<u>4</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,8</u> 0,04
127	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	235,8	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	3775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,99	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,58	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,131	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	2424	2376	<u>8</u> 7	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>28,13</u> 0,07
131	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,62	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	85,15	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	1407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,32	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	56	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	13,36	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	12319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,139	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1049	207	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,37</u> -
137	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	СТІНИ (Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,5284	<u>17936,91</u> 17867,64	<u>-</u> -	9478	9441	<u>-</u> -	<u>211,5264</u> -	<u>111,77</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-02

140	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,5284	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2634	2368	<u>266</u> 79	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>33,56</u> 0,83
141	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,5284	<u>685,00</u> 685,00	-	362	362	-	<u>9,7080</u>	<u>5,13</u>
142	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	15,852	<u>197,36</u>	-	3129	-	-	-	-
143	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,5284	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	16332	8822	<u>123</u> 105	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>105,66</u> 1,17
144	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1585,2	<u>46,20</u>	-	73236	-	-	-	-
145	KБ10-9-1 H2,H5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,5284	<u>22421,12</u> 22334,54	-	11847	11802	-	<u>264,4080</u>	<u>139,71</u>
146	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	46	<u>45,99</u>	-	2116	-	-	-	-
147	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	95,1	<u>76,63</u>	-	7288	-	-	-	-
148	C188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5х25 мм	шт	898	<u>0,57</u>	-	512	-	-	-	-
149	C188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6х42мм	шт	162	<u>1,95</u>	-	316	-	-	-	-
150	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	55,482	<u>289,50</u>	-	16062	-	-	-	-
151	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,46	<u>61,73</u>	-	28	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	16,592	<u>29,14</u>	-	483	-	-	-	-
153	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	45,442	<u>25,51</u>	-	1159	-	-	-	-
154	KБ15-182-1 H2,H5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5284	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	4791	4622	<u>3</u> 3	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>56,02</u> 0,03
155	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,625	<u>61,73</u>	-	471	-	-	-	-
156	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	95,112	<u>16,85</u>	-	1603	-	-	-	-
157	KБ15-182-3 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,5284	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1374	1370	<u>3</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>15,66</u> 0,02
158	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	95,112	<u>16,85</u>	-	1603	-	-	-	-
159	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними	100м2	0,5284	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	9553	2293	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>27,79</u> 0,01

142_СД_ЛС1_02-010-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	КР6-15-1	сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ Знімання наличників	100 м	0,102	<u>574,00</u> 574,00	<u>-</u> -	59	59	<u>-</u> -	<u>7,9800</u> -	<u>0,81</u> -
161	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0189	<u>3856,60</u> 3856,60	<u>-</u> -	73	73	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>1,01</u> -
162	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>17947,41</u> 16376,48	<u>1553,47</u> 460,68	179	164	<u>16</u> 5	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
163	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	<u>-</u> -	671	594	<u>-</u> -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
164	К536111-101 варіант 13	Дверний блок внутрішній розміром 900x2100h мм	шт	1	<u>13082,17</u> -	<u>-</u> -	13082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,42	<u>112,51</u> -	<u>-</u> -	1285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ15-63-2 к=1,15 к дем.=0,8	УКОСИ ВНУТРІШНІ Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0153	<u>21852,12</u> 21530,44	<u>321,68</u> 284,45	334	329	<u>5</u> 4	<u>270,7891</u> 3,6070	<u>4,14</u> 0,06
170	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів внутрішніх/	100м2	0,0153	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	10	10	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,15</u> -
171	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,306	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0153	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	548	412	<u>6</u> 5	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>5,18</u> 0,07
173	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	7,65	<u>19,87</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	1,607	<u>289,50</u> -	<u>-</u> -	465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/	100м2	0,0153	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	139	134	<u>-</u> -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>1,62</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-02

177	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,221	<u>61,73</u>	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,754	<u>16,85</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів внутрішніх/	100м2	0,0153	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	40	40	-	<u>29,6424</u>	<u>0,45</u>
					2593,12	4,14			-	0,0460	-
180	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,754	<u>16,85</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	КР12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів внутрішніх/	100м2	0,0153	<u>23232,31</u>	<u>1,41</u>	355	134	-	<u>96,0840</u>	<u>1,47</u>
					8787,84	1,20			-	0,0133	-
Разом прямі витрати по розділу 2							254299	58877	812		715,74
Разом будівельні роботи, грн.							254299		369		4,06
в тому числі:							194610				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							59246				
всього заробітна плата, грн.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					33642				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11707				
		Всього будівельні роботи, грн.					287941				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 2					287941				
Розділ 3. Каса (Прим.16)											
СТЕЛЯ											
182	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі	100м2	0,111	<u>1534,97</u>	<u>6,46</u>	170	170	-	<u>18,5251</u>	<u>2,06</u>
					1528,51	5,52			1	0,0613	0,01
183	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,111	<u>11184,73</u>	<u>3,39</u>	1242	1238	-	<u>135,1917</u>	<u>15,01</u>
					11154,67	2,90			-	0,0322	-
184	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,111	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	553	497	<u>56</u>	<u>63,5160</u>	<u>7,05</u>
					4481,69	149,33			17	1,5646	0,17
185	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,7	<u>389,24</u>	-	272	267	-	<u>5,1480</u>	<u>3,6</u>
					381,05	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

186	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,07	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	210	209	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>2,77</u> 0,01
187	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,07	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	38	38	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,5</u> -
188	C1550-48 варіант 3	Суміш ремонтно-відновлювальна крупнозерниста Ceresit CD 25 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	21,42	<u>50,47</u> -	-	1081	-	-	-	-
189	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,111	<u>685,00</u> 685,00	-	76	76	-	<u>9,7080</u> -	<u>1,08</u> -
190	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,33	<u>197,36</u> -	-	657	-	-	-	-
191	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,111	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	3705	2132	<u>27</u> 23	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>25,54</u> 0,25
192	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	333	<u>46,20</u> -	-	15385	-	-	-	-
193	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,111	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1305	1269	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>15,38</u> 0,01
194	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,602	<u>61,73</u> -	-	99	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	19,98	<u>16,85</u> -	-	337	-	-	-	-
196	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,111	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1774	1769	<u>1</u> -	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>21,44</u> 0,01
197	C188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	10,5	<u>45,99</u> -	-	483	-	-	-	-
198	C188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	21,1	<u>45,99</u> -	-	970	-	-	-	-
199	C188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	10,5	<u>45,99</u> -	-	483	-	-	-	-
200	C188888-51 варіант 8	Кутник металевий пристінний	м	12	<u>30,64</u> -	-	368	-	-	-	-
201	C188888-17 варіант 6	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	9	<u>16,76</u> -	-	151	-	-	-	-
202	C188888-17 варіант 5	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	9	<u>11,25</u> -	-	101	-	-	-	-
203	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	33	<u>1,95</u> -	-	64	-	-	-	-
204	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,111	<u>1918,71</u> 1910,63	<u>8,08</u> 6,91	213	212	<u>1</u> 1	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>2,57</u> 0,01
205	& C111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	11,655	<u>562,35</u> -	-	6554	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

ПІДЛОГА											
206	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,111	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	973	958	<u>15</u> 3	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>12,36</u> 0,04
207	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,111	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	704	525	<u>179</u> 50	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>6,78</u> 0,59
208	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,111	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1762	736	<u>17</u> 14	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>9,5</u> 0,16
209	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,111	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1112	89	<u>17</u> 15	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,15</u> 0,17
210	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,111	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	764	756	<u>4</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>9,76</u> 0,03
211	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,111	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	320	315	<u>4</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,07</u> 0,03
212	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	199,8	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	3199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,84	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,19	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,111	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	2054	2013	<u>6</u> 6	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>23,83</u> 0,06
216	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,22	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	72,15	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	1192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,51	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	47	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	11,32	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	10438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,138	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1042	206	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,35</u> -
222	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& C113-5101	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-02

	варіант 1	СТІНИ			-	-			-	-	-
224	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,5305	<u>17936.91</u> 17867,64	-	9516	9479	-	<u>211,5264</u>	<u>112,21</u>
225	КБ8-25-1 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1723	<u>13074.90</u> 12431,98	<u>610,08</u> 270,90	2253	2142	<u>105</u> 47	<u>140,0314</u> 2,7626	<u>24,13</u> 0,48
226	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3582	<u>4985.26</u> 4481,69	<u>503.57</u> 149,33	1786	1605	<u>181</u> 53	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>22,75</u> 0,56
227	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1723	<u>16977.49</u> 15539,98	<u>762.60</u> 338,63	2925	2678	<u>131</u> 58	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>30,16</u> 0,6
228	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00517	<u>52300.89</u> -	-	270	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	С111-1564	Гідроізол	м2	1,378	<u>51.40</u> -	-	71	-	-	-	-
230	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	21,71	<u>357.54</u> -	-	7762	-	-	-	-
231	С111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00517	<u>160447.55</u> -	-	830	-	-	-	-
232	С1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	39,28	<u>9.47</u> -	-	372	-	-	-	-
233	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	1,706	<u>4923.96</u> -	-	8400	-	-	-	-
234	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	69	<u>14.46</u> -	-	998	-	-	-	-
235	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,5305	<u>685.00</u> 685,00	-	363	363	-	<u>9,7080</u>	<u>5,15</u>
236	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	15,915	<u>197.36</u> -	-	3141	-	-	-	-
237	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,5305	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233.26</u> 199,36	16397	8857	<u>124</u> 106	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>106,08</u> 1,17
238	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1591,5	<u>46.20</u> -	-	73527	-	-	-	-
239	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,5305	<u>22421.12</u> 22334,54	-	11894	11848	-	<u>264,4080</u>	<u>140,27</u>
240	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	46,2	<u>45.99</u> -	-	2125	-	-	-	-
241	С188888-51	Профіль CD 60/27	м	95,5	<u>76.63</u> -	-	7318	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

242	варіант 4 С188888-4	Шуруп-саморіз 3,5х25 мм	шт	902	0,57	-	514	-	-	-	-
243	варіант 14 С188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6х42мм	шт	163	1,95	-	318	-	-	-	-
244	варіант 4 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	55,703	289,50	-	16126	-	-	-	-
245	варіант 1 С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,462	61,73	-	29	-	-	-	-
246	С111-1896	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	16,658	29,14	-	485	-	-	-	-
247	варіант 1 С111-1721-11А	Стрічка армувальна	м	45,623	25,51	-	1164	-	-	-	-
248	варіант 2 КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5305	9066,32	6,46	4810	4640	3	106,0116	56,24
					8747,02	5,52			3	0,0613	0,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7,655	61,73	-	473	-	-	-	-
250	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	95,49	16,85	-	1609	-	-	-	-
251	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,5305	2599,79	4,85	1379	1376	3	29,6424	15,73
252	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	95,49	16,85	-	1609	-	-	-	-
253	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ВІКНА	100м2	0,5305	18078,24	1,41	9591	2302	1	52,5960	27,9
					4339,70	1,20			1	0,0133	0,01
254	КБ10-20-3 к=1,15	(Демонтаж) пошкоджених віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,0234	12172,60	853,60	285	264	20	125,1384	2,93
	к дем.=0,8				11282,48	552,75			13	5,9578	0,14
255	КБ10-25-3 к=1,15	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,02	2919,91	153,11	58	55	3	34,7981	0,7
	к дем.=0,8				2766,80	99,15			2	1,0687	0,02
256	КБ10-20-3 Н2,Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0234	15244,94	1067,00	357	330	25	156,4230	3,66
					14103,10	690,94			16	7,4473	0,17
257	К536132-С026	Блоки віконні з металопластику з подвійним склінням, розм. 1800х1300(н) мм	шт	1	15545,08	-	15545	-	-	-	-
258	варіант 21 С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,689	357,54	-	246	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

259	варіант 2 С111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	0,276	<u>638.04</u>	-	176	-	-	-	-
260	варіант 3 С188888-4	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36.74</u>	-	331	-	-	-	-
261	варіант 5 КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,02	<u>3649.88</u>	<u>191,39</u>	73	69	<u>4</u>	<u>43,4976</u>	<u>0,87</u>
262	С123-385	Дошки підвіконні пластикові, шириною 300 мм	м	2,04	<u>742.65</u>	<u>123,94</u>	1515	-	<u>2</u>	<u>1,3358</u>	<u>0,03</u>
263	варіант 3 С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,278	<u>357.54</u>	-	99	-	-	-	-
264	варіант 2 КБ15-63-2	УКОСИ ВНУТРІШНІ Демонтаж обшивки укосів	100м2	0,0044	<u>21852.12</u>	<u>321.68</u>	96	95	<u>1</u>	<u>270,7891</u>	<u>1,19</u>
	к=1,15	гіпсокартонними і гіпсоволокнистими			<u>21530,44</u>	<u>284,45</u>			<u>1</u>	<u>3,6070</u>	<u>0,02</u>
	к дем.=0,8	листами з кріпленням на клеї									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки	100м2	0,0044	<u>685.00</u>	-	3	3	-	<u>9,7080</u>	<u>0,04</u>
		нейтралізуючим розчином /грунтування укосів внутрішніх/			<u>685,00</u>	-			-	-	-
266	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,088	<u>61.73</u>	-	5	-	-	-	-
267	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів	100м2	0,0044	<u>35790.38</u>	<u>402,10</u>	157	118	<u>2</u>	<u>338,4864</u>	<u>1,49</u>
	к=1,15	гіпсокартонними і гіпсоволокнистими			<u>26913,05</u>	<u>355,56</u>			<u>2</u>	<u>4,5087</u>	<u>0,02</u>
268	& С111-1647-1	Клей Perifix	кг	2,2	<u>19.87</u>	-	44	-	-	-	-
269	варіант 1 С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,5	<u>20.47</u>	-	92	-	-	-	-
270	варіант 1 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	0,462	<u>289.50</u>	-	134	-	-	-	-
271	варіант 1 КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/	100м2	0,0044	<u>9066.32</u>	<u>6,46</u>	40	38	-	<u>106,0116</u>	<u>0,47</u>
272	к=1,15 С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,063	<u>61.73</u>	<u>5,52</u>	4	-	-	<u>0,0613</u>	-
273	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	0,792	<u>16.85</u>	-	13	-	-	-	-
274	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,0044	<u>2599.79</u>	<u>4,85</u>	11	11	-	<u>29,6424</u>	<u>0,13</u>
	к=1,15	/укосів внутрішніх/			<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>			-	<u>0,0460</u>	-
275	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	0,792	<u>16.85</u>	-	13	-	-	-	-
276	КР12-49-5	Поліпшене фарбування	100м2	0,0044	<u>18078.24</u>	<u>1,41</u>	80	19	-	<u>52,5960</u>	<u>0,23</u>
		полівінілацетатними водоемульсійними			<u>4339,70</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

		сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів внутрішніх/									
		Разом прямі витрати по розділу 3					268368	59767	932 444		719,13 4,82
		Разом будівельні роботи, грн.					268368				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207669				
		всього заробітна плата, грн.					60211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33986				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11779				
		Всього будівельні роботи, грн.					302354				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					302354				
		Розділ 4. Коридор (Прим.17)									
		СТЕЛЯ									
277	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі	100м2	0,015	1534,97 1528,51	6,46 5,52	23	23	- -	18,5251 0,0613	0,28 -
278	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,015	11184,73 11154,67	3,39 2,90	168	167	- -	135,1917 0,0322	2,03 -
279	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,015	4985,26 4481,69	503,57 149,33	75	67	8 2	63,5160 1,5646	0,95 0,02
280	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,1	389,24 381,05	- -	39	38	- -	5,1480 -	0,51 -
281	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,01	2999,49 2985,44	14,05 12,01	30	30	- -	39,6000 0,1332	0,4 -
282	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,01	548,43 542,81	5,62 4,80	5	5	- -	7,2000 0,0533	0,07 -
283	С1550-48 варіант 3	Суміш ремонтно-відновлювальна крупнозерниста Ceresit CD 25 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	3,06	50,47 -	- -	154	-	- -	- -	- -
284	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грунтом	100м2	0,015	685,00 685,00	- -	10	10	- -	9,7080 -	0,15 -
285	С1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	0,45	197,36 -	- -	89	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-010-02

286	варіант 1 КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,015	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	501	288	<u>4</u> 3	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>3,45</u> 0,03
287	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	45	<u>46,20</u>	-	2079	-	-	-	-
288	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,015	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	176	172	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>2,08</u>
289	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,216	<u>61,73</u>	-	13	-	-	-	-
290	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,7	<u>16,85</u>	-	45	-	-	-	-
291	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,015	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	240	239	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>2,9</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	С188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	1,4	<u>45,99</u>	-	64	-	-	-	-
293	С188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	2,9	<u>45,99</u>	-	133	-	-	-	-
294	С188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	1,4	<u>45,99</u>	-	64	-	-	-	-
295	С188888-51 варіант 8	Кутник металевий пристінний	м	1,6	<u>30,64</u>	-	49	-	-	-	-
296	С188888-17 варіант 6	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	1	<u>16,76</u>	-	17	-	-	-	-
297	С188888-17 варіант 5	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	1	<u>11,25</u>	-	11	-	-	-	-
298	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	4	<u>1,95</u>	-	8	-	-	-	-
299	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,015	<u>1918,71</u> 1910,63	<u>8,08</u> 6,91	29	29	-	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>0,35</u>
300	& С111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	1,575	<u>562,35</u>	-	886	-	-	-	-
301	КР7-2-7	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,015	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	131	129	<u>2</u>	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>1,67</u>
302	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,015	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	95	71	<u>24</u> 7	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>0,92</u> 0,08
303	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,015	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	238	99	<u>2</u> 2	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,28</u> 0,02
304	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,015	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	150	12	<u>2</u> 2	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,16</u> 0,02
305	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з	100м2	0,015	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	103	102	-	<u>87,9060</u>	<u>1,32</u>

142_СД_ЛС1_02-010-02

306	к=1,15 КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	100м2	0,015	6810,96 <u>2884,72</u> 2838,79	27,62 <u>32,32</u> 27,62	43	43	- - -	0,3064 <u>36,6390</u> 0,3064	- 0,55 -
307	& С111-2000-11 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	27	<u>16,01</u> -	- -	432	-	- -	- -	- -
308	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,11	<u>59,44</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,3	<u>133,13</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
310	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,015	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	278	272	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>3,22</u> 0,01
311	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,3	<u>61,73</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
312	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	9,75	<u>16,52</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
313	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,61	<u>69,05</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
314	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	6	<u>0,20</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
315	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,53	<u>922,07</u> -	- -	1411	-	- -	- -	- -
316	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,045	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	340	67	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>0,77</u> -
317	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	7	<u>1,29</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
318	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	8	<u>19,90</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
319	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	СТІНИ (Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,1963	<u>17936,91</u> 17867,64	- -	3521	3507	- -	<u>211,5264</u> -	<u>41,52</u> -
320	КБ8-25-1 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1589	<u>13074,90</u> 12431,98	<u>610,08</u> 270,90	2078	1975	<u>97</u> 43	<u>140,0314</u> 2,7626	<u>22,25</u> 0,44
321	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,0374	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	186	168	<u>18</u> 6	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>2,38</u> 0,06

142_СД_ЛС1_02-010-02

322	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1589	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	2698	2469	<u>121</u> 54	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>27,81</u> 0,55
323	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00477	<u>52300,89</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
324	C111-1564	Гідроізол	м2	1,271	<u>51,40</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
325	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	20,021	<u>357,54</u> -	- -	7158	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	C111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00477	<u>160447,55</u> -	- -	765	-	- -	- -	- -
327	C1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	36,23	<u>9,47</u> -	- -	343	-	- -	- -	- -
328	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,573	<u>4923,96</u> -	- -	7745	-	- -	- -	- -
329	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	64	<u>14,46</u> -	- -	925	-	- -	- -	- -
330	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,1963	<u>685,00</u> 685,00	- -	134	134	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,91</u> -
331	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,889	<u>197,36</u> -	- -	1162	-	- -	- -	- -
332	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1963	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	6067	3277	<u>46</u> 39	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>39,25</u> 0,43
333	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	588,9	<u>46,20</u> -	- -	27207	-	- -	- -	- -
334	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,1963	<u>22421,12</u> 22334,54	- -	4401	4384	- -	<u>264,4080</u> -	<u>51,9</u> -
335	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	17,1	<u>45,99</u> -	- -	786	-	- -	- -	- -
336	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	35,3	<u>76,63</u> -	- -	2705	-	- -	- -	- -
337	C188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	334	<u>0,57</u> -	- -	190	-	- -	- -	- -
338	C188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6x42мм	шт	60	<u>1,95</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
339	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	20,612	<u>289,50</u> -	- -	5967	-	- -	- -	- -
340	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,171	<u>61,73</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
341	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	6,164	<u>29,14</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-010-02

342	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	16,882	<u>25,51</u> -	-	431	-	-	-	-
343	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1963	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	1780	1717	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>20,81</u> 0,01
344	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,833	<u>61,73</u> -	-	175	-	-	-	-
345	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	35,334	<u>16,85</u> -	-	595	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,1963	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	510	509	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>5,82</u> 0,01
347	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	35,334	<u>16,85</u> -	-	595	-	-	-	-
348	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,1963	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	3549	852	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>10,32</u> -
349	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,2	<u>574,00</u> 574,00	-	115	115	-	<u>7,9800</u> -	<u>1,6</u> -
350	КБ10-28-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) дверних блоків площею до 2 м2 з металопластику	100м2	0,0336	<u>16647,46</u> 9255,38	<u>7311,79</u> 1843,28	559	311	<u>246</u> 62	<u>108,3134</u> 16,3944	<u>3,64</u> 0,55
351	КБ10-28-1 Н2,Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0336	<u>20809,33</u> 11569,23	<u>9139,74</u> 2304,10	699	389	<u>307</u> 77	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>4,55</u> 0,69
352	К536112-114 варіант 1	Дверний блок з металопластику, розміром 2100х800 мм	шт	2	<u>11148,19</u> -	-	22296	-	-	-	-
353	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,622	<u>357,54</u> -	-	222	-	-	-	-
354	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	15	<u>36,74</u> -	-	551	-	-	-	-
355	КБ10-40-1 Н2,Н5=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,2	<u>829,17</u> 757,94	-	166	152	-	<u>10,2396</u> -	<u>2,05</u> -
356	C123-360 варіант 1	Наличники	м	22,4	<u>112,51</u> -	-	2520	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					117990	21822	<u>880</u> 300		<u>258,87</u> 2,92
		Разом будівельні роботи, грн.					117990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95288				
		всього заробітна плата, грн.					22122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12372				

142_СД_ЛС1_02-010-02

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31,42 4258 130362				

		Всього по розділу 4					130362				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Коридор (Прим.18)									
		СТЕЛЯ									
357	КБ15-66-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,054	<u>14254.98</u> 14173,01	<u>27.15</u> 23,20	770	765	<u>1</u> 1	<u>150.5525</u> 0,2573	<u>8.13</u> 0,01
358	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,054	<u>14199.78</u> 14092,33	<u>55.43</u> 47,37	767	761	<u>3</u> 3	<u>158.7331</u> 0,5254	<u>8.57</u> 0,03
359	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,054	<u>4985.26</u> 4481,69	<u>503.57</u> 149,33	269	242	<u>27</u> 8	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>3.43</u> 0,08
360	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,054	<u>685.00</u> 685,00	<u>-</u> -	37	37	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.52</u> -
361	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,62	<u>197.36</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,054	<u>33377.36</u> 19207,04	<u>240.29</u> 205,36	1802	1037	<u>13</u> 11	<u>230.0520</u> 2,2777	<u>12.42</u> 0,12
363	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	162	<u>46.20</u> -	<u>-</u> -	7484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,054	<u>11753.50</u> 11434,20	<u>6.46</u> 5,52	635	617	<u>-</u> -	<u>138.5796</u> 0,0613	<u>7.48</u> -
365	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,779	<u>61.73</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	9,72	<u>16.85</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,054	<u>15978.20</u> 15935,24	<u>4.85</u> 4,14	863	861	<u>-</u> -	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>10.43</u> -
368	С188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	5,1	<u>45.99</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	С188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	10,3	<u>45.99</u> -	<u>-</u> -	474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	С188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	5,1	<u>45.99</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	С188888-51	Кутник металевий пристінний	м	5,8	<u>30.64</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-02

372	варіант 8 С188888-17	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	4	<u>16,76</u>	<u>-</u>	67	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
373	варіант 6 С188888-17	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	4	<u>11,25</u>	<u>-</u>	45	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
374	варіант 5 С188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	16	<u>1,95</u>	<u>-</u>	31	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,054	<u>1918,71</u>	<u>8,08</u>	104	103	<u>1</u>	<u>23,1564</u>	<u>1,25</u>
376	& С111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	5,67	<u>1910,63</u> <u>562,35</u>	<u>6,91</u> <u>-</u>	3189	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>0,0766</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
		ПІДЛОГА									
377	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,054	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	473	466	<u>7</u>	<u>111,3720</u>	<u>6,01</u>
378	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,054	<u>8629,10</u> <u>6343,65</u>	<u>31,31</u> <u>1613,03</u>	343	255	<u>2</u> <u>88</u>	<u>0,3326</u> <u>61,0560</u>	<u>0,02</u> <u>3,3</u>
379	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,054	<u>4730,62</u> <u>15871,07</u>	<u>453,45</u> <u>150,36</u>	857	358	<u>24</u> <u>8</u>	<u>5,2783</u> <u>85,6080</u>	<u>0,29</u> <u>4,62</u>
380	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,054	<u>6632,91</u> <u>10016,70</u>	<u>128,50</u> <u>157,38</u>	541	43	<u>7</u> <u>8</u>	<u>1,4252</u> <u>10,3680</u>	<u>0,08</u> <u>0,56</u>
381	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,054	<u>803,31</u> <u>6878,90</u>	<u>134,51</u> <u>32,32</u>	371	368	<u>7</u> <u>2</u>	<u>1,4918</u> <u>87,9060</u>	<u>0,08</u> <u>4,75</u>
382	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,054	<u>6810,96</u> <u>2884,72</u>	<u>27,62</u> <u>32,32</u>	156	153	<u>1</u> <u>2</u>	<u>0,3064</u> <u>36,6390</u>	<u>0,02</u> <u>1,98</u>
383	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	97,2	<u>16,01</u>	<u>-</u>	1556	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
384	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,41	<u>59,44</u>	<u>-</u>	24	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
385	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,06	<u>-</u> <u>133,13</u>	<u>-</u> <u>-</u>	141	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
386	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,054	<u>18138,07</u> <u>18500,94</u>	<u>49,72</u> <u>58,18</u>	999	979	<u>3</u> <u>3</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>11,6</u> <u>0,03</u>
387	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,08	<u>-</u> <u>61,73</u>	<u>-</u> <u>-</u>	67	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
388	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	35,1	<u>-</u> <u>16,52</u>	<u>-</u> <u>-</u>	580	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>

142_СД_ЛС1_02-010-02

389	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,19	<u>69.05</u>	-	151	-	-	-	-
390	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	23	<u>0.20</u>	-	5	-	-	-	-
391	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	5,51	<u>922.07</u>	-	5081	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,06	<u>7550.14</u>	<u>3.23</u>	453	89	-	<u>17,0292</u>	<u>1.02</u>
393	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	9	<u>1.29</u>	-	12	-	-	<u>0,0306</u>	-
394	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	9	<u>19.90</u>	-	179	-	-	-	-
395	КБ10-9-1 H2,H5=1,15 к дем.=0,8	СТІНИ (Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,2752	<u>17936.91</u> <u>17867,64</u>	-	4936	4917	-	<u>211,5264</u>	<u>58,21</u>
396	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2752	<u>4985.26</u> <u>4481,69</u>	<u>503.57</u> <u>149,33</u>	1372	1233	<u>139</u> <u>41</u>	<u>63,5160</u> <u>1,5646</u>	<u>17.48</u> <u>0,43</u>
397	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,2752	<u>685.00</u> <u>685,00</u>	-	189	189	-	<u>9,7080</u>	<u>2.67</u>
398	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,256	<u>197.36</u>	-	1629	-	-	-	-
399	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2752	<u>30908.00</u> <u>16695,33</u>	<u>233.26</u> <u>199,36</u>	8506	4595	<u>64</u> <u>55</u>	<u>199,9680</u> <u>2,2111</u>	<u>55,03</u> <u>0,61</u>
400	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	825,6	<u>46.20</u>	-	38143	-	-	-	-
401	КБ10-9-1 H2,H5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,2752	<u>22421.12</u> <u>22334,54</u>	-	6170	6146	-	<u>264,4080</u>	<u>72.77</u>
402	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	23,9	<u>45.99</u>	-	1099	-	-	-	-
403	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	49,5	<u>76.63</u>	-	3793	-	-	-	-
404	C188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	468	<u>0.57</u>	-	267	-	-	-	-
405	C188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6x42мм	шт	84	<u>1.95</u>	-	164	-	-	-	-
406	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	28,896	<u>289.50</u>	-	8365	-	-	-	-
407	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,239	<u>61.73</u>	-	15	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

408	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	8,641	<u>29,14</u>	-	252	-	-	-	-
409	C111-1721- 11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	23,667	<u>25,51</u>	-	604	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2752	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2495	2407	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>29,17</u> 0,02
411	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,971	<u>61,73</u>	-	245	-	-	-	-
412	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	49,536	<u>16,85</u>	-	835	-	-	-	-
413	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2752	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	715	714	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>8,16</u> 0,01
414	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	49,536	<u>16,85</u>	-	835	-	-	-	-
415	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,2752	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	4975	1194	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>14,47</u> -
416	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,051	<u>574,00</u> 574,00	-	29	29	-	<u>7,9800</u>	<u>0,41</u>
417	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0189	<u>3856,60</u> 3856,60	-	73	73	-	<u>53,6160</u>	<u>1,01</u>
418	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>17947,41</u> 16376,48	<u>1553,47</u> 460,68	179	164	<u>16</u> 5	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
419	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
420	К536111-101 варіант 13	Дверний блок внутрішній розміром 900x2100h мм	шт	1	<u>13082,17</u>	-	13082	-	-	-	-
421	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
422	C123-360 варіант 1	Наличники	м	5,71	<u>112,51</u>	-	642	-	-	-	-
423	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
424	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					130682	29389	<u>385</u> 172		<u>354,86</u> 1,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					130682				

142_СД_ЛС1_02-010-02

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					100908 29561				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16723 42,81 5802 147405				
		----- ----- Всього по розділу 5					147405				
		Розділ 6. Кабінет (Прим.19) СТЕЛЯ									
425	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі	100м2	0,11	<u>1534,97</u> 1528,51	<u>6,46</u> 5,52	169	168	<u>1</u> 1	<u>18,5251</u> 0,0613	<u>2,04</u> 0,01
426	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,11	<u>11184,73</u> 11154,67	<u>3,39</u> 2,90	1230	1227	<u>-</u> -	<u>135,1917</u> 0,0322	<u>14,87</u> -
427	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,11	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	548	493	<u>55</u> 16	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>6,99</u> 0,17
428	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	1,2	<u>389,24</u> 381,05	<u>-</u> -	467	457	<u>-</u> -	<u>5,1480</u> -	<u>6,18</u> -
429	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,12	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	360	358	<u>2</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>4,75</u> 0,02
430	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,12	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	66	65	<u>1</u> 1	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,86</u> 0,01
431	С1550-48 варіант 3	Суміш ремонтно-відновлювальна крупнозерниста Ceresit CD 25 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	36,72	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	1853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грунтом	100м2	0,11	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	75	75	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>1,07</u> -
433	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,3	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,11	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	3672	2113	<u>26</u> 23	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>25,31</u> 0,25
435	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	330	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	15246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,11	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1293	1258	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>15,24</u> 0,01

142_СД_ЛС1_02-010-02

437	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,587	<u>61.73</u>	-	98	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	19,8	<u>16.85</u>	-	334	-	-	-	-
439	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,11	<u>15978.20</u>	<u>4.85</u>	1758	1753	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>21.24</u>
440	C188888-51	Профіль поперечний Javelin 600 мм варіант 5	м	10,5	<u>45.99</u>	-	483	-	-	-	-
441	C188888-51	Профіль поперечний Javelin 1200 мм варіант 6	м	20,9	<u>45.99</u>	-	961	-	-	-	-
442	C188888-51	Профіль несучий Javelin 3600 мм варіант 7	м	10,5	<u>45.99</u>	-	483	-	-	-	-
443	C188888-51	Кутник металевий пристінний варіант 8	м	11,9	<u>30.64</u>	-	365	-	-	-	-
444	C188888-17	Підвіси в комплекті (для Армстронга) варіант 6	шт	9	<u>16.76</u>	-	151	-	-	-	-
445	C188888-17	Тяга підвісу (для Армстронга) варіант 5	шт	9	<u>11.25</u>	-	101	-	-	-	-
446	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм варіант 1	шт	33	<u>1.95</u>	-	64	-	-	-	-
447	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі Н2,Н5=1,15	100м2	0,11	<u>1918.71</u>	<u>8.08</u>	211	210	<u>1</u>	<u>23,1564</u>	<u>2.55</u>
448	& C111-772-1	Плити стельові 600х600 варіант 1	м2	11,55	<u>562.35</u>	-	6495	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
449	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,11	<u>8764.42</u>	<u>135.32</u>	964	949	<u>15</u>	<u>111,3720</u>	<u>12.25</u>
450	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,11	<u>6343.65</u>	<u>1613.03</u>	698	520	<u>178</u>	<u>61,0560</u>	<u>6.72</u>
451	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,11	<u>15871.07</u>	<u>150.36</u>	1746	730	<u>17</u>	<u>85,6080</u>	<u>9.42</u>
452	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,11	<u>10016.70</u>	<u>157.38</u>	1102	88	<u>17</u>	<u>10,3680</u>	<u>1.14</u>
453	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,11	<u>6878.90</u>	<u>32.32</u>	757	749	<u>4</u>	<u>87,9060</u>	<u>9.67</u>
454	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,11	<u>2884.72</u>	<u>32.32</u>	317	312	<u>4</u>	<u>36,6390</u>	<u>4.03</u>
455	& C111-2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	198	<u>16.01</u>	-	3170	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

варіант 1											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,83	<u>59,44</u> -	-	49	-	-	-	-
457	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,17	<u>133,13</u> -	-	289	-	-	-	-
458	КБ11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,11	<u>18500,94</u> <u>18138,07</u>	<u>58,18</u> <u>49,72</u>	2035	1995	<u>6</u> <u>5</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>23,62</u> <u>0,06</u>
459	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,2	<u>61,73</u> -	-	136	-	-	-	-
460	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	71,5	<u>16,52</u> -	-	1181	-	-	-	-
461	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,47	<u>69,05</u> -	-	309	-	-	-	-
462	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	47	<u>0,20</u> -	-	9	-	-	-	-
463	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	11,22	<u>922,07</u> -	-	10346	-	-	-	-
464	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,138	<u>7550,14</u> <u>1489,71</u>	<u>3,23</u> <u>2,76</u>	1042	206	-	<u>17,0292</u> <u>0,0306</u>	<u>2,35</u> -
465	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	<u>1,29</u> -	-	27	-	-	-	-
466	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	-	259	-	-	-	-
СТІНИ											
467	КБ10-9-1 H2,H5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,4073	<u>17936,91</u> <u>17867,64</u>	-	7306	7277	-	<u>211,5264</u> -	<u>86,15</u> -
468	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4073	<u>4985,26</u> <u>4481,69</u>	<u>503,57</u> <u>149,33</u>	2030	1825	<u>205</u> <u>61</u>	<u>63,5160</u> <u>1,5646</u>	<u>25,87</u> <u>0,64</u>
469	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4073	<u>685,00</u> <u>685,00</u>	-	279	279	-	<u>9,7080</u> -	<u>3,95</u> -
470	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,219	<u>197,36</u> -	-	2412	-	-	-	-
471	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4073	<u>30908,00</u> <u>16695,33</u>	<u>233,26</u> <u>199,36</u>	12589	6800	<u>95</u> <u>81</u>	<u>199,9680</u> <u>2,2111</u>	<u>81,45</u> <u>0,9</u>
472	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1221,9	<u>46,20</u> -	-	56452	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін	100м2	0,4073	<u>22421,12</u> -	-	9132	9097	-	<u>264,4080</u> -	<u>107,69</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-02

	H2,H5=1,15	гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу			22334,54	-			-	-	-
474	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	35,4	45,99	-	1628	-	-	-	-
475	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	73,3	76,63	-	5617	-	-	-	-
476	C188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	692	0,57	-	394	-	-	-	-
477	C188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6x42мм	шт	125	1,95	-	244	-	-	-	-
478	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	42,767	289,50	-	12381	-	-	-	-
479	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,354	61,73	-	22	-	-	-	-
480	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	12,789	29,14	-	373	-	-	-	-
481	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	35,028	25,51	-	894	-	-	-	-
482	КБ15-182-1 H2,H5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4073	9066,32	6,46	3693	3563	3	106,0116	43,18
483	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,877	8747,02	5,52	363	-	2	0,0613	0,02
484	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	73,314	61,73	-	1235	-	-	-	-
485	КБ15-182-3 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4073	2599,79	4,85	1059	1056	2	29,6424	12,07
486	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	73,314	2593,12	4,14	1235	-	2	0,0460	0,02
487	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4073	16,85	-	7363	1768	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКА СКЛЯНА			18078,24	1,41			1	52,5960	21,42
		(Демонтаж) перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням			4339,70	1,20			-	0,0133	0,01
488	КБ9-36-1 H2,H5=1,15 к дем.=0,8	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,114	51326,67	2714,47	5851	5488	309	526,3872	60,01
489	КБ9-36-1 H2,H5=1,15		100м2	0,114	48143,37	735,47	7701	6860	84	6,9870	0,8
					67549,36	3393,08			387	657,9840	75,01
					60179,22	919,34			105	8,7337	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	C111-1287 варіант 1	Скляна перегородка для офісних приміщень, товщина скла 12 мм, з распашними дверима, висота 3 м ВІКНА	м2	11,4	5920,05	-	67489	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

491	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
492	КБ10-20-3 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
493	КБ10-20-3 Н2,Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02275	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	347	321	<u>24</u> 16	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,56</u> 0,17
494	K536132-C026 варіант 19	Блоки віконні з металопластику з подвійним склінням, розм. 1300x1750h мм	шт	1	<u>15113,37</u> -	<u>-</u> -	15113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
495	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
496	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,268	<u>638,04</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
497	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
498	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	51	48	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,61</u> 0,02
499	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u> -	<u>-</u> -	1570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
500	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,194	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ											
501	КБ15-63-2 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>21852,12</u> 21530,44	<u>321,68</u> 284,45	459	452	<u>7</u> 6	<u>270,7891</u> 3,6070	<u>5,69</u> 0,08
502	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів внутрішніх/	100м2	0,021	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	14	14	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,2</u> -
503	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,42	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
504	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	752	565	<u>8</u> 7	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,11</u> 0,09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	10,5	<u>19,87</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
506	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
507	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,205	<u>289,50</u> -	<u>-</u> -	638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-02

	варіант 1				-	-			-	-	-
508	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/	100м2	0,021	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	190	184	-	<u>106,0116</u>	<u>2,23</u>
	к=1,15				8747,02	5,52			-	0,0613	-
509	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,303	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
510	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
511	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,021	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	55	54	-	<u>29,6424</u>	<u>0,62</u>
	к=1,15	/укосів внутрішніх/			2593,12	4,14			-	0,0460	-
512	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
513	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів внутрішніх/	100м2	0,021	<u>18078,24</u>	<u>1,41</u>	380	91	-	<u>52,5960</u>	<u>1,1</u>
					4339,70	1,20			-	0,0133	-
514	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування зовнішніх укосів/	100м2	0,0048	<u>685,00</u>	-	3	3	-	<u>9,7080</u>	<u>0,05</u>
					685,00	-			-	-	-
515	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,096	<u>61,73</u>	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
516	КР11-43-1	Високоякісне штукатурення цементним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм /зовнішніх укосів шир.100мм/	100м	0,048	<u>6806,86</u>	<u>49,18</u>	327	324	<u>2</u>	<u>71,7600</u>	<u>3,44</u>
					6755,49	42,03			2	0,4662	0,02
517	С111-1891-1	Суша штукатурна суміш цементна Ceresit	кг	24,48	<u>6,50</u>	-	159	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
518	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/	100м2	0,0048	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	44	42	-	<u>106,0116</u>	<u>0,51</u>
	к=1,15				8747,02	5,52			-	0,0613	-
519	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,069	<u>61,73</u>	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
520	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	0,864	<u>16,85</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,0048	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	12	12	-	<u>29,6424</u>	<u>0,14</u>
	к=1,15	/зовнішніх укосів/			2593,12	4,14			-	0,0460	-
522	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	0,864	<u>16,85</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
523	КР12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /зовнішніх	100м2	0,0048	<u>23232,31</u>	<u>1,41</u>	112	42	-	<u>96,0840</u>	<u>0,46</u>
					8787,84	1,20			-	0,0133	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

		укошіє/									
		Разом прямі витрати по розділу 6					291189	60187	<u>1396</u>		<u>716,16</u>
									519		5,47
		Разом будівельні роботи, грн.					291189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					229606				
		всього заробітна плата, грн.					60706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34033				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11738				
		Всього будівельні роботи, грн.					325222				

		Всього по розділу 6					325222				
Розділ 7. Кабінет (Прим.20)											
СТЕЛЯ											
524	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі	100м2	0,112	<u>1534,97</u>	<u>6,46</u>	172	171	<u>1</u>	<u>18,5251</u>	<u>2,07</u>
					1528,51	5,52			1	0,0613	0,01
525	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,112	<u>11184,73</u>	<u>3,39</u>	1253	1249	-	<u>135,1917</u>	<u>15,14</u>
					11154,67	2,90			-	0,0322	-
526	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,112	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	558	502	<u>56</u>	<u>63,5160</u>	<u>7,11</u>
					4481,69	149,33			17	1,5646	0,18
527	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,9	<u>389,24</u>	-	350	343	-	<u>5,1480</u>	<u>4,63</u>
					381,05	-			-	-	-
528	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,09	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	270	269	<u>1</u>	<u>39,6000</u>	<u>3,56</u>
					2985,44	12,01			1	0,1332	0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,09	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	49	49	-	<u>7,2000</u>	<u>0,65</u>
					542,81	4,80			-	0,0533	-
530	С1550-48 варіант 3	Суміш ремонтно-відновлювальна крупнозерниста Ceresit CD 25 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	27,54	<u>50,47</u>	-	1390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
531	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грунтом	100м2	0,112	<u>685,00</u>	-	77	77	-	<u>9,7080</u>	<u>1,09</u>
					685,00	-			-	-	-
532	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,36	<u>197,36</u>	-	663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
533	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці	100м2	0,112	<u>33377,36</u>	<u>240,29</u>	3738	2151	<u>27</u>	<u>230,0520</u>	<u>25,77</u>

142_СД_ЛС1_02-010-02

534	C111-1891-1 варіант 1	без улаштування каркасу Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	336	19207,04 46,20	205,36 -	15523	-	23	2,2777	0,26
535	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,112	11753,50 11434,20	6,46 5,52	1316	1281	1	138,5796 0,0613	15,52 0,01
536	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,616	61,73	-	100	-	-	-	-
537	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	20,16	16,85	-	340	-	-	-	-
538	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,112	15978,20 15935,24	4,85 4,14	1790	1785	1	193,1310 0,0460	21,63 0,01
539	C188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	10,6	45,99	-	487	-	-	-	-
540	C188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	21,3	45,99	-	980	-	-	-	-
541	C188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	10,6	45,99	-	487	-	-	-	-
542	C188888-51 варіант 8	Кутник металевий пристінний	м	12,1	30,64	-	371	-	-	-	-
543	C188888-17 варіант 6	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	9	16,76	-	151	-	-	-	-
544	C188888-17 варіант 5	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	9	11,25	-	101	-	-	-	-
545	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	33	1,95	-	64	-	-	-	-
546	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,112	1918,71 1910,63	8,08 6,91	215	214	1	23,1564 0,0766	2,59 0,01
547	& C111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	11,76	562,35	-	6613	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	КР7-2-7	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,112	8764,42 8629,10	135,32 31,31	982	966	16 4	111,3720 0,3326	12,47 0,04
549	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,112	6343,65 4730,62	1613,03 453,45	710	530	180 51	61,0560 5,2783	6,84 0,59
550	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,112	15871,07 6632,91	150,36 128,50	1778	743	17 14	85,6080 1,4252	9,59 0,16
551	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,112	10016,70 803,31	157,38 134,51	1122	90	18 15	10,3680 1,4918	1,16 0,17
552	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,112	6878,90 6810,96	32,32 27,62	770	763	4 3	87,9060 0,3064	9,85 0,03

142_СД_ЛС1_02-010-02

553	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,112	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	323	318	<u>4</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,1</u> 0,03
554	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	201,6	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	3228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
555	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,85	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
556	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,21	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
557	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,112	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	2072	2031	<u>7</u> 6	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>24,05</u> 0,06
558	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,24	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
559	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	72,8	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	1203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
560	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,55	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
561	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	47	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
562	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	11,42	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	10530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
563	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,13	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	982	194	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,21</u> -
564	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	19	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
565	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
566	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	СТІНИ (Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,489	<u>17936,91</u> 17867,64	<u>-</u> -	8771	8737	<u>-</u> -	<u>211,5264</u> -	<u>103,44</u> -
567	КБ8-25-1 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2375	<u>13074,90</u> 12431,98	<u>610,08</u> 270,90	3105	2953	<u>145</u> 64	<u>140,0314</u> 2,7626	<u>33,26</u> 0,66
568	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2515	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1254	1127	<u>127</u> 38	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>15,97</u> 0,39
569	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху	100м2	0,2375	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	4032	3691	<u>181</u> 80	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>41,57</u> 0,82

142_СД_ЛС1_02-010-02

570	C124-21 варіант 1	до 4 м Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00713	<u>52300.89</u>	-	373	-	-	-	-
571	C111-1564	Гідроізол	м2	1,9	<u>51.40</u>	-	98	-	-	-	-
572	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	29,925	<u>357.54</u>	-	10699	-	-	-	-
573	C111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00713	<u>160447.55</u>	-	1144	-	-	-	-
574	C1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	54,15	<u>9.47</u>	-	513	-	-	-	-
575	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,351	<u>4923.96</u>	-	11576	-	-	-	-
576	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	95	<u>14.46</u>	-	1374	-	-	-	-
577	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,489	<u>685.00</u>	-	335	335	-	<u>9.7080</u>	<u>4.75</u>
578	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	14,67	<u>197.36</u>	-	2895	-	-	-	-
579	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,489	<u>30908.00</u>	<u>233.26</u>	15114	8164	<u>114</u>	<u>199,9680</u>	<u>97,78</u>
580	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1467	<u>46.20</u>	-	67775	-	-	-	-
581	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,489	<u>22421.12</u>	-	10964	10922	-	<u>264,4080</u>	<u>129,3</u>
					<u>22334,54</u>	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	42,5	<u>45.99</u>	-	1955	-	-	-	-
583	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	88	<u>76.63</u>	-	6743	-	-	-	-
584	C188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	831	<u>0.57</u>	-	474	-	-	-	-
585	C188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6x42мм	шт	150	<u>1.95</u>	-	293	-	-	-	-
586	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	51,345	<u>289.50</u>	-	14864	-	-	-	-
587	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,425	<u>61.73</u>	-	26	-	-	-	-
588	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	15,355	<u>29.14</u>	-	447	-	-	-	-
589	C111-1721- 11А	Стрічка армувальна	м	42,054	<u>25.51</u>	-	1073	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

590	варіант 2 КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,489	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	4433	4277	<u>3</u> 3	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>51,84</u> 0,03
591	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7,056	<u>61,73</u> -	-	436	-	-	-	-
592	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	88,02	<u>16,85</u> -	-	1483	-	-	-	-
593	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,489	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1271	1268	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>14,5</u> 0,02
594	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	88,02	<u>16,85</u> -	-	1483	-	-	-	-
595	КР12-49-5	Поліімішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,489	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	8840	2122	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>25,72</u> 0,01
596	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,102	<u>574,00</u> 574,00	-	59	59	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,81</u> -
597	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0189	<u>3856,60</u> 3856,60	-	73	73	-	<u>53,6160</u> -	<u>1,01</u> -
598	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>17947,41</u> 16376,48	<u>1553,47</u> 460,68	179	164	<u>16</u> 5	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
599	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	-	671	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	К536111-101 варіант 13	Дверний блок внутрішній розміром 900х2100h мм	шт	1	<u>13082,17</u> -	-	13082	-	-	-	-
601	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u> -	-	195	-	-	-	-
602	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,42	<u>112,51</u> -	-	1285	-	-	-	-
603	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
604	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
605	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	ВІКНА (Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	50	47	<u>3</u> 2	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,59</u> 0,02
606	КБ10-25-4 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) віконних зливів	100м	0,016	<u>2204,97</u> 2096,82	<u>100,48</u> 65,07	35	34	<u>2</u> 1	<u>26,3718</u> 0,7013	<u>0,42</u> 0,01
607	КБ10-20-3	(Демонтаж) віконних блоків площею до 3 м2	100м2	0,028	<u>12172,60</u>	<u>853,60</u>	341	316	<u>24</u>	<u>125,1384</u>	<u>3,5</u>

142_СД_ЛС1_02-010-02

	H2,H5=1,15 к дем.=0,8	з металопластику			11282,48	552,75			15	5,9578	0,17
608	КБ10-20-3 H2,H5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,028	<u>15244,94</u> 14103,10	<u>1067,00</u> 690,94	427	395	<u>30</u> 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,38</u> 0,21
609	K536132-C026 варіант 18	Блоки віконні з металопластику з подвійним склінням, розм. 1600x1750(h) мм	шт	1	<u>18600,90</u> -	<u>-</u> -	18601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
610	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,825	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
611	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,33	<u>638,04</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
612	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	11	<u>36,74</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
613	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,017	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	62	59	<u>3</u> 2	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,74</u> 0,02
614	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,734	<u>1099,65</u> -	<u>-</u> -	1907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
615	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,236	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
616	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3149,95</u> 2995,46	<u>143,54</u> 92,95	50	48	<u>2</u> 1	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>0,6</u> 0,02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	1,66	<u>225,64</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
618	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5x35 мм	шт	6	<u>0,98</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
619	КБ15-63-2 к=1,15 к дем.=0,8	УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ (Демонтаж) обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>21852,12</u> 21530,44	<u>321,68</u> 284,45	489	482	<u>7</u> 6	<u>270,7891</u> 3,6070	<u>6,07</u> 0,08
620	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів внутрішніх/	100м2	0,0224	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,22</u> -
621	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,448	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
622	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0224	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	802	603	<u>9</u> 8	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>7,58</u> 0,1
623	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	11,2	<u>19,87</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
624	C111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,2	<u>20,47</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

625	варіант 1 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,352	<u>289,50</u>	-	681	-	-	-	-
626	варіант 1 КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/	100м2	0,0224	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	203	196	-	<u>106,0116</u>	<u>2,37</u>
627	к=1,15 С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,323	<u>61,73</u>	-	20	-	-	<u>0,0613</u>	-
628	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,032	<u>16,85</u>	-	68	-	-	-	-
629	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,0224	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	58	58	-	<u>29,6424</u>	<u>0,66</u>
630	к=1,15 С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4,032	<u>16,85</u>	-	68	-	-	-	-
631	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів внутрішніх/	100м2	0,0224	<u>18078,24</u>	<u>1,41</u>	405	97	-	<u>52,5960</u>	<u>1,18</u>
632	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування зовнішніх укосів/	100м2	0,0051	<u>685,00</u>	-	3	3	-	<u>9,7080</u>	<u>0,05</u>
					<u>685,00</u>	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
633	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,102	<u>61,73</u>	-	6	-	-	-	-
634	КР11-43-1	Високоякісне штукатурення цементним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм /зовнішніх укосів шир.100мм/	100м	0,051	<u>6806,86</u>	<u>49,18</u>	347	345	<u>3</u>	<u>71,7600</u>	<u>3,66</u>
635	С111-1891-1	Суша штукатурна суміш цементна Ceresit	кг	26,01	<u>6,50</u>	-	169	-	-	-	-
636	варіант 2 КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/	100м2	0,0051	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	46	45	-	<u>106,0116</u>	<u>0,54</u>
637	к=1,15 С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,074	<u>61,73</u>	-	5	-	-	<u>0,0613</u>	-
638	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	0,918	<u>16,85</u>	-	15	-	-	-	-
639	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,0051	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	13	13	-	<u>29,6424</u>	<u>0,15</u>
640	к=1,15 С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	0,918	<u>16,85</u>	-	15	-	-	<u>0,0460</u>	-
641	КР12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними	100м2	0,0051	<u>23232,31</u>	<u>1,41</u>	118	45	-	<u>96,0840</u>	<u>0,49</u>
					<u>8787,84</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

		сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /зовнішніх укосів/									
		Разом прямі витрати по розділу 7					288487	61013	<u>1006</u> 486		<u>732,59</u> 5,28
		Разом будівельні роботи, грн.					288487				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					226468				
		всього заробітна плата, грн.					61499				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12005				
		Всього будівельні роботи, грн.					323152				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 7					323152				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Кабінет (Прим.21)									
		СТЕЛЯ									
642	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,173	<u>685,00</u> 685,00	-	119	119	-	<u>9,7080</u>	<u>1,68</u>
643	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,19	<u>197,36</u>	-	1024	-	-	-	-
644	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,173	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	5774	3323	<u>42</u> 36	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>39,8</u> 0,39
645	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	519	<u>46,20</u>	-	23978	-	-	-	-
646	KB15-182-2 H2,H5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,173	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2033	1978	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>23,97</u> 0,01
647	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,496	<u>61,73</u>	-	154	-	-	-	-
648	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	31,14	<u>16,85</u>	-	525	-	-	-	-
649	KB15-76-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,173	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	2764	2757	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>33,41</u> 0,01
650	C188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	16,4	<u>45,99</u>	-	754	-	-	-	-
651	C188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	32,9	<u>45,99</u>	-	1513	-	-	-	-
652	C188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	16,4	<u>45,99</u>	-	754	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

653	C188888-51 варіант 8	Кутник металевий пристінний	м	18,7	<u>30.64</u>	-	573	-	-	-	-
654	C188888-17 варіант 6	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	14	<u>16.76</u>	-	235	-	-	-	-
655	C188888-17 варіант 5	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	14	<u>11.25</u>	-	158	-	-	-	-
656	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	51	<u>1.95</u>	-	99	-	-	-	-
657	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,173	<u>1918.71</u>	<u>8.08</u>	332	331	<u>1</u>	<u>23,1564</u>	<u>4.01</u>
658	& C111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	18,165	<u>562.35</u>	-	10215	-	-	-	-
659	КР7-17-1	ПІДЛОГА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,173	<u>15871.07</u> <u>6632,91</u>	<u>150.36</u> <u>128,50</u>	2746	1147	<u>26</u> <u>22</u>	<u>85.6080</u> <u>1,4252</u>	<u>14.81</u> <u>0,25</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,173	<u>10016.70</u> <u>803,31</u>	<u>157.38</u> <u>134,51</u>	1733	139	<u>27</u> <u>23</u>	<u>10,3680</u> <u>1,4918</u>	<u>1.79</u> <u>0,26</u>
661	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,173	<u>6878.90</u> <u>6810,96</u>	<u>32.32</u> <u>27,62</u>	1190	1178	<u>6</u> <u>5</u>	<u>87,9060</u> <u>0,3064</u>	<u>15.21</u> <u>0,05</u>
662	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,173	<u>2884.72</u> <u>2838,79</u>	<u>32.32</u> <u>27,62</u>	499	491	<u>6</u> <u>5</u>	<u>36,6390</u> <u>0,3064</u>	<u>6.34</u> <u>0,05</u>
663	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	311,4	<u>16.01</u>	-	4986	-	-	-	-
664	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,31	<u>59.44</u>	-	78	-	-	-	-
665	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,41	<u>133.13</u>	-	454	-	-	-	-
666	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,173	<u>18500.94</u> <u>18138,07</u>	<u>58.18</u> <u>49,72</u>	3201	3138	<u>10</u> <u>9</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>37.15</u> <u>0,1</u>
667	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,46	<u>61.73</u>	-	214	-	-	-	-
668	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	112,45	<u>16.52</u>	-	1858	-	-	-	-
669	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,02	<u>69.05</u>	-	485	-	-	-	-
670	& C111-	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	73	<u>0.20</u>	-	15	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

671	1597-3 С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	17,65	<u>922,07</u>	-	16275	-	-	-	-
672	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,18	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1359	268	<u>1</u>	<u>17,0292</u>	<u>3,07</u>
673	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	27	<u>1,29</u>	-	35	-	-	-	-
674	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	15	<u>19,90</u>	-	299	-	-	-	-
675	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	СТІНИ (Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,087	<u>17936,91</u> <u>17867,64</u>	-	1561	1554	-	<u>211,5264</u>	<u>18,4</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
676	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,087	<u>4985,26</u> <u>4481,69</u>	<u>503,57</u> <u>149,33</u>	434	390	<u>44</u> <u>13</u>	<u>63,5160</u> <u>1,5646</u>	<u>5,53</u> <u>0,14</u>
677	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1545	<u>16977,49</u> <u>15539,98</u>	<u>762,60</u> <u>338,63</u>	2623	2401	<u>118</u> <u>52</u>	<u>175,0392</u> <u>3,4533</u>	<u>27,04</u> <u>0,53</u>
678	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00464	<u>52300,89</u>	-	243	-	-	-	-
679	С111-1564	Гідроізол	м2	1,236	<u>51,40</u>	-	64	-	-	-	-
680	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	19,467	<u>357,54</u>	-	6960	-	-	-	-
681	С111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00464	<u>160447,55</u>	-	744	-	-	-	-
682	С1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	35,23	<u>9,47</u>	-	334	-	-	-	-
683	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	1,53	<u>4923,96</u>	-	7534	-	-	-	-
684	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	62	<u>14,46</u>	-	897	-	-	-	-
685	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,58	<u>685,00</u> <u>685,00</u>	-	397	397	-	<u>9,7080</u>	<u>5,63</u>
686	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	17,4	<u>197,36</u>	-	3434	-	-	-	-
687	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,58	<u>30908,00</u> <u>16695,33</u>	<u>233,26</u> <u>199,36</u>	17927	9683	<u>135</u> <u>116</u>	<u>199,9680</u> <u>2,2111</u>	<u>115,98</u> <u>1,28</u>
688	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1740	<u>46,20</u>	-	80388	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

689	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,58	<u>22421,12</u> 22334,54	-	13004	12954	-	<u>264,4080</u>	<u>153,36</u>
690	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	50,5	<u>45,99</u>	-	2322	-	-	-	-
691	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	104,4	<u>76,63</u>	-	8000	-	-	-	-
692	C188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5х25 мм	шт	986	<u>0,57</u>	-	562	-	-	-	-
693	C188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6х42мм	шт	178	<u>1,95</u>	-	347	-	-	-	-
694	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	60,9	<u>289,50</u>	-	17631	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
695	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,505	<u>61,73</u>	-	31	-	-	-	-
696	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	18,212	<u>29,14</u>	-	531	-	-	-	-
697	C111-1721- 11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	49,88	<u>25,51</u>	-	1272	-	-	-	-
698	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,58	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	5258	5073	<u>4</u> 3	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>61,49</u> 0,04
699	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,369	<u>61,73</u>	-	517	-	-	-	-
700	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	104,4	<u>16,85</u>	-	1759	-	-	-	-
701	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,58	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	1508	1504	<u>3</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>17,19</u> 0,03
702	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	104,4	<u>16,85</u>	-	1759	-	-	-	-
703	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,58	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	10485	2517	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>30,51</u> 0,01
704	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
705	К536111-101 варіант 12	Дверний блок внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
706	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
707	C123-360	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-

708	варіант 1 С188888-4	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	- 55,45	- -	444	-	- -	- -	- -
709	варіант 7 С111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	- 638,11	- -	57	-	- -	- -	- -
710	варіант 1 КБ10-20-4 Н2,Н5=1,15	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металоластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1134	- 11665,70 10783,55	- 834,94 540,67	1323	1223	- 95 61	- 119,6046 5,8276	- 13,56 0,66
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711	К536132-С026	Блоки віконні з металоластику вітринні, розм. 3150х3600h мм	шт	1	62611,34	- -	62611	-	- -	- -	- -
712	варіант 20 С111-1673-П	Піна монтажна	л	2,438	357,54	- -	872	-	- -	- -	- -
713	варіант 2 С111-1673-П	Герметик сіліконовий	л	1,111	638,04	- -	709	-	- -	- -	- -
714	варіант 3 С188888-4	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	32	36,74	- -	1176	-	- -	- -	- -
715	варіант 5 КР12-66-1	УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів внутрішніх/	100м2	0,0518	685,00 685,00	- -	35	35	- -	9,7080	0,5
716	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,036	61,73	- -	64	-	- -	- -	- -
717	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0518	35790,38 26913,05	402,10 355,56	1854	1394	21 18	338,4864 4,5087	17,53 0,23
718	& С111-1647-1	Клей Perlfix	кг	25,9	19,87	- -	515	-	- -	- -	- -
719	варіант 1 С111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	10,56	20,47	- -	216	-	- -	- -	- -
720	варіант 1 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	5,439	289,50	- -	1575	-	- -	- -	- -
721	варіант 1 КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/	100м2	0,0518	9066,32 8747,02	6,46 5,52	470	453	- -	106,0116 0,0613	5,49
722	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,747	61,73	- -	46	-	- -	- -	- -
723	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	9,324	16,85	- -	157	-	- -	- -	- -
724	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,0518	2599,79 2593,12	4,85 4,14	135	134	- -	29,6424 0,0460	1,54

725	C111-2015-3	/укосів внутрішніх/ Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	9,324	<u>16,85</u> -	-	157	-	-	-	-
726	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів внутрішніх/	100м2	0,0518	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	936	225	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>2,72</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
727	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування зовнішніх укосів/	100м2	0,0104	<u>685,00</u> 685,00	-	7	7	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,1</u> -
728	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,208	<u>61,73</u> -	-	13	-	-	-	-
729	KP11-43-1	Високоякісне штукатурення цементним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм /зовнішніх укосів шир. 100мм/	100м	0,1035	<u>6806,86</u> 6755,49	<u>49,18</u> 42,03	705	699	<u>5</u> 4	<u>71,7600</u> 0,4662	<u>7,43</u> 0,05
730	C111-1891-1 варіант 2	Суша штукатурна суміш цементна Ceresit	кг	52,8	<u>6,50</u> -	-	343	-	-	-	-
731	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/	100м2	0,0104	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	94	91	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>1,1</u> -
732	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,15	<u>61,73</u> -	-	9	-	-	-	-
733	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1,872	<u>16,85</u> -	-	32	-	-	-	-
734	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /зовнішніх укосів/	100м2	0,0104	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	27	27	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,31</u> -
735	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1,872	<u>16,85</u> -	-	32	-	-	-	-
736	KP12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /зовнішніх укосів/	100м2	0,0104	<u>23232,31</u> 8787,84	<u>1,41</u> 1,20	242	91	-	<u>96,0840</u> 0,0133	<u>1</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					364715	56315	<u>547</u> 373		<u>674,85</u> 4,11
		Разом будівельні роботи, грн.					364715				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					307853				
		всього заробітна плата, грн.					56688				
		Загальновиборнічі витрати, грн.					31923				
		трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд.год.					81,48				

142_СД_ЛС1_02-010-02

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11044 396638				

		Всього по розділу 8					396638				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Зал (Прим.22)									
		СТЕЛЯ									
737	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі	100м2	1,35	<u>1534,97</u> 1528,51	<u>6,46</u> 5,52	2072	2063	<u>9</u> 7	<u>18,5251</u> 0,0613	<u>25,01</u> 0,08
738	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	1,35	<u>11184,73</u> 11154,67	<u>3,39</u> 2,90	15099	15059	<u>5</u> 4	<u>135,1917</u> 0,0322	<u>182,51</u> 0,04
739	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,35	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	6730	6050	<u>680</u> 202	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>85,75</u> 2,11
740	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	6,5	<u>389,24</u> 381,05	<u>-</u> -	2530	2477	<u>-</u> -	<u>5,1480</u> -	<u>33,46</u> -
741	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,65	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	1950	1941	<u>9</u> 8	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>25,74</u> 0,09
742	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,65	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	356	353	<u>3</u> 3	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>4,68</u> 0,03
743	С1550-48 варіант 3	Суміш ремонтно-відновлювальна крупнозерниста Ceresit CD 25 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	198,9	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	10038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
744	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грунтом	100м2	1,35	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	925	925	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>13,11</u> -
745	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	40,5	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	7993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
746	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,35	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	45059	25930	<u>324</u> 277	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>310,57</u> 3,07
747	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	4050	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	187110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
748	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,35	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	15867	15436	<u>9</u> 7	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>187,08</u> 0,08
749	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	19,481	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	1203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
750	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	243	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	4095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-02

751	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	1,35	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	21571	21513	<u>7</u> 6	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>260,73</u> 0,06
752	С188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	128,3	<u>45,99</u> -	-	5901	-	-	-	-
753	С188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	256,5	<u>45,99</u> -	-	11796	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	С188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	128,3	<u>45,99</u> -	-	5901	-	-	-	-
755	С188888-51 варіант 8	Кутник металевий пристінний	м	145,8	<u>30,64</u> -	-	4467	-	-	-	-
756	С188888-17 варіант 6	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	108	<u>16,76</u> -	-	1810	-	-	-	-
757	С188888-17 варіант 5	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	108	<u>11,25</u> -	-	1215	-	-	-	-
758	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	401	<u>1,95</u> -	-	782	-	-	-	-
759	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,35	<u>1918,71</u> 1910,63	<u>8,08</u> 6,91	2590	2579	<u>11</u> 9	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>31,26</u> 0,1
760	& С111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	141,75	<u>562,35</u> -	-	79713	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
761	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,35	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	11832	11649	<u>183</u> 42	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>150,35</u> 0,45
762	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	1,35	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	8564	6386	<u>2178</u> 612	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>82,43</u> 7,13
763	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,35	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	21426	8954	<u>203</u> 173	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>115,57</u> 1,92
764	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	1,35	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	13523	1084	<u>212</u> 182	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>14</u> 2,01
765	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,35	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	9287	9195	<u>44</u> 37	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>118,67</u> 0,41
766	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	1,35	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	3894	3832	<u>44</u> 37	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>49,46</u> 0,41
767	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	2430	<u>16,01</u> -	-	38904	-	-	-	-
768	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	10,19	<u>59,44</u> -	-	606	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

769	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	26,6	<u>133,13</u>	-	3541	-	-	-	-
770	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,35	<u>18500,94</u> <u>18138,07</u>	<u>58,18</u> <u>49,72</u>	24976	24486	<u>79</u> <u>67</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>289,88</u> <u>0,74</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
771	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	27	<u>61,73</u>	-	1667	-	-	-	-
772	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	877,5	<u>16,52</u>	-	14496	-	-	-	-
773	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	54,81	<u>69,05</u>	-	3785	-	-	-	-
774	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	572	<u>0,20</u>	-	114	-	-	-	-
775	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	137,7	<u>922,07</u>	-	126969	-	-	-	-
776	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів	100м	0,7	<u>26299,78</u> <u>1489,71</u>	<u>3,23</u> <u>2,76</u>	18410	1043	<u>2</u> <u>2</u>	<u>17,0292</u> <u>0,0306</u>	<u>11,92</u> <u>0,02</u>
777	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	104	<u>1,29</u>	-	134	-	-	-	-
778	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	41	<u>19,90</u>	-	816	-	-	-	-
779	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	СТІНИ (Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	2,4	<u>17936,91</u> <u>17867,64</u>	-	43049	42882	-	<u>211,5264</u>	<u>507,66</u>
780	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,2	<u>4985,26</u> <u>4481,69</u>	<u>503,57</u> <u>149,33</u>	5982	5378	<u>604</u> <u>179</u>	<u>63,5160</u> <u>1,5646</u>	<u>76,22</u> <u>1,88</u>
781	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	1,2	<u>685,00</u> <u>685,00</u>	-	822	822	-	<u>9,7080</u>	<u>11,65</u>
782	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	36	<u>197,36</u>	-	7105	-	-	-	-
783	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,2	<u>30908,00</u> <u>16695,33</u>	<u>233,26</u> <u>199,36</u>	37090	20034	<u>280</u> <u>239</u>	<u>199,9680</u> <u>2,2111</u>	<u>239,96</u> <u>2,65</u>
784	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	3600	<u>46,20</u>	-	166320	-	-	-	-
785	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	2,4	<u>22421,12</u> <u>22334,54</u>	-	53811	53603	-	<u>264,4080</u>	<u>634,58</u>
786	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	208,8	<u>45,99</u>	-	9603	-	-	-	-
787	C188888-51	Профіль CD 60/27	м	432	<u>76,63</u>	-	33104	-	-	-	-

788	варіант 4 С188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5х25 мм	шт	4080	0,57	-	2326	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
789	С188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6х42мм	шт	737	1,95	-	1437	-	-	-	-
790	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	252	289,50	-	72954	-	-	-	-
791	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,088	61,73	-	129	-	-	-	-
792	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	75,36	29,14	-	2196	-	-	-	-
793	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка армувальна	м	206,4	25,51	-	5265	-	-	-	-
794	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,4	9066,32	6,46	21759	20993	16	106,0116	254,43
795	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	34,632	61,73	-	2138	-	-	-	-
796	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	432	16,85	-	7279	-	-	-	-
797	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	2,4	2599,79	4,85	6239	6223	12	29,6424	71,14
798	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	432	2593,12	4,14	7279	-	10	0,0460	0,11
799	КР12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ВІКНА	100м2	2,4	23232,31	1,41	55758	21091	3	96,0840	230,6
					8787,84	1,20			3	0,0133	0,03
800	КБ10-20-4 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) віконних блоків площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,4536	9320,50	667,95	4228	3913	303	95,6837	43,4
					8626,84	432,53			196	4,6621	2,11
801	КБ10-20-4 Н2,Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,4536	11665,70	834,94	5292	4891	379	119,6046	54,25
					10783,55	540,67			245	5,8276	2,64
802	К536132-С026 варіант 20	Блоки віконні з металопластику вітринні, розм. 3150х3600h мм	шт	4	62611,34	-	250445	-	-	-	-
803	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	9,752	357,54	-	3487	-	-	-	-
804	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	4,445	638,04	-	2836	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

805	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	126	<u>36,74</u> -	<u>-</u> -	4629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
806	КБ15-63-2 к=1,15 к дем.=0,8	УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ (Демонтаж) обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,207	<u>21852,12</u> 21530,44	<u>321,68</u> 284,45	4523	4457	<u>66</u> 59	<u>270,7891</u> 3,6070	<u>56,05</u> 0,75
807	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів внутрішніх/	100м2	0,207	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	142	142	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>2,01</u> -
808	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,14	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
809	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,207	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	7409	5571	<u>83</u> 74	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>70,07</u> 0,93
810	& C111- 1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	103,5	<u>19,87</u> -	<u>-</u> -	2057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
811	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	42,2	<u>20,47</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
812	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	21,735	<u>289,50</u> -	<u>-</u> -	6292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
813	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/	100м2	0,207	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	1877	1811	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>21,94</u> 0,01
814	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,987	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
815	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	37,26	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
816	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів внутрішніх/	100м2	0,207	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	538	537	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>6,14</u> 0,01
817	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	37,26	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
818	КР12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів внутрішніх/	100м2	0,207	<u>23232,31</u> 8787,84	<u>1,41</u> 1,20	4809	1819	<u>-</u> -	<u>96,0840</u> 0,0133	<u>19,89</u> -
819	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування зовнішніх укосів/	100м2	0,0414	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	28	28	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,4</u> -
820	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,828	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

142_СД_ЛС1_02-010-02

821	КР11-43-1	Високоякісне штукатурення цементним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм /зовнішніх укосів шир. 100мм/	100м	0,414	<u>6806.86</u> 6755,49	<u>49,18</u> 42,03	2818	2797	<u>20</u> 17	<u>71,7600</u> 0,4662	<u>29,71</u> 0,19
822	С111-1891-1 варіант 2	Суша штукатурна суміш цементна Ceresit	кг	211,14	<u>6.50</u> -	-	1372	-	-	-	-
823	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/	100м2	0,0414	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6.46</u> 5,52	375	362	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>4,39</u> -
824	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,597	<u>61.73</u> -	-	37	-	-	-	-
825	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	7,452	<u>16.85</u> -	-	126	-	-	-	-
826	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /зовнішніх укосів/	100м2	0,0414	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4.85</u> 4,14	108	107	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>1,23</u> -
827	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	7,452	<u>16.85</u> -	-	126	-	-	-	-
828	КР12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /зовнішніх укосів/	100м2	0,0414	<u>23232.31</u> 8787,84	<u>1.41</u> 1,20	962	364	-	<u>96,0840</u> 0,0133	<u>3,98</u> -
Разом прямі витрати по розділу 9							1588489	358780	<u>5770</u> 2712		<u>4331,88</u> 30,21
Разом будівельні роботи, грн.							1588489				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1223939				
всього заробітна плата, грн.							361492				
Загальновиробничі витрати, грн.							204461				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							523,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							70959				
Всього будівельні роботи, грн.							1792950				
- - - - -											
- - - - -											
Всього по розділу 9							1792950				
Розділ 10. Тамбур (Прим.23)											
СТЕЛЯ											
829	КБ15-66-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,032	<u>14254.98</u> 14173,01	<u>27.15</u> 23,20	456	454	<u>1</u> 1	<u>150,5525</u> 0,2573	<u>4,82</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

142_СД_ЛС1_02-010-02

830	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,032	<u>14199,78</u> 14092,33	<u>55,43</u> 47,37	454	451	<u>2</u> 2	<u>158,7331</u> 0,5254	<u>5,08</u> 0,02
831	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,032	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	181	165	<u>16</u> 5	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,34</u> 0,05
832	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,032	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	22	22	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,31</u> -
833	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	0,96	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
834	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,032	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	1068	615	<u>8</u> 7	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>7,36</u> 0,07
835	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	96	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	4435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
836	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,032	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	376	366	<u>-</u> -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>4,43</u> -
837	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,462	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
838	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	5,76	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
839	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,032	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	511	510	<u>-</u> -	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>6,18</u> -
840	С188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	3	<u>45,99</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
841	С188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	6,1	<u>45,99</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
842	С188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	3	<u>45,99</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
843	С188888-51 варіант 8	Кутник металевий пристінний	м	3,5	<u>30,64</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
844	С188888-17 варіант 6	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	3	<u>16,76</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
845	С188888-17 варіант 5	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	3	<u>11,25</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
846	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	10	<u>1,95</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
847	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,032	<u>1918,71</u> 1910,63	<u>8,08</u> 6,91	61	61	<u>-</u> -	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>0,74</u> -
848	& С111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	3,36	<u>562,35</u> -	<u>-</u> -	1889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
849	КР7-2-7	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з керамічних	100м2	0,032	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	280	276	<u>4</u>	<u>111,3720</u>	<u>3,56</u>

142_СД_ЛС1_02-010-02

867	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,1051	<u>17936.91</u> 17867,64	-	1885	1878	-	<u>211,5264</u>	<u>22,23</u>
868	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1051	<u>4985.26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	524	471	<u>53</u> 16	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>6,68</u> 0,16
869	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,1051	<u>685.00</u> 685,00	-	72	72	-	<u>9,7080</u>	<u>1,02</u>
870	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,153	<u>197.36</u>	-	622	-	-	-	-
871	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1051	<u>30908.00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3248	1755	<u>25</u> 21	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>21,02</u> 0,23
872	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	315,3	<u>46.20</u>	-	14567	-	-	-	-
873	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,1051	<u>22421.12</u> 22334,54	-	2356	2347	-	<u>264,4080</u>	<u>27,79</u>
874	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	9,1	<u>45.99</u>	-	419	-	-	-	-
875	С188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	18,9	<u>76.63</u>	-	1448	-	-	-	-
876	С188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	179	<u>0.57</u>	-	102	-	-	-	-
877	С188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6x42мм	шт	32	<u>1.95</u>	-	62	-	-	-	-
878	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	11,036	<u>289.50</u>	-	3195	-	-	-	-
879	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,091	<u>61.73</u>	-	6	-	-	-	-
880	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	3,3	<u>29.14</u>	-	96	-	-	-	-
881	С111-1721- 11А варіант 2	Стрічка армувальна	м	9,039	<u>25.51</u>	-	231	-	-	-	-
882	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1051	<u>9066.32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	953	919	<u>1</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>11,14</u> 0,01
883	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,517	<u>61.73</u>	-	94	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
884	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	18,918	<u>16.85</u>	-	319	-	-	-	-
885	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,1051	<u>2599.79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	273	273	<u>1</u>	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>3,12</u>
886	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	18,918	<u>16.85</u>	-	319	-	-	-	-

887	КР12-49-9	Ceresit СТ 29 Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПЕРЕГОРОДКА СКЛЯНА	100м2	0,1051	<u>23232,31</u> 8787,84	<u>1,41</u> 1,20	2442	924	<u>-</u> -	<u>96,0840</u> 0,0133	<u>10,1</u> -
888	КБ9-36-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,1432	<u>51326,67</u> 48143,37	<u>2714,47</u> 735,47	7350	6894	<u>389</u> 105	<u>526,3872</u> 6,9870	<u>75,38</u> 1
889	КБ9-36-1 Н2,Н5=1,15	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,1432	<u>67549,36</u> 60179,22	<u>3393,08</u> 919,34	9673	8618	<u>486</u> 132	<u>657,9840</u> 8,7337	<u>94,22</u> 1,25
890	С111-1287 варіант 1	Скляна перегородка для офісних приміщень, товщина скла 12 мм, з распашними дверима, висота 3 м ДВЕРІ	м2	14,32	<u>5920,05</u> -	<u>-</u> -	84775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
891	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,178	<u>574,00</u> 574,00	<u>-</u> -	102	102	<u>-</u> -	<u>7,9800</u> -	<u>1,42</u> -
892	КБ10-28-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) дверних блоків площею до 2 м2 з металопластику	100м2	0,028	<u>16647,46</u> 9255,38	<u>7311,79</u> 1843,28	466	259	<u>205</u> 52	<u>108,3134</u> 16,3944	<u>3,03</u> 0,46
893	КБ10-28-1 Н2,Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,028	<u>20809,33</u> 11569,23	<u>9139,74</u> 2304,10	583	324	<u>256</u> 65	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>3,79</u> 0,57
894	К536112-114 варіант 1	Дверний блок з металопластику, розміром 2100x800 мм	шт	1	<u>11148,19</u> -	<u>-</u> -	11148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
895	К536112-114 варіант 2	Дверний блок з металопластику, розміром 1600x700 мм	шт	1	<u>7432,01</u> -	<u>-</u> -	7432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
896	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,518	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
897	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	13	<u>36,74</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
898	КБ10-40-1 Н2,Н5=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,178	<u>829,17</u> 757,94	<u>-</u> -	148	135	<u>-</u> -	<u>10,2396</u> -	<u>1,82</u> -
899	С123-360 варіант 1	Наличники	м	19,94	<u>112,51</u> -	<u>-</u> -	2243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	КБ10-25-3 к=1,15 к дем.=0,8	ВІКНА (Демонтаж) пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2919,91</u> 2766,80	<u>153,11</u> 99,15	41	39	<u>2</u> 1	<u>34,7981</u> 1,0687	<u>0,49</u> 0,01
901	КБ10-20-3 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику	100м2	0,02275	<u>12172,60</u> 11282,48	<u>853,60</u> 552,75	277	257	<u>19</u> 13	<u>125,1384</u> 5,9578	<u>2,85</u> 0,14
902	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими	100м2	0,02275	<u>15244,94</u>	<u>1067,00</u>	347	321	<u>24</u>	<u>156,4230</u>	<u>3,56</u>

142_СД_ЛС1_02-010-02

	H2,H5=1,15	блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель			14103,10	690,94			16	7,4473	0,17
903	K536132-C026 варіант 19	Блоки віконні з металопластику з подвійним склінням, розм. 1300x1750h мм	шт	1	<u>15113,37</u>	-	15113	-	-	-	-
904	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,67	<u>357,54</u>	-	240	-	-	-	-
905	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,268	<u>638,04</u>	-	171	-	-	-	-
906	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	9	<u>36,74</u>	-	331	-	-	-	-
907	KB10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>3649,88</u>	<u>191,39</u>	51	48	3	<u>43,4976</u>	<u>0,61</u>
908	C123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,428	<u>1099,65</u>	-	1570	-	2	<u>1,3358</u>	<u>0,02</u>
909	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,194	<u>357,54</u>	-	69	-	-	-	-
910	KB15-63-2 к=1,15 к дем.=0,8	УКОСИ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ (Демонтаж) обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>21852,12</u> <u>21530,44</u>	<u>321,68</u> <u>284,45</u>	459	452	7 6	<u>270,7891</u> <u>3,6070</u>	<u>5,69</u> <u>0,08</u>
911	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів внутрішніх/	100м2	0,021	<u>685,00</u> <u>685,00</u>	-	14	14	-	<u>9,7080</u>	<u>0,2</u>
912	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,42	<u>61,73</u>	-	26	-	-	-	-
913	KB15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,021	<u>35790,38</u> <u>26913,05</u>	<u>402,10</u> <u>355,56</u>	752	565	8 7	<u>338,4864</u> <u>4,5087</u>	<u>7,11</u> <u>0,09</u>
914	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	10,5	<u>19,87</u>	-	209	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
915	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,9	<u>20,47</u>	-	100	-	-	-	-
916	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,205	<u>289,50</u>	-	638	-	-	-	-
917	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/	100м2	0,021	<u>9066,32</u> <u>8747,02</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	190	184	-	<u>106,0116</u> <u>0,0613</u>	<u>2,23</u> <u>-</u>
918	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,303	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
919	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-02

920	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів внутрішніх/	100м2	0,021	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	55	54	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,62</u> -
921	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>16,85</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
922	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів внутрішніх/	100м2	0,021	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	380	91	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,1</u> -
923	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування зовнішніх укосів/	100м2	0,0048	<u>685,00</u> 685,00	- -	3	3	- -	<u>9,7080</u> -	<u>0,05</u> -
924	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,096	<u>61,73</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
925	КР11-43-1	Високоякісне штукатурення цементним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм /зовнішніх укосів шир.100мм/	100м	0,048	<u>6806,86</u> 6755,49	<u>49,18</u> 42,03	327	324	<u>2</u> 2	<u>71,7600</u> 0,4662	<u>3,44</u> 0,02
926	С111-1891-1 варіант 2	Суша штукатурна суміш цементна Ceresit	кг	24,48	<u>6,50</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
927	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /зовнішніх укосів/	100м2	0,0048	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	44	42	- -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>0,51</u> -
928	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,069	<u>61,73</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
929	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,864	<u>16,85</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
930	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /зовнішніх укосів/	100м2	0,0048	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	12	12	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,14</u> -
931	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	0,864	<u>16,85</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
932	КР12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /зовнішніх укосів/	100м2	0,0048	<u>23232,31</u> 8787,84	<u>1,41</u> 1,20	112	42	- -	<u>96,0840</u> 0,0133	<u>0,46</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					197577	31703	<u>1578</u> 482		<u>363,5</u> 4,68
		Разом будівельні роботи, грн.					197577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164296				
		всього заробітна плата, грн.					32185				

		Всього по розділу 11	26405				
		Разом прямі витрати по кошторису	3717967	788893	24705		9482,31
					7643		82,04
		Разом будівельні роботи, грн.	3717967				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	2904369				
		всього заробітна плата, грн.	796536				
		Загальновиробничі витрати, грн.	449221				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1147,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	155584				
		Всього будівельні роботи, грн.	4167188				

		Всього по кошторису	4167188				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	10712,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	952120				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м. Запоріжжя II черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-010-03
на ремонт приміщень №175 (підвал 5,6-го під'їздів)
Ремонт нежитлових приміщень 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-БР

Кошторисна вартість 3081,420 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,77369 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 597,409 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Сходи (Прим.1)									
		СТЕЛЯ									
1	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,079	<u>685,00</u>	-	54	54	-	<u>9,7080</u>	<u>0,77</u>
					685,00	-			-	-	-
2	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,37	<u>197,36</u>	-	468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці	100м2	0,079	<u>33377,36</u>	<u>240,29</u>	2637	1517	<u>19</u>	<u>230,0520</u>	<u>18,17</u>
		без улаштування каркасу			19207,04	205,36			16	2,2777	0,18
4	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	237	<u>46,20</u>	-	10949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KB15-64-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,079	<u>20285,38</u>	<u>79,18</u>	1603	1590	<u>6</u>	<u>226,7616</u>	<u>17,91</u>
					20131,89	67,67			5	0,7506	0,06

142_СД_ЛС1_02-010-03

6	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	7,1	<u>45,99</u>	-	327	-	-	-	-
7	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	20,1	<u>76,63</u>	-	1540	-	-	-	-
8	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	<u>6,83</u>	-	14	-	-	-	-
9	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	6	<u>7,68</u>	-	46	-	-	-	-
10	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	6	<u>15,33</u>	-	92	-	-	-	-
11	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	13	<u>23,78</u>	-	309	-	-	-	-
12	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	7,1	<u>3,07</u>	-	22	-	-	-	-
13	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	6	<u>1,95</u>	-	12	-	-	-	-
14	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	13	<u>1,34</u>	-	17	-	-	-	-
15	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	123	<u>0,34</u>	-	42	-	-	-	-
16	КБ15-66-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,079	<u>18488,95</u> <u>17716,26</u>	<u>33,94</u> <u>29,00</u>	1461	1400	<u>3</u> <u>2</u>	<u>188,1906</u> <u>0,3217</u>	<u>14,87</u> <u>0,03</u>
17	C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні стельові, товщина 9,5 мм	м2	8,295	<u>228,30</u>	-	1894	-	-	-	-
18	C188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	166	<u>0,57</u>	-	95	-	-	-	-
19	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	2,82	<u>29,14</u>	-	82	-	-	-	-
20	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	7,821	<u>25,51</u>	-	200	-	-	-	-
21	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,078	<u>61,73</u>	-	5	-	-	-	-
22	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,079	<u>11753,50</u> <u>11434,20</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	929	903	<u>1</u> <u>-</u>	<u>138,5796</u> <u>0,0613</u>	<u>10,95</u> <u>-</u>
23	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,14	<u>61,73</u>	-	70	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	14,22	<u>16,85</u>	-	240	-	-	-	-
25	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	0,079	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	205	205	-	<u>29,6424</u>	<u>2,34</u>

142_СД_ЛС1_02-010-03

26	H2,H5=1,15 C111-2015-3	до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	14,22	2593,12 16,85	4,14 -	240	-	-	0,0460	-
27	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА	100м2	0,079	19932,25 4885,25	1,41 1,20	1575	386	-	59,2080 0,0133	4,68
28	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,079	8764,42 8629,10	135,32 31,31	692	682	10 2	111,3720 0,3326	8,8 0,03
29	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,079	6343,65 4730,62	1613,03 453,45	501	374	127 36	61,0560 5,2783	4,82 0,42
30	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,079	15871,07 6632,91	150,36 128,50	1254	524	12 10	85,6080 1,4252	6,76 0,11
31	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,079	10016,70 803,31	157,38 134,51	791	63	12 11	10,3680 1,4918	0,82 0,12
32	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,079	6878,90 6810,96	32,32 27,62	543	538	3 2	87,9060 0,3064	6,94 0,02
33	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,079	2884,72 2838,79	32,32 27,62	228	224	3 2	36,6390 0,3064	2,89 0,02
34	& C111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	142,2	16,01 -	- -	2277	-	- -	- -	- -
35	& C111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,6	59,44 -	- -	36	-	- -	- -	- -
36	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,56	133,13 -	- -	208	-	- -	- -	- -
37	КБ11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,079	18500,94 18138,07	58,18 49,72	1462	1433	5 4	214,7280 0,5514	16,96 0,04
38	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,58	61,73 -	- -	98	-	- -	- -	- -
39	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	51,35	16,52 -	- -	848	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,21	69,05 -	- -	222	-	- -	- -	- -
41	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	33	0,20 -	- -	7	-	- -	- -	- -
42	C111-283	Плитки керамічні для підлог	м2	8,06	922,07 -	- -	7432	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-010-03

43	варіант 1 КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,185	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1397	276	<u>1</u>	<u>17,0292</u>	<u>3,15</u>
44	& С111-150-8	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	28	<u>1489,71</u>	<u>2,76</u>	36	-	<u>1</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,01</u>
45	варіант 1 & С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	15	<u>1,29</u>	-	299	-	-	-	-
46	СТІНИ КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,5074	<u>19,90</u>	-	2530	2274	<u>256</u>	<u>63,5160</u>	<u>32,23</u>
47	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,8504	<u>4481,69</u>	<u>149,33</u>	583	583	<u>76</u>	<u>1,5646</u>	<u>0,79</u>
48	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	25,512	<u>685,00</u>	-	5035	-	-	-	-
49	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,8504	<u>197,36</u>	-	26284	14198	-	-	-
50	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	2551,2	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	117865	-	<u>198</u>	<u>199,9680</u>	<u>170,05</u>
51	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,8504	<u>16695,33</u>	<u>199,36</u>	19067	18993	<u>170</u>	<u>2,2111</u>	<u>1,88</u>
52	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	74	<u>46,20</u>	-	3403	-	-	-	-
53	С188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	153,1	<u>22421,12</u>	-	11732	-	-	-	-
54	С188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	1446	<u>22334,54</u>	-	824	-	-	-	-
55	С188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6x42мм	шт	261	<u>0,57</u>	-	509	-	-	-	-
56	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	89,292	<u>1,95</u>	-	25850	-	-	-	-
57	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,74	<u>289,50</u>	-	46	-	-	-	-
58	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	26,703	<u>61,73</u>	-	778	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка армувальна	м	73,134	<u>25,51</u>	-	1866	-	-	-	-
60	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,8504	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	7710	7438	<u>5</u>	<u>106,0116</u>	<u>90,15</u>
61	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12,271	<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>	757	-	<u>5</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,05</u>

142_СД_ЛС1_02-010-03

62	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	153,072	<u>16,85</u>	-	2579	-	-	-	-
63	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,8504	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	2211	2205	4	<u>29,6424</u>	<u>25,21</u>
64	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	153,072	<u>16,85</u>	-	2579	-	-	-	-
65	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,8504	<u>18078,24</u>	<u>1,41</u>	15374	3690	1	<u>52,5960</u>	<u>44,73</u>
					<u>4339,70</u>	<u>1,20</u>			1	<u>0,0133</u>	<u>0,01</u>
66	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,051	<u>574,00</u>	-	29	29	-	<u>7,9800</u>	<u>0,41</u>
					<u>574,00</u>	-			-	-	-
67	КБ10-96-2 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверей	100м2	0,0189	<u>22024,46</u>	<u>1512,21</u>	416	388	29	<u>227,4157</u>	<u>4,3</u>
					<u>20503,80</u>	<u>381,22</u>			7	<u>3,3907</u>	<u>0,06</u>
68	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>33747,91</u>	<u>2160,30</u>	638	554	41	<u>324,8796</u>	<u>6,14</u>
					<u>29291,14</u>	<u>544,60</u>			10	<u>4,8438</u>	<u>0,09</u>
69	К536111-601 варіант 1	Дверний блок глухий металевий зовнішній 2100х900 мм	шт	1	<u>15341,42</u>	-	15341	-	-	-	-
70	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,051	<u>829,17</u>	-	42	39	-	<u>10,2396</u>	<u>0,52</u>
					<u>757,94</u>	-			-	-	-
71	С123-360 варіант 1	Наличники	м	5,71	<u>112,51</u>	-	642	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ВІКНА									
72	КР6-2-1	Знімання незасклених віконних рам	100 м2	0,01575	<u>3731,71</u>	<u>150,36</u>	59	56	3	<u>49,2960</u>	<u>0,78</u>
					<u>3581,35</u>	<u>128,50</u>			2	<u>1,4252</u>	<u>0,02</u>
73	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>15650,22</u>	<u>1458,46</u>	157	142	15	<u>191,4960</u>	<u>1,91</u>
					<u>14174,53</u>	<u>432,50</u>			4	<u>4,5313</u>	<u>0,05</u>
74	КБ10-20-2 Н2,Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,01575	<u>19988,24</u>	<u>1282,31</u>	315	293	20	<u>206,3100</u>	<u>3,25</u>
					<u>18600,91</u>	<u>830,36</u>			13	<u>8,9501</u>	<u>0,14</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	К536132-С026 варіант 17	Блоки віконні з металопластику з подвійним склінням, розм. 900х1750 мм	шт	1	<u>10462,96</u>	-	10463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,591	<u>357,54</u>	-	211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	С111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,236	<u>638,04</u>	-	151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	С188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100х10 мм	шт	8	<u>36,74</u>	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-03

79	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,01	<u>3649,88</u> 3458,49	<u>191,39</u> 123,94	36	35	<u>1</u> 1	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>0,43</u> 0,01
80	С123-385 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, шириною 500 мм	м	1,02	<u>1099,65</u> -	-	1122	-	-	-	-
81	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,139	<u>357,54</u> -	-	50	-	-	-	-
82	КР12-66-1	УКОСИ ВНУТРІШНІ Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів внутрішніх/	100м2	0,0194	<u>685,00</u> 685,00	-	13	13	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,19</u> -
83	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,388	<u>61,73</u> -	-	24	-	-	-	-
84	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0194	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	694	522	<u>8</u> 7	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>6,57</u> 0,09
85	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	9,7	<u>19,87</u> -	-	193	-	-	-	-
86	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	4,5	<u>20,47</u> -	-	92	-	-	-	-
87	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	2,037	<u>289,50</u> -	-	590	-	-	-	-
88	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/	100м2	0,0194	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	176	170	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>2,06</u> -
89	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,28	<u>61,73</u> -	-	17	-	-	-	-
90	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,492	<u>16,85</u> -	-	59	-	-	-	-
91	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів внутрішніх/	100м2	0,0194	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	50	50	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,58</u> -
92	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,492	<u>16,85</u> -	-	59	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів внутрішніх/	100м2	0,0194	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	351	84	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,02</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					323325	61925	<u>783</u> 391		<u>744,47</u> 4,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					323325				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					260617				

142_СД_ЛС1_02-010-03

		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62316 35159 89,85 12177 358484				
		----- -----									
		Всього по розділу 1					358484				
		Розділ 2. Коридор (Прим.2)									
		СТЕЛЯ									
94	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,35	<u>685,00</u>	-	240	240	-	<u>9,7080</u>	<u>3,4</u>
					685,00	-			-	-	-
95	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,5	<u>197,36</u>	-	2072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,35	<u>33377,36</u>	<u>240,29</u>	11682	6722	<u>84</u>	<u>230,0520</u>	<u>80,52</u>
					19207,04	205,36			72	2,2777	0,8
97	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1050	<u>46,20</u>	-	48510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	KB15-182-2 H2,H5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,35	<u>11753,50</u>	<u>6,46</u>	4114	4002	<u>2</u>	<u>138,5796</u>	<u>48,5</u>
					11434,20	5,52			2	0,0613	0,02
99	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,051	<u>61,73</u>	-	312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	63	<u>16,85</u>	-	1062	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	KB15-76-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,35	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	5592	5577	<u>2</u>	<u>193,1310</u>	<u>67,6</u>
					15935,24	4,14			1	0,0460	0,02
102	C188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	33,3	<u>45,99</u>	-	1531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	66,5	<u>45,99</u>	-	3058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	C188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	33,3	<u>45,99</u>	-	1531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	C188888-51 варіант 8	Кутник металевий пристінний	м	37,8	<u>30,64</u>	-	1158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	C188888-17 варіант 6	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	28	<u>16,76</u>	-	469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	C188888-17 варіант 5	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	28	<u>11,25</u>	-	315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	104	<u>1,95</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-03

109	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,35	<u>1918,71</u> 1910,63	<u>8,08</u> 6,91	672	669	<u>3</u> 2	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>8,1</u> 0,03
110	& С111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	36,75	<u>562,35</u> -	<u>-</u> -	20666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ПІДЛОГА											
111	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,35	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	3068	3020	<u>48</u> 11	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>38,98</u> 0,12
112	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,35	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	2220	1656	<u>564</u> 159	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>21,37</u> 1,85
113	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,35	<u>15208,19</u> 5975,57	<u>150,36</u> 128,50	5323	2091	<u>53</u> 45	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>26,99</u> 0,5
114	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,35	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	3506	281	<u>55</u> 47	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>3,63</u> 0,52
115	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,35	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	2408	2384	<u>11</u> 10	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>30,77</u> 0,11
116	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,35	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	1010	994	<u>11</u> 10	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>12,82</u> 0,11
117	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	630	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	10086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	2,64	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	6,9	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,35	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	6475	6348	<u>20</u> 17	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>75,15</u> 0,19
121	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	227,5	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	3758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	14,21	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	148	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	35,7	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	32918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-03

126	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,25	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1888	372	<u>1</u> 1	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>4,26</u> 0,01
127	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	37	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	19	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КР11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,511	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2547	2290	<u>257</u> 76	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>32,46</u> 0,8
130	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0492	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	835	765	<u>38</u> 17	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>8,61</u> 0,17
131	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00148	<u>52300,89</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	С111-1564	Гідроізол	м2	0,394	<u>51,40</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	6,199	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	2216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	С111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00148	<u>160447,55</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	С1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	11,22	<u>9,47</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,487	<u>4923,96</u> -	<u>-</u> -	2398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	20	<u>14,46</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,74	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	507	507	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>7,18</u> -
139	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	22,2	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	4381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,74	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	22872	12355	<u>173</u> 148	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>147,98</u> 1,64
141	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	2220	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	102564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,74	<u>22421,12</u> 22334,54	<u>-</u> -	16592	16528	<u>-</u> -	<u>264,4080</u> -	<u>195,66</u> -
143	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	64,4	<u>45,99</u> -	<u>-</u> -	2962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	С188888-51	Профіль CD 60/27	м	133,2	<u>76,63</u> -	<u>-</u> -	10207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-03

145	варіант 4 С188888-4	Шуруп-саморіз 3,5х25 мм	шт	1258	- 0,57	- -	717	-	- -	- -	- -
146	варіант 14 С188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6х42мм	шт	227	- 1,95	- -	443	-	- -	- -	- -
147	варіант 4 С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	77,7	- 289,50	- -	22494	-	- -	- -	- -
148	варіант 1 С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,644	- 61,73	- -	40	-	- -	- -	- -
149	С111-1896	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	23,236	- 29,14	- -	677	-	- -	- -	- -
150	варіант 1 С111-1721-11А	Стрічка армувальна	м	63,64	- 25,51	- -	1623	-	- -	- -	- -
151	варіант 2 КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,74	9066,32	6,46	6709	6473	5	106,0116	78,45
152	Н2,Н5=1,15				8747,02	5,52			4	0,0613	0,05
152	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	10,678	- 61,73	- -	659	-	- -	- -	- -
153	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	133,2	- 16,85	- -	2244	-	- -	- -	- -
154	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,74	2599,79	4,85	1924	1919	4	29,6424	21,94
155	Н2,Н5=1,15				2593,12	4,14			3	0,0460	0,03
155	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	133,2	- 16,85	- -	2244	-	- -	- -	- -
156	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,74	18078,24	1,41	13378	3211	1	52,5960	38,92
					4339,70	1,20			1	0,0133	0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КБ10-28-5	ДВЕРІ	1 блок	1	671,10	-	671	594	-	7,2036	7,2
	к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни			594,37	-			-	-	-
158	К536111-101	Дверний блок внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	12776,17	-	12776	-	-	-	-
159	варіант 12				-	-			-	-	-
159	С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,546	357,54	-	195	-	-	-	-
160	варіант 2				-	-			-	-	-
160	С123-360	Наличники	м	11,2	112,51	-	1260	-	-	-	-
161	варіант 1				-	-			-	-	-
161	С188888-4	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	55,45	-	444	-	-	-	-
162	варіант 7				-	-			-	-	-
162	С111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	638,11	-	57	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					416157	78998	1332		960,49

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					416157 335827 79624 45221 116,08 15737 461378		626		6,98
		----- ----- Всього по розділу 2					461378				
		Розділ 3. Коридор (Прим.3) СТЕЛЯ									
163	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,31	<u>685,00</u> 685,00	-	212	212	-	9,7080	3,01
164	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,3	<u>197,36</u> -	-	1835	-	-	-	-
165	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,31	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	10347	5954	74 64	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>71,32</u> 0,71
166	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	930	<u>46,20</u> -	-	42966	-	-	-	-
167	KБ15-182-2 H2,H5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,31	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	3644	3545	2 2	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>42,96</u> 0,02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,473	<u>61,73</u> -	-	276	-	-	-	-
169	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	55,8	<u>16,85</u> -	-	940	-	-	-	-
170	KБ15-76-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,31	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	4953	4940	2 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>59,87</u> 0,01
171	C188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	29,5	<u>45,99</u> -	-	1357	-	-	-	-
172	C188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	58,9	<u>45,99</u> -	-	2709	-	-	-	-
173	C188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	29,5	<u>45,99</u> -	-	1357	-	-	-	-
174	C188888-51 варіант 8	Кутник металевий пристінний	м	33,5	<u>30,64</u> -	-	1026	-	-	-	-
175	C188888-17 варіант 6	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	25	<u>16,76</u> -	-	419	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-03

176	C188888-17 варіант 5	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	25	<u>11,25</u>	-	281	-	-	-	-
177	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	92	<u>1,95</u>	-	179	-	-	-	-
178	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,31	<u>1918,71</u>	<u>8,08</u>	595	592	<u>3</u>	<u>23,1564</u>	<u>7,18</u>
179	& C111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	32,55	<u>562,35</u>	-	18304	-	<u>2</u>	<u>0,0766</u>	<u>0,02</u>
180	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,31	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	2717	2675	<u>42</u>	<u>111,3720</u>	<u>34,53</u>
181	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,31	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	1967	1466	<u>501</u>	<u>61,0560</u>	<u>18,93</u>
182	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,31	<u>15208,19</u>	<u>150,36</u>	4715	1852	<u>47</u>	<u>77,1240</u>	<u>23,91</u>
183	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,31	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	3105	249	<u>49</u>	<u>10,3680</u>	<u>3,21</u>
184	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,31	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	2132	2111	<u>10</u>	<u>87,9060</u>	<u>27,25</u>
185	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,31	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	894	880	<u>10</u>	<u>36,6390</u>	<u>11,36</u>
					<u>2838,79</u>	<u>27,62</u>			<u>9</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,09</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	558	<u>16,01</u>	-	8934	-	-	-	-
187	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	2,34	<u>59,44</u>	-	139	-	-	-	-
188	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	6,11	<u>133,13</u>	-	813	-	-	-	-
189	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,31	<u>18500,94</u>	<u>58,18</u>	5735	5623	<u>18</u>	<u>214,7280</u>	<u>66,57</u>
190	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,2	<u>61,73</u>	-	383	-	-	-	-
191	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	201,5	<u>16,52</u>	-	3329	-	-	-	-
192	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	12,59	<u>69,05</u>	-	869	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-03

193	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	131	<u>0,20</u>	-	26	-	-	-	-
194	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	31,62	<u>922,07</u>	-	29156	-	-	-	-
195	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,35	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	2643	521	<u>1</u>	<u>17,0292</u>	<u>5,96</u>
196	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	52	<u>1,29</u>	-	67	-	<u>1</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,01</u>
197	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	24	<u>19,90</u>	-	478	-	-	-	-
198	КР11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,7323	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	3651	3282	<u>369</u>	<u>63,5160</u>	<u>46,51</u>
199	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	1,0104	<u>685,00</u>	-	692	692	-	<u>9,7080</u>	<u>9,81</u>
200	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	30,312	<u>197,36</u>	-	5982	-	-	-	-
201	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,0104	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	31229	16869	<u>236</u>	<u>199,9680</u>	<u>202,05</u>
202	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	3031,2	<u>46,20</u>	-	140041	-	-	-	-
203	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,0104	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	9161	8838	<u>7</u>	<u>106,0116</u>	<u>107,11</u>
					<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>			<u>6</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,06</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,58	<u>61,73</u>	-	900	-	-	-	-
205	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	181,872	<u>16,85</u>	-	3065	-	-	-	-
206	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	1,0104	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	2627	2620	<u>5</u>	<u>29,6424</u>	<u>29,95</u>
207	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	181,872	<u>16,85</u>	-	3065	-	-	-	-
208	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	1,0104	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	20811	4843	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>57,34</u>
					<u>4793,50</u>	<u>1,20</u>			<u>1</u>	<u>0,0133</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					380726	67764	<u>1377</u>		<u>828,83</u>
									<u>657</u>		<u>7,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					380726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					311585				
		всього заробітна плата, грн.					68421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38987				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,33				

142_СД_ЛС1_02-010-03

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13601 419713				

		Всього по розділу 3					419713				
		Розділ 4. Умивальні (Прим.4, прим.8) СТЕЛЯ									
209	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,03	<u>685,00</u>	-	21	21	-	<u>9,7080</u>	<u>0,29</u>
					685,00	-			-	-	-
210	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	0,9	<u>197,36</u>	-	178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,03	<u>33377,36</u>	<u>240,29</u>	1001	576	7	<u>230,0520</u>	<u>6,9</u>
					19207,04	205,36			6	<u>2,2777</u>	<u>0,07</u>
212	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	90	<u>46,20</u>	-	4158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	KB15-182-2 H2,H5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,03	<u>11753,50</u>	<u>6,46</u>	353	343	-	<u>138,5796</u>	<u>4,16</u>
					11434,20	5,52			-	<u>0,0613</u>	-
214	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,433	<u>61,73</u>	-	27	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5,4	<u>16,85</u>	-	91	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	KB15-64-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,03	<u>20285,38</u>	<u>79,18</u>	609	604	2	<u>226,7616</u>	<u>6,8</u>
					20131,89	67,67			2	<u>0,7506</u>	<u>0,02</u>
217	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2,7	<u>45,99</u>	-	124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	7,7	<u>76,63</u>	-	590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u>	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	2	<u>7,68</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	2	<u>15,33</u>	-	31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	<u>23,78</u>	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	2,7	<u>3,07</u>	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
224	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	2	<u>1,95</u>	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-03

225	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	5	<u>1,34</u>	-	7	-	-	-	-
226	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	47	<u>0,34</u>	-	16	-	-	-	-
227	КР4-17-2	Улаштування підшивки стель плитамі із пластика	100 м2	0,03	<u>9299,18</u>	<u>23,89</u>	279	278	<u>1</u>	<u>119,7120</u>	<u>3,59</u>
228	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	3,15	<u>359,68</u>	-	1133	-	-	<u>0,2264</u>	<u>0,01</u>
ПІДЛОГА											
229	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,03	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	263	259	<u>4</u>	<u>111,3720</u>	<u>3,34</u>
230	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,03	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	190	142	<u>48</u>	<u>61,0560</u>	<u>1,83</u>
231	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,03	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	476	199	<u>5</u>	<u>85,6080</u>	<u>2,57</u>
232	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,03	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	301	24	<u>5</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,31</u>
233	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,03	<u>3516,39</u>	<u>11,24</u>	105	105	-	<u>40,0680</u>	<u>1,2</u>
					<u>3505,15</u>	<u>9,61</u>			-	<u>0,1066</u>	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	100м2	0,03	<u>1079,86</u>	<u>2,81</u>	32	32	-	<u>12,3120</u>	<u>0,37</u>
					<u>1077,05</u>	<u>2,40</u>			-	<u>0,0266</u>	-
235	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	15	<u>30,07</u>	-	451	-	-	-	-
236	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,6	<u>61,73</u>	-	37	-	-	-	-
237	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,03	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	206	204	<u>1</u>	<u>87,9060</u>	<u>2,64</u>
					<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>			<u>1</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,01</u>
238	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,03	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	87	85	<u>1</u>	<u>36,6390</u>	<u>1,1</u>
					<u>2838,79</u>	<u>27,62</u>			<u>1</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,01</u>
239	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	54	<u>16,01</u>	-	865	-	-	-	-
240	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,23	<u>59,44</u>	-	14	-	-	-	-
241	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,59	<u>133,13</u>	-	79	-	-	-	-
242	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних	100м2	0,03	<u>18500,94</u>	<u>58,18</u>	555	544	<u>2</u>	<u>214,7280</u>	<u>6,44</u>

142_СД_ЛС1_02-010-03

	H2,H5=1,15	плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт			18138,07	49,72			1	0,5514	0,02
243	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,6	61,73	-	37	-	-	-	-
244	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	19,5	16,52	-	322	-	-	-	-
245	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,22	69,05	-	84	-	-	-	-
246	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	13	0,20	-	3	-	-	-	-
247	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	3,06	922,07	-	2822	-	-	-	-
		СТІНИ									
248	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,045	7838,49	1361,02	353	291	62	89,1600	4,01
					6477,47	401,16			18	4,6028	0,21
249	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,045	5663,48	503,57	255	232	23	73,1280	3,29
					5159,91	149,33			7	1,5646	0,07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (прим.4,5,6)	100м2	0,19	16977,49	762,60	3226	2953	145	175,0392	33,26
					15539,98	338,63			64	3,4533	0,66
251	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,0057	52300,89	-	298	-	-	-	-
252	C111-1564	Гідроізол	м2	1,52	51,40	-	78	-	-	-	-
253	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	23,94	357,54	-	8560	-	-	-	-
254	C111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,0057	160447,55	-	915	-	-	-	-
255	C1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit CT 20 для укладання газобетонних блоків	кг	43,32	9,47	-	410	-	-	-	-
256	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	1,881	4923,96	-	9262	-	-	-	-
257	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	76	14,46	-	1099	-	-	-	-
258	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,33	685,00	-	226	226	-	9,7080	3,2
					685,00	-			-	-	-
259	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,9	197,36	-	1954	-	-	-	-
260	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,33	30908,00	233,26	10200	5509	77	199,9680	65,99
					16695,33	199,36			66	2,2111	0,73
261	C111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	990	46,20	-	45738	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-03

262	варіант 1 КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,33	<u>685,00</u> 685,00	-	226	226	-	<u>9,7080</u>	<u>3,2</u>
263	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,6	<u>61,73</u>	-	407	-	-	-	-
264	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,33	<u>7563,91</u> 7563,91	-	2496	2496	-	<u>87,4440</u>	<u>28,86</u>
265	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	165	<u>30,07</u>	-	4962	-	-	-	-
266	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,33	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	9464	9023	<u>18</u> 15	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>106,82</u> 0,17
267	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	214,5	<u>16,52</u>	-	3544	-	-	-	-
268	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	13,4	<u>69,05</u>	-	925	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	140	<u>0,20</u>	-	28	-	-	-	-
270	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	33,33	<u>874,30</u>	-	29140	-	-	-	-
271	КБ10-28-4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, ДГ-21-7	1 блок	2	<u>651,14</u> 576,15	-	1302	1152	-	<u>6,9828</u>	<u>13,97</u>
272	К536111-101 варіант 11	Дверний блок внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	2	<u>11246,17</u>	-	22492	-	-	-	-
273	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	1,05	<u>357,54</u>	-	375	-	-	-	-
274	C123-360 варіант 1	Наличники	м	21,96	<u>112,51</u>	-	2471	-	-	-	-
275	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	16	<u>55,45</u>	-	887	-	-	-	-
276	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,18	<u>638,11</u>	-	115	-	-	-	-
ІНШІ РОБОТИ											
277	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,02	<u>5978,80</u> 5678,97	<u>299,83</u> 95,49	120	114	<u>6</u> 2	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>1,47</u> 0,02
278	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,02	<u>3522,94</u> 3468,00	<u>54,94</u> 15,70	70	69	<u>1</u> -	<u>44,7600</u> 0,1741	<u>0,9</u> -
279	КР15-4-4	Знімання сифонів	шт	2	<u>60,32</u> 53,29	<u>7,03</u> 6,00	121	107	<u>14</u> 12	<u>0,7200</u> 0,0666	<u>1,44</u> 0,13
280	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з	10к-т	0,2	<u>4621,45</u>	<u>12,65</u>	924	772	<u>3</u>	<u>44,1360</u>	<u>8,83</u>

281	C130-644 варіант 2	підведенням холодної та гарячої води Умивальники	комплект	2	3861,02 5004,98	10,81 -	10010	-	2 -	0,1199 -	0,02 -
282	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	1426,71 1406,28	- -	285	281	- -	15,8400 -	3,17 -
283	C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників	комплект	2	2463,82	-	4928	-	-	-	-
284	KP15-33-3	Установлення сифонів	10шт	0,2	1426,71 1406,28	- -	285	281	- -	15,8400 -	3,17 -
285	& C130-880-1 варіант 1	Сифон для раковини	комплект	2	607,97	-	1216	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							195067	27148	425 221		323,12 2,4
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							195067				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167494				
		всього заробітна плата, грн.					27369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15323				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5257				
		Всього будівельні роботи, грн.					210390				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 4					210390				
		Розділ 5. Туалет (Прим.5, прим.6)									
		СТЕЛЯ									
286	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,022	685,00 685,00	- -	15	15	- -	9,7080 -	0,21 -
287	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	0,66	197,36	-	130	-	-	-	-
288	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,022	33377,36 19207,04	240,29 205,36	734	423	5 5	230,0520 2,2777	5,06 0,05
289	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	66	46,20	-	3049	-	-	-	-
290	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,022	11751,69 11434,20	6,46 5,52	259	252	- -	138,5796 0,0613	3,05 -
291	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,317	61,73	-	20	-	-	-	-
292	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	3,96	16,85	-	67	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-03

293	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Ceresit CT 29 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,022	<u>20285,38</u> 20131,89	<u>79,18</u> 67,67	446	443	<u>2</u> 1	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>4,99</u> 0,02
294	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	2	<u>45,99</u>	-	92	-	-	-	-
295	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	5,6	<u>76,63</u>	-	429	-	-	-	-
296	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	<u>6,83</u>	-	7	-	-	-	-
297	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	2	<u>7,68</u>	-	15	-	-	-	-
298	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	2	<u>15,33</u>	-	31	-	-	-	-
299	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	4	<u>23,78</u>	-	95	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	2	<u>3,07</u>	-	6	-	-	-	-
301	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	<u>1,95</u>	-	4	-	-	-	-
302	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	4	<u>1,34</u>	-	5	-	-	-	-
303	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	34	<u>0,34</u>	-	12	-	-	-	-
304	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,022	<u>9299,18</u> 9275,29	<u>23,89</u> 20,42	205	204	<u>1</u> -	<u>119,7120</u> 0,2264	<u>2,63</u> -
305	& C111-741- 1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	2,31	<u>359,68</u>	-	831	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
306	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,022	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	193	190	<u>3</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>2,45</u> 0,01
307	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,022	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	140	104	<u>36</u> 10	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>1,34</u> 0,12
308	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,022	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	349	146	<u>3</u> 3	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,88</u> 0,03
309	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,022	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	220	18	<u>3</u> 3	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,23</u> 0,03
310	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,022	<u>3516,39</u> 3505,15	<u>11,24</u> 9,61	77	77	- -	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>0,88</u> -
311	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,022	<u>1079,86</u> 1077,05	<u>2,81</u> 2,40	24	24	- -	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,27</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-03

312	C1550-43 варіант 1	(товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2) Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	11	<u>30.07</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
313	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,44	<u>61.73</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
314	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,022	<u>6878.90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	151	150	<u>1</u> 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>1,93</u> 0,01
315	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,022	<u>2884.72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	63	62	<u>1</u> 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,81</u> 0,01
316	& C111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	39,6	<u>16.01</u> -	- -	634	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	& C111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,17	<u>59.44</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
318	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,43	<u>133.13</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
319	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,022	<u>18500.94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	407	399	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>4,72</u> 0,01
320	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,44	<u>61.73</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
321	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	14,3	<u>16.52</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
322	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,89	<u>69.05</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
323	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	9	<u>0.20</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
324	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	2,24	<u>922.07</u> -	- -	2065	-	- -	- -	- -
СТІНИ											
325	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,099	<u>7838.49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	776	641	<u>135</u> 40	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>8,83</u> 0,46
326	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,099	<u>4985.26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	494	444	<u>50</u> 15	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>6,29</u> 0,15
327	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,306	<u>685.00</u> 685,00	- -	210	210	- -	<u>9,7080</u> -	<u>2,97</u> -
328	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,18	<u>197.36</u> -	- -	1812	-	- -	- -	- -
329	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці	100м2	0,306	<u>30908.00</u>	<u>233,26</u>	9458	5109	<u>71</u>	<u>199,9680</u>	<u>61,19</u>

142_СД_ЛС1_02-010-03

330	C111-1891-1 варіант 1	без улаштування каркасу Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	918	16695,33 46,20	199,36 -	42412	-	61	2,2111	0,68
331	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,306	685,00 685,00	- -	210	210	-	9,7080	2,97
332	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,12	61,73	-	378	-	-	-	-
333	KP2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,306	7563,91 7563,91	- -	2315	2315	-	87,4440	26,76
334	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	153	30,07	-	4601	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
335	KB15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,306	28680,30 27343,50	54,94 46,96	8776	8367	17 14	323,7066 0,5208	99,05 0,16
336	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	198,9	16,52	-	3286	-	-	-	-
337	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	12,42	69,05	-	858	-	-	-	-
338	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	130	0,20	-	26	-	-	-	-
339	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	30,91	874,30	-	27025	-	-	-	-
340	KB10-28-4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, ДГ-21-7	1 блок	2	651,14 576,15	-	1302	1152	-	6,9828	13,97
341	K536111-101 варіант 11	Дверний блок внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	2	11246,17	-	22492	-	-	-	-
342	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	1,05	357,54	-	375	-	-	-	-
343	C123-360 варіант 1	Наличники	м	21,96	112,51	-	2471	-	-	-	-
344	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	16	55,45	-	887	-	-	-	-
345	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,18	638,11	-	115	-	-	-	-
ІНШІ РОБОТИ											
346	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,02	14255,82 13653,53	602,29 188,77	285	273	12 4	176,2200 2,0936	3,52 0,04
347	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	10к-т	0,2	6187,02 4346,11	25,29 21,62	1237	869	5 4	50,2440 0,2398	10,05 0,05
348	C130-908	Унітаз з бачком, сидінням з поліпропілену	шт	2	4981,40	-	9963	-	-	-	-

варіант 1							-	-		-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					153290	22097		346 164		266,05 1,83
		Разом будівельні роботи, грн.					153290					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130847					
		всього заробітна плата, грн.					22261					
		Загальновиробничі витрати, грн.					12551					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,95					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4328					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Всього будівельні роботи, грн.					165841					

		Всього по розділу 5					165841					
Розділ 6. Коридор (Прим.7)												
СТЕЛЯ												
349	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,022	685,00	-	15	15	-	9,7080	0,21	
					685,00	-			-	-	-	
350	С1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	0,66	197,36	-	130	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
351	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці	100м2	0,022	33377,36	240,29	734	423	5	230,0520	5,06	
		без улаштування каркасу			19207,04	205,36			5	2,2777	0,05	
352	С111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	66	46,20	-	3049	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
353	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною	100м2	0,022	11751,69	6,46	259	252	-	138,5796	3,05	
	к=1,15	шпаклівкою			11434,20	5,52			-	0,0613	-	
354	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,317	61,73	-	20	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
355	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	3,96	16,85	-	67	-	-	-	-	
		Ceresit СТ 29			-	-			-	-	-	
356	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих	100м2	0,022	20285,38	79,18	446	443	2	226,7616	4,99	
	Н2,Н5=1,15	підвісних стель із металевих профілів			20131,89	67,67			1	0,7506	0,02	
357	С188888-51	Профіль UD 28/27	м	2	45,99	-	92	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
358	С188888-51	Профіль CD 60/27	м	5,6	76,63	-	429	-	-	-	-	
	варіант 4				-	-			-	-	-	
359	С188888-17	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	6,83	-	7	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
360	С188888-17	Підвіси в комплекті	шт	2	7,68	-	15	-	-	-	-	
	варіант 2				-	-			-	-	-	

142_СД_ЛС1_02-010-03

361	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	2	<u>15,33</u>	-	31	-	-	-	-
362	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	4	<u>23,78</u>	-	95	-	-	-	-
363	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	2	<u>3,07</u>	-	6	-	-	-	-
364	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	<u>1,95</u>	-	4	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	4	<u>1,34</u>	-	5	-	-	-	-
366	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	34	<u>0,34</u>	-	12	-	-	-	-
367	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,022	<u>9299,18</u>	<u>23,89</u>	205	204	<u>1</u>	<u>119,7120</u>	<u>2,63</u>
368	& C111-741-1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	2,31	<u>359,68</u>	-	831	-	-	<u>0,2264</u>	-
		ПІДЛОГА									
369	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,022	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	193	190	<u>3</u>	<u>111,3720</u>	<u>2,45</u>
					8629,10	31,31			1	0,3326	0,01
370	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,022	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	140	104	<u>36</u>	<u>61,0560</u>	<u>1,34</u>
					4730,62	453,45			10	5,2783	0,12
371	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,022	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	349	146	<u>3</u>	<u>85,6080</u>	<u>1,88</u>
					6632,91	128,50			3	1,4252	0,03
372	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,022	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	220	18	<u>3</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,23</u>
					803,31	134,51			3	1,4918	0,03
373	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,022	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	151	150	<u>1</u>	<u>87,9060</u>	<u>1,93</u>
					6810,96	27,62			1	0,3064	0,01
374	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,022	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	63	62	<u>1</u>	<u>36,6390</u>	<u>0,81</u>
					2838,79	27,62			1	0,3064	0,01
375	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	39,6	<u>16,01</u>	-	634	-	-	-	-
376	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,17	<u>59,44</u>	-	10	-	-	-	-
377	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,43	<u>133,13</u>	-	57	-	-	-	-
378	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних	100м2	0,022	<u>18500,94</u>	<u>58,18</u>	407	399	<u>1</u>	<u>214,7280</u>	<u>4,72</u>

142_СД_ЛС1_02-010-03

	H2,H5=1,15	плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт			18138,07	49,72			1	0,5514	0,01
379	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,44	61,73	-	27	-	-	-	-
380	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	14,3	16,52	-	236	-	-	-	-
381	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,89	69,05	-	61	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	9	0,20	-	2	-	-	-	-
383	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	2,24	922,07	-	2065	-	-	-	-
384	KP13-15-5	СТІНИ Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,054	7838,49	1361,02	423	350	73	89,1600	4,81
385	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,054	4985,26	503,57	269	242	27	63,5160	3,43
386	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (прим.7,8)	100м2	0,169	16977,49	762,60	2869	2626	129	175,0392	29,58
387	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00507	52300,89	-	265	-	-	-	-
388	C111-1564	Гідроізол	м2	1,352	51,40	-	69	-	-	-	-
389	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	21,294	357,54	-	7613	-	-	-	-
390	C111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00507	160447,55	-	813	-	-	-	-
391	C1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit CT 20 для укладання газобетонних блоків	кг	38,53	9,47	-	365	-	-	-	-
392	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,673	4923,96	-	8238	-	-	-	-
393	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	68	14,46	-	983	-	-	-	-
394	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2604	685,00	-	178	178	-	9,7080	2,53
395	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,812	197,36	-	1542	-	-	-	-
396	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2604	30908,00	233,26	8048	4347	61	199,9680	52,07
397	C111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	781,2	46,20	-	36091	-	52	2,2111	0,58

142_СД_ЛС1_02-010-03

398	варіант 1 КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,2604	<u>685,00</u> 685,00	-	178	178	-	<u>9,7080</u>	<u>2,53</u>
399	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,21	<u>61,73</u>	-	322	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,2604	<u>7563,91</u> 7563,91	-	1970	1970	-	<u>87,4440</u>	<u>22,77</u>
401	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	130,2	<u>30,07</u>	-	3915	-	-	-	-
402	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2604	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	7468	7120	<u>14</u> 12	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>84,29</u> 0,14
403	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	169,26	<u>16,52</u>	-	2796	-	-	-	-
404	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,57	<u>69,05</u>	-	730	-	-	-	-
405	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	110	<u>0,20</u>	-	22	-	-	-	-
406	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	26,3	<u>874,30</u>	-	22994	-	-	-	-
407	КБ10-28-4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, ДГ-21-7	1 блок	1	<u>651,14</u> 576,15	-	651	576	-	<u>6,9828</u>	<u>6,98</u>
408	К536111-101 варіант 11	Дверний блок внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>11246,17</u>	-	11246	-	-	-	-
409	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,525	<u>357,54</u>	-	188	-	-	-	-
410	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
411	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
412	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					133049	19993	<u>360</u> 177		<u>238,29</u> 1,92
		Разом будівельні роботи, грн.					133049				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112696				
		всього заробітна плата, грн.					20170				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11322				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,83				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3906 144371				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					144371				
		Розділ 7. Допоміжне приміщення (Прим.9)									
		СТЕЛЯ									
413	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,087	685,00	-	60	60	-	9,7080	0,84
					685,00	-			-	-	-
414	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,61	197,36	-	515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
415	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,087	33377,36	240,29	2904	1671	21	230,0520	20,01
					19207,04	205,36			18	2,2777	0,2
416	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	261	46,20	-	12058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
417	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,087	11751,69	6,46	1022	995	1	138,5796	12,06
					11434,20	5,52			-	0,0613	0,01
418	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,255	61,73	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
419	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	15,66	16,85	-	264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
420	KB15-182-3 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,087	2599,79	4,85	226	226	-	29,6424	2,58
					2593,12	4,14			-	0,0460	-
421	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	15,66	16,85	-	264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
422	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,087	19932,25	1,41	1734	425	-	59,2080	5,15
					4885,25	1,20			-	0,0133	-
		ПІДЛОГА									
423	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,087	8764,42	135,32	763	751	12	111,3720	9,69
					8629,10	31,31			3	0,3326	0,03
424	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,087	6343,65	1613,03	552	412	140	61,0560	5,31
					4730,62	453,45			39	5,2783	0,46
425	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,087	15871,07	150,36	1381	577	13	85,6080	7,45
					6632,91	128,50			11	1,4252	0,12
426	KP7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,087	10016,70	157,38	871	70	14	10,3680	0,9
					803,31	134,51			12	1,4918	0,13

142_СД_ЛС1_02-010-03

427	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,087	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	598	593	<u>3</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>7,65</u> 0,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,087	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	251	247	<u>3</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>3,19</u> 0,03
429	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	156,6	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	2507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
430	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,66	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
431	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,71	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,087	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	1610	1578	<u>5</u> 4	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>18,68</u> 0,05
433	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,74	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	56,55	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
435	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,53	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	37	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
437	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	8,87	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	8179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,111	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	838	165	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,89</u> -
439	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
440	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	КР11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1782	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	888	799	<u>89</u> 27	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>11,32</u> 0,28
442	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0846	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1436	1315	<u>65</u> 29	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>14,81</u> 0,29
443	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С,	т	0,00254	<u>52300,89</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

діаметр 10 мм											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	C111-1564	Гідроізол	м2	0,677	<u>51,40</u>	-	35	-	-	-	-
445	C111-1673-П	Піна монтажна	л	10,66	<u>357,54</u>	-	3811	-	-	-	-
446	C111-1846	Кріплення анкерні металеві	т	0,00254	<u>160447,55</u>	-	408	-	-	-	-
447	C1550-37	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	19,29	<u>9,47</u>	-	183	-	-	-	-
448	C1427-11804	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	0,838	<u>4923,96</u>	-	4126	-	-	-	-
449	C188888-4	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	34	<u>14,46</u>	-	492	-	-	-	-
450	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3564	<u>685,00</u>	-	244	244	-	<u>9,7080</u>	<u>3,46</u>
451	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,692	<u>197,36</u>	-	2110	-	-	-	-
452	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3564	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	11016	5950	<u>83</u>	<u>199,9680</u>	<u>71,27</u>
453	C111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1069,2	<u>46,20</u>	-	49397	-	-	<u>71</u>	<u>2,2111</u>
454	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3564	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	3231	3117	<u>2</u>	<u>106,0116</u>	<u>37,78</u>
455	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,143	<u>61,73</u>	-	317	-	-	<u>2</u>	<u>0,0613</u>
456	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	64,152	<u>16,85</u>	-	1081	-	-	-	-
457	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3564	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	927	924	<u>2</u>	<u>29,6424</u>	<u>10,56</u>
458	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	64,152	<u>16,85</u>	-	1081	-	-	<u>1</u>	<u>0,0460</u>
459	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,3564	<u>18078,24</u>	<u>1,41</u>	6443	1547	<u>1</u>	<u>52,5960</u>	<u>18,75</u>
460	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u>	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
461	K536111-101	Дверний блок внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
462	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

142_СД_ЛС1_02-010-03

463	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
464	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
465	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							141256	22260	<u>454</u> 221		<u>270,55</u> 2,46
Разом будівельні роботи, грн.							141256				
в тому числі:							118542				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22481				
всього заробітна плата, грн.							12763				
Загальновиробничі витрати, грн.							32,78				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4442				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							154019				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 7							154019				
Розділ 8. Комора (Прим.10)											
СТЕЛЯ											
466	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,021	<u>685,00</u>	-	14	14	-	<u>9,7080</u>	<u>0,2</u>
					685,00	-			-	-	-
467	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	0,63	<u>197,36</u>	-	124	-	-	-	-
468	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,021	<u>33377,36</u>	<u>240,29</u>	701	403	<u>5</u>	<u>230,0520</u>	<u>4,83</u>
					19207,04	205,36			<u>4</u>	<u>2,2777</u>	<u>0,05</u>
469	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	63	<u>46,20</u>	-	2911	-	-	-	-
470	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,021	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	247	240	-	<u>138,5796</u>	<u>2,91</u>
					11434,20	5,52			-	<u>0,0613</u>	-
471	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,303	<u>61,73</u>	-	19	-	-	-	-
472	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
473	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,021	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	55	54	-	<u>29,6424</u>	<u>0,62</u>
					2593,12	4,14			-	<u>0,0460</u>	-
474	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3,78	<u>16,85</u>	-	64	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
475	KP12-49-6	Поліпшене фарбування	100м2	0,021	<u>19932,25</u>	<u>1,41</u>	419	103	-	<u>59,2080</u>	<u>1,24</u>

142_СД_ЛС1_02-010-03

		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			4885,25	1,20			-	0,0133	-
		ПІДЛОГА									
476	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,021	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	184	181	<u>3</u>	<u>111,3720</u>	<u>2,34</u>
					8629,10	31,31			1	0,3326	0,01
477	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,021	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	133	99	<u>34</u>	<u>61,0560</u>	<u>1,28</u>
					4730,62	453,45			10	5,2783	0,11
478	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,021	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	333	139	<u>3</u>	<u>85,6080</u>	<u>1,8</u>
					6632,91	128,50			3	1,4252	0,03
479	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати,	100м2	0,021	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	210	17	<u>3</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,22</u>
	к=4	додавати 20 мм до товщини шару 40 мм			803,31	134,51			3	1,4918	0,03
480	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,021	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	144	143	<u>1</u>	<u>87,9060</u>	<u>1,85</u>
	к=1,15				6810,96	27,62			1	0,3064	0,01
481	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,021	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	61	60	<u>1</u>	<u>36,6390</u>	<u>0,77</u>
	к=1,15 Н1=5				2838,79	27,62			1	0,3064	0,01
482	& C111-2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	37,8	<u>16,01</u>	-	605	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
483	& C111-1375-1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,16	<u>59,44</u>	-	10	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
484	C111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	0,41	<u>133,13</u>	-	55	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
485	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,021	<u>18500,94</u>	<u>58,18</u>	389	381	<u>1</u>	<u>214,7280</u>	<u>4,51</u>
	Н2,Н5=1,15				18138,07	49,72			1	0,5514	0,01
486	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,42	<u>61,73</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
487	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	13,65	<u>16,52</u>	-	225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
488	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,85	<u>69,05</u>	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
489	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	9	<u>0,20</u>	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
490	C111-283	Плитки керамічні для підлог	м2	2,14	<u>922,07</u>	-	1973	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		СТІНИ									
491	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному	100м2	0,0396	<u>5663,48</u>	<u>503,57</u>	224	204	<u>20</u>	<u>73,1280</u>	<u>2,9</u>
					5159,91	149,33			6	1,5646	0,06

142_СД_ЛС1_02-010-03

492	КБ8-25-1 к=1,15	місці до 5 м2 Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (прим.10,12)	100м2	0,1044	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	1772	1622	<u>80</u> 35	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>18,27</u> 0,36
493	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00313	<u>52300,89</u> -	-	164	-	-	-	-
494	С111-1564	Гідроізол	м2	0,835	<u>51,40</u> -	-	43	-	-	-	-
495	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	13,154	<u>357,54</u> -	-	4703	-	-	-	-
496	С111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00313	<u>160447,55</u> -	-	502	-	-	-	-
497	С1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	23,8	<u>9,47</u> -	-	225	-	-	-	-
498	С1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	1,034	<u>4923,96</u> -	-	5091	-	-	-	-
499	С188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	42	<u>14,46</u> -	-	607	-	-	-	-
500	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,21	<u>685,00</u> 685,00	-	144	144	-	<u>9,7080</u>	<u>2,04</u>
501	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,3	<u>197,36</u> -	-	1243	-	-	-	-
502	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,21	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	6491	3506	<u>49</u> 42	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>41,99</u> 0,46
503	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	630	<u>46,20</u> -	-	29106	-	-	-	-
504	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,21	<u>685,00</u> 685,00	-	144	144	-	<u>9,7080</u>	<u>2,04</u>
505	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,2	<u>61,73</u> -	-	259	-	-	-	-
506	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,21	<u>7563,91</u> 7563,91	-	1588	1588	-	<u>87,4440</u>	<u>18,36</u>
507	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	105	<u>30,07</u> -	-	3157	-	-	-	-
508	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,21	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	6023	5742	<u>12</u> 10	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>67,98</u> 0,11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
509	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	136,5	<u>16,52</u> -	-	2255	-	-	-	-
510	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,53	<u>69,05</u> -	-	589	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-03

511	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	89	<u>0,20</u>	-	18	-	-	-	-
512	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	21,21	<u>874,30</u>	-	18544	-	-	-	-
513	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	1 блок	1	<u>671,10</u> <u>594,37</u>	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
514	K536111-101 варіант 12	Дверний блок внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
515	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
516	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
517	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
518	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							107322	15378	<u>212</u> 117		<u>183,35</u> 1,25
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							107322				
							91732				
							15495				
							8698				
							22,12				
							3003				
							116020				

Всього по розділу 8							116020				
Розділ 9. Кабінет (Прим.11)											
СТЕЛЯ											
519	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,119	<u>685,00</u> <u>685,00</u>	-	82	82	-	<u>9,7080</u>	<u>1,16</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,57	<u>197,36</u>	-	705	-	-	-	-
521	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,119	<u>33377,36</u> <u>19207,04</u>	<u>240,29</u> <u>205,36</u>	3972	2286	<u>29</u> <u>24</u>	<u>230,0520</u> <u>2,2777</u>	<u>27,38</u> <u>0,27</u>
522	C111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	357	<u>46,20</u>	-	16493	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-03

523	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,119	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1398	1361	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>16,49</u> 0,01
524	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,717	<u>61,73</u>	-	106	-	-	-	-
525	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	21,42	<u>16,85</u>	-	361	-	-	-	-
526	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,119	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	1901	1896	<u>1</u> -	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>22,98</u> 0,01
527	С188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	11,3	<u>45,99</u>	-	520	-	-	-	-
528	С188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	22,6	<u>45,99</u>	-	1039	-	-	-	-
529	С188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	11,3	<u>45,99</u>	-	520	-	-	-	-
530	С188888-51 варіант 8	Кутник металевий пристінний	м	12,9	<u>30,64</u>	-	395	-	-	-	-
531	С188888-17 варіант 6	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	10	<u>16,76</u>	-	168	-	-	-	-
532	С188888-17 варіант 5	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	10	<u>11,25</u>	-	113	-	-	-	-
533	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	35	<u>1,95</u>	-	68	-	-	-	-
534	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,119	<u>1918,71</u> 1910,63	<u>8,08</u> 6,91	228	227	<u>1</u> 1	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>2,76</u> 0,01
535	& С111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	12,495	<u>562,35</u>	-	7027	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
536	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,119	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	1043	1027	<u>16</u> 4	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>13,25</u> 0,04
537	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,119	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	755	563	<u>192</u> 54	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>7,27</u> 0,63
538	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,119	<u>15208,19</u> 5975,57	<u>150,36</u> 128,50	1810	711	<u>18</u> 15	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>9,18</u> 0,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
539	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,119	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1192	96	<u>19</u> 16	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,23</u> 0,18
540	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,119	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	819	811	<u>4</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>10,46</u> 0,04
541	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм	100м2	0,119	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	343	338	<u>4</u>	<u>36,6390</u>	<u>4,36</u>

142_СД_ЛС1_02-010-03

	к=1,15 Н1=5	товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/			2838,79	27,62			3	0,3064	0,04
542	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	214,2	<u>16,01</u>	-	3429	-	-	-	-
543	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,9	<u>59,44</u>	-	53	-	-	-	-
544	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,34	<u>133,13</u>	-	312	-	-	-	-
545	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,119	<u>18500,94</u> <u>18138,07</u>	<u>58,18</u> <u>49,72</u>	2202	2158	<u>7</u> <u>6</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>25,55</u> <u>0,07</u>
546	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,38	<u>61,73</u>	-	147	-	-	-	-
547	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	77,35	<u>16,52</u>	-	1278	-	-	-	-
548	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,83	<u>69,05</u>	-	334	-	-	-	-
549	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	50	<u>0,20</u>	-	10	-	-	-	-
550	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	12,14	<u>922,07</u>	-	11194	-	-	-	-
551	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,132	<u>7550,14</u> <u>1489,71</u>	<u>3,23</u> <u>2,76</u>	997	197	-	<u>17,0292</u> <u>0,0306</u>	<u>2,25</u> <u>-</u>
552	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	<u>1,29</u>	-	26	-	-	-	-
553	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	<u>19,90</u>	-	259	-	-	-	-
554	КР11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4026	<u>4985,26</u> <u>4481,69</u>	<u>503,57</u> <u>149,33</u>	2007	1804	<u>203</u> <u>60</u>	<u>63,5160</u> <u>1,5646</u>	<u>25,57</u> <u>0,63</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,4026	<u>685,00</u> <u>685,00</u>	-	276	276	-	<u>9,7080</u>	<u>3,91</u>
556	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,078	<u>197,36</u>	-	2384	-	-	-	-
557	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4026	<u>30908,00</u> <u>16695,33</u>	<u>233,26</u> <u>199,36</u>	12444	6722	<u>94</u> <u>80</u>	<u>199,9680</u> <u>2,2111</u>	<u>80,51</u> <u>0,89</u>
558	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1207,8	<u>46,20</u>	-	55800	-	-	-	-
559	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін	100м2	0,4026	<u>22421,12</u>	-	9027	8992	-	<u>264,4080</u>	<u>106,45</u>

142_СД_ЛС1_02-010-03

	H2,H5=1,15	гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу			22334,54	-			-	-	-
560	C188888-51	Профіль UD 28/27	м	35	45,99	-	1610	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
561	C188888-51	Профіль CD 60/27	м	72,5	76,63	-	5556	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
562	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5х25 мм	шт	684	0,57	-	390	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
563	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6х42мм	шт	124	1,95	-	242	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
564	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	42,273	289,50	-	12238	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
565	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,35	61,73	-	22	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
566	C111-1896	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	12,642	29,14	-	368	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
567	C111-1721-11A	Стрічка армувальна	м	34,624	25,51	-	883	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
568	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4026	9066,32	6,46	3650	3522	3	106,0116	42,68
	H2,H5=1,15				8747,02	5,52			2	0,0613	0,02
569	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,81	61,73	-	359	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
570	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	72,468	16,85	-	1221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
571	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4026	2599,79	4,85	1047	1044	2	29,6424	11,93
	H2,H5=1,15				2593,12	4,14			2	0,0460	0,02
572	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	72,468	16,85	-	1221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
573	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4026	18078,24	1,41	7278	1747	1	52,5960	21,18
					4339,70	1,20			-	0,0133	0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВЕРІ									
574	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	671,10	-	671	594	-	7,2036	7,2
	к=1,15				594,37	-			-	-	-
575	К536111-101	Дверний блок внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	12776,17	-	12776	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
576	C111-1673-П	Піна монтажна	л	0,546	357,54	-	195	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
577	C123-360	Наличники	м	5,6	112,51	-	630	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-03

578	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
579	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							194095	36454	<u>595</u> 271		<u>443,75</u> 3,04
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							194095				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							157046				
всього заробітна плата, грн.							36725				
Загальновиробничі витрати, грн.							20869				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							53,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7269				
Всього будівельні роботи, грн.							214964				

Всього по розділу 9							214964				
Розділ 10. Кабінет (Прим.12)											
СТЕЛЯ											
580	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,212	<u>685,00</u>	-	145	145	-	<u>9,7080</u>	<u>2,06</u>
					<u>685,00</u>	-			-	-	-
581	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,36	<u>197,36</u>	-	1255	-	-	-	-
582	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,212	<u>33377,36</u>	<u>240,29</u>	7076	4072	<u>51</u>	<u>230,0520</u>	<u>48,77</u>
					<u>19207,04</u>	<u>205,36</u>			<u>44</u>	<u>2,2777</u>	<u>0,48</u>
583	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	636	<u>46,20</u>	-	29383	-	-	-	-
584	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,212	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	2491	2424	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>29,38</u>
					<u>11434,20</u>	<u>5,52</u>			<u>1</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,01</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
585	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,059	<u>61,73</u>	-	189	-	-	-	-
586	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	38,16	<u>16,85</u>	-	643	-	-	-	-
587	KB15-76-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,212	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	3387	3378	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>40,94</u>
					<u>15935,24</u>	<u>4,14</u>			<u>1</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,01</u>
588	C188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	20,1	<u>45,99</u>	-	924	-	-	-	-
589	C188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	40,3	<u>45,99</u>	-	1853	-	-	-	-
590	C188888-51	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	20,1	<u>45,99</u>	-	924	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-03

591	варіант 7 С188888-51	Кутник металевий пристінний	м	22,9	<u>30,64</u>	-	702	-	-	-	-
592	варіант 8 С188888-17	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	17	<u>16,76</u>	-	285	-	-	-	-
593	варіант 6 С188888-17	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	17	<u>11,25</u>	-	191	-	-	-	-
594	варіант 5 С188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	63	<u>1,95</u>	-	123	-	-	-	-
595	варіант 1 КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,212	<u>1918,71</u>	<u>8,08</u>	407	405	<u>2</u>	<u>23,1564</u>	<u>4,91</u>
596	Н2,Н5=1,15 & С111-772-1	Плити стельові 600х600	м2	22,26	<u>562,35</u>	-	12518	-	<u>1</u>	<u>0,0766</u>	<u>0,02</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
597	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,212	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	1858	1829	<u>29</u>	<u>111,3720</u>	<u>23,61</u>
598	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,212	<u>8629,10</u>	<u>31,31</u>	1345	1003	<u>7</u>	<u>0,3326</u>	<u>0,07</u>
599	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,212	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	3224	1267	<u>342</u>	<u>61,0560</u>	<u>12,94</u>
600	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,212	<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>	2124	170	<u>96</u>	<u>5,2783</u>	<u>1,12</u>
601	к=4 КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,212	<u>15208,19</u>	<u>150,36</u>	612	602	<u>32</u>	<u>77,1240</u>	<u>16,35</u>
602	к=1,15 КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,212	<u>5975,57</u>	<u>128,50</u>			<u>27</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,3</u>
					<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>			<u>33</u>	<u>10,3680</u>	<u>2,2</u>
					<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>29</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,32</u>
					<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>			<u>7</u>	<u>87,9060</u>	<u>18,64</u>
					<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>			<u>6</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,06</u>
					<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>			<u>7</u>	<u>36,6390</u>	<u>7,77</u>
					<u>2838,79</u>	<u>27,62</u>			<u>6</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,06</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
603	& С111-2000-11	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	381,6	<u>16,01</u>	-	6109	-	-	-	-
604	варіант 1 & С111-1375-1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,6	<u>59,44</u>	-	95	-	-	-	-
605	варіант 1 С111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	4,18	<u>133,13</u>	-	556	-	-	-	-
606	варіант 1 КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,212	<u>18500,94</u>	<u>58,18</u>	3922	3845	<u>12</u>	<u>214,7280</u>	<u>45,52</u>
607	Н2,Н5=1,15 С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,24	<u>18138,07</u>	<u>49,72</u>	262	-	<u>11</u>	<u>0,5514</u>	<u>0,12</u>

142_СД_ЛС1_02-010-03

608	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	137,8	<u>16,52</u>	-	2276	-	-	-	-
609	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,61	<u>69,05</u>	-	595	-	-	-	-
610	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	90	<u>0,20</u>	-	18	-	-	-	-
611	C111-283	Плитки керамічні для підлог	м2	21,62	<u>922,07</u>	-	19935	-	-	-	-
612	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,18	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1359	268	<u>1</u>	<u>17,0292</u>	<u>3,07</u>
613	& C111-150-8	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	27	<u>1,29</u>	-	35	-	-	-	-
614	& C113-5101	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	15	<u>19,90</u>	-	299	-	-	-	-
615	КР11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,5844	<u>4985,26</u> <u>4481,69</u>	<u>503,57</u> <u>149,33</u>	2913	2619	<u>294</u> <u>87</u>	<u>63,5160</u> <u>1,5646</u>	<u>37,12</u> <u>0,91</u>
616	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,5844	<u>685,00</u> <u>685,00</u>	-	400	400	-	<u>9,7080</u>	<u>5,67</u>
617	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	17,532	<u>197,36</u>	-	3460	-	-	-	-
618	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,5844	<u>30908,00</u> <u>16695,33</u>	<u>233,26</u> <u>199,36</u>	18063	9757	<u>136</u> <u>117</u>	<u>199,9680</u> <u>2,2111</u>	<u>116,86</u> <u>1,29</u>
619	C111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1753,2	<u>46,20</u>	-	80998	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,5844	<u>22421,12</u> <u>22334,54</u>	-	13103	13052	-	<u>264,4080</u>	<u>154,52</u>
621	C188888-51	Профіль UD 28/27	м	50,8	<u>45,99</u>	-	2336	-	-	-	-
622	C188888-51	Профіль CD 60/27	м	105,2	<u>76,63</u>	-	8061	-	-	-	-
623	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	993	<u>0,57</u>	-	566	-	-	-	-
624	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6x42мм	шт	179	<u>1,95</u>	-	349	-	-	-	-
625	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	61,362	<u>289,50</u>	-	17764	-	-	-	-
626	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,508	<u>61,73</u>	-	31	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-03

627	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	18,35	<u>29,14</u>	-	535	-	-	-	-
628	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	50,258	<u>25,51</u>	-	1282	-	-	-	-
629	КБ15-182-1 H2,H5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5844	<u>9066,32</u> <u>8747,02</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	5298	5112	<u>4</u> <u>3</u>	<u>106,0116</u> <u>0,0613</u>	<u>61,95</u> <u>0,04</u>
630	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,433	<u>61,73</u>	-	521	-	-	-	-
631	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	105,192	<u>16,85</u>	-	1772	-	-	-	-
632	КБ15-182-3 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,5844	<u>2599,79</u> <u>2593,12</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	1519	1515	<u>3</u> <u>2</u>	<u>29,6424</u> <u>0,0460</u>	<u>17,32</u> <u>0,03</u>
633	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	105,192	<u>16,85</u>	-	1772	-	-	-	-
634	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,5844	<u>18078,24</u> <u>4339,70</u>	<u>1,41</u> <u>1,20</u>	10565	2536	<u>1</u> <u>1</u>	<u>52,5960</u> <u>0,0133</u>	<u>30,74</u> <u>0,01</u>
635	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> <u>594,37</u>	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
636	К536111-101 варіант 12	Дверний блок внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
637	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
638	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
639	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
640	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							295289	56437	<u>956</u> <u>439</u>		<u>687,54</u> <u>4,86</u>
Разом будівельні роботи, грн.							295289				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							237896				
всього заробітна плата, грн.							56876				
Загальновиробничі витрати, грн.							32337				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							83,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11261				
Всього будівельні роботи, грн.							327626				

142_СД_ЛС1_02-010-03

		Всього по розділу 10					327626				
		Розділ 11. Кабінет (Прим.13)									
		СТЕЛЯ									
641	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грунтом	100м2	0,131	<u>685,00</u>	-	90	90	-	<u>9,7080</u>	<u>1,27</u>
					685,00	-			-	-	-
642	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,93	<u>197,36</u>	-	776	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
643	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,131	<u>33377,36</u>	<u>240,29</u>	4372	2516	<u>31</u>	<u>230,0520</u>	<u>30,14</u>
					19207,04	205,36			27	2,2777	0,3
644	C111-1891-1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	393	<u>46,20</u>	-	18157	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
645	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,131	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	1539	1498	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>18,15</u>
	к=1,15				11434,20	5,52			1	0,0613	0,01
646	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,89	<u>61,73</u>	-	117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
647	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	23,58	<u>16,85</u>	-	397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
648	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,131	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	2093	2088	<u>1</u>	<u>193,1310</u>	<u>25,3</u>
	H2,H5=1,15				15935,24	4,14			1	0,0460	0,01
649	C188888-51	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	12,4	<u>45,99</u>	-	570	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
650	C188888-51	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	24,9	<u>45,99</u>	-	1145	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
651	C188888-51	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	12,4	<u>45,99</u>	-	570	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
652	C188888-51	Кутник металевий пристінний	м	14,1	<u>30,64</u>	-	432	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
653	C188888-17	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	10	<u>16,76</u>	-	168	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
654	C188888-17	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	10	<u>11,25</u>	-	113	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
655	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	39	<u>1,95</u>	-	76	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
656	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,131	<u>1918,71</u>	<u>8,08</u>	251	250	<u>1</u>	<u>23,1564</u>	<u>3,03</u>
	H2,H5=1,15				1910,63	6,91			1	0,0766	0,01
657	& C111-772-1	Плити стельові 600х600	м2	13,755	<u>562,35</u>	-	7735	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-03

ПІДЛОГА											
658	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,131	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	1148	1130	<u>18</u> 4	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>14,59</u> 0,04
659	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,131	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	831	620	<u>211</u> 59	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>8</u> 0,69
660	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,131	<u>15208,19</u> 5975,57	<u>150,36</u> 128,50	1992	783	<u>20</u> 17	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>10,1</u> 0,19
661	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,131	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1312	105	<u>21</u> 18	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,36</u> 0,2
662	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,131	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	901	892	<u>4</u> 4	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>11,52</u> 0,04
663	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,131	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	378	372	<u>4</u> 4	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,8</u> 0,04
664	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	235,8	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	3775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
665	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,99	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
666	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,58	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
667	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,131	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	2424	2376	<u>8</u> 7	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>28,13</u> 0,07
668	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,62	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
669	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	85,15	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	1407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
670	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,32	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
671	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	56	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
672	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	13,36	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	12319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
673	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,16	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1208	238	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,72</u> -
674	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	24	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-03

675	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u> -	-	279	-	-	-	-
		СТІНИ			-	-			-	-	-
676	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,546	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	2722	2447	<u>275</u> 82	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>34,68</u> 0,85
677	KB8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,054	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	917	839	<u>41</u> 18	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>9,45</u> 0,19
678	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00162	<u>52300,89</u> -	-	85	-	-	-	-
679	C111-1564	Гідроізол	м2	0,432	<u>51,40</u> -	-	22	-	-	-	-
680	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	6,804	<u>357,54</u> -	-	2433	-	-	-	-
681	C111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00162	<u>160447,55</u> -	-	260	-	-	-	-
682	C1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	12,31	<u>9,47</u> -	-	117	-	-	-	-
683	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	0,535	<u>4923,96</u> -	-	2634	-	-	-	-
684	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	22	<u>14,46</u> -	-	318	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
685	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,546	<u>685,00</u> 685,00	-	374	374	-	<u>9,7080</u> -	<u>5,3</u> -
686	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	16,38	<u>197,36</u> -	-	3233	-	-	-	-
687	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,546	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	16876	9116	<u>127</u> 109	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>109,18</u> 1,21
688	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1638	<u>46,20</u> -	-	75676	-	-	-	-
689	KB10-9-1 H2,H5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,546	<u>22421,12</u> 22334,54	-	12242	12195	-	<u>264,4080</u> -	<u>144,37</u> -
690	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	47,5	<u>45,99</u> -	-	2185	-	-	-	-
691	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	98,3	<u>76,63</u> -	-	7533	-	-	-	-
692	C188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5х25 мм	шт	928	<u>0,57</u> -	-	529	-	-	-	-
693	C188888-8 варіант 4	Дюбель-шурупи металеві 6х42мм	шт	168	<u>1,95</u> -	-	328	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-03

		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26927 69,13 9369 276094				
		- - - - - - - - - -									
		Всього по розділу 11					276094				
		Розділ 12. Гардеробна (Прим.14) СТЕЛЯ									
710	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,122	<u>685,00</u> 685,00	-	84	84	-	<u>9,7080</u>	<u>1,18</u>
711	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,66	<u>197,36</u> -	-	722	-	-	-	-
712	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,122	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	4072	2343	<u>29</u> 25	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>28,07</u> 0,28
713	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	366	<u>46,20</u> -	-	16909	-	-	-	-
714	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,122	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1434	1395	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>16,91</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
715	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,76	<u>61,73</u> -	-	109	-	-	-	-
716	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	21,96	<u>16,85</u> -	-	370	-	-	-	-
717	KB15-182-3 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,122	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	317	316	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>3,62</u> 0,01
718	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	21,96	<u>16,85</u> -	-	370	-	-	-	-
719	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,122	<u>19932,25</u> 4885,25	<u>1,41</u> 1,20	2432	596	-	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>7,22</u> -
		ПІДЛОГА									
720	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,122	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	1069	1053	<u>16</u> 4	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>13,59</u> 0,04
721	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,122	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	774	577	<u>197</u> 55	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>7,45</u> 0,64
722	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,122	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1936	809	<u>18</u> 16	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>10,44</u> 0,17
723	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати,	100м2	0,122	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	1222	98	<u>19</u> 16	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>1,26</u> 0,18

142_СД_ЛС1_02-010-03

724	КБ11-11-13 к=1,15	додавати 20 мм до товщини шару 40 мм Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,122	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	839	831	<u>4</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>10,72</u> 0,04
725	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,122	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	352	346	<u>4</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>4,47</u> 0,04
726	& C111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	219,6	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	3516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
727	& C111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,92	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
728	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,4	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
729	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,122	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	2257	2213	<u>7</u> 6	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>26,2</u> 0,07
730	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,44	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	79,3	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	1310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
732	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,95	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
733	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	52	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
734	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	12,44	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	11471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
735	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,153	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	1155	228	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,61</u> -
736	& C111-150- 8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
737	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
738	КР11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2248	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1121	1007	<u>114</u> 34	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>14,28</u> 0,35
739	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2082	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	3535	3235	<u>159</u> 71	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>36,44</u> 0,72
740	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь	т	0,00625	<u>52300,89</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-03

741	варіант 1 С111-1564	періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм Гідроізол	м2	1,666	- 51.40	- -	86	-	- -	- -	- -
742	варіант 2 С111-1673-П	Піна монтажна	л	26,233	- 357.54	- -	9379	-	- -	- -	- -
743	варіант 1 С111-1846	Кріплення анкерні металеві	т	0,00625	- 160447.55	- -	1003	-	- -	- -	- -
744	варіант 3 С1550-37	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	47,47	- 9.47	- -	450	-	- -	- -	- -
745	варіант 1 С1427-11804	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	2,061	- 4923.96	- -	10148	-	- -	- -	- -
746	варіант 13 С188888-4	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	83	- 14.46	- -	1200	-	- -	- -	- -
747	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,433	- 685.00	- -	297	297	- -	9.7080	4.2
748	варіант 1 С1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,99	- 197.36	- -	2564	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
749	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,433	- 30908.00	- 233.26	13383	7229	- 101	- 199.9680	- 86.59
750	варіант 1 С111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1299	- 16695.33	- 199.36	60014	-	- 86	- 2,2111	- 0,96
751	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,433	- 9066.32	- 6.46	3926	3787	- 3	- 106.0116	- 45.9
752	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,248	- 8747.02	- 5.52	386	-	- 2	- 0,0613	- 0,03
753	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	77,94	- 16.85	- -	1313	-	- -	- -	- -
754	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,433	- 2599.79	- 4.85	1126	1123	- 2	- 29.6424	- 12.84
755	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	77,94	- 2593.12	- 4.14	1313	-	- 2	- 0,0460	- 0,02
756	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,433	- 18078.24	- 1.41	7828	1879	- 1	- 52.5960	- 22.77
757	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	- 671.10	- 594.37	671	594	- -	- 7.2036	- 7.2
758	варіант 12 К536111-101	Дверний блок внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	- 12776.17	- -	12776	-	- -	- -	- -
759	С111-1673-П	Піна монтажна	л	0,546	- 357.54	- -	195	-	- -	- -	- -

760	варіант 2 С123-360	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u>	-	1260	-	-	-	-
761	варіант 1 С188888-4	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
762	варіант 7 С111-247	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					188709	30040	<u>676</u>		<u>363,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					188709		326		3,57
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157993				
		всього заробітна плата, грн.					30366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17209				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5979				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					205918				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 12					205918				
		Розділ 13. Інші роботи									
763	КР12-66-1	Грунтування поверхні стін, що підлягає ремонту	100м2	0,144	<u>685,00</u>	-	99	99	-	<u>9,7080</u>	<u>1,4</u>
764	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,88	<u>685,00</u>	-	178	-	-	-	-
765	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементно-полімерним ремонтним розчином /наявні тріщини шир. до 30 мм, глиб. 50 мм/	10 м	5,3	<u>61,73</u>	-			-	-	-
766	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	143,1	<u>647,56</u>	<u>14,05</u>	3432	3358	<u>74</u>	<u>7,7760</u>	<u>41,21</u>
		*Витрата СТ29 приблизно 1,8 кг на 1 л заповненого об'єму.			<u>633,51</u>	<u>12,01</u>			<u>64</u>	<u>0,1332</u>	<u>0,71</u>
767	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементно-полімерним ремонтним розчином /наявні тріщини шир. до 50 мм, глиб. 70 мм/	10 м	1,9	<u>16,85</u>	-	2411	-	-	-	-
768	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	119,7	-	-	2017	-	-	-	-
769	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	26,984	<u>138,02</u>	-	3724	3724	-	<u>1,9560</u>	<u>52,78</u>
770	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	26,984	<u>138,02</u>	-	7917	-	-	-	-
					<u>293,38</u>	<u>293,38</u>			<u>7917</u>	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-03

- 39,76							21008	8385	1073 8017 1160	0,4110	11,09 110,16 12,05
Разом прямі витрати по розділу 13							21008				
Разом будівельні роботи, грн.							21008				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4606				
всього заробітна плата, грн.							9545				
Загальновиробничі витрати, грн.							5592				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1989				
Всього будівельні роботи, грн.							26600				

Всього по розділу 13							26600				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2798460	493963	16305 5128		5992,63 55,81
		Разом будівельні роботи, грн.					2798460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2288192				
		всього заробітна плата, грн.					499091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					282960				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					725,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98318				
		Всього будівельні роботи, грн.					3081420				

		Всього по кошторису					3081420				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6773,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					597409				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя II черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-010-04
на ремонт приміщень №175А (підвал 6,7-го під'їздів)
Ремонт нежитлових приміщень 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-БР

Кошторисна вартість 2709,762 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,82272 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 599,582 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Сходові клітини (Прим.1)									
		СТЕЛЯ									
1	КБ15-66-1	(Демонтаж) підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,098	14254,98	27,15	1397	1389	3	150,5525	14,75
	Н2,Н5=1,15				14173,01	23,20			2	0,2573	0,03
2	КБ15-64-1	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,098	14199,78	55,43	1392	1381	5	158,7331	15,56
	Н2,Н5=1,15				14092,33	47,37			5	0,5254	0,05
3	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,098	4985,26	503,57	489	439	50	63,5160	6,22
					4481,69	149,33			15	1,5646	0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,098	685,00	-	67	67	-	9,7080	0,95

142_СД_ЛС1_02-010-04

5	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,94	<u>685,00</u> <u>197,36</u>	-	580	-	-	-	-
6	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,098	<u>33377,36</u> <u>19207,04</u>	<u>240,29</u> <u>205,36</u>	3271	1882	<u>24</u> <u>20</u>	<u>230,0520</u> <u>2,2777</u>	<u>22,55</u> <u>0,22</u>
7	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	294	<u>46,20</u>	-	13583	-	-	-	-
8	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,098	<u>20285,38</u> <u>20131,89</u>	<u>79,18</u> <u>67,67</u>	1988	1973	<u>8</u> <u>7</u>	<u>226,7616</u> <u>0,7506</u>	<u>22,22</u> <u>0,07</u>
9	C188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	8,8	<u>45,99</u>	-	405	-	-	-	-
10	C188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	25	<u>76,63</u>	-	1916	-	-	-	-
11	C188888-17 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	3	<u>6,83</u>	-	20	-	-	-	-
12	C188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	7	<u>7,68</u>	-	54	-	-	-	-
13	C188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	7	<u>15,33</u>	-	107	-	-	-	-
14	C188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	17	<u>23,78</u>	-	404	-	-	-	-
15	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	8,8	<u>3,07</u>	-	27	-	-	-	-
16	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	7	<u>1,95</u>	-	14	-	-	-	-
17	C188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	16	<u>1,34</u>	-	21	-	-	-	-
18	C188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	153	<u>0,34</u>	-	52	-	-	-	-
19	КБ15-66-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,098	<u>18488,95</u> <u>17716,26</u>	<u>33,94</u> <u>29,00</u>	1812	1736	<u>3</u> <u>3</u>	<u>188,1906</u> <u>0,3217</u>	<u>18,44</u> <u>0,03</u>
20	C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні стельові, товщина 9,5 мм	м2	10,29	<u>228,30</u>	-	2349	-	-	-	-
21	C188888-4 варіант 14	Шуруп-саморіз 3,5х25 мм	шт	206	<u>0,57</u>	-	117	-	-	-	-
22	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	3,499	<u>29,14</u>	-	102	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	9,702	<u>25,51</u>	-	247	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-04

24	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,097	<u>61.73</u>	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,098	<u>11753.50</u>	<u>6.46</u>	1152	1121	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>13.58</u>
					11434,20	5,52			1	0,0613	0,01
26	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,414	<u>61.73</u>	-	87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	17,64	<u>16.85</u>	-	297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,098	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	255	254	-	<u>29,6424</u>	<u>2.9</u>
					2593,12	4,14			-	0,0460	-
29	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	17,64	<u>16.85</u>	-	297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА	100м2	0,098	<u>19932.25</u>	<u>1.41</u>	1953	479	-	<u>59,2080</u>	<u>5.8</u>
					4885,25	1,20			-	0,0133	-
31	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,098	<u>8764.42</u>	<u>135.32</u>	859	846	<u>13</u>	<u>111,3720</u>	<u>10.91</u>
					8629,10	31,31			3	0,3326	0,03
32	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,098	<u>6343.65</u>	<u>1613.03</u>	622	464	<u>158</u>	<u>61,0560</u>	<u>5.98</u>
					4730,62	453,45			44	5,2783	0,52
33	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,098	<u>15871.07</u>	<u>150.36</u>	1555	650	<u>15</u>	<u>85,6080</u>	<u>8.39</u>
					6632,91	128,50			13	1,4252	0,14
34	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,098	<u>10016.70</u>	<u>157.38</u>	982	79	<u>15</u>	<u>10,3680</u>	<u>1.02</u>
					803,31	134,51			13	1,4918	0,15
35	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,098	<u>6878.90</u>	<u>32.32</u>	674	667	<u>3</u>	<u>87,9060</u>	<u>8.61</u>
					6810,96	27,62			3	0,3064	0,03
36	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,098	<u>2884.72</u>	<u>32.32</u>	283	278	<u>3</u>	<u>36,6390</u>	<u>3.59</u>
					2838,79	27,62			3	0,3064	0,03
37	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	176,4	<u>16.01</u>	-	2824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,74	<u>59.44</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,93	<u>133.13</u>	-	257	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,098	<u>18500.94</u>	<u>58.18</u>	1813	1778	<u>6</u>	<u>214,7280</u>	<u>21.04</u>
					18138,07	49,72			5	0,5514	0,05

142_СД_ЛС1_02-010-04

41	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,96	<u>61.73</u>	-	121	-	-	-	-
42	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	63,7	<u>16.52</u>	-	1052	-	-	-	-
43	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,98	<u>69.05</u>	-	275	-	-	-	-
44	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	42	<u>0.20</u>	-	8	-	-	-	-
45	C111-283	Плитки керамічні для підлог	м2	10	<u>922.07</u>	-	9221	-	-	-	-
46	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,22	<u>7550.14</u>	<u>3.23</u>	1661	328	<u>1</u>	<u>17,0292</u>	<u>3.75</u>
47	& C111-150-8	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	33	<u>1.29</u>	-	43	-	-	-	-
48	& C113-5101	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	17	<u>19.90</u>	-	338	-	-	-	-
49	КБ10-9-1	СТІНИ (Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,227	<u>17936.91</u>	-	4072	4056	-	<u>211,5264</u>	<u>48.02</u>
50	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,227	<u>4985.26</u>	<u>503.57</u>	1132	1017	<u>115</u>	<u>63,5160</u>	<u>14.42</u>
51	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,227	<u>685.00</u>	-	155	155	-	<u>9,7080</u>	<u>2.2</u>
52	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,81	<u>197.36</u>	-	1344	-	-	-	-
53	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,227	<u>30908.00</u>	<u>233.26</u>	7016	3790	<u>53</u>	<u>199,9680</u>	<u>45.39</u>
54	C111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	681	<u>46.20</u>	-	31462	-	-	<u>2,2111</u>	<u>0.5</u>
55	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,227	<u>22421.12</u>	-	5090	5070	-	<u>264,4080</u>	<u>60.02</u>
56	C188888-51	Профіль UD 28/27	м	19,7	<u>45.99</u>	-	906	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C188888-51	Профіль CD 60/27	м	40,9	<u>76.63</u>	-	3134	-	-	-	-
58	C188888-4	Шуруп-саморіз 3,5x25 мм	шт	386	<u>0.57</u>	-	220	-	-	-	-
59	C188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6x42мм	шт	70	<u>1.95</u>	-	137	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-04

60	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	23,835	<u>289.50</u>	-	6900	-	-	-	-
61	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,197	<u>61.73</u>	-	12	-	-	-	-
62	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	7,128	<u>29.14</u>	-	208	-	-	-	-
63	C111-1721-11A варіант 2	Стрічка армувальна	м	19,522	<u>25.51</u>	-	498	-	-	-	-
64	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,227	<u>9066.32</u>	<u>6.46</u>	2058	1986	<u>1</u>	<u>106.0116</u>	<u>24.06</u>
65	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,276	<u>61.73</u>	-	202	-	<u>1</u>	<u>0.0613</u>	<u>0.01</u>
66	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	40,86	<u>16.85</u>	-	688	-	-	-	-
67	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,227	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	590	589	<u>1</u>	<u>29.6424</u>	<u>6.73</u>
68	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	40,86	<u>16.85</u>	-	688	-	<u>1</u>	<u>0.0460</u>	<u>0.01</u>
69	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ВІКНА	100м2	0,227	<u>18078.24</u>	<u>1.41</u>	4104	985	-	<u>52.5960</u>	<u>11.94</u>
70	КР6-2-1	Знімання незасклених віконних рам	100 м2	0,0468	<u>3731.71</u>	<u>150.36</u>	175	168	<u>7</u>	<u>49.2960</u>	<u>2.31</u>
71	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	100 шт	0,02	<u>3581.35</u>	<u>128.50</u>	313	283	<u>6</u>	<u>1.4252</u>	<u>0.07</u>
72	КБ10-20-3 Н2,Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0468	<u>15650.22</u>	<u>1458.46</u>	713	660	<u>29</u>	<u>191.4960</u>	<u>3.83</u>
73	К536132-С026 варіант 21	Блоки віконні з металопластику з подвійним склінням, розм. 1800x1300(h) мм	шт	2	<u>14174.53</u>	<u>432.50</u>	31090	-	<u>9</u>	<u>4.5313</u>	<u>0.09</u>
					<u>15244.94</u>	<u>1067.00</u>			<u>50</u>	<u>156.4230</u>	<u>7.32</u>
					<u>14103.10</u>	<u>690.94</u>			<u>32</u>	<u>7.4473</u>	<u>0.35</u>
					<u>15545.08</u>	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	1,378	<u>357.54</u>	-	493	-	-	-	-
75	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,551	<u>638.04</u>	-	352	-	-	-	-
76	C188888-4 варіант 5	Дюбель-шуруп рамний 100x10 мм	шт	18	<u>36.74</u>	-	661	-	-	-	-
77	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,038	<u>3649.88</u>	<u>191.39</u>	139	131	<u>8</u>	<u>43.4976</u>	<u>1.65</u>
					<u>3458.49</u>	<u>123.94</u>			<u>5</u>	<u>1.3358</u>	<u>0.05</u>

142_СД_ЛС1_02-010-04

78	C123-385 варіант 3	Дошки підвіконні пластикові, шириною 300 мм	м	3,876	<u>742.65</u>	-	2879	-	-	-	-
79	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,527	<u>357.54</u>	-	188	-	-	-	-
80	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,036	<u>3149.95</u>	<u>143.54</u>	113	108	<u>5</u>	<u>37.6740</u>	<u>1.36</u>
81	C123-382 варіант 1	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі (в = 250 мм)	м	3,74	<u>2995.46</u>	<u>92.95</u>	844	-	<u>3</u>	<u>1,0019</u>	<u>0,04</u>
82	C188888-4 варіант 6	Шуруп-саморіз 3,5х35 мм	шт	13	<u>0.98</u>	-	13	-	-	-	-
УКОСИ ВНУТРІШНІ											
83	КБ15-63-2 к=1,15 к дем.=0,8	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0176	<u>21852.12</u>	<u>321.68</u>	385	379	<u>6</u>	<u>270.7891</u>	<u>4.77</u>
84	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів внутрішніх/	100м2	0,0176	<u>21530.44</u>	<u>284.45</u>	12	12	<u>5</u>	<u>3,6070</u>	<u>0,06</u>
85	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,352	<u>685.00</u>	-	22	-	-	-	-
86	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0176	<u>61.73</u>	-	630	474	<u>7</u>	<u>9.7080</u>	<u>0.17</u>
87	& C111-1647-1 варіант 1	Клей Perlfix	кг	8,8	<u>26913.05</u>	<u>355.56</u>	175	-	<u>6</u>	<u>338.4864</u>	<u>5.96</u>
88	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	9	<u>19.87</u>	-	184	-	-	<u>4,5087</u>	<u>0,08</u>
89	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	1,848	<u>20.47</u>	-	535	-	-	-	-
90	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/	100м2	0,0176	<u>289.50</u>	-	160	154	-	<u>106.0116</u>	<u>1.87</u>
91	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,254	<u>9066.32</u>	<u>6.46</u>	16	-	-	<u>0,0613</u>	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,168	<u>16.85</u>	-	53	-	-	-	-
93	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів внутрішніх/	100м2	0,0176	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	46	46	-	<u>29.6424</u>	<u>0.52</u>
94	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3,168	<u>2593.12</u>	<u>4.14</u>	53	-	-	<u>0,0460</u>	-
95	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,	100м2	0,0176	<u>16.85</u>	-	318	76	-	<u>52.5960</u>	<u>0.93</u>
					<u>4339.70</u>	<u>1.20</u>			-	<u>0,0133</u>	-

		підготовлених під фарбування /укосів внутрішніх/									
		Разом прямі витрати по розділу 1					168271	35950	590 285		429,73 3,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					168271 131731 36235 20376 51,91 7043 188647				
		----- -----									
		Всього по розділу 1					188647				
		Розділ 2. Коридор (Прим.2) СТЕЛЯ									
96	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі	100м2	0,511	1534,97 1528,51	6,46 5,52	784	781	3 3	18,5251 0,0613	9,47 0,03
97	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,511	11184,73 11154,67	3,39 2,90	5715	5700	2 1	135,1917 0,0322	69,08 0,02
98	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,511	4985,26 4481,69	503,57 149,33	2547	2290	257 76	63,5160 1,5646	32,46 0,8
99	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	2,2	389,24 381,05	- -	856	838	- -	5,1480 -	11,33 -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,22	2999,49 2985,44	14,05 12,01	660	657	3 3	39,6000 0,1332	8,71 0,03
101	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,22	548,43 542,81	5,62 4,80	121	119	2 1	7,2000 0,0533	1,58 0,01
102	С1550-48 варіант 3	Суміш ремонтно-відновлювальна крупнозерниста Ceresit CD 25 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	67,32	50,47 -	- -	3398	-	- -	- -	- -
103	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грунтом	100м2	0,511	685,00 685,00	- -	350	350	- -	9,7080 -	4,96 -
104	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	15,33	197,36 -	- -	3026	-	- -	- -	- -

142_СД_ЛС1_02-010-04

105	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,511	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	17056	9815	<u>123</u> 105	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>117,56</u> 1,16
106	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1533	<u>46,20</u> -	-	70825	-	-	-	-
107	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,511	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	6006	5843	<u>3</u> 3	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>70,81</u> 0,03
108	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7,374	<u>61,73</u> -	-	455	-	-	-	-
109	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	91,98	<u>16,85</u> -	-	1550	-	-	-	-
110	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,511	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	8165	8143	<u>2</u> 2	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>98,69</u> 0,02
111	С188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	48,5	<u>45,99</u> -	-	2231	-	-	-	-
112	С188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	97,1	<u>45,99</u> -	-	4466	-	-	-	-
113	С188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	48,5	<u>45,99</u> -	-	2231	-	-	-	-
114	С188888-51 варіант 8	Кутник металевий пристінний	м	55,2	<u>30,64</u> -	-	1691	-	-	-	-
115	С188888-17 варіант 6	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	41	<u>16,76</u> -	-	687	-	-	-	-
116	С188888-17 варіант 5	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	41	<u>11,25</u> -	-	461	-	-	-	-
117	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	152	<u>1,95</u> -	-	296	-	-	-	-
118	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,511	<u>1918,71</u> 1910,63	<u>8,08</u> 6,91	980	976	<u>4</u> 4	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>11,83</u> 0,04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& С111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	53,655	<u>562,35</u> -	-	30173	-	-	-	-
120	КР7-2-7	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,511	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	4479	4409	<u>70</u> 16	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>56,91</u> 0,17
121	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,511	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	3242	2417	<u>825</u> 232	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>31,2</u> 2,7
122	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,511	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	8110	3389	<u>77</u> 66	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>43,75</u> 0,73
123	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,511	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	5119	410	<u>80</u> 69	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>5,3</u> 0,76
124	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,511	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	3515	3480	<u>17</u> 14	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>44,92</u> 0,16

142_СД_ЛС1_02-010-04

125	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	товщиною 5 мм Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/ Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	100м2	0,511	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	1474	1451	<u>17</u> 14	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>18,72</u> 0,16
126	& С111- 2000-11 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	919,8	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	14726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& С111- 1375-1 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	3,86	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	10,07	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	1341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,511	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	9454	9269	<u>30</u> 25	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>109,73</u> 0,28
130	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	10,22	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	332,15	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	5487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР	кг	20,75	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	1433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& С111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	217	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	52,12	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	48058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,5	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	3775	745	<u>2</u> 1	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>8,51</u> 0,02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& С111-150- 8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	75	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	31	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	СТІНИ (Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,533	<u>17936,91</u> 17867,64	<u>-</u> -	27497	27391	<u>-</u> -	<u>211,5264</u> -	<u>324,27</u> -
139	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,533	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	7642	6870	<u>772</u> 229	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>97,37</u> 2,4
140	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	1,533	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	1050	1050	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>14,88</u> -
141	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	45,99	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	9077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-04

142	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,533	<u>30908.00</u>	<u>233.26</u>	47382	25594	<u>358</u>	<u>199,9680</u>	<u>306.55</u>
					16695,33	199,36			306	2,2111	3,39
143	С111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	4599	<u>46.20</u>	-	212474	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
144	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни]	100м2	1,533	<u>22421.12</u>	-	34372	34239	-	<u>264,4080</u>	<u>405.34</u>
	Н2,Н5=1,15	по металевому каркасу			22334,54	-			-	-	-
145	С188888-51	Профіль UD 28/27	м	133,4	<u>45.99</u>	-	6135	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
146	С188888-51	Профіль CD 60/27	м	275,9	<u>76.63</u>	-	21142	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
147	С188888-4	Шуруп-саморіз 3,5х25 мм	шт	2606	<u>0.57</u>	-	1485	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
148	С188888-8	Дюбель-шурупи металеві 6х42мм	шт	471	<u>1.95</u>	-	918	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
149	С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	160,965	<u>289.50</u>	-	46599	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
150	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,334	<u>61.73</u>	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	С111-1896	Шпаклівка гіпсова для стиків	кг	48,136	<u>29.14</u>	-	1403	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
152	С111-1721-11А	Стрічка армувальна	м	131,838	<u>25.51</u>	-	3363	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
153	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,533	<u>9066.32</u>	<u>6.46</u>	13899	13409	<u>10</u>	<u>106,0116</u>	<u>162.52</u>
	Н2,Н5=1,15				8747,02	5,52			8	0,0613	0,09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	22,121	<u>61.73</u>	-	1366	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	275,94	<u>16.85</u>	-	4650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	1,533	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	3985	3975	<u>7</u>	<u>29,6424</u>	<u>45.44</u>
	Н2,Н5=1,15				2593,12	4,14			6	0,0460	0,07
157	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	275,94	<u>16.85</u>	-	4650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,533	<u>18078.24</u>	<u>1.41</u>	27714	6653	<u>2</u>	<u>52,5960</u>	<u>80.63</u>
					4339,70	1,20			2	0,0133	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					753445	180263	<u>2666</u>		<u>2192.52</u>
									1186		13,09
		Разом будівельні роботи, грн.					753445				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					570516				

142_СД_ЛС1_02-010-04

		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					181449 103070 264,68 35879 856515				
		----- -----									
		Всього по розділу 2					856515				
		Розділ 3. Кімната (Прим.3) СТЕЛЯ									
159	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі	100м2	0,244	<u>1534,97</u> 1528,51	<u>6,46</u> 5,52	375	373	<u>2</u> 1	<u>18,5251</u> 0,0613	<u>4,52</u> 0,01
160	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,244	<u>11184,73</u> 11154,67	<u>3,39</u> 2,90	2729	2722	<u>1</u> 1	<u>135,1917</u> 0,0322	<u>32,99</u> 0,01
161	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,8	<u>389,24</u> 381,05	<u>-</u> -	311	305	<u>-</u> -	<u>5,1480</u> -	<u>4,12</u> -
162	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,08	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	240	239	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>3,17</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,08	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	44	43	<u>1</u> -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,58</u> -
164	С1550-48 варіант 3	Суміш ремонтно-відновлювальна крупнозерниста Ceresit CD 25 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	24,48	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	1236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грунтом	100м2	0,244	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	167	167	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>2,37</u> -
166	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,32	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	1445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,244	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	8144	4687	<u>59</u> 50	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>56,13</u> 0,56
168	С111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	732	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	33818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,244	<u>11753,50</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	2868	2790	<u>2</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>33,81</u> 0,01
170	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,521	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	43,92	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-04

172	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,244	<u>15978,20</u> 15935,24	<u>4,85</u> 4,14	3899	3888	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>47,12</u> 0,01
173	С188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	23,2	<u>45,99</u> -	-	1067	-	-	-	-
174	С188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	46,4	<u>45,99</u> -	-	2134	-	-	-	-
175	С188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	23,2	<u>45,99</u> -	-	1067	-	-	-	-
176	С188888-51 варіант 8	Кутник металевий пристінний	м	26,4	<u>30,64</u> -	-	809	-	-	-	-
177	С188888-17 варіант 6	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	20	<u>16,76</u> -	-	335	-	-	-	-
178	С188888-17 варіант 5	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	20	<u>11,25</u> -	-	225	-	-	-	-
179	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	72	<u>1,95</u> -	-	140	-	-	-	-
180	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,244	<u>1918,71</u> 1910,63	<u>8,08</u> 6,91	468	466	<u>2</u> 2	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>5,65</u> 0,02
181	& С111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	25,62	<u>562,35</u> -	-	14407	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	КР7-3-1	ПІДЛОГА Розбирання плінтусів	100м	0,197	<u>504,65</u> 504,65	-	99	99	-	<u>7,1520</u> -	<u>1,41</u> -
183	КР7-2-2	Розбирання покриттів підлог з ламінату	100м2	0,244	<u>5603,32</u> 5424,94	<u>178,38</u> 41,28	1367	1324	<u>43</u> 10	<u>76,8840</u> 0,4385	<u>18,76</u> 0,11
184	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,244	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	1548	1154	<u>394</u> 111	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>14,9</u> 1,29
185	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,244	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	3873	1618	<u>37</u> 31	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>20,89</u> 0,35
186	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,244	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	2444	196	<u>38</u> 33	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>2,53</u> 0,36
187	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,244	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	1678	1662	<u>8</u> 7	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>21,45</u> 0,07
188	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,244	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	704	693	<u>8</u> 7	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>8,94</u> 0,07
189	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	439,2	<u>16,01</u> -	-	7032	-	-	-	-
190	& С111-	Шпаклівка модифікована цементна	кг	1,84	<u>59,44</u> -	-	109	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-04

1375-1					-	-			-	-	-
191	варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	4,81	<u>133,13</u>	-	640	-	-	-	-
192	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних	100м2	0,244	<u>18500,94</u>	<u>58,18</u>	4514	4426	<u>14</u>	<u>214,7280</u>	<u>52,39</u>
	Н2,Н5=1,15	плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт			<u>18138,07</u>	<u>49,72</u>			<u>12</u>	<u>0,5514</u>	<u>0,13</u>
193	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,88	<u>61,73</u>	-	301	-	-	-	-
194	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	158,6	<u>16,52</u>	-	2620	-	-	-	-
195	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,91	<u>69,05</u>	-	684	-	-	-	-
196	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	103	<u>0,20</u>	-	21	-	-	-	-
197	С111-283	Плитки керамічні для підлог	м2	24,89	<u>922,07</u>	-	22950	-	-	-	-
198	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,197	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	1487	293	<u>1</u>	<u>17,0292</u>	<u>3,35</u>
	к=1,15	на шурупах			<u>1489,71</u>	<u>2,76</u>			<u>1</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,01</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	& С111-150-8	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	29	<u>1,29</u>	-	37	-	-	-	-
200	варіант 1				-	-			-	-	-
200	& С113-5101	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	16	<u>19,90</u>	-	318	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
201	КБ10-9-1	СТІНИ	100м2	0,618	<u>17936,91</u>	-	11085	11042	-	<u>211,5264</u>	<u>130,72</u>
	Н2,Н5=1,15	(Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу			<u>17867,64</u>	-			-	-	-
202	КБ8-25-1	(Демонтаж) перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2376	<u>13074,90</u>	<u>610,08</u>	3107	2954	<u>145</u>	<u>140,0314</u>	<u>33,27</u>
	к=1,15				<u>12431,98</u>	<u>270,90</u>			<u>64</u>	<u>2,7626</u>	<u>0,66</u>
203	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3804	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	1896	1705	<u>191</u>	<u>63,5160</u>	<u>24,16</u>
					<u>4481,69</u>	<u>149,33</u>			<u>57</u>	<u>1,5646</u>	<u>0,6</u>
204	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2376	<u>16977,49</u>	<u>762,60</u>	4034	3692	<u>181</u>	<u>175,0392</u>	<u>41,59</u>
	к=1,15				<u>15539,98</u>	<u>338,63</u>			<u>80</u>	<u>3,4533</u>	<u>0,82</u>
205	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00713	<u>52300,89</u>	-	373	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
206	С111-1564	Гідроізол	м2	1,901	<u>51,40</u>	-	98	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	С111-1673-П	Піна монтажна	л	29,938	<u>357,54</u>	-	10704	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-04

208	варіант 2 С111-1846	Кріплення анкерні металеві	т	0,00713	<u>160447,55</u>	-	1144	-	-	-	-
209	варіант 1 С1550-37	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	54,17	<u>9,47</u>	-	513	-	-	-	-
210	варіант 3 С1427-11804	Газобетонні блоки 600х200х100 мм	м3	2,352	<u>4923,96</u>	-	11581	-	-	-	-
211	варіант 1 С188888-4	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	95	<u>14,46</u>	-	1374	-	-	-	-
212	варіант 13 КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,618	<u>685,00</u>	-	423	423	-	<u>9,7080</u>	<u>6</u>
213	С1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	18,54	<u>197,36</u>	-	3659	-	-	-	-
214	варіант 1 КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,618	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	19101	10318	<u>144</u>	<u>199,9680</u>	<u>123,58</u>
215	С111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1854	<u>46,20</u>	-	85655	-	<u>123</u>	<u>2,2111</u>	<u>1,37</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,618	<u>9066,32</u>	<u>6,46</u>	5603	5406	<u>4</u>	<u>106,0116</u>	<u>65,52</u>
217	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	8,918	<u>8747,02</u>	<u>5,52</u>	551	-	<u>3</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,04</u>
218	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	111,24	<u>16,85</u>	-	1874	-	-	-	-
219	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,618	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	1607	1603	<u>3</u>	<u>29,6424</u>	<u>18,32</u>
220	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	111,24	<u>2593,12</u>	<u>4,14</u>	1874	-	<u>3</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,03</u>
221	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,618	<u>16,85</u>	-	1874	-	-	-	-
222	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,102	<u>20597,25</u>	<u>1,41</u>	12729	2962	<u>1</u>	<u>56,7480</u>	<u>35,07</u>
223	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0189	<u>4793,50</u>	<u>1,20</u>	73	73	<u>1</u>	<u>0,0133</u>	<u>0,01</u>
224	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>574,00</u>	-	85	82	-	<u>7,9800</u>	<u>0,81</u>
225	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>574,00</u>	-	671	594	-	-	-
226	К536111-101 варіант 13	Дверний блок внутрішній розміром 900х2100h мм	шт	1	<u>3856,60</u>	-	13082	-	-	-	-
227	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>8234,55</u>	<u>80,30</u>	195	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-04

228	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,42	<u>112,51</u>	-	1285	-	-	-	-
229	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
230	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							324247	68058	<u>1284</u> 601		<u>823,47</u> 6,56
Разом будівельні роботи, грн.							324247				
в тому числі:							254905				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							68659				
всього заробітна плата, грн.							38874				
Загальновиробничі витрати, грн.							99,58				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							13503				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього будівельні роботи, грн.							363121				

Всього по розділу 3							363121				
Розділ 4. Електрощитова (Прим.4)											
СТЕЛЯ											
231	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,045	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	255	232	<u>23</u> 7	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>3,29</u> 0,07
232	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	1,2	<u>389,24</u> 381,05	-	467	457	-	<u>5,1480</u>	<u>6,18</u>
233	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,12	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	360	358	<u>2</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>4,75</u> 0,02
234	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,12	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	66	65	<u>1</u> 1	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,86</u> 0,01
235	C1550-48 варіант 3	Суміш ремонтно-відновлювальна крупнозерниста Ceresit CD 25 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	36,72	<u>50,47</u>	-	1853	-	-	-	-
236	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грунтом	100м2	0,045	<u>685,00</u> 685,00	-	31	31	-	<u>9,7080</u>	<u>0,44</u>
237	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,35	<u>197,36</u>	-	266	-	-	-	-
238	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,045	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	1502	864	<u>11</u> 9	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>10,35</u> 0,1

142_СД_ЛС1_02-010-04

239	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	135	<u>46,20</u>	-	6237	-	-	-	-
240	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,045	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	529	515	-	<u>138,5796</u>	<u>6,24</u>
241	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,649	<u>61,73</u>	-	40	-	-	<u>0,0613</u>	-
242	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,1	<u>16,85</u>	-	136	-	-	-	-
243	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,045	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	117	117	-	<u>29,6424</u>	<u>1,33</u>
244	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8,1	<u>16,85</u>	-	136	-	-	<u>0,0460</u>	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА	100м2	0,045	<u>19932,25</u>	<u>1,41</u>	897	220	-	<u>59,2080</u>	<u>2,66</u>
					4885,25	1,20			-	0,0133	-
246	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,045	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	394	388	6	<u>111,3720</u>	<u>5,01</u>
					8629,10	31,31			1	0,3326	0,01
247	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,045	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	285	213	<u>72</u>	<u>61,0560</u>	<u>2,75</u>
					4730,62	453,45			20	5,2783	0,24
248	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,045	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	714	298	<u>7</u>	<u>85,6080</u>	<u>3,85</u>
					6632,91	128,50			6	1,4252	0,06
249	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,045	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	451	36	<u>7</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,47</u>
					803,31	134,51			6	1,4918	0,07
250	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,045	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	310	306	<u>1</u>	<u>87,9060</u>	<u>3,96</u>
					6810,96	27,62			1	0,3064	0,01
251	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,045	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	130	128	<u>1</u>	<u>36,6390</u>	<u>1,65</u>
					2838,79	27,62			1	0,3064	0,01
252	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	81	<u>16,01</u>	-	1297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
253	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,34	<u>59,44</u>	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
254	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,89	<u>133,13</u>	-	118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
255	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,045	<u>18500,94</u>	<u>58,18</u>	833	816	<u>3</u>	<u>214,7280</u>	<u>9,66</u>
					18138,07	49,72			2	0,5514	0,02

142_СД_ЛС1_02-010-04

256	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,9	<u>61,73</u>	-	56	-	-	-	-
257	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	29,25	<u>16,52</u>	-	483	-	-	-	-
258	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,83	<u>69,05</u>	-	126	-	-	-	-
259	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	19	<u>0,20</u>	-	4	-	-	-	-
260	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	4,59	<u>922,07</u>	-	4232	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,084	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	634	125	-	<u>17,0292</u>	<u>1,43</u>
262	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	13	<u>1,29</u>	<u>2,76</u>	17	-	-	<u>0,0306</u>	-
263	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	10	<u>19,90</u>	-	199	-	-	-	-
264	КР11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,285	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1421	1277	<u>144</u> 43	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>18,1</u> 0,45
265	КБ8-25-1 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1236	<u>13074,90</u> 12431,98	<u>610,08</u> 270,90	1616	1537	<u>75</u> 33	<u>140,0314</u> 2,7626	<u>17,31</u> 0,34
266	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1236	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	2098	1921	<u>94</u> 42	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>21,63</u> 0,43
267	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00371	<u>52300,89</u>	-	194	-	-	-	-
268	C111-1564	Гідроізол	м2	0,989	<u>51,40</u>	-	51	-	-	-	-
269	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	15,574	<u>357,54</u>	-	5568	-	-	-	-
270	C111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00371	<u>160447,55</u>	-	595	-	-	-	-
271	C1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit CT 20 для укладання газобетонних блоків	кг	28,18	<u>9,47</u>	-	267	-	-	-	-
272	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,224	<u>4923,96</u>	-	6027	-	-	-	-
273	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	49	<u>14,46</u>	-	709	-	-	-	-
274	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,285	<u>685,00</u>	-	195	195	-	<u>9,7080</u>	<u>2,77</u>

275	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,55	<u>685,00</u> <u>197,36</u>	-	1687	-	-	-	-
276	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,285	<u>30908,00</u> <u>16695,33</u>	<u>233,26</u> <u>199,36</u>	8809	4758	<u>66</u> <u>57</u>	<u>199,9680</u> <u>2,2111</u>	<u>56,99</u> <u>0,63</u>
277	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	855	<u>46,20</u>	-	39501	-	-	-	-
278	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,285	<u>9066,32</u> <u>8747,02</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	2584	2493	<u>2</u> <u>2</u>	<u>106,0116</u> <u>0,0613</u>	<u>30,21</u> <u>0,02</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,113	<u>61,73</u>	-	254	-	-	-	-
280	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	51,3	<u>16,85</u>	-	864	-	-	-	-
281	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,285	<u>2599,79</u> <u>2593,12</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	741	739	<u>1</u> <u>1</u>	<u>29,6424</u> <u>0,0460</u>	<u>8,45</u> <u>0,01</u>
282	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	51,3	<u>16,85</u>	-	864	-	-	-	-
283	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,285	<u>18078,24</u> <u>4339,70</u>	<u>1,41</u> <u>1,20</u>	5152	1237	-	<u>52,5960</u> <u>0,0133</u>	<u>14,99</u> <u>-</u>
284	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,051	<u>574,00</u> <u>574,00</u>	-	29	29	-	<u>7,9800</u>	<u>0,41</u>
285	KB10-96-2 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверей	100м2	0,0189	<u>22024,46</u> <u>20503,80</u>	<u>1512,21</u> <u>381,22</u>	416	388	<u>29</u> <u>7</u>	<u>227,4157</u> <u>3,3907</u>	<u>4,3</u> <u>0,06</u>
286	KB10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>33747,91</u> <u>29291,14</u>	<u>2160,30</u> <u>544,60</u>	638	554	<u>41</u> <u>10</u>	<u>324,8796</u> <u>4,8438</u>	<u>6,14</u> <u>0,09</u>
287	K536111-601 варіант 2	Дверний блок глухий металевий 2100х900 мм	шт	1	<u>14321,42</u>	-	14321	-	-	-	-
288	KB10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,051	<u>829,17</u> <u>757,94</u>	-	42	39	-	<u>10,2396</u>	<u>0,52</u>
289	C123-360 варіант 1	Наличники	м	5,71	<u>112,51</u>	-	642	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					118480	20336	<u>586</u> <u>250</u>		<u>246,7</u> <u>2,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					118480				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97558				
		всього заробітна плата, грн.					20586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11671				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,91				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4058 130151				

		Всього по розділу 4					130151				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Комора (Прим.5)									
		СТЕЛЯ									
290	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,068	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	339	305	<u>34</u> 10	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>4,32</u> 0,11
291	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,068	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	47	47	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,66</u> -
292	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,04	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,068	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	2270	1306	<u>16</u> 14	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>15,64</u> 0,15
294	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	204	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	9425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,068	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	799	778	<u>-</u> -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>9,42</u> -
296	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,981	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	12,24	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	KB15-182-3 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,068	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	177	176	<u>-</u> -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>2,02</u> -
299	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	12,24	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,068	<u>19932,25</u> 4885,25	<u>1,41</u> 1,20	1355	332	<u>-</u> -	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>4,03</u> -
		ПІДЛОГА									
301	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,068	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	596	587	<u>9</u> 2	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>7,57</u> 0,02
302	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,068	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	431	322	<u>109</u> 31	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>4,15</u> 0,36
303	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,068	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1079	451	<u>10</u> 9	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>5,82</u> 0,1
304	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару	100м2	0,068	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	681	55	<u>11</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,71</u>

	к=4	цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм			803,31	134,51			9	1,4918	0,1
305	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,068	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	468	463	<u>2</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>5,98</u> 0,02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,068	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	196	193	<u>2</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>2,49</u> 0,02
307	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	122,4	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	1960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,51	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,34	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,068	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	1258	1233	<u>4</u> 3	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>14,6</u> 0,04
311	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,36	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	44,2	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,76	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	29	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	6,94	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	6399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,115	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	868	171	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,96</u> -
317	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	КР11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,368	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1835	1649	<u>186</u> 55	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>23,37</u> 0,58
320	КБ8-25-1 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1671	<u>13074,90</u> 12431,98	<u>610,08</u> 270,90	2185	2077	<u>102</u> 45	<u>140,0314</u> 2,7626	<u>23,4</u> 0,46

142_СД_ЛС1_02-010-04

321	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1671	<u>16977,49</u> 15539,98	<u>762,60</u> 338,63	2837	2597	<u>127</u> 57	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>29,25</u> 0,58
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,00501	<u>52300,89</u> -	-	262	-	-	-	-
323	C111-1564	Гідроізол	м2	1,337	<u>51,40</u> -	-	69	-	-	-	-
324	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	21,055	<u>357,54</u> -	-	7528	-	-	-	-
325	C111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,00501	<u>160447,55</u> -	-	804	-	-	-	-
326	C1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	38,1	<u>9,47</u> -	-	361	-	-	-	-
327	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,654	<u>4923,96</u> -	-	8144	-	-	-	-
328	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	67	<u>14,46</u> -	-	969	-	-	-	-
329	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,368	<u>685,00</u> 685,00	-	252	252	-	<u>9,7080</u>	<u>3,57</u>
330	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,04	<u>197,36</u> -	-	2179	-	-	-	-
331	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,368	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	11374	6144	<u>86</u> 73	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>73,59</u> 0,81
332	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1104	<u>46,20</u> -	-	51005	-	-	-	-
333	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,368	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	3336	3219	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>39,01</u> 0,02
334	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,31	<u>61,73</u> -	-	328	-	-	-	-
335	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	66,24	<u>16,85</u> -	-	1116	-	-	-	-
336	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,368	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	957	954	<u>2</u> 2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>10,91</u> 0,02
337	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	66,24	<u>16,85</u> -	-	1116	-	-	-	-
338	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,368	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	6653	1597	<u>1</u> -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>19,36</u> -
339	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	<u>574,00</u> 574,00	-	57	57	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,8</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-04

340	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	<u>-</u> -	65	65	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>0,9</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
342	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	<u>-</u> -	671	594	<u>-</u> -	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
343	К536111-101 варіант 12	Дверний блок внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	<u>-</u> -	12776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	<u>112,51</u> -	<u>-</u> -	1260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							149624	25706	<u>706</u> 317		<u>311,87</u> 3,4
Разом будівельні роботи, грн.							149624				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							123212				
всього заробітна плата, грн.							26023				
Загальновиробничі витрати, грн.							14752				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							37,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5130				
Всього будівельні роботи, грн.							164376				
-											
-											
Всього по розділу 5							164376				
Розділ 6. Комора (Прим.6)											
СТЕЛЯ											
348	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,05	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	283	258	<u>25</u> 7	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>3,66</u> 0,08
349	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грунтом	100м2	0,05	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	34	34	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,49</u> -
350	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,5	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці	100м2	0,05	<u>33377,36</u> -	<u>240,29</u> -	1669	960	<u>12</u> -	<u>230,0520</u> -	<u>11,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	150	46,20	-	6930	-	-	-	-
353	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,05	11751,69	6,46	588	572	-	138,5796	6,93
354	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,722	61,73	-	45	-	-	0,0613	-
355	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	9	16,85	-	152	-	-	-	-
356	KB15-182-3 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,05	2599,79	4,85	130	130	-	29,6424	1,48
357	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	9	16,85	-	152	-	-	0,0460	-
358	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДПОГА	100м2	0,05	19932,25	1,41	997	244	-	59,2080	2,96
					4885,25	1,20			-	0,0133	-
359	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,05	8764,42	135,32	438	431	7	111,3720	5,57
					8629,10	31,31			2	0,3326	0,02
360	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,05	6343,65	1613,03	317	237	80	61,0560	3,05
					4730,62	453,45			23	5,2783	0,26
361	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,05	15871,07	150,36	794	332	8	85,6080	4,28
					6632,91	128,50			6	1,4252	0,07
362	KP7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,05	10016,70	157,38	501	40	8	10,3680	0,52
					803,31	134,51			7	1,4918	0,07
363	KB11-11-13 κ=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,05	6878,90	32,32	344	341	2	87,9060	4,4
					6810,96	27,62			1	0,3064	0,02
364	KB11-11-14 κ=1,15 H1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,05	2884,72	32,32	144	142	2	36,6390	1,83
					2838,79	27,62			1	0,3064	0,02
365	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	90	16,01	-	1441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
366	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,38	59,44	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
367	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,99	133,13	-	132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних	100м2	0,05	18500,94	58,18	925	907	3	214,7280	10,74

142_СД_ЛС1_02-010-04

	H2,H5=1,15	плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт			18138,07	49,72			2	0,5514	0,03
369	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1	61,73	-	62	-	-	-	-
370	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	32,5	16,52	-	537	-	-	-	-
371	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,03	69,05	-	140	-	-	-	-
372	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	21	0,20	-	4	-	-	-	-
373	C111-283	Плитки керамічні для підлог	м2	5,1	922,07	-	4703	-	-	-	-
374	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,09	7550,14	3,23	680	134	-	17,0292	1,53
375	& C111-150-8	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	13	1,29	-	17	-	-	-	-
376	& C113-5101	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	19,90	-	219	-	-	-	-
377	КР11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2604	4985,26 4481,69	503,57 149,33	1298	1167	131 39	63,5160 1,5646	16,54 0,41
378	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2604	685,00 685,00	-	178	178	-	9,7080	2,53
379	C1550-61	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,812	197,36	-	1542	-	-	-	-
380	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2604	30908,00 16695,33	233,26 199,36	8048	4347	61 52	199,9680 2,2111	52,07 0,58
381	C111-1891-1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	781,2	46,20	-	36091	-	-	-	-
382	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2604	9066,32 8747,02	6,46 5,52	2361	2278	2 1	106,0116 0,0613	27,61 0,02
383	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,758	61,73	-	232	-	-	-	-
384	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	46,872	16,85	-	790	-	-	-	-
385	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2604	2599,79 2593,12	4,85 4,14	677	675	1 1	29,6424 0,0460	7,72 0,01
386	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	46,872	16,85	-	790	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2604	20597,25 4793,50	1,41 1,20	5364	1248	-	56,7480 0,0133	14,78 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	КР6-15-1	ДВЕРІ Знімання наличників	100 м	0,05	<u>574,00</u> 574,00	-	29	29	-	<u>7,9800</u> -	<u>0,4</u> -
389	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	-	65	65	-	<u>53,6160</u> -	<u>0,9</u> -
390	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>17947,41</u> 16376,48	<u>1553,47</u> 460,68	179	164	<u>16</u> 5	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
391	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	-	671	594	-	<u>7,2036</u> -	<u>7,2</u> -
392	К536111-101 варіант 12	Дверний блок внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u> -	-	12776	-	-	-	-
393	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u> -	-	195	-	-	-	-
394	С123-360 варіант 1	Наличники	м	5,6	<u>112,51</u> -	-	630	-	-	-	-
395	С188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u> -	-	444	-	-	-	-
396	С111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u> -	-	57	-	-	-	-
397	КР11-50-1	УКОСИ ВНУТРІШНІ Відбивання штукатурки укосів по цеглі та бетону, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,015	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	85	77	<u>8</u> 2	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,1</u> 0,02
398	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування укосів внутрішніх/	100м2	0,015	<u>685,00</u> 685,00	-	10	10	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,15</u> -
399	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,3	<u>61,73</u> -	-	19	-	-	-	-
400	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,015	<u>35790,38</u> 26913,05	<u>402,10</u> 355,56	537	404	<u>6</u> 5	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>5,08</u> 0,07
401	& С111-1647-1 варіант 1	Клей Perfix	кг	7,5	<u>19,87</u> -	-	149	-	-	-	-
402	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні перфоровані	м	5,1	<u>20,47</u> -	-	104	-	-	-	-
403	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	1,575	<u>289,50</u> -	-	456	-	-	-	-
404	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" /укосів внутрішніх/	100м2	0,015	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	136	131	-	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>1,59</u> -
405	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,216	<u>61,73</u> -	-	13	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-04

406	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,7	<u>16,85</u>	-	45	-	-	-	-
407	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/ /укосів внутрішніх/	100м2	0,015	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	39	39	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,44</u> -
408	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,7	<u>16,85</u>	-	45	-	-	-	-
409	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /укосів внутрішніх/	100м2	0,015	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	271	65	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,79</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							97023	16233	372 164		<u>200,05</u> 1,84
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							97023 80418 16397 9388 24,2 3284 106411				
Всього по розділу 6							106411				
Розділ 7. Комора (Прим.7)											
СТЕЛЯ											
410	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,043	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	244	222	<u>22</u> 6	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>3,14</u> 0,07
411	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,9	<u>389,24</u> 381,05	-	350	343	-	<u>5,1480</u> -	<u>4,63</u> -
412	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,09	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	270	269	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>3,56</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,09	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	49	49	-	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,65</u> -
414	C1550-48 варіант 3	Суміш ремонтно-відновлювальна крупнозерниста Ceresit CD 25 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	27,54	<u>50,47</u> -	-	1390	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-04

415	КР12-66-1	Протравлення стель кварц-грунтом	100м2	0,043	<u>685,00</u> 685,00	-	29	29	-	<u>9,7080</u>	<u>0,42</u>
416	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,29	<u>197,36</u>	-	255	-	-	-	-
417	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,043	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	1435	826	<u>10</u> 9	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>9,89</u> 0,1
418	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	129	<u>46,20</u>	-	5960	-	-	-	-
419	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,043	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	505	492	-	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>5,96</u>
420	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,62	<u>61,73</u>	-	38	-	-	-	-
421	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	7,74	<u>16,85</u>	-	130	-	-	-	-
422	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,043	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	112	112	-	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>1,27</u>
423	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	7,74	<u>16,85</u>	-	130	-	-	-	-
424	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА	100м2	0,043	<u>19932,25</u> 4885,25	<u>1,41</u> 1,20	857	210	-	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>2,55</u>
425	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,043	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	377	371	<u>6</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>4,79</u> 0,01
426	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,043	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	273	203	<u>70</u> 19	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>2,63</u> 0,23
427	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,043	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	682	285	<u>6</u> 6	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>3,68</u> 0,06
428	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,043	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	431	35	<u>7</u> 6	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,45</u> 0,06
429	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,043	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	296	293	<u>1</u> 1	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>3,78</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,043	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	124	122	<u>1</u> 1	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,58</u> 0,01
431	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	77,4	<u>16,01</u>	-	1239	-	-	-	-
432	& C111-1375-1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,32	<u>59,44</u>	-	19	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-04

433	варіант 1 С111-2008-9	Грунтовка дисперсійна	кг	0,85	<u>133,13</u>	-	113	-	-	-	-
434	варіант 1 КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,043	<u>18500,94</u> <u>18138,07</u>	<u>58,18</u> <u>49,72</u>	796	780	<u>3</u> <u>2</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>9,23</u> <u>0,02</u>
435	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,86	<u>61,73</u>	-	53	-	-	-	-
436	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	27,95	<u>16,52</u>	-	462	-	-	-	-
437	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,75	<u>69,05</u>	-	121	-	-	-	-
438	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	18	<u>0,20</u>	-	4	-	-	-	-
439	С111-283	Плитки керамічні для підлог	м2	4,39	<u>922,07</u>	-	4048	-	-	-	-
440	варіант 1 КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,086	<u>7550,14</u> <u>1489,71</u>	<u>3,23</u> <u>2,76</u>	649	128	-	<u>17,0292</u> <u>0,0306</u>	<u>1,46</u> <u>-</u>
441	& С111-150-8	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	13	<u>1,29</u>	-	17	-	-	-	-
442	варіант 1 & С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	10	<u>19,90</u>	-	199	-	-	-	-
443	КР11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2604	<u>4985,26</u> <u>4481,69</u>	<u>503,57</u> <u>149,33</u>	1298	1167	<u>131</u> <u>39</u>	<u>63,5160</u> <u>1,5646</u>	<u>16,54</u> <u>0,41</u>
444	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,2604	<u>685,00</u> <u>685,00</u>	-	178	178	-	<u>9,7080</u>	<u>2,53</u>
445	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,812	<u>197,36</u>	-	1542	-	-	-	-
446	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2604	<u>30908,00</u> <u>16695,33</u>	<u>233,26</u> <u>199,36</u>	8048	4347	<u>61</u> <u>52</u>	<u>199,9680</u> <u>2,2111</u>	<u>52,07</u> <u>0,58</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	781,2	<u>46,20</u>	-	36091	-	-	-	-
448	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2604	<u>9066,32</u> <u>8747,02</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	2361	2278	<u>2</u> <u>1</u>	<u>106,0116</u> <u>0,0613</u>	<u>27,61</u> <u>0,02</u>
449	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,758	<u>61,73</u>	-	232	-	-	-	-
450	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	46,872	<u>16,85</u>	-	790	-	-	-	-
451	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,2604	<u>2599,79</u> <u>2593,12</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	677	675	<u>1</u> <u>1</u>	<u>29,6424</u> <u>0,0460</u>	<u>7,72</u> <u>0,01</u>

142_СД_ЛС1_02-010-04

452	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	46,872	<u>16,85</u>	-	790	-	-	-	-
453	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ДВЕРІ	100м2	0,2604	<u>20597,25</u> 4793,50	<u>1,41</u> 1,20	5364	1248	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>14,78</u> -
454	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,05	<u>574,00</u> 574,00	-	29	29	-	<u>7,9800</u>	<u>0,4</u> -
455	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3856,60</u> 3856,60	-	65	65	-	<u>53,6160</u>	<u>0,9</u> -
456	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	3	<u>114,4800</u> 1	<u>1,14</u> 0,01
457	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	1 блок	1	<u>671,10</u> 594,37	-	671	594	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u> -
458	K536111-101 варіант 12	Дверний блок внутрішній розміром 800x2100h мм	шт	1	<u>12776,17</u>	-	12776	-	-	-	-
459	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	<u>357,54</u>	-	195	-	-	-	-
460	C123-360 варіант 1	Наличники	м	5,6	<u>112,51</u>	-	630	-	-	-	-
461	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
462	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							93980	15432	<u>325</u> 146		<u>190,56</u> 1,61
Разом будівельні роботи, грн.							93980				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							78223				
всього заробітна плата, грн.							15578				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Загальновиробничі витрати, грн.					8928				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3126				
		Всього будівельні роботи, грн.					102908				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 7					102908				
		Розділ 8. Сейфова (Прим.8)									
		СТЕЛЯ									
463	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі	100м2	0,094	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	469	421	<u>48</u>	<u>63,5160</u>	<u>5,97</u>

142_СД_ЛС1_02-010-04

		стіл та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2			4481,69	149,33			14	1,5646	0,15
464	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,6	<u>389,24</u>	-	234	229	-	<u>5,1480</u>	<u>3,09</u>
					381,05	-			-	-	-
465	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,06	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	180	179	<u>1</u>	<u>39,6000</u>	<u>2,38</u>
					2985,44	12,01			1	0,1332	0,01
466	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,06	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	33	33	-	<u>7,2000</u>	<u>0,43</u>
					542,81	4,80			-	0,0533	-
467	C1550-48 варіант 3	Суміш ремонтно-відновлювальна крупнозерниста Ceresit CD 25 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	18,36	<u>50,47</u>	-	927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
468	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,094	<u>685,00</u>	-	64	64	-	<u>9,7080</u>	<u>0,91</u>
					685,00	-			-	-	-
469	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,82	<u>197,36</u>	-	557	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
470	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,094	<u>33377,36</u>	<u>240,29</u>	3137	1805	<u>23</u>	<u>230,0520</u>	<u>21,62</u>
					19207,04	205,36			19	2,2777	0,21
471	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	282	<u>46,20</u>	-	13028	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
472	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,094	<u>11751,69</u>	<u>6,46</u>	1105	1075	<u>1</u>	<u>138,5796</u>	<u>13,03</u>
					11434,20	5,52			1	0,0613	0,01
473	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,356	<u>61,73</u>	-	84	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
474	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	16,92	<u>16,85</u>	-	285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
475	KB15-182-3 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,094	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	244	244	-	<u>29,6424</u>	<u>2,79</u>
					2593,12	4,14			-	0,0460	-
476	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	16,92	<u>16,85</u>	-	285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
477	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА	100м2	0,094	<u>19932,25</u>	<u>1,41</u>	1874	459	-	<u>59,2080</u>	<u>5,57</u>
					4885,25	1,20			-	0,0133	-
478	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,094	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	824	811	<u>13</u>	<u>111,3720</u>	<u>10,47</u>
					8629,10	31,31			3	0,3326	0,03
479	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,094	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	596	445	<u>151</u>	<u>61,0560</u>	<u>5,74</u>
					4730,62	453,45			43	5,2783	0,5
480	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,094	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	1492	623	<u>14</u>	<u>85,6080</u>	<u>8,05</u>
					6632,91	128,50			12	1,4252	0,13
481	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати,	100м2	0,094	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	942	76	<u>15</u>	<u>10,3680</u>	<u>0,97</u>
					803,31	134,51			13	1,4918	0,14

142_СД_ЛС1_02-010-04

482	КБ11-11-13 к=1,15	додавати 20 мм до товщини шару 40 мм Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,094	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	647	640	<u>3</u> 3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>8,26</u> 0,03
483	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,094	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	271	267	<u>3</u> 3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>3,44</u> 0,03
484	& C111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	169,2	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	2709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
485	& C111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,71	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
486	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,85	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
487	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,094	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	1739	1705	<u>5</u> 5	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>20,18</u> 0,05
488	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,88	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
489	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	61,1	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	1009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
490	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,82	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
491	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	40	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
492	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	9,59	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	8843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
493	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,127	<u>7550,14</u> 1489,71	<u>3,23</u> 2,76	959	189	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,16</u> -
494	& C111-150- 8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	19	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
495	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	<u>19,90</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
496	КР11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2676	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1334	1199	<u>135</u> 40	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>17</u> 0,42
497	КБ8-25-1 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1167	<u>13074,90</u> 12431,98	<u>610,08</u> 270,90	1526	1451	<u>71</u> 32	<u>140,0314</u> 2,7626	<u>16,34</u> 0,32
498	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних	100м2	0,1167	<u>16977,49</u>	<u>762,60</u>	1981	1814	<u>89</u>	<u>175,0392</u>	<u>20,43</u>

142_СД_ЛС1_02-010-04

	к=1,15	блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м			15539,98	338,63			40	3,4533	0,4
499	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,0035	<u>52300.89</u>	-	183	-	-	-	-
500	C111-1564	Гідроізол	м2	0,934	<u>51.40</u>	-	48	-	-	-	-
501	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	14,704	<u>357.54</u>	-	5257	-	-	-	-
502	C111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,0035	<u>160447.55</u>	-	562	-	-	-	-
503	C1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	26,61	<u>9.47</u>	-	252	-	-	-	-
504	C1427-11804 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100 мм	м3	1,155	<u>4923.96</u>	-	5687	-	-	-	-
505	C188888-4 варіант 13	Дюбелі металеві, довж. 60 мм	шт	47	<u>14.46</u>	-	680	-	-	-	-
506	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,3843	<u>685.00</u>	-	263	263	-	<u>9.7080</u>	<u>3.73</u>
507	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,529	<u>197.36</u>	-	2275	-	-	-	-
508	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3843	<u>30908.00</u>	<u>233.26</u>	11878	6416	<u>90</u>	<u>199.9680</u>	<u>76.85</u>
509	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1152,9	<u>46.20</u>	-	53264	-	-	-	-
510	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3843	<u>9066.32</u>	<u>6.46</u>	3484	3361	<u>2</u>	<u>106.0116</u>	<u>40.74</u>
					<u>8747.02</u>	<u>5.52</u>			<u>2</u>	<u>0.0613</u>	<u>0.02</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,545	<u>61.73</u>	-	342	-	-	-	-
512	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	69,174	<u>16.85</u>	-	1166	-	-	-	-
513	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3843	<u>2599.79</u>	<u>4.85</u>	999	997	<u>2</u>	<u>29.6424</u>	<u>11.39</u>
514	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	69,174	<u>16.85</u>	-	1166	-	-	-	-
515	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,3843	<u>18078.24</u>	<u>1.41</u>	6947	1668	<u>1</u>	<u>52.5960</u>	<u>20.21</u>
					<u>4339.70</u>	<u>1.20</u>			-	<u>0.0133</u>	<u>0.01</u>
516	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,102	<u>574.00</u>	-	59	59	-	<u>7.9800</u>	<u>0.81</u>
517	КБ10-96-2	(Демонтаж) металевих дверей	100м2	0,0189	<u>22024.46</u>	<u>1512.21</u>	416	388	<u>29</u>	<u>227.4157</u>	<u>4.3</u>

142_СД_ЛС1_02-010-04

	к=1,15 к дем.=0,7				20503,80	381,22			7	3,3907	0,06
518	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>33747,91</u>	<u>2160,30</u>	638	554	<u>41</u>	<u>324,8796</u>	<u>6,14</u>
	к=1,15				29291,14	544,60			10	4,8438	0,09
519	К536111-601	Дверний блок глухий металевий 2100х900	шт	1	<u>14321,42</u>	-	14321	-	-	-	-
	варіант 2	мм			-	-			-	-	-
520	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	0,102	<u>829,17</u>	-	85	77	-	<u>10,2396</u>	<u>1,04</u>
	к=1,15				757,94	-			-	-	-
521	С123-360	Наличники	м	11,42	<u>112,51</u>	-	1285	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					159575	27512	<u>737</u>		<u>334,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					159575		327		3,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131326				
		всього заробітна плата, грн.					27839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15790				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5490				
		Всього будівельні роботи, грн.					175365				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 8					175365				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Коридор (Прим.9)									
		СТЕЛЯ									
522	КБ15-76-2	(Демонтаж) плит стельових в каркасі стелі	100м2	0,065	<u>1534,97</u>	<u>6,46</u>	100	99	<u>1</u>	<u>18,5251</u>	<u>1,2</u>
	Н2,Н5=1,15				1528,51	5,52			-	0,0613	-
	к дем.=0,8										
523	КБ15-76-1	(Демонтаж) каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,065	<u>11184,73</u>	<u>3,39</u>	727	725	-	<u>135,1917</u>	<u>8,79</u>
	Н2,Н5=1,15				11154,67	2,90			-	0,0322	-
	к дем.=0,7										
524	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,065	<u>4985,26</u>	<u>503,57</u>	324	291	<u>33</u>	<u>63,5160</u>	<u>4,13</u>
					4481,69	149,33			10	1,5646	0,1
525	КР20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	1,3	<u>389,24</u>	-	506	495	-	<u>5,1480</u>	<u>6,69</u>
					381,05	-			-	-	-
526	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,13	<u>2999,49</u>	<u>14,05</u>	390	388	<u>2</u>	<u>39,6000</u>	<u>5,15</u>
					2985,44	12,01			2	0,1332	0,02
527	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни	100м	0,13	<u>548,43</u>	<u>5,62</u>	71	71	-	<u>7,2000</u>	<u>0,94</u>

142_СД_ЛС1_02-010-04

		<i>додавати</i>			<u>542,81</u>	<u>4,80</u>			<u>1</u>	<u>0,0533</u>	<u>0,01</u>
528	C1550-48 варіант 3	Суміш ремонтно-відновлювальна крупнозерниста Ceresit CD 25 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	39,78	<u>50,47</u>	<u>-</u>	2008	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
529	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,065	<u>685,00</u>	<u>-</u>	45	45	<u>-</u>	<u>9,7080</u>	<u>0,63</u>
					<u>685,00</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
530	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,95	<u>197,36</u>	<u>-</u>	385	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
531	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,065	<u>33377,36</u>	<u>240,29</u>	2170	1248	<u>16</u>	<u>230,0520</u>	<u>14,95</u>
					<u>19207,04</u>	<u>205,36</u>			<u>13</u>	<u>2,2777</u>	<u>0,15</u>
532	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	195	<u>46,20</u>	<u>-</u>	9009	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
533	KB15-182-2 H2,H5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,065	<u>11753,50</u>	<u>6,46</u>	764	743	<u>-</u>	<u>138,5796</u>	<u>9,01</u>
					<u>11434,20</u>	<u>5,52</u>			<u>-</u>	<u>0,0613</u>	<u>-</u>
534	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,938	<u>61,73</u>	<u>-</u>	58	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
535	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	11,7	<u>16,85</u>	<u>-</u>	197	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
536	KB15-76-1 H2,H5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	100м2	0,065	<u>15978,20</u>	<u>4,85</u>	1039	1036	<u>-</u>	<u>193,1310</u>	<u>12,55</u>
					<u>15935,24</u>	<u>4,14</u>			<u>-</u>	<u>0,0460</u>	<u>-</u>
537	C188888-51 варіант 5	Профіль поперечний Javelin 600 мм	м	6,2	<u>45,99</u>	<u>-</u>	285	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
538	C188888-51 варіант 6	Профіль поперечний Javelin 1200 мм	м	12,4	<u>45,99</u>	<u>-</u>	570	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
539	C188888-51 варіант 7	Профіль несучий Javelin 3600 мм	м	6,2	<u>45,99</u>	<u>-</u>	285	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
540	C188888-51 варіант 8	Кутник металевий пристінний	м	7	<u>30,64</u>	<u>-</u>	214	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
541	C188888-17 варіант 6	Підвіси в комплекті (для Армстронга)	шт	5	<u>16,76</u>	<u>-</u>	84	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
542	C188888-17 варіант 5	Тяга підвісу (для Армстронга)	шт	5	<u>11,25</u>	<u>-</u>	56	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
543	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	19	<u>1,95</u>	<u>-</u>	37	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
544	KB15-76-2 H2,H5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,065	<u>1918,71</u>	<u>8,08</u>	125	124	<u>1</u>	<u>23,1564</u>	<u>1,51</u>
					<u>1910,63</u>	<u>6,91</u>			<u>-</u>	<u>0,0766</u>	<u>-</u>
545	& C111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600	м2	6,825	<u>562,35</u>	<u>-</u>	3838	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		ПІДЛОГА									
546	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,065	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	570	561	<u>9</u>	<u>111,3720</u>	<u>7,24</u>
					<u>8629,10</u>	<u>31,31</u>			<u>2</u>	<u>0,3326</u>	<u>0,02</u>
547	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,065	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	412	307	<u>105</u>	<u>61,0560</u>	<u>3,97</u>

142_СД_ЛС1_02-010-04

548	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,065	4730,62 <u>15871,07</u>	453,45 <u>150,36</u>	1032	431	29 <u>10</u>	5,2783 <u>85,6080</u>	0,34 <u>5,56</u>
549	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,065	6632,91 <u>10016,70</u>	128,50 <u>157,38</u>	651	52	8 <u>10</u>	1,4252 <u>10,3680</u>	0,09 <u>0,67</u>
550	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,065	803,31 <u>6878,90</u>	134,51 <u>32,32</u>	447	443	9 <u>2</u>	1,4918 <u>87,9060</u>	0,1 <u>5,71</u>
551	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,065	6810,96 <u>2884,72</u>	27,62 <u>32,32</u>	188	185	2 <u>2</u>	0,3064 <u>36,6390</u>	0,02 <u>2,38</u>
552	& С111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	117	2838,79 <u>16,01</u>	- <u>-</u>	1873	-	- <u>-</u>	- <u>-</u>	- <u>-</u>
553	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,49	- <u>59,44</u>	- <u>-</u>	29	-	- <u>-</u>	- <u>-</u>	- <u>-</u>
554	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,28	- <u>133,13</u>	- <u>-</u>	170	-	- <u>-</u>	- <u>-</u>	- <u>-</u>
555	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,065	18138,07 <u>18500,94</u>	49,72 <u>58,18</u>	1203	1179	4 <u>3</u>	214,7280 <u>0,5514</u>	13,96 <u>0,04</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
556	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,3	61,73 <u>-</u>	- <u>-</u>	80	-	- <u>-</u>	- <u>-</u>	- <u>-</u>
557	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	42,25	16,52 <u>-</u>	- <u>-</u>	698	-	- <u>-</u>	- <u>-</u>	- <u>-</u>
558	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,64	69,05 <u>-</u>	- <u>-</u>	182	-	- <u>-</u>	- <u>-</u>	- <u>-</u>
559	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	28	0,20 <u>-</u>	- <u>-</u>	6	-	- <u>-</u>	- <u>-</u>	- <u>-</u>
560	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	6,63	922,07 <u>-</u>	- <u>-</u>	6113	-	- <u>-</u>	- <u>-</u>	- <u>-</u>
561	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,099	7550,14 <u>1489,71</u>	3,23 <u>2,76</u>	747	147	- <u>-</u>	17,0292 <u>0,0306</u>	1,69 <u>-</u>
562	& С111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	15	1,29 <u>-</u>	- <u>-</u>	19	-	- <u>-</u>	- <u>-</u>	- <u>-</u>
563	& С113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	19,90 <u>-</u>	- <u>-</u>	219	-	- <u>-</u>	- <u>-</u>	- <u>-</u>
564	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	СТІНИ (Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни]	100м2	0,3192	17936,91 <u>17867,64</u>	- <u>-</u>	5725	5703	- <u>-</u>	211,5264 <u>-</u>	67,52 <u>-</u>

142_СД_ЛС1_02-010-04

565	к дем.=0,8 КР11-50-2	по металевому каркасу Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3192	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	1591	1431	<u>160</u> 48	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>20,27</u> 0,5
566	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3192	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	219	219	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>3,1</u> -
567	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,576	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	1890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
568	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3192	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	9866	5329	<u>74</u> 64	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>63,83</u> 0,71
569	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	957,6	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	44241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
570	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3192	<u>9066,32</u> 8747,02	<u>6,46</u> 5,52	2894	2792	<u>2</u> 2	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>33,84</u> 0,02
571	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,606	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
572	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	57,456	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
573	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3192	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	830	828	<u>2</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>9,46</u> 0,01
574	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	57,456	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,3192	<u>18078,24</u> 4339,70	<u>1,41</u> 1,20	5771	1385	<u>-</u> -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>16,79</u> -
576	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,102	<u>574,00</u> 574,00	<u>-</u> -	59	59	<u>-</u> -	<u>7,9800</u> -	<u>0,81</u> -
577	КБ10-96-2 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверей	100м2	0,0189	<u>22024,46</u> 20503,80	<u>1512,21</u> 381,22	416	388	<u>29</u> 7	<u>227,4157</u> 3,3907	<u>4,3</u> 0,06
578	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>33747,91</u> 29291,14	<u>2160,30</u> 544,60	638	554	<u>41</u> 10	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6,14</u> 0,09
579	К536111-601 варіант 2	Дверний блок глухий металевий 2100х900 мм	шт	1	<u>14321,42</u> -	<u>-</u> -	14321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
580	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,102	<u>829,17</u> 757,94	<u>-</u> -	85	77	<u>-</u> -	<u>10,2396</u> -	<u>1,04</u> -
581	С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,42	<u>112,51</u> -	<u>-</u> -	1285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					129977	27335	<u>503</u> 213		<u>333,83</u> 2,3
		Разом будівельні роботи, грн.					129977				

		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					102139 27548 15685 40,33 5468 145662				
		----- ----- Всього по розділу 9					145662				
582	KP11-50-1	Розділ 10. Комора (Прим.10) СТЕЛЯ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,011	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	62	57	<u>5</u> 2	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>0,8</u> 0,02
583	KP12-66-1	<i>Протравлення стель кварц-грантом</i>	100м2	0,011	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	8	8	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,11</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
584	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	0,33	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
585	KP11-35-2	<i>Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу</i>	100м2	0,011	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	367	211	<u>3</u> 2	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>2,53</u> 0,03
586	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	33	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	1525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
587	KB15-182-2 к=1,15	<i>Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою</i>	100м2	0,011	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	129	126	<u>-</u> -	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>1,52</u> -
588	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,159	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
589	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1,98	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
590	KB15-182-3 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,011	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	29	29	<u>-</u> -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>0,33</u> -
591	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1,98	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
592	KP12-49-6	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,011	<u>19932,25</u> 4885,25	<u>1,41</u> 1,20	219	54	<u>-</u> -	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>0,65</u> -
593	KP7-2-7	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,011	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	96	95	<u>1</u> -	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>1,23</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-04

594	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,011	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	70	52	<u>18</u> 5	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>0,67</u> 0,06
595	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,011	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	175	73	<u>2</u> 1	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,94</u> 0,02
596	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,011	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	110	9	<u>2</u> 1	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,11</u> 0,02
597	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,011	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	76	75	<u>-</u> -	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>0,97</u> -
598	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,011	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	32	31	<u>-</u> -	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>0,4</u> -
599	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	19,8	<u>16,01</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
600	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,08	<u>59,44</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
601	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	0,22	<u>133,13</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
602	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,011	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	204	200	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>2,36</u> 0,01
603	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,22	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
604	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,15	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
605	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,45	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
606	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
607	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1,12	<u>922,07</u> -	<u>-</u> -	1033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
608	KP11-50-1	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,1113	<u>5663,48</u> 5159,91	<u>503,57</u> 149,33	630	574	<u>56</u> 17	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>8,14</u> 0,17
609	KP12-66-1	Протравлення стін кварц-грунтом	100м2	0,1113	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	76	76	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>1,08</u> -
610	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,339	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
611	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці	100м2	0,1113	<u>30908,00</u>	<u>233,26</u>	3440	1858	<u>26</u>	<u>199,9680</u>	<u>22,26</u>

142_СД_ЛС1_02-010-04

612	C111-1891-1 варіант 1	без улаштування каркасу Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	333,9	16695,33 46,20	199,36 -	15426	-	22	2,2111	0,25
613	KP12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,1113	685,00 685,00	- -	76	76	-	9,7080	1,08
614	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,23	61,73	-	138	-	-	-	-
615	KP2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,1113	7563,91 7563,91	- -	842	842	-	87,4440	9,73
616	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	55,65	30,07	-	1673	-	-	-	-
617	KB15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1113	28680,30 27343,50	54,94 46,96	3192	3043	6 5	323,7066 0,5208	36,03 0,06
618	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	72,35	16,52	-	1195	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
619	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,52	69,05	-	312	-	-	-	-
620	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	47	0,20	-	9	-	-	-	-
621	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	11,24	874,30	-	9827	-	-	-	-
622	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,049	574,00 574,00	- -	28	28	-	7,9800	0,39
623	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0147	3856,60 3856,60	- -	57	57	-	53,6160	0,79
624	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	8505,34 8234,55	270,79 80,30	85	82	3 1	114,4800 0,8413	1,14 0,01
625	KB10-28-4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, ДГ-21-7	1 блок	1	651,14 576,15	- -	651	576	-	6,9828	6,98
626	K536111-101 варіант 11	Дверний блок внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	11246,17	-	11246	-	-	-	-
627	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,525	357,54	-	188	-	-	-	-
628	C123-360 варіант 1	Наличники	м	5,49	112,51	-	618	-	-	-	-
629	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	55,45	-	444	-	-	-	-
630	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	638,11	-	57	-	-	-	-

142 СД ЛС1 02-010-04

		Разом прямі витрати по розділу 10					55660	8232	<u>123</u> 57		<u>100,24</u> 0,65
		Разом будівельні роботи, грн.					55660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47305				
		всього заробітна плата, грн.					8289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4713				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1644				
		Всього будівельні роботи, грн.					60373				

		Всього по розділу 10					60373				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Допоміжна кімната (Прим.11)									
		СТЕЛЯ									
631	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,103	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	513	462	<u>51</u> 15	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>6,54</u> 0,16
632	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,8	<u>389,24</u> 381,05	<u>-</u> -	311	305	<u>-</u> -	<u>5,1480</u> -	<u>4,12</u> -
633	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,08	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	240	239	<u>1</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>3,17</u> 0,01
634	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,08	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	44	43	<u>1</u> -	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,58</u> -
635	C1550-48 варіант 3	Суміш ремонтно-відновлювальна крупнозерниста Ceresit CD 25 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	24,48	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	1236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
636	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,103	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	71	71	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>1</u> -
637	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,09	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
638	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,103	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	3438	1978	<u>25</u> 21	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>23,7</u> 0,23
639	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	309	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	14276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
640	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,103	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1210	1178	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>14,27</u> 0,01
641	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,486	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-04

642	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	18,54	<u>16,85</u>	-	312	-	-	-	-
643	КБ15-182-3 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,103	<u>2599,79</u>	<u>4,85</u>	268	267	-	<u>29,6424</u>	<u>3,05</u>
644	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	18,54	<u>16,85</u>	-	312	-	-	<u>0,0460</u>	-
645	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,103	<u>19932,25</u>	<u>1,41</u>	2053	503	-	<u>59,2080</u>	<u>6,1</u>
		ПІДЛОГА			<u>4885,25</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-
646	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,103	<u>8764,42</u>	<u>135,32</u>	903	889	<u>14</u>	<u>111,3720</u>	<u>11,47</u>
					<u>8629,10</u>	<u>31,31</u>			<u>3</u>	<u>0,3326</u>	<u>0,03</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
647	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,103	<u>6343,65</u>	<u>1613,03</u>	653	487	<u>166</u>	<u>61,0560</u>	<u>6,29</u>
					<u>4730,62</u>	<u>453,45</u>			<u>47</u>	<u>5,2783</u>	<u>0,54</u>
648	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,103	<u>15871,07</u>	<u>150,36</u>	1635	683	<u>15</u>	<u>85,6080</u>	<u>8,82</u>
					<u>6632,91</u>	<u>128,50</u>			<u>13</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,15</u>
649	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,103	<u>10016,70</u>	<u>157,38</u>	1032	83	<u>16</u>	<u>10,3680</u>	<u>1,07</u>
					<u>803,31</u>	<u>134,51</u>			<u>14</u>	<u>1,4918</u>	<u>0,15</u>
650	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,103	<u>6878,90</u>	<u>32,32</u>	709	702	<u>3</u>	<u>87,9060</u>	<u>9,05</u>
					<u>6810,96</u>	<u>27,62</u>			<u>3</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,03</u>
651	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,103	<u>2884,72</u>	<u>32,32</u>	297	292	<u>3</u>	<u>36,6390</u>	<u>3,77</u>
					<u>2838,79</u>	<u>27,62</u>			<u>3</u>	<u>0,3064</u>	<u>0,03</u>
652	& C111-2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	185,4	<u>16,01</u>	-	2968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
653	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,78	<u>59,44</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
654	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	2,03	<u>133,13</u>	-	270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
655	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,103	<u>18500,94</u>	<u>58,18</u>	1906	1868	<u>6</u>	<u>214,7280</u>	<u>22,12</u>
					<u>18138,07</u>	<u>49,72</u>			<u>5</u>	<u>0,5514</u>	<u>0,06</u>
656	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,06	<u>61,73</u>	-	127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
657	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	66,95	<u>16,52</u>	-	1106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
658	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,18	<u>69,05</u>	-	289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-04

659	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	44	0,20	-	9	-	-	-	-
660	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	10,51	922,07	-	9691	-	-	-	-
661	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,213	7550,14	3,23	1608	317	1	17,0292	3,63
662	& C111-150-8 варіант 1	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	32	1,29	-	41	-	1	0,0306	0,01
663	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	17	19,90	-	338	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
664	КР11-50-2	СТІНИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3324	4985,26 4481,69	503,57 149,33	1657	1490	167 50	63,5160 1,5646	21,11 0,52
665	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,3324	685,00 685,00	-	228	228	-	9,7080	3,23
666	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,972	197,36	-	1968	-	-	-	-
667	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3324	30908,00 16695,33	233,26 199,36	10274	5550	78 66	199,9680 2,2111	66,47 0,73
668	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	997,2	46,20	-	46071	-	-	-	-
669	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,3324	9066,32 8747,02	6,46 5,52	3014	2908	2 2	106,0116 0,0613	35,24 0,02
670	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,797	61,73	-	296	-	-	-	-
671	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	59,832	16,85	-	1008	-	-	-	-
672	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,3324	2599,79 2593,12	4,85 4,14	864	862	2 1	29,6424 0,0460	9,85 0,02
673	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	59,832	16,85	-	1008	-	-	-	-
674	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,3324	18078,24 4339,70	1,41 1,20	6009	1443	-	52,5960 0,0133	17,48
675	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,1	574,00 574,00	-	57	57	-	7,9800	0,8
676	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	3856,60 3856,60	-	65	65	-	53,6160	0,9
677	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	8505,34	270,79	85	82	3	114,4800	1,14

678	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	8234,55 671,10 594,37	80,30 - -	671	594	1 - -	0,8413 7,2036 -	0,01 7,2 -
679	K536111-101 варіант 12	Дверний блок внутрішній розміром 800х2100h мм	шт	1	12776,17 -	- -	12776	-	- -	- -	- -
680	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,546	357,54 -	- -	195	-	- -	- -	- -
681	C123-360 варіант 1	Наличники	м	11,2	112,51 -	- -	1260	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
682	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	55,45 -	- -	444	-	- -	- -	- -
683	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	638,11 -	- -	57	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 11							136621	23646	555 247		292,17 2,71
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							136621 112420 23893 13695 35,39 4797 150316				
Всього по розділу 11							150316				
Розділ 12. Санвузол (Прим.12) СТЕЛЯ											
684	KP4-5-2	Розбирання підшивки стель із пластикової дошки	100 м2	0,011	1830,46 1816,21	14,25 4,23	20	20	- -	25,7400 0,0443	0,28 -
685	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,011	14199,78 14092,33	55,43 47,37	156	155	1 1	158,7331 0,5254	1,75 0,01
686	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,011	5663,48 5159,91	503,57 149,33	62	57	5 2	73,1280 1,5646	0,8 0,02
687	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	0,1	389,24 381,05	- -	39	38	- -	5,1480 -	0,51 -
688	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях,	100м	0,01	2999,49 14,05	- -	30	30	- -	39,6000 -	0,4 -

689	КР20-33-3	ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,01	2985,44 548,43 542,81	12,01 5,62 4,80	5	5	-	0,1332 7,2000 0,0533	-	0,07
690	С1550-48 варіант 3	Суміш ремонтно-відновлювальна крупнозерниста Ceresit CD 25 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	3,06	50,47	-	154	-	-	-	-	-
691	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,011	11751,69 11434,20	6,46 5,52	129	126	-	138,5796 0,0613	-	1,52
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
692	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,159	61,73	-	10	-	-	-	-	-
693	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1,98	16,85	-	33	-	-	-	-	-
694	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,011	20285,38 20131,89	79,18 67,67	223	221	1	226,7616 0,7506	-	2,49 0,01
695	С188888-51 варіант 1	Профіль UD 28/27	м	1	45,99	-	46	-	-	-	-	-
696	С188888-51 варіант 4	Профіль CD 60/27	м	2,8	76,63	-	215	-	-	-	-	-
697	С188888-17 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	1	7,68	-	8	-	-	-	-	-
698	С188888-17 варіант 3	Тяга підвісу	шт	1	15,33	-	15	-	-	-	-	-
699	С188888-17 варіант 4	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	23,78	-	48	-	-	-	-	-
700	С111-1721- 11А варіант 1	Стрічка ущільнююча	м	1	3,07	-	3	-	-	-	-	-
701	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	1,95	-	2	-	-	-	-	-
702	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	1,34	-	3	-	-	-	-	-
703	С188888-4 варіант 12	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	17	0,34	-	6	-	-	-	-	-
704	КР4-17-2	Улаштування підшивки стель плитами із пластика	100 м2	0,011	9299,18 9275,29	23,89 20,42	102	102	-	119,7120 0,2264	-	1,32
705	& С111-741- 1 варіант 1	Панель ПВХ	м2	1,16	359,68	-	417	-	-	-	-	-
706	КР7-2-7	ПІДЛОГА Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,011	8764,42 8629,10	135,32 31,31	96	95	1	111,3720 0,3326	-	1,23
707	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,011	6343,65	1613,03	70	52	18	61,0560	-	0,67

142_СД_ЛС1_02-010-04

725	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,126	<u>7838,49</u> 6477,47	<u>1361,02</u> 401,16	988	816	<u>172</u> 51	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>11,23</u> 0,58
726	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,126	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	628	565	<u>63</u> 19	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>8</u> 0,2
727	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,126	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	86	86	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>1,22</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
728	С1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,78	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
729	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,126	<u>30908,00</u> 16695,33	<u>233,26</u> 199,36	3894	2104	<u>29</u> 25	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>25,2</u> 0,28
730	С111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	378	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	17464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
731	КР12-66-1	Грунтування стін перед гідроізоляцією	100м2	0,126	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	86	86	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>1,22</u> -
732	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,52	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
733	КР2-6-7 к=1,5	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	100 м2	0,126	<u>7563,91</u> 7563,91	<u>-</u> -	953	953	<u>-</u> -	<u>87,4440</u> -	<u>11,02</u> -
734	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	63	<u>30,07</u> -	<u>-</u> -	1894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
735	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,126	<u>28680,30</u> 27343,50	<u>54,94</u> 46,96	3614	3445	<u>7</u> 6	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>40,79</u> 0,07
736	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	81,9	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	1353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
737	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,12	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
738	& С111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	53	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
739	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін ДВЕРІ	м2	12,73	<u>874,30</u> -	<u>-</u> -	11130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
740	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,098	<u>574,00</u> 574,00	<u>-</u> -	56	56	<u>-</u> -	<u>7,9800</u> -	<u>0,78</u> -
741	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0147	<u>3856,60</u> 3856,60	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>0,79</u> -
742	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в перегородках	100 шт	0,01	<u>8505,34</u> 8234,55	<u>270,79</u> 80,30	85	82	<u>3</u> 1	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>1,14</u> 0,01
743	КБ10-28-4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, ДГ-21-7	1 блок	1	<u>651,14</u> 576,15	<u>-</u> -	651	576	<u>-</u> -	<u>6,9828</u> -	<u>6,98</u> -

142_СД_ЛС1_02-010-04

744	K536111-101 варіант 11	Дверний блок внутрішній розміром 700x2100h мм	шт	1	<u>11246,17</u>	-	11246	-	-	-	-
745	C111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	0,525	<u>357,54</u>	-	188	-	-	-	-
746	C123-360 варіант 1	Наличники	м	10,98	<u>112,51</u>	-	1235	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
747	C188888-4 варіант 7	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	444	-	-	-	-
748	C111-247 варіант 1	Замазка сіліконова	кг	0,09	<u>638,11</u>	-	57	-	-	-	-
ІНШІ РОБОТИ											
749	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14255,82</u>	<u>602,29</u>	143	137	6	<u>176,2200</u>	<u>1,76</u>
					<u>13653,53</u>	<u>188,77</u>			2	<u>2,0936</u>	<u>0,02</u>
750	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком (раніше демонтованих)	10к-т	0,1	<u>6187,02</u>	<u>25,29</u>	619	435	3	<u>50,2440</u>	<u>5,02</u>
					<u>4346,11</u>	<u>21,62</u>			2	<u>0,2398</u>	<u>0,02</u>
751	C130-908 варіант 4	Унітаз з бачком (раніше демонтований)	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
752	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5978,80</u>	<u>299,83</u>	60	57	3	<u>73,2960</u>	<u>0,73</u>
					<u>5678,97</u>	<u>95,49</u>			1	<u>1,0591</u>	<u>0,01</u>
753	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,01	<u>3522,94</u>	<u>54,94</u>	35	35	-	<u>44,7600</u>	<u>0,45</u>
					<u>3468,00</u>	<u>15,70</u>			-	<u>0,1741</u>	-
754	KP15-4-4	Знімання сифонів	шт	1	<u>60,32</u>	<u>7,03</u>	60	53	7	<u>0,7200</u>	<u>0,72</u>
					<u>53,29</u>	<u>6,00</u>			6	<u>0,0666</u>	<u>0,07</u>
755	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (раніше демонтованих)	10к-т	0,1	<u>4621,45</u>	<u>12,65</u>	462	386	1	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
					<u>3861,02</u>	<u>10,81</u>			1	<u>0,1199</u>	<u>0,01</u>
756	C130-644 варіант 3	Умивальники (раніше демонтовані)	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
757	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1426,71</u>	-	143	141	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
					<u>1406,28</u>	-			-	-	-
758	C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників	комплект	1	<u>2463,82</u>	-	2464	-	-	-	-
759	KP15-33-3	Установлення сифонів	10шт	0,1	<u>1426,71</u>	-	143	141	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
					<u>1406,28</u>	-			-	-	-
760	& C130-880-1 варіант 1	Сифон для раковини	комплект	1	<u>607,97</u>	-	608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					66380	11551	<u>325</u>		<u>141,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					66380		126		1,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54504				
		всього заробітна плата, грн.					11677				

		Загальновиробничі витрати, грн.					6626				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2285				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					73006				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 12					73006				
		Розділ 13. Вентиляційна (Прим.13)									
		СТЕЛЯ									
761	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,091	<u>4985,26</u> 4481,69	<u>503,57</u> 149,33	454	408	<u>46</u> 14	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>5,78</u> 0,14
762	KP20-29-2	Розшивання швів між плитами	10м	1,1	<u>389,24</u> 381,05	<u>-</u> -	428	419	<u>-</u> -	<u>5,1480</u> -	<u>5,66</u> -
763	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,11	<u>2999,49</u> 2985,44	<u>14,05</u> 12,01	330	328	<u>2</u> 1	<u>39,6000</u> 0,1332	<u>4,36</u> 0,01
764	KP20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,11	<u>548,43</u> 542,81	<u>5,62</u> 4,80	60	60	<u>-</u> 1	<u>7,2000</u> 0,0533	<u>0,79</u> 0,01
765	C1550-48 варіант 3	Суміш ремонтно-відновлювальна крупнозерниста Ceresit CD 25 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	33,66	<u>50,47</u> -	<u>-</u> -	1699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
766	KP12-66-1	Протравлення стель кварц-грантом	100м2	0,091	<u>685,00</u> 685,00	<u>-</u> -	62	62	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,88</u> -
767	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,73	<u>197,36</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
768	KP11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,091	<u>33377,36</u> 19207,04	<u>240,29</u> 205,36	3037	1748	<u>22</u> 19	<u>230,0520</u> 2,2777	<u>20,93</u> 0,21
769	C111-1891-1 варіант 1	Суша штукатурна суміш LITOGIPS	кг	273	<u>46,20</u> -	<u>-</u> -	12613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
770	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,091	<u>11751,69</u> 11434,20	<u>6,46</u> 5,52	1069	1041	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>12,61</u> 0,01
771	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,313	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
772	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	16,38	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
773	KB15-182-3 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,091	<u>2599,79</u> 2593,12	<u>4,85</u> 4,14	237	236	<u>-</u> -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>2,7</u> -
774	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	16,38	<u>16,85</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
775	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА	100м2	0,091	<u>19932,25</u> 4885,25	<u>1,41</u> 1,20	1814	445	-	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>5,39</u> -
776	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,091	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	798	785	13	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>10,13</u> 0,03
777	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок товщ. 50 мм	100м2	0,091	<u>6343,65</u> 4730,62	<u>1613,03</u> 453,45	577	430	147	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>5,56</u> 0,48
778	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,091	<u>15871,07</u> 6632,91	<u>150,36</u> 128,50	1444	604	14	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>7,79</u> 0,13
779	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, додавати 20 мм до товщини шару 40 мм	100м2	0,091	<u>10016,70</u> 803,31	<u>157,38</u> 134,51	912	73	14	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>0,94</u> 0,14
780	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,091	<u>6878,90</u> 6810,96	<u>32,32</u> 27,62	626	620	3	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>8</u> 0,03
781	КБ11-11-14 к=1,15 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	100м2	0,091	<u>2884,72</u> 2838,79	<u>32,32</u> 27,62	263	258	3	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>3,33</u> 0,03
782	& С111- 2000-11 варіант 1	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN-69	кг	163,8	<u>16,01</u> -	-	2622	-	-	-	-
783	& С111- 1375-1 варіант 1	Шпаклівка модифікована цементна	кг	0,69	<u>59,44</u> -	-	41	-	-	-	-
784	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка дисперсійна	кг	1,79	<u>133,13</u> -	-	238	-	-	-	-
785	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,091	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	1684	1651	5	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>19,54</u> 0,05
786	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,82	<u>61,73</u> -	-	112	-	-	-	-
787	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	59,15	<u>16,52</u> -	-	977	-	-	-	-
788	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР	кг	3,69	<u>69,05</u> -	-	255	-	-	-	-
789	& С111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	39	<u>0,20</u> -	-	8	-	-	-	-
790	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	9,28	<u>922,07</u> -	-	8557	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
791	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,129	<u>7550,14</u>	<u>3,23</u>	974	192	-	<u>17,0292</u>	<u>2,2</u>

142_СД_ЛС1_02-010-04

792	к=1,15 & C111-150-8 варіант 1	на шурупах Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	19	1489,71 <u>1,29</u> -	2,76 - -	25	-	- - -	0,0306 - -	- - -
793	& C113-5101 варіант 1	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	<u>19,90</u> -	- -	239	-	- -	- -	- -
794	СТІНИ КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4068	<u>4985,26</u> <u>4481,69</u>	<u>503,57</u> <u>149,33</u>	2028	1823	<u>205</u> <u>61</u>	<u>63,5160</u> <u>1,5646</u>	<u>25,84</u> <u>0,64</u>
795	КР12-66-1	Протравлення стін кварц-грантом	100м2	0,4068	<u>685,00</u> <u>685,00</u>	- -	279	279	- -	<u>9,7080</u> -	<u>3,95</u> -
796	C1550-61 варіант 1	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,204	<u>197,36</u> -	- -	2409	-	- -	- -	- -
797	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4068	<u>30908,00</u> <u>16695,33</u>	<u>233,26</u> <u>199,36</u>	12573	6792	<u>95</u> <u>81</u>	<u>199,9680</u> <u>2,2111</u>	<u>81,35</u> <u>0,9</u>
798	C111-1891-1 варіант 1	Суха штукатурна суміш LITOGIPS	кг	1220,4	<u>46,20</u> -	- -	56382	-	- -	- -	- -
799	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,4068	<u>9066,32</u> <u>8747,02</u>	<u>6,46</u> <u>5,52</u>	3688	3558	<u>3</u> <u>2</u>	<u>106,0116</u> <u>0,0613</u>	<u>43,13</u> <u>0,02</u>
800	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,87	<u>61,73</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
801	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	73,224	<u>16,85</u> -	- -	1234	-	- -	- -	- -
802	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	100м2	0,4068	<u>2599,79</u> <u>2593,12</u>	<u>4,85</u> <u>4,14</u>	1058	1055	<u>2</u> <u>2</u>	<u>29,6424</u> <u>0,0460</u>	<u>12,06</u> <u>0,02</u>
803	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	73,224	<u>16,85</u> -	- -	1234	-	- -	- -	- -
804	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4068	<u>18078,24</u> <u>4339,70</u>	<u>1,41</u> <u>1,20</u>	7354	1765	<u>1</u> -	<u>52,5960</u> <u>0,0133</u>	<u>21,4</u> <u>0,01</u>
805	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,102	<u>574,00</u> <u>574,00</u>	- -	59	59	- -	<u>7,9800</u> -	<u>0,81</u> -
806	КБ10-96-2 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверей	100м2	0,0189	<u>22024,46</u> <u>20503,80</u>	<u>1512,21</u> <u>381,22</u>	416	388	<u>29</u> <u>7</u>	<u>227,4157</u> <u>3,3907</u>	<u>4,3</u> <u>0,06</u>
807	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>33747,91</u> <u>29291,14</u>	<u>2160,30</u> <u>544,60</u>	638	554	<u>41</u> <u>10</u>	<u>324,8796</u> <u>4,8438</u>	<u>6,14</u> <u>0,09</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
808	К536111-601 варіант 2	Дверний блок глухий металевий 2100х900 мм	шт	1	<u>14321,42</u> -	- -	14321	-	- -	- -	- -
809	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	0,102	<u>829,17</u> -	- -	85	77	- -	<u>10,2396</u> -	<u>1,04</u> -

810	к=1,15 С123-360 варіант 1	Наличники	м	11,42	757,94 112,51	- -	1285	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					148732	25710	646 278		316,61 3,01
		Разом будівельні роботи, грн.					148732				
		в тому числі:					122376				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25988				
		всього заробітна плата, грн.					14862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38,35				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5199				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					163594				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 13					163594				
		Розділ 14. Інші роботи									
811	КР12-66-1	Грунтування поверхні стін, що підлягає ремонту	100м2	0,132	685,00 685,00	- -	90	90	- -	9,7080	1,28
812	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,64	61,73	-	163	-	-	-	-
813	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементно-полімерним ремонтним розчином /наявні тріщини шир. до 30 мм, глиб. 50 мм/	10 м	4,7	647,56 633,51	14,05 12,01	3044	2977	67 56	7,7760 0,1332	36,55 0,63
814	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	126,9	16,85	-	2138	-	-	-	-
		*Витрата СТ29 приблизно 1,8 кг на 1 л заповненого об'єму.									
815	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементно-полімерним ремонтним розчином /наявні тріщини шир. до 50 мм, глиб. 70 мм/	10 м	1,9	647,56 633,51	14,05 12,01	1230	1204	26 23	7,7760 0,1332	14,77 0,25
816	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	119,7	16,85	-	2017	-	-	-	-
817	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	33,727	138,02 138,02	- -	4655	4655	- -	1,9560	65,97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
818	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	33,727	293,38	293,38	9895	-	9895	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14				39,76	23232	8926	1341 9988	0,4110	13,86 118,57
		Разом будівельні роботи, грн.					23232		1420		14,74

	в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	4318 10346 6085 15,99 2169 29317				
	----- ----- Всього по розділу 14	29317				
	Разом прямі витрати по кошторису	2425247	494890	19406 5617		6031,38 60,6
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	2425247 1910951 500507 284515 730,74 99075 2709762				
	----- ----- Всього по кошторису	2709762				
	Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.	6822,72 599582				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-010-05
на прибудова в осях 52-54 (Прим. №175А)
Ремонт нежитлових приміщень 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-БР

Кошторисна вартість 176,139 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39304 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 34,934 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	КР8-4-2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2	100м	0,039	1549,09	-	60	60	-	20,9280	0,82
2	КР8-4-1	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,06	1549,09	-	73	73	-	-	-
		Розбирання жолобів з листової сталі	100м	0,06	1217,58	-	73	73	-	17,2560	1,04
					1217,58	-			-	-	-
3	КБ9-42-3	Демонтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м (сендвіч-панелей)	100м2	0,236	14071,00	8969,90	3321	1204	2117	61,8240	14,59
		к дем.=0,7			5101,10	3021,46			713	28,7035	6,77
		к=1,15									
4	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,236	2428,12	51,19	573	561	12	32,1120	7,58
					2376,93	45,87			11	0,5630	0,13
5	КР8-24-1	Улаштування крокв (балок) з брусів	м3	0,15	8217,57	56,75	1233	560	9	48,1920	7,23
					3733,92	50,85			8	0,6242	0,09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, переріз	м3	0,1575	15537,17	-	2447	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-05

7	варіант 1 КР8-31-1	50х100 мм Улаштування гідроізоляції	100м2	0,201	- 885,09 634,20	- 11,13 9,97	178	127	- 2 2	- 8,5680 0,1224	- 1,72 0,02
8	С1555-375 варіант 1	Супердифузійна мембрана Foliarex STROTEX 1300	м2	23,115	37,77	-	873	-	-	-	-
9	КР8-26-3	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок	100м2	0,236	2923,98 2466,16	33,38 29,91	690	582	8 7	32,7120 0,3672	7,72 0,09
10	С112-59 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, переріз 30х100 мм	м3	0,231	15537,17	-	3589	-	-	-	-
11	КР20-21-3	Вогнебіозахист дерев'яних конструкцій покрівлі	100м2	0,277	461,79 461,79	- -	128	128	- -	5,8080 -	1,61 -
12	& С1113-2861 варіант 1	Вогнебіозахист	кг	8,31	575,76	-	4785	-	-	-	-
13	КБ34-60-14 к=1,15	Облицювання каркасів стель плитами деревностружковими товщиною 18 мм /по металевому каркасу/	100м2	0,142	14648,88 12082,23	587,24 183,04	2080	1716	83 26	155,9400 2,0924	22,14 0,3
14	С111-698 варіант 2	Плити OSB, товщина 18 мм	100м2	0,1491	37223,31	-	5550	-	-	-	-
15	КБ9-42-3 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м (сендвіч-панелей)	100м2	0,236	22606,18 7287,28	12814,14 4316,37	5335	1720	3024 1019	88,3200 41,0050	20,84 9,68
16	С121-287 варіант 1	Панелі покрівельні тришарові (сендвіч-панелі) з обшивками із сталевих профільованих листів з утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 150 мм	м2	24,78	2266,21	-	56157	-	-	-	-
17	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів, лійок, жолобів з готових елементів	100м	0,136	5676,61 5676,61	- -	772	772	- -	66,4320 -	9,03 -
18	С188888-18 варіант 1	Труба водостічна D=87 мм, з оцинк. сталі	м	5,824	306,35	-	1784	-	-	-	-
19	С188888-18 варіант 2	Жолоб водостічний (ринва) 128 мм, з оцинк. сталі	м	8,32	255,52	-	2126	-	-	-	-
20	& С121-382-2 варіант 1	Відвід водостічний оцинков. діам. 87 мм	шт	2	252,25	-	505	-	-	-	-
21	& С121-382-5 варіант 1	Лійка ринви 128/87 мм, оцинков. сталь	шт	2	353,00	-	706	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С121-382-7 варіант 1	Заглушка ринви оцинков. діам. 128 мм	шт	2	121,27	-	243	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-05

23	& C121-382-3 варіант 1	Хомут труби оцинков. діам. 87 мм	шт	6	<u>101,12</u> -	<u>-</u> -	607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C121-382-4 варіант 1	Кронштейн ринви, діам. 128 мм	шт	8	<u>151,50</u> -	<u>-</u> -	1212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C188888-8 варіант 5	Дюбель-анкер монтажний	шт	16	<u>25,51</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ15-77-2 к=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм (вініловий сайдинг по каркасу)	100м2	0,388	<u>19191,34</u> 19129,58	<u>23,27</u> 19,89	7446	7422	<u>9</u> 8	<u>229,1242</u> 0,2206	<u>88,9</u> 0,09
27	КБ15-77-2 к=1,15	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм (вініловий сайдинг по каркасу з бруса 50х50)	100м2	0,388	<u>24291,19</u> 23911,97	<u>29,09</u> 24,86	9425	9278	<u>11</u> 10	<u>286,4052</u> 0,2757	<u>111,13</u> 0,11
28	C112-24 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, переріз 50х50 мм	м3	0,2205	<u>15537,17</u> -	<u>-</u> -	3426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C111-741-1 варіант 2	Фасадний вініловий сайдинг	м2	40,74	<u>716,68</u> -	<u>-</u> -	29198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,543	<u>638,04</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,116	<u>8764,42</u> 8629,10	<u>135,32</u> 31,31	1017	1001	<u>16</u> 4	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>12,92</u> 0,04
32	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,116	<u>18500,94</u> 18138,07	<u>58,18</u> 49,72	2146	2104	<u>7</u> 6	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>24,91</u> 0,06
33	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,32	<u>61,73</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	75,4	<u>16,52</u> -	<u>-</u> -	1246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,71	<u>69,05</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C111-1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	49	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для ганку	м2	11,832	<u>779,27</u> -	<u>-</u> -	9220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
В наступній позиції враховано:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КР20-40-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Навантаження сміття вручну	1 т	0,673	<u>115,01</u> 115,01	<u>-</u> -	77	77	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>1,1</u> -

39	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,673	<u>293,38</u>	<u>293,38</u>	197	-	<u>197</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	39,76			27	0,4110	0,28
		Разом прямі витрати по кошторису					159657	27385	<u>5495</u>		<u>333,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					159657		1841		17,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126777				
		всього заробітна плата, грн.					29226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16482				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5708				
		Всього будівельні роботи, грн.					176139				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по кошторису					176139				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					393,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34934				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м. Запоріжжя ІІ черга
023-001-003

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-010-06
на прибудова в осях 56-58 (Прим. №175)
Ремонт нежитлових приміщень 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 023.001.003-БР

Кошторисна вартість 287,986 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40297 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,958 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	КБ8-22-1 к=1,15	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	15,03	657,55	83,66	9883	8229	1257	6,8862	103,5
					547,52	35,20			529	0,3589	5,39
2	С111-1673-П варіант 2	Піна монтажна	л	24,198	357,54	-	8652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С1550-37 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 20 для укладання газобетонних блоків	кг	375,75	9,47	-	3558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С111-1564	Гідроізол	м2	16,533	51,40	-	850	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1427-11804 варіант 2	Газобетонні блоки 600х300х200 мм	м3	14,88	4923,96	-	73269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КР20-30-3	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда до 380 мм (380х150 мм)	100шт	0,1	11406,35	209,03	1141	1105	21	146,5200	14,65
					11046,14	61,99			6	0,6494	0,06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,006	233353,66	42584,74	1400	703	256	1402,4940	8,41

142_СД_ЛС1_02-010-06

κ=1,15					117094,22	14011,29			84	143,8898	0,86
8 С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20	м3	0,609	4406,97	-	2684	-	-	-	-	-
варіант 1	[М250] (С16/20), крупність заповнювача більше 10 до 20 мм			-	-			-	-	-	-
9 КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0453	83926,06	378,51	3802	1192	17	318,7800	14,44	
κ=1,15				26302,54	95,42			4	0,8487	0,04	
10 КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ферм Ф-1)	1т	0,2996	18049,09	4855,92	5408	3127	1455	106,4520	31,89	
				10438,68	709,95			213	6,3809	1,91	
11 С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,2996	151500,95	-	45390	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
12 КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,142	2172,24	114,36	308	91	16	6,5964	0,94	
				638,20	8,60			1	0,0994	0,01	
13 КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари	100м2	0,142	7372,66	168,95	1047	135	24	9,9912	1,42	
κ=2				953,66	19,31			3	0,2219	0,03	
14 КР8-31-1	Улаштування гідроізоляції	100м2	0,079	885,09	11,13	70	50	1	8,5680	0,68	
				634,20	9,97			1	0,1224	0,01	
15 С1555-375	Супердифузійна мембрана Foliarex STROTEX 1300	м2	9,085	37,77	-	343	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-			-	-	-	-
16 КР8-26-3	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок	100м2	0,142	2923,98	33,38	415	350	5	32,7120	4,65	
				2466,16	29,91			4	0,3672	0,05	
17 С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, переріз 30х100 мм	м3	0,1785	15537,17	-	2773	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-			-	-	-	-
18 КР20-21-3	Вогнебіозахист дерев'яних конструкцій покрівлі	100м2	0,143	461,79	-	66	66	-	5,8080	0,83	
				461,79	-			-	-	-	-
19 & С1113-2861	Вогнебіозахист	кг	4,29	575,76	-	2470	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-			-	-	-	-
20 КБ34-60-14	Облицювання каркасів стель плитами деревностружковими товщиною 18 мм /по металевому каркасу/	100м2	0,079	14648,88	587,24	1157	954	46	155,9400	12,32	
κ=1,15				12082,23	183,04			14	2,0924	0,17	
21 С111-698	Плити OSB, товщина 18 мм	100м2	0,083	37223,31	-	3090	-	-	-	-	-
варіант 2				-	-			-	-	-	-
22 КБ9-42-3	Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м (сендвіч-панелей)	100м2	0,142	22606,18	12814,14	3210	1035	1820	88,3200	12,54	
κ=1,15				7287,28	4316,37			613	41,0050	5,82	
23 С121-287	Панелі покрівельні тришарові (сендвіч-панелі) з обшивками із сталевих профільованих листів з утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 150 мм	м2	14,91	2266,21	-	33789	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-			-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24 КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів, ліжок, жолобів з готових елементів	100м	0,136	5676,61	-	772	772	-	66,4320	9,03	
				5676,61	-			-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-06

25	C188888-18 варіант 1	Труба водостічна D=87 мм, з оцинк. сталі	м	5,824	<u>306.35</u>	-	1784	-	-	-	-
26	C188888-18 варіант 2	Жолоб водостічний (ринва) 128 мм, з оцинк. сталі	м	8,32	<u>255.52</u>	-	2126	-	-	-	-
27	& C121-382-2 варіант 1	Відвід водостічний оцинков. діам. 87 мм	шт	2	<u>252.25</u>	-	505	-	-	-	-
28	& C121-382-5 варіант 1	Лійка ринви 128/87 мм, оцинков. сталь	шт	2	<u>353.00</u>	-	706	-	-	-	-
29	& C121-382-7 варіант 1	Заглушка ринви оцинков. діам. 128 мм	шт	2	<u>121.27</u>	-	243	-	-	-	-
30	& C121-382-3 варіант 1	Хомут труби оцинков. діам. 87 мм	шт	6	<u>101.12</u>	-	607	-	-	-	-
31	& C121-382-4 варіант 1	Кронштейн ринви, діам. 128 мм	шт	8	<u>151.50</u>	-	1212	-	-	-	-
32	C188888-8 варіант 5	Дюбель-анкер монтажний	шт	16	<u>25.51</u>	-	408	-	-	-	-
33	КБ15-77-2 κ=1,15	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм (вініловий сайдинг по каркасу з бруса 50х50)	100м2	0,316	<u>24291.19</u> 23911,97	<u>29.09</u> 24,86	7676	7556	<u>9</u> 8	<u>286.4052</u> 0,2757	<u>90.5</u> 0,09
34	C112-24 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, переріз 50х50 мм	м3	0,189	<u>15537.17</u>	-	2937	-	-	-	-
35	& C111-741-1 варіант 2	Фасадний вініловий сайдинг	м2	33,18	<u>716.68</u>	-	23779	-	-	-	-
36	C111-1673-П варіант 3	Герметик сіліконовий	л	0,442	<u>638.04</u>	-	282	-	-	-	-
37	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого фр. 10-20 мм	м3	0,89	<u>3505.30</u> 511,37	<u>605.89</u> 166,88	3120	455	<u>539</u> 149	<u>6.6000</u> 1,9268	<u>5.87</u> 1,71
38	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,89	<u>974.17</u> 596,91	-	867	531	-	<u>7.7040</u>	<u>6.86</u>
39	C1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150] (С8/10), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,908	<u>3692.97</u>	-	3353	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ6-1-19 κ=1,15	Улаштування площадки та сходів залізобетонних	100м3	0,0089	<u>93334.60</u> 49110,35	<u>22194.74</u> 7387,17	831	437	<u>198</u> 66	<u>581.3940</u> 75,9030	<u>5.17</u> 0,68
41	C1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200] (С12-15), крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,903	<u>4406.97</u>	-	3979	-	-	-	-

142_СД_ЛС1_02-010-06

42	C124-30 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі сталі ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,02287	<u>44752,89</u>	-	1023	-	-	-	-
43	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,089	<u>18500,94</u> <u>18138,07</u>	<u>58,18</u> <u>49,72</u>	1647	1614	<u>5</u> <u>4</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>19,11</u> <u>0,05</u>
44	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,78	<u>61,73</u>	-	110	-	-	-	-
45	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	57,85	<u>16,52</u>	-	956	-	-	-	-
46	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,613	<u>69,05</u>	-	249	-	-	-	-
47	& C111- 1597-3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	38	<u>0,20</u>	-	8	-	-	-	-
48	C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для ганку	м2	9,078	<u>779,27</u>	-	7074	-	-	-	-
В наступній позиції враховано:											
49	KP20-40-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	1 т	0,087	<u>115,01</u>	-	10	10	-	<u>1,6300</u>	<u>0,14</u>
50	C311-30-M	Навантаження сміття вручну	т	0,087	<u>115,01</u> <u>293,38</u>	-	26	-	-	-	-
		Перевезення сміття до 30 км	т	0,087	<u>293,38</u>	<u>293,38</u> <u>39,76</u>	26	-	<u>26</u> <u>3</u>	<u>-</u> <u>0,4110</u>	<u>-</u> <u>0,04</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					271065	28412	<u>5695</u> <u>1702</u>		<u>342,95</u> <u>16,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					271065				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					236958				
		всього заробітна плата, грн.					30114				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16921				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5844				
		Всього будівельні роботи, грн.					287986				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по кошторису					287986				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					402,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35958				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-09
на будівництво : Ремонт пошкоджених квартир 2 черга

Кошторисна трудомісткість	67,06861 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5872,244 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-09-01 2	Під'їзд №1 на ремонт квартири №4	22,241	-	22,241	0,02434	2,155	-
	3	02-09-02 на ремонт квартири №8	1153,942	2,01559	174,457		-	
	4	02-09-03 на ремонт квартири №9	1145,708	2,29610	198,624		-	
		02-09-04 на ремонт квартири №12	190,548	0,48756	42,099		-	
--		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-	-	-	-	-	

		-						
		Разом по розділу:	2512,439	-	2512,439	4,82359	417,335	-
		Під'їзд №2						
5	02-09-05 6	на ремонт квартири №19	599,236	-	599,236	1,36876	118,678	-
		02-09-06 на ремонт квартири №20	78,814	0,07738	6,838		-	

25	02-09-025	на ремонт квартири №65	1535,153	-	1535,153	2,64971	235,893	-
26	02-09-026	на ремонт квартири №66	1278,579	-	1278,579	2,19367	195,201	-
27	02-09-027	на ремонт квартири №67	1529,621	-	1529,621	2,63739	234,774	-
28	02-09-028	на ремонт квартири №68	1347,858	-	1347,858	2,18466	194,376	-
29	02-09-029	на ремонт квартири №69	1514,403	-	1514,403	2,59401	230,52	-
30	02-09-030	на ремонт квартири №70	1347,717	-	1347,717	2,18269	193,932	-
31	02-09-031	на ремонт квартири №71	1519,197	-	1519,197	2,59446	230,636	-
Разом по розділу: Під'їзд №7			11350,168	-	11350,168	19,22804	1710,335	-
32	02-09-032	на ремонт квартири №73	1302,961	-	1302,961	2,66575	232,137	-
33	02-09-033	на ремонт квартири №74	196,996	-	196,996	0,48172	41,844	-
34	02-09-034	на ремонт квартири №75	660,279	-	660,279	1,71814	150,079	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	02-09-035	на ремонт квартири №77	633,122	-	633,122	1,43379	124,301	-
36	02-09-036	на ремонт квартири №78	740,981	-	740,981	1,83894	159,254	-
37	02-09-037	на ремонт квартири №79	385,005	-	385,005	0,94766	83,28	-
38	02-09-038	на ремонт квартири №80	166,349	-	166,349	0,60156	53,658	-
Разом по розділу: Під'їзд №8			4085,693	-	4085,693	9,68756	844,553	-
39	02-09-039	на ремонт квартири №86	53,566	-	53,566	0,05487	4,87	-
Разом по розділу: Під'їзд №9			53,566	-	53,566	0,05487	4,87	-
40	02-09-040	на ремонт квартири №99	53,566	-	53,566	0,05487	4,87	-
Разом по розділу:			53,566	-	53,566	0,05487	4,87	-
Всього:			34208,716	-	34208,716	67,06861	5872,244	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І. М. Куліш

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

А.А. Шуваєв

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

А.А. Шуваєв

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Під'їзд №1								
02-09-01	ремонт квартири №4	<u>0,02120</u>	<u>-</u>	<u>0,00049</u>	<u>0,00003</u>	<u>-</u>	<u>0,02172</u>	<u>0,00262</u>	<u>0,02434</u>
		1,754	-	0,045	0,003	-	1,802	0,353	2,155
02-09-02	ремонт квартири №8	<u>1,74591</u>	<u>0,02886</u>	<u>0,02025</u>	<u>0,00550</u>	<u>-</u>	<u>1,80052</u>	<u>0,21507</u>	<u>2,01559</u>
		140,561	2,341	1,874	0,532	-	145,308	29,149	174,457
02-09-03	ремонт квартири №9	<u>1,97430</u>	<u>0,05017</u>	<u>0,02056</u>	<u>0,00644</u>	<u>-</u>	<u>2,05147</u>	<u>0,24463</u>	<u>2,29610</u>
		158,934	4,061	1,853	0,623	-	165,471	33,153	198,624
02-09-04	ремонт квартири №12	<u>0,42309</u>	<u>0,00680</u>	<u>0,00429</u>	<u>0,00133</u>	<u>-</u>	<u>0,43551</u>	<u>0,05205</u>	<u>0,48756</u>
		33,975	0,549	0,387	0,129	-	35,04	7,059	42,099
	Разом по розділу:	<u>4,16450</u>	<u>0,08583</u>	<u>0,04559</u>	<u>0,01330</u>	<u>-</u>	<u>4,30922</u>	<u>0,51437</u>	<u>4,82359</u>
		335,224	6,951	4,159	1,287	-	347,621	69,714	417,335
	Під'їзд №2								
02-09-05	ремонт квартири №19	<u>1,17095</u>	<u>0,03456</u>	<u>0,01368</u>	<u>0,00394</u>	<u>-</u>	<u>1,22313</u>	<u>0,14563</u>	<u>1,36876</u>
		94,48	2,813	1,26	0,381	-	98,934	19,744	118,678
02-09-06	ремонт квартири №20	<u>0,06674</u>	<u>-</u>	<u>0,00222</u>	<u>0,00010</u>	<u>-</u>	<u>0,06906</u>	<u>0,00832</u>	<u>0,07738</u>
		5,48	-	0,224	0,01	-	5,714	1,124	6,838
	Разом по розділу:	<u>1,23769</u>	<u>0,03456</u>	<u>0,01590</u>	<u>0,00404</u>	<u>-</u>	<u>1,29219</u>	<u>0,15395</u>	<u>1,44614</u>
		99,96	2,813	1,484	0,391	-	104,648	20,868	125,516
	Під'їзд №3								
02-09-	ремонт квартири №32	<u>0,69763</u>	<u>0,02046</u>	<u>0,00717</u>	<u>0,00211</u>	<u>-</u>	<u>0,72737</u>	<u>0,08674</u>	<u>0,81411</u>

07		56,254	1,646	0,646	0,204	-	58,75	11,762	70,512
02-09-08	ремонт квартири №33	<u>0,70891</u>	<u>0,01578</u>	<u>0,00740</u>	<u>0,00243</u>	-	<u>0,73452</u>	<u>0,08770</u>	<u>0,82222</u>
02-09-09	ремонт квартири №34	56,955	1,275	0,67	0,235	-	59,135	11,892	71,027
		<u>0,04240</u>	-	<u>0,00098</u>	<u>0,00006</u>	-	<u>0,04344</u>	<u>0,00524</u>	<u>0,04868</u>
		3,508	-	0,09	0,006	-	3,604	0,708	4,312
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-09-010/**	ремонт квартири №36	<u>1,19848</u>	<u>0,03325</u>	<u>0,01283</u>	<u>0,00409</u>	-	<u>1,24865</u>	<u>0,14866</u>	<u>1,39731</u>
		96,733	2,695	1,154	0,396	-	100,978	20,161	121,139
	Разом по розділу:	<u>2,64742</u>	<u>0,06949</u>	<u>0,02838</u>	<u>0,00869</u>	-	<u>2,75398</u>	<u>0,32834</u>	<u>3,08232</u>
		213,45	5,616	2,56	0,841	-	222,467	44,523	266,99
	Під'їзд №4								
02-09-011	ремонт квартири №43	<u>0,71259</u>	<u>0,01302</u>	<u>0,00879</u>	<u>0,00216</u>	-	<u>0,73656</u>	<u>0,08795</u>	<u>0,82451</u>
		57,602	1,083	0,814	0,209	-	59,708	11,915	71,623
	Разом по розділу:	<u>0,71259</u>	<u>0,01302</u>	<u>0,00879</u>	<u>0,00216</u>	-	<u>0,73656</u>	<u>0,08795</u>	<u>0,82451</u>
		57,602	1,083	0,814	0,209	-	59,708	11,915	71,623
	Під'їзд №5								
02-09-012	ремонт квартири №52	<u>0,62044</u>	<u>0,01113</u>	<u>0,00661</u>	<u>0,00193</u>	-	<u>0,64011</u>	<u>0,07648</u>	<u>0,71659</u>
		49,923	0,921	0,598	0,187	-	51,629	10,367	61,996
02-09-013	ремонт квартири №53	<u>1,96678</u>	<u>0,05651</u>	<u>0,02247</u>	<u>0,00673</u>	-	<u>2,05249</u>	<u>0,24434</u>	<u>2,29683</u>
		158,645	4,73	2,033	0,651	-	166,059	33,114	199,173
02-09-014	ремонт квартири №54	<u>2,44909</u>	<u>0,12095</u>	<u>0,02655</u>	<u>0,00764</u>	-	<u>2,60423</u>	<u>0,30915</u>	<u>2,91338</u>
		200,202	9,834	2,454	0,739	-	213,229	41,923	255,152
02-09-015	ремонт квартири №55	<u>2,78240</u>	<u>0,06102</u>	<u>0,02890</u>	<u>0,00820</u>	-	<u>2,88052</u>	<u>0,34368</u>	<u>3,22420</u>
		224,7	4,991	2,651	0,793	-	233,135	46,595	279,73
02-09-016	ремонт квартири №56	<u>1,96312</u>	<u>0,05528</u>	<u>0,02067</u>	<u>0,00611</u>	-	<u>2,04518</u>	<u>0,24356</u>	<u>2,28874</u>
		158,544	4,645	1,878	0,591	-	165,658	33,008	198,666
02-09-017	ремонт квартири №57	<u>2,42997</u>	<u>0,12095</u>	<u>0,02619</u>	<u>0,00771</u>	-	<u>2,58482</u>	<u>0,30682</u>	<u>2,89164</u>
		198,604	9,834	2,421	0,746	-	211,605	41,609	253,214
02-09-018	ремонт квартири №58	<u>2,54644</u>	<u>0,05530</u>	<u>0,02682</u>	<u>0,00765</u>	-	<u>2,63621</u>	<u>0,31455</u>	<u>2,95076</u>
		205,434	4,525	2,46	0,74	-	213,159	42,643	255,802
02-09-019	ремонт квартири №59	<u>1,54128</u>	<u>0,02609</u>	<u>0,01859</u>	<u>0,00487</u>	-	<u>1,59083</u>	<u>0,19006</u>	<u>1,78089</u>
		124,313	2,13	1,718	0,471	-	128,632	25,767	154,399
02-09-020	ремонт квартири №60	<u>2,40943</u>	<u>0,11762</u>	<u>0,02586</u>	<u>0,00768</u>	-	<u>2,56059</u>	<u>0,30400</u>	<u>2,86459</u>
		196,654	9,567	2,385	0,743	-	209,349	41,221	250,57
02-09-021	ремонт квартири №61	<u>0,73835</u>	<u>0,01306</u>	<u>0,00802</u>	<u>0,00222</u>	-	<u>0,76165</u>	<u>0,09075</u>	<u>0,85240</u>
		59,961	1,069	0,73	0,215	-	61,975	12,3	74,275
02-09-022	ремонт квартири №62	<u>2,02135</u>	<u>0,03817</u>	<u>0,02100</u>	<u>0,00622</u>	-	<u>2,08674</u>	<u>0,24885</u>	<u>2,33559</u>
		162,999	3,194	1,91	0,602	-	168,705	33,737	202,442
02-09-	ремонт квартири №63	<u>2,31563</u>	<u>0,11890</u>	<u>0,02480</u>	-	-	<u>2,45933</u>	<u>0,29177</u>	<u>2,75110</u>

023		189,229	9,652	2,291	-	-	201,172	39,561	240,733
	Разом по розділу:	<u>23,78428</u>	<u>0,79498</u>	<u>0,25648</u>	<u>0,06696</u>	<u>-</u>	<u>24,90270</u>	<u>2,96401</u>	<u>27,86671</u>
		1929,208	65,092	23,529	6,478	-	2024,307	401,845	2426,152
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Під'їзд №6								
02-09-024	ремонт квартири №64	<u>1,94082</u>	<u>-</u>	<u>0,01603</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,95685</u>	<u>0,23460</u>	<u>2,19145</u>
		161,704	-	1,481	-	-	163,185	31,818	195,003
02-09-025	ремонт квартири №65	<u>2,34621</u>	<u>-</u>	<u>0,01973</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,36594</u>	<u>0,28377</u>	<u>2,64971</u>
		195,602	-	1,823	-	-	197,425	38,468	235,893
02-09-026	ремонт квартири №66	<u>1,94274</u>	<u>-</u>	<u>0,01606</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,95880</u>	<u>0,23487</u>	<u>2,19367</u>
		161,865	-	1,483	-	-	163,348	31,853	195,201
02-09-027	ремонт квартири №67	<u>2,33505</u>	<u>-</u>	<u>0,01990</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,35495</u>	<u>0,28244</u>	<u>2,63739</u>
		194,637	-	1,85	-	-	196,487	38,287	234,774
02-09-028	ремонт квартири №68	<u>1,93422</u>	<u>-</u>	<u>0,01653</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,95075</u>	<u>0,23391</u>	<u>2,18466</u>
		161,117	-	1,539	-	-	162,656	31,72	194,376
02-09-029	ремонт квартири №69	<u>2,29581</u>	<u>-</u>	<u>0,02039</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,31620</u>	<u>0,27781</u>	<u>2,59401</u>
		190,985	-	1,885	-	-	192,87	37,65	230,52
02-09-030	ремонт квартири №70	<u>1,93197</u>	<u>-</u>	<u>0,01705</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,94902</u>	<u>0,23367</u>	<u>2,18269</u>
		160,672	-	1,571	-	-	162,243	31,689	193,932
02-09-031	ремонт квартири №71	<u>2,29843</u>	<u>-</u>	<u>0,01817</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,31660</u>	<u>0,27786</u>	<u>2,59446</u>
		191,299	-	1,671	-	-	192,97	37,666	230,636
	Разом по розділу:	<u>17,02525</u>	<u>-</u>	<u>0,14386</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17,16911</u>	<u>2,05893</u>	<u>19,22804</u>
		1417,881	-	13,303	-	-	1431,184	279,151	1710,335
	Під'їзд №7								
02-09-032	ремонт квартири №73	<u>2,30435</u>	<u>0,04546</u>	<u>0,02439</u>	<u>0,00719</u>	<u>-</u>	<u>2,38139</u>	<u>0,28436</u>	<u>2,66575</u>
		186,993	3,687	2,206	0,695	-	193,581	38,556	232,137
02-09-033	ремонт квартири №74	<u>0,40889</u>	<u>0,01545</u>	<u>0,00450</u>	<u>0,00159</u>	<u>-</u>	<u>0,43043</u>	<u>0,05129</u>	<u>0,48172</u>
		33,085	1,248	0,408	0,154	-	34,895	6,949	41,844
02-09-034	ремонт квартири №75	<u>1,47102</u>	<u>0,04424</u>	<u>0,01518</u>	<u>0,00488</u>	<u>-</u>	<u>1,53532</u>	<u>0,18282</u>	<u>1,71814</u>
		119,885	3,574	1,364	0,473	-	125,296	24,783	150,079
02-09-035	ремонт квартири №77	<u>1,23839</u>	<u>0,02393</u>	<u>0,01465</u>	<u>0,00379</u>	<u>-</u>	<u>1,28076</u>	<u>0,15303</u>	<u>1,43379</u>
		99,909	1,94	1,343	0,367	-	103,559	20,742	124,301
02-09-036	ремонт квартири №78	<u>1,59241</u>	<u>0,02842</u>	<u>0,01670</u>	<u>0,00510</u>	<u>-</u>	<u>1,64263</u>	<u>0,19631</u>	<u>1,83894</u>
		128,353	2,296	1,501	0,493	-	132,643	26,611	159,254
02-09-037	ремонт квартири №79	<u>0,79557</u>	<u>0,04189</u>	<u>0,00759</u>	<u>0,00200</u>	<u>-</u>	<u>0,84705</u>	<u>0,10061</u>	<u>0,94766</u>
		65,264	3,496	0,684	0,193	-	69,637	13,643	83,28
02-09-038	ремонт квартири №80	<u>0,48115</u>	<u>0,05193</u>	<u>0,00420</u>	<u>0,00100</u>	<u>-</u>	<u>0,53828</u>	<u>0,06328</u>	<u>0,60156</u>
		40,216	4,383	0,378	0,097	-	45,074	8,584	53,658

	Разом по розділу:	<u>8,29178</u> 673,705	<u>0,25132</u> 20,624	<u>0,08721</u> 7,884	<u>0,02555</u> 2,472	<u>-</u> -	<u>8,65586</u> 704,685	<u>1,03170</u> 139,868	<u>9,68756</u> 844,553
	Під'їзд №8								
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-09-039	ремонт квартири №86	<u>0,04777</u> 3,965	<u>-</u> -	<u>0,00118</u> 0,102	<u>0,00006</u> 0,006	<u>-</u> -	<u>0,04901</u> 4,073	<u>0,00586</u> 0,797	<u>0,05487</u> 4,87
	Разом по розділу:	<u>0,04777</u> 3,965	<u>-</u> -	<u>0,00118</u> 0,102	<u>0,00006</u> 0,006	<u>-</u> -	<u>0,04901</u> 4,073	<u>0,00586</u> 0,797	<u>0,05487</u> 4,87
02-09-040	ремонт квартири №99	<u>0,04777</u> 3,965	<u>-</u> -	<u>0,00118</u> 0,102	<u>0,00006</u> 0,006	<u>-</u> -	<u>0,04901</u> 4,073	<u>0,00586</u> 0,797	<u>0,05487</u> 4,87
	Разом по розділу:	<u>0,04777</u> 3,965	<u>-</u> -	<u>0,00118</u> 0,102	<u>0,00006</u> 0,006	<u>-</u> -	<u>0,04901</u> 4,073	<u>0,00586</u> 0,797	<u>0,05487</u> 4,87
	Разом :	<u>57,95905</u> 4734,96	<u>1,24920</u> 102,179	<u>0,58857</u> 53,937	<u>0,12082</u> 11,69	<u>-</u> -	<u>59,91764</u> 4902,766	<u>7,15097</u> 969,478	<u>67,06861</u> 5872,244

Склав _____ А.А. Шуваєв

Перевірив _____ А.А. Шуваєв

Реставрація житлового будинку по пр.Соборний/вул.Сталеварів №151/11 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя II черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-010

на будівництво : Ремонт нежитлових приміщень 2 черга

Кошторисна вартість об'єкта 13621,758 тис.грн.

Кошторисна
трудоємність
Кошторисна
заробітна
плата

31,62357 тис.люд.год.

2801,250 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 червня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат			Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- ємність, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
					будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3			4	5	6	7	8	9
1	02-010-01	на ремонт приміщень №175 (1-й поверх 5,6-го під'їздів)			3199,263	-	3199,263	6,51905	581,247	-
	2	02-010-02	на ремонт приміщень №175А (1-й поверх 6,7-го під'їздів)	4167,188	-	4167,188	10,71210	952,12	-	
	3	02-010-03	на ремонт приміщень №175 (підвал 5,6-го під'їздів)	3081,42	-	3081,42	6,77369	597,409	-	
	4	02-010-04	на ремонт приміщень №175А (підвал 6,7-го під'їздів)	2709,762	-	2709,762	6,82272	599,582	-	
	5	02-010-05	на прибудова в осях 52-54 (Прим. №175А)	176,139	-	176,139	0,39304	34,934	-	
	6	02-010-06	на прибудова	287,986	-	287,986	0,40297	35,958	-	

---	-----	в осях 56-58	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		(Прим. №175)									

	Всього:				13621,758	-	13621,758	31,62357	2801,25	-	

Головний
інженер
проєкту

_____ I. М. Куліш

(Головний
архітектор
проєкту)

[підпис, (ініціали,
прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали,
прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали,
прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали,
прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-010

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-010-01	ремонт приміщень №175 (1-й поверх 5,6-го під'їздів)	<u>5,78500</u> 483,316	<u>-</u> -	<u>0,03417</u> 3,11	<u>0,00138</u> 0,133	<u>-</u> -	<u>5,82055</u> 486,559	<u>0,69850</u> 94,688	<u>6,51905</u> 581,247
02-010-02	ремонт приміщень №175А (1-й поверх 6,7-го під'їздів)	<u>9,48231</u> 788,893	<u>-</u> -	<u>0,06727</u> 6,214	<u>0,01477</u> 1,429	<u>-</u> -	<u>9,56435</u> 796,536	<u>1,14775</u> 155,584	<u>10,71210</u> 952,12
02-010-03	ремонт приміщень №175 (підвал 5,6-го під'їздів)	<u>5,99263</u> 493,963	<u>-</u> -	<u>0,04472</u> 4,055	<u>0,01109</u> 1,073	<u>-</u> -	<u>6,04844</u> 499,091	<u>0,72525</u> 98,318	<u>6,77369</u> 597,409
02-010-04	ремонт приміщень №175А (підвал 6,7-го під'їздів)	<u>6,03138</u> 494,89	<u>-</u> -	<u>0,04674</u> 4,276	<u>0,01386</u> 1,341	<u>-</u> -	<u>6,09198</u> 500,507	<u>0,73074</u> 99,075	<u>6,82272</u> 599,582
02-010-05	прибудова в осях 52-54 (Прим. №175А)	<u>0,33328</u> 27,385	<u>-</u> -	<u>0,01738</u> 1,814	<u>0,00028</u> 0,027	<u>-</u> -	<u>0,35094</u> 29,226	<u>0,04210</u> 5,708	<u>0,39304</u> 34,934
02-010-06	прибудова в осях 56-58 (Прим. №175)	<u>0,34295</u> 28,412	<u>-</u> -	<u>0,01688</u> 1,699	<u>0,00004</u> 0,003	<u>-</u> -	<u>0,35987</u> 30,114	<u>0,04310</u> 5,844	<u>0,40297</u> 35,958
	Разом :	<u>27,96755</u> 2316,859	<u>-</u> -	<u>0,22716</u> 21,168	<u>0,04142</u> 4,006	<u>-</u> -	<u>28,23613</u> 2342,033	<u>3,38744</u> 459,217	<u>31,62357</u> 2801,25

Склав _____ А.А. Шуваєв

Перевірив _____ А.А. Шуваєв