

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль  
199-30-11/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03**  
**на Траса прокладання кабелю.**  
**Приєднання до електричних мереж.**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 137,152 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,16389 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 15,059 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ22-51-9	Буріння пілотної свердловини діаметром до 114 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту 3	10 м	4	<u>3240,11</u> 293,73	<u>2880,58</u> 395,13	12960	1175	<u>11522</u> 1581	<u>3,3500</u> 4,1502	<u>13,4</u> 16,6
2	КБ22-53-11	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 3, діаметр розширення понад 110 мм до 200 мм	10 м	4	<u>4500,78</u> 731,95	<u>3629,28</u> 615,28	18003	2928	<u>14517</u> 2461	<u>8,6000</u> 6,4935	<u>34,4</u> 25,97
3	КБ22-60-3	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 110 мм	10 м	4	<u>206,71</u> 73,19	<u>133,45</u> 34,56	827	293	<u>534</u> 138	<u>0,8600</u> 0,4254	<u>3,44</u> 1,7
4	С113-1384 варіант 1	Труба поліетиленова WAVIN ЕКОPLASTIK, зовнішній діаметр 180x10,7 мм	м	40	<u>834,00</u> -	- -	33360	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KB22-57-2	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, зовнішній діаметр труб понад 100 мм до 220 мм	10 м	4	<u>1702,56</u> 339,59	<u>1360,41</u> 260,26	6810	1358	<u>5442</u> 1041	<u>3,9900</u> 2,8608	<u>15,96</u> 11,44
6	KB22-62-1	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу до 110 мм	оголовок	7	<u>77,55</u> 47,80	<u>29,75</u> 1,27	543	335	<u>208</u> 9	<u>0,5700</u> 0,0153	<u>3,99</u> 0,11
7	KB21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм <sup>2</sup>	100м	0,4	<u>1811,72</u> 1268,96	<u>269,15</u> 55,40	725	508	<u>108</u> 22	<u>16,8700</u> 0,5775	<u>6,75</u> 0,23
8	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,4	<u>1713,44</u> 1560,06	-	685	624	-	<u>20,7400</u>	<u>8,3</u>
9 & C1545-543-4	Провід з мідними жилами ПВЗнг-нд 380В, переріз 1x50,0мм <sup>2</sup>	м	160	<u>350,00</u>	-	56000	-	-	-	-	-
10	KP17-8-10 H2 і H4=3	Затягування наступного проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,4	<u>877,43</u> 759,72	-	351	304	-	<u>10,1000</u>	<u>4,04</u>
		Разом прями витрати по кошторису					130264	7525	<u>32331</u> 5252		<u>90,28</u> 56,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b> <b>Всього по кошторису</b>					130264		90408 12777 6888 17,56 2282		<b>137152</b> <b>137152</b>
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>163,89</b> <b>15059</b>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

