

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Андрія Малишка (Толстого) в с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області"

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовлення території будівництва

Кошторисна вартість об'єкта 450,600 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 1,45668 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 208,895 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 серпня 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат   | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |        | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна на заробіт-на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------|--|---|------------------------------|
|       |   |   | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього |  |   |                              |
| 1     | 01-01-01                                    | на Підготовчі роботи  | 450,6                         | -                                 | 450,6  | 1,45668                                  | 208,895                                   | -                            |
| -     | -   | Всього:   | 450,6                         | -                                 | 450,6  | 1,45668                                  | 208,895                                   | -                            |
| -     | -   | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | -                             | -                                 | 43,227 | -  | -   | -                            |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

Віталій РАТУШНЯК

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Юлія ШЕМЕТ

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


Віталій РАТУШНЯК

[підпис, (ініціали, прізвище)]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 01-01


| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники    | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                   |                           |                      |   |  |                              |                           |                            |                           |
| Заробітна плата, тис. грн.  |                                   |                           |                      |   |  |                              |                           |                            |                           |
| 01-01-01                    | Підготовчі роботи                 | <u>1.18105</u><br>151,135 | -                    | <u>0.12162</u><br>22,07                                 | -  | -                            | <u>1.30267</u><br>173,205 | <u>0.15401</u><br>35,69    | <u>1.45668</u><br>208,895 |
| -                           | Разом :                           | <u>1.18105</u><br>151,135 | -                    | <u>0.12162</u><br>22,07                                 | -  | -                            | <u>1.30267</u><br>173,205 | <u>0.15401</u><br>35,69    | <u>1.45668</u><br>208,895 |

Склав



Юлія ШЕЧЕТ

Перевірів



Віталій РАТУШНЯК

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Андрія Малишка (Толстого) в с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області"  
РП

### Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на Підготовчі роботи  
Підготовлення території будівництва

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 450,600 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,45668 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 208,895 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 серпня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Об'єкт<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат  | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |                 |
|-----------|------------------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------|-----------------|
|           |                                    |  |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин | всього | на одини-<br>цю |
| 1         | 2                                  | 3  | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12     |                 |
| 1         | КБ1-205-2                          | ВИРУБКА ПОРОСЛІ ТА ЧАГАРНИКУ<br>Корчування середнього чагарника і<br>дрібноїлля у ґрунтах природного залягання<br>на укосах викорчовувачами-збирачами на<br>тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]<br>Н2=1,15 Н5=1,15 | 1 га              | 0,2            | 12056,42                  | 12056,42                   | 2411                    | -                     | 2411                       | 19,3393                                 | -      | 3,87            |
| 2         | КБ1-207-2                          | Зрібання зрізаного або викорчуваного<br>середнього чагарника і дрібнолілля<br>чагарниковими граблями на тракторі<br>потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням<br>до 20 м<br>Н2=1,15 Н5=1,15                        | 1 га              | 0,2            | 3417,17                   | 3417,17                    | 683                     | -                     | 683                        | 6,0872                                  | -      | 1,22            |

| 1  | 2                                 | 3  | 4      | 5      | 6        | 7                 | 8     | 9    | 10        | 11       | 12        |
|----|-----------------------------------|--|--------|--------|----------|-------------------|-------|------|-----------|----------|-----------|
| 3  | КБ1-207-5                         | Додавати на кожні наступні 10 м перемищення [понад 20 м] при згрібанні зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібноліся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]                               | 1 га   | 0,2    | 1380,50  | 1380,50<br>465,47 | 276   | -    | 276<br>93 | -        | -<br>0,49 |
| 4  | ДБ5-2-1                           | Н1=3 Н2=1,15 Н5=1,15   | 100 т  | 0,0267 | 15578,35 | 10776,08          | 416   | 128  | 288       | 36,2600  | 0,97      |
| 5  | С331-34-3                         | Навантаження куців та дрібноліся загальною масою, що підіймається 0,3 т  | т      | 2,67   | 4802,27  | 3602,15           | 586   | -    | 96        | 18,7440  | 0,5       |
| 6  | КР18-61-1<br>к дем.=0,7           | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км<br>РОЗБИРАННЯ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ (Демонтаж) Розбирання дорожніх знаків на металевих стовпах   | 100шт  | 0,12   | 219,37   | 219,37            | 3912  | 3912 | -         | 246,1760 | 29,54     |
| 7  | КР18-61-4<br>к дем.=0,7           | Н1=0,7<br>(Демонтаж) При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3   | 100шт  | 0,14   | 8422,52  | 8422,52           | 1179  | 1179 | -         | 63,5950  | 8,9       |
| 8  | ДБ5-1-2                           | кількість: 26-12<br>Навантаження щитків та металевих стійок від розбирання на транспортні засоби вручну, незручні вантажі  | 1 т    | 0,204  | 132,66   | 132,66            | 27    | 27   | -         | 1,1000   | 0,22      |
| 9  | С331-10                           | кількість: 0,128+0,076<br>Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 15 км   | т      | 0,204  | 208,78   | 208,78            | 43    | -    | 43        | -        | -         |
| 10 | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | металобрухт<br>Брухт металевий (зворотні матеріали)  | т      | 0,204  | 5250,00  | -                 | 1071  | -    | -         | -        | -         |
| 11 | КР18-3-1                          | ФРЕЗЕРУВАННЯ ІСНУЮЧОГО ПОКРИТТЯ ПРОІЗНОЇ ЧАСТИНИ<br>Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм | 1000м2 | 1,1623 | 34942,14 | 34086,71          | 40613 | 655  | 39619     | 4,6700   | 5,43      |
|    |                                   |  |        |        | 563,20   | 5897,19           |       |      | 6854      | 26,8193  | 31,17     |

| 1  | 2                                    | 3  | 4      | 5       | 6        | 7        | 8     | 9     | 10    | 11       | 12     |
|----|--------------------------------------|--|--------|---------|----------|----------|-------|-------|-------|----------|--------|
| 12 | S331-39                              | Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 15 км<br>кількість: 58,12*2,1   | Т      | 122,052 | 220,63   | 220,63   | 26928 | -     | 26928 | -        | -      |
| 13 | S1421-9848-1<br>(зворотні матеріали) | Матеріал від фрезерування (зворотні матеріали)   | Т      | 122,052 | 291,67   | -        | 35599 | -     | -     | -        | -      |
| 14 | KP18-1-3                             | Розбирання основ з ґрунтощобено середньою товщиною 10 см   | 100м3  | 0,2793  | 9331,94  | 6205,99  | 2606  | 873   | 1733  | 25,9200  | 7,24   |
| 15 | ДБ5-6-3                              | Навантаження силких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,5 м3  | 100 м3 | 0,2793  | 3125,95  | 1595,52  | 1007  | -     | 446   | 8,6041   | 2,4    |
| 16 | S331-32<br>у відвал                  | Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 15 км<br>кількість: 27,93*1,6                            | Т      | 44,688  | 292,16   | 292,16   | 13056 | -     | 13056 | -        | -      |
| 17 | KP18-49-1<br>к дем.=0,8              | РОЗБИРАННЯ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ НА ТРОТУАРАХ<br>(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів<br>мощення товщиною 6 см [ФЭМ] | 100м2  | 2,711   | 14207,41 | 205,72   | 38516 | 37959 | 557   | 95,8560  | 259,87 |
| 18 | ДБ5-6-3                              | Навантаження силких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,5 м3  | 100 м3 | 0,1627  | 14007,69 | 86,04    | 587   | -     | 233   | 0,5282   | 1,43   |
| 19 | S331-32<br>у відвал                  | Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 15 км<br>кількість: 16,27*2,4                            | Т      | 39,048  | 292,16   | 292,16   | 11408 | -     | 11408 | -        | -      |
| 20 | KP18-1-5                             | Розбирання асфальтобетонних покриттів середньою товщиною 4 см механізованим способом   | 100м3  | 0,1631  | 48111,29 | 25001,92 | 7847  | 3769  | 4078  | 191,6200 | 31,25  |
| 21 | KP20-41-3                            | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.<br>кількість: 16,31*2,1                           | 100 Т  | 0,34251 | 23109,37 | 9412,86  | 839   | 70    | 1535  | 62,1681  | 10,14  |
| 22 | S331-34-3                            | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км  | Т      | 34,251  | 219,37   | 219,37   | 7514  | -     | 7514  | -        | -      |
| 23 | KP18-1-3                             | Розбирання основ з ґрунтощобено середньою товщиною 10 см   | 100м3  | 0,6406  | 9331,94  | 6205,99  | 5978  | 2002  | 3976  | 25,9200  | 16,6   |
| 24 | ДБ5-6-3                              | Навантаження силких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,5 м3  | 100 м3 | 0,6406  | 3125,95  | 1595,52  | 2310  | -     | 1022  | 8,6041   | 5,51   |
|    |                                      |  |        |         | 3605,73  | 3605,73  | 2310  | -     | 2310  | -        | -      |
|    |                                      |  |        |         | -        | 1110,32  | 711   | -     | 711   | 6,0480   | 3,87   |

| 1  | 2                                 | 3  | 4      | 5       | 6        | 7        | 8     | 9     | 10    | 11       | 12    |
|----|-----------------------------------|--|--------|---------|----------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|
| 25 | C331-32<br>у відвал               | Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 15 км<br>кількість: 64,06*1,6  | Т      | 102,496 | 292,16   | 292,16   | 29945 | -     | 29945 | -        | -     |
| 26 | KP18-1-7                          | Розбирання цементнобетонних покриттів товщиною 0,05 м  | 100м3  | 0,0365  | 41929,94 | 26523,29 | 1530  | 562   | 968   | 127,7500 | 4,66  |
| 27 | KP20-41-3                         | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.<br>кількість: 3,65*2,4  | 100 Т  | 0,0876  | 15406,65 | 9803,50  | 214   | 18    | 358   | 62,4780  | 2,28  |
| 28 | C331-34-3                         | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км  | Т      | 8,76    | 219,37   | 219,37   | 1922  | -     | 1922  | -        | -     |
| 29 | KP18-2-1                          | РОЗБИРАННЯ БОРТОВОГО КАМЕНЮ  | 100м   | 6,93    | 13888,00 | 1584,39  | 96244 | 85264 | 10980 | 102,0200 | 707   |
| 30 | KP20-41-3                         | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.<br>кількість: 36,04*2,4   | 100 Т  | 0,86496 | 12303,61 | 618,42   | 2118  | 176   | 4286  | 3,9000   | 27,03 |
| 31 | C331-34-3                         | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км  | Т      | 86,496  | 219,37   | 219,37   | 18975 | -     | 18975 | -        | -     |
| 32 | KP18-3-1                          | РОЗБИРАННЯ ІСНУЮЧИХ ДОРОЖНИХ ПАГОРБІВ  | 1000м2 | 0,05025 | 34942,14 | 34086,71 | 1756  | 28    | 1713  | 4,6700   | 0,23  |
| 33 | KP18-3-2                          | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм | 1000м2 | 0,05025 | 563,20   | 5897,19  | 949   | 15    | 296   | 26,8193  | 1,35  |
| 34 | C331-39                           | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 Н1=3  | Т      | 8,442   | 18889,02 | 18409,77 | 1863  | -     | 925   | 2,5200   | 0,13  |
| 35 | S1421-9848-1 (зворотні матеріали) | Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 15 км<br>кількість: 4,02*2,1  | Т      | 8,442   | 303,91   | 3185,71  | 2462  | -     | 160   | 14,4948  | 0,73  |
|    |                                   | Матеріал від фрезерування (зворотні матеріали)   | Т      | 8,442   | 291,67   | -        | -     | -     | -     | -        | -     |
|    |                                   | ВИВЕЗЕННЯ ПЛИТ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ (ПРИ ВЛАШТУВАННІ ТРОТУАРУ)   |        |         |          |          |       |       |       |          |       |

| 1  | 2                                    | 3  | 4      | 5     | 6                                | 7                               | 8      | 9      | 10     | 11                              | 12                |
|----|--------------------------------------|--|--------|-------|----------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|-------------------|
| 36 | КБ7-1-4<br>к дем.=0,8                | (Демонтаж) плит залізобетонних, маса<br>конструкцій більше 3,5 м   | 100шт  | 0,09  | 88514,06                         | 60702,74                        | 7966   | 2503   | 5463   | 194,8800                        | 17,54             |
| 37 | КР2-11-3<br>к дем.=0,8               | (Демонтаж) збірних стрічкових<br>фундаментів з блоків і плит масою понад 1,<br>5 т до 2,5 т  | 100 шт | 0,02  | 27811,32<br>47414,45<br>20389,87 | 27105,96<br>27024,58<br>9572,98 | 948    | 408    | 2440   | 159,9970<br>144,5680<br>49,8136 | 14,4<br>2,89<br>1 |
| 38 | С331-34-3                            | Перевезення будівельного сміття<br>самоскидами на відстань 20 км   | Т      | 43,68 | 219,37                           | 219,37                          | 9582   | -      | 9582   | -                               | -                 |
| 39 | КР16-53-1<br>к дем.=0,7              | ДЕМОНТАЖ ЛЮКІВ ІСНУЮЧИХ<br>ОГЛЯДОВИХ КОЛОДЯЗІВ ІНЖЕНЕРНИХ<br>МЕРЕЖ   | шт     | 36    | 264,33                           | 37,13                           | 9516   | 8179   | 1337   | 1,6940                          | 60,98             |
| 40 | КР16-53-1<br>к дем.=0,7              | (Демонтаж) люка чавунного, вага 0,12 т   | шт     | 6     | 227,20                           | 18,04                           | 1586   | 1363   | 649    | 0,1235                          | 4,45              |
| 41 | С331-34-3                            | (Демонтаж) люка пластикового, вага 0,06 т  | Т      | 0,36  | 264,33                           | 37,13                           | 79     | -      | 223    | 1,6940                          | 10,16             |
| 42 | С331-10<br>варіант 1                 | Перевезення будівельного сміття<br>самоскидами на відстань 20 км   | Т      | 0,48  | 227,20                           | 18,04                           | 100    | -      | 108    | 0,1235                          | 0,74              |
| 43 | С1545-104<br>(зворотні<br>матеріали) | Перевезення металопрокату [у т.ч.<br>арматура] транспортом загального<br>призначення з напівпричіпом на відстань 15<br>км          | Т      | 0,48  | 219,37                           | 219,37                          | 2520   | -      | 79     | -                               | -                 |
| 44 | КР16-53-1<br>к дем.=0,7              | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)  | шт     | 9     | 208,78                           | 208,78                          | -      | -      | 100    | -                               | -                 |
| 45 | С331-10<br>варіант 1                 | ДЕМОНТАЖ РЕШТОК ВОДОСТІЧНИХ<br>ІСНУЮЧИХ ДОЩПРИЙМАЛЬНИХ<br>КОЛОДЯЗІВ  | Т      | 0,3   | 264,33                           | 37,13                           | 2379   | 2045   | 334    | 1,6940                          | 15,25             |
| 46 | С1545-104<br>(зворотні<br>матеріали) | (Демонтаж) решітки водостічної в обоймі,<br>вага 0,10 т  | Т      | 0,3   | 227,20                           | 18,04                           | 63     | -      | 162    | 0,1235                          | 1,11              |
|    |                                      | Перевезення металопрокату [у т.ч.<br>арматура] транспортом загального<br>призначення з напівпричіпом на відстань 15<br>км          | Т      | 0,3   | 208,78                           | 208,78                          | 1575   | -      | 63     | -                               | -                 |
|    |                                      | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)  | Т      | 0,3   | 5250,00                          | -                               | 356477 | -      | -      | -                               | -                 |
|    |                                      | Разом прями витрати по кошторису   |        |       |                                  |                                 | 356477 | 151135 | 204979 |                                 | 1181,05           |
|    |                                      | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн. |        |       |                                  |                                 | 356477 |        | 22070  |                                 | 121,62            |

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>Трудові витрати в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>Всього будівельні роботи, грн. |   |   |   |   | 94123<br>154,01<br>35690<br>450600 |   |    |    |    |
|   |   | -----<br>Вартість зворотних матеріалів, грн.<br>-----   |   |   |   |   | 43227                              |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису   |   |   |   |   | 450600                             |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудовість, люд.год.   |   |   |   |   | 1456,68                            |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.  |   |   |   |   | 208895                             |   |    |    |    |

Склав

Юлія ШЕМЕТ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Віталій РАТУШНЯК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Андрія Малишка (Толстого) в с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01  
на Підготовчі роботи**

| №<br>п.ч. | Шифр ресурсу | Найменування   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | У тому числі:              |                                  |   |
|-----------|--------------|--|-------------------|-----------|--|----------------------------|----------------------------------|---|
|           |              |  |                   |           |  | відпускна<br>ціна,<br>грн. | транспортна<br>складова,<br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3  | 4                 | 5         | 6                                      | 7                          | 8                                | 9   |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>  |                   |           |  |                            |                                  |   |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників   | люд.год           | 1181,05   | 127,97                                 |                            |                                  |   |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками   | розряд            | 2,7       |  |                            |                                  |   |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників   | люд.год           | -         |  |                            |                                  |   |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками   | розряд            | -         |  |                            |                                  |   |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин   | люд.год           | 121,62    | 181,48                                 |                            |                                  |   |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин   | розряд            | 5,3       |  |                            |                                  |   |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | -         |  |                            |                                  |   |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу   | люд.год           | -         |  |                            |                                  |   |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:  |                   |           |  |                            |                                  |   |
| 9.1       |              | загальновиборничих витрат  | люд.год           | 154,01    | 231,72                                 |                            |                                  |   |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість  | люд.год           | 1456,68   |  |                            |                                  |   |
|           |              | Середній розряд робіт  | розряд            | 2,7       |  |                            |                                  |   |

| 1  | 2                 | 3  | 4        | 5        | 6       | 7 | 8 | 9 |
|----|-------------------|--|----------|----------|---------|---|---|---|
|    |                   | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>   |          |          |         |   |   |   |
| 10 | КБМ201-11         | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т   | маш. год | 4,998    | 378,88  |   |   |   |
| 11 | КБМ201-12         | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т   | маш. год | 5,41008  | 459,99  |   |   |   |
| 12 | КБМ201-23         | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т  | маш. год | 5,78924  | 509,33  |   |   |   |
| 13 | КБМ201-311        | Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]  | маш. год | 2,72694  | 635,67  |   |   |   |
| 14 | КБМ201-312        | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]   | маш. год | 1,2949   | 741,01  |   |   |   |
| 15 | КБМ202-1140       | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т   | маш. год | 0,7016   | 770,37  |   |   |   |
| 16 | КБМ202-1140-ДР    | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т   | маш. год | 0,35244  | 816,37  |   |   |   |
| 17 | КБМ202-1244       | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т   | маш. год | 3,60216  | 825,80  |   |   |   |
| 18 | КБМ203-850        | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т  | маш. год | 1,149464 | 463,16  |   |   |   |
| 19 | КБМ205-101        | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м <sup>3</sup> /хв | маш. год | 8,52595  | 399,65  |   |   |   |
| 20 | КБМ206-337        | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м <sup>3</sup>                        | маш. год | 20,79    | 528,13  |   |   |   |
| 21 | КБМ206-339        | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м <sup>3</sup>                         | маш. год | 3,89816  | 745,78  |   |   |   |
| 22 | КБМ206-339-ДР     | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м <sup>3</sup>                         | маш. год | 4,85005  | 804,85  |   |   |   |
| 23 | КБМ207-149        | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]   | маш. год | 0,19053  | 878,43  |   |   |   |
| 24 | КБМ209-501        | Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]   | маш. год | 2,6312   | 916,42  |   |   |   |
| 25 | КБМ212-202        | Автогрейди середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]   | маш. год | 4,66107  | 1141,24 |   |   |   |
| 26 | КБМ212-1551       | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг  | маш. год | 0,30363  | 83,37   |   |   |   |
| 27 | КБМ212-1601       | Машини поливально-миїні, місткість 6000 л  | маш. год | 0,236415 | 920,75  |   |   |   |
| 28 | КБМ212-2213       | Машини для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм                            | маш. год | 5,789239 | 6752,29 |   |   |   |
| 29 | КБМ233-803        | Молотки відійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій  | маш. год | 17,05191 | 7,46    |   |   |   |
| 30 | С331-10           | Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 15 км     | Т        | 0,204    | 208,78  |   |   |   |
| 31 | С331-10 варіант 1 | Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 15 км     | Т        | 0,78     | 208,78  |   |   |   |
| 32 | С331-32           | Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 15 км                        | Т        | 186,232  | 292,16  |   |   |   |
| 33 | С331-34-3         | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км  | Т        | 176,217  | 219,37  |   |   |   |
| 34 | С331-39           | Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 15 км   | Т        | 130,494  | 220,63  |   |   |   |

| 1  | 2              | 3   | 4        | 5        | 6       | 7       | 8 | 9 |
|----|----------------|---|----------|----------|---------|---------|---|---|
|    |                | <b>Будівельні машини, втрачені в складі загальноновиробничих витрат</b> |          |          |         |         |   |   |
| 35 | КЕМ209-200     | Граблі чагарникові [без трактора]                                       | маш. год | 1,2949   |         |         |   |   |
| 36 | КЕМ270-150     | Кикувальник   | маш. год | 2,726938 |         |         |   |   |
|    |                | <b>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</b>                    |          |          |         |         |   |   |
| 37 | С-142-10-2     | Вода  | м3       | 4,59799  | 78,98   | 78,98   |   |   |
| 38 | +&С1421-9848-1 | Матеріал від фрезерування (зворотній матеріал)                          | т        | 130,494  | 291,67  | 291,67  |   |   |
| 39 | +С1545-104     | Брухт металевий (зворотній матеріал)                                    | т        | 0,984    | 5250,00 | 5250,00 |   |   |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ '&' визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 серпня 2025 р.

Склав

Юлія ШЕМЕТ

[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Перевірив

Віталій РАТУШНЯК

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Андрія Малишка (Толстого) в с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області"

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Об'єкти основного призначення

Кошторисна вартість об'єкта 1828,606 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,59981 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 98,452 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 серпня 2025 р.

| № ч.ч. | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |          | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
|        |   |                             | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього   |  |                                       |                              |
| 1      | 02-01-01                                    | на земляні роботи           | 16,463                        | -                                 | 16,463   | 0,00944                                  | 1,517                                 | -                            |
| 2      | 02-01-02                                    | на шпалочні споруди         | 193,256                       | -                                 | 193,256  | 0,24041                                  | 36,116                                | -                            |
| 3      | 02-01-03                                    | на дорожній одяг            | 1618,887                      | -                                 | 1618,887 | 0,34996                                  | 60,819                                | -                            |
| -      | -   | Всього:                     | 1828,606                      | -                                 | 1828,606 | 0,59981                                  | 98,452                                | -                            |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

Віталій РАТУШНЯК

[підпис, (ініціали, прізвище )]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище )]

Склад

Юлія ШЕМЕТ

[підпис, (ініціали, прізвище )]

Перевірив

Віталій РАТУШНЯК

[підпис, (ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОВОЇТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 02-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                   |                        |                      |   |  |                              |                     |                            |                          |
| Заробітна плата, тис. грн.  |                                   |                        |                      |   |  |                              |                     |                            |                          |
| 02-01-01                    | земляні роботи                    | 0,00149                | -                    | 0,00694   | -  | -                            | 0,00843             | 0,00101                    | 0,00944                  |
|                             |                                   | 0,183                  | -                    | 1,1   | -  | -                            | 1,283               | 0,234                      | 1,517                    |
| 02-01-02                    | штучні споруди                    | 0,17863                | -                    | 0,03910   | -  | -                            | 0,21773             | 0,02268                    | 0,24041                  |
|                             |                                   | 24,023                 | -                    | 6,836   | -  | -                            | 30,859              | 5,257                      | 36,116                   |
| 02-01-03                    | дорожній одяг                     | 0,13240                | -                    | 0,17921   | -  | -                            | 0,31161             | 0,03835                    | 0,34996                  |
|                             |                                   | 18,554                 | -                    | 33,375  | -  | -                            | 51,929              | 8,89                       | 60,819                   |
|                             | Разом :                           | 0,31252                | -                    | 0,22525   | -  | -                            | 0,53777             | 0,06204                    | 0,59981                  |
|                             |                                   | 42,76                  | -                    | 41,311  | -  | -                            | 84,071              | 14,381                     | 98,452                   |

Склав

Юлія ШЕМЕТ

Перевірів

Віталій РАТУШНЯК

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Андрія Малишка (Толстого) в с. Софіївська Борщівка Бучанського району Київської області"  
РП

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на земляні роботи

Об'єкти основного призначення

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

16,463 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,00944 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1,517 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 серпня" 2025 р.

| № ч.ч.   | Об'єктування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                    |                  | Витрати труда робітників, люд.год. |              |  |
|--|---------------------------|--|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|--------------|--|
|  |                           |  |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | експлуатації машин | заробітної плати | не зайнятих обслуговуванням машин  | всього       |  |
| 1  | 2                         | 3  | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                  | 10               | 11                                 | 12           |  |
| 1  | KP1-9-7                   | ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО ПІД ТРОТУАРИ<br>Влаштування корита під тротуари екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3         | 0,4254    | 7727,84<br>430,33      | 7297,51<br>2586,86 | 3287                    | 183                | 3104<br>1100     | 3,5000<br>16,3143                  | 1,49<br>6,94 |  |
| 2  | C331-34-1                 | Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 15 км<br>кількість: 42,54*1,7   | т              | 72,318    | 173,18<br>-            | 173,18<br>-        | 12524                   | -                  | 12524<br>-       | -<br>-                             | -<br>-       |  |
| Разом прями витрати по кошторису   |                           |  |                |           |                        |                    | 15811                   | 183                | 15628<br>1100    |                                    | 1,49<br>6,94 |  |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиборничі витрати, грн.<br>Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. |                           |  |                |           |                        |                    | 15811                   |                    |                  |                                    |              |  |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.      |   |   |   |   | 16463 |   |    |    |    |
|   |   | -----                               |   |   |   |   |       |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 16463 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 9,44  |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 1517  |   |    |    |    |

Склав Юлія ШЕМЕТ  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Віталій РАТУШНЯК  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Андрія Малишка (Толстого) в с. Софіївська Борщатівка Бучанського району Київської області"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01**  
на земляні роботи

| № ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування   | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | У тому числі:        |                            |                                     |
|--------|--------------|--|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|        |              |  |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складові витрати, грн. |
| 1      | 2            | 3  | 4              | 5         | 6                             | 7                    | 8                          | 9                                   |
|        |              | <b>I. Витрати труда</b>  |                |           |                               |                      |                            |                                     |
| 1      | 1            | Витрати труда робітників-будівельників   | люд.год        | 1,49      | 122,95                        |                      |                            |                                     |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками   | розряд         | 2,2       |                               |                      |                            |                                     |
| 3      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників   | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                     |
| 4      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками   | розряд         | -         |                               |                      |                            |                                     |
| 5      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин   | люд.год        | 6,94      | 158,56                        |                      |                            |                                     |
| 6      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин   | розряд         | 4,4       |                               |                      |                            |                                     |
| 7      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                     |
| 8      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу   | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                     |
| 9      |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:  |                |           |                               |                      |                            |                                     |
| 9.1    |              | загальновиробничих витрат  | люд.год        | 1,01      | 232,06                        |                      |                            |                                     |
|        |              | Разом кошторисна трудомісткість  | люд.год        | 9,44      |                               |                      |                            |                                     |
|        |              | Середній розряд робіт  | розряд         | 2,2       |                               |                      |                            |                                     |

| 1  | 2          | 3  | 4        | 5       | 6      | 7 | 8 | 9 |
|----|------------|--|----------|---------|--------|---|---|---|
|    |            | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>   |          |         |        |   |   |   |
| 10 | КБМ206-338 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3 | маш. год | 3,96473 | 558,36 |   |   |   |
| 11 | КБМ207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]  | маш. год | 1,32299 | 673,18 |   |   |   |
| 12 | С331-34-1  | Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 15 км                                 | т        | 72,318  | 173,18 |   |   |   |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 серпня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_ Юлія ШЕМЕТ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Віталій РАТУШНЯК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Андрія Малишка (Толстого) в с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області"  
РП

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на штучні споруди

Об'єкти основного призначення

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

193,256 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,24041 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

36,116 тис. грн.

Середній розряд робіт


3,1 розряд


Складений за поточними цінами станом на "5 серпня" 2025 р.

| №<br>п.п. | Об'єкт<br>виробництва<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат   | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                   |
|-----------|--|---|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
|           |  |   |                   |                | Всього                    | заробіт-<br>ної плати | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини |
| 1         | 2  | 3   | 4                 | 5              | 6                         | 7                     | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                                |
| 1         | КБ6-1-1                                  | ВЛАШТУВАННЯ ЛЮКІВ ІСНУЮЧИХ<br>ОГЛЯДОВИХ КОЛОДЯЗІВ ІНЖЕНЕРНИХ<br>МЕРЕЖ НА ПРОЇЗНІЙ ЧАСТИНІ<br>Улаштування бетонної підготовки<br>Н2=1,15 Н5=1,15 | 100м3             | 0,0168         | 48950,62<br>21926,55      | 4053,52<br>2055,66    | 822                     | 368                   | 68<br>35                   | 173,3050<br>12,2637                     | 2,91<br>0,21                      |
| 2         | С1424-<br>11612<br>варіант 2             | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15<br>[М200], крупність заповнювача більше 20 до<br>40 мм<br>кількість: 1,68*1,02                     | м3                | 1,7136         | 2982,46                   | -                     | 5111                    | -                     | -                          | -                                       | -                                 |
| 3         | КБ7-64-3                                 | Укладання плит перекриття<br>Н2=1,15 Н5=1,15  | 100шт             | 0,42           | 43369,99<br>16722,50      | 26647,49<br>12697,36  | 18215                   | 7023                  | 1192<br>5333               | 123,0500<br>68,9717                     | 51,68<br>28,97                    |

| 1  | 2  | 3 | 4     | 5      | 6                    | 7                  | 8      | 9     | 10           | 11                  | 12             |  |
|--|--|---|-------|--------|----------------------|--------------------|--------|-------|--------------|---------------------|----------------|--|
| 4 & С1545-71-В1-5                                      | Кільце КЮ-6  |   | шт    | 42     | 426,43               | -                  | 17910  | -     | -            | -                   | -              |  |
| 5 С1425-11683  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100<br>кількість: 0,42*0,51  |   | м3    | 0,2142 | 3039,38              | -                  | 651    | -     | -            | -                   | -              |  |
| 6 КР16-53-1  | Установлення люка/ 32 шт раніше демонтованих на об'єкті /  |   | шт    | 42     | 401,93<br>324,57     | 53,04<br>25,77     | 16881  | 13632 | 2228<br>1082 | 2,4200<br>0,1764    | 101,64<br>7,41 |  |
| 7 & С113-753-7   | Люк чавунний для колодязів тип "Г" 120кг   |   | шт    | 10     | 9384,87              | -                  | 93849  | -     | -            | -                   | -              |  |
| 8 КБ6-1-1  | ВЛАШТУВАННЯ РЕШТОК ВОДОСТІЧНИХ ІСНУЮЧИХ ДОЩОПРИЙМАЛЬНИХ КОЛОДЯЗІВ НА ПРОІЗІЙНІ ЧАСТИНІ<br>Улаштування бетонної підготовки<br>Н2=1,15 Н5=1,15 |   | 100м3 | 0,0036 | 48950,62<br>21926,55 | 4053,52<br>2055,66 | 176    | 79    | 15<br>7      | 173,3050<br>12,2637 | 0,62<br>0,04   |  |
| 9 С1424-11612<br>варіант 2                             | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм<br>кількість: 0,36*1,02                        |   | м3    | 0,3672 | 2982,46              | -                  | 1095   | -     | -            | -                   | -              |  |
| 10 КР16-53-1   | Установлення дощоприймального колодязя / 6 шт раніше демонтованих на об'єкті /   |   | шт    | 9      | 401,93<br>324,57     | 53,04<br>25,77     | 3617   | 2921  | 477<br>232   | 2,4200<br>0,1764    | 21,78<br>1,59  |  |
| 11 & С113-750-12                                       | Дощоприймач ДМ2, m=100кг   |   | шт    | 3      | 6560,87              | -                  | 19683  | -     | -            | -                   | -              |  |
| Разом прями витрати по кошторису                       |  |   |       |        |                      |                    | 178010 | 24023 | 13980        | -                   | 178,63         |  |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:         |  |   |       |        |                      |                    | 178010 |       | 6689         |                     | 38,22          |  |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |  |   |       |        |                      |                    | 140007 |       |              |                     |                |  |
| трудомісткість в транспортуванні, люд.год.             |  |   |       |        |                      |                    | 0,88   |       |              |                     |                |  |
| заробітна плата в транспортуванні, грн.                |  |   |       |        |                      |                    | 147    |       |              |                     |                |  |
| всього заробітна плата, грн.                           |  |   |       |        |                      |                    | 30859  |       |              |                     |                |  |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |  |   |       |        |                      |                    | 15246  |       |              |                     |                |  |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |   |       |        |                      |                    | 22,68  |       |              |                     |                |  |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |  |   |       |        |                      |                    | 5257   |       |              |                     |                |  |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |  |   |       |        |                      |                    | 193256 |       |              |                     |                |  |

| 1 | 2                                   | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|----|----|----|
|   |                                     | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |        |   |    |    |    |
|   | Всього по кошторису                 |       |       |       |       |       | 193256 |   |    |    |    |
|   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |       |       |       |       |       | 240,41 |   |    |    |    |
|   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |       |       |       |       |       | 36116  |   |    |    |    |

Склав  Юлія ШЕВЧУК  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Віталій РАТУШНЯК  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Андрія Малишка (Толстого) в с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02**  
на штучні споруди

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування   | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | У тому числі:        |                            |                                      |
|--------|--------------|--|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|        |              |  |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1      | 2            | 3  | 4              | 5         | 6                             | 7                    | 8                          | 9                                    |
|        |              | <b><u>I. Витрати труда</u></b>   |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 1      | 1            | Витрати труда робітників-будівельників   | люд.год        | 178,63    | 134,48                        |                      |                            |                                      |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками   | розряд         | 3,1       |                               |                      |                            |                                      |
| 3      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників   | люд.год        | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 4      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками   | розряд         | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 5      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин   | люд.год        | 39,1      | 174,82                        |                      |                            |                                      |
| 6      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин   | розряд         | 5,1       |                               |                      |                            |                                      |
| 7      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год        | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 8      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу   | люд.год        | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 9      |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:  |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 9.1    |              | загальновирибничих витрат  | люд.год        | 22,68     | 231,78                        |                      |                            |                                      |
|        |              | Разом кошторисна трудомісткість  | люд.год        | 240,41    |                               |                      |                            |                                      |
|        |              | Середній розряд робіт  | розряд         | 3,1       |                               |                      |                            |                                      |

| 1  | 2                         | 3   | 4  | 5       | 6       | 7       | 8       | 9      |
|----|---------------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|--------|
| 10 | КБМ201-11                 | <b>II. Будівельні машини і механізми</b><br>Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т<br>Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т<br>Крани баштові, вантажопідйомність 8 т<br>Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т  | маш. год   | 7,14    | 378,88  |         |         |        |
| 11 | КБМ201-12                 |   | маш. год   | 2,84004 | 459,99  |         |         |        |
| 12 | КБМ202-129                |   | маш. год   | 0,16352 | 505,71  |         |         |        |
| 13 | КБМ202-1243               |   | маш. год   | 13,7655 | 718,14  |         |         |        |
| 14 | КБМ211-101                | <b>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</b><br>Бадді, місткість 2 м3<br>Вібратори поверхневі   | маш. год   | 0,25806 |         |         |         |        |
| 15 | КБМ270-116                |   | маш. год   | 0,66861 |         |         |         |        |
| 16 | +С111-1757                | <b>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</b><br>Рядно<br>Доцпримач ДМ2, m=100кг<br>Лук чавунний для колодязів тип "Т" 120кг<br>Вода<br>Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм<br>Розчин готовий кладковий цементний, марка М100<br>Кільце КО-6<br>В1-5 | м2   | 5,1     | 90,49   | 88,67   | 0,05    | 1,77   |
| 17 | +&С113-750-12             |   | шт   | 3       | 6560,87 | 6420,83 | 11,40   | 128,64 |
| 18 | +&С113-753-7              |   | шт   | 10      | 9384,87 | 9187,50 | 13,35   | 184,02 |
| 19 | С142-10-2                 |   | м3   | 0,0357  | 78,98   | 78,98   | -       | -      |
| 20 | +С1424-11612<br>варіант 2 |   | м3   | 2,0808  | 2982,46 | 2682,50 | 241,48  | 58,48  |
| 21 | +С1425-11683              |   | м3   | 0,6222  | 3039,38 | 2500,00 | 479,78  | 59,60  |
| 22 | +&С1545-71-<br>В1-5       |   | шт   | 42      | 426,43  | 416,00  | 2,07    | 8,36   |
| 23 | С1999-9001                |   | <b>Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат</b><br>Електроенергія<br>Мастильні матеріали | кВт-год | 0,3811  | 8,43544 | 8,43544 |        |
| 24 | С1999-9005                | кг  |  | 0,0067  | 159,41  | 159,41  |         |        |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 серпня 2025 р.

Склад

Юлія ШЕМЕТ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Віталій РАТУШНЯК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Андрія Малишка (Толстого) в с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області"  
РП

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на дорожній одязі

Об'єкти основного призначення

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1618,887 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,34996 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

60,819 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 серпня" 2025 р.

| № ч.ч. | Об'єктування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат   | Одиниця виміру      | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                     | Загальна вартість, грн. |                  |                    |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                               |                                   |
|--------|---------------------------|---|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|        |                           |   |                     |           | Всього                 | заробітної плати    | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | в тому числі заробітної плати | експлуатації машин                 | в тому числі заробітної плати | не зайнятих обслуговуванням машин |
| 1      | 2                         | 3   | 4                   | 5         | 6                      | 7                   | 8                       | 9                | 10                 | 11                            | 12                                 |                               |                                   |
| 1      | КР18-58-1                 | Розливання бітумної емульсії ЕКШ-50, 0,4 л/м <sup>2</sup><br>кількість: 0,4/1000  | 1т                  | 0,36692   | 554,42<br>-            | 554,42<br>170,70    | 203                     | -                | 203<br>63          | -                             | -                                  | -                             | 0,41                              |
| 2      | С111-1901<br>варіант 1    | Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50<br>кількість: 0,4*1,03/1000  | т                   | 0,3779276 | 18904,54<br>-          | -                   | 7145                    | -                | -                  | -                             | -                                  | -                             | -                                 |
| 3      | КР18-44-3                 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей АСГ. Др.Щ.А.НП. І.БНД 70/100 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | 1000 м <sup>2</sup> | 0,9173    | 26913,30<br>3202,93    | 23311,56<br>4393,08 | 24688                   | 2938             | 21384<br>4030      | 21,4200<br>22,5879            | 19,65<br>20,72                     | -                             | -                                 |
| 4      | С1421-9885<br>варіант 3   | Суміші асфальтобетонні АСГ. Др.Щ.А.НП.І. БНД 70/100<br>кількість: 917,3*120,8/1000  | т                   | 110,80984 | 4736,13<br>-           | -                   | 524810                  | -                | -                  | -                             | -                                  | -                             | -                                 |

| 1 | 2          | 3  | 4    | 5         | 6        | 7        | 8             | 9    | 10    | 11      | 12    |
|---|------------|--|------|-----------|----------|----------|---------------|------|-------|---------|-------|
|   |            |  |      |           |          |          |               |      |       |         |       |
|   | N14=1      |  |      |           |          |          |               |      |       |         |       |
|   |            | Разом прями витрати по розділу 1   |      |           |          |          | 556846        | 2938 | 21587 |         | 19,65 |
|   |            | Разом будівельні роботи, грн.  |      |           |          |          | 556846        |      | 4093  |         | 21,13 |
|   |            | в тому числі:  |      |           |          |          |               |      |       |         |       |
|   |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.   |      |           |          |          | 532321        |      |       |         |       |
|   |            | трудомісткість в транспортуванні, люд.год.   |      |           |          |          | 11,82         |      |       |         |       |
|   |            | заробітна плата в транспортуванні, грн.  |      |           |          |          | 1956          |      |       |         |       |
|   |            | всього заробітна плата, грн.   |      |           |          |          | 8987          |      |       |         |       |
|   |            | Загальновиборничі витрати, грн.  |      |           |          |          | 4293          |      |       |         |       |
|   |            | трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.   |      |           |          |          | 6,31          |      |       |         |       |
|   |            | заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.  |      |           |          |          | 1463          |      |       |         |       |
|   |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  |      |           |          |          | <b>561139</b> |      |       |         |       |
|   |            | -----  |      |           |          |          |               |      |       |         |       |
|   |            | <b>Всього по розділу 1</b>   |      |           |          |          | <b>561139</b> |      |       |         |       |
|   |            | <b>Розділ 2. Тип 2. Відновлення верхнього шару покриття існуючого дорожнього одягу</b>                   |      |           |          |          |               |      |       |         |       |
| 5 | KP18-58-1  | Розливання бітумної емульсії ЕКШ-50, 0,4 л/м2  | 1m   | 0,10202   | 554,42   | 554,42   | 57            | -    | 57    | -       | -     |
|   |            | кількість: 0,4/1000  |      |           | 170,70   | 170,70   |               |      | 17    |         | 0,11  |
| 6 | C111-1901  | Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50   | т    | 0,1050806 | 18904,54 | -        | 1987          | -    | -     | -       | -     |
|   | варіант 1  | кількість: 0,4*1,03/1000   |      |           | -        | -        |               |      |       |         |       |
| 7 | KP18-21-1  | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | 100m | 0,27552   | 27761,84 | 22105,40 | 7649          | 1442 | 6090  | 34,4900 | 9,5   |
|   |            | кількість: 11,48*2,4   |      |           | 5234,20  | 7860,61  |               |      | 2166  | 42,5958 | 11,74 |
| 8 | C1421-9885 | Суміші асфальтобетонні АСГ, Др.Щ.А.НП.І.   | т    | 27,82752  | 4736,13  | -        | 131795        | -    | -     | -       | -     |
|   | варіант 3  | БНД 70/100   |      |           | -        | -        |               |      |       |         |       |
|   |            | кількість: 27,552*1,01   |      |           |          |          |               |      |       |         |       |
|   |            | N14=1  |      |           |          |          |               |      |       |         |       |

| 1   | 2                       | 3   | 4       | 5        | 6                   | 7                   | 8             | 9    | 10            | 11                 | 12             |  |
|---|-------------------------|---|---------|----------|---------------------|---------------------|---------------|------|---------------|--------------------|----------------|--|
| 9   | KP18-44-3               | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей АСГ. Др. Щ. А. НП. ІБНД 70/100 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | 1000 м2 | 0,25505  | 26913,30<br>3202,93 | 23311,56<br>4393,08 | 6864          | 817  | 5946<br>1120  | 21,4200<br>22,5879 | 5,46<br>5,76   |  |
| 10  | C1421-9885<br>варіант 3 | Суміші асфальтобетонні АСГ. Др. Щ. А. НП. І. БНД 70/100<br>кількість: 255,05*120,8/1000<br>Н14=1  | Т       | 30,81004 | 4736,13<br>-        | -<br>-              | 145920        | -    | -<br>-        | -<br>-             | -<br>-         |  |
| Разом прями витрати по розділу 2  |                         |   |         |          |                     |                     | 294272        | 2259 | 12093<br>3303 |                    | 14,96<br>17,61 |  |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>трудоємність в транспортуванні, люд.год.<br>заробітна плата в транспортуванні, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиборничі витрати, грн.<br>Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.<br>Всього будівельні роботи, грн. |                         |   |         |          |                     |                     | 294272        |      |               |                    |                |  |
| -----   |                         |   |         |          |                     |                     |               |      |               |                    |                |  |
| <b>Всього по розділу 2</b>  |                         |   |         |          |                     |                     | <b>297432</b> |      |               |                    |                |  |
| <b>Розділ 3. Тип 3. Відновлення асфальтобетонного покриття з підсіпанням існуючого дорожнього одягу на проїзній частині</b>   |                         |   |         |          |                     |                     |               |      |               |                    |                |  |
| 11  | KP18-22-3               | Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщаної суміші С-7 двошарових, верхній шар товщиною 10 см   | 100м2   | 5,858    | 2408,28<br>844,35   | 1500,75<br>452,47   | 14108         | 4946 | 8791<br>2651  | 6,4900<br>2,4728   | 38,02<br>14,49 |  |
| 12  | KP18-22-4               | На кожний 1 см зміни товщини шару основи з щебенево-піщаної суміші додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3   | 100м2   | 5,858    | 49,47<br>-          | 36,83<br>8,01       | 290           | -    | 216<br>47     | -<br>0,0520        | -<br>0,3       |  |

| 1   | 2   | 3       | 4        | 5                   | 6                   | 7      | 8     | 9             | 10                 | 11             | 12 |
|---|---|---------|----------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|--------------------|----------------|----|
| 13 & C111-1597-C7<br>варіант 2  | H1=2<br>Суміш щебенево-піщана С-7<br>кількість: 585,8*(12,7*2*1,26)/100   | м3      | 89,15876 | 1048,86             | -                   | 93515  | -     | -             | -                  | -              | -  |
| 14 КР18-21-1  | H14=1<br>Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладацьких асфальтобетону<br>кількість: 17,57*2,4   | 100т    | 0,42168  | 27761,84<br>5234,20 | 22105,40<br>7860,61 | 11707  | 2207  | 9321<br>3315  | 34,4900<br>42,5958 | 14,54<br>17,96 |    |
| 15 С1421-9885<br>варіант 3  | H14=1<br>Суміші асфальтобетонні АСГ, Др.Щ.А.НП.І.<br>БНД 70/100<br>кількість: 42,168*1,01   | т       | 42,58968 | 4736,13             | -                   | 201710 | -     | -             | -                  | -              |    |
| 16 КР18-44-3  | H14=1<br>Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей АСГ, Др.Щ.А.НП.І.<br>БНД 70/100 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [Верхнього шару товщиною 50 мм]. | 1000 м2 | 0,5858   | 26913,30<br>3202,93 | 23311,56<br>4393,08 | 15766  | 1876  | 13656<br>2573 | 21,4200<br>22,5879 | 12,55<br>13,23 |    |
| 17 С1421-9885<br>варіант 3  | H14=1<br>Суміші асфальтобетонні АСГ, Др.Щ.А.НП.І.<br>БНД 70/100<br>кількість: 585,8*120,8/1000  | т       | 70,76464 | 4736,13             | -                   | 335151 | -     | -             | -                  | -              |    |
| Разом прямі витрати по розділу 3  |   |         | 672247   | 672247              | 9029                | 31984  | 8586  | 65,11         | 45,98              |                |    |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>трудомісткість в транспортуванні, люд.год.<br>заробітна плата в транспортуванні, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиборничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. |   |         | 672247   | 631234              | 28,12               | 4651   | 22266 | 11009         | 16,7               | 3870           |    |

| 1           | 2 | 3   | 4      | 5 | 6                   | 7                  | 8              | 9     | 10             | 11                | 12              |
|-------------|---|---|--------|---|---------------------|--------------------|----------------|-------|----------------|-------------------|-----------------|
|             |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |        |   |                     |                    | <b>683256</b>  |       |                |                   |                 |
|             |   | -----   |        |   |                     |                    |                |       |                |                   |                 |
|             |   | <b>Всього по розділу 3</b>  |        |   |                     |                    | <b>683256</b>  |       |                |                   |                 |
| 18 ДУ2-20-4 |   | <b>Розділ 4. Ремонт дорожнього покриття</b>   |        |   |                     |                    |                |       |                |                   |                 |
|             |   | Ліквідація вибоїн машиною причіпною для ліквідації вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 20 мм | 100 м2 | 4 | 17500,50<br>1081,90 | 7153,20<br>2424,42 | 70002          | 4328  | 28613<br>9698  | 8,1690<br>11,9914 | 32,68<br>47,97  |
|             |   | Разом прями витрати по розділу 4  |        |   |                     |                    | 70002          | 4328  | 28613<br>9698  |                   | 32,68<br>47,97  |
|             |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:  |        |   |                     |                    | 70002          |       |                |                   |                 |
|             |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.  |        |   |                     |                    | 37061          |       |                |                   |                 |
|             |   | трудоємність в транспортуванні, люд.год.  |        |   |                     |                    | 0,34           |       |                |                   |                 |
|             |   | заробітна плата в транспортуванні, грн.   |        |   |                     |                    | 56             |       |                |                   |                 |
|             |   | всього заробітна плата, грн.  |        |   |                     |                    | 14082          |       |                |                   |                 |
|             |   | Загальновиробничі витрати, грн.   |        |   |                     |                    | 7060           |       |                |                   |                 |
|             |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.  |        |   |                     |                    | 10,69          |       |                |                   |                 |
|             |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   |        |   |                     |                    | 2477           |       |                |                   |                 |
|             |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |        |   |                     |                    | <b>77062</b>   |       |                |                   |                 |
|             |   | -----   |        |   |                     |                    |                |       |                |                   |                 |
|             |   | <b>Всього по розділу 4</b>  |        |   |                     |                    | <b>77062</b>   |       |                |                   |                 |
|             |   | Разом прями витрати по кошторису  |        |   |                     |                    | 1593367        | 18554 | 94277<br>25680 |                   | 132,4<br>132,69 |
|             |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:  |        |   |                     |                    | 1593367        |       |                |                   |                 |
|             |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.  |        |   |                     |                    | 1480536        |       |                |                   |                 |
|             |   | трудоємність в транспортуванні, люд.год.  |        |   |                     |                    | 46,52          |       |                |                   |                 |
|             |   | заробітна плата в транспортуванні, грн.   |        |   |                     |                    | 7695           |       |                |                   |                 |
|             |   | всього заробітна плата, грн.  |        |   |                     |                    | 51929          |       |                |                   |                 |
|             |   | Загальновиробничі витрати, грн.   |        |   |                     |                    | 25520          |       |                |                   |                 |
|             |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.  |        |   |                     |                    | 38,35          |       |                |                   |                 |
|             |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   |        |   |                     |                    | 8890           |       |                |                   |                 |
|             |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |        |   |                     |                    | <b>1618887</b> |       |                |                   |                 |

| 1 | 2                                   | 3     | 4 | 5 | 6     | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------------------------------|-------|---|---|-------|---|---------|---|----|----|----|
|   |                                     | ----- |   |   | ----- |   |         |   |    |    |    |
|   | Всього по кошторису                 |       |   |   |       |   | 1618887 |   |    |    |    |
|   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |       |   |   |       |   | 349,96  |   |    |    |    |
|   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |       |   |   |       |   | 60819   |   |    |    |    |

Склад \_\_\_\_\_ Юлія ШЕМЕТ  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Віталій РАТУШНЯК  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Андрія Малишка (Толстого) в с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03**  
на дорожній одяг

| № ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування   | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | У тому числі:        |                            |                                      |
|--------|--------------|--|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|        |              |  |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1      | 2            | 3  | 4              | 5         | 6                             | 7                    | 8                          | 9                                    |
| 1      | 1            | <b>I. Витрати труда</b>  |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 2      |              | Витрати труда робітників-будівельників   | люд.год        | 132,4     | 140,14                        |                      |                            |                                      |
| 3      | 27           | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками   | розряд         | 3,5       |                               |                      |                            |                                      |
| 4      |              | Витрати труда робітників-монтажників   | люд.год        | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 5      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками   | розряд         | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 6      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин   | люд.год        | 179,21    | 186,23                        |                      |                            |                                      |
| 7      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин   | розряд         | 6,7       |                               |                      |                            |                                      |
| 8      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год        | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 9      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу   | люд.год        | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 9.1    |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат                              | люд.год        | 38,35     | 231,81                        |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Разом кошторисна трудомісткість</b>   | люд.год        | 349,96    |                               |                      |                            |                                      |
|        |              | <b>Середній розряд робіт</b>   | розряд         | 3,5       |                               |                      |                            |                                      |

| 1  | 2                           | 3  | 4        | 5        | 6        | 7        | 8      | 9      |
|----|-----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
|    |                             | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>   |          |          |          |          |        |        |
| 10 | КБМ201-410-1-ДР             | Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 122 кВт [166 к.с.]                                | маш. год | 16,64    | 990,45   |          |        |        |
| 11 | КБМ203-852-ДР               | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 3 т  | маш. год | 0,16     | 898,72   |          |        |        |
| 12 | КБМ212-101                  | Автодронатори, місткість 3500 л  | маш. год | 0,24854  | 1046,08  |          |        |        |
| 13 | КБМ212-101-ДР               | Автодронатори, місткість 3500 л  | маш. год | 0,24     | 1072,46  |          |        |        |
| 14 | КБМ212-202                  | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]                                     | маш. год | 2,22604  | 1141,24  |          |        |        |
| 15 | КБМ212-906                  | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т                                    | маш. год | 16,13546 | 550,18   |          |        |        |
| 16 | КБМ212-907                  | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т                                   | маш. год | 24,9896  | 672,70   |          |        |        |
| 17 | КБМ212-910                  | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т                                     | маш. год | 5,25687  | 1094,55  |          |        |        |
| 18 | КБМ212-1601                 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л  | маш. год | 3,067071 | 920,75   |          |        |        |
| 19 | КБМ212-2000                 | Асфальтоукладацьки, продуктивність 100 т/год   | маш. год | 3,73699  | 590,77   |          |        |        |
| 20 | КБМ212-2041-ДР              | Машина для ліквідації вибоїв пневмоструменевим методом причіпна                                | маш. год | 16,64    | 704,96   |          |        |        |
| 21 | КБМ212-2206                 | Асфальтоукладацьки універсальні, продуктивність 600 т/год                                      | маш. год | 6,276596 | 4204,55  |          |        |        |
|    |                             | <b>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</b>   |          |          |          |          |        |        |
| 22 | +С111-322                   | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2  | т        | 0,003486 | 26002,31 | 25304,70 | 187,76 | 509,85 |
| 23 | +&С111-1597-С7<br>варіант 2 | Суміш щебенево-піщана С-7  | м3       | 89,15876 | 1048,86  | 906,78   | 121,51 | 20,57  |
| 24 | +С111-1901<br>варіант 1     | Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50   | т        | 1,891008 | 18904,54 | 18333,33 | 200,53 | 370,68 |
| 25 | +С112-25                    | Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3       | 0,045712 | 8352,25  | 8166,67  | 21,81  | 163,77 |
| 26 | С142-10-2                   | Вода   | м3       | 12,24707 | 78,98    | 78,98    | -      | -      |

|    |                          |   |    |           |         |         |        |       |
|----|--------------------------|---|----|-----------|---------|---------|--------|-------|
| 27 | +С1421-9455-1            | Щебінь митий із природнього каменю для будівельних робіт, марка М-1000 і більше , фракція 5-10 мм | м3 | 10,08     | 1036,11 | 548,33  | 467,46 | 20,32 |
| 28 | +С1421-9885<br>варіант 3 | Суміші асфальтобетонні АСГ, Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100  | т  | 282,80172 | 4736,13 | 4570,50 | 72,76  | 92,87 |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ '&' визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийнятні станом на 5 серпня 2025 р.

Склад \_\_\_\_\_ Юлія ШЕМЕТ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Віталій РАТУШНЯК  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Андрія Малишка (Толстого) в с. Софіївська Борщівка Бучанського району Київської області"

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Облаштування та обстановка дороги

Кошторисна вартість об'єкта 3644,968 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 6,43412 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 956,530 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 серпня 2025 р.

| № ч.ч. | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                  | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |          | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна на заробіт-на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--|---|------------------------------|
|        |   |  | Будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього   |  |   |                              |
| 1      | 07-01-01                                    | на влаштування бортових каменів та тротуарів | 3169,556                      | -                                 | 3169,556 | 5,81135                                  | 862,137                                   | -                            |
| 2      | 07-01-02                                    | на облаштування та обстановка дороги         | 475,412                       | -                                 | 475,412  | 0,62277                                  | 94,393                                    | -                            |
| -      | -   | Всього:                                      | 3644,968                      | -                                 | 3644,968 | 6,43412                                  | 956,53                                    | -                            |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

Віталій РАТУШНЯК

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склад

Юлія ШЕМЕТ

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

Віталій РАТУШНЯК

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 07-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів         | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати | Трудовісність, тис. люд.год. |                            |
|-----------------------------|---|------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                             |   |                        |                      |   |  |                              |                     |                            |                          | Заробітна плата, тис. грн.   | Заробітна плата, тис. грн. |
| 07-01-01                    | влаштування бортових каменів та тротуарів | 5,00621<br>686,883     | -                    | 0,17833<br>30   | -  | -                            | 5,18454<br>716,883  | 0,62681<br>145,254         | 5,81135<br>862,137       |                              |                            |
| 07-01-02                    | облаштування та обстановка дороги         | 0,42136<br>55,806      | -                    | 0,13224<br>22,554                                       | -  | -                            | 0,55360<br>78,36    | 0,06917<br>16,033          | 0,62277<br>94,393        |                              |                            |
| -                           | Разом :                                   | 5,42757<br>742,689     | -                    | 0,31057<br>52,554                                       | -  | -                            | 5,73814<br>795,243  | 0,69598<br>161,287         | 6,43412<br>956,53        |                              |                            |

Склав



Юлія ШЕЧЕТ

Перевірив



Віталій РАТУШНЯК

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Андрія Малишка (Толстого) в с. Софіївська Борщівка Бучанського району Київської області"  
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01**  
на влаштування бортових каменів та тротуарів  
Облаштування та обстановка дороги

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3169,556 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 5,81135 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 862,137 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 серпня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Об'єкт (шифр норми)      | Найменування робіт і витрат   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                    |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                 |
|--------|--------------------------|---|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|        |                          |   |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | експлуатації машин | в тому числі заробітної плати | не зайнятих обслуговуванням машин  | всього          |
| 1      | 2                        | 3   | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                  | 10                            | 11                                 | 12              |
| 1      | КР18-29-2                | ВЛАШТУВАННЯ БОРТОВОГО КАМЕНЮ<br>Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів     | 100м           | 10,53     | 19030,43<br>16536,40   | 847,41<br>300,18   | 200390                  | 174128             | 8923<br>3161                  | 126,0300<br>1,5620                 | 1327,1<br>16,45 |
| 2      | С1424-11612<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм<br>кількість: 10,53*5,9 | м3             | 62,127    | 2982,46<br>-           | -<br>-             | 185291                  | -                  | -<br>-                        | -<br>-                             | -<br>-          |
| 3      | К589921-А001-2           | Каміні бетонні бортові БР 100.30.18   | шт             | 1053      | 389,55<br>-            | -<br>-             | 410196                  | -                  | -<br>-                        | -<br>-                             | -<br>-          |
| 4      | КР18-30-1                | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу  | м              | 922       | 178,50<br>171,73       | -<br>-             | 164577                  | 158335             | -<br>-                        | 1,3200<br>-                        | 1217,04<br>-    |
| 5      | С1424-11612<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм<br>кількість: 922*0,051 | м3             | 47,022    | 2982,46<br>-           | -<br>-             | 140241                  | -                  | -<br>-                        | -<br>-                             | -<br>-          |

| 1  | 2                             | 3   | 4     | 5          | 6                           | 7                        | 8      | 9      | 10                   | 11                        | 12                     |   |
|----|-------------------------------|---|-------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|------------------------|---|
| 6  | К589921-<br>А003<br>варіант 1 | Бортювий камінь БР 100.20.8   | шт.   | 922        | 196,15                      | -                        | 180850 | -      | -                    | -                         | -                      | - |
| 7  | КБ27-17-1                     | <b>Розділ 1. Тип 3. Влаштування нового дорожнього одягу на тротуарі</b><br>Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см<br>Н2=1,15 Н5=1,15 | 100м2 | 11,7373    | <u>5211,40</u><br>3772,29   | <u>1360,13</u><br>535,09 | 61168  | 44276  | <u>15964</u><br>6281 | <u>28,7500</u><br>3,1867  | <u>337,45</u><br>37,4  |   |
| 8  | С111-<br>1597-С7<br>варіант 2 | Суміш щебенево-піщана С-7<br>кількість: 15,24/100   | м3    | 178,876452 | <u>1048,86</u>              | -                        | 187616 | -      | -                    | -                         | -                      |   |
| 9  | КР18-49-1                     | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]  | 100м2 | 11,7373    | <u>17956,71</u><br>17502,11 | <u>257,15</u><br>107,55  | 210763 | 205428 | <u>3018</u><br>1262  | <u>119,8200</u><br>0,6603 | <u>1406,36</u><br>7,75 |   |
| 10 | С1421-9656-<br>4<br>варіант 1 | Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)<br>кількість: 11,7373*5,53  | м3    | 64,907269  | <u>2889,38</u>              | -                        | 187542 | -      | -                    | -                         | -                      |   |
| 11 | С1426-<br>11789<br>варіант 1  | Плити бетонні тротуарні фігурні безфаскові,<br>товщина 60 мм (коричнева)<br>кількість: R2(1173,73*0,8*1,01)   | м2    | 948,37     | <u>521,64</u>               | -                        | 494708 | -      | -                    | -                         | -                      |   |
| 12 | С1426-<br>11789<br>варіант 3  | Плити бетонні тротуарні фігурні безфаскові,<br>товщина 60 мм (жовта)<br>кількість: R2(1173,73*0,2*1,01)   | м2    | 237,09     | <u>576,88</u>               | -                        | 136772 | -      | -                    | -                         | -                      |   |
| 13 | С1421-9656-<br>4<br>варіант 2 | Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)   | м3    | 4,37       | <u>2167,73</u>              | -                        | 9473   | -      | -                    | -                         | -                      |   |
| 14 | КБ27-17-1                     | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см<br>Н2=1,15 Н5=1,15  | 100м2 | 0,4662     | <u>5211,40</u><br>3772,29   | <u>1360,13</u><br>535,09 | 2430   | 1759   | <u>634</u><br>249    | <u>28,7500</u><br>3,1867  | <u>13,4</u><br>1,49    |   |
| 15 | С111-<br>1597-С7<br>варіант 2 | Суміш щебенево-піщана С-7<br>кількість: 15,24/100   | м3    | 7,104888   | <u>1048,86</u>              | -                        | 7452   | -      | -                    | -                         | -                      |   |
| 16 | КР18-49-1                     | Улаштування тактильної плитки з використанням готової піщано-цементної суміші   | 100м2 | 0,4662     | <u>17956,71</u><br>17502,11 | <u>257,15</u><br>107,55  | 8371   | 8159   | <u>120</u><br>50     | <u>119,8200</u><br>0,6603 | <u>55,86</u><br>0,31   |   |
| 17 | С1421-9656-<br>4<br>варіант 1 | Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)<br>кількість: 0,4662*5,53   | м3    | 2,578086   | <u>2889,38</u>              | -                        | 7449   | -      | -                    | -                         | -                      |   |

| 1  | 2                        | 3   | 4        | 5     | 6              | 7 | 8              | 9      | 10    | 11     | 12      |
|----|--------------------------|---|----------|-------|----------------|---|----------------|--------|-------|--------|---------|
| 18 | С1426-11789<br>варіант 4 | Плити бетонні тротуарні тактильні 300х300 мм, товщиною 0,05 м з рифами типу зрізаний конус<br>кількість: R2(46,62*1,01)   | м2       | 47,09 | 1946,06        | - | 91640          | -      | -     | -      | -       |
| 19 | КР18-49-2                | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]<br>кількість: 920+180  | 1 м різу | 1100  | 88,03<br>86,18 | - | 96833          | 94798  | -     | 0,5900 | 649     |
|    |                          | Разом прями витрати по розділу 1  |          |       |                |   | 1502217        | 354420 | 19736 |        | 2462,07 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>трудоємність в транспортуванні, люд.год.<br>заробітна плата в транспортуванні, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиборничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.<br>Всього будівельні роботи, грн. |          |       |                |   | 1502217        |        | 7842  |        | 46,95   |
|    |                          | -----   |          |       |                |   |                |        |       |        |         |
|    |                          | <b>Всього по розділу 1</b>  |          |       |                |   | <b>1698899</b> |        |       |        |         |
|    |                          | Разом прями витрати по кошторису  |          |       |                |   | 2783762        | 686883 | 28659 |        | 5006,21 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>трудоємність в транспортуванні, люд.год.<br>заробітна плата в транспортуванні, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиборничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.<br>Всього будівельні роботи, грн. |          |       |                |   | 2783762        |        | 11003 |        | 63,4    |
|    |                          | -----   |          |       |                |   |                |        |       |        |         |
|    |                          | <b>Всього по кошторису</b>  |          |       |                |   | <b>3169556</b> |        |       |        |         |
|    |                          | Кошторисна трудоємність, люд.год.   |          |       |                |   | 5811,35        |        |       |        |         |

|   |   |                                  |   |   |   |   |        |   |    |    |    |  |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|--|
| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   |        |   |    |    |    |  |
|   |   |                                  |   |   |   |   | 862137 |   |    |    |    |  |

Склав \_\_\_\_\_ Юлія ШЕМЕТ  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Віталій РАТУШНЯК  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Андрія Малишка (Толстого) в с. Софіївська Борщатівка Бучанського району Київської області"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01**  
на влаштування бортових каменів та тротуарів

| № ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування   | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:        |                            |                                      |
|--------|--------------|--|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|        |              |  |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1      | 2            | 3  | 4              | 5         | 6                             | 7                    | 8                          | 9                                    |
|        |              | <b>I. Витрати труда</b>  |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 1      | 1            | Витрати труда робітників-будівельників   | люд.год        | 5006,21   | 137,21                        |                      |                            |                                      |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками   | розряд         | 3,3       |                               |                      |                            |                                      |
| 3      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників   | люд.год        | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 4      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками   | розряд         | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 5      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин   | люд.год        | 178,33    | 168,23                        |                      |                            |                                      |
| 6      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин   | розряд         | 5,8       |                               |                      |                            |                                      |
| 7      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год        | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 8      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу   | люд.год        | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 9      |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:  |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 9.1    |              | загальновиборничих витрат  | люд.год        | 626,81    | 231,73                        |                      |                            |                                      |
|        |              | Разом кошторисна трудомісткість  | люд.год        | 5811,35   |                               |                      |                            |                                      |
|        |              | Середній розряд робіт  | розряд         | 3,3       |                               |                      |                            |                                      |

| 1  | 2                               | 3   | 4        | 5         | 6        | 7        | 8      | 9      |
|----|---------------------------------|---|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|
|    |                                 | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>  |          |           |          |          |        |        |
| 10 | КБМ202-1140                     | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т  | маш. год | 11,583    | 770,37   |          |        |        |
| 11 | КБМ203-850                      | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т   | маш. год | 26,39617  | 463,16   |          |        |        |
| 12 | КБМ212-906                      | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т   | маш. год | 10,1045   | 550,18   |          |        |        |
| 13 | КБМ212-1551                     | Вібрующіє двигачі [віброплити] з дизельним двигуном легкої маси понад 100 кг                            | маш. год | 1,70849   | 83,37    |          |        |        |
| 14 | КБМ212-1601                     | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л   | маш. год | 1,964764  | 920,75   |          |        |        |
| 15 | КБМ233-301                      | <b>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</b><br>Машини шліфувальні електричні | маш. год | 275       |          |          |        |        |
|    |                                 | <b>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</b>  |          |           |          |          |        |        |
| 16 | +С111-181                       | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм   | т        | 0,01053   | 44378,65 | 43438,08 | 70,40  | 870,17 |
| 17 | +С111-1305                      | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400                                | т        | 1,2908    | 4273,48  | 4117,50  | 72,19  | 83,79  |
| 18 | +&С111-1597-<br>С7<br>варіант 2 | Суміш щебенево-піщана С-7   | м3       | 185,98134 | 1048,86  | 906,78   | 121,51 | 20,57  |
| 19 | +С112-38                        | Бруси необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт              | м3       | 1,7901    | 8352,25  | 8166,67  | 21,81  | 163,77 |
| 20 | С142-10-2                       | Вода  | м3       | 51,93225  | 78,98    | 78,98    | -      | -      |
| 21 | +С1421-9656-<br>4<br>варіант 1  | Суміш піскоцементна (пропорція 1:3)   | м3       | 67,485355 | 2889,38  | 2707,50  | 125,23 | 56,65  |
| 22 | +С1421-9656-<br>4<br>варіант 2  | Суміш піскоцементна (пропорція 1:6)   | м3       | 4,37      | 2167,73  | 2000,00  | 125,23 | 42,50  |
| 23 | +С1424-11612<br>варіант 2       | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм           | м3       | 109,149   | 2982,46  | 2682,50  | 241,48 | 58,48  |
| 24 | +С1425-11683                    | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100   | м3       | 0,6318    | 3039,38  | 2500,00  | 479,78 | 59,60  |
| 25 | +С1426-11789<br>варіант 1       | Плити бетонні тротуарні фігурні безфаскові, товщина 60 мм (коричнева)                                   | м2       | 948,37    | 521,64   | 479,17   | 32,24  | 10,23  |
| 26 | +С1426-11789<br>варіант 3       | Плити бетонні тротуарні фігурні безфаскові, товщина 60 мм (жовта)                                       | м2       | 237,09    | 576,88   | 533,33   | 32,24  | 11,31  |
| 27 | +С1426-11789<br>варіант 4       | Плити бетонні тротуарні тактильні 300x300 мм, товщиною 0,05 м з рифами типу зрізаний конус              | м2       | 47,09     | 1946,06  | 1851,85  | 56,05  | 38,16  |
| 28 | +&К589921-<br>А001-2            | Камені бетонні бортові БР 100.30.18   | шт       | 1053      | 389,55   | 369,00   | 12,91  | 7,64   |

| 1  | 2                              | 3  | 4             | 5     | 6       | 7       | 8    | 9    |
|----|--------------------------------|--|---------------|-------|---------|---------|------|------|
| 29 | +K589921-<br>A003<br>варіант 1 | Бортовий камінь БР 100.20.8  | шт            | 922   | 196,15  | 188,00  | 4,30 | 3,85 |
| 30 | C1999-9001                     | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат |               | 137,5 | 8,43544 | 8,43544 |      |      |
| 31 | C1999-9005                     | Електроенергія<br>Мастильні матеріали                              | кВт-год<br>кг | 5,5   | 159,41  | 159,41  |      |      |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 серпня 2025 р.

Склад

Юлія ШЕМЕТ

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

Віталій РАТУШНЯК

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Андрія Малишка (Толстого) в с. Софіївська Борщатівка Бучанського району Київської області"  
РП

### Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на облаштування та обстановка дороги  
Облаштування та обстановка дороги

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 475,412 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,62277 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 94,393 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 серпня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.        | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год. |            |
|------------------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|
|                  |                                  |  |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | в тому<br>числі заробітної<br>плати | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | в тому<br>числі заробітної<br>плати   | на одиницю |
| 1                | 2                                | 3  | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                                   | 9                       | 10                  | 11                    | 12                                    |            |
| 1                | КР18-61-1                        | Розділ 1. Дорожні знаки<br>Установлення дорожніх знаків на<br>металевих стояках                          | 100шт             | 0,51      | 89369,02                  | 19684,35              | 45578                               | 33934                   | 10039               | 502,4000              | 256,22                                |            |
| 2                | КР18-61-4                        | При установленні додаткових щитків<br>додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3<br>кількість: 111-51    | 100шт             | 0,6       | 66537,86                  | 3861,05               | 8670                                | 7219                    | 1969                | 24,6961               | 12,6                                  |            |
| 3                | С113-356<br>варіант 7            | Стояки дорожніх знаків металеві СКМ 2.35<br>кількість: 23*3,5  | М                 | 80,5      | 14449,68                  | -                     | 36395                               | -                       | -                   | -                     | -                                     |            |
| 4                | С113-356<br>варіант 8            | Стояки дорожніх знаків металеві СКМ 2.40<br>кількість: 2*4,0   | М                 | 8         | 12032,17                  | -                     | 3617                                | -                       | -                   | -                     | -                                     |            |
| 5                | С113-356<br>варіант 5            | Стояки дорожніх знаків металеві СКМ 2.45<br>кількість: 15*4,5  | М                 | 67,5      | 452,11                    | -                     | 30517                               | -                       | -                   | -                     | -                                     |            |
| 6                | С113-356<br>варіант 11           | Стояки дорожніх знаків металеві СКМ 5.55<br>кількість: 11*5,5  | М                 | 60,5      | 1058,29                   | -                     | 64027                               | -                       | -                   | -                     | -                                     |            |
| 7 & С115-126-1-1 |                                  | Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі<br>стороною 700мм (1шт - 3,10кг)<br>кількість: (3+5+2+1+1+2+10) | 100шт             | 0,24      | 89454,01                  | -                     | 21469                               | -                       | -                   | -                     | -                                     |            |

| 1                              | 2   | 3     | 4       | 5         | 6       | 7       | 8     | 9     | 10   | 11     | 12     |
|--------------------------------|---|-------|---------|-----------|---------|---------|-------|-------|------|--------|--------|
| 8 & С115-126-1-3               | Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 600х600мм (1шт - 5,36кг)<br>кількість: 14+1+1+1+20+20+3  | 100шт | 0,61    | 127473,80 | -       | 77759   | -     | -     | -    | -      | -      |
| 9 & С115-126-2-1               | Щитки дорожніх знаків діаметром 600мм (1шт - 4,22кг)<br>кількість: 7+8+3+1+1+1  | 100шт | 0,21    | 117070,89 | -       | 24585   | -     | -     | -    | -      | -      |
| 10 & С115-126-1-К<br>варіант 1 | Щитки дорожніх знаків прямокутної форми 300х600мм (1шт - 2,68кг)<br>кількість: 1+2+1  | 100шт | 0,04    | 62154,74  | -       | 2486    | -     | -     | -    | -      | -      |
| 11 & С115-126-6-18             | Щитки дорожніх знаків прямокутні 300х700мм (1шт - 3,13кг)   | 100шт | 0,01    | 72610,08  | -       | 726     | -     | -     | -    | -      | -      |
|                                | Разом прями витрати по розділу 1  |       |         |           |         | 315829  | 41153 | 10039 | 1969 |        | 310,73 |
|                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>трудомісткість в транспортуванні, люд.год.<br>заробітна плата в транспортуванні, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>Всього будівельні роботи, грн. |       |         |           |         | 315829  |       |       |      |        | 12,6   |
|                                | -----   |       |         |           |         | 264637  |       |       |      |        |        |
|                                |   |       |         |           |         | 0,16    |       |       |      |        |        |
|                                |   |       |         |           |         | 27      |       |       |      |        |        |
|                                |   |       |         |           |         | 43149   |       |       |      |        |        |
|                                |   |       |         |           |         | 23576   |       |       |      |        |        |
|                                |   |       |         |           |         | 38,81   |       |       |      |        |        |
|                                |   |       |         |           |         | 8995    |       |       |      |        |        |
|                                |   |       |         |           |         | 339405  |       |       |      |        |        |
|                                | Всього по розділу 1   |       |         |           |         | 339405  |       |       |      |        |        |
| 12 ДБЗ-2-1                     | Розділ 2. Влаштування дорожньої розмітки  |       |         |           |         |         |       |       |      |        |        |
| 13 КБ27-45-1                   | Розмічання проїзної частини самохідною маркувальною машиною   | 1 км  | 1,698   | 2060,27   | 1091,61 | 349,64  | 594   | 1854  | 904  | 2,6400 | 4,48   |
|                                | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркувальними машинами, тип лінії 1.1  | 1 км  | 0,721   | 2179,37   | 532,16  | 1571,67 | 438   | 1133  | 534  | 3,0720 | 5,22   |
|                                |   |       |         | 607,70    | 740,39  |         |       |       |      | 4,5885 | 3,31   |
|                                |   |       |         |           |         |         |       |       |      | 4,3969 | 3,17   |
| 14 С1633-17ВД                  | Н2=1,15 Н5=1,15<br>Скляні кульки імпортні<br>кількість: 72,1*0,3/1000   | Т     | 0,02163 | 68924,14  | -       | 1491    | -     | -     | -    | -      | -      |

| 1  | 2                       | 3   | 4    | 5           | 6                 | 7                 | 8    | 9   | 10         | 11               | 12           |
|----|-------------------------|---|------|-------------|-------------------|-------------------|------|-----|------------|------------------|--------------|
| 15 | С1633-8ВД<br>варіант 1  | Фарба для дорожньої розмітки<br>кількість: 0,721*90,7/1000  | Т    | 0,0653947   | 114867,94         | -                 | 7512 | -   | -          | -                | -            |
| 16 | С1633-14ВД<br>варіант 1 | Розчинники фарби для дорожньої розмітки<br>кількість: 0,721*90,7/1000*0,03  | Т    | 0,001961841 | 102133,88         | -                 | 200  | -   | -          | -                | -            |
| 17 | КБ27-45-1               | Нанесення горизонтальної дорожньої<br>розмітки фарбою маркірувальними<br>машинами, тип лінії 1.2<br>Н2=1,15 Н5=1,15 | 1 км | 0,472       | 2179,37<br>607,70 | 1571,67<br>740,39 | 1029 | 287 | 742<br>349 | 4,5885<br>4,3969 | 2,17<br>2,08 |
| 18 | С1633-17ВД              | Скляні кульки імпорнтні<br>кількість: 47,2*0,3/1000   | Т    | 0,01416     | 68924,14          | -                 | 976  | -   | -          | -                | -            |
| 19 | С1633-8ВД<br>варіант 1  | Фарба для дорожньої розмітки<br>кількість: 0,472*90,7/1000  | Т    | 0,0428104   | 114867,94         | -                 | 4918 | -   | -          | -                | -            |
| 20 | С1633-14ВД<br>варіант 1 | Розчинники фарби для дорожньої розмітки<br>кількість: 0,472*90,7/1000*0,03  | Т    | 0,001284312 | 102133,88         | -                 | 131  | -   | -          | -                | -            |
| 21 | КБ27-45-1               | Нанесення горизонтальної дорожньої<br>розмітки фарбою маркірувальними<br>машинами, тип лінії 1.5<br>Н2=1,15 Н5=1,15 | 1 км | 0,143       | 2179,37<br>607,70 | 1571,67<br>740,39 | 312  | 87  | 225<br>106 | 4,5885<br>4,3969 | 0,66<br>0,63 |
| 22 | С1633-17ВД              | Скляні кульки імпорнтні<br>кількість: 4,8*0,3/1000  | Т    | 0,00144     | 68924,14          | -                 | 99   | -   | -          | -                | -            |
| 23 | С1633-8ВД<br>варіант 1  | Фарба для дорожньої розмітки<br>кількість: 0,143*30,2/1000  | Т    | 0,0043186   | 114867,94         | -                 | 496  | -   | -          | -                | -            |
| 24 | С1633-14ВД<br>варіант 1 | Розчинники фарби для дорожньої розмітки<br>кількість: 0,143*30,2/1000*0,03  | Т    | 0,000129558 | 102133,88         | -                 | 13   | -   | -          | -                | -            |
| 25 | КБ27-45-1               | Нанесення горизонтальної дорожньої<br>розмітки фарбою маркірувальними<br>машинами, тип лінії 1.6<br>Н2=1,15 Н5=1,15 | 1 км | 0,234       | 2179,37<br>607,70 | 1571,67<br>740,39 | 510  | 142 | 368<br>173 | 4,5885<br>4,3969 | 1,07<br>1,03 |
| 26 | С1633-17ВД              | Скляні кульки імпорнтні<br>кількість: 15,6*0,3/1000   | Т    | 0,00468     | 68924,14          | -                 | 323  | -   | -          | -                | -            |
| 27 | С1633-8ВД<br>варіант 1  | Фарба для дорожньої розмітки<br>кількість: 0,234*60,5/1000  | Т    | 0,014157    | 114867,94         | -                 | 1626 | -   | -          | -                | -            |
| 28 | С1633-14ВД<br>варіант 1 | Розчинники фарби для дорожньої розмітки<br>кількість: 0,234*60,5/1000*0,03  | Т    | 0,00042471  | 102133,88         | -                 | 43   | -   | -          | -                | -            |

| 1  | 2                       | 3  | 4     | 5           | 6                 | 7                 | 8     | 9     | 10             | 11               | 12             |
|----|-------------------------|--|-------|-------------|-------------------|-------------------|-------|-------|----------------|------------------|----------------|
| 29 | КБ27-45-1               | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.7<br>H2=1,15 H5=1,15                              | 1 км  | 0,128       | 2179,37<br>607,70 | 1571,67<br>740,39 | 279   | 78    | 201            | 4,5885<br>4,3969 | 0,59<br>0,56   |
| 30 | С1633-17ВД              | Скляні кульки імпорتنі<br>кількість: 6,4*0,3/1000  | Т     | 0,00192     | 68924,14          | -                 | 132   | -     | -              | -                | -              |
| 31 | С1633-8ВД<br>варіант 1  | Фарба для дорожньої розмітки<br>кількість: 0,128*45,3/1000   | Т     | 0,0057984   | 114867,94         | -                 | 666   | -     | -              | -                | -              |
| 32 | С1633-14ВД<br>варіант 1 | Розчинники фарби для дорожньої розмітки<br>кількість: 0,128*45,3/1000*0,03   | Т     | 0,000173952 | 102133,88         | -                 | 18    | -     | -              | -                | -              |
| 33 | КБ27-45-3               | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.13<br>H2=1,15 H5=1,15                             | 10 м2 | 1,14        | 2088,55<br>552,87 | 1535,68<br>780,36 | 2381  | 630   | 1751<br>890    | 4,1745<br>4,5302 | 4,76<br>5,16   |
| 34 | С1633-17ВД              | Скляні кульки імпорتنі<br>кількість: 11,4*0,3/1000   | Т     | 0,00342     | 68924,14          | -                 | 236   | -     | -              | -                | -              |
| 35 | С1633-8ВД<br>варіант 1  | Фарба для дорожньої розмітки<br>кількість: 11,4*1,08/1000  | Т     | 0,012312    | 114867,94         | -                 | 1414  | -     | -              | -                | -              |
| 36 | С1633-14ВД<br>варіант 1 | Розчинники фарби для дорожньої розмітки<br>кількість: 11,4*1,08/1000*0,03  | Т     | 0,00036936  | 102133,88         | -                 | 38    | -     | -              | -                | -              |
| 37 | КБ27-45-2               | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.2<br>кількість: 128,7*130,2<br>H2=1,15 H5=1,15 | 10 м2 | 25,89       | 1709,01<br>452,35 | 1256,66<br>638,51 | 44246 | 11711 | 32535<br>16531 | 3,4155<br>3,7068 | 88,43<br>95,97 |
| 38 | С1633-17ВД              | Скляні кульки імпорتنі<br>кількість: 258,9*0,3/1000  | Т     | 0,07767     | 68924,14          | -                 | 5353  | -     | -              | -                | -              |
| 39 | С1633-8ВД<br>варіант 1  | Фарба для дорожньої розмітки<br>кількість: 128,7*1,08/1000   | Т     | 0,138996    | 114867,94         | -                 | 15966 | -     | -              | -                | -              |
| 40 | С1633-8ВД<br>варіант 2  | Фарба для дорожньої розмітки (червоного кольору)<br>кількість: 130,2*1,08/1000   | Т     | 0,140616    | 114867,94         | -                 | 16152 | -     | -              | -                | -              |
| 41 | С1633-14ВД<br>варіант 1 | Розчинники фарби для дорожньої розмітки<br>кількість: 258,9*1,08/1000*0,03   | Т     | 0,00838836  | 102133,88         | -                 | 857   | -     | -              | -                | -              |

| 1  | 2                        | 3   | 4     | 5          | 6         | 7       | 8             | 9     | 10    | 11     | 12     |
|----|--------------------------|---|-------|------------|-----------|---------|---------------|-------|-------|--------|--------|
| 42 | КБ27-45-3                | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.20 | 10 м2 | 1,23       | 2088,55   | 1535,68 | 2569          | 680   | 1889  | 4.1745 | 5.13   |
|    |                          | H2=1,15 H5=1,15   |       |            | 552,87    | 780,36  |               |       | 960   | 4,5302 | 5,57   |
| 43 | С1633-17ВД               | Скляні кульки імпортні<br>кількість: 12,3*0,3/1000  | Т     | 0,00369    | 68924,14  | -       | 254           | -     | -     | -      | -      |
| 44 | С1633-8ВД<br>варіант 1   | Фарба для дорожньої розмітки<br>кількість: 12,3*1,16/1000                                   | Т     | 0,014268   | 114867,94 | -       | 1639          | -     | -     | -      | -      |
| 45 | С1633-14ВД<br>варіант 1  | Розчинники фарби для дорожньої розмітки<br>кількість: 12,3*1,16/1000*0,03                   | Т     | 0,00042804 | 102133,88 | -       | 44            | -     | -     | -      | -      |
| 46 | КБ15-170-1               | Нанесення розмітки 2.3<br>кількість: 0,2+0,2  | 100м2 | 0,004      | 1435,72   | -       | 6             | 6     | -     | 8,3375 | 0,03   |
|    |                          | H2=1,15 H5=1,15   |       |            | 1435,72   | -       |               |       |       |        |        |
| 47 | С111-1672-1<br>варіант 1 | Емаль червона<br>кількість: 0,2*0,011/100   | Т     | 0,000022   | 132834,28 | -       | 3             | -     | -     | -      | -      |
| 48 | С111-1672-1<br>варіант 2 | Емаль біла<br>кількість: 0,2*0,011/100  | Т     | 0,000022   | 114984,28 | -       | 3             | -     | -     | -      | -      |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 2  |       |            | -         | -       | 117004        | 14653 | 40698 | -      | 110,63 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:  |       |            |           |         | 117004        |       | 20542 |        | 119,39 |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.  |       |            |           |         | 61653         |       |       |        |        |
|    |                          | трудоємність в транспортуванні, люд.год.  |       |            |           |         | 0,09          |       |       |        |        |
|    |                          | заробітна плата в транспортуванні, грн.   |       |            |           |         | 16            |       |       |        |        |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.  |       |            |           |         | 35211         |       |       |        |        |
|    |                          | Загальноновиробничі витрати, грн.   |       |            |           |         | 19003         |       |       |        |        |
|    |                          | трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.                                      |       |            |           |         | 30,36         |       |       |        |        |
|    |                          | заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.                                       |       |            |           |         | 7038          |       |       |        |        |
|    |                          | Всього будівельні роботи, грн.  |       |            |           |         | 136007        |       |       |        |        |
|    |                          | -----   |       |            |           |         |               |       |       |        |        |
|    |                          | <b>Всього по розділу 2</b>  |       |            |           |         | <b>136007</b> |       |       |        |        |
|    |                          | Разом прямі витрати по кошторису  |       |            |           |         | 432833        | 55806 | 50737 |        | 421,36 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:  |       |            |           |         | 432833        |       | 22511 |        | 131,99 |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>трудоємність в транспортуванні, люд.год.<br>заробітна плата в транспортуванні, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальноновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.<br>Всього будівельні роботи, грн.<br>----- |   |   |   |   | 326290<br>0,25<br>43<br>78360<br>42579<br>69,17<br>16033<br><b>475412</b> |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису  |   |   |   |   | <b>475412</b>   |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.  |   |   |   |   | 622,77  |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.   |   |   |   |   | 94393   |   |    |    |    |

Склав

Юлія ШЕМЕТ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Віталій РАТУШНЯК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Андрія Малишка (Толстого) в с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02**  
на облаштування та обстановка дороги

| № ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування   | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:        |                            |                                      |
|--------|--------------|--|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|        |              |  |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1      | 2            | 3  | 4              | 5         | 6                             | 7                    | 8                          | 9                                    |
|        |              | <b>I. Витрати труда</b>  |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 1      | 1            | Витрати труда робітників-будівельників   | люд.год        | 421,36    | 132,44                        |                      |                            |                                      |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками   | розряд         | 3,0       |                               |                      |                            |                                      |
| 3      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників   | люд.год        | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 4      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками   | розряд         | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 5      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин   | люд.год        | 132,24    | 170,54                        |                      |                            |                                      |
| 6      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин   | розряд         | 5,0       |                               |                      |                            |                                      |
| 7      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год        | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 8      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу   | люд.год        | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 9      |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:  |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 9.1    |              | загальноновиробничих витрат  | люд.год        | 69,17     | 231,80                        |                      |                            |                                      |
|        |              | Разом кошторисна трудомісткість  | люд.год        | 622,77    |                               |                      |                            |                                      |
|        |              | Середній розряд робіт  | розряд         | 3,0       |                               |                      |                            |                                      |

| 1  | 2                           | 3   | 4        | 5        | 6         | 7         | 8      | 9       |
|----|-----------------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 10 | КБМ201-11                   | II. <u>Будівельні машини і механізми</u><br>Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т<br>Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т<br>Машини маркірувальні самохідні<br>Машини поливально-мийні, місткість 6000 л<br>Машини маркірувальна самохідна, місткість 460 л<br>Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м | маш. год | 32,15697 | 378,88    |           |        |         |
| 11 | КБМ201-11-ДР                |   | маш. год | 1,3584   | 471,93    |           |        |         |
| 12 | КБМ212-1401-ДР              |   | маш. год | 1,3584   | 892,58    |           |        |         |
| 13 | КБМ212-1601                 |   | маш. год | 0,383985 | 920,75    |           |        |         |
| 14 | КБМ212-2215                 |   | маш. год | 31,5321  | 834,26    |           |        |         |
| 15 | КБМ216-501                  | маш. год  | 8,8077   | 1139,80  |           |           |        |         |
| 16 | +С111-90<br>варіант 1       | III. <u>Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u><br>Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм  | Т        | 0,02448  | 65558,64  | 64014,05  | 259,13 | 1285,46 |
| 17 | +С111-782                   | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг   | Т        | 0,0288   | 50364,87  | 49271,13  | 106,19 | 987,55  |
| 18 | +С111-1672-1<br>варіант 1   | Емаль червона   | Т        | 0,000022 | 132834,28 | 130000,00 | 229,69 | 2604,59 |
| 19 | +С111-1672-1<br>варіант 2   | Емаль біла  | Т        | 0,000022 | 114984,28 | 112500,00 | 229,69 | 2254,59 |
| 20 | +С113-356<br>варіант 5      | Стояки дорожніх знаків металеві СКМ 2.45  | М        | 67,5     | 452,11    | 448,33    | 0,41   | 3,37    |
| 21 | +С113-356<br>варіант 7      | Стояки дорожніх знаків металеві СКМ 2.35  | М        | 80,5     | 452,11    | 448,33    | 0,41   | 3,37    |
| 22 | +С113-356<br>варіант 8      | Стояки дорожніх знаків металеві СКМ 2.40  | М        | 8        | 452,11    | 448,33    | 0,41   | 3,37    |
| 23 | +С113-356<br>варіант 11     | Стояки дорожніх знаків металеві СКМ 5.55  | М        | 60,5     | 1058,29   | 1050,00   | 0,41   | 7,88    |
| 24 | +&С115-126-1-1              | Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 700мм (1шт - 3,10кг)  | 100шт    | 0,24     | 89454,01  | 87666,67  | 33,34  | 1754,00 |
| 25 | +&С115-126-1-3              | Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 600х600мм (1шт - 5,36кг)   | 100шт    | 0,61     | 127473,80 | 124916,67 | 57,64  | 2499,49 |
| 26 | +&С115-126-1-К<br>варіант 1 | Щитки дорожніх знаків прямокутної форми 300х600мм (1шт - 2,68кг)  | 100шт    | 0,04     | 62154,74  | 60916,67  | 19,35  | 1218,72 |
| 27 | +&С115-126-2-1              | Щитки дорожніх знаків діаметром 600мм (1шт - 4,22кг)  | 100шт    | 0,21     | 117070,89 | 114750,00 | 25,38  | 2295,51 |
| 28 | +&С115-126-6-18             | Щитки дорожніх знаків прямокутні 300х700мм (1шт - 3,13кг)   | 100шт    | 0,01     | 72610,08  | 71166,67  | 19,68  | 1423,73 |
| 29 | +С1546-52<br>варіант 1      | Нітроемаль  | Т        | 0,010188 | 103169,29 | 100916,67 | 229,69 | 2022,93 |

| 1  | 2                        | 3  | 4 | 5          | 6         | 7         | 8      | 9       |
|----|--------------------------|--|---|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| 30 | +С1633-8ВД<br>варіант 1  | Фарба для дорожньої розмітки                     | T | 0,2980551  | 114867,94 | 112500,00 | 115,63 | 2252,31 |
| 31 | +С1633-8ВД<br>варіант 2  | Фарба для дорожньої розмітки (червоного кольору) | T | 0,140616   | 114867,94 | 112500,00 | 115,63 | 2252,31 |
| 32 | +С1633-14ВД<br>варіант 1 | Розчинники фарби для дорожньої розмітки          | T | 0,01316013 | 102133,88 | 100000,00 | 131,25 | 2002,63 |
| 33 | +С1633-17ВД              | Скляні кульки імпорتنі                           | T | 0,12861    | 68924,14  | 67375,00  | 197,69 | 1351,45 |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 серпня 2025 р.

Склав

Юлія ШЕМЕТ

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

Віталій РАТУШНЯК

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Андрія Малишка (Толстого) в с. Софіївська Борщівка Бучанського району Київської області"

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові засоби технічного регулювання дорожнього руху на період ремонтних робіт

Кошторисна вартість об'єкта 32,188 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,11985 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 17,171 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 серпня 2025 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                              | Кошторисна вартість, тис.грн. |  |        | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|---|--|-------------------------------|--|--------|--|--|------------------------------------|
|              |   |  | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього |  |  |                                    |
| 1            | 08-01-01  | на Організація дорожнього руху на період ремонтних робіт | 32,188                        | -  | 32,188 | 0,11985  | 17,171   | -                                  |
| -            | -   | Всього:  | 32,188                        | -  | 32,188 | 0,11985  | 17,171   | -                                  |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

  
[підпис, (ініціали, прізвище )]

Віталій РАТУШНЯК

Керівник

  
[підпис, (ініціали, прізвище )]

Юлія ШЕМЕТ

Склав

  
[підпис, (ініціали, прізвище )]

Перевірив


  
[підпис, (ініціали, прізвище )]

Віталій РАТУШНЯК

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 08-01


| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                     | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прями витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |                               |
|-----------------------------|---|------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                             |   |                        |                      |   |  |                              |                     |                            |                          | Трудомісткість, тис. люд.год. |
| Заробітна плата, тис. грн.  |   |                        |                      |   |  |                              |                     |                            |                          |                               |
| 08-01-01                    | Організація дорожнього руху на період ремонтних робіт | 0,10252<br>13,487      | -                    | 0,00439<br>0,687  | -  | -                            | 0,10691<br>14,174   | 0,01294<br>2,997           | 0,11985<br>17,171        |                               |
| -                           | Разом :   | 0,10252<br>13,487      | -                    | 0,00439<br>0,687  | -  | -                            | 0,10691<br>14,174   | 0,01294<br>2,997           | 0,11985<br>17,171        |                               |

Склав



Юлія ШЕМЕТ

Перевірів



Віталій РАТУШНЯК



| 1  | 2                              | 3  | 4     | 5     | 6         | 7        | 8    | 9    | 10   | 11       | 12    |
|----|--------------------------------|--|-------|-------|-----------|----------|------|------|------|----------|-------|
| 7  | 7 & С115-126-7                 | Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 600x1050 мм (1шт - 9,4 кг)<br>кількість: 2/10 | 100шт | 0,002 | 209223,96 | -        | 418  | -    | -    | -        | -     |
| 8  | КР18-61-1<br>к дем.=0,7        | (Демонтаж) Установлення дорожніх знаків на металевих стояках                                       | 100шт | 0,1   | 60355,54  | 13779,04 | 6036 | 4658 | 1378 | 351,6800 | 35,17 |
| 9  | КР18-61-4<br>к дем.=0,7        | (Демонтаж) При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3           | 100шт | 0,06  | 46576,50  | 2702,74  | 505  | 505  | 270  | 17,2873  | 1,73  |
|    |                                | кількість: 16-10   |       |       | 8422,52   | -        |      |      |      | 63,5950  | 3,82  |
|    |                                | кількість: 16-10   |       |       | 8422,52   | -        |      |      |      |          |       |
| 10 | ДБ5-10-5                       | НАПРЯМНІ ПРИСТРОЇ (монтаж/демонтаж)<br>Перенесення бар'єру поперечного вручну на відстань 10 м     | 1 м3  | 0,2   | 127,84    | -        | 26   | 26   | -    | 1,0600   | 0,21  |
|    |                                | кількість: 0,1*2   |       |       | 127,84    | -        |      |      |      |          |       |
| 11 | ДБ5-10-6                       | На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-5  | 1 м3  | 0,2   | 37,39     | -        | 7    | 7    | -    | 0,3100   | 0,06  |
|    |                                | кількість: 0,1*2   |       |       | 37,39     | -        |      |      |      |          |       |
| 12 | 12 & С1633-20ВД-3<br>варіант 1 | Бар'єр поперечний<br>кількість: 2/10   | шт    | 0,2   | 3615,04   | -        | 723  | -    | -    | -        | -     |
|    |                                | кількість: 2/10  |       |       |           | -        |      |      |      |          |       |
| 13 | ДБ3-33-1                       | Влаштування тимчасового огородження з еодоналених блоків   | 10 м  | 0,48  | 330,47    | 211,26   | 159  | 57   | 102  | 0,9600   | 0,46  |
|    |                                | кількість: 1,2*4   |       |       | 119,21    | 40,07    |      |      | 19   | 0,2600   | 0,12  |
| 14 | С1416-8686<br>варіант 1        | Водоналивні дорожні блоки 1200x800x480   | шт    | 0,4   | 2612,12   | -        | 1045 | -    | -    | -        | -     |
|    |                                | кількість: 4/10  |       |       |           | -        |      |      |      |          |       |
| 15 | ДБ3-33-1<br>к=0,6              | Демонтаж тимчасового огородження з еодоналених блоків  | 10 м  | 0,48  | 198,29    | 126,76   | 95   | 34   | 61   | 0,5760   | 0,28  |
|    |                                | кількість: 1,2*4   |       |       | 71,53     | 24,04    |      |      | 12   | 0,1560   | 0,07  |
|    |                                | Н2=0,6 Н3=0,6 Н5=0,6 Н6=0  |       |       |           |          |      |      |      |          |       |
| 16 | ДБ5-10-5                       | Перенесення бар'єру огороджувального вручну на відстань 10 м                                       | 1 м3  | 0,4   | 127,84    | -        | 51   | 51   | -    | 1,0600   | 0,42  |
|    |                                | кількість: 0,2*2   |       |       | 127,84    | -        |      |      |      |          |       |
| 17 | ДБ5-10-6                       | На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-5  | 1 м3  | 0,4   | 1831,91   | -        | 733  | 733  | -    | 15,1900  | 6,08  |
|    |                                | кількість: 0,2*2   |       |       | 1831,91   | -        |      |      |      |          |       |
|    |                                | Н2=49  |       |       |           |          |      |      |      |          |       |
| 18 | 18 & С1633-20ВД-3<br>варіант 5 | Бар'єр огороджувальний<br>кількість: 2/10  | шт    | 0,2   | 2349,86   | -        | 470  | -    | -    | -        | -     |
|    |                                | кількість: 2/10  |       |       |           | -        |      |      |      |          |       |

| 1  | 2         | 3  | 4   | 5    | 6                  | 7 | 8            | 9     | 10   | 11      | 12     |  |
|--|-----------|--|-----|------|--------------------|---|--------------|-------|------|---------|--------|--|
| 19   | ДБ5-10-1  | Перенесення напрямних конусів вручну на відстань 10 м<br>кількість: 0,001*10     | 1 т | 0,01 | 238,79<br>238,79   | - | 2            | 2     | -    | 1,9800  | 0,02   |  |
| 20   | ДБ5-10-2  | На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1<br>кількість: 0,001*10 | 1 т | 0,01 | 3782,02<br>3782,02 | - | 38           | 38    | -    | 31,3600 | 0,31   |  |
| 21 & С1633-20ВД-3  | варіант 3 | Н2=49<br>Конус<br>кількість: 10/10   | шт  | 1    | 157,70<br>-        | - | 158          | -     | -    | -       | -      |  |
| Разом прями витрати по кошторису   |           |  |     |      |                    |   | 24377        | 13487 | 3509 |         | 102,52 |  |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиборничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.<br>Всього будівельні роботи, грн. |           |  |     |      |                    |   | 24377        |       | 687  |         | 4,39   |  |
| -----  |           |  |     |      |                    |   |              |       |      |         |        |  |
| <b>Всього по кошторису</b>   |           |  |     |      |                    |   | <b>32188</b> |       |      |         |        |  |
| Кошторисна трудоємність, люд.год.  |           |  |     |      |                    |   | 119,85       |       |      |         |        |  |
| Кошторисна заробітна плата, грн.   |           |  |     |      |                    |   | 17171        |       |      |         |        |  |

Склад Юлія ШЕМЕТ  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Віталій РАТУШНЯК  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Андрія Малишка (Толстого) в с. Софіївська Борщівка Бучанського району Київської області"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01**  
на Організація дорожнього руху на період ремонтних робіт

| № ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування   | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:        |                            |                                      |
|--------|--------------|--|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|        |              |  |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1      | 2            | 3  | 4              | 5         | 6                             | 7                    | 8                          | 9                                    |
|        |              | <b>I. Витрати труда</b>  |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 1      | 1            | Витрати труда робітників-будівельників   | люд.год        | 102,52    | 131,56                        |                      |                            |                                      |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками   | розряд         | 3,0       |                               |                      |                            |                                      |
| 3      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників   | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 4      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками   | розряд         | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 5      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин   | люд.год        | 4,39      | 156,25                        |                      |                            |                                      |
| 6      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин   | розряд         | 4,4       |                               |                      |                            |                                      |
| 7      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 8      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу   | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 9      |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:  | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 9.1    |              | загальновирибничих витрат  | люд.год        | 12,94     | 231,48                        |                      |                            |                                      |
|        |              | Разом кошторисна трудомісткість  | люд.год        | 119,85    |                               |                      |                            |                                      |
|        |              | Середній розряд робіт  | розряд         | 3,0       |                               |                      |                            |                                      |

| 1  | 2                           | 3   | 4        | 5       | 6         | 7         | 8      | 9       |
|----|-----------------------------|---|----------|---------|-----------|-----------|--------|---------|
| 10 | КБМ212-1601-ДР              | II. <u>Будівельні машини і механізми</u><br>Машини поливально-мийні, місткість 6000 л                         | маш. год | 0,1536  | 1056,31   | 64014,05  | 259,13 | 1285,46 |
| 11 | КБМ216-501                  | Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м                               | маш. год | 2,9359  | 1139,80   | 49271,13  | 106,19 | 987,55  |
| 12 | +С111-90<br>варіант 1       | III. <u>Будівельні матеріали, виробні і комплекти</u><br>Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм | Т        | 0,0048  | 65558,64  | 448,33    | 0,41   | 3,37    |
| 13 | +С111-782                   | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг   | Т        | 0,00288 | 50364,87  | 267250,00 | 66,65  | 5346,33 |
| 14 | +С113-356<br>варіант 8      | Стояки дорожніх знаків металеві СКМ 2.40  | М        | 4       | 452,11    | 242250,00 | 33,59  | 4845,67 |
| 15 | +&С115-126-1-14             | Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 1200мм (1шт - 9,23кг)                                       | 100шт    | 0,004   | 272662,98 | 107083,33 | 37,91  | 2142,42 |
| 16 | +&С115-126-2-2              | Щитки дорожніх знаків діаметром 900мм   | 100шт    | 0,004   | 247129,26 | 205065,00 | 56,53  | 4102,43 |
| 17 | +&С115-126-3-6              | Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 450x900 мм (1шт - 6,03 кг)                               | 100шт    | 0,002   | 109263,66 | 2450,00   | 110,90 | 51,22   |
| 18 | +&С115-126-7                | Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 600x1050 мм (1шт - 9,4 кг)                               | 100шт    | 0,002   | 209223,96 | 3541,67   | 2,49   | 70,88   |
| 19 | +С1416-8686<br>варіант 1    | Водоналивні дорожні блоки 1200x800x480  | шт       | 0,4     | 2612,12   | 150,00    | 4,61   | 3,09    |
| 20 | +&С1633-20ВД-3<br>варіант 1 | Бар'єр поперечний   | шт       | 0,2     | 3615,04   | 2299,17   | 4,61   | 46,08   |
| 21 | +&С1633-20ВД-3<br>варіант 3 | Конус   | шт       | 1       | 157,70    |           |        |         |
| 22 | +&С1633-20ВД-3<br>варіант 5 | Бар'єр огороджувальний  | шт       | 0,2     | 2349,86   |           |        |         |

Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ '&amp;' означає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 серпня 2025 р.

Склад

Юлія ШЕМЕТ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Віталій РАТУШНЯК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]