

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. 219

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019**  
**на сигналізацію загазованості**  
**Протирадіаційне укриття у Прибузькому ліцеї**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 33,178 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,12643 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 9,834 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-60-1	Установлення приладів-сигналізатор газу	комплект	1	<u>794.09</u> 490,56	<u>209.42</u> 52,27	794	491	<u>209</u> 52	<u>6.4000</u> 0,6050	<u>6.4</u> 0,61
2	КМ11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	4	<u>794.09</u> 490,56	<u>209.42</u> 52,27	3176	1962	<u>838</u> 209	<u>6.4000</u> 0,6050	<u>25.6</u> 2,42
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	4	<u>278.76</u> 214,05	<u>1.62</u> 0,17	1115	856	<u>6</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>12.8</u> 0,01
4	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,45	<u>6375.51</u> 1537,54	<u>329.20</u> 46,38	2869	692	<u>148</u> 21	<u>22.4000</u> 0,5520	<u>10.08</u> 0,25
5	& С1530-118-35 варіант 1	Труби гофровані д=20мм	м	45	<u>5.07</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,3	<u>2576.14</u> 1180,32	<u>533.08</u> 133,04	8501	3895	<u>1759</u> 439	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>52.8</u> 5,08
7	& 15096-12011-15К варіант 1	Кабель сечением 4.х0,5 мм <sup>2</sup> КМВЭВ	1000м	0,1989	<u>52337.21</u> -	<u>-</u> -	10410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 15093-35023-1-1 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,1377	<u>12106.50</u>	-	1667	-	-	-	-
9	& С1512-6-3 варіант 1	Коробка розгалужувальна слаботочна	шт	2	<u>43.57</u>	-	87	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					28847	7896	<u>2960</u>		<u>107.68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					28847		722		8,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17991				
		всього заробітна плата, грн.					8618				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4331				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1216				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>33178</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>33178</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>126,43</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>9834</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Іщук Л.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Дишловий В.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]