

Капітальний ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Богдана Хмельницького - вул. Шинної
351П07210

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на організацію дорожнього руху на період будівництва
Організація дорожнього руху на період будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 110,554 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18351 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,314 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-52-9 к=1,15	Установлення дорожніх знаків на двох стояках, односторонніх	1 знак	2	182,24	-	364	364	-	1,7837	3,57
2	КБ27-52-7 к=1,15	Установлення дорожніх знаків на одному стояку, односторонніх	1 знак	9	93,06	-	838	838	-	0,9108	8,2
3	КР18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 кількість: 30-9	100шт	0,21	11767,77	-	2471	2144	-	99,9350	20,99
4	& С1416- 8668-1-О	Опори дорожніх знаків	шт	13	1127,43	-	14657	-	-	-	-
5	& С1633- 91ВД-2	Щити дорожніх знаків 1.4.1	шт	2	1499,62	-	2999	-	-	-	-
6	& С1633- 91ВД-3	Щити дорожніх знаків трикутні	шт	8	1015,12	-	8121	-	-	-	-
7	& С1633- 91ВД-5	Щити дорожніх знаків круглі	шт	14	1015,12	-	14212	-	-	-	-
8	& С1633- 91ВД-5 варіант 1	Щити дорожніх знаків прямокутні	шт	8	1015,12	-	8121	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ27-52-9 κ=1,15 κ=0,7	Демонтаж дорожніх знаків на двох стояках, однобічних	1 знак	2	<u>127,56</u> 127,56	-	255	255	-	<u>1,2486</u> -	<u>2,5</u> -
10	КБ27-52-7 κ=1,15 κ=0,7	Демонтаж дорожніх знаків на одному стояку, однобічних	1 знак	9	<u>65,14</u> 65,14	-	586	586	-	<u>0,6376</u> -	<u>5,74</u> -
11	КР18-61-4 κ=0,7	При демонтажі додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0,21	<u>7147,25</u> 7147,25	-	1501	1501	-	<u>69,9545</u> -	<u>14,69</u> -
12	& С1416- 8668-1-О (зворотні матеріали)	Опори дорожніх знаків (зворотні матеріали)	шт	13	<u>138,40</u> -	-	1799	-	-	-	-
13	& С1633- 91ВД-2 (зворотні матеріали)	Щити дорожніх знаків 1.4.1 (зворотні матеріали)	шт	2	<u>292,00</u> -	-	584	-	-	-	-
14	& С1633- 91ВД-3 (зворотні матеріали)	Щити дорожніх знаків трикутні (зворотні матеріали)	шт	8	<u>146,50</u> -	-	1172	-	-	-	-
15	& С1633- 91ВД-5 (зворотні матеріали)	Щити дорожніх знаків круглі (зворотні матеріали)	шт	14	<u>144,00</u> -	-	2016	-	-	-	-
16	& С1633- 91ВД-5 варіант 1 (зворотні матеріали)	Щити дорожніх знаків прямокутні (зворотні матеріали)	шт	8	<u>170,00</u> -	-	1360	-	-	-	-
17	ДБЗ-33-1 прим.	Влаштування тимчасового огороження і бар'єра поперечного кількість: 50x2+29x1,5	10 м	14,35	<u>337,35</u> 101,16	<u>236,19</u> 34,00	4841	1452	<u>3389</u> 488	<u>1,0560</u> 0,2860	<u>15,15</u> 4,1
18	& С1633- 20ВД-1	Пластикове тимчасове огороження бар'єр кількість: 50+29	шт	79	<u>246,40</u> -	-	19466	-	-	-	-
19	ДБЗ-33-1 прим. κ=0,6	Розбирання тимчасових огорожень	10 м	14,35	<u>202,41</u> 60,70	<u>141,71</u> 20,40	2905	871	<u>2034</u> 293	<u>0,6336</u> 0,1716	<u>9,09</u> 2,46
20	& С1633- 20ВД-1 (зворотні матеріали)	Пластикове тимчасове огороження бар'єр (зворотні матеріали)	шт	79	<u>47,50</u> -	-	3753	-	-	-	-
21	КБ27-51-1 κ=1,15	Установлення напрямних конусів пластикових	10стовп.	3	<u>2247,97</u> 1614,27	<u>8,45</u> 3,59	6744	4843	<u>25</u> 11	<u>15,7999</u> 0,0319	<u>47,4</u> 0,1
22	С1545-322 варіант 1	Конуси з пластмаси напрямні	шт	30	<u>321,09</u> -	-	9633	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	КБ27-51-1 к=1,15 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення напрямних конусів пластикових	10стовп.	3	973,63 968,56	5,07 2,16	2921	2906	15 6	9,4799 0,0191	28,44 0,06	
24	С1545-322 варіант 1 (зворотні матеріали)	Конуси з пластмаси напрямні (зворотні матеріали)	шт	30	62,90 -	- -	1887	-	- -	- -	- -	
Разом прями витрати по кошторису							100635	15760	5463 798		155,77 6,72	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							100635					
Вартість зворотних матеріалів, грн.							12571					
Всього по кошторису							110554					
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							183,51					
Кошторисна заробітна плата, грн.							20314					

Склав _____ Федий
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Степанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]