

ДОГОВІР № 17-B-3
на розробку проектної документації

м. Харків

«15» 07 2024 р.

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» Харківської міської ради, в особі директора Пархоменка Кирила Юрійовича, який діє на підставі Розпорядження Харківського міського голови №397/2К від 26.03.2024 року, з однієї сторони, та **ВИКОНАВЕЦЬ:** Фізична особа-підприємець Дорошина Анна Сергіївна, в особі Дорошиної Анни Сергіївни, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 18.01.2019, № 2 480 000 0000 222830, є платником єдиного податку з іншої сторони, разом іменовані – «Сторони», керуючись положеннями п.11 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»(зі змінами), Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, уклали даний Договір на розробку проектної документації (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов даного Договору Виконавець за дорученням Замовника зобов'язується виконати роботи з урахуванням «Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», відповідно до коду ДК 021:2015 – 71220000-7 Послуги з архітектурного проектування (Розробка проектної документації та отримання експертного звіту за об'єктом: «Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122»), а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи, розроблену проектну документацію і здійснити оплату виконаних робіт в порядку та на умовах, визначених Договором.

1.2. Виконавець забезпечує якість виконання робіт по Договору та оформлення проектної документації у відповідності до вимог державних стандартів, будівельних норм та інших нормативно-правових актів в сфері містобудівної діяльності, що чинні в Україні.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна Договору (ціна виконуваних робіт з розробки проектної документації згідно до Протоколу погодження договірної ціни (Додаток № 1, який є невід'ємною частиною Договору) становить:

31 328, 00 грн. (тридцять одна тисяча триста двадцять вісім грн. 00 коп.), ПДВ не передбачено.

2.2. Джерело фінансування: Інше (кошти НСЗУ).

2.3. Ціна Договору визначається на підставі Зведеного кошторису на проектну документацію (Додаток № 2, який є невід'ємною частиною Договору), що виконаний згідно умов даного Договору, чинних нормативних вимог, «Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

2.4. Замовник здійснює оплату виконаних робіт шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця на підставі оформлених належним чином та підписаних Сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт на протязі 14 (чотирнадцяти) банківських днів.

2.5. Зобов'язання Замовника за Договором зі сплати за виконання робіт відбувається лише за наявності коштів НСЗУ відповідного призначення.

2.6. Виконавець має право на дострокове виконання робіт по Договору та їх відповідну оплату.

3. УМОВИ ТА СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Строк виконання робіт: до 31.12.2024 року

3.2. Місце виконання робіт: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, буд. 122.

3.3. Зміст та обсяги робіт по Договору визначаються згідно дефектного акту на об'єкт, вказаний у п. 1.1. Договору, складеного за участі представників Сторін, та у відповідності до кошторису, складеного згідно до чинних нормативних вимог, «Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», погодженого Сторонами, який є невід'ємною частиною Договору.

3.4. Замовник надає Виконавцю необхідні дані, характеристики та іншу інформацію щодо об'єкта, визначеного у п. 1.1. цього Договору.

3.5. Виконавець приступає до виконання проектних робіт за цим Договором не пізніше 2 (двох) календарних днів з моменту отримання від Замовника необхідних даних, характеристик та іншої інформації щодо об'єкта, визначеного у п. 1.1. цього Договору.

3.6. Замовник має право здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт по Договору Виконавцем, вносити зміни у завдання на виконання робіт, вимоги щодо характеристики об'єкта, визначеного у п. 1.1. цього Договору, але до початку виконання робіт за цим Договором. Зміна обсягів робіт по Договору оформляється додатковою угодою до Договору.

3.7. Якість, форма та склад розробленої за цим Договором проектної документації повинні відповідати вимогам державних стандартів, будівельних норм та інших чинних в Україні нормативно-правових актів в сфері містобудівної діяльності.

3.8. За необхідності Виконавець має право залучати до виконання робіт по Договору на умовах субпідряду спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації. Відповідальність за виконання ними взятих на себе зобов'язань несе Виконавець.

3.9. Керуючись пунктом 12 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року №560, пункту 3.6 ДСТУ 8907:2019 «Настанова щодо проведення експертизи проектної документації на будівництво» Замовник доручає Виконавцю повноваження щодо проходження експертизи проектної документації в експертній організації.

Згідно рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 04.01.2023 року №2 «Про обов'язкову експертизу проектів будівництва та експертну оцінку кошторисної документації з поточного ремонту» проходження експертизи проектної документації в науково-дослідній установі судових експертиз міністерства юстиції України покладається на Виконавця.

3.11. Після узгодження Сторонами розробленої проектної документації Виконавець супроводжує до експертизи розроблену проектну документацію для отримання позитивного експертного звіту.

3.12. Роботи вважаються виконаними після передачі Виконавцем Замовнику проектної документації, яка отримала позитивний експертний звіт експертної організації відповідно до умов завдання на розробку та вимог чинного законодавства, а також повного комплексу погодженої в установленому порядку проектної документації, необхідної для виконання робіт згідно з актом приймання-передачі виконаних робіт.

Проходження експертизи здійснюється у терміни, передбачені чинним законодавством. У разі, якщо Підрядник не переробить проектну документацію, яка отримала негативний експертний звіт експертної організації, або не проведе необхідні додаткові роботи по усуненню недоліків у строки, визначені Замовником, Замовник має право вимагати розірвання договору.

3.13. По закінченню виконання робіт Виконавець повинен надати Замовнику проектну документацію в 3 (трьох) примірниках українською мовою та на електронному носіїві у форматі PDF, письмовий звіт експертної організації, який за формою та змістом відповідає вимогам чинного законодавства України та акт приймання-передачі виконаних робіт, який є підставою для розрахунку за виконану роботу. Проектна документація повинна бути розроблена відповідно до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ

4.1. Після виконання робіт Виконавець зобов'язується надати Замовнику на підписання 2 (два) примірника акта приймання-передачі виконаних робіт та передати проектну документацію в 3 (три) примірниках українською мовою та на електронному носіїві у форматі PDF, письмовий звіт експертної організації, який за формою та змістом відповідає вимогам чинного законодавства України та акт приймання-передачі виконаних робіт, який є підставою для розрахунку за виконану роботу.

4.2. Замовник, у випадку відсутності зауважень до якості виконаних робіт, зобов'язаний підписати та повернути на адресу Виконавця акт приймання-передачі виконаних робіт протягом трьох робочих днів з моменту його одержання.

4.3. У випадку обґрунтованої відмови від підписання акта приймання-передачі виконаних робіт у зв'язку із виникненням претензій до якості виконаних робіт, він надсилає Виконавцю протягом трьох робочих днів, з дати отримання документів, мотивовану відмову, на підставі якої протягом трьох робочих днів Сторони складають двосторонній акт з переліком недоліків, які підлягають усуненню, та визначають термін їх усунення. Виконавець виправляє відповідні зауваження і разом з актом усунення недоліків передає Замовнику на підписання акт приймання-передачі виконаних робіт, відповідну кількість примірників проектної документації.

5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. Виконати роботи в обсязі і строки, передбачені даним Договором.

5.1.2. Дотримуватись вимог чинного законодавства та умов Договору під час виконання робіт і має право відхилитися від них тільки за погодженням із Замовником.

5.1.3. Доручити виконання робіт по Договору спеціалістам, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, або спеціалізованим проектним організаціям, які мають відповідних сертифікованих спеціалістів.

5.1.4. Передати у власність Замовника проектну документацію у встановленій Договором кількості примірників, що підтверджує факт виконання робіт по Договору.

5.1.5. Не передавати без письмової згоди Замовника розроблену за цим Договором проектну документацію третім особам.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Вимагати від Замовника належного виконання договірних зобов'язань за Договором, зокрема, надання необхідних даних та своєчасної оплати робіт, у порядку і на умовах, визначених Договором.

5.2.2. Приступити до виконання робіт по Договору до моменту передачі-приймання необхідних даних у повному обсязі.

5.2.3. За необхідності Виконавець має право залучати до виконання робіт по Договору на умовах субпідряду спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації, що мають відповідні дипломи, кваліфікаційні сертифікати та ліцензії. Відповідальність за виконання ними взятих на себе зобов'язань несе Виконавець.

5.2.4. Достроково виконати й здати Замовнику проектну документацію.

5.3. Замовник зобов'язаний:

5.3.1. Вчасно передати Виконавцю необхідні дані, характеристики й іншу інформацію щодо об'єкта, визначеного у п. 1.1. цього Договору.

5.3.2. Прийняти проектну документацію, розроблену Виконавцем згідно умов Договору та у відповідності до нормативно-правових вимог чинного законодавства України, або у встановлені цим Договором строки надати Виконавцеві мотивовану відмову від її приймання з переліком зауважень та необхідних доопрацювань, та провести її оплату відповідно до умов і строків, встановлених цим Договором.

5.3.3. Прийняти й оплатити розроблену проектну документацію, у разі її дострокового виконання, на умовах, встановлених цим Договором.

5.3.4. Використовувати проектну документацію, отриману від Виконавця, виключно для цілей, встановлених цим Договором.

5.3.5. Затвердити розроблену за цим Договором проектну документацію.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Залучати до збору необхідних даних для виконання робіт по Договору, в т.ч. третіх осіб, як юридичних, так і фізичних, які мають відповідний кваліфікаційний рівень, а, у необхідних випадках, – кваліфікаційні сертифікати та ліцензії.

5.4.2. Здійснювати поточний контроль за розробленням проектної документації, визначеної цим Договором, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Виконавця.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та у розмірі однієї облікової ставки НБУ. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

6.2. Винна сторона відшкодовує іншій стороні збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням обов'язків по Договору. Відшкодування спричинених збитків не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.

6.3. Виконавець несе повну відповідальність за якість виконання робіт по Договору та оформлення проектно-кошторисної документації у відповідності до вимог державних стандартів, будівельних норм та інших нормативно-правових актів в сфері містобудівної діяльності, що чинні в Україні.

6.4. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

6.5. Усі спори, що пов'язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

7. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

(ФОРС-МАЖОР)

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо воно сталося в силу зовнішніх і надзвичайних подій, які виникли незалежно від волі Сторін (форс-мажор), появи і дії яких Сторони не могли протидіяти чи передбачити їх.

7.2. Форс-мажором визнаються, але не обмежуються, наступні дії і події: землетрус, повені, пожежі, епідемії, бойові дії, страйки, громадські заворушення, втручання влади, у тому числі перешкоджаючі виконанню даного Договору рішення органів державної місцевої влади.

7.3. Сторона, що потрапила під дію форс-мажору, зобов'язана протягом трьох робочих днів повідомити іншу Сторону про появу, вид, можливу тривалість і шляхи подолання дій даних обставин і перешкод.

7.4. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш, як 30 днів, кожна зі Сторін має право на розірвання даного Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, як за 10 днів до розірвання.

7.5. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин та терміну їх дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

- 8.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2024 р., а в частині оплати за виконані роботи та виконання зобов'язань, в тому числі (але не виключно) щодо гарантійного строку – до повного виконання сторонами узятих на себе зобов'язань.
- 8.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
- 8.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою та додатками до Договору, які є невід'ємними частинами цього Договору і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
- 8.4. Дострокове розірвання цього Договору можливе за згодою сторін за підстав, передбачених чинним законодавством України з відшкодуванням понесених збитків.
- 8.5. В разі виявлення у ході виконання робіт відомостей, які не дають можливість виконати умови цього Договору, Виконавець має право на призупинення робіт та перегляд умов цього Договору.
- 8.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.
- 8.7. Цей Договір складений у 2-х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, 1 примірник зберігається у Замовника, 1 примірник – у Виконавця.
- 8.8. У відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI, Сторони за цим Договором надають одна одній дозвіл на обробку їх персональних даних з метою реалізації договірних правовідносин відповідно до законодавства та укладеного Договору.

9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

- Додаток № 1 - Протокол погодження договірної ціни.
Додаток № 2 - Зведений кошторис на проектну документацію.
Додаток № 3 - Завдання на розробку.

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство
«Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25»
Харківської міської ради
61115, м. Харків, проспект
Олександрівський, буд. 122
код ЄДРПОУ 22689195
р/р UA 773515330000026004052149581
в АТ КБ «Приватбанк»
МФО 351533
тел.:(057) 725-09-12
e-mail: likarnya25@ukr.net

Директор

Кирило ПАРХОМЕНКО

М.П.

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець
Дорошина Анна Сергіївна
61082, м. Харків,
вул. Рибалка, буд. 1, кв. 61
код ЄДРПОУ 3171201024
р/р UA 39 351533 00000 26007052115534
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Платник єдиного податку, 2 група
тел (097) 737-19-74
e-mail: d.anna270524@gmail.com

Фізична особа-підприємець

Анна ДОРОШИНА

Додаток № 1

до договору № П-В-3

від «15» 07 2024 р.

ПРОТОКОЛ погодження договірної ціни

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника – **Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25» Харківської міської ради**, в особі директора Пархоменка Кирила Юрійовича, що діє на підставі Розпорядження Харківського міського голови №397/2К від 26.03.2024 року, з однієї сторони, та

представник Виконавця – **Фізична особа-підприємець Дорошина Анна Сергіївна**, в особі Дорошиної Анни Сергіївни, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 18.01.2019, № 2 480 000 0000 222830, з іншої сторони, разом іменовані – «Сторони», засвідчуємо, що відповідно до зведеного кошторису на виконання робіт з розробки проектної документації та отриманні експертного звіту за об'єктом: **«Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122»** Сторонами досягнуто згоди про розмір договірної ціни на виконання зазначених робіт, яка складає: **31 328,00 грн. (тридцять одна тисяча триста двадцять вісім грн. 00 коп.), ПДВ не передбачено.**

Даний Протокол є невід'ємною частиною Договору і підставою для взаємних розрахунків та платежів між Замовником та Виконавцем.

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство
«Міська клінічна багатопрофільна лікарня
№25» Харківської міської ради

Директор

 Кирило ПАРХОМЕНКО

М.П.



ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець
Дорошина Анна Сергіївна

Фізична особа-підприємець

 Анна ДОРОШИНА

Додаток № 2
до договору № П-В-3
від «15» 07 2024 р.

Форма № 1-П

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС на проектну документацію

Найменування будівництва та стадії проектування «Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122»

Найменування проектної організації – генерального проектувальника ФОП Дорошина А.С.

Найменування організації-замовника Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25» Харківської міської ради

№ п/п	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	Повна вартість робіт, грн.			
			вишукувальних	проектних (науково-проектних)	додаткових	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект капітального ремонту	«Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122»		24 920,00		24 920,00
	Проходження експертизи	«Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122»			6 408,00	6 408,00
	Разом					31 328,00

Всього за зведеним кошторисом: **31 328,00 грн.** (тридцять одна тисяча триста двадцять вісім грн. 00 коп.), ПДВ не передбачено.

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство
«Міська клінічна багатoproфільна лікарня
№25» Харківської міської ради

Директор

Кирило ПАРХОМЕНКО

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприсмець
Дорошина Анна Сергіївна

Фізична особа-підприсмець

Анна ДОРОШИНА

Додаток № 3

до договору № П-В-3

від «15» 07 2024 р.

ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ

№ з/п	Перелік основних даних і вимог	Основні дані і вимоги
1	Назва і розташування об'єкту	«Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122»
2	Підстава для розробки	Договір на розробку документації та завдання Замовника
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Дані про Замовника	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25» Харківської міської ради
5	Джерело фінансування	Кошти НСЗУ
6	Дані про Генпроектувальника	ФОП Дорошина А.С.
7	Стадійність проектування	Одностадійне – РП
8	Вимоги до складу робіт	Проектну документацію розробити згідно вимог Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво та інших нормативних документів України. Капітальним ремонтом передбачити: ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122
9	Клас (наслідків) відповідальності	Клас (наслідків) відповідальності – СС I
10	Склад вихідних даних, які Замовник надає Генпроектувальнику	До початку проектування: Завдання на розробку; дефектний акт
11	Основні технічні вимоги до розробки проектної документації	Проектну документацію розробити згідно вимог Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
12	Вимоги до експертизи	Отримати та надати експертний звіт на розроблену проектну документацію у відповідності до «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року №560 зі змінами та згідно рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 04.01.2023 року №2 «Про обов'язкову експертизу проектів будівництва та експертну оцінку кошторисної документації з поточного ремонту»

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство
«Міська клінічна багатопрофільна лікарня
№25» Харківської міської ради
Директор

Кирило ПАРХОМЕНКО

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець
Дорошина Анна Сергіївна

Фізична особа-підприємець

Анна ДОРОШИНА

**Фізична особа-підприємець
Дорошина Анна Сергіївна**

Адреса реєстрації: 61082, м. Харків, вул. Рибалка, буд. 1, кв. 61
Код ЄДРПОУ 3171201024 платник єдиного податку 2 група
п/р UA 39 351533 00000 26007052115534
Тел. (097) 737-19-74

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25» Харківської міської ради

**Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3
комунального некомерційного підприємства "Міська
клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської
міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект
Олександрівський, 122**

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

Том 1

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Шифр: 2407-120-ПР-К

ФО-П Дорошина А.С.

 Анна ДОРОШИНА

ГАП ФО-П Дорошина А.С.


 Крістіна ТРУФАНОВА

м. Харків 2024 р.

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Фізична особа-підприємець
Дорошина Анна Сергіївна
(посада керівника організації-виконавця)
Анна ДОРОШИНА

(підпис) « » 2024 р.

Директор
Комунального некомерційного підприємства
«Міська клінічна багатопрофільна лікарня
№25» Харківської міської ради

(посада керівника організації-замовника)
Кірило ПАВЛОМЕНКО
М.П. « » 2024 р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ № 2407-120-ПР

на розробку проектної документації та отримання експертного звіту за об'єктом: «Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122»

Перелік загальних даних та вимог	Загальні дані та вимоги
1. Підстава для складання кошторисної документації	Наказ КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25» Харківської міської ради " № 247 від 04.07.2024 року «Про розробку проектної документації та отримання експертного звіту за об'єктом: «Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122»
2. Джерело фінансування	Інше (кошти НСЗУ)
3. Стадійність проектування	Одностадійне, робочий проект у складі кошторисної документації
4. Проектна організація	Фізична особа-підприємець Дорошина А.С.
5. Склад вихідних документів, виданих та узгоджених замовником	Дефектний акт від 28.05.2024, затверджений Замовником
6. Вимоги до розроблюваної кошторисної документації	Рівень заробітної платні прийнятий у м. Харкові, який відповідає розряду робіт 3,8, в розмірі 15 000,00 грн. для будівельних, монтажних, ремонтних робіт та експлуатації машин та механізмів <u>В зведеному кошторисному розрахунку врахувати витрати:</u> <ul style="list-style-type: none"> - кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %; - кошти на здійснення авторського нагляду що не перевищує 0,4% від вартості будівельних робіт; - вартість проектних робіт; - експертиза кошторисної частини робочого проекту; - кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва -2,4%; - кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій; - кошторисний прибуток; - перевезення будівельного сміття передбачити на відстань 30 км. Інші витрати не враховувати витрати.

Головний архітектор
ФОП Дорошина А.С.



Крістіна ТРУФАНОВА

Кваліфікаційні сертифікати
АА №004892, АР№002441

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Фізична особа-підприємець
Дорошина Анна Сергіївна
(посада керівника організації-виконавця)

Анна ДОРОШИНА

(підпис)

М.П.

« » 2024 р.

Директор
Комунального некомерційного підприємства
«Міська клінічна багатопрофільна лікарня
№25» Харківської міської ради

(посада керівника організації-замовника)

ПАРХОМЕНКО

М.П.

2024 р.

Розрахунок класу наслідків (відповідальності)

Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122

При визначенні класу наслідків (відповідальності) об'єктів використовувалися такі нормативні документи:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)»;
- ДБН В.1.2-14:2018 «Забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд».

Клас наслідків (відповідальності) визначається за показниками таблиці 1.

ДСТУ 8855:2019 по кількості осіб, для яких можлива небезпека, і рівнем можливого матеріального збитку, пов'язаного з припиненням експлуатації або втратою цілісності об'єкта.

Відповідно до п.4.5 ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)» клас наслідків визначається за показниками таблиці А.1.

Клас наслідків (відповідальності) капітального ремонту сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122 визначається згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», стаття 32 п.5.

Згідно ДСТУ 8855:2019 «Будівлі і споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)» п.4.5 та ДБН А.2.2-3:2014 «Склад, порядок, розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» п.3.25 клас наслідків (відповідальності) може бути визначено для частини (відокремленої частини) об'єкта.

Оцінка матеріальних збитків та соціальних втрат, пов'язаних із припиненням експлуатації або із втратою цілісності об'єкта, виконано побудовою сценарію можливої аварії згідно з ДБН В.

1.2-14.

У цьому разі приймають імовірність настання таких подій:

- вихід з ладу та руйнування окремої несучої конструкції за рахунок її перевантаження понад-проектними сполученнями навантажень і впливів;
- виникнення великих просадок ґрунтових основ унаслідок аварійного замочування;
- вплив можливого карстового провалу, зсувів ґрунту тощо;
- можливість відмови конструкцій під час виникнення пожежі;
- пошкодження будівельних конструкцій аварійними вибухами.

Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно перебувають на об'єкті
Згідно з технологічними рішеннями та передбаченим режимом роботи закладу постійного перебування людей не передбачається $N1 = 0$ осіб.

За кількістю осіб, які постійно перебувають на об'єкті, відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які періодично перебувають на об'єкті
Тимчасове перебування людей ненормоване, виходячи з норми, що періодично перебувають на об'єкті і яким може загрожувати небезпека для життя чи здоров'я, що перебувають не більше 8 годин на добу та не більше 150 днів на рік (загалом не більше від 450 до 1200 годин на рік) , приймаємо максимально можливу кількість

$N2=100$ особи.

За кількістю осіб, які періодично перебувають на об'єкті, відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

*Можлива небезпека для здоров'я і життя людей (життєдіяльності),
які перебувають зовні об'єкта*

Кількість осіб, які перебувають зовні об'єкта- $N3$, приймаємо максимально можливу кількість $N3=100$ особи, що відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

Визначення обсягу можливого економічного збитку

Прогнозовані збитки визначаємо за формулою:

$$\Phi = c \sum_{i=1}^n P_i (1 - 0,5T_{ef} \times K_{a,i})$$

де:

Φ – прогнозовані збитки;

c – коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що повністю втрачаються під

час аварії (наближено $c=0,45$);

P_i – вартість i -го виду основних фондів, що можуть бути втрачені;

$P_i=869,290$ тис. грн. кошторисна вартість будівництва (капітального ремонту) ;

T_{ef} – середнє значення встановленого терміну експлуатації основних фондів, $T_{ef}=100$ років;

$K_{a,i}$ – коефіцієнт амортизаційних відрахувань i -го виду основних фондів, $K_{a,i}=0,01$;

n – кількість видів основних фондів, $n = 1$;

$\Phi = 0,45 \times 869,290 \times (1 - 0,5 \times 100 \times 0,01) = 195,6$ тис. грн.

При розмірі мінімальної заробітної плати з 01.04.2024р. – 8 000 грн., обсяг можливого економічного збитку у м.р.з.п. складає:

$$195,6 / 8,0 = 24,4 \text{ м.р.з.п.}$$

$$24,4 < 2 \text{ 500}$$

За показником «Рівень матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов'язаних з припиненням експлуатації або з втратою цілісності об'єкта» об'єкт належить до класу наслідків (відповідальності) СС1

Об'єкт не розташований в охоронній зоні об'єктів культурної спадщини і не є об'єктом культурної спадщини.

Приймаємо, що відмова об'єкта не впливає на припинення роботи об'єктів транспорту, зв'язку, енергетики загальнодержавного, регіонального чи місцевого рівнів.

Загальний висновок: За критеріями загальних вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а також на підставі приведених розрахунків по об'єкту, що проектується, у порівнянні з критеріями табл.1 ДБН В.1.2-14:2018 та табл.1 ДСТУ 8855:2019, за сукупними показниками «Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122» відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1- незначні наслідки.

Головний архітектор проекту;



К. В. Труфанова

Погоджено:

Директор Комерційного підприємства
"Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25"

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Харківської міської ради

Протокол погодження цін на матеріальні ресурси, що використовуються при здійсненні капітального ремонту сходів та пандуса будівлі Ітера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61114 м. Харків, проспект Олександрівський, 122

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	відпускна ціна, грн.	Ціна з ПДВ, грн.
1	2	3	4	5	6
1	Будівельне сміття	т	24,5432	0	0,00
2	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт I	т	2,0873501	10 163,34	25457,34
3	Вода	м3	11,7024723	31,46000	441,79
4	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,5657	5 951,05	4039,81
5	Грунтівка глибокого проникнення	л	6,88	126,12	1041,25
6	Грунтуюча фарба силікатна Ceresit CT 15	л	19,608	233,50	5494,16
7	Диск алмазний	шт	0,615186	6 000,00	4429,34
8	Дрантя	кг	0,35335	22,12	9,38
9	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0018294	81 401,88	178,70
10	Папір шліфувальний	м2	0,5184	219,24	136,38
11	Пісок природний, збагачений	м3	17,5095215	378,31	7948,83
12	Пісок природний, рядовий	м3	1,9936	361,00	863,63
13	Плити бетонні тротуарні фігурні	м2	1,13076	447,85	607,69
14	Плити парапетні для громадських будівель 1000x550x55 мм	шт	72,0	386,00	33350,40
15	Плити парапетні для громадських будівель, круглі діам. 900мм	шт	4,0	1 704,85	8183,28
16	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,01164	5 283,33	73,80
17	Просочення для бетону SPEKTRIN LITHIUM PLUS	т	0,00891	212 500,00	2272,05
18	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	227,4732	232,00	63328,54
19	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	0,0808	168 936,47	16380,08
20	Суміш піскоцементна	м3	0,068742	9 872,00	814,35
21	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,240532	2 520,00	6775,37
22	Універсальний суперпластифікатор для бетону SikaPlast®-520	л	10,92	131,00	1716,62
23	Фарба Tikkurila Novasil тонована	т	0,0859066	444 360,75	45808,23
24	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	43,2	71,60	3711,74
25	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	0,523	12 500,00	7845,00
26	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	3,3120693	5 800,00	23052,00
27	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	кг	134,16	167,60	26982,26
28	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка M800	м3	0,05	1 181,32	70,88

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122.

Будівництво розташоване на території: .

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 25 липня 2024 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

*

Загальновиборничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 15 000,00 грн. за 172,33 години за розрядом 3,8
2. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 15 000,00 грн. за 172,33 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
2. Додаток 8, Настанова п.53 Кошторисна вартість проектних робіт
3. Додаток 8, Настанова п.54 Вартість експертизи проектної документації
4. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду
5. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) - 7,65 грн./люд.-г. Настанова, Дод.25 п.6 Пусконаладжувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г. Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих витрат і ЗВВ (Настанова п 5.30)
6. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування - 3,89 грн./люд.-г. Настанова, Дод.27 п.5 Пусконаладжувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.

7. Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) На стадії РП: Об'єкти ремонту - 2,4%
8. Податок на додану вартість (ПДВ)
- 9.

Загальна вартість будівництва	869,290 тис. грн.
в тому числі:	
будівельних робіт	672,914 тис. грн.
устаткування, меблів та інвентарю	0,000 тис. грн.
інші витрати	196,376 тис. грн.
в тому числі:	
податок на додану вартість (ПДВ)	140,728 тис. грн.
Кошторисні трудовитрати	2,893 тис. люд.г.
Кошторисна заробітна плата	273,059 тис. грн.

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)			11,255	11,255
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	15,253		1,040	16,293
		Разом	672,914		55,648	728,562
		в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ			24,920	24,920
		Податок на додану вартість			140,728	140,728
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	672,914		196,376	869,290

Фізична особа-підприсець

Анна ДОРОШИНА

[підпис (ініціали, прізвище)]

ГАП

Крістіна ТРУФАНОВА

[підпис (ініціали, прізвище)]

Директор Комунального некомерційного підприємства
"Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської
міської ради

Кирило ПАРХОМЕНКО

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Директор Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради

Кирило ПАРХОМЕНКО

(посада, підпис, ініціал, прізвище)

" _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122
(найменування об'єкта)

Коef. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт:

1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122			
	Ремонт мурованої огорожі			
1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм (зрізання карнизної цегли)	м різання	47,8	
2	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (додавати до 220мм)	м різання	47,8	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (часткове відбивання штукатурки)	м2 поверхні відбивання	94,4	
4	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3 кладки	0,9	
5	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3 розчину	0,2277	
6	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	м2 відремонтованої поверхні	3,1	
7	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3 розчину	0,0744	
8	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	шт збірних конструкцій	76	
9	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3 розчину	2,508	
10	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2 поверхні	27,18	
11	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	27,18	
12	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2 (додавати до 50мм)	м2 відремонтованої поверхні	27,18	

1	2	3	4	5
13	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	1,5	
14	Улаштування основи під штукатурку стовпів, пілястр, прямокутних колон, криволінійних поверхонь великого радіусу з металевої сітки по каркасу з обмазуванням розчином	м2 поверхні	182,94	
15	Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:3	м3 розчину	0,7135	
16	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	182,94	
17	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2 (додавати до 50мм)	м2 відремонтованої поверхні	182,94	
18	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	10,0617	
19	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2 поверхні опорядження	34,4	
20	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2 фасаду	175,72	
21	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	175,72	
	Огорожа - балюстрада			
22	Розчищення баясин циліндричних, пляшкових та квадратних висотою до 750 мм від фарбування, що важко видаляється	виріб	75	
23	Ремонт баясин циліндричних, пляшкових та квадратних висотою до 750 мм	виріб	75	
24	Розчищення поручнів шириною до 250 мм від фарбування, що важко видаляється	м	21	
25	Ремонт поручнів шириною до 250 мм	м	21	
26	Розчищення шишок висотою до 250 мм від фарбування, що важко видаляється	виріб	10	
27	Ремонт шишок висотою до 250 мм	виріб	10	
28	Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та пілястр з рустами з землі та риштувань по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, товщина шару 40 мм (Тумби балюстради 0,3x0,3x0,95 10шт)	м2 відремонтованої поверхні	11,4	
29	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	0,5016	
30	Грунтування складних фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2 фасаду	40,28	
31	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	40,28	
	Сходи			
32	Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок всередині будівлі (підсходники)	м2 відремонтованої поверхні	4,45	
33	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	0,1713	
	Покриття пандусу			
34	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	м3 конструкцій	1,8	
35	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	м2 покриття	1,08	
36	Улаштування основ під тротуари із цегляного щебеню товщиною 12 см	м2 основи	0,72	
37	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (вилучити до 5см)	м2 основи	-0,72	

1	2	3	4	5
38	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2 покриття	0,72	
39	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	0,72	
40	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (додавати до 80мм)	м2 стяжки	0,72	
Вимощення				
41	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3 ґрунту	2,2	
42	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3 ґрунту у пухкому стані	2,2	
43	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) Обсяг = 2.2*1.75	т	3,85	
44	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	1,78	
45	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2 покриття	35,65	
46	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	35,65	
47	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (додавати до 60мм)	м2 стяжки	35,65	
48	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГКЖ-10 (просочування бетону)	м2	35,65	
Різні роботи				
49	Корчування вручну в міських умовах пнів з берези, сосни, модрини, діаметр пня понад 30 до 50 см	шт	2	
50	Корчування вручну в міських умовах пнів з берези, сосни, модрини, діаметр пня понад 50 до 70 см	шт	1	
51	Навантаження сміття вручну	т сміття	6,5	
52	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т сміття	18,04	
53	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	24,54	

Склав

Інженер-кошторисник

Крістіна ТРУФАНОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

САП

Крістіна ТРУФАНОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Директор Комунального некомерційного підприємства

"Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради

[Підпис, підпис (ініціали, прізвище)]

ПАРХОМЕНКО

[Підпис, підпис (ініціали, прізвище)]

20 р.

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	02-001-001 - Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122		
	Ремонт мурованої огорожі		
1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм (зрізання карнизної цегли)	м різання	47,8
2	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (додавати до 220мм)	м різання	47,8
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (часткове відбивання штукатурки)	м2 поверхні відбивання	94,4
4	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3 кладки	0,9
5	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3 розчину	0,2277
6	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	м2 відремонтованої поверхні	3,1
7	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3 розчину	0,0744
8	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	шт збірних конструкцій	76,0
9	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3 розчину	2,508
12	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2 поверхні	27,18
13	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	27,18
14	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2 (додавати до 50мм)	м2 відремонтованої поверхні	27,18
15	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	1,5
16	Улаштування основи під штукатурку стовпів, пілястр, прямокутних колон, криволінійних поверхонь великого радіусу з металевої сітки по каркасу з обмазуванням розчином	м2 поверхні	182,94
17	Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:3	м3 розчину	0,7135
18	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	182,94

19	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2 (додавати до 50мм)	м2 відремонтованої поверхні	182,94
20	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	10,0617
21	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2 поверхні опорядження	34,4
22	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2 фасаду	175,72
24	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	175,72
Огорожа - балюстрада			
25	Розчищення баясин циліндричних, пляшкових та квадратних висотою до 750 мм від фарбування, що важко видаляється	виріб	75,0
26	Ремонт баясин циліндричних, пляшкових та квадратних висотою до 750 мм	виріб	75,0
27	Розчищення поручнів шириною до 250 мм від фарбування, що важко видаляється	м	21,0
28	Ремонт поручнів шириною до 250 мм	м	21,0
29	Розчищення шишок висотою до 250 мм від фарбування, що важко видаляється	виріб	10,0
30	Ремонт шишок висотою до 250 мм	виріб	10,0
31	Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та пілястр з рустами з землі та риштувань по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, товщина шару 40 мм (Тумби балюстради 0,3x0,3x0,95 10шт)	м2 відремонтованої поверхні	11,4
32	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	0,5016
33	Грунтування складних фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2 фасаду	40,28
35	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні [складних фасадів]	м2 фасаду	40,28
Сходи			
36	Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок всередині будівлі (підсходники)	м2 відремонтованої поверхні	4,45
37	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3 розчину	0,171325
Покриття пандусу			
38	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	м3 конструкцій	1,8
39	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	м2 покриття	1,08
40	Улаштування основ під тротуари із цегляного щебеню товщиною 12 см	м2 основи	0,72
41	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (вилучити до 5см)	м2 основи	-0,72
43	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2 покриття	0,72
45	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	0,72
46	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (додавати до 80мм)	м2 стяжки	0,72
Вимощення			
48	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3 ґрунту	2,2
49	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3 ґрунту у пухкому стані	2,2
50	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	3,85
51	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	1,78
52	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2 покриття	35,65
54	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	35,65

55	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (додавати до 60мм)	м2 стяжки	35,65
57	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГКЖ-10 (просочування бетону)	м2	35,65
Різні роботи			
59	Корчування вручну в міських умовах пнів з берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 30 до 50 см	шт	2,0
60	Корчування вручну в міських умовах пнів з берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 50 до 70 см	шт	1,0
61	Навантаження сміття вручну	т сміття	6,5
62	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т сміття	18,04
63	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	24,54

Склав Інженер-кошторисник

Крістіна ТРУФАНОВА



Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	2 535,75	89,09	-	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,00	-	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	36,89	90,5665	-	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,10	-	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	11,67	98,5433	-	-	-	-
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	308,89	138,0848	-	-	-	-
7		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 893,20	94,3796	-	-	-	-
8		Середній розряд робіт	розряд	4,00	-	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми									
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	4,704616558	356,81	-	-	-	-
					1 679	-	-	-	-
2	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,004188024	502,13	-	-	-	-
					2	-	-	-	-
3	КБМ212-1560	Віброуцілювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-г	0,004188024	72,58	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
4	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-г	1,187032	426,98	-	-	-	-
					507	-	-	-	-
5	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш-год	0,093194712	80,18	-	-	-	-
					7	-	-	-	-
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з	маш-г	1,7195552	317,90	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв			547			
7	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-г	0,020304	445,15			
					9			
8	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	1,457832	309,54			
					451			
9	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-г	0,013961376	773,29			
					11			
10	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	0,2136	473,44			
					101			
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	9,193956	367,53			
					3 379			
12	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш-г	42,10224	139,57			
					5 876			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	2,9706766	118,03			
					351			
14	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-г	8,499986565	100,33			
					853			
15	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш-г	0,016399	92,21			
					2			
16	*С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	24,54	280,58			
					6 885			
17	*С311-30-1	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	3,85	256,94			
					989			
		Разом:	грн.	-	21 649			

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш-г	2,205446				
2	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	17,466701				
3	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	13,46449				
4	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	1,481316				
5	*КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш-г	0,186389				
6	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	0,623				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	98			

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	5	Будівельне сміття	т	24,5432	-	-	-	-
					-	-	-	-
2	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [453,72 грн/т * 1,0 т]	т	2,0873501	10 829,40	10 163,34	453,72	212,34
					22 605	21 214	947	443
3	С142-10-2	Вода	м3	11,7024723	31,46	31,46000	-	-
					368	368	-	-
4	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [453,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,5657	6 537,50	5 951,05	458,26	128,19
					3 698	3 367	259	73
5	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого	л	6,88	129,39	126,12	0,73	2,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		проникнення [453,72 грн/т * 0,0016 т]			890	868	5	17
6	*C111-2014-2	Грунтуюча фарба силікатна Ceresit CT 15 [453,72 грн/т * 0,0015 т]	л	19,608	238,86	233,50	0,68	4,68
					4 684	4 578	13	92
7	*C111-1908	Диск алмазний [269,36 грн/т * 0,01 т]	шт	0,615186	6 122,74	6 000,00	2,69	120,05
					3 767	3 691	2	74
8	C111-1608	Дрантя [653,89 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,35335	23,32	22,12	0,74	0,46
					8	8	-	-
9	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,0018294	83 301,02	81 401,88	265,79	1 633,35
					152	149	-	3
10	C111-1604	Папір шліфувальний [653,89 грн/т * 0,00008 т]	м2	0,5184	223,68	219,24	0,05	4,39
					116	114	-	2
11	C1421-9552	Пісок природний, збагачений [295,19 грн/т * 1,5 т]	м3	17,5095215	837,52	378,31	442,79	16,42
					14 665	6 624	7 753	288
12	*C1421-10634	Пісок природний, рядовий [295,19 грн/т * 1,6 т]	м3	1,9936	849,97	361,00	472,30	16,67
					1 695	720	942	33
13	*C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні [302,49 грн/т * 0,17 т]	м2	1,13076	509,26	447,85	51,42	9,99
					576	506	58	11
14	*K58-9421-1362	Плити парпетні для громадських будівель 1000x550x55 мм [224,88 грн/т * 0,043 т]	шт	72,0	403,58	386,00	9,67	7,91
					29 058	27 792	696	570
15	*K58-9421-1362	Плити парпетні для громадських будівель, круглі діам. 900мм [224,88 грн/т * 0,032 т]	шт	4,0	1 746,29	1 704,85	7,20	34,24
					6 985	6 819	29	137
16	*C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [375,94 грн/т * 1,01 т]	т	0,01164	5 776,29	5 283,33	379,70	113,26
					67	61	4	1
17	*C1113-43	Просочення для бетону SPEKTRIN LITHIUM PLUS [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,00891	217 333,12	212 500,00	571,69	4 261,43
					1 936	1 893	5	38
18	*C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття [265,79 грн/т * 0,0011 т]	м2	227,4732	236,94	232,00	0,29	4,65
					53 898	52 774	66	1 058
19	C111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,0808	172 586,31	168 936,47	265,79	3 384,05
					13 945	13 650	21	273
20	*C1421-9656-4	Суміш піскоцементна [295,19 грн/т * 1,6 т]	м3	0,068742	10 551,19	9 872,00	472,30	206,89
					725	679	32	14
21	*C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача 10 мм і менше [329,86 грн/т * 2,4 т]	м3	2,240532	3 377,89	2 520,00	791,66	66,23
					7 568	5 646	1 774	148
22	*C1632-110	Універсальний суперпластифікатор для бетону SikaPlast®-520 [453,72 грн/т * 0,00102 т]	л	10,92	134,09	131,00	0,46	2,63
					1 464	1 431	5	29
23	*C111-341	Фарба Tikkurila Novasil	т	0,0859066	453 761,67	444 360,75	503,63	8 897,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Тонована [453,72 грн/т * 1,11 т]			38 981	38 174	43	764
24	*C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Рго для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби [453,72 грн/т * 0,00103 т]	кг	43,2	73,51	71,60	0,47	1,44
					3 176	3 093	20	62
25	*C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 [272,00 грн/т * 3,75 т]	1000шт	0,523	13 790,40	12 500,00	1 020,00	270,40
					7 212	6 538	533	141
26	*C1111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 [375,94 грн/т * 1,01 т]	т	3,3120693	6 303,29	5 800,00	379,70	123,59
					20 877	19 210	1 258	409
27	*C1550-64	Штукатурка декоративно- мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм [453,72 грн/т * 0,00101 т]	кг	134,16	171,42	167,60	0,46	3,36
					22 998	22 485	62	451
28	C1421-9457	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5 20 мм, марка М800 [392,42 грн/т * 1,6 т]	м3	0,05	1 845,37	1 181,32	627,87	36,18
					92	59	31	2
		Разом:	грн.	-	262 206	242 511	14 561	5 134
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	2 893,20	273 059	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	21 649	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробн та конструкції (III+IV)	грн.	-	262 304	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	14,6785	55,69		817,4514	
		Дизельне паливо	кг	44,1715	49,27		2 176,3682	
		Електроенергія	квт.г.	423,1014	5,754		2 434,4024	
		Мастильні матеріали	кг	3,7928	163,15		618,7082	
		Гідравлічна рідина	кг	1,6446	115,36		189,6536	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2024 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

Інженер-кошторисник

Крістіна ТРУФАНОВА

Перевірів

ГАП

Крістіна ТРУФАНОВА



Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 635,528 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,89320 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 273,059 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 25 липня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості	
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122	635,528		635,528	2,89320	273,059	
		Всього по кошторису	635,528		635,528	2,89320	273,059	

ГАП

Крістіна ТРУФАНОВА

(підпис (ініціали, прізвище))

Директор Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради

Кирило ПАРХОМЕНКО

(підпис (ініціали, прізвище))

Склав Інженер-кошторисник

Крістіна ТРУФАНОВА

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив ГАП

Крістіна ТРУФАНОВА

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі лігера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі лігера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122. Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі лігера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№
Кошторисна вартість 635,528 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,89320 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 273,059 тис. грн.
Середній розряд 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 липня 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт:											
1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються											
Розділ № 1 Ремонт мурованої огорожі											
1	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізником швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм (різання карнизної цегли)	1 м різання	47,8	328,28	116,40	15 692	6 701	5 564	1,6680	79,73
					140,18	2,57			123	0,0250	1,20
2	КБ46-68-2 К0=2	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізником швів GSA-20LS HYDROSTRESS (додавати до 220мм)	1 м різання	47,8	21,57	6,53	1 031	376	312	0,0936	4,47
					7,87	0,14			7	0,0014	0,07
3	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону	100 м2	0,944	5 031,76	467,50	4 750	4 309	441	63,5160	59,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ² (часткове відбивання штукатурки)	поверхні відбивання		4 564,26	152,09			144	1,5646	1,48
4	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м ³ кладки	0,9	10 234,69	270,38	9 211	3 965	243	53,0880	47,78
5	КР20-17-3	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	100 м ³ розчину	0,002277	4 405,24	131,42	839	70	118	1,3939	1,25
6	КР3-11-1	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м ²	10 м ² відремонтованої поверхні	0,31	368 318,31	5 411,80	4 495	2 020	10	56,6370	0,13
7	КР20-17-3	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	100 м ³ розчину	0,000744	14 499,27	4 470,01	274	23	197	77,5440	24,04
8	КБ7-53-11 К149=1,15; К150=1,15	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	100 шт збірних конструкцій	0,76	6 516,80	636,85	15 292	13 164	2 128	206,1030	156,64
9	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100 м ³ розчину	0,02508	17 320,90	993,18	8 176	668	112	10,8313	8,23
10	К58-9421-1362	Плити парапетні для громадських будівель 1000x550x55 мм	шт	72,0	325 987,51	5 411,80	29 058		136	370,7280	9,30
11	К58-9421-1362	Плити парапетні для громадських будівель, круглі діам. 900мм	шт	4,0	26 640,51	4 470,01	6 985			56,6370	1,42
12	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100 м ² поверхні	0,2718	1 746,29	9,91	10 998	3 466	3	161,5680	43,91
13	КР11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м ² , товщина шару 20 мм	100 м ² відремонтованої поверхні	0,2718	12 750,95	8,56	7 251	7 119	2	0,0932	0,03
14	КР11-10-2 К0=3,00	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м ² (додавати до 50мм)	100 м ² відремонтованої поверхні	0,2718	26 678,99	467,50	7 227	7 033	127	277,2000	75,34
15	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100 м ³ розчину	0,015	26 192,63	152,09	6 174	477	41	1,5646	0,43
16	КР11-54-6	Улаштування основи під штукатурку	100 м ²	1,8294	26 589,36	701,25	68 148	18 119	191	273,8520	74,43
					25 876,28	228,14			62	2,3468	0,64
					411 623,34	5 411,80			81	442,6560	6,64
					31 809,26	4 470,01			67	56,6370	0,85
					37 251,49	35,41			65	126,6840	231,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		стовпів, пілястр, прямокутних колон, криволінійних поверхонь великого радіусу з металевої сітки по каркасу з обмазуванням розчином	поверхні		9 904,16	30,58			56	0,3330	12	
17	КР20-18-3	Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:3	100 м3 розчину	0,007135	638 461,45	5 411,80	4 555	234	39	455,5200	3,25	
18	КР11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100 м2 відремонтованої поверхні	1,8294	32 733,67 26 678,99 26 192,63	4 470,01 467,50 152,09	48 807	47 917	855	56,6370 277,2000	0,40 507,11	
19	КР11-10-2 К0=3,00	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2 (додавати до 50мм)	100 м2 відремонтованої поверхні	1,8294	26 589,36 25 876,28	701,25 228,14	48 643	47 338	1 283	273,8520 2,3468	500,98 4,29	
20	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100 м3 розчину	0,100617	411 623,34	5 411,80	41 416	3 201	545	442,6560	44,54	
21	КБ15-74-1 К149=1,15; К150=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100 м2 поверхні опорядження	0,344	31 809,26 104 862,18 21 766,32	4 470,01 14,66 12,66	36 073	7 488	5	56,6370 212,1474	5,70 72,98	
22	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100 м2 фасаду	1,7572	999,92 789,83	156,41 49,24	1 757	1 388	275	10,0080 0,5658	17,59 0,99	
23	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби Обсяг = 175,72 * 0,2	кг	35,144	73,51		2 583					
24	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	1,7572	18 381,12 1 134,42	1,42 1,22	32 299	1 993	2	12,7320 0,0133	22,37 0,02	
							411 734	177 069	12 508		1 984,11	
									2 859			31,63
Розділ № 2 Огорожа - балюстрада												
25	КР14-4-3	Розчищення балюсних циліндричних, пляшкових та квадратних висотою до 750 мм від фарбування, що важко видаляється	1 виріб	75,0	103,40 103,40		7 755	7 755	-	1,1880	89,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР14-4-4	Ремонт баласин циліндричних, пляшкових та квадратних висотою до 750 мм	1 виріб	75,0	167,99	-	12 599	12 377	-	1,8960	142,20
27	КР14-39-3	Розчищення поручнів шириною до 250 мм від фарбування, що важко видалється	1 м	21,0	104,66	-	2 198	2 198	-	1,1880	24,95
28	КР14-39-4	Ремонт поручнів шириною до 250 мм	1 м	21,0	229,61	-	4 822	4 760	-	2,6040	54,68
29	КР14-46-3	Розчищення шишок висотою до 250 мм від фарбування, що важко видалється	1 виріб	10,0	51,80	-	518	518	-	0,5880	5,88
30	КР14-46-4	Ремонт шишок висотою до 250 мм	1 виріб	10,0	103,23	-	1 032	1 016	-	1,1400	11,40
31	КР11-17-5	Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та ліястр з рустами з землі та рихтувань по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, товщина шару 40 мм (Тумби балюстради 0,3x0,3x0,95 10шт)	100 м2 відремонтова ної поверхні	0,114	79 668,47 78 722,46	935,00 304,19	9 082	8 974	107	697,9560	79,57
32	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100 м3 розчину	0,005016	411 623,34	5 411,80	2 065	160	27	442,6560	2,22
33	КР12-27-4	Грунтування складних фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100 м2 фасаду	0,4028	31 809,26 1 249,36	4 470,01 183,11	503	408	22 74	56,6370 12,5040	0,28 5,04
34	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби Обсяг = 40,28 * 0,2	кг	8,056	73,51	57,65	592		23	0,6624	0,27
35	КР12-51-6 тех. ч. п.1.1.15 к=1,25	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні [складних фасадів]	100 м2 фасаду	0,4028	22 976,39 1 418,03	1,77 1,53	9 255	571	1	15,9150	6,41
		Разом прямих витрат по розділу № 2					50 421	38 737	209		421,45
		Розділ № 3 Сходи							81		0,92
36	КР11-9-1	Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок всередині будівлі (підсходники)	100 м2 відремонтова ної поверхні	0,0445	48 285,81 47 086,50	1 107,85 515,18	2 149	2 095	49	528,4680	23,52
37	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100 м3 розчину	0,001713	411 623,34 31 809,26	5 411,80 4 470,01	705	54	9	442,6560	0,76
		Разом прямих витрат по розділу № 3					2 854	2 149	58		24,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного шару	1 м3	1,78	1 484,96	168,08	2 643	643	299	4,5800	8,15
52	КР18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100 м2	0,3565	361,45	49,53	61	-	88	0,5537	0,99
53	С111-1780	Сітка з дрого холоднотягнутого	т	0,0792	170,94	-	13 669	-	-	2,0600	0,73
54	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100 м2	0,3565	172 586,31	126,29	4 464	1 951	45	69,3500	24,72
55	КР7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (додавати до 60мм)	стяжки	0,3565	12 523,10	109,07	5 460	452	39	1,1877	0,42
56	С1632-110	Універсальний суперпластифікатор для бетону SikaPlast®-520	100 м2	10,7	5 473,10	264,39	1 435	163	94	16,0800	5,73
57	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГКЖ-10 (просочування бетону)	л	0,3565	1 269,03	228,32	166	163	81	2,4864	0,89
58	С1113-43	Просочення для бетону SPECTRIN LITHIUM PLUS Обсяг = (35,65 * 0,25 / 1 000,0) ^ 5,0	т	0,00891	466,69	8,34	1 936	163	3	4,7150	1,68
					458,35	5,14			2	0,0631	0,02
					217 333,12						
							31 589	4 036	1 430		51,67
									366		3,90
Розділ № 6 Різні роботи											
59	КР18-115-5	Корчування вручну в міських умовах пнів з берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 30 до 50 см	1 шт	2,0	597,16	-	1 194	1 194	-	8,3100	16,62
60	КР18-115-6	Корчування вручну в міських умовах пнів з берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 50 до 70 см	1 шт	1,0	597,16	-	1 375	1 375	-	19,1400	19,14
61	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	6,5	1 375,40	-	761	761	-	-	10,60
62	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,1804	117,13	-	550	43	507	3,3100	0,60
63	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	24,54	3 047,39	2 809,53	6 885	-	146	8,5540	1,54
					280,58	280,58			6 885		
					-	40,50			994	0,4110	10,09
							10 765	3 373	7 392		46,96
									1 140		11,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по кошторису					509 865	225 915	21 648		
	Разом прями витрати в тому числі:					грн.	509 865		4 491		
	вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	262 302				
	вартість ЕММ					грн.	21 648				
	в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.		4 491			
	заробітна плата робітників					грн.		225 915			
	всього заробітна плата					грн.		230 406			
	Загальновиробничі витрати					грн.	125 663				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах					люд-г					308.89
	заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.		42 653			
	Всього по кошторису					грн.	635 528				
	Кошторисна трудомісткість					люд-г					2 893.20
	Кошторисна заробітна плата					грн.		273 059			

Склад

Інженер-кошторисник

Крістіна ТРУФАНОВА

Перевірив

Г.АП

Крістіна ТРУФАНОВА



[посада підпис (підписи, підписи)]

[посада, підпис (підписи, підписи)]

Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2 загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 25 липня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат,	К1	Трудомі сткість [4x5]	Вартість люд.год. робітні ків, заробітна плата яких враховується в ЗВВ	І блок заробіт на плата [6x7]	Заробіт на плата в прямих витратах	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%]	К2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11]	Всього [8+10+12]
1	2	3	люд.год. 4	5	люд.год. 6	грн. 7	грн. 8	грн. 9	грн. 10	11	грн. 12	грн. 13
02-001-001 Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122												
Розділ № 1 Ремонт мурованої огорожі												
1	КБ46-68-1	47,8	1,6930	0,12	0,2032	138,07	28,05	142,75	37,58	7,48	12,66	78,29
			80,93		9,71		1 341	6 824	1 796		605	3 742
2	КБ46-68-2	47,8	0,0950	0,12	0,0114	138,07	1,57	8,01	2,11	7,48	0,71	4,39
			4,54		0,54		75	383	101		34	210
3	КР11-50-2	0,944	65,0806	0,12	7,8097	138,07	1 078,28	4 716,35	1 274,82	7,48	486,80	2 839,90
			61,44		7,37		1 018	4 453	1 203		460	2 681
4	КР3-12-1	0,9	54,4819	0,12	6,5378	138,07	902,68	4 536,66	1 196,65	7,48	407,52	2 506,85
			49,03		5,88		812	4 083	1 077		367	2 256
5	КР20-17-3	0,002277	482,6970	0,12	57,9236	138,07	7 997,52	35 086,68	9 478,52	7,48	3 610,57	21 086,61
			1,10		0,13		18	80	22		8	48
6	КР3-11-1	0,31	80,5676	0,12	9,6681	138,07	1 334,88	6 803,28	1 790,40	7,48	602,65	3 727,93
			24,98		3,00		414	2 109	555		187	1 156
7	КР20-17-3	0,000744	482,6970	0,12	57,9236	138,07	7 997,52	35 086,68	9 478,52	7,48	3 610,57	21 086,61
			0,36		0,04		6	26	7		3	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КБ7-53-11	0,76	216,9343	0,12	26,0321	138,07	3 594,25	18 314,08	4 819,83	7,48	1 622,67	10 036,75
9	КР20-17-18	0,02508	164,87	0,12	19,78	138,07	2 732	13 919	3 663	7,48	1 233	7 628
12	КР11-54-1	0,2718	427,3650	0,12	51,2838	138,07	7 080,75	31 110,52	8 402,08	7,48	3 196,69	18 679,52
13	КР11-10-1	0,2718	10,72	0,12	1,29	138,07	178	780	210	7,48	80	468
14	КР11-10-2	0,2718	161,6612	0,12	19,3993	138,07	2 678,47	12 759,51	3 396,36	7,48	1 209,23	7 284,06
15	КР20-18-7	0,015	43,94	0,12	5,27	138,07	728	3 468	923	7,48	329	1 980
16	КР11-54-6	1,8294	278,7646	0,12	33,4517	138,07	4 618,68	26 344,72	6 811,95	7,48	2 085,16	13 515,79
17	КР20-18-3	0,007135	75,77	0,12	9,09	138,07	1 255	7 160	1 852	7,48	567	3 674
18	КР11-10-1	1,8294	276,1988	0,12	33,1439	138,07	4 576,17	26 104,42	6 749,73	7,48	2 085,97	13 391,87
19	КР11-10-2	1,8294	75,07	0,12	9,01	138,07	1 244	7 095	1 834	7,48	562	3 640
20	КР20-18-7	0,100617	499,2930	0,12	59,9152	138,07	8 272,49	36 279,27	9 801,39	7,48	3 734,71	21 808,59
21	КБ15-74-1	0,344	7,49	0,12	0,90	138,07	124	544	147	7,48	56	327
22	КР12-27-1	1,7572	127,0170	0,12	15,2420	138,07	2 104,47	9 934,74	2 648,63	7,48	950,09	5 703,19
24	КР12-51-6	1,7572	232,37	0,12	27,88	138,07	3 850	18 175	4 845	7,48	1 738	10 433
	Разом		512,1570	0,12	61,4588	138,07	8 485,62	37 203,68	10 051,65	7,48	3 830,93	22 368,20
			3,65	0,12	0,44	138,07	61	266	72	7,48	27	160
			278,7646	0,12	33,4517	138,07	4 618,68	26 344,72	6 811,95	7,48	2 085,16	13 515,79
			509,97	0,12	61,20	138,07	8 449	48 195	12 462	7,48	3 815	24 726
			276,1988	0,12	33,1439	138,07	4 576,17	26 104,42	6 749,73	7,48	2 085,97	13 391,87
			505,27	0,12	60,63	138,07	8 372	47 755	12 348	7,48	3 779	24 499
			499,2930	0,12	59,9152	138,07	8 272,49	36 279,27	9 801,39	7,48	3 734,71	21 808,59
			50,24	0,12	6,03	138,07	832	3 651	986	7,48	376	2 194
			212,2853	0,12	25,4742	138,07	3 517,23	21 778,98	5 565,17	7,48	1 587,89	10 670,29
			73,03	0,12	8,76	138,07	1 210	7 492	1 915	7,48	546	3 671
			10,5738	0,12	1,2689	138,07	175,19	839,07	223,14	7,48	79,09	477,42
			18,58	0,12	2,23	138,07	308	1 475	392	7,48	139	839
			12,7453	0,12	1,5294	138,07	211,17	1 135,64	296,30	7,48	95,33	602,80
			22,39	0,12	2,69	138,07	371	1 995	520	7,48	168	1 059
			2 015,74		241,87		33 398	179 928	46 930		15 079	95 407
	Розділ № 2											
	Огорожа - балюстрада											
25	КР14-4-3	75,0	1,1880	0,12	0,1426	138,07	19,68	103,40	27,08	7,48	8,89	55,65
26	КР14-4-4	75,0	89,10	0,12	10,69	138,07	1 476	7 755	2 031	7,48	667	4 174
27	КР14-39-3	21,0	1,8960	0,12	0,2275	138,07	31,41	165,03	43,22	7,48	14,18	88,81
28	КР14-39-4	21,0	142,20	0,12	17,06	138,07	2 356	12 377	3 241	7,48	1 064	6 661
			1,1880	0,12	0,1426	138,07	19,68	104,66	27,35	7,48	8,89	55,92
			24,95	0,12	2,99	138,07	413	2 198	574	7,48	187	1 174
			2,6040	0,12	0,3125	138,07	43,14	226,65	59,35	7,48	19,48	121,97
			54,68		6,56		906	4 760	1 246		409	2 561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	KP14-46-3	10,0	0,5880	0,12	0,0706	138,07	9,74	51,80	13,54	7,48	4,40	27,68
			5,88		0,71		97	518	136		44	277
30	KP14-46-4	10,0	1,1400	0,12	0,1368	138,07	18,89	101,57	26,50	7,48	8,53	53,92
			11,40		1,37		189	1 016	265		85	539
31	KP11-17-5	0,114	701,0851	0,12	84,1302	138,07	11 615,86	79 026,65	19 941,35	7,48	5 244,12	36 801,33
			79,93		9,59		1 324	9 009	2 273		598	4 195
32	KP20-18-7	0,005016	499,2930	0,12	59,9152	138,07	8 272,49	36 279,27	9 801,39	7,48	3 734,71	21 808,59
			2,50		0,30		41	182	49		19	109
33	KP12-27-4	0,4028	13,1664	0,12	1,5800	138,07	218,15	1 070,22	283,44	7,48	98,48	600,07
			5,31		0,64		88	431	114		40	242
35	KP12-51-6	0,4028	15,9316	0,12	1,9118	138,07	263,96	1 419,56	370,37	7,48	119,17	753,50
			6,42		0,77		106	572	150		48	304
	Разом		422,37		50,68		6 996	38 818	10 079		3 161	20 236
	Розділ № 3	Сходи										
36	KP11-9-1	0,0445	533,9173	0,12	64,0701	138,07	8 846,16	47 601,68	12 418,52	7,48	3 993,70	25 258,38
			23,76		2,85		394	2 118	552		178	1 124
37	KP20-18-7	0,001713	499,2930	0,12	59,9152	138,07	8 272,49	36 279,27	9 801,39	7,48	3 734,71	21 808,59
			0,86		0,10		14	62	17		6	37
	Разом		24,62		2,95		408	2 180	569		184	1 161
	Розділ № 4	Покриття пандусу										
38	KP18-1-2	0,018	258,6313	0,12	31,0358	138,07	4 285,11	18 662,70	5 048,52	7,48	1 934,56	11 268,19
			4,65		0,56		77	336	91		35	203
39	KB27-65-6	0,00108	1 437,7693	0,132	189,7855	138,07	26 203,69	123 789,65	32 998,53	9,18	13 198,72	72 400,94
			1,55		0,20		28	133	36		14	78
40	KP18-47-1	0,0072	57,2694	0,12	6,8723	138,07	948,86	4 592,91	1 219,19	7,48	428,38	2 596,43
			0,41		0,05		7	33	9		3	19
41	KP18-47-2	-0,0072	8,2320	0,12	0,9878	138,07	136,39	643,58	171,59	7,48	61,58	369,56
			-0,06		-0,01		-1	-5	-2		-	-3
43	KP18-36-1	0,0072	2,4720	0,12	0,2966	138,07	40,96	205,13	54,14	7,48	18,49	113,59
			0,02		-		-	1	-		1	1
45	KP7-17-5	0,0072	84,6452	0,12	10,1574	138,07	1 402,44	6 698,60	1 782,23	7,48	633,15	3 817,82
			0,61		0,07		10	48	12		5	27
46	KP7-17-10	0,0072	33,4195	0,12	4,0103	138,07	553,71	2 695,24	714,77	7,48	249,98	1 518,46
			0,24		0,03		4	19	5		2	11
	Разом		7,42		0,90		125	565	151		60	336
	Розділ № 5	Вимощення										
48	KP1-18-2	0,022	300,9000	0,12	36,1080	138,07	4 985,43	21 622,67	5 853,78	7,48	2 250,73	13 089,94
			6,62		0,79		110	476	128		50	288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	КР1-6-1	0,022	183,6000	0,12	22,0320	138,07	3 041,96	13 193,50	3 571,80	7,48	1 373,33	7 987,09
			4,04		0,48		67	290	79		30	176
50	С311-30-1	3,85	0,4110	0,12	0,0493	138,07	6,81	40,50	10,41	7,48	3,07	20,29
			1,58		0,19		26	156	40		12	78
51	КР7-16-2	1,78	5,1337	0,12	0,6160	138,07	85,06	410,98	109,13	7,48	38,40	232,59
			9,14		1,10		151	731	195		68	414
52	КР18-36-1	0,3565	2,0600	0,12	0,2472	138,07	34,13	170,94	45,12	7,48	15,41	94,66
			0,73		0,09		12	61	17		5	34
54	КР7-17-5	0,3565	70,5377	0,12	8,4645	138,07	1 168,70	5 582,17	1 485,19	7,48	527,62	3 181,51
			25,14		3,02		417	1 990	529		188	1 134
55	КР7-17-10	0,3565	18,5664	0,12	2,2280	138,07	307,62	1 497,35	397,09	7,48	138,88	843,59
			6,62		0,79		110	533	141		50	301
57	КБ13-52-1	0,3565	4,7781	0,087	0,4157	138,07	57,40	463,49	114,60	6,83	32,63	204,63
			1,70		0,15		20	165	41		12	73
	Разом		55,57		6,61		913	4 402	1 170		415	2 498
	Розділ № 6	Різні роботи										
59	КР18-115-5	2,0	8,3100	0,088	0,7313	138,07	100,97	597,16	153,59	6,99	58,09	312,65
			16,62		1,46		202	1 194	307		116	625
60	КР18-115-6	1,0	19,1400	0,088	1,6843	138,07	232,55	1 375,40	353,75	6,99	133,79	720,09
			19,14		1,68		233	1 375	353		134	720
61	КР20-40-1	6,5	1,6300	0,12	0,1956	138,07	27,01	117,13	31,71	7,48	12,19	70,91
			10,60		1,27		176	761	206		79	461
62	КР20-41-1	0,1804	11,8640	0,12	1,4237	138,07	196,57	1 046,08	273,38	7,48	88,74	558,69
			2,14		0,26		35	189	50		16	101
63	С314-30-1	24,54	0,4110	0,12	0,0493	138,07	6,81	40,50	10,41	7,48	3,07	20,29
			10,09		1,21		167	994	256		75	498
	Разом		58,59		5,88		813	4 513	1 172		420	2 405
	Разом по кошторису		2 584,31		308,89		42 653	230 406	60 071		19 319	122 043
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											
	(42 653,00 + 230 406,00) * 0,007800											
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											
	(42 653,00 + 230 406,00) * 0,007800 * 0,220000											
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											
	(42 653,00 + 230 406,00) * 0,003739											
	Всього загально виробничі витрати по кошторису											
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку		2 584,31		308,89		42 653	230 406	60 071		19 319	122 043
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											
	2 599											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму доходу з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)												
Всього загальноновиробничі витрати по предмету кошторисного розрахунку												
												1 021
												125 663



Склад Інженер-кошторисник Крістіна ТРУФАНОВА

Перевірив ГАП Крістіна ТРУФАНОВА

[Посада, підпис (ініціал, прізвище)]

[Посада, підпис (ініціал, прізвище)]

Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 2 893,20
загально-виробничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 2 893,20

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна	Показник	Адміні-
		трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	грн./люд.год.	стративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загально-виробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-001	Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122	2 893,20	3,89	11 255
	Разом за видом будівництва	2 893,20		11 255
	Всього адміністративних витрат від прямих і загально-виробничих витрат	2 893,20		11 255
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		11 255

Склав Інженер-кошторисник

Крістіна ТРУФАНОВА

Перевірив ГАП

Крістіна ТРУФАНОВА



Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	2 893,20
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі будівельні роботи	люд.год.	2 893,20
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	635 528

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ	Показник	Кошторисний прибуток
		люд.год.	грн./люд.год.	грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-001	Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122	2 893,20	7,65	22 133
	Разом за видом будівництва	2 893,20		22 133
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	2 893,20		22 133
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		22 133
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $635\ 528 * 0.15$	-		95 329
	Розмір кошторисного прибутку не перевищує контрольне максимально допустиме значення прибутку $22\ 133 \leq 95\ 329$	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		22 133

Склав Інженер-кошторисник

Крістіна ТРУФАНОВА

Перевірів ГАП

Крістіна ТРУФАНОВА



Капітальний ремонт сходів та пандуса будівлі літера В-3 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради за адресою: 61115, м. Харків, проспект Олександрівський, 122
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №25" Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № Р1

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
П1	Вартість будівельних робіт по главах 1-12, грн.	678 881
П2	будівельні роботи, грн.	635 528
П6	інші витрати, грн.	43 353
РИСК.СР	будівельні роботи, грн. П2 * 0,0240%	15 253
РИСК.ПР	інші витрати, грн. П6 * 0,0240%	1 040
РИСК	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р), грн.	16 293

Склав Інженер-кошторисник

Крістіна ТРУФАНОВА

Перевірив ГАП

Крістіна ТРУФАНОВА

