

Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей, житловий будинок, вулиця Нова, 2 у Святошинському районі м. Києва (заходи з енергозбереження)
77

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей, житловий будинок, вулиця Нова, 2 у Святошинському районі м. Києва (заходи з енергозбереження)
Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей, житловий будинок, вулиця Нова, 2 у Святошинському районі м. Києва (заходи з енергозбереження)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

195,119 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,19483 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

20,617 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Віконні прорізи									
1	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,09	<u>17324,64</u>	-	1559	1559	-	191,4960	17,23
					17324,64	-			-	-	-
2	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,2349	<u>6060,45</u>	-	1424	1424	-	68,2560	16,03
					6060,45	-			-	-	-
3	КБ10-20-3 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2349	<u>18425,21</u>	<u>1176,00</u>	4328	4049	<u>276</u>	<u>156,4230</u>	<u>36,74</u>
					17236,25	844,44			198	7,4473	1,75
4	& С111-136-12 варіант 1	Анкер рамний 10x152 мм	шт	91	<u>23,10</u>	-	2102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С111-1614-3 варіант 3	Герметик силіконовий Ceresit CS 24	л	2,77	<u>870,36</u>	-	2411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1633-116-1А варіант 1	Піна монтажна	л	6,92	<u>347,15</u>	-	2402	-	-	-	-
7	& С123-4-3 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	23,49	<u>5890,19</u>	-	138361	-	-	-	-
8	КР8-4-1	<i>Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі</i>	100м	0,171	<u>1488,16</u>	-	254	254	-	17,2560	2,95
9	КБ10-25-4 k=1,15	<i>Установлення віконних зливів</i>	100м	0,171	<u>3661,16</u>	-	626	626	-	37,6740	6,44
10	& С123-386-3 варіант 3	Відливи віконні, пофарбовані	м.п	17,73	<u>157,36</u>	-	2790	-	-	-	-
11	& С1550-38-2 варіант 1	Піна-клей Easy Soudabond	л	2,57	<u>454,12</u>	-	1167	-	-	-	-
12	& С11-19-В1-11 варіант 1	Саморіз по металу 3,5х9,5 мм	шт	60	<u>0,56</u>	-	34	-	-	-	-
13	КР6-3-2	<i>Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях</i>	100 м2	0,081	<u>12788,96</u>	-	1036	1036	-	144,0360	11,67
14	КБ10-25-3 K=1,15	<i>Установлення пластикових підвіконних дощок</i>	100м	0,18	<u>4227,10</u>	-	761	761	-	43,4976	7,83
15	& С123-382-1 варіант 1	Дощки підвіконні пластикові 450мм	м	18,36	<u>662,15</u>	-	12157	-	-	-	-
16	& С1633-116-1А варіант 1	Піна монтажна	л	2,5	<u>347,15</u>	-	868	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							172280	9709	<u>276</u>		<u>98,89</u>
Разом будівельні роботи, грн.							172280		198		1,75
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							162295				
всього заробітна плата, грн.							9907				
Загальноновиробничі витрати, грн.							5374				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							12,07				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							2002				
Всього будівельні роботи, грн.							177654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					177654				
		Розділ 2. Відкоси									
		ЗОВНІШНІ ВІДКОСИ									
17	КР12-27-7	Шпаклювання простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,0173	<u>4246,53</u> 3881,94	-	73	67	-	40,9920	0,71
18	& С111-327-6	Клей Т-87	кг	4,15	<u>14,91</u> -	-	62	-	-	-	-
		ВНУТРІШНІ ВІДКОСИ									
19	КБ13-13-1 К=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь укосів	100м2	0,1512	<u>1077,03</u> 1077,03	-	163	163	-	9,2322	1,4
20	& С111-624-2	Грунтівка СТ-17	л	3,024	<u>47,74</u> -	-	144	-	-	-	-
21	КБ15-63-2 К=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволоконистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,1512	<u>32894,11</u> 32894,11	-	4974	4974	-	338,4864	51,18
22	& С111-741-1	Листи гіпсокартонні	м2	15,88	<u>168,98</u> -	-	2683	-	-	-	-
23	& С111-327-5 варіант 1	Клей для ГКЛ	кг	90,72	<u>16,03</u> -	-	1454	-	-	-	-
24	КР11-59-3	Безпідчане накриття укосів	100м2	0,1512	<u>6616,75</u> 6434,45	-	1000	973	-	60,1800	9,1
25	& С111-1624-7 варіант 1	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	2,27	<u>70,72</u> -	-	161	-	-	-	-
26	& С1113-194-7 варіант 1	Шпаклівка Мультифініш	кг	18,144	<u>16,23</u> -	-	294	-	-	-	-
27	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1512	<u>5372,67</u> 5304,31	-	812	802	-	52,5960	7,95
28	& С111-1624-7 варіант 1	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	2,27	<u>70,72</u> -	-	161	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C1632-53-8	Фарба водоемульсійна	кг	7,26	<u>135,49</u>	-	984	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	12965	6979	-	-	70,34
		Разом будівельні роботи, грн.					12965				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5986				
		всього заробітна плата, грн.					6979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3757				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1391				
		Всього будівельні роботи, грн.					16722				

		-									
		Всього по розділу 2					16722				
		Розділ 3. Інші роботи									
30	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,28	<u>168,69</u>	-	216	216	-	1,9560	2,5
					168,69	-			-	-	-
31	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,28	<u>288,68</u>	<u>288,68</u>	370	-	<u>370</u>	-	-
					-	48,60			62	0,4110	0,53
		Разом прямі витрати по розділу 3					586	216	<u>370</u>		<u>2,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					586		62		0,53
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					278				
		Загальновиробничі витрати, грн.					157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60				
		Всього будівельні роботи, грн.					743				

		-									
		Всього по розділу 3					743				
		Разом прямі витрати по кошторису					185831	16904	<u>646</u>		<u>171,73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					185831		260		2,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168281				
		всього заробітна плата, грн.					17164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9288				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3453				
		Всього будівельні роботи, грн.					195119				

		—									
		Всього по кошторису					195119				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					194,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20617				

Склав Інженер _____ Н. В. Вільницька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ В. В. Шейко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]