

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради"  
(коригування 2)  
1575/21 (вихід)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01**  
**на Зовнішні мережі водопроводу**  
**Зовнішні мережі водопроводу**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 43,117 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,05495 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 4,507 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Земляні роботи</b>											
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0072	<u>29737,88</u> 820,34	<u>28917,54</u> 7140,89	214	6	<u>208</u> 51	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>0,09</u> 0,55
2	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	12,24	<u>224,79</u> -	<u>224,79</u> 32,17	2751	-	<u>2751</u> 394	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 4,31
3	КБ1-164-2 _тех.ч._п.1. 3.180_к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,000216	<u>20470,67</u> 20470,67	<u>-</u> -	4	4	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>0,07</u> -
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,048	<u>10603,45</u> 10603,45	<u>-</u> -	509	509	<u>-</u> -	<u>165,2400</u> -	<u>7,93</u> -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,048	<u>2855,69</u> 1343,58	<u>1512,11</u> 413,00	137	64	<u>73</u> 20	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,88</u> 0,25



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С130-935 варіант 1	Фланці сталеві плоскі, діаметр 100 мм	шт	1	<u>623,99</u>	-	624	-	-	-	-
16	КБ16-30-2	Ущільнення введення, діаметр труб, діаметр труб до 100 мм -----ІВК 2	сальник	1	<u>670,84</u> 301,59	-	671	302	-	3,8700	3,87
17	С1630-67 варіант 1	Засувка з гумовим клинком, діаметр 100 мм	шт	1	<u>5945,00</u>	-	5945	-	-	-	-
18	С130-986 варіант 1	Фланці під втулку, діаметр 100 мм	шт	1	<u>295,44</u>	-	295	-	-	-	-
19	С1110-177 варіант 1	Втулки під фланець ПЕ100 SDR17. ДУ 100	шт	1	<u>369,98</u>	-	370	-	-	-	-
20	С130-935 варіант 1	Фланці сталеві плоскі, діаметр 100 мм	шт	1	<u>623,99</u>	-	624	-	-	-	-
21	КБ16-30-2	Ущільнення введення, діаметр труб, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>670,84</u> 301,59	-	671	302	-	3,8700	3,87
Разом прямі витрати по розділу 2							35122	2137	473		26,8
Разом будівельні роботи, грн.							35122		142		1,79
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32512				
всього заробітна плата, грн.							2279				
Загальновиробничі витрати, грн.							1183				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							355				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>36305</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>36305</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							41017	3123	3865		41,53
Разом будівельні роботи, грн.							41017		706		8,1
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34029				
всього заробітна плата, грн.							3829				
Загальновиробничі витрати, грн.							2100				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							678				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>43117</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>43117</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>54,95</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>4507</b>				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*