

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03_ТМ

на Теплові мережі

Зовнішні інженерні мережі (1 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:	Кошторисна вартість	1875,999 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,61153 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	132,902 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,226	<u>67890,87</u> 3788,35	<u>64102,52</u> 29584,61	15343	856	<u>14487</u> 6686	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>5,03</u> 29,85
2	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,09	<u>522143,28</u> 26934,61	<u>—</u> - -	46993	2424	<u>—</u> - -	<u>150,7000</u> -	<u>13,56</u> -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,79	<u>14780,37</u> 2916,87	<u>—</u> - -	26457	5221	<u>—</u> - -	<u>16,3200</u> -	<u>29,21</u> -
4	КБ24-2-6	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 150 мм	1000м	0,22	<u>561936,81</u> 251769,32	<u>227955,62</u> 60557,60	123626	55389	<u>50150</u> 13323	<u>1123,9200</u> 267,8812	<u>247,26</u> 58,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C113-1363-1	Труба попередньоізольована AUSTROISOL PUR подвійна 160/2х50х4,6мм PE-XA SDR11 EVA/L AP160250H6	м	220	<u>4242,31</u>	-	933308	-	-	-	-
6	& C113-1335-1	З'єднання затискне PE-X - PE-X 50/50х4,6мм SDR11 APJ005050C	шт	2	<u>178,18</u>	-	356	-	-	-	-
7	& C113-1335-2	Прямий ізоляційний комплект для зовнішнього кожуху 175мм AISL175	шт	2	<u>6889,51</u>	-	13779	-	-	-	-
8	& C113-1335-3	Фітинг (затискний) під зварювання для PE-X труб 50х4,6 - 45мм SDR11 AP J050045	шт	4	<u>2227,45</u>	-	8910	-	-	-	-
9	& C1630-14-43	Хомут з нержавіючої сталі 160-175мм	шт	4	<u>173,99</u>	-	696	-	-	-	-
10	& C113-1335-4	Т/у ковпак для подвійних труб (кожух 72-175 труба 19-60) APR160D	шт	2	<u>1652,78</u>	-	3306	-	-	-	-
11	КМ8-143-5	Покривання трубопроводів прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,5	<u>729,22</u> 701,56	<u>27,66</u> 12,14	1094	1052	<u>42</u> 18	<u>3,4000</u> 0,0447	<u>5,10</u> 0,07
12	C111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна детекційна "Тепло"	м	157,5	<u>10,20</u>	-	1607	-	-	-	-
13	КБ7-61-2	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів	100м3	0,1826	<u>268534,28</u> 79577,86	<u>78224,44</u> 42515,21	49034	14531	<u>14284</u> 7763	<u>371,2000</u> 170,2333	<u>67,78</u> 31,08
14	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	5,9	<u>4943,73</u>	-	29168	-	-	-	-
15	K585821-Г001	Лотки каналів збірні з/б марки Л1-8 серія 3. 006.1-2.87 вип.0-2	шт	70	<u>3210,10</u>	-	224707	-	-	-	-
16	K585521-П003	Плити перекриття П1-8 серія 3.006.1-2.87	шт	170	<u>398,69</u>	-	67777	-	-	-	-
17	КБ24-11-1	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 100 мм	1 шт	2	<u>1873,25</u> 1180,01	<u>500,70</u> 38,40	3747	2360	<u>1001</u> 77	<u>5,1200</u> 0,1708	<u>10,24</u> 0,34
18	& C113-1578-1	Компенсаторний вигин сталевий D48	шт	4	<u>1613,24</u>	-	6453	-	-	-	-
19	& C1534-258-1	Перехідсталевий концентричний 76х48	шт	4	<u>94,30</u>	-	377	-	-	-	-
20	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	2	<u>587,76</u> 587,76	-	1176	1176	-	<u>2,9500</u>	<u>5,90</u>
21	& C111-1883-1	Склотканина сталева для фіксації вводу мережі	компл.	2	<u>781,14</u>	-	1562	-	-	-	-
22	& C1555-59-1	Профіль набухаючий SikaSwell 2010	м.п.	5	<u>733,78</u>	-	3669	-	-	-	-
23	& C1555-59-2	Герметик гідрофільний набухаючий SikaSwell S-2 600мл	шт	1	<u>3492,55</u>	-	3493	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1555-67-2	Розчин високоміцний безусадковий SikaGrout-928 (мішок 25кг)	шт	4	<u>3043,27</u>	-	12173	-	-	-	-
25	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,2	<u>2887,98</u>	<u>181,15</u>	578	541	<u>37</u>	<u>12,9600</u>	<u>2,59</u>
					2706,83	94,76			19	0,4404	0,09
26	& C130-637-10	ТПО-воронка Sarnafil T Drain	комплект	2	<u>1959,61</u>	-	3919	-	-	-	-
27	& C111-1720-17-3	Мембрана ПВХ гідроізоляційна	м2	4	<u>2451,69</u>	-	9807	-	-	-	-
28	& C1555-66-1	Клей Sika Trocal C-733 банка 5кг	шт	1	<u>2459,27</u>	-	2459	-	-	-	-
29	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	2,55	<u>5604,62</u>	-	14292	14292	-	<u>28,1300</u>	<u>71,73</u>
					5604,62	-			-	-	-
30	& C111-220-41-3Ц варіант 1	Праймер бітумно-каучуковий для гідроізоляції	л	310	<u>108,10</u>	-	33511	-	-	-	-
31	& C111-542-1-1Г варіант 1	Бікroeласт ХКП 4,0 сланець сірий	м2	280,5	<u>124,39</u>	-	34891	-	-	-	-
32	& C111-196-1-1В варіант 1	Герметик каучуковий 300 мл.	шт	49	<u>240,48</u>	-	11784	-	-	-	-
33	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	1 вріз	1	<u>759,98</u>	<u>185,49</u>	760	486	<u>185</u>	<u>2,0800</u>	<u>2,08</u>
					485,95	5,39			5	0,0255	0,03
34	КБ1-13-5	Зворотня засипка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,218	<u>56575,73</u>	<u>53418,77</u>	12334	688	<u>11646</u>	<u>18,5300</u>	<u>4,04</u>
					3156,96	24653,84			5375	110,0580	23,99
35	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,008	<u>42884,57</u>	<u>40527,46</u>	343	19	<u>324</u>	<u>13,6000</u>	<u>0,11</u>
					2317,03	14992,52			120	57,6810	0,46
36	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	12,8	<u>153,43</u>	<u>153,43</u>	1964	-	<u>1964</u>	-	-
					-	37,61			481	0,1610	2,06
		Разом прямі витрати по кошторису					1705453	99035	<u>94120</u>		<u>464,63</u>
									33867		146,90
		Разом будівельні роботи, грн.					1705453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1512298				
		всього заробітна плата, грн.					132902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					170546 - - 1875999 1875999				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					611,53 132902				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]