

Капітальний ремонт частини приміщення цивільного захисту з облаштуванням доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп по об'єкту
Широківський ліцей №1 Широківської селищної ради, за адресою: 53700, смт. Широке, вул. Набережна, 120Криворізький район, Дніпропетровська область
020-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Будівельні роботи

Підвальне приміщення найпростішого укріття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1123,025 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,83177 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

341,167 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,018	<u>4504,19</u>	-	81	81	-	<u>44,6800</u>	<u>0,8</u>
					4504,19	-			-	-	-
2	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>20589,77</u>	<u>1448,68</u>	206	191	<u>14</u>	<u>184,3700</u>	<u>1,84</u>
					19126,54	538,01			5	4,0221	0,04
3	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій та інженерного обладнання вагою до 0,1 т	1т	2,3	<u>11532,91</u>	<u>2998,92</u>	26526	19628	<u>6898</u>	<u>62,0970</u>	<u>142,82</u>
					8533,99	580,43			1335	3,7222	8,56
4	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,8	<u>5703,32</u>	<u>469,60</u>	15969	14654	<u>1315</u>	<u>52,9300</u>	<u>148,2</u>
					5233,72	174,40			488	1,3038	3,65
5	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	2,8	<u>2904,11</u>	-	8132	8132	-	<u>29,3700</u>	<u>82,24</u>
					2904,11	-			-	-	-
6	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	2,5	<u>3688,22</u>	-	9221	9221	-	<u>37,3000</u>	<u>93,25</u>
					3688,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,24	<u>3119,61</u> 944,73	<u>2174,88</u> 784,80	749	227	<u>522</u> 188	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>2,09</u> 1,57
8	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	8,6	<u>874,58</u> 796,97	<u>77,61</u> 48,47	7521	6854	<u>667</u> 417	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>69,32</u> 3,24
9	KP1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	50	<u>326,30</u> 326,30	- -	16315	16315	- -	<u>3,3000</u> -	<u>165</u> -
10	KP1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	1 м3	50	<u>48,45</u> 48,45	- -	2423	2423	- -	<u>0,4900</u> -	<u>24,5</u> -
11	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,22704	<u>32345,63</u> 32345,63	- -	7344	7344	- -	<u>327,1200</u> -	<u>74,27</u> -
12	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	22,704	<u>161,17</u> 161,17	- -	3659	3659	- -	<u>1,6300</u> -	<u>37,01</u> -
13	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	22,704	<u>134,42</u> -	<u>134,42</u> 21,83	3052	-	<u>3052</u> 496	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,66
Разом прямі витрати по розділу 1							101198	88729	<u>12468</u> 2929		<u>841,34</u> 20,72
Разом будівельні роботи, грн.							101198				
в тому числі:							1				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							91658				
всього заробітна плата, грн.							52066				
Загальновиробничі витрати, грн.							103,46				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19653				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							153264				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							153264				
Розділ 2. Монтажні роботи											
стіни											
14	KP12-66-1	Ґрунтування поверхонь стін	100м2	2,8	<u>799,94</u> 799,94	- -	2240	2240	- -	<u>8,0900</u> -	<u>22,65</u> -
15	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	56	<u>54,05</u> -	- -	3027	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,8	<u>10706,05</u> 10466,86	<u>125,81</u> 112,19	29977	29307	<u>352</u> 314	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>247,55</u> 2,49
17	KP20-17-18	Ґотування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,04228	<u>479419,51</u> 30547,99	<u>5863,73</u> 5125,20	20270	1292	<u>248</u> 217	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>13,06</u> 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін	100м2	2,8	<u>799,94</u> 799,94	-	2240	2240	-	<u>8,0900</u>	<u>22,65</u>
19	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	56	<u>54,05</u> -	-	3027	-	-	-	-
20	ХБ3-3-1	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною шпаклівкою: вертикальні поверхні, товщина шару 2 мм	1 м2	280	<u>47,46</u> 47,36	-	13289	13261	-	<u>0,4000</u>	<u>112</u>
21	& С111-2015-3-1	Клей фасадний цементно-пісчаний вологостійкий	кг	761,6	<u>18,20</u> -	-	13861	-	-	-	-
22	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,8	<u>3104,76</u> 3028,61	<u>1,57</u> 1,40	8693	8480	<u>4</u> 4	<u>26,1900</u> 0,0111	<u>73,33</u> 0,03
23	& С111-341-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	кг	78,4	<u>80,96</u> -	-	6347	-	-	-	-
24	& С111-333-2	Барвник	кг	2,61	<u>674,90</u> -	-	1761	-	-	-	-
25	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка малярна	м	280	<u>1,77</u> -	-	496	-	-	-	-
26	КР12-66-1	укоси Грунтування поверхонь	100м2	0,042	<u>799,94</u> 799,94	-	34	34	-	<u>8,0900</u>	<u>0,34</u>
27	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,84	<u>54,05</u> -	-	45	-	-	-	-
28	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,042	<u>48723,48</u> 39077,51	<u>380,57</u> 339,38	2046	1641	<u>16</u> 14	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>12,62</u> 0,11
29	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,042	<u>509688,36</u> 30547,99	<u>5863,73</u> 5125,20	21407	1283	<u>246</u> 215	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>12,98</u> 1,98
30	КР12-66-1	Грунтування поверхонь	100м2	0,042	<u>799,94</u> 799,94	-	34	34	-	<u>8,0900</u>	<u>0,34</u>
31	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,84	<u>54,05</u> -	-	45	-	-	-	-
32	ХБ3-3-1	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною шпаклівкою: вертикальні поверхні, товщина шару 2 мм	1 м2	4,2	<u>47,46</u> 47,36	-	199	199	-	<u>0,4000</u>	<u>1,68</u>
33	& С111-2015-3-1	Клей фасадний цементно-пісчаний вологостійкий	кг	11,424	<u>18,20</u> -	-	208	-	-	-	-
34	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,042	<u>3104,76</u> 3028,61	<u>1,57</u> 1,40	130	127	-	<u>26,1900</u> 0,0111	<u>1,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С111-341-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	кг	1,176	<u>80,96</u>	-	95	-	-	-	-
36	& С111-333-2	Барвник	кг	0,0392	<u>674,90</u>	-	26	-	-	-	-
37	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка малярна	м	4,2	<u>1,77</u>	-	7	-	-	-	-
38	КБ7-19-1	стеля Заповнення швів стельових панелей цементним розчином	100м шва	1,8	<u>4712,36</u> 4513,02	<u>199,34</u> 84,10	8482	8123	<u>359</u> 151	<u>39,5255</u> 0,6860	<u>71,15</u> 1,23
39	КР20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,01512	<u>411714,13</u> 30547,99	<u>5863,73</u> 5125,20	6225	462	<u>89</u> 77	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>4,67</u> 0,71
40	КР11-26-2	Просте штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,5	<u>11928,73</u> 11802,30	<u>124,24</u> 110,79	29822	29506	<u>311</u> 277	<u>99,6900</u> 0,8769	<u>249,23</u> 2,19
41	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0375	<u>479419,51</u> 30547,99	<u>5863,73</u> 5125,20	17978	1146	<u>220</u> 192	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>11,59</u> 1,77
42	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стель	100м2	2,5	<u>799,94</u> 799,94	- -	2000	2000	- -	<u>8,0900</u> -	<u>20,23</u> -
43	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	50	<u>54,05</u> -	- -	2703	-	- -	- -	- -
44	ХБ3-3-4	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною шпаклівкою: стельові поверхні, товщина шару 2 мм	1 м2	250	<u>54,56</u> 54,46	- -	13640	13615	- -	<u>0,4600</u> -	<u>115</u> -
45	& С111-2015-3-1	Клей фасадний цементно-пісчаний вологостійкий	кг	680	<u>18,20</u> -	- -	12376	-	- -	- -	- -
46	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,5	<u>3104,76</u> 3028,61	<u>1,57</u> 1,40	7762	7572	<u>4</u> 4	<u>26,1900</u> 0,0111	<u>65,48</u> 0,03
47	& С111-341-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	кг	70	<u>80,96</u> -	- -	5667	-	- -	- -	- -
48	КБ10-34-1	прорізи Установлення дверей протипожежних	100м2	0,042	<u>44313,61</u> 44313,61	- -	1861	1861	- -	<u>374,3020</u> -	<u>15,72</u> -
49	& С1630-61-3 варіант 4	Двері металеві протипожежні з замком і доводними петлями (в зборі) 2100x1000мм	шт	2	<u>27926,54</u> -	- -	55853	-	- -	- -	- -
50	С188888-21 варіант 2	Піна монтажна 750 мл	шт	2	<u>384,73</u> -	- -	769	-	- -	- -	- -
51	С188888-17 варіант 2	Анкер 10x150	шт	16	<u>64,02</u> -	- -	1024	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КР8-37-1	підлоги Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	2,5	<u>2956,87</u> 2540,59	<u>139,97</u> 129,27	7392	6351	<u>350</u> 323	<u>24,4900</u> 1,1322	<u>61,23</u> 2,83
53	& С1555-13-2	Плити пінополістирольні, 50 мм	м2	257,5	<u>464,55</u> -	-	119622	-	-	-	-
54	КР7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	2,5	<u>6565,22</u> 6378,58	<u>168,27</u> 150,06	16413	15946	<u>421</u> 375	<u>58,7400</u> 1,1877	<u>146,85</u> 2,97
55	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50 мм)	100м2	2,5	<u>1671,53</u> 1407,33	<u>264,20</u> 235,60	4179	3518	<u>661</u> 589	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>32,4</u> 4,66
56	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,1275	<u>552616,50</u> 30547,99	<u>5863,73</u> 5125,20	70459	3895	<u>748</u> 653	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>39,39</u> 6,02
57	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,3	<u>1829,05</u> 1526,18	-	549	458	-	<u>13,5300</u> -	<u>4,06</u> -
58	& С111-870-1	Сітка дротяна зварна 100/100/3	м2	250	<u>95,57</u> -	-	23893	-	-	-	-
59	КР12-66-1	Грунтування поверхонь	100м2	2,5	<u>799,94</u> 799,94	-	2000	2000	-	<u>8,0900</u> -	<u>20,23</u> -
60	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 ТУАЛЕТ стіни	л	50	<u>54,05</u> -	-	2703	-	-	-	-
61	КР5-8-12	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,068	<u>28799,83</u> 28201,68	<u>589,73</u> 525,90	1958	1918	<u>40</u> 36	<u>238,2100</u> 4,1625	<u>16,2</u> 0,28
62	С1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,34	<u>11288,48</u> -	-	3838	-	-	-	-
63	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1- 1 вип.1	шт	2	<u>487,68</u> -	-	975	-	-	-	-
64	КР20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,0015	<u>413019,23</u> 30547,99	<u>5863,73</u> 5125,20	620	46	<u>9</u> 8	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,46</u> 0,07
65	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,148	<u>10592,67</u> 10466,86	<u>125,81</u> 112,19	1568	1549	<u>19</u> 17	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>13,08</u> 0,13
66	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0022	<u>479419,51</u> 30547,99	<u>5863,73</u> 5125,20	1055	67	<u>13</u> 11	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,68</u> 0,1
67	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін	100м2	0,148	<u>799,94</u> 799,94	-	118	118	-	<u>8,0900</u> -	<u>1,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,96	<u>54,05</u>	-	160	-	-	-	-
69	ХБЗ-3-1	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною шпаклівкою: вертикальні поверхні, товщина шару 2 мм	1 м2	14,8	<u>47,46</u> 47,36	-	702	701	-	<u>0,4000</u>	<u>5,92</u>
70	& C111- 2015-3-1	Клей фасадний цементно-пісчаний вологостійкий	кг	40,256	<u>18,20</u>	-	733	-	-	-	-
71	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,148	<u>3104,76</u> 3028,61	<u>1,57</u> 1,40	460	448	-	<u>26,1900</u> 0,0111	<u>3,88</u>
72	& C111-341- 1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	кг	4,144	<u>80,96</u>	-	335	-	-	-	-
73	& C111-333- 2	Барвник	кг	0,14	<u>674,90</u>	-	94	-	-	-	-
74	C111-1721- 11A варіант 2	Стрічка малярна	м	14,8	<u>1,77</u>	-	26	-	-	-	-
75	КБ15-51-1	відкоси Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,021	<u>34210,13</u> 33906,62	<u>303,51</u> 270,66	718	712	<u>6</u> 6	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>5,48</u> 0,04
76	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0009	<u>479419,51</u> 30547,99	<u>5863,73</u> 5125,20	431	27	<u>5</u> 5	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,28</u> 0,04
77	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,021	<u>3104,76</u> 3028,61	<u>1,57</u> 1,40	65	64	-	<u>26,1900</u> 0,0111	<u>0,55</u>
78	& C111-341- 2	Фарба інтер'єрна	кг	0,84	<u>260,78</u>	-	219	-	-	-	-
79	& C111-333- 2	Барвник	кг	0,03	<u>674,90</u>	-	20	-	-	-	-
80	& C111- 1721-11C	Стрічка малярна	м	2,1	<u>1,77</u>	-	4	-	-	-	-
81	КБ10-28-2	прорізи Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,042	<u>17529,72</u> 10918,76	<u>6544,44</u> 2303,81	736	459	<u>275</u> 97	<u>91,1720</u> 14,6202	<u>3,83</u> 0,61
82	& C1555- 1944-1-E	Дверні блоки з металопластику	м2	4,2	<u>4688,83</u>	-	19693	-	-	-	-
83	C188888-21 варіант 2	Піна монтажна 750 мл	шт	2	<u>384,73</u>	-	769	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C188888-17 варіант 1	Анкер 10x125	шт	12	<u>38,22</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -
85	КБ11-29-2	підлоги Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,036	<u>22662,11</u> 22457,70	<u>73,82</u> 66,77	816	808	<u>3</u> 2	<u>189,6925</u> 0,5285	<u>6,83</u> 0,02
86	C111-283 варіант 3	Плитки керамічні для підлог квадратні, розмір 300x300 мм	м2	3,672	<u>1056,20</u> -	- -	3878	-	- -	- -	- -
87	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	18,72	<u>17,52</u> -	- -	328	-	- -	- -	- -
88	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,63	<u>200,43</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
89	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,72	<u>54,29</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
90	& C1555- 1815-E	Пласмасові хрестики	шт	26	<u>0,42</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							584031	163508	<u>4399</u> 3587		<u>1435,92</u> 30,31
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							584031 416124 167095 91170 175,96 33426 675201				

Всього по розділу 2							675201				
Розділ 3. Сантехнічні роботи											
91	КР15-33-5	Установлення біотуалету	10шт	0,2	<u>1458,57</u> 1456,49	- -	292	291	- -	<u>11,8800</u> -	<u>2,38</u> -
92	& C130-905- 1	Біотуалет	шт	2	<u>7952,78</u> -	- -	15906	-	- -	- -	- -
93	C188888-21 варіант 1	Засіб для біотуалету	шт	2	<u>563,44</u> -	- -	1127	-	- -	- -	- -
94	КР15-33-5	Установлення умивальнику дачного	10шт	0,1	<u>1458,57</u> 1456,49	- -	146	146	- -	<u>11,8800</u> -	<u>1,19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& С130-644-1	Умивальник дачний "Мойдодир"	шт	1	<u>6822,21</u>	-	6822	-	-	-	-
96	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,3	<u>649,41</u> <u>647,33</u>	-	195	194	-	<u>5,2800</u>	<u>1,58</u>
97	& С126-1237-1	Поручень стаціонарний П-2	шт	1	<u>1964,38</u>	-	1964	-	-	-	-
98	& С126-1237-2	Поручень відкидний П-1	шт	1	<u>5441,47</u>	-	5441	-	-	-	-
99	& С126-1237-3	Поручень стаціонарний для умивальника П-6	шт	1	<u>2560,02</u>	-	2560	-	-	-	-
100	С188888-17 варіант 1	Анкер 10х125	шт	24	<u>38,22</u>	-	917	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							35370	631	-	-	<u>5,15</u>
Разом будівельні роботи, грн.							35370				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34739				
всього заробітна плата, грн.							631				
Загальновиробничі витрати, грн.							319				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							103				
Всього будівельні роботи, грн.							35689				

Всього по розділу 3							35689				
Розділ 4. Вхід в укриття											
металеві сходи											
101	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	0,5	<u>23916,75</u> <u>17850,56</u>	<u>3017,33</u> <u>227,43</u>	11958	8925	<u>1509</u> <u>114</u>	<u>145,6000</u> <u>1,8662</u>	<u>72,8</u> <u>0,93</u>
102	С111-1804	Сталь листова	т	0,1032	<u>33441,95</u>	-	3451	-	-	-	-
103	С111-1814	Сталь кутова	т	0,4128	<u>23111,50</u>	-	9540	-	-	-	-
104	КР9-17-1	Установлення готових пожежних драбин	т	0,5	<u>17576,27</u> <u>11699,35</u>	<u>5746,06</u> <u>1765,78</u>	8788	5850	<u>2873</u> <u>883</u>	<u>97,6900</u> <u>11,2150</u>	<u>48,85</u> <u>5,61</u>
105	С188888-17 варіант 2	Анкер 10х150	шт	12	<u>64,02</u>	-	768	-	-	-	-
106	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,4608	<u>2516,32</u> <u>745,39</u>	<u>91,33</u> <u>8,13</u>	1160	343	<u>42</u> <u>4</u>	<u>5,4970</u> <u>0,0668</u>	<u>2,53</u> <u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 пандус	100м2	0,4608	<u>11537,77</u> 1113,77	<u>119,72</u> 14,77	5317	513	<u>55</u> 7	<u>8,3260</u> 0,1210	<u>3,84</u> 0,06
108	КР2-15-1	Улаштування бетонних пандусів	100 м3	0,004	<u>157802,34</u> 70680,06	<u>54998,34</u> 17100,10	631	283	<u>220</u> 68	<u>657,0000</u> 108,5551	<u>2,63</u> 0,43
109	КР20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0,00408	<u>444353,63</u> 42662,76	<u>4382,14</u> 3420,63	1813	174	<u>18</u> 14	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>1,76</u> 0,13
110	КМ3-575-1	підйомний механізм Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>14612,87</u> 4151,04	<u>10461,83</u> 3265,44	14613	4151	<u>10462</u> 3265	<u>36,8000</u> 20,8688	<u>36,8</u> 20,87
111	& 2403-11007-1	Вертикальний підйомник для людей з інвалідністю, вантажопідйомністю до 250кг	шт	1	<u>188754,25</u> -	<u>-</u> -	188754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					246793	20239	<u>15179</u> 4355		<u>169,21</u> 28,06
		Разом будівельні роботи, грн.					246793				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					211375				
		всього заробітна плата, грн.					24594				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12078				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4007				
		Всього будівельні роботи, грн.					258871				

		Всього по розділу 4					258871				
		Разом прямі витрати по кошторису					967392	273107	<u>32046</u> 10871		<u>2451,62</u> 79,09
		Разом будівельні роботи, грн.					967392				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					662239				
		всього заробітна плата, грн.					283978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					155633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					301,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57189				
		Всього будівельні роботи, грн.					1123025				

		Всього по кошторису					1123025				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2831,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					341167				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]