Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід остаточний) 03.2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	60765,206	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	85,02462	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22105,992	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “10 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Фундаменти									
		Приямки									
1	*КБ6-33-3*	*Улаштування приямків*	*100 м3*	*0,0679*	*626117,04*	*140860,16*	*42513*	*28424*	*9564*	*1606,0000*	*109,05*
					418619,96	*85063,00*			*5776*	*252,0719*	*17,12*
2	С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,79	2354,18	-	15985	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,112	28730,00	-	3218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ9-75-2	Виготовлення грат приямку	1т	0,1813	55467,65	8559,35	10056	8317	1552	176,0000	31,91
					45876,16	1234,71			224	4,1760	0,76
5	С111-1823	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 35-56 мм	т	0,1295	62000,00	-	8029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0518	29883,33	-	1548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ27-22-1*	*Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см*	*100м2*	*0,3675*	*36516,46* *4062,15*	- -	*13420*	*1493*	- -	*15,9500* -	*5,86* -
8	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0343	2797,23 1410,72	108,52 19,09	96	48	4 1	4,7800 0,0720	0,16 -
9	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0343	8571,15 2107,93	166,45 42,76	294	72	6 1	7,2400 0,1608	0,25 0,01
		Монолітна ділянка стін МДС-1									
10	*КБ6-13-3*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм*	*100м3*	*0,0456*	*614583,00* *264424,09*	*49321,20* *29168,59*	*28025*	*12058*	*2249* *1330*	*1077,0400* *97,8795*	*49,11* *4,46*
11	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1416	29883,33 -	- -	4231	-	- -	- -	- -
		Фундамент під перегородки									
12	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,395	418330,80 112033,58	21181,97 11650,87	165241	44253	8367 4602	456,3300 39,1711	180,25 15,47
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5312	28730,00 -	- -	15261	-	- -	- -	- -
14	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2836	29800,00 -	- -	8451	-	- -	- -	- -
15	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*6,631*	*8841,02* *8838,98*	- -	*58625*	*58611*	- -	*33,5000* -	*222,14* -
16	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	3315,5	87,50 -	- -	290106	-	- -	- -	- -
17	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	947,3046 6	92,50 -	- -	87626	-	- -	- -	- -
18	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	132,62	5,51 -	- -	731	-	- -	- -	- -
19	*КБ26-30-1*	*Улаштування захисного шару з геотекстилю*	*10 м2*	*38,72*	*1116,28* *349,23*	- -	*43222*	*13522*	- -	*1,4400* -	*55,76* -
20	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	35,98	4305,51 2045,90	1702,61 965,33	154912	73611	61260 34733	7,9400 3,6176	285,68 130,16
21	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	143,92	5,51 -	- -	793	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	4317,6	17,75 -	- -	76637	-	- -	- -	- -
23	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	312	35,00 -	- -	10920	-	- -	- -	- -
24	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	101,77	34,90 -	- -	3552	-	- -	- -	- -
25	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	366,996	119,25 -	- -	43764	-	- -	- -	- -
26	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	28,8	823,65 -	- -	23721	-	- -	- -	- -
27	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	173,7	19,60 -	- -	3405	-	- -	- -	- -
28	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь цоколю керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*1,94*	*114800,67* *65878,49*	*110,14* *103,79*	*222713*	*127804*	*214* *201*	*255,6700* *0,3774*	*496,00* *0,73*
		Разом прямі витрати по відділу 1					1337095	368213	83216 46868		1436,17 168,71
		Разом будівельні роботи, грн.					1337095				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					885666				
		всього заробітна плата, грн.					415081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					133731				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1470826**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	*КБ8-25-1*	*Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*4,457*	*75030,84* *34350,81*	*1134,40* *748,51*	*334412*	*153102*	*5056* *3336*	*126,8400* *2,5024*	*565,33* *11,15*
		Разом прямі витрати по розділу 1					4559185	2026596	242240 159839		8111,37 534,37
		Разом будівельні роботи, грн.					4559185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2290349				
		всього заробітна плата, грн.					2186435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					455915				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5015100**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					501501				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5516531**				
		Всього по розділу 2					**5516531**				
		Розділ 3. Перемички									
39	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	2,68	15279,42 5204,48	9483,27 5718,52	40949	13948	25415 15326	21,4600 20,4483	57,51 54,80
40	К582821-560 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	72	280,00 -	- -	20160	-	- -	- -	- -
41	К582821-564 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	24	350,00 -	- -	8400	-	- -	- -	- -
42	К582821-566 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	140	400,00 -	- -	56000	-	- -	- -	- -
43	К582821-574 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ30-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	32	640,00 -	- -	20480	-	- -	- -	- -
44	*КБ9-25-1*	*Улаштування перемичок*	*1т*	*1,8223296*	*8920,61* *5471,25*	*3276,07* *1824,63*	*16256*	*9970*	*5970* *3325*	*22,5600* *5,6596*	*41,11* *10,31*
45	С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	1,5730624	31000,00 -	- -	48765	-	- -	- -	- -
46	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0396032	31000,00 -	- -	1228	-	- -	- -	- -
47	С111-1804	Сталь листова	т	0,209664	33575,00 -	- -	7039	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					219277	23918	31385 18651		98,62 65,11
		Разом будівельні роботи, грн.					219277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163974				
		всього заробітна плата, грн.					42569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**241205**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,03	125115,95 61647,55	28682,20 16961,99	3753	1849	860 509	239,2500 59,8922	7,18 1,80
59	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,84	198123,44 87611,39	56869,82 32815,47	166424	73594	47771 27565	332,0500 118,2540	278,92 99,33
60	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,12	175975,73 98599,36	55538,82 33232,52	21117	11832	6665 3988	387,1500 118,7677	46,46 14,25
61	К584211-4647 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	12	11370,00 -	- -	136440	-	- -	- -	- -
62	К584211-4671 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	15	8822,00 -	- -	132330	-	- -	- -	- -
63	К584211-4672 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	33	8145,00 -	- -	268785	-	- -	- -	- -
64	К584211-4695 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	3	6702,50 -	- -	20108	-	- -	- -	- -
65	К584211-4676 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	18	6287,50 -	- -	113175	-	- -	- -	- -
66	К584211-4675 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК45.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	5987,50 -	- -	35925	-	- -	- -	- -
67	К584211-4694 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	9	7185,00 -	- -	64665	-	- -	- -	- -
68	К584211-2022 варіант 3	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	3	4162,50 -	- -	12488	-	- -	- -	- -
69	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,111*	*803135,62* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*89148*	*20928*	*3304* *1975*	*758,7000* *59,7528*	*84,22* *6,63*
70	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2733	28730,00 -	- -	7852	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0261	29800,00 -	- -	778	-	- -	- -	- -
72	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,066	29883,33 -	- -	1972	-	- -	- -	- -
73	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0456	29800,00 -	- -	1359	-	- -	- -	- -
74	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,372	29240,00 -	- -	10877	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-1 /6 шт./									
75	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0402*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*24856*	*7579*	*1197* *715*	*758,7000* *59,7528*	*30,50* *2,40*
76	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,2016	28730,00 -	- -	5792	-	- -	- -	- -
77	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,129	28730,00 -	- -	3706	-	- -	- -	- -
78	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0216	28730,00 -	- -	621	-	- -	- -	- -
79	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,321	29030,00 -	- -	9319	-	- -	- -	- -
80	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	3,6	5246,27 1207,93	466,23 256,63	18887	4349	1678 924	5,7400 0,8446	20,66 3,04
		Монолітна ділянка ДМ-1а /3 шт./									
81	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0201*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*12428*	*3790*	*598* *358*	*758,7000* *59,7528*	*15,25* *1,20*
82	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1008	28730,00 -	- -	2896	-	- -	- -	- -
83	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0645	28730,00 -	- -	1853	-	- -	- -	- -
84	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0108	28730,00 -	- -	310	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1251	29030,00 -	- -	3632	-	- -	- -	- -
86	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-2 /3 шт./	1м3	1,5	5246,27 1207,93	466,23 256,63	7869	1812	699 385	5,7400 0,8446	8,61 1,27
87	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0135*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*8347*	*2545*	*402* *240*	*758,7000* *59,7528*	*10,24* *0,81*
88	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0825	28730,00 -	- -	2370	-	- -	- -	- -
89	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,06315	28730,00 -	- -	1814	-	- -	- -	- -
90	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,168	29030,00 -	- -	4877	-	- -	- -	- -
91	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-3 /3 шт./	1м3	0,36	5246,27 1207,93	466,23 256,63	1889	435	168 92	5,7400 0,8446	2,07 0,30
92	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0165*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*10202*	*3111*	*491* *294*	*758,7000* *59,7528*	*12,52* *0,99*
93	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2265	28730,00 -	- -	6507	-	- -	- -	- -
94	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-7 /3 шт./	1м3	1,02	5246,27 1207,93	466,23 256,63	5351	1232	476 262	5,7400 0,8446	5,85 0,86
95	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0075*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*4637*	*1414*	*223* *133*	*758,7000* *59,7528*	*5,69* *0,45*
96	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0348	29030,00 -	- -	1010	-	- -	- -	- -
97	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-8 /3шт/	т	0,0798	28730,00 -	- -	2293	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,006*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*3710*	*1131*	*179* *107*	*758,7000* *59,7528*	*4,55* *0,36*
99	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0669	28730,00 -	- -	1922	-	- -	- -	- -
100	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-11/6 шт./	1м3	0,12	5246,27 1207,93	466,23 256,63	630	145	56 31	5,7400 0,8446	0,69 0,10
101	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*2597*	*792*	*125* *75*	*758,7000* *59,7528*	*3,19* *0,25*
102	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-11а /3 шт./	т	0,0852	28730,00 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
103	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0027*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*1669*	*509*	*80* *48*	*758,7000* *59,7528*	*2,05* *0,16*
104	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-13 /3 шт./	т	0,0564	28730,00 -	- -	1620	-	- -	- -	- -
105	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0075*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*4637*	*1414*	*223* *133*	*758,7000* *59,7528*	*5,69* *0,45*
106	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0867	28730,00 -	- -	2491	-	- -	- -	- -
107	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-14 /3 шт./	1м3	0,39	5246,27 1207,93	466,23 256,63	2046	471	182 100	5,7400 0,8446	2,24 0,33
108	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0126*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*7791*	*2376*	*375* *224*	*758,7000* *59,7528*	*9,56* *0,75*
109	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,183	28730,00 -	- -	5258	-	- -	- -	- -
110	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном СЕКЦІЯ №2 (ВІСЬ 11-18), ВІДМ. +2,700; +5,700; +8,700	1м3	0,24	5246,27 1207,93	466,23 256,63	1259	290	112 62	5,7400 0,8446	1,38 0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,06	175975,73 98599,36	55538,82 33232,52	10559	5916	3332 1994	387,1500 118,7677	23,23 7,13
112	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,99	198123,44 87611,39	56869,82 32815,47	196142	86735	56301 32487	332,0500 118,2540	328,73 117,07
113	К584211-4647 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	11370,00 -	- -	68220	-	- -	- -	- -
114	К584211-4647 варіант 4	Панелі перекриття марки ПК72.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	12	9125,00 -	- -	109500	-	- -	- -	- -
115	К584211-4671 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	18	8822,00 -	- -	158796	-	- -	- -	- -
116	К584211-4672 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	15	8145,00 -	- -	122175	-	- -	- -	- -
117	К584211-4695 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	21	6702,50 -	- -	140753	-	- -	- -	- -
118	К584211-4676 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	18	6287,50 -	- -	113175	-	- -	- -	- -
119	К584211-4675 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК45.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	5987,50 -	- -	35925	-	- -	- -	- -
120	К584211-4694 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	9	7185,00 -	- -	64665	-	- -	- -	- -
121	К584211-2021 варіант 4	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК39.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	3	4850,00 -	- -	14550	-	- -	- -	- -
122	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,111*	*803135,62* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*89148*	*20928*	*3304* *1975*	*758,7000* *59,7528*	*84,22* *6,63*
123	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2733	28730,00 -	- -	7852	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0261	29800,00 -	- -	778	-	- -	- -	- -
125	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,066	29883,33 -	- -	1972	-	- -	- -	- -
126	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0456	29800,00 -	- -	1359	-	- -	- -	- -
127	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,372	29240,00 -	- -	10877	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-1 /6 шт./									
128	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0402*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*24856*	*7579*	*1197* *715*	*758,7000* *59,7528*	*30,50* *2,40*
129	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,2016	28730,00 -	- -	5792	-	- -	- -	- -
130	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,129	28730,00 -	- -	3706	-	- -	- -	- -
131	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0216	28730,00 -	- -	621	-	- -	- -	- -
132	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,321	29030,00 -	- -	9319	-	- -	- -	- -
133	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	3,6	5246,27 1207,93	466,23 256,63	18887	4349	1678 924	5,7400 0,8446	20,66 3,04
		Монолітна ділянка ДМ-1а /3 шт./									
134	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0201*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*12428*	*3790*	*598* *358*	*758,7000* *59,7528*	*15,25* *1,20*
135	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1008	28730,00 -	- -	2896	-	- -	- -	- -
136	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0645	28730,00 -	- -	1853	-	- -	- -	- -
137	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0108	28730,00 -	- -	310	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1251	29030,00 -	- -	3632	-	- -	- -	- -
139	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-2 /3 шт./	1м3	1,5	5246,27 1207,93	466,23 256,63	7869	1812	699 385	5,7400 0,8446	8,61 1,27
140	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0135*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*8347*	*2545*	*402* *240*	*758,7000* *59,7528*	*10,24* *0,81*
141	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0825	28730,00 -	- -	2370	-	- -	- -	- -
142	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,06315	28730,00 -	- -	1814	-	- -	- -	- -
143	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,168	29030,00 -	- -	4877	-	- -	- -	- -
144	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-3 /3 шт./	1м3	0,36	5246,27 1207,93	466,23 256,63	1889	435	168 92	5,7400 0,8446	2,07 0,30
145	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0165*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*10202*	*3111*	*491* *294*	*758,7000* *59,7528*	*12,52* *0,99*
146	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2265	28730,00 -	- -	6507	-	- -	- -	- -
147	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-8 /3шт/	1м3	1,02	5246,27 1207,93	466,23 256,63	5351	1232	476 262	5,7400 0,8446	5,85 0,86
148	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,006*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*3710*	*1131*	*179* *107*	*758,7000* *59,7528*	*4,55* *0,36*
149	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0669	28730,00 -	- -	1922	-	- -	- -	- -
150	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-11/6 шт./	1м3	0,12	5246,27 1207,93	466,23 256,63	630	145	56 31	5,7400 0,8446	0,69 0,10
151	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*2597*	*792*	*125* *75*	*758,7000* *59,7528*	*3,19* *0,25*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0852	28730,00 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-11а /3 шт./									
153	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0027*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*1669*	*509*	*80* *48*	*758,7000* *59,7528*	*2,05* *0,16*
154	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0564	28730,00 -	- -	1620	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-13 /3 шт./									
155	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0075*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*4637*	*1414*	*223* *133*	*758,7000* *59,7528*	*5,69* *0,45*
156	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0867	28730,00 -	- -	2491	-	- -	- -	- -
157	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,39	5246,27 1207,93	466,23 256,63	2046	471	182 100	5,7400 0,8446	2,24 0,33
		Монолітна ділянка ДМ-14 /3 шт./									
158	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0126*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*7791*	*2376*	*375* *224*	*758,7000* *59,7528*	*9,56* *0,75*
159	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,183	28730,00 -	- -	5258	-	- -	- -	- -
160	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,24	5246,27 1207,93	466,23 256,63	1259	290	112 62	5,7400 0,8446	1,38 0,20
		СЕКЦІЯ №1 (ВІСЬ 1-10), ВІДМ. +11,700									
161	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,05	125115,95 61647,55	28682,20 16961,99	6256	3082	1434 848	239,2500 59,8922	11,96 2,99
162	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,28	198123,44 87611,39	56869,82 32815,47	55475	24531	15924 9188	332,0500 118,2540	92,97 33,11
163	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,05	175975,73 98599,36	55538,82 33232,52	8799	4930	2777 1662	387,1500 118,7677	19,36 5,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	К584211-4647 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	4	11370,00 -	- -	45480	-	- -	- -	- -
165	К584211-4671 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	5	8822,00 -	- -	44110	-	- -	- -	- -
166	К584211-4672 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	11	8145,00 -	- -	89595	-	- -	- -	- -
167	К584211-4695 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	1	6702,50 -	- -	6703	-	- -	- -	- -
168	К584211-4676 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	6287,50 -	- -	37725	-	- -	- -	- -
169	К584211-4675 варіант 4	Панелі перекриття марки ПК45.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	2	4707,50 -	- -	9415	-	- -	- -	- -
170	К584211-4694 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	3	7185,00 -	- -	21555	-	- -	- -	- -
171	К584211-2021 варіант 6	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК39.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	1	4002,50 -	- -	4003	-	- -	- -	- -
172	К584211-2021 варіант 5	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	3	3315,00 -	- -	9945	-	- -	- -	- -
173	К584211-2022 варіант 4	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	1	4162,50 -	- -	4163	-	- -	- -	- -
174	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,037*	*803135,62* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*29716*	*6976*	*1101* *658*	*758,7000* *59,7528*	*28,07* *2,21*
175	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0911	28730,00 -	- -	2617	-	- -	- -	- -
176	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0087	29800,00 -	- -	259	-	- -	- -	- -
177	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,022	29883,33 -	- -	657	-	- -	- -	- -
178	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0152	29800,00 -	- -	453	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Монолітна ділянка ДМ-1 /2 шт./	т	0,124	29240,00 -	- -	3626	-	- -	- -	- -
180	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0134*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*8285*	*2526*	*399* *238*	*758,7000* *59,7528*	*10,17* *0,80*
181	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0672	28730,00 -	- -	1931	-	- -	- -	- -
182	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,043	28730,00 -	- -	1235	-	- -	- -	- -
183	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0072	28730,00 -	- -	207	-	- -	- -	- -
184	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,107	29030,00 -	- -	3106	-	- -	- -	- -
185	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-1а /1 шт./	1м3	1,2	5246,27 1207,93	466,23 256,63	6296	1450	559 308	5,7400 0,8446	6,89 1,01
186	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0067*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*4143*	*1263*	*199* *119*	*758,7000* *59,7528*	*5,08* *0,40*
187	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0336	28730,00 -	- -	965	-	- -	- -	- -
188	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0215	28730,00 -	- -	618	-	- -	- -	- -
189	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0036	28730,00 -	- -	103	-	- -	- -	- -
190	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0417	29030,00 -	- -	1211	-	- -	- -	- -
191	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-2 /1 шт./	1м3	0,5	5246,27 1207,93	466,23 256,63	2623	604	233 128	5,7400 0,8446	2,87 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0045*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*2782*	*848*	*134* *80*	*758,7000* *59,7528*	*3,41* *0,27*
193	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0275	28730,00 -	- -	790	-	- -	- -	- -
194	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,02105	28730,00 -	- -	605	-	- -	- -	- -
195	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,056	29030,00 -	- -	1626	-	- -	- -	- -
196	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-3 /1 шт./	1м3	0,12	5246,27 1207,93	466,23 256,63	630	145	56 31	5,7400 0,8446	0,69 0,10
197	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0055*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*3401*	*1037*	*164* *98*	*758,7000* *59,7528*	*4,17* *0,33*
198	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0755	28730,00 -	- -	2169	-	- -	- -	- -
199	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-7 /1 шт/	1м3	0,34	5246,27 1207,93	466,23 256,63	1784	411	159 87	5,7400 0,8446	1,95 0,29
200	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0025*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*1546*	*471*	*74* *44*	*758,7000* *59,7528*	*1,90* *0,15*
201	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0266	28730,00 -	- -	764	-	- -	- -	- -
202	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Монолітна ділянка ДМ-8 /1 шт/	т	0,0116	29030,00 -	- -	337	-	- -	- -	- -
203	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,002*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*1237*	*377*	*60* *36*	*758,7000* *59,7528*	*1,52* *0,12*
204	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0223	28730,00 -	- -	641	-	- -	- -	- -
205	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,04	5246,27 1207,93	466,23 256,63	210	48	19 10	5,7400 0,8446	0,23 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолітна ділянка ДМ-11/2 шт./									
206	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0014*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*866*	*264*	*42* *25*	*758,7000* *59,7528*	*1,06* *0,08*
207	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0284	28730,00 -	- -	816	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-11а /1 шт./									
208	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0009*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*556*	*170*	*27* *16*	*758,7000* *59,7528*	*0,68* *0,05*
209	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0188	28730,00 -	- -	540	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка ДМ-13 /1 шт./									
210	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0025*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*1546*	*471*	*74* *44*	*758,7000* *59,7528*	*1,90* *0,15*
211	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0289	28730,00 -	- -	830	-	- -	- -	- -
212	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,13	5246,27 1207,93	466,23 256,63	682	157	61 33	5,7400 0,8446	0,75 0,11
		Монолітна ділянка ДМ-14 /1 шт./									
213	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*2597*	*792*	*125* *75*	*758,7000* *59,7528*	*3,19* *0,25*
214	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,061	28730,00 -	- -	1753	-	- -	- -	- -
215	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,08	5246,27 1207,93	466,23 256,63	420	97	37 21	5,7400 0,8446	0,46 0,07
		Монолітна ділянка ДМ-15 /1 шт./									
216	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0015*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*927*	*283*	*45* *27*	*758,7000* *59,7528*	*1,14* *0,09*
217	С111-1837 варіант 3	Швелери N14	т	0,0585	41000,00 -	- -	2399	-	- -	- -	- -
218	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0205	28730,00 -	- -	589	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	С111-1804	Сталь листова	т	0,01072	33575,00 -	- -	360	-	- -	- -	- -
		СЕКЦІЯ №2 (ВІСЬ 11-18), ВІДМ. +11,700									
220	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,05	125115,95 61647,55	28682,20 16961,99	6256	3082	1434 848	239,2500 59,8922	11,96 2,99
221	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,32	198123,44 87611,39	56869,82 32815,47	63400	28036	18198 10501	332,0500 118,2540	106,26 37,84
222	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,02	175975,73 98599,36	55538,82 33232,52	3520	1972	1111 665	387,1500 118,7677	7,74 2,38
223	К584211-4647 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	2	11370,00 -	- -	22740	-	- -	- -	- -
224	К584211-4647 варіант 4	Панелі перекриття марки ПК72.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	4	9125,00 -	- -	36500	-	- -	- -	- -
225	К584211-4671 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	5	8822,00 -	- -	44110	-	- -	- -	- -
226	К584211-4672 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	5	8145,00 -	- -	40725	-	- -	- -	- -
227	К584211-4695 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	7	6702,50 -	- -	46918	-	- -	- -	- -
228	К584211-4676 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	6287,50 -	- -	37725	-	- -	- -	- -
229	К584211-4675 варіант 4	Панелі перекриття марки ПК45.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	2	4707,50 -	- -	9415	-	- -	- -	- -
230	К584211-4694 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	3	7185,00 -	- -	21555	-	- -	- -	- -
231	К584211-2021 варіант 6	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК39.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	1	4002,50 -	- -	4003	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	К584211-2022 варіант 4	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	1	4162,50 -	- -	4163	-	- -	- -	- -
233	К584211-2041 варіант 2	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	3	3315,00 -	- -	9945	-	- -	- -	- -
234	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,037*	*803135,62* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*29716*	*6976*	*1101* *658*	*758,7000* *59,7528*	*28,07* *2,21*
235	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0911	28730,00 -	- -	2617	-	- -	- -	- -
236	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0087	29800,00 -	- -	259	-	- -	- -	- -
237	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,022	29883,33 -	- -	657	-	- -	- -	- -
238	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0152	29800,00 -	- -	453	-	- -	- -	- -
239	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Монолітна ділянка ДМ-1 /2 шт./	т	0,124	29240,00 -	- -	3626	-	- -	- -	- -
240	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0134*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*8285*	*2526*	*399* *238*	*758,7000* *59,7528*	*10,17* *0,80*
241	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0672	28730,00 -	- -	1931	-	- -	- -	- -
242	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,043	28730,00 -	- -	1235	-	- -	- -	- -
243	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0072	28730,00 -	- -	207	-	- -	- -	- -
244	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,107	29030,00 -	- -	3106	-	- -	- -	- -
245	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-1а /1 шт./	1м3	1,2	5246,27 1207,93	466,23 256,63	6296	1450	559 308	5,7400 0,8446	6,89 1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0067*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*4143*	*1263*	*199* *119*	*758,7000* *59,7528*	*5,08* *0,40*
247	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0336	28730,00 -	- -	965	-	- -	- -	- -
248	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0215	28730,00 -	- -	618	-	- -	- -	- -
249	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0036	28730,00 -	- -	103	-	- -	- -	- -
250	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0417	29030,00 -	- -	1211	-	- -	- -	- -
251	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-2 /1 шт./	1м3	0,5	5246,27 1207,93	466,23 256,63	2623	604	233 128	5,7400 0,8446	2,87 0,42
252	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0045*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*2782*	*848*	*134* *80*	*758,7000* *59,7528*	*3,41* *0,27*
253	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0275	28730,00 -	- -	790	-	- -	- -	- -
254	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,02105	28730,00 -	- -	605	-	- -	- -	- -
255	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,056	29030,00 -	- -	1626	-	- -	- -	- -
256	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-3 /1 шт./	1м3	0,12	5246,27 1207,93	466,23 256,63	630	145	56 31	5,7400 0,8446	0,69 0,10
257	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0055*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*3401*	*1037*	*164* *98*	*758,7000* *59,7528*	*4,17* *0,33*
258	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0755	28730,00 -	- -	2169	-	- -	- -	- -
259	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-8 /1 шт/	1м3	0,34	5246,27 1207,93	466,23 256,63	1784	411	159 87	5,7400 0,8446	1,95 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,002*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*1237*	*377*	*60* *36*	*758,7000* *59,7528*	*1,52* *0,12*
261	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0223	28730,00 -	- -	641	-	- -	- -	- -
262	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-11/2 шт./	1м3	0,04	5246,27 1207,93	466,23 256,63	210	48	19 10	5,7400 0,8446	0,23 0,03
263	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0014*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*866*	*264*	*42* *25*	*758,7000* *59,7528*	*1,06* *0,08*
264	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-11а /1 шт./	т	0,0284	28730,00 -	- -	816	-	- -	- -	- -
265	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0009*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*556*	*170*	*27* *16*	*758,7000* *59,7528*	*0,68* *0,05*
266	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-13 /1 шт./	т	0,0188	28730,00 -	- -	540	-	- -	- -	- -
267	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0025*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*1546*	*471*	*74* *44*	*758,7000* *59,7528*	*1,90* *0,15*
268	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0289	28730,00 -	- -	830	-	- -	- -	- -
269	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-14 /1 шт./	1м3	0,13	5246,27 1207,93	466,23 256,63	682	157	61 33	5,7400 0,8446	0,75 0,11
270	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*2597*	*792*	*125* *75*	*758,7000* *59,7528*	*3,19* *0,25*
271	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,061	28730,00 -	- -	1753	-	- -	- -	- -
272	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-15 /1 шт./	1м3	0,08	5246,27 1207,93	466,23 256,63	420	97	37 21	5,7400 0,8446	0,46 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0015*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*927*	*283*	*45* *27*	*758,7000* *59,7528*	*1,14* *0,09*
274	С111-1837 варіант 3	Швелери N14	т	0,0585	41000,00 -	- -	2399	-	- -	- -	- -
275	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0205	28730,00 -	- -	589	-	- -	- -	- -
276	С111-1804	Сталь листова	т	0,01072	33575,00 -	- -	360	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4959010	835842	285023 160012		3283,49 559,16
		Разом будівельні роботи, грн.					4959010				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3838145				
		всього заробітна плата, грн.					995854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					495924				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5454934**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	*КБ10-16-1*	*Виготовлення та установлення крокв"яної системи*	*1 м3*	*25,47*	*26743,85* *7704,00*	*171,77* *87,45*	*681166*	*196221*	*4375* *2227*	*33,5000* *0,2550*	*853,25* *6,49*
278	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,3712	31000,00 -	- -	11507	-	- -	- -	- -
279	*КБ10-54-3*	*Улаштування вітрової та підшивної дошки*	*100м2*	*0,58*	*12188,32* *9795,85*	*479,69* *241,16*	*7069*	*5682*	*278* *140*	*39,9000* *0,7120*	*23,14* *0,41*
280	С112-56 варіант 1	Дошки підшивна, вітрова, кобилка	м3	3,49	12871,64 -	- -	44922	-	- -	- -	- -
281	*КБ12-12-4*	*Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці*	*100м2*	*9,84*	*38745,80* *37021,86*	*869,31* *449,42*	*381259*	*364295*	*8554* *4422*	*156,6400* *1,4775*	*1541,34* *14,54*
282	С112-56 варіант 2	Решетування	м3	14,89	12871,64 -	- -	191659	-	- -	- -	- -
283	С112-52 варіант 1	Неврахована деревина 3%	м3	1,32	9111,06 -	- -	12027	-	- -	- -	- -
284	& С111-33-1 варіант 1	Металочерепиця ARAD Classic 350 0,5 мм поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	м2	1131	407,00 -	- -	460317	-	- -	- -	- -
285	& С111-825-11-1 варіант 5	Коньок великий поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	70	645,84 -	- -	45209	-	- -	- -	- -
286	& С111-825-11-1 варіант 1	Вітрівниця верхня фігурна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	18	258,34 -	- -	4650	-	- -	- -	- -
287	& С111-825-11-1 варіант 6	Вітрівниця бічна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	18	258,34 -	- -	4650	-	- -	- -	- -
288	& С111-825-11-1 варіант 7	Звіс верхній поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	76	160,84 -	- -	12224	-	- -	- -	- -
289	& С111-825-11-1 варіант 8	Звіс нижній поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	76	258,34 -	- -	19634	-	- -	- -	- -
290	& С111-825-11-1 варіант 9	Карнизна планка стандартна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	108	160,84 -	- -	17371	-	- -	- -	- -
291	& С111-825-11-1 варіант 10	Кошикова ринва велика поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	22	647,54 -	- -	14246	-	- -	- -	- -
292	& С111-825-11-1 варіант 11	Кошикова ринва декоративна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	22	388,46 -	- -	8546	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	& С111-825-11-1 варіант 12	Сніговий бар'єр поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	70	258,34 -	- -	18084	-	- -	- -	- -
294	& С111-825-11-1 варіант 13	З'єднувач великий поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	32	352,76 -	- -	11288	-	- -	- -	- -
295	& С111-825-11-1 варіант 14	З'єднувач малий поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	12	258,34 -	- -	3100	-	- -	- -	- -
296	& С111-36-12-1 варіант 1	Плоский лист поліестер мат крупнозернистий (імпорт) 1250 мм*2000 мм	м2	37,2	329,53 -	- -	12259	-	- -	- -	- -
297	С111-1716 варіант 1	Супердифузійна мембрана TOP ROOF 130 1,5х50 м (75 м2)	м2	1050	25,84 -	- -	27132	-	- -	- -	- -
298	& С111-825-11-1 варіант 2	Ущільнювач універсальний (30х60х1000)	шт	86	25,00 -	- -	2150	-	- -	- -	- -
299	& С111-825-11-1 варіант 3	Ущільнювач (коньок)	шт	166	25,00 -	- -	4150	-	- -	- -	- -
300	& С111-825-11-1 варіант 4	Ущільнювач (ринва)	шт	88	83,34 -	- -	7334	-	- -	- -	- -
301	& С111-1477-1-6 варіант 1	Саморізи по дереву 4,8х35 мм Gunnebo (250 шт)	упак	43	225,00 -	- -	9675	-	- -	- -	- -
302	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	1,44	24138,13 4124,57	641,99 318,86	34759	5939	924 459	16,8000 1,0396	24,19 1,50
303	& С121-393-1 варіант 1	Огородження дахів ДО-30.6 для М/ч	шт	48	2820,50 -	- -	135384	-	- -	- -	- -
304	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, ринв, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	2,75	17172,01 14430,14	- -	47223	39683	- -	55,3600 -	152,24 -
305	& С130-1156-1-1 варіант 18	Ринва водостічна КАН 130х4000	шт	32	604,17 -	- -	19333	-	- -	- -	- -
306	& С130-1156-1-1 варіант 9	Ринва водостічна КАН 130х3000	шт	4	520,84 -	- -	2083	-	- -	- -	- -
307	& С130-1156-1-1 варіант 10	Заглушка КАН наружна ліва 130	шт	4	116,67 -	- -	467	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	& С130-1156-1-1 варіант 11	Заглушка КАН наружна права 130	шт	4	108,34 -	- -	433	-	- -	- -	- -
309	& С130-1156-1-1 варіант 12	Муфта ринви КАН 130	шт	29	241,67 -	- -	7008	-	- -	- -	- -
310	& С130-1156-1-1 варіант 1	Кут ринви зовнішній 130/90	шт	4	258,34 -	- -	1033	-	- -	- -	- -
311	& С130-1156-1-1 варіант 19	Хомут ринви КАН ПП 130	шт	240	115,84 -	- -	27802	-	- -	- -	- -
312	& С130-1156-1-1 варіант 2	Воронка водостічна КАН 130/90	шт	9	266,67 -	- -	2400	-	- -	- -	- -
313	& С130-1156-1-1 варіант 14	Труба водостічна КАН без раструба 90х4000	шт	27	1391,67 -	- -	37575	-	- -	- -	- -
314	& С130-1156-1-1 варіант 15	Труба водостічна КАН без раструба 90х3000	шт	9	541,67 -	- -	4875	-	- -	- -	- -
315	& С130-1156-1-1 варіант 3	Муфта труби КАН 110	шт	27	100,06 -	- -	2702	-	- -	- -	- -
316	& С130-1156-1-1 варіант 4	Відвід двохраструбний КАН 110/67	шт	18	200,00 -	- -	3600	-	- -	- -	- -
317	& С130-1156-1-1 варіант 5	Відвід ПВХ КАН з одним раструбом 110/67	шт	9	233,34 -	- -	2100	-	- -	- -	- -
318	& С130-1156-1-1 варіант 17	Хомут труби КАН 110 сталевий універсальний	шт	126	6,55 -	- -	825	-	- -	- -	- -
319	& С130-1156-1-1 варіант 7	Упор хомута труби сталевий (лапка)	шт	126	6,55 -	- -	825	-	- -	- -	- -
320	& С130-1156-1-1 варіант 16	Дюбель для водостічної системи 12х200	шт	126	30,00 -	- -	3780	-	- -	- -	- -
321	КБ13-74-1	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	28,646	9721,38 8443,85	1270,97 175,26	278479	241883	36408 5020	32,7700 0,6638	938,73 19,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	& С158-ВО-ДСА-1 варіант 1	Суміш вогнезахисна ДСА-1	кг	1890,636	225,00 -	- -	425393	-	- -	- -	- -
323	& С1-1044 варіант 3	Хімічний анкер HIT-HY 170	шт	320	757,03 -	- -	242250	-	- -	- -	- -
324	& С1-1044 варіант 4	HAS-U 5.8 АНКЕРНА ШПИЛЬКА	шт	320	61,39 -	- -	19645	-	- -	- -	- -
		---------- -- Слухові вікна ---------- --									
325	*КБ10-17-1*	*Улаштування слухових вікон*	*1 шт*	*10*	*2356,72* *2259,51*	*20,21* *10,29*	*23567*	*22595*	*202* *103*	*9,5600* *0,0300*	*95,60* *0,30*
326	С112-24 варіант 1	Дерев"яні елементи слухових вікон	м3	3,885	11287,64 -	- -	43852	-	- -	- -	- -
327	С112-56 варіант 3	Решетування слухових вікон	м3	4,725	10869,76 -	- -	51360	-	- -	- -	- -
328	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах громадських будівель*	*100м2*	*0,152*	*91347,01* *51815,99*	*2738,96* *2294,15*	*13885*	*7876*	*416* *349*	*191,3300* *8,1070*	*29,08* *1,23*
329	& С123-11-1-1 варіант 3	ПВХ віконний блок слуховий індив. виготовлення у проріз 800х950(h)	шт	20	2220,00 -	- -	44400	-	- -	- -	- -
330	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	60	518,17 452,27	46,04 19,74	31090	27136	2762 1184	1,8200 0,0745	109,20 4,47
331	& С1-1093-1436 варіант 1	Вентиляційні решітки ОРГ 200х200 мм	шт	60	368,00 -	- -	22080	-	- -	- -	- -
		Сходи металеві См-2									
332	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,06084	22197,51 12052,92	9468,26 5304,60	1350	733	576 323	46,2400 16,0249	2,81 0,97
333	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,06084	61846,77 51233,28	9651,49 1411,19	3763	3117	587 86	192,0000 4,8160	11,68 0,29
334	С111-969 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст5пс, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,059148	41415,03 -	- -	2450	-	- -	- -	- -
335	С1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0048336	55632,34 -	- -	269	-	- -	- -	- -
336	С111-1804	Сталь листова	т	0,0005088	33575,00 -	- -	17	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,018	2797,23 1410,72	108,52 19,09	50	25	2 -	4,7800 0,0720	0,09 -
338	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,018	8571,15 2107,93	166,45 42,76	154	38	3 1	7,2400 0,1608	0,13 -
		Сходи металеві См-3									
339	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,0554	22197,51 12052,92	9468,26 5304,60	1230	668	525 294	46,2400 16,0249	2,56 0,89
340	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,0554	61846,77 51233,28	9651,49 1411,19	3426	2838	535 78	192,0000 4,8160	10,64 0,27
341	С111-969 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст5пс, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,0533816	41415,03 -	- -	2211	-	- -	- -	- -
342	С1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0048336	55632,34 -	- -	269	-	- -	- -	- -
343	С111-1804	Сталь листова	т	0,0005088	33575,00 -	- -	17	-	- -	- -	- -
344	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,018	2797,23 1410,72	108,52 19,09	50	25	2 -	4,7800 0,0720	0,09 -
345	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,018	8571,15 2107,93	166,45 42,76	154	38	3 1	7,2400 0,1608	0,13 -
346	КБ13-74-1	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,385	9721,38 8443,85	1270,97 175,26	3743	3251	489 67	32,7700 0,6638	12,62 0,26
347	& С158-ВО-ДСА-1 варіант 1	Суміш вогнезахисна ДСА-1	кг	25,41	225,00 -	- -	5717	-	- -	- -	- -
		Зонт ЗК-1									
348	*КБ20-21-2*	*Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм*	*1 зонт*	*4*	*398,65* *333,63*	*26,53* *11,29*	*1595*	*1335*	*106* *45*	*1,3100* *0,0423*	*5,24* *0,17*
349	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,134408	51184,90 38851,90	11032,81 3560,88	6880	5222	1483 479	145,6000 10,8062	19,57 1,45
350	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 32х4 мм	т	0,035192	31000,00 -	- -	1091	-	- -	- -	- -
351	С111-1804	Сталь листова	т	0,099216	33575,00 -	- -	3331	-	- -	- -	- -
352	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,12	61801,62 31387,28	329,14 170,84	7416	3766	39 21	132,8000 0,5247	15,94 0,06
353	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,04	2797,23 1410,72	108,52 19,09	112	56	4 1	4,7800 0,0720	0,19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Зонт ЗК-2	100м2	0,04	8571,15 2107,93	166,45 42,76	343	84	7 2	7,2400 0,1608	0,29 0,01
355	*КБ20-21-2*	*Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм*	*1 зонт*	*4*	*398,65* *333,63*	*26,53* *11,29*	*1595*	*1335*	*106* *45*	*1,3100* *0,0423*	*5,24* *0,17*
356	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,240408	51184,90 38851,90	11032,81 3560,88	12305	9340	2652 856	145,6000 10,8062	35,00 2,60
357	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 32х4 мм	т	0,064024	31000,00 -	- -	1985	-	- -	- -	- -
358	С111-1804	Сталь листова	т	0,176384	33575,00 -	- -	5922	-	- -	- -	- -
359	С111-1781	Сітка плетена з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	0,5	323,81 -	- -	162	-	- -	- -	- -
360	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,168	61801,62 31387,28	329,14 170,84	10383	5273	55 29	132,8000 0,5247	22,31 0,09
361	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,068	2797,23 1410,72	108,52 19,09	190	96	7 1	4,7800 0,0720	0,33 -
362	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Зонт ЗК-3	100м2	0,068	8571,15 2107,93	166,45 42,76	583	143	11 3	7,2400 0,1608	0,49 0,01
363	*КБ20-21-2*	*Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм*	*1 зонт*	*2*	*398,65* *333,63*	*26,53* *11,29*	*797*	*667*	*53* *23*	*1,3100* *0,0423*	*2,62* *0,08*
364	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,0814716	51184,90 38851,90	11032,81 3560,88	4170	3165	899 290	145,6000 10,8062	11,86 0,88
365	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 32х4 мм	т	0,0214544	31000,00 -	- -	665	-	- -	- -	- -
366	С111-1804	Сталь листова	т	0,0600172	33575,00 -	- -	2015	-	- -	- -	- -
367	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,06	61801,62 31387,28	329,14 170,84	3708	1883	20 10	132,8000 0,5247	7,97 0,03
368	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,022	2797,23 1410,72	108,52 19,09	62	31	2 -	4,7800 0,0720	0,11 -
369	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,022	8571,15 2107,93	166,45 42,76	189	46	4 1	7,2400 0,1608	0,16 -
370	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*1,974*	*161785,55* *119992,68*	- -	*319365*	*236866*	- -	*417,8600* -	*824,86* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	201,348	913,95 -	- -	184022	-	- -	- -	- -
372	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	15,76	823,65 -	- -	12981	-	- -	- -	- -
		--- Горищне перекриття ---									
373	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*75,47*	*349,23* *349,23*	- -	*26356*	*26356*	- -	*1,4400* -	*108,68* -
374	С1555-112 варіант 2	Пароізоляція ARM PROTECT PI	м2	867,905	32,76 -	- -	28433	-	- -	- -	- -
375	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	144,06	4371,71 4362,35	- -	629789	628440	- -	16,9300 -	2438,94 -
376	& С114-7-У-2 варіант 1	Утеплювач ROCKWOOL SUPERROCK, товщ. 200 мм	м2	734,706	594,15 -	- -	436526	-	- -	- -	- -
377	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*72,03*	*349,23* *349,23*	- -	*25155*	*25155*	- -	*1,4400* -	*103,72* -
378	С1555-112 варіант 1	Вітроізоляція TOP WALL 100	м2	828,345	16,67 -	- -	13809	-	- -	- -	- -
379	*КБ10-15-1*	*Улаштування ходового настилу*	*100м*	*1,112*	*1315,50* *1279,20*	- -	*1463*	*1422*	- -	*5,5100* -	*6,13* -
380	С112-76 варіант 1	Дошки ходового настилу	м3	3,507	9278,44 -	- -	32539	-	- -	- -	- -
381	С112-62 варіант 1	Опорні дошки брус 50х200	м3	2,3415	8953,65 -	- -	20965	-	- -	- -	- -
382	КБ13-74-2	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на стельові поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	1,512	12019,18 10453,67	1558,94 214,92	18173	15806	2357 325	40,5700 0,8140	61,34 1,23
383	& С158-ВО-ДСА-1 варіант 1	Суміш вогнезахисна ДСА-1	кг	99,792	225,00 -	- -	22453	-	- -	- -	- -
384	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,02	96771,64 44617,28	- -	1935	892	- -	190,5500 -	3,81 -
385	& С123-236-2 варіант 1 типII EI30	Люк лаз протипожежний 800х700	шт	2	5950,39 -	- -	11901	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 3					5418070	1889422	64446		7482,32
									16885		57,42
		Разом будівельні роботи, грн.					5418070				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3464202				
		всього заробітна плата, грн.					1906307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					541810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5959880**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	С111-2002-7 варіант 1	Піна монатжна пістолетна All Saeson універсальна 750 мл 50 л, UNIFIX (951286)	л	45,1742	80,36 -	- -	3630	-	- -	- -	- -
394	& С123-16-1-1 варіант 12	Блоки віконні ОК-1 з металопластику у проріз 1600х1900 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	76	9600,04 -	- -	729603	-	- -	- -	- -
395	& С123-16-1-1 варіант 9	Блоки вітражні В-1 з металопластику у проріз 3940х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	12	29900,00 -	- -	358800	-	- -	- -	- -
396	& С123-16-1-1 варіант 13	Блоки вітражні В-1 з металопластику у проріз 3940х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	4	27510,00 -	- -	110040	-	- -	- -	- -
397	& С123-16-1-1 варіант 14	Блоки вітражні В-2 з металопластику у проріз 3010х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	3	26257,07 -	- -	78771	-	- -	- -	- -
398	& С123-16-1-1 варіант 10	Блоки вітражні В-2 з металопластику у проріз 3010х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	1	24205,00 -	- -	24205	-	- -	- -	- -
399	& С123-16-1-1 варіант 15	Блоки вітражні В-3 з металопластику у проріз 3610х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	3	28115,00 -	- -	84345	-	- -	- -	- -
400	& С123-16-1-1 варіант 11	Блоки вітражні В-3 з металопластику у проріз 3610х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	1	25895,00 -	- -	25895	-	- -	- -	- -
401	С1550-36 варіант 5	Підставний профіль Н-30 мм	пм	91,64	125,00 -	- -	11455	-	- -	- -	- -
402	С1550-36 варіант 6	ПВХ розширювач Н-60 мм	пм	182,48	442,00 -	- -	80656	-	- -	- -	- -
403	С1550-36 варіант 7	ПВХ розширювач Н-100 мм	пм	130	500,00 -	- -	65000	-	- -	- -	- -
404	*КБ7-57-10*	*Улаштування ущільнюючої паро- та водонепронекної стрічки*	*100м шва*	*32,2726*	*3842,02* *3795,49*	*25,04* *14,20*	*123992*	*122490*	*808* *458*	*15,0800* *0,0532*	*486,67* *1,72*
405	С1550-36 варіант 8	Ущільнююча стрічка ПСУЛ	пм	1174,72	39,94 -	- -	46918	-	- -	- -	- -
406	С1550-36 варіант 2	Водонепроникна стрічка	пм	877,82	15,84 -	- -	13905	-	- -	- -	- -
407	С1550-36 варіант 3	Паронепроникна стрічка	пм	1174,72	15,84 -	- -	18608	-	- -	- -	- -
408	С1550-36 варіант 9	Фіксуючий куточок для укосів	пм	877,82	36,73 -	- -	32242	-	- -	- -	- -
409	*КБ10-25-3*	*Установлення пластикових підвіконних дошок шириною 500 мм*	*100м*	*1,7061*	*56515,93* *8790,86*	*376,10* *315,02*	*96422*	*14998*	*642* *537*	*36,2480* *1,1132*	*61,84* *1,90*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	*КБ10-25-4*	*Установлення металевого відливу 170 мм з полімерним покриттям*	*100м*	*1,7135*	*22609,59* *6620,80*	*245,28* *205,45*	*38742*	*11345*	*420* *352*	*27,3000* *0,7260*	*46,78* *1,24*
411	*КБ10-25-4*	*Установлення металевого відливу 150 мм з полімерним покриттям*	*100м*	*0,928*	*17009,79* *6620,80*	*245,28* *205,45*	*15785*	*6144*	*228* *191*	*27,3000* *0,7260*	*25,33* *0,67*
412	С111-875 варіант 1	Москітна сітка	м2	134,08	326,76 -	- -	43812	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2360492	297622	10618 8675		1139,34 30,74
		Разом будівельні роботи, грн.					2360492				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2052252				
		всього заробітна плата, грн.					306297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					236037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2596529**				
		Всього по розділу 1					**2596529**				
		Розділ 2. Двері									
413	*КБ10-28-3*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2*	*100м2*	*1,0836*	*22576,31* *15608,32*	*6890,93* *3508,48*	*24464*	*16913*	*7467* *3802*	*59,8800* *10,2300*	*64,89* *11,09*
414	& С123-36-1-2 варіант 3	Д-6 Блоки дверні металопластикові 1500х2100 мм з ламінацією під "Темний дуб" утеплені	шт	4	16602,67 -	- -	66411	-	- -	- -	- -
415	& С123-36-1-2 варіант 4	Д-7 Блоки дверні металопластикові 1500х2100 мм з ламінацією під "Темний дуб"	шт	24	13601,52 -	- -	326436	-	- -	- -	- -
416	& С123-36-1-3 варіант 14	Д-3 Блоки дверні металопластикові 1200х2100 мм з ламінацією під "Темний дуб"	шт	8	13109,71 -	- -	104878	-	- -	- -	- -
417	С111-2002-7 варіант 1	Піна монатжна пістолетна All Saeson універсальна 750 мл 50 л, UNIFIX (951286)	л	14,4	80,36 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
418	С1632-127 варіант 2	Дюбелі-шурупи з пластмасовими пробками	шт	288	4,60 -	- -	1325	-	- -	- -	- -
419	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*1,1652*	*69488,46* *64742,85*	*2364,34* *1203,79*	*80968*	*75438*	*2755* *1403*	*235,4200* *3,5100*	*274,31* *4,09*
420	С111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,005	205000,00 -	- -	1025	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0002434	250000,00 -	- -	61	-	- -	- -	- -
422	& С123-36-1-3 варіант 8	Д-1 Блоки дверні металеві 1200х2100 мм з терморозривом 11 мм з ламінованими МДФ накладками з обох сторін	шт	2	57166,67 -	- -	114333	-	- -	- -	- -
423	& С123-36-1-3 варіант 9	Д-2 Блоки дверні металеві 1000х2100 мм з терморозривом 11 мм з ламінованими МДФ накладками з обох сторін	шт	2	36050,00 -	- -	72100	-	- -	- -	- -
424	& С123-36-1-3 варіант 10	Д-4 Блоки дверні металеві 1030х2100 мм протипожежні	шт	24	9500,00 -	- -	228000	-	- -	- -	- -
425	& С123-36-1-3 варіант 11	Д-5 Блоки дверні металеві 1500х2100 мм утеплені	шт	2	36050,00 -	- -	72100	-	- -	- -	- -
426	& С123-36-1-3 варіант 12	Д-11 Блоки дверні металеві 900х2100 мм протипожежні	шт	2	9150,00 -	- -	18300	-	- -	- -	- -
427	& С123-36-1-3 варіант 13	Д-12 Блоки дверні металеві 900х2100 мм	шт	24	10150,00 -	- -	243600	-	- -	- -	- -
428	*КБ10-26-1*	*Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2*	*100м2*	*2,5748*	*88250,16* *35571,16*	*12950,15* *7949,28*	*227227*	*91589*	*33344* *20468*	*139,6700* *23,5338*	*359,62* *60,59*
429	С123-199 варіант 2	Д-8, Д-9, Д-9*, Д-10 Блоки дверні дерев'яні, індивідуального виготовлення	м2	257,48	4568,75 -	- -	1176362	-	- -	- -	- -
430	*КБ10-40-1*	*Установлення і кріплення наличників*	*100м*	*14,7262*	*8111,78* *1675,29*	- -	*119456*	*24671*	- -	*7,4200* -	*109,27* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2878203	208611	43566 25673		808,09 75,77
		Разом будівельні роботи, грн.					2878203				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2626026				
		всього заробітна плата, грн.					234284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					287822				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3166025**				
		Всього по розділу 2					**3166025**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 4					5238695	506233	54184		1947,43
									34348		106,51
		Разом будівельні роботи, грн.					5238695				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4678278				
		всього заробітна плата, грн.					540581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					523859				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5762554**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*54,661*	*514,95* *349,23*	- -	*28148*	*19089*	- -	*1,4400* -	*78,71* -
440	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	5,4661	21960,02 13651,95	453,53 427,36	120036	74623	2479 2336	57,0400 1,5540	311,79 8,49
441	КБ11-15-2 к=14	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів до 100 мм	100м2	5,4661	23898,22 5495,25	1088,47 1025,67	130630	30038	5950 5606	22,9600 3,7296	125,50 20,39
442	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	3,3835159	3887,24 3321,75	414,26 210,92	13153	11239	1402 714	13,5300 0,6150	45,78 2,08
443	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,3835159	29030,00 -	- -	98223	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1333007	300932	14011 10960		1228,10 39,39
		Разом будівельні роботи, грн.					1333007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1018064				
		всього заробітна плата, грн.					311892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					133303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1466310**				
		Всього по розділу 1					**1466310**				
		Розділ 2. Підлоги І поверху --- Тип І ---									
444	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*0,6233*	*8112,61* *8047,82*	*64,79* *61,05*	*5057*	*5016*	*41* *38*	*32,7800* *0,2220*	*20,43* *0,14*
445	С114-167-У варіант 4	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	63,5766	238,50 -	- -	15163	-	- -	- -	- -
446	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*6,233*	*514,95* *349,23*	- -	*3210*	*2177*	- -	*1,4400* -	*8,98* -
447	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,6233*	*14016,81* *13294,69*	*301,27* *283,89*	*8737*	*8287*	*188* *177*	*56,2500* *1,0323*	*35,06* *0,64*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*0,6233*	*2088,34*	*310,99*	*1302*	*1108*	*194*	*7,5200*	*4,69*
					1777,35	*293,05*			*183*	*1,0656*	*0,66*
449	*КБ6-49-2*	*Приготування легких опоряджувальних розчинів*	*100 м3*	*0,0254*	*86629,55*	*22837,58*	*2200*	*1462*	*580*	*267,3600*	*6,79*
					57541,22	*17895,49*			*455*	*75,7155*	*1,92*
450	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4986,4	25,95	-	129397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
451	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,6233*	*3904,21*	*165,21*	*2433*	*2280*	*103*	*16,2000*	*10,10*
					3657,64	*155,68*			*97*	*0,5661*	*0,35*
452	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,12466	30080,00	-	3750	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
453	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*0,6233*	*43350,53*	*116,62*	*27020*	*26492*	*73*	*164,9500*	*102,81*
					42502,67	*109,89*			*68*	*0,3996*	*0,25*
454	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	63,5766	327,50	-	20821	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
455	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	324,116	23,00	-	7455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
456	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	28,3	66,00	-	1868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		---------- ----									
		Тип II									
		---------- ----									
457	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*1,239*	*8112,61*	*64,79*	*10052*	*9971*	*81*	*32,7800*	*40,61*
					8047,82	*61,05*			*76*	*0,2220*	*0,28*
458	С114-167-У варіант 4	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	126,378	238,50	-	30141	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
459	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*12,39*	*514,95*	-	*6380*	*4327*	-	*1,4400*	*17,84*
					349,23	-			-	-	-
460	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	1,239	16601,51	301,27	20569	12603	373	42,5000	52,66
					10171,95	283,89			352	1,0323	1,28
461	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	1,239	7503,77	310,99	9297	1898	385	6,4000	7,93
					1531,78	293,05			363	1,0656	1,32
462	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	123,9	72,19	-	8944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	*КБ11-4-5*	*Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази (з урахуванням заходу на стіни на висоту 300мм)*	*100м2*	*1,239*	*8481,51* *8458,83*	*22,68* *21,37*	*10509*	*10480*	*29* *26*	*31,7000* *0,0777*	*39,28* *0,10*
464	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,78	5,51 -	- -	137	-	- -	- -	- -
465	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	743,4	87,50 -	- -	65048	-	- -	- -	- -
466	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	212,4	92,50 -	- -	19647	-	- -	- -	- -
467	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*1,239*	*43350,53* *42502,67*	*116,62* *109,89*	*53711*	*52661*	*144* *136*	*164,9500* *0,3996*	*204,37* *0,50*
468	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	126,378	327,50 -	- -	41389	-	- -	- -	- -
469	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	644,28	23,00 -	- -	14818	-	- -	- -	- -
470	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	56,25	66,00 -	- -	3713	-	- -	- -	- -
		---------- ---- Тип III ---------- ----									
471	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*2,877*	*8112,61* *8047,82*	*64,79* *61,05*	*23340*	*23154*	*186* *176*	*32,7800* *0,2220*	*94,31* *0,64*
472	С114-167-У варіант 4	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	293,454	238,50 -	- -	69989	-	- -	- -	- -
473	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*28,77*	*514,95* *349,23*	- -	*14815*	*10047*	- -	*1,4400* -	*41,43* -
474	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*2,877*	*14016,81* *13294,69*	*301,27* *283,89*	*40326*	*38249*	*867* *817*	*56,2500* *1,0323*	*161,83* *2,97*
475	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*2,877*	*2088,34* *1777,35*	*310,99* *293,05*	*6008*	*5113*	*895* *843*	*7,5200* *1,0656*	*21,64* *3,07*
476	*КБ6-49-2*	*Приготування легких опоряджувальних розчинів*	*100 м3*	*0,11738*	*86629,55* *57541,22*	*22837,58* *17895,49*	*10169*	*6754*	*2681* *2101*	*267,3600* *75,7155*	*31,38* *8,89*
477	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	23016	25,95 -	- -	597265	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*2,877*	*3904,21*	*165,21*	*11232*	*10523*	*475*	*16,2000*	*46,61*
					3657,64	*155,68*			*448*	*0,5661*	*1,63*
479	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,5754	30080,00	-	17308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
480	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*2,877*	*35658,98*	*64,79*	*102591*	*43315*	*186*	*63,7000*	*183,26*
					15055,50	*61,05*			*176*	*0,2220*	*0,64*
481	*КБ11-11-14 к=5*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*2,877*	*26741,11*	*64,79*	*76934*	*18053*	*186*	*26,5500*	*76,38*
					6275,09	*61,05*			*176*	*0,2220*	*0,64*
482	*КБ11-38-2*	*Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці*	*100м2*	*2,877*	*67407,25*	*187,89*	*193931*	*59496*	*541*	*76,3600*	*219,69*
					20679,82	*177,05*			*509*	*0,6438*	*1,85*

		Тип IV									

483	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*0,8096*	*8112,61*	*64,79*	*6568*	*6516*	*52*	*32,7800*	*26,54*
					8047,82	*61,05*			*49*	*0,2220*	*0,18*
484	С114-167-У варіант 4	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	82,5792	238,50	-	19695	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
485	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*8,096*	*514,95*	-	*4169*	*2827*	-	*1,4400*	*11,66*
					349,23	-			-	-	-
486	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,8096*	*14016,81*	*301,27*	*11348*	*10763*	*244*	*56,2500*	*45,54*
					13294,69	*283,89*			*230*	*1,0323*	*0,84*
487	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*0,8096*	*2088,34*	*310,99*	*1691*	*1439*	*252*	*7,5200*	*6,09*
					1777,35	*293,05*			*237*	*1,0656*	*0,86*
488	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів	100 м3	0,033	375802,28	22837,58	12401	1899	754	267,3600	8,82
					57541,22	17895,49			591	75,7155	2,50
489	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	6476,8	25,95	-	168073	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
490	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,8096*	*3904,21*	*165,21*	*3161*	*2961*	*134*	*16,2000*	*13,12*
					3657,64	*155,68*			*126*	*0,5661*	*0,46*
491	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,16192	30080,00	-	4871	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
492	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*0,8096*	*43350,53*	*116,62*	*35097*	*34410*	*94*	*164,9500*	*133,54*
					42502,67	*109,89*			*89*	*0,3996*	*0,32*
493	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	82,5792	327,50	-	27045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	420,992	23,00 -	- -	9683	-	- -	- -	- -
495	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	36,76	66,00 -	- -	2426	-	- -	- -	- -
		--- Тип VI ---									
496	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,375*	*14016,81* *13294,69*	*301,27* *283,89*	*5256*	*4986*	*113* *106*	*56,2500* *1,0323*	*21,09* *0,39*
497	*КБ6-49-2*	*Приготування легких опоряджувальних розчинів*	*100 м3*	*0,00765*	*86629,55* *57541,22*	*22837,58* *17895,49*	*663*	*440*	*175* *137*	*267,3600* *75,7155*	*2,05* *0,58*
498	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	1500	25,95 -	- -	38925	-	- -	- -	- -
499	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*0,375*	*43350,53* *42502,67*	*116,62* *109,89*	*16256*	*15939*	*44* *41*	*164,9500* *0,3996*	*61,86* *0,15*
500	С111-287 варіант 5	Плитки керамічні антиковзаючі для підлог	м2	38,25	185,00 -	- -	7076	-	- -	- -	- -
501	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	195	10,00 -	- -	1950	-	- -	- -	- -
502	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,03	66,00 -	- -	1124	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2064154	435646	10070 8823		1758,39 34,05
		Разом будівельні роботи, грн.					2064154				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1618438				
		всього заробітна плата, грн.					444469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					206599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2270753**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип I --- ---									
503	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,8699*	*14016,81* *13294,69*	*301,27* *283,89*	*26210*	*24860*	*563* *531*	*56,2500* *1,0323*	*105,18* *1,93*
504	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*1,8699*	*2088,34* *1777,35*	*310,99* *293,05*	*3905*	*3323*	*582* *548*	*7,5200* *1,0656*	*14,06* *1,99*
505	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних	100 м3	0,07629	375802,28 57541,22	22837,58 17895,49	28670	4390	1742 1365	267,3600 75,7155	20,40 5,78
506	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	14959,2	25,95 -	- -	388191	-	- -	- -	- -
507	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*1,8699*	*43350,53* *42502,67*	*116,62* *109,89*	*81061*	*79476*	*218* *205*	*164,9500* *0,3996*	*308,44* *0,75*
508	С111-287 варіант 7	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм	м2	148,32	258,75 -	- -	38378	-	- -	- -	- -
509	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	42,4098	327,50 -	- -	13889	-	- -	- -	- -
510	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	972,348	23,00 -	- -	22364	-	- -	- -	- -
511	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	84,89	66,00 -	- -	5603	-	- -	- -	- -
		--- --- Тип II --- ---									
512	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	3,717	16601,51 10171,95	301,27 283,89	61708	37809	1120 1055	42,5000 1,0323	157,97 3,84
513	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	3,717	7503,77 1531,78	310,99 293,05	27892	5694	1156 1089	6,4000 1,0656	23,79 3,96
514	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	371,7	72,19 -	- -	26833	-	- -	- -	- -
515	*КБ11-4-5*	*Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази (з урахуванням заходу на стіни на висоту 300мм)*	*100м2*	*3,717*	*8481,51* *8458,83*	*22,68* *21,37*	*31526*	*31441*	*85* *79*	*31,7000* *0,0777*	*117,83* *0,29*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	74,34	5,51 -	- -	410	-	- -	- -	- -
517	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	2230,2	87,50 -	- -	195143	-	- -	- -	- -
518	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	637,2	92,50 -	- -	58941	-	- -	- -	- -
519	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*3,717*	*43350,53* *42502,67*	*116,62* *109,89*	*161134*	*157982*	*433* *408*	*164,9500* *0,3996*	*613,12* *1,49*
520	С111-287 варіант 9	Плитки керамічні для підлог (Плитка ПІДЛОГА 300х300 GRITILEND Сірий)	м2	256,5	185,00 -	- -	47453	-	- -	- -	- -
521	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	122,634	327,50 -	- -	40163	-	- -	- -	- -
522	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1932,84	23,00 -	- -	44455	-	- -	- -	- -
523	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	168,75	66,00 -	- -	11138	-	- -	- -	- -
		---------- ---- Тип III ---------- ----									
524	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	8,631	16601,51 10171,95	301,27 283,89	143288	87794	2600 2450	42,5000 1,0323	366,82 8,91
525	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	8,631	7503,77 1531,78	310,99 293,05	64765	13221	2684 2529	6,4000 1,0656	55,24 9,20
526	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	863,1	72,19 -	- -	62307	-	- -	- -	- -
527	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*8,631*	*32180,54* *15055,50*	*64,79* *61,05*	*277750*	*129944*	*559* *527*	*63,7000* *0,2220*	*549,79* *1,92*
528	*КБ11-11-14 к=5*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 10 мм*	*100м2*	*8,631*	*22937,59* *6275,09*	*64,79* *61,05*	*197974*	*54160*	*559* *527*	*26,5500* *0,2220*	*229,15* *1,92*
529	*КБ11-38-2*	*Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці*	*100м2*	*8,631*	*67407,25* *20679,82*	*187,89* *177,05*	*581792*	*178488*	*1622* *1528*	*76,3600* *0,6438*	*659,06* *5,56*
		---------- ---- Тип IV ---------- ----									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	2,4288	16601,51 10171,95	301,27 283,89	40322	24706	732 690	42,5000 1,0323	103,22 2,51
531	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	2,4288	7503,77 1531,78	310,99 293,05	18225	3720	755 712	6,4000 1,0656	15,54 2,59
532	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	242,88	72,19 -	- -	17534	-	- -	- -	- -
533	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*2,4288*	*43350,53* *42502,67*	*116,62* *109,89*	*105290*	*103230*	*283* *267*	*164,9500* *0,3996*	*400,63* *0,97*
534	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	247,7376	327,50 -	- -	81134	-	- -	- -	- -
535	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1262,976	23,00 -	- -	29048	-	- -	- -	- -
536	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	110,27	66,00 -	- -	7278	-	- -	- -	- -
		--- Тип VI ---									
537	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,13*	*14016,81* *13294,69*	*301,27* *283,89*	*15839*	*15023*	*340* *321*	*56,2500* *1,0323*	*63,56* *1,17*
538	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних	100 м3	0,023052	375802,28 57541,22	22837,58 17895,49	8663	1326	526 413	267,3600 75,7155	6,16 1,75
539	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4520	25,95 -	- -	117294	-	- -	- -	- -
540	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*1,13*	*43350,53* *42502,67*	*116,62* *109,89*	*48986*	*48028*	*132* *124*	*164,9500* *0,3996*	*186,39* *0,45*
541	С111-287 варіант 5	Плитки керамічні антиковзаючі для підлог	м2	115,26	185,00 -	- -	21323	-	- -	- -	- -
542	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	587,6	10,00 -	- -	5876	-	- -	- -	- -
543	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	51,3	66,00 -	- -	3386	-	- -	- -	- -
		---									
544	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*9,5776*	*5372,63* *3292,81*	*6,48* *6,11*	*51457*	*31537*	*62* *59*	*12,3400* *0,0222*	*118,19* *0,21*
545	С1632-127 варіант 1	Дюбелі та шурупи для кріплення плінтуса	шт	1427	0,47 -	- -	671	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*103,761*	*2250,70* *2226,27*	*3,24* *3,05*	*233535*	*231000*	*336* *316*	*8,6400* *0,0111*	*896,50* *1,15*
547	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	107,91144	327,50 -	- -	35341	-	- -	- -	- -
548	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	539,5572	23,00 -	- -	12410	-	- -	- -	- -
549	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	47,32	66,00 -	- -	3123	-	- -	- -	- -
		--- Підлоги лоджій ---									
550	*КБ11-4-5*	*Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція Ceresit CR 90*	*100м2*	*1,208*	*8566,71* *8458,83*	*22,68* *21,37*	*10349*	*10218*	*27* *26*	*31,7000* *0,0777*	*38,29* *0,09*
551	С111-2002-2А	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	483,2	25,95 -	- -	12539	-	- -	- -	- -
552	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*1,208*	*8112,61* *8047,82*	*64,79* *61,05*	*9800*	*9722*	*78* *74*	*32,7800* *0,2220*	*39,60* *0,27*
553	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	123,216	286,10 -	- -	35252	-	- -	- -	- -
554	*КБ11-4-5*	*Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм*	*100м2*	*1,208*	*8566,71* *8458,83*	*22,68* *21,37*	*10349*	*10218*	*27* *26*	*31,7000* *0,0777*	*38,29* *0,09*
555	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	604	87,50 -	- -	52850	-	- -	- -	- -
556	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	172,57488	92,50 -	- -	15963	-	- -	- -	- -
557	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,16	5,51 -	- -	133	-	- -	- -	- -
558	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,208*	*14016,81* *13294,69*	*301,27* *283,89*	*16932*	*16060*	*364* *343*	*56,2500* *1,0323*	*67,95* *1,25*
559	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*1,208*	*2088,34* *1777,35*	*310,99* *293,05*	*2523*	*2147*	*376* *354*	*7,5200* *1,0656*	*9,08* *1,29*
560	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних	100 м3	0,049286 4	375802,28 57541,22	22837,58 17895,49	18522	2836	1126 882	267,3600 75,7155	13,18 3,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	9664	25,95 -	- -	250781	-	- -	- -	- -
562	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*1,208*	*3904,21* *3657,64*	*165,21* *155,68*	*4716*	*4418*	*200* *188*	*16,2000* *0,5661*	*19,57* *0,68*
563	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,2416	30080,00 -	- -	7267	-	- -	- -	- -
564	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*1,208*	*43350,53* *42502,67*	*116,62* *109,89*	*52367*	*51343*	*141* *133*	*164,9500* *0,3996*	*199,26* *0,48*
565	С111-287 варіант 6	Плитки керамічні з низьким водопоглинанням	м2	123,216	250,00 -	- -	30804	-	- -	- -	- -
566	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	628,16	23,00 -	- -	14448	-	- -	- -	- -
567	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	54,84	66,00 -	- -	3619	-	- -	- -	- -
568	С1550-36	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 52 для влаштування деформаційних швів	пм	120	210,57 -	- -	25268	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4074160	1374114	19428 17769		5436,26 66,22
		Разом будівельні роботи, грн.					4074160				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2680618				
		всього заробітна плата, грн.					1391883				
		Загальновиробничі витрати, грн.					407570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4481730**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**8218793**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
578	& С123-15555 варіант 4	Завершальний профіль для машинної штукатурки	м	349,82	43,80 -	- -	15322	-	- -	- -	- -
579	& С123-15555 варіант 6	Цокольний профіль для машинної штукатурки	м	324,32	71,89 -	- -	23315	-	- -	- -	- -
580	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*7,8309*	*16462,41* *16196,25*	*6,48* *6,11*	*128915*	*126831*	*51* *48*	*64,3500* *0,0222*	*503,92* *0,17*
581	С111-2016-6 варіант 2	Фарба структурна, (NEVADA NV6), ТМ Farbex	л	243	123,00 -	- -	29889	-	- -	- -	- -
582	С111-2016-6 варіант 1	Фарба структурна, (NEVADA NV2), ТМ Farbex	л	117,2214	106,50 -	- -	12484	-	- -	- -	- -
583	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	5,46	20,40 -	- -	111	-	- -	- -	- -
		---------- ---- Укоси ---------- ----									
584	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,2775*	*74420,74* *73795,52*	*625,22* *589,15*	*20652*	*20478*	*174* *163*	*260,7800* *2,1423*	*72,37* *0,59*
585	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	565,8225	4,39 -	- -	2485	-	- -	- -	- -
586	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*0,168*	*5489,52* *5489,52*	- -	*922*	*922*	- -	*20,2700* -	*3,41* -
587	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	16,8	33,34 -	- -	560	-	- -	- -	- -
588	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2775	19834,74 19334,83	12,96 12,21	5504	5365	4 3	76,8200 0,0444	21,32 0,01
589	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2775	5746,35 5731,72	9,72 9,16	1595	1591	3 3	21,4800 0,0333	5,96 0,01
590	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	37,4625	31,30 -	- -	1173	-	- -	- -	- -
591	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,2775*	*21361,41* *16196,25*	*6,48* *6,11*	*5928*	*4494*	*2* *2*	*64,3500* *0,0222*	*17,86* *0,01*
592	*КБ7-57-14*	*Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином*	*100м шва*	*1,205*	*2830,28* *2786,46*	*43,82* *24,84*	*3410*	*3358*	*52* *30*	*10,6900* *0,0931*	*12,88* *0,11*
593	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	433,8	17,63 -	- -	7648	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					768655	453583	12289		1743,75
									11419		49,00
		Разом будівельні роботи, грн.					768655				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302783				
		всього заробітна плата, грн.					465002				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**845531**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*0,4784*	*6121,47* *6121,47*	- -	*2929*	*2929*	- -	*25,9000* -	*12,39* -
603	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	191,36	15,00 -	- -	2870	-	- -	- -	- -
604	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	55,016	34,90 -	- -	1920	-	- -	- -	- -
605	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці* ---------- ---- Стіни ---------- ----	*100м2*	*0,4784*	*32781,77* *20349,14*	*6,48* *6,11*	*15683*	*9735*	*3* *3*	*80,8500* *0,0222*	*38,68* *0,01*
606	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*10,528*	*26868,78* *23044,30*	*1518,89* *1413,45*	*282875*	*242610*	*15991* *14881*	*86,3600* *6,0883*	*909,20* *64,10*
607	С111-1891-1 варіант 2	Штукатурка Ceresit CT25	кг	17996	9,25 -	- -	166463	-	- -	- -	- -
608	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	3470,592	4,39 -	- -	15243	-	- -	- -	- -
609	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*1,4731*	*8838,98* *8838,98*	- -	*13021*	*13021*	- -	*33,5000* -	*49,35* -
610	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	29,462	5,51 -	- -	162	-	- -	- -	- -
611	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	257,7925	160,00 -	- -	41247	-	- -	- -	- -
612	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	736,56	31,30 -	- -	23054	-	- -	- -	- -
613	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,4731	66607,33 65878,49	110,14 103,79	98119	97046	162 153	255,6700 0,3774	376,63 0,56
614	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	148,7831	270,00 -	- -	40171	-	- -	- -	- -
615	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	766,012	23,00 -	- -	17618	-	- -	- -	- -
616	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	66,73	66,00 -	- -	4404	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами віниловими	100м2	5,456	44909,31	3,24	245025	144548	18	101,6400	554,55
					26493,48	3,05			17	0,0111	0,06
618	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*2,6909*	*6121,47*	-	*16472*	*16472*	-	*25,9000*	*69,69*
					6121,47	-			-	-	-
619	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1076,36	15,00	-	16145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
620	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	309,4535	34,90	-	10800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
621	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,6909*	*28628,88*	*6,48*	*77037*	*43582*	*17*	*64,3500*	*173,16*
					16196,25	*6,11*			*16*	*0,0222*	*0,06*
622	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*1,3752*	*3483,81*	*6,48*	*4791*	*4782*	*9*	*12,8400*	*17,66*
					3477,33	*6,11*			*8*	*0,0222*	*0,03*
623	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	144,4	18,65	-	2693	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
624	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,0845*	*49507,68*	-	*4183*	*4172*	-	*191,6000*	*16,19*
					49369,57	-			-	-	-
625	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	8,8725	119,67	-	1062	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
626	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	7,27	0,94	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
627	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	2,65	14,48	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
628	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	15,21	95,40	-	1451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
629	& С111-1831-УВ75 варіант 3	Профіль направляючий	м	7,3515	45,94	-	338	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
630	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	1,44	155,38	-	224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
631	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,26	250,00	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
632	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	14	19,94 -	- -	279	-	- -	- -	- -
633	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0845	66607,33 65878,49	110,14 103,79	5628	5567	9 9	255,6700 0,3774	21,60 0,03
634	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	8,5345	270,00 -	- -	2304	-	- -	- -	- -
635	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	43,94	23,00 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
636	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,83	66,00 -	- -	253	-	- -	- -	- -
		---------- ---- Укоси ---------- ----									
637	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,9598*	*74420,74* *73795,52*	*625,22* *589,15*	*71429*	*70829*	*600* *565*	*260,7800* *2,1423*	*250,30* *2,06*
638	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1957,0322	4,39 -	- -	8595	-	- -	- -	- -
639	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*3,5838*	*5489,52* *5489,52*	- -	*19673*	*19673*	- -	*20,2700* -	*72,64* -
640	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	358,38	33,34 -	- -	11948	-	- -	- -	- -
641	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,9598	19834,74 19334,83	12,96 12,21	19037	18558	12 12	76,8200 0,0444	73,73 0,04
642	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,9598	5746,35 5731,72	9,72 9,16	5515	5501	9 9	21,4800 0,0333	20,62 0,03
643	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	129,573	31,30 -	- -	4056	-	- -	- -	- -
644	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,9598*	*21361,41* *16196,25*	*6,48* *6,11*	*20503*	*15545*	*6* *6*	*64,3500* *0,0222*	*61,76* *0,02*
645	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*0,0365*	*8841,02* *8838,98*	- -	*323*	*323*	- -	*33,5000* -	*1,22* -
646	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,73	5,51 -	- -	4	-	- -	- -	- -
647	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,3875	160,00 -	- -	1022	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0365	66607,33 65878,49	110,14 103,79	2431	2405	4 4	255,6700 0,3774	9,33 0,01
649	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	3,6865	270,00 -	- -	995	-	- -	- -	- -
650	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	18,98	23,00 -	- -	437	-	- -	- -	- -
651	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,65	66,00 -	- -	109	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1421436	774865	17702 16486		2949,86 70,38
		Разом будівельні роботи, грн.					1421436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					628869				
		всього заробітна плата, грн.					791351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					142237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1563673**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
657	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування багетів акриловими сумішами*	*100м2*	*0,3454*	*25514,30* *20349,14*	*6,48* *6,11*	*8813*	*7029*	*2* *2*	*80,8500* *0,0222*	*27,93* *0,01*
658	*КБ15-46-7*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом*	*100м2*	*0,8496*	*31168,35* *27371,78*	*1518,89* *1413,45*	*26481*	*23255*	*1290* *1201*	*101,0700* *6,0883*	*85,87* *5,17*
659	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1732,3344	4,39 -	- -	7608	-	- -	- -	- -
660	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*0,8496*	*6121,47* *6121,47*	- -	*5201*	*5201*	- -	*25,9000* -	*22,00* -
661	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	339,84	15,00 -	- -	5098	-	- -	- -	- -
662	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	97,704	34,90 -	- -	3410	-	- -	- -	- -
663	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці* --- Стіни ---	*100м2*	*0,8496*	*32781,77* *20349,14*	*6,48* *6,11*	*27851*	*17289*	*6* *5*	*80,8500* *0,0222*	*68,69* *0,02*
664	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*22,8117*	*24600,04* *23044,30*	*1518,89* *1413,45*	*561169*	*525680*	*34648* *32243*	*86,3600* *6,0883*	*1970,02* *138,88*
665	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	41061,06	4,39 -	- -	180340	-	- -	- -	- -
666	КБ8-3-7	Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази	100м2	4,3212	22361,79 8838,98	- -	96630	38195	- -	33,5000 -	144,76 -
667	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	86,424	5,51 -	- -	476	-	- -	- -	- -
668	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	756,21	160,00 -	- -	120994	-	- -	- -	- -
669	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	16,368	19834,74 19334,83	12,96 12,21	324655	316472	212 200	76,8200 0,0444	1257,39 0,73
670	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	16,368	5746,35 5731,72	9,72 9,16	94056	93817	159 150	21,4800 0,0333	351,58 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
671	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	2209,68	31,30 -	- -	69163	-	- -	- -	- -
672	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,3212	66607,33 65878,49	110,14 103,79	287824	284674	476 448	255,6700 0,3774	1104,80 1,63
673	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	436,4412	270,00 -	- -	117839	-	- -	- -	- -
674	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	2247,024	23,00 -	- -	51682	-	- -	- -	- -
675	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	195,75	66,00 -	- -	12920	-	- -	- -	- -
676	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами віниловими	100м2	16,368	44909,31 26493,48	3,24 3,05	735076	433645	53 50	101,6400 0,0111	1663,64 0,18
677	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*2,1225*	*6121,47* *6121,47*	- -	*12993*	*12993*	- -	*25,9000* -	*54,97* -
678	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	849	15,00 -	- -	12735	-	- -	- -	- -
679	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	244,0875	34,90 -	- -	8519	-	- -	- -	- -
680	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,1225*	*28628,88* *16196,25*	*6,48* *6,11*	*60765*	*34377*	*14* *13*	*64,3500* *0,0222*	*136,58* *0,05*
681	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*4,1256*	*3483,81* *3477,33*	*6,48* *6,11*	*14373*	*14346*	*27* *25*	*12,8400* *0,0222*	*52,97* *0,09*
682	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	433,19	18,65 -	- -	8079	-	- -	- -	- -
683	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,252*	*49507,68* *49369,57*	- -	*12476*	*12441*	- -	*191,6000* -	*48,28* -
684	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	26,46	119,67 -	- -	3166	-	- -	- -	- -
685	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	21,67	0,94 -	- -	20	-	- -	- -	- -
686	& С121-1-1-8 варіант 1	Шпаклівка "Фюнгенфюлер"	кг	7,91	4,98 -	- -	39	-	- -	- -	- -
687	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	45,36	95,40 -	- -	4327	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
688	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	21,924	46,74 -	- -	1025	-	- -	- -	- -
689	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	4,28	155,38 -	- -	665	-	- -	- -	- -
690	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,77	250,00 -	- -	193	-	- -	- -	- -
691	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	43	19,94 -	- -	857	-	- -	- -	- -
692	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,252	66607,33 65878,49	110,14 103,79	16785	16601	28 26	255,6700 0,3774	64,43 0,10
693	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	25,452	270,00 -	- -	6872	-	- -	- -	- -
694	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	131,04	23,00 -	- -	3014	-	- -	- -	- -
695	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,42	66,00 -	- -	754	-	- -	- -	- -
		---------- ---- Укоси ---------- ----									
696	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	2,8794	90157,04 73795,52	625,22 589,15	259598	212487	1800 1696	260,7800 2,1423	750,89 6,17
697	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	5871,0966	4,39 -	- -	25786	-	- -	- -	- -
698	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*11,7514*	*5489,52* *5489,52*	- -	*64510*	*64510*	- -	*20,2700* -	*238,20* -
699	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	1175,14	33,34 -	- -	39179	-	- -	- -	- -
700	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,8794	19834,74 19334,83	12,96 12,21	57112	55673	37 35	76,8200 0,0444	221,20 0,13
701	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,8794	5746,35 5731,72	9,72 9,16	16546	16504	28 26	21,4800 0,0333	61,85 0,10
702	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	388,719	31,30 -	- -	12167	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,8794*	*21361,41* *16196,25*	*6,48* *6,11*	*61508*	*46635*	*19* *18*	*64,3500* *0,0222*	*185,29* *0,06*
704	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*0,1095*	*8838,98* *8838,98*	- -	*968*	*968*	- -	*33,5000* -	*3,67* -
705	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	19,1625	160,00 -	- -	3066	-	- -	- -	- -
706	*КБ15-25-2*	*Гладке облицювання плитками керамічними стін на клеї*	*100м2*	*0,1095*	*66607,33* *65878,49*	*110,14* *103,79*	*7294*	*7214*	*12* *11*	*255,6700* *0,3774*	*28,00* *0,04*
707	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	11,0595	270,00 -	- -	2986	-	- -	- -	- -
708	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	56,94	23,00 -	- -	1310	-	- -	- -	- -
709	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,96	66,00 -	- -	327	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3810017	2366402	39212 36527		9033,54 155,28
		Разом будівельні роботи, грн.					3810017				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1404403				
		всього заробітна плата, грн.					2402929				
		Загальновиробничі витрати, грн.					381037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4191054**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	42,5136	286,10 -	- -	12163	-	- -	- -	- -
		--- обрамлення навколо прорізу ---									
712	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,062*	*161785,55* *119992,68*	- -	*10031*	*7440*	- -	*417,8600* -	*25,91* -
713	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	6,324	913,95 -	- -	5780	-	- -	- -	- -
714	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	4,2	823,65 -	- -	3459	-	- -	- -	- -
715	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	12,8	48,84 -	- -	625	-	- -	- -	- -
716	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	75,8	19,60 -	- -	1486	-	- -	- -	- -
717	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,038*	*183846,68* *138089,50*	- -	*6986*	*5247*	- -	*480,8800* -	*18,27* -
718	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм	м2	3,876	302,50 -	- -	1172	-	- -	- -	- -
		--- стіна ---									
719	*КБ15-36-2*	*Поліпшене штукатурення по каменю стін*	*100м2*	*0,162*	*29081,56* *28648,90*	*392,88* *353,53*	*4711*	*4641*	*64* *57*	*101,2400* *1,5228*	*16,40* *0,25*
720	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	12,15	96,01 -	- -	1167	-	- -	- -	- -
721	С1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	45,36	17,00 -	- -	771	-	- -	- -	- -
722	КБ15-185-2	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325	100м2	0,162	10641,59 6121,47	- -	1724	992	- -	25,9000 -	4,20 -
723	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	64,8	17,75 -	- -	1150	-	- -	- -	- -
724	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	18,63	34,90 -	- -	650	-	- -	- -	- -
725	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,162	69096,66 67357,55	- -	11194	10912	- -	231,3500 -	37,48 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
726	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	48,6	63,75 -	- -	3098	-	- -	- -	- -
727	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби --- стеля ---	кг	12,15	96,01 -	- -	1167	-	- -	- -	- -
728	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,1804*	*161785,55* *119992,68*	- -	*29186*	*21647*	- -	*417,8600* -	*75,38* -
729	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	18,4008	119,25 -	- -	2194	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					166146	100892	64 57		351,80 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					166146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65190				
		всього заробітна плата, грн.					100949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16615				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**182761**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обрамлення навколо прорізу ----------									
732	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,124*	*161785,55* *119992,68*	- -	*20061*	*14879*	- -	*417,8600* -	*51,81* -
733	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	12,648	913,95 -	- -	11560	-	- -	- -	- -
734	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	10,12	823,65 -	- -	8335	-	- -	- -	- -
735	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	152,4	19,60 -	- -	2987	-	- -	- -	- -
736	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	32,4	48,84 -	- -	1582	-	- -	- -	- -
737	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,072*	*183846,68* *138089,50*	- -	*13237*	*9942*	- -	*480,8800* -	*34,62* -
738	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм	м2	7,344	302,50 -	- -	2222	-	- -	- -	- -
		---------- стіна ----------									
739	*КБ15-36-2*	*Поліпшене штукатурення по каменю стін*	*100м2*	*0,324*	*29081,56* *28648,90*	*392,88* *353,53*	*9422*	*9282*	*127* *115*	*101,2400* *1,5228*	*32,80* *0,49*
740	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	24,3	96,01 -	- -	2333	-	- -	- -	- -
741	С1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	90,72	17,00 -	- -	1542	-	- -	- -	- -
742	КБ15-185-2	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325	100м2	0,324	10641,59 6121,47	- -	3448	1983	- -	25,9000 -	8,39 -
743	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	129,6	17,75 -	- -	2300	-	- -	- -	- -
744	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	37,26	34,90 -	- -	1300	-	- -	- -	- -
745	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,324	69096,66 67357,55	- -	22387	21824	- -	231,3500 -	74,96 -
746	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	97,2	63,75 -	- -	6197	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
747	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби --- стеля ---	кг	24,3	96,01 -	- -	2333	-	- -	- -	- -
748	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,486*	*161785,55* *119992,68*	- -	*78628*	*58316*	- -	*417,8600* -	*203,08* -
749	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	49,572	119,25 -	- -	5911	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					386448	236027	127 115		822,85 0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					386448				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150294				
		всього заробітна плата, грн.					236142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**425095**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	110,196	5,51 -	- -	607	-	- -	- -	- -
755	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель акриловими сумішами по штукатурці* ---------- ---- Стіни ---------- ----	*100м2*	*2,7549*	*27377,30* *20349,14*	*6,48* *6,11*	*75422*	*56060*	*18* *17*	*80,8500* *0,0222*	*222,73* *0,06*
756	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	8,8261	33067,18 23044,30	1518,89 1413,45	291854	203391	13406 12475	86,3600 6,0883	762,22 53,74
757	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	17996,4179	4,39 -	- -	79040	-	- -	- -	- -
758	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*8,8261*	*21361,41* *16196,25*	*6,48* *6,11*	*188538*	*142950*	*57* *54*	*64,3500* *0,0222*	*567,96* *0,20*
759	*КБ15-185-2*	*Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень*	*100м2*	*0,063*	*6121,47* *6121,47*	- -	*386*	*386*	- -	*25,9000* -	*1,63* -
760	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста ---------- ---- Укоси ---------- ----	м2	6,615	20,40 -	- -	135	-	- -	- -	- -
761	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,1444*	*74420,74* *73795,52*	*625,22* *589,15*	*10746*	*10656*	*90* *85*	*260,7800* *2,1423*	*37,66* *0,31*
762	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	259,92	4,39 -	- -	1142	-	- -	- -	- -
763	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*0,1265*	*5489,52* *5489,52*	- -	*694*	*694*	- -	*20,2700* -	*2,56* -
764	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	12,65	33,34 -	- -	422	-	- -	- -	- -
765	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1444	19834,74 19334,83	12,96 12,21	2864	2792	2 2	76,8200 0,0444	11,09 0,01
766	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1444	5746,35 5731,72	9,72 9,16	830	828	1 1	21,4800 0,0333	3,10 -
767	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	51,984	31,30 -	- -	1627	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
768	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,1444*	*21361,41* *16196,25*	*6,48* *6,11*	*3085*	*2339*	*1* *1*	*64,3500* *0,0222*	*9,29* -
769	КБ7-57-14	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	100м шва	1,1044	2877,61 2786,46	43,82 24,84	3178	3077	48 27	10,6900 0,0931	11,81 0,10
770	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	33,132	17,63 -	- -	584	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					904306	560045	13623 12662		2148,80 54,42
		Разом будівельні роботи, грн.					904306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					330638				
		всього заробітна плата, грн.					572707				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90461				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**994767**				
		Всього по розділу 6					**994767**				
		Розділ 7. Секція 2. Перший поверх ---------- ---- Стеля ---------- ----									
771	*КБ15-77-3*	*Монтаж натяжної стелі*	*100м2*	*2,3173*	*20489,22* *18395,06*	*58,31* *54,95*	*47480*	*42627*	*135* *127*	*71,3900* *0,1998*	*165,43* *0,46*
772	С188888-60 варіант 1	Плівка для натяжних стель (глянець)	м2	215,5089	173,48 -	- -	37386	-	- -	- -	- -
773	С1545-269 варіант 1	Вставка Briton ПВХ для натяжних стель L 307	м	270,66	17,31 -	- -	4685	-	- -	- -	- -
774	С1545-269 варіант 2	Стельовий багет Плінтекс 40/45	м	270,66	20,54 -	- -	5559	-	- -	- -	- -
775	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	95	246,75 -	- -	23441	-	- -	- -	- -
776	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування багетів акриловими сумішами*	*100м2*	*0,111*	*25514,30* *20349,14*	*6,48* *6,11*	*2832*	*2259*	*1* *1*	*80,8500* *0,0222*	*8,97* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
777	*КБ15-46-7*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом*	*100м2*	*0,4656*	*31168,35* *27371,78*	*1518,89* *1413,45*	*14512*	*12744*	*707* *658*	*101,0700* *6,0883*	*47,06* *2,83*
778	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	838,08	4,39 -	- -	3681	-	- -	- -	- -
779	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*0,4656*	*6121,47* *6121,47*	- -	*2850*	*2850*	- -	*25,9000* -	*12,06* -
780	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	186,24	15,00 -	- -	2794	-	- -	- -	- -
781	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	53,544	34,90 -	- -	1869	-	- -	- -	- -
782	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці* ---------- Стіни ----------	*100м2*	*0,4656*	*32781,77* *20349,14*	*6,48* *6,11*	*15263*	*9475*	*3* *3*	*80,8500* *0,0222*	*37,64* *0,01*
783	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*10,4041*	*26868,78* *23044,30*	*1518,89* *1413,45*	*279545*	*239755*	*15803* *14706*	*86,3600* *6,0883*	*898,50* *63,34*
784	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	21213,9599	4,39 -	- -	93172	-	- -	- -	- -
785	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*0,4963*	*49507,68* *49369,57*	- -	*24571*	*24502*	- -	*191,6000* -	*95,09* -
786	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	46,5045	119,67 -	- -	5565	-	- -	- -	- -
787	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	5,607	152,14 -	- -	853	-	- -	- -	- -
788	С114-167-У варіант 2	Утеплювач Rocksonic Super 38 кг/м3 товщ. 50 мм	м2	50,6226	126,75 -	- -	6416	-	- -	- -	- -
789	& С121-1-1-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	285	0,60 -	- -	171	-	- -	- -	- -
790	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	15,58	14,48 -	- -	226	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
791	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	89,334	95,40 -	- -	8522	-	- -	- -	- -
792	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	43,1781	46,74 -	- -	2018	-	- -	- -	- -
793	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	8,44	155,38 -	- -	1311	-	- -	- -	- -
794	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	1,52	250,00 -	- -	380	-	- -	- -	- -
795	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	84	19,94 -	- -	1675	-	- -	- -	- -
796	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*1,4949*	*8841,02* *8838,98*	- -	*13216*	*13213*	- -	*33,5000* -	*50,08* -
797	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	29,898	5,51 -	- -	165	-	- -	- -	- -
798	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	261,6075	160,00 -	- -	41857	-	- -	- -	- -
799	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	5,7227	19834,74 19334,83	12,96 12,21	113508	110647	74 70	76,8200 0,0444	439,62 0,25
800	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	5,7227	5746,35 5731,72	9,72 9,16	32885	32801	56 52	21,4800 0,0333	122,92 0,19
801	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	1030,086	31,30 -	- -	32242	-	- -	- -	- -
802	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,5483	66607,33 65878,49	110,14 103,79	103128	102000	171 161	255,6700 0,3774	395,85 0,58
803	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	156,3783	270,00 -	- -	42222	-	- -	- -	- -
804	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	805,116	23,00 -	- -	18518	-	- -	- -	- -
805	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	70,14	66,00 -	- -	4629	-	- -	- -	- -
806	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами віниловими	100м2	5,6693	44909,31 26493,48	3,24 3,05	254604	150199	18 17	101,6400 0,0111	576,23 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
807	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*2,7715*	*6121,47* *6121,47*	- -	*16966*	*16966*	- -	*25,9000* -	*71,78* -
808	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1108,6	15,00 -	- -	16629	-	- -	- -	- -
809	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	318,7225	34,90 -	- -	11123	-	- -	- -	- -
810	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,7715*	*28628,88* *16196,25*	*6,48* *6,11*	*79345*	*44888*	*18* *17*	*64,3500* *0,0222*	*178,35* *0,06*
811	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*1,364*	*3483,81* *3477,33*	*6,48* *6,11*	*4752*	*4743*	*9* *8*	*12,8400* *0,0222*	*17,51* *0,03*
812	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	143,22	18,65 -	- -	2671	-	- -	- -	- -
813	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,0845*	*49507,68* *49369,57*	- -	*4183*	*4172*	- -	*191,6000* -	*16,19* -
814	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	8,8725	119,67 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
815	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	7,27	0,94 -	- -	7	-	- -	- -	- -
816	& С121-1-1-8 варіант 1	Шпаклівка "Фюнгенфюлер"	кг	2,65	4,98 -	- -	13	-	- -	- -	- -
817	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	15,21	95,40 -	- -	1451	-	- -	- -	- -
818	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	7,3515	46,74 -	- -	344	-	- -	- -	- -
819	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	1,44	155,38 -	- -	224	-	- -	- -	- -
820	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,26	250,00 -	- -	65	-	- -	- -	- -
821	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	14	19,94 -	- -	279	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
822	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0845	66607,33 65878,49	110,14 103,79	5628	5567	9 9	255,6700 0,3774	21,60 0,03
823	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	8,5345	270,00 -	- -	2304	-	- -	- -	- -
824	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	43,94	23,00 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
825	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,83	66,00 -	- -	253	-	- -	- -	- -
		--- Укоси ---									
826	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,9251*	*74420,74* *73795,52*	*625,22* *589,15*	*68847*	*68268*	*579* *545*	*260,7800* *2,1423*	*241,25* *1,98*
827	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1665,18	4,39 -	- -	7313	-	- -	- -	- -
828	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*3,6004*	*5489,52* *5489,52*	- -	*19764*	*19764*	- -	*20,2700* -	*72,98* -
829	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	360,04	33,34 -	- -	12004	-	- -	- -	- -
830	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,8831	19834,74 19334,83	12,96 12,21	17516	17075	11 11	76,8200 0,0444	67,84 0,04
831	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,8831	5746,35 5731,72	9,72 9,16	5075	5062	9 8	21,4800 0,0333	18,97 0,03
832	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	158,958	31,30 -	- -	4975	-	- -	- -	- -
833	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,8831*	*21361,41* *16196,25*	*6,48* *6,11*	*18864*	*14303*	*6* *5*	*64,3500* *0,0222*	*56,83* *0,02*
834	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*0,042*	*8841,02* *8838,98*	- -	*371*	*371*	- -	*33,5000* -	*1,41* -
835	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,84	5,51 -	- -	5	-	- -	- -	- -
836	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	7,35	160,00 -	- -	1176	-	- -	- -	- -
837	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,042	66607,33 65878,49	110,14 103,79	2798	2767	5 4	255,6700 0,3774	10,74 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
838	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	4,242	270,00 -	- -	1145	-	- -	- -	- -
839	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	21,84	23,00 -	- -	502	-	- -	- -	- -
840	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,9	66,00 -	- -	125	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1552541	947018	17614 16402		3624,90 69,93
		Разом будівельні роботи, грн.					1552541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					587909				
		всього заробітна плата, грн.					963420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					155271				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1707812**				
		Всього по розділу 7					**1707812**				
		Розділ 8. Секція 2. Типовий поверх ---------- Стеля ----------									
841	*КБ15-77-3*	*Монтаж натяжної стелі*	*100м2*	*6,9519*	*20489,22* *18395,06*	*58,31* *54,95*	*142439*	*127881*	*405* *382*	*71,3900* *0,1998*	*496,30* *1,39*
842	С188888-60 варіант 1	Плівка для натяжних стель (глянець)	м2	613,0467	173,48 -	- -	106351	-	- -	- -	- -
843	С1545-269 варіант 1	Вставка Briton ПВХ для натяжних стель L 307	м	812,06	17,31 -	- -	14057	-	- -	- -	- -
844	С1545-269 варіант 2	Стельовий багет Плінтекс 40/45	м	812,06	20,54 -	- -	16680	-	- -	- -	- -
845	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	285	246,75 -	- -	70324	-	- -	- -	- -
846	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування багетів акриловими сумішами*	*100м2*	*0,331*	*25514,30* *20349,14*	*6,48* *6,11*	*8445*	*6736*	*2* *2*	*80,8500* *0,0222*	*26,76* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
847	*КБ15-46-7*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом*	*100м2*	*0,8724*	*31168,35* *27371,78*	*1518,89* *1413,45*	*27191*	*23879*	*1325* *1233*	*101,0700* *6,0883*	*88,17* *5,31*
848	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1778,8236	4,39 -	- -	7813	-	- -	- -	- -
849	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*0,8724*	*6121,47* *6121,47*	- -	*5340*	*5340*	- -	*25,9000* -	*22,60* -
850	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	348,96	15,00 -	- -	5234	-	- -	- -	- -
851	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	100,326	34,90 -	- -	3501	-	- -	- -	- -
852	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці* ---------- Стіни ----------	*100м2*	*0,8724*	*32781,77* *20349,14*	*6,48* *6,11*	*28599*	*17753*	*6* *5*	*80,8500* *0,0222*	*70,53* *0,02*
853	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*22,3791*	*26868,78* *23044,30*	*1518,89* *1413,45*	*601299*	*515711*	*33991* *31632*	*86,3600* *6,0883*	*1932,66* *136,25*
854	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	45630,9849	4,39 -	- -	200411	-	- -	- -	- -
855	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*1,4889*	*49507,68* *49369,57*	- -	*73712*	*73506*	- -	*191,6000* -	*285,27* -
856	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	139,5135	119,67 -	- -	16696	-	- -	- -	- -
857	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	16,821	152,14 -	- -	2559	-	- -	- -	- -
858	С114-167-У варіант 2	Утеплювач Rocksonic Super 38 кг/м3 товщ. 50 мм	м2	142,3002	126,75 -	- -	18037	-	- -	- -	- -
859	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	854,4	0,94 -	- -	803	-	- -	- -	- -
860	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	43,81	14,48 -	- -	634	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
861	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	251,118	95,40 -	- -	23957	-	- -	- -	- -
862	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	121,3737	46,74 -	- -	5673	-	- -	- -	- -
863	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	23,72	155,38 -	- -	3686	-	- -	- -	- -
864	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	4,28	250,00 -	- -	1070	-	- -	- -	- -
865	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	237	19,94 -	- -	4726	-	- -	- -	- -
866	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*4,4847*	*8841,02* *8838,98*	- -	*39649*	*39640*	- -	*33,5000* -	*150,24* -
867	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	89,694	5,51 -	- -	494	-	- -	- -	- -
868	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	784,8225	160,00 -	- -	125572	-	- -	- -	- -
869	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	17,3162	19834,74 19334,83	12,96 12,21	343462	334806	224 211	76,8200 0,0444	1330,23 0,77
870	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	17,3162	5746,35 5731,72	9,72 9,16	99505	99252	168 159	21,4800 0,0333	371,95 0,58
871	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	2337,687	31,30 -	- -	73170	-	- -	- -	- -
872	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,791	66607,33 65878,49	110,14 103,79	319116	315624	528 497	255,6700 0,3774	1224,91 1,81
873	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	483,891	270,00 -	- -	130651	-	- -	- -	- -
874	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	2491,32	23,00 -	- -	57300	-	- -	- -	- -
875	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	217,03	66,00 -	- -	14324	-	- -	- -	- -
876	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами вініловими	100м2	17,0079	44909,31 26493,48	3,24 3,05	763813	450598	55 52	101,6400 0,0111	1728,68 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
877	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*2,2155*	*6121,47* *6121,47*	- -	*13562*	*13562*	- -	*25,9000* -	*57,38* -
878	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	886,2	15,00 -	- -	13293	-	- -	- -	- -
879	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	254,7825	34,90 -	- -	8892	-	- -	- -	- -
880	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,2155*	*28628,88* *16196,25*	*6,48* *6,11*	*63427*	*35883*	*14* *14*	*64,3500* *0,0222*	*142,57* *0,05*
881	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*4,092*	*3483,81* *3477,33*	*6,48* *6,11*	*14256*	*14229*	*27* *25*	*12,8400* *0,0222*	*52,54* *0,09*
882	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	429,66	18,65 -	- -	8013	-	- -	- -	- -
883	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,252*	*49507,68* *49369,57*	- -	*12476*	*12441*	- -	*191,6000* -	*48,28* -
884	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	26,46	119,67 -	- -	3166	-	- -	- -	- -
885	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	21,67	0,94 -	- -	20	-	- -	- -	- -
886	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	7,91	14,48 -	- -	115	-	- -	- -	- -
887	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	45,36	95,40 -	- -	4327	-	- -	- -	- -
888	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	21,924	46,74 -	- -	1025	-	- -	- -	- -
889	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	4,28	155,38 -	- -	665	-	- -	- -	- -
890	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,77	250,00 -	- -	193	-	- -	- -	- -
891	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	43	19,94 -	- -	857	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
892	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,252	66607,33 65878,49	110,14 103,79	16785	16601	28 26	255,6700 0,3774	64,43 0,10
893	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	25,452	270,00 -	- -	6872	-	- -	- -	- -
894	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	131,04	23,00 -	- -	3014	-	- -	- -	- -
895	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,42	66,00 -	- -	754	-	- -	- -	- -
		--- Укоси ---									
896	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	2,9116	90157,04 73795,52	625,22 589,15	262501	214863	1820 1715	260,7800 2,1423	759,29 6,24
897	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	5936,7524	4,39 -	- -	26074	-	- -	- -	- -
898	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*11,2212*	*5489,52* *5489,52*	- -	*61599*	*61599*	- -	*20,2700* -	*227,45* -
899	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	1122,12	33,34 -	- -	37411	-	- -	- -	- -
900	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,7856	19834,74 19334,83	12,96 12,21	55252	53859	36 34	76,8200 0,0444	213,99 0,12
901	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,7856	5746,35 5731,72	9,72 9,16	16007	15966	27 26	21,4800 0,0333	59,83 0,09
902	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	376,056	31,30 -	- -	11771	-	- -	- -	- -
903	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,7856*	*21361,41* *16196,25*	*6,48* *6,11*	*59504*	*45116*	*18* *17*	*64,3500* *0,0222*	*179,25* *0,06*
904	КБ8-3-7	Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази	100м2	0,126	22361,79 8838,98	- -	2818	1114	- -	33,5000 -	4,22 -
905	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,52	5,51 -	- -	14	-	- -	- -	- -
906	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	22,05	160,00 -	- -	3528	-	- -	- -	- -
907	*КБ15-25-2*	*Гладке облицювання плитками керамічними стін на клеї*	*100м2*	*0,126*	*66607,33* *65878,49*	*110,14* *103,79*	*8393*	*8301*	*14* *13*	*255,6700* *0,3774*	*32,21* *0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
908	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	12,726	270,00 -	- -	3436	-	- -	- -	- -
909	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	65,52	23,00 -	- -	1507	-	- -	- -	- -
910	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,71	66,00 -	- -	377	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					4078197	2504260	38688 36043		9569,74 153,13
		Разом будівельні роботи, грн.					4078197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1535249				
		всього заробітна плата, грн.					2540303				
		Загальновиробничі витрати, грн.					407857				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4486054**				
		Всього по розділу 8					**4486054**				
		Розділ 9. Секція 2. Лоджії в осях 11-12 та в осях 17-18. I-IV поверх									
		стіна									
911	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,9984*	*161785,55* *119992,68*	- -	*161527*	*119801*	- -	*417,8600* -	*417,19* -
912	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	101,8368	286,10 -	- -	29136	-	- -	- -	- -
		обрамлення навколо прорізу									
913	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,124*	*161785,55* *119992,68*	- -	*20061*	*14879*	- -	*417,8600* -	*51,81* -
914	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	12,648	913,95 -	- -	11560	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
915	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	10,12	823,65 -	- -	8335	-	- -	- -	- -
916	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	152,4	19,60 -	- -	2987	-	- -	- -	- -
917	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	32,4	48,84 -	- -	1582	-	- -	- -	- -
918	С1550-60 варіант 1	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	161,6	41,50 -	- -	6706	-	- -	- -	- -
919	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,072*	*183846,68* *138089,50*	- -	*13237*	*9942*	- -	*480,8800* -	*34,62* -
920	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм --- стіна ---	м2	7,344	302,50 -	- -	2222	-	- -	- -	- -
921	*КБ15-36-2*	*Поліпшене штукатурення по каменю стін*	*100м2*	*0,324*	*29081,56* *28648,90*	*392,88* *353,53*	*9422*	*9282*	*127* *115*	*101,2400* *1,5228*	*32,80* *0,49*
922	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	24,3	96,01 -	- -	2333	-	- -	- -	- -
923	С1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	90,72	17,00 -	- -	1542	-	- -	- -	- -
924	КБ15-185-2	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325	100м2	0,324	10641,59 6121,47	- -	3448	1983	- -	25,9000 -	8,39 -
925	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	129,6	17,75 -	- -	2300	-	- -	- -	- -
926	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	37,26	34,90 -	- -	1300	-	- -	- -	- -
927	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,324	69096,66 67357,55	- -	22387	21824	- -	231,3500 -	74,96 -
928	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	97,2	63,75 -	- -	6197	-	- -	- -	- -
929	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби --- стеля ---	кг	24,3	96,01 -	- -	2333	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
930	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,486*	*161785,55* *119992,68*	- -	*78628*	*58316*	- -	*417,8600* -	*203,08* -
931	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	49,572	119,25 -	- -	5911	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					393154	236027	127 115		822,85 0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					393154				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157000				
		всього заробітна плата, грн.					236142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**432472**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
936	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	1,25	823,65 -	- -	1030	-	- -	- -	- -
937	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	23,51	19,60 -	- -	461	-	- -	- -	- -
938	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	3,8	48,84 -	- -	186	-	- -	- -	- -
939	С1550-60 варіант 1	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	18,45	41,50 -	- -	766	-	- -	- -	- -
940	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,0095*	*183846,68* *138089,50*	- -	*1747*	*1312*	- -	*480,8800* -	*4,57* -
941	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм --- стіна ---	м2	0,969	302,50 -	- -	293	-	- -	- -	- -
942	*КБ15-36-2*	*Поліпшене штукатурення по каменю стін*	*100м2*	*0,042*	*29081,56* *28648,90*	*392,88* *353,53*	*1221*	*1203*	*17* *15*	*101,2400* *1,5228*	*4,25* *0,06*
943	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	3,15	96,01 -	- -	302	-	- -	- -	- -
944	С1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	11,76	17,00 -	- -	200	-	- -	- -	- -
945	КБ15-185-2	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325	100м2	0,042	10641,59 6121,47	- -	447	257	- -	25,9000 -	1,09 -
946	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	16,8	17,75 -	- -	298	-	- -	- -	- -
947	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	4,83	34,90 -	- -	169	-	- -	- -	- -
948	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,042	69096,66 67357,55	- -	2902	2829	- -	231,3500 -	9,72 -
949	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	12,6	63,75 -	- -	803	-	- -	- -	- -
950	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби --- стеля ---	кг	3,15	96,01 -	- -	302	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
951	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,0541*	*161785,55* *119992,68*	- -	*8753*	*6492*	- -	*417,8600* -	*22,61* -
952	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	5,5182	119,25 -	- -	658	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					48935	29312	17 15		102,21 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					48935				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19606				
		всього заробітна плата, грн.					29327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4895				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53830**				
		Всього по розділу 10					**53830**				
		Разом прямі витрати по відділу 6					13529835	8208431	139463 129841		31170,30 553,43
		Разом будівельні роботи, грн.					13529835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5181941				
		всього заробітна плата, грн.					8338272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1353214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14883049**				
		Всього по відділу 6					**14883049**				
		Відділ 7. Обсяги робіт по фасадам. Секція 1 --- стіни ---									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
953	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*7,448*	*161785,55* *119992,68*	- -	*1204979*	*893705*	- -	*417,8600* -	*3112,22* -
954	С114-167-У	Елементи покриття теплової ізоляції із листів алюмінію та алюмінієвих сплавів сферичних та кульових поверхонь, товщина 0,6 мм	м2	568	1375,08 -	- -	781045	-	- -	- -	- -
955	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	191,696	286,10 -	- -	54844	-	- -	- -	- -
956	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником утеплення укосів ----------	100шт	59,6	823,65 -	- -	49090	-	- -	- -	- -
957	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,7943*	*183846,68* *138089,50*	- -	*146029*	*109684*	- -	*480,8800* -	*381,96* -
958	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм	м2	81,0186	302,50 -	- -	24508	-	- -	- -	- -
959	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	6,32	823,65 -	- -	5205	-	- -	- -	- -
960	С1550-60 варіант 3	Стартовий профіль СТ340 шириною 120 мм	м.п.	73,65	44,19 -	- -	3255	-	- -	- -	- -
961	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	799,18	19,60 -	- -	15664	-	- -	- -	- -
962	С1550-60 варіант 4	Кутик з склосіткою та капельником Ceresit CT 340 D/29.2 ---------- утеплення димарів ----------	м.п.	172,55	93,30 -	- -	16099	-	- -	- -	- -
963	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,5701*	*161785,55* *119992,68*	- -	*92234*	*68408*	- -	*417,8600* -	*238,22* -
964	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	58,1502	913,95 -	- -	53146	-	- -	- -	- -
965	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	4,56	823,65 -	- -	3756	-	- -	- -	- -
966	С1550-60 варіант 5	Профіль примикаючий з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	455,94	77,70 -	- -	35427	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
967	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*4,2168*	*6121,47* *6121,47*	- -	*25813*	*25813*	- -	*25,9000* -	*109,22* -
968	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1686,72	15,00 -	- -	25301	-	- -	- -	- -
969	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	484,932	34,90 -	- -	16924	-	- -	- -	- -
970	С1550-60 варіант 6	Профіль для деформаційних швів Ceresit CT 340 /D32	м.п.	30	157,40 -	- -	4722	-	- -	- -	- -
971	С111-1630 варіант 1	Жгут зі спіненого поліетилену	м	30	6,87 -	- -	206	-	- -	- -	- -
972	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	40	246,75 -	- -	9870	-	- -	- -	- -
973	КБ17-2-4	Установлення адресної таблички	10шт	0,1	1302,68 1224,80	- -	130	122	- -	4,5900 -	0,46 -
974	& С1-1044-33 варіант 1	Адресна табличка	шт	1	306,19 -	- -	306	-	- -	- -	- -
975	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	10,6239	20126,58 10870,82	- -	213823	115491	- -	45,4200 -	482,54 -
		Разом прямі витрати по відділу 7					2782376	1213223	- -		4324,62 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2782376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1569153				
		всього заробітна плата, грн.					1213223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					278240				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3060616**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

976	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*7,442*	*161785,55* *119992,68*	- -	*1204008*	*892986*	- -	*417,8600* -	*3109,71* -
977	С114-167-У варіант 7	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	568	212,50 -	- -	120700	-	- -	- -	- -
978	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	191,084	286,10 -	- -	54669	-	- -	- -	- -
979	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	59,6	823,65 -	- -	49090	-	- -	- -	- -
		---									
		утеплення укосів									

980	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,7483*	*183846,68* *138089,50*	- -	*137572*	*103332*	- -	*480,8800* -	*359,84* -
981	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм	м2	76,3266	302,50 -	- -	23089	-	- -	- -	- -
982	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	6	823,65 -	- -	4942	-	- -	- -	- -
983	С1550-60 варіант 3	Стартовий профіль СТ340 шириною 120 мм	м.п.	73,65	44,19 -	- -	3255	-	- -	- -	- -
984	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	789,29	19,60 -	- -	15470	-	- -	- -	- -
985	С1550-60 варіант 4	Кутик з склосіткою та капельником Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	160,55	93,30 -	- -	14979	-	- -	- -	- -
		---									
		утеплення димарів									

986	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,602*	*161785,55* *119992,68*	- -	*97395*	*72236*	- -	*417,8600* -	*251,55* -
987	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	61,404	913,95 -	- -	56120	-	- -	- -	- -
988	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	4,8	823,65 -	- -	3954	-	- -	- -	- -
989	С1550-60 варіант 5	Профіль примикаючий з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	415,35	77,70 -	- -	32273	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
990	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*4,1113*	*6121,47* *6121,47*	- -	*25167*	*25167*	- -	*25,9000* -	*106,48* -
991	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1644,52	15,00 -	- -	24668	-	- -	- -	- -
992	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	472,7995	34,90 -	- -	16501	-	- -	- -	- -
993	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	10,702	20126,58 10870,82	- -	215395	116340	- -	45,4200 -	486,08 -
		Разом прямі витрати по відділу 8					2099247	1210061	- -		4313,66 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					2099247 889186 1210061 209924 - - **2309171**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
998	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,7232	61801,62 31387,28	329,14 170,84	44695	22699	238 124	132,8000 0,5247	96,04 0,38
999	& С111-1800-2 варіант 1	Сталь листова оцинкована 0,6 мм	м2	79,552	220,00 -	- -	17501	-	- -	- -	- -
1000	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,08	2797,23 1410,72	108,52 19,09	224	113	9 2	4,7800 0,0720	0,38 0,01
1001	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,08	4285,56 1053,96	83,22 21,38	343	84	7 2	3,6200 0,0804	0,29 0,01
1002	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	2,3448	4371,71 4362,35	- -	10251	10229	- -	16,9300 -	39,70 -
1003	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм ---------- - Шахта димоходу ДМ-2 ---------- -	м2	19,9308	913,95 -	- -	18216	-	- -	- -	- -
1004	*КБ9-24-1*	*Монтаж каркасу*	*1т*	*0,5768*	*28871,33* *21923,81*	*6639,16* *3897,93*	*16653*	*12646*	*3829* *2248*	*90,4000* *11,7976*	*52,14* *6,80*
1005	КБ9-75-2	Виготовлення каркасу	1т	0,611408	55467,65 45876,16	8559,35 1234,71	33913	28049	5233 755	176,0000 4,1760	107,61 2,55
1006	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,08056	31000,00 -	- -	2497	-	- -	- -	- -
1007	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,530848	31000,00 -	- -	16456	-	- -	- -	- -
1008	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,8188	61801,62 31387,28	329,14 170,84	112405	57087	599 311	132,8000 0,5247	241,54 0,95
1009	& С111-1800-2 варіант 1	Сталь листова оцинкована 0,6 мм	м2	200,068	220,00 -	- -	44015	-	- -	- -	- -
1010	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,172	2797,23 1410,72	108,52 19,09	481	243	19 3	4,7800 0,0720	0,82 0,01
1011	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,172	4285,56 1053,96	83,22 21,38	737	181	14 4	3,6200 0,0804	0,62 0,01
1012	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	4,848	4371,71 4362,35	- -	21194	21149	- -	16,9300 -	82,08 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1013	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	41,208	913,95 -	- -	37662	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 9					408055	170516	13964 4780		692,02 14,87
		Разом будівельні роботи, грн.					408055				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223575				
		всього заробітна плата, грн.					175296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40803				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**448858**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1024	К582821-592 варіант 2	Перемички з/б марки 3ПБ34-4	шт	8	790,00 -	- -	6320	-	- -	- -	- -
1025	К582821-585 варіант 2	Перемички з/б марки 3ПБ21-8	шт	2	530,00 -	- -	1060	-	- -	- -	- -
1026	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,048	853179,94 405705,24	58411,62 31486,59	40953	19474	2804 1511	1593,0000 106,1401	76,46 5,09
1027	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,176	29883,33 -	- -	5259	-	- -	- -	- -
1028	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2144	29800,00 -	- -	6389	-	- -	- -	- -
1029	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0026*	*618311,23* *188536,95*	*29764,33* *17797,13*	*1608*	*490*	*77* *46*	*758,7000* *59,7528*	*1,97* *0,16*
1030	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0514	28730,00 -	- -	1477	-	- -	- -	- -
1031	КБ9-29-1	Монтаж драбини	1т	0,1	22197,51 12052,92	9468,26 5304,60	2220	1205	947 530	46,2400 16,0249	4,62 1,60
1032	С121-650 варіант 1	Драбина СГ28	т	0,1	137362,42 -	- -	13736	-	- -	- -	- -
1033	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,032	2797,23 1410,72	108,52 19,09	90	45	3 1	4,7800 0,0720	0,15 -
1034	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,032	4285,56 1053,96	83,22 21,38	137	34	3 1	3,6200 0,0804	0,12 -
1035	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,996	25774,62 25274,71	12,96 12,21	25672	25174	13 12	100,4200 0,0444	100,02 0,04
1036	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,996	5746,35 5731,72	9,72 9,16	5723	5709	10 9	21,4800 0,0333	21,39 0,03
1037	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	134,46	31,30 -	- -	4209	-	- -	- -	- -
1038	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,996*	*25514,30* *20349,14*	*6,48* *6,11*	*25412*	*20268*	*6* *6*	*80,8500* *0,0222*	*80,53* *0,02*
1039	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,89	18328,76 15686,52	1457,29 599,46	16313	13961	1297 534	60,1800 2,2464	53,56 2,00
1040	С121-394 варіант 2	Огородження з нержавіючої полірованої сталі (стійки діам. 38 мм, поручень, діам. 42, 4 мм, ригелі наповнення діам. 12 мм)	пм	89	2603,46 -	- -	231708	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 10					727543	124917	25422 15216		490,90 52,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					727543 577204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					140133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72755				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**800298**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1051	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	0,65285	3887,24 3321,75	414,26 210,92	2538	2169	270 138	13,5300 0,6150	8,83 0,40
1052	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,65	28800,00 -	- -	18720	-	- -	- -	- -
1053	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00285	29240,00 -	- -	83	-	- -	- -	- -
1054	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	2,6	4093,27 1318,83	8,00 3,71	10643	3429	21 10	5,5800 0,0139	14,51 0,04
1055	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,3*	*85928,33* *42502,67*	*116,62* *109,89*	*25778*	*12751*	*35* *33*	*164,9500* *0,3996*	*49,49* *0,12*
1056	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,075*	*109353,83* *65878,49*	*110,14* *103,79*	*8202*	*4941*	*8* *8*	*255,6700* *0,3774*	*19,18* *0,03*
1057	КБ9-29-1	Монтаж огорожі ганків	1т	0,3258	22197,51 12052,92	9468,26 5304,60	7232	3927	3085 1728	46,2400 16,0249	15,06 5,22
1058	С121-394 варіант 3	Огородження з нержавіючої сталі ПАНДУС П1; П2	пм	11,31	2127,92 -	- -	24067	-	- -	- -	- -
1059	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,078	451058,07 121527,45	19687,48 12591,30	35183	9479	1536 982	495,0000 42,1083	38,61 3,28
1060	*КБ6-11-9*	*Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*1 т*	*0,24564*	*20596,76* *17718,98*	*2323,92* *1183,21*	*5059*	*4352*	*571* *291*	*70,4000* *3,4500*	*17,29* *0,85*
1061	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0418	29240,00 -	- -	1222	-	- -	- -	- -
1062	С111-1804	Сталь листова	т	0,20384	33575,00 -	- -	6844	-	- -	- -	- -
1063	КБ9-73-2	Виготовлення пандусу	1т	3,414514 4	61846,77 51233,28	9651,49 1411,19	211177	174937	32955 4819	192,0000 4,8160	655,59 16,44
1064	*КБ9-30-1*	*Монтаж пандусу з настилом*	*1т*	*3,22124*	*23271,76* *14628,82*	*8060,41* *3876,19*	*74964*	*47123*	*25965* *12486*	*57,4400* *11,6206*	*185,03* *37,43*
1065	С111-1837 варіант 4	Швелери N10	т	1,420612	34500,00 -	- -	49011	-	- -	- -	- -
1066	С111-966 варіант 1	Труба профільна 100х6 мм	т	0,335808	33872,07 -	- -	11375	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1067	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,359658	31000,00	-	11149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1068	С111-1804	Сталь листова	т	0,0201824	33575,00	-	678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1069	С111-1067 варіант 1	Просічно-витяжна сталь, товщина 5 мм	т	1,2059	40295,00	-	48592	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1070	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,0058*	*59195,43*	*414,26*	*343*	*337*	*2*	*231,0000*	*1,34*
					58140,39	*210,92*			*1*	*0,6150*	-
1071	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0058	31000,00	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1072	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,64	2797,23	108,52	1790	903	69	4,7800	3,06
					1410,72	19,09			12	0,0720	0,05
1073	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,64	8571,15	166,45	5486	1349	107	7,2400	4,63
					2107,93	42,76			27	0,1608	0,10
1074	С121-394 варіант 3	Огородження з нержавіючої сталі	пм	78,25	2127,92	-	166510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 11					909916	325307	70162		1258,31
									23316		74,49
		Разом будівельні роботи, грн.					909916				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					514447				
		всього заробітна плата, грн.					348623				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90989				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1000905**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1076	С121-394 варіант 1	Хромоване огородження лоджій Н=1,2 м (поручень труба нерж. д.50,8 мм; стійка труба нерж. д. 42,4 мм; ригелі наповнення труба нерж д. 12 ммх5 шт.)	пм	182,56	1357,95 -	- -	247907	-	- -	- -	- -
1077	КБ20-11-1	Установлення дверцят з МДФ у санвузлах	1 грата	48	518,17 452,27	46,04 19,74	24872	21709	2210 948	1,8200 0,0745	87,36 3,58
1078	С111-1756 варіант 3	Дверцята з ламінованого МДФ 250х500 мм	шт	48	1579,36 -	- -	75809	-	- -	- -	- -
1079	*КБ21-27-1*	*Установлення провітрювачів віконних*	*1 шт*	*12*	*321,36* *224,17*	*97,19* *91,58*	*3856*	*2690*	*1166* *1099*	*0,8600* *0,3330*	*10,32* *4,00*
1080	С111-1788 варіант 9	Провітрювач віконний new-air	шт	12	333,00 -	- -	3996	-	- -	- -	- -
1081	*КБ10-11-4*	*Улаштування ламінованого МДФ на каркасі (з"ємного) в приміщеннях санвузла-ніша для обслуговування мереж ВК*	*100м2*	*0,4*	*47551,72* *40840,98*	*2,84* *1,10*	*19021*	*16336*	*1* -	*170,6400* *0,0042*	*68,26* -
1082	& С111-697-1 варіант 1	З"ємні МДФ панелі в санвузлах ---------- - Козирок К-1, К-2 ---------- -	м2	40	2336,12 -	- -	93445	-	- -	- -	- -
1083	КБ9-34-5	Монтаж каркасу	1т	0,32	13344,23 7215,07	3182,96 1675,36	4270	2309	1019 536	27,6800 5,2512	8,86 1,68
1084	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,3392	51184,90 38851,90	11032,81 3560,88	17362	13179	3742 1208	145,6000 10,8062	49,39 3,67
1085	С111-1804	Сталь листова	т	0,0084	33575,00 -	- -	282	-	- -	- -	- -
1086	С111-1804 варіант 3	Металевий каркас козирка /металопрокат/	т	0,3308	51100,00 -	- -	16904	-	- -	- -	- -
1087	КБ9-42-1	Монтаж покриття з металочерепиці	100м2	0,392	19489,42 12300,61	5421,57 3017,60	7640	4822	2125 1183	50,7200 9,3275	19,88 3,66
1088	& С111-33-1 варіант 1	Металочерепиця ARAD Classic 350 0,5 мм поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	м2	41,944	407,00 -	- -	17071	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 12					565896	89682	12923 6068		353,93 20,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					565896 463291 95750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					56590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**622486**				
		Всього по відділу 12					**622486**				
		Разом прямі витрати по кошторису					55240551	21290558	1311538		82135,80
									815434		2888,82
		Разом будівельні роботи, грн.					55240551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32638455				
		всього заробітна плата, грн.					22105992				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5524655				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60765206**				
		Всього по кошторису					**60765206**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**85024,62**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**22105992**				

Склав _____ Яворська Н.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Левчук Л.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід остаточний) 03.2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на водопостачання та водовідведення
Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1351,589	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,74844	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	465,340	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “10 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання. Магістральні мережі									
1	КБ18-13-1	Установлення насосної станції	1 насос	1	6601,36	284,20	6601	5494	284	21,3200	21,32
					5493,52	139,10			139	0,5002	0,50
2	С1630-1162 варіант 2	Насосна станція GRUNDFOS CMBE 1-44 I-U-C-C-D-A (насос частотний CME1-2 A-R-A-E-AQQE; датчик тиску MBS3000 0-10Bar 4-20MA; клапан 5-ходовий SS304; мембранний бак GT-U-12 PN10 G3/4 V; вібровставка Ду25 муфтова; перехідник для кріплення баку; манометр загального призначення ДМ 05100-400 кПа-2,5; трубка кутова з вуглецевої сталі; кран триходовий точковий М20х1,5/G1/2") ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВИЙ ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ /1 шт./	шт	1	63402,25	-	63402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	196,18 174,64	12,52 7,10	196	175	13 7	0,6700 0,0266	0,67 0,03
4	С1630-1458 варіант 2	Лічильник води класу "С" Ду20 мм з антимагнітним захистом підвищенного рівня Sensus 120	шт	1	4630,00 -	- -	4630	-	- -	- -	- -
5	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	123,75 99,00	- -	248	198	- -	0,3600 -	0,72 -
6	С1630-113 варіант 2	Манометр технічний 0-10 атм, діам. 100	комплект	2	914,60 -	- -	1829	-	- -	- -	- -
7	С1630-659 варіант 1	Кран триходовий для манометра, діаметр 15 мм	шт	2	301,34 -	- -	603	-	- -	- -	- -
8	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*2*	*795,13* *628,19*	*140,10* *51,57*	*1590*	*1256*	*280* *103*	*2,4100* *0,1814*	*4,82* *0,36*
9	С1630-214 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові латунні 15Б3р для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	479,92 -	- -	960	-	- -	- -	- -
10	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*2*	*755,53* *628,19*	*100,50* *41,66*	*1511*	*1256*	*201* *83*	*2,4100* *0,1561*	*4,82* *0,31*
11	С1630-212 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові латунні 15Б3р для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	189,75 -	- -	380	-	- -	- -	- -
12	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*1*	*132,70* *132,70*	- -	*133*	*133*	- -	*0,4900* -	*0,49* -
13	С1630-670 варіант 4	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	1	76,00 -	- -	76	-	- -	- -	- -
14	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*4437,61* *3206,12*	*1180,72* *547,33*	*444*	*321*	*118* *55*	*12,3000* *2,0478*	*1,23* *0,20*
15	С1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий, діам. 20	шт	1	168,58 -	- -	169	-	- -	- -	- -
16	*КБ16-17-1*	*Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*1*	*864,63* *785,89*	*78,74* *36,83*	*865*	*786*	*79* *37*	*3,0500* *0,1380*	*3,05* *0,14*
17	С1630-537 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 20 мм	шт	1	162,09 -	- -	162	-	- -	- -	- -
18	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,005*	*16025,42* *14748,25*	*1003,49* *477,44*	*80*	*74*	*5* *2*	*55,2700* *1,7283*	*0,28* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С113-37 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,5	106,16 -	- -	53	-	- -	- -	- -
20	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,02*	*16047,01* *14748,25*	*1003,49* *477,44*	*321*	*295*	*20* *10*	*55,2700* *1,7283*	*1,11* *0,03*
21	С113-38 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	137,50 -	- -	275	-	- -	- -	- -
22	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,015*	*16125,66* *14748,25*	*1003,49* *477,44*	*242*	*221*	*15* *7*	*55,2700* *1,7283*	*0,83* *0,03*
23	С113-40 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,5	231,60 -	- -	347	-	- -	- -	- -
24	С113-1792 варіант 3	Муфта сталева діам. 20 мм	шт	2	16,25 -	- -	33	-	- -	- -	- -
25	С113-1792 варіант 7	Контргайка діам. 25 мм	шт	2	19,47 -	- -	39	-	- -	- -	- -
26	С113-1720 варіант 1	Відвід 90 град. діам. 20 мм	шт	2	44,25 -	- -	89	-	- -	- -	- -
27	С113-2068 варіант 1	Муфта компресійна із зовнішньою різьбою, діам. 40х1 1/4"	шт	1	93,84 -	- -	94	-	- -	- -	- -
28	С113-1805 варіант 1	Американка із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм КВАРТИРНИЙ ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ /24 шт. /	шт	1	316,67 -	- -	317	-	- -	- -	- -
29	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	24	196,18 174,64	12,52 7,10	4708	4191	300 170	0,6700 0,0266	16,08 0,64
30	С1630-1457 варіант 1	Лічильник води класу "С" Ду15 мм з антимагнітним захистом підвищенного рівня Sensus 120	шт	24	1011,62 -	- -	24279	-	- -	- -	- -
31	С1630-670 варіант 4	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	48	76,00 -	- -	3648	-	- -	- -	- -
32	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*2,4*	*4437,61* *3206,12*	*1180,72* *547,33*	*10650*	*7695*	*2834* *1314*	*12,3000* *2,0478*	*29,52* *4,91*
33	С1630-103 варіант 4	Фільтр сітчастий, діам. 15	шт	24	65,09 -	- -	1562	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	*КБ16-17-1*	*Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*24*	*864,63* *785,89*	*78,74* *36,83*	*20751*	*18861*	*1890* *884*	*3,0500* *0,1380*	*73,20* *3,31*
35	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 15 мм	шт	24	65,09 -	- -	1562	-	- -	- -	- -
36	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,12*	*16025,42* *14748,25*	*1003,49* *477,44*	*1923*	*1770*	*120* *57*	*55,2700* *1,7283*	*6,63* *0,21*
37	С113-37 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	12	106,16 -	- -	1274	-	- -	- -	- -
38	С113-1792 варіант 3	Муфта сталева діам. 20 мм	шт	48	16,25 -	- -	780	-	- -	- -	- -
39	С113-1792 варіант 7	Контргайка діам. 25 мм	шт	48	19,47 -	- -	935	-	- -	- -	- -
40	С113-1804 варіант 2	Американка поліпропіленова з внутрішньою різьбою, діам. 20х1/2" мм	шт	48	52,17 -	- -	2504	-	- -	- -	- -
41	С113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	256,75 -	- -	514	-	- -	- -	- -
42	С1630-670 варіант 2	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм	шт	2	149,42 -	- -	299	-	- -	- -	- -
43	С1630-670 варіант 3	Кран кульовий муфтовий, діаметр 20 мм	шт	8	112,75 -	- -	902	-	- -	- -	- -
44	С1630-670 варіант 4	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	8	76,00 -	- -	608	-	- -	- -	- -
45	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм*	*1 кран*	*2*	*4604,76* *132,70*	- -	*9210*	*265*	- -	*0,4900* -	*0,98* -
46	*КБ16-17-1*	*Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*1*	*864,63* *785,89*	*78,74* *36,83*	*865*	*786*	*79* *37*	*3,0500* *0,1380*	*3,05* *0,14*
47	С1630-538 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 25 мм	шт	1	212,59 -	- -	213	-	- -	- -	- -
48	С113-1804 варіант 1	Американка поліпропіленова з внутрішньою різьбою, діам. 32х1" мм	шт	2	118,59 -	- -	237	-	- -	- -	- -
49	С113-1802 варіант 1	Американка поліпропіленова із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	16	74,34 -	- -	1189	-	- -	- -	- -
50	С113-1802 варіант 2	Американка поліпропіленова із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	2	80,42 -	- -	161	-	- -	- -	- -
51	С113-1799 варіант 1	Американка поліпропіленова із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	16	60,59 -	- -	969	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,54	19116,81 18792,20	- -	10323	10148	- -	69,3900 -	37,47 -
53	С113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	54	148,84 -	- -	8037	-	- -	- -	- -
54	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,03	17887,07 17646,63	- -	537	529	- -	65,1600 -	1,95 -
55	С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	3	74,42 -	- -	223	-	- -	- -	- -
56	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,71	16178,77 15994,63	- -	11487	11356	- -	59,0600 -	41,93 -
57	С113-1682 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	71	34,00 -	- -	2414	-	- -	- -	- -
58	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,03	15476,68 15325,70	- -	464	460	- -	56,5900 -	1,70 -
59	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	3	59,27 -	- -	178	-	- -	- -	- -
60	*КБ26-1-1*	*Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами], товщина ізоляційного шару 20 мм*	*10 м*	*6,8*	*885,92* *732,41*	*68,86* *39,04*	*6024*	*4980*	*468* *265*	*3,0200* *0,1463*	*20,54* *0,99*
61	С113-2150 варіант 4	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 40 мм товщиною 20 мм	м	54	53,09 -	- -	2867	-	- -	- -	- -
62	С113-2149 варіант 2	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 32 мм товщиною 20 мм	м	3	37,79 -	- -	113	-	- -	- -	- -
63	С113-2148 варіант 2	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 25 мм товщиною 20 мм	м	8	36,77 -	- -	294	-	- -	- -	- -
64	С113-2147 варіант 2	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 20 мм товщиною 20 мм	м	3	31,67 -	- -	95	-	- -	- -	- -
65	С113-1708 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	5	21,25 -	- -	106	-	- -	- -	- -
66	С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	9,75 -	- -	39	-	- -	- -	- -
67	С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26	5,09 -	- -	132	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С113-1740 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	35,09 -	- -	70	-	- -	- -	- -
69	С113-1750 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	8	35,34 -	- -	283	-	- -	- -	- -
70	С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	26	7,75 -	- -	202	-	- -	- -	- -
71	С113-1781 варіант 1	Муфта діам. 40х32 мм	шт	2	14,25 -	- -	29	-	- -	- -	- -
72	С113-1776 варіант 1	Муфта діам. 25х20 мм	шт	6	3,50 -	- -	21	-	- -	- -	- -
73	С113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	18	3,25 -	- -	59	-	- -	- -	- -
74	С113-1795 варіант 1	Муфта діам. 40 мм	шт	13	12,67 -	- -	165	-	- -	- -	- -
75	С113-1865	Заглушка діам. 40 мм	шт	1	11,67 -	- -	12	-	- -	- -	- -
76	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*38635,76* *32200,50*	*5947,83* *2447,05*	*2473*	*2061*	*381* *157*	*118,9000* *9,0482*	*7,61* *0,58*
77	С113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,4	426,47 -	- -	2729	-	- -	- -	- -
78	С113-1882 варіант 2	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	74	10,60 -	- -	784	-	- -	- -	- -
79	С113-1881 варіант 2	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	2	9,99 -	- -	20	-	- -	- -	- -
80	С113-1880 варіант 2	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	102	5,50 -	- -	561	-	- -	- -	- -
81	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм /футляр/*	*100м*	*0,008*	*38635,76* *32200,50*	*5947,83* *2447,05*	*309*	*258*	*48* *20*	*118,9000* *9,0482*	*0,95* *0,07*
82	С113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,8	426,47 -	- -	341	-	- -	- -	- -
83	КБ16-30-1	Ущільнення вводу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	903,05 742,49	- -	903	742	- -	2,9500 -	2,95 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					227726	74311	7135 3347		283,90 12,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					227726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146280				
		всього заробітна плата, грн.					77658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**250496**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	7,50 -	- -	60	-	- -	- -	- -
98	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	28	3,75 -	- -	105	-	- -	- -	- -
99	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	8,92 -	- -	143	-	- -	- -	- -
100	С113-1792 варіант 6	Муфта діам. 20 мм	шт	31	2,09 -	- -	65	-	- -	- -	- -
101	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	20,34 -	- -	651	-	- -	- -	- -
102	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	19,42 -	- -	155	-	- -	- -	- -
103	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	32,59 -	- -	261	-	- -	- -	- -
104	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	67,84 -	- -	271	-	- -	- -	- -
105	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
106	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	232	1,42 -	- -	329	-	- -	- -	- -
107	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,28	9916,59 9916,59	- -	2777	2777	- -	39,4000 -	11,03 -
108	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	28,56	3,09 -	- -	88	-	- -	- -	- -
109	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*29391,70* *24560,67*	*4497,38* *1685,79*	*1881*	*1572*	*288* *108*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
110	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,95 -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					53523	29456	760 327		109,73 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					53523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23307				
		всього заробітна плата, грн.					29783				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**58878**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	8,92 -	- -	143	-	- -	- -	- -
127	С113-1792 варіант 6	Муфта діам. 20 мм	шт	45	2,09 -	- -	94	-	- -	- -	- -
128	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	20,34 -	- -	651	-	- -	- -	- -
129	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	19,42 -	- -	155	-	- -	- -	- -
130	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	32,59 -	- -	261	-	- -	- -	- -
131	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	67,84 -	- -	271	-	- -	- -	- -
132	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
133	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	360	1,42 -	- -	511	-	- -	- -	- -
134	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,84	9916,59 9916,59	- -	8330	8330	- -	39,4000 -	33,10 -
135	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	85,68	3,09 -	- -	265	-	- -	- -	- -
136	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*29391,70* *24560,67*	*4497,38* *1685,79*	*1881*	*1572*	*288* *108*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
137	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,95 -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					71738	43744	760 327		164,05 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					71738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27234				
		всього заробітна плата, грн.					44071				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7175				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78913**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	20,34 -	- -	651	-	- -	- -	- -
155	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	19,42 -	- -	155	-	- -	- -	- -
156	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	32,59 -	- -	261	-	- -	- -	- -
157	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	67,84 -	- -	271	-	- -	- -	- -
158	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
159	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	248	1,42 -	- -	352	-	- -	- -	- -
160	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,28	9916,59 9916,59	- -	2777	2777	- -	39,4000 -	11,03 -
161	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	28,56	3,09 -	- -	88	-	- -	- -	- -
162	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*29391,70* *24560,67*	*4497,38* *1685,79*	*1881*	*1572*	*288* *108*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
163	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,95 -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					53739	29609	760 327		110,29 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					53739				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23370				
		всього заробітна плата, грн.					29936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59116**				
		Всього по розділу 4					**59116**				
		Розділ 5. Водопостачання /кв. 13, 16, 19, 22/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	77,50 -	- -	930	-	- -	- -	- -
165	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	68,42 -	- -	1916	-	- -	- -	- -
166	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*4437,61* *3206,12*	*1180,72* *547,33*	*1775*	*1282*	*472* *219*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
167	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	65,00 -	- -	260	-	- -	- -	- -
168	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	111,59 -	- -	446	-	- -	- -	- -
169	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	3299,68 3109,01	- -	5279	4974	- -	11,4800 -	18,37 -
170	С130-618 варіант 2	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	320,00 -	- -	1280	-	- -	- -	- -
171	С130-619 варіант 2	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	285,00 -	- -	2280	-	- -	- -	- -
172	С130-620 варіант 2	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	515,00 -	- -	2060	-	- -	- -	- -
173	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,24	15476,68 15325,70	- -	19191	19004	- -	56,5900 -	70,17 -
174	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	124	59,27 -	- -	7349	-	- -	- -	- -
175	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	3,25 -	- -	182	-	- -	- -	- -
176	С113-1721 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	37,25 -	- -	298	-	- -	- -	- -
177	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	3,75 -	- -	135	-	- -	- -	- -
178	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	8,92 -	- -	143	-	- -	- -	- -
179	С113-1792 варіант 6	Муфта діам. 20 мм	шт	31	2,09 -	- -	65	-	- -	- -	- -
180	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	20,34 -	- -	651	-	- -	- -	- -
181	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	19,42 -	- -	155	-	- -	- -	- -
182	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	32,59 -	- -	261	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	67,84 -	- -	271	-	- -	- -	- -
184	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
185	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	248	1,42 -	- -	352	-	- -	- -	- -
186	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,32	9916,59 9916,59	- -	3173	3173	- -	39,4000 -	12,61 -
187	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	32,64	3,09 -	- -	101	-	- -	- -	- -
188	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*29391,70* *24560,67*	*4497,38* *1685,79*	*1881*	*1572*	*288* *108*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
189	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,95 -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					54113 327	30005	760		111,87 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					54113				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23348				
		всього заробітна плата, грн.					30332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5413				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59526**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*4437,61* *3206,12*	*1180,72* *547,33*	*1775*	*1282*	*472* *219*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
193	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	65,00 -	- -	260	-	- -	- -	- -
194	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	111,59 -	- -	446	-	- -	- -	- -
195	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	3299,68 3109,01	- -	5279	4974	- -	11,4800 -	18,37 -
196	С130-618 варіант 2	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	320,00 -	- -	1280	-	- -	- -	- -
197	С130-619 варіант 2	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	285,00 -	- -	2280	-	- -	- -	- -
198	С130-620 варіант 2	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	515,00 -	- -	2060	-	- -	- -	- -
199	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,68	15476,68 15325,70	- -	26001	25747	- -	56,5900 -	95,07 -
200	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	168	59,27 -	- -	9957	-	- -	- -	- -
201	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	76	3,25 -	- -	247	-	- -	- -	- -
202	С113-1721 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	37,25 -	- -	298	-	- -	- -	- -
203	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	3,75 -	- -	135	-	- -	- -	- -
204	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	8,92 -	- -	143	-	- -	- -	- -
205	С113-1792 варіант 6	Муфта діам. 20 мм	шт	42	2,09 -	- -	88	-	- -	- -	- -
206	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	20,34 -	- -	651	-	- -	- -	- -
207	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	19,42 -	- -	155	-	- -	- -	- -
208	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	32,59 -	- -	261	-	- -	- -	- -
209	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	67,84 -	- -	271	-	- -	- -	- -
210	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	336	1,42 -	- -	477	-	- -	- -	- -
212	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,68	9916,59 9916,59	- -	6743	6743	- -	39,4000 -	26,79 -
213	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	69,36	3,09 -	- -	214	-	- -	- -	- -
214	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*29391,70* *24560,67*	*4497,38* *1685,79*	*1881*	*1572*	*288* *108*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
215	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,95 -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					67427	40318	760 327		150,95 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					67427				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26349				
		всього заробітна плата, грн.					40645				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**74172**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	3299,68 3109,01	- -	5279	4974	- -	11,4800 -	18,37 -
222	С130-618 варіант 2	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	320,00 -	- -	1280	-	- -	- -	- -
223	С130-619 варіант 2	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	285,00 -	- -	2280	-	- -	- -	- -
224	С130-620 варіант 2	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	515,00 -	- -	2060	-	- -	- -	- -
225	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,24	15476,68 15325,70	- -	19191	19004	- -	56,5900 -	70,17 -
226	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	124	59,27 -	- -	7349	-	- -	- -	- -
227	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	3,25 -	- -	182	-	- -	- -	- -
228	С113-1721 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	37,25 -	- -	298	-	- -	- -	- -
229	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	3,75 -	- -	135	-	- -	- -	- -
230	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	20	8,92 -	- -	178	-	- -	- -	- -
231	С113-1792 варіант 6	Муфта діам. 20 мм	шт	31	2,09 -	- -	65	-	- -	- -	- -
232	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	20,34 -	- -	651	-	- -	- -	- -
233	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	19,42 -	- -	155	-	- -	- -	- -
234	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	32,59 -	- -	261	-	- -	- -	- -
235	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	67,84 -	- -	271	-	- -	- -	- -
236	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
237	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	248	1,42 -	- -	352	-	- -	- -	- -
238	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,32	9916,59 9916,59	- -	3173	3173	- -	39,4000 -	12,61 -
239	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	32,64	3,09 -	- -	101	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*29391,70* *24560,67*	*4497,38* *1685,79*	*1881*	*1572*	*288* *108*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
241	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,95 -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					54148	30005	760 327		111,87 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					54148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23383				
		всього заробітна плата, грн.					30332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5417				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59565**				
		Всього по розділу 7					**59565**				
		Розділ 8. Водовідведення. Магістральні мережі									
242	*КГ23-1-3*	*Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм*	*100 м*	*0,24*	*3346,32* *2773,95*	*570,33* *277,59*	*803*	*666*	*137* *67*	*11,5900* *0,8094*	*2,78* *0,19*
243	& С113-1453-А варіант 2	Каналізаційна двошарова профільована труба "Корсис" SN6, діам. 160/138, L=6м	шт	4	1073,49 -	- -	4294	-	- -	- -	- -
244	С113-1474 варіант 1	Муфта для двошарової профільованої труби "Корсис", діам. 160/138	шт	4	89,34 -	- -	357	-	- -	- -	- -
245	С113-1485-1 варіант 1	Ущільнююче кільце для двошарової профільованої труби "Корсис", діам. 160/138	шт	8	55,84 -	- -	447	-	- -	- -	- -
246	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 160 мм*	*100м*	*1,39*	*26013,43* *25256,92*	*273,96* *156,44*	*36159*	*35107*	*381* *217*	*91,8400* *0,5652*	*127,66* *0,79*
247	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	131	65,84 -	- -	8625	-	- -	- -	- -
248	С113-2227 варіант 4	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 160х3,2	м	8	193,34 -	- -	1547	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	*КБ26-1-3*	*Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 20 мм*	*10 м*	*13,1*	*1025,93* *802,66*	*100,15* *56,78*	*13440*	*10515*	*1312* *744*	*3,2300* *0,2128*	*42,31* *2,79*
250	С113-2150 варіант 6	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 110 мм товщиною 20 мм	м	131	96,95 -	- -	12700	-	- -	- -	- -
251	*КБ26-1-5*	*Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 20 мм*	*10 м*	*0,8*	*1509,37* *1172,92*	*150,23* *85,18*	*1207*	*938*	*120* *68*	*4,7200* *0,3192*	*3,78* *0,26*
252	С113-2150 варіант 5	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 160 мм товщиною 20 мм	м	8	122,45 -	- -	980	-	- -	- -	- -
		Прочистка діам. 110									
253	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1,75	65,84 -	- -	115	-	- -	- -	- -
254	С113-2228 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 110 мм	шт	7	14,84 -	- -	104	-	- -	- -	- -
		Прочистка діам. 160									
255	С113-2227 варіант 4	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 160х3,2	м	1	193,34 -	- -	193	-	- -	- -	- -
256	С113-2228 варіант 2	Заглушка із поліпропілену діам. 160 мм	шт	4	44,67 -	- -	179	-	- -	- -	- -
257	С113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	16	60,59 -	- -	969	-	- -	- -	- -
258	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	29	52,09 -	- -	1511	-	- -	- -	- -
259	С113-2258 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160х160 мм	шт	8	227,67 -	- -	1821	-	- -	- -	- -
260	С113-2267 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	8	138,42 -	- -	1107	-	- -	- -	- -
261	С113-2269 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	8	105,84 -	- -	847	-	- -	- -	- -
262	С113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	27,92 -	- -	223	-	- -	- -	- -
263	С113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 160 мм	шт	4	122,75 -	- -	491	-	- -	- -	- -
264	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	46	27,92 -	- -	1284	-	- -	- -	- -
265	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	46	9,50 -	- -	437	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	16	19,25 -	- -	308	-	- -	- -	- -
267	С113-2276 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	44	32,84 -	- -	1445	-	- -	- -	- -
268	С113-2277 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 160 мм	шт	2	100,50 -	- -	201	-	- -	- -	- -
269	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	144,80 138,12	- -	579	552	- -	0,5100 -	2,04 -
270	С1630-973 варіант 1	Сифон для дренажу, діам. 40 мм Alcaplast	шт	4	1133,20 -	- -	4533	-	- -	- -	- -
271	*КБ17-1-11*	*Монтаж протипожежної гільзи*	*10компл.*	*3,2*	*2265,96* *1989,43*	*106,22* *61,37*	*7251*	*6366*	*340* *196*	*7,5400* *0,2267*	*24,13* *0,73*
272	С113-1472 варіант 1	Протипожежна гільза 108-110	шт	32	2057,92 -	- -	65853	-	- -	- -	- -
273	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм /гільзи/*	*100м*	*0,02*	*55608,03* *44458,17*	*7640,12* *3280,57*	*1112*	*889*	*153* *66*	*170,5600* *12,0859*	*3,41* *0,24*
274	С113-173	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2	784,78 -	- -	1570	-	- -	- -	- -
275	С113-2293 варіант 1	Кріплення каналізаційних труб, діам. 110	шт	160	19,88 -	- -	3181	-	- -	- -	- -
276	С113-2293 варіант 2	Кріплення каналізаційних труб, діам. 160	шт	4	32,73 -	- -	131	-	- -	- -	- -
277	*КБ16-10-8*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм /футляр/*	*100м*	*0,032*	*84648,48* *71830,52*	*11599,40* *5258,68*	*2709*	*2299*	*371* *168*	*272,2400* *19,3859*	*8,71* *0,62*
278	С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	3,2	1941,20 -	- -	6212	-	- -	- -	- -
279	КБ16-30-3	Ущільнення вводу, діаметр труб до 300 мм	1сальник	4	2062,91 1243,35	- -	8252	4973	- -	4,9400 -	19,76 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					193177	62305	2814 1526		234,58 5,62
		Разом будівельні роботи, грн.					193177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128058				
		всього заробітна плата, грн.					63831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					19317				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**212494**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	16,84 -	- -	202	-	- -	- -	- -
294	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	27,92 -	- -	223	-	- -	- -	- -
295	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	6,75 -	- -	54	-	- -	- -	- -
296	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	9,50 -	- -	114	-	- -	- -	- -
297	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	19,25 -	- -	77	-	- -	- -	- -
298	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	16,67 -	- -	133	-	- -	- -	- -
299	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					30427	9115	455 264		34,14 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					30427				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20857				
		всього заробітна плата, грн.					9379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3044				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**33471**				
		Всього по розділу 9					**33471**				
		Розділ 10. Водовідведення /Ст. К1-2/									
300	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,8	9544,28 8533,54	406,12 234,84	7635	6827	325 188	31,9800 0,8669	25,58 0,69
301	С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	8	2155,00 -	- -	17240	-	- -	- -	- -
302	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних	10компл.	0,8	10679,99 8144,67	1800,17 1020,45	8544	6516	1440 816	31,9800 3,7294	25,58 2,98
303	С130-48 варіант 2	Ванна кутова акрилова 1600х1000 в комплекті з сифоном	комплект	8	6025,00 -	- -	48200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,28*	*26661,93* *26340,46*	*132,69* *75,21*	*7465*	*7375*	*37* *21*	*95,7800* *0,2700*	*26,82* *0,08*
305	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	28	37,16 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
306	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	- -	27	-	- -	- -	- -
307	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	- -	27	-	- -	- -	- -
308	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	16	16,84 -	- -	269	-	- -	- -	- -
309	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	16	6,75 -	- -	108	-	- -	- -	- -
310	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	24	9,50 -	- -	228	-	- -	- -	- -
311	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	16,67 -	- -	200	-	- -	- -	- -
312	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	12	17,02 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					91187	20718	1802 1025		77,98 3,75
		Разом будівельні роботи, грн.					91187				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68667				
		всього заробітна плата, грн.					21743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9120				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**100307**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	12874,42 9606,78	712,08 412,89	5150	3843	285 165	36,4100 1,5210	14,56 0,61
316	С130-902 варіант 2	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	2254,54 -	- -	9018	-	- -	- -	- -
317	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	144,80 138,12	- -	579	552	- -	0,5100 -	2,04 -
318	& С1630-973-1-4И варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	124,99 -	- -	500	-	- -	- -	- -
319	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*26013,43* *25256,92*	*273,96* *156,44*	*260*	*253*	*3* *2*	*91,8400* *0,5652*	*0,92* *0,01*
320	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1	65,84 -	- -	66	-	- -	- -	- -
321	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*26661,93* *26340,46*	*132,69* *75,21*	*1066*	*1054*	*5* *3*	*95,7800* *0,2700*	*3,83* *0,01*
322	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	4	37,16 -	- -	149	-	- -	- -	- -
323	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	- -	27	-	- -	- -	- -
324	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	- -	27	-	- -	- -	- -
325	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	52,09 -	- -	208	-	- -	- -	- -
326	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	16,84 -	- -	202	-	- -	- -	- -
327	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	27,92 -	- -	223	-	- -	- -	- -
328	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	6,75 -	- -	54	-	- -	- -	- -
329	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	9,50 -	- -	114	-	- -	- -	- -
330	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	19,25 -	- -	77	-	- -	- -	- -
331	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	16,67 -	- -	133	-	- -	- -	- -
332	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					30427	9115	455 264		34,14 0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					30427				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20857				
		всього заробітна плата, грн.					9379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3044				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**33471**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	- -	27	-	- -	- -	- -
345	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	52,09 -	- -	208	-	- -	- -	- -
346	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	8	16,84 -	- -	135	-	- -	- -	- -
347	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	27,92 -	- -	223	-	- -	- -	- -
348	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	6,75 -	- -	54	-	- -	- -	- -
349	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	9,50 -	- -	114	-	- -	- -	- -
350	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	8	19,25 -	- -	154	-	- -	- -	- -
351	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
352	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					73509	18099	1357 776		68,09 2,84
		Разом будівельні роботи, грн.					73509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54053				
		всього заробітна плата, грн.					18875				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7351				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**80860**				
		Всього по розділу 12					**80860**				
		Розділ 13. Водовідведення /Ст. К1-5/									
353	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,4	9544,28 8533,54	406,12 234,84	3818	3413	162 94	31,9800 0,8669	12,79 0,35
354	С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	4	2155,00 -	- -	8620	-	- -	- -	- -
355	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	12874,42 9606,78	712,08 412,89	5150	3843	285 165	36,4100 1,5210	14,56 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	С130-902 варіант 2	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	2254,54 -	- -	9018	-	- -	- -	- -
357	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	144,80 138,12	- -	579	552	- -	0,5100 -	2,04 -
358	& С1630-973-1-4И варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	124,99 -	- -	500	-	- -	- -	- -
359	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*26013,43* *25256,92*	*273,96* *156,44*	*260*	*253*	*3* *2*	*91,8400* *0,5652*	*0,92* *0,01*
360	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1	65,84 -	- -	66	-	- -	- -	- -
361	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*26661,93* *26340,46*	*132,69* *75,21*	*1066*	*1054*	*5* *3*	*95,7800* *0,2700*	*3,83* *0,01*
362	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	4	37,16 -	- -	149	-	- -	- -	- -
363	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	- -	27	-	- -	- -	- -
364	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	- -	27	-	- -	- -	- -
365	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	52,09 -	- -	208	-	- -	- -	- -
366	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	16,84 -	- -	202	-	- -	- -	- -
367	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	27,92 -	- -	223	-	- -	- -	- -
368	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	6,75 -	- -	54	-	- -	- -	- -
369	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	9,50 -	- -	114	-	- -	- -	- -
370	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	19,25 -	- -	77	-	- -	- -	- -
371	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	16,67 -	- -	133	-	- -	- -	- -
372	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					30427	9115	455 264		34,14 0,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					30427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20857				
		всього заробітна плата, грн.					9379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3044				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**33471**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 14					91187	20718	1802 1025		77,98 3,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					91187 68667 21743 9120 - - **100307**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	- -	27	-	- -	- -	- -
397	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	- -	27	-	- -	- -	- -
398	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	52,09 -	- -	208	-	- -	- -	- -
399	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	8	16,84 -	- -	135	-	- -	- -	- -
400	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	27,92 -	- -	223	-	- -	- -	- -
401	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	6,75 -	- -	54	-	- -	- -	- -
402	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	9,50 -	- -	114	-	- -	- -	- -
403	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	8	19,25 -	- -	154	-	- -	- -	- -
404	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
405	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					73509	18099	1357 776		68,09 2,84
		Разом будівельні роботи, грн.					73509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54053				
		всього заробітна плата, грн.					18875				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7351				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**80860**				
		Всього по розділу 15					**80860**				
		Розділ 16. Водовідведення /Ст. К1-8/									
406	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,4	9544,28 8533,54	406,12 234,84	3818	3413	162 94	31,9800 0,8669	12,79 0,35
407	С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	4	2155,00 -	- -	8620	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	12874,42 9606,78	712,08 412,89	5150	3843	285 165	36,4100 1,5210	14,56 0,61
409	С130-902 варіант 2	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	2254,54 -	- -	9018	-	- -	- -	- -
410	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	144,80 138,12	- -	579	552	- -	0,5100 -	2,04 -
411	& С1630-973-1-4И варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	124,99 -	- -	500	-	- -	- -	- -
412	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*26013,43* *25256,92*	*273,96* *156,44*	*260*	*253*	*3* *2*	*91,8400* *0,5652*	*0,92* *0,01*
413	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1	65,84 -	- -	66	-	- -	- -	- -
414	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*26661,93* *26340,46*	*132,69* *75,21*	*1066*	*1054*	*5* *3*	*95,7800* *0,2700*	*3,83* *0,01*
415	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	4	37,16 -	- -	149	-	- -	- -	- -
416	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	- -	27	-	- -	- -	- -
417	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	- -	27	-	- -	- -	- -
418	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	52,09 -	- -	208	-	- -	- -	- -
419	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	16,84 -	- -	202	-	- -	- -	- -
420	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	27,92 -	- -	223	-	- -	- -	- -
421	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	6,75 -	- -	54	-	- -	- -	- -
422	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	9,50 -	- -	114	-	- -	- -	- -
423	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	19,25 -	- -	77	-	- -	- -	- -
424	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	16,67 -	- -	133	-	- -	- -	- -
425	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
426	С113-2293 варіант 4	Гофра для унітаза	шт	24	83,75 -	- -	2010	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 16					32437	9115	455		34,14
									264		0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					32437				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22867				
		всього заробітна плата, грн.					9379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35682**				
		Всього по розділу 16					**35682**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1228701	453847	22647		1705,94
									11493		42,50
		Разом будівельні роботи, грн.					1228701				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					752207				
		всього заробітна плата, грн.					465340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1351589**				
		Всього по кошторису					**1351589**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1748,44**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**465340**				

Склав _____ Яворська Н.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Левчук Л.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід остаточний) 03.2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на внутрішні електромонтажні роботи

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2283,513	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,58285	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	892,784	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “10 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні розподільчі пристрої									
		ВРП-0,4 кВ									
1	*КМ8-572-7*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм*	*шт*	*1*	*2810,04* *1760,06*	*1012,80* *502,96*	*2810*	*1760*	*1013* *503*	*6,4000* *1,6513*	*6,40* *1,65*
2	1517-2080 варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій ВРУ-1-50-01	шт	1	10000,00 -	- -	10000	-	- -	- -	- -
		ЩВО №1; ЩВО №2									
3	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*2*	*1202,85* *880,03*	*286,72* *123,18*	*2406*	*1760*	*573* *246*	*3,2000* *0,4062*	*6,40* *0,81*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1504-3181 варіант 2	Щит шафний ввідно-обліковий: ввідний автоматичний вимикач 80А 3Р 380В - 1 шт.; автоматичний вимикач 63А 1Р 220В - 12 шт.; однофазний електронний лічильник прямого включення IP54	шт	2	21480,00 -	- -	42960	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					58176	3520	1586		12,80
									749		2,46
		Разом устаткування, грн.					52960				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1687				
		Всього устаткування, грн.					**54647**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110				
		всього заробітна плата, грн.					4269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					522				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5738**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**84616**				
		Всього по розділу 2					**84616**				
		Розділ 3. Апарати низької напруги									
8	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	2	1122,27 496,32	70,73 43,87	2245	993	141 88	1,8600 0,1505	3,72 0,30
9	1517-2346 варіант 2	Ящик з понижуючим трансформатором потужністю 250ВА, 220/42/36В зі штепсельною розеткою ЯТП-0,25	шт	2	1816,67 -	- -	3633	-	- -	- -	- -
10	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	485,92 440,02	15,59 8,39	486	440	16 8	1,6000 0,0275	1,60 0,03
11	1517-1867 варіант 5	Лічильник електронний трифазний активної та реактивної енергії, 5(10)А, 3х220/380В, клас точності 0,5S, трансформаторного включення, з вбудованим PLC-модемом, MTX DD.3Z3	шт	1	4290,00 -	- -	4290	-	- -	- -	- -
12	1517-1867 варіант 6	Лічильник електронний трифазний активної та реактивної енергії, 5-60А 380В, клас точності 1,0S, прямого включення, з вбудованим PLC-модемом, MTX 3R30.DG. 4K3	шт	1	4290,00 -	- -	4290	-	- -	- -	- -
13	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	24	251,72 220,01	15,59 8,39	6041	5280	374 201	0,8000 0,0275	19,20 0,66
14	1517-1867 варіант 4	Лічильник електроний однофазний активної 5-80А 220В, клас точності 1,0S, прямого включення з вбудованим PLC-модемом MTX 1A10 DG.2L5-YD4	шт	24	3102,00 -	- -	74448	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					95433	6713	531 297		24,52 0,99
		Разом устаткування, грн.					83028				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3260				
		Всього устаткування, грн.					**86288**				
		Разом будівельні роботи, грн.					12405				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					7010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1240				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13645**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**152744**				
		Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція									
24	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,7	9146,67 6255,84	1278,36 688,34	6403	4379	895 482	24,0000 2,2550	16,80 1,58
25	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	13,74	6610,43 4170,56	873,02 470,09	90827	57303	11995 6459	16,0000 1,5400	219,84 21,16
26	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*67,38*	*6598,60* *6260,51*	*46,77* *25,18*	*444614*	*421833*	*3151* *1697*	*25,5000* *0,0825*	*1718,19* *5,56*
27	15093-33033 варіант 11	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 4х35 мм2	1000м	0,07	958617,45 -	- -	67103	-	- -	- -	- -
28	15093-33033 варіант 12	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 3х6 мм2	1000м	0,56	144720,30 -	- -	81043	-	- -	- -	- -
29	15093-33033 варіант 13	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 3х2,5 мм2	1000м	0,08	63829,24 -	- -	5106	-	- -	- -	- -
30	15093-33033 варіант 14	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 4х1,5 мм2	1000м	0,08	50769,72 -	- -	4062	-	- -	- -	- -
31	15093-33033 варіант 15	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 3х1,5 мм2	1000м	0,85	38021,42 -	- -	32318	-	- -	- -	- -
32	15093-33033 варіант 16	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 2х1,5 мм2	1000м	0,16	26071,90 -	- -	4172	-	- -	- -	- -
33	15093-33033 варіант 17	Кабель з мідними жилами ВВГнг 1х10 мм2	1000м	0,03	38275,00 -	- -	1148	-	- -	- -	- -
34	15093-33032 варіант 5	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 3х2,5 мм2	1000м	3,65	63330,03 -	- -	231155	-	- -	- -	- -
35	15093-33032 варіант 6	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 4х1,5 мм2	1000м	0,52	50287,44 -	- -	26149	-	- -	- -	- -
36	15093-33032 варіант 7	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 3х1,5 мм2	1000м	1,08	37522,90 -	- -	40525	-	- -	- -	- -
37	15093-33032 варіант 8	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 2х1,5 мм2	1000м	0,16	25870,85 -	- -	4139	-	- -	- -	- -
38	15095-1022 варіант 1	Провід з мідною жилою ПВ 1х4,0 мм2	1000м	0,65	17242,39 -	- -	11208	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	15093-33031 варіант 5	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 5х6,0 мм2	1000м	0,085	301493,03 -	- -	25627	-	- -	- -	- -
40	15093-33031 варіант 6	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 4х1,5 мм2	1000м	0,035	42525,00 -	- -	1488	-	- -	- -	- -
41	15093-33031 варіант 7	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 3х1,5 мм2	1000м	0,032	33175,00 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
42	15093-33031 варіант 8	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 2х1,5 мм2	1000м	0,07	43798,21 -	- -	3066	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1081215	483515	16041 8638		1954,83 28,30
		Разом будівельні роботи, грн.					1081215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					581659				
		всього заробітна плата, грн.					492153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1189336**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,24	10238,53	-	2457	2426	-	42,7700	10,26
					10108,69	-			-	-	-
50	1602-50121 варіант 1	Дзвінок електричний 220В, безіскровий, побутовий, з кнопкою	шт	24	291,67	-	7000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	5,83	12881,87	-	75101	38334	-	27,8200	162,19
					6575,26	-			-	-	-
52	1504-17038 варіант 1	Розетка штепсельна із захисним контактом прихованої установки IP20, 220В, 16А із захисним пристроєм	шт	520	95,83	-	49833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	1504-17038 варіант 2	Розетка штепсельна із захисним контактом прихованої установки IP44, 220В, 16А із захисним пристроєм, вологозахищена	шт	48	225,00	-	10800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	1504-17038 варіант 4	Розетка штепсельна із захисним контактом IP44, 220В, 16А із захисним пристроєм, вологозахищена зовнішньої установки	шт	7	118,34	-	828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	1504-17038 варіант 3	Розетка штепсельна із захисним контактом для установки на Din-рейку IP20, 220В, 16А	шт	8	157,50	-	1260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	1504-19165 варіант 1	Колодка клемна на три контакти	шт	68	10,00	-	680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	1504-19165 варіант 2	Колодка клемна на чотири контакти	шт	60	15,00	-	900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	КБ21-17-16	Монтаж патронів настінних або стельових	100шт	1,96	21344,94	504,20	41836	40054	988	78,4000	153,66
					20435,74	197,43			387	0,6652	1,30
59	2405-1750 варіант 1	Розетка стельова РПУХЛ3	1000шт	0,128	65000,00	-	8320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	290902-135 варіант 1	Патрон підвісний	шт	68	21,65	-	1472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					256210	99866	988		406,71
									387		1,30
		Разом устаткування, грн.					95210				
		Всього устаткування, грн.					**95210**				
		Разом будівельні роботи, грн.					161000				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60146				
		всього заробітна плата, грн.					100253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**177102**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 6					**272312**				
		Розділ 7. Труби і монтажні вироби									
61	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*8,8*	*7508,93* *5815,63*	*249,44* *134,31*	*66079*	*51178*	*2195* *1182*	*23,9800* *0,4400*	*211,02* *3,87*
62	С130-1199 варіант 8	Труба ПВХ діам.20 мм	м	650	11,07 -	- -	7196	-	- -	- -	- -
63	С113-2126 варіант 2	Трубка полівінілхлоридна гофрована, діам. 18 мм	м	230	6,52 -	- -	1500	-	- -	- -	- -
64	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*5,1*	*8611,15* *6460,73*	*498,87* *268,62*	*43917*	*32950*	*2544* *1370*	*26,6400* *0,8800*	*135,86* *4,49*
65	С130-1199 варіант 9	Труба ПВХ діам. 50 мм	м	450	37,69 -	- -	16961	-	- -	- -	- -
66	С130-1199 варіант 9	Труба ПВХ діам. 50 мм	м	60	37,69 -	- -	2261	-	- -	- -	- -
67	КБ21-1-2	Прокладання металорукавів, діаметр труб до 40 мм	100м	0,18	26793,49 18749,27	5450,59 3872,93	4823	3375	981 697	71,9300 14,6761	12,95 2,64
68	& С1545-318-3-Ш варіант 2	Рукав гнучкий металевий, діам. 40 мм	м	18	39,09 -	- -	704	-	- -	- -	- -
69	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*8*	*1188,19* *880,03*	*286,72* *123,18*	*9506*	*7040*	*2294* *985*	*3,2000* *0,4062*	*25,60* *3,25*
70	290220-2096 варіант 1	Корпус металевий ЩУ24/3	шт	8	691,67 -	- -	5533	-	- -	- -	- -
71	С1512-6 варіант 1	Шина мідна на 8 приєднань в пластиковій коробці Abox	шт	48	49,17 -	- -	2360	-	- -	- -	- -
72	С1512-6 варіант 2	Коробка розгалуджувальна з клемником для схованої проводки У191	шт	358	200,00 -	- -	71600	-	- -	- -	- -
73	С1512-6 варіант 3	Коробка розгалуджувальна з клемником для кабельної проводки КОР-73УЗ	шт	55	79,17 -	- -	4354	-	- -	- -	- -
74	С1512-6 варіант 4	Ящик протяжний У994	шт	2	274,17 -	- -	548	-	- -	- -	- -
75	*КБ21-22-10*	*Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3*	*100шт*	*7,92*	*12068,03* *12068,03*	- -	*95579*	*95579*	- -	*51,0600* -	*404,40* -
76	С1512-1 варіант 2	Коробка під вимикачі та розетки	шт	792	10,84 -	- -	8585	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,36	15355,36	2250,90	5528	4430	810	47,2100	17,00
					12305,76	1414,91			509	4,9268	1,77
78	С188888-52 варіант 6	Лоток прямий L=3 м НЛ40-П2	шт	3	1072,80	-	3218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	С188888-52 варіант 5	Лоток прямий L=3 м НЛ20-П2	шт	9	609,72	-	5487	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	С188888-52 варіант 7	Лоток кутовий	шт	4	502,62	-	2010	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	С188888-52 варіант 4	Кронштейн для лотків	шт	120	45,76	-	5491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	14134,34	5059,17	4240	876	1518	11,2000	3,36
					2919,39	1763,84			529	6,1915	1,86
83	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,05	26461,40	876,52	1323	375	44	28,8000	1,44
					7507,01	335,37			17	1,1103	0,06
84	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,85	17948,80	720,62	15256	5672	613	25,6000	21,76
					6672,90	251,43			214	0,8353	0,71
85	С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0663	23582,32	-	1564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					385623	201475	10999		833,39
									5503		18,65
		Разом будівельні роботи, грн.					385623				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173149				
		всього заробітна плата, грн.					206978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38564				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**424187**				
		Всього по розділу 7					**424187**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2092438	860310	53270		3469,41
									32474		113,44
		Разом устаткування, грн.					231198				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4947				
		Всього устаткування, грн.					**236145**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1861240				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					947660				
		всього заробітна плата, грн.					892784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					186128				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2047368**				
		– – –

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід остаточний) 03.2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на опалення та вентиляція
Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2922,326	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,11136	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	807,467	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “10 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перша секція									
		Опалення та вентиляція кв.1, кв.10									
1	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2670,88* *1669,47*	*75,12* *42,59*	*5342*	*3339*	*150* *85*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
2	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45 -	- -	38889	-	- -	- -	- -
3	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29 -	- -	3787	-	- -	- -	- -
4	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,11148*	*33060,77* *24084,62*	*3029,65* *1717,72*	*3686*	*2685*	*338* *191*	*96,9200* *6,4372*	*10,80* *0,72*
5	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	2373,40 -	- -	4747	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400х300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	2700,47 -	- -	5401	-	- -	- -	- -
7	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600х300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	4	3187,78 -	- -	12751	-	- -	- -	- -
8	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	11296,62 10236,23	100,15 56,78	4519	4094	40 23	40,6700 0,2128	16,27 0,09
9	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	- -	5689	-	- -	- -	- -
10	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	- -	9146	-	- -	- -	- -
11	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	500,00 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
12	С130-473 варіант 6	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	416,67 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
13	С1630-670 варіант 5	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	666,67 -	- -	8000	-	- -	- -	- -
14	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*132,70* *132,70*	- -	*1327*	*1327*	- -	*0,4900* -	*4,90* -
15	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
16	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
17	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4437,61* *3206,12*	*1180,72* *547,33*	*888*	*641*	*236* *109*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
18	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
19	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,68	15476,68 15325,70	- -	10524	10421	- -	56,5900 -	38,48 -
20	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,82	16178,77 15994,63	- -	13267	13116	- -	59,0600 -	48,43 -
21	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	68	40,52 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
22	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	82	36,14 -	- -	2963	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	- -	700	-	- -	- -	- -
24	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
25	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
26	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	- -	47	-	- -	- -	- -
27	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	17	3,35 -	- -	57	-	- -	- -	- -
28	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	21	6,25 -	- -	131	-	- -	- -	- -
29	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	42	5,00 -	- -	210	-	- -	- -	- -
30	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17 -	- -	33	-	- -	- -	- -
31	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	36	9,17 -	- -	330	-	- -	- -	- -
32	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	- -	433	-	- -	- -	- -
33	С113-1704 варіант 4	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34 -	- -	133	-	- -	- -	- -
34	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
35	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	14,17 -	- -	170	-	- -	- -	- -
36	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
37	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	152	10,00 -	- -	1520	-	- -	- -	- -
38	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	122	12,50 -	- -	1525	-	- -	- -	- -
39	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0348*	*10598,63* *10595,39*	*3,24* *3,05*	*369*	*369*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,43* -
40	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,48	46,65 -	- -	162	-	- -	- -	- -
41	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	29343,82 24560,67	4136,96 1655,99	2817	2358	397 159	90,6900 6,1381	8,71 0,59
42	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	145,55 -	- -	1397	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	13,4	885,95	--	11872	11872	--	3,5200	47,17
					885,95	-			-	-	-
44	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	30,00	--	1740	-	--	--	--
					-	-			-	-	-
45	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	19,17	--	1457	-	--	--	--
					-	-			-	-	-
46	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,87	--	1855	-	--	--	--
					-	-			-	-	-
47	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	518,17	46,04	4145	3618	368	1,8200	14,56
					452,27	19,74			158	0,0745	0,60
48	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,69	--	1230	-	--	--	--
					-	-			-	-	-
		---------- Опалення та вентиляція кв.2, кв.11 ----------									
49	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2670,88*	*75,12*	*5342*	*3339*	*150*	*6,8000*	*13,60*
					1669,47	*42,59*			*85*	*0,1596*	*0,32*
50	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45	--	38889	-	--	--	--
					-	-			-	-	-
51	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29	--	3787	-	--	--	--
					-	-			-	-	-
52	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,07438*	*33060,77*	*3029,65*	*2459*	*1791*	*225*	*96,9200*	*7,21*
					24084,62	*1717,72*			*128*	*6,4372*	*0,48*
53	& С1231-2008 варіант 11	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 700x500(h), Q=1029 Вт/шт	шт	2	1853,40	--	3707	-	--	--	--
					-	-			-	-	-
54	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	2700,47	--	10802	-	--	--	--
					-	-			-	-	-
55	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	11296,62	100,15	4519	4094	40	40,6700	16,27
					10236,23	56,78			23	0,2128	0,09
56	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28	--	5689	-	--	--	--
					-	-			-	-	-
57	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75	--	9146	-	--	--	--
					-	-			-	-	-
58	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	500,00	--	5000	-	--	--	--
					-	-			-	-	-
59	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	416,67	--	4167	-	--	--	--
					-	-			-	-	-
60	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	666,67	--	6667	-	--	--	--
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*132,70* *132,70*	*-* -	*1327*	*1327*	*-* -	*0,4900* -	*4,90* -
62	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
63	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
64	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4437,61* *3206,12*	*1180,72* *547,33*	*888*	*641*	*236* *109*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
65	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
66	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,94	15476,68 15325,70	- -	14548	14406	- -	56,5900 -	53,19 -
67	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,42	16178,77 15994,63	- -	6795	6718	- -	59,0600 -	24,81 -
68	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	94	40,52 -	- -	3809	-	- -	- -	- -
69	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	42	36,14 -	- -	1518	-	- -	- -	- -
70	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	29,17 -	- -	583	-	- -	- -	- -
71	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
72	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
73	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	- -	47	-	- -	- -	- -
74	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	24	3,35 -	- -	80	-	- -	- -	- -
75	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	10	6,25 -	- -	63	-	- -	- -	- -
76	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	44	5,00 -	- -	220	-	- -	- -	- -
77	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	4,17 -	- -	17	-	- -	- -	- -
78	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	9,17 -	- -	257	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	- -	433	-	- -	- -	- -
80	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	12	8,34 -	- -	100	-	- -	- -	- -
81	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
82	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	14,17 -	- -	85	-	- -	- -	- -
83	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
84	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	10,00 -	- -	1760	-	- -	- -	- -
85	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	12,50 -	- -	675	-	- -	- -	- -
86	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0238*	*10598,63* *10595,39*	*3,24* *3,05*	*252*	*252*	- -	*41,1200* *0,0111*	*0,98* -
87	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,38	46,65 -	- -	111	-	- -	- -	- -
88	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,064	29343,82 24560,67	4136,96 1655,99	1878	1572	265 106	90,6900 6,1381	5,80 0,39
89	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	6,4	145,55 -	- -	932	-	- -	- -	- -
90	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,6	885,95 885,95	- -	10277	10277	- -	3,5200 -	40,83 -
91	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	80	30,00 -	- -	2400	-	- -	- -	- -
92	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	36	19,17 -	- -	690	-	- -	- -	- -
93	С111-1788 варіант 8	Провітрювач віконний new-air	шт	4	259,87 -	- -	1039	-	- -	- -	- -
94	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	518,17 452,27	46,04 19,74	4145	3618	368 158	1,8200 0,0745	14,56 0,60
95	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,69 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
		---------- Опалення та вентиляція кв.3, кв.12 ----------									
96	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2670,88* *1669,47*	*75,12* *42,59*	*5342*	*3339*	*150* *85*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45 -	- -	38889	-	- -	- -	- -
98	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29 -	- -	3787	-	- -	- -	- -
99	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,12684*	*33060,77* *24084,62*	*3029,65* *1717,72*	*4193*	*3055*	*384* *218*	*96,9200* *6,4372*	*12,29* *0,82*
100	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	2192,81 -	- -	8771	-	- -	- -	- -
101	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	2373,40 -	- -	4747	-	- -	- -	- -
102	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	2700,47 -	- -	5401	-	- -	- -	- -
103	& С1231-2008 варіант 13	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1800x300(h), Q=1730 Вт/шт	шт	2	3467,41 -	- -	6935	-	- -	- -	- -
104	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	11296,62 10236,23	100,15 56,78	4519	4094	40 23	40,6700 0,2128	16,27 0,09
105	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	- -	5689	-	- -	- -	- -
106	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	- -	9146	-	- -	- -	- -
107	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	14	500,00 -	- -	7000	-	- -	- -	- -
108	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	14	416,67 -	- -	5833	-	- -	- -	- -
109	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	14	666,67 -	- -	9333	-	- -	- -	- -
110	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
111	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
112	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4437,61* *3206,12*	*1180,72* *547,33*	*888*	*641*	*236* *109*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
113	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	15476,68 15325,70	- -	13619	13487	- -	56,5900 -	49,80 -
115	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,98	16178,77 15994,63	- -	15855	15675	- -	59,0600 -	57,88 -
116	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	40,52 -	- -	3566	-	- -	- -	- -
117	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	98	36,14 -	- -	3542	-	- -	- -	- -
118	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	28	29,17 -	- -	817	-	- -	- -	- -
119	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
120	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
121	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	- -	47	-	- -	- -	- -
122	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	22	3,35 -	- -	74	-	- -	- -	- -
123	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	24	6,25 -	- -	150	-	- -	- -	- -
124	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	72	5,00 -	- -	360	-	- -	- -	- -
125	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	4,17 -	- -	42	-	- -	- -	- -
126	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	9,17 -	- -	293	-	- -	- -	- -
127	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	- -	433	-	- -	- -	- -
128	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	20	8,34 -	- -	167	-	- -	- -	- -
129	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
130	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	14	14,17 -	- -	198	-	- -	- -	- -
131	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
132	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	10,00 -	- -	1760	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	12,50 -	- -	1750	-	- -	- -	- -
134	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0396*	*10598,63* *10595,39*	*3,24* *3,05*	*420*	*420*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,63* -
135	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,96	46,65 -	- -	185	-	- -	- -	- -
136	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	29343,82 24560,67	4136,96 1655,99	2817	2358	397 159	90,6900 6,1381	8,71 0,59
137	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	145,55 -	- -	1397	-	- -	- -	- -
138	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,8	885,95 885,95	- -	14884	14884	- -	3,5200 -	59,14 -
139	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	30,00 -	- -	2280	-	- -	- -	- -
140	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	92	19,17 -	- -	1764	-	- -	- -	- -
141	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,87 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
142	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	518,17 452,27	46,04 19,74	4145	3618	368 158	1,8200 0,0745	14,56 0,60
143	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,69 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
		--- Опалення та вентиляція кв.4, кв.7 ---									
144	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2670,88* *1669,47*	*75,12* *42,59*	*5342*	*3339*	*150* *85*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
145	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45 -	- -	38889	-	- -	- -	- -
146	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29 -	- -	3787	-	- -	- -	- -
147	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,0711*	*33060,77* *24084,62*	*3029,65* *1717,72*	*2351*	*1712*	*215* *122*	*96,9200* *6,4372*	*6,89* *0,46*
148	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100х300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	2	2192,81 -	- -	4386	-	- -	- -	- -
149	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200х300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	2373,40 -	- -	4747	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400х300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	2700,47 -	- -	10802	-	- -	- -	- -
151	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	11296,62 10236,23	100,15 56,78	4519	4094	40 23	40,6700 0,2128	16,27 0,09
152	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	- -	5689	-	- -	- -	- -
153	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	- -	9146	-	- -	- -	- -
154	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	500,00 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
155	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	416,67 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
156	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	666,67 -	- -	8000	-	- -	- -	- -
157	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*132,70* *132,70*	- -	*1327*	*1327*	- -	*0,4900* -	*4,90* -
158	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
159	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
160	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4437,61* *3206,12*	*1180,72* *547,33*	*888*	*641*	*236* *109*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
161	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
162	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,68	15476,68 15325,70	- -	10524	10421	- -	56,5900 -	38,48 -
163	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,82	16178,77 15994,63	- -	13267	13116	- -	59,0600 -	48,43 -
164	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	68	40,52 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
165	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	82	36,14 -	- -	2963	-	- -	- -	- -
166	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	- -	700	-	- -	- -	- -
167	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
169	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	- -	47	-	- -	- -	- -
170	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	17	3,35 -	- -	57	-	- -	- -	- -
171	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	21	6,25 -	- -	131	-	- -	- -	- -
172	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	42	5,00 -	- -	210	-	- -	- -	- -
173	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17 -	- -	33	-	- -	- -	- -
174	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	36	9,17 -	- -	330	-	- -	- -	- -
175	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	- -	433	-	- -	- -	- -
176	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34 -	- -	133	-	- -	- -	- -
177	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
178	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	14,17 -	- -	170	-	- -	- -	- -
179	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
180	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	152	10,00 -	- -	1520	-	- -	- -	- -
181	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	122	12,50 -	- -	1525	-	- -	- -	- -
182	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0306*	*10598,63* *10595,39*	*3,24* *3,05*	*324*	*324*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,26* -
183	С114-104-У варіант 1	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,06	26,25 -	- -	80	-	- -	- -	- -
184	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	29343,82 24560,67	4136,96 1655,99	2817	2358	397 159	90,6900 6,1381	8,71 0,59
185	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	145,55 -	- -	1397	-	- -	- -	- -
186	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	13,4	885,95 885,95	- -	11872	11872	- -	3,5200 -	47,17 -
187	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	30,00 -	- -	1740	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	С113-2450 варіант 6	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	19,17 -	- -	1457	-	- -	- -	- -
189	С111-1788 варіант 8	Провітрювач віконний new-air	шт	4	259,87 -	- -	1039	-	- -	- -	- -
190	КБ20-11-1 варіант 1	Установлення грат --- Опалення та вентиляція кв.5, кв.8 ---	1 грата	8	518,17 452,27	46,04 19,74	4145	3618	368 158	1,8200 0,0745	14,56 0,60
191	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,69 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
192	*КБ19-2-1* *двухконтурного*	*Установлення котла газового*	*1 прилад*	*2*	*2670,88* *1669,47*	*75,12* *42,59*	*5342*	*3339*	*150* *85*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
193	С130-8 варіант 1	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45 -	- -	38889	-	- -	- -	- -
194	С130-262 варіант 3	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29 -	- -	3787	-	- -	- -	- -
195	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,05766*	*33060,77* *24084,62*	*3029,65* *1717,72*	*1906*	*1389*	*175* *99*	*96,9200* *6,4372*	*5,59* *0,37*
196	& С1231-2008 варіант 6	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 600x500(h), Q=577 Вт/шт	шт	2	1666,67 -	- -	3333	-	- -	- -	- -
197	& С1231-2008 варіант 4	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	4	2373,40 -	- -	9494	-	- -	- -	- -
198	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	11296,62 10236,23	100,15 56,78	4519	4094	40 23	40,6700 0,2128	16,27 0,09
199	С130-549 варіант 2	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	- -	5689	-	- -	- -	- -
200	С130-549 варіант 1	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	- -	9146	-	- -	- -	- -
201	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	500,00 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
202	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	416,67 -	- -	4167	-	- -	- -	- -
203	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	666,67 -	- -	6667	-	- -	- -	- -
204	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
205	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4437,61* *3206,12*	*1180,72* *547,33*	*888*	*641*	*236* *109*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
207	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
208	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,94	15476,68 15325,70	- -	14548	14406	- -	56,5900 -	53,19 -
209	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,42	16178,77 15994,63	- -	6795	6718	- -	59,0600 -	24,81 -
210	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	94	40,52 -	- -	3809	-	- -	- -	- -
211	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	42	36,14 -	- -	1518	-	- -	- -	- -
212	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	29,17 -	- -	583	-	- -	- -	- -
213	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
214	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
215	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	- -	47	-	- -	- -	- -
216	С113-1792 варіант 5	Муфта діам. 20 мм	шт	24	3,35 -	- -	80	-	- -	- -	- -
217	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	10	6,25 -	- -	63	-	- -	- -	- -
218	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	44	3,25 -	- -	143	-	- -	- -	- -
219	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	4,17 -	- -	17	-	- -	- -	- -
220	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	9,17 -	- -	257	-	- -	- -	- -
221	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	- -	433	-	- -	- -	- -
222	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	12	8,34 -	- -	100	-	- -	- -	- -
223	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	14,17	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
225	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
226	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	10,00	-	1760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
227	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	12,50	-	675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
228	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0204*	*10598,63*	*3,24*	*216*	*216*	-	*41,1200*	*0,84*
					10595,39	*3,05*			-	*0,0111*	-
229	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,04	46,65	-	95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,064	29343,82	4136,96	1878	1572	265	90,6900	5,80
					24560,67	1655,99			106	6,1381	0,39
231	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	6,4	145,55	-	932	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,6	885,95	-	10277	10277	-	3,5200	40,83
					885,95	-			-	-	-
233	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	80	30,00	-	2400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
234	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	36	19,17	-	690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
235	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,87	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
236	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	518,17	46,04	4145	3618	368	1,8200	14,56
					452,27	19,74			158	0,0745	0,60
237	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,69	-	1230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

		Опалення та вентиляція кв.6, кв.9									

238	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2670,88*	*75,12*	*5342*	*3339*	*150*	*6,8000*	*13,60*
					1669,47	*42,59*			*85*	*0,1596*	*0,32*
239	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45	-	38889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
240	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29	-	3787	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
241	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,1134*	*33060,77*	*3029,65*	*3749*	*2731*	*344*	*96,9200*	*10,99*
					24084,62	*1717,72*			*195*	*6,4372*	*0,73*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	& С1231-2008 варіант 14	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1000х300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	2051,54 -	- -	8206	-	- -	- -	- -
243	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100х300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	2	2192,81 -	- -	4386	-	- -	- -	- -
244	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200х300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	2373,40 -	- -	4747	-	- -	- -	- -
245	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600х300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	2	3187,78 -	- -	6376	-	- -	- -	- -
246	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	11296,62 10236,23	100,15 56,78	4519	4094	40 23	40,6700 0,2128	16,27 0,09
247	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	- -	5689	-	- -	- -	- -
248	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	- -	9146	-	- -	- -	- -
249	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	14	500,00 -	- -	7000	-	- -	- -	- -
250	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	14	416,67 -	- -	5833	-	- -	- -	- -
251	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	14	666,67 -	- -	9333	-	- -	- -	- -
252	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*132,70* *132,70*	- -	*1327*	*1327*	- -	*0,4900* -	*4,90* -
253	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
254	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
255	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4437,61* *3206,12*	*1180,72* *547,33*	*888*	*641*	*236* *109*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
256	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
257	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	15476,68 15325,70	- -	13619	13487	- -	56,5900 -	49,80 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,98	16178,77 15994,63	- -	15855	15675	- -	59,0600 -	57,88 -
259	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	40,52 -	- -	3566	-	- -	- -	- -
260	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	98	36,14 -	- -	3542	-	- -	- -	- -
261	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	28	29,17 -	- -	817	-	- -	- -	- -
262	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
263	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
264	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	- -	47	-	- -	- -	- -
265	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	22	3,35 -	- -	74	-	- -	- -	- -
266	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	24	6,25 -	- -	150	-	- -	- -	- -
267	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	72	5,00 -	- -	360	-	- -	- -	- -
268	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	4,17 -	- -	42	-	- -	- -	- -
269	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	9,17 -	- -	293	-	- -	- -	- -
270	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	- -	433	-	- -	- -	- -
271	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	20	8,34 -	- -	167	-	- -	- -	- -
272	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
273	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	14	14,17 -	- -	198	-	- -	- -	- -
274	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
275	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	10,00 -	- -	1760	-	- -	- -	- -
276	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	12,50 -	- -	1750	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0354*	*10598,63*	*3,24*	*375*	*375*	-	*41,1200*	*1,46*
					10595,39	*3,05*			-	*0,0111*	-
278	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,54	46,65	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
279	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	29343,82	4136,96	2817	2358	397	90,6900	8,71
					24560,67	1655,99			159	6,1381	0,59
280	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	145,55	-	1397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
281	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,8	885,95	-	14884	14884	-	3,5200	59,14
					885,95	-			-	-	-
282	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	30,00	-	2280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
283	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	92	19,17	-	1764	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
284	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,87	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
285	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	518,17	46,04	4145	3618	368	1,8200	14,56
					452,27	19,74			158	0,0745	0,60
286	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,69	-	1230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1057940	325067	8563		1248,21
									4051		15,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1057940				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					724310				
		всього заробітна плата, грн.					329118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105813				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1163753**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2670,88* *1669,47*	*75,12* *42,59*	*5342*	*3339*	*150* *85*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
288	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45 -	- -	38889	-	- -	- -	- -
289	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29 -	- -	3787	-	- -	- -	- -
290	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,10378*	*33060,77* *24084,62*	*3029,65* *1717,72*	*3431*	*2500*	*314* *178*	*96,9200* *6,4372*	*10,06* *0,67*
291	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	2192,81 -	- -	8771	-	- -	- -	- -
292	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	2700,47 -	- -	5401	-	- -	- -	- -
293	& С1231-2008 варіант 15	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1800x300(h), Q=1730 Вт/шт	шт	2	3467,41 -	- -	6935	-	- -	- -	- -
294	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	11296,62 10236,23	100,15 56,78	4519	4094	40 23	40,6700 0,2128	16,27 0,09
295	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	- -	5689	-	- -	- -	- -
296	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	- -	9146	-	- -	- -	- -
297	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	500,00 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
298	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	416,67 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
299	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	666,67 -	- -	8000	-	- -	- -	- -
300	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
301	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
302	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4437,61* *3206,12*	*1180,72* *547,33*	*888*	*641*	*236* *109*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
303	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,77	15476,68 15325,70	- -	11917	11801	- -	56,5900 -	43,57 -
305	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1	16178,77 15994,63	- -	16179	15995	- -	59,0600 -	59,06 -
306	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	77	40,52 -	- -	3120	-	- -	- -	- -
307	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	100	36,14 -	- -	3614	-	- -	- -	- -
308	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	- -	700	-	- -	- -	- -
309	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
310	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
311	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	- -	47	-	- -	- -	- -
312	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	19	3,35 -	- -	64	-	- -	- -	- -
313	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	24	6,25 -	- -	150	-	- -	- -	- -
314	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	60	5,00 -	- -	300	-	- -	- -	- -
315	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17 -	- -	33	-	- -	- -	- -
316	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40	9,17 -	- -	367	-	- -	- -	- -
317	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	- -	433	-	- -	- -	- -
318	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34 -	- -	133	-	- -	- -	- -
319	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
320	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	14,17 -	- -	170	-	- -	- -	- -
321	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
322	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	10,00 -	- -	1480	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	134	12,50 -	- -	1675	-	- -	- -	- -
324	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0324*	*10598,63* *10595,39*	*3,24* *3,05*	*343*	*343*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,33* -
325	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,24	46,65 -	- -	151	-	- -	- -	- -
326	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	29343,82 24560,67	4136,96 1655,99	2817	2358	397 159	90,6900 6,1381	8,71 0,59
327	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	145,55 -	- -	1397	-	- -	- -	- -
328	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,4	885,95 885,95	- -	14530	14530	- -	3,5200 -	57,73 -
329	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	70	30,00 -	- -	2100	-	- -	- -	- -
330	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	94	19,17 -	- -	1802	-	- -	- -	- -
331	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,87 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
332	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	518,17 452,27	46,04 19,74	4145	3618	368 158	1,8200 0,0745	14,56 0,60
333	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,69 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
		--- Опалення та вентиляція кв.14, кв.23 ---									
334	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2670,88* *1669,47*	*75,12* *42,59*	*5342*	*3339*	*150* *85*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
335	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45 -	- -	38889	-	- -	- -	- -
336	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29 -	- -	3787	-	- -	- -	- -
337	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,08456*	*33060,77* *24084,62*	*3029,65* *1717,72*	*2796*	*2037*	*256* *145*	*96,9200* *6,4372*	*8,20* *0,54*
338	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600х300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	2	3187,78 -	- -	6376	-	- -	- -	- -
339	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400х300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	2700,47 -	- -	10802	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	11296,62 10236,23	100,15 56,78	4519	4094	40 23	40,6700 0,2128	16,27 0,09
341	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	- -	5689	-	- -	- -	- -
342	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	- -	9146	-	- -	- -	- -
343	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	500,00 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
344	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	416,67 -	- -	4167	-	- -	- -	- -
345	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	666,67 -	- -	6667	-	- -	- -	- -
346	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
347	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
348	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4437,61* *3206,12*	*1180,72* *547,33*	*888*	*641*	*236* *109*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
349	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
350	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	15476,68 15325,70	- -	13619	13487	- -	56,5900 -	49,80 -
351	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,38	16178,77 15994,63	- -	6148	6078	- -	59,0600 -	22,44 -
352	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	40,52 -	- -	3566	-	- -	- -	- -
353	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	38	36,14 -	- -	1373	-	- -	- -	- -
354	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	29,17 -	- -	583	-	- -	- -	- -
355	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
356	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
357	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	- -	47	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	20	3,35 -	- -	67	-	- -	- -	- -
359	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	9	6,25 -	- -	56	-	- -	- -	- -
360	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	52	5,00 -	- -	260	-	- -	- -	- -
361	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	4,17 -	- -	25	-	- -	- -	- -
362	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	9,17 -	- -	257	-	- -	- -	- -
363	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	- -	433	-	- -	- -	- -
364	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	8	8,34 -	- -	67	-	- -	- -	- -
365	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	3,75 -	- -	15	-	- -	- -	- -
366	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
367	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	14,17 -	- -	85	-	- -	- -	- -
368	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
369	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	164	10,00 -	- -	1640	-	- -	- -	- -
370	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	12,50 -	- -	675	-	- -	- -	- -
371	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0264*	*10598,63* *10595,39*	*3,24* *3,05*	*280*	*280*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,09* -
372	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,64	46,65 -	- -	123	-	- -	- -	- -
373	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,08	29343,82 24560,67	4136,96 1655,99	2348	1965	331 132	90,6900 6,1381	7,26 0,49
374	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	8	145,55 -	- -	1164	-	- -	- -	- -
375	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,3	885,95 885,95	- -	10011	10011	- -	3,5200 -	39,78 -
376	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	81	30,00 -	- -	2430	-	- -	- -	- -
377	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	32	19,17 -	- -	613	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,87 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
379	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	518,17 452,27	46,04 19,74	4145	3618	368 158	1,8200 0,0745	14,56 0,60
380	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА --- Опалення та вентиляція кв.15, кв.24 ---	шт	8	153,69 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
381	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2670,88* *1669,47*	*75,12* *42,59*	*5342*	*3339*	*150* *85*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
382	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45 -	- -	38889	-	- -	- -	- -
383	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29 -	- -	3787	-	- -	- -	- -
384	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,11532*	*33060,77* *24084,62*	*3029,65* *1717,72*	*3813*	*2777*	*349* *198*	*96,9200* *6,4372*	*11,18* *0,74*
385	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600x300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	4	3187,78 -	- -	12751	-	- -	- -	- -
386	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	2700,47 -	- -	10802	-	- -	- -	- -
387	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	11296,62 10236,23	100,15 56,78	4519	4094	40 23	40,6700 0,2128	16,27 0,09
388	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	- -	5689	-	- -	- -	- -
389	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	- -	9146	-	- -	- -	- -
390	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	500,00 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
391	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	416,67 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
392	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	666,67 -	- -	8000	-	- -	- -	- -
393	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*132,70* *132,70*	- -	*1327*	*1327*	- -	*0,4900* -	*4,90* -
394	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
395	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4437,61* *3206,12*	*1180,72* *547,33*	*888*	*641*	*236* *109*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
397	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
398	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,65	15476,68 15325,70	- -	10060	9962	- -	56,5900 -	36,78 -
399	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,89	16178,77 15994,63	- -	14399	14235	- -	59,0600 -	52,56 -
400	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	65	40,52 -	- -	2634	-	- -	- -	- -
401	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	89	36,14 -	- -	3216	-	- -	- -	- -
402	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	- -	700	-	- -	- -	- -
403	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
404	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
405	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	- -	47	-	- -	- -	- -
406	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	16	3,35 -	- -	54	-	- -	- -	- -
407	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	22	6,25 -	- -	138	-	- -	- -	- -
408	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	5,00 -	- -	280	-	- -	- -	- -
409	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17 -	- -	33	-	- -	- -	- -
410	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	9,17 -	- -	293	-	- -	- -	- -
411	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	- -	433	-	- -	- -	- -
412	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34 -	- -	133	-	- -	- -	- -
413	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	10	14,17	-	142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
415	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
416	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	10,00	-	1480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
417	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	12,50	-	1750	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
418	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,036*	*10598,63*	*3,24*	*382*	*381*	*1*	*41,1200*	*1,48*
					10595,39	*3,05*			-	*0,0111*	-
419	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,6	46,65	-	168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
420	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	29343,82	4136,96	2817	2358	397	90,6900	8,71
					24560,67	1655,99			159	6,1381	0,59
421	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	145,55	-	1397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
422	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	14,1	885,95	-	12492	12492	-	3,5200	49,63
					885,95	-			-	-	-
423	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	30,00	-	1740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
424	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	83	19,17	-	1591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
425	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,87	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
426	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	518,17	46,04	4145	3618	368	1,8200	14,56
					452,27	19,74			158	0,0745	0,60
427	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,69	-	1230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

		Опалення та вентиляція кв.16, кв.19									

428	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2670,88*	*75,12*	*5342*	*3339*	*150*	*6,8000*	*13,60*
					1669,47	*42,59*			*85*	*0,1596*	*0,32*
429	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45	-	38889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
430	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29	-	3787	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
431	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,09226*	*33060,77*	*3029,65*	*3050*	*2222*	*280*	*96,9200*	*8,94*
					24084,62	*1717,72*			*158*	*6,4372*	*0,59*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	& С1231-2008 варіант 7	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1000х300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	2051,54 -	- -	8206	-	- -	- -	- -
433	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200х300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	2373,40 -	- -	4747	-	- -	- -	- -
434	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600х300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	2	3187,78 -	- -	6376	-	- -	- -	- -
435	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	11296,62 10236,23	100,15 56,78	4519	4094	40 23	40,6700 0,2128	16,27 0,09
436	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	- -	5689	-	- -	- -	- -
437	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	- -	9146	-	- -	- -	- -
438	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	500,00 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
439	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	416,67 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
440	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	666,67 -	- -	8000	-	- -	- -	- -
441	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
442	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
443	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4437,61* *3206,12*	*1180,72* *547,33*	*888*	*641*	*236* *109*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
444	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
445	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,77	15476,68 15325,70	- -	11917	11801	- -	56,5900 -	43,57 -
446	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1	16178,77 15994,63	- -	16179	15995	- -	59,0600 -	59,06 -
447	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	77	40,52 -	- -	3120	-	- -	- -	- -
448	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	100	36,14 -	- -	3614	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	С113-1808 варіант 3	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	- -	700	-	- -	- -	- -
450	С113-1802 варіант 4	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
451	С113-1820 варіант 3	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
452	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	- -	47	-	- -	- -	- -
453	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	19	3,35 -	- -	64	-	- -	- -	- -
454	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	24	6,25 -	- -	150	-	- -	- -	- -
455	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	60	5,00 -	- -	300	-	- -	- -	- -
456	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17 -	- -	33	-	- -	- -	- -
457	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40	9,17 -	- -	367	-	- -	- -	- -
458	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	- -	433	-	- -	- -	- -
459	С113-1704 варіант 4	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34 -	- -	133	-	- -	- -	- -
460	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
461	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	14,17 -	- -	170	-	- -	- -	- -
462	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
463	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	10,00 -	- -	1480	-	- -	- -	- -
464	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	134	12,50 -	- -	1675	-	- -	- -	- -
465	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0288*	*10598,63* *10595,39*	*3,24* *3,05*	*305*	*305*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,18* -
466	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,88	46,65 -	- -	134	-	- -	- -	- -
467	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	29343,82 24560,67	4136,96 1655,99	2817	2358	397 159	90,6900 6,1381	8,71 0,59
468	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	145,55 -	- -	1397	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,4	885,95	-	14530	14530	-	3,5200	57,73
					885,95	-			-	-	-
470	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	70	30,00	-	2100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
471	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	94	19,17	-	1802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
472	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,87	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
473	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	518,17	46,04	4145	3618	368	1,8200	14,56
					452,27	19,74			158	0,0745	0,60
474	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,69	-	1230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

		Опалення та вентиляція кв.17, кв.20									

475	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2670,88*	*75,12*	*5342*	*3339*	*150*	*6,8000*	*13,60*
					1669,47	*42,59*			*85*	*0,1596*	*0,32*
476	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45	-	38889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
477	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29	-	3787	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
478	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,07302*	*33060,77*	*3029,65*	*2414*	*1759*	*221*	*96,9200*	*7,08*
					24084,62	*1717,72*			*125*	*6,4372*	*0,47*
479	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	2700,47	-	5401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
480	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	4	2373,40	-	9494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
481	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	11296,62	100,15	4519	4094	40	40,6700	16,27
					10236,23	56,78			23	0,2128	0,09
482	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28	-	5689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
483	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75	-	9146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
484	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	500,00	-	5000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
485	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	416,67	-	4167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
486	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	666,67	-	6667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
488	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
489	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4437,61* *3206,12*	*1180,72* *547,33*	*888*	*641*	*236* *109*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
490	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
491	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	15476,68 15325,70	- -	13619	13487	- -	56,5900 -	49,80 -
492	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,38	16178,77 15994,63	- -	6148	6078	- -	59,0600 -	22,44 -
493	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	40,52 -	- -	3566	-	- -	- -	- -
494	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	38	36,14 -	- -	1373	-	- -	- -	- -
495	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	29,17 -	- -	583	-	- -	- -	- -
496	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
497	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
498	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	- -	47	-	- -	- -	- -
499	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	20	3,35 -	- -	67	-	- -	- -	- -
500	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	9	6,25 -	- -	56	-	- -	- -	- -
501	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	52	5,00 -	- -	260	-	- -	- -	- -
502	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	4,17 -	- -	25	-	- -	- -	- -
503	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	9,17 -	- -	257	-	- -	- -	- -
504	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	- -	433	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	С113-1704 варіант 4	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	8	8,34 -	- -	67	-	- -	- -	- -
506	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	3,75 -	- -	15	-	- -	- -	- -
507	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
508	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	14,17 -	- -	85	-	- -	- -	- -
509	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
510	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	164	10,00 -	- -	1640	-	- -	- -	- -
511	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	12,50 -	- -	675	-	- -	- -	- -
512	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0228*	*10598,63* *10595,39*	*3,24* *3,05*	*242*	*242*	- -	*41,1200* *0,0111*	*0,94* -
513	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,28	46,65 -	- -	106	-	- -	- -	- -
514	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,08	29343,82 24560,67	4136,96 1655,99	2348	1965	331 132	90,6900 6,1381	7,26 0,49
515	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	8	145,55 -	- -	1164	-	- -	- -	- -
516	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,3	885,95 885,95	- -	10011	10011	- -	3,5200 -	39,78 -
517	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	81	30,00 -	- -	2430	-	- -	- -	- -
518	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	32	19,17 -	- -	613	-	- -	- -	- -
519	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,87 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
520	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	518,17 452,27	46,04 19,74	4145	3618	368 158	1,8200 0,0745	14,56 0,60
521	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА ---------- Опалення та вентиляція кв.18, кв.21 ----------	шт	8	153,69 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
522	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2670,88* *1669,47*	*75,12* *42,59*	*5342*	*3339*	*150* *85*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45 -	- -	38889	-	- -	- -	- -
524	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29 -	- -	3787	-	- -	- -	- -
525	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,098*	*33060,77* *24084,62*	*3029,65* *1717,72*	*3240*	*2360*	*297* *168*	*96,9200* *6,4372*	*9,50* *0,63*
526	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100х300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	2	2192,81 -	- -	4386	-	- -	- -	- -
527	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200х300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	2373,40 -	- -	4747	-	- -	- -	- -
528	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400х300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	2700,47 -	- -	10802	-	- -	- -	- -
529	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	11296,62 10236,23	100,15 56,78	4519	4094	40 23	40,6700 0,2128	16,27 0,09
530	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	- -	5689	-	- -	- -	- -
531	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	- -	9146	-	- -	- -	- -
532	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	500,00 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
533	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	416,67 -	- -	5000	-	- -	- -	- -
534	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	666,67 -	- -	8000	-	- -	- -	- -
535	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
536	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	67	-	- -	- -	- -
537	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4437,61* *3206,12*	*1180,72* *547,33*	*888*	*641*	*236* *109*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
538	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283	-	- -	- -	- -
539	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,65	15476,68 15325,70	- -	10060	9962	- -	56,5900 -	36,78 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,89	16178,77 15994,63	- -	14399	14235	- -	59,0600 -	52,56 -
541	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	65	40,52 -	- -	2634	-	- -	- -	- -
542	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	89	36,14 -	- -	3216	-	- -	- -	- -
543	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	- -	700	-	- -	- -	- -
544	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143	-	- -	- -	- -
545	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
546	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	- -	47	-	- -	- -	- -
547	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	16	3,35 -	- -	54	-	- -	- -	- -
548	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	22	6,25 -	- -	138	-	- -	- -	- -
549	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	5,00 -	- -	280	-	- -	- -	- -
550	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17 -	- -	33	-	- -	- -	- -
551	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	9,17 -	- -	293	-	- -	- -	- -
552	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	- -	433	-	- -	- -	- -
553	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34 -	- -	133	-	- -	- -	- -
554	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
555	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	10	14,17 -	- -	142	-	- -	- -	- -
556	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	47	-	- -	- -	- -
557	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	10,00 -	- -	1480	-	- -	- -	- -
558	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	12,50 -	- -	1750	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0306*	*10598,63*	*3,24*	*324*	*324*	-	*41,1200*	*1,26*
					10595,39	*3,05*			-	*0,0111*	-
560	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,06	46,65	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
561	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	29343,82	4136,96	2817	2358	397	90,6900	8,71
					24560,67	1655,99			159	6,1381	0,59
562	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	145,55	-	1397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
563	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	14,1	885,95	-	12492	12492	-	3,5200	49,63
					885,95	-			-	-	-
564	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	30,00	-	1740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
565	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	83	19,17	-	1591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
566	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,87	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
567	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	518,17	46,04	4145	3618	368	1,8200	14,56
					452,27	19,74			158	0,0745	0,60
568	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,69	-	1230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

		Інші роботи та матеріали									

569	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,8545*	*168105,05*	*848,88*	*143646*	*54254*	*725*	*261,8000*	*223,71*
					63491,74	*543,08*			*464*	*2,0352*	*1,74*
570	С1630-679 варіант 3	Відвід 90 гр. із оцинкованої сталі 0,5 мм ф 150 мм	шт	116	333,35	-	38669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
571	С1630-679 варіант 4	Муфта із оцинкованої сталі 0,5 мм ф 150 мм	шт	116	208,35	-	24169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1246977	371807	9457		1444,25
									4586		17,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1246977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					865713				
		всього заробітна плата, грн.					376393				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124709				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1371686**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					35171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**386887**				
		Всього по розділу 3					**386887**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2656633	798830	18020 8637		3078,88 32,48
		Разом будівельні роботи, грн.					2656633				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1839783				
		всього заробітна плата, грн.					807467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					265693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2922326**				
		Всього по кошторису					**2922326**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3111,36**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**807467**				

Склав _____ Остапенко О.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Згама В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід остаточний) 03.2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на пусконалагоджувальні роботи (опалення)

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	40,653	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1032	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	36,957	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “10 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої системи опалення квартири	система	24	1539,87 1539,87	- -	36957	36957	- -	4,3000 -	103,20 -
		Разом прямі витрати по кошторису					36957	36957	- -		103,20 -
		Разом будівельні роботи, грн.					36957				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					36957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3696				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40653**				
		Всього по кошторису					**40653**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**103,20**				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	**36957**				

Склав _____ Яворська Н.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Левчук Л.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід остаточний) 03.2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на улаштування блискавкозахисту

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	188,289	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,42477	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	102,230	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “10 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,175	55093,19 55093,19	- -	9641	9641	- -	261,8000 -	45,82 -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,175	34245,99 34245,99	- -	5993	5993	- -	165,2400 -	28,92 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					15634	15634	-		74,74 -
		Разом будівельні роботи, грн.					15634				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1563				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17197**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**17197**				
		Розділ 2. Улаштування блискавкозахисту та заземлення									
3	КБ34-130-1	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	1 шт	3	322,19 269,44	- -	967	808	- -	1,1400 -	3,42 -
4	*КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]*	*100 м*	*3,5*	*8333,54 8168,97*	*164,57 81,76*	*29167*	*28591*	*576 286*	*31,3396 0,2384*	*109,69 0,83*
5	*КМ8-152-13 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1*	*Монтаж тримачів, затискачів, залучників [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]*	*100 шт*	*3,3*	*7601,18 7272,03*	*329,15 163,52*	*25084*	*23998*	*1086 540*	*28,2223 0,4768*	*93,13 1,57*
6	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,8*	*6884,33 6555,18*	*329,15 163,52*	*5507*	*5244*	*263 131*	*25,7389 0,4768*	*20,59 0,38*
7	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*2*	*13607,65 13391,65*	*216,00 107,31*	*27215*	*26783*	*432 215*	*59,8938 0,3129*	*119,79 0,63*
		Разом прямі витрати по розділу 2					87940	85424	2357 1172		346,62 3,41
		Разом будівельні роботи, грн.					87940				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159				
		всього заробітна плата, грн.					86596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**96735**				
		Всього по розділу 2					**96735**				
		Розділ 3. Матеріали									
8	& С1545-37-54 варіант 1	Затискач контрольний С-034	шт	10	83,00 -	- -	830	-	- -	- -	- -
9	& С1545-37-53-6И	Тримач полоси металевий Н-039	шт	20	38,00 -	- -	760	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& С1545-37-52	Тримач дроту Н-014	шт	130	14,00 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
11	& С1545-37-51	Тримач дроту Н-062	шт	45	53,00 -	- -	2385	-	- -	- -	- -
12	& С1545-37-50-6Ж	Тримач дроту Н-042	шт	80	65,00 -	- -	5200	-	- -	- -	- -
13	& С1545-37-49	Клема фальцева хрестова С-093	шт	20	81,00 -	- -	1620	-	- -	- -	- -
14	& С1545-37-48	Злучник для дроту універсальний С-011	шт	25	52,00 -	- -	1300	-	- -	- -	- -
15	& С111-795-1	Дріт для блискавкозахисту W-08/AL	м	350	33,00 -	- -	11550	-	- -	- -	- -
16	& С111-795-3	Полоса оцинкована для блискавкозахисту W-40*4/ST	м	80	148,00 -	- -	11840	-	- -	- -	- -
17	& С1545-37-4	Блискавкоприймач М-10/31 AL	шт	3	1627,00 -	- -	4881	-	- -	- -	- -
18	& С1110-171-2-6Е	Комплект стрижньового заземлювача G-16/30	шт	20	963,00 -	- -	19260	-	- -	- -	- -
19	& С130-910-1 варіант 2	Монтажний набір	шт	3	1800,41 -	- -	5401	-	- -	- -	- -
20	& С171-2197П-1	Саморізи дахові	шт	500	1,50 -	- -	750	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					67597	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					102230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17118				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**188289**				
		– – –

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід остаточний) 03.2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на пусконалагоджувальні роботи(блискавкозахист)

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	31,512	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	28,648	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “10 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	10	1432,44 1432,44	- -	14324	14324	- -	4,0000 -	40,00 -
2	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	20	716,22 716,22	- -	14324	14324	- -	2,0000 -	40,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					28648	28648	-		80,00
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					28648				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					28648				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2864				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31512**				
		Всього по кошторису					**31512**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**80,00** **28648**				

Склав _____ Яворська Н.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Левчук Л.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід остаточний) 03.2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на система контролю і управління доступом (СКУД)
Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	116,725	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11779	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,933	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “10 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ11-31-2	Монтаж контролера-зчитувача	шт	2	487,64 440,02	- -	975	880	- -	1,6000 -	3,20 -
2	15011-4041 варіант 5	Контролер-зчитувач 3 кодовою клавіатурою SEVEN CR-775S	шт	2	1438,00 -	- -	2876	-	- -	- -	- -
3	КМ11-31-1	Блок живлення	шт	1	259,29 220,01	- -	259	220	- -	0,8000 -	0,80 -
4	1504-13245 варіант 1	Блок живлення 12в/3А SEVEN PS-792SE	шт	1	154,00 -	- -	154	-	- -	- -	- -
5	КМ11-31-1	Замок електроригельний	шт	1	259,29 220,01	- -	259	220	- -	0,8000 -	0,80 -
6	1503-11052 варіант 1	Замок електроригельний SEVEN Z-728	шт	1	980,00 -	- -	980	-	- -	- -	- -
7	*КМ20-202-1*	*Монтаж привода*	*шт*	*2*	*6551,56* *6302,74*	*10,47* *3,02*	*13103*	*12605*	*21* *6*	*17,6000* *0,0128*	*35,20* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1504-15157 варіант 7	Привод правобічний для розгорнутих воріт, що сам замикається KR300D	шт	1	11858,00 -	- -	11858	-	- -	- -	- -
9	1504-15157 варіант 5	Привод лівобічний для розгорнутих воріт, що сам замикається KR300S	шт	1	11662,00 -	- -	11662	-	- -	- -	- -
10	*КМ10-398-1*	*Панель керування в коробі ZF1N*	*шт*	*1*	*2134,72* *2134,72*	- -	*2135*	*2135*	- -	*8,0000* -	*8,00* -
11	1504-15157 варіант 6	Панель керування в коробі ZF1N	шт	1	4590,00 -	- -	4590	-	- -	- -	- -
12	*КБ21-17-4*	*Монтаж фотоелементів*	*100шт*	*0,01*	*51533,76* *43121,57*	*8071,48* *6551,39*	*515*	*431*	*81* *66*	*156,8000* *24,0958*	*1,57* *0,24*
13	15011-4041 варіант 1	Фотоелементи, зона дії до 10 м, комплект DIR 10	шт	1	1564,00 -	- -	1564	-	- -	- -	- -
14	1515-2049 варіант 1	Сигнальна лампа LED	10шт	0,1	10404,92 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
15	КМ11-31-1	Приймач одноканальний	шт	1	259,29 220,01	- -	259	220	- -	0,8000 -	0,80 -
16	1504-15157 варіант 3	Приймач одноканальний 433 Mhz AF43S	шт	1	884,00 -	- -	884	-	- -	- -	- -
17	15011-4041 варіант 2	Пульт дистанційоного керування, двоканальний 433 Mhz TOP-432EE	шт	24	986,00 -	- -	23664	-	- -	- -	- -
18	КМ11-31-1	Антена	шт	1	259,29 220,01	- -	259	220	- -	0,8000 -	0,80 -
19	15011-4041 варіант 3	Антена 433 Mhz TOP-433N	шт	1	612,00 -	- -	612	-	- -	- -	- -
20	15011-4041 варіант 4	Брелок-заготівля EM-Marine (карта доступу) Seven R-77	шт	90	42,00 -	- -	3780	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					81428	16931	102 72		51,17 0,27
		Разом устаткування, грн.					62624				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2459				
		Всього устаткування, грн.					**65083**				
		Разом будівельні роботи, грн.					18804				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1771				
		всього заробітна плата, грн.					17003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1881				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20685**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**85768**				
		Розділ 2. Вироби									
21	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	67236,35 52769,70	2664,38 2465,02	672	528	27 25	207,2000 9,7940	2,07 0,10
22	С1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач ВА47-29 1п С 16А	шт	1	50,36 -	- -	50	-	- -	- -	- -
23	С1512-1 варіант 1	Коробка розподільча OBO Bettermann 190x150x77 мм пластиковая (2007093)	шт	1	239,72 -	- -	240	-	- -	- -	- -
24	С111-961 варіант 1	Дотягувач DC-20.4/1050/085-A2-BR коричневий (00021248)	шт	1	634,16 -	- -	634	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1596	528	27 25		2,07 0,10
		Разом будівельні роботи, грн.					1596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1041				
		всього заробітна плата, грн.					553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					159				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1755**				
		Всього по розділу 2					**1755**				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
25	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,36	32309,53 19403,53	7210,63 3781,72	11631	6985	2596 1361	74,4400 14,2205	26,80 5,12
26	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,39	3459,29 2919,95	349,72 278,46	1349	1139	136 109	12,2000 1,0147	4,76 0,40
27	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	6610,43 4170,56	873,02 470,09	1983	1251	262 141	16,0000 1,5400	4,80 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	15095-46131	Провід перерізом 4.1,5мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,013	22578,70 -	- -	294	-	- -	- -	- -
29	15095-46131 варіант 1	Вуличний кабель вита пара OK-Net, UTP, кат.5е, КПП-ВП 100, 4х2х0.51	1000м	0,014	10737,89 -	- -	150	-	- -	- -	- -
30	15095-46131 варіант 2	Коаксіальный кабель FinMark RG-58-ТС90	1000м	0,003	18897,89 -	- -	57	-	- -	- -	- -
31	15093-34013 варіант 1	Кабель ШВВП 2х0,75	1000м	0,005	6412,47 -	- -	32	-	- -	- -	- -
32	15093-34013 варіант 2	Провід інсталяційний ПВ3 2,5 мм жовто-зелений	1000м	0,005	10492,47 -	- -	52	-	- -	- -	- -
33	15093-34013 варіант 3	Кабель ВВГнг-П 3х1,5	1000м	0,065	23998,23 -	- -	1560	-	- -	- -	- -
34	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,62	8281,45 5815,63	249,44 134,31	5134	3606	155 83	23,9800 0,4400	14,87 0,27
35	С130-1199 варіант 1	Гофрована труба морозостійка ПНД, d 20, з протяжкою, червона	м	25	11,55 -	- -	289	-	- -	- -	- -
36	С130-1199 варіант 3	Гофрована труба ПВХ, d 20, чорна	м	30	6,78 -	- -	203	-	- -	- -	- -
37	С130-1199 варіант 4	Гофрована труба ПВХ, d 16, з протяжкою	м	5	7,55 -	- -	38	-	- -	- -	- -
38	С130-1199 варіант 5	Прогумована гофрована гнучка труба, d20, сіра	м	2	85,02 -	- -	170	-	- -	- -	- -
39	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,07	8961,16 6174,56	327,38 176,28	627	432	23 12	25,4600 0,5775	1,78 0,04
40	С130-1199 варіант 2	Гофрована труба морозостійка ПНД, d 32, з протяжкою, червона	м	7	17,05 -	- -	119	-	- -	- -	- -
41	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,3	937,75 886,24	51,51 28,00	281	266	15 8	3,4000 0,0915	1,02 0,03
42	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	30	3,62 -	- -	109	-	- -	- -	- -
43	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,006	63896,83 3988,03	59908,80 31143,87	383	24	359 187	18,5300 110,0580	0,11 0,66
44	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,006	11883,24 -	11883,24 5215,73	71	-	71 31	- 17,6730	- 0,11
45	*КБ16-30-1*	*Улаштування металевої гільзи*	*1сальник*	*1*	*742,49* *742,49*	- -	*742*	*742*	- -	*2,9500* -	*2,95* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					25274	14445	3617 1932		57,09 7,09
		Разом будівельні роботи, грн.					25274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 8	Саморіз по металу св/прес-шайбою 4,2х16	шт	20	0,34 -	- -	7	-	- -	- -	- -
56	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 9	Хомут черв'ячний 9 мм д.20-32 мм нержавіючий	шт	4	6,07 -	- -	24	-	- -	- -	- -
57	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 10	Емаль арозольна чорний мат 400 мл	шт	1	61,39 -	- -	61	-	- -	- -	- -
58	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 11	Табличка "Автоматичні ворота"	шт	1	72,61 -	- -	73	-	- -	- -	- -
59	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 12	Диск відрізний 125 мм 1,2 мм 22,2 мм	шт	1	13,45 -	- -	13	-	- -	- -	- -
60	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 13	Піна монтажна 750 мл	шт	1	249,07 -	- -	249	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1275	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					1275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					127				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1402**				
		Всього по розділу 4					**1402**				
		Разом прямі витрати по кошторису					109573	31904	3746 2029		110,33 7,46
		Разом устаткування, грн.					62624				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2459				
		Всього устаткування, грн.					**65083**				
		Разом будівельні роботи, грн.					46949				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11299				
		всього заробітна плата, грн.					33933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**51642**				
		– – –

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід остаточний) 03.2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення
Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	363,718	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,31317	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	76,744	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “10 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,112	79871,03 4985,03	74886,00 38929,84	8946	558	8388 4360	23,1625 137,5725	2,59 15,41
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,07	66111,83 66111,83	- -	4628	4628	- -	314,1600 -	21,99 -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,083	10191,83 -	10191,83 4473,34	846	-	846 371	- 15,1575	- 1,26
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,36	31180,76 31180,76	- -	11225	11225	- -	150,4500 -	54,16 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					25645	16411	9234 4731		78,74 16,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					25645				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					21142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2566				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28211**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	15093-33033 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції та оболочці, перетином 3*4,0 мм.кв. ВВГ-1	1000м	0,18	104579,50 -	- -	18824	-	- -	- -	- -
18	15093-33033 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції та оболонці, перетином 3*1,5 мм.кв. ВВГ-1	1000м	0,048	32329,84 -	- -	1552	-	- -	- -	- -
19	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*0,7*	*4147,30* *3896,46*	- -	*2903*	*2728*	- -	*16,2800* -	*11,40* -
20	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 50 мм*	*100м*	*0,75*	*6460,73* *6460,73*	- -	*4846*	*4846*	- -	*26,6400* -	*19,98* -
21	& С113-1439-1-В11-В1 варіант 1	Гнучка двостінна гоафрована труба з поліетилену низького тиску для прокладки кабелю в землі, червона в комплекті зонд та зєднувальна муфта д50	м	75	79,24 -	- -	5943	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*2,5*	*886,24* *886,24*	- -	*2216*	*2216*	- -	*3,4000* -	*8,50* -
23	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	250	9,55 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
24	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,24	31180,76 31180,76	- -	7483	7483	- -	150,4500 -	36,11 -
25	*КМ8-472-3*	*Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*0,52*	*6882,11* *5421,73*	*1065,04* *315,72*	*3579*	*2819*	*554* *164*	*20,8000* *1,2064*	*10,82* *0,63*
26	С1110-170 варіант 2	Сталь полосова 40*4мм	т	0,06552	59456,25 -	- -	3896	-	- -	- -	- -
27	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*1,8*	*8157,09* *2919,39*	*5059,17* *1763,84*	*14683*	*5255*	*9107* *3175*	*11,2000* *6,1915*	*20,16* *11,14*
28	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,02528	45801,20 -	- -	1158	-	- -	- -	- -
29	С1110-174 варіант 1	Металоконструкції	т	0,005	54089,65 -	- -	270	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					305007	45463	27601 10139		184,57 33,19
		Разом будівельні роботи, грн.					305007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231943				
		всього заробітна плата, грн.					55602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					30500				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**335507**				
		Всього по розділу 2					**335507**				
		Разом прямі витрати по кошторису					330652	61874	36835 14870		263,31 49,86
		Разом будівельні роботи, грн.					330652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231943				
		всього заробітна плата, грн.					76744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**363718**				
		Всього по кошторису					**363718**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**313,17**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**76744**				

Склав ГІП Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід остаточний) 03.2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішні мережі водопостачання та каналізації
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1841,298	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,89363	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	220,420	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “10 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,26	79871,03 4985,03	74886,00 38929,84	20766	1296	19470 10122	23,1625 137,5725	6,02 35,77
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2	66111,83 66111,83	- -	13222	13222	- -	314,1600 -	62,83 -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,119	10191,83 -	10191,83 4473,34	1213	-	1213 532	- 15,1575	- 1,80
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,51	31180,76 31180,76	- -	15902	15902	- -	150,4500 -	76,73 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-18-2	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтів 2	1000м3	0,11	78002,82 6549,14	71453,68 36895,22	8580	720	7860 4058	30,4300 122,4136	3,35 13,47
6	С311-12	Перевезення ґрунту до 12 км	т	176	181,44 -	181,44 54,89	31933	-	31933 9661	- 0,1860	- 32,74
		Разом прямі витрати по розділу 1					91616	31140	60476 24373		148,93 83,78
		Разом будівельні роботи, грн.					91616				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					55513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9161				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**100777**				
		Всього по розділу 1					**100777**				
		Розділ 2. Господарчо-побутовий водопровід В1									
7	*КБ16-20-3*	*Установлення кранів муфтових діаметром 32 мм*	*1 кран*	*1*	*132,70* *132,70*	- -	*133*	*133*	- -	*0,4900* -	*0,49* -
8	С1630-671 варіант 1	Кран кульовий муфтовий (3,3) PN1,0 МПа, діаметр 32 мм	шт	1	1000,00 -	- -	1000	-	- -	- -	- -
9	С113-1121-14Е варіант 1	Сідловий відвід компресійний, діам. 110/1 1/2"	шт	1	172,50 -	- -	173	-	- -	- -	- -
10	С113-1826 варіант 1	Муфта компресійна із внутрішньою різьбою діам. 40 мм	шт	1	191,67 -	- -	192	-	- -	- -	- -
11	С113-1760 варіант 1	Трійник компресійний із внутрішньою різьбою, діам. 40/1" мм	шт	1	49,92 -	- -	50	-	- -	- -	- -
12	С1630-670 варіант 6	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм	шт	1	916,67 -	- -	917	-	- -	- -	- -
13	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,132	63824,41 61737,73	1297,13 342,74	8425	8149	171 45	239,6000 1,2163	31,63 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С113-1437-11Г варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR 17(0,8 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	132	25,00 -	- -	3300	-	- -	- -	- -
15	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,132	20648,90 19293,96	- -	2726	2547	- -	82,4000 -	10,88 -
16	КБ22-8-2	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 89 мм (футляр)	1000м	0,001	126608,99 109438,36	12518,89 1047,49	127	109	13 1	404,1000 3,4888	0,40 -
17	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	-0,01	3141,48 2652,02	37,20 3,78	-31	-27	- -	8,2200 0,0150	-0,08 -
18	С113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	378,41 -	- -	378	-	- -	- -	- -
19	КБ22-15-2	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 89 мм	1000м	0,001	189300,74 86120,64	5950,22 2425,79	189	86	6 2	326,4000 9,1128	0,33 0,01
20	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм (футляр)	1000м	0,002	201730,52 136063,42	51133,29 11890,79	403	272	102 24	487,7000 36,6654	0,98 0,07
21	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,02	4562,10 2652,02	37,20 3,78	-91	-53	-1 -	8,2200 0,0150	-0,16 -
22	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	892,86 -	- -	1786	-	- -	- -	- -
23	КБ22-15-5	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,002	336412,95 106766,34	32191,73 16244,03	673	214	64 32	409,6000 52,1289	0,82 0,10
24	КБ22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням /футляр/	1000м	0,015	188141,20 126732,89	61408,31 34266,09	2822	1901	921 514	486,2000 132,3365	7,29 1,99
25	С113-1363 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,7 мм	м	15	657,20 -	- -	9858	-	- -	- -	- -
26	С1630-731 варіант 1	Опора ковзаюча для прокладки труб у футлярі тип 38-48, висота опори з роликом - 40 мм	шт	17	166,09 -	- -	2824	-	- -	- -	- -
27	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*1 шт*	*1*	*567,63* *502,61*	*46,09* *34,87*	*568*	*503*	*46* *35*	*2,1000* *0,1340*	*2,10* *0,13*
28	С113-753 варіант 1	Люк полімерпіщаний легкий А15, чорний, з установкою запірного пристрою	шт	1	3748,34 -	- -	3748	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	4,6	10486,47 3684,73	- -	48238	16950	- -	16,3200 -	75,07 -
30	КБ16-30-1	Ущільнення вводу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	903,05 742,49	- -	903	742	- -	2,9500 -	2,95 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					89311	31526	1322 653		132,70 2,46
		Разом будівельні роботи, грн.					89311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56463				
		всього заробітна плата, грн.					32179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8931				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**98242**				
		Всього по розділу 2					**98242**				
		Розділ 3. Побутова каналізація К1									
31	*КГ23-1-3*	*Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм*	*100 м*	*0,56*	*3346,32* *2773,95*	*570,33* *277,59*	*1874*	*1553*	*319* *155*	*11,5900* *0,8094*	*6,49* *0,45*
32	С113-2313 варіант 1	Каналізаційна двошарова профільована труба "Корсис" SN6, діам. 160/138	м	56	202,00 -	- -	11312	-	- -	- -	- -
33	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*1 шт*	*4*	*567,63* *502,61*	*46,09* *34,87*	*2271*	*2010*	*184* *139*	*2,1000* *0,1340*	*8,40* *0,54*
34	С113-754 варіант 1	Люк чавунний важкий С250 із замком, з ущільнюючою прокладкою Л-60.76.10-ВЧ	шт	4	5319,17 -	- -	21277	-	- -	- -	- -
35	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2	10486,47 3684,73	- -	20973	7369	- -	16,3200 -	32,64 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					57707	10932	503 294		47,53 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					57707				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46272				
		всього заробітна плата, грн.					11226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**63477**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	17064-5107 варіант 2	Насос для перекачування стоків з ріжучим механізмом, обладнаний ультразвуковим датчиком з параметрами G=2,31 м3/год, H=35,0 м.вод.ст., N=5,2 кВт SEG.40.40.E.2. 50B КНС №2	шт	2	166932,15 -	- -	333864	-	- -	- -	- -
46	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,5 т	шт	1	9509,83 5017,20	1065,68 494,50	9510	5017	1066 495	19,7000 1,6042	19,70 1,60
47	1901-2046 варіант 2	Каналізаційна насосна станція Ємність	шт	1	200000,00 -	- -	200000	-	- -	- -	- -
48	& С1545-105-1 варіант 1	Ущільнююча манжета, діам. 160	шт	1	3333,33 -	- -	3333	-	- -	- -	- -
49	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*2*	*6176,77* *5493,52*	*284,20* *139,10*	*12354*	*10987*	*568* *278*	*21,3200* *0,5002*	*42,64* *1,00*
50	С130-965 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	266,67 -	- -	533	-	- -	- -	- -
51	С130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	242,50 -	- -	485	-	- -	- -	- -
52	17064-5107 варіант 1	Насос для перекачування стоків	шт	2	121102,10 -	- -	242204	-	- -	- -	- -
53	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	1 шт	1	868,70 628,19	140,10 51,57	869	628	140 52	2,4100 0,1814	2,41 0,18
54	С1630-673 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний 11с42п, діаметр 38 мм	шт	1	1416,67 -	- -	1417	-	- -	- -	- -
55	С113-2068 варіант 2	Муфта компресійна із внутрішньою різьбою, діам. 40	шт	2	85,84 -	- -	172	-	- -	- -	- -
56	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	1	7252,97 6780,53	188,67 101,13	7253	6781	189 101	26,9400 0,3362	26,94 0,34
57	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,155	63824,41 61737,73	1297,13 342,74	9893	9569	201 53	239,6000 1,2163	37,14 0,19
58	С113-1437-11Г варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR 17(0,8 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	155	25,00 -	- -	3875	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,0015	117978,56 106567,67	8421,08 719,50	177	160	13 1	393,5000 2,4017	0,59 -
60	С113-5 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр 38 мм	м	1,5	198,88 -	- -	298	-	- -	- -	- -
61	КБ22-15-1	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	1000м	0,0015	165060,58 85698,48	5161,51 1978,62	248	129	8 3	324,8000 7,4370	0,49 0,01
62	КБ16-30-1	Ущільнення вводу в КНС	1сальник	1	903,05 742,49	- -	903	742	- -	2,9500 -	2,95 -
63	КБ16-30-2	Ущільнення випусків діаметром 160 мм	1сальник	4	1541,95 974,04	- -	6168	3896	- -	3,8700 -	15,48 -
64	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	3,6	10486,47 3684,73	- -	37751	13265	- -	16,3200 -	58,75 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1232000	68336	4710 2489		273,52 8,80
		Разом устаткування, грн.					1091068				
		Всього устаткування, грн.					**1091068**				
		Разом будівельні роботи, грн.					140932				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67886				
		всього заробітна плата, грн.					70825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14093				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**155025**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ1-24-2	Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2, в резерв	1000м3	0,024	16957,47 -	16957,47 7442,88	407	-	407 179	- 25,2195	- 0,61
68	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2, грунту, що не вистачає для зворотної засипки	1000м3	0,024	58324,01 3600,63	54690,73 23290,08	1400	86	1313 559	16,7300 70,9322	0,40 1,70
69	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	38,4	208,68 -	208,68 66,11	8013	-	8013 2539	- 0,2240	- 8,60
70	*КБ8-2-1*	*Улаштування засипки вручну піском*	*1 м3*	*22*	*1577,41* *519,29*	*165,46* *91,60*	*34703*	*11424*	*3640* *2015*	*2,3000* *0,3399*	*50,60* *7,48*
71	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,1	1758,89 519,29	165,46 91,60	1935	571	182 101	2,3000 0,3399	2,53 0,37
72	КБ11-2-1	Улаштування подушки піщанної	1 м3	0,225	1858,34 940,67	212,63 105,55	418	212	48 24	3,9800 0,4036	0,90 0,09
73	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,006	466386,94 120280,26	34282,52 20642,38	2798	722	206 124	489,9200 61,2455	2,94 0,37
74	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0449	28683,33 -	- -	1288	-	- -	- -	- -
75	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00415	22475,00 -	- -	93	-	- -	- -	- -
76	*КБ9-49-2*	*Ставлення анкерів*	*100шт*	*0,08*	*6873,80* *6873,80*	- -	*550*	*550*	- -	*25,7600* -	*2,06* -
77	С111-1904 варіант 1	Хімічний анкер HIT-HY 200-A	шт	8	2819,55 -	- -	22556	-	- -	- -	- -
78	С111-1904 варіант 2	Шпилька HAS-U A4 M20x400	шт	8	573,80 -	- -	4590	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					81077	14513	15187 6257		63,65 21,75
		Разом будівельні роботи, грн.					81077				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51377				
		всього заробітна плата, грн.					20770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8108				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**89185**				
		Всього по розділу 5					**89185**				
		Розділ 6. Колодязі мережі В1									
79	КБ7-31-2	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м3	0,01465	315990,32 109412,16	201117,32 115356,46	4629	1603	2946 1690	434,7100 386,2719	6,37 5,66
80	К585521-Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)	шт	3	4340,09 -	- -	13020	-	- -	- -	- -
81	К585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	5849,06 -	- -	5849	-	- -	- -	- -
82	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	7693,14 -	- -	7693	-	- -	- -	- -
83	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	391,73 -	- -	392	-	- -	- -	- -
84	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	56,94 -	- -	280	-	- -	- -	- -
85	*КБ13-55-2*	*Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 20 мм*	*100м2*	*0,1353*	*184330,22* *30399,61*	*16401,01* *10789,59*	*24940*	*4113*	*2219* *1460*	*110,5400* *42,4690*	*14,96* *5,75*
		Разом прямі витрати по розділу 6					56803	5716	5165 3150		21,33 11,41
		Разом будівельні роботи, грн.					56803				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45922				
		всього заробітна плата, грн.					8866				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5680				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62483**				
		Всього по розділу 6					**62483**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Колодязі мережі К1									
86	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,054	479328,11 177749,57	295306,03 169835,83	25884	9598	15947 9171	715,2900 547,0176	38,63 29,54
87	К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	2	2452,28 -	- -	4905	-	- -	- -	- -
88	К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	2	3351,86 -	- -	6704	-	- -	- -	- -
89	К585521-Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	4	2112,48 -	- -	8450	-	- -	- -	- -
90	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	4	3779,61 -	- -	15118	-	- -	- -	- -
91	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	4	391,73 -	- -	1567	-	- -	- -	- -
92	К585521-Л054 варіант 2	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)	шт	4	15968,12 -	- -	63872	-	- -	- -	- -
93	С111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	56,94 -	- -	467	-	- -	- -	- -
94	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,257*	*8841,02* *8838,98*	- -	*2272*	*2272*	- -	*33,5000* -	*8,61* -
95	С111-2003-4	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	97,66	361,92 -	- -	35345	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					164584	11870	15947 9171		47,24 29,54
		Разом будівельні роботи, грн.					164584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136767				
		всього заробітна плата, грн.					21041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16457				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**181041**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід остаточний) 03.2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на дороги та майданчики
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3608,741	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,19316	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	313,561	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “10 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття із тротуарної бруківки									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,478	37508,91 3142,21	32666,26 11929,66	17929	1502	15614 5702	14,6000 35,1690	6,98 16,81
2	*КБ27-13-3*	*Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,478*	*443703,48* *6505,85*	*17521,91* *6960,90*	*212090*	*3110*	*8375* *3327*	*28,2900* *21,3270*	*13,52* *10,19*
3	*КБ27-13-4 к=5*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3*	*1000м2*	*0,478*	*142646,52* *-*	*2375,78* *803,69*	*68185*	*-*	*1136* *384*	*-* *2,7040*	*-* *1,29*
4	*КБ27-13-2*	*Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,478*	*233671,81* *7365,94*	*24659,37* *9660,86*	*111695*	*3521*	*11787* *4618*	*32,0300* *29,5618*	*15,31* *14,13*
5	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,478	614839,12 182778,21	21988,27 13121,53	293893	87368	10510 6272	709,3500 52,9209	339,07 25,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					703792	95501	47422		374,88
									20303		67,72
		Разом будівельні роботи, грн.					703792				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					560869				
		всього заробітна плата, грн.					115804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**774172**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**292865**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**1809768**				
		Розділ 4. Бортові камені									
18	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,6	20741,00 19203,44	980,09 499,01	33186	30726	1568 798	81,2500 1,4550	130,00 2,33
19	С1416-8684 варіант 3	Камені бортові БР100.20.8	шт	184	141,67 -	- -	26067	-	- -	- -	- -
20	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові БР100.20.8	шт	46	133,34 -	- -	6134	-	- -	- -	- -
21	С1416-8684 варіант 4	Камені бортові БР100.30.15	шт	160	250,00 -	- -	40000	-	- -	- -	- -
22	С1416-8684 варіант 2	Камені бортові БР100.30.15	шт	140	266,67 -	- -	37334	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					142721	30726	1568 798		130,00 2,33
		Разом будівельні роботи, грн.					142721				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110427				
		всього заробітна плата, грн.					31524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14273				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**156994**				
		Всього по розділу 4					**156994**				
		Розділ 5. Обладнання дитячого майданчика									
23	КР1-4-1	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	10 ям	2,5	682,53 682,53	- -	1706	1706	- -	3,0800 -	7,70 -
24	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,01242	420083,73 121527,45	19687,48 12591,30	5217	1509	245 156	495,0000 42,1083	6,15 0,52
25	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	1 т	0,024	200390,94 83888,28	414,26 210,92	4809	2013	10 5	333,3000 0,6150	8,00 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ38-1-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т (Ігровий комплекс)	шт	1	7132,37 3762,90	799,26 370,87	7132	3763	799 371	14,7750 1,2032	14,78 1,20
27	550101-144 варіант 2	Гойдалка подвійна зі спинкою на ланцюгах ТЕ407М	шт	1	12500,00 -	- -	12500	-	- -	- -	- -
28	550101-134 варіант 1	Ігровий комплекс "Малюк" (фарбування червоно-жовте) Т801NEWКЖ	шт	1	61041,67 -	- -	61042	-	- -	- -	- -
29	550101-144 варіант 3	Гойдалка дерев'яна на пружинаі "Коники" Т214	шт	1	16700,00 -	- -	16700	-	- -	- -	- -
30	550101-129 варіант 1	Карусель "Волошка 4" Т216.1	шт	1	16483,34 -	- -	16483	-	- -	- -	- -
31	550101-145 варіант 1	Пісочний двір "Квітка" ТЕ310	шт	1	19166,67 -	- -	19167	-	- -	- -	- -
32	550101-144 варіант 4	Гойдалка на пружині "Поні" ТЕ208	шт	1	10833,34 -	- -	10833	-	- -	- -	- -
33	550101-72 варіант 1	Шведська стінка	шт	1	20583,34 -	- -	20583	-	- -	- -	- -
34	241996-20216 варіант 1	Велопарковка	шт	8	4786,27 -	- -	38290	-	- -	- -	- -
35	241996-20217 варіант 1	Турнік	шт	1	3204,29 -	- -	3204	-	- -	- -	- -
36	550101-33 варіант 1	Гімнастичний комплекс	шт	1	141666,67 -	- -	141667	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					359333	8991	1054 532		36,63 1,73
		Разом устаткування, грн.					340469				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2286				
		Всього устаткування, грн.					**342755**				
		Разом будівельні роботи, грн.					18864				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8819				
		всього заробітна плата, грн.					9523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1887				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**20751**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С113-2422 варіант 1	Водовідвідний лоток ACO Self Hexaline 97x118x1000 мм з пластиковою кришкою	шт	95	442,89 -	- -	42075	-	- -	- -	- -
44	241996-20215 варіант 1	Контейнер для сміття стальний 1100 л	шт	8	7083,35 -	- -	56667	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					151185	18915	28806 14814		78,00 44,74
		Разом устаткування, грн.					56667				
		Всього устаткування, грн.					**56667**				
		Разом будівельні роботи, грн.					94518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46797				
		всього заробітна плата, грн.					33729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9452				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**103970**				
		Всього по розділу 7					**160637**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3316928	227362	207298 86199		919,19 273,97
		Разом устаткування, грн.					437536				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3872				
		Всього устаткування, грн.					**441408**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2879392				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2444732				
		всього заробітна плата, грн.					313561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					287941				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3167333**				
		Всього по кошторису					**3608741**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1193,16**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**313561**				

Склав ГІП_____Геннадій БАЛАШОВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП_____Геннадій БАЛАШОВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід остаточний) 03.2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на огорожа території

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1054,039	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,55233	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	407,474	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “10 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огорожа типу 1									
1	*КБ7-24-2*	*Установлення бетонної огорожі з панелей довжиною 2 м*	*100м*	*1,44*	*82662,43* *32395,04*	*49716,47* *25616,10*	*119034*	*46649*	*71592* *36887*	*131,9500* *78,4253*	*190,01* *112,93*
2	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,4	2591,67 -	- -	13995	-	- -	- -	- -
3	С1633-88ВД варіант 1	Бетонні стовпи огорожі розміром 2700х110х110 мм	шт	74	358,34 -	- -	26517	-	- -	- -	- -
4	К589821-К759 варіант 1	Панелі огорожі бетонні 2000х500 мм	шт	288	291,67 -	- -	84001	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					243547	46649	71592 36887		190,01 112,93
		Разом будівельні роботи, грн.					243547				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					83536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**267902**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С111-966 варіант 2	Сталь квадратна 10х10	т	0,0192	28703,59 -	- -	551	-	- -	- -	- -
17	КБ9-72-1	Виготовлення металевої огорожі	1т	1,9663848	51184,90 38851,90	11032,81 3560,88	100649	76398	21695 7002	145,6000 10,8062	286,31 21,25
18	КБ9-61-10	Монтаж металевої огорожі	1т	1,85508	18044,45 14638,67	2488,71 909,59	33474	27156	4617 1687	56,1600 3,2860	104,18 6,10
19	С111-967 варіант 1	Труба профільна 80х80	т	1,0053888	34451,38 -	- -	34637	-	- -	- -	- -
20	С111-1804	Сталь листова	т	0,0359552	33575,00 -	- -	1207	-	- -	- -	- -
21	С111-966 варіант 2	Сталь квадратна 10х10	т	0,5570088	28703,59 -	- -	15988	-	- -	- -	- -
22	С111-965 варіант 1	Труба профільна 30х20	т	0,331992	33398,54 -	- -	11088	-	- -	- -	- -
23	С111-1804 варіант 2	Металопрокат	т	0,01696	57523,24 -	- -	976	-	- -	- -	- -
24	КБ7-25-9	Улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	28596,82 24332,23	2914,59 1198,91	286	243	29 12	102,9500 4,4928	1,03 0,04
25	С126-1098 варіант 1	Хвіртка 2100х960	шт	1	2750,00 -	- -	2750	-	- -	- -	- -
26	*КБ9-46-1*	*Монтаж воріт*	*1т*	*0,124*	*42085,82* *18480,30*	*22054,38* *12415,70*	*5219*	*2292*	*2735* *1540*	*66,2400* *32,7836*	*8,21* *4,07*
27	С121-253 варіант 1	Ворота 2500х4960	шт	1	12915,98 -	- -	12916	-	- -	- -	- -
28	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,59	2797,23 1410,72	108,52 19,09	1650	832	64 11	4,7800 0,0720	2,82 0,04
29	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,59	8571,15 2107,93	166,45 42,76	5057	1244	98 25	7,2400 0,1608	4,27 0,09
30	КБ8-27-2	Укладання накривок на стовпи	100м2	0,063368	56549,17 40690,71	1313,19 866,48	3583	2578	83 55	150,2500 2,8968	9,52 0,18
31	& С1421-10297-1 варіант 1	Кришка на паркан King Klinker 445х445х90	шт	32	158,34 -	- -	5067	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					714667	306549	40638 17389		1193,45 55,94
		Разом будівельні роботи, грн.					714667				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					367480				
		всього заробітна плата, грн.					323938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					71470				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**786137**				
		– – –

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
2025 (вихід остаточний) 03.2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на озеленення

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	546,692	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,17448	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	260,446	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “10 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-15-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	10 ям	3,1	809,95 809,95	- -	2511	2511	- -	3,8200 -	11,84 -
2	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	3,1	689,50 648,59	- -	2137	2011	- -	2,6100 -	8,09 -
3	КБ47-37-2	Догляд за саджанцями кущів з оголеною кореневою системоюу групових насадженнях	10шт	3,1	1487,15 1264,84	176,85 57,20	4610	3921	548 177	5,5000 0,2080	17,05 0,64
4	С1429-89 варіант 2	Ялівець	шт	6	603,20 -	- -	3619	-	- -	- -	- -
5	С1429-87 варіант 1	Бузок	шт	4	752,14 -	- -	3009	-	- -	- -	- -
6	С1429-89 варіант 1	Гортензія мітлоподібна	шт	8	603,20 -	- -	4826	-	- -	- -	- -
7	С1429-94 варіант 1	Форзиція європейська	шт	6	577,15 -	- -	3463	-	- -	- -	- -
8	С1429-96 варіант 1	Верба	шт	5	500,97 -	- -	2505	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	0,2	32988,14 16087,14	- -	6598	3217	- -	73,3200 -	14,66 -
10	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	0,2	54020,93 49210,96	- -	10804	9842	- -	211,9700 -	42,39 -
11	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	15,2	26454,70 13778,95	- -	402111	209440	- -	62,8000 -	954,56 -
12	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	15,2	3342,04 1929,40	- -	50799	29327	- -	8,2400 -	125,25 -
		Разом прямі витрати по кошторису					496992	260269	548 177		1173,84 0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					496992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					236175				
		всього заробітна плата, грн.					260446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49700				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**546692**				
		Всього по кошторису					**546692**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1174,48**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**260446**				

Склав ГІП Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]