

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

02-06/11-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Конструктивні рішення

Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

29233.429 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

19.2987 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3013.757 тис. грн.

Середній розряд робіт

4.0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 січня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. КР									
		Розділ 1. Фундаментна плита									
1	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	10.431	<u>360204.08</u> 35341.40	<u>12846.20</u> 5598.31	3757289	368646	<u>133999</u> 58396	<u>249.4100</u> 32.6818	<u>2601.60</u> 340.90
2	С124-24 варіант 4	Стрижнева арматура ф10А240С ДСТУ 3760:2019	т	17.5241	<u>34112.87</u> -	-	597797	-	-	-	-
3	С124-24 варіант 5	Стрижнева арматура ф12А400С ДСТУ 3760:2019	т	12.9344	<u>33730.37</u> -	-	436282	-	-	-	-
4	С124-24 варіант 2	Стрижнева арматура ф16А400С ДСТУ 3760:2019	т	76.1463	<u>33730.37</u> -	-	2568443	-	-	-	-
5	С124-24 варіант 3	Стрижнева арматура ф20А400С ДСТУ 3760:2019	т	41.724	<u>32370.37</u> -	-	1350621	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 1					8710432	368646	<u>133999</u> 58396		<u>2601.60</u> 340.90
		Разом будівельні роботи, грн.					8710432				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8207787				
		всього заробітна плата, грн.					427042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					871044				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					9581476				

		Всього по розділу 1					9581476				
		Розділ 2. Стіни									
6	КБ6-52-6	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	100 м3	4.6	<u>262357.68</u> 112994.06	<u>88742.99</u> 45063.44	1206845	519773	<u>408218</u> 207292	<u>733.6800</u> 262.4795	<u>3374.93</u> 1207.41
7	КБ6-57-1	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 м	85.79	<u>3979.50</u> 2149.42	<u>1658.28</u> 853.20	341401	184399	<u>142264</u> 73196	<u>13.1600</u> 4.9419	<u>1129.00</u> 423.97
8	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	7.59	<u>7188.44</u> -	-	54560	-	-	-	-
9	С124-24 варіант 4	Стрижнева арматура ф10А240С ДСТУ 3760:2019	т	7.59	<u>34112.87</u> -	-	258917	-	-	-	-
10	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	9.2	<u>6731.41</u> -	-	61929	-	-	-	-
11	С124-24 варіант 7	Стрижнева арматура ф12А500С ДСТУ 3760:2019	т	9.2	<u>33730.37</u> -	-	310319	-	-	-	-
12	С124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	40.02	<u>5675.17</u> -	-	227120	-	-	-	-
13	С124-24 варіант 9	Стрижнева арматура ф16А500С ДСТУ 3760:2019	т	40.02	<u>33730.37</u> -	-	1349889	-	-	-	-
14	С124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	28.98	<u>5025.93</u> -	-	145651	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
15	C124-24 варіант 8	Стрижнева арматура ф20A500C ДСТУ 3760:2019	т	28.98	<u>32370.37</u> -	-	938093	-	-	-	-			
16	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	4.6	<u>355551.04</u> 25596.57	<u>26953.50</u> 13867.88	1635535	117744	<u>123986</u> 63792	<u>176.2000</u> 80.3250	<u>810.52</u> 369.50			
Разом прями витрати по розділу 2							6530259	821916	<u>674468</u> 344280		<u>5314.45</u> 2000.88			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							6530259		5033875	1166196	653026	-	-	7183285
Всього по розділу 2							7183285							
Розділ 3. Колони														
17	КБ6-52-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0.396	<u>265138.87</u> 120072.36	<u>99216.31</u> 50546.12	104995	47549	<u>39290</u> 20016	<u>779.6400</u> 294.0049	<u>308.74</u> 116.43			
18	КБ6-57-1	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 м	3.096	<u>3979.50</u> 2149.42	<u>1658.28</u> 853.20	12321	6655	<u>5134</u> 2642	<u>13.1600</u> 4.9419	<u>40.74</u> 15.30			
19	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	3.096	<u>7188.44</u> -	-	22255	-	-	-	-			
20	C124-24 варіант 4	Стрижнева арматура ф10A240C ДСТУ 3760:2019	т	3.096	<u>34112.87</u> -	-	105613	-	-	-	-			
21	КБ6-58-3	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 500 мм	100 м3	0.396	<u>354939.85</u> 20693.87	<u>31214.72</u> 16060.32	140556	8195	<u>12361</u> 6360	<u>146.0400</u> 93.0240	<u>57.83</u> 36.84			
Разом прями витрати по розділу 3							385740	62399	<u>56785</u> 29018		<u>407.31</u> 168.57			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							385740							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					266556 91417 38575 - - 424315					
		----- Всього по розділу 3					424315					
		Розділ 4. Сходи і площадки										
22	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0.211	<u>123098.09</u> 75267.77	<u>5077.53</u> 2612.44	25974	15881	<u>1071</u> 551	<u>488.7200</u> 15.1317	<u>103.12</u> 3.19	
23	КБ6-57-13	Установлення горизонтально арматурних просторових каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 т	5.0492	<u>3701.74</u> 2554.48	<u>975.46</u> 501.89	18691	12898	<u>4925</u> 2534	<u>15.6400</u> 2.9070	<u>78.97</u> 14.68	
24	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0.1688	<u>8087.17</u> -	- -	1365	-	- -	- -	- -	
25	C124-24 варіант 6	Стрижнева арматура ф8А500С ДСТУ 3760:2019	т	0.1688	<u>34155.37</u> -	- -	5765	-	- -	- -	- -	
26	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0.6119	<u>7188.44</u> -	- -	4399	-	- -	- -	- -	
27	C124-24 варіант 4	Стрижнева арматура ф10А240С ДСТУ 3760:2019	т	0.6119	<u>34112.87</u> -	- -	20874	-	- -	- -	- -	
28	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0.6815	<u>6731.41</u> -	- -	4587	-	- -	- -	- -	
29	C124-24 варіант 7	Стрижнева арматура ф12А500С ДСТУ 3760:2019	т	0.6815	<u>33730.37</u> -	- -	22987	-	- -	- -	- -	
30	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	2.4687	<u>5675.17</u> -	- -	14010	-	- -	- -	- -	
31	C124-24 варіант 9	Стрижнева арматура ф16А500С ДСТУ 3760:2019	т	2.4687	<u>33730.37</u> -	- -	83270	-	- -	- -	- -	
32	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	1.1183	<u>5025.93</u> -	- -	5620	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C124-24 варіант 8	Стрижнева арматура ф20A500С ДСТУ 3760:2019	т	1.1183	<u>32370.37</u> -	-	36200	-	-	-	-
34	КБ6-58-3	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходи і площадки	100 м3	0.211	<u>354939.85</u> 20693.87	<u>31214.72</u> 16060.32	74892	4366	<u>6586</u> 3389	<u>146.0400</u> 93.0240	<u>30.81</u> 19.63
Разом прями витрати по розділу 4							318634	33145	<u>12582</u> 6474		<u>212.90</u> 37.50
Разом будівельні роботи, грн.							318634				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							272907				
всього заробітна плата, грн.							39619				
Загальновиробничі витрати, грн.							31864				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							350498				
Всього по розділу 4							350498				
Розділ 5. Плита покриття											
35	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	7.575	<u>123098.09</u> 75267.77	<u>5077.53</u> 2612.44	932468	570153	<u>38462</u> 19789	<u>488.7200</u> 15.1317	<u>3702.05</u> 114.62
36	КБ6-57-13	Установлення горизонтально арматурних просторових каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 м	151.5	<u>3701.74</u> 2554.48	<u>975.46</u> 501.89	560814	387004	<u>147782</u> 76036	<u>15.6400</u> 2.9070	<u>2369.46</u> 440.41
37	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	13.635	<u>7188.44</u> -	-	98014	-	-	-	-
38	C124-24 варіант 4	Стрижнева арматура ф10A240С ДСТУ 3760:2019	т	13.635	<u>34112.87</u> -	-	465129	-	-	-	-
39	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	2.2725	<u>6731.41</u> -	-	15297	-	-	-	-
40	C124-24 варіант 7	Стрижнева арматура ф12A500С ДСТУ 3760:2019	т	2.2725	<u>33730.37</u> -	-	76652	-	-	-	-
41	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	т	58.3275	<u>5675.17</u> -	-	331018	-	-	-	-
42	C124-24 варіант 9	Стрижнева арматура ф16A500С ДСТУ 3760:2019	т	58.3275	<u>33730.37</u> -	-	1967408	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	т	77.265	<u>5025.93</u> -	- -	388328	-	- -	- -	- -
44	C124-24 варіант 8	Стрижнева арматура ф20A500C ДСТУ 3760:2019	т	77.265	<u>32370.37</u> -	- -	2501097	-	- -	- -	- -
45	КБ6-58-5	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 10 м2 до 20 м2	100 м3	7.575	<u>335231.84</u> 18831.93	<u>13281.66</u> 6833.56	2539381	142652	<u>100609</u> 51764	<u>132.9000</u> 39.5811	<u>1006.72</u> 299.83
Разом прями витрати по розділу 5							9875606	1099809	<u>286853</u> 147589		<u>7078.23</u> 854.86
Разом будівельні роботи, грн.							9875606				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8488944				
всього заробітна плата, грн.							1247398				
Загальновиробничі витрати, грн.							987561				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							10863167				

Всього по розділу 5							10863167				
Розділ 6. Набухаючий профіль SikaSwell A2010 (або аналог)											
46	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в емкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	5.7	<u>3839.73</u> 3785.93	<u>53.80</u> 20.78	21886	21580	<u>306</u> 118	<u>24.8600</u> 0.1050	<u>141.70</u> 0.60
47	& C1545-319-2 варіант 2	Набухаючий профіль SikaSwell A2010 (або аналог)	м	581.4	<u>617.38</u> -	- -	358945	-	- -	- -	- -
48	& C111-198-10 варіант 1	Герметик SikaSwell S2 (або аналог)	л	41.61	<u>2856.55</u> -	- -	118861	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 6							499692	21580	<u>306</u> 118		<u>141.70</u> 0.60
Разом будівельні роботи, грн.							499692				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							477806				
всього заробітна плата, грн.							21698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49971 - - 549663				

		Всього по розділу 6					549663				
		Розділ 7. Закладні деталі									
49	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 м	0.52	<u>86880.47</u> 10227.01	<u>1767.62</u> 682.92	45178	5318	<u>919</u> 355	<u>70.4000</u> 3.4500	<u>36.61</u> 1.79
50	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 м	1.55	<u>79913.90</u> 3371.72	<u>1844.47</u> 712.61	123867	5226	<u>2859</u> 1105	<u>23.2100</u> 3.6000	<u>35.98</u> 5.58
		Разом прями витрати по розділу 7					169045	10544	<u>3778</u> 1460		<u>72.59</u> 7.37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					169045 154723 12004 16905 - - 185950				

		Всього по розділу 7					185950				
		Розділ 8. Збірні залізобетонні елементи									
51	КБ7-64-1	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0.46	<u>12872.41</u> 11800.31	<u>689.61</u> 303.15	5921	5428	<u>317</u> 139	<u>84.3000</u> 1.9684	<u>38.78</u> 0.91
52	С1417-8782 варіант 1	Збірна плита П 3-8 740x570x50(н) кл. С20/25	шт	21	<u>990.63</u> -	<u>-</u> -	20803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С1417-8782 варіант 2	Збірна плита а П 1-8 740x420x50(н) кл. С12/15	шт	25	<u>744.81</u> -	<u>-</u> -	18620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С1425-11693 варіант 1	Герметик	м3	0.05	<u>434729.76</u> -	<u>-</u> -	21736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 8					67080	5428	<u>317</u> 139		<u>38.78</u> 0.91
		Разом будівельні роботи, грн.					67080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61335				
		всього заробітна плата, грн.					5567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6708				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					73788				

		Всього по розділу 8					73788				
		Розділ 9. Фундамент під КНС									
55	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0.031	<u>447162.77</u> 82514.74	<u>16568.17</u> 8323.12	13862	2558	<u>514</u> 258	<u>582.3200</u> 48.3367	<u>18.05</u> 1.50
56	С124-24 варіант 7	Стрижнева арматура ф12А500С ДСТУ 3760:2019	т	0.1221	<u>33730.37</u> -	<u>-</u> -	4118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С124-24 варіант 10	Стрижнева арматура ф6А240С ДСТУ 3760:2019	т	0.0323	<u>42485.37</u> -	<u>-</u> -	1372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 9					19352	2558	<u>514</u> 258		<u>18.05</u> 1.50
		Разом будівельні роботи, грн.					19352				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16280				
		всього заробітна плата, грн.					2816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1935				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					21287				

		Всього по розділу 9					21287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					26575840	2426025	<u>1169602</u> 587732		<u>15885.61</u> 3413.09
		Разом будівельні роботи, грн.					26575840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22980213				
		всього заробітна плата, грн.					3013757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2657589				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					29233429				

		Всього по відділу 1					29233429				
		Разом прямі витрати по кошторису					26575840	2426025	<u>1169602</u> 587732		<u>15885.61</u> 3413.09
		Разом будівельні роботи, грн.					26575840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22980213				
		всього заробітна плата, грн.					3013757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2657589				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					29233429				

		Всього по кошторису					29233429				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					19298.70				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3013757				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]