Директор
ТОВ "АРХІТЕКТУРНА ГРУПА ГОЛДАКОВСЬКОГО"

_____ Олена СТАРОВОЙ

# Нове будівництво школи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

## ПРОЄКТ

ТОМ 12

## 25FSU-PAP-П-К

**Кошторис.**

Київ
2025

Директор
ТОВ "АРХІТЕКТУРНА ГРУПА ГОЛДАКОВСЬКОГО"

_____ Олена СТАРОВОЙ

М.П.

# Нове будівництво школи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

## ПРОЄКТ

ТОМ 12

## 25FSU-PAP-П-К

**Кошторис.**

Директор _____ О.С. Старовой

ГІП _____ М.В. Шумивода

Київ
2025

Інв. № об. | Підпис і Дата | Зам. інв. №

.

# Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

25FSU-РАР-П-Кошторис

Том 12

2025 р.

# Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

25FSU-PAP-П-Кошторис

Том 12

Керівник проєктної організації О.С.Старовой

Головний інженер проєкту М.В.Шумивода

2025 р.

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

### Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Ремонт об'єктів і споруд Держводгоспу. ВБН Д.2.8-33-3.1-04-2003;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

-

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (К = 1), Настанова [4.25] | 0.8 | % |
| 2. | Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26] | 0.27 | % |
| 3. | Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] | 1.00 | % |
| 4. | Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1.50 | % |
| 5. | Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта, Настанова [4.32] | 2.00 | % |
| 6. | Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] | 1.20 | % |
| 7 | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у .. | | |
| 8. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 1.113 | |
| 9. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 15.00 | % |
| 10. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3.00 | % |

| | | |
|---|---|---|
| Загальна кошторисна трудомісткість | 418.29146 | тис.люд.год |
| Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах | 394.243 | тис.люд.год |
| Загальна кошторисна заробітна плата | 44573.026 | тис.грн. |
| Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості: | | |
| Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд. год та розряді робіт 3,8 | 20329.09 | грн. |
| Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд.год та розряді робіт 4 | 20810.40 | грн. |
| Тарифна сітка для робіт, що виконуються на ремонті об'єктів Держводгоспу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд.год та розряді робіт 3,8 | 20329.09 | грн. |

| | | |
|---|---|---|
| Всього за зведеним кошторисним розрахунком: | 790796.230 | тис.грн. |
| у тому числі: | | |
| будівельні роботи - | 513177.195 | тис.грн. |
| вартість устаткування - | 111987.512 | тис.грн. |

| | | |
|---|---|---|
| інші витрати - | 33846.193 | тис.грн. |
| податок на додану вартість - | 131785.330 | тис.грн. |

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: С.П.Гусєва

Перевірив: П.А.Пекер

Державне агенство відновлення та розвитку інфраструктури України
*( назва організації, що затверджує )*

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 790796,230 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

*(посилання на документ про затвердження)*

"___"_____ 20__ р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання**

Складений за поточними цінами станом на 23 грудня 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 2. Об'єкти основного призначення** | | | | |
| 1 | 02-01 | Будівля школи з укриттям | 322996.240 | 85524.073 | - | 408520.313 |
| 2 | 02-02 | Гуртожиток | 22175.830 | 8674.892 | - | 30850.722 |
| | | **Разом по главі 2:** | 345172.070 | 94198.965 | - | 439371.035 |
| | | **Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства** | | | | |
| 3 | 04-01 | Внутрішньомайданчикові мережі | 5962.912 | 1093.754 | - | 7056.666 |
| | | **Разом по главі 4:** | 5962.912 | 1093.754 | - | 7056.666 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку** | | | | |
| 4 | 05-01 | Проїзди та паркувальні майданчики | 9262.412 | - | - | 9262.412 |
| | | **Разом по главі 5:** | 9262.412 | - | - | 9262.412 |
| | | **Глава 7. Благоустрій та озеленення території** | | | | |
| 5 | 07-01 | Зовнішнє освітлення | 6575.293 | - | - | 6575.293 |
| 6 | 07-02 | Благоустрій та озеленення | 26263.614 | 464.025 | - | 26727.639 |
| | | **Разом по главі 7:** | 32838.907 | 464.025 | - | 33302.932 |
| | | **Разом по главах 1-7:** | 393236.301 | 95756.744 | - | 488993.045 |
| | | **Разом по главах 1-8:** | 393236.301 | 95756.744 | - | 488993.045 |
| | | **Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати** | | | | |
| 7 | Настанова [4.25] | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8Х1)% | 3145.890 | - | - | 3145.890 |
| 8 | Настанова [4.26] | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період | 1061.738 | - | - | 1061.738 |
| | | **Разом по главі 9:** | 4207.628 | - | - | 4207.628 |
| | | **Разом по главах 1-9:** | 397443.929 | 95756.744 | - | 493200.673 |
| | | **Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги** | | | | |
| 9 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (1 %) | - | - | 4932.007 | 4932.007 |
| 10 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 7012.369 | 7012.369 |
| 11 | Настанова [4.32] | Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %) | - | - | 9349.825 | 9349.825 |
| 12 | Настанова [4.32] | Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж): Кошти на покриття вартості видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, (СС3) 3028х5,2=15745,6 грн; | - | - | 15.746 | 15.746 |
| 13 | аналог (лист БТІ) | Витрати на проведення технічної інвентаризації та отримання технічного паспорту на об'єкт | - | - | 70.000 | 70.000 |
| | | **Разом по главі 10:** | - | - | 21379.947 | 21379.947 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд** | | | | |
| 14 | Настанова [4.35]; розрахунок ЗП | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 1467.432 | 1467.432 |
| | | **Разом по главі 12:** | - | - | 1467.432 | 1467.432 |
| | | **Разом по главах 1-12:** | 397443.929 | 95756.744 | 22847.379 | 516048.052 |
| | Настанова [4.38] | **Кошторисний прибуток (П)** | 53623.227 | - | - | 53623.227 |
| | Настанова [4.39] | **Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)** | - | - | 10724.645 | 10724.645 |
| | Настанова [4.40] | **Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва** | 4769.327 | 1149.081 | 274.169 | 6192.577 |
| | Розрахунок N П-145 | **Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)** | 57340.712 | 15081.687 | - | 72422.399 |
| | | **Разом** | 513177.195 | 111987.512 | 33846.193 | 659010.900 |
| | Настанова [4.43] | **Податок на додану вартість** | - | - | 131785.330 | 131785.330 |
| | | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | 513177.195 | 111987.512 | 165631.523 | 790796.230 |

Керівник проєктної організації _____ О.С.Старовой

Головний інженер проєкту _____ М.В.Шумивода

Керівник _____ О.С.Старовой

# ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

| Ідентифікатор | НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ | Значення |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| П114 | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. | 790796.230 |
| П14С | Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн | 513177.195 |
| П14О | Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн | 111987.512 |
| П14П | Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн | 165631.523 |
| П14 | Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. | 790796.230 |
| П17 | Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. | 790796.230 |
| П13 | Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн. | 659010.900 |
| П9 | Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн. | 659010.900 |
| П9_В | Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт | 0 |
| П12 | Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн. | 563254.156 |
| П8 | Разом по главах 1-12, тис. грн. | 516048.052 |
| П711 | Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. | 397443.929 |
| П713_ТУП | Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. | 0 |
| П713_ТУ | Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. | 25709.436 |
| П713 | Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. | 95756.744 |
| П7 | Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн. | 22847.379 |
| П715 | Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. | 0 |
| П306 | Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. | 0 |
| П10 | Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. | 513177.195 |
| П10Г | Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. | 0 |
| П6 | Інші витрати по главах 1-9, тис. грн. | 0 |
| П4 | Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. | 393236.301 |
| П23 | Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн. | 397443.929 |
| П23Г | Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн. | 0 |
| П22Г | Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн. | 0 |
| П1_7С | Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн. | 393236.301 |
| П1_7Г | Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн. | 0 |
| П22Д | Загальношахтні витрати по будові, тис. грн. | 0 |
| П1 | Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 393236.301 |
| П1Г | Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П3 | Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 95756.744 |
| П3001 | Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| П234 | Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П234001 | Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П21_1 | Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 357488.178 |
| П21 | Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 453244.922 |
| П27 | Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. | 13113.862 |
| П27001 | Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. | 0 |
| П58 | Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. | 0 |
| П24 | Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн. | 256.101 |
| П41Г | Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П62 | Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн. | 0 |
| П62001 | Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. | 0 |
| П62Б | Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П206 | Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 284.543 |
| П62В | Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П207 | Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 3404.314 |
| П62Г | Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П209 | Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 481.900 |
| П62Д | Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П208 | Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 544.775 |
| П62Е | Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П210 | Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 243.602 |
| П62Ж | Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П211 | Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 0 |
| П62И | Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П752 | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 3972.668 |
| П62А | Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П72 | Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн. | 44573.026 |
| П30 | Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 40600.358 |
| П51 | Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П52 | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П43Г | Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П32 | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 3972.668 |
| П44Г | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П730 | Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 44573.026 |
| П751 | Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П35 | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П42С | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| П45Г | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П11В | Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн. | 0 |
| П11Г | Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн. | 2302.968 |
| П11Д | Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн. | 506.653 |
| П29В | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П30С | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн. | 0 |
| П30Г | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн. | 0 |
| П49В | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн. | 0 |
| П29Д | Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 847.141 |
| П49Д | Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. | 0 |
| П11А | Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. | 0 |
| П11Б | Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. | 116.830 |
| П28 | Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. | 303617.875 |
| П28001 | Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П54 | Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. | 0 |
| П29 | Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн. | 21245.184 |
| П49 | Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн. | 26018.296 |
| П29А | Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П49А | Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. | 0 |
| П499 | Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн. | 5741.643 |
| П26 | Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн. | 0 |
| П26001 | Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П39Г | Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П25 | Зворотні суми, тис. грн. | 0 |
| П774З | Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. | 0 |
| П774П | Прибуток, тис. грн. | 53623.227 |
| П771П | Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. | 53623.227 |
| П775П | Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. | 0 |
| П774А | Адміністративні витрати, тис. грн. | 10724.645 |
| П774І | Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. | 0 |
| П131Р | Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн. | 4769.327 |
| П133Р | Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн. | 1149.081 |
| П134Р | Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн. | 274.169 |
| П135Р | Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн. | 0 |
| П451И | Інфляція - будівельні роботи, тис.грн. | 57340.712 |
| П453И | Інфляція - устаткування, тис.грн. | 15081.687 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| П455И | Інфляція - гірничі роботи, тис.грн. | 0 |
| П1415 | Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн. | 0 |
| П154Н | Податок на додану вартість, тис.грн. | 131785.330 |
| П774 | Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн. | 35748.123 |
| П34 | Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 35748.123 |
| П53 | Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П42Г | Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П73П | Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. | 5.61036 |
| П73 | Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год. | 418.29146 |
| П731 | Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год. | 394.24266 |
| П731Г | Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год. | 0 |
| П731Д | Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год. | 394.24266 |
| П731Е | Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год. | 394.24266 |
| П731И | Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П755 | Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П736 | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П31 | Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 363.58884 |
| П46Г | Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П260 | Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год. | 30.65382 |
| П62К | Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год. | 0 |
| П33 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 30.65382 |
| П47Г | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П55 | Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П55Г | Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П56 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год. | 0 |
| П56Г | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год. | 0 |
| П36 | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П48Г | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П57 | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П57Г | Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год. | 0 |
| П11Е | Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год. | 0 |
| П11И | Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год. | 19.71213 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| П11К | Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год. | 4.33667 |
| СС986 | Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год | 0 |
| П11Л | Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год | 0 |
| П10М | Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год. | 0 |
| П10П | Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год. | 5.28780 |
| П29Б | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П31С | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год. | 0 |
| П31Г | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год. | 0 |
| П31П | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год. | 0 |
| П49Б | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П29Г | Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 6.40382 |
| П49Г | Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П37 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд | 3.4 |
| П38 | Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд | 4.6 |
| П15 | Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, % | 0 |
| П16 | Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, % | 0.80 |
| П19 | Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, % | 1.20 |
| П300 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. | 0 |
| П301 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн. | 0 |
| П302 | Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн. | 0 |
| П303 | Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн. | 0 |
| П304 | Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн. | 0 |
| П305 | Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн. | 0 |
| П246 | Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. | 4773.066 |
| П246001 | Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 0 |
| П247 | Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П154001 | Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 0 |
| П247001 | Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 0 |
| П248 | Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П248001 | Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 0 |
| П249001 | Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 0 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| П222 | Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год. | 0 |
| П223 | Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн. | 0 |
| П224 | Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. | 0.01906 |
| П225 | Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. | 2.629 |
| П226 | Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. | 0.00815 |
| П227 | Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. | 1.104 |
| П228 | Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. | 20329.090 |
| П229 | Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. | 174.00000 |
| П230 | Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. | 277403.689 |
| П231 | Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П232 | Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. | 21161.606 |
| П233 | Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. | 4887.524 |
| П235 | Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. | 94818.994 |
| П235002 | Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн | 129.615 |
| П236 | Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П236002 | Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. | 0 |
| П237 | Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. | 83.588 |
| П238 | Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П239 | Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год | 0 |
| П240 | Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. | 0 |
| П241 | ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. | 0 |
| П242 | Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. | 854.125 |
| П243 | Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П244 | Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. | 22297.425 |
| П99ІВ | Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" | 0 |
| П99І | Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" | 0 |
| П99ПУ | Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" | 0 |
| П99ПБ | Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" | 0 |
| П99ЄПБ | Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" | 0 |
| П99ЄПУ | Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" | 0 |

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

## Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 493200,673

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 25709,436

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (493200,673 - 25709,436) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 7012,369

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-117

## Кошти на надання послуг інженера-консультанта

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта:
= С1047 = 2,00

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 493200,673

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 25709,436

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на надання послуг інженера-консультанта, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП117 = (493200,673 - 25709,436) * 2,00 * 0,001 * 1,00 = 9349,825

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

## Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=397443,9293;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

| | |
|---|---|
| п1.5 | Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.<br>П248=0; |
| п1.6 | Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.<br>П23Г=0; |
| п1.7 | Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.<br>П713=95756,744; |
| п1.8 | Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.<br>П234=0; |
| п1.9 | Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т<br>КС1451=1,113; |
| п1.10 | Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т<br>КС1452=1,094; |
| п1.11 | Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців<br>МДЦ=11,74; |
| п1.12 | Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців<br>КС145МТЦ=0; |
| п1.13 | Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т<br>КС145_0=1,113; |
| п1.14 | Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т<br>КС1450_1=1; |
| п1.15 | Тривалість будівельних робіт, місяців<br>КС145ТБ=14; |
| п1.16 | Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11, 32 міс.<br>КС145МП=6,32; |
| п1.17 | Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)<br>КС145Д_Н=2; |
| п1.18 | Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т<br>КС1453=1,079; |
| п1.19 | Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т<br>КС1454=2; |
| п1.20 | Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т<br>КС1455=2; |

п1.21 Запланованe співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Запланованe співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
КС145П=1;

2. Розрахунок

п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(2-2)+V(2-2)*W(|6,32-11,74|-(6,32-11,74))*W(|6,32-0|-(6,32-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|6,32+14-12|+(6,32+14-12))+V(|6,32+14-24|+(6,32+14-24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(6,32+14)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(6,32+14-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=8,32;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(6,32+14-24-1*W(6,32+14-37))*W(1-2)*V(|36-6,32-14|+(36-6,32-14))+12*W(|36-6,32-14|+(36-6,32-14))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,113-1)*((1*(12-11,74+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0119;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0119+(1-1)=1,0119;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(2-2)*1,0119+V(2-2)*(1+(1,113-1)*(6,32-(11,74*1+0*0))/12)=1,0119;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(2-2)*1,0119+W(2-2)*(1,0119+(1,113-1)*6,32/12)=1,0714;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0714+(1,113-1)*(12-6,32)/12=1,1249;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,1249=1,1249;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,1249+(1,094-1)*8,32/12)=1,1901;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,1901=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,079-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-6,32=5,68;

п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*5,68/14=0,405714286;

п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,405714286)+W(1-2)*(1-0,405714286)*(1-0/(8,32+0)))=0,594285714;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*5,68/14=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(8,32+0)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(397443,9293-V(0)*(0+0+0))*0,405714286=161248,68;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(397443,9293-V(0)*(0+0+0))*0,594285714=236195,249;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((397443,9293-V(0)*(0+0+0))-236195,249-161248,68)*W(1-2)=0;

п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(95756,744*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(95756,744*W(0)+0*V(0))*1=95756,744;

п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((95756,744*W(0)+0*V(0))-95756,744-0)*W(1-2)=0;

п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,405714286=0;

п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,594285714=0;

п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,113-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,094-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,079-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,1249-1)+(1,0714-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1901-1)+(1,1249-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;

Будівельні роботи

(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*161248,68*((1,1249-1)+(1,0714-1)*V(1-1))+0,5*236195,249*((1,1901-1)+(1,1249-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=57340,712;

Устаткування

(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,1249-1)+(1,0714-1)*V(1-1))+0,5*95756,744*((1,1901-1)+(1,1249-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=15081,687;

Склав _____ С.П.Гусєва

Перевірів _____ П.А.Пекер

# КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

## Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Відсотковий показник для визначення прибутку від розміру прямих витрат:

ПКТВ = 15;

п.1.2. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 357488,178;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 * 0.01 * п.1.2 * ИНП130 = 15 * 0,01 * 357488,178 * 1 = 53623,227;

# КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

## Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Відсотковий показник для визначення адміністративних витрат від розміру прямих витрат:

АВ1471 = 3;

п.1.2. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 357488,178;

2. Розрахунок

**п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:**

= п.1.1 * 0.01 * п.1.2 * ИНП147 = 3 * 0,01 * 453244,922 * 1 = 10724,645.

# КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

## Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

П13 = 659010,9003;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

П235002 = 129,615;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

П154001 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 659010,9003 - 0 - 129,615 - 0 = 658881,2853;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 658881,2853 * 20 / 100 + 129,615 * 7 / 100 = 131785,33;

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01**

на будівництво : Будівля школи з укриттям

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість об`єкта | 408520.313 | тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 330.21227 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 37429.675 | тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | | м2 |
| Будівельні обсяги | 9851.270 | м2 |

Складений за поточними цінами станом на 23 грудня 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 02-01-01 | на Земляні роботи | 5932.544 | - | 5932.544 | 9.56867 | 1190.011 | 0.602 |
| | | **Загальнобудівельні роботи** | | | | | | |
| 2 | 02-01-02 | на Загальнобудівельні роботи | 247079.991 | - | 247079.991 | 199.89140 | 22331.792 | 25.081 |
| -- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| - | | - | -- | - | - | - | - | - |
| | | Разом по розділу: | 247079.991 | - | 247079.991 | 199.89100 | 22331.792 | 25.081 |
| | | **Інженерні мережі** | | | | | | |
| 3 | 02-01-03 | на Водопостачання та каналізація | 5663.947 | - | 5663.947 | 5.27283 | 628.92 | 0.575 |
| 4 | 02-01-04 | на придбання устаткування Устаткування системи водопостачання та каналізації споруди СПП (ПРУ) | - | 251.352 | 251.352 | - | - | 0.026 |
| 5 | 02-01-05 | на Опалення | 4333.061 | - | 4333.061 | 5.34106 | 630.768 | 0.440 |
| 6 | 02-01-06 | на Вентиляція та кондиціювання | 27406.079 | - | 27406.079 | 48.11926 | 5439.834 | 2.782 |
| 7 | 02-01-07 | на придбання устаткування Придбання устаткування системи вентиляції та кондиціювання | - | 43171.884 | 43171.884 | - | - | 4.382 |
| 8 | 02-01-08 | на Пусконалагоджувальні роботи автоматики припливно-витяжних систем | 147.604 | - | 147.604 | 0.83600 | 134.186 | 0.015 |
| 9 | 02-01-09 | на Монтаж електроосвітлення та електрообладнання | 15180.958 | - | 15180.958 | 22.28457 | 2481.179 | 1.541 |
| 10 | 02-01-010 | на придбання устаткування Придбання устаткування електроосвітлення та електрообладнання | - | 1711.379 | 1711.379 | - | - | 0.174 |
| 11 | 02-01-011 | на Дахова сонячна електростанція | 3460.467 | - | 3460.467 | 4.75828 | 556.89 | 0.351 |
| 12 | 02-01-012 | на придбання устаткування Придбання устаткування сонячої електростанції | - | 2550.183 | 2550.183 | - | - | 0.259 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 02-01-013 | на Пусконалагоджувальні роботи дахової сонячної електростанції | 130.901 | - | 130.901 | 0.74140 | 119.001 | 0.013 |
| 14 | 02-01-014 | на Тепломеханічні рішення | 2059.191 | - | 2059.191 | 1.14528 | 134.407 | 0.209 |
| 15 | 02-01-015 | на придбання устаткування Придбання обладнання | - | 2933.054 | 2933.054 | - | - | 0.298 |
| 16 | 02-01-016 | на Пусконалагоджувальні роботи. | 243.831 | - | 243.831 | 1.38100 | 221.665 | 0.025 |
| 17 | 02-01-017 | на Монтаж ліфів | 337.232 | - | 337.232 | 1.99573 | 237.65 | 0.034 |
| 18 | 02-01-018 | на придбання устаткування Придбання ліфтів | - | 4698.324 | 4698.324 | - | - | 0.477 |
| 19 | 02-01-019 | на Пусконалагоджувальні роботи ліфтів | 162.187 | - | 162.187 | 0.92560 | 147.443 | 0.016 |
| 20 | 02-01-020 | на Блисковкозахист | 997.305 | - | 997.305 | 2.41081 | 265.541 | 0.101 |
| 21 | 02-01-021 | на Структурована кабельна система. Система відеонагляду. Система охоронної сигналізації. Система контролю доступу | 3216.633 | - | 3216.633 | 9.43813 | 1059.717 | 0.327 |
| 22 | 02-01-022 | на придбання устаткування Придбання устаткування. Структурована кабельна система. Система відеонагляду. Система охоронної сигналізації.Система контролю доступу | - | 2656.031 | 2656.031 | - | - | 0.270 |
| 23 | 02-01-023 | на Пусконалагоджувальні роботи. Структурована кабельна система. Система відеонагляду. Система охоронної сигналізації.Система контролю доступу | 23.658 | - | 23.658 | 0.13400 | 21.508 | 0.002 |
| -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | - | -- | - | - | - | - | - |
| | | Разом по розділу: | 63363.054 | 57972.207 | 121335.261 | 104.78400 | 12078.709 | 12.317 |
| | | **Системи протипожежного захисту** | | | | | | |
| 24 | 02-01-024 | на Система контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів та контроль мікроконцентрацій чадного газу в повітрі | 699.044 | - | 699.044 | 1.98570 | 230.336 | 0.071 |
| 25 | 02-01-025 | на придбання устаткування Устаткування системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів та контроль мікроконцентрацій чадного газу в повітрі | - | 179.001 | 179.001 | - | - | 0.018 |
| 26 | 02-01-026 | на Пусконалагоджувальні роботи системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів та контроль мікроконцентрацій чадного газу в повітрі | 4.803 | - | 4.803 | 0.02720 | 4.366 | - |
| 27 | 02-01-027 | на Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуюванням). Автоматизація та диспетчеризація систем протипожежного захисту. Автоматична система газового пожежогасіння. Автоматична система локального пожежогасіння кухонного обладнання. | 4409.248 | - | 4409.248 | 11.04225 | 1241.5 | 0.448 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 02-01-028 | на придбання устаткування Придбання устаткування. Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуюванням). Автоматизація та диспетчеризація систем протипожежного захисту. Автоматична система газового пожежогасіння. Автоматична система локального пожежогасіння кухонного обладнання | 0.526 | 2092.157 | 2092.683 | - | - | 0.212 |
| 29 | 02-01-029 | на Пусконалагоджувальні роботи. Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (в частинісистеми оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуюванням). Автоматизація та диспетчеризаціясистем протипожежного захисту. Автоматична система газового пожежогасіння. Автоматична системалокального пожежогасіння кухонного обладнання | 72.39 | - | 72.39 | 0.41000 | 65.808 | 0.007 |
| 30 | 02-01-030 | на Система протидимного захисту | 1120.28 | - | 1120.28 | 1.49971 | 169.573 | 0.114 |
| 31 | 02-01-031 | на придбання устаткування Придбання устаткування. Система протидимного захисту. | - | 1766.219 | 1766.219 | - | - | 0.179 |
| 32 | 02-01-032 | на Система протидимного захисту. Пусконалагоджувальні роботи | 12.36 | - | 12.36 | 0.07000 | 11.236 | 0.001 |
| -- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| - | | - | -- | - | - | - | - | - |
| | | Разом по розділу: | 6318.651 | 4037.377 | 10356.028 | 15.03500 | 1722.819 | 1.050 |
| | | **Технологічне устаткування** | | | | | | |
| 33 | 02-01-033 | на придбання устаткування Технологічне устаткування школи | 155.807 | 23514.489 | 23670.296 | - | - | 2.403 |
| 34 | 02-01-034 | на Монтаж технологічного устаткування | 146.193 | - | 146.193 | 0.93339 | 106.344 | 0.015 |
| -- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| - | | - | -- | - | - | - | - | - |
| | | Разом по розділу: | 302 | 23514.489 | 23816.489 | 0.93300 | 106.344 | 2.418 |
| -- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| - | | | | | | | | |
| | | Всього: | 322996.24 | 85524.073 | 408520.313 | 330.21200 | 37429.675 | 41.468 |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____ М.В.Шумивода
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____ О.С.Старовой
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав _____ С.П.Гусєва

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

**на Земляні роботи**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ГП, ТОМ 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 5932.544 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 9.56867 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1190.011 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 2.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуа-тації машин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробіт-ної плати | в тому числі за-робітної плати | | | в тому числі за-робітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КБ1-17-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 9.348 | 39308.52<br>1131.59 | 38125.82<br>11526.00 | 367456 | 10578 | 356400<br>107745 | 11.7300<br>83.1300 | 109.65<br>777.10 |
| 2 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 15424.2 | 306.33<br>- | 306.33<br>54.37 | 4724895 | - | 4724895<br>838614 | -<br>0.4110 | -<br>6339.35 |
| 3 | КБ1-12-2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 2.038 | 27286.74<br>957.95 | 26328.79<br>8277.17 | 55610 | 1952 | 53658<br>16869 | 9.9300<br>60.8838 | 20.24<br>124.08 |
| 4 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 3.55 | 29631.57<br>29631.57 | -<br>- | 105192 | 105192 | -<br>- | 314.1600<br>- | 1115.27<br>- |
| 5 | КБ1-28-2 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 2.038 | 6276.08<br>- | 6276.08<br>1350.53 | 12791 | - | 12791<br>2752 | -<br>8.7856 | -<br>17.91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 20.38 | 3573.66<br>1944.87 | 1628.79<br>597.86 | 72831 | 39636 | 33195<br>12184 | 18.3600<br>5.1175 | 374.18<br>104.29 |
| 7 | КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 3.55 | 15349.14<br>15349.14 | -<br>- | 54489 | 54489 | -<br>- | 165.2400<br>- | 586.60<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 5393264 | 211847 | 5180939<br>978164 | | 2205.94<br>7362.73 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 5393264 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 478 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1190011 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 539280 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **5932544** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **5932544** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **9568.67** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **1190011** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання 25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

**на Загальнобудівельні роботи**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-КР, Том 7;25FSU-PAP-П-АР,Том2

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 247079.991 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 199.8914 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 22331.792 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Відділ 1. Конструктивні рішення підземної частини будівлі школи (укриття СПП (ПРУ))** | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Фундаменти** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 335 | 1751.65<br>242.88 | 161.95<br>59.86 | 586803 | 81365 | 54253<br>20053 | 2.4000<br>0.5009 | 804.00<br>167.80 |
| *2* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *1.62* | *40713.54*<br>*15250.84* | *3167.03*<br>*1429.76* | *65956* | *24706* | *5131*<br>*2316* | *150.7000*<br>*10.6641* | *244.13*<br>*17.28* |
| 3 | & С1424-11622-1С | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 165.24 | 4470.33<br>- | -<br>- | 738677 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *4* | *КБ8-3-3* | *Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари* | *100м2* | *40.82* | *31158.66*<br>*3420.40* | -<br>- | *1271897* | *139621* | -<br>- | *30.3200*<br>- | *1237.66*<br>- |
| 5 | & С111-624-8-2 | Праймер бітумний | кг | 3265.6 | 119.03<br>- | -<br>- | 388704 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | & С111-860-1-5 | Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна 2, 5мм | м2 | 8980.4 | 102.64<br>- | -<br>- | 921748 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *7* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских* | *100м3* | *7.15* | *48041.36*<br>*27445.08* | *11612.62*<br>*4352.60* | *343496* | *196232* | *83030*<br>*31121* | *249.4100*<br>*32.7235* | *1783.28*<br>*233.97* |
| 8 | & С1424-11625-3 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 725.725 | 4495.83<br>- | -<br>- | 3262736 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | & С124-6-1-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 16 мм | т | 77.18 | 28923.16<br>- | -<br>- | 2232289 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С124-3-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 4.29 | 29263.84<br>- | -<br>- | 125542 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С124-8-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 25 мм | т | 4.29 | 28847.68<br>- | -<br>- | 123757 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 10061605 | 441924 | 142414<br>53490 | | 4069.07<br>419.05 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 10061605 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 9477267 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 495414 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1006115 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **11067720** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **11067720** | | | | |
| | | **Розділ 2. Вертикальні елементи** | | | | | | | | | |
| *12* | *КБ6-14-4* | *Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м* | *100м3* | *0.45* | *290974.45*<br>*174158.92* | *51677.26*<br>*22077.34* | *130939* | *78372* | *23255*<br>*9935* | *1508.0000*<br>*165.0336* | *678.60*<br>*74.27* |
| 13 | & С1424-11625-3 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 45.675 | 4495.83<br>- | -<br>- | 205347 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С124-3-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 1.78 | 29263.84<br>- | -<br>- | 52090 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С124-8-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 25 мм | т | 7.11 | 28847.68<br>- | -<br>- | 205107 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *16* | *КБ6-17-8* | *Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм* | *100м3* | *5.57* | *349742.61*<br>*190860.77* | *51185.07*<br>*19419.46* | *1948066* | *1063094* | *285101*<br>*108166* | *1713.6000*<br>*145.7471* | *9544.75*<br>*811.81* |
| 17 | & С1424-11625-3 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 565.355 | 4495.83<br>- | -<br>- | 2541740 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С124-3-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 22.01 | 29263.84<br>- | -<br>- | 644097 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С124-8-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 25 мм | т | 88.04 | 28847.68<br>- | -<br>- | 2539750 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *20* | *КБ6-14-5* | *Улаштування залізобетонних пілон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м* | *100м3* | *0.29* | *196757.98*<br>*120906.48* | *36601.23*<br>*15280.46* | *57060* | *35063* | *10614*<br>*4431* | *1046.9000*<br>*114.3237* | *303.60*<br>*33.15* |
| 21 | & С1424-11625-3 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 29.435 | 4495.83<br>- | -<br>- | 132335 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & С124-3-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 1.15 | 29263.84<br>- | -<br>- | 33653 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | & С124-8-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 25 мм | т | 4.58 | 28847.68<br>- | -<br>- | 132122 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Стіна укриття (арк.09 АР) | | | | | | | | | |
| 24 | КБ8-3-5 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | 100м2 | 12.6957 | 27976.07<br>5888.17 | -<br>- | 355176 | 74754 | -<br>- | 49.7900<br>- | 632.12<br>- |
| 25 | & С111-624-8-2 | Праймер бітумний | кг | 1015.656 | 119.03<br>- | -<br>- | 120894 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | & С111-1904-8 варіант 1 | Поліуретанова рідка гідроізоляційна мембрана | кг | 2920.011 | 570.67<br>- | -<br>- | 1666363 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | КБ26-34-1 | Улаштування утеплення із волокнистих і зернистих матеріалів на клею | 1 м3 | 126.957 | 2074.26<br>1891.48 | -<br>- | 263342 | 240137 | -<br>- | 16.1900<br>- | 2055.43<br>- |
| 28 | С111-2011-1 варіант 1 | Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 | кг | 7617.42 | 12.81<br>- | -<br>- | 97579 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | & С111-1493-100 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 100 мм | м2 | 1231.4829 | 498.96<br>- | -<br>- | 614461 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | КБ15-53-1 | Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом (Шиповидна мембрана з геотекстилем 550 г/м2 + 150 г/м2) ,5 мм | 100м2 | 12.6957 | 518.32<br>501.64 | 1.55<br>1.37 | 6580 | 6369 | 20<br>17 | 5.2000<br>0.0111 | 66.02<br>0.14 |
| 31 | & С1555-110-1 | Шиповидна мембрана з геотекстилем 550 г/м2 + 150 г/м2 | м2 | 1320.3528 | 14.60<br>- | -<br>- | 19277 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 11765978 | 1497789 | 318990<br>122549 | | 13280.52<br>919.37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 11765978 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 9949199 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1620338 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1176600 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **12942578** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *36* | *КБ6-22-1* | *Улаштування плит покриття* | *100м3* | *6.95* | *227602.53* | *20897.02* | *1581838* | *746820* | *145234* | *964.7700* | *6705.15* |
| | | | | | *107456.08* | *8970.67* | | | *62346* | *67.3508* | *468.09* |
| 37 | & С1424-11625-3 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 705.425 | 4495.83<br>- | -<br>- | 3171471 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | & С124-6-1-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 16 мм | т | 83.38 | 28923.16<br>- | -<br>- | 2411613 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | & С124-3-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 14.59 | 29263.84<br>- | -<br>- | 426959 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | & С124-7-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 20-22 мм | т | 6.25 | 28923.16<br>- | -<br>- | 180770 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 7772651 | 746820 | 145234 | | 6705.15 |
| | | | | | | | | | 62346 | | 468.09 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 7772651 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 6880597 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 809166 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 777264 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **8549915** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **8549915** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по відділу 1 | | | | | 29809978 | 2701647 | 610076 | | 24190.44 |
| | | | | | | | | | 239864 | | 1817.61 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 29809978 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 26498255 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2941511 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2980953 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **32790931** | | | | |
| | | **Всього по відділу 1** | | | | | **32790931** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Відділ 2. Конструктивні рішення надземна частина будівлі школи** | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Монтаж колон** | | | | | | | | | |
| 41 | КБ7-43-6 | Установлення колон на нижчестоящі колони масою до 4 т | 100шт | 0.08 | 325785.45<br>186399.53 | 82292.43<br>31504.35 | 26063 | 14912 | 6583<br>2520 | 1490.6000<br>250.8153 | 119.25<br>20.07 |
| 42 | & С126-3Б-252-1 | Колона К-1 вагою 3780,00 кг | шт | 8 | 35689.46<br>- | -<br>- | 285516 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | КБ7-43-3 | Установлення колон у стакани фундаментів масою до 4 т | 100шт | 0.13 | 254910.58<br>99471.54 | 121918.94<br>50895.36 | 33138 | 12931 | 15849<br>6616 | 861.3000<br>352.1730 | 111.97<br>45.78 |
| 44 | & С126-3Б-252-1 | Колона К-1 вагою 3780,00 кг | шт | 2 | 35689.46<br>- | -<br>- | 71379 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | & С126-3Б-252-1 варіант 1 | Колона К-2 вагою 3780,00 кг | шт | 4 | 35689.46<br>- | -<br>- | 142758 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | & С126-3Б-252-1 варіант 2 | Колона К-3 вагою 3780,00 кг | шт | 7 | 35689.46<br>- | -<br>- | 249826 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | КБ7-43-2 | Установлення колон у стакани фундаментів масою до 3 т | 100шт | 0.49 | 224955.44<br>87079.46 | 104352.71<br>43607.17 | 110228 | 42669 | 51133<br>21368 | 754.0000<br>301.1122 | 369.46<br>147.54 |
| 48 | & С126-3Б-254 | Колона К-4 вагою 2520,00 кг (400х4200х600) | шт | 24 | 23792.97<br>- | -<br>- | 571031 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | & С126-3Б-255 | Фахверкова колона ФК-1 (400х6000х400) вагою 2400,00 кг | шт | 25 | 22659.97<br>- | -<br>- | 566499 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 2056438 | 70512 | 73565<br>30504 | | 600.68<br>213.39 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2056438 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1912361 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 101016 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 205645 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2262083** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **2262083** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 2. Монтаж стінових панелей з утеплювачем** | | | | | | | | | |
| 50 | КБ7-49-3 | Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0.47 | 124576.40<br>36929.96 | 35896.83<br>15041.89 | 58551 | 17357 | 16872<br>7070 | 316.1000<br>119.2073 | 148.57<br>56.03 |
| 51 | & С126-3Б-449 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-1 вагою 1614,74 кг | шт | 1 | 18931.85<br>- | -<br>- | 18932 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | & С126-3Б-448 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-2 вагою 1614,74 кг | шт | 1 | 18931.85<br>- | -<br>- | 18932 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | & С126-3Б-447 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-3 вагою 1635,71 кг | шт | 1 | 19177.71<br>- | -<br>- | 19178 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | & С126-3Б-447 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-4 вагою 1635,71 кг | шт | 1 | 19177.71<br>- | -<br>- | 19178 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | & С126-3Б-445 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-5 вагою 1701,05 кг | шт | 1 | 18023.39<br>- | -<br>- | 18023 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | & С126-3Б-444 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-6 вагою 1855,90 кг | шт | 1 | 21759.34<br>- | -<br>- | 21759 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | & С126-3Б-443 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-7 вагою 1855,90 кг | шт | 3 | 21759.34<br>- | -<br>- | 65278 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | & С126-3Б-442 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-8 вагою 1981,72 кг | шт | 1 | 23234.54<br>- | -<br>- | 23235 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | & С126-3Б-441 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-9 вагою 1951,26 кг | шт | 1 | 22877.44<br>- | -<br>- | 22877 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | & С126-3Б-440 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-10 вагою 2045,63 кг | шт | 2 | 24004.01<br>- | -<br>- | 48008 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | & С126-3Б-440 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-11 вагою 2045,63 кг | шт | 3 | 23983.86<br>- | -<br>- | 71952 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | & С126-3Б-439 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-12 вагою 2390,65 кг | шт | 1 | 28028.97<br>- | -<br>- | 28029 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | & С126-3Б-438 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-13 вагою 2238,23 кг | шт | 1 | 29901.05<br>- | -<br>- | 29901 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | & С126-3Б-437 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-14 вагою 2646,16 кг | шт | 4 | 34683.77<br>- | -<br>- | 138735 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | & С126-3Б-436 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-15 вагою 2646,16 кг | шт | 4 | 34683.77<br>- | -<br>- | 138735 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | & С126-3Б-435 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-16 вагою 2799,58 кг | шт | 1 | 32823.40<br>- | -<br>- | 32823 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | & С126-3Б-375 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-82 вагою 816,02 кг | шт | 1 | 4576.12<br>- | -<br>- | 4576 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | & С126-3Б-361 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-95 вагою 2162,70 кг | шт | 4 | 9561.59<br>- | -<br>- | 38246 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | & С126-3Б-330 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-140 вагою 2762,53 кг | шт | 5 | 32389.03<br>- | -<br>- | 161945 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | & С126-3Б-330 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-141 вагою 2762,53 кг | шт | 2 | 32389.03<br>- | -<br>- | 64778 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | & С126-3Б-329 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-142 вагою 1723,33 кг | шт | 1 | 20205.09<br>- | -<br>- | 20205 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | & С126-3Б-323 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-149 вагою 4284,53 кг | шт | 1 | 30114.71<br>- | -<br>- | 30115 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | & С126-3Б-322 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-150 вагою 1409,68 кг | шт | 1 | 15658.83<br>- | -<br>- | 15659 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | & С126-3Б-321 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-151 вагою 1375,07 кг | шт | 1 | 11667.51<br>- | -<br>- | 11668 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | & С126-3Б-300 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-173 вагою 1935,44 кг | шт | 1 | 22691.87<br>- | -<br>- | 22692 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | & С126-3Б-299 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-174 вагою 2144,56 кг | шт | 1 | 23018.92<br>- | -<br>- | 23019 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | & С126-3Б-298 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-175 вагою 2408,35 кг | шт | 1 | 23986.95<br>- | -<br>- | 23987 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | & С126-3Б-297 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-176 вагою 2581,94 кг | шт | 1 | 28147.02<br>- | -<br>- | 28147 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | КБ7-49-4 | Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 3.22 | 169667.20<br>45569.54 | 63522.00<br>25673.96 | 546328 | 146734 | 204541<br>82670 | 390.0500<br>207.3169 | 1255.96<br>667.56 |
| 80 | & С126-3Б-434 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-17 вагою 3083,68 кг | шт | 1 | 36154.33<br>- | -<br>- | 36154 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | & С126-3Б-433 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-18 вагою 3390,61 кг | шт | 3 | 43412.09<br>- | -<br>- | 130236 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | & С126-3Б-432 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-19 вагою 3390,61 кг | шт | 1 | 43412.09<br>- | -<br>- | 43412 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | & С126-3Б-431 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-20 вагою 3167,56 кг | шт | 1 | 4376.48<br>- | -<br>- | 4376 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | & С126-3Б-430 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-21 вагою 3167,56 кг | шт | 1 | 37137.80<br>- | -<br>- | 37138 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | & С126-3Б-429 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-22 вагою 4068,30 кг | шт | 1 | 47698.42<br>- | -<br>- | 47698 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | & С126-3Б-428 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-23 вагою 3880,56 кг | шт | 1 | 45497.31<br>- | -<br>- | 45497 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87 | & С126-3Б-427 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-24 вагою 4006,38 кг | шт | 1 | 46972.52<br>- | -<br>- | 46973 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | & С126-3Б-426 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-25 вагою 4026,00 кг | шт | 1 | 49235.41<br>- | -<br>- | 49235 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | & С126-3Б-426 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-26 вагою 4026,00 кг | шт | 1 | 49235.41<br>- | -<br>- | 49235 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | & С126-3Б-425 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-27 вагою 4257,03 кг | шт | 1 | 49911.23<br>- | -<br>- | 49911 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 91 | & С126-3Б-424 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-28 вагою 4257,03 кг | шт | 1 | 49911.23<br>- | -<br>- | 49911 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 92 | & С126-3Б-423 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-29 вагою 4292,35 кг | шт | 1 | 53984.42<br>- | -<br>- | 53984 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 93 | & С126-3Б-422 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-30 вагою 4138,83 кг | шт | 1 | 44866.28<br>- | -<br>- | 44866 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | & С126-3Б-421 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-31 вагою 4184,63 кг | шт | 2 | 49062.41<br>- | -<br>- | 98125 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | & С126-3Б-420 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-32 вагою 4149,31 кг | шт | 1 | 44989.22<br>- | -<br>- | 44989 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | & С126-3Б-419 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-33 вагою 4184,63 кг | шт | 2 | 49062.41<br>- | -<br>- | 98125 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | & С126-3Б-417 варіант 2 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-34 вагою 4195,12 кг | шт | 2 | 49185.33<br>- | -<br>- | 98371 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | & С126-3Б-417 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-35 вагою 4195,12 кг | шт | 2 | 49185.33<br>- | -<br>- | 98371 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | & С126-3Б-418 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-36 вагою 4159,80 кг | шт | 1 | 45112.14<br>- | -<br>- | 45112 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | & С126-3Б-418 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-37 вагою 4159,80 кг | шт | 1 | 45112.14<br>- | -<br>- | 45112 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | & С126-3Б-417 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-38 вагою 4195,12 кг | шт | 1 | 49185.33<br>- | -<br>- | 49185 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | & С126-3Б-416 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-39 вагою 4180,77 кг | шт | 1 | 45358.01<br>- | -<br>- | 45358 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 103 | & С126-3Б-415 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-40 вагою 4251,41 кг | шт | 1 | 53504.40<br>- | -<br>- | 53504 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 104 | & С126-3Б-414 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-41 вагою 4293,35 кг | шт | 1 | 53996.13<br>- | -<br>- | 53996 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | & С126-3Б-413 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-42 вагою 4222,71 кг | шт | 1 | 45849.75 - | - - | 45850 | - | - - | - - | - - |
| 106 | & С126-3Б-412 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-43 вагою 4293,35 кг | шт | 1 | 53996.13 - | - - | 53996 | - | - - | - - | - - |
| 107 | & С126-3Б-411 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-44 вагою 4613,53 кг | шт | 2 | 54090.99 - | - - | 108182 | - | - - | - - | - - |
| 108 | & С126-3Б-410 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-45 вагою 4425,80 кг | шт | 2 | 51889.89 - | - - | 103780 | - | - - | - - | - - |
| 109 | & С126-3Б-409 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-46 вагою 4648,85 кг | шт | 1 | 58164.17 - | - - | 58164 | - | - - | - - | - - |
| 110 | & С126-3Б-408 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-47 вагою 4697,41 кг | шт | 1 | 55074.46 - | - - | 55074 | - | - - | - - | - - |
| 111 | & С126-3Б-407 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-48 вагою 4732,73 кг | шт | 1 | 59147.65 - | - - | 59148 | - | - - | - - | - - |
| 112 | & С126-3Б-405 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-49 вагою 4628,88 кг | шт | 1 | 57930.02 - | - - | 57930 | - | - - | - - | - - |
| 113 | & С126-3Б-406 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-50 вагою 4612,20 кг | шт | 1 | 56006.56 - | - - | 56007 | - | - - | - - | - - |
| 114 | & С126-3Б-405 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-51 вагою 4628,88 кг | шт | 1 | 57930.02 - | - - | 57930 | - | - - | - - | - - |
| 115 | & С126-3Б-404 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-52 вагою 4593,56 кг | шт | 1 | 53856.83 - | - - | 53857 | - | - - | - - | - - |
| 116 | & С126-3Б-403 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-53 вагою 4649,85 кг | шт | 1 | 58175.88 - | - - | 58176 | - | - - | - - | - - |
| 117 | & С126-3Б-402 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-54 вагою 4579,21 кг | шт | 1 | 50029.51 - | - - | 50030 | - | - - | - - | - - |
| 118 | & С126-3Б-401 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-55 вагою 4823,24 кг | шт | 10 | 56549.68 - | - - | 565497 | - | - - | - - | - - |
| 119 | & С126-3Б-400 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-56 вагою 4823,24 кг | шт | 5 | 56549.17 - | - - | 282746 | - | - - | - - | - - |
| 120 | & С126-3Б-399 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-57 вагою 4858,56 кг | шт | 1 | 60622.86 - | - - | 60623 | - | - - | - - | - - |
| 121 | & С126-3Б-398 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-58 вагою 4858,56 кг | шт | 1 | 60622.86 - | - - | 60623 | - | - - | - - | - - |
| 122 | & С126-3Б-397 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-59 вагою 4600,18 кг | шт | 1 | 50278.40 - | - - | 50278 | - | - - | - - | - - |
| 123 | & С126-3Б-396 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-60 вагою 4600,18 кг | шт | 1 | 50278.40 - | - - | 50278 | - | - - | - - | - - |
| 124 | & С126-3Б-395 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-61 вагою 4858,56 кг | шт | 3 | 60622.86 - | - - | 181869 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | & С126-3Б-394 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-62 вагою 4616,96 кг | шт | 1 | 59263.27<br>- | -<br>- | 59263 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 126 | & С126-3Б-393 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-63 вагою 2812,53 кг | шт | 1 | 36055.14<br>- | -<br>- | 36055 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 127 | & С126-3Б-392 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-64 вагою 4693,74 кг | шт | 1 | 41614.65<br>- | -<br>- | 41615 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 128 | & С126-3Б-391 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-65 вагою 2169,49 кг | шт | 1 | 28333.85<br>- | -<br>- | 28334 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 129 | & С126-3Б-389 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-66 вагою 5011,97 кг | шт | 1 | 58762.49<br>- | -<br>- | 58762 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 130 | & С126-3Б-388 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-67 вагою 2322,91 кг | шт | 1 | 26473.48<br>- | -<br>- | 26473 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 131 | & С126-3Б-387 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-68 вагою 5032,94 кг | шт | 1 | 59008.35<br>- | -<br>- | 59008 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 132 | & С126-3Б-386 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-69 вагою 3229,60 кг | шт | 1 | 33684.77<br>- | -<br>- | 33685 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 133 | & С126-3Б-385 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-70 вагою 4990,65 кг | шт | 1 | 60545.34<br>- | -<br>- | 60545 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 134 | & С126-3Б-384 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-71 вагою 5048,29 кг | шт | 1 | 62847.38<br>- | -<br>- | 62847 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 135 | & С126-3Б-383 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-72 вагою 5221,68 кг | шт | 2 | 61221.17<br>- | -<br>- | 122442 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 136 | & С126-3Б-382 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-73 вагою 5257,00 кг | шт | 2 | 65294.35<br>- | -<br>- | 130589 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 137 | & С126-3Б-381 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-74 вагою 5257,00 кг | шт | 1 | 65294.35<br>- | -<br>- | 65294 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 138 | & С126-3Б-380 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-75 вагою 1818,07 кг | шт | 1 | 16614.11<br>- | -<br>- | 16614 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 139 | & С126-3Б-380 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-76 вагою 1818,07 кг | шт | 1 | 16614.11<br>- | -<br>- | 16614 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 140 | & С126-3Б-379 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-77 вагою 3126,81 кг | шт | 1 | 39624.05<br>- | -<br>- | 39624 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 141 | & С126-3Б-377 варіант 2 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-78 вагою 5592,53 кг | шт | 1 | 69228.25<br>- | -<br>- | 69228 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 142 | & С126-3Б-377 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-79 вагою 5592,53 кг | шт | 1 | 69228.25<br>- | -<br>- | 69228 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 143 | & С126-3Б-377 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-80 вагою 5592,53 кг | шт | 2 | 69228.25<br>- | -<br>- | 138457 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | & С126-3Б-376 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-81 вагою 3546,50 кг | шт | 1 | 44660.52 - | - - | 44661 | - | - - | - - | - - |
| 145 | & С126-3Б-374 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-83 вагою 5588,66 кг | шт | 1 | 72576.36 - | - - | 72576 | - | - - | - - | - - |
| 146 | & С126-3Б-373 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-84 вагою 5990,97 кг | шт | 1 | 76922.24 - | - - | 76922 | - | - - | - - | - - |
| 147 | & С126-3Б-372 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-85 вагою 5778,40 кг | шт | 1 | 67748.38 - | - - | 67748 | - | - - | - - | - - |
| 148 | & С126-3Б-371 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-86 вагою 5966,14 кг | шт | 1 | 69949.50 - | - - | 69950 | - | - - | - - | - - |
| 149 | & С126-3Б-370 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-87 вагою 1874,08 кг | шт | 1 | 20814.05 - | - - | 20814 | - | - - | - - | - - |
| 150 | & С126-3Б-369 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-88 вагою 6008,08 кг | шт | 1 | 70441.23 - | - - | 70441 | - | - - | - - | - - |
| 151 | & С126-3Б-368 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-89 вагою 1845,38 кг | шт | 1 | 13159.41 - | - - | 13159 | - | - - | - - | - - |
| 152 | & С126-3Б-367 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-90 вагою 6133,90 кг | шт | 1 | 71916.44 - | - - | 71916 | - | - - | - - | - - |
| 153 | & С126-3Б-366 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-91 вагою 6291,18 кг | шт | 1 | 73760.45 - | - - | 73760 | - | - - | - - | - - |
| 154 | & С126-3Б-364 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-92 вагою 3835,94 кг | шт | 1 | 44279.17 - | - - | 44279 | - | - - | - - | - - |
| 155 | & С126-3Б-363 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-93 вагою 3257,45 кг | шт | 1 | 40982.05 - | - - | 40982 | - | - - | - - | - - |
| 156 | & С126-3Б-362 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-94 вагою 6326,52 кг | шт | 2 | 77833.64 - | - - | 155667 | - | - - | - - | - - |
| 157 | & С126-3Б-360 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-96 вагою 6469,43 кг | шт | 1 | 75850.32 - | - - | 75850 | - | - - | - - | - - |
| 158 | & С126-3Б-359 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-97 вагою 6469,43 кг | шт | 1 | 75850.32 - | - - | 75850 | - | - - | - - | - - |
| 159 | & С126-3Б-358 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-98 вагою 4049,51 кг | шт | 1 | 50442.25 - | - - | 50442 | - | - - | - - | - - |
| 160 | & С126-3Б-357 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-99 вагою 4014,19 кг | шт | 1 | 46369.06 - | - - | 46369 | - | - - | - - | - - |
| 161 | & С126-3Б-356 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-100 вагою 1774,05 кг | шт | 1 | 19467.50 - | - - | 19468 | - | - - | - - | - - |
| 162 | & С126-3Б-355 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-101 вагою 6348,47 кг | шт | 2 | 78091.20 - | - - | 156182 | - | - - | - - | - - |
| 163 | & С126-3Б-354 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-102 вагою 6536,20 кг | шт | 1 | 80292.31 - | - - | 80292 | - | - - | - - | - - |
| 164 | & С126-3Б-353 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-103 вагою 1795,02 кг | шт | 1 | 19713.37 - | - - | 19713 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | & С126-3Б-352 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-104 вагою 1795,02 кг | шт | 2 | 19713.37<br>- | -<br>- | 39427 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 166 | & С126-3Б-351 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-105 вагою 1830,34 кг | шт | 1 | 23786.55<br>- | -<br>- | 23787 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 167 | & С126-3Б-350 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-106 вагою 6348,47 кг | шт | 1 | 78091.20<br>- | -<br>- | 78091 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 168 | & С126-3Б-349 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-107 вагою 2004,72 кг | шт | 1 | 22172.04<br>- | -<br>- | 22172 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 169 | & С126-3Б-348 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-108 вагою 6597,42 кг | шт | 1 | 61392.48<br>- | -<br>- | 61392 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 170 | & С126-3Б-347 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-109 вагою 6920,30 кг | шт | 1 | 81136.48<br>- | -<br>- | 81136 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 171 | & С126-3Б-347 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-110 вагою 6920,30 кг | шт | 1 | 81136.48<br>- | -<br>- | 81136 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 172 | & С126-3Б-346 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-111 вагою 6994,86 кг | шт | 1 | 89735.44<br>- | -<br>- | 89735 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 173 | & С126-3Б-345 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-112 вагою 6920,30 кг | шт | 1 | 81136.48<br>- | -<br>- | 81136 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 174 | & С126-3Б-344 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-113 вагою 6732,56 кг | шт | 1 | 78933.36<br>- | -<br>- | 78933 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 175 | & С126-3Б-343 варіант 3 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-114 вагою 2214,43 кг | шт | 1 | 24630.73<br>- | -<br>- | 24631 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 176 | & С126-3Б-343 варіант 2 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-115 вагою 2214,43 кг | шт | 2 | 24630.73<br>- | -<br>- | 49261 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 177 | & С126-3Б-343 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-116 вагою 2214,43 кг | шт | 3 | 24630.73<br>- | -<br>- | 73892 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 178 | & С126-3Б-342 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-117 вагою 2249,55 кг | шт | 1 | 28703.85<br>- | -<br>- | 28704 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 179 | & С126-3Б-342 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-118 вагою 2249,55 кг | шт | 1 | 28703.85<br>- | -<br>- | 28704 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 180 | & С126-3Б-341 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-119 вагою 4231,23 кг | шт | 1 | 48847.48<br>- | -<br>- | 48847 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 181 | & С126-3Б-341 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-120 вагою 4231,23 кг | шт | 1 | 48847.48<br>- | -<br>- | 48847 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | & С126-3Б-340 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-121 вагою 3851,25 кг | шт | 1 | 44284.90 - | - - | 44285 | - | - - | - - | - - |
| 183 | & С126-3Б-340 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-122 вагою 3851,25 кг | шт | 1 | 44284.90 - | - - | 44285 | - | - - | - - | - - |
| 184 | & С126-3Б-339 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-123 вагою 2179,11 кг | шт | 2 | 20557.54 - | - - | 41115 | - | - - | - - | - - |
| 185 | & С126-3Б-339 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-124 вагою 2179,11 кг | шт | 1 | 20557.54 - | - - | 20558 | - | - - | - - | - - |
| 186 | & С126-3Б-338 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-125 вагою 2843,94 кг | шт | 1 | 33811.35 - | - - | 33811 | - | - - | - - | - - |
| 187 | & С126-3Б-337 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-126 вагою 6939,50 кг | шт | 7 | 79522.85 - | - - | 556660 | - | - - | - - | - - |
| 188 | & С126-3Б-336 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-127 вагою 6939,50 кг | шт | 10 | 79522.85 - | - - | 795229 | - | - - | - - | - - |
| 189 | & С126-3Б-337 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-128 вагою 6939,50 кг | шт | 6 | 79522.85 - | - - | 477137 | - | - - | - - | - - |
| 190 | & С126-3Б-336 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-129 вагою 6939,50 кг | шт | 10 | 79522.85 - | - - | 795229 | - | - - | - - | - - |
| 191 | & С126-3Б-335 варіант 4 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-130 вагою 7172,05 кг | шт | 1 | 86892.76 - | - - | 86893 | - | - - | - - | - - |
| 192 | & С126-3Б-335 варіант 3 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-131 вагою 7172,05 кг | шт | 3 | 86892.76 - | - - | 260678 | - | - - | - - | - - |
| 193 | & С126-3Б-335 варіант 2 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-132 вагою 7172,05 кг | шт | 2 | 86892.76 - | - - | 173786 | - | - - | - - | - - |
| 194 | & С126-3Б-335 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-133 вагою 7172,05 кг | шт | 1 | 86892.76 - | - - | 86893 | - | - - | - - | - - |
| 195 | & С126-3Б-335 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-134 вагою 7172,05 кг | шт | 1 | 86892.76 - | - - | 86893 | - | - - | - - | - - |
| 196 | & С126-3Б-334 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-135 вагою 3067,17 кг | шт | 1 | 36278.49 - | - - | 36278 | - | - - | - - | - - |
| 197 | & С126-3Б-332 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-137 вагою 5151,18 кг | шт | 16 | 60394.58 - | - - | 966313 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | & С126-3Б-332 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-138 вагою 5151,18 кг | шт | 18 | 60394.58 | - | 1087102 | - | - | - | - |
| 199 | & С126-3Б-331 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-139 вагою 6501,29 кг | шт | 1 | 76223.80 | - | 76224 | - | - | - | - |
| 200 | & С126-3Б-328 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-143 вагою 3115,63 кг | шт | 2 | 36528.98 | - | 73058 | - | - | - | - |
| 201 | & С126-3Б-327 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-144 вагою 3422,86 кг | шт | 1 | 43716.58 | - | 43717 | - | - | - | - |
| 202 | & С126-3Б-326 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-145 вагою 3894,54 кг | шт | 1 | 45661.23 | - | 45661 | - | - | - | - |
| 203 | & С126-3Б-325 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-146 вагою 4128,21 кг | шт | 1 | 48400.89 | - | 48401 | - | - | - | - |
| 204 | & С126-3Б-324 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-147 вагою 4283,99 кг | шт | 1 | 50227.35 | - | 50227 | - | - | - | - |
| 205 | & С126-3Б-323-1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-148 вагою 4513,33 кг | шт | 1 | 56501.73 | - | 56502 | - | - | - | - |
| 206 | & С126-3Б-320 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-152 вагою 1740,91 кг | шт | 1 | 33685.41 | - | 33685 | - | - | - | - |
| 207 | & С126-3Б-319 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-153 вагою 1399,80 кг | шт | 3 | 15485.11 | - | 46455 | - | - | - | - |
| 208 | & С126-3Б-318 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-154 вагою 4848,70 кг | шт | 2 | 56848.23 | - | 113696 | - | - | - | - |
| 209 | & С126-3Б-317 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-155 вагою 1920,73 кг | шт | 1 | 29162.27 | - | 29162 | - | - | - | - |
| 210 | & С126-3Б-316 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-156 вагою 5140,79 кг | шт | 1 | 60272.82 | - | 60273 | - | - | - | - |
| 211 | & С126-3Б-315 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-157 вагою 5160,27 кг | шт | 1 | 60501.13 | - | 60501 | - | - | - | - |
| 212 | & С126-3Б-314 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-158 вагою 5730,37 кг | шт | 1 | 70770.86 | - | 70771 | - | - | - | - |
| 213 | & С126-3Б-313 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-159 вагою 6231,26 кг | шт | 2 | 73057.96 | - | 146116 | - | - | - | - |
| 214 | & С126-3Б-312 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-160 вагою 1525,40 кг | шт | 1 | 16552.21 | - | 16552 | - | - | - | - |
| 215 | & С126-3Б-311 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-161 вагою 1622,76 кг | шт | 1 | 17693.74 | - | 17694 | - | - | - | - |
| 216 | & С126-3Б-310-1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-162 вагою 6425,99 кг | шт | 3 | 75341.02 | - | 226023 | - | - | - | - |
| 217 | & С126-3Б-309 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-163 вагою 1310,92 кг | шт | 1 | 13921.73 | - | 13922 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | & С126-3Б-308 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-164 вагою 1720,12 кг | шт | 2 | 18835.26 - | - - | 37671 | - | - - | - - | - - |
| 219 | & С126-3Б-308 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-165 вагою 1720,12 кг | шт | 1 | 18835.26 - | - - | 18835 | - | - - | - - | - - |
| 220 | & С126-3Б-303 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-170 вагою 5901,20 кг | шт | 1 | 69188.17 - | - - | 69188 | - | - - | - - | - - |
| 221 | & С126-3Б-302 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-171 вагою 5618,85 кг | шт | 1 | 65877.73 - | - - | 65878 | - | - - | - - | - - |
| 222 | & С126-3Б-301 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-172 вагою 5741,20 кг | шт | 1 | 67402.93 - | - - | 67403 | - | - - | - - | - - |
| 223 | & С126-3Б-296 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-177 вагою 3499,09 кг | шт | 3 | 41024.86 - | - - | 123075 | - | - - | - - | - - |
| 224 | & С126-3Б-295 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-178 вагою 3458,08 кг | шт | 1 | 36294.41 - | - - | 36294 | - | - - | - - | - - |
| 225 | & С126-3Б-294 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-179 вагою 3633,03 кг | шт | 1 | 38345.65 - | - - | 38346 | - | - - | - - | - - |
| 226 | & С126-3Б-293 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-180 вагою 3805,27 кг | шт | 1 | 44614.53 - | - - | 44615 | - | - - | - - | - - |
| 227 | & С126-3Б-292 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-181 вагою 4373,87 кг | шт | 1 | 51281.06 - | - - | 51281 | - | - - | - - | - - |
| 228 | & С126-3Б-291 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-182 вагою 4505,08 кг | шт | 1 | 52819.50 - | - - | 52820 | - | - - | - - | - - |
| 229 | & С126-3Б-290 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-183 вагою 4636,30 кг | шт | 1 | 54357.93 - | - - | 54358 | - | - - | - - | - - |
| 230 | & С126-3Б-289 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-184 вагою 4811,25 кг | шт | 1 | 56409.17 - | - - | 56409 | - | - - | - - | - - |
| 231 | & С126-3Б-288 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-185 вагою 5029,95 кг | шт | 3 | 58973.23 - | - - | 176920 | - | - - | - - | - - |
| 232 | & С126-3Б-288 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-186 вагою 5029,95 кг | шт | 1 | 58973.23 - | - - | 58973 | - | - - | - - | - - |
| 233 | & С126-3Б-287 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-187 вагою 2179,60 кг | шт | 1 | 24685.70 - | - - | 24686 | - | - - | - - | - - |
| 234 | & С126-3Б-286 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-188 вагою 1663,22 кг | шт | 3 | 18485.28 - | - - | 55456 | - | - - | - - | - - |
| 235 | & С126-3Б-285 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-189 вагою 10625,91 кг | шт | 2 | 65783.22 - | - - | 131566 | - | - - | - - | - - |
| 236 | & С126-3Б-284 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-190 вагою 11095,33 кг | шт | 1 | 68689.30 - | - - | 68689 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | & С126-3Б-283 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-191 вагою 7637,92 кг | шт | 1 | 26429.87 - | - - | 26430 | - | - - | - - | - - |
| 238 | & С126-3Б-282 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-192 вагою 11266,03 кг | шт | 1 | 69746.07 - | - - | 69746 | - | - - | - - | - - |
| 239 | & С126-3Б-281 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-193 вагою 11308,70 кг | шт | 1 | 70010.26 - | - - | 70010 | - | - - | - - | - - |
| 240 | & С126-3Б-280 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-194 вагою 12482,24 кг | шт | 1 | 77275.47 - | - - | 77275 | - | - - | - - | - - |
| 241 | & С126-3Б-279 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-195 вагою 13655,79 кг | шт | 2 | 84540.69 - | - - | 169081 | - | - - | - - | - - |
| 242 | & С126-3Б-278 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-196 вагою 8949,92 кг | шт | 1 | 28034.93 - | - - | 28035 | - | - - | - - | - - |
| 243 | & С126-3Б-277 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-197 вагою 9163,29 кг | шт | 1 | 29355.88 - | - - | 29356 | - | - - | - - | - - |
| 244 | & С126-3Б-276 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-198 вагою 9376,66 кг | шт | 6 | 30676.82 - | - - | 184061 | - | - - | - - | - - |
| 245 | & С126-3Б-276 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-199 вагою 9376,66 кг | шт | 1 | 30676.82 - | - - | 30677 | - | - - | - - | - - |
| 246 | & С126-3Б-275 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-200 вагою 5955,31 кг | шт | 4 | 36868.32 - | - - | 147473 | - | - - | - - | - - |
| 247 | & С126-3Б-274 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-201 вагою 6202,83 кг | шт | 1 | 49187.33 - | - - | 49187 | - | - - | - - | - - |
| 248 | & С126-3Б-273-1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-202 вагою 6872,23 кг | шт | 1 | 50253.87 - | - - | 50254 | - | - - | - - | - - |
| 249 | & С126-3Б-272 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-203 вагою 6872,23 кг | шт | 1 | 46386.70 - | - - | 46387 | - | - - | - - | - - |
| 250 | & С126-3Б-271 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-204 вагою 6871,79 кг | шт | 1 | 46396.61 - | - - | 46397 | - | - - | - - | - - |
| 251 | & С126-3Б-269 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-205 вагою 8022,39 кг | шт | 6 | 49665.24 - | - - | 297991 | - | - - | - - | - - |
| 252 | & С126-3Б-268 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-206 вагою 8057,70 кг | шт | 3 | 53738.43 - | - - | 161215 | - | - - | - - | - - |
| 253 | & С126-3Б-268 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-207 вагою 8057,70 кг | шт | 3 | 53738.43 - | - - | 161215 | - | - - | - - | - - |
| 254 | & С126-3Б-267 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-208 вагою 6011,67 кг | шт | 3 | 29170.70 - | - - | 87512 | - | - - | - - | - - |
| 255 | & С126-3Б-266 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-209 вагою 5976,36 кг | шт | 3 | 25027.00 - | - - | 75081 | - | - - | - - | - - |
| 256 | & С126-3Б-270 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-210 вагою 9958,66 кг | шт | 3 | 65394.69 - | - - | 196184 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | & С126-3Б-265 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-211 вагою 8557,47 кг | шт | 3 | 41076.77<br>- | -<br>- | 123230 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 258 | & С126-3Б-264 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-212 вагою 11581,02 кг | шт | 3 | 79405.20<br>- | -<br>- | 238216 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 259 | & С126-3Б-263 варіант 1 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-213 вагою 11609,22 кг | шт | 3 | 82657.39<br>- | -<br>- | 247972 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 260 | КБ7-49-5 | Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 25 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0.07 | 229914.54<br>57597.19 | 93577.77<br>37010.08 | 16094 | 4032 | 6550<br>2591 | 493.0000<br>300.5873 | 34.51<br>21.04 |
| 261 | & С126-3Б-333 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-136 вагою 4401,28 кг | шт | 1 | 63039.41<br>- | -<br>- | 63039 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 262 | & С126-3Б-307 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-166 вагою 10331,02 кг | шт | 2 | 121125.19<br>- | -<br>- | 242250 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 263 | & С126-3Б-306 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-167 вагою 9836,71 кг | шт | 2 | 115329.72<br>- | -<br>- | 230659 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 264 | & С126-3Б-305 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-168 вагою 10050,91 кг | шт | 1 | 117841.09<br>- | -<br>- | 117841 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 265 | & С126-3Б-304 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-169 вагою 6981,86 кг | шт | 1 | 80989.50<br>- | -<br>- | 80990 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 20094058 | 168123 | 227963<br>92331 | | 1439.04<br>744.63 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 20094058 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 19697972 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 260454 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2009411 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **22103469** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | КБ7-50-1 | Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 | 100шт | 0.64 | 83937.99<br>34981.31 | 23291.13<br>10269.79 | 53720 | 22388 | 14906<br>6573 | 295.8000<br>79.3073 | 189.31<br>50.76 |
| 267 | & С126-3Б-662 | Панель П-1 вагою 1102,50 кг | шт | 2 | 6707.79<br>- | -<br>- | 13416 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 268 | & С126-3Б-673 | Панель П-2 вагою 1212,75 кг | шт | 4 | 7378.57<br>- | -<br>- | 29514 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 269 | & С126-3Б-697 | Панель П-3 вагою 1393,88 кг | шт | 16 | 8480.57<br>- | -<br>- | 135689 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 270 | & С126-3Б-696 | Панель П-4 вагою 1488,38 кг | шт | 1 | 9055.52<br>- | -<br>- | 9056 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 271 | & С126-3Б-695 | Панель П-5 вагою 1771,88 кг | шт | 3 | 10780.37<br>- | -<br>- | 32341 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 272 | & С126-3Б-694 | Панель П-6 вагою 1779,75 кг | шт | 2 | 10828.29<br>- | -<br>- | 21657 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 273 | & С126-3Б-693 | Панель П-7 вагою 1795,50 кг | шт | 3 | 10924.11<br>- | -<br>- | 32772 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 274 | & С126-3Б-692 | Панель П-8 вагою 1960,88 кг | шт | 2 | 11930.28<br>- | -<br>- | 23861 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 275 | & С126-3Б-691 | Панель П-9 вагою 1457,78 кг | шт | 1 | 8869.34<br>- | -<br>- | 8869 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 276 | & С126-3Б-672 | Панель П-10 вагою 2457,00 кг | шт | 2 | 14948.79<br>- | -<br>- | 29898 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 277 | & С126-3Б-690 | Панель П-11 вагою 2520,00 кг | шт | 4 | 15332.08<br>- | -<br>- | 61328 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 278 | & С126-3Б-602 | Панель П-98 вагою 2303,91 кг | шт | 1 | 14017.36<br>- | -<br>- | 14017 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 279 | & С126-3Б-600 | Панель П-100 вагою 1066,50 кг | шт | 1 | 7413.78<br>- | -<br>- | 7414 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 280 | & С126-3Б-599 | Панель П-101 вагою 1368,90 кг | шт | 4 | 8328.61<br>- | -<br>- | 33314 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 | & С126-3Б-598 | Панель П-102 вагою 1404,00 кг | шт | 2 | 8542.16<br>- | -<br>- | 17084 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 | & С126-3Б-597 | Панель П-103 вагою 1658,48 кг | шт | 1 | 10090.43<br>- | -<br>- | 10090 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 283 | & С126-3Б-538 | Панель П-163 вагою 1116,18 кг | шт | 4 | 6791.02<br>- | -<br>- | 27164 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 284 | & С126-3Б-536 | Панель П-164 вагою 1144,80 кг | шт | 2 | 6965.14<br>- | -<br>- | 13930 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 285 | & С126-3Б-535 | Панель П-165 вагою 1280,75 кг | шт | 1 | 7792.26<br>- | -<br>- | 7792 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 286 | & С126-3Б-534 | Панель П-166 вагою 1352,30 кг | шт | 1 | 8116.75<br>- | -<br>- | 8117 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | & С126-3Б-533 | Панель П-167 вагою 2289,60 кг | шт | 4 | 13930.30<br>- | -<br>- | 55721 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 288 | & С126-3Б-532 | Панель П-168 вагою 2489,94 кг | шт | 3 | 15149.19<br>- | -<br>- | 45448 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 289 | КБ7-50-2 | Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 10 м2 | 100шт | 2.46 | 106987.79<br>41840.39 | 36815.55<br>15479.29 | 263190 | 102927 | 90566<br>38079 | 353.8000<br>122.4598 | 870.35<br>301.25 |
| 290 | & С126-3Б-689 | Панель П-12 вагою 2740,50 кг | шт | 6 | 16673.64<br>- | -<br>- | 100042 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 291 | & С126-3Б-688 | Панель П-13 вагою 1890,00 кг | шт | 3 | 11499.07<br>- | -<br>- | 34497 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 292 | & С126-3Б-687 | Панель П-14 вагою 3055,50 кг | шт | 3 | 18590.16<br>- | -<br>- | 55770 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 293 | & С126-3Б-686 | Панель П-15 вагою 3150,00 кг | шт | 5 | 19165.12<br>- | -<br>- | 95826 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 294 | & С126-3Б-685 | Панель П-16 вагою 3197,25 кг | шт | 3 | 49677.58<br>- | -<br>- | 149033 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 295 | & С126-3Б-684 | Панель П-17 вагою 3244,50 кг | шт | 5 | 19740.06<br>- | -<br>- | 98700 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 296 | & С126-3Б-683 | Панель П-18 вагою 3276,00 кг | шт | 3 | 19931.72<br>- | -<br>- | 59795 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 297 | & С126-3Б-671-1 | Панель П-19 вагою 3291,75 кг | шт | 10 | 20027.54<br>- | -<br>- | 200275 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 298 | & С126-3Б-671 | Панель П-20 вагою 3339,00 кг | шт | 13 | 20315.01<br>- | -<br>- | 264095 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 299 | & С126-3Б-682 | Панель П-21 вагою 3465,00 кг | шт | 4 | 21081.63<br>- | -<br>- | 84327 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 300 | & С126-3Б-681 | Панель П-22 вагою 2614,50 кг | шт | 2 | 15907.04<br>- | -<br>- | 31814 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 301 | & С126-3Б-680 | Панель П-23 вагою 2677,50 кг | шт | 7 | 21146.70<br>- | -<br>- | 148027 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 302 | & С126-3Б-679 | Панель П-24 вагою 2677,50 кг | шт | 1 | 16290.34<br>- | -<br>- | 16290 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 303 | & С126-3Б-678 | Панель П-25 вагою 3591,00 кг | шт | 4 | 21848.22<br>- | -<br>- | 87393 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 304 | & С126-3Б-677 | Панель П-26 вагою 3606,75 кг | шт | 4 | 21944.06<br>- | -<br>- | 87776 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 305 | & С126-3Б-676 | Панель П-27 вагою 2622,50 кг | шт | 80 | 22039.88<br>- | -<br>- | 1763190 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 306 | & С126-3Б-675 | Панель П-28 вагою 2772,00 кг | шт | 3 | 16865.30<br>- | -<br>- | 50596 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 307 | & С126-3Б-674 | Панель П-29 вагою 2205,00 кг | шт | 3 | 13415.58<br>- | -<br>- | 40247 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | & С126-3Б-670-1 | Панель П-30 вагою 3866,50 кг | шт | 1 | 17440.25 - | - - | 17440 | - | - - | - - | - - |
| 309 | & С126-3Б-670 | Панель П-31 вагою 3602,25 кг | шт | 1 | 21974.49 - | - - | 21974 | - | - - | - - | - - |
| 310 | & С126-3Б-669 | Панель П-32 вагою 3764,25 кг | шт | 3 | 22902.31 - | - - | 68707 | - | - - | - - | - - |
| 311 | & С126-3Б-668 | Панель П-33 вагою 3780,00 кг | шт | 5 | 22998.13 - | - - | 114991 | - | - - | - - | - - |
| 312 | & С126-3Б-667 | Панель П-34 вагою 2835,00 кг | шт | 2 | 17248.59 - | - - | 34497 | - | - - | - - | - - |
| 313 | & С126-3Б-666 | Панель П-35 вагою 2362,50 кг | шт | 4 | 14373.83 - | - - | 57495 | - | - - | - - | - - |
| 314 | & С126-3Б-665 | Панель П-36 вагою 2268,00 кг | шт | 2 | 13798.88 - | - - | 27598 | - | - - | - - | - - |
| 315 | & С126-3Б-664 | Панель П-37 вагою 3835,13 кг | шт | 1 | 23333.52 - | - - | 23334 | - | - - | - - | - - |
| 316 | & С126-3Б-663 | Панель П-38 вагою 2984,63 кг | шт | 1 | 18158.94 - | - - | 18159 | - | - - | - - | - - |
| 317 | & С126-3Б-661 | Панель П-39 вагою 3835,13 кг | шт | 1 | 23333.52 - | - - | 23334 | - | - - | - - | - - |
| 318 | & С126-3Б-660 | Панель П-40 вагою 3921,75 кг | шт | 8 | 23860.56 - | - - | 190884 | - | - - | - - | - - |
| 319 | & С126-3Б-659 | Панель П-41 вагою 4087,13 кг | шт | 1 | 24866.73 - | - - | 24867 | - | - - | - - | - - |
| 320 | & С126-3Б-658 | Панель П-42 вагою 4158,00 кг | шт | 5 | 25297.95 - | - - | 126490 | - | - - | - - | - - |
| 321 | & С126-3Б-657 | Панель П-43 вагою 2740,50 кг | шт | 6 | 16673.64 - | - - | 100042 | - | - - | - - | - - |
| 322 | & С126-3Б-656 | Панель П-44 вагою 4165,88 кг | шт | 1 | 25345.86 - | - - | 25346 | - | - - | - - | - - |
| 323 | & С126-3Б-655 | Панель П-45 вагою 3315,38 кг | шт | 1 | 20171.28 - | - - | 20171 | - | - - | - - | - - |
| 324 | & С126-3Б-654 | Панель П-46 вагою 4173,75 кг | шт | 11 | 25393.78 - | - - | 279332 | - | - - | - - | - - |
| 325 | & С126-3Б-653 | Панель П-47 вагою 3323,25 кг | шт | 4 | 20219.20 - | - - | 80877 | - | - - | - - | - - |
| 326 | & С126-3Б-652 | Панель П-48 вагою 3323,25 кг | шт | 2 | 20219.20 - | - - | 40438 | - | - - | - - | - - |
| 327 | & С126-3Б-651 | Панель П-49 вагою 2756,25 кг | шт | 24 | 16769.47 - | - - | 402467 | - | - - | - - | - - |
| 328 | & С126-3Б-650 | Панель П-50 вагою 2283,75 кг | шт | 3 | 13894.70 - | - - | 41684 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | & С126-3Б-649 | Панель П-51 вагою 2283,75 кг | шт | 6 | 13894.70 | - | 83368 | - | - | - | - |
| 330 | & С126-3Б-648 | Панель П-52 вагою 4197,38 кг | шт | 1 | 25537.51 | - | 25538 | - | - | - | - |
| 331 | & С126-3Б-647 | Панель П-53 вагою 4473,00 кг | шт | 1 | 27214.46 | - | 27214 | - | - | - | - |
| 332 | & С126-3Б-646 | Панель П-54 вагою 3622,50 кг | шт | 1 | 22039.88 | - | 22040 | - | - | - | - |
| 333 | & С126-3Б-645 | Панель П-55 вагою 3055,55 кг | шт | 1 | 18590.18 | - | 18590 | - | - | - | - |
| 334 | & С126-3Б-644 | Панель П-56 вагою 4480,88 кг | шт | 2 | 27262.37 | - | 54525 | - | - | - | - |
| 335 | & С126-3Б-643 | Панель П-57 вагою 3238,88 кг | шт | 1 | 19705.83 | - | 19706 | - | - | - | - |
| 336 | & С126-3Б-611 | Панель П-89 вагою 3672,90 кг | шт | 3 | 22346.51 | - | 67040 | - | - | - | - |
| 337 | & С126-3Б-601 | Панель П-99 вагою 3825,36 кг | шт | 1 | 23274.11 | - | 23274 | - | - | - | - |
| 338 | & С126-3Б-596 | Панель П-104 вагою 2735,36 кг | шт | 1 | 16556.10 | - | 16556 | - | - | - | - |
| 339 | & С126-3Б-595 | Панель П-105 вагою 2808,00 кг | шт | 6 | 17084.33 | - | 102506 | - | - | - | - |
| 340 | & С126-3Б-594 | Панель П-106 вагою 2860,65 кг | шт | 1 | 17404.65 | - | 17405 | - | - | - | - |
| 341 | & С126-3Б-593 | Панель П-107 вагою 3053,70 кг | шт | 3 | 18579.20 | - | 55738 | - | - | - | - |
| 342 | & С126-3Б-592 | Панель П-108 вагою 2519,10 кг | шт | 2 | 15326.57 | - | 30653 | - | - | - | - |
| 343 | & С126-3Б-591 | Панель П-109 вагою 3510,00 кг | шт | 8 | 21355.41 | - | 170843 | - | - | - | - |
| 344 | & С126-3Б-590 | Панель П-110 вагою 3615,30 кг | шт | 1 | 21996.06 | - | 21996 | - | - | - | - |
| 345 | & С126-3Б-589 | Панель П-111 вагою 3667,95 кг | шт | 1 | 22316.37 | - | 22316 | - | - | - | - |
| 346 | & С126-3Б-588 | Панель П-112 вагою 3720,60 кг | шт | 2 | 22636.73 | - | 45273 | - | - | - | - |
| 347 | & С126-3Б-587 | Панель П-113 вагою 2870,10 кг | шт | 2 | 17462.15 | - | 34924 | - | - | - | - |
| 348 | & С126-3Б-586 | Панель П-114 вагою 2975,40 кг | шт | 1 | 18102.81 | - | 18103 | - | - | - | - |
| 349 | & С126-3Б-585 | Панель П-115 вагою 3861,00 кг | шт | 8 | 23490.95 | - | 187928 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | & С126-3Б-584 | Панель П-116 вагою 4001,40 кг | шт | 3 | 24345.16 | - | 73035 | - | - | - | - |
| 351 | & С126-3Б-583 | Панель П-117 вагою 2961,90 кг | шт | 1 | 18020.68 | - | 18021 | - | - | - | - |
| 352 | & С126-3Б-582 | Панель П-118 вагою 2961,90 кг | шт | 1 | 18020.68 | - | 18021 | - | - | - | - |
| 353 | & С126-3Б-581 | Панель П-119 вагою 3065,85 кг | шт | 2 | 18629.94 | - | 37260 | - | - | - | - |
| 354 | & С126-3Б-580 | Панель П-120 вагою 3018,60 кг | шт | 1 | 18365.66 | - | 18366 | - | - | - | - |
| 355 | & С126-3Б-579 | Панель П-121 вагою 2489,40 кг | шт | 1 | 15145.91 | - | 15146 | - | - | - | - |
| 356 | & С126-3Б-578 | Панель П-122 вагою 2735,10 кг | шт | 1 | 16640.79 | - | 16641 | - | - | - | - |
| 357 | & С126-3Б-577 | Панель П-123 вагою 4036,50 кг | шт | 10 | 24558.72 | - | 245587 | - | - | - | - |
| 358 | & С126-3Б-576 | Панель П-124 вагою 3186,00 кг | шт | 1 | 19384.14 | - | 19384 | - | - | - | - |
| 359 | & С126-3Б-575 | Панель П-125 вагою 4405,05 кг | шт | 1 | 26801.03 | - | 26801 | - | - | - | - |
| 360 | & С126-3Б-574 | Панель П-126 вагою 4212,00 кг | шт | 1 | 25626.49 | - | 25626 | - | - | - | - |
| 361 | & С126-3Б-573 | Панель П-127 вагою 2794,50 кг | шт | 1 | 17002.19 | - | 17002 | - | - | - | - |
| 362 | & С126-3Б-572 | Панель П-128 вагою 4317,30 кг | шт | 3 | 26267.16 | - | 78801 | - | - | - | - |
| 363 | & С126-3Б-571 | Панель П-129 вагою 4155,30 кг | шт | 1 | 26206.54 | - | 26207 | - | - | - | - |
| 364 | & С126-3Б-570 | Панель П-130 вагою 4334,85 кг | шт | 3 | 26373.92 | - | 79122 | - | - | - | - |
| 365 | & С126-3Б-569 | Панель П-131 вагою 4352,40 кг | шт | 1 | 26480.71 | - | 26481 | - | - | - | - |
| 366 | & С126-3Б-568 | Панель П-132 вагою 2934,90 кг | шт | 2 | 17856.41 | - | 35713 | - | - | - | - |
| 367 | & С126-3Б-567 | Панель П-133 вагою 2764,80 кг | шт | 1 | 16821.48 | - | 16821 | - | - | - | - |
| 368 | & С126-3Б-566 | Панель П-134 вагою 4369,95 кг | шт | 2 | 26587.48 | - | 53175 | - | - | - | - |
| 369 | & С126-3Б-539 | Панель П-162 вагою 3035,79 кг | шт | 1 | 18470.24 | - | 18470 | - | - | - | - |
| 370 | & С126-3Б-531 | Панель П-169 вагою 2747,52 кг | шт | 2 | 16716.36 | - | 33433 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | & С126-3Б-530 | Панель П-170 вагою 2862,00 кг | шт | 9 | 17412.87 - | - - | 156716 | - | - - | - - | - - |
| 372 | & С126-3Б-529 | Панель П-171 вагою 2883,47 кг | шт | 3 | 17543.47 - | - - | 52630 | - | - - | - - | - - |
| 373 | & С126-3Б-528 | Панель П-172 вагою 2990,79 кг | шт | 1 | 18196.45 - | - - | 18196 | - | - - | - - | - - |
| 374 | & С126-3Б-527 | Панель П-173 вагою 3033,72 кг | шт | 2 | 18457.64 - | - - | 36915 | - | - - | - - | - - |
| 375 | & С126-3Б-526 | Панель П-174 вагою 3119,58 кг | шт | 1 | 18980.03 - | - - | 18980 | - | - - | - - | - - |
| 376 | & С126-3Б-525 | Панель П-175 вагою 3148,20 кг | шт | 7 | 19154.16 - | - - | 134079 | - | - - | - - | - - |
| 377 | & С126-3Б-524 | Панель П-176 вагою 3262,68 кг | шт | 7 | 19850.67 - | - - | 138955 | - | - - | - - | - - |
| 378 | & С126-3Б-522 | Панель П-177 вагою 2223,18 кг | шт | 1 | 13526.18 - | - - | 13526 | - | - - | - - | - - |
| 379 | & С126-3Б-521 | Панель П-178 вагою 2223,18 кг | шт | 1 | 13526.18 - | - - | 13526 | - | - - | - - | - - |
| 380 | & С126-3Б-520 | Панель П-179 вагою 3291,3 кг | шт | 11 | 20024.80 - | - - | 220273 | - | - - | - - | - - |
| 381 | & С126-3Б-519 | Панель П-180 вагою 2016,9 кг | шт | 1 | 12271.15 - | - - | 12271 | - | - - | - - | - - |
| 382 | & С126-3Б-518 | Панель П-181 вагою 3520,26 кг | шт | 5 | 21417.83 - | - - | 107089 | - | - - | - - | - - |
| 383 | & С126-3Б-517 | Панель П-182 вагою 3534,57 кг | шт | 1 | 21222.04 - | - - | 21222 | - | - - | - - | - - |
| 384 | & С126-3Б-516 | Панель П-183 вагою 2778,57 кг | шт | 1 | 16905.28 - | - - | 16905 | - | - - | - - | - - |
| 385 | & С126-3Б-515 | Панель П-184 вагою 3548,88 кг | шт | 3 | 21591.96 - | - - | 64776 | - | - - | - - | - - |
| 386 | & С126-3Б-514 | Панель П-185 вагою 1961,28 кг | шт | 1 | 11932.74 - | - - | 11933 | - | - - | - - | - - |
| 387 | & С126-3Б-513 | Панель П-186 вагою 3563,19 кг | шт | 2 | 21679.02 - | - - | 43358 | - | - - | - - | - - |
| 388 | & С126-3Б-512 | Панель П-187 вагою 3594,81 кг | шт | 1 | 21853.15 - | - - | 21853 | - | - - | - - | - - |
| 389 | & С126-3Б-511 | Панель П-188 вагою 3720,60 кг | шт | 3 | 22636.73 - | - - | 67910 | - | - - | - - | - - |
| 390 | & С126-3Б-510 | Панель П-189 вагою 2019,60 кг | шт | 1 | 12287.57 - | - - | 12288 | - | - - | - - | - - |
| 391 | & С126-3Б-509 | Панель П-190 вагою 2964,60 кг | шт | 1 | 18037.10 - | - - | 18037 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | & С126-3Б-508 | Панель П-191 вагою 3777,84 кг | шт | 3 | 22984.99<br>- | -<br>- | 68955 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 393 | & С126-3Б-507 | Панель П-192 вагою 3792,15 кг | шт | 6 | 23072.05<br>- | -<br>- | 138432 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 394 | & С126-3Б-506 | Панель П-193 вагою 3036,15 кг | шт | 1 | 18472.43<br>- | -<br>- | 18472 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 395 | & С126-3Б-505 | Панель П-194 вагою 2374,65 кг | шт | 1 | 14447.75<br>- | -<br>- | 14448 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 396 | & С126-3Б-504 | Панель П-195 вагою 3935,25 кг | шт | 3 | 23942.69<br>- | -<br>- | 71828 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 397 | & С126-3Б-503 варіант 1 | Панель П-196 вагою 3084,75 кг | шт | 1 | 18768.11<br>- | -<br>- | 18768 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 398 | & С126-3Б-502 | Панель П-197 вагою 3084,75 кг | шт | 1 | 18768.11<br>- | -<br>- | 18768 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 399 | & С126-3Б-501 | Панель П-198 вагою 2181,20 кг | шт | 1 | 13270.74<br>- | -<br>- | 13271 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 400 | & С126-3Б-500 | Панель П-199 вагою 4142,75 кг | шт | 1 | 25205.13<br>- | -<br>- | 25205 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 401 | & С126-3Б-499 | Панель П-200 вагою 4293,00 кг | шт | 5 | 26119.31<br>- | -<br>- | 130597 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 402 | & С126-3Б-263-1 | Панель П-212, вагою 3716,69 кг | шт | 1 | 22612.91<br>- | -<br>- | 22613 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 403 | КБ7-50-3 | Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 15 м2 | 100шт | 2.98 | 129418.92<br>47670.61 | 50819.41<br>20717.54 | 385668 | 142058 | 151442<br>61738 | 403.1000<br>164.9543 | 1201.24<br>491.56 |
| 404 | & С126-3Б-642 | Панель П-58 вагою 2622,38 кг | шт | 1 | 15954.95<br>- | -<br>- | 15955 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 405 | & С126-3Б-641 | Панель П-59 вагою 4606,88 кг | шт | 2 | 28028.97<br>- | -<br>- | 56058 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 406 | & С126-3Б-640 | Панель П-60 вагою 4725,00 кг | шт | 20 | 28747.66<br>- | -<br>- | 574953 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 407 | & С126-3Б-639 | Панель П-61 вагою 3307,50 кг | шт | 2 | 20335.51<br>- | -<br>- | 40671 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 408 | & С126-3Б-638 | Панель П-62 вагою 3874,50 кг | шт | 1 | 23573.08<br>- | -<br>- | 23573 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 409 | & С126-3Б-637 | Панель П-63 вагою 4803,75 кг | шт | 5 | 29226.79<br>- | -<br>- | 146134 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 410 | & С126-3Б-636 | Панель П-64 вагою 2913,75 кг | шт | 4 | 17727.73<br>- | -<br>- | 70911 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 411 | & С126-3Б-635 | Панель П-65 вагою 3858,75 кг | шт | 1 | 23477.26<br>- | -<br>- | 23477 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | & С126-3Б-634 | Панель П-66 вагою 4858,88 кг | шт | 1 | 29562.15 | - | 29562 | - | - | - | - |
| 413 | & С126-3Б-633 | Панель П-67 вагою 4008,38 кг | шт | 2 | 24387.61 | - | 48775 | - | - | - | - |
| 414 | & С126-3Б-632 | Панель П-68 вагою 4866,75 кг | шт | 8 | 29610.09 | - | 236881 | - | - | - | - |
| 415 | & С126-3Б-631 | Панель П-69 вагою 4882,50 кг | шт | 8 | 29705.92 | - | 237647 | - | - | - | - |
| 416 | & С126-3Б-630 | Панель П-70 вагою 5040,00 кг | шт | 1 | 30664.17 | - | 30664 | - | - | - | - |
| 417 | & С126-3Б-629 | Панель П-71 вагою 5166,00 кг | шт | 2 | 31430.79 | - | 62862 | - | - | - | - |
| 418 | & С126-3Б-628 | Панель П-72 вагою 3748,50 кг | шт | 2 | 30180.95 | - | 60362 | - | - | - | - |
| 419 | & С126-3Б-627 | Панель П-73 вагою 3276,00 кг | шт | 1 | 19926.68 | - | 19927 | - | - | - | - |
| 420 | & С126-3Б-626 | Панель П-74 вагою 5197,50 кг | шт | 15 | 31622.43 | - | 474336 | - | - | - | - |
| 421 | & С126-3Б-625 | Панель П-75 вагою 5071,50 кг | шт | 1 | 20783.37 | - | 20783 | - | - | - | - |
| 422 | & С126-3Б-624 | Панель П-76 вагою 3780,00 кг | шт | 2 | 22998.13 | - | 45996 | - | - | - | - |
| 423 | & С126-3Б-623 | Панель П-77 вагою 3307,50 кг | шт | 6 | 20123.37 | - | 120740 | - | - | - | - |
| 424 | & С126-3Б-622 | Панель П-78 вагою 3024,00 кг | шт | 1 | 18398.50 | - | 18399 | - | - | - | - |
| 425 | & С126-3Б-621 | Панель П-79 вагою 4347,00 кг | шт | 1 | 26447.85 | - | 26448 | - | - | - | - |
| 426 | & С126-3Б-620 | Панель П-80 вагою 3307,50 кг | шт | 1 | 20123.37 | - | 20123 | - | - | - | - |
| 427 | & С126-3Б-619 | Панель П-81 вагою 5688,33 кг | шт | 27 | 34608.13 | - | 934420 | - | - | - | - |
| 428 | & С126-3Б-618 | Панель П-82 вагою 4270,13 кг | шт | 15 | 26185.06 | - | 392776 | - | - | - | - |
| 429 | & С126-3Б-617 | Панель П-83 вагою 5700,15 кг | шт | 3 | 34680.63 | - | 104042 | - | - | - | - |
| 430 | & С126-3Б-614 | Панель П-86 вагою 5485,50 кг | шт | 50 | 33374.67 | - | 1668734 | - | - | - | - |
| 431 | & С126-3Б-613 | Панель П-87 вагою 4068,00 кг | шт | 1 | 24750.37 | - | 24750 | - | - | - | - |
| 432 | & С126-3Б-612 | Панель П-88 вагою 5056,20 кг | шт | 6 | 30762.73 | - | 184576 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | & С126-3Б-610 | Панель П-90 вагою 6320,25 кг | шт | 1 | 38453.42 | - | 38453 | - | - | - | - |
| 434 | & С126-3Б-609 | Панель П-91 вагою 4430,25 кг | шт | 1 | 22629.88 | - | 22630 | - | - | - | - |
| 435 | & С126-3Б-565 | Панель П-135 вагою 4563,00 кг | шт | 5 | 27762.03 | - | 138810 | - | - | - | - |
| 436 | & С126-3Б-564 | Панель П-136 вагою 4633,20 кг | шт | 3 | 28189.13 | - | 84567 | - | - | - | - |
| 437 | & С126-3Б-563 | Панель П-137 вагою 4650,75 кг | шт | 2 | 28295.92 | - | 56592 | - | - | - | - |
| 438 | & С126-3Б-562 | Панель П-138 вагою 3715,2 кг | шт | 1 | 22603.88 | - | 22604 | - | - | - | - |
| 439 | & С126-3Б-561 | Панель П-139 вагою 3667,95 кг | шт | 1 | 22316.41 | - | 22316 | - | - | - | - |
| 440 | & С126-3Б-560 варіант 1 | Панель П-140 вагою 3800,25 кг | шт | 1 | 23121.34 | - | 23121 | - | - | - | - |
| 441 | & С126-3Б-560 | Панель П-141 вагою 3800,25 кг | шт | 2 | 23121.34 | - | 46243 | - | - | - | - |
| 442 | & С126-3Б-559 | Панель П-142 вагою 3233,25 кг | шт | 2 | 19671.61 | - | 39343 | - | - | - | - |
| 443 | & С126-3Б-558 | Панель П-143 вагою 4826,25 кг | шт | 3 | 29363.68 | - | 88091 | - | - | - | - |
| 444 | & С126-3Б-557 | Панель П-144 вагою 3975,75 кг | шт | 1 | 24189.10 | - | 24189 | - | - | - | - |
| 445 | & С126-3Б-556 | Панель П-145 вагою 3102,98 кг | шт | 1 | 18879.00 | - | 18879 | - | - | - | - |
| 446 | & С126-3Б-555 | Панель П-146 вагою 3181,95 кг | шт | 2 | 19359.50 | - | 38719 | - | - | - | - |
| 447 | & С126-3Б-554 | Панель П-147 вагою 5265,00 кг | шт | 7 | 32033.11 | - | 224232 | - | - | - | - |
| 448 | & С126-3Б-553 | Панель П-148 вагою 3186,00 кг | шт | 2 | 19384.14 | - | 38768 | - | - | - | - |
| 449 | & С126-3Б-552 | Панель П-149 вагою 5616,00 кг | шт | 1 | 34168.65 | - | 34169 | - | - | - | - |
| 450 | & С126-3Б-551 | Панель П-150 вагою 4198,50 кг | шт | 1 | 25544.36 | - | 25544 | - | - | - | - |
| 451 | & С126-3Б-550 | Панель П-151 вагою 5756,40 кг | шт | 4 | 35022.87 | - | 140091 | - | - | - | - |
| 452 | & С126-3Б-549 | Панель П-152 вагою 3771,90 кг | шт | 1 | 22948.85 | - | 22949 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | & С126-3Б-548 | Панель П-153 вагою 5791,50 кг | шт | 22 | 35236.43<br>- | -<br>- | 775201 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 454 | & С126-3Б-547 | Панель П-154 вагою 4374,00 кг | шт | 1 | 34505.64<br>- | -<br>- | 34506 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 455 | & С126-3Б-546 | Панель П-155 вагою 4563,00 кг | шт | 3 | 27762.03<br>- | -<br>- | 83286 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 456 | & С126-3Б-545 | Панель П-156 вагою 4468,50 кг | шт | 2 | 27187.08<br>- | -<br>- | 54374 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 457 | & С126-3Б-544 | Панель П-157 вагою 4374,0 кг | шт | 1 | 26612.13<br>- | -<br>- | 26612 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 458 | & С126-3Б-543 | Панель П-158 вагою 4941,0 кг | шт | 2 | 30061.85<br>- | -<br>- | 60124 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 459 | & С126-3Б-542 | Панель П-159 вагою 4808,70 кг | шт | 1 | 29256.91<br>- | -<br>- | 29257 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 460 | & С126-3Б-541 | Панель П-160 вагою 4808,70 кг | шт | 1 | 29256.91<br>- | -<br>- | 29257 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 461 | & С126-3Б-540 | Панель П-161 вагою 3769,20 кг | шт | 1 | 28004.62<br>- | -<br>- | 28005 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 462 | & С126-3Б-498 | Панель П-201 вагою 4579,20 кг | шт | 2 | 27860.60<br>- | -<br>- | 55721 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 463 | & С126-3Б-497 | Панель П-202 вагою 4693,68 кг | шт | 3 | 27549.60<br>- | -<br>- | 82649 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 464 | & С126-3Б-496 | Панель П-203 вагою 2709,18 кг | шт | 1 | 16483.09<br>- | -<br>- | 16483 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 465 | & С126-3Б-495 | Панель П-204 вагою 4722,30 кг | шт | 14 | 29738.74<br>- | -<br>- | 416342 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 466 | & С126-3Б-494 | Панель П-205 вагою 3588,30 кг | шт | 1 | 21831.80<br>- | -<br>- | 21832 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 467 | & С126-3Б-493 | Панель П-206 вагою 3966,30 кг | шт | 1 | 16953.44<br>- | -<br>- | 16953 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 468 | & С126-3Б-492 | Панель П-207 вагою 5157,07 кг | шт | 1 | 31501.98<br>- | -<br>- | 31502 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 469 | & С126-3Б-491 | Панель П-208 вагою 5935,07 кг | шт | 3 | 36109.94<br>- | -<br>- | 108330 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 470 | & С126-3Б-490 | Панель П-209 вагою 4427,80 кг | шт | 2 | 26939.43<br>- | -<br>- | 53879 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 471 | & С126-3Б-489 | Панель П-210 вагою 4384,80 кг | шт | 1 | 26677.82<br>- | -<br>- | 26678 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 472 | & С126-3Б-488 | Панель П-211 вагою 4999,05 кг | шт | 2 | 30415.03<br>- | -<br>- | 60830 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 473 | КБ7-50-4 | Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 25 м2 | 100шт | 0.33 | 154965.23<br>63446.49 | 55945.55<br>22763.77 | 51139 | 20937 | 18462<br>7512 | 536.5000<br>181.4725 | 177.05<br>59.89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | & С126-3Б-616 | Панель П-84 вагою 7231,73 кг | шт | 3 | 33926.53<br>- | -<br>- | 101780 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 475 | & С126-3Б-615 | Панель П-85 вагою 5837,40 кг | шт | 18 | 35515.68<br>- | -<br>- | 639282 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 476 | & С126-3Б-608 | Панель П-92 вагою 7155,00 кг | шт | 6 | 43532.17<br>- | -<br>- | 261193 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 477 | & С126-3Б-607 | Панель П-93 вагою 6304,50 кг | шт | 2 | 38357.59<br>- | -<br>- | 76715 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 478 | & С126-3Б-606 | Панель П-94 вагою 5737,50 кг | шт | 1 | 34907.88<br>- | -<br>- | 34908 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 479 | & С126-3Б-605 | Панель П-95 вагою 5265,00 кг | шт | 1 | 32033.11<br>- | -<br>- | 32033 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 480 | & С126-3Б-604 | Панель П-96 вагою 5932,80 кг | шт | 1 | 36096.11<br>- | -<br>- | 36096 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 481 | & С126-3Б-603 | Панель П-97 вагою 5932,80 кг | шт | 1 | 36096.11<br>- | -<br>- | 36096 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 20302242 | 288310 | 275376<br>113902 | | 2437.95<br>903.46 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 20302242 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 19738556 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 402212 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2030231 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **22332473** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | & С126-3Б-701 | Балка Б-4 вагою 20249,60 кг | шт | 4 | 265976.79<br>- | -<br>- | 1063907 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 487 | & С126-3Б-700 | Балка Б-5 вагою 20137,60 кг | шт | 4 | 264505.67<br>- | -<br>- | 1058023 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 488 | & С126-3Б-699 | Балка Б-6 вагою 20361,60 кг | шт | 8 | 267447.90<br>- | -<br>- | 2139583 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 489 | & С126-3Б-262 | Балка БП-1 вагою 12588,41 кг | шт | 2 | 169586.66<br>- | -<br>- | 339173 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 490 | & С126-3Б-261 | Балка БП-2 вагою 12304,75 кг | шт | 2 | 165765.12<br>- | -<br>- | 331530 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 491 | & С126-3Б-260 | Балка БП-3 вагою 10752,90 кг | шт | 1 | 144859.36<br>- | -<br>- | 144859 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 492 | & С126-3Б-259 | Балка БП-4 вагою 9619,17 кг | шт | 1 | 129586.14<br>- | -<br>- | 129586 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 493 | & С126-3Б-258 | Балка БП-5 вагою 10587,75 кг | шт | 2 | 142634.52<br>- | -<br>- | 285269 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 7701433 | 10636 | 9788<br>4259 | | 93.18<br>33.11 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 7701433 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 7681009 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 14895 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 770142 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **8471575** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | & С126-3Б-141 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-108 вагою 1190,16 кг | шт | 22 | 5812.79<br>- | -<br>- | 127881 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 498 | & С126-3Б-140 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-109 вагою 1248,26 кг | шт | 2 | 6096.56<br>- | -<br>- | 12193 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 499 | & С126-3Б-139 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-110 вагою 1201,6 кг | шт | 2 | 5868.66<br>- | -<br>- | 11737 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 500 | & С126-3Б-138 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-111 вагою 886,62 кг | шт | 2 | 4330.27<br>- | -<br>- | 8661 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 501 | & С126-3Б-136 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-113 вагою 1280,45 кг | шт | 1 | 6255.28<br>- | -<br>- | 6255 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 502 | & С126-3Б-135 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-114 вагою 853,63 кг | шт | 1 | 4169.18<br>- | -<br>- | 4169 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 503 | & С126-3Б-132 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-117 вагою 1323,54 кг | шт | 1 | 6464.22<br>- | -<br>- | 6464 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 504 | & С126-3Б-131 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-118 вагою 882,36 кг | шт | 1 | 4309.48<br>- | -<br>- | 4309 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 505 | & С126-3Б-125 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-125 вагою 1393,99 кг | шт | 1 | 6808.32<br>- | -<br>- | 6808 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 506 | КБ7-45-2 | Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0.82 | 98469.99<br>44193.17 | 36414.09<br>14895.15 | 80745 | 36238 | 29860<br>12214 | 387.1500<br>118.7677 | 317.46<br>97.39 |
| 507 | & С126-3Б-137 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-112 вагою 2845,44 кг | шт | 19 | 13897.25<br>- | -<br>- | 264048 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 508 | & С126-3Б-134 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-115 вагою 2442,34 кг | шт | 2 | 11928.48<br>- | -<br>- | 23857 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 509 | & С126-3Б-133 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-116 вагою 2941,20 кг | шт | 20 | 14364.95<br>- | -<br>- | 287299 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 510 | & С126-3Б-130 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-119 вагою 2524,53 кг | шт | 1 | 12329.91<br>- | -<br>- | 12330 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 | & С126-3Б-129 варіант 1 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-120 вагою 3041,52 кг | шт | 3 | 14854.91<br>- | -<br>- | 44565 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 512 | & С126-3Б-129 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-121 вагою 3041,52 кг | шт | 1 | 14854.91<br>- | -<br>- | 14855 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 513 | & С126-3Б-128 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-122 вагою 4646,64 кг | шт | 33 | 22694.39<br>- | -<br>- | 748915 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 514 | & С126-3Б-127 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-123 вагою 3097,76 кг | шт | 1 | 15129.60<br>- | -<br>- | 15130 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 515 | & С126-3Б-126 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-124 вагою 2090,99 кг | шт | 2 | 10212.47<br>- | -<br>- | 20425 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 1737579 | 47007 | 36466 | | 411.80 |
| | | | | | | | | | 14911 | | 118.61 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1737579 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1654106 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 61918 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 173759 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1911338** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | & С126-3Б-60 варіант 2 | Панель ПК-11 вагою 1329,19 кг | шт | 2 | 8954.10 - | - - | 17908 | - | - - | - - | - - |
| 528 | & С126-3Б-60 варіант 1 | Панель ПК-12 вагою 1329,19 кг | шт | 1 | 8954.10 - | - - | 8954 | - | - - | - - | - - |
| 529 | & С126-3Б-60 | Панель ПК-13 вагою 1329,19 кг | шт | 2 | 8954.10 - | - - | 17908 | - | - - | - - | - - |
| 530 | & С126-3Б-58 варіант 2 | Панель ПК-14 вагою 1332,38 кг | шт | 2 | 8975.58 - | - - | 17951 | - | - - | - - | - - |
| 531 | & С126-3Б-58 варіант 1 | Панель ПК-15 вагою 1332,38 кг | шт | 1 | 8975.58 - | - - | 8976 | - | - - | - - | - - |
| 532 | & С126-3Б-58 | Панель ПК-16 вагою 1332,38 кг | шт | 1 | 8975.58 - | - - | 8976 | - | - - | - - | - - |
| 533 | & С126-3Б-57 варіант 1 | Панель ПК-17 вагою 1338,75 кг | шт | 1 | 9018.52 - | - - | 9019 | - | - - | - - | - - |
| 534 | & С126-3Б-57 | Панель ПК-18 вагою 1338,75 кг | шт | 1 | 9018.52 - | - - | 9019 | - | - - | - - | - - |
| 535 | & С126-3Б-56 варіант 1 | Панель ПК-19 вагою 1402,50 кг | шт | 2 | 9447.97 - | - - | 18896 | - | - - | - - | - - |
| 536 | & С126-3Б-56 | Панель ПК-20 вагою 1402,50 кг | шт | 1 | 9447.97 - | - - | 9448 | - | - - | - - | - - |
| 537 | & С126-3Б-55 | Панель ПК-21 вагою 1428,00 кг | шт | 1 | 9619.75 - | - - | 9620 | - | - - | - - | - - |
| 538 | & С126-3Б-54 | Панель ПК-22 вагою 1453,50 кг | шт | 1 | 9791.53 - | - - | 9792 | - | - - | - - | - - |
| 539 | & С126-3Б-53 | Панель ПК-23 вагою 1026,00 кг | шт | 1 | 6911.67 - | - - | 6912 | - | - - | - - | - - |
| 540 | & С126-3Б-52 | Панель ПК-24 вагою 1453,00 кг | шт | 1 | 9676.21 - | - - | 9676 | - | - - | - - | - - |
| 541 | & С126-3Б-51 | Панель ПК-25 вагою 1026,00 кг | шт | 1 | 6940.32 - | - - | 6940 | - | - - | - - | - - |
| 542 | & С126-3Б-50 | Панель ПК-26 вагою 1459,88 кг | шт | 1 | 9834.48 - | - - | 9834 | - | - - | - - | - - |
| 543 | & С126-3Б-49 варіант 4 | Панель ПК-27 вагою 1466,25 кг | шт | 5 | 9877.42 - | - - | 49387 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | & С126-3Б-49 варіант 3 | Панель ПК-28 вагою 1466,25 кг | шт | 1 | 9877.42 - | - - | 9877 | - | - - | - - | - - |
| 545 | & С126-3Б-49 варіант 2 | Панель ПК-29 вагою 1466,25 кг | шт | 1 | 9877.42 - | - - | 9877 | - | - - | - - | - - |
| 546 | & С126-3Б-49 варіант 1 | Панель ПК-30 вагою 1466,25 кг | шт | 1 | 9877.42 - | - - | 9877 | - | - - | - - | - - |
| 547 | & С126-3Б-49 | Панель ПК-31 вагою 1466,25 кг | шт | 1 | 9877.42 - | - - | 9877 | - | - - | - - | - - |
| 548 | & С126-3Б-47 варіант 1 | Панель ПК-32 вагою 1523,63 кг | шт | 1 | 10267.25 - | - - | 10267 | - | - - | - - | - - |
| 549 | & С126-3Б-48 | Панель ПК-33 вагою 1552,31 кг | шт | 1 | 10457.17 - | - - | 10457 | - | - - | - - | - - |
| 550 | & С126-3Б-46 | Панель ПК-34 вагою 1568,25 кг | шт | 1 | 10564.54 - | - - | 10565 | - | - - | - - | - - |
| 551 | & С126-3Б-45 варіант 1 | Панель ПК-35 вагою 1683,00 кг | шт | 1 | 11337.57 - | - - | 11338 | - | - - | - - | - - |
| 552 | & С126-3Б-45 | Панель ПК-36 вагою 1683,00 кг | шт | 1 | 11337.57 - | - - | 11338 | - | - - | - - | - - |
| 553 | & С126-3Б-44 | Панель ПК-37 вагою 1686,19 кг | шт | 1 | 11359.03 - | - - | 11359 | - | - - | - - | - - |
| 554 | & С126-3Б-43 варіант 1 | Панель ПК-38 вагою 1689,38 кг | шт | 1 | 11380.51 - | - - | 11381 | - | - - | - - | - - |
| 555 | & С126-3Б-43 | Панель ПК-39 вагою 1689,38 кг | шт | 1 | 11380.51 - | - - | 11381 | - | - - | - - | - - |
| 556 | & С126-3Б-42 | Панель ПК-40 вагою 1826,44 кг | шт | 1 | 12303.83 - | - - | 12304 | - | - - | - - | - - |
| 557 | & С126-3Б-41 | Панель ПК-41 вагою 1912,50 кг | шт | 5 | 12883.60 - | - - | 64418 | - | - - | - - | - - |
| 558 | & С126-3Б-40 варіант 1 | Панель ПК-42 вагою 1966,69 кг | шт | 1 | 13248.63 - | - - | 13249 | - | - - | - - | - - |
| 559 | & С126-3Б-40 | Панель ПК-43 вагою 1966,69 кг | шт | 1 | 13248.63 - | - - | 13249 | - | - - | - - | - - |
| 560 | & С126-3Б-39 | Панель ПК-44 вагою 1969,88 кг | шт | 1 | 13270.09 - | - - | 13270 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | & С126-3Б-38 варіант 1 | Панель ПК-45 вагою 1976,25 кг | шт | 2 | 13313.04 - | - - | 26626 | - | - - | - - | - - |
| 562 | & С126-3Б-38 | Панель ПК-46 вагою 1976,25 кг | шт | 1 | 13313.04 - | - - | 13313 | - | - - | - - | - - |
| 563 | & С126-3Б-37 | Панель ПК-47 вагою 2040,00 кг | шт | 1 | 13742.49 - | - - | 13742 | - | - - | - - | - - |
| 564 | & С126-3Б-36 варіант 9 | Панель ПК-48 вагою 2103,75 кг | шт | 1 | 14171.95 - | - - | 14172 | - | - - | - - | - - |
| 565 | & С126-3Б-36 варіант 8 | Панель ПК-49 вагою 2103,75 кг | шт | 1 | 14171.95 - | - - | 14172 | - | - - | - - | - - |
| 566 | & С126-3Б-36 варіант 7 | Панель ПК-50 вагою 2103,75 кг | шт | 1 | 14171.95 - | - - | 14172 | - | - - | - - | - - |
| 567 | & С126-3Б-36 варіант 6 | Панель ПК-51 вагою 2103,75 кг | шт | 2 | 14171.95 - | - - | 28344 | - | - - | - - | - - |
| 568 | & С126-3Б-36 варіант 5 | Панель ПК-52 вагою 2103,75 кг | шт | 3 | 14171.95 - | - - | 42516 | - | - - | - - | - - |
| 569 | & С126-3Б-36 варіант 4 | Панель ПК-53 вагою 2103,75 кг | шт | 1 | 14171.95 - | - - | 14172 | - | - - | - - | - - |
| 570 | & С126-3Б-36 варіант 3 | Панель ПК-54 вагою 2103,75 кг | шт | 1 | 14171.95 - | - - | 14172 | - | - - | - - | - - |
| 571 | & С126-3Б-36 варіант 2 | Панель ПК-55 вагою 2103,75 кг | шт | 1 | 14171.95 - | - - | 14172 | - | - - | - - | - - |
| 572 | & С126-3Б-36 варіант 1 | Панель ПК-56 вагою 2103,75 кг | шт | 2 | 14171.95 - | - - | 28344 | - | - - | - - | - - |
| 573 | & С126-3Б-36 | Панель ПК-57 вагою 2103,75 кг | шт | 1 | 14171.95 - | - - | 14172 | - | - - | - - | - - |
| 574 | & С126-3Б-34 варіант 4 | Панель ПК-58 вагою 1520,44 кг | шт | 8 | 10242.46 - | - - | 81940 | - | - - | - - | - - |
| 575 | & С126-3Б-35 варіант 1 | Панель ПК-59 вагою 1073,25 кг | шт | 2 | 7229.96 - | - - | 14460 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | & С126-3Б-34 варіант 3 | Панель ПК-60 вагою 1520,44 кг | шт | 8 | 10242.46<br>- | -<br>- | 81940 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 577 | & С126-3Б-35 | Панель ПК-61 вагою 1073,25 кг | шт | 5 | 7229.96<br>- | -<br>- | 36150 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 578 | & С126-3Б-34 варіант 2 | Панель ПК-62 вагою 1520,44 кг | шт | 3 | 10242.46<br>- | -<br>- | 30727 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 579 | & С126-3Б-34 варіант 1 | Панель ПК-63 вагою 1520,44 кг | шт | 2 | 10242.46<br>- | -<br>- | 20485 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 580 | & С126-3Б-34 | Панель ПК-64 вагою 1520,44 кг | шт | 1 | 10242.46<br>- | -<br>- | 10242 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 581 | & С126-3Б-33 варіант 1 | Панель ПК-65 вагою 3162,00 кг | шт | 14 | 21300.92<br>- | -<br>- | 298213 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 582 | & С126-3Б-32 | Панель ПК-66 вагою 2332,00 кг | шт | 4 | 15073.32<br>- | -<br>- | 60293 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 583 | & С126-3Б-31 | Панель ПК-67 вагою 3990,75 кг | шт | 1 | 26682.26<br>- | -<br>- | 26682 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 584 | & С126-3Б-30 | Панель ПК-68 вагою 1695,78 кг | шт | 5 | 11423.46<br>- | -<br>- | 57117 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 585 | & С126-3Б-28 | Панель ПК-69 вагою 564,19 кг | шт | 1 | 3800.65<br>- | -<br>- | 3801 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 586 | & С126-3Б-27 | Панель ПК-70 вагою 1466,25 кг | шт | 1 | 9877.42<br>- | -<br>- | 9877 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 587 | & С126-3Б-26 | Панель ПК-71 вагою 1864,69 кг | шт | 1 | 12561.50<br>- | -<br>- | 12562 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 1663329 | 60204 | 49306<br>22121 | | 503.38<br>167.64 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1663329 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1553819 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 82325 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 166335 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1829664** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | & С126-3Б-249 | Плита покриття багатопустотна ПБ-3 вагою 1140,00 кг | шт | 2 | 5567.81<br>- | -<br>- | 11136 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 596 | & С126-3Б-248 | Плита покриття багатопустотна ПБ-4 вагою 1144,56 кг | шт | 3 | 5590.08<br>- | -<br>- | 16770 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 597 | & С126-3Б-247 | Плита покриття багатопустотна ПБ-5 вагою 953,80 кг | шт | 1 | 4658.40<br>- | -<br>- | 4658 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 598 | & С126-3Б-246 | Плита покриття багатопустотна ПБ-6 вагою 343,37 кг | шт | 1 | 1677.02<br>- | -<br>- | 1677 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 599 | & С126-3Б-245 | Плита покриття багатопустотна ПБ-7 вагою 1212,96 кг | шт | 1 | 5924.15<br>- | -<br>- | 5924 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 600 | & С126-3Б-244 | Плита покриття багатопустотна ПБ-8 вагою 808,64 кг | шт | 1 | 3949.43<br>- | -<br>- | 3949 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 601 | & С126-3Б-243 | Плита покриття багатопустотна ПБ-9 вагою 1000,69 кг | шт | 1 | 4887.42<br>- | -<br>- | 4887 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 602 | & С126-3Б-242 | Плита покриття багатопустотна ПБ-10 вагою 1299,60 кг | шт | 45 | 6347.30<br>- | -<br>- | 285629 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 603 | & С126-3Б-241 | Плита покриття багатопустотна ПБ-11 вагою 389,88 кг | шт | 2 | 1904.20<br>- | -<br>- | 3808 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 604 | & С126-3Б-240 | Плита покриття багатопустотна ПБ-12 вагою 628,14 кг | шт | 1 | 3067.86<br>- | -<br>- | 3068 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 605 | & С126-3Б-239 | Плита покриття багатопустотна ПБ-13 вагою 953,04 кг | шт | 4 | 4654.69<br>- | -<br>- | 18619 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 606 | & С126-3Б-238 | Плита покриття багатопустотна ПБ-14 вагою 541,5 кг | шт | 5 | 2644.72<br>- | -<br>- | 13224 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 607 | & С126-3Б-237 | Плита покриття багатопустотна ПБ-15 вагою 1072,17 кг | шт | 1 | 5236.52<br>- | -<br>- | 5237 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 608 | & С126-3Б-236 | Плита покриття багатопустотна ПБ-16 вагою 1115,49 кг | шт | 1 | 5448.11<br>- | -<br>- | 5448 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 609 | & С126-3Б-235 | Плита покриття багатопустотна ПБ-17 вагою 1158,81 кг | шт | 2 | 5659.68<br>- | -<br>- | 11319 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 610 | & С126-3Б-234 | Плита покриття багатопустотна ПБ-18 вагою 1345,20 кг | шт | 52 | 6570.02<br>- | -<br>- | 341641 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 611 | & С126-3Б-233 | Плита покриття багатопустотна ПБ-19 вагою 1199,47 кг | шт | 13 | 5858.27<br>- | -<br>- | 76158 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 612 | & С126-3Б-232 | Плита покриття багатопустотна ПБ-20 вагою 1154,63 кг | шт | 5 | 5639.26<br>- | -<br>- | 28196 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 613 | & С126-3Б-231 | Плита покриття багатопустотна ПБ-21 вагою 896,80 кг | шт | 6 | 4380.01<br>- | -<br>- | 26280 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 614 | & С126-3Б-230 | Плита покриття багатопустотна ПБ-22 вагою 1121,00 кг | шт | 1 | 5097.53<br>- | -<br>- | 5098 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 615 | & С126-3Б-229 | Плита покриття багатопустотна ПБ-23 вагою 773,49 кг | шт | 9 | 3777.76<br>- | -<br>- | 34000 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | & С126-3Б-228 | Плита покриття багатопустотна ПБ-24 вагою 347,51 кг | шт | 2 | 1697.24 - | - - | 3394 | - | - - | - - | - - |
| 617 | & С126-3Б-227 | Плита покриття багатопустотна ПБ-25 вагою 650,18 кг | шт | 2 | 3175.51 - | - - | 6351 | - | - - | - - | - - |
| 618 | & С126-3Б-226 | Плита покриття багатопустотна ПБ-26 вагою 1580,04 кг | шт | 4 | 7716.99 - | - - | 30868 | - | - - | - - | - - |
| 619 | & С126-3Б-225 варіант 1 | Плита покриття багатопустотна ПБ-27 вагою 1408,87 кг | шт | 2 | 6880.97 - | - - | 13762 | - | - - | - - | - - |
| 620 | & С126-3Б-224 | Плита покриття багатопустотна ПБ-28 вагою 1132,36 кг | шт | 1 | 5530.50 - | - - | 5531 | - | - - | - - | - - |
| 621 | & С126-3Б-223 | Плита покриття багатопустотна ПБ-29 вагою 1079,69 кг | шт | 1 | 5273.27 - | - - | 5273 | - | - - | - - | - - |
| 622 | & С126-3Б-222 | Плита покриття багатопустотна ПБ-30 вагою 908,52 кг | шт | 1 | 4437.27 - | - - | 4437 | - | - - | - - | - - |
| 623 | & С126-3Б-221 | Плита покриття багатопустотна ПБ-31 вагою 1632,48 кг | шт | 7 | 7973.10 - | - - | 55812 | - | - - | - - | - - |
| 624 | & С126-3Б-220 | Плита покриття багатопустотна ПБ-32 вагою 938,68 кг | шт | 3 | 4584.54 - | - - | 13754 | - | - - | - - | - - |
| 625 | & С126-3Б-219 | Плита покриття багатопустотна ПБ-33 вагою 1455,63 кг | шт | 2 | 7109.35 - | - - | 14219 | - | - - | - - | - - |
| 626 | & С126-3Б-218 | Плита покриття багатопустотна ПБ-34 вагою 1641,60 кг | шт | 2 | 8017.64 - | - - | 16035 | - | - - | - - | - - |
| 627 | & С126-3Б-217 | Плита покриття багатопустотна ПБ-35 вагою 1190,16 кг | шт | 1 | 5812.79 - | - - | 5813 | - | - - | - - | - - |
| 628 | & С126-3Б-216 | Плита покриття багатопустотна ПБ-36 вагою 1094,40 кг | шт | 1 | 5345.10 - | - - | 5345 | - | - - | - - | - - |
| 629 | & С126-3Б-215 | Плита покриття багатопустотна ПБ-37 вагою 1687,20 кг | шт | 3 | 8240.36 - | - - | 24721 | - | - - | - - | - - |
| 630 | & С126-3Б-214 | Плита покриття багатопустотна ПБ-38 вагою 1869,60 кг | шт | 4 | 9131.20 - | - - | 36525 | - | - - | - - | - - |
| 631 | & С126-3Б-213 | Плита покриття багатопустотна ПБ-39 вагою 1604,74 кг | шт | 6 | 7837.61 - | - - | 47026 | - | - - | - - | - - |
| 632 | & С126-3Б-212 | Плита покриття багатопустотна ПБ-40 вагою 1246,40 кг | шт | 2 | 6087.48 - | - - | 12175 | - | - - | - - | - - |
| 633 | & С126-3Б-210 | Плита покриття багатопустотна ПБ-42 вагою 1385,63 кг | шт | 1 | 6767.49 - | - - | 6767 | - | - - | - - | - - |
| 634 | & С126-3Б-208 | Плита покриття багатопустотна ПБ-44 вагою 1115,22 кг | шт | 1 | 5446.80 - | - - | 5447 | - | - - | - - | - - |
| 635 | & С126-3Б-206 | Плита покриття багатопустотна ПБ-46 вагою 1678,08 кг | шт | 1 | 8195.82 - | - - | 8196 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | & С126-3Б-204 | Плита покриття багатопустотна ПБ-48 вагою 1803,94 кг | шт | 1 | 8810.51<br>- | -<br>- | 8811 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 637 | & С126-3Б-202 | Плита покриття багатопустотна ПБ-50 вагою 1058,3 кг | шт | 1 | 5168.79<br>- | -<br>- | 5169 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 638 | & С126-3Б-200 | Плита покриття багатопустотна ПБ-52 вагою 1146,08 кг | шт | 1 | 5597.51<br>- | -<br>- | 5598 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 639 | & С126-3Б-195 | Плита покриття багатопустотна ПБ-57 вагою 1848,32 кг | шт | 2 | 9027.21<br>- | -<br>- | 18054 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 640 | & С126-3Б-193 | Плита покриття багатопустотна ПБ-59 вагою 1730,52 кг | шт | 2 | 8451.93<br>- | -<br>- | 16904 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 641 | & С126-3Б-188 | Плита покриття багатопустотна ПБ-63 вагою 1586,88 кг | шт | 1 | 7750.40<br>- | -<br>- | 7750 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 642 | & С126-3Б-186 | Плита покриття багатопустотна ПБ-65 вагою 1373,7 кг | шт | 4 | 6709.21<br>- | -<br>- | 26837 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 643 | & С126-3Б-183 | Плита покриття багатопустотна ПБ-68 вагою 851,69 кг | шт | 1 | 4159.76<br>- | -<br>- | 4160 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 644 | & С126-3Б-182 | Плита покриття багатопустотна ПБ-69 вагою 1373,7 кг | шт | 1 | 6709.21<br>- | -<br>- | 6709 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 645 | & С126-3Б-181 | Плита покриття багатопустотна ПБ-70 вагою 1593,49 кг | шт | 2 | 7782.68<br>- | -<br>- | 15565 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 646 | & С126-3Б-180 | Плита покриття багатопустотна ПБ-71 вагою 1895,71 кг | шт | 3 | 9221.29<br>- | -<br>- | 27664 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 647 | & С126-3Б-170 | Плита покриття багатопустотна ПБ-79 вагою 1613,33 кг | шт | 1 | 7879.57<br>- | -<br>- | 7880 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 648 | & С126-3Б-166 | Плита покриття багатопустотна ПБ-83 вагою 1035,58 кг | шт | 1 | 5057.80<br>- | -<br>- | 5058 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 649 | & С126-3Б-164 | Плита покриття багатопустотна ПБ-85 вагою 1573,88 кг | шт | 1 | 7686.91<br>- | -<br>- | 7687 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 650 | & С126-3Б-161 | Плита покриття багатопустотна ПБ-88 вагою 1807,28 кг | шт | 1 | 8826.84<br>- | -<br>- | 8827 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 651 | & С126-3Б-152 | Плита покриття багатопустотна ПБ-97 вагою 1381,68 кг | шт | 1 | 7421.67<br>- | -<br>- | 7422 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 652 | КБ7-45-2 | Укладання панелей покриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 2.99 | 98469.99<br>44193.17 | 36414.09<br>14895.15 | 294425 | 132138 | 108878<br>44536 | 387.1500<br>118.7677 | 1157.58<br>355.12 |
| 653 | & С126-3Б-211 | Плита покриття багатопустотна ПБ-41 вагою 1933,44 кг | шт | 4 | 9442.93<br>- | -<br>- | 37772 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 654 | & С126-3Б-209 | Плита покриття багатопустотна ПБ-43 вагою 2307,36 кг | шт | 7 | 11269.24<br>- | -<br>- | 78885 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 655 | & С126-3Б-207 | Плита покриття багатопустотна ПБ-45 вагою 2517,12 кг | шт | 6 | 12293.72<br>- | -<br>- | 73762 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | & С126-3Б-205 | Плита покриття багатопустотна ПБ-47 вагою 2244,43 кг | шт | 2 | 10961.90 - | - - | 21924 | - | - - | - - | - - |
| 657 | & С126-3Б-203 | Плита покриття багатопустотна ПБ-49 вагою 2539,92 кг | шт | 6 | 12405.08 - | - - | 74430 | - | - - | - - | - - |
| 658 | & С126-3Б-201 | Плита покриття багатопустотна ПБ-51 вагою 2644,8 кг | шт | 2 | 12917.32 - | - - | 25835 | - | - - | - - | - - |
| 659 | & С126-3Б-199 | Плита покриття багатопустотна ПБ-53 вагою 2708,64 кг | шт | 7 | 13229.12 - | - - | 92604 | - | - - | - - | - - |
| 660 | & С126-3Б-198 | Плита покриття багатопустотна ПБ-54 вагою 1941,19 кг | шт | 1 | 9480.87 - | - - | 9481 | - | - - | - - | - - |
| 661 | & С126-3Б-197 | Плита покриття багатопустотна ПБ-55 вагою 2772,48 кг | шт | 8 | 13540.92 - | - - | 108327 | - | - - | - - | - - |
| 662 | & С126-3Б-196 | Плита покриття багатопустотна ПБ-56 вагою 2379,71 кг | шт | 2 | 11602.46 - | - - | 23205 | - | - - | - - | - - |
| 663 | & С126-3Б-194 | Плита покриття багатопустотна ПБ-58 вагою 3009,60 кг | шт | 11 | 14699.02 - | - - | 161689 | - | - - | - - | - - |
| 664 | & С126-3Б-192 | Плита покриття багатопустотна ПБ-60 вагою 2207,04 кг | шт | 1 | 10779.28 - | - - | 10779 | - | - - | - - | - - |
| 665 | & С126-3Б-191 | Плита покриття багатопустотна ПБ-61 вагою 3096,24 кг | шт | 2 | 15122.17 - | - - | 30244 | - | - - | - - | - - |
| 666 | & С126-3Б-189 | Плита покриття багатопустотна ПБ-62 вагою 3283,2 кг | шт | 13 | 16035.29 - | - - | 208459 | - | - - | - - | - - |
| 667 | & С126-3Б-187 | Плита покриття багатопустотна ПБ-64 вагою 3296,88 кг | шт | 70 | 16102.11 - | - - | 1127148 | - | - - | - - | - - |
| 668 | & С126-3Б-185 | Плита покриття багатопустотна ПБ-66 вагою 2417,71 кг | шт | 1 | 11808.20 - | - - | 11808 | - | - - | - - | - - |
| 669 | & С126-3Б-184 | Плита покриття багатопустотна ПБ-67 вагою 2339,72 кг | шт | 1 | 14133.22 - | - - | 14133 | - | - - | - - | - - |
| 670 | & С126-3Б-179 | Плита покриття багатопустотна ПБ-72 вагою 2197,92 кг | шт | 2 | 10734.73 - | - - | 21469 | - | - - | - - | - - |
| 671 | & С126-3Б-177 | Плита покриття багатопустотна ПБ-73 вагою 2719,93 кг | шт | 1 | 13284.24 - | - - | 13284 | - | - - | - - | - - |
| 672 | & С126-3Б-176 | Плита покриття багатопустотна ПБ-74 вагою 2747,4 кг | шт | 1 | 13418.42 - | - - | 13418 | - | - - | - - | - - |
| 673 | & С126-3Б-174 | Плита покриття багатопустотна ПБ-75 вагою 2829,82 кг | шт | 4 | 13820.98 - | - - | 55284 | - | - - | - - | - - |
| 674 | & С126-3Б-175 | Плита покриття багатопустотна ПБ-76 вагою 3337,92кг | шт | 36 | 16302.54 - | - - | 586891 | - | - - | - - | - - |
| 675 | & С126-3Б-172 варіант 1 | Плита покриття багатопустотна ПБ-77 вагою 1919,3 кг | шт | 4 | 9373.96 - | - - | 37496 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | & С126-3Б-171 | Плита покриття багатопустотна ПБ-78 вагою 2225,28 кг | шт | 2 | 10979.49 - | - - | 21959 | - | - - | - - | - - |
| 677 | & С126-3Б-169 | Плита покриття багатопустотна ПБ-80 вагою 2865,05 кг | шт | 1 | 13993.02 - | - - | 13993 | - | - - | - - | - - |
| 678 | & С126-3Б-168 | Плита покриття багатопустотна ПБ-81 вагою 3451,92 кг | шт | 3 | 16859.32 - | - - | 50578 | - | - - | - - | - - |
| 679 | & С126-3Б-167 | Плита покриття багатопустотна ПБ-82 вагою 2876,6 кг | шт | 1 | 14049.44 - | - - | 14049 | - | - - | - - | - - |
| 680 | & С126-3Б-165 | Плита покриття багатопустотна ПБ-84 вагою 3497,52 кг | шт | 1 | 17082.03 - | - - | 17082 | - | - - | - - | - - |
| 681 | & С126-3Б-163 | Плита покриття багатопустотна ПБ-86 вагою 3502,08 кг | шт | 6 | 17104.32 - | - - | 102626 | - | - - | - - | - - |
| 682 | & С126-3Б-162 | Плита покриття багатопустотна ПБ-87 вагою 3739,2 кг | шт | 4 | 18262.42 - | - - | 73050 | - | - - | - - | - - |
| 683 | & С126-3Б-159-1 | Плита покриття багатопустотна ПБ-89 вагою 4277,28 кг | шт | 14 | 20890.42 - | - - | 292466 | - | - - | - - | - - |
| 684 | & С126-3Б-160 | Плита покриття багатопустотна ПБ-90 вагою 3136,67 кг | шт | 1 | 15319.64 - | - - | 15320 | - | - - | - - | - - |
| 685 | & С126-3Б-158 | Плита покриття багатопустотна ПБ-91 вагою 3671,33 кг | шт | 1 | 17930.90 - | - - | 17931 | - | - - | - - | - - |
| 686 | & С126-3Б-157 | Плита покриття багатопустотна ПБ-92 вагою 4605,6 кг | шт | 36 | 22493.95 - | - - | 809782 | - | - - | - - | - - |
| 687 | & С126-3Б-156 | Плита покриття багатопустотна ПБ-93 вагою 4106,66 кг | шт | 3 | 20026.88 - | - - | 60081 | - | - - | - - | - - |
| 688 | & С126-3Б-155 | Плита покриття багатопустотна ПБ-94 вагою 3070,4 кг | шт | 2 | 14995.96 - | - - | 29992 | - | - - | - - | - - |
| 689 | & С126-3Б-154 | Плита покриття багатопустотна ПБ-95 вагою 2226,04 кг | шт | 2 | 10872.07 - | - - | 21744 | - | - - | - - | - - |
| 690 | & С126-3Б-153 | Плита покриття багатопустотна ПБ-96 вагою 2072,52 кг | шт | 1 | 10122.27 - | - - | 10122 | - | - - | - - | - - |
| 691 | & С126-3Б-151 | Плита покриття багатопустотна ПБ-98 вагою 2916,88 кг | шт | 1 | 14246.17 - | - - | 14246 | - | - - | - - | - - |
| 692 | & С126-3Б-149 | Плита покриття багатопустотна ПБ-99 вагою 4651,20 кг | шт | 20 | 22716.67 - | - - | 454333 | - | - - | - - | - - |
| 693 | & С126-3Б-148 | Плита покриття багатопустотна ПБ-100 вагою 3062,04 кг | шт | 1 | 14955.14 - | - - | 14955 | - | - - | - - | - - |
| 694 | & С126-3Б-147 | Плита покриття багатопустотна ПБ-101 вагою 2093,04 кг | шт | 1 | 10222.50 - | - - | 10223 | - | - - | - - | - - |
| 695 | & С126-3Б-146 | Плита покриття багатопустотна ПБ-102 вагою 3876,00 кг | шт | 1 | 18930.55 - | - - | 18931 | - | - - | - - | - - |
| 696 | & С126-3Б-145 | Плита покриття багатопустотна ПБ-103 вагою 3992,28 кг | шт | 1 | 19498.47 - | - - | 19498 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | & С126-3Б-144 | Плита покриття багатопустотна ПБ-104 вагою 4692,24 кг | шт | 3 | 22917.11<br>- | -<br>- | 68751 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 698 | & С126-3Б-150 | Плита покриття багатопустотна ПБ-105 вагою 2971,75 кг | шт | 1 | 14514.17<br>- | -<br>- | 14514 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Плити покриття- 2й блок | | | | | | | | | |
| 699 | КБ7-45-1 | Укладання панелей покриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 1.09 | 61079.55<br>29913.01 | 18348.83<br>7490.60 | 66577 | 32605 | 20000<br>8165 | 262.0500<br>58.9559 | 285.63<br>64.26 |
| 700 | & С126-3Б-124 | Плита покриття багатопустотна ПБ-126 вагою 889,2 кг | шт | 8 | 4342.89<br>- | -<br>- | 34743 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 701 | & С126-3Б-123 | Плита покриття багатопустотна ПБ-127 вагою 400,14 кг | шт | 1 | 1954.30<br>- | -<br>- | 1954 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 702 | & С126-3Б-122 | Плита покриття багатопустотна ПБ-128 вагою 1094,00 кг | шт | 1 | 5344.95<br>- | -<br>- | 5345 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 703 | & С126-3Б-121 | Плита покриття багатопустотна ПБ-129 вагою 1140,00 кг | шт | 4 | 5567.81<br>- | -<br>- | 22271 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 704 | & С126-3Б-120 | Плита покриття багатопустотна ПБ-130 вагою 342,00 кг | шт | 1 | 1670.34<br>- | -<br>- | 1670 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 705 | & С126-3Б-119 | Плита покриття багатопустотна ПБ-131 вагою 1190,16 кг | шт | 17 | 5812.79<br>- | -<br>- | 98817 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 706 | & С126-3Б-118 | Плита покриття багатопустотна ПБ-132 вагою 644,67 кг | шт | 1 | 3148.60<br>- | -<br>- | 3149 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 707 | & С126-3Б-117 | Плита покриття багатопустотна ПБ-133 вагою 1231,2 кг | шт | 4 | 6013.23<br>- | -<br>- | 24053 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 708 | & С126-3Б-116 | Плита покриття багатопустотна ПБ-134 вагою 1299,6 кг | шт | 6 | 6347.30<br>- | -<br>- | 38084 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 709 | & С126-3Б-115 | Плита покриття багатопустотна ПБ-135 вагою 1345,2 кг | шт | 38 | 6570.02<br>- | -<br>- | 249661 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 710 | & С126-3Б-114 | Плита покриття багатопустотна ПБ-136 вагою 1632,48 кг | шт | 4 | 7973.10<br>- | -<br>- | 31892 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 711 | & С126-3Б-113 | Плита покриття багатопустотна ПБ-137 вагою 1641,6 кг | шт | 7 | 8017.64<br>- | -<br>- | 56123 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 712 | & С126-3Б-112 | Плита покриття багатопустотна ПБ-138 вагою 738,72 кг | шт | 1 | 3607.94<br>- | -<br>- | 3608 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 713 | & С126-3Б-111 | Плита покриття багатопустотна ПБ-139 вагою 1687,2 кг | шт | 5 | 8240.36<br>- | -<br>- | 41202 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 714 | & С126-3Б-110 | Плита покриття багатопустотна ПБ-140 вагою 759,24 кг | шт | 1 | 3708.06<br>- | -<br>- | 3708 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 715 | & С126-3Б-108 | Плита покриття багатопустотна ПБ-141 вагою 1869,6 кг | шт | 4 | 9131.20<br>- | -<br>- | 36525 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | & С126-3Б-103 | Плита покриття багатопустотна ПБ-147 вагою 1593,15 кг | шт | 1 | 7781.01<br>- | -<br>- | 7781 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 717 | & С126-3Б-98 | Плита покриття багатопустотна ПБ-153 вагою 1035,58 кг | шт | 1 | 5057.80<br>- | -<br>- | 5058 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 718 | & С126-3Б-91 | Плита покриття багатопустотна ПБ-160 вагою 1228,16 кг | шт | 3 | 5998.38<br>- | -<br>- | 17995 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 719 | & С126-3Б-87 | Плита покриття багатопустотна ПБ-165 вагою 1393,99 кг | шт | 1 | 6808.32<br>- | -<br>- | 6808 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 720 | КБ7-45-2 | Укладання панелей покриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 1.55 | 98469.99<br>44193.17 | 36414.09<br>14895.15 | 152628 | 68499 | 56442<br>23087 | 387.1500<br>118.7677 | 600.08<br>184.09 |
| 721 | & С126-3Б-107 | Плита покриття багатопустотна ПБ-142 вагою 2772,48 кг | шт | 4 | 13540.92<br>- | -<br>- | 54164 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 722 | & С126-3Б-106 | Плита покриття багатопустотна ПБ-143 вагою 2845,44 кг | шт | 6 | 13897.25<br>- | -<br>- | 83384 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 723 | & С126-3Б-105 | Плита покриття багатопустотна ПБ-144 вагою 2442,34 кг | шт | 1 | 11934.52<br>- | -<br>- | 11935 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 724 | & С126-3Б-104 варіант 1 | Плита покриття багатопустотна ПБ-145 вагою 2941,2 кг | шт | 4 | 14364.95<br>- | -<br>- | 57460 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 725 | & С126-3Б-104 | Плита покриття багатопустотна ПБ-146 вагою 2941,2 кг | шт | 9 | 14364.95<br>- | -<br>- | 129285 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 726 | & С126-3Б-1032 | Плита покриття багатопустотна ПБ-148 вагою 2524,53 кг | шт | 1 | 12338.97<br>- | -<br>- | 12339 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 727 | & С126-3Б-102 | Плита покриття багатопустотна ПБ-149 вагою 3009,6 кг | шт | 4 | 14770.61<br>- | -<br>- | 59082 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 728 | & С126-3Б-101 | Плита покриття багатопустотна ПБ-150 вагою 3296,88 кг | шт | 32 | 15920.76<br>- | -<br>- | 509464 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 729 | & С126-3Б-100 | Плита покриття багатопустотна ПБ-151 вагою 3337,92 кг | шт | 12 | 16302.54<br>- | -<br>- | 195630 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 730 | & С126-3Б-99 | Плита покриття багатопустотна ПБ-152 вагою 3451,92 кг | шт | 1 | 15851.82<br>- | -<br>- | 15852 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 731 | & С126-3Б-97 | Плита покриття багатопустотна ПБ-154 вагою 3502,08 кг | шт | 4 | 17104.32<br>- | -<br>- | 68417 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 732 | & С126-3Б-96 | Плита покриття багатопустотна ПБ-155 вагою 4067,52 кг | шт | 5 | 19865.94<br>- | -<br>- | 99330 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 733 | & С126-3Б-95 | Плита покриття багатопустотна ПБ-156 вагою 4158,72 кг | шт | 5 | 20311.36<br>- | -<br>- | 101557 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 734 | & С126-3Б-94 | Плита покриття багатопустотна ПБ-157 вагою 4605,6 кг | шт | 16 | 22493.95<br>- | -<br>- | 359903 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | & С126-3Б-93 | Плита покриття багатопустотна ПБ-158 вагою 4106,66 кг | шт | 2 | 20057.11<br>- | -<br>- | 40114 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 736 | & С126-3Б-92 | Плита покриття багатопустотна ПБ-159 вагою 3070,4 кг | шт | 1 | 14995.96<br>- | -<br>- | 14996 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 737 | & С126-3Б-90 | Плита покриття багатопустотна ПБ-161 вагою 4646,64 кг | шт | 39 | 22694.39<br>- | -<br>- | 885081 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 738 | & С126-3Б-89 | Плита покриття багатопустотна ПБ-162 вагою 4143,25 кг | шт | 1 | 20235.83<br>- | -<br>- | 20236 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 739 | & С126-3Б-88 | Плита покриття багатопустотна ПБ-163 вагою 3097,76 кг | шт | 1 | 15129.60<br>- | -<br>- | 15130 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 740 | & С126-3Б-86 | Плита покриття багатопустотна ПБ-164 вагою 2090,99 кг | шт | 3 | 10212.47<br>- | -<br>- | 30637 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 741 | & С126-3Б-85 | Плита покриття багатопустотна ПБ-166 вагою 4651,2 кг | шт | 4 | 22716.67<br>- | -<br>- | 90867 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 10624839 | 302341 | 227706<br>93091 | | 2648.63<br>739.66 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 10624839 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 10094792 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 395432 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1062486 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **11687325** | | | | |
| | | **Всього по розділу 8** | | | | | **11687325** | | | | |
| | | **Розділ 9. Монтаж ребристих плит покриття** | | | | | | | | | |
| 742 | КБ7-45-8 | Укладання панелей покриття ребристих площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 2.8 | 43876.03<br>19301.79 | 22695.55<br>9643.85 | 122853 | 54045 | 63548<br>27003 | 171.1000<br>75.1226 | 479.08<br>210.34 |
| 743 | & С126-3Б-83 | Плита покриття ПР-1 вагою 2201,76 кг | шт | 24 | 12257.99<br>- | -<br>- | 294192 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 744 | & С126-3Б-84 | Плита покриття ПР-2 вагою 1761,41кг | шт | 1 | 9806.39<br>- | -<br>- | 9806 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 745 | & С126-3Б-81 | Плита покриття ПР-3 вагою 2277,00 кг | шт | 15 | 12676.88<br>- | -<br>- | 190153 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | & С126-3Б-80 | Плита покриття ПР-4 вагою 2344,32 кг | шт | 30 | 13051.67<br>- | -<br>- | 391550 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 747 | & С126-3Б-79 | Плита покриття ПР-5 вагою 2376,00 кг | шт | 10 | 13228.05<br>- | -<br>- | 132281 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 748 | & С126-3Б-78 варіант 1 | Плита покриття ПР-6 вагою 2431,44кг | шт | 60 | 13536.70<br>- | -<br>- | 812202 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 749 | & С126-3Б-77 | Плита покриття ПР-7 вагою 2431,44 кг | шт | 24 | 13536.70<br>- | -<br>- | 324881 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 750 | & С126-3Б-76 | Плита покриття ПР-8 вагою 1945,15 кг | шт | 1 | 10829.36<br>- | -<br>- | 10829 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 751 | & С126-3Б-75 | Плита покриття ПР-9 вагою 2435,4 кг | шт | 15 | 13558.74<br>- | -<br>- | 203381 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 752 | & С126-3Б-74 | Плита покриття ПР-10 вагою 2455,2 кг | шт | 14 | 13668.98<br>- | -<br>- | 191366 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 753 | & С126-3Б-73 | Плита покриття ПР-11 вагою 1964,16 кг | шт | 1 | 10935.18<br>- | -<br>- | 10935 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 754 | & С126-3Б-72 | Плита покриття ПР-12 вагою 2494,8 кг | шт | 15 | 13889.45<br>- | -<br>- | 208342 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 755 | & С126-3Б-71 | Плита покриття ПР-13 вагою 2617,56 кг | шт | 10 | 14572.89<br>- | -<br>- | 145729 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 756 | & С126-3Б-70 | Плита покриття ПР-14 вагою 2910,6 кг | шт | 30 | 16204.36<br>- | -<br>- | 486131 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 757 | & С126-3Б-69 | Плита покриття ПР-15 вагою 2989,8 кг | шт | 30 | 16645.29<br>- | -<br>- | 499359 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | 4033990 | 54045 | 63548<br>27003 | | 479.08<br>210.34 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4033990 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3916397 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 81048 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 403399 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4437389** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | КБ7-20-3 | Влаштування металевих в'язей | 1т | 7.1 | 128519.66<br>7853.31 | 4555.58<br>1151.00 | 912490 | 55759 | 32345<br>8172 | 61.9200<br>9.6221 | 439.63<br>68.32 |
| *759* | *КБ7-27-1* | *Замонолічування горизонтальних і вертикальних стиків панелей, плит перекриття та покриття* | *100м3* | *1.27* | *52811.89*<br>*21683.65* | *26683.22*<br>*8762.04* | *67071* | *27538* | *33888*<br>*11128* | *185.6000*<br>*57.0000* | *235.71*<br>*72.39* |
| 760 | & С1424-11615-1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 129.54 | 4279.08<br>- | -<br>- | 554312 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *761* | *КБ6-22-9* | *Влаштування монолітних ділянок плит перекриття та покриття* | *100м3* | *0.77* | *195433.22*<br>*104492.26* | *21031.17*<br>*8093.80* | *150484* | *80459* | *16194*<br>*6232* | *938.1600*<br>*60.6978* | *722.38*<br>*46.74* |
| 762 | & С1424-11615-1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 78.155 | 4279.08<br>- | -<br>- | 334431 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 763 | & С124-4-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 12 мм | т | 8 | 28923.16<br>- | -<br>- | 231385 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 764 | КБ7-57-7 | Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметизувальною нетвердіючою мастикою (заробляння стиків фасадів) | 100м шва | 46.94 | 11974.65<br>2863.12 | 3141.26<br>1153.74 | 562090 | 134395 | 147451<br>54157 | 25.3800<br>9.8710 | 1191.34<br>463.34 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | 2812263 | 298151 | 229878<br>79689 | | 2589.06<br>650.79 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2812263 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2284234 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 377840 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 281226 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3093489** | | | | |
| | | **Всього по розділу 10** | | | | | **3093489** | | | | |
| | | **Розділ 11. Улаштування монолітного амфітеатру, трибун** | | | | | | | | | |
| *765* | *КБ6-22-5* | *Улаштування монолітної плити амфітеатру* | *100м3* | *0.72* | *336453.53*<br>*168797.50* | *29724.19*<br>*10554.67* | *242247* | *121534* | *21401*<br>*7599* | *1515.5100*<br>*79.4730* | *1091.17*<br>*57.22* |
| 766 | & С1424-11616-2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 73.08 | 5602.84<br>- | -<br>- | 409456 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | & С124-6-1-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 16 мм | т | 4.32 | 28923.16<br>- | -<br>- | 124948 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 768 | & С124-4-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 12 мм | т | 4.32 | 28923.16<br>- | -<br>- | 124948 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 769 | & С124-3-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 2.16 | 29263.84<br>- | -<br>- | 63210 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *770* | *КБ6-22-5* | *Улаштування монолітної плити трибуни* | *100м3* | *0.48* | *336453.53*<br>*168797.50* | *29724.19*<br>*10554.67* | *161498* | *81023* | *14268*<br>*5066* | *1515.5100*<br>*79.4730* | *727.44*<br>*38.15* |
| 771 | & С1424-11616-2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 48.72 | 5602.84<br>- | -<br>- | 272970 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 772 | & С124-6-1-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 16 мм | т | 2.88 | 28923.16<br>- | -<br>- | 83299 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 773 | & С124-4-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 12 мм | т | 2.88 | 28923.16<br>- | -<br>- | 83299 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 774 | & С124-3-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 1.44 | 29263.84<br>- | -<br>- | 42140 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 11 | | | | | 1608015 | 202557 | 35669<br>12665 | | 1818.61<br>95.37 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1608015 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1369789 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 215222 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 160802 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1768817** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **80139877** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | & С1550-381-1 | Монтажна піна універсальна | л | 29.63248 | 334.84<br>- | -<br>- | 9922 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 781 | & С111-2169 варіант 1 | Суміш для укладання газоблоків (Клей для блоків Siltek "М-2) | кг | 4630.075 | 8.20<br>- | -<br>- | 37967 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 782 | & С1426-116-3 варіант 2 | Газоблок D-400 100х200х600 | м3 | 73.96884 | 3154.62<br>- | -<br>- | 233344 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 783 | & С1426-116-3 варіант 3 | Газоблок D-400 150х200х600 | м3 | 109.38213 | 3154.62<br>- | -<br>- | 345059 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 738048 | 92605 | 14305<br>6458 | | 851.93<br>48.17 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 738048 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 631138 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 99063 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 73804 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **811852** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | & С111-1493-100 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 100 мм | м2 | 6533.5475 | 498.96<br>- | -<br>- | 3259979 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *790* | *КБ12-19-1* | *Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном (Полістиролбетоном) - 150 мм;* | *1м3* | *951.4875* | *1159.14*<br>*541.40* | *314.76*<br>*115.03* | *1102907* | *515135* | *299490*<br>*109450* | *5.7400*<br>*0.8446* | *5461.54*<br>*803.63* |
| 791 | С1424-11670 варіант 2 | Полістиролбетон | м3 | 989.547 | 1737.49<br>- | -<br>- | 1719328 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *792* | *КБ12-3-4* | *Улаштування покрівель (Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна (2 шари) - 5 мм)* | *100м2* | *63.4325* | *8566.51*<br>*4544.30* | *774.87*<br>*302.97* | *543395* | *288256* | *49152*<br>*19218* | *40.8000*<br>*2.2255* | *2588.05*<br>*141.17* |
| 793 | & С111-860-1-5 | Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна 2, 5мм | м2 | 7167.8725 | 102.64<br>- | -<br>- | 735710 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 794 | & С111-860-1-5 | Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна 2, 5мм | м2 | 7294.7375 | 102.64<br>- | -<br>- | 748732 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 795 | КБ12-19-2 | Утеплення покриттів гравієм<br><br>ПП-02 (експлуатована покрівля) | 1м3 | 444.0275 | 2342.47<br>403.69 | 379.24<br>138.35 | 1040121 | 179249 | 168393<br>61431 | 4.2800<br>1.0143 | 1900.44<br>450.38 |
| *796* | *КБ12-20-4* | *Улаштування пароізоляції обмазувальної (Поліуретанова рідка гідроізоляційна мембрана (2 шари) - 5 мм)-1 шар* | *100м2* | *13.7323* | *3373.35*<br>*1596.80* | *66.99*<br>*25.42* | *46324* | *21928* | *920*<br>*349* | *14.6900*<br>*0.1829* | *201.73*<br>*2.51* |
| *797* | *КБ12-20-5* | *Улаштування пароізоляції обмазувальної на кожний наступний шар* | *100м2* | *13.7323* | *894.16*<br>*705.46* | *30.16*<br>*11.44* | *12279* | *9688* | *414*<br>*157* | *6.4900*<br>*0.0838* | *89.12*<br>*1.15* |
| 798 | & С111-1904-8 варіант 1 | Поліуретанова рідка гідроізоляційна мембрана | кг | 1647.876 | 570.67<br>- | -<br>- | 940393 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 799 | КБ12-18-5 к=2 | Утеплення покриттів плитами з екструдованого поліпіностиролу в 2 шари 250мм | 100м2 | 13.7323 | 13565.86<br>9686.66 | 3879.20<br>1521.41 | 186290 | 133020 | 53270<br>20892 | 94.8000<br>11.1786 | 1301.82<br>153.51 |
| 800 | & С111-1493-50 варіант 1 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопров.=0,37 Вт/(м*К) - 150мм | м2 | 1414.4269 | 519.64<br>- | -<br>- | 734993 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 801 | & С111-1493-100 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 100 мм | м2 | 1414.4269 | 498.96<br>- | -<br>- | 705742 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *802* | *КБ12-19-1* | *Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном (Полістиролбетоном) - 150 мм;* | *1м3* | *205.9845* | *1159.14*<br>*541.40* | *314.76*<br>*115.03* | *238765* | *111520* | *64836*<br>*23694* | *5.7400*<br>*0.8446* | *1182.35*<br>*173.97* |
| 803 | С1424-11670 варіант 2 | Полістиролбетон | м3 | 214.22388 | 1737.49<br>- | -<br>- | 372212 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *804* | *КБ12-3-4* | *Улаштування покрівель (Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна (2 шари) - 5 мм)* | *100м2* | *13.7323* | *8566.51*<br>*4544.30* | *774.87*<br>*302.97* | *117638* | *62404* | *10641*<br>*4160* | *40.8000*<br>*2.2255* | *560.28*<br>*30.56* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | & С111-860-1-5 | Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна 2, 5мм | м2 | 1551.7499 | 102.64<br>- | -<br>- | 159272 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 806 | & С111-860-1-5 | Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна 2, 5мм | м2 | 1579.2145 | 102.64<br>- | -<br>- | 162091 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *807* | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (Шиповидна мембрана)* | *100м2* | *13.7323* | *1379.16*<br>*1237.53* | *141.63*<br>*53.71* | *18939* | *16994* | *1945*<br>*738* | *10.9700*<br>*0.4017* | *150.64*<br>*5.52* |
| 808 | & С1555-110-1 | Шиповидна мембрана з геотекстилем 550 г/м2 + 150 г/м2 | м2 | 1510.553 | 14.60<br>- | -<br>- | 22054 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *809* | *КБ11-43-3* | *Улаштування планки для кріплення шиповидної мембрани* | *100м* | *6.86615* | *1489.12*<br>*1478.84* | -<br>- | *10225* | *10154* | -<br>- | *12.3649*<br>- | *84.90*<br>- |
| 810 | & С1545-3-6 варіант 1 | Планка для кріплення шиповидної мембрани | м | 720.94575 | 55.88<br>- | -<br>- | 40286 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 811 | С188888-8 варіант 1 | Дюбель | шт | 3433.075 | 3.92<br>- | -<br>- | 13458 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 | & С1545-3-6 варіант 2 | Стрічка К-2 для шиповидної мембрани | м | 720.94575 | 6.15<br>- | -<br>- | 4434 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 813 | КБ27-20-4 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | 1000м2 | 1.37323 | 10208.02<br>4276.81 | 5931.21<br>1247.80 | 14018 | 5873 | 8145<br>1714 | 43.4900<br>8.0912 | 59.72<br>11.11 |
| 814 | С1555-106 варіант 1 | Геотекстиль термоскріплений 150 г/м2 | м2 | 1373.23 | 36.69<br>- | -<br>- | 50384 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 815 | КБ11-13-1 | Улаштування покриттів земляних без домішок піску | 100м2 | 13.7323 | 3286.24<br>965.73 | 2320.51<br>593.74 | 45128 | 13262 | 31866<br>8153 | 9.9100<br>4.2246 | 136.09<br>58.01 |
| 816 | С1429-110 | Земля рослинна | м3 | 137.323 | 723.65<br>- | -<br>- | 99374 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | У.П-05 - Покриття аварійного виходу з укриття | | | | | | | | | |
| *817* | *КБ12-20-4* | *Улаштування пароізоляції обмазувальної (Поліуретанова рідка гідроізоляційна мембрана (2 шари) - 5 мм)-1 шар* | *100м2* | *1.0421* | *3373.35*<br>*1596.80* | *66.99*<br>*25.42* | *3515* | *1664* | *70*<br>*26* | *14.6900*<br>*0.1829* | *15.31*<br>*0.19* |
| *818* | *КБ12-20-5* | *Улаштування пароізоляції обмазувальної на кожний наступний шар* | *100м2* | *1.0421* | *894.16*<br>*705.46* | *30.16*<br>*11.44* | *932* | *735* | *31*<br>*12* | *6.4900*<br>*0.0838* | *6.76*<br>*0.09* |
| 819 | & С111-1904-8 варіант 1 | Поліуретанова рідка гідроізоляційна мембрана | кг | 125.052 | 570.67<br>- | -<br>- | 71363 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 820 | КБ12-18-5 | Утеплення покриттів плитами насухо | 100м2 | 1.0421 | 6782.93<br>4843.33 | 1939.60<br>760.71 | 7068 | 5047 | 2021<br>793 | 47.4000<br>5.5893 | 49.40<br>5.82 |
| 821 | & С111-1493-100 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 100 мм | м2 | 107.3363 | 498.96<br>- | -<br>- | 53557 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *822* | *КБ12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (Шиповидна мембрана)* | *100м2* | *1.0421* | *1379.16*<br>*1237.53* | *141.63*<br>*53.71* | *1437* | *1290* | *147*<br>*56* | *10.9700*<br>*0.4017* | *11.43*<br>*0.42* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | & С1555-110-1 | Шиповидна мембрана з геотекстилем 550 г/м2 + 150 г/м2 | м2 | 114.631 | 14.60<br>- | -<br>- | 1674 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *824* | *КБ11-43-3* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (планки для кріплення шиповидної мембрани)* | *100м* | *0.52105* | *1489.12*<br>*1478.84* | -<br>- | *776* | *771* | -<br>- | *12.3649*<br>- | *6.44*<br>- |
| 825 | & С1545-3-6 варіант 1 | Планка для кріплення шиповидної мембрани | м | 54.71025 | 55.88<br>- | -<br>- | 3057 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 826 | С188888-8 варіант 1 | Дюбель | шт | 260.525 | 3.92<br>- | -<br>- | 1021 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 827 | & С1545-3-6 варіант 2 | Стрічка К-2 для шиповидної мембрани | м | 54.71025 | 6.15<br>- | -<br>- | 336 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 828 | КБ12-7-1 к=2 | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів | 100м | 9.378 | 51380.05<br>8332.95 | 1047.00<br>408.04 | 481842 | 78146 | 9819<br>3827 | 73.0000<br>2.9832 | 684.59<br>27.98 |
| 829 | & С111-860-1-5 | Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна 2, 5мм | м2 | 2363.256 | 102.64<br>- | -<br>- | 242565 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 22883805 | 2215623 | 953389<br>353515 | | 21847.51<br>2592.03 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 22883805 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 19714793 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2569138 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2288328 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **25172133** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **25172133** | | | | |
| | | **Розділ 4. Водостічна система** | | | | | | | | | |
| *830* | *КР8-41-2* | *Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів* | *100м* | *1.543* | *8847.84*<br>*6467.71* | -<br>- | *13652* | *9980* | -<br>- | *55.3600*<br>- | *85.42*<br>- |
| 831 | & С121-229-81 варіант 1 | Труба водостічна d=100 мм | м | 160.472 | 131.11<br>- | -<br>- | 21039 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 832 | & С121-229-103 варіант 1 | Хомут для кріплення водостічних труб | шт | 90 | 78.28<br>- | -<br>- | 7045 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | & С121-229-89-111 варіант 4 | Воронка водостічна покрівельна з притискним фланцем і обігрівом для відведення води з поверхні покрівлі у системах внутрішнього водостоку. д. 110х600мм | шт | 28 | 1931.33<br>- | -<br>- | 54077 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 834 | & С121-229-89-111 варіант 5 | Воронка парапетна з підігрівом д.110х400мм | шт | 28 | 5456.90<br>- | -<br>- | 152793 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 248606 | 9980 | -<br>- | | 85.42<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 248606 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 238626 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9980 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 24861 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **273467** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **273467** | | | | |
| | | **Розділ 5. Фасад** | | | | | | | | | |
| | | стінові панелі доставляються з оздобленням, враховуючи зовнішні укоси (КР) | | | | | | | | | |
| | | С3-01 (756,47м2) | | | | | | | | | |
| 835 | ВЕ17-3-3-5 | Виготовлення габіонних ящиків. | м3 клад. | 226.941 | 1722.77<br>754.70 | -<br>- | 390967 | 171272 | -<br>- | 6.6900<br>- | 1518.24<br>- |
| *836* | *ВЕ17-3-2-1* | *Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші* | *м3 клад.* | *226.941* | *690.31*<br>*648.14* | *42.17*<br>*18.01* | *156660* | *147090* | *9570*<br>*4087* | *5.8900*<br>*0.1190* | *1336.68*<br>*26.99* |
| 837 | С1421-9556 варіант 1 | Граніт фракції 70-120мм | м3 | 229.21041 | 1295.38<br>- | -<br>- | 296915 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 844542 | 318362 | 9570<br>4087 | | 2854.92<br>26.99 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 844542 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 516610 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 322449 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 84455 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **928997** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | & С124-65-П-1 варіант 2 | Арматура-сітки, д.4 BpI 100х100 | м2 | 1435.764 | 86.78<br>- | -<br>- | 124596 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 851 | КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 13.0524 | 19157.80<br>17970.24 | 55.70<br>49.26 | 250055 | 234555 | 727<br>643 | 155.6000<br>0.3996 | 2030.95<br>5.22 |
| 852 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 8484.06 | 10.33<br>- | -<br>- | 87640 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 853 | С111-2001-2 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 535.1484 | 143.14<br>- | -<br>- | 76601 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 854 | & С111-283-3 варіант 1 | Плитки керамічні для підлог протиковзькі, 600х300 | м2 | 1331.3448 | 529.29<br>- | -<br>- | 704667 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 855 | & С111-623-56-В1 | Хрестики для укладання плитки<br><br>Марка П-01.1 | шт | 5220.96 | 0.50<br>- | -<br>- | 2610 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 856 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 0.7497 | 3638.05<br>3607.11 | 30.94<br>27.36 | 2727 | 2704 | 23<br>21 | 32.7800<br>0.2220 | 24.58<br>0.17 |
| 857 | & С114-55-64 варіант 2 | Звукоізоляція (пенофол, тип С) товщиною 5 мм | м2 | 76.4694 | 86.85<br>- | -<br>- | 6641 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *858* | *КБ11-11-1* | *Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (цементно-перлітова 80мм)* | *100м2* | *0.7497* | *25973.53*<br>*5958.56* | *143.89*<br>*127.24* | *19472* | *4467* | *108*<br>*95* | *56.2500*<br>*1.0323* | *42.17*<br>*0.77* |
| *859* | *КБ11-11-2 к=12* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (доведення до товщини 80 мм)* | *100м2* | *0.7497* | *61538.53*<br>*2389.78* | *445.59*<br>*394.04* | *46135* | *1792* | *334*<br>*295* | *22.5600*<br>*3.1968* | *16.91*<br>*2.40* |
| 860 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0.7497 | 1910.81<br>1639.44 | 78.91<br>69.78 | 1433 | 1229 | 59<br>52 | 16.2000<br>0.5661 | 12.15<br>0.42 |
| 861 | & С124-65-П-1 варіант 2 | Арматура-сітки, д.4 BpI 100х100 | м2 | 82.467 | 86.78<br>- | -<br>- | 7156 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 862 | КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0.7497 | 19157.80<br>17970.24 | 55.70<br>49.26 | 14363 | 13472 | 42<br>37 | 155.6000<br>0.3996 | 116.65<br>0.30 |
| 863 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 487.305 | 10.33<br>- | -<br>- | 5034 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 864 | С111-2001-2 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 30.7377 | 143.14<br>- | -<br>- | 4400 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | & С111-283-3 варіант 1 | Плитки керамічні для підлог протиковзькі, 600х300 | м2 | 76.4694 | 529.29<br>- | -<br>- | 40474 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 866 | & С111-623-56-В1 | Хрестики для укладання плитки<br><br>Марка П-01.2 (перекриття між школою і укриттям) | шт | 299.88 | 0.50<br>- | -<br>- | 150 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 867 | КБ8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | 100м2 | 3.7654 | 31158.66<br>3420.40 | -<br>- | 117325 | 12879 | -<br>- | 30.3200<br>- | 114.17<br>- |
| 868 | & С111-624-8-2 | Праймер бітумний | кг | 131.789 | 119.03<br>- | -<br>- | 15687 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 869 | & С111-860-1-5 | Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна 2, 5мм | м2 | 828.388 | 102.64<br>- | -<br>- | 85026 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 870 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 3.7654 | 3638.05<br>3607.11 | 30.94<br>27.36 | 13699 | 13582 | 117<br>103 | 32.7800<br>0.2220 | 123.43<br>0.84 |
| 871 | & С111-1493-100 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 100 мм | м2 | 384.0708 | 498.96<br>- | -<br>- | 191636 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 872 | КБ11-11-7 | Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм (гравійно-цементна суміш 4:1) | 100м2 | 3.7654 | 17153.35<br>7531.62 | 143.89<br>127.24 | 64589 | 28360 | 542<br>479 | 71.1000<br>1.0323 | 267.72<br>3.89 |
| 873 | КБ11-11-8 к=16 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (100мм) (гравійно-цементна суміш 4:1) | 100м2 | 3.7654 | 39850.60<br>2576.22 | 594.12<br>525.39 | 150053 | 9700 | 2237<br>1978 | 24.3200<br>4.2624 | 91.57<br>16.05 |
| 874 | КБ11-2-1 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | 1 м3 | 220.2759 | 1561.51<br>421.60 | 148.27<br>47.31 | 343963 | 92868 | 32660<br>10421 | 3.9800<br>0.4036 | 876.70<br>88.90 |
| 875 | КБ11-11-7 | Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм (гравійно-цементна суміш 4:1) | 100м2 | 3.7654 | 17153.35<br>7531.62 | 143.89<br>127.24 | 64589 | 28360 | 542<br>479 | 71.1000<br>1.0323 | 267.72<br>3.89 |
| 876 | КБ11-11-8 к=16 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (100мм) (гравійно-цементна суміш 4:1) | 100м2 | 3.7654 | 39850.60<br>2576.22 | 594.12<br>525.39 | 150053 | 9700 | 2237<br>1978 | 24.3200<br>4.2624 | 91.57<br>16.05 |
| 877 | КБ8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | 100м2 | 3.7654 | 31158.66<br>3420.40 | -<br>- | 117325 | 12879 | -<br>- | 30.3200<br>- | 114.17<br>- |
| 878 | & С111-624-8-2 | Праймер бітумний | кг | 131.789 | 119.03<br>- | -<br>- | 15687 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 879 | & С111-860-1-5 | Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна 2, 5мм | м2 | 828.388 | 102.64<br>- | -<br>- | 85026 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 880 | КБ11-2-9 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | 1 м3 | 56.481 | 5045.80<br>591.09 | 5.71<br>1.66 | 284992 | 33385 | 323<br>94 | 5.5800<br>0.0139 | 315.16<br>0.79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 3.7654 | 1910.81<br>1639.44 | 78.91<br>69.78 | 7195 | 6173 | 297<br>263 | 16.2000<br>0.5661 | 61.00<br>2.13 |
| 882 | & С124-65-П-1 варіант 3 | Арматура-сітки, д.4 BpI 200х200 | м2 | 414.194 | 58.22<br>- | -<br>- | 24114 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 883 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 3.7654 | 3638.05<br>3607.11 | 30.94<br>27.36 | 13699 | 13582 | 117<br>103 | 32.7800<br>0.2220 | 123.43<br>0.84 |
| 884 | & С111-1493-100 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 100 мм | м2 | 384.0708 | 498.96<br>- | -<br>- | 191636 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 885 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм(цементно-піщана 80мм) | 100м2 | 3.7654 | 14210.54<br>5958.56 | 143.89<br>127.24 | 53508 | 22436 | 542<br>479 | 56.2500<br>1.0323 | 211.80<br>3.89 |
| 886 | КБ11-11-2 к=12 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (доведення до товщини 80 мм) | 100м2 | 3.7654 | 26249.57<br>2389.78 | 445.59<br>394.04 | 98840 | 8998 | 1678<br>1484 | 22.5600<br>3.1968 | 84.95<br>12.04 |
| 887 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 3.7654 | 1910.81<br>1639.44 | 78.91<br>69.78 | 7195 | 6173 | 297<br>263 | 16.2000<br>0.5661 | 61.00<br>2.13 |
| 888 | & С124-65-П-1 варіант 2 | Арматура-сітки, д.4 BpI 100х100 | м2 | 414.194 | 86.78<br>- | -<br>- | 35944 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 889 | КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 3.7654 | 19157.80<br>17970.24 | 55.70<br>49.26 | 72137 | 67665 | 210<br>185 | 155.6000<br>0.3996 | 585.90<br>1.50 |
| 890 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 2447.51 | 10.33<br>- | -<br>- | 25283 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 891 | С111-2001-2 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 154.3814 | 143.14<br>- | -<br>- | 22098 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 892 | & С111-283-3 варіант 1 | Плитки керамічні для підлог протиковзькі, 600х300 | м2 | 384.0708 | 529.29<br>- | -<br>- | 203285 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 893 | & С111-623-56-В1 | Хрестики для укладання плитки<br>Марка П-02 | шт | 1506.16 | 0.50<br>- | -<br>- | 753 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 894 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 6.212655 | 3573.66<br>1944.87 | 1628.79<br>597.86 | 22202 | 12083 | 10119<br>3714 | 18.3600<br>5.1175 | 114.06<br>31.79 |
| 895 | КБ11-11-7 | Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм (гравійно-цементна суміш 4:1) | 100м2 | 41.4177 | 17153.35<br>7531.62 | 143.89<br>127.24 | 710452 | 311942 | 5960<br>5270 | 71.1000<br>1.0323 | 2944.80<br>42.76 |
| 896 | КБ11-11-8 к=16 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (100мм) (гравійно-цементна суміш 4:1) | 100м2 | 41.4177 | 39850.60<br>2576.22 | 594.12<br>525.39 | 1650520 | 106701 | 24607<br>21760 | 24.3200<br>4.2624 | 1007.28<br>176.54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | КБ8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | 100м2 | 41.4177 | 31158.66<br>3420.40 | -<br>- | 1290520 | 141665 | -<br>- | 30.3200<br>- | 1255.78<br>- |
| 898 | & С111-624-8-2 | Праймер бітумний | кг | 1242.531 | 119.03<br>- | -<br>- | 147898 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 899 | & С111-860-1-5 | Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна 2, 5мм | м2 | 9111.894 | 102.64<br>- | -<br>- | 935245 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 900 | КБ11-2-9 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | 1 м3 | 621.2655 | 5045.80<br>591.09 | 5.71<br>1.66 | 3134781 | 367224 | 3547<br>1031 | 5.5800<br>0.0139 | 3466.66<br>8.64 |
| 901 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 41.4177 | 1910.81<br>1639.44 | 78.91<br>69.78 | 79141 | 67902 | 3268<br>2890 | 16.2000<br>0.5661 | 670.97<br>23.45 |
| 902 | & С124-65-П-1 варіант 3 | Арматура-сітки, д.4 BpI 200х200 | м2 | 4555.947 | 58.22<br>- | -<br>- | 265247 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 903 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 41.4177 | 3638.05<br>3607.11 | 30.94<br>27.36 | 150680 | 149398 | 1282<br>1133 | 32.7800<br>0.2220 | 1357.67<br>9.19 |
| 904 | & С111-1493-100 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 100 мм | м2 | 4224.6054 | 498.96<br>- | -<br>- | 2107909 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *905* | *КБ11-11-1* | *Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (цементно-перлітова 80мм)* | *100м2* | *41.4177* | *6405.81*<br>*5958.56* | *143.89*<br>*127.24* | *265314* | *246790* | *5960*<br>*5270* | *56.2500*<br>*1.0323* | *2329.75*<br>*42.76* |
| 906 | & С1423-11220-2 | Суміш цементно-перлітова, марка М75 | м3 | 84.492108 | 9592.02<br>- | -<br>- | 810450 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *907* | *КБ11-11-2 к=12* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (доведення до товщини 80 мм)* | *100м2* | *41.4177* | *2835.37*<br>*2389.78* | *445.59*<br>*394.04* | *117435* | *98979* | *18456*<br>*16320* | *22.5600*<br>*3.1968* | *934.38*<br>*132.40* |
| 908 | & С1423-11220-2 | Суміш цементно-перлітова, марка М75 | м3 | 253.476324 | 9592.02<br>- | -<br>- | 2431350 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 909 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 41.4177 | 1910.81<br>1639.44 | 78.91<br>69.78 | 79141 | 67902 | 3268<br>2890 | 16.2000<br>0.5661 | 670.97<br>23.45 |
| 910 | & С124-65-П-1 варіант 2 | Арматура-сітки, д.4 BpI 100х100 | м2 | 4555.947 | 86.78<br>- | -<br>- | 395365 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 911 | КБ11-11-15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформованих основ товщиною 5 мм | 100м2 | 41.4177 | 6720.30<br>6651.34 | 23.21<br>20.52 | 278339 | 275483 | 961<br>850 | 62.7900<br>0.1665 | 2600.62<br>6.90 |
| 912 | КБ11-11-16 к=10 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівниїх основ (до товщини 15 мм) | 100м2 | 41.4177 | 5517.77<br>5434.21 | 46.42<br>41.05 | 228533 | 225072 | 1923<br>1700 | 51.3000<br>0.3330 | 2124.73<br>13.79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 | С111-1624-1<br>варіант 3 | Грунтовка Ceresit 777 | кг | 815.92869 | 160.25<br>- | -<br>- | 130753 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 914 | С1555-101<br>варіант 2 | Шпаклівка Cerezit RS88 | кг | 312.703635 | 60.22<br>- | -<br>- | 18831 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 915 | С111-2005-1<br>варіант 4 | Нівелір маса по типу Ceresit DG | кг | 93396.9135 | 34.23<br>- | -<br>- | 3196976 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 916 | КБ11-39-3 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 41.4177 | 11810.30<br>8090.07 | 12.38<br>10.95 | 489155 | 335072 | 513<br>454 | 70.0500<br>0.0888 | 2901.31<br>3.68 |
| 917 | & С111-1624-3 | Грунтовка СТ-17 | л | 844.92108 | 46.78<br>- | -<br>- | 39525 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 918 | С111-2005-1<br>варіант 3 | Клей вододісперсійний для ПВХ лінолеуму | кг | 1267.38162 | 297.15<br>- | -<br>- | 376602 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 919 | & С111-544-1<br>варіант 2<br><br>Марка П-02.1 | Лінолеум ПВХ, оливковий (товщина 3 мм) | м2 | 4224.6054 | 444.42<br>- | -<br>- | 1877478 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 920 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 8.0048 | 3638.05<br>3607.11 | 30.94<br>27.36 | 29122 | 28874 | 248<br>219 | 32.7800<br>0.2220 | 262.40<br>1.78 |
| 921 | & С114-55-64<br>варіант 2 | Звукоізоляція (пенофол, тип С) товщиною 5 мм | м2 | 816.4896 | 86.85<br>- | -<br>- | 70912 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 922 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм(цементно-піщана 50мм) | 100м2 | 8.0048 | 14210.54<br>5958.56 | 143.89<br>127.24 | 113753 | 47697 | 1152<br>1019 | 56.2500<br>1.0323 | 450.27<br>8.26 |
| 923 | КБ11-11-2<br>к=6 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (доведення до товщини 50 мм) | 100м2 | 8.0048 | 13124.79<br>1194.89 | 222.80<br>197.02 | 105061 | 9565 | 1783<br>1577 | 11.2800<br>1.5984 | 90.29<br>12.79 |
| 924 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 8.0048 | 1910.81<br>1639.44 | 78.91<br>69.78 | 15296 | 13123 | 632<br>559 | 16.2000<br>0.5661 | 129.68<br>4.53 |
| 925 | & С124-65-П-1<br>варіант 2 | Арматура-сітки, д.4 BpI 100х100 | м2 | 880.528 | 86.78<br>- | -<br>- | 76412 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 926 | КБ11-11-15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформованих основ товщиною 5 мм | 100м2 | 8.0048 | 6720.30<br>6651.34 | 23.21<br>20.52 | 53795 | 53243 | 186<br>164 | 62.7900<br>0.1665 | 502.62<br>1.33 |
| 927 | КБ11-11-16<br>к=15 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівниїх основ (до товщини 20 мм) | 100м2 | 8.0048 | 8276.63<br>8151.31 | 69.62<br>61.57 | 66253 | 65250 | 557<br>493 | 76.9500<br>0.4995 | 615.97<br>4.00 |
| 928 | С111-1624-1<br>варіант 3 | Грунтовка Ceresit 777 | кг | 157.69456 | 160.25<br>- | -<br>- | 25271 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка Cerezit RS88 | кг | 60.43624 | 60.22<br>- | -<br>- | 3639 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 930 | С111-2005-1 варіант 4 | Нівелір маса по типу Ceresit DG | кг | 24054.424 | 34.23<br>- | -<br>- | 823383 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 931 | КБ11-39-3 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 8.0048 | 11810.30<br>8090.07 | 12.38<br>10.95 | 94539 | 64759 | 99<br>88 | 70.0500<br>0.0888 | 560.74<br>0.71 |
| 932 | & С111-1624-3 | Грунтовка СТ-17 | л | 163.29792 | 46.78<br>- | -<br>- | 7639 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 933 | С111-2005-1 варіант 3 | Клей вододісперсійний для ПВХ лінолеуму | кг | 244.94688 | 297.15<br>- | -<br>- | 72786 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 934 | & С111-544-1 варіант 2 | Лінолеум ПВХ, оливковий (товщина 3 мм)<br><br>Марка П-02.2 (перекриття між школою і укриттям) | м2 | 816.4896 | 444.42<br>- | -<br>- | 362860 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 935 | КБ8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | 100м2 | 9.2917 | 31158.66<br>3420.40 | -<br>- | 289517 | 31781 | -<br>- | 30.3200<br>- | 281.72<br>- |
| 936 | & С111-624-8-2 | Праймер бітумний | кг | 278.751 | 119.03<br>- | -<br>- | 33180 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 937 | & С111-860-1-5 | Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна 2, 5мм | м2 | 2044.174 | 102.64<br>- | -<br>- | 209814 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 938 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 9.2917 | 3638.05<br>3607.11 | 30.94<br>27.36 | 33804 | 33516 | 288<br>254 | 32.7800<br>0.2220 | 304.58<br>2.06 |
| 939 | & С111-1493-100 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 100 мм | м2 | 947.7534 | 498.96<br>- | -<br>- | 472891 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 940 | КБ11-11-7 | Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм (гравійно-цементна суміш 4:1) | 100м2 | 9.2917 | 17153.35<br>7531.62 | 143.89<br>127.24 | 159384 | 69982 | 1337<br>1182 | 71.1000<br>1.0323 | 660.64<br>9.59 |
| 941 | КБ11-11-8 к=16 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (100мм) (гравійно-цементна суміш 4:1) | 100м2 | 9.2917 | 39850.60<br>2576.22 | 594.12<br>525.39 | 370280 | 23937 | 5520<br>4882 | 24.3200<br>4.2624 | 225.97<br>39.60 |
| 942 | КБ11-2-1 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | 1 м3 | 543.56445 | 1561.51<br>421.60 | 148.27<br>47.31 | 848781 | 229167 | 80594<br>25716 | 3.9800<br>0.4036 | 2163.39<br>219.38 |
| 943 | КБ11-11-7 | Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм (гравійно-цементна суміш 4:1) | 100м2 | 9.2917 | 17153.35<br>7531.62 | 143.89<br>127.24 | 159384 | 69982 | 1337<br>1182 | 71.1000<br>1.0323 | 660.64<br>9.59 |
| 944 | КБ11-11-8 к=16 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (100мм) (гравійно-цементна суміш 4:1) | 100м2 | 9.2917 | 39850.60<br>2576.22 | 594.12<br>525.39 | 370280 | 23937 | 5520<br>4882 | 24.3200<br>4.2624 | 225.97<br>39.60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945 | КБ8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | 100м2 | 9.2917 | 31158.66<br>3420.40 | -<br>- | 289517 | 31781 | -<br>- | 30.3200<br>- | 281.72<br>- |
| 946 | & С111-624-8-2 | Праймер бітумний | кг | 278.751 | 119.03<br>- | -<br>- | 33180 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 947 | & С111-860-1-5 | Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна 2, 5мм | м2 | 2044.174 | 102.64<br>- | -<br>- | 209814 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 948 | КБ11-2-9 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | 1 м3 | 139.3755 | 5045.80<br>591.09 | 5.71<br>1.66 | 703261 | 82383 | 796<br>231 | 5.5800<br>0.0139 | 777.72<br>1.94 |
| 949 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 9.2917 | 1910.81<br>1639.44 | 78.91<br>69.78 | 17755 | 15233 | 733<br>648 | 16.2000<br>0.5661 | 150.53<br>5.26 |
| 950 | & С124-65-П-1 варіант 3 | Арматура-сітки, д.4 BpI 200х200 | м2 | 1022.087 | 58.22<br>- | -<br>- | 59506 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 951 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 9.2917 | 3638.05<br>3607.11 | 30.94<br>27.36 | 33804 | 33516 | 288<br>254 | 32.7800<br>0.2220 | 304.58<br>2.06 |
| 952 | & С111-1493-100 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 100 мм | м2 | 947.7534 | 498.96<br>- | -<br>- | 472891 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 953 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм(цементно-піщана 80мм) | 100м2 | 9.2917 | 14210.54<br>5958.56 | 143.89<br>127.24 | 132040 | 55365 | 1337<br>1182 | 56.2500<br>1.0323 | 522.66<br>9.59 |
| 954 | КБ11-11-2 к=12 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (доведення до товщини 80 мм) | 100м2 | 9.2917 | 26249.57<br>2389.78 | 445.59<br>394.04 | 243903 | 22205 | 4140<br>3661 | 22.5600<br>3.1968 | 209.62<br>29.70 |
| 955 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 9.2917 | 1910.81<br>1639.44 | 78.91<br>69.78 | 17755 | 15233 | 733<br>648 | 16.2000<br>0.5661 | 150.53<br>5.26 |
| 956 | & С124-65-П-1 варіант 2 | Арматура-сітки, д.4 BpI 100х100 | м2 | 1022.087 | 86.78<br>- | -<br>- | 88697 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 957 | КБ11-11-15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформованих основ товщиною 5 мм | 100м2 | 9.2917 | 6720.30<br>6651.34 | 23.21<br>20.52 | 62443 | 61802 | 216<br>191 | 62.7900<br>0.1665 | 583.43<br>1.55 |
| 958 | КБ11-11-16 к=10 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівниїх основ (до товщини 15 мм) | 100м2 | 9.2917 | 5517.77<br>5434.21 | 46.42<br>41.05 | 51269 | 50493 | 431<br>381 | 51.3000<br>0.3330 | 476.66<br>3.09 |
| 959 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка Ceresit 777 | кг | 183.04649 | 160.25<br>- | -<br>- | 29333 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 960 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка Cerezit RS88 | кг | 70.152335 | 60.22<br>- | -<br>- | 4225 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 961 | С111-2005-1 варіант 4 | Нівелір маса по типу Ceresit DG | кг | 20952.7835 | 34.23<br>- | -<br>- | 717214 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | КБ11-39-3 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 9.2917 | 11810.30<br>8090.07 | 12.38<br>10.95 | 109738 | 75171 | 115<br>102 | 70.0500<br>0.0888 | 650.88<br>0.83 |
| 963 | & С111-1624-3 | Грунтовка СТ-17 | л | 189.55068 | 46.78<br>- | -<br>- | 8867 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 964 | С111-2005-1 варіант 3 | Клей вододісперсійний для ПВХ лінолеуму | кг | 288.0427 | 297.15<br>- | -<br>- | 85592 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 965 | & С111-544-1 варіант 2 | Лінолеум ПВХ, оливковий (товщина 3 мм) | м2 | 929.17 | 444.42<br>- | -<br>- | 412937 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *966* | *КБ11-43-1* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних* | *100м* | *52.2606* | *2269.14*<br>*1558.65* | *3.09*<br>*2.74* | *118587* | *81456* | *161*<br>*143* | *12.8400*<br>*0.0222* | *671.03*<br>*1.16* |
| 967 | С111-1722 варіант 1 | Плінтус високий пластиковий, висота 70 мм Колір RAL 7040 Марка П-03 | м | 5278.3206 | 152.99<br>- | -<br>- | 807530 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 968 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 1.72146 | 3573.66<br>1944.87 | 1628.79<br>597.86 | 6152 | 3348 | 2804<br>1029 | 18.3600<br>5.1175 | 31.61<br>8.81 |
| 969 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0.86073 | 345686.40<br>15250.84 | 3167.03<br>1429.76 | 297543 | 13127 | 2726<br>1231 | 150.7000<br>10.6641 | 129.71<br>9.18 |
| 970 | КБ8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | 100м2 | 8.6073 | 31158.66<br>3420.40 | -<br>- | 268192 | 29440 | -<br>- | 30.3200<br>- | 260.97<br>- |
| 971 | & С111-624-8-2 | Праймер бітумний | кг | 258.219 | 119.03<br>- | -<br>- | 30736 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 972 | & С111-860-1-5 | Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна 2, 5мм | м2 | 1893.606 | 102.64<br>- | -<br>- | 194360 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 973 | КБ11-2-9 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | 1 м3 | 172.146 | 5045.80<br>591.09 | 5.71<br>1.66 | 868614 | 101754 | 983<br>286 | 5.5800<br>0.0139 | 960.57<br>2.39 |
| 974 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 8.6073 | 1910.81<br>1639.44 | 78.91<br>69.78 | 16447 | 14111 | 679<br>601 | 16.2000<br>0.5661 | 139.44<br>4.87 |
| 975 | & С124-65-П-1 варіант 3 | Арматура-сітки, д.4 ВрІ 200х200 | м2 | 946.803 | 58.22<br>- | -<br>- | 55123 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 976 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 8.6073 | 3638.05<br>3607.11 | 30.94<br>27.36 | 31314 | 31047 | 267<br>235 | 32.7800<br>0.2220 | 282.15<br>1.91 |
| 977 | & С111-1493-100 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 100 мм | м2 | 877.9446 | 498.96<br>- | -<br>- | 438059 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *978* | *КБ11-11-1* | *Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (цементно-перлітова 80мм)* | *100м2* | *8.6073* | *25973.53*<br>*5958.56* | *143.89*<br>*127.24* | *223562* | *51287* | *1239*<br>*1095* | *56.2500*<br>*1.0323* | *484.16*<br>*8.89* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *979* | *КБ11-11-2 к=12* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (доведення до товщини 80 мм)* | *100м2* | *8.6073* | *61538.53* *2389.78* | *445.59* *394.04* | *529681* | *20570* | *3835* *3392* | *22.5600* *3.1968* | *194.18* *27.52* |
| 980 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 8.6073 | 1910.81 1639.44 | 78.91 69.78 | 16447 | 14111 | 679 601 | 16.2000 0.5661 | 139.44 4.87 |
| 981 | & С124-65-П-1 варіант 2 | Арматура-сітки, д.4 BpI 100х100 | м2 | 946.803 | 86.78 - | - - | 82164 | - | - - | - - | - - |
| 982 | КБ11-11-15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформованих основ товщиною 5 мм | 100м2 | 8.6073 | 6720.30 6651.34 | 23.21 20.52 | 57844 | 57250 | 200 177 | 62.7900 0.1665 | 540.45 1.43 |
| 983 | КБ11-11-16 к=5 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівниїх основ (до товщини 10 мм) | 100м2 | 8.6073 | 2758.88 2717.10 | 23.21 20.52 | 23747 | 23387 | 200 177 | 25.6500 0.1665 | 220.78 1.43 |
| 984 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка Ceresit 777 | кг | 169.56381 | 160.25 - | - - | 27173 | - | - - | - - | - - |
| 985 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка Cerezit RS88 | кг | 64.985115 | 60.22 - | - - | 3913 | - | - - | - - | - - |
| 986 | С111-2005-1 варіант 4 | Нівелір маса по типу Ceresit DG | кг | 12953.9865 | 34.23 - | - - | 443415 | - | - - | - - | - - |
| 987 | КБ11-39-3 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 8.6073 | 11810.30 8090.07 | 12.38 10.95 | 101655 | 69634 | 107 94 | 70.0500 0.0888 | 602.94 0.76 |
| 988 | & С111-1624-3 | Грунтовка СТ-17 | л | 175.58892 | 46.78 - | - - | 8214 | - | - - | - - | - - |
| 989 | С111-2005-1 варіант 3 | Клей вододісперсійний для ПВХ лінолеуму | кг | 263.38338 | 297.15 - | - - | 78264 | - | - - | - - | - - |
| 990 | & С111-544-1 варіант 2 | Лінолеум ПВХ, оливковий (товщина 3 мм) | м2 | 877.9446 | 444.42 - | - - | 390172 | - | - - | - - | - - |
| | | Марка У.П-04- Укриття | | | | | | | | | |
| 991 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 3.12936 | 3573.66 1944.87 | 1628.79 597.86 | 11183 | 6086 | 5097 1871 | 18.3600 5.1175 | 57.46 16.01 |
| 992 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 1.56468 | 345686.40 15250.84 | 3167.03 1429.76 | 540889 | 23863 | 4955 2237 | 150.7000 10.6641 | 235.80 16.69 |
| 993 | КБ8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | 100м2 | 15.6468 | 31158.66 3420.40 | - - | 487533 | 53518 | - - | 30.3200 - | 474.41 - |
| 994 | & С111-624-8-2 | Праймер бітумний | кг | 469.404 | 119.03 - | - - | 55873 | - | - - | - - | - - |
| 995 | & С111-860-1-5 | Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна 2, 5мм | м2 | 3442.296 | 102.64 - | - - | 353317 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 15.6468 | 3638.05<br>3607.11 | 30.94<br>27.36 | 56924 | 56440 | 484<br>428 | 32.7800<br>0.2220 | 512.90<br>3.47 |
| 997 | & С111-1493-100 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 100 мм | м2 | 1595.9736 | 498.96<br>- | -<br>- | 796327 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *998* | *КБ11-11-1* | *Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (цементно-перлітова 80мм)* | *100м2* | *15.6468* | *6405.81*<br>*5958.56* | *143.89*<br>*127.24* | *100230* | *93232* | *2251*<br>*1991* | *56.2500*<br>*1.0323* | *880.13*<br>*16.15* |
| 999 | & С1423-11220-2 | Суміш цементно-перлітова, марка М75 | м3 | 31.919472 | 9592.02<br>- | -<br>- | 306172 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *###* | *КБ11-11-2 к=12* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок (доведення до товщини 80 мм)* | *100м2* | *15.6468* | *2835.37*<br>*2389.78* | *445.59*<br>*394.04* | *44364* | *37392* | *6972*<br>*6165* | *22.5600*<br>*3.1968* | *352.99*<br>*50.02* |
| 1001 | & С1423-11220-2 | Суміш цементно-перлітова, марка М75 | м3 | 95.758416 | 9592.02<br>- | -<br>- | 918517 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1002 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 15.6468 | 1910.81<br>1639.44 | 78.91<br>69.78 | 29898 | 25652 | 1235<br>1092 | 16.2000<br>0.5661 | 253.48<br>8.86 |
| 1003 | & С124-65-П-1 варіант 2 | Арматура-сітки, д.4 ВрІ 100х100 | м2 | 1721.148 | 86.78<br>- | -<br>- | 149361 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *###* | *КБ11-21-1* | *Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних (топінг по бетону)* | *100м2* | *15.6468* | *11776.95*<br>*10431.79* | *1269.05*<br>*1022.20* | *184272* | *163224* | *19857*<br>*15994* | *94.8000*<br>*9.6495* | *1483.32*<br>*150.98* |
| 1005 | С111-1626 варіант 1 | Зміцнююче полімерцементне покриття-топінг Церезіт (Ceresit) CF56 Corundum | кг | 7823.4 | 23.15<br>- | -<br>- | 181112 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 45647908 | 5477568 | 304273<br>183498 | | 50683.61<br>1525.63 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 45647908 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 39866067 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5661066 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4564293 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **50212201** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | КБ10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0.0567 | 19694.80<br>18427.37 | 1161.78<br>822.55 | 1117 | 1045 | 66<br>47 | 149.5000<br>6.4856 | 8.48<br>0.37 |
| 1007 | & С10000-423-13 варіант 3 | Вікно ПВХ профіль, склопакети у вікнах з двома енергозберігаючими покриттями і заповненням газом, 4si-10Ar-4-10Ar-4i (Текстура/колір - дуб родос світлий) | м2 | 5.67 | 5678.51<br>- | -<br>- | 32197 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1008 | & С111-1613-В5 | Герметик полімерний | л | 2.13 | 1348.38<br>- | -<br>- | 2872 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1009 | & С1550-381-1 | Монтажна піна універсальна | л | 0.85 | 334.84<br>- | -<br>- | 285 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1010 | & С1545-44-21 варіант 1 | Дюбель-шуруп 100х10 | шт | 28.63 | 4.40<br>- | -<br>- | 126 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1011 | КБ10-20-3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0.2493 | 15014.46<br>13971.52 | 966.71<br>684.43 | 3743 | 3483 | 241<br>171 | 113.3500<br>5.3966 | 28.26<br>1.35 |
| 1012 | & С10000-423-13 варіант 3 | Вікно ПВХ профіль, склопакети у вікнах з двома енергозберігаючими покриттями і заповненням газом, 4si-10Ar-4-10Ar-4i (Текстура/колір - дуб родос світлий) | м2 | 11.13 | 5678.51<br>- | -<br>- | 63202 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1013 | & С10000-423-13 варіант 2 | Вітраж ПВХ профіль, склопакети у вікнах з двома енергозберігаючими покриттями і заповненням газом, 4si-10Ar-4-10Ar-4i (Текстура/колір - дуб родос світлий) | м2 | 13.8 | 9610.38<br>- | -<br>- | 132623 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1014 | & С111-1613-В5 | Герметик полімерний | л | 2.94 | 1348.38<br>- | -<br>- | 3964 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1015 | & С1550-381-1 | Монтажна піна універсальна | л | 7.35 | 334.84<br>- | -<br>- | 2461 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1016 | & С1545-44-21 варіант 1 | Дюбель-шуруп 100х10 | шт | 96.98 | 4.40<br>- | -<br>- | 427 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1017 | КБ10-20-4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 19.557 | 11489.36<br>10682.94 | 756.46<br>535.58 | 224697 | 208926 | 14794<br>10474 | 86.6700<br>4.2229 | 1695.01<br>82.59 |
| 1018 | & С10000-423-13 варіант 3 | Вікно ПВХ профіль, склопакети у вікнах з двома енергозберігаючими покриттями і заповненням газом, 4si-10Ar-4-10Ar-4i (Текстура/колір - дуб родос світлий) | м2 | 146.28 | 5678.51<br>- | -<br>- | 830652 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | & С10000-423-13 варіант 2 | Вітраж ПВХ профіль, склопакети у вікнах з двома енергозберігаючими покриттями і заповненням газом, 4si-10Ar-4-10Ar-4i (Текстура/колір - дуб родос світлий) | м2 | 1809.42 | 9610.38<br>- | -<br>- | 17389214 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1020 | & С111-1613-В5 | Герметик полімерний | л | 191.66 | 1348.38<br>- | -<br>- | 258431 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1021 | & С1550-381-1 | Монтажна піна універсальна | л | 420.48 | 334.84<br>- | -<br>- | 140794 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1022 | & С1545-44-21 варіант 1 | Дюбель-шуруп 100х10 | шт | 5436.85 | 4.40<br>- | -<br>- | 23922 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1023 | КБ10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0.714 | 3599.62<br>3426.22 | 173.40<br>122.77 | 2570 | 2446 | 124<br>88 | 31.5200<br>0.9680 | 22.51<br>0.69 |
| 1024 | & С123-388-10 варіант 2 | Дошки підвіконні (Werzalit, світлий дуб, товщина 17мм, ширина 200 мм) | м | 72.828 | 1710.64<br>- | -<br>- | 124582 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1025 | & С1550-381-1 | Монтажна піна універсальна | л | 9.91 | 334.84<br>- | -<br>- | 3318 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1026 | КБ10-25-4 | Установлення віконних зливів | 100м | 0.714 | 3111.11<br>2967.51 | 130.05<br>92.08 | 2221 | 2119 | 93<br>66 | 27.3000<br>0.7260 | 19.49<br>0.52 |
| 1027 | & С1555-109-23 варіант 2 | Відлив металевий (оцинкований) | м | 74.04 | 96.81<br>- | -<br>- | 7168 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1028 | & С111-1477-1-3У | Шурупи самонарізні | шт | 252.042 | 1.41<br>- | -<br>- | 355 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1029 | & С111-198-2 | Гермобутил | кг | 20.97 | 125.50<br>- | -<br>- | 2632 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | - укоси внутрішні | | | | | | | | | |
| 1030 | КБ15-51-1 | Штукатурення віконних і дверних укосів по каменю і бетону | 100м2 | 6.9649 | 47928.72<br>33074.73 | 298.61<br>264.06 | 333819 | 230362 | 2080<br>1839 | 260.7800<br>2.1423 | 1816.31<br>14.92 |
| 1031 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 6.9649 | 5601.77<br>4726.59 | 4.64<br>4.10 | 39016 | 32920 | 32<br>29 | 39.5200<br>0.0333 | 275.25<br>0.23 |
| 1032 | КБ15-56-4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 6.9649 | 1400.73<br>1252.21 | 3.09<br>2.74 | 9756 | 8722 | 22<br>19 | 10.4700<br>0.0222 | 72.92<br>0.15 |
| 1033 | & С111-1895-5 | Шпаклівка гіпсова "Сатенгіпс" | кг | 1044.735 | 10.82<br>- | -<br>- | 11304 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ### | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*<br>- Світлопрозора перегородка Н 2100мм (СВ-07), Світлопрозора перегородка Н 3150мм (СВ-08) | *100м2* | *6.9649* | *9390.29*<br>*4299.19* | *1.55*<br>*1.37* | *65402* | *29943* | *11*<br>*10* | *38.1100*<br>*0.0111* | *265.43*<br>*0.08* |
| ### | *КБ8-26-1* | *Улаштування перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м* | *100м2* | *0.9775* | *119861.23*<br>*20329.18* | *713.03*<br>*337.31* | *117164* | *19872* | *697*<br>*330* | *167.4700*<br>*2.5160* | *163.70*<br>*2.46* |
| 1036 | & С111-1149-ДР варіант 1 | Алюмінієвий профіль для скла 20х20х1,5 | т | 0.10948 | 353087.15<br>- | -<br>- | 38656 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 19868690 | 539838 | 18160<br>13073 | | 4367.36<br>103.36 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 19868690 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 19310692 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 552911 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1986868 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **21855558** | | | | |
| | | **Всього по розділу 7** | | | | | **21855558** | | | | |
| | | **Розділ 8. Заповнення дверних прорізів** | | | | | | | | | |
| 1037 | КБ10-96-2 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0.65776 | 33125.83<br>29017.87 | 1643.12<br>539.56 | 21789 | 19087 | 1081<br>355 | 235.4200<br>3.5100 | 154.85<br>2.31 |
| 1038 | & С126-384-62 варіант 15 | Двері протипожежні EI60, металеві з порошковим пофарбуванням , двохстулкові зі скляними вставками, 2150х1540, Rqmin = 0,70 (ДП-02/2) | м2 | 13.244 | 15488.40<br>- | -<br>- | 205128 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1039 | & С126-384-62 варіант 16 | Двері протипожежні EI60, металеві з порошковим пофарбуванням , двохстулкові зі скляними вставками, 2350х1600, Rqmin = 0,70 (ДП-02/3) | м2 | 3.76 | 15488.40<br>- | -<br>- | 58236 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1040 | & С126-384-62 варіант 13 | Двері протипожежні EI60, металеві з порошковим пофарбуванням , двохстулкові, 2150х1540, Rqmin = 0,70 (ДП-02) | м2 | 39.312 | 15488.40<br>- | -<br>- | 608880 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | & С126-384-62 варіант 17 | Двері протипожежні EI60, металеві з порошковим пофарбуванням , одностулкові, 2150х1100, Rqmin = 0,70 (ДП-01) | м2 | 9.46 | 15488.40<br>- | -<br>- | 146520 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1042 | КР20-37-3 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2 | 100м | 1.2054 | 2282.70<br>2282.70 | -<br>- | 2752 | 2752 | -<br>- | 21.0000<br>- | 25.31<br>- |
| 1043 | & С1550-381-1 | Монтажна піна універсальна | л | 18.08 | 334.84<br>- | -<br>- | 6054 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1044 | КБ10-28-1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0.01935 | 18538.01<br>11462.19 | 6951.68<br>2282.74 | 359 | 222 | 135<br>44 | 98.1100<br>14.8500 | 1.90<br>0.29 |
| 1045 | КБ10-28-2 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 4.13295 | 14536.16<br>9262.28 | 5175.14<br>1699.37 | 60077 | 38281 | 21389<br>7023 | 79.2800<br>11.0550 | 327.66<br>45.69 |
| 1046 | & С126-384-62 варіант 21 | Двері одностулкові, ПВХ, 200мм від низу підлоги потовщення профілю, 2150х940 (ДВ-01) | м2 | 135.407 | 6664.71<br>- | -<br>- | 902448 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1047 | & С126-384-62 варіант 8 | Двері одностулкові, ПВХ, 200мм від низу підлоги потовщення профілю, 2150х1050 (ДВ-02) | м2 | 160.283 | 6664.71<br>- | -<br>- | 1068240 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1048 | & С126-384-62 варіант 18 | Двері одностулкові EI30, ПВХ, 200мм від низу підлоги потовщення профілю, 2150х1050 (ДВ-02/2) | м2 | 13.545 | 6664.71<br>- | -<br>- | 90273 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1049 | & С126-384-62 варіант 19 | Двері одностулкові, ПВХ, 200мм від низу підлоги потовщення профілю, 2150х1100 (ДВ-03) | м2 | 104.06 | 6664.71<br>- | -<br>- | 693530 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1050 | & С1545-44-2-3Ц | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм | шт | 1496 | 7.97<br>- | -<br>- | 11923 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1051 | & С1550-381-1 | Монтажна піна універсальна | л | 63 | 334.84<br>- | -<br>- | 21095 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1052 | КБ10-28-3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 3.30511 | 11857.28<br>6995.78 | 4788.94<br>1572.56 | 39190 | 23122 | 15828<br>5197 | 59.8800<br>10.2300 | 197.91<br>33.81 |
| 1053 | & С126-384-62 варіант 12 | Двері двохстулкові, розпашні, ПВХ, 200мм від низу підлоги потовщення профілю, 2150х1540 (ДВ-04) | м2 | 225.148 | 6664.71<br>- | -<br>- | 1500546 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1054 | & С126-384-62 варіант 11 | Двері двохстулкові, розпашні, ПВХ, 200мм від низу підлоги потовщення профілю, 2150х1470 (ДВ-05) | м2 | 18.963 | 6664.71<br>- | -<br>- | 126383 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1055 | & С123-210-33 варіант 2 | Двері складні (мобільна перегородка), глухі, трьохсекційні 7200х6000 (ДВ-06) | м2 | 86.4 | 45231.74<br>- | -<br>- | 3908022 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | & С1545-44-2-3Ц | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм | шт | 879 | 7.97<br>- | -<br>- | 7006 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1057 | & С1550-381-1 | Монтажна піна універсальна | л | 44.06 | 334.84<br>- | -<br>- | 14753 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 9493204 | 83464 | 38433<br>12619 | | 707.63<br>82.10 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 9493204 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 9371307 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 96083 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 949326 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **10442530** | | | | |
| | | **Всього по розділу 8** | | | | | **10442530** | | | | |
| | | **Розділ 9. Оздоблення стель** | | | | | | | | | |
| | | - Ст-01 | | | | | | | | | |
| 1058 | КБ15-46-7 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом | 100м2 | 47.0314 | 21538.84<br>12268.89 | 735.20<br>633.52 | 1013002 | 577023 | 34577<br>29795 | 101.0700<br>6.0883 | 4753.46<br>286.34 |
| *###* | *КБ15-179-4* | *Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* | *100м2* | *47.0314* | *11212.56*<br>*9120.69* | *3.09*<br>*2.74* | *527342* | *428959* | *145*<br>*129* | *80.8500*<br>*0.0222* | *3802.49*<br>*1.04* |
| 1060 | & С111-341-4 | Фарба водоемульсійна, акрилова основа, клас стирання 1 (EN 13300), покривна здатність 8–10 м2/л, вологостійка (колір білий) | кг | 3245.1666 | 76.44<br>- | -<br>- | 248061 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | - Ст-02 | | | | | | | | | |
| 1061 | КБ15-76-1 | Улаштування каркасу модульних підвісних стель | 100м2 | 25.4194 | 15839.54<br>15787.76 | 4.64<br>4.10 | 402632 | 401315 | 118<br>104 | 139.9500<br>0.0333 | 3557.45<br>0.85 |
| 1062 | & С130-91-121-1М-22 варіант 1 | Підвіси в комплекті | шт | 2033.552 | 17.47<br>- | -<br>- | 35526 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1063 | & С111-827-5 | Тяга підвісу | шт. | 2033.552 | 10.13<br>- | -<br>- | 20600 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064 | & С130-91-121-6У-11 варіант 1 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м | м | 2414.843 | 40.48<br>- | -<br>- | 97753 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1065 | & С130-91-121-6У-11 варіант 2 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1, 2м | м | 4829.686 | 49.60<br>- | -<br>- | 239552 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1066 | & С130-91-121-6У-11 варіант 3 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 0, 6м | м | 2414.843 | 48.21<br>- | -<br>- | 116420 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1067 | & С111-1627-А варіант 1 | Кутик металевий пристінний | пм | 2745.2952 | 23.49<br>- | -<br>- | 64487 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1068 | & С11-16-6 варіант 1 | Дюбелі 6х40 мм металеві в комплекті | шт. | 7549.5618 | 2.19<br>- | -<br>- | 16534 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1069 | КБ15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 25.4194 | 1900.69<br>1892.95 | 7.74<br>6.84 | 48314 | 48118 | 196<br>174 | 16.7800<br>0.0555 | 426.54<br>1.41 |
| 1070 | & С1421-95-2 варіант 2 | Акустична плита KCS Thermatex Anatris 600х600х15 мм (або аналог) | м2 | 2669.037 | 541.57<br>- | -<br>- | 1445470 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | - Ст-03 - Полірування плити | | | | | | | | | |
| 1071 | КБ11-15-7 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (Полірування плити) | 100м2 | 26.3606 | 11084.92<br>10204.79 | 326.13<br>105.71 | 292205 | 269004 | 8597<br>2787 | 90.4600<br>0.9048 | 2384.58<br>23.85 |
| | | - Ст-04 | | | | | | | | | |
| 1072 | КБ15-76-1 | Улаштування каркасу модульних підвісних стель | 100м2 | 2.6507 | 15839.54<br>15787.76 | 4.64<br>4.10 | 41986 | 41849 | 12<br>11 | 139.9500<br>0.0333 | 370.97<br>0.09 |
| 1073 | & С130-91-121-1М-22 варіант 1 | Підвіси в комплекті | шт | 212.056 | 17.47<br>- | -<br>- | 3705 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1074 | & С111-827-5 | Тяга підвісу | шт. | 212.056 | 10.13<br>- | -<br>- | 2148 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1075 | & С130-91-121-6У-11 варіант 1 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м | м | 251.8165 | 40.48<br>- | -<br>- | 10194 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1076 | & С130-91-121-6У-11 варіант 2 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1, 2м | м | 503.633 | 49.60<br>- | -<br>- | 24980 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1077 | & С130-91-121-6У-11 варіант 3 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 0, 6м | м | 251.8165 | 48.21<br>- | -<br>- | 12140 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | & С111-1627-А варіант 1 | Кутик металевий пристінний | пм | 286.2756 | 23.49<br>- | -<br>- | 6725 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1079 | & С11-16-6 варіант 1 | Дюбелі 6х40 мм металеві в комплекті | шт. | 787.2579 | 2.19<br>- | -<br>- | 1724 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1080 | КБ15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 2.6507 | 1900.69<br>1892.95 | 7.74<br>6.84 | 5038 | 5018 | 20<br>18 | 16.7800<br>0.0555 | 44.48<br>0.15 |
| 1081 | & С1421-95-2 варіант 3 | Аквапанель | м2 | 278.3235 | 863.23<br>- | -<br>- | 240257 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | 4916795 | 1771286 | 43665<br>33018 | | 15339.97<br>313.73 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4916795 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3101844 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1804304 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 491687 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **5408482** | | | | |
| | | **Всього по розділу 9** | | | | | **5408482** | | | | |
| | | **Розділ 10. Опрядження внутрішніх стін** | | | | | | | | | |
| | | Гіпсокартон, два шари. Оздоблення коридорів , h=2100 мм (СВ-02) | | | | | | | | | |
| 1082 | КБ15-63-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (перший шар) | 100м2 | 12.6541 | 13777.26<br>9226.46 | 392.71<br>352.26 | 174339 | 116753 | 4969<br>4458 | 84.8800<br>3.2672 | 1074.08<br>41.34 |
| 1083 | КБ15-63-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (другий шар) | 100м2 | 12.6541 | 13777.26<br>9226.46 | 392.71<br>352.26 | 174339 | 116753 | 4969<br>4458 | 84.8800<br>3.2672 | 1074.08<br>41.34 |
| 1084 | & С111-741-1-В варіант 2 | Листи гіпсокартонні 12,5 мм | м2 | 2657.361 | 113.52<br>- | -<br>- | 301664 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1085 | & С111-219-1 варіант 1 | Суха суміш модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними листами | кг | 803.788432 | 22.38<br>- | -<br>- | 17989 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | & С111-11-2 | Стрічка армувальна | м | 2227.1216 | 28.75<br>- | -<br>- | 64030 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1087 | КБ15-63-1 | Улаштування обшивки стін акустичними панелями на клеї | 100м2 | 26.2789 | 13777.26<br>9226.46 | 392.71<br>352.26 | 362051 | 242461 | 10320<br>9257 | 84.8800<br>3.2672 | 2230.55<br>85.86 |
| 1088 | & С1421-95-2 варіант 1 | Акустична плита Heradesign Superfine 60х60 см завтовшки 15 мм (або аналог) | м2 | 2759.2845 | 867.84<br>- | -<br>- | 2394617 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1089 | КБ15-57-1 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | 100м2 | 22.3857 | 36423.62<br>16722.98 | 450.16<br>387.97 | 815368 | 374356 | 10077<br>8685 | 146.5000<br>3.7244 | 3279.51<br>83.37 |
| 1090 | КБ15-25-2 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 22.3857 | 30435.68<br>29527.33 | 52.60<br>46.52 | 681324 | 660990 | 1177<br>1041 | 255.6700<br>0.3774 | 5723.35<br>8.45 |
| 1091 | & С111-256-В4 варіант 1 | Плитка керамічна для стін (матова, однотонна(білий/світло-сірий/бежевий), стандартний розмір200х300 мм або 250х400 мм) | м2 | 2260.9557 | 567.42<br>- | -<br>- | 1282911 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1092 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 11640.564 | 10.33<br>- | -<br>- | 120247 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1093 | & С111-1891-5-В6 варіант 1 | Суміш CE-40 для заповнення швів керамічних плиток | кг | 1014.07221 | 144.88<br>- | -<br>- | 146919 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1094 | & С111-623-56-В1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 16162.4754 | 0.50<br>- | -<br>- | 8081 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| ### | *КР12-66-1* | *Грунтування поверхні* | *100м2* | *181.073* | *780.44*<br>*780.44* | -<br>- | *141317* | *141317* | -<br>- | *8.0900*<br>- | *1464.88*<br>- |
| 1096 | & С111-1624-3 | Грунтовка СТ-17 | л | 3621.46 | 46.78<br>- | -<br>- | 169412 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1097 | КБ15-57-1 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | 100м2 | 181.073 | 36423.62<br>16722.98 | 450.16<br>387.97 | 6595334 | 3028080 | 81512<br>70251 | 146.5000<br>3.7244 | 26527.19<br>674.39 |
| ### | *КБ15-179-3* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* | *100м2* | *181.073* | *9221.20*<br>*7259.32* | *3.09*<br>*2.74* | *1669710* | *1314467* | *560*<br>*496* | *64.3500*<br>*0.0222* | *11652.05*<br>*4.02* |
| 1099 | & С111-341-4 | Фарба водоемульсійна, акрилова основа, клас стирання 1 (EN 13300), покривна здатність 8–10 м2/л, вологостійка (колір білий) | кг | 11407.599 | 76.44<br>- | -<br>- | 871997 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | 15991649 | 5995177 | 113584<br>98646 | | 53025.69<br>938.77 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 15991649 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 9882888 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 6093823 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1599084 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **17590733** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 11** | | | | | **400352** | | | | |
| | | **Розділ 12. Улаштування дрібних накриттів** | | | | | | | | | |
| | | Навіс приямка | | | | | | | | | |
| 1106 | КБ9-34-5 | Обрамлення приямку (для вводу мереж СПЗ та СС в приміщенні№108) арк.03 АР | 1т | 0.01962 | 8331.05<br>3233.85 | 2188.96<br>750.99 | 163 | 63 | 43<br>15 | 27.6800<br>5.2512 | 0.54<br>0.10 |
| 1107 | & С124-1-21 | Сталевий кутник 30х30х5 мм | т | 0.01962 | 34133.32<br>- | -<br>- | 670 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1108 | КБ12-15-1 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | 100м2 | 0.0009 | 85190.73<br>14067.50 | 227.41<br>76.57 | 77 | 13 | -<br>- | 132.8000<br>0.5247 | 0.12<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 12 | | | | | 910 | 76 | 43<br>15 | | 0.66<br>0.10 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 910 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 791 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 91 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 91 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1001** | | | | |
| | | **Всього по розділу 12** | | | | | **1001** | | | | |
| | | **Розділ 13. Металеві (пожежні) сходи** | | | | | | | | | |
| 1109 | КБ9-29-1 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | 1т | 7.246 | 12440.33<br>5402.22 | 6351.14<br>2377.71 | 90143 | 39144 | 46020<br>17229 | 46.2400<br>16.0249 | 335.06<br>116.12 |
| 1110 | & С111-1904-7-1 | Сходи металеві з платформою зверху, зовнішні, Н=1800мм, ширина 550мм (МС-01) | шт | 31 | 16265.41<br>- | -<br>- | 504228 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1111 | & С111-1904-7-2 | Сходи металеві на покрівлю з протипожежним люком 600х900,внутрішні, Н=3700мм, ширина 550мм (МС-02) | шт | 7 | 9325.83<br>- | -<br>- | 65281 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 1112 | & С111-1904-7-3 | Сходи металеві з платформою зверху, зовнішні, Н=2700мм, ширина 550мм (МС-03) | шт | 2 | 20212.81<br>- | -<br>- | 40426 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 13 | | | | | 700078 | 39144 | 46020 | | 335.06 |
| | | | | | | | | | 17229 | | 116.12 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 700078 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 614914 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 56373 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 70008 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **770086** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 22461232 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **247079991** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **247079991** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **199891.40** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **22331792** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання 25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

**на Водопостачання та каналізація**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ВК.В, том 4

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 5663.947 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 5.27283 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 628.920 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Водомірні вузли** | | | | | | | | | |
| | | == №1 | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ16-23-1* | *Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм* | *1 вузол* | *1* | *1979.52*<br>*1097.64* | *172.00*<br>*49.87* | *1980* | *1098* | *172*<br>*50* | *9.7300*<br>*0.4051* | *9.73*<br>*0.41* |
| 2 | С1630-981 варіант 1 | Лічильник ХВ DN25 JS-6,3 MASTER C+ Apator Powogaz | шт | 1 | 5713.64<br>- | -<br>- | 5714 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | С1630-981 варіант 2 | M-BUS модуль для лічильників води Powogaz JS Smart+/c+ | шт | 1 | 2000.84<br>- | -<br>- | 2001 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | С113-51 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм (патрубок-вставка) | м | 0.26 | 214.16<br>- | -<br>- | 56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С1630-113 варіант 2 | Манометр загального призначення 0-10 МПа | комплект | 2 | 449.91<br>- | -<br>- | 900 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С113-1873-1А варіант 1 | Вентиль спускний сталевий муфтовий кульовий Ду15; PN16 FIV | шт | 1 | 449.02<br>- | -<br>- | 449 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С113-1873-1А варіант 2 | Вентиль сталевий муфтовий кульовий Ду25; PN16 FIV | шт | 2 | 822.58<br>- | -<br>- | 1645 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С1630-103 варіант 1 | Фільтр сітчастий муфтовий Ду25; PN16 FIV | шт | 1 | 525.01<br>- | -<br>- | 525 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С1630-128 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм | шт | 2 | 34.55<br>- | -<br>- | 69 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | С113-49 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 0.3 | 56.43<br>- | -<br>- | 17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | С113-51 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 0.7 | 214.16<br>- | -<br>- | 150 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С1630-120 варіант 1 | Редукція Ду50х25 із сталевої водогазопровідної оцинкованої труби | шт | 2 | 54.65<br>- | -<br>- | 109 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С113-54 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 54 мм, товщина стінки 3,2 мм (патрубок-вставка)<br>== №2 | м | 0.6 | 405.17<br>- | -<br>- | 243 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *14* | *КБ16-23-1* | *Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм* | *1 вузол* | *1* | *1979.52*<br>*1097.64* | *172.00*<br>*49.87* | *1980* | *1098* | *172*<br>*50* | *9.7300*<br>*0.4051* | *9.73*<br>*0.41* |
| 15 | С1630-981 варіант 3 | Лічильник холодної води Apator Powogaz JS-4 Smart C+ (Ду20) | шт | 1 | 1983.49<br>- | -<br>- | 1983 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С1630-981 варіант 2 | M-BUS модуль для лічильників води Powogaz JS Smart+/c+ | шт | 1 | 2000.84<br>- | -<br>- | 2001 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С113-50 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм (патрубок-вставка) | м | 0.13 | 160.52<br>- | -<br>- | 21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С113-1873-1А варіант 1 | Вентиль спускний сталевий муфтовий кульовий Ду15; PN16 FIV | шт | 1 | 449.02<br>- | -<br>- | 449 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С113-1873-1А<br>варіант 3 | Вентиль сталевий муфтовий кульовий Ду20; PN16 FIV | шт | 2 | 481.19<br>- | -<br>- | 962 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С1630-103<br>варіант 2 | Фільтр сітчастий муфтовий Ду20; PN16 FIV | шт | 1 | 402.61<br>- | -<br>- | 403 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | С1630-127 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм | шт | 2 | 68.87<br>- | -<br>- | 138 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | С113-49 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 0.3 | 56.43<br>- | -<br>- | 17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | С113-50 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм<br>== №3 | м | 0.7 | 119.48<br>- | -<br>- | 84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *24* | *КБ16-23-1* | *Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм* | *1 вузол* | *1* | *1979.52*<br>*1097.64* | *172.00*<br>*49.87* | *1980* | *1098* | *172*<br>*50* | *9.7300*<br>*0.4051* | *9.73*<br>*0.41* |
| 25 | С1630-981<br>варіант 3 | Лічильник холодної води Apator Powogaz JS-4 Smart C+ (Ду20) | шт | 1 | 1983.49<br>- | -<br>- | 1983 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | С1630-981<br>варіант 2 | M-BUS модуль для лічильників води Powogaz JS Smart+/c+ | шт | 1 | 2000.84<br>- | -<br>- | 2001 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С113-50<br>варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм (патрубок-вставка) | м | 0.13 | 160.52<br>- | -<br>- | 21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | С113-1873-1А<br>варіант 1 | Вентиль спускний сталевий муфтовий кульовий Ду15; PN16 FIV | шт | 1 | 449.02<br>- | -<br>- | 449 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | С113-1873-1А<br>варіант 3 | Вентиль сталевий муфтовий кульовий Ду20; PN16 FIV | шт | 2 | 481.19<br>- | -<br>- | 962 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | С1630-103<br>варіант 2 | Фільтр сітчастий муфтовий Ду20; PN16 FIV | шт | 1 | 402.61<br>- | -<br>- | 403 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | С1630-127 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм | шт | 2 | 68.87<br>- | -<br>- | 138 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С113-49 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 0.3 | 56.43<br>- | -<br>- | 17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | С113-50 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 0.7 | 119.48<br>- | -<br>- | 84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | С1630-120 варіант 3 | Редукція Ду25х20 із сталевої водогазопровідної оцинкованої труби | шт | 2 | 11.12<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | С113-52 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 33 мм, товщина стінки 3,2 мм (патрубок-вставка) | м | 0.6 | 192.49<br>- | -<br>- | 115 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 30071 | 3294 | 516<br>150 | | 29.19<br>1.23 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 30071 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 26261 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3444 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3007 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **33078** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **33078** | | | | |
| | | **Розділ 2. Система В1, Т3, Т4, В3** | | | | | | | | | |
| | | == трубопроводи | | | | | | | | | |
| 36 | КБ16-10-2 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м | 0.5 | 66565.61<br>11008.86 | 3443.04<br>755.77 | 33283 | 5504 | 1722<br>378 | 90.6900<br>6.2497 | 45.35<br>3.12 |
| 37 | КБ16-7-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м | 3 | 41819.71<br>6610.29 | 717.99<br>214.01 | 125459 | 19831 | 2154<br>642 | 55.2700<br>1.7283 | 165.81<br>5.18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | КБ16-7-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | 100м | 2 | 44547.98<br>6610.29 | 717.99<br>214.01 | 89096 | 13221 | 1436<br>428 | 55.2700<br>1.7283 | 110.54<br>3.46 |
| 39 | КБ16-7-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 3 | 49524.08<br>6610.29 | 717.99<br>214.01 | 148572 | 19831 | 2154<br>642 | 55.2700<br>1.7283 | 165.81<br>5.18 |
| 40 | КБ16-7-4 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 1 | 54095.67<br>6610.29 | 717.99<br>214.01 | 54096 | 6610 | 718<br>214 | 55.2700<br>1.7283 | 55.27<br>1.73 |
| 41 | КБ16-7-5 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм | 100м | 1 | 61372.54<br>6610.29 | 717.99<br>214.01 | 61373 | 6610 | 718<br>214 | 55.2700<br>1.7283 | 55.27<br>1.73 |
| 42 | КБ16-29-1 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100м | 10.5 | 1320.74<br>1188.69 | 33.44<br>1.70 | 13868 | 12481 | 351<br>18 | 8.2200<br>0.0150 | 86.31<br>0.16 |
| 43 | КБ13-26-21<br>К=2 | Фарбування металевих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою (у 2 шари) | 100м2 | 1.07 | 3124.80<br>719.60 | 148.39<br>14.56 | 3344 | 770 | 159<br>16 | 5.4400<br>0.1224 | 5.82<br>0.13 |
| 44 | КБ16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 3.6 | 19404.72<br>10912.96 | 5246.35<br>2856.36 | 69857 | 39287 | 18887<br>10283 | 89.9000<br>24.7574 | 323.64<br>89.13 |
| 45 | С113-1673<br>варіант 1 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 20x2, 8 мм (137020100 ) | м | 323.64 | 102.44<br>- | -<br>- | 33154 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | КБ16-14-13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 2.7 | 16949.88<br>11216.44 | 3328.48<br>1766.89 | 45765 | 30284 | 8987<br>4771 | 92.4000<br>15.2947 | 249.48<br>41.30 |
| 47 | С113-1674<br>варіант 1 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 25x3,5 мм (137030050 ) | м | 250.83 | 164.99<br>- | -<br>- | 41384 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | КБ16-14-14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 1.8 | 17831.67<br>12879.48 | 2097.35<br>1059.52 | 32097 | 23183 | 3775<br>1907 | 106.1000<br>9.1445 | 190.98<br>16.46 |
| 49 | С113-1675<br>варіант 1 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 32x4,4 мм (137040050 ) | м | 168.84 | 255.50<br>- | -<br>- | 43139 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 437 | 77.61<br>- | -<br>- | 33916 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | == арматура муфтова | | | | | | | | | |
| 51 | & С113-1873-2 | Кран кульовий ВР-НР 1/2", з "метеликом" та "американкою" | шт | 52 | 317.56<br>- | -<br>- | 16513 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | & С113-1873-2 варіант 1 | Кран кульовий ВР-НР 3/4", з "метеликом" та "американкою" | шт | 58 | 578.93<br>- | -<br>- | 33578 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | & С113-1873-2 варіант 2 | Кран кульовий ВР-НР 1", з "метеликом" та "американкою" | шт | 20 | 789.74<br>- | -<br>- | 15795 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | & С113-1873-2 варіант 3 | Кран кульовий ВР-НР 1 1/4", з "метеликом" та "американкою" | шт | 8 | 1937.40<br>- | -<br>- | 15499 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | & С113-1873-2 варіант 4 | Повітрьовивідник с автозапором OVENTROP HP, 1/2" | шт | 7 | 762.53<br>- | -<br>- | 5338 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | & С113-1873-2 варіант 5 | Зворотній клапан 1" | шт | 2 | 587.46<br>- | -<br>- | 1175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | & С113-1873-2 варіант 6 | Балансувальний клапан Herz STROEMAX-RW, 1/2" | шт | 7 | 684.33<br>- | -<br>- | 4790 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | & С113-1873-2 варіант 8 | Гнучкий шланг PN16; L=0.3м; 1/2" (підведення до змішувача) | шт | 261 | 142.88<br>- | -<br>- | 37292 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | & С113-1873-2 варіант 7 | Кран кутовий 1/2" х 3/8", хром | шт | 261 | 233.84<br>- | -<br>- | 61032 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | & С113-1873-2 варіант 9 | Кутник настінний RAUTITAN RX 20-Rp 1/2 (366100001) REHAU | шт | 261 | 678.72<br>- | -<br>- | 177146 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | & С113-1873-2 варіант 10 | Кронштейн одинарний Rehau Rautitan (105535008) | шт | 101 | 91.88<br>- | -<br>- | 9280 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | & С113-1873-2 варіант 11 | Кронштейн подвійний Rehau Rautitan (105531008) | шт | 80 | 216.32<br>- | -<br>- | 17306 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | == крани поливальні | | | | | | | | | |
| *63* | *КБ16-20-2* | *Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм* | *1 кран* | *20* | *59.86*<br>*59.48* | -<br>- | *1197* | *1190* | -<br>- | *0.4900*<br>- | *9.80*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | С130-1159 варіант 1 | Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм | шт | 40 | 20.77<br>- | -<br>- | 831 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | С130-1186 варіант 1 | Рукава поливальні, діаметр 15 мм | м | 400 | 159.27<br>- | -<br>- | 63708 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | С1630-24 | Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм | шт | 20 | 115.08<br>- | -<br>- | 2302 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *67* | *КБ16-20-2* | *Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм* | *1 кран* | *10* | *59.86*<br>*59.48* | -<br>- | *599* | *595* | -<br>- | *0.4900*<br>- | *4.90*<br>- |
| 68 | С130-1159 | Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм | шт | 20 | 23.19<br>- | -<br>- | 464 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | С130-1186 | Рукава поливальні, діаметр 25 мм | м | 200 | 193.48<br>- | -<br>- | 38696 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | С1630-26 | Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм | шт | 10 | 219.64<br>- | -<br>- | 2196 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | == ізоляція трубопроводів | | | | | | | | | |
| 71 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 186 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 73859 | 73859 | -<br>- | 3.5200<br>- | 654.72<br>- |
| 72 | & С114-98-Л варіант 1 | Ізоляція з спіненого каучука 13х60 COLOR UV K-Flex | м | 51 | 150.97<br>- | -<br>- | 7699 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | & С114-98-Л варіант 2 | Ізоляція з спіненого каучука 13х48 COLOR UV K-Flex | м | 102 | 112.72<br>- | -<br>- | 11497 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | & С114-98-Л варіант 3 | Ізоляція з спіненого каучука 13х42 COLOR UV K-Flex | м | 102 | 99.12<br>- | -<br>- | 10110 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | & С114-98-Л варіант 4 | Ізоляція з спіненого каучука 13х35 COLOR UV K-Flex | м | 489.6 | 88.07<br>- | -<br>- | 43119 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | & С114-98-Л варіант 5 | Ізоляція з спіненого каучука 13х28 COLOR UV K-Flex | м | 479.4 | 74.47<br>- | -<br>- | 35701 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | & С114-98-Л варіант 6 | Ізоляція з спіненого каучука 13х22 COLOR UV K-Flex | м | 673.2 | 60.02<br>- | -<br>- | 40405 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | & С111-327-15 варіант 1 | Клей для монтажу теплоізоляційних матеріалів K-FLEX K 414 (850CL020004) | л | 26.412 | 1055.36<br>- | -<br>- | 27874 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | & С1545-101-4 варіант 1 | Стрічка K-FLEX (850NS020050) | м | 2569.404 | 34.16<br>- | -<br>- | 87771 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | & С113-1278-2 варіант 2 | Кліпса одинарна для кріплення ізоляції | шт | 5580 | 11.94<br>- | -<br>- | 66625 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | & С1551-41-К1 | Очисник поверхні (розчинник) K-FLEX 1,0 lt (850VR020001) | л | 5.766 | 780.53<br>- | -<br>- | 4501 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 1742301 | 253256 | 41061<br>19513 | | 2123.70<br>167.58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1742301 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1447984 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 272769 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 174220 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1916521** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | С113-2329 варіант 9 | Хрестовина двоплощинна 110/110/110х45° Ostendorf HT Safe (17315) | шт | 5 | 958.05<br>- | -<br>- | 4790 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | С113-2329 варіант 10 | Редукція 110/50 мм Ostendorf HT Safe (175720) | шт | 20 | 69.64<br>- | -<br>- | 1393 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | С113-2329 варіант 11 | Ревізія 110 мм Ostendorf HT Safe (175600) | шт | 10 | 253.89<br>- | -<br>- | 2539 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | С130-637 варіант 2 | Сифон для кондиціонерів HL136N із ущільненням | комплект | 10 | 2129.55<br>- | -<br>- | 21296 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *98* | *КБ16-30-1* | *Установлення муфт протипожежних при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм* | *1сальник* | *12* | *332.79*<br>*332.79* | -<br>- | *3993* | *3993* | -<br>- | *2.9500*<br>- | *35.40*<br>- |
| 99 | С113-1796 варіант 1 | Протипожежна манжета Ostendorf 110 (881630) | шт | 12 | 861.99<br>- | -<br>- | 10344 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *100* | *КБ17-1-12* | *Установлення трапів діаметром 100 мм* | *10компл.* | *2* | *1927.28*<br>*1532.65* | *136.92*<br>*53.66* | *3855* | *3065* | *274*<br>*107* | *12.9600*<br>*0.4404* | *25.92*<br>*0.88* |
| 101 | С130-637 варіант 1 | Трап для внутрішніх приміщень HL310NPr DN50/75/110 із сухим сифоном "Primus" 123х123мм | комплект | 20 | 3347.45<br>- | -<br>- | 66949 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | КБ16-30-1 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | 1сальник | 10 | 485.81<br>332.79 | -<br>- | 4858 | 3328 | -<br>- | 2.9500<br>- | 29.50<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 446426 | 79279 | 1185<br>454 | | 649.74<br>3.68 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 446426 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 365962 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 79733 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 44645 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **491071** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **491071** | | | | |
| | | **Розділ 4. Система К1. Санітарно-технічні прилади** | | | | | | | | | |
| *103* | *КБ17-1-5* | *Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води* | *10компл.* | *6.5* | *3338.53*<br>*2923.02* | *207.66*<br>*81.16* | *21700* | *19000* | *1350*<br>*528* | *24.4400*<br>*0.6671* | *158.86*<br>*4.34* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | С113-1724 варіант 1 | Умивальник з п'єдесталом та сифоном Water House (або аналог) | шт | 65 | 2626.77<br>- | -<br>- | 170740 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 105 | С113-1725 варіант 1 | Змішувач для умивальника (FERRO. BAG2 Algeo) | шт | 65 | 2193.94<br>- | -<br>- | 142606 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *106* | *КБ17-3-1* | *Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним* | *10компл.* | *8.4* | *5744.59*<br>*4305.85* | *473.45*<br>*185.06* | *48255* | *36169* | *3977*<br>*1555* | *36.4100*<br>*1.5210* | *305.84*<br>*12.78* |
| 107 | С130-903 варіант 1 | Унітаз «Компакт» Cersanit з косим випуском, гофрою та сидінням з поліпропілену (або аналог) | шт | 84 | 3646.13<br>- | -<br>- | 306275 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 108 | КБ17-4-1 | Установлення піссуарів настінних [одиночних] | 10компл. | 1.7 | 2474.49<br>1781.66 | 204.15<br>79.11 | 4207 | 3029 | 347<br>134 | 15.2500<br>0.6532 | 25.93<br>1.11 |
| 109 | С130-529 варіант 2 | Пісуари підвісні настінні з пісуарним краном | шт | 17 | 4790.85<br>- | -<br>- | 81444 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 110 | КБ17-1-10 | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | 10компл. | 1.5 | 3035.62<br>1832.03 | 685.29<br>263.43 | 4553 | 2748 | 1028<br>395 | 16.2400<br>2.1845 | 24.36<br>3.28 |
| 111 | С130-539 варіант 1 | Душовий піддон з душовою сіткою та сифоном | шт | 15 | 10877.71<br>- | -<br>- | 163166 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 112 | КБ17-2-3 | Установлення змішувачів для душу | 10шт | 1.5 | 1530.43<br>1393.56 | -<br>- | 2296 | 2090 | -<br>- | 11.4800<br>- | 17.22<br>- |
| 113 | С130-1725 варіант 2 | Змішувач для душу (FERRO. BBC77 Basic) | шт | 15 | 1541.14<br>- | -<br>- | 23117 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 968359 | 63036 | 6702<br>2612 | | 532.21<br>21.51 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 968359 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 898621 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 65648 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 96836 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1065195** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *116* | *КБ16-13-2* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм* | *100м* | *3* | *11909.19*<br>*11320.20* | *183.20*<br>*70.12* | *35728* | *33961* | *550*<br>*210* | *91.8400*<br>*0.5652* | *275.52*<br>*1.70* |
| 117 | С113-1380 варіант 5 | Труба каналізаційна Ostendorf HT-Safe 110 мм (175040) | м | 299.4 | 360.66<br>- | -<br>- | 107982 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 118 | С113-2329 варіант 2 | Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 100 | шт | 300 | 49.39<br>- | -<br>- | 14817 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 | С113-2329 варіант 1 | Коліно 110х45° Ostendorf HT Safe (175120) | шт | 90 | 75.75<br>- | -<br>- | 6818 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *120* | *КБ16-30-1* | *Установлення муфт протипожежних при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм* | *1сальник* | *30* | *332.79*<br>*332.79* | -<br>- | *9984* | *9984* | -<br>- | *2.9500*<br>- | *88.50*<br>- |
| 121 | С113-1796 варіант 1 | Протипожежна манжета Ostendorf 110 (881630) | шт | 30 | 861.99<br>- | -<br>- | 25860 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 122 | КБ16-30-1 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | 1сальник | 30 | 485.81<br>332.79 | -<br>- | 14574 | 9984 | -<br>- | 2.9500<br>- | 88.50<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 655860 | 69333 | 9677<br>2343 | | 579.42<br>19.43 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 655860 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 576850 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 71676 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 65587 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **721447** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **721447** | | | | |
| | | **Розділ 6. Система К3 (кухня). Трубопроводи** | | | | | | | | | |
| *123* | *КБ16-13-1* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм* | *100м* | *1* | *12058.95*<br>*11805.84* | *88.98*<br>*33.71* | *12059* | *11806* | *89*<br>*34* | *95.7800*<br>*0.2700* | *95.78*<br>*0.27* |
| 124 | С113-1376 варіант 1 | Труба каналізаційна Ostendorf HT-Safe 50 мм (172040) | м | 99.8 | 127.91<br>- | -<br>- | 12765 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *125* | *КБ16-13-2* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм* | *100м* | *1* | *11909.19*<br>*11320.20* | *183.20*<br>*70.12* | *11909* | *11320* | *183*<br>*70* | *91.8400*<br>*0.5652* | *91.84*<br>*0.57* |
| 126 | С113-1380 варіант 5 | Труба каналізаційна Ostendorf HT-Safe 110 мм (175040) | м | 99.8 | 360.66<br>- | -<br>- | 35994 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 127 | С113-2329 варіант 3 | Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 50 | шт | 100 | 26.82<br>- | -<br>- | 2682 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 128 | С113-2329 варіант 2 | Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 100 | шт | 100 | 49.39<br>- | -<br>- | 4939 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 129 | С113-2329 варіант 4 | Коліно 50х90° Ostendorf HT Safe (172140) | шт | 60 | 34.09<br>- | -<br>- | 2045 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 130 | С113-2329 варіант 1 | Коліно 110х45° Ostendorf HT Safe (175120) | шт | 50 | 75.75<br>- | -<br>- | 3788 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 131 | С113-2329 варіант 5 | Трійник 50/50х90° Ostendorf HT Safe (172400) | шт | 15 | 84.24<br>- | -<br>- | 1264 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 132 | С113-2329 варіант 6 | Трійник 110/50х90° Ostendorf HT Safe (175420) | шт | 5 | 114.84<br>- | -<br>- | 574 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 133 | С113-2329 варіант 7 | Трійник 110/110х45° Ostendorf HT Safe (175200) | шт | 20 | 172.87<br>- | -<br>- | 3457 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 134 | С113-2329 варіант 8 | Хрестовина 110/110/110х45° Ostendorf HT Safe (16300) | шт | 3 | 829.69<br>- | -<br>- | 2489 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 135 | С113-2329 варіант 9 | Хрестовина двоплощинна 110/110/110х45° Ostendorf HT Safe (17315) | шт | 5 | 958.05<br>- | -<br>- | 4790 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 136 | С113-2329 варіант 10 | Редукція 110/50 мм Ostendorf HT Safe (175720) | шт | 10 | 69.64<br>- | -<br>- | 696 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 137 | С113-2329 варіант 11 | Ревізія 110 мм Ostendorf HT Safe (175600) | шт | 1 | 253.89<br>- | -<br>- | 254 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 138 | С130-637 варіант 4 | Лючок прочищення DN110 SML HL Hutterer & Lechner HL98SML | комплект | 7 | 9545.70<br>- | -<br>- | 66820 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *139* | *КБ16-30-1* | *Установлення муфт протипожежних при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм* | *1сальник* | *1* | *332.79*<br>*332.79* | -<br>- | *333* | *333* | -<br>- | *2.9500*<br>- | *2.95*<br>- |
| 140 | С113-1796 варіант 1 | Протипожежна манжета Ostendorf 110 (881630) | шт | 1 | 861.99<br>- | -<br>- | 862 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *141* | *КБ17-1-12* | *Установлення трапів діаметром 100 мм* | *10компл.* | *1.2* | *1927.28*<br>*1532.65* | *136.92*<br>*53.66* | *2313* | *1839* | *164*<br>*64* | *12.9600*<br>*0.4404* | *15.55*<br>*0.53* |
| 142 | С130-637 варіант 3 | Промисловий однокорпусний трап із нержавіючої сталі 200х200 мм з гідравлічним сифоном і вертикальним випуском 100 мм, 200х200 мм, сталь AISI 304. | комплект | 12 | 6178.85<br>- | -<br>- | 74146 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | КБ16-30-1 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | 1сальник | 1 | 485.81<br>332.79 | -<br>- | 486 | 333 | -<br>- | 2.9500<br>- | 2.95<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 244665 | 25631 | 436<br>168 | | 209.07<br>1.37 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 244665 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 218598 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 25799 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 24467 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **269132** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **269132** | | | | |
| | | **Розділ 7. Система К3 (кухня). Санітарно-технічні прилади** | | | | | | | | | |
| *144* | *КБ17-1-5* | *Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води* | *10компл.* | *0.8* | *3338.53*<br>*2923.02* | *207.66*<br>*81.16* | *2671* | *2338* | *166*<br>*65* | *24.4400*<br>*0.6671* | *19.55*<br>*0.53* |
| 145 | С113-1724 варіант 1 | Умивальник з п'єдесталом та сифоном Water House (або аналог) | шт | 8 | 2626.77<br>- | -<br>- | 21014 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 146 | С113-1725 варіант 1 | Змішувач для умивальника (FERRO. BAG2 Algeo) | шт | 8 | 2193.94<br>- | -<br>- | 17552 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *147* | *КБ17-3-1* | *Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним* | *10компл.* | *0.1* | *5744.59*<br>*4305.85* | *473.45*<br>*185.06* | *574* | *431* | *47*<br>*19* | *36.4100*<br>*1.5210* | *3.64*<br>*0.15* |
| 148 | С130-903 варіант 1 | Унітаз «Компакт» Cersanit з косим випуском, гофрою та сидінням з поліпропілену (або аналог) | шт | 1 | 3646.13<br>- | -<br>- | 3646 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 149 | КБ17-1-8 | Установлення біде | 10компл. | 0.1 | 6720.31<br>5333.53 | 342.12<br>132.07 | 672 | 533 | 34<br>13 | 45.1000<br>1.0927 | 4.51<br>0.11 |
| 150 | С130-529 варіант 3 | Біде підлогове керамічне зі змішувачем і пляшковим сифоном | шт | 1 | 4467.33<br>- | -<br>- | 4467 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 151 | КБ17-1-10 | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | 10компл. | 0.1 | 3035.62<br>1832.03 | 685.29<br>263.43 | 304 | 183 | 69<br>26 | 16.2400<br>2.1845 | 1.62<br>0.22 |
| 152 | С130-539 варіант 1 | Душовий піддон з душовою сіткою та сифоном | шт | 1 | 10877.71<br>- | -<br>- | 10878 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 153 | КБ17-2-3 | Установлення змішувачів для душу | 10шт | 0.1 | 1530.43<br>1393.56 | -<br>- | 153 | 139 | -<br>- | 11.4800<br>- | 1.15<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | С113-1725 варіант 2 | Змішувач для душу (FERRO. BBC77 Basic) | шт | 1 | 1541.14<br>- | -<br>- | 1541 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 155 | КБ17-5-1 | Установлення мийок на одне відділення | 10компл. | 1.8 | 4186.56<br>3059.37 | 207.66<br>81.16 | 7536 | 5507 | 374<br>146 | 25.5800<br>0.6671 | 46.04<br>1.20 |
| 156 | & С130-487-2-1 варіант 1 | Мийка з нержавійючої сталі в комплекті з сифоном | шт | 18 | 2977.05<br>- | -<br>- | 53587 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 157 | С113-1725 варіант 3 | Змішувач для мийки (Cancan MT06 або аналог) | шт | 18 | 8532.39<br>- | -<br>- | 153583 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 278178 | 9131 | 690<br>269 | | 76.51<br>2.21 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 278178 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 268357 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9400 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 27817 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **305995** | | | | |
| | | **Всього по розділу 7** | | | | | **305995** | | | | |
| | | **Розділ 8. Система водопостачання та каналізації споруди СПП (ПРУ). Обладнання та ємкості** | | | | | | | | | |
| 158 | КМ7-218-1 | Монтаж насосного агрегату (Насосна станція протипожежного водопостачання) | шт | 1 | 6125.33<br>4416.17 | 302.03<br>25.29 | 6125 | 4416 | 302<br>25 | 37.8000<br>0.1942 | 37.80<br>0.19 |
| *159* | *КБ18-10-9* | *Установлення баків круглих і прямокутних місткістю 1 м3* | *1 бак* | *1* | *2323.62*<br>*1985.12* | *204.95*<br>*78.38* | *2324* | *1985* | *205*<br>*78* | *18.0400*<br>*0.6224* | *18.04*<br>*0.62* |
| 160 | С1630-20 варіант 1 | Поліетиленова вертикальна ємність ВК-1000 вузька квадратна ємність об'ємом 1000 л УкрХімПласт | шт | 1 | 8464.42<br>- | -<br>- | 8464 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *161* | *КБ18-10-11* | *Установлення баків круглих і прямокутних місткістю 1,5 м3* | *1 бак* | *2* | *2323.62*<br>*1985.12* | *204.95*<br>*78.38* | *4647* | *3970* | *410*<br>*157* | *18.0400*<br>*0.6224* | *36.08*<br>*1.24* |
| 162 | С1630-20 варіант 2 | Поліетиленова вертикальна ємність ВК-1500 вузька квадратна ємність об'ємом 1500 л УкрХімПласт | шт | 2 | 9306.03<br>- | -<br>- | 18612 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *163* | *КБ18-10-12* | *Установлення баків круглих і прямокутних місткістю 2 м3* | *1 бак* | *3* | *3065.47*<br>*2544.12* | *309.01*<br>*117.81* | *9196* | *7632* | *927*<br>*353* | *23.1200*<br>*0.9343* | *69.36*<br>*2.80* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | С1630-20<br>варіант 3 | Поліетиленова вертикальна ємність ВК-2000 вузька квадратна ємність об'ємом 2000 л УкрХімПласт | шт | 3 | 11799.95<br>- | -<br>- | 35400 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 165 | КМ7-218-1 | Монтаж насосного агрегату (Каналізаційна насосна станція) | шт | 1 | 6125.33<br>4416.17 | 302.03<br>25.29 | 6125 | 4416 | 302<br>25 | 37.8000<br>0.1942 | 37.80<br>0.19 |
| 166 | КБ18-13-1 | Установлення насосної станції, маса агрегату до 0,1 т | 1 насос | 3 | 3661.81<br>2462.25 | 201.43<br>62.35 | 10985 | 7387 | 604<br>187 | 21.3200<br>0.5002 | 63.96<br>1.50 |
| 167 | КБ17-8-1 | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | 10компл. | 0.2 | 16500.57<br>15079.25 | 1325.35<br>502.12 | 3300 | 3016 | 265<br>100 | 129.0700<br>4.0028 | 25.81<br>0.80 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 105178<br>925 | 32822 | 3015 | | 288.85<br>7.34 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 105178 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 69341 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 33747 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 10519 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **115697** | | | | |
| | | **Всього по розділу 8** | | | | | **115697** | | | | |
| | | **Розділ 9. Система водопостачання та каналізації споруди СПП (ПРУ). Трубопроводи та запірна арматура** | | | | | | | | | |
| | | ==Трубопроводи водопроводу | | | | | | | | | |
| 168 | КБ16-7-4 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0.3 | 54095.67<br>6610.29 | 717.99<br>214.01 | 16229 | 1983 | 215<br>64 | 55.2700<br>1.7283 | 16.58<br>0.52 |
| 169 | КБ16-7-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0.6 | 49524.08<br>6610.29 | 717.99<br>214.01 | 29714 | 3966 | 431<br>128 | 55.2700<br>1.7283 | 33.16<br>1.04 |
| 170 | КБ16-29-1 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100м | 0.9 | 1320.74<br>1188.69 | 33.44<br>1.70 | 1189 | 1070 | 30<br>2 | 8.2200<br>0.0150 | 7.40<br>0.01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | КБ16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.8 | 19404.72<br>10912.96 | 5246.35<br>2856.36 | 15524 | 8730 | 4197<br>2285 | 89.9000<br>24.7574 | 71.92<br>19.81 |
| 172 | С113-1673 варіант 1 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 20x2, 8 мм (137020100 ) | м | 71.92 | 102.44<br>- | -<br>- | 7367 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 173 | КБ16-14-13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.3 | 16949.88<br>11216.44 | 3328.48<br>1766.89 | 5085 | 3365 | 999<br>530 | 92.4000<br>15.2947 | 27.72<br>4.59 |
| 174 | С113-1674 варіант 1 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 25x3,5 мм (137030050 ) | м | 27.87 | 164.99<br>- | -<br>- | 4598 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 175 | КБ16-14-14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.3 | 17831.67<br>12879.48 | 2097.35<br>1059.52 | 5350 | 3864 | 629<br>318 | 106.1000<br>9.1445 | 31.83<br>2.74 |
| 176 | С113-1675 варіант 1 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 32x4,4 мм (137040050 ) | м | 28.14 | 255.50<br>- | -<br>- | 7190 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 177 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 52 | 77.61<br>- | -<br>- | 4036 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ==Трубопроводи каналізації | | | | | | | | | |
| *178* | *КБ16-13-1* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм* | *100м* | *0.3* | *12058.95*<br>*11805.84* | *88.98*<br>*33.71* | *3618* | *3542* | *27*<br>*10* | *95.7800*<br>*0.2700* | *28.73*<br>*0.08* |
| 179 | С113-1376 варіант 1 | Труба каналізаційна Ostendorf HT-Safe 50 мм (172040) | м | 29.94 | 127.91<br>- | -<br>- | 3830 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *180* | *КБ16-13-2* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм* | *100м* | *0.5* | *11909.19*<br>*11320.20* | *183.20*<br>*70.12* | *5955* | *5660* | *92*<br>*35* | *91.8400*<br>*0.5652* | *45.92*<br>*0.28* |
| 181 | С113-1380 варіант 5 | Труба каналізаційна Ostendorf HT-Safe 110 мм (175040) | м | 49.9 | 360.66<br>- | -<br>- | 17997 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 182 | С113-2329 варіант 4 | Коліно 50x90° Ostendorf HT Safe (172140) | шт | 40 | 34.09<br>- | -<br>- | 1364 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 183 | С113-2329 варіант 1 | Коліно 110x45° Ostendorf HT Safe (175120) | шт | 40 | 75.75<br>- | -<br>- | 3030 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 184 | С113-2329 варіант 5 | Трійник 50/50x90° Ostendorf HT Safe (172400) | шт | 15 | 84.24<br>- | -<br>- | 1264 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 185 | С113-2329 варіант 6 | Трійник 110/50x90° Ostendorf HT Safe (175420) | шт | 10 | 114.84<br>- | -<br>- | 1148 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | С113-2329 варіант 7 | Трійник 110/110х45° Ostendorf HT Safe (175200) | шт | 30 | 172.87<br>- | -<br>- | 5186 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 187 | С113-2329 варіант 10 | Редукція 110/50 мм Ostendorf HT Safe (175720) | шт | 6 | 69.64<br>- | -<br>- | 418 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 188 | С130-637 варіант 4 | Лючок прочищення DN110 SML HL Hutterer & Lechner HL98SML | комплект | 2 | 9545.70<br>- | -<br>- | 19091 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | == запірна арматура | | | | | | | | | |
| 189 | КБ16-16-2 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм | 1 шт | 4 | 454.55<br>292.18 | 21.75<br>8.26 | 1818 | 1169 | 87<br>33 | 2.5900<br>0.0572 | 10.36<br>0.23 |
| 190 | & С1630-150-3Ф варіант 1 | Засувка клинова чавунна фланцева Hawle Ду 80 | шт | 3 | 9566.90<br>- | -<br>- | 28701 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 191 | & С1630-150-3Ф варіант 2 | Зворотний клапан кульовий фланцевий Hawle 9841 Ду 80 | шт | 1 | 9808.64<br>- | -<br>- | 9809 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 192 | & С1630-150-3Ф варіант 3 | Поворотний диск вхідного патрубка з муфтою для регулювання робочого рівня входу Dy100 98079681 Grundfos | шт | 1 | 8041.40<br>- | -<br>- | 8041 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 193 | С130-637 варіант 2 | Сифон для кондиціонерів HL136N із ущільненням | комплект | 5 | 2129.55<br>- | -<br>- | 10648 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 194 | & С113-1873-2 варіант 3 | Кран кульовий ВР-НР 1 1/4", з "метеликом" та "американкою" | шт | 3 | 1937.40<br>- | -<br>- | 5812 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 195 | & С113-1873-2 варіант 13 | Зворотний клапан латунний 1 1/4" DN 32 | шт | 3 | 963.60<br>- | -<br>- | 2891 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 196 | & С113-1873-2 варіант 14 | Електромагнітний клапан муфтовий нормально відкритий Dy25 GROSS | шт | 1 | 1608.29<br>- | -<br>- | 1608 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 197 | & С113-1873-2 варіант 2 | Кран кульовий ВР-НР 1", з "метеликом" та "американкою" | шт | 8 | 789.74<br>- | -<br>- | 6318 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 198 | & С113-1873-2 варіант 1 | Кран кульовий ВР-НР 3/4", з "метеликом" та "американкою" | шт | 6 | 578.93<br>- | -<br>- | 3474 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 199 | & С113-1873-2 | Кран кульовий ВР-НР 1/2", з "метеликом" та "американкою" | шт | 16 | 317.56<br>- | -<br>- | 5081 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 200 | & С113-1873-2 варіант 12 | Зворотний клапан латунний 3/4" DN 20 | шт | 2 | 417.04<br>- | -<br>- | 834 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | & С113-1873-2 варіант 15 | Запобіжний клапан електричного водонагрівача | шт | 2 | 296.73<br>- | -<br>- | 593 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 202 | & С113-1873-2 варіант 16 | Кран водорозбірний ДУ 15 внутрішній | шт | 7 | 202.38<br>- | -<br>- | 1417 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 203 | & С113-1873-2 варіант 8 | Гнучкий шланг PN16; L=0.3м; 1/2" (підведення до змішувача) | шт | 47 | 142.88<br>- | -<br>- | 6715 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 204 | & С113-1873-2 варіант 7 | Кран кутовий 1/2" х 3/8", хром | шт | 47 | 233.84<br>- | -<br>- | 10990 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 205 | С130-637 варіант 2 | Сифон для кондиціонерів HL136N із ущільненням | комплект | 3 | 2129.55<br>- | -<br>- | 6389 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 206 | & С113-2301-1 варіант 1 | Вентиляційний клапан HL900N DN 50/75/110 | шт | 2 | 3510.09<br>- | -<br>- | 7020 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *207* | *КБ17-1-12* | *Установлення трапів діаметром 100 мм* | *10компл.* | *1* | *1927.28*<br>*1532.65* | *136.92*<br>*53.66* | *1927* | *1533* | *137*<br>*54* | *12.9600*<br>*0.4404* | *12.96*<br>*0.44* |
| 208 | С130-637 варіант 1 | Трап для внутрішніх приміщень HL310NPr DN50/75/110 із сухим сифоном "Primus" 123х123мм | комплект | 10 | 3347.45<br>- | -<br>- | 33475 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 209 | & С1630-150-3Ф варіант 4 | Засувка шиберна ножова DN 150 для каналізації 96697920 Grundfos | шт | 1 | 46471.92<br>- | -<br>- | 46472 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | == крани поливальні та пожежні | | | | | | | | | |
| *210* | *КБ16-20-2* | *Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм* | *1 кран* | *2* | *59.86*<br>*59.48* | -<br>- | *120* | *119* | -<br>- | *0.4900*<br>- | *0.98*<br>- |
| 211 | С130-1159 варіант 1 | Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм | шт | 4 | 20.77<br>- | -<br>- | 83 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 212 | С130-1186 варіант 1 | Рукава поливальні, діаметр 15 мм | м | 40 | 159.27<br>- | -<br>- | 6371 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 213 | С1630-24 | Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм | шт | 2 | 115.08<br>- | -<br>- | 230 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *214* | *КБ10-39-1* | *Установлення шафи для пож.кранів* | *100шт* | *0.08* | *11331.33*<br>*11331.33* | -<br>- | *907* | *907* | -<br>- | *106.9700*<br>- | *8.56*<br>- |
| *215* | *КБ16-20-1* | *Установлення кранів пожежних діаметром до 50 мм* | *1 кран* | *8* | *206.76*<br>*175.02* | *28.72*<br>*11.60* | *1654* | *1400* | *230*<br>*93* | *1.4800*<br>*0.0937* | *11.84*<br>*0.75* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | С1630-23<br>варіант 1 | Кран-комплект HW-19N-15 Ду-19 мм у складі: котушка для напівжорсткого рукава-вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду25 - головка рукавна Ду25- рукав напівжорсткий 25мм довжиною 15м- ствол перекрив ний DN25/D10 | шт | 8 | 3154.23<br>- | -<br>- | 25234 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | == ізоляція трубопроводів | | | | | | | | | |
| 217 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 20 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 7942 | 7942 | -<br>- | 3.5200<br>- | 70.40<br>- |
| 218 | & С114-98-Л<br>варіант 4 | Ізоляція з спіненого каучука 13х35 COLOR UV K-Flex | м | 91.8 | 88.07<br>- | -<br>- | 8085 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 219 | & С114-98-Л<br>варіант 5 | Ізоляція з спіненого каучука 13х28 COLOR UV K-Flex | м | 30.6 | 74.47<br>- | -<br>- | 2279 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 220 | & С114-98-Л<br>варіант 6 | Ізоляція з спіненого каучука 13х22 COLOR UV K-Flex | м | 81.6 | 60.02<br>- | -<br>- | 4898 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 221 | & С111-327-15<br>варіант 1 | Клей для монтажу теплоізоляційних матеріалів K-FLEX K 414 (850CL020004) | л | 2.84 | 1055.36<br>- | -<br>- | 2997 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 222 | & С1545-101-4<br>варіант 1 | Стрічка K-FLEX (850NS020050) | м | 276.28 | 34.16<br>- | -<br>- | 9438 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 223 | & С113-1278-2<br>варіант 2 | Кліпса одинарна для кріплення ізоляції | шт | 600 | 11.94<br>- | -<br>- | 7164 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 224 | & С1551-41-К1 | Очисник поверхні (розчинник) K-FLEX 1,0 lt (850VR020001) | л | 0.62 | 780.53<br>- | -<br>- | 484 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | 437102 | 45250 | 7074<br>3552 | | 378.36<br>30.49 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 437102 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 384778 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 48802 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 43708 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **480810** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 10. Система водопостачання та каналізації споруди СПП (ПРУ). Санітарно-технічні прилади** | | | | | | | | | |
| *225* | *КБ17-1-5* | *Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води* | *10компл.* | *1.6* | *3338.53*<br>*2923.02* | *207.66*<br>*81.16* | *5342* | *4677* | *332*<br>*130* | *24.4400*<br>*0.6671* | *39.10*<br>*1.07* |
| 226 | С113-1724 варіант 1 | Умивальник з п'єдесталом та сифоном Water House (або аналог) | шт | 16 | 2626.77<br>- | -<br>- | 42028 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 227 | С113-1725 варіант 1 | Змішувач для умивальника (FERRO. BAG2 Algeo) | шт | 16 | 2193.94<br>- | -<br>- | 35103 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *228* | *КБ17-3-1* | *Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним* | *10компл.* | *2.6* | *5744.59*<br>*4305.85* | *473.45*<br>*185.06* | *14936* | *11195* | *1231*<br>*481* | *36.4100*<br>*1.5210* | *94.67*<br>*3.95* |
| 229 | С130-903 варіант 1 | Унітаз «Компакт» Cersanit з косим випуском, гофрою та сидінням з поліпропілену (або аналог) | шт | 26 | 3646.13<br>- | -<br>- | 94799 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 230 | КБ17-4-1 | Установлення піссуарів настінних [одиночних] | 10компл. | 0.2 | 2474.49<br>1781.66 | 204.15<br>79.11 | 495 | 356 | 41<br>16 | 15.2500<br>0.6532 | 3.05<br>0.13 |
| 231 | С130-529 варіант 2 | Пісуари підвісні настінні з пісуарним краном | шт | 2 | 4790.85<br>- | -<br>- | 9582 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 232 | КБ17-1-10 | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | 10компл. | 0.3 | 3035.62<br>1832.03 | 685.29<br>263.43 | 911 | 550 | 206<br>79 | 16.2400<br>2.1845 | 4.87<br>0.66 |
| 233 | С130-539 варіант 1 | Душовий піддон з душовою сіткою та сифоном | шт | 3 | 10877.71<br>- | -<br>- | 32633 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 234 | КБ17-2-3 | Установлення змішувачів для душу | 10шт | 0.3 | 1530.43<br>1393.56 | -<br>- | 459 | 418 | -<br>- | 11.4800<br>- | 3.44<br>- |
| 235 | С113-1725 варіант 2 | Змішувач для душу (FERRO. BBC77 Basic) | шт | 3 | 1541.14<br>- | -<br>- | 4623 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | 240911 | 17196 | 1810<br>706 | | 145.13<br>5.81 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 240911 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 221905 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 17902 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 24090 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **265001** | | | | |
| | | **Всього по розділу 10** | | | | | **265001** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 5149051 | 598228 | 72166 | | 5012.18 |
| | | | | | | | | | 30692 | | 260.65 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 5149051 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 4478657 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 628920 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 514896 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **5663947** | | | | |
| | | _ _ _

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04**

Устаткування системи водопостачання та каналізації споруди СПП (ПРУ)
Будівля школи з укриттям

Основа: креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ВК.В
Кошторисна вартість 251.352 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | & 107О-1008-Н1 варіант 1 | Насосна станція Grundfos 99463874 JP 3-42 PT-H; ( маса=0,014) | шт | 1 | 17500.00 | 17500 |
| 2 | & 17064-1759-1В варіант 1 | Дренажний насос Grundfos Unilift KP 250-A1 кабель 10м; ( маса=0,02725) | шт | 3 | 16449.00 | 49347 |
| 3 | & 107О-1008-Н1 варіант 2 | Каналізаційна установка Grundfos Multilift MD.12.1.4 (97901084); ( маса=0, 119) | шт | 1 | 131782.50 | 131783 |
| 4 | & 560110-236-17-1 варіант 1 | Бойлер Drazice OKC 160 NTR/BP 1106701101; ( маса=0,076) | шт | 2 | 25166.67 | 50333 |
| | | **Разом** | | | | **248963** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 2389 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **251352** |

Склав _____ С.П.Гусєва
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

**на Опалення**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ОВіК,Том 3, книга 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 4333.061 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 5.34106 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 630.768 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КБ16-6-1 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м | 1.3 | 32763.91<br>5760.44 | 665.87<br>204.79 | 42593 | 7489 | 866<br>266 | 48.7100<br>1.6512 | 63.32<br>2.15 |
| 2 | КБ16-6-2 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | 100м | 0.8 | 35509.40<br>5760.44 | 665.87<br>204.79 | 28408 | 4608 | 533<br>164 | 48.7100<br>1.6512 | 38.97<br>1.32 |
| 3 | КБ16-6-3 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0.7 | 35985.28<br>5760.44 | 665.87<br>204.79 | 25190 | 4032 | 466<br>143 | 48.7100<br>1.6512 | 34.10<br>1.16 |
| 4 | КБ16-6-4 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 1.5 | 39182.66<br>5760.44 | 665.87<br>204.79 | 58774 | 8641 | 999<br>307 | 48.7100<br>1.6512 | 73.07<br>2.48 |
| 5 | КБ16-6-5 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | 100м | 0.8 | 42866.31<br>5760.44 | 665.87<br>204.79 | 34293 | 4608 | 533<br>164 | 48.7100<br>1.6512 | 38.97<br>1.32 |
| 6 | КБ16-10-3 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм | 100м | 0.8 | 83193.16<br>13059.14 | 3367.47<br>836.46 | 66555 | 10447 | 2694<br>669 | 107.5800<br>6.9058 | 86.06<br>5.52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | КБ16-10-4 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | 100м | 0.3 | 97295.17<br>14433.27 | 4447.44<br>1096.99 | 29189 | 4330 | 1334<br>329 | 118.9000<br>9.0482 | 35.67<br>2.71 |
| 8 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 62 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 24620 | 24620 | -<br>- | 3.5200<br>- | 218.24<br>- |
| 9 | С113-2150 варіант 5 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=20мм для д.15 із захисним шаром | м | 132.6 | 44.26<br>- | -<br>- | 5869 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | С113-2150 варіант 6 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=20мм для д.20 із захисним шаром | м | 81.6 | 46.80<br>- | -<br>- | 3819 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | С113-2150 варіант 7 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=20мм для д.25 із захисним шаром | м | 71.4 | 55.29<br>- | -<br>- | 3948 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С113-2150 варіант 3 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=40мм для д.32 із захисним шаром | м | 153 | 106.30<br>- | -<br>- | 16264 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С113-2150 варіант 4 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=40мм для д.40 із захисним шаром | м | 81.6 | 120.76<br>- | -<br>- | 9854 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С113-2150 варіант 2 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=50мм для д.57х3,5 із захисним шаром | м | 81.6 | 172.60<br>- | -<br>- | 14084 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С113-2150 варіант 1 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=80мм для д.76х3,5 із захисним шаром | м | 30.6 | 355.35<br>- | -<br>- | 10874 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С111-327 варіант 1 | Клей K-Flex | кг | 8.804 | 835.51<br>- | -<br>- | 7356 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С1545-101-1 варіант 1 | Стрічка Flex Tape | м | 856.468 | 51.69<br>- | -<br>- | 44271 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С1551-41-К1 | Очисник поверхні (розчинник) K-FLEX 1,0 lt (850VR020001) | л | 1.92 | 780.53<br>- | -<br>- | 1499 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С113-1278-2 варіант 1 | Кліпса монтажна | шт | 1860 | 5.09<br>- | -<br>- | 9467 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | КБ16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 12.4 | 19404.72<br>10912.96 | 5246.35<br>2856.36 | 240619 | 135321 | 65055<br>35419 | 89.9000<br>24.7574 | 1114.76<br>306.99 |
| 21 | & С113-1680-11 варіант 1 | Труба поліетиленова з антидифузійним шаром PE-Xc , д.14х2,0 KAN ULTRALINE PEXC "KAN | м | 584.35 | 84.06<br>- | -<br>- | 49120 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & С113-1680-11 варіант 2 | Труба поліетиленова з антидифузійним шаром PE-Xc , д.16х2,2 KAN ULTRALINE PEXC "KAN | м | 215.76 | 91.11<br>- | -<br>- | 19658 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | & С113-1680-11 варіант 3 | Труба поліетиленова з антидифузійним шаром РЕ-Хс , д.20х2,8 KAN ULTRALINE РЕХС "KAN | м | 314.65 | 106.75<br>- | -<br>- | 33589 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | & С113-1811-2 варіант 1 | Муфта | шт | 57 | 122.49<br>- | -<br>- | 6982 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | & С113-1811-2 варіант 2 | Трійник прямий | шт | 28.5 | 181.14<br>- | -<br>- | 5162 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | & С113-1811-2 варіант 3 | Кутник прямий | шт | 9.9 | 78.63<br>- | -<br>- | 778 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | КБ16-14-13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 2 | 16949.88<br>11216.44 | 3328.48<br>1766.89 | 33900 | 22433 | 6657<br>3534 | 92.4000<br>15.2947 | 184.80<br>30.59 |
| 28 | & С113-1680-11 варіант 4 | Труба поліетиленова з антидифузійним шаром РЕ-Хс , д.25х2,5 KAN ULTRALINE РЕХС "KAN | м | 185.8 | 188.35<br>- | -<br>- | 34995 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | & С113-1811-2 варіант 1 | Муфта | шт | 5.6 | 122.49<br>- | -<br>- | 686 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | & С113-1811-2 варіант 2 | Трійник прямий | шт | 4.6 | 181.14<br>- | -<br>- | 833 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | & С113-1811-2 варіант 3 | Кутник прямий | шт | 1.6 | 78.63<br>- | -<br>- | 126 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | КБ16-14-14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 1.5 | 17831.67<br>12879.48 | 2097.35<br>1059.52 | 26748 | 19319 | 3146<br>1589 | 106.1000<br>9.1445 | 159.15<br>13.72 |
| 33 | & С113-1680-11 варіант 5 | Труба поліетиленова з антидифузійним шаром РЕ-Хс , д.32х3,0 KAN ULTRALINE РЕХС "KAN | м | 140.7 | 392.35<br>- | -<br>- | 55204 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | & С113-1811-2 варіант 1 | Муфта | шт | 2.4 | 122.49<br>- | -<br>- | 294 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | & С113-1811-2 варіант 2 | Трійник прямий | шт | 2.6 | 181.14<br>- | -<br>- | 471 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | & С113-1811-2 варіант 3 | Кутник прямий | шт | 1.2 | 78.63<br>- | -<br>- | 94 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | КБ16-14-12 | Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових для теплої підлоги РЕ-Ха , д. 16х2,0 | 100м | 10 | 19404.72<br>10912.96 | 5246.35<br>2856.36 | 194047 | 109130 | 52464<br>28564 | 89.9000<br>24.7574 | 899.00<br>247.57 |
| 38 | & С113-1680-11 варіант 6 | Труба поліетиленова для теплої підлоги РЕ-Ха , д.16х2,0 KAN ULTRALINE PEXa, "KAN" | м | 899 | 50.14<br>- | -<br>- | 45076 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | & С113-1811-2 варіант 1 | Муфта | шт | 46 | 122.49<br>- | -<br>- | 5635 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | & С113-1811-2 варіант 2 | Трійник прямий | шт | 23 | 181.14<br>- | -<br>- | 4166 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | & С113-1811-2 варіант 3 | Кутник прямий | шт | 8 | 78.63<br>- | -<br>- | 629 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 159 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 63137 | 63137 | -<br>- | 3.5200<br>- | 559.68<br>- |
| 43 | & С113-1680-16 варіант 2 | Ізоляція трубопроводів зі спіненого поліетилену для РЕ-труби (б=6мм) 14 мм | м | 663 | 22.60<br>- | -<br>- | 14984 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | & С113-1680-16 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів зі спіненого поліетилену для РЕ-труби (б=6мм) 16 мм | м | 244.8 | 25.66<br>- | -<br>- | 6282 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | & С113-1680-17 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів зі спіненого поліетилену для РЕ-труби (б=6мм) 20 мм | м | 357 | 26.68<br>- | -<br>- | 9525 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | & С113-1680-18 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів зі спіненого поліетилену для РЕ-труби (б=6мм) 25 мм | м | 204 | 27.70<br>- | -<br>- | 5651 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | & С113-1680-19 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів зі спіненого поліетилену для РЕ-труби (б=6мм) 32 мм | м | 153 | 32.80<br>- | -<br>- | 5018 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | С111-327 варіант 1 | Клей K-Flex | кг | 24.168 | 835.51<br>- | -<br>- | 20193 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | & С1545-101-1 варіант 1 | Стрічка Flex Tape | м | 2196.426 | 51.69<br>- | -<br>- | 113533 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | & С1551-41-К1 | Очисник поверхні (розчинник) K-FLEX 1,0 lt (850VR020001) | л | 4.93 | 780.53<br>- | -<br>- | 3848 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | & С113-1278-2 варіант 1 | Кліпса монтажна | шт | 4770 | 5.09<br>- | -<br>- | 24279 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0.31 | 1865.04<br>632.30 | 94.62<br>8.56 | 578 | 196 | 29<br>3 | 4.7800<br>0.0720 | 1.48<br>0.02 |
| 53 | КБ13-26-6 к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари | 100м2 | 0.31 | 6687.87<br>944.82 | 137.96<br>19.17 | 2073 | 293 | 43<br>6 | 7.2400<br>0.1608 | 2.24<br>0.05 |
| 54 | КБ16-15-2 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | 1 шт | 313 | 479.81<br>281.56 | 107.61<br>23.12 | 150181 | 88128 | 33682<br>7237 | 2.4100<br>0.1814 | 754.33<br>56.78 |
| 55 | & С130-1107-30 варіант 1 | Запірно-вимірювальний клапан 15 мм ASV-M "Danfoss" | шт | 8 | 1754.44<br>- | -<br>- | 14036 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | & С130-1107-30 варіант 2 | Запірно-вимірювальний клапан 20 мм ASV-M "Danfoss" | шт | 4 | 1999.24<br>- | -<br>- | 7997 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | & С130-1107-29 варіант 1 | Запірно-вимірювальний клапан 25 мм ASV-M "Danfoss" | шт | 8 | 2499.04<br>- | -<br>- | 19992 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | & С130-1107-29 варіант 2 | Запірно-вимірювальний клапан 32 мм ASV-M "Danfoss" | шт | 8 | 3499.46<br>- | -<br>- | 27996 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | & С130-1107-28 варіант 1 | Регулятор перепаду тиску (10 кПа) 15 мм ASV-P "Danfoss" | шт | 12 | 7379.54<br>- | -<br>- | 88554 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | & С130-1107-27 варіант 1 | Регулятор перепаду тиску (10 кПа) 20 мм ASV-P "Danfoss" | шт | 6 | 7593.74<br>- | -<br>- | 45562 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | & С130-1107-28 варіант 2 | Регулятор перепаду тиску (10 кПа) 25 мм ASV-P "Danfoss" | шт | 5 | 8762.66<br>- | -<br>- | 43813 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | & С130-1107-27 варіант 2 | Регулятор перепаду тиску (20 кПа) 15 мм ASV-P "Danfoss" | шт | 5 | 6232.24<br>- | -<br>- | 31161 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | & С130-1107-26 варіант 1 | Н-подібний прямий запірний клапан 20 мм RLV-KS "Danfoss" | шт | 177 | 1417.84<br>- | -<br>- | 250958 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | & С130-1107-23 варіант 1 | Термостатичний клапан прямий з попереднім налаштуванням 20 мм RA-N "Danfoss" | шт | 20 | 1275.04<br>- | -<br>- | 25501 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | & С130-1107-22 варіант 1 | Кран запірний, 15 мм RLV-П Danfoss" | шт | 20 | 604.90<br>- | -<br>- | 12098 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | & С130-1107-31 варіант 1 | Кран кульовий латунний муфтовий 15 мм | шт | 40 | 126.79<br>- | -<br>- | 5072 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | & С130-1107-34 варіант 1 | Кран кульовий латунний муфтовий 20 мм | шт | 12 | 198.35<br>- | -<br>- | 2380 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | & С130-1107-33 варіант 1 | Кран кульовий латунний муфтовий 25 мм | шт | 12 | 368.26<br>- | -<br>- | 4419 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | & С130-1107-32 варіант 1 | Кран кульовий латунний муфтовий 32 мм | шт | 22 | 842.48<br>- | -<br>- | 18535 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | & С130-1107-35 варіант 1 | Кран кульовий латунний муфтовий 40 мм | шт | 6 | 851.07<br>- | -<br>- | 5106 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | КБ16-15-2 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | 1 шт | 6 | 479.81<br>281.56 | 107.61<br>23.12 | 2879 | 1689 | 646<br>139 | 2.4100<br>0.1814 | 14.46<br>1.09 |
| 72 | & С130-1107-42 варіант 1 | Кран кульовий фланцевий DN50 | шт | 6 | 1550.44<br>- | -<br>- | 9303 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | С130-932 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 16 | 234.31<br>- | -<br>- | 3749 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | КБ16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | 1 шт | 4 | 836.65<br>491.99 | 170.64<br>46.98 | 3347 | 1968 | 683<br>188 | 4.2600<br>0.3809 | 17.04<br>1.52 |
| 75 | & С130-1107-41 варіант 1 | Кран кульовий фланцевий DN65 | шт | 4 | 1887.04<br>- | -<br>- | 7548 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | С130-933 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 65 мм | шт | 8 | 248.16<br>- | -<br>- | 1985 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | КБ18-22-5 | Установлення кранів повітряних | комплект | 28 | 31.35<br>25.37 | -<br>- | 878 | 710 | -<br>- | 0.2000<br>- | 5.60<br>- |
| 78 | & С130-1107-36 варіант 1 | Клапан автоматичного спуску повітря 15 мм | шт | 28 | 135.36<br>- | -<br>- | 3790 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | КБ18-6-2 | Установлення радіаторів стальних | 100кВт | 3.498 | 19812.95<br>10794.95 | 2360.11<br>911.10 | 69306 | 37761 | 8256<br>3187 | 96.9200<br>7.4618 | 339.03<br>26.10 |
| 80 | & 2407-806-27<br>варіант 1 | Трубка Г-подібна мідна для підкл. радіатора, нікельована, L=300мм 20х15<br><br>школа | шт | 344 | 565.18<br>- | -<br>- | 194422 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | 2407-808<br>варіант 41 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-400, KORADO | шт | 1 | 4934.68<br>- | -<br>- | 4935 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | & 2407-808-5 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-600, KORADO | шт | 8 | 5907.94<br>- | -<br>- | 47264 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | 2407-808<br>варіант 42 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-700, KORADO | шт | 4 | 6342.96<br>- | -<br>- | 25372 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | 2407-808<br>варіант 3 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-800, KORADO | шт | 3 | 6816.24<br>- | -<br>- | 20449 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | 2407-808<br>варіант 36 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-900, KORADO | шт | 23 | 7320.12<br>- | -<br>- | 168363 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | & 2407-808-2 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-1000, KORADO | шт | 3 | 7811.26<br>- | -<br>- | 23434 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87 | 2407-808<br>варіант 34 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-1100, KORADO | шт | 2 | 8267.70<br>- | -<br>- | 16535 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | 2407-808<br>варіант 33 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-1200, KORADO | шт | 1 | 8866.44<br>- | -<br>- | 8866 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | 2407-808<br>варіант 32 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-1400, KORADO | шт | 4 | 9662.04<br>- | -<br>- | 38648 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | 2407-808<br>варіант 31 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-1600, KORADO | шт | 7 | 10612.68<br>- | -<br>- | 74289 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 91 | 2407-808<br>варіант 30 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-1800, KORADO | шт | 14 | 11589.84<br>- | -<br>- | 162258 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 92 | 2407-808<br>варіант 29 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-2000, KORADO | шт | 18 | 12507.84<br>- | -<br>- | 225141 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 93 | 2407-808<br>варіант 28 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-2300, KORADO | шт | 5 | 13960.32<br>- | -<br>- | 69802 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | 2407-808<br>варіант 27 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-500-1100, KORADO | шт | 2 | 10212.84<br>- | -<br>- | 20426 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | 2407-808<br>варіант 26 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-500-1600, KORADO | шт | 1 | 13112.70<br>- | -<br>- | 13113 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | 2407-808<br>варіант 25 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-300-400, KORADO | шт | 1 | 3391.08<br>- | -<br>- | 3391 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | 2407-808<br>варіант 23 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-300-600, KORADO | шт | 1 | 4170.36<br>- | -<br>- | 4170 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | 2407-808<br>варіант 24 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-300-700, KORADO | шт | 3 | 4500.84<br>- | -<br>- | 13503 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2407-808 варіант 22 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-300-1600, KORADO | шт | 3 | 7951.50 - | - - | 23855 | - | - - | - - | - - |
| 100 | 2407-808 варіант 21 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-300-2000, KORADO | шт | 3 | 9450.90 - | - - | 28353 | - | - - | - - | - - |
| 101 | & 2407-808-4 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK -300-2300, KORADO | шт | 1 | 10579.16 - | - - | 10579 | - | - - | - - | - - |
| 102 | & 2407-808-6 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK -500-400, KORADO | шт | 10 | 3919.58 - | - - | 39196 | - | - - | - - | - - |
| 103 | 2407-808 варіант 18 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-500, KORADO | шт | 1 | 4252.98 - | - - | 4253 | - | - - | - - | - - |
| 104 | 2407-808 варіант 17 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-600, KORADO | шт | 1 | 4665.06 - | - - | 4665 | - | - - | - - | - - |
| 105 | & 2407-808-3 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK -500-800, KORADO | шт | 14 | 5903.86 - | - - | 82654 | - | - - | - - | - - |
| 106 | 2407-808 варіант 15 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK 500-900, KORADO | шт | 8 | 6341.94 - | - - | 50736 | - | - - | - - | - - |
| 107 | 2407-808 варіант 14 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-1000, KORADO | шт | 5 | 6787.68 - | - - | 33938 | - | - - | - - | - - |
| 108 | 2407-808 варіант 13 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-1100, KORADO | шт | 7 | 7287.48 - | - - | 51012 | - | - - | - - | - - |
| 109 | 2407-808 варіант 12 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-1400, KORADO | шт | 2 | 8613.48 - | - - | 17227 | - | - - | - - | - - |
| 110 | 2407-808 варіант 11 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-1600, KORADO | шт | 1 | 9505.98 - | - - | 9506 | - | - - | - - | - - |
| 111 | 2407-808 варіант 10 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-1800, KORADO | шт | 1 | 10391.34 - | - - | 10391 | - | - - | - - | - - |
| 112 | 2407-808 варіант 9 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-2300, KORADO укриття | шт | 1 | 12662.88 - | - - | 12663 | - | - - | - - | - - |
| 113 | & 2407-808-6 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK -500-400, KORADO | шт | 4 | 3919.58 - | - - | 15678 | - | - - | - - | - - |
| 114 | 2407-808 варіант 18 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-500, KORADO | шт | 2 | 4252.98 - | - - | 8506 | - | - - | - - | - - |
| 115 | 2407-808 варіант 6 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-700, KORADO | шт | 4 | 5063.88 - | - - | 20256 | - | - - | - - | - - |
| 116 | & 2407-808-3 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK -500-800, KORADO | шт | 1 | 5903.86 - | - - | 5904 | - | - - | - - | - - |
| 117 | & 2407-808-1 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK -500-1200, KORADO | шт | 4 | 7739.86 - | - - | 30959 | - | - - | - - | - - |
| 118 | & 2407-808-2 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-1000, KORADO | шт | 3 | 7811.26 - | - - | 23434 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 3939132 | 548860 | 178086 | | 4639.97 |
| | | | | | | | | | 81908 | | 701.09 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3939132 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3212186 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 630768 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 393929 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4333061** | | | | |
| | | _ _ _

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

**на Вентиляція та кондиціювання**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ОВіК, том 3, книга 2

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 27406.079 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 48.11926 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 5439.834 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ОВіК, том 3, книга 2 | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Монтаж ПВ1** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ20-42-1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | 1 камера | 1 | 9500.07<br>7690.26 | 502.32<br>138.03 | 9500 | 7690 | 502<br>138 | 68.1700<br>1.1154 | 68.17<br>1.12 |
| 2 | КБ21-14-1 | Прокладання лотків | 100м | 0.3 | 7655.17<br>5515.54 | 1431.75<br>634.21 | 2297 | 1655 | 430<br>190 | 47.2100<br>4.9268 | 14.16<br>1.48 |
| 3 | & С130-600-300 варіант 1 | Лоток перфорований 100х50х3000мм, IEK | м | 30 | 116.74<br>- | -<br>- | 3502 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | КБ21-15-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | 100м | 0.3 | 392.91<br>254.69 | 21.28<br>7.53 | 118 | 76 | 6<br>2 | 2.1800<br>0.0550 | 0.65<br>0.02 |
| 5 | КБ21-3-4 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | 100м | 1 | 3762.93<br>1791.45 | 170.21<br>60.20 | 3763 | 1791 | 170<br>60 | 16.2800<br>0.4400 | 16.28<br>0.44 |
| 6 | & С113-2125-33 варіант 1 | Труба ПВХ гофрована d.20, DKC | м | 101 | 8.52<br>- | -<br>- | 861 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 1 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 1247 | 923 | 105<br>69 | 8.6000<br>0.5634 | 8.60<br>0.56 |
| 8 | & С1545-66-4-4 | Провід ПВС 4х1,5 (Одесакабель) | м | 103 | 55.39<br>- | -<br>- | 5705 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *9* | *КБ20-27-9* | *Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3* | *1 шт* | *4* | *336.21*<br>*174.78* | *52.00*<br>*16.32* | *1345* | *699* | *208*<br>*65* | *1.6500*<br>*0.1364* | *6.60*<br>*0.55* |
| 10 | & С1630-1158-1 варіант 10 | Шумоглушник пластинчастий ШГП 770х700-1000 , 4 пластини 100мм (Вент Сервіс) | шт | 4 | 8305.50<br>- | -<br>- | 33222 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | КБ19-7-2 | Установлення противибухових клапанів площею до 0,2 м2 | 1 шт | 2 | 6220.55<br>2380.57 | 63.03<br>23.86 | 12441 | 4761 | 126<br>48 | 20.1300<br>0.1995 | 40.26<br>0.40 |
| 12 | & С130-376-196 | Клапан вибухозахисний, K-UZS-1 (ССК) | шт | 2 | 31430.96<br>- | -<br>- | 62862 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | КБ20-13-15 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 5 | 950.98<br>770.49 | 12.61<br>4.77 | 4755 | 3852 | 63<br>24 | 6.8300<br>0.0399 | 34.15<br>0.20 |
| 14 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 20 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 5120 | 4054 | 682<br>177 | 1.8200<br>0.0745 | 36.40<br>1.49 |
| 15 | & С113-2296-1 варіант 5 | Решітка дворядна акуустична нерегульована, Ral 9016 Р 500х200, 3030-1R (Григоренко) | шт | 20 | 823.74<br>- | -<br>- | 16475 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | КБ20-1-15 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | 100м2 | 1.9 | 84170.99<br>11530.90 | 492.08<br>139.24 | 159925 | 21909 | 935<br>265 | 106.0800<br>1.1641 | 201.55<br>2.21 |
| 17 | КБ20-1-10 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 2.3 | 98082.94<br>22544.38 | 561.60<br>200.39 | 225591 | 51852 | 1292<br>461 | 207.4000<br>1.6753 | 477.02<br>3.85 |
| 18 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 2.05 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 252584 | 58338 | 1418<br>512 | 261.8000<br>2.0876 | 536.69<br>4.28 |
| 19 | & С118-61-1 варіант 3 | Мембрана захисна (підпрокрівельна мембрана DIFOIL-S супердифузійний підпокрівельний ветробар'єр 90 г/м2 рулон 75 м2) | м2 | 50 | 17.14<br>- | -<br>- | 857 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *20* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *12* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *2515* | *2406* | *101*<br>*38* | *1.8000*<br>*0.0266* | *21.60*<br>*0.32* |
| 21 | & С1630-536-10-1 варіант 4 | Клапан дросель КД діам.250 | шт | 4 | 931.16<br>- | -<br>- | 3725 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | & С1630-536-10-1 варіант 3 | Клапан дросель КД діам.160 | шт | 4 | 770.51<br>- | -<br>- | 3082 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 4 | 791.93<br>- | -<br>- | 3168 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 1 | 26175.38<br>- | -<br>- | 26175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.315 | 95277.68<br>- | -<br>- | 30012 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *26* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *2.4* | *783.71*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *1881* | *1861* | *20*<br>*8* | *6.2900*<br>*0.0266* | *15.10*<br>*0.06* |
| 27 | & С130-120-300-2 варіант 1 | Віброопори (Level 220), Vibrofix | шт | 24 | 643.59<br>- | -<br>- | 15446 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 36.5 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 27464 | 27464 | -<br>- | 6.6700<br>- | 243.46<br>- |
| 29 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 51.1 | 142.43<br>- | -<br>- | 7278 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 321.93 | 648.80<br>- | -<br>- | 208868 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | КБ26-24-1 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | 10 м2 | 4 | 2671.29<br>916.99 | 1142.92<br>432.67 | 10685 | 3668 | 4572<br>1731 | 7.9400<br>3.6176 | 31.76<br>14.47 |
| 32 | & С118-61-4 | Ізолятор вата мінеральна вогнетривка 30 мм, Conlit mat Rockwool | м2 | 40 | 588.17<br>- | -<br>- | 23527 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 1165996 | 192999 | 10630<br>3788 | | 1752.45<br>31.45 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1165996 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 962367 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 196787 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 116600 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1282596** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | КМ12-70-2 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 0.2 | 20742.50<br>19136.00 | 803.28<br>284.27 | 4149 | 3827 | 161<br>57 | 160.0000<br>2.6400 | 32.00<br>0.53 |
| 46 | & С113-1439-1Т1 | Труба мідна, діам.19,05х1,7(Halcor) | м | 20 | 476.71<br>- | -<br>- | 9534 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 4 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 1588 | 1588 | -<br>- | 3.5200<br>- | 14.08<br>- |
| 48 | & С118-61-3 варіант 17 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.22 (19х022-2 ST), K-flex | м | 20.4 | 124.92<br>- | -<br>- | 2548 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | & С118-61-3 варіант 16 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.10 (19х010-2 ST), K-flex | м | 20.4 | 83.74<br>- | -<br>- | 1708 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 106392 | 19121 | 711<br>254 | | 158.20<br>2.13 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 106392 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 86560 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 19375 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 10638 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **117030** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **117030** | | | | |
| | | **Розділ 3. Монтаж ПВ2** | | | | | | | | | |
| 50 | КБ20-42-1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | 1 камера | 1 | 9500.07<br>7690.26 | 502.32<br>138.03 | 9500 | 7690 | 502<br>138 | 68.1700<br>1.1154 | 68.17<br>1.12 |
| 51 | КБ21-3-4 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | 100м | 1 | 3762.93<br>1791.45 | 170.21<br>60.20 | 3763 | 1791 | 170<br>60 | 16.2800<br>0.4400 | 16.28<br>0.44 |
| 52 | & С113-2125-33 варіант 1 | Труба ПВХ гофрована d.20, DKC | м | 101 | 8.52<br>- | -<br>- | 861 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | КБ21-14-1 | Прокладання лотків | 100м | 0.3 | 7655.17<br>5515.54 | 1431.75<br>634.21 | 2297 | 1655 | 430<br>190 | 47.2100<br>4.9268 | 14.16<br>1.48 |
| 54 | & С130-600-300 варіант 7 | Лоток металевий перфорований 100х50х3000 мм | м | 30 | 116.77<br>- | -<br>- | 3503 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | КБ21-15-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | 100м | 0.3 | 392.91<br>254.69 | 21.28<br>7.53 | 118 | 76 | 6<br>2 | 2.1800<br>0.0550 | 0.65<br>0.02 |
| 56 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 1 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 1247 | 923 | 105<br>69 | 8.6000<br>0.5634 | 8.60<br>0.56 |
| 57 | & С1545-66-4-4 | Провід ПВС 4х1,5 (Одесакабель) | м | 103 | 55.39<br>- | -<br>- | 5705 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *58* | *КБ20-27-9* | *Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 розміром пластин 1200х800-1000* | *1 шт* | *4* | *336.21*<br>*174.78* | *52.00*<br>*16.32* | *1345* | *699* | *208*<br>*65* | *1.6500*<br>*0.1364* | *6.60*<br>*0.55* |
| 59 | & С1630-1158-1 варіант 11 | Шумоглушник пластинчастий, ШГП 1200х800-1000 (6 пластин 100мм), Вент Сервіс | шт | 4 | 14517.48<br>- | -<br>- | 58070 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | КБ19-7-2 | Установлення противибухових клапанів площею до 0,2 м2 | 1 шт | 4 | 6220.55<br>2380.57 | 63.03<br>23.86 | 24882 | 9522 | 252<br>95 | 20.1300<br>0.1995 | 80.52<br>0.80 |
| 61 | & С130-376-196 | Клапан вибухозахисний, K-UZS-1 (ССК) | шт | 4 | 31430.96<br>- | -<br>- | 125724 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | КБ20-13-15 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 4 | 950.98<br>770.49 | 12.61<br>4.77 | 3804 | 3082 | 50<br>19 | 6.8300<br>0.0399 | 27.32<br>0.16 |
| 63 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 40 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 10240 | 8108 | 1363<br>354 | 1.8200<br>0.0745 | 72.80<br>2.98 |
| 64 | & С113-2296-1 варіант 5 | Решітка дворядна акуустична нерегульована, Ral 9016 Р 500х200, 3030-1R (Григоренко) | шт | 40 | 823.74<br>- | -<br>- | 32950 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | КБ20-1-15 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | 100м2 | 2.4 | 84170.99<br>11530.90 | 492.08<br>139.24 | 202010 | 27674 | 1181<br>334 | 106.0800<br>1.1641 | 254.59<br>2.79 |
| 66 | КБ20-1-10 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 3.1 | 98082.94<br>22544.38 | 561.60<br>200.39 | 304057 | 69888 | 1741<br>621 | 207.4000<br>1.6753 | 642.94<br>5.19 |
| 67 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 1.8 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 221781 | 51224 | 1245<br>449 | 261.8000<br>2.0876 | 471.24<br>3.76 |
| 68 | & С118-61-1 варіант 3 | Мембрана захисна (підпрокрівельна мембрана DIFOIL-S супердифузійний підпокрівельний ветробар'єр 90 г/м2 рулон 75 м2) | м2 | 100 | 17.14<br>- | -<br>- | 1714 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *69* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *12* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *2515* | *2406* | *101*<br>*38* | *1.8000*<br>*0.0266* | *21.60*<br>*0.32* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | & С1630-536-10-1 варіант 6 | Клапан дросель КД діам.315 | шт | 4 | 1922.26<br>- | -<br>- | 7689 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | & С1630-536-10-1 варіант 3 | Клапан дросель КД діам.160 | шт | 4 | 770.51<br>- | -<br>- | 3082 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 4 | 791.93<br>- | -<br>- | 3168 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 1 | 26175.38<br>- | -<br>- | 26175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.315 | 95277.68<br>- | -<br>- | 30012 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *75* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *1.6* | *783.71*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *1254* | *1240* | *14*<br>*5* | *6.2900*<br>*0.0266* | *10.06*<br>*0.04* |
| 76 | & С130-120-300-2 варіант 1 | Віброопори (Level 220), Vibrofix | шт | 16 | 643.59<br>- | -<br>- | 10297 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 18 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 13544 | 13544 | -<br>- | 6.6700<br>- | 120.06<br>- |
| 78 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 102.2 | 142.43<br>- | -<br>- | 14556 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 449.68 | 648.80<br>- | -<br>- | 291752 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | КБ26-24-1 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | 10 м2 | 6 | 2671.29<br>916.99 | 1142.92<br>432.67 | 16028 | 5502 | 6858<br>2596 | 7.9400<br>3.6176 | 47.64<br>21.71 |
| 81 | & С118-61-4 | Ізолятор вата мінеральна вогнетривка 30 мм, Conlit mat Rockwool | м2 | 60 | 588.17<br>- | -<br>- | 35290 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 1468933 | 205024 | 14226<br>5035 | | 1863.23<br>41.92 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1468933 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1249683 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 210059 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 146892 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1615825** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | КМ12-70-2 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 0.2 | 20742.50<br>19136.00 | 803.28<br>284.27 | 4149 | 3827 | 161<br>57 | 160.0000<br>2.6400 | 32.00<br>0.53 |
| 95 | & С113-1439-1Т | Труба мідна, діам.15,88 х 0,89(Halcor) | м | 20 | 332.20<br>- | -<br>- | 6644 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 4 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 1588 | 1588 | -<br>- | 3.5200<br>- | 14.08<br>- |
| 97 | & С118-61-3 варіант 17 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.22 (19х022-2 ST), K-flex | м | 20.4 | 124.92<br>- | -<br>- | 2548 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | & С118-61-3 варіант 16 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.10 (19х010-2 ST), K-flex | м | 20.4 | 83.74<br>- | -<br>- | 1708 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 106069 | 19431 | 715<br>256 | | 160.71<br>2.14 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 106069 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 85923 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 19687 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 10607 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **116676** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **116676** | | | | |
| | | **Розділ 5. Монтаж ПВЗ** | | | | | | | | | |
| 99 | КБ20-42-1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | 1 камера | 1 | 9500.07<br>7690.26 | 502.32<br>138.03 | 9500 | 7690 | 502<br>138 | 68.1700<br>1.1154 | 68.17<br>1.12 |
| 100 | КБ21-3-4 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | 100м | 1 | 3762.93<br>1791.45 | 170.21<br>60.20 | 3763 | 1791 | 170<br>60 | 16.2800<br>0.4400 | 16.28<br>0.44 |
| 101 | & С113-2125-33 варіант 1 | Труба ПВХ гофрована d.20, DKC | м | 101 | 8.52<br>- | -<br>- | 861 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | КБ21-14-1 | Прокладання лотків | 100м | 0.3 | 7655.17<br>5515.54 | 1431.75<br>634.21 | 2297 | 1655 | 430<br>190 | 47.2100<br>4.9268 | 14.16<br>1.48 |
| 103 | & С130-600-300 варіант 1 | Лоток перфорований 100х50х3000мм, IEK | м | 30 | 116.74<br>- | -<br>- | 3502 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | КБ21-15-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | 100м | 0.4 | 392.91<br>254.69 | 21.28<br>7.53 | 157 | 102 | 9<br>3 | 2.1800<br>0.0550 | 0.87<br>0.02 |
| 105 | & С1545-66-4-4 | Провід ПВС 4х1,5 (Одесакабель) | м | 103 | 55.39<br>- | -<br>- | 5705 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 106 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 1 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 1247 | 923 | 105<br>69 | 8.6000<br>0.5634 | 8.60<br>0.56 |
| 107 | КБ20-13-15 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 | 950.98<br>770.49 | 12.61<br>4.77 | 951 | 770 | 13<br>5 | 6.8300<br>0.0399 | 6.83<br>0.04 |
| *108* | *КБ20-27-9* | *Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3* | *1 шт* | *4* | *336.21*<br>*174.78* | *52.00*<br>*16.32* | *1345* | *699* | *208*<br>*65* | *1.6500*<br>*0.1364* | *6.60*<br>*0.55* |
| 109 | & С1630-1158-1 варіант 11 | Шумоглушник пластинчастий, ШГП 1200х800-1000 (6 пластин 100мм), Вент Сервіс | шт | 4 | 14517.48<br>- | -<br>- | 58070 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 110 | КБ20-13-15 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 8 | 950.98<br>770.49 | 12.61<br>4.77 | 7608 | 6164 | 101<br>38 | 6.8300<br>0.0399 | 54.64<br>0.32 |
| 111 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2(установлення дифузорів) | 1 грата | 60 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 15359 | 12163 | 2045<br>531 | 1.8200<br>0.0745 | 109.20<br>4.47 |
| 112 | & С130-220-1 варіант 3 | Дифузор квадратний, Ral 9016, Д 300х300 (ПДК-12) (Григоренко) | шт | 60 | 808.23<br>- | -<br>- | 48494 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 113 | КБ20-1-15 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | 100м2 | 2.4 | 84170.99<br>11530.90 | 492.08<br>139.24 | 202010 | 27674 | 1181<br>334 | 106.0800<br>1.1641 | 254.59<br>2.79 |
| 114 | КБ20-1-10 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 3.5 | 98082.94<br>22544.38 | 561.60<br>200.39 | 343290 | 78905 | 1966<br>701 | 207.4000<br>1.6753 | 725.90<br>5.86 |
| 115 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 4.4 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 542132 | 125214 | 3044<br>1099 | 261.8000<br>2.0876 | 1151.92<br>9.19 |
| 116 | & С118-61-1 варіант 3 | Мембрана захисна (підпрокрівельна мембрана DIFOIL-S супердифузійний підпокрівельний ветробар'єр 90 г/м2 рулон 75 м2) | м2 | 100 | 17.14<br>- | -<br>- | 1714 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *117* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *68* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *14253* | *13633* | *571*<br>*216* | *1.8000*<br>*0.0266* | *122.40*<br>*1.81* |
| 118 | & С1630-536-10-1 варіант 3 | Клапан дросель КД діам.160 | шт | 4 | 770.51<br>- | -<br>- | 3082 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 4 | 791.93<br>- | -<br>- | 3168 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 120 | & С1630-536-10-1 варіант 4 | Клапан дросель КД діам.250 | шт | 60 | 931.16<br>- | -<br>- | 55870 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 121 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 1 | 26175.38<br>- | -<br>- | 26175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 122 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.62 | 95277.68<br>- | -<br>- | 59072 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *123* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *3* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *3232* | *2326* | *25*<br>*10* | *6.2900*<br>*0.0266* | *18.87*<br>*0.08* |
| 124 | & С130-120-300-2 варіант 1 | Віброопори (Level 220), Vibrofix | шт | 30 | 643.59<br>- | -<br>- | 19308 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 125 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 72 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 54176 | 54176 | -<br>- | 6.6700<br>- | 480.24<br>- |
| 126 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 102.2 | 142.43<br>- | -<br>- | 14556 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 127 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 633.64 | 648.80<br>- | -<br>- | 411106 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 1912003 | 333885 | 10370<br>3459 | | 3039.27<br>28.73 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1912003 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1567748 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 337344 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 191199 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2103202** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **2103202** | | | | |
| | | **Розділ 6. Монтаж ККБ3** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *128* | *КМ7-35-1* | *Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок)* | *шт* | *2* | *5655.48*<br>*4831.79* | *148.45*<br>*50.45* | *11311* | *9664* | *297*<br>*101* | *39.2000*<br>*0.3666* | *78.40*<br>*0.73* |
| 129 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (плата управління, пульт керування провідний) | шт | 3 | 132.21<br>98.61 | -<br>- | 397 | 296 | -<br>- | 0.8000<br>- | 2.40<br>- |
| 130 | КМ11-350-1 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 2 | 236.68<br>186.93 | 10.26<br>4.42 | 473 | 374 | 21<br>9 | 1.6000<br>0.0378 | 3.20<br>0.08 |
| 131 | & С113-2327-1 варіант 1 | Кабель міжблочний ПВС Эк 2х1,5 | м | 24 | 29.67<br>- | -<br>- | 712 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 132 | & С130-120-300-4 варіант 6 | Відвід мідний діам.19,05-90° (Apex) | шт | 20 | 327.56<br>- | -<br>- | 6551 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 133 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 2 | 26175.38<br>- | -<br>- | 52351 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 134 | & С1550-1-1-2 | Холодоагент R410A Спліт Сервіс | кг | 5 | 409.52<br>- | -<br>- | 2048 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 135 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.01 | 95277.68<br>- | -<br>- | 953 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *136* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *0.8* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *862* | *620* | *7*<br>*3* | *6.2900*<br>*0.0266* | *5.03*<br>*0.02* |
| 137 | & С130-120-300-2 варіант 2 | Віброопори (Uni 220) | шт | 8 | 1550.88<br>- | -<br>- | 12407 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 138 | КМ12-70-1 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м | 0.2 | 16641.79<br>15308.80 | 1145.32<br>431.48 | 3328 | 3062 | 229<br>86 | 128.0000<br>3.9000 | 25.60<br>0.78 |
| 139 | & С113-1439-1-10 варіант 11 | Труба мідна, діам.6,35 х 0,81 (Halcor) | м | 20 | 111.20<br>- | -<br>- | 2224 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 140 | КМ12-70-2 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 0.2 | 20742.50<br>19136.00 | 803.28<br>284.27 | 4149 | 3827 | 161<br>57 | 160.0000<br>2.6400 | 32.00<br>0.53 |
| 141 | & С113-1439-1Т1 | Труба мідна, діам.19,05х1,7(Halcor) | м | 20 | 476.71<br>- | -<br>- | 9534 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 4 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 1588 | 1588 | -<br>- | 3.5200<br>- | 14.08<br>- |
| 143 | & С118-61-3 варіант 17 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.22 (19х022-2 ST), K-flex | м | 20.4 | 124.92<br>- | -<br>- | 2548 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 144 | & С118-61-3 варіант 16 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.10 (19х010-2 ST), K-flex | м | 20.4 | 83.74<br>- | -<br>- | 1708 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 113144 | 19431 | 715<br>256 | | 160.71<br>2.14 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 113144 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 92998 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 19687 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 11314 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **124458** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **124458** | | | | |
| | | **Розділ 7. Монтаж ПВ4** | | | | | | | | | |
| 145 | КБ20-42-1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | 1 камера | 1 | 9500.07<br>7690.26 | 502.32<br>138.03 | 9500 | 7690 | 502<br>138 | 68.1700<br>1.1154 | 68.17<br>1.12 |
| 146 | КБ21-3-4 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | 100м | 1 | 3762.93<br>1791.45 | 170.21<br>60.20 | 3763 | 1791 | 170<br>60 | 16.2800<br>0.4400 | 16.28<br>0.44 |
| 147 | & С1545-66-4-4 | Провід ПВС 4х1,5 (Одесакабель) | м | 103 | 55.39<br>- | -<br>- | 5705 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 148 | & С113-2125-33 варіант 1 | Труба ПВХ гофрована d.20, DKC | м | 101 | 8.52<br>- | -<br>- | 861 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 149 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 1 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 1247 | 923 | 105<br>69 | 8.6000<br>0.5634 | 8.60<br>0.56 |
| 150 | КБ21-14-1 | Прокладання лотків | 100м | 0.3 | 7655.17<br>5515.54 | 1431.75<br>634.21 | 2297 | 1655 | 430<br>190 | 47.2100<br>4.9268 | 14.16<br>1.48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | & С130-600-300 варіант 1 | Лоток перфорований 100х50х3000мм, ІЕК | м | 30 | 116.74<br>- | -<br>- | 3502 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 152 | КБ21-15-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | 100м | 0.3 | 392.91<br>254.69 | 21.28<br>7.53 | 118 | 76 | 6<br>2 | 2.1800<br>0.0550 | 0.65<br>0.02 |
| 153 | КБ20-13-15 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 3 | 950.98<br>770.49 | 12.61<br>4.77 | 2853 | 2311 | 38<br>14 | 6.8300<br>0.0399 | 20.49<br>0.12 |
| *154* | *КБ20-27-9* | *Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3* | *1 шт* | *2* | *336.21*<br>*174.78* | *52.00*<br>*16.32* | *672* | *350* | *104*<br>*33* | *1.6500*<br>*0.1364* | *3.30*<br>*0.27* |
| 155 | & С1630-1158-1 варіант 4 | Шумоглушник пластинчастий ШГП 600х350-1000 (3 пластин 100мм) | шт | 2 | 10323.24<br>- | -<br>- | 20646 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 156 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2(установлення дифузорів) | 1 грата | 60 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 15359 | 12163 | 2045<br>531 | 1.8200<br>0.0745 | 109.20<br>4.47 |
| 157 | & С130-220-1 варіант 3 | Дифузор квадратний, Ral 9016, Д 300х300 (ПДК-12) (Григоренко) | шт | 60 | 808.23<br>- | -<br>- | 48494 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 158 | КБ20-1-15 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | 100м2 | 2.5 | 84170.99<br>11530.90 | 492.08<br>139.24 | 210427 | 28827 | 1230<br>348 | 106.0800<br>1.1641 | 265.20<br>2.91 |
| 159 | КБ20-1-10 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 3.5 | 98082.94<br>22544.38 | 561.60<br>200.39 | 343290 | 78905 | 1966<br>701 | 207.4000<br>1.6753 | 725.90<br>5.86 |
| 160 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 4.55 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 560614 | 129482 | 3148<br>1136 | 261.8000<br>2.0876 | 1191.19<br>9.50 |
| 161 | & С118-61-1 варіант 3 | Мембрана захисна (підпрокрівельна мембрана DIFOIL-S супердифузійний підпокрівельний ветробар'єр 90 г/м2 рулон 75 м2) | м2 | 100 | 17.14<br>- | -<br>- | 1714 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *162* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *68* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *14253* | *13633* | *571*<br>*216* | *1.8000*<br>*0.0266* | *122.40*<br>*1.81* |
| 163 | & С1630-536-10-1 варіант 3 | Клапан дросель КД діам.160 | шт | 4 | 770.51<br>- | -<br>- | 3082 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 164 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 4 | 791.93<br>- | -<br>- | 3168 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 165 | & С1630-536-10-1 варіант 4 | Клапан дросель КД діам.250 | шт | 60 | 931.16<br>- | -<br>- | 55870 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 1 | 26175.38<br>- | -<br>- | 26175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 167 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.635 | 95277.68<br>- | -<br>- | 60501 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *168* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *3* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *3232* | *2326* | *25*<br>*10* | *6.2900*<br>*0.0266* | *18.87*<br>*0.08* |
| 169 | & С130-120-300-2 варіант 1 | Віброопори (Level 220), Vibrofix | шт | 30 | 643.59<br>- | -<br>- | 19308 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 170 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 73.5 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 55304 | 55304 | -<br>- | 6.6700<br>- | 490.25<br>- |
| 171 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 102.2 | 142.43<br>- | -<br>- | 14556 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 172 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 648.97 | 648.80<br>- | -<br>- | 421052 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 1907563 | 335436 | 10340<br>3448 | | 3054.66<br>28.64 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1907563 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1561787 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 338884 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 190755 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2098318** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | КМ11-350-1 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 2 | 236.68<br>186.93 | 10.26<br>4.42 | 473 | 374 | 21<br>9 | 1.6000<br>0.0378 | 3.20<br>0.08 |
| 176 | & С113-2327-1 варіант 1 | Кабель міжблочний ПВС Эк 2х1,5 | м | 24 | 29.67<br>- | -<br>- | 712 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 177 | & С130-120-300-4 варіант 7 | Відвід мідний діам.22,2-90° (Apex) | шт | 20 | 118.30<br>- | -<br>- | 2366 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 178 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 2 | 26175.38<br>- | -<br>- | 52351 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 179 | & С1550-1-1-2 | Холодоагент R410A Спліт Сервіс | кг | 5 | 409.52<br>- | -<br>- | 2048 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 180 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.01 | 95277.68<br>- | -<br>- | 953 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *181* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *0.8* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *862* | *620* | *7*<br>*3* | *6.2900*<br>*0.0266* | *5.03*<br>*0.02* |
| 182 | & С130-120-300-2 варіант 2 | Віброопори (Uni 220) | шт | 8 | 1550.88<br>- | -<br>- | 12407 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 183 | КМ12-70-1 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м | 0.2 | 16641.79<br>15308.80 | 1145.32<br>431.48 | 3328 | 3062 | 229<br>86 | 128.0000<br>3.9000 | 25.60<br>0.78 |
| 184 | & С113-1439-1-10 варіант 11 | Труба мідна, діам.6,35 х 0,81 (Halcor) | м | 20 | 111.20<br>- | -<br>- | 2224 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 185 | КМ12-70-2 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 0.2 | 20742.50<br>19136.00 | 803.28<br>284.27 | 4149 | 3827 | 161<br>57 | 160.0000<br>2.6400 | 32.00<br>0.53 |
| 186 | & С113-1439-1Т | Труба мідна, діам.15,88 х 0,89(Halcor) | м | 20 | 332.20<br>- | -<br>- | 6644 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 187 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 4 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 1588 | 1588 | -<br>- | 3.5200<br>- | 14.08<br>- |
| 188 | & С118-61-3 варіант 17 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.22 (19х022-2 ST), K-flex | м | 20.4 | 124.92<br>- | -<br>- | 2548 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 189 | & С118-61-3 варіант 16 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.10 (19х010-2 ST), K-flex | м | 20.4 | 83.74<br>- | -<br>- | 1708 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 106069 | 19431 | 715 | | 160.71 |
| | | | | | | | | | 256 | | 2.14 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 106069 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 85923 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 19687 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 10607 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **116676** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *199* | *КБ20-27-9* | *Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3* | *1 шт* | *4* | *336.21*<br>*174.78* | *52.00*<br>*16.32* | *1345* | *699* | *208*<br>*65* | *1.6500*<br>*0.1364* | *6.60*<br>*0.55* |
| 200 | & С1630-1158-1 варіант 12 | Шумоглушник пластинчастий ШГП 700х550-1000 (3 пластини 100мм) | шт | 4 | 11627.82<br>- | -<br>- | 46511 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 201 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2(установлення дифузорів, анемостатів,решіток) | 1 грата | 22 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 5632 | 4460 | 750<br>195 | 1.8200<br>0.0745 | 40.04<br>1.64 |
| 202 | & С130-220-1 варіант 3 | Дифузор квадратний, Ral 9016, Д 300х300 (ПДК-12) (Григоренко) | шт | 16 | 808.23<br>- | -<br>- | 12932 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 203 | & С113-2296-1 варіант 6 | Решітка зовнішня з захисною, Ral 9016 Р 600х300 (3070-1Н ), Григоренко | шт | 2 | 1320.99<br>- | -<br>- | 2642 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 204 | & С130-120-300-7 варіант 1 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (А 150) (DVS) , Григоренко | шт | 4 | 326.54<br>- | -<br>- | 1306 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 205 | КБ20-1-15 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | 100м2 | 0.3 | 84170.99<br>11530.90 | 492.08<br>139.24 | 25251 | 3459 | 148<br>42 | 106.0800<br>1.1641 | 31.82<br>0.35 |
| 206 | КБ20-1-10 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0.6 | 98082.94<br>22544.38 | 561.60<br>200.39 | 58850 | 13527 | 337<br>120 | 207.4000<br>1.6753 | 124.44<br>1.01 |
| 207 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.85 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 104730 | 24189 | 588<br>212 | 261.8000<br>2.0876 | 222.53<br>1.77 |
| 208 | & С118-61-1 варіант 3 | Мембрана захисна (підпрокрівельна мембрана DIFOIL-S супердифузійний підпокрівельний ветробар'єр 90 г/м2 рулон 75 м2) | м2 | 40 | 17.14<br>- | -<br>- | 686 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *209* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *20* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *4192* | *4010* | *168*<br>*64* | *1.8000*<br>*0.0266* | *36.00*<br>*0.53* |
| 210 | & С1630-536-10-1 варіант 3 | Клапан дросель КД діам.160 | шт | 2 | 770.51<br>- | -<br>- | 1541 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 211 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 2 | 791.93<br>- | -<br>- | 1584 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 212 | & С1630-536-10-1 варіант 2 | Клапан дросель КД діам.200 | шт | 16 | 931.16<br>- | -<br>- | 14899 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 1 | 26175.38<br>- | -<br>- | 26175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 214 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.105 | 95277.68<br>- | -<br>- | 10004 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *215* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *2.4* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *2586* | *1861* | *20*<br>*8* | *6.2900*<br>*0.0266* | *15.10*<br>*0.06* |
| 216 | & С130-120-300-2 варіант 1 | Віброопори (Level 220), Vibrofix | шт | 24 | 643.59<br>- | -<br>- | 15446 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 217 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 73.5 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 55304 | 55304 | -<br>- | 6.6700<br>- | 490.25<br>- |
| 218 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 40.88 | 142.43<br>- | -<br>- | 5823 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 219 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 107.31 | 648.80<br>- | -<br>- | 69623 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | 495006<br> | 120414 | 3445<br>1170 | | 1081.47<br>9.57 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 495006 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 371147 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 121584 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 49499 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **544505** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по розділу 9** | | | | | **544505** | | | | |
| | | **Розділ 10. Монтаж ККБ5** | | | | | | | | | |
| *220* | *КМ7-35-1* | *Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок)* | *шт* | *1* | *5655.48*<br>*4831.79* | *148.45*<br>*50.45* | *5655* | *4832* | *148*<br>*50* | *39.2000*<br>*0.3666* | *39.20*<br>*0.37* |
| 221 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (плата управління, пульт керування провідний) | шт | 2 | 132.21<br>98.61 | -<br>- | 264 | 197 | -<br>- | 0.8000<br>- | 1.60<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | КМ11-350-1 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 1 | 236.68<br>186.93 | 10.26<br>4.42 | 237 | 187 | 10<br>4 | 1.6000<br>0.0378 | 1.60<br>0.04 |
| 223 | & С113-2327-1 варіант 1 | Кабель міжблочний ПВС Эк 2х1,5 | м | 12 | 29.67<br>- | -<br>- | 356 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 224 | & С130-120-300-4 варіант 5 | Відвід мідний діам.15,88-90°(Арех) | шт | 12 | 49.87<br>- | -<br>- | 598 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 225 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 1 | 26175.38<br>- | -<br>- | 26175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 226 | & С1550-1-1-2 | Холодоагент R410A Спліт Сервіс | кг | 3 | 409.52<br>- | -<br>- | 1229 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 227 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.005 | 95277.68<br>- | -<br>- | 476 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *228* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *0.4* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *431* | *310* | *3*<br>*1* | *6.2900*<br>*0.0266* | *2.52*<br>*0.01* |
| 229 | & С130-120-300-2 варіант 2 | Віброопори (Uni 220) | шт | 4 | 1550.88<br>- | -<br>- | 6204 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 230 | КМ12-70-1 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м | 0.1 | 16641.79<br>15308.80 | 1145.32<br>431.48 | 1664 | 1531 | 115<br>43 | 128.0000<br>3.9000 | 12.80<br>0.39 |
| 231 | & С113-1439-1-10 варіант 11 | Труба мідна, діам.6,35 х 0,81 (Halcor) | м | 10 | 111.20<br>- | -<br>- | 1112 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 232 | КМ12-70-2 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 0.1 | 20742.50<br>19136.00 | 803.28<br>284.27 | 2074 | 1914 | 80<br>28 | 160.0000<br>2.6400 | 16.00<br>0.26 |
| 233 | & С113-1439-1Т | Труба мідна, діам.15,88 х 0,89(Halcor) | м | 10 | 332.20<br>- | -<br>- | 3322 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 234 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 2 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 794 | 794 | -<br>- | 3.5200<br>- | 7.04<br>- |
| 235 | & С118-61-3 варіант 18 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.15 (19х015-2 ST), K-flex | м | 10.2 | 105.28<br>- | -<br>- | 1074 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 236 | & С118-61-3 варіант 16 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.10 (19х010-2 ST), K-flex | м | 10.2 | 83.74<br>- | -<br>- | 854 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | 52519 | 9765 | 356 | | 80.76 |
| | | | | | | | | | 126 | | 1.07 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 52519 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 42398 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9891 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5251 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **57770** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2(установлення дифузорів, анемостатів,решіток) | 1 грата | 12 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 3072 | 2433 | 409<br>106 | 1.8200<br>0.0745 | 21.84<br>0.89 |
| 246 | & С130-220-1 варіант 3 | Дифузор квадратний, Ral 9016, Д 300х300 (ПДК-12) (Григоренко) | шт | 6 | 808.23<br>- | -<br>- | 4849 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 247 | & С113-2296-1 варіант 6 | Решітка зовнішня з захисною, Ral 9016 Р 600х300 (3070-1Н ), Григоренко | шт | 2 | 1320.99<br>- | -<br>- | 2642 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 248 | & С130-120-300-7 варіант 1 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (А 150) (DVS) , Григоренко | шт | 4 | 326.54<br>- | -<br>- | 1306 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 249 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.55 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 67767 | 15652 | 381<br>137 | 261.8000<br>2.0876 | 143.99<br>1.15 |
| *250* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *10* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *2096* | *2005* | *84*<br>*32* | *1.8000*<br>*0.0266* | *18.00*<br>*0.27* |
| 251 | & С1630-536-10-1 варіант 7 | Клапан дросель КД діам.125 | шт | 4 | 715.43<br>- | -<br>- | 2862 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 252 | & С1630-536-10-1 варіант 2 | Клапан дросель КД діам.200 | шт | 6 | 931.16<br>- | -<br>- | 5587 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 253 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.035 | 95277.68<br>- | -<br>- | 3335 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *254* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *0.4* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *431* | *310* | *3*<br>*1* | *6.2900*<br>*0.0266* | *2.52*<br>*0.01* |
| 255 | & С130-120-300-2 варіант 1 | Віброопори (Level 220), Vibrofix | шт | 4 | 643.59<br>- | -<br>- | 2574 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 256 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 4 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 3010 | 3010 | -<br>- | 6.6700<br>- | 26.68<br>- |
| 257 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 5.11 | 142.43<br>- | -<br>- | 728 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 258 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 35.77 | 648.80<br>- | -<br>- | 23208 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 11 | | | | | 147880 | 34348 | 1646<br>522 | | 310.60<br>4.29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 147880 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 111886 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 34870 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 14787 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **162667** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | & С130-220-1 варіант 3 | Дифузор квадратний, Ral 9016, Д 300х300 (ПДК-12) (Григоренко) | шт | 2 | 808.23<br>- | -<br>- | 1616 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 269 | & С113-2296-1 варіант 6 | Решітка зовнішня з захисною, Ral 9016 Р 600х300 (3070-1Н ), Григоренко | шт | 2 | 1320.99<br>- | -<br>- | 2642 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 270 | & С130-120-300-7 варіант 1 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (А 150) (DVS) , Григоренко | шт | 2 | 326.54<br>- | -<br>- | 653 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 271 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.4 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 49285 | 11383 | 277<br>100 | 261.8000<br>2.0876 | 104.72<br>0.84 |
| 272 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.025 | 95277.68<br>- | -<br>- | 2382 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *273* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *0.4* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *431* | *310* | *3*<br>*1* | *6.2900*<br>*0.0266* | *2.52*<br>*0.01* |
| 274 | & С130-120-300-2 варіант 1 | Віброопори (Level 220), Vibrofix | шт | 4 | 643.59<br>- | -<br>- | 2574 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 275 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 3 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 2257 | 2257 | -<br>- | 6.6700<br>- | 20.01<br>- |
| 276 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 5.11 | 142.43<br>- | -<br>- | 728 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 277 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 25.55 | 648.80<br>- | -<br>- | 16577 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 12 | | | | | 103082 | 25333 | 1241<br>395 | | 228.91<br>3.23 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 103082 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 76508 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 25728 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 10307 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **113389** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | КБ20-1-10 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 1.5 | 98082.94<br>22544.38 | 561.60<br>200.39 | 147124 | 33817 | 842<br>301 | 207.4000<br>1.6753 | 311.10<br>2.51 |
| 292 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 2.6 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 320351 | 73990 | 1799<br>649 | 261.8000<br>2.0876 | 680.68<br>5.43 |
| 293 | & С118-61-1 варіант 3 | Мембрана захисна (підпрокрівельна мембрана DIFOIL-S супердифузійний підпокрівельний ветробар'єр 90 г/м2 рулон 75 м2) | м2 | 100 | 17.14<br>- | -<br>- | 1714 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *294* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *54* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *11319* | *10826* | *454*<br>*172* | *1.8000*<br>*0.0266* | *97.20*<br>*1.44* |
| 295 | & С1630-536-10-1 варіант 4 | Клапан дросель КД діам.250 | шт | 54 | 931.16<br>- | -<br>- | 50283 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 296 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 1 | 26175.38<br>- | -<br>- | 26175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 297 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.305 | 95277.68<br>- | -<br>- | 29060 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *298* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *3* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *3232* | *2326* | *25*<br>*10* | *6.2900*<br>*0.0266* | *18.87*<br>*0.08* |
| 299 | & С130-120-300-2 варіант 3 | Вібропідвіси (Level 220) | шт | 30 | 610.95<br>- | -<br>- | 18329 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 300 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 20 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 15049 | 15049 | -<br>- | 6.6700<br>- | 133.40<br>- |
| 301 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 102.2 | 142.43<br>- | -<br>- | 14556 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 302 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 311.71 | 648.80<br>- | -<br>- | 202237 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 13 | | | | | 1067475 | 171319 | 6873<br>2273 | | 1560.07<br>18.81 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1067475 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 889283 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 173592 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 106746 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1174221** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | КМ12-70-1 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м | 0.2 | 16641.79<br>15308.80 | 1145.32<br>431.48 | 3328 | 3062 | 229<br>86 | 128.0000<br>3.9000 | 25.60<br>0.78 |
| 314 | & С113-1439-1-12 | Труба мідна, діам.12,7 (Halcor) | м | 20 | 238.70<br>- | -<br>- | 4774 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 315 | КМ12-70-2 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 0.2 | 20742.50<br>19136.00 | 803.28<br>284.27 | 4149 | 3827 | 161<br>57 | 160.0000<br>2.6400 | 32.00<br>0.53 |
| 316 | & С113-1439-1-10 варіант 13 | Труба мідна, діам.28,58 (Halcor) | м | 20 | 876.20<br>- | -<br>- | 17524 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 317 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 4 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 1588 | 1588 | -<br>- | 3.5200<br>- | 14.08<br>- |
| 318 | & С118-61-3 варіант 19 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.28 (19х028-2 ST), K-flex | м | 20.4 | 152.20<br>- | -<br>- | 3105 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 319 | & С118-61-3 варіант 2 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.12 (19х012-2 ST) | м | 20.4 | 87.54<br>- | -<br>- | 1786 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 14 | | | | | 124319 | 19431 | 715<br>256 | | 160.71<br>2.14 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 124319 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 104173 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 19687 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 12431 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **136750** | | | | |
| | | **Всього по розділу 14** | | | | | **136750** | | | | |
| | | **Розділ 15. Монтаж ПВ9** | | | | | | | | | |
| 320 | КБ20-42-1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | 1 камера | 1 | 9500.07<br>7690.26 | 502.32<br>138.03 | 9500 | 7690 | 502<br>138 | 68.1700<br>1.1154 | 68.17<br>1.12 |
| 321 | КБ21-3-4 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0.5 | 3762.93<br>1791.45 | 170.21<br>60.20 | 1881 | 896 | 85<br>30 | 16.2800<br>0.4400 | 8.14<br>0.22 |
| 322 | & С113-2125-33 варіант 1 | Труба ПВХ гофрована d.20, DKC | м | 50.5 | 8.52<br>- | -<br>- | 430 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | & С1545-66-4-4 | Провід ПВС 4х1,5 (Одесакабель) | м | 51.5 | 55.39<br>- | -<br>- | 2853 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 324 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 0.5 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 623 | 461 | 53<br>35 | 8.6000<br>0.5634 | 4.30<br>0.28 |
| *325* | *КБ20-27-9* | *Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3* | *1 шт* | *2* | *336.21*<br>*174.78* | *52.00*<br>*16.32* | *672* | *350* | *104*<br>*33* | *1.6500*<br>*0.1364* | *3.30*<br>*0.27* |
| 326 | & С1630-1158-1 варіант 13 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.250-1000 | шт | 2 | 3276.06<br>- | -<br>- | 6552 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 327 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2(установлення дифузорів, анемостатів,решіток) | 1 грата | 8 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 2048 | 1622 | 273<br>71 | 1.8200<br>0.0745 | 14.56<br>0.60 |
| 328 | & С130-220-1 варіант 3 | Дифузор квадратний, Ral 9016, Д 300х300 (ПДК-12) (Григоренко) | шт | 6 | 808.23<br>- | -<br>- | 4849 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 329 | & С113-2296-1 варіант 6 | Решітка зовнішня з захисною, Ral 9016 Р 600х300 (3070-1Н ), Григоренко | шт | 2 | 1320.99<br>- | -<br>- | 2642 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 330 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.5 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 61606 | 14229 | 346<br>125 | 261.8000<br>2.0876 | 130.90<br>1.04 |
| *331* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *6* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *1258* | *1203* | *50*<br>*19* | *1.8000*<br>*0.0266* | *10.80*<br>*0.16* |
| 332 | & С1630-536-10-1 варіант 2 | Клапан дросель КД діам.200 | шт | 6 | 931.16<br>- | -<br>- | 5587 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 333 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.035 | 95277.68<br>- | -<br>- | 3335 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *334* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *0.4* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *431* | *310* | *3*<br>*1* | *6.2900*<br>*0.0266* | *2.52*<br>*0.01* |
| 335 | & С130-120-300-2 варіант 1 | Віброопори (Level 220), Vibrofix | шт | 4 | 643.59<br>- | -<br>- | 2574 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 4 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 3010 | 3010 | -<br>- | 6.6700<br>- | 26.68<br>- |
| 337 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 5.11 | 142.43<br>- | -<br>- | 728 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 338 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 35.77 | 648.80<br>- | -<br>- | 23208 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 15 | | | | | 133787 | 29771 | 1416<br>452 | | 269.37<br>3.70 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 133787 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 102600 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 30223 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 13378 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **147165** | | | | |
| | | **Всього по розділу 15** | | | | | **147165** | | | | |
| | | **Розділ 16. Монтаж ПВ10** | | | | | | | | | |
| 339 | КБ20-42-1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | 1 камера | 1 | 9500.07<br>7690.26 | 502.32<br>138.03 | 9500 | 7690 | 502<br>138 | 68.1700<br>1.1154 | 68.17<br>1.12 |
| 340 | КБ21-3-4 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | 100м | 1 | 3762.93<br>1791.45 | 170.21<br>60.20 | 3763 | 1791 | 170<br>60 | 16.2800<br>0.4400 | 16.28<br>0.44 |
| 341 | & С113-2125-33 варіант 1 | Труба ПВХ гофрована d.20, DKC | м | 101 | 8.52<br>- | -<br>- | 861 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 342 | КБ21-14-1 | Прокладання лотків | 100м | 0.3 | 7655.17<br>5515.54 | 1431.75<br>634.21 | 2297 | 1655 | 430<br>190 | 47.2100<br>4.9268 | 14.16<br>1.48 |
| 343 | & С130-600-300 варіант 1 | Лоток перфорований 100х50х3000мм, IEK | м | 30 | 116.74<br>- | -<br>- | 3502 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 344 | КБ21-15-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | 100м | 0.3 | 392.91<br>254.69 | 21.28<br>7.53 | 118 | 76 | 6<br>2 | 2.1800<br>0.0550 | 0.65<br>0.02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 1 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 1247 | 923 | 105<br>69 | 8.6000<br>0.5634 | 8.60<br>0.56 |
| 346 | & С1545-66-4-4 | Провід ПВС 4х1,5 (Одесакабель) | м | 103 | 55.39<br>- | -<br>- | 5705 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *347* | *КБ20-27-9* | *Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3* | *1 шт* | *4* | *336.21*<br>*174.78* | *52.00*<br>*16.32* | *1345* | *699* | *208*<br>*65* | *1.6500*<br>*0.1364* | *6.60*<br>*0.55* |
| 348 | & С1630-1158-1 варіант 10 | Шумоглушник пластинчастий ШГП 770х700-1000 , 4 пластини 100мм (Вент Сервіс) | шт | 4 | 8305.50<br>- | -<br>- | 33222 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 349 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2(дифузор) | 1 грата | 18 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 4608 | 3649 | 613<br>159 | 1.8200<br>0.0745 | 32.76<br>1.34 |
| 350 | & С130-220-1 варіант 3 | Дифузор квадратний, Ral 9016, Д 300х300 (ПДК-12) (Григоренко) | шт | 18 | 808.23<br>- | -<br>- | 14548 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 351 | КБ20-1-15 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | 100м2 | 1.9 | 84170.99<br>11530.90 | 492.08<br>139.24 | 159925 | 21909 | 935<br>265 | 106.0800<br>1.1641 | 201.55<br>2.21 |
| 352 | КБ20-1-10 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 2.3 | 98082.94<br>22544.38 | 561.60<br>200.39 | 225591 | 51852 | 1292<br>461 | 207.4000<br>1.6753 | 477.02<br>3.85 |
| 353 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 1.05 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 129372 | 29881 | 726<br>262 | 261.8000<br>2.0876 | 274.89<br>2.19 |
| 354 | & С118-61-1 варіант 3 | Мембрана захисна (підпрокрівельна мембрана DIFOIL-S супердифузійний підпокрівельний ветробар'єр 90 г/м2 рулон 75 м2) | м2 | 50 | 17.14<br>- | -<br>- | 857 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *355* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *18* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *3773* | *3609* | *151*<br>*57* | *1.8000*<br>*0.0266* | *32.40*<br>*0.48* |
| 356 | & С1630-536-10-1 варіант 4 | Клапан дросель КД діам.250 | шт | 10 | 931.16<br>- | -<br>- | 9312 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 357 | & С1630-536-10-1 варіант 3 | Клапан дросель КД діам.160 | шт | 4 | 770.51<br>- | -<br>- | 3082 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 358 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 4 | 791.93<br>- | -<br>- | 3168 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 1 | 26175.38<br>- | -<br>- | 26175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 360 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.315 | 95277.68<br>- | -<br>- | 30012 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *361* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *2.4* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *2586* | *1861* | *20*<br>*8* | *6.2900*<br>*0.0266* | *15.10*<br>*0.06* |
| 362 | & С130-120-300-2 варіант 3 | Вібропідвіси (Level 220) | шт | 24 | 610.95<br>- | -<br>- | 14663 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 363 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 36.5 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 27464 | 27464 | -<br>- | 6.6700<br>- | 243.46<br>- |
| 364 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 51.1 | 142.43<br>- | -<br>- | 7278 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 365 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 321.93 | 648.80<br>- | -<br>- | 208868 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 16 | | | | | 932842 | 153059 | 5158<br>1736 | | 1391.64<br>14.30 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 932842 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 774625 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 154795 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 93284 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1026126** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | КМ11-350-1 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 2 | 236.68<br>186.93 | 10.26<br>4.42 | 473 | 374 | 21<br>9 | 1.6000<br>0.0378 | 3.20<br>0.08 |
| 369 | & С113-2327-1 варіант 1 | Кабель міжблочний ПВС Эк 2х1,5 | м | 24 | 29.67<br>- | -<br>- | 712 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 370 | & С130-120-300-4 варіант 6 | Відвід мідний діам.19,05-90° (Apex) | шт | 20 | 327.56<br>- | -<br>- | 6551 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 371 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 2 | 26175.38<br>- | -<br>- | 52351 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 372 | & С1550-1-1-2 | Холодоагент R410A Спліт Сервіс | кг | 5 | 409.52<br>- | -<br>- | 2048 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 373 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.01 | 95277.68<br>- | -<br>- | 953 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *374* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *0.8* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *862* | *620* | *7*<br>*3* | *6.2900*<br>*0.0266* | *5.03*<br>*0.02* |
| 375 | & С130-120-300-2 варіант 2 | Віброопори (Uni 220) | шт | 8 | 1550.88<br>- | -<br>- | 12407 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 376 | КМ12-70-1 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м | 0.2 | 16641.79<br>15308.80 | 1145.32<br>431.48 | 3328 | 3062 | 229<br>86 | 128.0000<br>3.9000 | 25.60<br>0.78 |
| 377 | & С113-1439-1-10 варіант 11 | Труба мідна, діам.6,35 х 0,81 (Halcor) | м | 20 | 111.20<br>- | -<br>- | 2224 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 378 | КМ12-70-2 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 0.2 | 20742.50<br>19136.00 | 803.28<br>284.27 | 4149 | 3827 | 161<br>57 | 160.0000<br>2.6400 | 32.00<br>0.53 |
| 379 | & С113-1439-1Т1 | Труба мідна, діам.19,05х1,7(Halcor) | м | 20 | 476.71<br>- | -<br>- | 9534 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 380 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 4 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 1588 | 1588 | -<br>- | 3.5200<br>- | 14.08<br>- |
| 381 | & С118-61-3 варіант 17 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.22 (19х022-2 ST), K-flex | м | 20.4 | 124.92<br>- | -<br>- | 2548 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 382 | & С118-61-3 варіант 16 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.10 (19х010-2 ST), K-flex | м | 20.4 | 83.74<br>- | -<br>- | 1708 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 17 | | | | | 113144 | 19431 | 715 | | 160.71 |
| | | | | | | | | | 256 | | 2.14 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 113144 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 92998 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 19687 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 11314 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **124458** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *392* | *КБ20-27-9* | *Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3* | *1 шт* | *4* | *336.21*<br>*174.78* | *52.00*<br>*16.32* | *1345* | *699* | *208*<br>*65* | *1.6500*<br>*0.1364* | *6.60*<br>*0.55* |
| 393 | & С1630-1158-1 варіант 15 | Шумоглушник пластинчастий ШГП ШГП 800х550-1000 (4 пластини 100мм) | шт | 4 | 9050.28<br>- | -<br>- | 36201 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 394 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2(установлення дифузорів, анемостатів,решіток) | 1 грата | 12 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 3072 | 2433 | 409<br>106 | 1.8200<br>0.0745 | 21.84<br>0.89 |
| 395 | & С130-220-1 варіант 3 | Дифузор квадратний, Ral 9016, Д 300х300 (ПДК-12) (Григоренко) | шт | 12 | 808.23<br>- | -<br>- | 9699 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 396 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 1.1 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 135533 | 31303 | 761<br>275 | 261.8000<br>2.0876 | 287.98<br>2.30 |
| 397 | КБ20-1-15 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | 100м2 | 1.65 | 84170.99<br>11530.90 | 492.08<br>139.24 | 138882 | 19026 | 812<br>230 | 106.0800<br>1.1641 | 175.03<br>1.92 |
| 398 | КБ20-1-10 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 2 | 98082.94<br>22544.38 | 561.60<br>200.39 | 196166 | 45089 | 1123<br>401 | 207.4000<br>1.6753 | 414.80<br>3.35 |
| *399* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *12* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *2515* | *2406* | *101*<br>*38* | *1.8000*<br>*0.0266* | *21.60*<br>*0.32* |
| 400 | & С1630-536-10-1 варіант 4 | Клапан дросель КД діам.250 | шт | 8 | 931.16<br>- | -<br>- | 7449 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 401 | & С1630-536-10-1 варіант 3 | Клапан дросель КД діам.160 | шт | 2 | 770.51<br>- | -<br>- | 1541 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 402 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 2 | 791.93<br>- | -<br>- | 1584 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 403 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 1 | 26175.38<br>- | -<br>- | 26175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 404 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.285 | 95277.68<br>- | -<br>- | 27154 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *405* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *2.4* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *2586* | *1861* | *20*<br>*8* | *6.2900*<br>*0.0266* | *15.10*<br>*0.06* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | & С130-120-300-2 варіант 1 | Віброопори (Level 220), Vibrofix | шт | 24 | 643.59<br>- | -<br>- | 15446 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 407 | & С118-61-1 варіант 3 | Мембрана захисна (підпрокрівельна мембрана DIFOIL-S супердифузійний підпокрівельний ветробар'єр 90 г/м2 рулон 75 м2) | м2 | 50 | 17.14<br>- | -<br>- | 857 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 408 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 33.5 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 25207 | 25207 | -<br>- | 6.6700<br>- | 223.45<br>- |
| 409 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 51.1 | 142.43<br>- | -<br>- | 7278 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 410 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 291.27 | 648.80<br>- | -<br>- | 188976 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 18 | | | | | 856561 | 141700 | 4672<br>1592 | | 1287.92<br>13.09 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 856561 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 710189 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 143292 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 85658 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **942219** | | | | |
| | | **Всього по розділу 18** | | | | | **942219** | | | | |
| | | **Розділ 19. Монтаж ККБ11** | | | | | | | | | |
| *411* | *КМ7-35-1* | *Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок)* | *шт* | *1* | *5655.48*<br>*4831.79* | *148.45*<br>*50.45* | *5655* | *4832* | *148*<br>*50* | *39.2000*<br>*0.3666* | *39.20*<br>*0.37* |
| 412 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (плата управління, пульт керування провідний) | шт | 2 | 132.21<br>98.61 | -<br>- | 264 | 197 | -<br>- | 0.8000<br>- | 1.60<br>- |
| 413 | КМ11-350-1 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 1 | 236.68<br>186.93 | 10.26<br>4.42 | 237 | 187 | 10<br>4 | 1.6000<br>0.0378 | 1.60<br>0.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | & С113-2327-1 варіант 1 | Кабель міжблочний ПВС Эк 2х1,5 | м | 12 | 29.67<br>- | -<br>- | 356 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 415 | & С130-120-300-4 варіант 7 | Відвід мідний діам.22,2-90° (Apex) | шт | 10 | 118.30<br>- | -<br>- | 1183 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 416 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 1 | 26175.38<br>- | -<br>- | 26175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 417 | & С1550-1-1-2 | Холодоагент R410A Спліт Сервіс | кг | 3 | 409.52<br>- | -<br>- | 1229 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 418 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.005 | 95277.68<br>- | -<br>- | 476 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *419* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *0.4* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *431* | *310* | *3*<br>*1* | *6.2900*<br>*0.0266* | *2.52*<br>*0.01* |
| 420 | & С130-120-300-2 варіант 2 | Віброопори (Uni 220) | шт | 4 | 1550.88<br>- | -<br>- | 6204 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 421 | КМ12-70-1 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м | 0.1 | 16641.79<br>15308.80 | 1145.32<br>431.48 | 1664 | 1531 | 115<br>43 | 128.0000<br>3.9000 | 12.80<br>0.39 |
| 422 | & С113-1439-1-10 варіант 11 | Труба мідна, діам.6,35 х 0,81 (Halcor) | м | 10 | 111.20<br>- | -<br>- | 1112 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 423 | КМ12-70-2 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 0.1 | 20742.50<br>19136.00 | 803.28<br>284.27 | 2074 | 1914 | 80<br>28 | 160.0000<br>2.6400 | 16.00<br>0.26 |
| 424 | & С113-1439-1-2 | Труба мідна, діам.22,2 (Halcor) | м | 10 | 596.56<br>- | -<br>- | 5966 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 425 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 1 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 397 | 397 | -<br>- | 3.5200<br>- | 3.52<br>- |
| 426 | & С118-61-3 варіант 17 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.22 (19х022-2 ST), K-flex | м | 10.2 | 124.92<br>- | -<br>- | 1274 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 427 | & С118-61-3 варіант 16 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.10 (19х010-2 ST), K-flex | м | 10.2 | 83.74<br>- | -<br>- | 854 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 19 | | | | | 55551 | 9368 | 356<br>126 | | 77.24<br>1.07 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі: | | | | | 55551 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 45827 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9494 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5555 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **61106** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | & С1630-1158-1 варіант 10 | Шумоглушник пластинчастий ШГП 770х700-1000 , 4 пластини 100мм (Вент Сервіс) | шт | 4 | 8305.50<br>- | -<br>- | 33222 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 439 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2(установлення дифузорів, анемостатів,решіток) | 1 грата | 30 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 7680 | 6081 | 1022<br>266 | 1.8200<br>0.0745 | 54.60<br>2.24 |
| 440 | & С130-220-1 варіант 3 | Дифузор квадратний, Ral 9016, Д 300х300 (ПДК-12) (Григоренко) | шт | 30 | 808.23<br>- | -<br>- | 24247 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 441 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 1.35 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 166336 | 38418 | 934<br>337 | 261.8000<br>2.0876 | 353.43<br>2.82 |
| 442 | КБ20-1-15 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | 100м2 | 1.95 | 84170.99<br>11530.90 | 492.08<br>139.24 | 164133 | 22485 | 960<br>272 | 106.0800<br>1.1641 | 206.86<br>2.27 |
| 443 | КБ20-1-10 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 1.7 | 98082.94<br>22544.38 | 561.60<br>200.39 | 166741 | 38325 | 955<br>341 | 207.4000<br>1.6753 | 352.58<br>2.85 |
| *444* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *30* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *6288* | *6014* | *252*<br>*95* | *1.8000*<br>*0.0266* | *54.00*<br>*0.80* |
| 445 | & С1630-536-10-1 варіант 4 | Клапан дросель КД діам.250 | шт | 30 | 931.16<br>- | -<br>- | 27935 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 446 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 1 | 26175.38<br>- | -<br>- | 26175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 447 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.275 | 95277.68<br>- | -<br>- | 26201 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *448* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *2.4* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *2586* | *1861* | *20*<br>*8* | *6.2900*<br>*0.0266* | *15.10*<br>*0.06* |
| 449 | & С130-120-300-2 варіант 1 | Віброопори (Level 220), Vibrofix | шт | 24 | 643.59<br>- | -<br>- | 15446 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 450 | & С118-61-1 варіант 3 | Мембрана захисна (підпрокрівельна мембрана DIFOIL-S супердифузійний підпокрівельний ветробар'єр 90 г/м2 рулон 75 м2) | м2 | 50 | 17.14<br>- | -<br>- | 857 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 451 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 32.5 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 24454 | 24454 | -<br>- | 6.6700<br>- | 216.78<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 51.1 | 142.43<br>- | -<br>- | 7278 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 453 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 281.05 | 648.80<br>- | -<br>- | 182345 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 20 | | | | | 911213 | 151242 | 5577<br>1848 | | 1374.64<br>15.25 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 911213 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 754394 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 153090 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 91124 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1002337** | | | | |
| | | **Всього по розділу 20** | | | | | **1002337** | | | | |
| | | **Розділ 21. Монтаж ККБ12** | | | | | | | | | |
| *454* | *КМ7-35-1* | *Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок)* | *шт* | *2* | *5655.48*<br>*4831.79* | *148.45*<br>*50.45* | *11311* | *9664* | *297*<br>*101* | *39.2000*<br>*0.3666* | *78.40*<br>*0.73* |
| 455 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (плата управління, пульт керування провідний) | шт | 3 | 132.21<br>98.61 | -<br>- | 397 | 296 | -<br>- | 0.8000<br>- | 2.40<br>- |
| 456 | КМ11-350-1 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 2 | 236.68<br>186.93 | 10.26<br>4.42 | 473 | 374 | 21<br>9 | 1.6000<br>0.0378 | 3.20<br>0.08 |
| 457 | & С113-2327-1 варіант 1 | Кабель міжблочний ПВС Эк 2х1,5 | м | 24 | 29.67<br>- | -<br>- | 712 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 458 | & С130-120-300-4 варіант 6 | Відвід мідний діам.19,05-90° (Apex) | шт | 20 | 327.56<br>- | -<br>- | 6551 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 459 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 2 | 26175.38<br>- | -<br>- | 52351 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 460 | & С1550-1-1-2 | Холодоагент R410A Спліт Сервіс | кг | 5 | 409.52<br>- | -<br>- | 2048 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.01 | 95277.68<br>- | -<br>- | 953 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *462* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *0.8* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *862* | *620* | *7*<br>*3* | *6.2900*<br>*0.0266* | *5.03*<br>*0.02* |
| 463 | & С130-120-300-2 варіант 2 | Віброопори (Uni 220) | шт | 8 | 1550.88<br>- | -<br>- | 12407 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 464 | КМ12-70-1 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м | 0.2 | 16641.79<br>15308.80 | 1145.32<br>431.48 | 3328 | 3062 | 229<br>86 | 128.0000<br>3.9000 | 25.60<br>0.78 |
| 465 | & С113-1439-1-10 варіант 11 | Труба мідна, діам.6,35 х 0,81 (Halcor) | м | 20 | 111.20<br>- | -<br>- | 2224 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 466 | КМ12-70-2 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 0.2 | 20742.50<br>19136.00 | 803.28<br>284.27 | 4149 | 3827 | 161<br>57 | 160.0000<br>2.6400 | 32.00<br>0.53 |
| 467 | & С113-1439-1Т1 | Труба мідна, діам.19,05х1,7(Halcor) | м | 20 | 476.71<br>- | -<br>- | 9534 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 468 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 4 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 1588 | 1588 | -<br>- | 3.5200<br>- | 14.08<br>- |
| 469 | & С118-61-3 варіант 17 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.22 (19х022-2 ST), K-flex | м | 20.4 | 124.92<br>- | -<br>- | 2548 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 470 | & С118-61-3 варіант 16 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.10 (19х010-2 ST), K-flex | м | 20.4 | 83.74<br>- | -<br>- | 1708 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 21 | | | | | 113144 | 19431 | 715<br>256 | | 160.71<br>2.14 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 113144 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 92998 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 19687 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 11314 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **124458** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 1.05 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 129372 | 29881 | 726<br>262 | 261.8000<br>2.0876 | 274.89<br>2.19 |
| 485 | КБ20-1-15 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | 100м2 | 1.55 | 84170.99<br>11530.90 | 492.08<br>139.24 | 130465 | 17873 | 763<br>216 | 106.0800<br>1.1641 | 164.42<br>1.80 |
| 486 | КБ20-1-10 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 1.7 | 98082.94<br>22544.38 | 561.60<br>200.39 | 166741 | 38325 | 955<br>341 | 207.4000<br>1.6753 | 352.58<br>2.85 |
| *487* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *34* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *7127* | *6816* | *286*<br>*108* | *1.8000*<br>*0.0266* | *61.20*<br>*0.90* |
| 488 | & С1630-536-10-1 варіант 4 | Клапан дросель КД діам.250 | шт | 34 | 931.16<br>- | -<br>- | 31659 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 489 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 1 | 26175.38<br>- | -<br>- | 26175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 490 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.26 | 95277.68<br>- | -<br>- | 24772 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *491* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *2.4* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *2586* | *1861* | *20*<br>*8* | *6.2900*<br>*0.0266* | *15.10*<br>*0.06* |
| 492 | & С130-120-300-2 варіант 1 | Віброопори (Level 220), Vibrofix | шт | 24 | 643.59<br>- | -<br>- | 15446 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 493 | & С118-61-1 варіант 3 | Мембрана захисна (підпрокрівельна мембрана DIFOIL-S супердифузійний підпокрівельний ветробар'єр 90 г/м2 рулон 75 м2) | м2 | 50 | 17.14<br>- | -<br>- | 857 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 494 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 30 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 22573 | 22573 | -<br>- | 6.6700<br>- | 200.10<br>- |
| 495 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 51.1 | 142.43<br>- | -<br>- | 7278 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 496 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 255.5 | 648.80<br>- | -<br>- | 165768 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 22 | | | | | 843754 | 138596 | 5355<br>1770 | | 1258.29<br>14.58 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 843754 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 699803 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 140366 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 84377 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **928131** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | & С130-120-300-2 варіант 2 | Віброопори (Uni 220) | шт | 4 | 1550.88<br>- | -<br>- | 6204 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 507 | КМ12-70-1 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м | 0.1 | 16641.79<br>15308.80 | 1145.32<br>431.48 | 1664 | 1531 | 115<br>43 | 128.0000<br>3.9000 | 12.80<br>0.39 |
| 508 | & С113-1439-1-10 варіант 11 | Труба мідна, діам.6,35 х 0,81 (Halcor) | м | 10 | 111.20<br>- | -<br>- | 1112 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 509 | КМ12-70-2 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 0.1 | 20742.50<br>19136.00 | 803.28<br>284.27 | 2074 | 1914 | 80<br>28 | 160.0000<br>2.6400 | 16.00<br>0.26 |
| 510 | & С113-1439-1Т1 | Труба мідна, діам.19,05х1,7(Halcor) | м | 10 | 476.71<br>- | -<br>- | 4767 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 511 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 2 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 794 | 794 | -<br>- | 3.5200<br>- | 7.04<br>- |
| 512 | & С118-61-3 варіант 17 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.22 (19х022-2 ST), K-flex | м | 10.2 | 124.92<br>- | -<br>- | 1274 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 513 | & С118-61-3 варіант 16 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.10 (19х010-2 ST), K-flex | м | 10.2 | 83.74<br>- | -<br>- | 854 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 23 | | | | | 56842 | 9765 | 356<br>126 | | 80.76<br>1.07 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 56842 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 46721 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9891 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5684 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **62526** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | & С113-2125-33 варіант 1 | Труба ПВХ гофрована d.20, DKC | м | 101 | 8.52<br>- | -<br>- | 861 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 517 | КБ21-14-1 | Прокладання лотків | 100м | 0.3 | 7655.17<br>5515.54 | 1431.75<br>634.21 | 2297 | 1655 | 430<br>190 | 47.2100<br>4.9268 | 14.16<br>1.48 |
| 518 | & С130-600-300 варіант 1 | Лоток перфорований 100х50х3000мм, IEK | м | 30 | 116.74<br>- | -<br>- | 3502 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 519 | КБ21-15-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | 100м | 0.3 | 392.91<br>254.69 | 21.28<br>7.53 | 118 | 76 | 6<br>2 | 2.1800<br>0.0550 | 0.65<br>0.02 |
| 520 | & С1545-66-4-4 | Провід ПВС 4х1,5 (Одесакабель) | м | 103 | 55.39<br>- | -<br>- | 5705 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 521 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 1 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 1247 | 923 | 105<br>69 | 8.6000<br>0.5634 | 8.60<br>0.56 |
| 522 | КБ20-13-15 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 3 | 950.98<br>770.49 | 12.61<br>4.77 | 2853 | 2311 | 38<br>14 | 6.8300<br>0.0399 | 20.49<br>0.12 |
| *523* | *КБ20-27-9* | *Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3* | *1 шт* | *4* | *336.21*<br>*174.78* | *52.00*<br>*16.32* | *1345* | *699* | *208*<br>*65* | *1.6500*<br>*0.1364* | *6.60*<br>*0.55* |
| 524 | & С1630-1158-1 варіант 11 | Шумоглушник пластинчастий, ШГП 1200х800-1000 (6 пластин 100мм), Вент Сервіс | шт | 4 | 14517.48<br>- | -<br>- | 58070 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 525 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2(установлення дифузорів, анемостатів,решіток) | 1 грата | 20 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 5120 | 4054 | 682<br>177 | 1.8200<br>0.0745 | 36.40<br>1.49 |
| 526 | & С130-220-1 варіант 3 | Дифузор квадратний, Ral 9016, Д 300х300 (ПДК-12) (Григоренко) | шт | 20 | 808.23<br>- | -<br>- | 16165 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 1.4 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 172497 | 39841 | 969<br>350 | 261.8000<br>2.0876 | 366.52<br>2.92 |
| 528 | КБ20-1-15 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | 100м2 | 4.2 | 84170.99<br>11530.90 | 492.08<br>139.24 | 353518 | 48430 | 2067<br>585 | 106.0800<br>1.1641 | 445.54<br>4.89 |
| 529 | КБ20-1-10 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 2.3 | 98082.94<br>22544.38 | 561.60<br>200.39 | 225591 | 51852 | 1292<br>461 | 207.4000<br>1.6753 | 477.02<br>3.85 |
| *530* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *38* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *7965* | *7618* | *319*<br>*121* | *1.8000*<br>*0.0266* | *68.40*<br>*1.01* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | & С1630-536-10-1 варіант 4 | Клапан дросель КД діам.250 | шт | 30 | 931.16<br>- | -<br>- | 27935 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 532 | & С1630-536-10-1 варіант 3 | Клапан дросель КД діам.160 | шт | 4 | 770.51<br>- | -<br>- | 3082 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 533 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 4 | 791.93<br>- | -<br>- | 3168 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 534 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 1 | 26175.38<br>- | -<br>- | 26175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 535 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.475 | 95277.68<br>- | -<br>- | 45257 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 536 | & С118-61-1 варіант 3 | Мембрана захисна (підпрокрівельна мембрана DIFOIL-S супердифузійний підпокрівельний ветробар'єр 90 г/м2 рулон 75 м2) | м2 | 100 | 17.14<br>- | -<br>- | 1714 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *537* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *3* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *3232* | *2326* | *25*<br>*10* | *6.2900*<br>*0.0266* | *18.87*<br>*0.08* |
| 538 | & С130-120-300-2 варіант 1 | Віброопори (Level 220), Vibrofix | шт | 30 | 643.59<br>- | -<br>- | 19308 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 539 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 57.5 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 43265 | 43265 | -<br>- | 6.6700<br>- | 383.53<br>- |
| 540 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 102.2 | 142.43<br>- | -<br>- | 14556 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 541 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 485.45 | 648.80<br>- | -<br>- | 314960 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 24 | | | | | 1372769 | 212531 | 6813<br>2242 | | 1931.23<br>18.53 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1372769 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1153425 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 214773 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 137276 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1510045** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | & С113-1439-1-12 | Труба мідна, діам.12,7 (Halcor) | м | 20 | 238.70<br>- | -<br>- | 4774 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 554 | КМ12-70-2 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 0.2 | 20742.50<br>19136.00 | 803.28<br>284.27 | 4149 | 3827 | 161<br>57 | 160.0000<br>2.6400 | 32.00<br>0.53 |
| 555 | & С113-1439-1-10 варіант 13 | Труба мідна, діам.28,58 (Halcor) | м | 20 | 876.20<br>- | -<br>- | 17524 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 556 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 4 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 1588 | 1588 | -<br>- | 3.5200<br>- | 14.08<br>- |
| 557 | & С118-61-3 варіант 19 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.28 (19х028-2 ST), K-flex | м | 20.4 | 152.20<br>- | -<br>- | 3105 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 558 | & С118-61-3 варіант 2 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.12 (19х012-2 ST) | м | 20.4 | 87.54<br>- | -<br>- | 1786 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 25 | | | | | 124319<br>256 | 19431 | 715 | | 160.71<br>2.14 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 124319 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 104173 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 19687 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 12431 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **136750** | | | | |
| | | **Всього по розділу 25** | | | | | **136750** | | | | |
| | | **Розділ 26. Монтаж П1.1, П1.2** | | | | | | | | | |
| 559 | КБ20-32-3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т (Вентилятор центробіжний з електроручним приводом ERF-4-G-355 з комплектом автоматики та датчиків) | 1 шт | 2 | 4030.82<br>1867.47 | 134.52<br>49.87 | 8062 | 3735 | 269<br>100 | 16.1700<br>0.4041 | 32.34<br>0.81 |
| 560 | КБ20-35-1 | Установлення калориферів масою до 0,1 т | 1 шт | 2 | 1744.43<br>877.10 | 208.36<br>59.98 | 3489 | 1754 | 417<br>120 | 8.2800<br>0.4886 | 16.56<br>0.98 |
| 561 | & С130-120-300-5 варіант 6 | Гнучка вставка, ГВ 620х400 (Аеростар) | шт | 2 | 862.04<br>- | -<br>- | 1724 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | & С130-120-300-5 варіант 7 | Гнучка вставка, ГВ 500х400 (Аеростар) | шт | 2 | 862.04<br>- | -<br>- | 1724 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 563 | КБ16-18-3 | Установлення клапанів витратомірів KVP (Аеростар) | 1 шт | 2 | 1116.91<br>388.05 | 72.05<br>18.55 | 2234 | 776 | 144<br>37 | 3.3600<br>0.1551 | 6.72<br>0.31 |
| 564 | & С130-69-2 | Клапан витратомірKVP (Аеростар) | шт | 2 | 10963.59<br>- | -<br>- | 21927 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 565 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 2 | 279.48<br>192.57 | 8.40<br>3.18 | 559 | 385 | 17<br>6 | 1.7500<br>0.0266 | 3.50<br>0.05 |
| 566 | & С130-120-300-6 варіант 3 | Клапан зворотній КЗ діам.200 (Вент Сервіс) | шт | 2 | 427.69<br>- | -<br>- | 855 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *567* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *16* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *3354* | *3208* | *134*<br>*51* | *1.8000*<br>*0.0266* | *28.80*<br>*0.43* |
| 568 | & С1630-536-10-1 варіант 8 | Клапан дросель КД діам.200 (Вент сервіс) | шт | 16 | 1502.87<br>- | -<br>- | 24046 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 569 | КБ19-7-2 | Установлення противибухових клапанів площею до 0,2 м2 | 1 шт | 2 | 6220.55<br>2380.57 | 63.03<br>23.86 | 12441 | 4761 | 126<br>48 | 20.1300<br>0.1995 | 40.26<br>0.40 |
| 570 | & С130-376-196 варіант 1 | Клапан вибухозахисний з корпусом, RPV (Аеростар) | шт | 2 | 10274.12<br>- | -<br>- | 20548 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 571 | КБ20-37-1 | Установлення фільтрів чарункових | 1 м2 | 0.25 | 897.27<br>822.48 | 58.83<br>22.27 | 224 | 206 | 15<br>6 | 7.0400<br>0.1862 | 1.76<br>0.05 |
| 572 | & С130-376-196 варіант 3 | Фільтр ФК діам.200, G7 (Аеростар) | шт | 2 | 1383.81<br>- | -<br>- | 2768 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 573 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 16 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 4096 | 3243 | 545<br>142 | 1.8200<br>0.0745 | 29.12<br>1.19 |
| 574 | & С113-2296-1 варіант 7 | Решітка дворядна регульована, Ral 9016, Р 500х200, 3030-1R (Григоренко) | шт | 16 | 1220.70<br>- | -<br>- | 19531 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 575 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.16 | 95277.68<br>- | -<br>- | 15244 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 576 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 2.6 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 320351 | 73990 | 1799<br>649 | 261.8000<br>2.0876 | 680.68<br>5.43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 16 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 12039 | 12039 | -<br>- | 6.6700<br>- | 106.72<br>- |
| 578 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 20.44 | 142.43<br>- | -<br>- | 2911 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 579 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 143.08 | 648.80<br>- | -<br>- | 92830 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 26 | | | | | 570957 | 104097 | 3466<br>1159 | | 946.46<br>9.65 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 570957 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 463394 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 105256 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 57095 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **628052** | | | | |
| | | **Всього по розділу 26** | | | | | **628052** | | | | |
| | | **Розділ 27. Монтаж П2.1, П2.2** | | | | | | | | | |
| 580 | КБ20-32-3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т (Вентилятор центробіжний з електроручним приводом ERF-5-G-400 з комплектом автоматики та датчиків) | 1 шт | 2 | 4030.82<br>1867.47 | 134.52<br>49.87 | 8062 | 3735 | 269<br>100 | 16.1700<br>0.4041 | 32.34<br>0.81 |
| 581 | КБ20-35-1 | Установлення калориферів масою до 0,1 т | 1 шт | 2 | 1744.43<br>877.10 | 208.36<br>59.98 | 3489 | 1754 | 417<br>120 | 8.2800<br>0.4886 | 16.56<br>0.98 |
| 582 | & С130-120-300-5 варіант 6 | Гнучка вставка, ГВ 620х400 (Аеростар) | шт | 2 | 862.04<br>- | -<br>- | 1724 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 583 | & С130-120-300-5 варіант 7 | Гнучка вставка, ГВ 500х400 (Аеростар) | шт | 2 | 862.04<br>- | -<br>- | 1724 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 584 | КБ16-18-3 | Установлення клапанів витратомірів KVP (Аеростар) | 1 шт | 2 | 1116.91<br>388.05 | 72.05<br>18.55 | 2234 | 776 | 144<br>37 | 3.3600<br>0.1551 | 6.72<br>0.31 |
| 585 | & С130-69-2 | Клапан витратомірKVP (Аеростар) | шт | 2 | 10963.59<br>- | -<br>- | 21927 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 586 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 2 | 279.48<br>192.57 | 8.40<br>3.18 | 559 | 385 | 17<br>6 | 1.7500<br>0.0266 | 3.50<br>0.05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | & С130-120-300-6 варіант 8 | Клапан зворотній КЗ діам.355 (Вент сервіс) | шт | 2 | 427.69<br>- | -<br>- | 855 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *588* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *48* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *10061* | *9623* | *403*<br>*153* | *1.8000*<br>*0.0266* | *86.40*<br>*1.28* |
| 589 | & С1630-536-10-1 варіант 8 | Клапан дросель КД діам.200 (Вент сервіс) | шт | 48 | 1502.87<br>- | -<br>- | 72138 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 590 | КБ19-7-2 | Установлення противибухових клапанів площею до 0,2 м2 | 1 шт | 2 | 6220.55<br>2380.57 | 63.03<br>23.86 | 12441 | 4761 | 126<br>48 | 20.1300<br>0.1995 | 40.26<br>0.40 |
| 591 | & С130-376-196 варіант 1 | Клапан вибухозахисний з корпусом, RPV (Аеростар) | шт | 2 | 10274.12<br>- | -<br>- | 20548 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 592 | КБ20-37-1 | Установлення фільтрів чарункових | 1 м2 | 0.25 | 897.27<br>822.48 | 58.83<br>22.27 | 224 | 206 | 15<br>6 | 7.0400<br>0.1862 | 1.76<br>0.05 |
| 593 | & С130-376-196 варіант 4 | Фільтр ФК діам.355, G7 (Аеростар) | шт | 1 | 1383.81<br>- | -<br>- | 1384 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 594 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 48 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 12288 | 9730 | 1636<br>425 | 1.8200<br>0.0745 | 87.36<br>3.58 |
| 595 | & С113-2296-1 варіант 7 | Решітка дворядна регульована, Ral 9016, Р 500х200, 3030-1R (Григоренко) | шт | 48 | 1220.70<br>- | -<br>- | 58594 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 596 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.23 | 95277.68<br>- | -<br>- | 21914 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 597 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 4.4 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 542132 | 125214 | 3044<br>1099 | 261.8000<br>2.0876 | 1151.92<br>9.19 |
| 598 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 56 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 42137 | 42137 | -<br>- | 6.6700<br>- | 373.52<br>- |
| 599 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 40.88 | 142.43<br>- | -<br>- | 5823 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 600 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 531.44 | 648.80<br>- | -<br>- | 344798 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 27 | | | | | 1185056 | 198321 | 6071<br>1994 | | 1800.34<br>16.65 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі: | | | | | 1185056 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 980664 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 200315 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 118503 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1303559** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 4 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 1024 | 811 | 136<br>35 | 1.8200<br>0.0745 | 7.28<br>0.30 |
| 613 | & С113-2296-1 варіант 7 | Решітка дворядна регульована, Ral 9016, Р 500х200, 3030-1R (Григоренко) | шт | 4 | 1220.70<br>- | -<br>- | 4883 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 614 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.04 | 95277.68<br>- | -<br>- | 3811 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 615 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.65 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 80088 | 18497 | 450<br>162 | 261.8000<br>2.0876 | 170.17<br>1.36 |
| 616 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 1 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 752 | 752 | -<br>- | 6.6700<br>- | 6.67<br>- |
| 617 | & С118-61-2 | Ізолятор вогнетривкий фольгований, Fix M 45, Укрбазальт | м2 | 10.22 | 297.98<br>- | -<br>- | 3045 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 28 | | | | | 170526 | 30519 | 1176<br>401 | | 274.14<br>3.34 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 170526 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 138831 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 30920 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 17052 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **187578** | | | | |
| | | **Всього по розділу 28** | | | | | **187578** | | | | |
| | | **Розділ 29. Монтаж В2.1, 2.2** | | | | | | | | | |
| 618 | КБ20-32-3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т (Вентилятор центробіжний з електроручним приводом ERF-5-G-400 з комплектом автоматики та датчиків) | 1 шт | 2 | 4030.82<br>1867.47 | 134.52<br>49.87 | 8062 | 3735 | 269<br>100 | 16.1700<br>0.4041 | 32.34<br>0.81 |
| 619 | КБ20-35-1 | Установлення калориферів масою до 0,1 т | 1 шт | 2 | 1744.43<br>877.10 | 208.36<br>59.98 | 3489 | 1754 | 417<br>120 | 8.2800<br>0.4886 | 16.56<br>0.98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | & С130-120-300-5 варіант 6 | Гнучка вставка, ГВ 620х400 (Аеростар) | шт | 2 | 862.04<br>- | -<br>- | 1724 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 621 | & С130-120-300-5 варіант 7 | Гнучка вставка, ГВ 500х400 (Аеростар) | шт | 2 | 862.04<br>- | -<br>- | 1724 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 622 | КБ16-18-3 | Установлення клапанів витратомірів KVP (Аеростар) | 1 шт | 2 | 1116.91<br>388.05 | 72.05<br>18.55 | 2234 | 776 | 144<br>37 | 3.3600<br>0.1551 | 6.72<br>0.31 |
| 623 | & С130-69-2 | Клапан витратомірKVP (Аеростар) | шт | 2 | 10963.59<br>- | -<br>- | 21927 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 624 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 2 | 279.48<br>192.57 | 8.40<br>3.18 | 559 | 385 | 17<br>6 | 1.7500<br>0.0266 | 3.50<br>0.05 |
| 625 | & С130-120-300-6 варіант 8 | Клапан зворотній КЗ діам.355 (Вент сервіс) | шт | 2 | 427.69<br>- | -<br>- | 855 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *626* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *12* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *2515* | *2406* | *101*<br>*38* | *1.8000*<br>*0.0266* | *21.60*<br>*0.32* |
| 627 | & С1630-536-10-1 варіант 8 | Клапан дросель КД діам.200 (Вент сервіс) | шт | 12 | 1502.87<br>- | -<br>- | 18034 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 628 | КБ19-7-2 | Установлення противибухових клапанів площею до 0,2 м2 | 1 шт | 2 | 6220.55<br>2380.57 | 63.03<br>23.86 | 12441 | 4761 | 126<br>48 | 20.1300<br>0.1995 | 40.26<br>0.40 |
| 629 | & С130-376-196 варіант 1 | Клапан вибухозахисний з корпусом, RPV (Аеростар) | шт | 2 | 10274.12<br>- | -<br>- | 20548 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 630 | КБ20-37-1 | Установлення фільтрів чарункових | 1 м2 | 0.25 | 897.27<br>822.48 | 58.83<br>22.27 | 224 | 206 | 15<br>6 | 7.0400<br>0.1862 | 1.76<br>0.05 |
| 631 | & С130-376-196 варіант 4 | Фільтр ФК діам.355, G7 (Аеростар) | шт | 2 | 1383.81<br>- | -<br>- | 2768 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 632 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 12 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 3072 | 2433 | 409<br>106 | 1.8200<br>0.0745 | 21.84<br>0.89 |
| 633 | & С113-2296-1 варіант 7 | Решітка дворядна регульована, Ral 9016, Р 500х200, 3030-1R (Григоренко) | шт | 12 | 1220.70<br>- | -<br>- | 14648 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 634 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.065 | 95277.68<br>- | -<br>- | 6193 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 1.1 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 135533 | 31303 | 761<br>275 | 261.8000<br>2.0876 | 287.98<br>2.30 |
| 636 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 14 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 10534 | 10534 | -<br>- | 6.6700<br>- | 93.38<br>- |
| 637 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 10.22 | 142.43<br>- | -<br>- | 1456 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 638 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 132.86 | 648.80<br>- | -<br>- | 86200 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 29 | | | | | 354740 | 58293 | 2259<br>736 | | 525.94<br>6.11 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 354740 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 294188 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 59029 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 35473 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **390213** | | | | |
| | | **Всього по розділу 29** | | | | | **390213** | | | | |
| | | **Розділ 30. Монтаж В3, В4** | | | | | | | | | |
| 639 | КБ20-32-3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | 1 шт | 2 | 4030.82<br>1867.47 | 134.52<br>49.87 | 8062 | 3735 | 269<br>100 | 16.1700<br>0.4041 | 32.34<br>0.81 |
| 640 | & С130-120-300-5 варіант 2 | Гнучка вставка ГВ, діам.100 (Вент Сервіс) | шт | 4 | 701.90<br>- | -<br>- | 2808 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 641 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 2 | 279.48<br>192.57 | 8.40<br>3.18 | 559 | 385 | 17<br>6 | 1.7500<br>0.0266 | 3.50<br>0.05 |
| 642 | & С130-120-300-6 варіант 2 | Клапан зворотній КЗ діам.100 (Вент Сервіс) | шт | 2 | 991.25<br>- | -<br>- | 1983 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *643* | *КБ20-26-1* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.100-900* | *1 шт* | *2* | *260.89*<br>*203.57* | *12.61*<br>*4.77* | *522* | *407* | *25*<br>*10* | *1.8500*<br>*0.0399* | *3.70*<br>*0.08* |
| 644 | & С1630-1158-1 варіант 8 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.100-900 (Вент Сервіс) | шт | 2 | 1757.96<br>- | -<br>- | 3516 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 4 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 1024 | 811 | 136<br>35 | 1.8200<br>0.0745 | 7.28<br>0.30 |
| 646 | & С130-120-300-7 варіант 1 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (А 150) (DVS) , Григоренко | шт | 2 | 326.54<br>- | -<br>- | 653 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 647 | & С113-2296-1 варіант 8 | Решітка кругла зовнішня з захисною сіткою, Ral 9016Р діам.150, ELC (Григоренко) | шт | 2 | 1220.70<br>- | -<br>- | 2441 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 648 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.1 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 12321 | 2846 | 69<br>25 | 261.8000<br>2.0876 | 26.18<br>0.21 |
| 649 | & С1-ПР132-3 варіант 2 | Гнучкий повітровід, діам.150, ATR-500 (ATCO) | мп | 4 | 453.09<br>- | -<br>- | 1812 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 650 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.004 | 95277.68<br>- | -<br>- | 381 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 30 | | | | | 36082 | 8184 | 516<br>176 | | 73.00<br>1.45 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 36082 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 27382 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 8360 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3607 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **39689** | | | | |
| | | **Всього по розділу 30** | | | | | **39689** | | | | |
| | | **Розділ 31. Монтаж В5** | | | | | | | | | |
| 651 | КБ20-32-3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | 1 шт | 1 | 4030.82<br>1867.47 | 134.52<br>49.87 | 4031 | 1867 | 135<br>50 | 16.1700<br>0.4041 | 16.17<br>0.40 |
| 652 | & С130-120-300-5 варіант 5 | Гнучка вставка ГВ, діам.250 (Вент Сервіс) | шт | 2 | 1183.34<br>- | -<br>- | 2367 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | 279.48<br>192.57 | 8.40<br>3.18 | 279 | 193 | 8<br>3 | 1.7500<br>0.0266 | 1.75<br>0.03 |
| 654 | & С130-120-300-6 варіант 7 | Клапан зворотній К3 діам.250 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 529.69<br>- | -<br>- | 530 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *655* | *КБ20-26-1* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.250-900* | *1 шт* | *1* | *260.89*<br>*203.57* | *12.61*<br>*4.77* | *261* | *204* | *13*<br>*5* | *1.8500*<br>*0.0399* | *1.85*<br>*0.04* |
| 656 | & С1630-1158-1 варіант 17 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.250-900 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1757.96<br>- | -<br>- | 1758 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 657 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 7 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 1792 | 1419 | 239<br>62 | 1.8200<br>0.0745 | 12.74<br>0.52 |
| 658 | & С130-120-300-7 варіант 1 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (А 150) (DVS) , Григоренко | шт | 7 | 326.54<br>- | -<br>- | 2286 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 659 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.13 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 16018 | 3699 | 90<br>32 | 261.8000<br>2.0876 | 34.03<br>0.27 |
| 660 | & С1-ПР132-3 варіант 3 | Гнучкий повітровід, діам.100, ATR-500 (ATCO) | мп | 20 | 340.74<br>- | -<br>- | 6815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 661 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.005 | 95277.68<br>- | -<br>- | 476 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 31 | | | | | 36613 | 7382 | 485<br>152 | | 66.54<br>1.26 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 36613 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 28746 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 7534 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3662 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **40275** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.005 | 95277.68<br>- | -<br>- | 476 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 32 | | | | | 42338 | 8785 | 544<br>174 | | 79.14<br>1.45 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 42338 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 33009 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 8959 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4234 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **46572** | | | | |
| | | **Всього по розділу 32** | | | | | **46572** | | | | |
| | | **Розділ 33. Монтаж В7,В8** | | | | | | | | | |
| 675 | КБ20-32-3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | 1 шт | 2 | 4030.82<br>1867.47 | 134.52<br>49.87 | 8062 | 3735 | 269<br>100 | 16.1700<br>0.4041 | 32.34<br>0.81 |
| 676 | & С130-120-300-5 варіант 5 | Гнучка вставка ГВ, діам.250 (Вент Сервіс) | шт | 4 | 1183.34<br>- | -<br>- | 4733 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 677 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 2 | 279.48<br>192.57 | 8.40<br>3.18 | 559 | 385 | 17<br>6 | 1.7500<br>0.0266 | 3.50<br>0.05 |
| 678 | & С130-120-300-6 варіант 7 | Клапан зворотній КЗ діам.250 (Вент Сервіс) | шт | 2 | 529.69<br>- | -<br>- | 1059 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *679* | *КБ20-26-1* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.250-900* | *1 шт* | *2* | *260.89*<br>*203.57* | *12.61*<br>*4.77* | *522* | *407* | *25*<br>*10* | *1.8500*<br>*0.0399* | *3.70*<br>*0.08* |
| 680 | & С1630-1158-1 варіант 17 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.250-900 (Вент Сервіс) | шт | 2 | 1757.96<br>- | -<br>- | 3516 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *681* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *32* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *6708* | *6415* | *269*<br>*102* | *1.8000*<br>*0.0266* | *57.60*<br>*0.85* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 32 | 791.93<br>- | -<br>- | 25342 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 683 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 32 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 8192 | 6487 | 1091<br>283 | 1.8200<br>0.0745 | 58.24<br>2.38 |
| 684 | & С130-120-300-7 варіант 2 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (А 100) (DVS) (Григоренко) | шт | 32 | 177.37<br>- | -<br>- | 5676 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 685 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.6 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 73927 | 17075 | 415<br>150 | 261.8000<br>2.0876 | 157.08<br>1.25 |
| 686 | & С1-ПР132-3 варіант 3 | Гнучкий повітровід, діам.100, ATR-500 (ATCO) | мп | 60 | 340.74<br>- | -<br>- | 20444 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 687 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.03 | 95277.68<br>- | -<br>- | 2858 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 33 | | | | | 161598 | 34504 | 2086<br>651 | | 312.46<br>5.42 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 161598 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 125008 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 35155 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 16160 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **177758** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по розділу 33** | | | | | **177758** | | | | |
| | | **Розділ 34. Монтаж В9** | | | | | | | | | |
| 688 | КБ20-32-3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | 1 шт | 1 | 4030.82<br>1867.47 | 134.52<br>49.87 | 4031 | 1867 | 135<br>50 | 16.1700<br>0.4041 | 16.17<br>0.40 |
| 689 | & С130-120-300-5 варіант 8 | Гнучка вставка ГВ, діам.160 (Вент Сервіс) | шт | 2 | 1183.34<br>- | -<br>- | 2367 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | 279.48<br>192.57 | 8.40<br>3.18 | 279 | 193 | 8<br>3 | 1.7500<br>0.0266 | 1.75<br>0.03 |
| 691 | & С130-120-300-6 варіант 9 | Клапан зворотній КЗ діам.160 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 529.69<br>- | -<br>- | 530 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *692* | *КБ20-26-1* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.160-900* | *1 шт* | *1* | *260.89*<br>*203.57* | *12.61*<br>*4.77* | *261* | *204* | *13*<br>*5* | *1.8500*<br>*0.0399* | *1.85*<br>*0.04* |
| 693 | & С1630-1158-1 варіант 19 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.160-900 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1757.96<br>- | -<br>- | 1758 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *694* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *5* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *1048* | *1002* | *42*<br>*16* | *1.8000*<br>*0.0266* | *9.00*<br>*0.13* |
| 695 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 5 | 791.93<br>- | -<br>- | 3960 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 696 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 5 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 1280 | 1014 | 170<br>44 | 1.8200<br>0.0745 | 9.10<br>0.37 |
| 697 | & С130-120-300-7 варіант 2 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (А 100) (DVS) (Григоренко) | шт | 5 | 177.37<br>- | -<br>- | 887 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 698 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.15 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 18482 | 4269 | 104<br>37 | 261.8000<br>2.0876 | 39.27<br>0.31 |
| 699 | & С1-ПР132-3 варіант 3 | Гнучкий повітровід, діам.100, ATR-500 (ATCO) | мп | 20 | 340.74<br>- | -<br>- | 6815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 700 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.01 | 95277.68<br>- | -<br>- | 953 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 34 | | | | | 42651 | 8549 | 472<br>155 | | 77.14<br>1.28 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 42651 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 33630 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 8704 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4265 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **46916** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.005 | 95277.68<br>- | -<br>- | 476 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 35 | | | | | 43921 | 9189 | 586<br>186 | | 82.76<br>1.55 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 43921 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 34146 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9375 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4393 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **48314** | | | | |
| | | **Всього по розділу 35** | | | | | **48314** | | | | |
| | | **Розділ 36. Монтаж В11** | | | | | | | | | |
| 714 | КБ20-32-3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | 1 шт | 1 | 4030.82<br>1867.47 | 134.52<br>49.87 | 4031 | 1867 | 135<br>50 | 16.1700<br>0.4041 | 16.17<br>0.40 |
| 715 | & С130-120-300-5 варіант 4 | Гнучка вставка ГВ, діам.315 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1033.74<br>- | -<br>- | 1034 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 716 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | 279.48<br>192.57 | 8.40<br>3.18 | 279 | 193 | 8<br>3 | 1.7500<br>0.0266 | 1.75<br>0.03 |
| 717 | & С130-120-300-6 варіант 4 | Клапан зворотній КЗ діам.315 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 631.69<br>- | -<br>- | 632 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *718* | *КБ20-26-1* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.315-900* | *1 шт* | *1* | *260.89*<br>*203.57* | *12.61*<br>*4.77* | *261* | *204* | *13*<br>*5* | *1.8500*<br>*0.0399* | *1.85*<br>*0.04* |
| 719 | & С1630-1158-1 варіант 20 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.315-900 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1757.96<br>- | -<br>- | 1758 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *720* | *КБ20-22-1* | *Установлення зонтів над обладнанням* | *1 м2* | *1* | *793.80*<br>*164.73* | *42.02*<br>*15.91* | *794* | *165* | *42*<br>*16* | *1.4100*<br>*0.1330* | *1.41*<br>*0.13* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | & С1630-76-1-4<br>варіант 1 | Зонт витяжний з нержавіючої сталі 0,8мм з жировловлювачами,1000х1000<br>(Спецмонтаж) | шт | 1 | 9239.22<br>- | -<br>- | 9239 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 722 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.25 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 30803 | 7114 | 173<br>62 | 261.8000<br>2.0876 | 65.45<br>0.52 |
| 723 | & С1-ПР132-3<br>варіант 4 | Гнучкий повітровід, діам.315, ATR-500 (ATCO) | мп | 10 | 159.79<br>- | -<br>- | 1598 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 724 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.015 | 95277.68<br>- | -<br>- | 1429 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 36 | | | | | 51858 | 9543 | 371<br>136 | | 86.63<br>1.12 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 51858 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 41944 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9679 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5185 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **57043** | | | | |
| | | **Всього по розділу 36** | | | | | **57043** | | | | |
| | | **Розділ 37. Монтаж В12** | | | | | | | | | |
| 725 | КБ20-32-3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | 1 шт | 1 | 4030.82<br>1867.47 | 134.52<br>49.87 | 4031 | 1867 | 135<br>50 | 16.1700<br>0.4041 | 16.17<br>0.40 |
| 726 | & С130-120-300-5<br>варіант 1 | Гнучка вставка ГВ діам.125 (Вент Сервіс) | шт | 2 | 872.24<br>- | -<br>- | 1744 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 727 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | 279.48<br>192.57 | 8.40<br>3.18 | 279 | 193 | 8<br>3 | 1.7500<br>0.0266 | 1.75<br>0.03 |
| 728 | & С130-120-300-6<br>варіант 1 | Клапан зворотній КЗ, діам.125 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1044.80<br>- | -<br>- | 1045 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *729* | *КБ20-26-1* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.125-900* | *1 шт* | *1* | *260.89*<br>*203.57* | *12.61*<br>*4.77* | *261* | *204* | *13*<br>*5* | *1.8500*<br>*0.0399* | *1.85*<br>*0.04* |
| 730 | & С1630-1158-1 варіант 21 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.125-900 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1757.96<br>- | -<br>- | 1758 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *731* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *4* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *838* | *802* | *34*<br>*13* | *1.8000*<br>*0.0266* | *7.20*<br>*0.11* |
| 732 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 4 | 791.93<br>- | -<br>- | 3168 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 733 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 4 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 1024 | 811 | 136<br>35 | 1.8200<br>0.0745 | 7.28<br>0.30 |
| 734 | & С130-120-300-7 варіант 2 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (A 100) (DVS) (Григоренко) | шт | 4 | 177.37<br>- | -<br>- | 709 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 735 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.15 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 18482 | 4269 | 104<br>37 | 261.8000<br>2.0876 | 39.27<br>0.31 |
| 736 | & С1-ПР132-3 варіант 3 | Гнучкий повітровід, діам.100, ATR-500 (ATCO) | мп | 20 | 340.74<br>- | -<br>- | 6815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 737 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.01 | 95277.68<br>- | -<br>- | 953 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 37 | | | | | 41107 | 8146 | 430<br>143 | | 73.52<br>1.19 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 41107 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 32531 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 8289 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4109 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **45216** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.005 | 95277.68<br>- | -<br>- | 476 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 38 | | | | | 43921 | 9189 | 586<br>186 | | 82.76<br>1.55 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 43921 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 34146 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9375 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4393 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **48314** | | | | |
| | | **Всього по розділу 38** | | | | | **48314** | | | | |
| | | **Розділ 39. Монтаж В14** | | | | | | | | | |
| 751 | КБ20-32-3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | 1 шт | 1 | 4030.82<br>1867.47 | 134.52<br>49.87 | 4031 | 1867 | 135<br>50 | 16.1700<br>0.4041 | 16.17<br>0.40 |
| 752 | & С130-120-300-5 варіант 9 | Гнучка вставка ГВ, діам.200 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1183.34<br>- | -<br>- | 1183 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 753 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | 279.48<br>192.57 | 8.40<br>3.18 | 279 | 193 | 8<br>3 | 1.7500<br>0.0266 | 1.75<br>0.03 |
| 754 | & С130-120-300-6 варіант 3 | Клапан зворотній КЗ діам.200 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 427.69<br>- | -<br>- | 428 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *755* | *КБ20-26-1* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.200-900* | *1 шт* | *1* | *260.89*<br>*203.57* | *12.61*<br>*4.77* | *261* | *204* | *13*<br>*5* | *1.8500*<br>*0.0399* | *1.85*<br>*0.04* |
| 756 | & С1630-1158-1 варіант 18 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.200-900 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1757.96<br>- | -<br>- | 1758 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 757 | КБ20-13-15 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 | 950.98<br>770.49 | 12.61<br>4.77 | 951 | 770 | 13<br>5 | 6.8300<br>0.0399 | 6.83<br>0.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *758* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *8* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *1677* | *1604* | *67*<br>*25* | *1.8000*<br>*0.0266* | *14.40*<br>*0.21* |
| 759 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 8 | 791.93<br>- | -<br>- | 6335 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 760 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 8 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 2048 | 1622 | 273<br>71 | 1.8200<br>0.0745 | 14.56<br>0.60 |
| 761 | & С130-120-300-7 варіант 1 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (A 150) (DVS) , Григоренко | шт | 8 | 326.54<br>- | -<br>- | 2612 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 762 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.13 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 16018 | 3699 | 90<br>32 | 261.8000<br>2.0876 | 34.03<br>0.27 |
| 763 | & С1-ПР132-3 варіант 3 | Гнучкий повітровід, діам.100, ATR-500 (ATCO) | мп | 20 | 340.74<br>- | -<br>- | 6815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 764 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0.5 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 376 | 376 | -<br>- | 6.6700<br>- | 3.34<br>- |
| 765 | & С118-61-2 | Ізолятор вогнетривкий фольгований, Fix M 45, Укрбазальт | м2 | 5.11 | 297.98<br>- | -<br>- | 1523 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 766 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.005 | 95277.68<br>- | -<br>- | 476 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 39 | | | | | 46771 | 10335 | 599<br>191 | | 92.93<br>1.59 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 46771 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 35837 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 10526 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4678 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **51449** | | | | |
| | | **Всього по розділу 39** | | | | | **51449** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 40. Монтаж В15** | | | | | | | | | |
| 767 | КБ20-32-3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | 1 шт | 1 | 4030.82<br>1867.47 | 134.52<br>49.87 | 4031 | 1867 | 135<br>50 | 16.1700<br>0.4041 | 16.17<br>0.40 |
| 768 | & С130-120-300-5 варіант 5 | Гнучка вставка ГВ, діам.250 (Вент Сервіс) | шт | 2 | 1183.34<br>- | -<br>- | 2367 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 769 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | 279.48<br>192.57 | 8.40<br>3.18 | 279 | 193 | 8<br>3 | 1.7500<br>0.0266 | 1.75<br>0.03 |
| 770 | & С130-120-300-6 варіант 7 | Клапан зворотній КЗ діам.250 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 529.69<br>- | -<br>- | 530 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 771 | КБ20-13-15 | Установлення клапанів вогнезатримуючих KPU-1N-O-N-250-0*f-MP220-T | 1 клапан | 1 | 950.98<br>770.49 | 12.61<br>4.77 | 951 | 770 | 13<br>5 | 6.8300<br>0.0399 | 6.83<br>0.04 |
| 772 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0.7 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 527 | 527 | -<br>- | 6.6700<br>- | 4.67<br>- |
| 773 | & С118-61-2 | Ізолятор вогнетривкий фольгований, Fix M 45, Укрбазальт | м2 | 7.154 | 297.98<br>- | -<br>- | 2132 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *774* | *КБ20-26-1* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.250-900* | *1 шт* | *1* | *260.89*<br>*203.57* | *12.61*<br>*4.77* | *261* | *204* | *13*<br>*5* | *1.8500*<br>*0.0399* | *1.85*<br>*0.04* |
| 775 | & С1630-1158-1 варіант 17 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.250-900 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1757.96<br>- | -<br>- | 1758 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *776* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *16* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *3354* | *3208* | *134*<br>*51* | *1.8000*<br>*0.0266* | *28.80*<br>*0.43* |
| 777 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 16 | 791.93<br>- | -<br>- | 12671 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 778 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 16 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 4096 | 3243 | 545<br>142 | 1.8200<br>0.0745 | 29.12<br>1.19 |
| 779 | & С130-120-300-7 варіант 2 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (A 100) (DVS) (Григоренко) | шт | 16 | 177.37<br>- | -<br>- | 2838 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 780 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.3 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 36964 | 8537 | 208<br>75 | 261.8000<br>2.0876 | 78.54<br>0.63 |
| 781 | & С1-ПР132-3 варіант 3 | Гнучкий повітровід, діам.100, ATR-500 (ATCO) | мп | 30 | 340.74<br>- | -<br>- | 10222 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 782 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0.7 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 527 | 527 | -<br>- | 6.6700<br>- | 4.67<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | & С118-61-2 | Ізолятор вогнетривкий фольгований, Fix M 45, Укрбазальт | м2 | 7.154 | 297.98<br>- | -<br>- | 2132 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 784 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.015 | 95277.68<br>- | -<br>- | 1429 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 40 | | | | | 87069 | 19076 | 1056<br>331 | | 172.40<br>2.76 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 87069 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 66937 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 19407 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 8707 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **95776** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | & С1630-1158-1 варіант 19 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.160-900 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1757.96<br>- | -<br>- | 1758 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *792* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *5* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *1048* | *1002* | *42*<br>*16* | *1.8000*<br>*0.0266* | *9.00*<br>*0.13* |
| 793 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 5 | 791.93<br>- | -<br>- | 3960 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 794 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 5 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 1280 | 1014 | 170<br>44 | 1.8200<br>0.0745 | 9.10<br>0.37 |
| 795 | & С130-120-300-7 варіант 2 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (A 100) (DVS) (Григоренко) | шт | 5 | 177.37<br>- | -<br>- | 887 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 796 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.15 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 18482 | 4269 | 104<br>37 | 261.8000<br>2.0876 | 39.27<br>0.31 |
| 797 | & С1-ПР132-3 варіант 3 | Гнучкий повітровід, діам.100, ATR-500 (ATCO) | мп | 20 | 340.74<br>- | -<br>- | 6815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 798 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.01 | 95277.68<br>- | -<br>- | 953 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 41 | | | | | 43602 | 9319 | 485<br>160 | | 83.97<br>1.32 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 43602 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 33798 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9479 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4360 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **47962** | | | | |
| | | **Всього по розділу 41** | | | | | **47962** | | | | |
| | | **Розділ 42. Монтаж В17** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | КБ20-32-3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | 1 шт | 1 | 4030.82<br>1867.47 | 134.52<br>49.87 | 4031 | 1867 | 135<br>50 | 16.1700<br>0.4041 | 16.17<br>0.40 |
| 800 | & С130-120-300-5 варіант 9 | Гнучка вставка ГВ, діам.200 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1183.34<br>- | -<br>- | 1183 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 801 | КБ20-13-15 | Установлення клапанів вогнезатримуючих KPU-1N-O-N-200-0*f-MP220-T | 1 клапан | 1 | 950.98<br>770.49 | 12.61<br>4.77 | 951 | 770 | 13<br>5 | 6.8300<br>0.0399 | 6.83<br>0.04 |
| 802 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | 279.48<br>192.57 | 8.40<br>3.18 | 279 | 193 | 8<br>3 | 1.7500<br>0.0266 | 1.75<br>0.03 |
| 803 | & С130-120-300-6 варіант 3 | Клапан зворотній КЗ діам.200 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 427.69<br>- | -<br>- | 428 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *804* | *КБ20-26-1* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.200-900* | *1 шт* | *1* | *260.89*<br>*203.57* | *12.61*<br>*4.77* | *261* | *204* | *13*<br>*5* | *1.8500*<br>*0.0399* | *1.85*<br>*0.04* |
| 805 | & С1630-1158-1 варіант 18 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.200-900 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1757.96<br>- | -<br>- | 1758 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *806* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *8* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *1677* | *1604* | *67*<br>*25* | *1.8000*<br>*0.0266* | *14.40*<br>*0.21* |
| 807 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 8 | 791.93<br>- | -<br>- | 6335 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 808 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 8 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 2048 | 1622 | 273<br>71 | 1.8200<br>0.0745 | 14.56<br>0.60 |
| 809 | & С130-120-300-7 варіант 1 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (A 150) (DVS) , Григоренко | шт | 8 | 326.54<br>- | -<br>- | 2612 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 810 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.13 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 16018 | 3699 | 90<br>32 | 261.8000<br>2.0876 | 34.03<br>0.27 |
| 811 | & С1-ПР132-3 варіант 3 | Гнучкий повітровід, діам.100, ATR-500 (ATCO) | мп | 20 | 340.74<br>- | -<br>- | 6815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 812 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0.5 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 376 | 376 | -<br>- | 6.6700<br>- | 3.34<br>- |
| 813 | & С118-61-2 | Ізолятор вогнетривкий фольгований, Fix M 45, Укрбазальт | м2 | 5.11 | 297.98<br>- | -<br>- | 1523 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.005 | 95277.68<br>- | -<br>- | 476 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 42 | | | | | 46771 | 10335 | 599<br>191 | | 92.93<br>1.59 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 46771 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 35837 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 10526 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4678 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **51449** | | | | |
| | | **Всього по розділу 42** | | | | | **51449** | | | | |
| | | **Розділ 43. Монтаж В18** | | | | | | | | | |
| 815 | КБ20-32-3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | 1 шт | 1 | 4030.82<br>1867.47 | 134.52<br>49.87 | 4031 | 1867 | 135<br>50 | 16.1700<br>0.4041 | 16.17<br>0.40 |
| 816 | & С130-120-300-5 варіант 9 | Гнучка вставка ГВ, діам.200 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1183.34<br>- | -<br>- | 1183 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 817 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | 279.48<br>192.57 | 8.40<br>3.18 | 279 | 193 | 8<br>3 | 1.7500<br>0.0266 | 1.75<br>0.03 |
| 818 | & С130-120-300-6 варіант 3 | Клапан зворотній КЗ діам.200 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 427.69<br>- | -<br>- | 428 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *819* | *КБ20-26-1* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.200-900* | *1 шт* | *1* | *260.89*<br>*203.57* | *12.61*<br>*4.77* | *261* | *204* | *13*<br>*5* | *1.8500*<br>*0.0399* | *1.85*<br>*0.04* |
| 820 | & С1630-1158-1 варіант 18 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.200-900 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1757.96<br>- | -<br>- | 1758 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *821* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *7* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *1467* | *1403* | *59*<br>*22* | *1.8000*<br>*0.0266* | *12.60*<br>*0.19* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 7 | 791.93<br>- | -<br>- | 5544 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 823 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 7 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 1792 | 1419 | 239<br>62 | 1.8200<br>0.0745 | 12.74<br>0.52 |
| 824 | & С130-120-300-7 варіант 1 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (А 150) (DVS) , Григоренко | шт | 7 | 326.54<br>- | -<br>- | 2286 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 825 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.13 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 16018 | 3699 | 90<br>32 | 261.8000<br>2.0876 | 34.03<br>0.27 |
| 826 | & С1-ПР132-3 варіант 3 | Гнучкий повітровід, діам.100, ATR-500 (ATCO) | мп | 20 | 340.74<br>- | -<br>- | 6815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 827 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.005 | 95277.68<br>- | -<br>- | 476 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 43 | | | | | 42338 | 8785 | 544<br>174 | | 79.14<br>1.45 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 42338 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 33009 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 8959 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4234 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **46572** | | | | |
| | | **Всього по розділу 43** | | | | | **46572** | | | | |
| | | **Розділ 44. Монтаж В19** | | | | | | | | | |
| 828 | КБ20-32-3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | 1 шт | 1 | 4030.82<br>1867.47 | 134.52<br>49.87 | 4031 | 1867 | 135<br>50 | 16.1700<br>0.4041 | 16.17<br>0.40 |
| 829 | & С130-120-300-5 варіант 8 | Гнучка вставка ГВ, діам.160 (Вент Сервіс) | шт | 2 | 1183.34<br>- | -<br>- | 2367 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | 279.48<br>192.57 | 8.40<br>3.18 | 279 | 193 | 8<br>3 | 1.7500<br>0.0266 | 1.75<br>0.03 |
| 831 | & С130-120-300-6 варіант 9 | Клапан зворотній К3 діам.160 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 529.69<br>- | -<br>- | 530 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 832 | КБ20-13-15 | Установлення клапанів вогнезатримуючих KPU-1N-O-N-160-0*f-MP220-T | 1 клапан | 1 | 950.98<br>770.49 | 12.61<br>4.77 | 951 | 770 | 13<br>5 | 6.8300<br>0.0399 | 6.83<br>0.04 |
| *833* | *КБ20-26-1* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.160-900* | *1 шт* | *1* | *260.89*<br>*203.57* | *12.61*<br>*4.77* | *261* | *204* | *13*<br>*5* | *1.8500*<br>*0.0399* | *1.85*<br>*0.04* |
| 834 | & С1630-1158-1 варіант 19 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.160-900 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1757.96<br>- | -<br>- | 1758 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *835* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *5* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *1048* | *1002* | *42*<br>*16* | *1.8000*<br>*0.0266* | *9.00*<br>*0.13* |
| 836 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 5 | 791.93<br>- | -<br>- | 3960 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 837 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 5 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 1280 | 1014 | 170<br>44 | 1.8200<br>0.0745 | 9.10<br>0.37 |
| 838 | & С130-120-300-7 варіант 2 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (A 100) (DVS) (Григоренко) | шт | 5 | 177.37<br>- | -<br>- | 887 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 839 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.15 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 18482 | 4269 | 104<br>37 | 261.8000<br>2.0876 | 39.27<br>0.31 |
| 840 | & С1-ПР132-3 варіант 3 | Гнучкий повітровід, діам.100, ATR-500 (ATCO) | мп | 20 | 340.74<br>- | -<br>- | 6815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 841 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0.5 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 376 | 376 | -<br>- | 6.6700<br>- | 3.34<br>- |
| 842 | & С118-61-2 | Ізолятор вогнетривкий фольгований, Fix M 45, Укрбазальт | м2 | 5.11 | 297.98<br>- | -<br>- | 1523 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 843 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.01 | 95277.68<br>- | -<br>- | 953 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 44 | | | | | 45501 | 9695 | 485<br>160 | | 87.31<br>1.32 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 45501 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 35321 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9855 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4550 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **50051** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.05 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 6161 | 1423 | 35<br>12 | 261.8000<br>2.0876 | 13.09<br>0.10 |
| 855 | & С1-ПР132-3 варіант 2 | Гнучкий повітровід, діам.150, ATR-500 (АТСО) | мп | 2 | 453.09<br>- | -<br>- | 906 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 856 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0.5 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 376 | 376 | -<br>- | 6.6700<br>- | 3.34<br>- |
| 857 | & С118-61-2 | Ізолятор вогнетривкий фольгований, Fix M 45, Укрбазальт | м2 | 5.11 | 297.98<br>- | -<br>- | 1523 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 858 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.002 | 95277.68<br>- | -<br>- | 191 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 45 | | | | | 20892 | 5238 | 272<br>93 | | 46.67<br>0.76 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 20892 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 15382 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5331 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2089 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **22981** | | | | |
| | | **Всього по розділу 45** | | | | | **22981** | | | | |
| | | **Розділ 46. Монтаж В21** | | | | | | | | | |
| 859 | КБ20-32-3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | 1 шт | 1 | 4030.82<br>1867.47 | 134.52<br>49.87 | 4031 | 1867 | 135<br>50 | 16.1700<br>0.4041 | 16.17<br>0.40 |
| 860 | & С130-120-300-5 варіант 1 | Гнучка вставка ГВ діам.125 (Вент Сервіс) | шт | 2 | 872.24<br>- | -<br>- | 1744 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 861 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | 279.48<br>192.57 | 8.40<br>3.18 | 279 | 193 | 8<br>3 | 1.7500<br>0.0266 | 1.75<br>0.03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | & С130-120-300-6 варіант 1 | Клапан зворотній КЗ, діам.125 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1044.80<br>- | -<br>- | 1045 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *863* | *КБ20-26-1* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.125-900* | *1 шт* | *1* | *260.89*<br>*203.57* | *12.61*<br>*4.77* | *261* | *204* | *13*<br>*5* | *1.8500*<br>*0.0399* | *1.85*<br>*0.04* |
| 864 | & С1630-1158-1 варіант 21 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.125-900 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1757.96<br>- | -<br>- | 1758 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *865* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *4* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *838* | *802* | *34*<br>*13* | *1.8000*<br>*0.0266* | *7.20*<br>*0.11* |
| 866 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 4 | 791.93<br>- | -<br>- | 3168 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 867 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 4 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 1024 | 811 | 136<br>35 | 1.8200<br>0.0745 | 7.28<br>0.30 |
| 868 | & С130-120-300-7 варіант 2 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (A 100) (DVS) (Григоренко) | шт | 4 | 177.37<br>- | -<br>- | 709 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 869 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.15 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 18482 | 4269 | 104<br>37 | 261.8000<br>2.0876 | 39.27<br>0.31 |
| 870 | & С1-ПР132-3 варіант 3 | Гнучкий повітровід, діам.100, ATR-500 (ATCO) | мп | 20 | 340.74<br>- | -<br>- | 6815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 871 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0.5 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 376 | 376 | -<br>- | 6.6700<br>- | 3.34<br>- |
| 872 | & С118-61-2 | Ізолятор вогнетривкий фольгований, Fix M 45, Укрбазальт | м2 | 5.11 | 297.98<br>- | -<br>- | 1523 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 873 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.01 | 95277.68<br>- | -<br>- | 953 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 46 | | | | | 43006 | 8522 | 430<br>143 | | 76.86<br>1.19 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 43006 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 34054 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 8665 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4299 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **47305** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885 | & С1-ПР132-3 варіант 3 | Гнучкий повітровід, діам.100, ATR-500 (АТСО) | мп | 20 | 340.74<br>- | -<br>- | 6815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 886 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.01 | 95277.68<br>- | -<br>- | 953 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 47 | | | | | 42651 | 8549 | 472<br>155 | | 77.14<br>1.28 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 42651 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 33630 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 8704 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4265 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **46916** | | | | |
| | | **Всього по розділу 47** | | | | | **46916** | | | | |
| | | **Розділ 48. Монтаж В23** | | | | | | | | | |
| 887 | КБ20-32-3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | 1 шт | 1 | 4030.82<br>1867.47 | 134.52<br>49.87 | 4031 | 1867 | 135<br>50 | 16.1700<br>0.4041 | 16.17<br>0.40 |
| 888 | & С130-120-300-5 варіант 1 | Гнучка вставка ГВ діам.125 (Вент Сервіс) | шт | 2 | 872.24<br>- | -<br>- | 1744 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 889 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | 279.48<br>192.57 | 8.40<br>3.18 | 279 | 193 | 8<br>3 | 1.7500<br>0.0266 | 1.75<br>0.03 |
| 890 | & С130-120-300-6 варіант 1 | Клапан зворотній КЗ, діам.125 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1044.80<br>- | -<br>- | 1045 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *891* | *КБ20-26-1* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.125-900* | *1 шт* | *1* | *260.89*<br>*203.57* | *12.61*<br>*4.77* | *261* | *204* | *13*<br>*5* | *1.8500*<br>*0.0399* | *1.85*<br>*0.04* |
| 892 | & С1630-1158-1 варіант 21 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.125-900 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1757.96<br>- | -<br>- | 1758 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *893* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *4* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *838* | *802* | *34*<br>*13* | *1.8000*<br>*0.0266* | *7.20*<br>*0.11* |
| 894 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 4 | 791.93<br>- | -<br>- | 3168 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 895 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 4 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 1024 | 811 | 136<br>35 | 1.8200<br>0.0745 | 7.28<br>0.30 |
| 896 | & С130-120-300-7 варіант 2 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (А 100) (DVS) (Григоренко) | шт | 4 | 177.37<br>- | -<br>- | 709 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 897 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.15 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 18482 | 4269 | 104<br>37 | 261.8000<br>2.0876 | 39.27<br>0.31 |
| 898 | & С1-ПР132-3 варіант 3 | Гнучкий повітровід, діам.100, ATR-500 (ATCO) | мп | 20 | 340.74<br>- | -<br>- | 6815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 899 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.01 | 95277.68<br>- | -<br>- | 953 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 48 | | | | | 41107 | 8146 | 430<br>143 | | 73.52<br>1.19 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 41107 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 32531 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 8289 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4109 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **45216** | | | | |
| | | **Всього по розділу 48** | | | | | **45216** | | | | |
| | | **Розділ 49. Монтаж В24** | | | | | | | | | |
| 900 | КБ20-32-3 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | 1 шт | 1 | 4030.82<br>1867.47 | 134.52<br>49.87 | 4031 | 1867 | 135<br>50 | 16.1700<br>0.4041 | 16.17<br>0.40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | & С130-120-300-5 варіант 9 | Гнучка вставка ГВ, діам.200 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1183.34<br>- | -<br>- | 1183 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 902 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | 279.48<br>192.57 | 8.40<br>3.18 | 279 | 193 | 8<br>3 | 1.7500<br>0.0266 | 1.75<br>0.03 |
| 903 | & С130-120-300-6 варіант 3 | Клапан зворотній КЗ діам.200 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 427.69<br>- | -<br>- | 428 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *904* | *КБ20-26-1* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.200-900* | *1 шт* | *1* | *260.89*<br>*203.57* | *12.61*<br>*4.77* | *261* | *204* | *13*<br>*5* | *1.8500*<br>*0.0399* | *1.85*<br>*0.04* |
| 905 | & С1630-1158-1 варіант 18 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.200-900 (Вент Сервіс) | шт | 1 | 1757.96<br>- | -<br>- | 1758 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *906* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *8* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *1677* | *1604* | *67*<br>*25* | *1.8000*<br>*0.0266* | *14.40*<br>*0.21* |
| 907 | & С1630-536-10-1 варіант 1 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 8 | 791.93<br>- | -<br>- | 6335 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 908 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | 1 грата | 8 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 2048 | 1622 | 273<br>71 | 1.8200<br>0.0745 | 14.56<br>0.60 |
| 909 | & С130-120-300-7 варіант 1 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (A 150) (DVS) , Григоренко | шт | 8 | 326.54<br>- | -<br>- | 2612 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 910 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0.13 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 16018 | 3699 | 90<br>32 | 261.8000<br>2.0876 | 34.03<br>0.27 |
| 911 | & С1-ПР132-3 варіант 3 | Гнучкий повітровід, діам.100, ATR-500 (ATCO) | мп | 20 | 340.74<br>- | -<br>- | 6815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 912 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.005 | 95277.68<br>- | -<br>- | 476 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 49 | | | | | 43921 | 9189 | 586<br>186 | | 82.76<br>1.55 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 43921 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 34146 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9375 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4393 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **48314** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | & С113-82-17Т | Трійник мідний, ARBLN03321 (LG) | шт | 11 | 3495.55<br>- | -<br>- | 38451 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 927 | КМ12-70-3 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм | 100 м | 1.352 | 21260.28<br>19136.00 | 803.28<br>284.27 | 28744 | 25872 | 1086<br>384 | 160.0000<br>2.6400 | 216.32<br>3.57 |
| 928 | & С113-1439-1-10 варіант 1 | Труба мідна, діам 34,93 х 1,4(Halcor) | м | 135.2 | 1206.34<br>- | -<br>- | 163097 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 929 | КМ12-70-2 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 13.503 | 20742.50<br>19136.00 | 803.28<br>284.27 | 280086 | 258393 | 10847<br>3838 | 160.0000<br>2.6400 | 2160.48<br>35.65 |
| 930 | & С113-1439-1-10 варіант 5 | Труба мідна перерізом 28,6 х 1,27 (Halcor) | м | 513.5 | 876.20<br>- | -<br>- | 449929 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 931 | & С113-1439-1-2 | Труба мідна, діам.22,2 (Halcor) | м | 474 | 596.56<br>- | -<br>- | 282769 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 932 | & С113-1439-1Т1 | Труба мідна, діам.19,05х1,7(Halcor) | м | 362.8 | 476.71<br>- | -<br>- | 172950 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 933 | КМ12-70-1 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м | 43.8 | 16641.79<br>15308.80 | 1145.32<br>431.48 | 728910 | 670525 | 50165<br>18899 | 128.0000<br>3.9000 | 5606.40<br>170.82 |
| 934 | & С113-1439-1Т | Труба мідна, діам.15,88 х 0,89(Halcor) | м | 1130 | 332.20<br>- | -<br>- | 375386 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 935 | & С113-1439-1-12 | Труба мідна, діам.12,7 (Halcor) | м | 1040 | 238.70<br>- | -<br>- | 248248 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 936 | & С113-1439-1-10 варіант 17 | Труба мідна, діам.9,52х0,81(Halcor) | м | 1290 | 174.95<br>- | -<br>- | 225686 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 937 | & С113-1439-1-10 варіант 11 | Труба мідна, діам.6,35 х 0,81 (Halcor) | м | 920 | 111.20<br>- | -<br>- | 102304 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 938 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 603.155 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 239507 | 239507 | -<br>- | 3.5200<br>- | 2123.11<br>- |
| 939 | & С118-61-3 варіант 5 | Ізоляція трубна каучукова, перерізом 35, 19 мм, Frigo ST (K-flex) | м | 137.904 | 188.33<br>- | -<br>- | 25971 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 940 | & С118-61-3 варіант 3 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 28, 19 мм Frigo ST (K-flex) | м | 523.77 | 105.95<br>- | -<br>- | 55493 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 941 | & С118-61-3 варіант 6 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 25, 19 мм Frigo ST (K-flex) або аналог | м | 483.48 | 143.33<br>- | -<br>- | 69297 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 942 | & С118-61-3 варіант 4 | Ізоляція трубна каучукова, перерізом 18, 13 мм, Frigo ST (K-flex) | м | 370.056 | 129.25<br>- | -<br>- | 47830 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943 | & С118-61-3 варіант 7 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 15, 13 мм Frigo ST (K-flex) | м | 1152.6 | 128.54<br>- | -<br>- | 148155 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 944 | & С118-61-3 варіант 8 | Ізоляція трубна каучукова, перерізом 12, 13 мм, Frigo ST (K-flex) | м | 1060.8 | 107.15<br>- | -<br>- | 113665 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 945 | & С118-61-3 варіант 9 | Ізоляція трубна каучукова, перерізом 10, 13 мм, Frigo ST (K-flex) | м | 1315.8 | 84.20<br>- | -<br>- | 110790 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 946 | & С118-61-3 варіант 20 | Ізоляція трубна каучукова, перерізом 6, 13 мм, Frigo ST (K-flex) | м | 938.4 | 43.83<br>- | -<br>- | 41130 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 947 | КМ10-55-3 | Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 105 | 9121.36<br>5956.37 | 1278.48<br>372.40 | 957743 | 625419 | 134240<br>39102 | 52.8000<br>3.1136 | 5544.00<br>326.93 |
| 948 | & С113-2327-1 варіант 3 | Кабель на пульт керуванняПВС Эк 2х0,75 | м | 3500 | 19.44<br>- | -<br>- | 68040 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 949 | & С113-2327-1 варіант 2 | Кабель міжблочний ПВС Эк 2х0,75 | м | 7000 | 23.73<br>- | -<br>- | 166110 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 950 | & С130-120-300-4 варіант 4 | Відвід мідний діам.34,93-90° (Арех) | шт | 45 | 207.54<br>- | -<br>- | 9339 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 951 | & С130-120-300-4 варіант 2 | Відвід мідний діам.28,6-90° (Арех) | шт | 120 | 212.10<br>- | -<br>- | 25452 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 952 | & С130-120-300-4 варіант 7 | Відвід мідний діам.22,2-90° (Арех) | шт | 120 | 118.30<br>- | -<br>- | 14196 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 953 | & С130-120-300-4 варіант 3 | Відвід мідний діам.19,1-90° (Арех) | шт | 110 | 79.62<br>- | -<br>- | 8758 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 954 | & С130-120-300-4 варіант 5 | Відвід мідний діам.15,88-90°(Арех) | шт | 310 | 49.87<br>- | -<br>- | 15460 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *955* | *КБ17-1-11* | *Установлення сифонів діаметром 50 мм* | *10компл.* | *3* | *1115.16*<br>*891.68* | *70.74*<br>*27.51* | *3345* | *2675* | *212*<br>*83* | *7.5400*<br>*0.2267* | *22.62*<br>*0.68* |
| 956 | & С130-11682-21-У варіант 1 | Сифон дренажний HL138 | шт | 30 | 1403.53<br>- | -<br>- | 42106 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 957 | КБ16-13-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску (Труба ПВХ для дренажу ф25,ф32) | 100м | 11.5 | 42262.42<br>11805.84 | 88.98<br>33.71 | 486018 | 135767 | 1023<br>388 | 95.7800<br>0.2700 | 1101.47<br>3.11 |
| 958 | & С113-1733-2В | Відвід пластиковий, перерізом 32-90° (СП УДТ) | шт | 360 | 101.22<br>- | -<br>- | 36439 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | & С113-1733-2В варіант 1 | Відвід пластиковий, перерізом 25-90° (СП УДТ) | шт | 500 | 100.39<br>- | -<br>- | 50195 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 960 | & С1630-670-41-1 | Перехід пластиковий, д.32-д.25 (СП УДТ) | шт | 320 | 212.57<br>- | -<br>- | 68022 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 961 | & С1630-1-Т | Трійник пластиковий перерізом 32-25-32 (СП УДТ) | шт | 120 | 136.21<br>- | -<br>- | 16345 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 962 | & С1630-1-Т варіант 1 | Трійник пластиковий перерізом 25-25-25 (СП УДТ) | шт | 100 | 105.10<br>- | -<br>- | 10510 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 963 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 115 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 45665 | 45665 | -<br>- | 3.5200<br>- | 404.80<br>- |
| 964 | & С118-61-3 варіант 10 | Ізоляція трубна каучукова, перерізом 35, 6 мм, Frigo ST (K-flex) | м | 459 | 96.95<br>- | -<br>- | 44500 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 965 | & С118-61-3 варіант 26 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 25, 6 мм Frigo ST (K-flex) | м | 714 | 96.95<br>- | -<br>- | 69222 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *966* | *КБ22-20-1* | *Нанесення нормальної антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм* | *1000м* | *1.342* | *33272.83*<br>*14834.53* | *18363.63*<br>*4786.85* | *44652* | *19908* | *24644*<br>*6424* | *125.4400*<br>*33.2678* | *168.34*<br>*44.65* |
| 967 | & С1630-1438-4000 варіант 1 | Стрічка чорна самоклейка, 35х15 (Спліт сервіс)рулон | шт | 72 | 25.40<br>- | -<br>- | 1829 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 968 | & С1630-1438-4000 варіант 2 | Стрічка чорна самоклейка ПВХ, PVC 50х25 (Спліт сервіс)рулон | шт | 240 | 29.99<br>- | -<br>- | 7198 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 969 | & С1630-1438-4000 варіант 3 | Стрічка бандажна, Benda Vinilica (Спліт сервіс) рулон (25м) | шт | 1030 | 4.20<br>- | -<br>- | 4326 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 970 | КБ21-15-2 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | 100м | 1.1 | 545.55<br>366.85 | 53.19<br>18.81 | 600 | 404 | 59<br>21 | 3.1400<br>0.1375 | 3.45<br>0.15 |
| 971 | & С121-229-82 варіант 1 | Кабель канал з кришкою, CLP10-050-200-3, IEK | м | 110 | 154.48<br>- | -<br>- | 16993 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *972* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *5.6* | *1077.36*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *6033* | *4342* | *47*<br>*18* | *6.2900*<br>*0.0266* | *35.22*<br>*0.15* |
| 973 | & С130-120-300-2 варіант 5 | Віброопори (Uni pro) 105/25, Vibrofix | шт | 56 | 1202.04<br>- | -<br>- | 67314 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 974 | & 15062-6026-2 | Кисень (40л) | балон | 30 | 278.52<br>- | -<br>- | 8356 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 975 | & 15062-6026-3 | Азот (40л) | балон | 30 | 344.82<br>- | -<br>- | 10345 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | & С115-94-2 | Припій срібний, 0,05 | кг | 5 | 1040.40<br>- | -<br>- | 5202 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 977 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.15 | 95277.68<br>- | -<br>- | 14292 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 50 | | | | | 7169497 | 2263503 | 257839<br>82136 | | 19512.29<br>690.20 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 7169497 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 4648155 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2345639 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 716932 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **7886429** | | | | |
| | | **Всього по розділу 50** | | | | | **7886429** | | | | |
| | | **Розділ 51. Повітряні завіси У1...У15** | | | | | | | | | |
| 978 | КБ20-36-1 | Установлення завіс повітряних електричних, Wing E200 EC (VTS)) | 1агрегат | 15 | 1316.74<br>836.85 | 215.79<br>79.93 | 19751 | 12553 | 3237<br>1199 | 8.1900<br>0.6469 | 122.85<br>9.70 |
| 979 | & С115-94-3 | Кріплення, Wing 150/200 (VTS) | к-т | 15 | 1020.00<br>- | -<br>- | 15300 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 980 | КБ21-3-4 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | 100м | 3 | 3762.93<br>1791.45 | 170.21<br>60.20 | 11289 | 5374 | 511<br>181 | 16.2800<br>0.4400 | 48.84<br>1.32 |
| 981 | & С113-2125-33 варіант 1 | Труба ПВХ гофрована d.20, DKC | м | 303 | 8.52<br>- | -<br>- | 2582 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 982 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 3 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 3740 | 2768 | 316<br>207 | 8.6000<br>0.5634 | 25.80<br>1.69 |
| 983 | & С1545-66-4-4 | Провід ПВС 4х1,5 (Одесакабель) | м | 309 | 55.39<br>- | -<br>- | 17116 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 51 | | | | | 69778 | 20695 | 4064 | | 197.49 |
| | | | | | | | | | 1587 | | 12.71 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 69778 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 45019 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 22282 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6978 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **76756** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | | |
| | | **Всього по розділу 51** | | | | | **76756** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 24914648 | 5315781 | 381455 | | 47081.92 |
| | | | | | | | | | 124053 | | 1037.34 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 24914648 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 19217412 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5439834 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2491431 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **27406079** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **27406079** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **48119.26** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **5439834** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07**

Придбання устаткування системи вентиляції та кондиціювання
Будівля школи з укриттям

Основа: креслення (специфікації ) № 25SCH-PAP-П-ОВіК, Том 3, Книга 2
Кошторисна вартість 43171.884 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Вентиляція** | | | | |
| 1 | & 2308-4001-35 варіант 18 | Припливно-витяжна установка ПВ1 з рекуператором (з вбудованою автоматикою), Aerostar GreenSTR 7; ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 1130867.10 | 1130867 |
| 2 | & 2308-4000-10 варіант 9 | Клапан вогнезатримуючий з приводомKPU-1N-O-N-850x400-2*f-MP220-T; ( маса=0,1) | шт | 4 | 17805.00 | 71220 |
| 3 | & 2308-4000-10 варіант 7 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-100-0*f-MP220-T; ( маса=0,1) | шт | 1 | 15658.34 | 15658 |
| 4 | & 2308-4001-36-1 | Зовнішній блок,ARUM080LTE6 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 2 | 271458.00 | 542916 |
| 5 | & 2308-4001-36-2 | Електронний розширювальний вентиль, PRLK048A0 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 2 | 11310.75 | 22622 |
| 6 | & 2308-4001-36-4 варіант 1 | Пульт керування провіднийPREMTB001 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 5141.25 | 5141 |
| 7 | & 2308-4001-36-3 | Плата управління, PAHCMS000 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 57582.00 | 57582 |
| 8 | & 2308-4001-36-4 | Плата управління, PAHCMR000 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 24678.00 | 24678 |
| 9 | & 2308-4001-35 варіант 19 | Припливно-витяжна установка ПВ2з рекуператором GreenSTR-13 (Аеростар) з рекуператором (з вбудованою автоматикою); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 1471260.00 | 1471260 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | & 2308-4000-10 варіант 10 | Клапан вогнезатримуючий з приводомKPU-1N-O-N-900x600-2*f-MP220-T; ( маса=0,1) | шт | 4 | 17805.00 | 71220 |
| 11 | & 2308-4001-35 варіант 20 | Припливно-витяжна установка ПВ3 з рекуператором (з вбудованою автоматикою), GreenSTR-13 (Аеростар); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 1373757.10 | 1373757 |
| 12 | & 2308-4000-10 варіант 2 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-160-0*f-MP220-T ; ( маса=0,1) | шт | 1 | 15658.34 | 15658 |
| 13 | & 2308-4001-36-1 | Зовнішній блок,ARUM080LTE6 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 2 | 271458.00 | 542916 |
| 14 | & 2308-4001-36-2 | Електронний розширювальний вентиль, PRLK048A0 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 2 | 11310.75 | 22622 |
| 15 | & 2308-4001-36-4 варіант 1 | Пульт керування провіднийPREMTB001 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 5141.25 | 5141 |
| 16 | & 2308-4001-36-3 | Плата управління, PAHCMS000 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 57582.00 | 57582 |
| 17 | & 2308-4001-36-4 | Плата управління, PAHCMR000 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 24678.00 | 24678 |
| 18 | & 2308-4001-35 варіант 21 | Припливно-витяжна установка ПВ4 з рекуператором GreenSTR-13 (Аеростар) з рекуператором (з вбудованою автоматикою); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 1363975.30 | 1363975 |
| 19 | & 2308-4000-10 варіант 2 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-160-0*f-MP220-T ; ( маса=0,1) ККБ2,ККБ4 | шт | 3 | 15658.34 | 46975 |
| 20 | & 2308-4001-36-5 | Зовнішній блок,ARUM100LTE6 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 4 | 322870.50 | 1291482 |
| 21 | & 2308-4001-36-2 | Електронний розширювальний вентиль, PRLK048A0 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 4 | 11310.75 | 45243 |
| 22 | & 2308-4001-36-4 варіант 1 | Пульт керування провіднийPREMTB001 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 2 | 5141.25 | 10283 |
| 23 | & 2308-4001-36-3 | Плата управління, PAHCMS000 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 2 | 57582.00 | 115164 |
| 24 | & 2308-4001-36-4 | Плата управління, PAHCMR000 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 2 | 24678.00 | 49356 |
| 25 | & 2308-4001-35 варіант 23 | Припливно-витяжна установка ПВ5 з рекуператором GreenSTR-5 (Аеростар) (з вбудованою автоматикою); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 1011252.30 | 1011252 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | & 2308-4000-10 варіант 2 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-160-0*f-MP220-T ; ( маса=0,1) | шт | 1 | 15658.34 | 15658 |
| | | ККБ5 | | | | |
| 27 | & 2308-4001-36-5 варіант 1 | Зовнішній блок Multi V S Qx=14,0 кВт, ARUN050LSS0 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 271458.00 | 271458 |
| 28 | & 2308-4001-36-2 | Електронний розширювальний вентиль, PRLK048A0 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 11310.75 | 11311 |
| 29 | & 2308-4001-36-4 варіант 1 | Пульт керування провідниймPREMTB001 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 5141.25 | 5141 |
| 30 | & 2308-4001-36-3 | Плата управління, PAHCMS000 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 57582.00 | 57582 |
| 31 | & 2308-4001-35 варіант 22 | Припливно-витяжна установка ПВ6 з рекуператором Slim Star 1000 EC (Аеростар) (з вбудованою автоматикою); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 268473.70 | 268474 |
| 32 | & 2308-4000-10 варіант 11 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-250-0*f-MP220-T; ( маса=0,1) | шт | 2 | 15658.34 | 31317 |
| 33 | & 2308-4001-35 варіант 24 | Припливно-витяжна установка ПВ7 з рекуператором Slim Star 500 EC (Аеростар) (з вбудованою автоматикою); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 185405.00 | 185405 |
| 34 | & 2308-4000-10 варіант 8 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-125-0*f-MP220-T; ( маса=0,1) | шт | 1 | 15658.34 | 15658 |
| 35 | & 2308-4001-35 варіант 25 | Припливно-витяжна установка ПВ8 з рекуператором GreenSTR-13 (Аеростар) з рекуператором (з вбудованою автоматикою); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 1645342.80 | 1645343 |
| 36 | & 2308-4000-10 варіант 2 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-160-0*f-MP220-T ; ( маса=0,1) | шт | 3 | 15658.34 | 46975 |
| | | ККБ8 | | | | |
| 37 | & 2308-4001-36-5 варіант 2 | Зовнішній блок ARUM120LTE6 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 2 | 341379.00 | 682758 |
| 38 | & 2308-4001-36-2 варіант 1 | Електронний розширювальний вентиль, PRLK096A0 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 2 | 17480.25 | 34961 |
| 39 | & 2308-4001-36-4 варіант 1 | Пульт керування провідниймPREMTB001 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 5141.25 | 5141 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | & 2308-4001-36-3 | Плата управління, PAHCMS000 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 57582.00 | 57582 |
| 41 | & 2308-4001-36-4 | Плата управління, PAHCMR000 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 24678.00 | 24678 |
| 42 | & 2308-4001-35 варіант 26 | Припливно-витяжна установка ПВ9 з рекуператором Slim Star 1000 EC (Аеростар) (з вбудованою автоматикою); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 268463.70 | 268464 |
| 43 | & 2308-4001-35 варіант 27 | Припливно-витяжна установка ПВ10 з рекуператором GreenSTR-7 (Аеростар) (з вбудованою автоматикою); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 1127269.70 | 1127270 |
| | | ККБ10,ККБ12,ККБ13 | | | | |
| 44 | & 2308-4001-36-5 варіант 3 | Зовнішній блок ARUM080LTE6 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 5 | 271458.00 | 1357290 |
| 45 | & 2308-4001-36-2 | Електронний розширювальний вентиль, PRLK048A0 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 5 | 11310.75 | 56554 |
| 46 | & 2308-4001-36-4 варіант 1 | Пульт керування провідниймPREMTB001 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 3 | 5141.25 | 15424 |
| 47 | & 2308-4001-36-3 | Плата управління, PAHCMS000 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 3 | 57582.00 | 172746 |
| 48 | & 2308-4001-36-4 | Плата управління, PAHCMR000 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 2 | 24678.00 | 49356 |
| 49 | & 2308-4001-35 варіант 28 | Припливно-витяжна установка ПВ11 з рекуператором GreenSTR-6 (Аеростар) (з вбудованою автоматикою); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 1064836.80 | 1064837 |
| 50 | & 2308-4000-10 варіант 2 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-160-0*f-MP220-T ; ( маса=0,1) | шт | 2 | 15658.34 | 31317 |
| | | ККБ11 | | | | |
| 51 | & 2308-4001-36-5 | Зовнішній блок,ARUM100LTE6 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 322870.50 | 322871 |
| 52 | & 2308-4001-36-2 | Електронний розширювальний вентиль, PRLK048A0 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 11310.75 | 11311 |
| 53 | & 2308-4001-36-4 варіант 1 | Пульт керування провідниймPREMTB001 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 5141.25 | 5141 |
| 54 | & 2308-4001-36-3 | Плата управління, PAHCMS000 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 57582.00 | 57582 |
| 55 | & 2308-4001-35 варіант 29 | Припливно-витяжна установка ПВ12 з рекуператором GreenSTR-7 (Аеростар) (з вбудованою автоматикою); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 1247447.30 | 1247447 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | & 2308-4000-10 варіант 2 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-160-0*f-MP220-T ; ( маса=0,1) | шт | 1 | 15658.34 | 15658 |
| 57 | & 2308-4001-35 варіант 30 | Припливно-витяжна установка ПВ13 з рекуператором GreenSTR-5 (Аеростар) (з вбудованою автоматикою); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 981597.00 | 981597 |
| 58 | & 2308-4000-10 варіант 2 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-160-0*f-MP220-T ; ( маса=0,1) | шт | 2 | 15658.34 | 31317 |
| 59 | & 2308-4001-35 варіант 32 | Припливно-витяжна установка ПВ15 з рекуператором GreenSTR-13 (Аеростар) (з вбудованою автоматикою); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 2403001.20 | 2403001 |
| 60 | & 2308-4000-10 варіант 2 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-160-0*f-MP220-T ; ( маса=0,1) | шт | 3 | 15658.34 | 46975 |
| | | ККБ15 | | | | |
| 61 | & 2308-4001-36-5 варіант 5 | Зовнішній блок ARUM140LTE6 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 2 | 394848.00 | 789696 |
| 62 | & 2308-4001-36-2 варіант 1 | Електронний розширювальний вентиль, PRLK096A0 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 2 | 17480.25 | 34961 |
| 63 | & 2308-4001-36-4 варіант 1 | Пульт керування провіднийPREMTB001 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 5141.25 | 5141 |
| 64 | & 2308-4001-36-3 | Плата управління, PAHCMS000 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 57582.00 | 57582 |
| 65 | & 2308-4001-36-4 | Плата управління, PAHCMR000 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 24678.00 | 24678 |
| | | П1.1,1,2 | | | | |
| 66 | & 2308-4001-36-6 варіант 2 | Вентилятор центробіжний з електроручним приводом ERF-4-G-355 (Аеростар) П1.1,1.2; ( маса=0,04) | шт | 2 | 183693.50 | 367387 |
| 67 | & 2308-4001-36-7 варіант 3 | Комплект автоматики та датчиків для вентилятора П1.1,1.2 (Аеростар); ( маса=0,05) | шт | 2 | 68373.30 | 136747 |
| 68 | & 2308-4001-36-8 варіант 3 | Калорифер електричний EKS 600x300/33kW (Ventmatka); ( маса=0,05) | шт | 1 | 41871.00 | 41871 |
| | | П2.1,2.2 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | & 2308-4001-36-6 варіант 5 | Вентилятор центробіжний з електроручним приводом ERF-5-G-400 (Аеростар) ; ( маса=0,1) | шт | 2 | 197949.10 | 395898 |
| 70 | & 2308-4001-36-7 варіант 4 | Комплект автоматики та датчиків для вентилятора П2.1,2.2 (Аеростар); ( маса=0,05) | шт | 2 | 68373.30 | 136747 |
| 71 | & 2308-4001-36-8 варіант 1 | Калорифер електричний EKS 800x500/42kW (Ventmatka); ( маса=0,05) | шт | 1 | 53957.00 | 53957 |
| | | В1.1, 1.2 | | | | |
| 72 | & 2308-4001-36-6 варіант 4 | Вентилятор центробіжний з електроручним приводом ERF-4-G-355 (Аеростар) В1.1,1.2; ( маса=0,04) | шт | 2 | 186018.70 | 372037 |
| 73 | & 2308-4001-36-7 варіант 2 | Комплект автоматики та датчиків для вентиляторів В1.1-В1.2 (Аеростар); ( маса=0,05) | шт | 2 | 68373.30 | 136747 |
| | | В2.1, 2.2 | | | | |
| 74 | & 2308-4001-36-6 варіант 5 | Вентилятор центробіжний з електроручним приводом ERF-5-G-400 (Аеростар) ; ( маса=0,1) | шт | 2 | 197949.10 | 395898 |
| 75 | & 2308-4001-36-7 варіант 5 | Комплект автоматики та датчиків для вентиляторів В2.1-В2.2 (Аеростар); ( маса=0,05) | шт | 2 | 68373.30 | 136747 |
| 76 | & 2308-4001-36-8 варіант 2 | Калорифер електричний EKA NV 355-15.0-3f PTC/PS (Ventmatka); ( маса=0, 05) | шт | 2 | 41098.67 | 82197 |
| | | В3-В24 | | | | |
| 77 | & 2308-4001-36-9 | Вентилятор канальний, RV 100 L (Аеростар); ( маса=0,04) | шт | 3 | 4287.00 | 12861 |
| 78 | & 2308-4001-36-9 варіант 1 | Вентилятор канальний, RV 250 L (Аеростар); ( маса=0,04) | шт | 3 | 7384.00 | 22152 |
| 79 | & 2308-4001-36-9 варіант 2 | Вентилятор канальний, RV 200 L (Аеростар); ( маса=0,04) | шт | 7 | 6907.00 | 48349 |
| 80 | & 2308-4001-36-9 варіант 3 | Вентилятор канальний, RV 160 L (Аеростар); ( маса=0,04) | шт | 4 | 5716.00 | 22864 |
| 81 | & 2308-4001-36-9 варіант 4 | Вентилятор канальний, RV 315 L (Аеростар); ( маса=0,04) | шт | 1 | 9289.00 | 9289 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | & 2308-4001-36-9 варіант 5 | Вентилятор канальний, RV 125 L (Аеростар); ( маса=0,04) | шт | 3 | 4525.00 | 13575 |
| 83 | & 2308-4000-10 варіант 5 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-200-0*f-MP220-T; ( маса=0,1) | шт | 2 | 17805.00 | 35610 |
| 84 | & 2308-4000-10 варіант 11 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-250-0*f-MP220-T; ( маса=0,1) | шт | 2 | 15658.34 | 31317 |
| 85 | & 2308-4000-10 варіант 2 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-160-0*f-MP220-T ; ( маса=0,1) | шт | 2 | 15658.34 | 31317 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 25410473 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 231346 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **25641819** |
| | | **Розділ 2. Кондиціювання** | | | | |
| 86 | & 2308-4001-35-1 | Зовнішній блок, ARUM240LTE6 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 1 | 682758.00 | 682758 |
| 87 | & 2308-4001-35-1 варіант 20 | Зовнішній блок, ARUM220LTE6 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 2 | 664249.80 | 1328500 |
| 88 | & 2308-4001-35-1 варіант 19 | Зовнішній блок, ARUM200LTE6 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 4 | 553198.50 | 2212794 |
| 89 | & 2308-4001-35-1 варіант 18 | Зовнішній блок, ARUM180LTE6 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 3 | 499729.50 | 1499189 |
| 90 | & 2308-4001-35-1 варіант 17 | Зовнішній блок, ARUM100LTE6 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 1 | 322870.50 | 322871 |
| 91 | & 2308-4001-35-1 варіант 16 | Зовнішній блок, ARUM080LTE6 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 1 | 271458.00 | 271458 |
| 92 | & 2308-4001-35-1 варіант 15 | Модуль гарячого водопостачання, ARNH08GK3A4 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 10 | 283500.00 | 2835000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | & 2308-4001-35-1 варіант 13 | Внутрішній блок настінного типу Qх=2,2 кВт, Qт=2,5 кВт, ARNU07GSJC4 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 23 | 22621.50 | 520295 |
| 94 | & 2308-4001-35-1 варіант 12 | Внутрішній блок касетного типу двухпоточний Qх=3,6 кВт, Qт=4,0 кВт, ARNU12GTSC4 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 5 | 24678.00 | 123390 |
| 95 | & 2308-4001-35-1 варіант 11 | Внутрішній блок касетного типу двухпоточний Qх=5,6 кВт, Qт=6,3 кВт, ARNU18GTSC4 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 3 | 38045.25 | 114136 |
| 96 | & 2308-4001-35-1 варіант 21 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=2,2 кВт, Qт=2,5 кВт, ARNU07GTRB4 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 15 | 31875.00 | 478125 |
| 97 | & 2308-4001-35-1 варіант 10 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=2,8 кВт, Qт=3,2 кВт, ARNU09GTRB4 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 1 | 31875.75 | 31876 |
| 98 | & 2308-4001-35-1 варіант 9 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=3,6 кВт, Qт=4,0 кВт, ARNU12GTRB4 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 7 | 33932.25 | 237526 |
| 99 | & 2308-4001-35-1 варіант 8 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=5,6 кВт, Qт=6,3 кВт, ARNU18GTQB4 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 8 | 38045.25 | 304362 |
| 100 | & 2308-4001-35-1 варіант 7 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=6,0 кВт, Qт=6,8 кВт, ARNU21GTQB4 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 9 | 40101.75 | 360916 |
| 101 | & 2308-4001-35-1 варіант 6 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=7,1 кВт, Qт=8,0 кВт, ARNU24GTBB4 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 20 | 43186.50 | 863730 |
| 102 | & 2308-4001-35-1 варіант 5 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=8,2 кВт, Qт=9,2 кВт, ARNU28GTBB4 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 13 | 47299.50 | 614894 |
| 103 | & 2308-4001-35-1 варіант 4 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=10,6 кВт, Qт=11,9 кВт, ARNU36GTAB4 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 13 | 49356.00 | 641628 |
| 104 | & 2308-4001-35-1 варіант 2 | Блок рекуперації теплоти, PRHR063 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 8 | 113107.50 | 904860 |
| 105 | & 2308-4001-35-1 варіант 1 | Блок рекуперації теплоти, PRHR043 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 9 | 67864.50 | 610781 |
| 106 | & 2308-К1 варіант 4 | Декоративна панель для блоків касетного типу, PT-AAGW0 (LG); ( маса=0, 051) | шт | 46 | 5578.20 | 256597 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | & 2308-К1 варіант 5 | Декоративна панель для блоків касетного типу, PT-USC (LG); ( маса=0,051) | шт | 10 | 5552.55 | 55526 |
| 108 | & 2308-К1 варіант 3 | Декоративна панель для блоків касетного типу, PT-QAGW0 (LG); ( маса=0, 051) | шт | 42 | 4730.00 | 198660 |
| 109 | & 2308-К1 варіант 9 | Декоративний корпус для блоків касетного типу PTDCA (LG); ( маса=0,051) | шт | 46 | 8476.67 | 389927 |
| 110 | & 2308-К1 варіант 10 | Декоративний корпус для блоків касетного типу PTDCQ (LG); ( маса=0,051) | шт | 42 | 4570.00 | 191940 |
| 111 | & 2308-К1 варіант 2 | Центральний пульт, PACP5A000 (LG); ( маса=0,051) | шт | 1 | 114135.75 | 114136 |
| 112 | & 2308-К1 варіант 1 | Пульт керування дротовий PREMTB101 (LG); ( маса=0,051) | шт | 96 | 7403.40 | 710726 |
| | | ****** | | | | |
| 113 | & 2308-К1 варіант 6 | Завіса повітряна електрична, Wing E200 EC (VTS); ( маса=0,051) | шт | 15 | 30135.00 | 452025 |
| 114 | & 2308-К1 варіант 7 | Регулятор, EC (VTS); ( маса=0,051) | шт | 15 | 1450.00 | 21750 |
| 115 | & 2308-К1 варіант 8 | Кінцевий вимикач, EC (VTS); ( маса=0,051) | шт | 15 | 540.00 | 8100 |
| | | Разом по розділу 2 | | | | 17358476 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 171589 |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | **17530065** |
| | | **Разом** | | | | **42768949** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 402935 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **43171884** |

Склав _____ С.П.Гусєва
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

**на Пусконалагоджувальні роботи автоматики припливно-витяжних систем**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25SCH-PAP-П-ОВіК, Том 3, Книга 2

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 147.604 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.836 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 134.186 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП3-12-1 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | вен.мер. | 16 | 3210.20<br>3210.20 | -<br>- | 51363 | 51363 | -<br>- | 20.0000<br>- | 320.00<br>- |
| 2 | КП3-7-1 | Завіса повітряно-теплова [регульована] | пристр. | 15 | 3210.20<br>3210.20 | -<br>- | 48153 | 48153 | -<br>- | 20.0000<br>- | 300.00<br>- |
| 3 | КП3-2-1 | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8 | пристр. | 24 | 1444.59<br>1444.59 | -<br>- | 34670 | 34670 | -<br>- | 9.0000<br>- | 216.00<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 134186 | 134186 | -<br>- | | 836.00<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 134186 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 134186 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 13418 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **147604** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

**на Монтаж електроосвітлення та електрообладнання**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25SCH-PAP- П - ETP, том 5

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 15180.958 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 22.28457 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 2481.179 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Щитове обладнання та вироби напругою 0,4 кВ** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ21-23-1 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (Щит ВРП) | 1 шафа | 1 | 2916.52<br>1273.28 | 867.88<br>238.46 | 2917 | 1273 | 868<br>238 | 10.3300<br>1.7521 | 10.33<br>1.75 |
| *2* | *КМ8-573-5* | *Шафа [пульт] керування навісна /компенсаційна установка напругою 380В* | *шт* | *1* | *679.51*<br>*394.43* | *258.99*<br>*70.49* | *680* | *394* | *259*<br>*70* | *3.2000*<br>*0.5180* | *3.20*<br>*0.52* |
| *3* | *КМ8-573-4* | *Шафа [пульт] керування навісна / щити розподільчі* | *шт* | *44* | *579.51*<br>*394.43* | *163.91*<br>*39.98* | *25498* | *17355* | *7212*<br>*1759* | *3.2000*<br>*0.2946* | *140.80*<br>*12.96* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 29095 | 19022 | 8339<br>2067 | | 154.33<br>15.23 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 29095 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1734 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 21089 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.**<br>– – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | & С1547-4-16 варіант 1 | Освітлювальний прилад LED 120V, D200 | шт | 273 | 487.11<br>- | -<br>- | 132981 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 1778383 | 370904 | 249623<br>98751 | | 3192.96<br>750.95 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1778383 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1157856 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 469655 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 177836 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1956219** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **1956219** | | | | |
| | | **Розділ 3. Електроустановчі та монтажні вироби** | | | | | | | | | |
| 15 | КБ21-22-3 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | 100шт | 3.7 | 9220.69<br>3103.75 | -<br>- | 34117 | 11484 | -<br>- | 29.3000<br>- | 108.41<br>- |
| 16 | & С1547-400-16 варіант 1 | Вимикач для прихованої проводки 2-кл. (Schneider Electric Asfora або аналог) | шт | 370 | 131.57<br>- | -<br>- | 48681 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | КБ21-22-2 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | 100шт | 5.8 | 9049.08<br>2932.14 | -<br>- | 52485 | 17006 | -<br>- | 27.6800<br>- | 160.54<br>- |
| 18 | & С1547-400-15 варіант 1 | Вимикач для прихованої проводки 1-кл. (Schneider Electric Asfora або аналог) | шт | 580 | 108.58<br>- | -<br>- | 62976 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | КБ21-22-8 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | 100шт | 7.44 | 9055.52<br>2946.97 | -<br>- | 67373 | 21925 | -<br>- | 27.8200<br>- | 206.98<br>- |
| 20 | & С1547-400-24 варіант 1 | Розетка 230В/32А з контактом заземлення для прихованої проводки | шт | 24 | 275.52<br>- | -<br>- | 6612 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | & С1547-400-21 варіант 1 | Розетка 230В/16А з контактом заземлення для прихованої проводки Schneider Electric Asfora (або аналог) | шт | 720 | 128.07<br>- | -<br>- | 92210 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & С1547-400-38 варіант 1 | Розподільна коробка 100х100х45 мм для зовнішнього монтажу із захистом IP44 | шт | 1400 | 39.90<br>- | -<br>- | 55860 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | & С1547-400-35 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 2750 | 9.38<br>- | -<br>- | 25795 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 446109 | 50415 | -<br>- | | 475.93<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 446109 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 395694 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 50415 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 44620 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **490729** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | & С130-600-303-2 | С-подібний профіль 41х41 мм, L3000, товщ. 1,5 мм | шт | 420 | 79.48<br>- | -<br>- | 33382 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & С130-600-303-3 | Перегородка 50 мм | м | 1740 | 20.92<br>- | -<br>- | 36401 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | & С130-600-303-2 варіант 2 | Нарізний стрижень с метричною різьбою, М10х1000, сталь, кл.міцн.4.8, цинк білий | шт | 3400 | 48.14<br>- | -<br>- | 163676 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | & С130-600-303-2 варіант 1 | Нарізний стрижень с метричною різьбою, М10х2000, сталь, кл.міцн.4.8, цинк білий | шт | 6000 | 134.76<br>- | -<br>- | 808560 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 2422620 | 46882 | 12170<br>5391 | | 401.29<br>41.88 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2422620 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2363568 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 52273 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 242288 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2664908** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **2664908** | | | | |
| | | **Розділ 5. Прокладання кабелів** | | | | | | | | | |
| 35 | КБ21-3-6 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм | 100м | 23.3 | 4975.89<br>2068.75 | 340.42<br>120.40 | 115938 | 48202 | 7932<br>2805 | 18.8000<br>0.8800 | 438.04<br>20.50 |
| 36 | & С113-2125-34 варіант 1 | Труба гнучка гофрована з ПВХ самозатух. пластику з протяжкою д.50 мм важкої серії | м | 1212 | 61.16<br>- | -<br>- | 74126 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | & С113-2125-33 варіант 2 | Труба гнучка гофрована з ПВХ самозатух. пластику з протяжкою д40 мм важкої серії | м | 919.1 | 27.76<br>- | -<br>- | 25514 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | & С113-2125-34 варіант 4 | Труба ПВХ жорстка гладка д40 мм, стандартна | м | 222.2 | 55.35<br>- | -<br>- | 12299 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | КБ21-3-4 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | 100м | 328.4 | 3762.93<br>1791.45 | 170.21<br>60.20 | 1235746 | 588312 | 55897<br>19770 | 16.2800<br>0.4400 | 5346.35<br>144.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | & С113-2125-34 варіант 2 | Труба гнучка гофрована з ПВХ самозатух. пластику з протяжкою д.25 мм важкої серії | м | 1050.4 | 14.47<br>- | -<br>- | 15199 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | & С113-2125-33 варіант 3 | Труба гнучка гофрована з ПВХ самозатух. пластику з протяжкою д.20 мм важкої серії | м | 20200 | 13.11<br>- | -<br>- | 264822 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | & С113-2125-34 варіант 3 | Труба гнучка гофрована з ПВХ самозатух. пластику з протяжкою д.16 мм важкої серії | м | 10100 | 12.68<br>- | -<br>- | 128068 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | & С113-2125-33 варіант 5 | Труба ПВХ жорстка гладка д25 мм, стандартна | м | 1818 | 34.79<br>- | -<br>- | 63248 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | & С152-101-3 варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 3х1,5 мм2 круглий | 1000м | 32.64 | 62267.34<br>- | -<br>- | 2032406 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | & С152-101-4 варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 3х2,5 мм2 круглий | 1000м | 52.02 | 43327.93<br>- | -<br>- | 2253919 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | & С152-101-16 варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 3х4 мм2 круглий | 1000м | 0.3672 | 88360.93<br>- | -<br>- | 32446 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | & С152-101-17 варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х1,5 мм2 круглий | 1000м | 1.02 | 72337.75<br>- | -<br>- | 73785 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | & С152-101-5 варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х2,5 мм2 круглий | 1000м | 0.816 | 97666.66<br>- | -<br>- | 79696 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | & С152-101-6 варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х4 мм2 круглий | 1000м | 0.306 | 156081.30<br>- | -<br>- | 47761 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | & С152-101-7 варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х6 мм2 круглий | 1000м | 0.2244 | 192087.30<br>- | -<br>- | 43104 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | & С152-101-8 варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х10 мм2 круглий | 1000м | 0.1836 | 311350.06<br>- | -<br>- | 57164 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | & С152-101-9 варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х16 мм2 круглий | 1000м | 0.612 | 559187.82<br>- | -<br>- | 342223 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | & С152-101-10 варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х35 мм2 круглий | 1000м | 0.612 | 1103547.21<br>- | -<br>- | 675371 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | КБ21-15-4 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках | 100м | 51.6 | 1218.24<br>710.33 | 340.42<br>120.40 | 62861 | 36653 | 17566<br>6213 | 6.0800<br>0.8800 | 313.73<br>45.41 |
| 55 | КБ21-15-5 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках | 100м | 18.6 | 1693.14<br>946.32 | 510.63<br>180.60 | 31492 | 17602 | 9498<br>3359 | 8.1000<br>1.3200 | 150.66<br>24.55 |
| 56 | КБ21-9-2 | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | 100м | 457.45 | 2331.55<br>1900.82 | 31.91<br>11.29 | 1066568 | 869530 | 14597<br>5165 | 17.7200<br>0.0825 | 8106.01<br>37.74 |
| 57 | КБ21-4-8 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 10 | 1121.96<br>706.91 | 193.13<br>124.81 | 11220 | 7069 | 1931<br>1248 | 6.5900<br>1.0147 | 65.90<br>10.15 |
| 58 | КБ21-4-9 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | 100м | 28.4 | 1273.37<br>749.82 | 299.09<br>186.91 | 36164 | 21295 | 8494<br>5308 | 6.9900<br>1.5091 | 198.52<br>42.86 |
| 59 | КБ21-4-10 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | 100м | 214.55 | 1600.94<br>941.83 | 432.35<br>247.71 | 343482 | 202070 | 92761<br>53146 | 8.7800<br>1.9731 | 1883.75<br>423.33 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 9124622 | 1790733 | 208676<br>97014 | | 16502.96<br>749.04 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 9124622 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 7125213 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1887747 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 912475 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **10037097** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1380129 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **15180958** | | | | |
| | | _ _ _

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010**

Придбання устаткування електроосвітлення та електрообладнання
Будівля школи з укриттям

Основа: креслення (специфікації ) № 25SCH-PAP- П - ETP, том 5
Кошторисна вартість 1711.379 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | & 2405-1556-2-23-1 варіант 1 | Щит ВРП (Ввідно-розподільчий пристрій) 1600А на базі:Вимикач навантаження трифазний 1600А-шт2; Трифазний автоматичний вимикач 800А- шт2; Лічильник обліку активної електричної енергії, трифазний, трансформаторного включення, 2300 ART.2200.MC.11,НІК -шт2; Трансформатор струму ТШ 800\5 А 0,5S -шт6; Пристрій АВР 300 А- шт2; Трифазний автоматичний вимикач 160А- шт2; Трифазний автоматичний вимикач 125А- шт4; Трифазний автоматичний вимикач 80А - шт2; Трифазний автоматичний вимикач 63А - шт 4; Трифазний автоматичний вимикач 40А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 25А-шт8; Трифазний автоматичний вимикач 16А- шт10; ( маса=0,0625) | копл. | 1 | 422672.50 | 422673 |
| 2 | & 2405-1556-2-85 | Установка (шафа) компенсації реактивної потужності 80 кВАр; ( маса=0,04) | шт. | 1 | 45200.00 | 45200 |
| 3 | & 2405-1556-2-40 варіант 1 | Щит розподільчий (ЩО) утопленого монтажу 25А на базі: Трифазний автоматичний вимикач 25А- шт1; Однофазний автоматичний вимикач 10А- шт20; Однофазний автоматичний вимикач 6А- шт12; Модульний контактор 25А, 4НО- шт4; Модульний контактор 25А, 2НО- шт6.; ( маса=0,0625) | копл. | 16 | 14355.13 | 229682 |
| 4 | & 2405-1556-2-41 варіант 1 | Щит розподільчий (ЩР) утопленого монтажу 40А на базі: Трифазний автоматичний вимикач 40А- шт1; Однофазний диференційний вимикач 16А- шт24; Однофазний автоматичний вимикач 10А- шт6; Однофазний автоматичний вимикач 6А- шт4; Модульний контактор 25А, 4НО- шт4; Модульний контактор 25А, 2НО- шт4; ( маса=0,0625) | копл. | 18 | 30972.63 | 557507 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | & 2405-1556-2-42 варіант 1 | Щит розподільчий силовий (ЩС) настінного монтажу 300А на базі: Трифазний автоматичний вимикач 300А- шт1; Трифазний автоматичний вимикач 125А- шт2; Трифазний автоматичний вимикач 80А- шт4; Трифазний автоматичний вимикач 63А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 40А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 25А- шт8; Модульний контактор 25А, 4НО- шт4; Модульний контактор 25А, 2НО- шт4; Однофазний диференційний вимикач 16А- шт10; Однофазний автоматичний вимикач 10А- шт8.; ( маса=0,0625) | копл. | 1 | 42588.47 | 42588 |
| 6 | & 2405-1556-2-42 варіант 2 | Щит розподільчий силовий (ЩС) настінного монтажу 250А на базі: Трифазний автоматичний вимикач 250А- шт1; Трифазний автоматичний вимикач 63А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 40А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 25А- шт8; Модульний контактор 25А, 4НО- шт4; Модульний контактор 25А, 2НО- шт4; Однофазний диференційний вимикач 16А- шт10; Однофазний автоматичний вимикач 10А- шт8; ( маса=0,0625) | копл. | 1 | 87425.13 | 87425 |
| 7 | & 2405-1556-2-43 варіант 1 | Щит розподільчий силовий (ЩС) утопленого монтажу 125А на базі: Трифазний автоматичний вимикач 125А- шт1; Трифазний автоматичний вимикач 63А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 40А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 25А- шт8; Модульний контактор 25А, 4НО- шт4; Модульний контактор 25А, 2НО- шт4; Однофазний диференційний вимикач 16А- шт10; Однофазний автоматичний вимикач 10А- шт8; ( маса=0,0625) | копл. | 1 | 38680.97 | 38681 |
| 8 | & 2405-1556-2-44 варіант 4 | Щит розподільчий силовий (ЩС) настінного монтажу 80А на базі: Трифазний автоматичний вимикач 80А- шт1; Трифазний автоматичний вимикач 32А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 25А- шт4; Модульний контактор 25А, 4НО- шт4; Модульний контактор 25А, 2НО- шт4; Однофазний диференційний вимикач 16А- шт6; Однофазний автоматичний вимикач 10А-шт4; ( маса=0, 0625) | копл. | 4 | 39825.00 | 159300 |
| 9 | & 2405-1556-2-44 варіант 3 | Щит розподільчий силовий (ЩС) настінного монтажу 63А на базі: Трифазний автоматичний вимикач 63А- шт1; Трифазний автоматичний вимикач 32А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 25А- шт4; Модульний контактор 25А, 4НО- шт4; Модульний контактор 25А, 2НО- шт4; Однофазний диференційний вимикач 16А- шт6; Однофазний автоматичний вимикач 10А- шт4; ( маса=0,0625) | копл. | 3 | 37208.00 | 111624 |
| | | **Разом** | | | | **1694680** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 16699 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **1711379** |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання 25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

**на Дахова сонячна електростанція**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ETP, Том 5

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 3460.467 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 4.75828 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 556.890 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ11-1-7 | Монтаж щитів DC, AC | шт | 10 | 2690.59 | 220.27 | 26906 | 3944 | 2203 | 3.2000 | 32.00 |
| | | | | | 394.43 | 118.59 | | | 1186 | 0.8988 | 8.99 |
| 2 | КМ11-96-6 | Установлення інверторів | шт | 5 | 1434.83 | 690.72 | 7174 | 3696 | 3454 | 6.4000 | 32.00 |
| | | | | | 739.14 | 245.87 | | | 1229 | 1.8081 | 9.04 |
| 3 | КБ46-25-1 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | 100шт | 4.36 | 31267.10 | 4228.14 | 136325 | 30746 | 18435 | 55.6000 | 242.42 |
| | | | | | 7051.75 | 3605.41 | | | 15720 | 31.9574 | 139.33 |
| 4 | КБ9-49-1 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | 100шт | 28 | 3738.56 | 1577.14 | 104680 | 60141 | 44160 | 19.0400 | 533.12 |
| | | | | | 2147.90 | 579.19 | | | 16217 | 4.9558 | 138.76 |
| 5 | & С109-83-6 | Болт М8х55 | шт | 448 | 52.32 | - | 23439 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | & С113-2122-11 | Гайка М8 | шт | 448 | 0.81 | - | 363 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | & С109-83-5 | Шайба М8 пружинна | шт | 448 | 0.50 | - | 224 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | & С109-83-4 | Гвинт по бетону | шт | 2352 | 2.71<br>- | -<br>- | 6374 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | & С109-83-3 | Шайба М8 збільшена | шт | 3248 | 1.72<br>- | -<br>- | 5587 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *10* | *КМ10-386-9* | *Монтаж типового блоку сонячних панелей схід-захід на 18 панелей (комплект)* | *шт* | *28* | *902.48*<br>*902.48* | -<br>- | *25269* | *25269* | -<br>- | *8.0000*<br>- | *224.00*<br>- |
| 11 | & С109-83-2 | Металоконструкція оцинкована у формі трикутника "схід-захід" 15град | шт | 588 | 282.75<br>- | -<br>- | 166257 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & С113-2122-18 | Притиск W35 | шт | 672 | 17.21<br>- | -<br>- | 11565 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & С113-2122-16 | Притиск Z35 | шт | 60 | 47.91<br>- | -<br>- | 2875 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С113-2122-15 | Баласт бетонний 300х300х60 мм | шт | 10752 | 47.85<br>- | -<br>- | 514483 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С113-2122-17 | Сполучник | шт | 224 | 53.64<br>- | -<br>- | 12015 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С109-83-8 варіант 1 | Мат гумовий для сонячних панелей | шт | 10752 | 62.09<br>- | -<br>- | 667592 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С109-83-7 | Перфострічка монтажна | шт | 500 | 88.61<br>- | -<br>- | 44305 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *18* | *КМ8-53-2* | *Монтаж сонячних панелей* | *шт* | *436* | *582.60*<br>*476.01* | *106.38*<br>*37.63* | *254014* | *207540* | *46382*<br>*16407* | *3.9800*<br>*0.2750* | *1735.28*<br>*119.90* |
| 19 | КМ10-372-14 | Монтаж блоку моніторингу та керування сонячною станцією SmartLogger 3000A | пристрій | 1 | 1474.96<br>1443.97 | -<br>- | 1475 | 1444 | -<br>- | 12.8000<br>- | 12.80<br>- |
| *20* | *КМ8-102-1* | *Монтаж блоку моніторингу та керування сонячною станцією SmartLogger 3000A* | *шафа* | *1* | *3823.77*<br>*2487.68* | *1336.09*<br>*454.09* | *3824* | *2488* | *1336*<br>*454* | *20.8000*<br>*3.2994* | *20.80*<br>*3.30* |
| *21* | *КМ8-600-2* | *Монтаж багатофункціонального приладу для моніторингу та вимірювання параметрів електричної мережі, DTSU666-H* | *шт* | *2* | *207.86*<br>*197.22* | *10.64*<br>*3.76* | *416* | *394* | *22*<br>*8* | *1.6000*<br>*0.0275* | *3.20*<br>*0.06* |
| 22 | КБ21-22-14 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А (Вимикач автоматичний триполюсний EB2 250/3S 250A, ETI) | 100шт | 0.01 | 63389.91<br>45898.35 | 1294.30<br>1104.90 | 634 | 459 | 13<br>11 | 367.0400<br>9.7940 | 3.67<br>0.10 |
| 23 | & С100-1504-2 | Вимикач автоматичний триполюсний EB2 250/3S 250A, ETI | шт | 1 | 11078.59<br>- | -<br>- | 11079 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | КМ11-106-1 | Встановлення перехідника шинного ZB2 250/3 Straight, ETI | шт | 2 | 436.59<br>373.86 | -<br>- | 873 | 748 | -<br>- | 3.2000<br>- | 6.40<br>- |
| 25 | & С1545-51-25 | Перехідник шинний ZB2 250/3 Straight, ETI | шт | 2 | 193.08<br>- | -<br>- | 386 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (Вимикач автоматичний триполюсний ETIMAT6 3p C16, ETI) | 100шт | 0.01 | 36093.84<br>23651.88 | 1294.30<br>1104.90 | 361 | 237 | 13<br>11 | 207.2000<br>9.7940 | 2.07<br>0.10 |
| 27 | & C100-1504-3 | Вимикач автоматичний триполюсний ETIMAT6 3p C16, ETI | шт | 1 | 477.22<br>- | -<br>- | 477 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *28* | *КБ21-24-13* | *Установлення трансформаторів струму вимірювального SCT-T36-600A/5A* | *1 шт* | *3* | *658.93*<br>*222.46* | *45.31*<br>*19.66* | *1977* | *667* | *136*<br>*59* | *1.8600*<br>*0.1505* | *5.58*<br>*0.45* |
| 29 | КМ11-96-1 | Установлення колодки комунікаційної КП-25 | шт | 1 | 188.20<br>184.78 | 3.42<br>1.47 | 188 | 185 | 3<br>1 | 1.6000<br>0.0126 | 1.60<br>0.01 |
| 30 | & C1512-1-25 | Колодка комунікаційна КП-25 | шт | 1 | 489.68<br>- | -<br>- | 490 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *31* | *КБ21-2-3* | *Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм* | *100м* | *1* | *6985.26*<br>*5127.51* | *1817.07*<br>*705.75* | *6985* | *5128* | *1817*<br>*706* | *47.8000*<br>*5.6240* | *47.80*<br>*5.62* |
| 32 | & C1530-145-1 | Гнучка двошарова труба KOPOFLEX® , червона, діаметр 40 мм, KF 09040_BA | м | 100 | 24.14<br>- | -<br>- | 2414 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | & C111-1867-401 | Тримач для труби d=40мм з фіксатором та дюбелем | шт | 67 | 15.53<br>- | -<br>- | 1041 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | КБ21-4-10 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | 100м | 1 | 1600.94<br>941.83 | 432.35<br>247.71 | 1601 | 942 | 432<br>248 | 8.7800<br>1.9731 | 8.78<br>1.97 |
| 35 | & C1545-67-1 | Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією та зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, кількість та переріз жил - 5x10 мм2, ВВГнгд-1 5x10 | км | 0.102 | 254492.10<br>- | -<br>- | 25958 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | КБ21-14-1 | Прокладання лотків | 100м | 4.35 | 7655.17<br>5515.54 | 1431.75<br>634.21 | 33300 | 23993 | 6228<br>2759 | 47.2100<br>4.9268 | 205.36<br>21.43 |
| 37 | & C130-600-300 варіант 10 | Лоток кабельний сітчастий S 50x35, довжина 3000 мм (6111130) | м | 106.05 | 79.47<br>- | -<br>- | 8428 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | & C130-600-300 варіант 11 | Лоток кабельний сітчастий S 100x35, довжина 3000 мм (6113130) | м | 106.05 | 92.38<br>- | -<br>- | 9797 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | & C130-600-300 варіант 12 | Лоток кабельний перфорований S 50, довжина 3000 мм (2111220) | м | 50.5 | 103.02<br>- | -<br>- | 5203 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | & С130-600-300 варіант 13 | Лоток кабельний перфорований S 200, довжина 3000 мм (2115220) | м | 75.75 | 171.11<br>- | -<br>- | 12962 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | & С130-600-300 варіант 8 | Кришка на лоток 50 мм, довжина 3000 мм (2121021) | м | 151.5 | 41.82<br>- | -<br>- | 6336 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | & С130-600-300 варіант 9 | Кришка на лоток 200 мм, довжина 3000 мм (2125031) | м | 75.75 | 498.39<br>- | -<br>- | 37753 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | КБ21-15-5 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках | 100м | 0.35 | 1693.14<br>946.32 | 510.63<br>180.60 | 593 | 331 | 179<br>63 | 8.1000<br>1.3200 | 2.84<br>0.46 |
| 44 | КБ21-15-4 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках | 100м | 2 | 1218.24<br>710.33 | 340.42<br>120.40 | 2436 | 1421 | 681<br>241 | 6.0800<br>0.8800 | 12.16<br>1.76 |
| 45 | КБ21-15-3 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках | 100м | 2 | 788.87<br>474.33 | 170.21<br>60.20 | 1578 | 949 | 340<br>120 | 4.0600<br>0.4400 | 8.12<br>0.88 |
| 46 | КБ21-9-1 | Прокладання проводу при схованій проводці | 100м | 26.65 | 3118.57<br>2806.02 | 31.91<br>11.29 | 83110 | 74780 | 850<br>301 | 25.5000<br>0.0825 | 679.58<br>2.20 |
| 47 | & С1545-67-2 | Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією та зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, кількість та переріз жил - 5х16 мм2, ВВГнгд-1 5х16 | км | 0.204 | 412643.10<br>- | -<br>- | 84179 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | & С1545-67-3 | Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією та зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, кількість та переріз жил - 5х35 мм2, ВВГнгд-1 5х35 | км | 0.204 | 871388.10<br>- | -<br>- | 177763 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | & С1545-67-4 | Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією та зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, кількість та переріз жил - 5х70 мм2 ВВГнгд-1, 5х70 | км | 0.204 | 1830188.10<br>- | -<br>- | 373358 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | & С1545-67-5 | Кабель з мідною жилою, оцинкований згідно зі стандартом IEC 60228, клас 5, ізоляція та оболонка спеціальна сітчаста із поліолефіна, переріз 6 мм2, KBE Solar DB+ 6 | км | 2.04 | 42536.10<br>- | -<br>- | 86774 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | & С115-К-11 | Кабель звита пара із загальним екраном із фольги та мідними провідниками 4х2х0.54 із зовнішньою оболонкою з полівінілхлоридного пластикату, категорія ,6 КПВЕ-ВП (250), 4х2х0,54 (U/UTP-cat.6) | м | 510 | 20.52<br>- | -<br>- | 10465 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *52* | *КМ8-574-5* | *Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 95 мм2* | *100 жил* | *0.5* | *9749.31*<br>*7802.36* | *203.83*<br>*50.73* | *4875* | *3901* | *102*<br>*25* | *63.3000*<br>*0.4175* | *31.65*<br>*0.21* |
| 53 | & С1545-153-9510 варіант 1 | Наконечник мідно-луджений під опресування, переріз 10 мм2, DT-10 | шт | 10 | 42.34<br>- | -<br>- | 423 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | & С1545-153-9510 варіант 2 | Наконечник мідно-луджений під опресування, переріз 16 мм2, DT-16 | шт | 20 | 30.29<br>- | -<br>- | 606 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | & С1545-153-9510 варіант 3 | Наконечник мідно-луджений під опресування, переріз 35 мм2, DT-35 | шт | 10 | 80.54<br>- | -<br>- | 805 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | & С1545-153-9510 варіант 4 | Наконечник мідно-луджений під опресування, переріз 70 мм2, DT-70 | шт | 10 | 158.59<br>- | -<br>- | 1586 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | & С111-1381-25 варіант 1 | Кабельні стяжки, нейлонові, самоблокуючі, довжина 300 мм СК(х) 4х300 (упаковка 100 шт) | уп | 30 | 86.31<br>- | -<br>- | 2589 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | & С1110-88-4 | Роз'єми MC4-MALE / FEMALE | компл | 120 | 46.94<br>- | -<br>- | 5633 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | & С1545-153-38 | Бірка кабельна маркувальна для силових кабелів із напругою до 1 кВ (У-134) | шт | 10 | 2.55<br>- | -<br>- | 26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | & С1545-153-39 | Трубка термоусаджувальна, 40/20 мм | м | 6 | 59.06<br>- | -<br>- | 354 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | & С1545-153-39 варіант 1 | Трубка термоусаджувальна, 60/30 мм | м | 4 | 90.50<br>- | -<br>- | 362 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | & С1545-153-45 | Конектор RJ45 | шт | 20 | 3.37<br>- | -<br>- | 67 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Уземлювач | | | | | | | | | |
| *63* | *КМ8-472-8* | *Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм]]* | *100 м* | *2* | *4759.56*<br>*3177.78* | *442.58*<br>*71.34* | *9519* | *6356* | *885*<br>*143* | *27.2000*<br>*0.5328* | *54.40*<br>*1.07* |
| 64 | & С111-793-9-1 варіант 1 | Дріт для блискавкозахисту оцинкований d8мм W-08/ST | мп | 200 | 48.65<br>- | -<br>- | 9730 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *65* | *КМ8-472-10* | *Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2* | *100 м* | *5.38* | *9159.08*<br>*7290.19* | *53.19*<br>*18.81* | *49276* | *39221* | *286*<br>*101* | *62.4000*<br>*0.1375* | *335.71*<br>*0.74* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | & 15095-39041-1 | Провід монтажний, одножильний, переріз: 1х6 мм2, ПВ3 1х6 | 1000м | 0.508 | 33031.18<br>- | -<br>- | 16780 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | & 15095-39041-1 варіант 1 | Провід монтажний, одножильний, переріз: 1х16 мм2, ПВ3 1х16 | 1000м | 0.02 | 86198.68<br>- | -<br>- | 1724 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | & 15095-39041-1 варіант 2 | Провід монтажний, одножильний, переріз: 1х50 мм2, ПВ3 1х50 | 1000м | 0.01 | 269781.34<br>- | -<br>- | 2698 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | & С1545-152-В7 | Наконечник мідно-луджений, під опресування 6 мм2, SC 6-6 | 100шт | 9.44 | 7.97<br>- | -<br>- | 75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | & С1545-153-9510 варіант 2 | Наконечник мідно-луджений під опресування, переріз 16 мм2, DT-16 | шт | 20 | 30.29<br>- | -<br>- | 606 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | & С1545-152-В7 варіант 2 | Наконечник мідно-луджений, під опресування 50 мм2, DT-50 | 100шт | 0.1 | 112.13<br>- | -<br>- | 11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | & С1-С1-1 | Саморіз М4,2х16 цинк PH2 S, DIN 7504-M | шт | 872 | 0.45<br>- | -<br>- | 395 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | & С1110-15-5-156 варіант 1 | Злучник для дроту та провідника М-030 | шт | 72 | 124.48<br>- | -<br>- | 8963 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | & С1110-15-5-16 варіант 1 | Тримач дроту пластиковий М6 з шурупом та підкладкою Н-015 | шт | 200 | 16.62<br>- | -<br>- | 3324 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.12 | 24692.98<br>24692.98 | -<br>- | 2963 | 2963 | -<br>- | 261.8000<br>- | 31.42<br>- |
| 76 | КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.12 | 15349.14<br>15349.14 | -<br>- | 1842 | 1842 | -<br>- | 165.2400<br>- | 19.83<br>- |
| *77* | *КМ8-472-2* | *Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 (Смуга оцинкована для блискавкозахисту W-40х4/ST)* | *100 м* | *0.4* | *3166.76*<br>*2616.99* | *340.42*<br>*120.40* | *1267* | *1047* | *136*<br>*48* | *22.4000*<br>*0.8800* | *8.96*<br>*0.35* |
| 78 | & С1110-171-44 | Смуга оцинкована для блискавкозахисту W-40х4/ST | м | 40 | 124.86<br>- | -<br>- | 4994 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | & С1110-15-5-15 варіант 10 | Ударна насадка SDS-MAX G-160 | шт | 2 | 413.14<br>- | -<br>- | 826 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | & С1110-15-5-15 варіант 1 | Стрічка антикорозійна (10 м), G-115, FS , Україна | шт | 4 | 372.34<br>- | -<br>- | 1489 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | & С1110-15-5-15 варіант 6 | Злучник для дроту та смуги, С-034 ST, | шт | 4 | 102.81<br>- | -<br>- | 411 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | & С1110-171-37 | Тримач смуги металевий з дюбелем Н-037 | шт | 4 | 44.53<br>- | -<br>- | 178 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | & С1110-15-5-15 варіант 5 | Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303 | шт | 112 | 51.86<br>- | -<br>- | 5808 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | & С1110-171-20 | Тримач дроту для NIRO Н-020 | шт | 36 | 29.28<br>- | -<br>- | 1054 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | & С1110-15-5-15 варіант 2 | Злучник для дроту універсальний ST, С-011 ST, | шт | 18 | 50.22<br>- | -<br>- | 904 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 3145824 | 500832 | 128093<br>56058 | | 4301.55<br>456.73 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3145824 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2516899 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 556890 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 314643 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3460467** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **3460467** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **4758.28** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **556890** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012**

Придбання устаткування сонячої електростанції
Будівля школи з укриттям

Основа: креслення (специфікації ) № 25SCH-PAP- П - ETP, том 5
Кошторисна вартість 2550.183 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | & 2405-1556-1-1 | Щит розподільний змінного струму (1ЩР-АС), в складі: Шафа металева, навісна, з монтажною панеллю, IP54 - 1 шт., Трифазний автоматичний вимикач з диференційним захистом, 160A EB2R 250/3L 160A 3P 004671581 - 1 шт. (для 1INV), Трифазний автоматичний вимикач з диференційним захистом, 100A EB2R 125/3L 100A 3P 004671505 - 1 шт. (для 2INV).; ( маса=0,0625) | шт | 1 | 72165.83 | 72166 |
| 2 | & 2405-1556-1-2 | Щит розподільний змінного струму (2ЩР-АС), в складі: Шафа металева, навісна, з монтажною панеллю, IP54 - 1 шт., Трифазний автоматичний вимикач з диференційним захистом, 63A (EB2R 125/3L 63A 3P) 004671504 - 1 шт. (для 3INV та 4INV); ( маса=0,06) | шт | 2 | 36559.17 | 73118 |
| 3 | & 2405-1556-1-1 варіант 1 | Щит розподільний змінного струму (3ЩР-АС), в складі: Шафа металева, навісна, з монтажною панеллю, IP54 - 1 шт., Трифазний автоматичний вимикач з диференційним захистом, 32A (EB2R 125/3L 32A 3P) 004671502- 1 шт. (для 5INV); ( маса=0,0625) | шт | 2 | 36559.17 | 73118 |
| 4 | & 2405-1556-1-1 варіант 2 | Щит постійного струму для збору потужності (1ЩР-DC): Пластиковий щит (535x319x150 мм), IP65, ECH-36PT, (001101064) - 2 шт.; замок з ключем ECH-L2K (001100204) - 2 шт.; Тримач запобіжників, 2P, 25A 1000B, EFH 10 DC 2p 25A (002540203) - 10 шт.; Циліндричний запобіжник, 20A, 1000B, CH 10x38 gPV 20A (002625122) - 20 шт.; Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ETITEC MT12 PV 1100/12,5Y (002440511) - 10 шт.; ( маса=0,0625) | шт | 1 | 93288.00 | 93288 |
| 5 | & 2405-1556-1-1 варіант 3 | Щит постійного струму для збору потужності (2ЩР-DC): Пластиковий щит (535x319x150 мм), IP65 ECH-36PT ( 001101064) - 1 шт.; Замок з ключем ECH-L2K (001100204) - 1 шт., Тримач запобіжників, 2P, 25A 1000B, EFH 10 DC 2p 25A (002540203) - 6 шт.; Циліндричний запобіжник, 20A, 1000B CH 10x38 gPV 20A (002625122) - 12 шт.;. Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ETITEC MT12 PV 1100/12,5Y (002440511) - 6 шт.; ( маса=0,0625) | шт | 1 | 55473.00 | 55473 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | & 2405-1556-1-1 варіант 5 | Щит постійного струму для збору потужності (3ЩР-DC та 4ЩР-DC): Пластиковий щит (535x319x150 мм), IP65 ECH-36PT ( 001101064) - 2 шт.; Замок з ключем ECH-L2K (001100204) - 1 шт., Тримач запобіжників, 2P, 25A 1000B, EFH 10 DC 2p 25A (002540203) - 6 шт.; Циліндричний запобіжник, 20A, 1000B CH 10x38 gPV 20A (002625122) - 12 шт.;. Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ETITEC MT12 PV 1100/12,5Y (002440511) - 6 шт.; ( маса=0,0625) | шт | 2 | 57428.00 | 114856 |
| 7 | & 2405-1556-1-1 варіант 6 | Щит постійного струму для збору потужності (5ЩР-DC): Пластиковий щит (384x319x150 мм), IP65 ECH-24PT (001101063) - 1 шт.; Замок з ключем ECH-L2K (001100204) - 1 шт., Тримач запобіжників, 2P, 25A 1000B, EFH 10 DC 2p 25A (002540203) - 3 шт .; Циліндричний запобіжник, 20A, 1000B CH 10x38 gPV 20A (002625122) - 6 шт.;. Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ETITEC MT12 PV 1100/12,5Y (002440511) - 3 шт.; ( маса=0, 0625) | шт | 1 | 28986.00 | 28986 |
| 8 | & 2405-1556-1-3 | Інвертор мережевий, номінальна потужність 100 кВт, номінальна напруга (AC/DC) 400 / 11000 В, кількість MPP трекерів - 10, IP65, SUN2000-100KTL-M2; ( маса=0,093) | шт | 1 | 194791.68 | 194792 |
| 9 | & 2405-1556-1-4 | Інвертор мережевий, номінальна потужність 50 кВт, номінальна напруга (AC/DC) 400 / 1100 В, кількість MPP трекерів - 4, IP65 SUN2000-50KTL-M3; ( маса=0,049) | шт | 1 | 141049.85 | 141050 |
| 10 | & 2405-1556-1-5 | Інвертор мережевий, номінальна потужність 30 кВт, номінальна напруга (AC/DC) 400 / 1100 В, кількість MPP трекерів - 4, IP65, SUN2000-30KTL-M3; ( маса=0,043) | шт | 2 | 90312.05 | 180624 |
| 11 | & 2405-1556-1-6 | Інвертор мережевий, номінальна потужність 20 кВт, номінальна напруга (AC/DC) 400 / 800 В, кількість MPP трекерів - 4, IP65, SUN2000-20KTL-M3; ( маса=0,043) | шт | 1 | 86902.50 | 86903 |
| 12 | & 2405-1556-1-7 | Сонячна панель, потужність 600 Вт, напруга (STC / NOCT) 52,81 / 49,85В, струм (STC / NOCT) 14,46 / 11,68 А, ефективність 23,2%, IP68, LR5-72HTH 600M; ( маса=0,0272) | шт | 436 | 3112.50 | 1357050 |
| 13 | & 2405-1556-1-8 | Блок моніторингу та керування сонячною станцією SmartLogger 3000A; ( маса=0,002) | шт | 1 | 21780.00 | 21780 |
| 14 | & 2405-1556-1-9 | Багатофункціональний прилад для моніторингу та вимірювання параметрів електричної мережі, DTSU666-H; ( маса=0,0015) | шт | 2 | 10126.55 | 20253 |
| 15 | & 1505-1022-B5 | Трансформатор струму вимірювальний SCT-T36-600A/ 5A; ( маса=0,01) | шт | 3 | 2520.00 | 7560 |
| | | **Разом** | | | | **2521017** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 29166 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **2550183** |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання 25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

**на Пусконалагоджувальні роботи дахової сонячної електростанції**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ETP, Том 5

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 130.901 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.7414 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 119.001 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП1-49-22 | Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А | шт | 5 | 22310.89<br>22310.89 | -<br>- | 111554 | 111554 | -<br>- | 139.0000<br>- | 695.00<br>- |
| 2 | КП1-62-8 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ | фазув-ня | 8 | 160.51<br>160.51 | -<br>- | 1284 | 1284 | -<br>- | 1.0000<br>- | 8.00<br>- |
| 3 | КП1-62-14 | Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги | вимірюв. | 6 | 321.02<br>321.02 | -<br>- | 1926 | 1926 | -<br>- | 2.0000<br>- | 12.00<br>- |
| 4 | КП1-62-15 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | лінія | 6 | 64.20<br>64.20 | -<br>- | 385 | 385 | -<br>- | 0.4000<br>- | 2.40<br>- |
| 5 | КП1-70-1 | Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ | випроб. | 4 | 963.06<br>963.06 | -<br>- | 3852 | 3852 | -<br>- | 6.0000<br>- | 24.00<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 119001 | 119001 | -<br>- | | 741.40<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі: | | | | | 119001 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 119001 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 11900 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **130901** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **130901** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **741.40** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **119001** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

**на Тепломеханічні рішення**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ТМ(ІТП), том 14

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 2059.191 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1.14528 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 134.407 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Монтаж обладнання** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ18-13-1 | Монтаж теплових насосів ACHH067LBAB | 1 насос | 3 | 3661.81<br>2462.25 | 201.43<br>62.35 | 10985 | 7387 | 604<br>187 | 21.3200<br>0.5002 | 63.96<br>1.50 |
| 2 | & С111-1668-1 | Пропіленгліколь 35% | л | 550 | 51.32<br>- | -<br>- | 28226 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | КБ20-53-1 | Монтаж теплообмінника пластинчастого DN 100, PN 16FP-31 (39 пл.) | 10блоків | 0.1 | 46536.91<br>29690.42 | 2656.01<br>862.82 | 4654 | 2969 | 266<br>86 | 260.1000<br>6.9955 | 26.01<br>0.70 |
| *4* | *КБ18-10-11* | *Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1,5 м3 (Ємність для збільшення об'єму системи 1500л, DN 125, PN 16)* | *1 бак* | *1* | *2323.62*<br>*1985.12* | *204.95*<br>*78.38* | *2324* | *1985* | *205*<br>*78* | *18.0400*<br>*0.6224* | *18.04*<br>*0.62* |
| 5 | КБ18-13-2 | Монтаж насосів циркуляційних DN 80, PN 16, P=4,0 кВт, U=400в,TP 80-170/4 A-F-A-BQQE, 93426560 | 1 насос | 4 | 5046.21<br>3087.05 | 349.55<br>115.53 | 20185 | 12348 | 1398<br>462 | 26.7300<br>0.9228 | 106.92<br>3.69 |
| 6 | КМ8-102-1 | Монтаж шафи керування або регулювання (Щит керування насосами з частотним перетворювачем) | шафа | 2 | 4663.50<br>2487.68 | 1336.09<br>454.09 | 9327 | 4975 | 2672<br>908 | 20.8000<br>3.2994 | 41.60<br>6.60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | КМ11-350-3 | Монтаж приладів (Датчик тиску аналоговий (частотне регулювання), датчик-реле тиску (контроль сухого ходу), група підключення з можливістю зливу, реле протоку для теплового насосу з закладними деталями) | шт | 10 | 692.16<br>560.78 | 61.57<br>26.50 | 6922 | 5608 | 616<br>265 | 4.8000<br>0.2268 | 48.00<br>2.27 |
| *8* | *КБ18-10-6* | *Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3 (Мембранний бак вертикальний (10 бар) V=500л)* | *1 бак* | *2* | *1780.18*<br>*1564.77* | *129.27*<br>*48.97* | *3560* | *3130* | *259*<br>*98* | *14.2200*<br>*0.3917* | *28.44*<br>*0.78* |
| 9 | КБ16-15-4 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 125 мм | 1 шт | 3 | 1795.05<br>1119.08 | 267.53<br>77.33 | 5385 | 3357 | 803<br>232 | 9.9200<br>0.6287 | 29.76<br>1.89 |
| 10 | & С130-1107-33-2 | Клапан балансувальний ручний фланцевий запірний DN 125, PN 16MSV-F2, «Danfoss» | шт | 3 | 70808.44<br>- | -<br>- | 212425 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | КБ16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | 1 шт | 5 | 836.65<br>491.99 | 170.64<br>46.98 | 4183 | 2460 | 853<br>235 | 4.2600<br>0.3809 | 21.30<br>1.90 |
| 12 | & С130-1107-33-3 | Клапан балансувальний ручний фланцевий запірний DN 65, PN 16MSV-F2,«Danfoss» | шт | 5 | 23296.84<br>- | -<br>- | 116484 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | КБ16-17-2 | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром 40 мм | 1 шт | 5 | 810.22<br>352.24 | 56.69<br>16.51 | 4051 | 1761 | 283<br>83 | 3.0500<br>0.1380 | 15.25<br>0.69 |
| 14 | & С130-1107-33-5 | Запобіжно-скидний клапан DN 40, Рнастр.=5, 5 бар | шт | 5 | 13945.48<br>- | -<br>- | 69727 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | КБ16-17-3 | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром 50 мм | 1 шт | 4 | 869.07<br>352.24 | 56.69<br>16.51 | 3476 | 1409 | 227<br>66 | 3.0500<br>0.1380 | 12.20<br>0.55 |
| 16 | & С130-1107-33-4 | Запобіжно-скидний клапан DN 50, Рнастр.=5, 5 бар | шт | 4 | 16043.62<br>- | -<br>- | 64174 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | КБ18-17-10 | Установлення повітровідвідників | 1 шт | 29 | 269.93<br>196.31 | 43.46<br>15.75 | 7828 | 5693 | 1260<br>457 | 1.6600<br>0.1231 | 48.14<br>3.57 |
| 18 | & С130-1107-33-6 | Автоматичний повітроспускник з кульовим краном, DN 15, PN 10* | шт | 29 | 334.94<br>- | -<br>- | 9713 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *19* | *КБ18-14-7* | *Установлення вставок віброізолюючих (гнучка вставка фланцева DN 125, PN 16 з контрольними стрижнями)* | *1 шт* | *4* | *2029.94*<br>*494.30* | *182.56*<br>*50.31* | *8120* | *1977* | *730*<br>*201* | *4.2800*<br>*0.4087* | *17.12*<br>*1.63* |
| 20 | & С130-954-5 | Гнучка вставка фланцева DN 125, PN 16 з контрольними стрижнями | шт | 4 | 9700.99<br>- | -<br>- | 38804 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | КБ16-15-4 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 125 мм | 1 шт | 7 | 1795.05<br>1119.08 | 267.53<br>77.33 | 12565 | 7834 | 1873<br>541 | 9.9200<br>0.6287 | 69.44<br>4.40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | & С130-1107-33-7 | Клапан зворотній міжфланцевий підпружинений DN 125, PN 16 | шт | 7 | 24341.32<br>- | -<br>- | 170389 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | КБ18-21-8 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм | 10 шт | 0.3 | 34772.77<br>7424.85 | 3266.72<br>1049.43 | 10432 | 2227 | 980<br>315 | 64.2900<br>8.5519 | 19.29<br>2.57 |
| 24 | & С130-1107-33-8 | Фільтр сітчастий фланцевий DN 125, PN 16 | шт | 3 | 16116.04<br>- | -<br>- | 48348 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | КБ18-22-4 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 9 | 68.46<br>59.58 | -<br>- | 616 | 536 | -<br>- | 0.5100<br>- | 4.59<br>- |
| 26 | & С130-1107-33-1 | Термоманометр 0-1,0 МПа, 0-120 градусів С із закладною конструкцією,ДМТ, «Склоприлад» | шт | 9 | 459.04<br>- | -<br>- | 4131 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | КБ18-22-2 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 19 | 67.66<br>44.37 | -<br>- | 1286 | 843 | -<br>- | 0.3600<br>- | 6.84<br>- |
| 28 | & С1630-113-1 | Манометр показуючий 0-1,0 МПа,ДМ-05-05, «Склоприлад» | комплект | 19 | 364.23<br>- | -<br>- | 6920 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | КБ16-15-1 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | 1 шт | 25 | 460.35<br>281.56 | 74.98<br>18.67 | 11509 | 7039 | 1875<br>467 | 2.4100<br>0.1561 | 60.25<br>3.90 |
| 30 | & С1630-113-2 | Відбірний пристрій тиску 2.5-225У (з кульовим краном муфтовим DN 15; PN30 з можливістю випуску повітря), 4-ЗК4-275.00.90, «СклоПрилад» | комплект | 25 | 1225.11<br>- | -<br>- | 30628 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 927377 | 73538 | 14904<br>4681 | | 637.15<br>37.26 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 927377 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 838935 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 78219 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 92738 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1020115** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **1020115** | | | | |
| | | **Розділ 2. Трубопроводи** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | КБ16-10-6 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 125 мм (Труба сталева електрозварна DN 133х4,5 (ДСТУ 8943:2019)) | 100м | 1.3 | 151195.28<br>19926.52 | 5646.20<br>1470.60 | 196554 | 25904 | 7340<br>1912 | 170.5600<br>12.0859 | 221.73<br>15.71 |
| 32 | С1425-11680 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 | м3 | 0.1482 | 2661.74<br>- | -<br>- | 394 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | & С130-1107-31-4 | Кульовий кран муфтовий, DN 125, PN 16* | шт | 19 | 19839.04<br>- | -<br>- | 376942 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | КБ16-10-3 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм (Труба сталева електрозварна DN 76х3,5 (ДСТУ 8943:2019)) | 100м | 1 | 83193.16<br>13059.14 | 3367.47<br>836.46 | 83193 | 13059 | 3367<br>836 | 107.5800<br>6.9058 | 107.58<br>6.91 |
| 35 | С1425-11680 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 | м3 | 0.0071 | 2661.74<br>- | -<br>- | 19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | & С130-1107-31-3 | Кульовий кран муфтовий, DN 65, PN 16* | шт | 5 | 3684.28<br>- | -<br>- | 18421 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | КБ16-6-1 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м | 0.05 | 32763.91<br>5760.44 | 665.87<br>204.79 | 1638 | 288 | 33<br>10 | 48.7100<br>1.6512 | 2.44<br>0.08 |
| 38 | & С130-1107-31-1 | Кульовий кран муфтовий, DN 15, PN 16* | шт | 22 | 463.88<br>- | -<br>- | 10205 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | КБ16-6-3 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0.2 | 35985.28<br>5760.44 | 665.87<br>204.79 | 7197 | 1152 | 133<br>41 | 48.7100<br>1.6512 | 9.74<br>0.33 |
| 40 | КБ16-6-4 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0.05 | 39182.66<br>5760.44 | 665.87<br>204.79 | 1959 | 288 | 33<br>10 | 48.7100<br>1.6512 | 2.44<br>0.08 |
| 41 | & С130-1107-31-2 | Кульовий кран муфтовий, DN 32, PN 16* | шт | 3 | 4605.34<br>- | -<br>- | 13816 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | КБ16-7-4 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм (ДСТУ 8936:2019) | 100м | 0.4 | 54095.67<br>6610.29 | 717.99<br>214.01 | 21638 | 2644 | 287<br>86 | 55.2700<br>1.7283 | 22.11<br>0.69 |
| 43 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 250 | 77.61<br>- | -<br>- | 19403 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *44* | *КБ13-16-6* | *Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ФЛ-086* | *100м2* | *0.17* | *777.15*<br>*632.30* | *94.62*<br>*8.56* | *132* | *107* | *16*<br>*1* | *4.7800*<br>*0.0720* | *0.81*<br>*0.01* |
| 45 | & С1113-21-1 | Ґрунтовка ФЛ-086 | т | 0.00153 | 94188.17<br>- | -<br>- | 144 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | КБ13-26-21 к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | 100м2 | 0.17 | 3124.80<br>719.60 | 148.39<br>14.56 | 531 | 122 | 25<br>2 | 5.4400<br>0.1224 | 0.92<br>0.02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 15.5 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 6155 | 6155 | -<br>- | 3.5200<br>- | 54.56<br>- |
| 48 | & С118-61-3 варіант 14 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 20, 19 мм Frigo ST (K-flex) або аналог | м | 20.4 | 129.37<br>- | -<br>- | 2639 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | & С118-61-3 варіант 13 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 32, 19 мм Frigo ST (K-flex) або аналог | м | 5.1 | 140.02<br>- | -<br>- | 714 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | & С118-61-3 варіант 12 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 65, 19 мм Frigo ST (K-flex) або аналог | м | 102 | 250.72<br>- | -<br>- | 25573 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | & С118-61-3 варіант 15 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 125, 25 мм Frigo ST (K-flex) або аналог | м | 132.6 | 1024.97<br>- | -<br>- | 135911 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С111-327 варіант 1 | Клей K-Flex | кг | 2.201 | 835.51<br>- | -<br>- | 1839 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | & С1545-101-1 варіант 1 | Стрічка Flex Tape | м | 214.117 | 51.69<br>- | -<br>- | 11068 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | & С1551-41-К1 | Очисник поверхні (розчинник) K-FLEX 1,0 lt (850VR020001) | л | 0.48 | 780.53<br>- | -<br>- | 375 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | & С113-1278-2 варіант 1 | Кліпса монтажна | шт | 465 | 5.09<br>- | -<br>- | 2367 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | КБ16-29-1 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100м | 0.7 | 1320.74<br>1188.69 | 33.44<br>1.70 | 925 | 832 | 23<br>1 | 8.2200<br>0.0150 | 5.75<br>0.01 |
| 57 | КБ16-29-2 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100м | 1 | 1545.86<br>1188.69 | 33.44<br>1.70 | 1546 | 1189 | 33<br>2 | 8.2200<br>0.0150 | 8.22<br>0.02 |
| 58 | КБ16-29-3 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм | 100м | 1.3 | 2550.86<br>1188.69 | 33.44<br>1.70 | 3316 | 1545 | 43<br>2 | 8.2200<br>0.0150 | 10.69<br>0.02 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 944614 | 53285 | 11333<br>2903 | | 446.99<br>23.88 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 944614 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 879996 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 56188 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 94462 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1039076** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015**

Придбання обладнання
Будівля школи з укриттям

Основа: креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ТМ, Том 14
Кошторисна вартість 2933.054 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | & 2303-20027-7-2 | Тепловий насос повітря / вода - пропіленгліколь 65%-35% (ACHH203LAAB, «LG») у складі: Тепловий насос ACHH067LBAB- шт.-3; ( маса=0,605) | компл | 1 | 2145615.00 | 2145615 |
| 2 | & 2303-20027-7-4 | Теплообмінник пластинчастий DN 100, PN 16FP-31 (39 пл.), «FUNKE»; ( маса=0,605) | шт | 1 | 137750.00 | 137750 |
| 3 | & 2303-20027-7-11 | Ємність для збільшення об’єму системи 1500л, DN 125, PN 16«Теплобак»; ( маса=0,605) | шт | 1 | 24120.00 | 24120 |
| 4 | & 2303-20027-7-5 варіант 1 | Насос циркуляційний DN 80, PN 16, P=4,0 кВт, U=400в,TP 80-170/4 A-F-A-BQQE,93426560, «Grundfos»; ( маса=0,605) | шт | 4 | 68166.67 | 272667 |
| 5 | & 2303-20027-7-7 | Щит керування насосами з частотним перетворювачем; ( маса=0,05) | шт | 2 | 97500.00 | 195000 |
| 6 | & 2303-20027-7-6 варіант 1 | Датчик тиску аналоговий (частотне регулювання),MBS-1700, «Danfoss»; ( маса=0,00605) | шт | 4 | 4860.00 | 19440 |
| 7 | & 2303-20027-7-8 | Датчик-реле тиску (контроль сухого ходу),KPI-35,«Danfoss»; ( маса=0,00605) | шт | 2 | 4050.00 | 8100 |
| 8 | & 2303-20027-7-9 | Мембранний бак вертикальний (10 бар) V=500л; S500,«REFLEX»; ( маса=0,605) | шт | 2 | 46599.00 | 93198 |
| 9 | & 2303-20027-7-10 | Група підключення з можливістю зливу, AG 1; ( маса=0,01) | шт | 1 | 4112.65 | 4113 |
| 10 | & 2303-20027-7-3 | Реле протоку для теплового насосу з закладними деталями; ( маса=0,605) | компл | 3 | 1302.00 | 3906 |
| | | **Разом** | | | | **2903909** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 29145 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **2933054** |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання 25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

**на Пусконалагоджувальні роботи.**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ТМ, Том 14, Відомість обсягів робіт

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 243.831 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1.381 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 221.665 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП7-32-1 | Установка термічної обробки води деаераційна атмосферного або вакуумного типу [колонка, бак-акумулятор, гідрозатвор, охолоджувач випару, охолоджувач деаерованої води, ежектор, вакуум-насоси, баки робочої води, насоси робочої води], продуктивність до 15 м3/год | установ. | 3 | 72871.54<br>72871.54 | -<br>- | 218615 | 218615 | -<br>- | 454.0000<br>- | 1362.00<br>- |
| 2 | КП7-31-1 | Установка сепараційна і розширювач безперервного продування [сепаратор, теплообмінник, розширювач безперервного продування обсягом до 7,5 м3, комунікації] | установ. | 1 | 3049.69<br>3049.69 | -<br>- | 3050 | 3050 | -<br>- | 19.0000<br>- | 19.00<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 221665 | 221665 | -<br>- | | 1381.00<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 221665 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 221665 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 22166 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **243831** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **243831** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1381.00** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **221665** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис (ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

**на Монтаж ліфів**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № специфікація ПрАТ "ОТІС"

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 337.232 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1.99573 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 237.650 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Ліфт ЛТПП 1000кг, швидкість піднімання 1м/сек, 3 зупинки, висота шахти 13,14м | | | | | | | | | |
| 1 | КМЗ-560-3 | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м | ліфт | 1 | 375116.54<br>268428.61 | 85946.72<br>36082.44 | 375117 | 268429 | 85947<br>36082 | 2297.6000<br>268.0648 | 2297.60<br>268.06 |
| 2 | КМЗ-560-5 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг | зупинка | -9 | 13943.42<br>10217.95 | 3466.28<br>1452.05 | -125491 | -91962 | -31197<br>-13068 | 87.4600<br>10.7705 | -787.14<br>-96.93 |
| 3 | КМЗ-560-7 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг | м | -30.86 | 3264.97<br>2486.14 | 438.32<br>183.41 | -100757 | -76722 | -13527<br>-5660 | 21.2800<br>1.3602 | -656.70<br>-41.98 |
| | | Ліфт в/п 630кг,швидкість піднімання 1м/сек, 3 зупинки, висота шахти 13,14 м | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КМ3-560-2 | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м | ліфт | 1 | 302621.57<br>218331.90 | 64869.25<br>27219.23 | 302622 | 218332 | 64869<br>27219 | 1868.8000<br>202.1507 | 1868.80<br>202.15 |
| 5 | КМ3-560-4 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг | зупинка | -9 | 11610.69<br>8605.70 | 2778.57<br>1163.82 | -104496 | -77451 | -25007<br>-10474 | 73.6600<br>8.6324 | -662.94<br>-77.69 |
| 6 | КМ3-560-6 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг | м | -24.86 | 2704.19<br>1925.36 | 438.32<br>183.41 | -67226 | -47864 | -10897<br>-4560 | 16.4800<br>1.3602 | -409.69<br>-33.81 |
| 7 | КМ3-575-2 | Підйомник в/п 100кг,швидкість піднімання 0, 3м/сек на 2 зупинки<br>Монтаж підіймача в/п 100кг,швидкість піднімання 0,3м/сек на 2 зупинки | шт | 1 | 26805.59<br>10514.27 | 15177.00<br>4834.69 | 26806 | 10514 | 15177<br>4835 | 94.4000<br>31.5968 | 94.40<br>31.60 |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 306575 | 203276 | 85365<br>34374 | | 1744.33<br>251.40 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 306575 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 17934 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 237650 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 30657 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **337232** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **337232** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1995.73** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **237650** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018**

Придбання ліфтів
Будівля школи з укриттям

Основа: креслення (специфікації ) №
Кошторисна вартість 4698.324 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | & 1906-15007-2 | Ліфт №2, в/п 630 кг на 3 зупинки, 1,0 м/с, виробник - OTIS Іспанія; ( маса=4) | шт | 1 | 1604000.00 | 1604000 |
| 2 | & 1906-15007-1 | Ліфт №1, ЛТПП, в/п 1000 кг на 3 зупинки, 1,0 м/с, виробник - OTIS Іспанія; ( маса=4,166) | шт | 1 | 2464000.00 | 2464000 |
| 3 | & 1906-15001-7 варіант 3 | Підйомник кухонний, в/п 100 кг на 2 зупинки,швидкість підйому 0,3 м/сек ; ( маса=5,315) | шт | 1 | 585000.00 | 585000 |
| | | **Разом** | | | | **4653000** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 45324 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **4698324** |

Склав _____ С.П.Гусєва
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

**на Пусконалагоджувальні роботи ліфтів**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 162.187 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.9256 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 147.443 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП1-79-1 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок | ліфт | 1 | 48797.69<br>48797.69 | -<br>- | 48798 | 48798 | -<br>- | 315.2000<br>- | 315.20<br>- |
| 2 | КП1-79-2 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати | ліфт | -7 | 2600.89<br>2600.89 | -<br>- | -18206 | -18206 | -<br>- | 16.8000<br>- | -117.60<br>- |
| 3 | КП1-80-1 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок | ліфт | 1 | 143816.96<br>143816.96 | -<br>- | 143817 | 143817 | -<br>- | 896.0000<br>- | 896.00<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | КП1-80-2 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати | ліфт | -7 | 3852.24<br>3852.24 | -<br>- | -26966 | -26966 | -<br>- | 24.0000<br>- | -168.00<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 147443 | 147443 | -<br>- | | 925.60<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 147443 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 147443 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 14744 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **162187** | | | | |
| | | _ _ _

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання 25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

**на Блисковкозахист**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-БЗ, Том 8 , книга 2

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 997.305 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2.41081 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 265.541 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 1.485 | 29631.57<br>29631.57 | -<br>- | 44003 | 44003 | -<br>- | 314.1600<br>- | 466.53<br>- |
| 2 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 1.485 | 16770.36<br>16770.36 | -<br>- | 24904 | 24904 | -<br>- | 180.5400<br>- | 268.10<br>- |
| *3* | *КМ8-472-2* | *Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2* | *100 м* | *8.25* | *3958.36*<br>*3009.54* | *683.10*<br>*150.38* | *32656* | *24829* | *5636*<br>*1241* | *25.7600*<br>*1.1114* | *212.52*<br>*9.17* |
| 4 | & С1110-171-44 | Смуга оцинкована для блискавкозахисту W-40x4/ST | м | 825 | 124.86<br>- | -<br>- | 103010 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *5* | *КМ8-472-8* | *Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм]]* | *100 м* | *29* | *6764.82*<br>*3654.44* | *508.96*<br>*82.04* | *196180* | *105979* | *14760*<br>*2379* | *31.2800*<br>*0.6127* | *907.12*<br>*17.77* |
| 6 | & С111-793-9-1 варіант 1 | Дріт для блискавкозахисту оцинкований d8мм W-08/ST | мп | 2900 | 48.65<br>- | -<br>- | 141085 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | & С1110-15-5-15 варіант 5 | Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303 | шт | 770 | 51.86<br>- | -<br>- | 39932 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | & С1110-171-20 | Тримач дроту для NIRO Н-020 | шт | 1880 | 29.28<br>- | -<br>- | 55046 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | & С1110-15-5-15 варіант 8 | Пластина-скоба тримача дроту К-308 | шт | 335 | 12.99<br>- | -<br>- | 4352 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С1110-15-5-15 варіант 3 | Клема з'єднувальна С-099 | шт | 4 | 28.09<br>- | -<br>- | 112 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С1110-15-5-15 варіант 4 | Компенсатор К-220 | шт | 45 | 78.58<br>- | -<br>- | 3536 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *12* | *КМ8-471-4* | *Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм* | *10 шт* | *4.1* | *6230.03*<br>*1504.77* | *4566.36*<br>*909.16* | *25543* | *6170* | *18722*<br>*3728* | *12.8800*<br>*7.1202* | *52.81*<br>*29.19* |
| 13 | С1110-186 варіант 1 | Комплект стержневого уземлювача 16 мм G-16/30 | шт | 41 | 1055.73<br>- | -<br>- | 43285 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *14* | *КБ34-132-1* | *Установлення блискавкоприймача* | *1 стійка* | *20* | *1918.45*<br>*1636.13* | -<br>- | *38369* | *32723* | -<br>- | *13.6800*<br>- | *273.60*<br>- |
| 15 | С1110-186 варіант 7 | Блискавкоприймач з бетонною основою 2 м М-04/20 | шт | 2 | 1272.42<br>- | -<br>- | 2545 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С1110-186 варіант 5 | Блискавкоприймач з бетонною основою 3 м М-04/30 | шт | 3 | 1558.08<br>- | -<br>- | 4674 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С1110-186 варіант 2 | Блискавкоприймач з бетонною основою 4 м М-04/40 | шт | 10 | 2613.78<br>- | -<br>- | 26138 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С1110-186 варіант 4 | Блискавкоприймач з бетонною основою 5 м М-05/50 | шт | 4 | 8409.93<br>- | -<br>- | 33640 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | С1110-186 варіант 6 | Блискавкоприймач з бетонною основою 6 м М-05/60 | шт | 1 | 9718.08<br>- | -<br>- | 9718 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *20* | *КМ11-1-1* | *Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг* | *шт* | *256* | *97.88*<br>*60.00* | *22.30*<br>*12.64* | *25057* | *15360* | *5709*<br>*3236* | *0.5520*<br>*0.0948* | *141.31*<br>*24.26* |
| 21 | & С1110-15-5-15 варіант 6 | Злучник для дроту та смуги, С-034 ST, | шт | 41 | 102.81<br>- | -<br>- | 4215 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & С1110-15-5-156 | Злучник для смуги хрестовий С-024 | шт | 140 | 111.22<br>- | -<br>- | 15571 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | & С1110-15-5-15 варіант 2 | Злучник для дроту універсальний ST, С-011 ST, | шт | 75 | 50.22<br>- | -<br>- | 3767 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | & С1110-15-10-1 варіант 1 | Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682 | шт | 41 | 305.79<br>- | -<br>- | 12537 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | & С1110-15-5-16 | Тримач смуги металевий з дюбелем Н-039 | шт | 41 | 40.84<br>- | -<br>- | 1674 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | & С1110-15-5-15 варіант 10 | Ударна насадка SDS-MAX G-160 | шт | 10 | 413.14<br>- | -<br>- | 4131 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | & С1110-15-5-15 варіант 11 | Шуруп з дюбелем розріпним K-904 | шт | 670 | 3.10<br>- | -<br>- | 2077 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | КМ8-143-5 | Нанесення антикорозійної стрічки G-115 | 100 м | 2.1 | 496.95<br>456.81 | 40.14<br>14.44 | 1044 | 959 | 85<br>30 | 3.9100<br>0.1052 | 8.21<br>0.22 |
| 29 | & С1110-15-5-15 варіант 1 | Стрічка антикорозійна (10 м), G-115, FS , Україна | шт | 21 | 372.34<br>- | -<br>- | 7819 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 906620 | 254927 | 44912<br>10614 | | 2330.20<br>80.61 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 906620 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 606781 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 265541 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 90685 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **997305** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **997305** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **2410.81** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **265541** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

**на Структурована кабельна система. Система відеонагляду. Система охоронної сигналізації. Система контролю доступу**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-СКС, СВН, СОС, СКД,Том 9

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 3216.633 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 9.43813 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1059.717 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Структурована кабельна система** | | | | | | | | | |
| *1* | *КМ8-573-1* | *Встановлення шафи комутаційної на підлогу 28U, 600x500* | *шт* | *1* | *875.82*<br>*394.43* | *436.32*<br>*134.30* | *876* | *394* | *436*<br>*134* | *3.2000*<br>*0.9843* | *3.20*<br>*0.98* |
| *2* | *КМ8-573-4* | *Шафа [пульт] керування навісна (Шафа комунікаційна настінна)* | *шт* | *3* | *559.40*<br>*394.43* | *163.91*<br>*39.98* | *1678* | *1183* | *492*<br>*120* | *3.2000*<br>*0.2946* | *9.60*<br>*0.88* |
| 3 | КМ10-172-4 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка (Комутаційна панель) | шт | 19 | 413.18<br>338.98 | 74.20<br>21.61 | 7850 | 6441 | 1409<br>411 | 3.2000<br>0.1807 | 60.80<br>3.43 |
| *4* | *КМ10-184-5* | *Монтаж комутатору (Комутатор )* | *шт* | *15* | *1490.35*<br>*1148.16* | *228.30*<br>*66.50* | *22355* | *17222* | *3425*<br>*998* | *9.6000*<br>*0.5560* | *144.00*<br>*8.34* |
| *5* | *КМ11-31-1* | *Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (блок на 2 вентилятора)* | *шт* | *4* | *98.61*<br>*98.61* | -<br>- | *394* | *394* | -<br>- | *0.8000*<br>- | *3.20*<br>- |
| 6 | КМ11-96-1 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (модульне гніздо, модуль SFP LC-duplex OM3) | шт | 367 | 188.20<br>184.78 | 3.42<br>1.47 | 69069 | 67814 | 1255<br>539 | 1.6000<br>0.0126 | 587.20<br>4.62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7* | *КМ8-591-8* | *Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці (Установлення розеток в комутаційну шафу )* | *100 шт* | *0.04* | *7099.78*<br>*7099.78* | -<br>- | *284* | *284* | -<br>- | *57.6000*<br>- | *2.30*<br>- |
| *8* | *КМ11-31-1* | *Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (оптичний адаптер)* | *шт* | *20* | *98.61*<br>*98.61* | -<br>- | *1972* | *1972* | -<br>- | *0.8000*<br>- | *16.00*<br>- |
| 9 | КМ10-3-8 | Ящик живлення | ящик | 4 | 561.19<br>541.49 | -<br>- | 2245 | 2166 | -<br>- | 4.8000<br>- | 19.20<br>- |
| *10* | *КМ11-31-1* | *Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Кабельний органайзер)* | *шт* | *19* | *98.61*<br>*98.61* | -<br>- | *1874* | *1874* | -<br>- | *0.8000*<br>- | *15.20*<br>- |
| 11 | КМ8-307-1 | Монтаж точки доступу WIFI UniFi NanoHD на стелю | шт | 37 | 294.70<br>91.32 | 180.32<br>48.49 | 10904 | 3379 | 6672<br>1794 | 0.8000<br>0.3666 | 29.60<br>13.56 |
| *12* | *КМ11-31-1* | *Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (контролер)* | *шт* | *1* | *98.61*<br>*98.61* | -<br>- | *99* | *99* | -<br>- | *0.8000*<br>- | *0.80*<br>- |
| 13 | КМ8-591-9 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0.93 | 15741.93<br>6705.34 | 113.98<br>28.42 | 14640 | 6236 | 106<br>26 | 54.4000<br>0.2281 | 50.59<br>0.21 |
| 14 | & 10-1-1-512-76 варіант 1 | Розетка RJ-45 cat.5e з підрозетником та рамкою Schneider Electric Asfora (або аналог) | шт. | 93 | 269.48<br>- | -<br>- | 25062 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | КМ11-107-1 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 ( Патч корд UTP кат.5е U/UTP, LSZH,ВО-пігтейл LC OM3,ВО-патчкорд LC-duplex OM3) | шт | 431 | 39.72<br>39.72 | -<br>- | 17119 | 17119 | -<br>- | 0.3400<br>- | 146.54<br>- |
| 16 | & 10-1-1-512-21 варіант 1 | Самоламінуюча позначка | шт. | 336 | 5.20<br>- | -<br>- | 1747 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & 10-1-1-512-2У | Стяжки липучки | шт | 40 | 306.20<br>- | -<br>- | 12248 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & 10-1-1-512-Г варіант 1 | Термоусаджуючі гільзи (упаковка) | шт. | 6 | 155.75<br>- | -<br>- | 935 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & 10-1-1-512-У | Ізопропілова серветка | уп | 8 | 51.20<br>- | -<br>- | 410 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *20* | *КМ11-96-1* | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [сплайс-касета]* | *шт* | *4* | *184.78*<br>*184.78* | -<br>- | *739* | *739* | -<br>- | *1.6000*<br>- | *6.40*<br>- |
| 21 | & 10-1-1-512-Г варіант 2 | Сплайс-кассета для захисних гільз | шт. | 4 | 93.02<br>- | -<br>- | 372 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *22* | *КБ21-3-4* | *Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм* | *100м* | *75* | *1961.66*<br>*1791.45* | *170.21*<br>*60.20* | *147125* | *134359* | *12766*<br>*4515* | *16.2800*<br>*0.4400* | *1221.00*<br>*33.00* |
| 23 | & 15098-75108-5 варіант 1 | Гофротруба стандартної серії з протяжкою д.16мм | м | 7575 | 9.65<br>- | -<br>- | 73099 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | & 10-1-1-512-3У варіант 1 | Тримач з фіксатором діам.16 | шт | 18750 | 8.18<br>- | -<br>- | 153375 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | & 10-1-1-512-20 варіант 1 | Дюбель швидкого монтажу розпірний 6х40 (100 шт.) | уп. | 196 | 58.36<br>- | -<br>- | 11439 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | КБ21-4-3 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 22.3 | 1806.38<br>1308.69 | 193.13<br>124.81 | 40282 | 29184 | 4307<br>2783 | 12.2000<br>1.0147 | 272.06<br>22.63 |
| 27 | & 15098-75108-1 варіант 1 | Кабель кат.5е U/UTP, LSZH | м | 1483.2 | 22.14<br>- | -<br>- | 32838 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | & 15098-75108-1 варіант 2 | Кабель ВО мультимодовий 6х50/125 LSZH ОМ3 | м | 612 | 91.27<br>- | -<br>- | 55857 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | & С152-101-3 | Кабель ВВГнгд 3х 1,5 | 1000м | 0.1957 | 242.74<br>- | -<br>- | 48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *30* | *КМ8-395-1* | *Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм* | *100 м* | *2* | *4533.00*<br>*4533.00* | -<br>- | *9066* | *9066* | -<br>- | *38.8000*<br>- | *77.60*<br>- |
| 31 | & 15098-75108-2 варіант 1 | Сітчастий кабельний лоток, з фасонними виробами 100х50(h) | м | 180 | 351.27<br>- | -<br>- | 63229 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & 10-1-1-512-17 варіант 1 | Комплект кріплення сітчастого кабельного лотку 100х50(h) | шт. | 180 | 30.29<br>- | -<br>- | 5452 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | & 15098-75108-2 варіант 2 | Лоток драбинного типу, з фасонними виробами 100х50(h) | м | 20 | 849.70<br>- | -<br>- | 16994 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | & 10-1-1-512-17 варіант 2 | Комплект кріплення лотку драбинного типу | шт. | 20 | 99.14<br>- | -<br>- | 1983 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | КМ8-147-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 83.4 | 4540.13<br>1869.28 | 959.79<br>281.44 | 378647 | 155898 | 80046<br>23472 | 16.0000<br>2.2584 | 1334.40<br>188.35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | & 15098-75108-1 варіант 1 | Кабель кат.5е U/UTP, LSZH | м | 6911.3 | 22.14<br>- | -<br>- | 153016 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | КМ10-55-3 | Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 6 | 9121.36<br>5956.37 | 1278.48<br>372.40 | 54728 | 35738 | 7671<br>2234 | 52.8000<br>3.1136 | 316.80<br>18.68 |
| 38 | & 10-1-1-512-4У | Комплект кріплення обладнання у шафі 656793 Conteg | шт. | 40 | 17.56<br>- | -<br>- | 702 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 1390752 | 491561 | 118585<br>37026 | | 4316.49<br>294.68 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1390752 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 780606 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 528587 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 139118 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1529870** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **1529870** | | | | |
| | | **Розділ 2. Внутрішня радіофікація.** | | | | | | | | | |
| 39 | КМ10-513-3 | Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі (Підсилювач потужності 80ПП024М-FM/MP) | шт | 2 | 902.48<br>902.48 | -<br>- | 1805 | 1805 | -<br>- | 8.0000<br>- | 16.00<br>- |
| *40* | *КМ10-668-5* | *Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі (Гучномовець настінний 6АС100ПНм)* | *шт* | *21* | *169.49*<br>*169.49* | -<br>- | *3559* | *3559* | -<br>- | *1.6000*<br>- | *33.60*<br>- |
| *41* | *КМ10-285-1* | *Ретранслятор автоматичний потужність до 1 Вт (Виносна вулична антена з роз'ємом «F»)* | *комплект* | *2* | *2165.95*<br>*2165.95* | -<br>- | *4332* | *4332* | -<br>- | *19.2000*<br>- | *38.40*<br>- |
| 42 | & 10-1-1-512-80 | Роз'єм типу «F» для кабелю RG-6 | шт. | 4 | 7.69<br>- | -<br>- | 31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | КБ21-3-4 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | 100м | 9.3 | 3762.93<br>1791.45 | 170.21<br>60.20 | 34995 | 16660 | 1583<br>560 | 16.2800<br>0.4400 | 151.40<br>4.09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | & 15098-75108-5 варіант 1 | Гофротруба стандартної серії з протяжкою д.16мм | м | 939.3 | 9.65<br>- | -<br>- | 9064 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | & 10-1-1-512-3У варіант 1 | Тримач з фіксатором діам.16 | шт | 2325 | 8.18<br>- | -<br>- | 19019 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | & 10-1-1-512-20 варіант 1 | Дюбель швидкого монтажу розпірний 6х40 (100 шт.) | уп. | 23 | 58.36<br>- | -<br>- | 1342 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | КБ21-4-3 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 9.3 | 1806.38<br>1308.69 | 193.13<br>124.81 | 16799 | 12171 | 1796<br>1161 | 12.2000<br>1.0147 | 113.46<br>9.44 |
| 48 | & 12-6-2-12 варіант 1 | Кабель Mt-Power LUXE master 2x1,0 | м | 900 | 31.53<br>- | -<br>- | 28377 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | & 12-6-2-12 варіант 2 | Кабель FinMark RG-6 50 Ом | м | 10 | 10.28<br>- | -<br>- | 103 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | & С152-101-3 | Кабель ВВГнгд 3х 1,5 | 1000м | 0.02 | 242.74<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 119431 | 38527 | 3379<br>1721 | | 352.86<br>13.53 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 119431 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 77525 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 40248 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 11949 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **131380** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **131380** | | | | |
| | | **Розділ 3. Відеоспостереження** | | | | | | | | | |
| 51 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг[Відеокамера] | шт | 83 | 132.21<br>98.61 | -<br>- | 10973 | 8185 | -<br>- | 0.8000<br>- | 66.40<br>- |
| 52 | & 10-1-1-512-96 | Монтажна коробка для камери | шт. | 83 | 707.26<br>- | -<br>- | 58703 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | КМ10-350-23 | Монтаж пристрою відеоконтрольного (відеореєстратор) | шт | 2 | 452.16<br>440.74 | 11.42<br>3.33 | 904 | 881 | 23<br>7 | 3.2000<br>0.0278 | 6.40<br>0.06 |
| 54 | & С1547-16-9 варіант 1 | Полиця стаціонарна 19" 1U для шафи | шт | 2 | 2446.39<br>- | -<br>- | 4893 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *55* | *КМ11-31-1* | *Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Жорсткий диск)* | *шт* | *16* | *98.61*<br>*98.61* | -<br>- | *1578* | *1578* | -<br>- | *0.8000*<br>- | *12.80*<br>- |
| *56* | *КМ11-1-1* | *Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг (Монітор з кронштейном 27")* | *шт* | *6* | *52.18*<br>*52.18* | -<br>- | *313* | *313* | -<br>- | *0.4800*<br>- | *2.88*<br>- |
| 57 | & 10-1-1-512-24 | Кронштейн для монітора | шт. | 6 | 479.46<br>- | -<br>- | 2877 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | КМ11-107-1 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (Кабель HDMI 5 м) | шт | 6 | 39.72<br>39.72 | -<br>- | 238 | 238 | -<br>- | 0.3400<br>- | 2.04<br>- |
| 59 | & 10-1-1-512-25 | Кабель HDMI 10 м | шт. | 6 | 2860.31<br>- | -<br>- | 17162 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | КБ21-3-4 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | 100м | 50 | 3762.93<br>1791.45 | 170.21<br>60.20 | 188147 | 89573 | 8511<br>3010 | 16.2800<br>0.4400 | 814.00<br>22.00 |
| 61 | & 15098-75108-5 варіант 1 | Гофротруба стандартної серії з протяжкою д.16мм | м | 5150 | 9.65<br>- | -<br>- | 49698 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | КБ21-4-3 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 50 | 1806.38<br>1308.69 | 193.13<br>124.81 | 90319 | 65435 | 9657<br>6241 | 12.2000<br>1.0147 | 610.00<br>50.74 |
| 63 | & 15098-75108-1 варіант 1 | Кабель кат.5е U/UTP, LSZH | м | 5150 | 22.14<br>- | -<br>- | 114021 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | & С130-1199-11 | Скоба металева, діам.16 | шт | 12500 | 1.40<br>- | -<br>- | 17500 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | КБ21-1-1 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0.04 | 10146.81<br>6708.38 | 2209.75<br>1182.79 | 406 | 268 | 88<br>47 | 57.4200<br>10.0084 | 2.30<br>0.40 |
| 66 | & 15098-75108-5 варіант 2 | Труба сталева Ду=20мм | м | 4.08 | 55.28<br>- | -<br>- | 226 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | & С1-1-7-1-2 | Дюбель-цвях Bierbach 6/30 (уп.100шт) | упаковка | 1111 | 163.48<br>- | -<br>- | 181626 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 739584 | 166471 | 18279<br>9305 | | 1516.82<br>73.20 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі: | | | | | 739584 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 554834 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 175776 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 73968 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **813552** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | КМ10-285-1 | Ретранслятор автоматичний потужність до 1 Вт (Виносний індикатор для клавіатури) | комплект | 3 | 2308.44<br>2165.95 | 74.47<br>26.34 | 6925 | 6498 | 223<br>79 | 19.2000<br>0.1925 | 57.60<br>0.58 |
| 77 | КБ21-3-4 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | 100м | 43.6 | 3762.93<br>1791.45 | 170.21<br>60.20 | 164064 | 78107 | 7421<br>2625 | 16.2800<br>0.4400 | 709.81<br>19.18 |
| 78 | & 15098-75108-5 варіант 1 | Гофротруба стандартної серії з протяжкою д.16мм | м | 4403.6 | 9.65<br>- | -<br>- | 42495 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | КБ21-4-3 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 43.6 | 1806.38<br>1308.69 | 193.13<br>124.81 | 78758 | 57059 | 8420<br>5442 | 12.2000<br>1.0147 | 531.92<br>44.24 |
| 80 | & 12-6-2-12 варіант 4 | Кабель КСВВнг 4х0,4 | м | 4120 | 8.40<br>- | -<br>- | 34608 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | & 12-6-2-12 варіант 3 | Кабель ВВГ-нг 2х0,75 | м | 360.5 | 16.10<br>- | -<br>- | 5804 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | & С152-101-3 | Кабель ВВГнгд 3х 1,5 | 1000м | 0.0103 | 242.74<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | & С130-1199-11 | Скоба металева, діам.16 | шт | 10900 | 1.40<br>- | -<br>- | 15260 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | & С1-1-7-1-2 | Дюбель-цвях Bierbach 6/30 (уп.100шт) | упаковка | 115 | 163.48<br>- | -<br>- | 18800 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | КБ21-1-1 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0.04 | 10146.81<br>6708.38 | 2209.75<br>1182.79 | 406 | 268 | 88<br>47 | 57.4200<br>10.0084 | 2.30<br>0.40 |
| 86 | & 15098-75108-5 варіант 2 | Труба сталева Ду=20мм | м | 4.08 | 55.28<br>- | -<br>- | 226 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 480401 | 225022 | 19111<br>8670 | | 2077.79<br>68.86 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 480401 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 236268 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 233692 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 48064 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **528465** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **528465** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 5. Система контролю та управління** | | | | | | | | | |
| *87* | *КМ11-31-1* | *Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (контролер, зчитувачі, замок е/м)* | *шт* | *48* | *98.61*<br>*98.61* | -<br>- | *4733* | *4733* | -<br>- | *0.8000*<br>- | *38.40*<br>- |
| 88 | & С1545-70-2 | Монтажний уголок для одинарного електрозамка (Yli Electronic) | шт | 16 | 285.53<br>- | -<br>- | 4568 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | КМ10-309-3 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 16 | 216.93<br>191.36 | -<br>- | 3471 | 3062 | -<br>- | 1.6000<br>- | 25.60<br>- |
| 90 | & С1545-70-1 | Кнопка виходу K-781 SEVEN | шт | 16 | 290.34<br>- | -<br>- | 4645 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 91 | КМ10-3-8 | Ящик живлення | ящик | 16 | 561.19<br>541.49 | -<br>- | 8979 | 8664 | -<br>- | 4.8000<br>- | 76.80<br>- |
| 92 | КМ8-125-1 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 32 | 102.70<br>72.20 | 6.84<br>2.94 | 3286 | 2310 | 219<br>94 | 0.6400<br>0.0252 | 20.48<br>0.81 |
| 93 | КМ11-138-1 | Монтаж механізму виконавчого (Контролер ІС-А з живленням по РОЕ ІС-А) | комплект | 1 | 380.29<br>91.32 | 253.84<br>70.97 | 380 | 91 | 254<br>71 | 0.8000<br>0.5337 | 0.80<br>0.53 |
| 94 | & С15-155-2-2 | Контролер ІС-А з живленням по РОЕ ІС-А U-Prox | шт | 1 | 6926.52<br>- | -<br>- | 6927 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | & С15-155-2-2 варіант 1 | Безконтактна UHF+EM-Marine карта | шт | 20 | 68.73<br>- | -<br>- | 1375 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | КБ21-3-4 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | 100м | 15.75 | 3762.93<br>1791.45 | 170.21<br>60.20 | 59266 | 28215 | 2681<br>948 | 16.2800<br>0.4400 | 256.41<br>6.93 |
| 97 | & 15098-75108-5 варіант 1 | Гофротруба стандартної серії з протяжкою д.16мм | м | 1622.25 | 9.65<br>- | -<br>- | 15655 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | КБ21-4-3 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 15.75 | 1806.38<br>1308.69 | 193.13<br>124.81 | 28450 | 20612 | 3042<br>1966 | 12.2000<br>1.0147 | 192.15<br>15.98 |
| 99 | & 15098-75108-1 варіант 1 | Кабель кат.5е U/UTP, LSZH | м | 957.9 | 22.14<br>- | -<br>- | 21208 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | & С152-101-3 | Кабель ВВГнгд 3х 1,5 | 1000м | 0.618 | 242.74<br>- | -<br>- | 150 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | & С157-166-2 | Кабель ШВВП-нг 2*1 | м | 46.35 | 22.39<br>- | -<br>- | 1038 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | & С130-1199-11 | Скоба металева, діам.16 | шт | 3940 | 1.40<br>- | -<br>- | 5516 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | & С1-1-7-1-2 | Дюбель-цвях Bierbach 6/30 (уп.100шт) | упаковка | 40 | 163.48<br>- | -<br>- | 6539 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 104 | КМ8-545-1 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10 (Коробка монтажна з кабельними зажимами 6х6мм) | шт | 18 | 961.49<br>574.08 | 25.58<br>4.40 | 17307 | 10333 | 460<br>79 | 4.8000<br>0.0329 | 86.40<br>0.59 |
| 105 | КБ21-1-1 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0.03 | 10146.81<br>6708.38 | 2209.75<br>1182.79 | 304 | 201 | 66<br>35 | 57.4200<br>10.0084 | 1.72<br>0.30 |
| 106 | & 15098-75108-5 варіант 2 | Труба сталева Ду=20мм | м | 3.03 | 55.28<br>- | -<br>- | 167 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 193964 | 78221 | 6722<br>3193 | | 698.76<br>25.14 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 193964 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 109021 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 81414 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 19402 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **213366** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **213366** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 2924132 | 999802 | 166076<br>59915 | | 8962.72<br>475.41 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2924132 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1758254 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1059717 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 292501 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3216633** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | _ _ _

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022**

Придбання устаткування. Структурована кабельна система. Система відеонагляду. Система охоронної сигналізації.Система контролю доступу
Будівля школи з укриттям

Основа: креслення (специфікації ) № СКС (том 9 книга 1), (том 9 книга 2), СОС(том 9 книга 3), СКД(том 9 книга 4)

Кошторисна вартість 2656.031 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Структурована кабельна система. Внутрішня телефонізація** | | | | |
| 1 | & 170312-6045-56 варіант 1 | Шафа комутаційна підлогова 28U, 600x500; ( маса=0,015) | шт | 1 | 25263.33 | 25263 |
| 2 | & 10-1-1-512-Ш варіант 1 | Шафа комутаційна навісна 18U, 600x500; ( маса=0,0105) | шт. | 2 | 7400.00 | 14800 |
| 3 | & 10-1-1-512-Ш | Шафа комутаційна навісна 15U, 600x500; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 5358.33 | 5358 |
| 4 | & 10-1-1-512-60 | Комутаційна панель набірна 24-порт. 1U, без модулів 19’’ 1U 24 портів, RJ45; ( маса=0,0105) | шт. | 14 | 1890.00 | 26460 |
| 5 | & 10-1-1-512-61 | Комутаційна панель оптична, 1U, без модулів; ( маса=0,0105) | шт. | 5 | 1308.33 | 6542 |
| 6 | & 10-1-1-512-62 | Блок на 2 вентилятори 1U 19’’; ( маса=0,0105) | шт. | 4 | 2800.00 | 11200 |
| 7 | & 10-1-1-512-63 | Комутатор PoE at/af, 24 порта RJ45 10/100/1000 Мбит/с; 2 Gigabit SFP, L1, комплектно з ліцензією; ( маса=0,0105) | шт. | 10 | 7535.00 | 75350 |
| 8 | & 10-1-1-512-64 | Комутатор 24порта RJ45 10/100/1000 Мбит/с; 2 Gigabit SFP, L1, комплектно з ліцензією; ( маса=0,0105) | шт. | 4 | 15332.50 | 61330 |
| 9 | & 10-1-1-512-65 | Комутатор ядра, 12 портів SFP 10Гбіт/с, L2+(L3), комплектно з ліцензією; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 38646.32 | 38646 |
| 10 | & 10-1-1-512-66 | Модульне гніздо UTP, RJ45, cat. 5e; ( маса=0,0105) | шт. | 336 | 290.59 | 97638 |
| 11 | & 10-1-1-512-67 | Модуль SFP LC-duplex OM3; ( маса=0,0105) | шт. | 31 | 375.83 | 11651 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | & 10-1-1-512-68 | Оптичний адаптер LC-duplex OM3; ( маса=0,0105) | шт. | 20 | 52.00 | 1040 |
| 13 | & 10-1-1-512-69 | Блок розеток 220в 19'' 1U на 8 розеток з вимикачем 1U 19''; ( маса=0,0105) | шт. | 4 | 655.00 | 2620 |
| 14 | & 10-1-1-512-70 варіант 1 | Блок безперебійного живлення 2U 19'' NRT2-U1100; ( маса=0,0105) | шт. | 4 | 13068.00 | 52272 |
| 15 | & 10-1-1-512-71 варіант 1 | Органайзер кабельний вертикальний 19''; ( маса=0,0105) | шт. | 4 | 358.33 | 1433 |
| 16 | & 10-1-1-512-72 | Органайзер кабельний горизонтальний 1U 19''; ( маса=0,0105) | шт. | 15 | 266.67 | 4000 |
| 17 | & 10-1-1-512-9 варіант 1 | Точка доступа WI-FI UniFi NanoHD; ( маса=0,0105) | шт. | 37 | 7665.00 | 283605 |
| 18 | & 10-1-1-512-73 | Контролер Ubiquiti UniFi Cloud Key; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 9800.00 | 9800 |
| 19 | & 21-6-1-3 | Патч корд UTP кат.5е U/UTP, LSZH; ( маса=0,00003) | шт. | 336 | 240.83 | 80919 |
| 20 | & 21-6-1-3 варіант 1 | ВО-патчкорд LC-duplex OM3; ( маса=0,00003) | шт. | 65 | 1925.00 | 125125 |
| 21 | & 10-1-1-512-У1 | ВО-пігтейл LC OM3; ( маса=0,0005) | шт. | 30 | 507.50 | 15225 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 950277 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 10672 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **960949** |
| | | **Розділ 2. Внутрішня радіофікація.** | | | | |
| 22 | & 10-1-1-512-77 | Підсилювач потужності 80ПП024М-FM/MP; ( маса=0,001) | шт. | 2 | 5185.00 | 10370 |
| 23 | & 10-1-1-512-78 | Гучномовець настінний 6АС100ПНм; ( маса=0,0332) | шт. | 21 | 1150.00 | 24150 |
| 24 | & 10-1-1-512-79 | Виносна вулична антена з роз'ємом «F»; ( маса=0,0001) | шт. | 2 | 699.17 | 1398 |
| | | Разом по розділу 2 | | | | 35918 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 608 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 2** | | | | **36526** |
| | | **Розділ 3. Відеоспостереження** | | | | |
| 25 | & 10-1-1-512-92 | Камера відеоспостереження QNO-8020R; ( маса=0,0105) | шт. | 41 | 9149.00 | 375109 |
| 26 | & 10-1-1-512-93 | Камера відеоспостереження QNV-7010R; ( маса=0,0105) | шт. | 42 | 8917.00 | 374514 |
| 27 | & 10-1-1-512-94 | Відеорегістратор XRN-3010P/AC; ( маса=0,0105) | шт. | 2 | 68820.00 | 137640 |
| 28 | & 10-1-1-512-95 | Жорсткий диск 8TB 7200rpm 256MB WD8001PURP 3.5 SATA III; ( маса=0,00105) | шт. | 16 | 8958.00 | 143328 |
| 29 | & 10-1-1-512-97 варіант 1 | Монітор Samsung S27D390G 27'' (або аналог); ( маса=0,00305) | шт. | 6 | 4082.50 | 24495 |
| | | Разом по розділу 3 | | | | 1055086 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 9873 |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | **1064959** |
| | | **Розділ 4. Система охоронної сигналізації** | | | | |
| 30 | & 10-1-1-5 варіант 1 | Прилад приймально-контрольний INTEGRA-128 Plus; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 10207.00 | 10207 |
| 31 | & 10-1-1-6 | Модуль керування з клавіатурою INT-KLCDR-GR; ( маса=0,0105) | шт. | 3 | 5716.67 | 17150 |
| 32 | & 10-1-1-7 | Модуль розширення на 8 зон для INTEGRA INT-E; ( маса=0,0105) | шт. | 7 | 1870.73 | 13095 |
| 33 | & 10-1-1-9 | Модуль ETHERNET для ППК INTEGRA ETHM-1 PLUS; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 5890.00 | 5890 |
| 34 | & 10-1-1-8 | Сповіщувач руху пасивний AQUA; ( маса=0,0105) | шт. | 112 | 574.00 | 64288 |
| 35 | & 10-1-1-10 | Магнітоконтактний сповіщувач В-1; ( маса=0,0105) | шт. | 310 | 283.58 | 87910 |
| 36 | & 10-1-1-11 | Оповіщувач світло-звуковий SP-4001 R; ( маса=0,0105) | шт. | 3 | 1295.00 | 3885 |
| 37 | & 10-1-1-12 | Корпус для INTEGRA-64Plus OMI-4; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 4221.67 | 4222 |
| 38 | & 10-1-1-13 | Корпус для модулів розширення OPU-3 P; ( маса=0,0105) | шт. | 2 | 1960.00 | 3920 |
| 39 | & 10-1-1-14 | Блок живлення для модулів розширення APS-412; ( маса=0,0105) | шт. | 2 | 3214.16 | 6428 |
| 40 | & 10-1-1-15 | Акумулятор 12 В, 18 Аг; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 1416.67 | 1417 |
| 41 | & 10-1-1-16 | Акумулятор 12 В, 7 Аг; ( маса=0,0105) | шт. | 2 | 566.67 | 1133 |
| 42 | & 10-1-1-17 | Виносний індикатор для клавіатури; ( маса=0,0105) | шт. | 3 | 5127.62 | 15383 |
| | | Разом по розділу 4 | | | | 234928 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 4135 |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | **239063** |
| | | **Розділ 5. СКУД** | | | | |
| 43 | & 1504-7 варіант 1 | Повне програмне забезпечення U-Prox Full IP (Commercial) ; ( маса=0,00058) | шт | 1 | 16603.00 | 16603 |
| 44 | & 1504-8 | Мережевий контролер з блоком живлення в металевому боксі IP-400; ( маса=0,00058) | шт | 16 | 9268.33 | 148293 |
| 45 | & 1504-9 | Зчитувач SE mini; ( маса=0,00058) | шт | 16 | 2660.00 | 42560 |
| 46 | & 1504-10 | Електромагнітний замок одинарний YM-280T (з контролем відкриття); ( маса=0,00058) | шт | 16 | 1700.00 | 27200 |
| 47 | & 10-1-1-18 | Блок безперебійного живлення PPS-1230 ТОВ «Рікас-Варта»; ( маса=0,0105) | шт. | 16 | 5298.00 | 84768 |
| 48 | & 10-1-1-15 | Акумулятор 12 В, 18 Аг; ( маса=0,0105) | шт. | 16 | 1416.67 | 22667 |
| 49 | & 10-1-1-16 | Акумулятор 12 В, 7 Аг; ( маса=0,0105) | шт. | 16 | 566.67 | 9067 |
| | | Разом по розділу 5 | | | | 351158 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 3376 |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | **354534** |
| | | **Разом** | | | | **2627367** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 28664 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **2656031** |

Склав _____ С.П.Гусева
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

**на Пусконалагоджувальні роботи. Структурована кабельна система. Система відеонагляду. Система охоронної сигналізації.Система контролю доступу**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-СКС, СВН, СОС, СКД,Том 9

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 23.658 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.134 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 21.508 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП2-16-6 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегральним законом управління /СКМ | система | 1 | 10433.15<br>10433.15 | -<br>- | 10433 | 10433 | -<br>- | 65.0000<br>- | 65.00<br>- |
| 2 | КП2-16-4 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління /ВН | система | 1 | 3691.73<br>3691.73 | -<br>- | 3692 | 3692 | -<br>- | 23.0000<br>- | 23.00<br>- |
| 3 | КП2-16-4 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління /Охоронна сигналізація,СКУД | система | 2 | 3691.73<br>3691.73 | -<br>- | 7383 | 7383 | -<br>- | 23.0000<br>- | 46.00<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 21508 | 21508 | -<br>- | | 134.00<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 21508 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 21508 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2150 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **23658** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

**на Система контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів та контроль мікроконцентрацій чадного газу в повітрі**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-АКГ.С1, Том 8, книга 6

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 699.044 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1.9857 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 230.336 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.7 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Монтаж устаткування** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ10-669-1 | Прилад сигналізуючий ємкісний (Блок управління сигналізатора) | шт | 2 | 2888.35<br>1985.46 | 1.41<br>0.22 | 5777 | 3971 | 3<br>- | 17.6000<br>0.0021 | 35.20<br>- |
| 2 | КМ11-60-1 | Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1 (Датчик метану ДМ-24, ДМ-14) | комплект | 25 | 1118.48<br>776.90 | 234.04<br>82.78 | 27962 | 19423 | 5851<br>2070 | 6.4000<br>0.6050 | 160.00<br>15.13 |
| 3 | КМ10-3-8 | Ящик живлення (блок живлення БЖ 1230) | ящик | 2 | 561.19<br>541.49 | -<br>- | 1122 | 1083 | -<br>- | 4.8000<br>- | 9.60<br>- |
| 4 | КМ8-125-2 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 2 | 118.40<br>72.20 | 6.84<br>2.94 | 237 | 144 | 14<br>6 | 0.6400<br>0.0252 | 1.28<br>0.05 |
| 5 | КМ10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач світло-звуковий) | шт | 9 | 434.21<br>338.98 | 1.74<br>0.28 | 3908 | 3051 | 16<br>3 | 3.2000<br>0.0026 | 28.80<br>0.02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | КМ10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач світловий) | шт | 2 | 434.21<br>338.98 | 1.74<br>0.28 | 868 | 678 | 3<br>1 | 3.2000<br>0.0026 | 6.40<br>0.01 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 39874 | 28350 | 5887<br>2080 | | 241.28<br>15.21 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 39874 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 5637 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 30430 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3988 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **43862** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **43862** | | | | |
| | | **Розділ 2. Прокладання кабелю та кабельних конструкцій** | | | | | | | | | |
| *7* | *КМ8-411-1* | *Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм* | *100 м* | *27.2* | *11469.58*<br>*5589.15* | *1827.72*<br>*186.00* | *311973* | *152025* | *49714*<br>*5059* | *47.8400*<br>*1.4338* | *1301.25*<br>*39.00* |
| 8 | С130-1199 варіант 1 | Металорукав, РЗ-Ц-16 | м | 1462.6 | 18.51<br>- | -<br>- | 27073 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С130-1199 варіант 2 | Металорукав, РЗ-Ц-22 | м | 1339 | 28.92<br>- | -<br>- | 38724 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & 1504-17158-232 | Коробка розподільча 85х85х40 мм, IP55 | шт | 2 | 63.27<br>- | -<br>- | 127 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *11* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *1* | *6348.02*<br>*3744.12* | *2554.84*<br>*733.41* | *6348* | *3744* | *2555*<br>*733* | *32.8000*<br>*6.1138* | *32.80*<br>*6.11* |
| 12 | & С1530-150-2-1 варіант 4 | Короб ПВХ 40х40 мм | м | 101 | 43.75<br>- | -<br>- | 4419 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | КБ21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 1 | 1833.81<br>731.36 | 960.79<br>265.38 | 1834 | 731 | 961<br>265 | 6.2600<br>2.2579 | 6.26<br>2.26 |
| 14 | КБ21-4-3 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 13 | 1806.38<br>1308.69 | 193.13<br>124.81 | 23483 | 17013 | 2511<br>1623 | 12.2000<br>1.0147 | 158.60<br>13.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15093-34013 варіант 2 | Кабель контрольний КВВГЕнг, перерізом 5х1,5 мм2 | 1000м | 1.326 | 58516.02<br>- | -<br>- | 77592 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | КБ21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 1 | 1833.81<br>731.36 | 960.79<br>265.38 | 1834 | 731 | 961<br>265 | 6.2600<br>2.2579 | 6.26<br>2.26 |
| 17 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 14.2 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 17704 | 13100 | 1496<br>981 | 8.6000<br>0.5634 | 122.12<br>8.00 |
| 18 | 15093-34011 варіант 2 | Кабель силовий ВВГнгд, перерізом 2х1,5 мм2 | 1000м | 1.326 | 18838.02<br>- | -<br>- | 24979 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | 15093-34012 варіант 2 | Кабель силовий ВВГнгд, перерізом 3х1,5 мм2 | 1000м | 0.1224 | 26819.52<br>- | -<br>- | 3283 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С130-1199-11 | Скоба металева, діам.16 | шт | 4700 | 1.40<br>- | -<br>- | 6580 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | & С130-1199-11 варіант 1 | Скоба металева, діам.22 | шт | 4300 | 3.43<br>- | -<br>- | 14749 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | С1545-411 варіант 2 | Дюбель цвях BIEBACH 6/40 | шт | 9000 | 2.21<br>- | -<br>- | 19890 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | С1545-411 варіант 3 | Дюбель швидкого монтажу 6/40 | шт | 1900 | 0.59<br>- | -<br>- | 1121 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | & С15-249-21 | Анкер стандартний зі шпилькою М6 СМ440645 DKC | шт | 16 | 28.03<br>- | -<br>- | 448 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | КБ21-1-2 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм | 100м | 0.08 | 12890.96<br>8403.58 | 3245.17<br>1735.88 | 1031 | 672 | 260<br>139 | 71.9300<br>14.6761 | 5.75<br>1.17 |
| 26 | & С113-5-5 варіант 1 | Труба для електропроводки сталева діаметром: 32 мм (гільза) | м | 8.16 | 313.38<br>- | -<br>- | 2557 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | КМ8-155-1 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 26 | 306.10<br>108.65 | -<br>- | 7959 | 2825 | -<br>- | 0.9300<br>- | 24.18<br>- |
| 28 | & С1550-3813 | Вогнестійка піна СР 660 HILTI | шт | 1 | 1934.83<br>- | -<br>- | 1935 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 595643 | 190841 | 58458<br>9065 | | 1657.22<br>71.99 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 595643 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 346344 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 199906 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 59539 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **655182** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025**

Устаткування системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів та контроль мікроконцентрацій чадного газу в повітрі
Будівля школи з укриттям

Основа: креслення (специфікації ) № 25FSU-РАР-П-АКГ.С1, Том 8, книга 6
Кошторисна вартість 179.001 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 17141-1028 варіант 3 | Блок управління сигналізатора загазованості, "ВАРТА 1-03.24" "ТЕМІО"; ( маса=0,003) | шт | 1 | 13300.00 | 13300 |
| 2 | 17141-1028 варіант 2 | Блок управління сигналізатора загазованості, "ВАРТА 1-03.14" "ТЕМІО"; ( маса=0,003) | шт | 1 | 11960.00 | 11960 |
| 3 | 1602-10228 варіант 4 | Датчик метану ДМ-24; ( маса=0,0024) | шт | 22 | 5050.00 | 111100 |
| 4 | 1602-10228 варіант 3 | Датчик метану ДМ-14; ( маса=0,0024) | шт | 3 | 4580.00 | 13740 |
| 5 | 1504-13246 варіант 2 | Блок живлення БЖ 1230; ( маса=0,004) | шт | 2 | 6190.00 | 12380 |
| 6 | & 10-1-1-15 | Акумулятор 12 В, 18 Аг; ( маса=0,0105) | шт. | 2 | 1416.67 | 2833 |
| 7 | 1602-10983 варіант 2 | Оповіщувач світлозвуковий "Увага! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу. Викличте службу 104", С-07С-12 "Сержант"; ( маса=0,0012) | шт | 9 | 1250.00 | 11250 |
| 8 | & 199999-СП-10-1 варіант 1 | Оповіщувач світловий М-06-12/24; ( маса=0,0001) | шт. | 2 | 396.67 | 793 |
| | | **Разом** | | | | **177356** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 1645 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **179001** |

Склав _____ С.П.Гусєва
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026

**на Пусконалагоджувальні роботи системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів та контроль мікроконцентрацій чадного газу в повітрі**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-АКГ, Том 8, книга 6

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 4.803 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.0272 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 4.366 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП2-2-2 | Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу | комплект | 2 | 2182.94<br>2182.94 | -<br>- | 4366 | 4366 | -<br>- | 13.6000<br>- | 27.20<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 4366 | 4366 | -<br>- | | 27.20<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4366 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4366 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 437 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4803** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **4366** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

**на Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуюванням). Автоматизація та диспетчеризація систем протипожежного захисту. Автоматична система газового пожежогасіння. Автоматична система локального пожежогасіння кухонного обладнання.**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25SCH-PAP-П-СПЗ,том 8 книга 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 4409.248 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 11.04225 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1241.500 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Монтаж системи пожежної сигналізації** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ10-667-2 | Блок базовий на 8 адресних кілець ПС (ППУ-ПТ) | шт | 1 | 7172.17<br>6858.85 | 1.74<br>0.28 | 7172 | 6859 | 2<br>- | 60.8000<br>0.0026 | 60.80<br>- |
| 2 | КМ10-669-2 | Прилад ультразвуковий (БДУ-4) | шт | 1 | 1487.89<br>902.48 | 0.94<br>0.15 | 1488 | 902 | 1<br>- | 8.0000<br>0.0014 | 8.00<br>- |
| 3 | КМ10-667-1 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ПУ-П) | шт | 2 | 4370.64<br>4151.41 | 1.74<br>0.28 | 8741 | 8303 | 3<br>1 | 36.8000<br>0.0026 | 73.60<br>0.01 |
| 4 | КМ8-80-1 | Прилад вимірювання і захисту / реле | шт | 3 | 247.18<br>191.36 | 53.19<br>18.81 | 742 | 574 | 160<br>56 | 1.6000<br>0.1375 | 4.80<br>0.41 |
| 5 | КМ11-96-1 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (модуль МЦА-GSM) | шт | 1 | 188.20<br>184.78 | 3.42<br>1.47 | 188 | 185 | 3<br>1 | 1.6000<br>0.0126 | 1.60<br>0.01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | КМ10-3-8 | Ящик живлення | ящик | 1 | 561.19<br>541.49 | -<br>- | 561 | 541 | -<br>- | 4.8000<br>- | 4.80<br>- |
| 7 | КМ8-125-1 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 | 102.70<br>72.20 | 6.84<br>2.94 | 103 | 72 | 7<br>3 | 0.6400<br>0.0252 | 0.64<br>0.03 |
| 8 | КМ10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні (СПДОТА) | шт | 478 | 434.21<br>338.98 | 1.74<br>0.28 | 207552 | 162032 | 832<br>134 | 3.2000<br>0.0026 | 1529.60<br>1.24 |
| 9 | КМ10-668-1 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні (СПТТА) | шт | 2 | 238.15<br>169.49 | 6.78<br>1.07 | 476 | 339 | 14<br>2 | 1.6000<br>0.0101 | 3.20<br>0.02 |
| 10 | КМ10-309-3 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях (оповіщувач ручний СПРА) | шт | 110 | 216.93<br>191.36 | -<br>- | 23862 | 21050 | -<br>- | 1.6000<br>- | 176.00<br>- |
| 11 | КМ10-3-9 | Монтаж індикатора | табло | 3 | 38.27<br>38.27 | -<br>- | 115 | 115 | -<br>- | 0.3200<br>- | 0.96<br>- |
| *12* | *КБ21-14-1* | *Прокладання лотків* | *100м* | *7.5* | *7292.86*<br>*5515.54* | *1431.75*<br>*634.21* | *54696* | *41367* | *10738*<br>*4757* | *47.2100*<br>*4.9268* | *354.08*<br>*36.95* |
| 13 | & С130-600-300-15 варіант 3 | Металевий лоток 100х50, ДКС | м | 757.5 | 348.04<br>- | -<br>- | 263640 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & 1602-30041-7-50-8 | Комплект кріплень для металевого лотку з кришкою, 100х50: Консоль стельова ВВА-30 ВВА3010 (ДКС) шт. 1, Посилений клиновий анкер М10х75 СМ481075 (ДКС) шт. 1, Гвинт із хрестоподібним шліцем М6 СМ010610 (ДКС) шт. 6, Гайка М6 СМ100600 (ДКС) шт. 6 | компл. | 3000 | 28.25<br>- | -<br>- | 84750 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С130-600-314-9 варіант 2 | Кут 90 град. для лоток металевий, 100х50 | шт | 60 | 333.66<br>- | -<br>- | 20020 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & 560110-39-93 варіант 1 | Трійник для лоток металевий 100х50 | шт | 12 | 1523.29<br>- | -<br>- | 18279 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | КМ10-40-4 | Установлення кабельроста типу "Рєшотка" | статив | 6 | 57.41<br>57.41 | -<br>- | 344 | 344 | -<br>- | 0.4800<br>- | 2.88<br>- |
| 18 | & С130-600-300-16 варіант 2 | Металевий лоток драбинного типу 100х50 | м | 18 | 335.96<br>- | -<br>- | 6047 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & 1602-30041-7-50-9 | Комплект кріплень для металевого лотку драбинного типу, 100х50: Кріплення стінове LP5000 (ДКС) шт. 2, Анкер розпірний М6 СМ440645 (ДКС) шт. 4, Гвинт із хрестоподібним шліцем М6 СМ010610 (ДКС) шт. 8, Гайка М6 СМ100600 (ДКС) шт. 8 | компл. | 18 | 25.91<br>- | -<br>- | 466 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *20* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *35.5* | *6348.02*<br>*3744.12* | *2554.84*<br>*733.41* | *225355* | *132916* | *90697*<br>*26036* | *32.8000*<br>*6.1138* | *1164.40*<br>*217.04* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | & С1530-150-2-1 варіант 6 | Короб ПВХ 20х20 | м | 2222 | 30.59<br>- | -<br>- | 67971 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & С1530-150-2-1 варіант 5 | Короб ПВХ 60х40 | м | 1363.5 | 56.67<br>- | -<br>- | 77270 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | КБ21-15-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | 100м | 50 | 392.91<br>254.69 | 21.28<br>7.53 | 19646 | 12735 | 1064<br>377 | 2.1800<br>0.0550 | 109.00<br>2.75 |
| 24 | КБ21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 21 | 1833.81<br>731.36 | 960.79<br>265.38 | 38510 | 15359 | 20177<br>5573 | 6.2600<br>2.2579 | 131.46<br>47.42 |
| 25 | КБ21-9-2 | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | 100м | 10 | 2331.55<br>1900.82 | 31.91<br>11.29 | 23316 | 19008 | 319<br>113 | 17.7200<br>0.0825 | 177.20<br>0.83 |
| 26 | & 12-41-21-2-1 варіант 10 | Кабель вита пара 1х2х0,8 J-H(St)H | м | 7242 | 11.93<br>- | -<br>- | 86397 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | & 15098-75108-37 варіант 1 | Кабель «вита пара» E30 2х2х0,51 Alay-net F/UTP FR Cat 5 (10201101) | м | 1020 | 18.49<br>- | -<br>- | 18860 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *28* | *КМ8-411-1* | *Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм* | *100 м* | *1.2* | *13595.01*<br>*5589.15* | *1827.72*<br>*186.00* | *16314* | *6707* | *2193*<br>*223* | *47.8400*<br>*1.4338* | *57.41*<br>*1.72* |
| 29 | & С115-К-12-1-1 варіант 1 | Металорукав, РЗ-Ц-20 | м | 123.6 | 25.44<br>- | -<br>- | 3144 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 1.2 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 1496 | 1107 | 126<br>83 | 8.6000<br>0.5634 | 10.32<br>0.68 |
| 31 | & С10000-31-5-В1 варіант 1 | Кабель (N)HXH 3х1,5 FE180/E30 | м | 123.6 | 45.43<br>- | -<br>- | 5615 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & 21-5-4-1-1 варіант 4 | Кабельний тримач (скоба), UDF5 | шт. | 14400 | 3.84<br>- | -<br>- | 55296 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | & 21-5-4-1-1 варіант 6 | Кабельний тримач (скоба), UDF20 | шт. | 360 | 14.49<br>- | -<br>- | 5216 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | & 2405-5002-1 | Дюбель-цвях Bierbach, 6/30 | шт | 14760 | 3.00<br>- | -<br>- | 44280 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | & 2405-5002-2 варіант 2 | Шуруп забивний з дюбелем, 3/35 | компл. | 14400 | 1.04<br>- | -<br>- | 14947 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | & С15-249-21 | Анкер стандартний зі шпилькою М6 CM440645 DKC | шт | 36 | 28.03<br>- | -<br>- | 1009 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | КМ8-155-1 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 30 | 306.10<br>108.65 | -<br>- | 9183 | 3260 | -<br>- | 0.9300<br>- | 27.90<br>- |
| 38 | & С1550-3813 | Вогнестійка піна СР 660 HILTI | шт | 9 | 1934.83<br>- | -<br>- | 17413 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | & 11-1-1-2-1-2 | Труба металева Ду=25 мм (гільза) | м | 90 | 141.12<br>- | -<br>- | 12701 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | & 11-1-1-2-1-1 варіант 4 | Труба металева Ду=50 мм (гільза) | м | 7 | 170.20<br>- | -<br>- | 1191 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *41* | *КМ11-1-1* | *Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг* | *шт* | *1* | *88.71*<br>*52.18* | *20.20*<br>*11.20* | *89* | *52* | *20*<br>*11* | *0.4800*<br>*0.0842* | *0.48*<br>*0.08* |
| 42 | & 31-1-1-531-14 варіант 1 | Корпус для автоматичних вимикачів PCD 20 N | шт | 1 | 434.92<br>- | -<br>- | 435 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *43* | *КМ8-575-1* | *Установлення приладів або апаратів (вимикачів)* | *шт* | *10* | *200.64*<br>*197.22* | *3.42*<br>*1.47* | *2006* | *1972* | *34*<br>*15* | *1.6000*<br>*0.0126* | *16.00*<br>*0.13* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 1446902 | 435799 | 126390<br>37385 | | 3915.13<br>309.32 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1446902 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 884713 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 473184 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 144574 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1591476** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **1591476** | | | | |
| | | **Розділ 2. Монтаж системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання)** | | | | | | | | | |
| 44 | КБ21-17-12 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 2.14 | 18688.43<br>16171.71 | 1929.04<br>627.92 | 39993 | 34607 | 4128<br>1344 | 131.2000<br>4.5967 | 280.77<br>9.84 |
| 45 | КМ10-3-8 | Монтаж блоку безперебійного живлення «ІБПІ-180(12/24)» | ящик | 4 | 561.19<br>541.49 | -<br>- | 2245 | 2166 | -<br>- | 4.8000<br>- | 19.20<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | КМ8-125-2 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 8 | 118.40<br>72.20 | 6.84<br>2.94 | 947 | 578 | 55<br>24 | 0.6400<br>0.0252 | 5.12<br>0.20 |
| 47 | КМ10-669-1 | Комплекс обладнання оповіщення «ВЕЛЛЕЗн» | шт | 3 | 2888.35<br>1985.46 | 1.41<br>0.22 | 8665 | 5956 | 4<br>1 | 17.6000<br>0.0021 | 52.80<br>0.01 |
| 48 | КМ11-91-1 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (пульт мікрофонний) | шт | 3 | 268.86<br>182.64 | 31.91<br>11.29 | 807 | 548 | 96<br>34 | 1.6000<br>0.0825 | 4.80<br>0.25 |
| 49 | КМ10-669-3 | Блок керування інформацією (БКІ) | шт | 3 | 1859.69<br>956.80 | 1.41<br>0.22 | 5579 | 2870 | 4<br>1 | 8.0000<br>0.0021 | 24.00<br>0.01 |
| 50 | КМ11-107-1 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 /патч-корд | шт | 3 | 39.72<br>39.72 | -<br>- | 119 | 119 | -<br>- | 0.3400<br>- | 1.02<br>- |
| 51 | КМ10-386-7 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 232 | 426.05<br>360.99 | -<br>- | 98844 | 83750 | -<br>- | 3.2000<br>- | 742.40<br>- |
| *52* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *13* | *6348.02*<br>*3744.12* | *2554.84*<br>*733.41* | *82524* | *48674* | *33213*<br>*9534* | *32.8000*<br>*6.1138* | *426.40*<br>*79.48* |
| 53 | & С1530-150-2-1 варіант 6 | Короб ПВХ 20х20 | м | 1313 | 30.59<br>- | -<br>- | 40165 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *54* | *КМ8-411-1* | *Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм* | *100 м* | *2.4* | *13595.01*<br>*5589.15* | *1827.72*<br>*186.00* | *32628* | *13414* | *4387*<br>*446* | *47.8400*<br>*1.4338* | *114.82*<br>*3.44* |
| 55 | & С115-К-12-1-1 варіант 1 | Металорукав, РЗ-Ц-20 | м | 247.2 | 25.44<br>- | -<br>- | 6289 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | КБ21-4-3 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 2.4 | 1806.38<br>1308.69 | 193.13<br>124.81 | 4335 | 3141 | 464<br>300 | 12.2000<br>1.0147 | 29.28<br>2.44 |
| 57 | & 12-41-21-2-1 варіант 2 | Кабель живлення 3х1,5 (N)НХН FE180/E30 | м | 244.8 | 43.54<br>- | -<br>- | 10659 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | КБ21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 13 | 1833.81<br>731.36 | 960.79<br>265.38 | 23840 | 9508 | 12490<br>3450 | 6.2600<br>2.2579 | 81.38<br>29.35 |
| *59* | *КБ21-9-2* | *Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок* | *100м* | *91.4* | *2233.40*<br>*1900.82* | *31.91*<br>*11.29* | *204133* | *173735* | *2917*<br>*1032* | *17.7200*<br>*0.0825* | *1619.61*<br>*7.54* |
| 60 | & 12-41-21-2-1 варіант 6 | Кабель живлення 2х1,5 (N)НХН FE180/E30 | м | 10557 | 33.18<br>- | -<br>- | 350281 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | & 15098-75108-37 | Кабель "вита пара"Е30 4х2х0,64 Alay-net F/UTP FR Cat 5 | м | 91.8 | 34.26<br>- | -<br>- | 3145 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | & 1504-17237-1-1 варіант 2 | Коробка розподільча вогнестійка КРОМА-01-90 К6 | шт | 212 | 579.05<br>- | -<br>- | 122759 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | & 1504-17237-1-30 варіант 1 | Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-100В | шт | 80 | 561.61<br>- | -<br>- | 44929 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | & 11-1-1-2-1-1 варіант 5 | Труба металева Ду=32 мм (гільза) | м | 90 | 120.44<br>- | -<br>- | 10840 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | & 11-1-1-2-1-1 варіант 4 | Труба металева Ду=50 мм (гільза) | м | 8 | 170.20<br>- | -<br>- | 1362 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | & С1547-400-355 варіант 2 | Роз'єм RJ-45 на кабель FTP | шт | 6 | 9.68<br>- | -<br>- | 58 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | & 21-5-4-1-1 варіант 5 | Кабельний тримач (скоба), UDF7 | шт. | 24250 | 6.01<br>- | -<br>- | 145743 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | & 21-5-4-1-1 варіант 6 | Кабельний тримач (скоба), UDF20 | шт. | 810 | 14.49<br>- | -<br>- | 11737 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | & 2405-5002-1 | Дюбель-цвях Bierbach, 6/30 | шт | 24960 | 3.00<br>- | -<br>- | 74880 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | & 2405-5002-2 варіант 2 | Шуруп забивний з дюбелем, 3/35 | компл. | 9200 | 1.04<br>- | -<br>- | 9550 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | & С15-249-21 | Анкер стандартний зі шпилькою М6 СМ440645 DKC | шт | 28 | 28.03<br>- | -<br>- | 785 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *72* | *КМ11-1-1* | *Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг* | *шт* | *1* | *88.71*<br>*52.18* | *20.20*<br>*11.20* | *89* | *52* | *20*<br>*11* | *0.4800*<br>*0.0842* | *0.48*<br>*0.08* |
| 73 | & 31-1-1-531-14 варіант 1 | Корпус для автоматичних вимикачів PCD 20 N | шт | 1 | 434.92<br>- | -<br>- | 435 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *74* | *КМ8-575-1* | *Установлення приладів або апаратів (вимикачів)* | *шт* | *8* | *200.64*<br>*197.22* | *3.42*<br>*1.47* | *1605* | *1578* | *27*<br>*12* | *1.6000*<br>*0.0126* | *12.80*<br>*0.10* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 1339970 | 380696 | 57805<br>16189 | | 3414.88<br>132.74 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1339970 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 901469 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 396885 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 133962 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1473932** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | & 1504-17237-1-1 варіант 2 | Коробка розподільча вогнестійка КРОМА-01-90 К6 | шт | 105 | 579.05<br>- | -<br>- | 60800 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 91 | КБ21-4-3 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 26.25 | 1806.38<br>1308.69 | 193.13<br>124.81 | 47417 | 34353 | 5070<br>3276 | 12.2000<br>1.0147 | 320.25<br>26.64 |
| *92* | *КБ21-9-2* | *Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок* | *100м* | *44.7* | *2233.40*<br>*1900.82* | *31.91*<br>*11.29* | *99833* | *84967* | *1426*<br>*505* | *17.7200*<br>*0.0825* | *792.08*<br>*3.69* |
| 93 | & 12-41-21-2-1 варіант 10 | Кабель вита пара 1х2х0,8 J-H(St)H | м | 91.8 | 11.93<br>- | -<br>- | 1095 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | & 12-41-21-2-1 варіант 7 | Кабель 1х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30 | м | 4590 | 14.48<br>- | -<br>- | 66463 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | & 12-41-21-2-1 варіант 6 | Кабель живлення 2х1,5 (N)HXH FE180/E30 | м | 91.8 | 33.18<br>- | -<br>- | 3046 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | & 12-41-21-2-1 варіант 2 | Кабель живлення 3х1,5 (N)HXH FE180/E30 | м | 142.8 | 43.54<br>- | -<br>- | 6218 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | & 12-41-21-2-1 варіант 8 | Кабель живлення 4х1,5 NHXH FE180/E30 | м | 1938 | 56.09<br>- | -<br>- | 108702 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | & 12-41-21-2-1 варіант 9 | Кабель живлення 5х4,0 NHXH FE180/E30 | м | 382.5 | 152.19<br>- | -<br>- | 58213 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | & 21-5-4-1-1 варіант 4 | Кабельний тримач (скоба), UDF5 | шт. | 8400 | 3.84<br>- | -<br>- | 32256 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | & 21-5-4-1-1 варіант 5 | Кабельний тримач (скоба), UDF7 | шт. | 660 | 6.01<br>- | -<br>- | 3967 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | & 21-5-4-1-1 варіант 6 | Кабельний тримач (скоба), UDF20 | шт. | 4450 | 14.49<br>- | -<br>- | 64481 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | & 21-5-4-1-1 варіант 7 | Кабельний тримач (скоба), UDF32 | шт. | 750 | 22.76<br>- | -<br>- | 17070 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 103 | & 2405-5002-1 | Дюбель-цвях Bierbach, 6/30 | шт | 14260 | 3.00<br>- | -<br>- | 42780 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 104 | & 2405-5002-2 варіант 2 | Шуруп забивний з дюбелем, 3/35 | компл. | 6500 | 1.04<br>- | -<br>- | 6747 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | & С15-249-21 | Анкер стандартний зі шпилькою М6 СМ440645 DKC | шт | 52 | 28.03<br>- | -<br>- | 1458 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 106 | & 11-1-1-2-1-1 варіант 5 | Труба металева Ду=32 мм (гільза) | м | 15 | 120.44<br>- | -<br>- | 1807 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 107 | КМ8-155-1 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 7 | 306.10<br>108.65 | -<br>- | 2143 | 761 | -<br>- | 0.9300<br>- | 6.51<br>- |
| 108 | & С1550-3813 | Вогнестійка піна СР 660 HILTI | шт | 2 | 1934.83<br>- | -<br>- | 3870 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 1055662 | 303792 | 63122<br>11570 | | 2686.35<br>89.29 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1055662 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 688748 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 315362 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 105518 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1161180** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **1161180** | | | | |
| | | **Розділ 4. Автоматична система пожежогасіння кухонного обладнання в приміщенні №170 «Кухня»** | | | | | | | | | |
| *109* | *КМ38-2-3* | *Монтаж модуля локального пожежогасіння (Монтаж модулю BKS-20-2-MT з механічним пуском)* | *шт* | *1* | *4029.41*<br>*2534.13* | *400.69*<br>*104.94* | *4029* | *2534* | *401*<br>*105* | *22.2000*<br>*0.8451* | *22.20*<br>*0.85* |
| 110 | КМ12-592-2 | Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм | 100 м | 0.3 | 43888.81<br>29469.44 | 13930.56<br>2166.67 | 13167 | 8841 | 4179<br>650 | 246.4000<br>20.4094 | 73.92<br>6.12 |
| 111 | С113-1 варіант 1 | Труба неіржавіюча 16х1 полірована ТН-16-BKS | м | 30 | 91.05<br>- | -<br>- | 2732 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 112 | & С113-73-6-Ф варіант 1 | Фітинг прямий під трубу 16х1, V-NW-13-HS | шт | 8 | 293.69<br>- | -<br>- | 2350 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | & С113-943-1<br>варіант 1 | Коліно під трубу 16х1, W-NW-13-HS | шт. | 16 | 441.29<br>- | -<br>- | 7061 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 114 | & С113-82-1Ж<br>варіант 1 | Трійник під трубу 16х1, T-NW-13-HS | шт | 8 | 671.64<br>- | -<br>- | 5373 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 115 | & С113-943-1-Ц<br>варіант 1 | Хрестовина під трубу 16х1, K-NW-13-HS | шт | 3 | 1301.71<br>- | -<br>- | 3905 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 116 | & 1504-13240А<br>варіант 1 | Ввід для труб, ВТ16-BKS | шт | 6 | 457.41<br>- | -<br>- | 2744 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 117 | КМ12-594-10 | Монтаж насадки | 10 шт | 1.5 | 838.89<br>765.44 | 3.42<br>1.47 | 1258 | 1148 | 5<br>2 | 6.4000<br>0.0126 | 9.60<br>0.02 |
| 118 | & С1113-113-1<br>варіант 5 | Насадок з кутом розпилу 20град. з захисним ковпачком (РЦ-3-Ф32) | шт | 8 | 462.05<br>- | -<br>- | 3696 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 | & С1113-113-1<br>варіант 7 | Насадок з кутом розпилу 50град. з захисним ковпачком (РЦ-3-50) | шт | 2 | 462.05<br>- | -<br>- | 924 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 120 | & С1113-113-1<br>варіант 8 | Насадок з кутом розпилу 60град. з захисним ковпачком (РЦ-3-60) | шт | 1 | 462.05<br>- | -<br>- | 462 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 121 | & С1113-113-1<br>варіант 6 | Насадок з кутом ропила 90град. з захисним ковпачком (РЦ-3-90) | шт | 4 | 462.05<br>- | -<br>- | 1848 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 122 | & С113-1885-В14<br>варіант 1 | Хомут з гайкою під трубу 16х1 ХТ-М8-3/8" | шт | 40 | 52.70<br>- | -<br>- | 2108 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 123 | & С1545-291-3М<br>варіант 1 | Шпилька М8 DIN 975 L=3m 106.D975.ШПМ8-3М | шт | 3 | 150.39<br>- | -<br>- | 451 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 124 | КМ12-595-3 | Монтаж троса із замками тросової системи | 100 м | 0.16 | 6903.44<br>6506.24 | 91.33<br>4.26 | 1105 | 1041 | 15<br>1 | 54.4000<br>0.0358 | 8.70<br>0.01 |
| 125 | & С1545-176-1-9Е<br>варіант 1 | Трос натяжний неіржавіючий d1mm , ТМП-BKS | м | 16 | 16.42<br>- | -<br>- | 263 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 126 | & С1545-52-1-Ц<br>варіант 1 | Комплект тросових зажимів, КТ3-BKS (10 шт) | шт | 2 | 31.85<br>- | -<br>- | 64 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | С1515-22 варіант 1 з резервом - 1 шт | Замок термочутливий з скляною колбою 93град. 3Т93-BKS | шт | 3 | 336.69<br>- | -<br>- | 1010 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 128 | & С1110-176-1 варіант 1 | Груз натяжний, ГН-BKS | шт | 1 | 508.71<br>- | -<br>- | 509 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 129 | КМ12-595-1 | Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи. Дистанційний ручний активатор | 100 шт | 0.01 | 46083.43<br>38272.00 | 1438.28<br>190.41 | 461 | 383 | 14<br>2 | 320.0000<br>1.6200 | 3.20<br>0.02 |
| 130 | & 290518-7018-2К варіант 1 | Направляючий ролик закритий, НРЗ-BKS | шт | 7 | 528.65<br>- | -<br>- | 3701 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 131 | & С12405-1032-1 варіант 1 | Заглушка трубна під трос, ЗТК-BKS | шт | 1 | 324.90<br>- | -<br>- | 325 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 132 | & С113-1885-В15 варіант 1 | Хомут обвідний ХО-BKS | шт | 3 | 483.75<br>- | -<br>- | 1451 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 133 | & С1545-64-3-1 | Рим-болт з накидною гайкою РБГ-BKS | шт | 1 | 26.39<br>- | -<br>- | 26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 134 | & С1545-44-11-16 | Забивний анкер М8х30 | шт | 40 | 13.50<br>- | -<br>- | 540 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 135 | & С113-2122-11 | Гайка М8 | шт | 80 | 0.81<br>- | -<br>- | 65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 136 | & С109-83-3 | Шайба М8 збільшена | шт | 40 | 1.72<br>- | -<br>- | 69 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 137 | & С12405-1032-2 | Стрічка ФУМ 12 мм | шт | 3 | 34.88<br>- | -<br>- | 105 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 61802 | 13947 | 4614<br>760 | | 117.62<br>7.02 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 61802 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 43241 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 14707 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6178 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **67980** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | КБ21-4-3 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 0.6 | 1806.38<br>1308.69 | 193.13<br>124.81 | 1084 | 785 | 116<br>75 | 12.2000<br>1.0147 | 7.32<br>0.61 |
| *153* | *КБ21-9-2* | *Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок* | *100м* | *4.55* | *2233.40*<br>*1900.82* | *31.91*<br>*11.29* | *10162* | *8649* | *145*<br>*51* | *17.7200*<br>*0.0825* | *80.63*<br>*0.38* |
| 154 | & 12-41-21-2-1 варіант 10 | Кабель вита пара 1х2х0,8 J-H(St)H | м | 20.4 | 11.93<br>- | -<br>- | 243 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 155 | & 12-41-21-2-1 варіант 7 | Кабель 1х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30 | м | 153 | 14.48<br>- | -<br>- | 2215 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 156 | & 12-41-21-2-1 варіант 6 | Кабель живлення 2х1,5 (N)HXH FE180/E30 | м | 10.2 | 33.18<br>- | -<br>- | 338 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 157 | & 12-41-21-2-1 варіант 2 | Кабель живлення 3х1,5 (N)HXH FE180/E30 | м | 204 | 43.54<br>- | -<br>- | 8882 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 158 | & 15098-75108-37 варіант 1 | Кабель «вита пара» E30 2х2х0,51 Alay-net F/UTP FR Cat 5 (10201101) | м | 153 | 18.49<br>- | -<br>- | 2829 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 159 | & 21-5-4-1-1 варіант 4 | Кабельний тримач (скоба), UDF5 | шт. | 270 | 3.84<br>- | -<br>- | 1037 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 160 | & 21-5-4-1-1 варіант 5 | Кабельний тримач (скоба), UDF7 | шт. | 30 | 6.01<br>- | -<br>- | 180 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 161 | & 21-5-4-1-1 варіант 6 | Кабельний тримач (скоба), UDF20 | шт. | 120 | 14.49<br>- | -<br>- | 1739 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 162 | С1545-411 варіант 2 | Дюбель цвях BIEBACH 6/40 | шт | 420 | 2.21<br>- | -<br>- | 928 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 163 | С1545-411 варіант 3 | Дюбель швидкого монтажу 6/40 | шт | 100 | 0.59<br>- | -<br>- | 59 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 164 | & 11-1-1-2-1-2 | Труба металева Ду=25 мм (гільза) | м | 1 | 141.12<br>- | -<br>- | 141 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 165 | & С15-249-21 | Анкер стандартний зі шпилькою М6 СМ440645 DKC | шт | 8 | 28.03<br>- | -<br>- | 224 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 166 | КМ8-155-1 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 5 | 306.10<br>108.65 | -<br>- | 1531 | 543 | -<br>- | 0.9300<br>- | 4.65<br>- |
| 167 | & С1550-3813 | Вогнестійка піна CP 660 HILTI | шт | 1 | 1934.83<br>- | -<br>- | 1935 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 52216 | 20281 | 2196 | | 181.78 |
| | | | | | | | | | 400 | | 3.17 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 52216 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 29739 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 20681 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5216 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **57432** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **57432** | | | | |
| | | **Розділ 6. Автоматична система газового пожежогасіння приміщення №218.1 «Комутаційна»** | | | | | | | | | |
| 168 | КМ10-667-5 | Монтаж блока дистанційного управління (БДУ) | шт | 1 | 1158.41<br>1056.38 | 1.41<br>0.22 | 1158 | 1056 | 1<br>- | 9.6000<br>0.0021 | 9.60<br>- |
| 169 | КМ8-125-1 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 | 102.70<br>72.20 | 6.84<br>2.94 | 103 | 72 | 7<br>3 | 0.6400<br>0.0252 | 0.64<br>0.03 |
| 170 | КМ10-309-3 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях /пости та кнопки керування | шт | 3 | 216.93<br>191.36 | -<br>- | 651 | 574 | -<br>- | 1.6000<br>- | 4.80<br>- |
| 171 | КМ10-668-4 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей, СОМК 1-8 | шт | 1 | 200.94<br>169.49 | -<br>- | 201 | 169 | -<br>- | 1.6000<br>- | 1.60<br>- |
| 172 | КБ21-17-12 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" "газ.виходь" і т. п. | 100шт | 0.02 | 18688.43<br>16171.71 | 1929.04<br>627.92 | 374 | 323 | 39<br>13 | 131.2000<br>4.5967 | 2.62<br>0.09 |
| 173 | КР6-27-2 | Установлення дверних наборів накладних (доводчик) | 100 шт | 0.01 | 2478.76<br>2478.76 | -<br>- | 25 | 25 | -<br>- | 23.4000<br>- | 0.23<br>- |
| *174* | *КМ18-556-3* | *Монтаж модуля (балона) газового пожежогасіння* | *комплект* | *1* | *4703.99*<br>*4284.68* | *416.72*<br>*40.16* | *4704* | *4285* | *417*<br>*40* | *37.1000*<br>*0.3077* | *37.10*<br>*0.31* |
| *175* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *0.09* | *6348.02*<br>*3744.12* | *2554.84*<br>*733.41* | *571* | *337* | *230*<br>*66* | *32.8000*<br>*6.1138* | *2.95*<br>*0.55* |
| 176 | & С1530-150-2-1 варіант 6 | Короб ПВХ 20х20 | м | 3.03 | 30.59<br>- | -<br>- | 93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | & С1530-150-2-1 варіант 5 | Короб ПВХ 60х40 | м | 6.06 | 56.67<br>- | -<br>- | 343 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *178* | *КМ8-411-1* | *Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм* | *100 м* | *0.6* | *11469.58*<br>*5589.15* | *1827.72*<br>*186.00* | *6882* | *3353* | *1097*<br>*112* | *47.8400*<br>*1.4338* | *28.70*<br>*0.86* |
| 179 | & С115-К-12-1-1 варіант 1 | Металорукав, РЗ-Ц-20 | м | 61.8 | 25.44<br>- | -<br>- | 1572 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 180 | & 1504-17237-1-1 варіант 2 | Коробка розподільча вогнестійка КРОМА-01-90 К6 | шт | 3 | 579.05<br>- | -<br>- | 1737 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 181 | КБ21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0.15 | 1833.81<br>731.36 | 960.79<br>265.38 | 275 | 110 | 144<br>40 | 6.2600<br>2.2579 | 0.94<br>0.34 |
| 182 | КБ21-4-3 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 0.6 | 1806.38<br>1308.69 | 193.13<br>124.81 | 1084 | 785 | 116<br>75 | 12.2000<br>1.0147 | 7.32<br>0.61 |
| *183* | *КБ21-9-2* | *Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок* | *100м* | *4.55* | *2233.40*<br>*1900.82* | *31.91*<br>*11.29* | *10162* | *8649* | *145*<br>*51* | *17.7200*<br>*0.0825* | *80.63*<br>*0.38* |
| 184 | & 12-41-21-2-1 варіант 10 | Кабель вита пара 1х2х0,8 J-H(St)H | м | 20.4 | 11.93<br>- | -<br>- | 243 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 185 | & 12-41-21-2-1 варіант 7 | Кабель 1х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30 | м | 153 | 14.48<br>- | -<br>- | 2215 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 186 | & 12-41-21-2-1 варіант 6 | Кабель живлення 2х1,5 (N)HXH FE180/E30 | м | 10.2 | 33.18<br>- | -<br>- | 338 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 187 | & 12-41-21-2-1 варіант 2 | Кабель живлення 3х1,5 (N)HXH FE180/E30 | м | 204 | 43.54<br>- | -<br>- | 8882 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 188 | & 15098-75108-37 варіант 1 | Кабель «вита пара» E30 2х2х0,51 Alay-net F/UTP FR Cat 5 (10201101) | м | 153 | 18.49<br>- | -<br>- | 2829 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 189 | & 21-5-4-1-1 варіант 4 | Кабельний тримач (скоба), UDF5 | шт. | 270 | 3.84<br>- | -<br>- | 1037 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 190 | & 21-5-4-1-1 варіант 5 | Кабельний тримач (скоба), UDF7 | шт. | 30 | 6.01<br>- | -<br>- | 180 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 191 | & 21-5-4-1-1 варіант 6 | Кабельний тримач (скоба), UDF20 | шт. | 120 | 14.49<br>- | -<br>- | 1739 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | С1545-411 варіант 2 | Дюбель цвях BIEBACH 6/40 | шт | 420 | 2.21<br>- | -<br>- | 928 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 193 | С1545-411 варіант 3 | Дюбель швидкого монтажу 6/40 | шт | 100 | 0.59<br>- | -<br>- | 59 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 194 | & 11-1-1-2-1-2 | Труба металева Ду=25 мм (гільза) | м | 1 | 141.12<br>- | -<br>- | 141 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 195 | & С15-249-21 | Анкер стандартний зі шпилькою М6 СМ440645 DKC | шт | 2 | 28.03<br>- | -<br>- | 56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 196 | КМ8-155-1 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 5 | 306.10<br>108.65 | -<br>- | 1531 | 543 | -<br>- | 0.9300<br>- | 4.65<br>- |
| 197 | & С1550-3813 | Вогнестійка піна CP 660 HILTI | шт | 1 | 1934.83<br>- | -<br>- | 1935 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 52048 | 20281 | 2196<br>400 | | 181.78<br>3.17 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 52048 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 29571 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 20681 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5200 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **57248** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **57248** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 4008600 | 1174796 | 256323<br>66704 | | 10497.54<br>544.71 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4008600 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2577481 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1241500 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 400648 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4409248** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | _ _ _

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028**

Придбання устаткування.Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуюванням). Автоматизація та диспетчеризація систем протипожежного захисту. Автоматична система газового пожежогасіння. Автоматична система локального пожежогасіння кухонного обладнання
Будівля школи з укриттям

Основа: креслення (специфікації ) № 25SCH-PAP-П-СПЗ.С, Том 8 книга 1
Кошторисна вартість 2092.683 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Система пожежної сигналізації** | | | | |
| 1 | & 170311-1054-12 варіант 2 | Прилад управління на 8 адресних кілець з функцією пожежогасіння ППУ-ПТ «Резерв-1»; ( маса=0,0137) | шт | 1 | 59870.00 | 59870 |
| 2 | & 170311-1054-2 варіант 1 | Блок дистанційного управління БДУ-4 ; ( маса=0,0137) | шт | 1 | 8001.67 | 8002 |
| 3 | & 170311-1054-1 варіант 1 | Прилад управління на 8 адресних кілець (ПУ-П); ( маса=0,0137) | шт | 2 | 48165.00 | 96330 |
| 4 | & 1504-13253-1 варіант 1 | Блок реле (БРВУ); ( маса=0,02) | шт | 3 | 8725.00 | 26175 |
| 5 | & 87-2-11-1-1-1 варіант 1 | Прилад передачі сповіщень(МЦА-GSM.4); ( маса=0,0002) | шт. | 1 | 5620.00 | 5620 |
| 6 | 1504-13246 варіант 2 | Блок живлення БЖ 1230; ( маса=0,004) | шт | 1 | 6190.00 | 6190 |
| 7 | & 10-1-1-16 | Акумулятор 12 В, 7 Аг; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 566.67 | 567 |
| 8 | & 1602-30066-11-1 варіант 1 | Сповіщувач адресний димовий (СПДОТА); ( маса=0,0005) | шт | 476 | 391.67 | 186435 |
| 9 | & 1602-30066-11-12 варіант 1 | Сповіщувач адресний тепловий (СПТТА); ( маса=0,0005) | шт | 2 | 391.67 | 783 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | & 1602-30066-11-5 варіант 1 | Розетка для сповіщувача (Р-96) ПРАО.301319.003; ( маса=0,0005) | шт | 476 | 66.67 | 31735 |
| 11 | & 1602-30066-11-3 | Захисний ковпак для сповіщувача (СП-200); ( маса=0,0005) | шт | 476 | 9.00 | 4284 |
| 12 | & 1602-30066-11-2 варіант 1 | Сповіщувач адресний ручний (СПРА); ( маса=0,0005) | шт | 108 | 480.00 | 51840 |
| 13 | & 1504-17001-2-1 варіант 2 | Індикатор виносний Артон ІВ; ( маса=0,0001) | шт | 3 | 70.83 | 212 |
| 14 | & 31-1-1-531-15 варіант 2 | Автоматичний вимикач ABB SH201C 10A; ( маса=0,0002) | шт | 10 | 151.77 | 1518 |
| | | резерв | | | | |
| 15 | & 1602-30066-11-1 варіант 1 | Сповіщувач адресний димовий (СПДОТА); ( маса=0,0005) | шт | 48 | 391.67 | 18800 |
| 16 | & 1602-30066-11-12 варіант 1 | Сповіщувач адресний тепловий (СПТТА); ( маса=0,0005) | шт | 1 | 391.67 | 392 |
| 17 | & 1602-30066-11-2 варіант 1 | Сповіщувач адресний ручний (СПРА); ( маса=0,0005) | шт | 11 | 480.00 | 5280 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 504033 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 4892 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **508925** |
| | | **Розділ 2. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання)** | | | | |
| 18 | & 199999-64Л-1-1-1 варіант 4 | Оповіщувач світловий «ВИХІД» (УА-2-12/24); ( маса=0,005) | шт. | 103 | 1327.50 | 136733 |
| 19 | & 199999-64Л-1-1-1 варіант 3 | Оповіщувач світловий «НАПРЯМОК РУХУ» (УА-2-12/24); ( маса=0,005) | шт. | 104 | 1355.00 | 140920 |
| 20 | & 199999-64Л-1-1-2 варіант 4 | Оповіщувач світловий блимаючий «ПОЖЕЖА», У-07-12/24; ( маса=0,005) | шт. | 7 | 834.17 | 5839 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | & 10-1-1-512-В1-1 | Джерело безперебійного живлення «ІБПІ-180(12/24)»; ( маса=0,003) | шт. | 4 | 4600.00 | 18400 |
| 22 | & 10-1-1-15 | Акумулятор 12 В, 18 Аг; ( маса=0,0105) | шт. | 8 | 1416.67 | 11333 |
| 23 | & 2402-4060-2 варіант 2 | Моноблок настінного типу 600Вт «ВЕЛЛЕЗн-120-600»; ( маса=0,024) | шт | 1 | 56133.33 | 56133 |
| 24 | & 2402-4060-2 варіант 1 | Моноблок настінного типу 400Вт «ВЕЛЛЕЗн-120-400»; ( маса=0,024) | шт | 1 | 44351.67 | 44352 |
| 25 | & 1602-20066-120 варіант 1 | Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-100; ( маса=0,015) | шт | 1 | 26685.83 | 26686 |
| 26 | & 1602-30082-12-2 варіант 3 | Пульт мікрофонний настільний ПМН-12; ( маса=0,003) | шт | 2 | 7700.00 | 15400 |
| 27 | & 1602-30082-12-2 варіант 4 | Пульт мікрофонний настільний ПМН-4; ( маса=0,003) | шт | 1 | 4323.00 | 4323 |
| 28 | & 290220-1083-5 варіант 1 | Блок керування інформацією БКІ-02М; ( маса=0,19) | шт | 3 | 12738.33 | 38215 |
| 29 | & 8401-164-4 варіант 1 | Гучномовець настінного монтажу, 6 Вт 6АС100ПНм; ( маса=0,0005) | шт | 232 | 1265.00 | 293480 |
| 30 | & 21-6-1-6-2 | Патч-корд FTP кат. 5, L=2 м.; ( маса=0,00005) | компп. | 3 | 66.50 | 200 |
| | | Разом по розділу 2 | | | | 792014 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 7341 |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | **799355** |
| | | **Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту** | | | | |
| 31 | & 170311-1054-1-1 варіант 2 | Панель управління та індикації (24сигнали) ПУІ-24; ( маса=0,0137) | шт | 5 | 12710.00 | 63550 |
| 32 | & 2405-1-2 варіант 7 | ШМУ системи протидимного захисту, 18,5 кВт, IWT; ( маса=0,0625) | компл. | 1 | 22400.00 | 22400 |
| 33 | & 2405-1-2 варіант 6 | ШМУ системи протидимного захисту, 7,5 кВт, IWT; ( маса=0,0625) | компл. | 4 | 16566.67 | 66267 |
| 34 | & 2405-1-2 варіант 8 | ШМУ системи протидимного захисту, 5,5 кВт, IWT; ( маса=0,0625) | компл. | 3 | 15633.33 | 46900 |
| 35 | & 2405-1-2 варіант 4 | ШМУ системи протидимного захисту, 4 кВт, IWT; ( маса=0,0625) | компл. | 1 | 14233.33 | 14233 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | & 2405-1-2 варіант 5 | ШМУ системи протидимного захисту, 2,2 кВт, IWT; ( маса=0,0625) | компл. | 2 | 13533.33 | 27067 |
| 37 | & 241996-21 варіант 2 | Датчик диференційного тиску PS 1500; ( маса=0,15) | к-т | 1 | 1480.83 | 1481 |
| 38 | & 241996-21 варіант 1 | Блок управління засувкою з електроприводом, AUMA AUMA MATIC AM; ( маса=0,005) | к-т | 1 | 34800.00 | 34800 |
| 39 | & 2405-1556-2-91-3 варіант 4 | Шафа управління насосною станцією ВПВ. Один роб. насос – 0,7 Квт, 220 V, UFP; ( маса=0,0625) | компл. | 1 | 14630.00 | 14630 |
| 40 | & 2405-1556-2-91-3 варіант 3 | Шафа управління дренажним насосом 1 Квт, 230 V, 50 Hz; ( маса=0,0625) | компл. | 1 | 15400.00 | 15400 |
| 41 | & 1503-8456-2-2 варіант 1 | Блок сполучення адресний БСА-01; ( маса=0,00109) | шт | 33 | 430.00 | 14190 |
| 42 | & 1503-8456-2-1 варіант 1 | Блок комутації адресний БКА-220; ( маса=0,00109) | шт | 88 | 815.00 | 71720 |
| 43 | & 1511-2010-12-4 варіант 2 | Кнопка керування "ПУСК ПОЖЕЖНИХ НАСОСІВ", IP55 КА21-С; ( маса=0,03) | шт | 8 | 600.00 | 4800 |
| 44 | & 1511-2010-12-4 варіант 3 | Кнопка керування "ПУСК ДИМОВИДАЛЕННЯ", IP55 КА21-Ж; ( маса=0,003) | шт | 8 | 600.00 | 4800 |
| 45 | & 1504-7001-101 варіант 1 | Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8; ( маса=0,00058) | шт | 8 | 110.83 | 887 |
| 46 | & 601-17-36 варіант 2 | Кронштейн для СОМК 1-8; ( маса=0,001) | шт. | 16 | 33.33 | 533 |
| 47 | & 1511-2010-12-4 варіант 1 | Електромеханічний термостат 0…30С; ( маса=0,03) | шт | 1 | 2108.00 | 2108 |
| 48 | & 15011-184-Р варіант 1 | Реле тиску 1,6 Мпа; ( маса=0,0008) | шт. | 2 | 1200.00 | 2400 |
| 49 | & 1507-5141-6 варіант 1 | Датчик-реле рівня для дренажного приямку; ( маса=0,0038) | шт | 1 | 256.00 | 256 |
| 50 | & 199999-64Л-1-1-2 варіант 5 | Світловий покажчик «Насосна пожежогасіння»; ( маса=0,005) | шт. | 1 | 973.33 | 973 |
| | | Разом по розділу 3 | | | | 409395 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 4271 |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | **413666** |
| | | **Розділ 4. Автоматична система пожежогасіння кухонного обладнання в приміщенні №170** | | | | |
| 51 | & 10-1-1-31-3 варіант 1 | Модуль BKS-20-2-MT з механічним пуском; ( маса=0,0003) | шт. | 1 | 75811.00 | 75811 |
| 52 | & 290518-7018-21 варіант 1 | Дистанційний ручний пускачДРА.BKS; ( маса=0,00123) | шт | 1 | 1742.50 | 1743 |
| 53 | & 1504-13127-1 варіант 2 | Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS; ( маса=0,002) | шт | 1 | 2265.83 | 2266 |
| | | Разом по розділу 4 | | | | 79820 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 731 |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | **80551** |
| | | **Розділ 5. Автоматична система газового пожежогасіння приміщення №193.1 «Комутаційна»** | | | | |
| 54 | & 1602-30001-116 варіант 2 | Блок дистанційного управління БДУ (ПП «Резерв-1»); ( маса=0,002) | шт | 1 | 9297.00 | 9297 |
| 55 | & 10-1-1-15 варіант 3 | Акумулятор 12 В, 2.3Ah; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 525.00 | 525 |
| 56 | & 601-17-32 варіант 2 | Пост дистанційного пуску КА01-Ж; ( маса=0,001) | шт. | 1 | 360.00 | 360 |
| 57 | & 601-17-33 варіант 2 | Пост дистанційної зупинки пуску КА01-С; ( маса=0,001) | шт. | 1 | 360.00 | 360 |
| 58 | & 1504-18075-9 варіант 2 | Кнопка відключення автоматичного пуску пожежогасіння КА01-Б; ( маса=0,0001) | шт | 1 | 360.00 | 360 |
| 59 | & 1504-7001-101 варіант 1 | Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8; ( маса=0,00058) | шт | 1 | 110.83 | 111 |
| 60 | & 601-17-36 варіант 2 | Кронштейн для СОМК 1-8; ( маса=0,001) | шт. | 2 | 33.33 | 67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | & 199999-СП-9 варіант 2 | Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ НЕ ВХОДИТИ!" С-07С-12 ; ( маса=0,0001) | шт. | 1 | 1265.00 | 1265 |
| 62 | & 199999-СП-10 варіант 2 | Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ ВИХОДЬ!" У-07-12/24; ( маса=0,0001) | шт. | 1 | 1265.00 | 1265 |
| 63 | & 83-1-31-11 варіант 1 | Доводчик дверей з монтажним комплектом; ( маса=0,0001) | компл | 1 | 779.00 | 779 |
| 64 | & 601-17-38 варіант 2 | Модуль газового пожежогасіння з електромеханічним пускачем та електроконтактним манометром Імпульс-14 (40-14,0-18)-ПТПА-ЕКМ; ( маса=0,001) | шт. | 1 | 47657.67 | 47658 |
| 65 | & 2402-3021-4 варіант 2 | Газова вогнегасна речовина HFC 227ea; ( маса=0,001) | кг | 8.44 | 1877.50 | 15846 |
| 66 | & 601-17-38 варіант 3 | Модуль газового пожежогасіння з електромеханічним пускачем та електроконтактним манометром Імпульс-14 (40-14,0-18)-ПТПА-ЕКМ (100% запас); ( маса=0,001) | шт. | 1 | 47657.67 | 47658 |
| 67 | & 2402-3021-4 варіант 3 | Газова вогнегасна речовина HFC 227ea (100% запас); ( маса=0,001) | кг | 8.44 | 1877.50 | 15846 |
| | | Разом по розділу 5 | | | | 141397 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 1291 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 31984 | 0.007 | 224 |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | **142912** |
| | | **Розділ 6. Автоматична система газового пожежогасіння приміщення №218.1 «Комутаційна»** | | | | |
| 68 | & 1602-30001-116 варіант 2 | Блок дистанційного управління БДУ (ПП «Резерв-1»); ( маса=0,002) | шт | 1 | 9297.00 | 9297 |
| 69 | & 10-1-1-15 варіант 3 | Акумулятор 12 В, 2.3Ah; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 525.00 | 525 |
| 70 | & 601-17-32 варіант 2 | Пост дистанційного пуску КА01-Ж; ( маса=0,001) | шт. | 1 | 360.00 | 360 |
| 71 | & 601-17-33 варіант 2 | Пост дистанційної зупинки пуску КА01-С; ( маса=0,001) | шт. | 1 | 360.00 | 360 |
| 72 | & 1504-18075-9 варіант 2 | Кнопка відключення автоматичного пуску пожежогасіння КА01-Б; ( маса=0,0001) | шт | 1 | 360.00 | 360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | & 1504-7001-101 варіант 1 | Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8; ( маса=0,00058) | шт | 1 | 110.83 | 111 |
| 74 | & 601-17-36 варіант 2 | Кронштейн для СОМК 1-8; ( маса=0,001) | шт. | 2 | 33.33 | 67 |
| 75 | & 199999-СП-9 варіант 2 | Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ НЕ ВХОДИТИ!" С-07С-12 ; ( маса=0,0001) | шт. | 1 | 1265.00 | 1265 |
| 76 | & 199999-СП-10 варіант 2 | Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ ВИХОДЬ!" У-07-12/24; ( маса=0,0001) | шт. | 1 | 1265.00 | 1265 |
| 77 | & 83-1-31-11 варіант 1 | Доводчик дверей з монтажним комплектом; ( маса=0,0001) | компл | 1 | 779.00 | 779 |
| 78 | & 601-17-38 варіант 2 | Модуль газового пожежогасіння з електромеханічним пускачем та електроконтактним манометром Імпульс-14 (40-14,0-18)-ПТПА-ЕКМ; ( маса=0,001) | шт. | 1 | 47657.67 | 47658 |
| 79 | & 2402-3021-4 варіант 2 | Газова вогнегасна речовина HFC 227ea; ( маса=0,001) | кг | 9.57 | 1877.50 | 17968 |
| 80 | & 601-17-38 варіант 3 | Модуль газового пожежогасіння з електромеханічним пускачем та електроконтактним манометром Імпульс-14 (40-14,0-18)-ПТПА-ЕКМ (100% запас); ( маса=0,001) | шт. | 1 | 47657.67 | 47658 |
| 81 | & 2402-3021-4 варіант 3 | Газова вогнегасна речовина HFC 227ea (100% запас); ( маса=0,001) | кг | 9.57 | 1877.50 | 17968 |
| | | Разом по розділу 6 | | | | 145641 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 1331 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 36268 | 0.007 | 254 |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | **147226** |
| | | **Разом** | | | | **2072300** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 19857 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 68252 | 0.007 | 478 |
| | | **Всього вартість устаткування** | | | | **2092157** |
| | | **Всього вартість будівельних робіт** | | | | **478** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **2092683** |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029

**на Пусконалагоджувальні роботи. Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (в частинісистеми оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуюванням). Автоматизація та диспетчеризаціясистем протипожежного захисту. Автоматична система газового пожежогасіння. Автоматична системалокального пожежогасіння кухонного обладнання**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25SCH-PAP-П-СПЗ.С, Том 8 книга 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 72.390 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.41 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 65.808 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП2-16-8 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління (Система пожежної сигналізації) | система | 1 | 14285.39<br>14285.39 | -<br>- | 14285 | 14285 | -<br>- | 89.0000<br>- | 89.00<br>- |
| 2 | КП2-16-8 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління (Система керування евакуюванням). | система | 1 | 14285.39<br>14285.39 | -<br>- | 14285 | 14285 | -<br>- | 89.0000<br>- | 89.00<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | КП2-16-7 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління (Система автоматизації та диспетчеризації потипожежного захисту). | система | 1 | 12038.25<br>12038.25 | -<br>- | 12038 | 12038 | -<br>- | 75.0000<br>- | 75.00<br>- |
| 4 | КП2-16-5 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління (Автоматична система локального пожежогасіння кухонного обладнання) | система | 1 | 4333.77<br>4333.77 | -<br>- | 4334 | 4334 | -<br>- | 27.0000<br>- | 27.00<br>- |
| 5 | КП2-16-6 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегральним законом управління (Автоматична система газового пожежогасіння приміщення комутаційних) | система | 2 | 10433.15<br>10433.15 | -<br>- | 20866 | 20866 | -<br>- | 65.0000<br>- | 130.00<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 65808 | 65808 | -<br>- | | 410.00<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 65808 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 65808 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6582 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **72390** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **65808** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання 25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030

**на Система протидимного захисту**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-СПДЗ,Том 8 книга 5

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1120.280 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1.49971 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 169.573 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КБ20-31-2 | Монтаж вентилятора радіального 400 °С з комплектом гнучких вставок ВРДВ-287-46.1-6,3.3 на покрівлі | 1 шт | 1 | 2142.58<br>1544.96 | 130.32<br>48.28 | 2143 | 1545 | 130<br>48 | 14.0400<br>0.3908 | 14.04<br>0.39 |
| 2 | КБ20-31-2 | Монтаж вентилятора радіального 400 °С ВДРДВ-7,1.3-19 з монтажним стаканом СПУ2-03 на покрівлі | 1 шт | 3 | 2142.58<br>1544.96 | 130.32<br>48.28 | 6428 | 4635 | 391<br>145 | 14.0400<br>0.3908 | 42.12<br>1.17 |
| 3 | КБ20-32-6 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т (Монтаж установки підпору повітря на покрівлі) | 1 шт | 8 | 8806.11<br>5988.16 | 774.87<br>287.35 | 70449 | 47905 | 6199<br>2299 | 51.8500<br>2.3298 | 414.80<br>18.64 |
| 4 | КБ20-16-3 | Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 6800 мм (Монтаж клапану повітряного димовидалення) | 1 шт | 16 | 2449.48<br>921.59 | 226.90<br>85.90 | 39192 | 14745 | 3630<br>1374 | 8.7000<br>0.7182 | 139.20<br>11.49 |
| 5 | КБ20-13-12 | Установлення клапанів надлишкового тиску | 1 клапан | 5 | 2756.08<br>859.61 | 21.01<br>7.95 | 13780 | 4298 | 105<br>40 | 7.6200<br>0.0665 | 38.10<br>0.33 |
| 6 | КБ19-7-3 | Установлення противибухових клапанів площею до 0,25 м2 | 1 шт | 2 | 7305.14<br>2497.65 | 88.24<br>33.40 | 14610 | 4995 | 176<br>67 | 21.1200<br>0.2793 | 42.24<br>0.56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | & С130-376-196 варіант 5 | Противибуховий пристрій К-UZS-25 (ТОВ «ССК ТМ») | шт | 2 | 116570.87<br>- | -<br>- | 233142 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | КБ16-15-10 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 400 мм | 1 шт | 1 | 5431.02<br>2967.14 | 1106.70<br>348.70 | 5431 | 2967 | 1107<br>349 | 25.0900<br>2.8481 | 25.09<br>2.85 |
| 9 | & С130-11682-2 | Клапан зворотний Psv=800 Па діам.630 (ПрАТ "Інтеркондиціонер" ) | шт | 1 | 11718.19<br>- | -<br>- | 11718 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | КБ20-11-2 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | 1 грата | 19 | 377.79<br>262.86 | 51.82<br>15.36 | 7178 | 4994 | 985<br>292 | 2.3600<br>0.1291 | 44.84<br>2.45 |
| 11 | & 2308-1001-18-6 варіант 10 | Решітка декоративна Sж=0,8 500х600(h) | шт | 1 | 2026.95<br>- | -<br>- | 2027 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & 2308-1001-18-6 варіант 3 | Решітка декоративна Sж=0,8 300х600(h) | шт | 1 | 1399.65<br>- | -<br>- | 1400 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & 2308-1001-18-6 варіант 1 | Решітка декоративна Sж=0,8 700х600(h) | шт | 3 | 2382.93<br>- | -<br>- | 7149 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & 2308-1001-18-6 варіант 2 | Решітка декоративна Sж=0,8, 1200х1500(h) | шт | 2 | 8005.68<br>- | -<br>- | 16011 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & 2308-1001-18-6 варіант 11 | Решітка декоративна Sж=0,8, 550х600(h) | шт | 3 | 2306.43<br>- | -<br>- | 6919 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & 2308-1001-18-6 варіант 4 | Решітка декоративна Sж=0,8 1200х400(h) | шт | 5 | 5063.49<br>- | -<br>- | 25317 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & 2308-1001-18-6 варіант 5 | Решітка декоративна Sж=0,8, 600х1200(h) | шт | 2 | 3653.34<br>- | -<br>- | 7307 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & 2308-1001-18-6 варіант 6 | Решітка декоративна Sж=0,8 800х1200(h) | шт | 2 | 2525.73<br>- | -<br>- | 5051 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *19* | *КБ20-3-19* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм* | *100м2* | *3.84* | *23506.62*<br>*12621.16* | *418.24*<br>*142.67* | *90265* | *48465* | *1606*<br>*548* | *116.1100*<br>*1.1928* | *445.86*<br>*4.58* |
| 20 | С130-1109 варіант 1 | Повітроводи з оцинкованої сталі 1200х400(h) товщ. 1 мм, класу В | м2 | 384 | 847.59<br>- | -<br>- | 325475 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *21* | *КБ20-1-19* | *Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм* | *100м2* | *0.039564* | *23609.00*<br>*12621.16* | *520.62*<br>*147.55* | *934* | *499* | *21*<br>*6* | *116.1100*<br>*1.2336* | *4.59*<br>*0.05* |
| 22 | С130-1130 варіант 1 | Повітроводи з оцинкованої сталі товщ. 1 мм, класу В діам.630 | м2 | 1.26 | 1591.64<br>- | -<br>- | 2005 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | & 2308-1001-18-6 варіант 8 | Перехід повітроводу з оцинкованої сталі товщ. 1 мм, класу В 1200х400 діам630, l=600 мм | шт | 1 | 1199.73<br>- | -<br>- | 1200 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | & 2308-1001-18-6 варіант 7 | Трійник повітроводу з оцинкованої сталі товщ. 1 мм, класу В 1200х400(h) | шт | 3 | 2063.67<br>- | -<br>- | 6191 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | & 2308-1001-18-6 варіант 9 | Відвід 90°повітроводу з оцинкованої сталі товщ. 1 мм, класу В 1200х400(h) | шт | 8 | 829.14<br>- | -<br>- | 6633 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.08 | 95277.68<br>- | -<br>- | 7622 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | КБ26-24-4 | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | 10 м2 | 15 | 3002.11<br>1257.00 | 1084.09<br>410.40 | 45032 | 18855 | 16261<br>6156 | 10.5100<br>3.4314 | 157.65<br>51.47 |
| 28 | & С114-71-1 варіант 2 | Вогнезахист EI45 (для повітроводів та їх кріплень) FIX-M-45, товщ=5м (Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів) | м2 | 150 | 317.23<br>- | -<br>- | 47585 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | & С1110-112-1 | Сітка металева чар.20х20 | м2 | 1 | 112.50<br>- | -<br>- | 113 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *30* | *КМ8-155-1* | *Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення* | *прохід* | *40* | *108.65*<br>*108.65* | -<br>- | *4346* | *4346* | -<br>- | *0.9300*<br>- | *37.20*<br>- |
| 31 | & С199999-ПВ-1 варіант 1 | Піна вогнетривка 750мл | шт | 4 | 382.69<br>- | -<br>- | 1531 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & С111-27-2 варіант 2 | Шнур базальтовий d16 | мп | 40 | 106.29<br>- | -<br>- | 4252 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1018436 | 158249 | 30611<br>11324 | | 1405.73<br>93.98 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1018436 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 829576 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 169573 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 101844 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1120280** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **1120280** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1499.71** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **169573** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-031**

Придбання устаткування. Система протидимного захисту.
Будівля школи з укриттям

Основа: креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-СПДЗ,Том 8 книга 5
Кошторисна вартість 1766.219 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | & 2308-1021-1 | Вентилятор радіальний 400 °С з комплектом гнучких вставок ВРДВ-287-46.1-6, 3.3; ( маса=0,1) | шт | 1 | 100062.50 | 100063 |
| 2 | & 2308-1021-1 варіант 1 | Вентилятор радіальний 400 °С; з електродвигуном N=7,5 кВт ВДРДВ-7,1.3-19; ( маса=0,04) | шт | 3 | 130397.50 | 391193 |
| 3 | & 2405-1854-СТ-3 варіант 2 | Монтажний стакан для вентилятора СПУ2-03; ( маса=0,05) | шт | 1 | 37925.00 | 37925 |
| 4 | & 2308-1001-76 варіант 1 | Установка підпору повітря УПП-5,6-01-4-00-У1 (ПД1); ( маса=0,03) | шт | 1 | 48847.50 | 48848 |
| 5 | & 2308-1001-76 варіант 2 | Установка підпору повітря УПП-8-01-5,5-01-У1 (ПД2); ( маса=0,03) | шт | 1 | 95390.00 | 95390 |
| 6 | & 2308-1001-76 варіант 3 | Установка підпору повітря УПП-6,3-01-7,5-00-У1 (ПД3); ( маса=0,03) | шт | 1 | 68942.50 | 68943 |
| 7 | & 2308-1001-76 варіант 4 | Установка підпору повітря УПП-5-01-2,2-00-У1 (ПД4, ПД5, ПД8); ( маса=0,03) | шт | 3 | 48125.00 | 144375 |
| 8 | & 2308-1001-76 варіант 5 | Установка підпору повітря УПП-8-01-5,5-00-У1(ПД6, ПД7); ( маса=0,03) | шт | 2 | 95390.00 | 190780 |
| 9 | & 2308-1001-77 варіант 1 | Клапан повітряний димовидалення багатостулковий, з одним фланцем, без захисної решітки, електропривід 220 В КПДВ-М-700х600- 02; ( маса=0,03) | шт | 3 | 21727.50 | 65183 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | & 2308-1001-77 варіант 6 | Клапан повітряний димовидалення багатостулковий, з одним фланцем, без захисної решітки, електропривід 220 В КПДВ-М- 1200х1500-02; ( маса=0,03) | шт | 2 | 103047.50 | 206095 |
| 11 | & 2308-1001-77 варіант 10 | Клапан повітряний димовидалення багатостулковий, з двома фланцями, без захисної решітки, електропривід 220 В КПДВ-М-1200х400-01; ( маса=0,03) | шт | 5 | 30320.00 | 151600 |
| 12 | & 2308-1001-77 варіант 8 | Клапан повітряний димовидалення багатостулковий, з одним фланцем, без захисної решітки, електропривід 220 В КПДВ-М-700х500-01; ( маса=0,03) | шт | 1 | 21624.00 | 21624 |
| 13 | & 2308-1001-77 варіант 9 | Клапан повітряний димовидалення багатостулковий, з одним фланцем, без захисної решітки, електропривід 220 В КПДВ-М-600х1200 -01; ( маса=0,03) | шт | 2 | 32547.50 | 65095 |
| 14 | & 2308-1001-77 варіант 5 | Клапан повітряний димовидалення багатостулковий, з одним фланцем, без захисної решітки, електропривід 220 В КПДВ-М-800х1200-01; ( маса=0,03) | шт | 2 | 34770.00 | 69540 |
| 15 | & 2308-1001-77 варіант 11 | Клапан повітряний димовидалення багатостулковий, з одним фланцем, без захисної решітки, електропривід 220 В КПДВ-М-500х600- 02; ( маса=0,03) | шт | 1 | 21727.50 | 21728 |
| 16 | & 2308-1001-77 варіант 4 | Клапан надлишкового тиску протипожежний OKS, загальнопромислового виконання, 550х600(h); ( маса=0,03) | шт | 3 | 13720.00 | 41160 |
| 17 | & 2308-1001-77 варіант 7 | Клапан надлишкового тиску протипожежний OKS, загальнопромислового виконання, 1000х1000(h); ( маса=0,03) | шт | 1 | 29285.00 | 29285 |
| | | **Разом** | | | | **1748827** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 17392 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **1766219** |

Склав _____ С.П.Гусєва
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання 25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032

**на Система протидимного захисту. Пусконалагоджувальні роботи**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-СПДЗ,Том 8 книга 5

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 12.360 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.07 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 11.236 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуа-тації машин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробіт-ної плати | в тому числі за-робітної плати | | | в тому числі за-робітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП3-24-1 | Система димовидалення при кількості поверхів,що обслуговуються до 6 | система | 1 | 11235.70<br>11235.70 | -<br>- | 11236 | 11236 | -<br>- | 70.0000<br>- | 70.00<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 11236 | 11236 | -<br>- | | 70.00<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 11236 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 11236 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1124 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **12360** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **12360** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **70.00** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **11236** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033**

Технологічне устаткування школи
Будівля школи з укриттям

Основа: креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ТХ,Том 6
Кошторисна вартість 23670.296 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Устаткування, що монтується** | | | | |
| 1 | & 280222-30-2-3 варіант 2 | Стіл лабораторний з розетками №6 (Артикул: 100305, Нікан груп або аналог), 1200х600х760; ( маса=12) | шт | 12 | 9860.00 | 118320 |
| 2 | & 241996-19106-1 варіант 5 | Стіл лабораторний з мийкою HPL (Артикул: 100307HPL, Нікан груп або аналог) 1200х750х900, 220 В; ( маса=0,008) | шт | 2 | 11292.50 | 22585 |
| 3 | & 560110-39-4 | Шафа витяжна демонстраційна 1044х700х2240, 220 В; ( маса=0,055) | шт | 1 | 22702.50 | 22703 |
| 4 | & 560103-13-1 варіант 1 | Стіл лабораторний з мийкою для кабінету хімії з покриттям стільниці HPL (Артикул: 100308HPL, Нікан груп або аналог) 1300х600х760; ( маса=0,01) | шт | 25 | 7545.00 | 188625 |
| 5 | & 2406-15014-1 | Стіл виробничий з мийкою,1200х600х850; ( маса=0,025) | шт | 1 | 7666.67 | 7667 |
| 6 | & 560110-39-25 | Меблі кухонні з вмонтованою мийкою; ( маса=0,08) | шт | 4 | 11770.00 | 47080 |
| 7 | & 560110-39-26 варіант 3 | Мийка на одне відділення для приміщення предметів прибирання, нержавіюча сталь, 500х600х170; ( маса=0,02) | шт | 1 | 2849.30 | 2849 |
| 8 | & 560110-39-26 варіант 4 | Мийка на одне відділення, нержавіюча сталь, 500х600х170; ( маса=0,02) | шт | 2 | 1157.50 | 2315 |
| 9 | & 2407-1202-1-1 варіант 1 | Ванна мийна з бортом, корпус з н\с,600х600х850; ( маса=0,0433) | шт | 2 | 4766.00 | 9532 |
| 10 | & 2407-1202-1-1 варіант 2 | Ванна мийна з бортом, корпус з н\с,600х700х850; ( маса=0,0433) | шт | 4 | 5958.00 | 23832 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17064-1806-1 варіант 1 | Подвійна мийна ванна з бортом, корпус з н\с 1000х600х850; ( маса=0,07) | шт | 1 | 5166.57 | 5167 |
| 12 | 17064-1806-1 варіант 2 | Подвійна мийна ванна з бортом, корпус з н\с 1000х700х850; ( маса=0,07) | шт | 5 | 6506.00 | 32530 |
| 13 | & 2406-11004-1-2 | Плита для громадського харчування 4-х конфорна з духовкою, 840х860х860, 380в, 3ф (потужність конфорок - 12квт; духовки - 4.8квт); ( маса=0,245) | шт | 2 | 38155.00 | 76310 |
| 14 | & 2406-11004-1 варіант 2 | Плита індукційна 6-ти комфорочна,(GH 6.21) 1200х700х850; ( маса=0,055) | шт | 1 | 111548.00 | 111548 |
| 15 | & 2417-603-7 | Марміт електричний 1500х850х1080 220В, 3кВт; ( маса=0,12) | шт | 1 | 19296.00 | 19296 |
| 16 | & 2417-603-6 | Марміт стаціонарний електричний для І страв 1200х850х1080 220В, 3 кВт; ( маса=0,12) | шт | 1 | 24123.00 | 24123 |
| 17 | & 2417-603-4 варіант 1 | Марміт стаціонарний електричний для 2 страв 1200х850х1080 220В, 3 кВт; ( маса=0,072) | шт | 1 | 26397.00 | 26397 |
| 18 | & 2406-3043-2 варіант 1 | Овочерізка 390х310х610 380В, 1,5 кВт (CL50 , Robot Coupe); ( маса=0,015) | шт | 1 | 66629.00 | 66629 |
| 19 | & 2406-3031-2 варіант 1 | Картоплечистка 380В, (PPN 10, Fimar, Італія) 400х770х870, 1 кВт; підставка 600х450х450; ( маса=0,035) | шт | 1 | 62880.00 | 62880 |
| 20 | & 2406-3048-3 варіант 1 | Машина тістомісильна (SM20VET2VTX, Alimacchine Італія), 730х385х660, 220В, 3,75 кВт; ( маса=0,09) | шт | 1 | 83030.00 | 83030 |
| 21 | & 2406-1002-30 варіант 1 | Універсальна кухонна машина GORENJE MMC1000SCB (або аналог); ( маса=0,01) | шт | 1 | 7986.67 | 7987 |
| 22 | & 2403-13020-1 варіант 2 | Теплова кулінарна система для варіння (VARIO PRO 2, RATIONAL) ; ( маса=0,196) | шт | 1 | 722750.00 | 722750 |
| 23 | 2417-301 варіант 3 | Пароконвектомат 847х771х1042 (Cheflux, Unox) 380В, Підставка під пароконвектомат з направляючими 800х800х850; ( маса=0,02) | шт | 2 | 328195.00 | 656390 |
| 24 | 2417-301 варіант 2 | Комплект перкарський: Піч конвекційна 6 р., піч подова з паром, розстійна шафа 12 р. 980х1100х2250; ( маса=0,02) | шт | 1 | 345417.00 | 345417 |
| 25 | & 280222-17018-1 | Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою, 942х52х1162, 220В, 1ф, 30 + 30 Вт; ( маса=0,0032) | комплект | 3 | 1750.00 | 5250 |
| 26 | & 17064-1806-2 варіант 1 | Стерилізатор ножів, настінний, (UVA) 16W, 400х140х620; ( маса=0,006) | шт | 3 | 7051.50 | 21155 |
| 27 | & 2406-3030-1 варіант 1 | М'ясорубка 310х350х615, 220/380кВт (TR32/TN (380); ( маса=0,14) | шт | 1 | 38047.50 | 38048 |
| 28 | & 2406-5002-2 варіант 2 | Посудомийна машина купольна (OBM1080MPDR, Oztiryakiler), 670х785х1860; ( маса=0,35) | шт | 1 | 110214.00 | 110214 |
| 29 | & 240402-187-1 варіант 2 | Машина котломийна фронтального типу (EL981E) 775х841х1900, 380, 3ф, 7,4 кВт; ( маса=0,05) | шт | 1 | 254473.33 | 254473 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | & 2406-1002-9 | Витяжний зонт, корпус із CNS в комплекті з жироулавлювачами та освітленням, 1500x1000x400; ( маса=0,05) | шт | 2 | 6269.00 | 12538 |
| 31 | & 280222-52-4-2 варіант 1 | Зонт витяжний пристінний 1000x1300x400; ( маса=0,05) | шт | 2 | 10023.33 | 20047 |
| 32 | & 280222-52-4-2 варіант 2 | Зонт витяжний пристінний 900x1000x400; ( маса=0,05) | шт | 2 | 6119.50 | 12239 |
| 33 | & 280222-52-4-1 варіант 2 | Зонт витяжний острівного типу, 2000x1000x400; ( маса=0,05) | шт | 2 | 15508.00 | 31016 |
| 34 | & 280222-52-4-10 | Зонт витяжний пристінний,1000x1000x350, 220В, 1ф, 50 Вт; ( маса=0,024) | шт | 1 | 7283.50 | 7284 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 3198226 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 30090 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **3228316** |
| | | **Розділ 2. Устаткування, що не монтується** | | | | |
| 35 | & 280222-20-1-1 варіант 1 | Вимірювач артеріального тиску загального призначення; ( маса=0,011) | шт. | 2 | 1105.76 | 2212 |
| 36 | & 280222-30-2-1 | Стетофонендоскоп L-750мм; D-37.5мм.; ( маса=0,002) | шт | 2 | 748.65 | 1497 |
| 37 | & 241996-19106-1 варіант 4 | Стіл лабораторний;1200x700x750; ( маса=0,008) | шт | 32 | 3465.00 | 110880 |
| 38 | & 280222-30-2-3 варіант 1 | Стіл лабораторний демонстраційний для кабінету фізики та хімії (Артикул 100303, Нікан груп або аналог) 1200x700x700; ( маса=12) | шт | 1 | 3493.00 | 3493 |
| 39 | & 280222-30-2-12 | Комплект столів (4шт) з регулюванням висоти, 600x600x460-580(h); ( маса=0,05) | шт | 30 | 3760.00 | 112800 |
| 40 | & 280222-30-2-13 | Стілець дитячий з регулюванням висотиh=260-350; ( маса=0,002) | шт | 109 | 1015.00 | 110635 |
| 41 | & 560110-51-1 | Стіл дитячий; 450x450x490 мм; ( маса=0,005) | шт | 1 | 625.80 | 626 |
| 42 | & 560110-47-5 | Дошка магнітна 1200x900; ( маса=0,01) | шт | 1 | 2135.00 | 2135 |
| 43 | & 560110-47-1 варіант 2 | Дошка магнітна 1200x900 пересувна; ( маса=0,01) | шт | 4 | 9999.00 | 39996 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | & 560110-170-1 варіант 1 | Крісло викладача (LIRA GTP, Нікан груп або аналог); ( маса=0,005) | шт | 41 | 2405.00 | 98605 |
| 45 | & 560110-39-1 варіант 1 | Шафа напівзакрита з двома дверцятами (Артикул: 7710, Нікан груп або аналог) 702х405х2115; ( маса=0,02) | шт | 93 | 5190.00 | 482670 |
| 46 | & 280222-30-2-15 | Логопедичний набір; ( маса=0,02) | шт | 1 | 8000.00 | 8000 |
| 47 | & 280222-30-2-6 варіант 1 | Стіл письмовий прямий з 2-ма шухлядами (Артикул: 6625, Нікан груп або аналог) 1200х600х700; ( маса=0,02) | шт | 39 | 3930.00 | 153270 |
| 48 | & 560110-47-3 варіант 1 | Дошка шкільна аудиторна 3-х створчата (Артикул: 33777, Нікан груп або аналог) 3000х1000; ( маса=0,01) | шт | 3 | 5366.67 | 16100 |
| 49 | & 560110-47-4 варіант 2 | Дошка шкільна аудиторна одинарна (Артикул: 36153, Нікан груп або аналог) 1500х1000; ( маса=0,005) | шт | 33 | 3320.00 | 109560 |
| 50 | & 560110-47-1 варіант 3 | Дошка шкільна аудиторна 3х – створчата (Артикул: 36157, Нікан груп або аналог) 3000х1000; ( маса=0,01) | шт | 2 | 7020.00 | 14040 |
| 51 | & 280222-9103-1 варіант 1 | Ліжко дитяче; (Артикул: 17502_КрДм+Ф, Нікан груп або аналог) 1432х634х800; ( маса=0,015) | шт | 34 | 2880.00 | 97920 |
| 52 | & 290827-36-3 варіант 1 | Парта шкільна, стіл учнівський 1-місний з пластиковим лотком, №4-7 (Артикул: 54178+22178, Нікан груп або аналог) 700х597х640-820; ( маса=0,007) | шт | 635 | 1897.50 | 1204913 |
| 53 | & 560110-39-2 варіант 1 | Шафа 4-х дверна з 4-ма скляними дверцятами та полицями (Артикул: 7709, Нікан груп або аналог) 702х405х2115; ( маса=0,02) | шт | 87 | 7678.00 | 667986 |
| 54 | & 280222-30-2-14 | Шафа для іграшок, секція А; 882х1380х337; ( маса=0,02) | шт | 2 | 4480.00 | 8960 |
| 55 | & 560110-39-50 варіант 1 | Стіл письмовий на металевому каркасі (Артикул: 6634, Нікан груп або аналог) 1400х700х740; ( маса=0,04) | шт | 6 | 4915.00 | 29490 |
| 56 | & 560110-39-53-2 варіант 1 | Стіл учнівський (регульована висота)1200х500х600; ( маса=0,03) | шт | 28 | 1725.83 | 48323 |
| 57 | & 290827-37-1 варіант 1 | Стілець шкільний Т-подібний, № 3-6, з покриттям HPL, 85х435х700-820; ( маса=0,0015) | шт | 763 | 1103.00 | 841589 |
| 58 | & 560110-47-2 | Інтерактивна дошка 1800х1400, 220 В, 600 Вт; ( маса=0,005) | шт | 31 | 32250.00 | 999750 |
| 59 | & 550101-76-2 | Комплект дитячих пуфів 980х1050х430; ( маса=0,01) | компл. | 6 | 6635.00 | 39810 |
| 60 | & 560110-78-1 варіант 1 | Крісло-мішок Груша (Артикул: 54074, Нікан груп або аналог) 1300х1000; ( маса=0,005) | шт | 8 | 1975.00 | 15800 |
| 61 | & 560110-39-3 | Комплект Колона з бульбашками 700х700х1500; ( маса=0,055) | шт | 2 | 21500.00 | 43000 |
| 62 | & 280222-30-2-11 | Оптоволоконний пучок торцевого світіння (Довжина 250 см); ( маса=0,0005) | шт | 3 | 7750.00 | 23250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | & 560110-78-2 варіант 1 | Крісло LIRA GTP (Артикул: TILT PL56, Нікан груп або аналог), 585x590x1050(h-420-520); ( маса=0,005) | шт | 2 | 2405.00 | 4810 |
| 64 | & 1701-9145-5 варіант 1 | 3Д Принтер KLEMA 250 TWIN PRO (або аналог) 420 x 500 x 670 мм; ( маса=0,01) | шт | 1 | 66333.33 | 66333 |
| 65 | & 1701-9145-4 варіант 1 | 3Д Сканер BauTech Revopoint POP 2 (або аналог); ( маса=0,01) | шт | 1 | 30417.00 | 30417 |
| 66 | & 550101-76-3 варіант 1 | Комплект пуфів дитячих ігрових круглих (Артикул: 52130, Нікан груп або аналог) 450x450x450; ( маса=0,01) | компл. | 3 | 9022.60 | 27068 |
| 67 | & 560110-39-73-1 варіант 1 | Тумба мобільна з дверкою і 2-ма шухлядами (Артикул: 6619, Нікан груп або аналог) 440x450x610; ( маса=0,02) | шт | 3 | 2378.00 | 7134 |
| 68 | & 2403-3090-22 | Машина для нарізання хліба (S3016,Oztiryakiler Туреччина) 829x650x1100; ( маса=0,045) | шт | 1 | 133198.00 | 133198 |
| 69 | 560103-29 варіант 1 | Візок для гастроємностей 750x600x1050; ( маса=0) | шт | 1 | 9500.00 | 9500 |
| 70 | 2406-1002 варіант 1 | Стіл виробничий з отвором для відходів, 1100x700xx850; ( маса=0,3) | шт | 1 | 4475.00 | 4475 |
| 71 | & 240402-108-1 | Верстак столярний 1200x600x800; ( маса=0,045) | шт | 9 | 6000.00 | 54000 |
| 72 | & 280222-30-2-9 | Жалюзі світлозахисні для навчальних приміщень; ( маса=0,001) | шт | 4 | 150.00 | 600 |
| 73 | & 560103-58 варіант 1 | Візок для перевезення посуду 750x520 ; ( маса=0,013) | шт | 4 | 5437.50 | 21750 |
| 74 | & 2406-1002-3 варіант 1 | Стіл виробничий серії 800, 1350x800x850 (СПСМ-1350А-01); ( маса=0,02) | шт | 1 | 4496.00 | 4496 |
| 75 | & 2406-1002-3 варіант 2 | Стіл виробничий серії 800, 900x800x850 (СПСМ-900Н-02); ( маса=0,02) | шт | 1 | 2741.00 | 2741 |
| 76 | & 560110-39-8 варіант 1 | Стелаж 2-сторонній на 25 комірок (Артикул: 62418, Нікан груп або аналог) 1780x400x1780; ( маса=0,023) | шт | 30 | 8552.50 | 256575 |
| 77 | & 2406-1002-4 | Стіл виробничий, 700x800x850; ( маса=0,02) | шт | 2 | 3043.33 | 6087 |
| 78 | & 2406-1002-2 варіант 1 | Стіл виробничий 600x800x850; ( маса=0,02) | шт | 4 | 3058.00 | 12232 |
| 79 | & 2406-1002-5 | Стіл виробничий, 600x600x850; ( маса=0,02) | шт | 1 | 2895.00 | 2895 |
| 80 | & 2406-1002-6 | Стіл виробничий 1100x600x850; ( маса=0,015) | шт | 5 | 5734.00 | 28670 |
| 81 | & 2406-1002-2 варіант 3 | Стіл виробничий 1600x600x850; ( маса=0,02) | шт | 1 | 5372.00 | 5372 |
| 82 | & 560110-39-10 варіант 1 | Комплект чотиримістних меблів для їдалень (Артикул: 30088, Нікан груп або аналог) 900x900x760; ( маса=0,025) | шт | 4 | 10217.50 | 40870 |
| 83 | & 560110-39-1-2 варіант 1 | Стіл круглий; ( маса=0,02) | шт | 4 | 4320.00 | 17280 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | & 241996-12009-3-1 варіант 1 | Стелаж виробничий їз нержавіючої сталі 1100х600х1800; ( маса=0,01) | шт | 17 | 5874.00 | 99858 |
| 85 | & 241996-12009-3-1 варіант 2 | Стелаж із нержавіючої сталі 1000х400х1800 ; ( маса=0,01) | шт | 23 | 4157.50 | 95623 |
| 86 | & 2406-1002-6 варіант 1 | Стіл виробничий з бортом та полицею 1000х500х850; ( маса=0,015) | шт | 1 | 3141.00 | 3141 |
| 87 | & 2406-1002-6 варіант 2 | Стіл виробничий, 1300х700х850; ( маса=0,015) | шт | 3 | 4382.50 | 13148 |
| 88 | & 241996-19106-1 варіант 6 | Стіл лабораторний з пластиковою стільницею (Артикул: 100306, Нікан груп або аналог) 1200х600х760; ( маса=0,008) | шт | 4 | 2823.00 | 11292 |
| 89 | & 560110-39-12-1 | Тумба підсобна; 450х600х760; ( маса=0,015) | шт | 31 | 5732.00 | 177692 |
| 90 | & 560103-58-1 варіант 1 | Візок для прибирання, 1030х480х900; ( маса=0,03) | шт | 3 | 3985.00 | 11955 |
| 91 | & 560110-39-12 | Столик маніпуляційний; 600х500х850; ( маса=0,015) | шт | 1 | 8050.00 | 8050 |
| 92 | & 560110-39-1-12 | Столик інструментальний; 765х470х880; ( маса=0,02) | шт | 3 | 2800.00 | 8400 |
| 93 | & 560110-39-14 | Стіл медичний, 1200х600х800; ( маса=0,02) | шт | 1 | 8000.00 | 8000 |
| 94 | & 560110-39-15 | Шафа медична двостулкова, 920х460х1800; ( маса=0,02) | шт | 3 | 14666.67 | 44000 |
| 95 | & 560110-39-16 | Світильник медичний безтіньовий, 220 В, 1ф, 130 ВАтт; ( маса=0,012) | шт | 1 | 55465.20 | 55465 |
| 96 | & 550101-76-4 | Ламінатор, 220 В, 1ф, 100 Вт; ( маса=0,0013) | шт | 4 | 1833.00 | 7332 |
| 97 | & 2410-3001-1-2 | Стіл-дошка для прасувальних робіт; 1500х400х825; ( маса=0,007) | шт | 2 | 14066.67 | 28133 |
| 98 | & 2410-3001-1-3 | Ширма, 810х1.5х820; ( маса=0,01) | шт | 6 | 1827.00 | 10962 |
| 99 | & 2410-3001-1 варіант 1 | Мат гімнастичний1200х800х80; ( маса=0,009) | шт | 15 | 1083.00 | 16245 |
| 100 | & 560110-39-18 | Стінка гімнастична для дітей, 820х240х2700; ( маса=0,02) | шт | 30 | 3079.00 | 92370 |
| 101 | & 560110-39-19 | Лавка гімнастична, 3000х240х300; ( маса=0,02) | шт | 6 | 5525.00 | 33150 |
| 102 | & 560110-39-17 варіант 2 | Килим 1600х2350; ( маса=0,005) | шт | 2 | 2408.33 | 4817 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | & 550101-34-1 варіант 1 | Поручень гімнастичний ( пересувний), 1500х50; ( маса=0,083) | шт | 13 | 5422.00 | 70486 |
| 104 | & 15062-6039-1 варіант 1 | Холодильник електричний побутовий Gorenje RF212EPW4 (або аналог); ( маса=0,07) | шт | 2 | 9750.00 | 19500 |
| 105 | & 15062-6039-2 варіант 1 | Холодильник компресійний, побутовий Whirlpool WHKS 1361 W4U (або аналог); ( маса=0,065) | шт | 2 | 13981.00 | 27962 |
| 106 | & 1517-1890-1 варіант 1 | Лампа знищення комах (300314, Bartscher Німеччина) 390х95х315, 220В, 0, 05 кВт; ( маса=0,0001) | шт | 1 | 3258.00 | 3258 |
| 107 | & 241996-12009-3-6 | Полиця однорівнева корпус із CNS 1500х300; ( маса=0,008) | шт | 3 | 2595.00 | 7785 |
| 108 | & 2406-1002-8 | Стіл виробничий з бортиком та полицею в нижній частині столу, корпус із CNS, 1400х700х850; ( маса=0,02) | шт | 1 | 5326.00 | 5326 |
| 109 | & 2406-1002-7 | Стіл виробничий з бортиком та полицею в нижній частині столу, корпус із CNS, 1200х700х850; ( маса=0,02) | шт | 4 | 5475.00 | 21900 |
| 110 | 2406-1002 варіант 3 | Стіл виробничий з бортиком та полицею в нижній частині столу, корпус із CNS 1500х700х850 ; ( маса=0,3) | шт | 3 | 5612.00 | 16836 |
| 111 | & 2406-1002-5-1 | Стіл виробничий з бортиком та полицею в нижній частині столу, корпус із CNS, 1600х700х850; ( маса=0,02) | шт | 13 | 5936.00 | 77168 |
| 112 | 2406-1002 варіант 10 | Стіл виробничий з бортом 600х700хх850; ( маса=0,3) | шт | 2 | 4690.00 | 9380 |
| 113 | 2406-1002 варіант 5 | Стіл виробничий з бортиком та нижньою полицею, корпус CNS, 900х700хх850; ( маса=0,3) | шт | 2 | 5260.00 | 10520 |
| 114 | 2406-1002 варіант 6 | Стіл з бортом та полицею 800х700хх850; ( маса=0,3) | шт | 1 | 4688.60 | 4689 |
| 115 | 2406-1002 варіант 7 | Стіл виробничий з бортиком та полицею в нижній частині столу, корпус із CNS 1000х700х850; ( маса=0,3) | шт | 1 | 3609.00 | 3609 |
| 116 | & 2406-1002-70 | Полиця надставка дворівненва, 1500х300х600; ( маса=0,03) | шт | 1 | 2960.00 | 2960 |
| 117 | 2406-1002 варіант 8 | Пристрій роздаточний для підносів і столових приладів і хліба 750х605х1300 ; ( маса=0,3) | шт | 1 | 12416.00 | 12416 |
| 118 | & 560110-39-10 варіант 4 | Комплект обідніх меблів на 2 місця; ( маса=0,025) | шт | 113 | 4050.00 | 457650 |
| 119 | & 560110-39-23 | Диспенсер для видачі паперових рушників, 648мм, d=94мм; ( маса=0,002) | шт | 83 | 262.50 | 21788 |
| 120 | & 560110-39-24 | Диспенсер для мила; ( маса=0,001) | шт | 85 | 120.00 | 10200 |
| 121 | & 560110-39-1-1 варіант 1 | Полиця навісна відкрита, 100х300х600; ( маса=0,02) | шт | 2 | 2898.00 | 5796 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | & 2406-3029-3 варіант 1 | Стерилізатор для яєць та ножів, 358x512x255 (Forcar); ( маса=0,14) | шт | 1 | 10940.00 | 10940 |
| 123 | & 560110-39-26 варіант 2 | Піддон; ( маса=0,02) | шт | 3 | 2880.00 | 8640 |
| 124 | & 560110-39-27 | Сейф металевий, 450x400x1200; ( маса=0,02) | шт | 4 | 2600.00 | 10400 |
| 125 | & 170312-5279-9 | Ваги платформені напольні, 445 x350x110; ( маса=0,125) | шт | 1 | 1933.33 | 1933 |
| 126 | & 170312-5279-8 варіант 1 | Відро педальне, 257x270x570; ( маса=0,0125) | шт | 1 | 1482.00 | 1482 |
| 127 | & 560110-39-28 | Годинник електронний (настінний), 560x320x40, 220В, 1ф, 80Вт; ( маса=0, 027) | шт | 1 | 1082.00 | 1082 |
| 128 | & 146-1-4-4-1 варіант 2 | Відро для відходів; ( маса=0,006) | шт. | 2 | 158.00 | 316 |
| 129 | & 146-1-4-4-1 | Телевізор кольорового зображення; ( маса=0,006) | шт. | 3 | 5000.00 | 15000 |
| 130 | & 560110-39-924 | Мольберт настільний (3 в 1), 670x270x370; ( маса=0,006) | шт | 23 | 600.00 | 13800 |
| 131 | & 560110-39-31 варіант 1 | Ноутбук ASUS Vivobook (або аналог); ( маса=0,02) | шт | 25 | 22499.00 | 562475 |
| 132 | & 560110-39-32-2 | Компьютер учня (ноутбук) в складі лінгафонного кабінету; ( маса=0,02) | шт | 26 | 32083.00 | 834158 |
| 133 | & 560110-39-32 | Персональний компютер, 220В, 1ф, 0.4 квт; ( маса=0,02) | шт | 94 | 25415.83 | 2389088 |
| 134 | & 560110-39-33 | Машина швейна побутова з електричним приводом, 220В, 1ф, 0.27кВт; ( маса=0,02) | шт | 11 | 4399.00 | 48389 |
| 135 | & 560110-39-34 | Стіл швейний, 1000x500x720; ( маса=0,035) | шт | 11 | 4000.00 | 44000 |
| 136 | & 241996-11053-1-1 | Контейнер для збору брудної білизни, 460x440x880; ( маса=0,005) | шт | 5 | 6794.00 | 33970 |
| 137 | & 560110-39-36 варіант 2 | Дзеркало настінне (в повний зріст) H=1760; B=560; ( маса=0,009) | шт | 7 | 2550.00 | 17850 |
| 138 | & 560110-39-36 варіант 1 | Дзеркало настінне 400x600h; ( маса=0,009) | шт | 10 | 715.00 | 7150 |
| 139 | & 560110-39-36-6 варіант 1 | Електропраска PHILIPS 3000, series DST3030/70, 215x118x120 (або аналог); ( маса=0,001) | шт | 2 | 1666.00 | 3332 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | & 560110-39-36-2 | Електросушарка для рук;305х115х235; ( маса=0,002) | шт | 25 | 1305.00 | 32625 |
| 141 | & 560110-39-36-2 варіант 1 | Електросушарка для рук;1,6 кВт; ( маса=0,002) | шт | 6 | 2205.00 | 13230 |
| 142 | & 560110-39-36 варіант 3 | БФП Canon (або аналог) (принтер,сканер,копір),372х320х255, 220В, 1ф, 0,9; ( маса=0,009) | шт | 14 | 7750.00 | 108500 |
| 143 | & 560110-39-39 | Телефон; ( маса=0,0002) | шт | 6 | 562.50 | 3375 |
| 144 | & 170312-5279-3 | Ваги торгові; ( маса=0,0236) | шт | 2 | 986.42 | 1973 |
| 145 | & 560110-39-30-1 варіант 2 | Музичний центр, 0,5кВт; ( маса=0,015) | шт | 1 | 3990.00 | 3990 |
| 146 | & 2406-1002-1 варіант 1 | Морозильна шафа 220В,1 кВт (GN650BT, Forcar), 740х830х2010; ( маса=0,3) | шт | 3 | 94061.00 | 282183 |
| 147 | 2406-1002 варіант 9 | Холодильна шафа,220В, 1 кВт (G-GN650TN, Forcar), 740х830х2010; ( маса=0,3) | шт | 8 | 83790.00 | 670320 |
| 148 | & 560110-39-30-1 варіант 1 | Ролета; ( маса=0,015) | шт | 30 | 237.00 | 7110 |
| 149 | & 560110-39-40 | Термометр безконтактний настінний, 119х133х280, 5 В, 3 Вт; ( маса=0,007) | шт | 4 | 817.00 | 3268 |
| 150 | 2406-1028 варіант 1 | Пом`якшувач води 200х200х400; ( маса=0,224) | шт | 4 | 21083.00 | 84332 |
| 151 | & 170312-5279-5 варіант 1 | Ваги настільні, 260х287х137 (CAS SW-20W, CAS) ; ( маса=0,005) | шт | 4 | 5912.00 | 23648 |
| 152 | & 280222-30-2-17 | Ростомір підлоговий з електронними вагами, 400х380х2170; ( маса=0,01) | шт | 1 | 3208.00 | 3208 |
| 153 | & 560110-39-30-1 | Монітор відеоспостереження, 100Вт; ( маса=0,015) | шт | 6 | 2725.00 | 16350 |
| 154 | & 241996-12009-3-3 варіант 1 | Полиця дворівнева, корпус з н\с 1200х300х700; ( маса=0,007) | шт | 5 | 4168.00 | 20840 |
| 155 | & 241996-12009-3-3 варіант 2 | Полиця дворівнева, корпус з н\с1300х300х700; ( маса=0,007) | шт | 1 | 4275.00 | 4275 |
| 156 | & 241996-12009-3-2 варіант 2 | Полиця дворівнева, корпус з н\с 1400х300х700; ( маса=0,008) | шт | 1 | 4472.00 | 4472 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | & 241996-12009-3-2 варіант 1 | Полиця дворівнева, корпус з н\с 1500х300х700; ( маса=0,008) | шт | 1 | 4685.00 | 4685 |
| 158 | & 241996-12009-3-4 варіант 1 | Полиця дворівнева, корпус з н\с 1600х300х700; ( маса=0,007) | шт | 8 | 4878.00 | 39024 |
| 159 | & 241996-12009-3-4 варіант 2 | Полиця дворівнева, корпус з н\с, 1000х300х700; ( маса=0,007) | шт | 6 | 3791.00 | 22746 |
| 160 | & 560110-39-41 | Диспенсер для дезенфікуючх розчинів; ( маса=0,001) | шт | 123 | 1325.00 | 162975 |
| 161 | & 560110-39-46-4 | Акустична система; ( маса=0,005) | шт | 3 | 4908.00 | 14724 |
| 162 | & 560110-39-42 варіант 1 | Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів, 480*275*200 мм, 220В, 1ф, 100 Вт; ( маса=0,001) | шт | 1 | 3813.00 | 3813 |
| 163 | & 2403-4050-2 варіант 1 | Мікрохвильова піч BOSCH FEL023MS1 (або аналог); ( маса=0,01) | шт | 5 | 5665.83 | 28329 |
| 164 | & 2403-4050-3 варіант 1 | Електрочайник Gorenje K17S 731380 (або аналог); ( маса=0,002) | шт | 5 | 632.50 | 3163 |
| 165 | & 560110-39-45 варіант 2 | Професійна кавоварка SAECO (або аналог), 400х515х485, 220/380В, 1ф, 1450Вт; ( маса=0,002) | шт | 3 | 30379.50 | 91139 |
| 166 | & 560110-39-46-1 | Стіл рамної конструкції, 1200х600х900; ( маса=0,005) | шт | 2 | 3665.00 | 7330 |
| 167 | & 560110-39-46 | Стелаж з твердим гігієнічним покриттям, 1200х400х1900; ( маса=0,002) | шт | 17 | 4223.00 | 71791 |
| 168 | & 560110-39-49 варіант 1 | Пенал 2-х дверний для одягу (Артикул: 6611, Нікан груп або аналог) 379х405х2025; ( маса=0,028) | шт | 683 | 3417.50 | 2334153 |
| 169 | & 560110-39-50 варіант 1 | Стіл письмовий на металевому каркасі (Артикул: 6634, Нікан груп або аналог) 1400х700х740; ( маса=0,04) | шт | 9 | 4915.00 | 44235 |
| 170 | & 560110-39-53 варіант 1 | Стіл письмовий, 1200х600х750; ( маса=0,03) | шт | 6 | 3014.00 | 18084 |
| 171 | & 560110-39-52 варіант 1 | Тумба приставна до стола (Артикул: 6623, Нікан груп або аналог) 900х450х730; ( маса=0,025) | шт | 14 | 3153.00 | 44142 |
| 172 | & 560110-39-53 варіант 3 | Стіл письмовий на металевому каркасі (Артикул: 44914, Нікан груп або аналог) 1200х600х750; ( маса=0,03) | шт | 52 | 5200.00 | 270400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | & 560110-39-54 варіант 1 | Стіл письмовий кутовий (Артикул: 8188, Нікан груп або аналог) 1400x900x750; ( маса=0,03) | шт | 2 | 2870.00 | 5740 |
| 174 | & 560110-39-92-2 варіант 1 | Стіл читацький одномісний, 1000x600x720 (Нікан груп або аналог); ( маса=0, 02) | шт | 18 | 4025.00 | 72450 |
| 175 | & 560110-78-2 варіант 1 | Крісло LIRA GTP (Артикул: TILT PL56, Нікан груп або аналог), 585x590x1050(h-420-520); ( маса=0,005) | шт | 56 | 2405.00 | 134680 |
| 176 | & 560110-39-92-3 варіант 1 | Крісло напівжорстке для глядацьких залів, 500x600x830 (Нікан груп або аналог); ( маса=0,013) | шт | 300 | 2585.00 | 775500 |
| 177 | & 560110-39-56 варіант 1 | Крісло для відпочинку, (Нікан груп або аналог) 650x600x800; ( маса=0,012) | шт | 10 | 5583.00 | 55830 |
| 178 | & 560110-39-57-1 варіант 1 | Стілець металевий напівмякий, 450x450 (Нікан груп або аналог); ( маса=0, 006) | шт | 521 | 1150.00 | 599150 |
| 179 | & 560110-78-4 варіант 1 | Крісло для актового залу мяке 1-місне (Артикул: 59846, Нікан груп або аналог) 648x646x995; ( маса=0,015) | шт | 23 | 4435.00 | 102005 |
| 180 | & 560110-39-59 варіант 1 | Стілець напівмякий «Престиж», тканина (Артикул: 29537, Нікан груп або аналог) 484x550x845 мм; ( маса=0,008) | шт | 72 | 1550.00 | 111600 |
| 181 | & 560110-39-58 варіант 1 | Стілець напівмякий ISO, тканина (Артикул: 0222, Нікан груп або аналог) 430x470x840; ( маса=0,004) | шт | 23 | 1125.00 | 25875 |
| 182 | & 560110-39-60-1 | Стілець медичний робочий, D=610; H=610/860; ( маса=0,009) | шт | 3 | 3177.50 | 9533 |
| 183 | & 560110-39-79-1 варіант 1 | Стіл письмовий (Артикул: 8200, Нікан груп або аналог) 1400x700x750; ( маса=0,03) | шт | 4 | 2695.00 | 10780 |
| 184 | & 560110-39-79-5 | Парта шкільна, стіл розкладний на металокаркасі (Артикул: 60455, Нікан груп або аналог) 700x500x760; ( маса=0,042) | шт | 26 | 1263.00 | 32838 |
| 185 | & 560110-39-62 варіант 1 | Диван офісний (шкірзам) (Артикул: 55602, Нікан груп або аналог) 1200x550x750(410); ( маса=0,02) | шт | 29 | 3120.00 | 90480 |
| 186 | & 560110-39-63-2 | Диван мякий; 1800x725x770; ( маса=0,08) | шт | 8 | 4417.00 | 35336 |
| 187 | & 560110-39-63 | Кушетка оглядова з регулюванням підголовника, 1850x555x550; ( маса=0,02) | шт | 3 | 6095.83 | 18287 |
| 188 | & 560110-39-65-2 | Ліжко двоярусне металеве, 1800x550x1600; ( маса=0,035) | шт | 18 | 4720.00 | 84960 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | & 560110-39-65 варіант 1 | Шафа для інструментів, 882x456x1816(Нікан груп або аналог); ( маса=0,01) | шт | 5 | 15625.00 | 78125 |
| 190 | & 560110-39-66 варіант 1 | Шафа напівзакрита з чотирма дверцятами (Артикул: 7712, Нікан груп або аналог) 702x405x2115; ( маса=0,04) | шт | 52 | 5612.00 | 291824 |
| 191 | & 560110-39-67-2 варіант 1 | Шафа-стелаж, 900x300x1800 (Нікан груп або аналог); ( маса=0,05) | шт | 43 | 5000.00 | 215000 |
| 192 | & 560110-39-67 варіант 1 | Шафа закрита з 4-ма дверцятами (Артикул: 7707, Нікан груп або аналог) 702x405x2115; ( маса=0,05) | шт | 24 | 6110.00 | 146640 |
| 193 | & 560110-39-68-2 варіант 1 | Шафа-купе матеріальна, 1500x400x1900 (Нікан груп або аналог); ( маса=0, 08) | шт | 6 | 10890.00 | 65340 |
| 194 | & 560110-39-68-1 варіант 1 | Шафа для одягу з висувною штангою (Артикул: 7714 Нікан або аналог) 702x405x2115; ( маса=0,08) | шт | 15 | 5922.00 | 88830 |
| 195 | & 560110-39-69-1 варіант 1 | Шафа відкрита з полицями (Артикул: 7711, Нікан груп або аналог) 702x405x2115; ( маса=0,065) | шт | 10 | 5990.00 | 59900 |
| 196 | & 560110-39-70 варіант 1 | Стелаж для книг (Артикул: 61526, Нікан груп або аналог) 600x340x2100; ( маса=0,02) | шт | 51 | 8552.50 | 436178 |
| 197 | & 280222-14076-15 | Банкетка одномісна, 450x450x390; ( маса=0,007) | шт | 2 | 1662.50 | 3325 |
| 198 | & 560110-39-71 | Банкетка двомісна, 1000x450x390; ( маса=0,02) | шт | 1 | 2097.50 | 2098 |
| 199 | & 560110-39-72-2 варіант 1 | Ширма медична на колесах;2136x392x1700 (Ш-1); ( маса=0,017) | шт | 2 | 4110.00 | 8220 |
| 200 | & 560110-39-72-3 | Вішалка гардеробна секційна, 4300x430x1200; ( маса=0,01) | шт | 24 | 4510.00 | 108240 |
| 201 | & 181-214-8С варіант 1 | Стіл для переговорів, 1700x700x750 (Нікан груп або аналог); ( маса=0,031) | шт | 2 | 6850.00 | 13700 |
| 202 | 560110-220 варіант 1 | Вішалка напольна; ( маса=0,001) | шт | 6 | 1680.12 | 10081 |
| 203 | & 560110-39-72-4 варіант 1 | Лавка гардеробна;800x300x370 (Нікан груп або аналог); ( маса=0,017) | шт | 22 | 1014.20 | 22312 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | & 560110-39-51-4 варіант 1 | Стіл робочий; 1300х650х850 (Нікан груп або аналог); ( маса=0,025) | шт | 1 | 4800.00 | 4800 |
| 205 | & 560110-39-72-1 варіант 2 | Стіл приставний, 900х600х750 (Нікан груп або аналог); ( маса=0,017) | шт | 1 | 1807.50 | 1808 |
| 206 | & 560110-20-5 | Шафа-купе Lзмх600х2100 мм; ( маса=0,028) | шт | 1 | 14628.00 | 14628 |
| 207 | 560110-215 варіант 1 | Стіл журнальний (Артикул: 6630, Нікан груп або аналог) 1250х500х550; ( маса=0) | шт | 20 | 3030.00 | 60600 |
| 208 | & 560110-221-2 | Каркас-вішалка,1500х640х1700; ( маса=0,005) | шт | 1 | 2475.00 | 2475 |
| 209 | & 560110-20-2 | Штанга для примірочної кутова; ( маса=0,05) | шт | 2 | 880.00 | 1760 |
| 210 | 560110-20 варіант 1 | Вішалка настінна (Артикул: 58443, Нікан груп або аналог); ( маса=0) | шт | 19 | 1897.50 | 36053 |
| 211 | & 280222-30-15 варіант 1 | Стіл для засідань, 900х900х750 (Нікан груп або аналог); ( маса=0,04) | шт | 1 | 8816.00 | 8816 |
| 212 | & 560110-39-72-1 варіант 3 | Стіл приставний (Нікан груп або аналог); ( маса=0,017) | шт | 10 | 1015.00 | 10150 |
| 213 | & 2402-372 | Вогнегасник порошковий, ВП-5; ( маса=0,015) | шт | 179 | 625.00 | 111875 |
| 214 | & 2402-371 | Вуглекислотний вогнегасник ВВК-3.5; ( маса=0,015) | шт | 88 | 1305.00 | 114840 |
| | | Разом по розділу 2 | | | | 20073774 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 212399 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 20234661 | 0.007 | 141643 |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | **20427816** |
| | | **Разом** | | | | **23272000** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 242489 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 20234661 | 0.007 | 141643 |
| | | **Всього вартість устаткування** | | | | **23514489** |
| | | **Всього вартість будівельних робіт** | | | | **141643** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **23670296** |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034

**на Монтаж технологічного устаткування**

**Будівля школи з укриттям**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25SCH-PAP- П - ТХ, том 6

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 146.193 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.93339 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 106.344 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.6 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ36-23-2 | Монтаж столів лабораторних з розетками | шт | 12 | 2935.36<br>2483.46 | 450.68<br>158.78 | 35224 | 29802 | 5408<br>1905 | 21.0000<br>1.1606 | 252.00<br>13.93 |
| 2 | КБ17-5-1 | Монтаж столів лабораторних, виробничих з мийками, шаф витяжних демонстраційних, столів кухонних з мийкою | 10компл. | 3.3 | 4186.56<br>3059.37 | 207.66<br>81.16 | 13816 | 10096 | 685<br>268 | 25.5800<br>0.6671 | 84.41<br>2.20 |
| 3 | КБ17-5-1 | Установлення мийок на одне відділення | 10компл. | 0.9 | 4186.56<br>3059.37 | 207.66<br>81.16 | 3768 | 2753 | 187<br>73 | 25.5800<br>0.6671 | 23.02<br>0.60 |
| 4 | КБ17-5-2 | Установлення мийок на два відділення | 10компл. | 0.6 | 6354.80<br>4432.38 | 789.99<br>305.44 | 3813 | 2659 | 474<br>183 | 37.0600<br>2.4311 | 22.24<br>1.46 |
| 5 | КМ28-927-12 | Монтаж плити електричної | шт | 3 | 1583.14<br>1425.66 | 54.77<br>18.81 | 4749 | 4277 | 164<br>56 | 12.8000<br>0.1590 | 38.40<br>0.48 |
| 6 | КМ28-928-1 | Монтаж електромармита | шт | 3 | 1705.67<br>1525.39 | 63.90<br>21.94 | 5117 | 4576 | 192<br>66 | 14.4000<br>0.1855 | 43.20<br>0.56 |
| *7* | *КМ28-921-14* | *Монтаж універсальної овочерізної машини* | *шт* | *1* | *1599.52*<br>*1525.39* | *67.63*<br>*12.28* | *1600* | *1525* | *68*<br>*12* | *14.4000*<br>*0.1006* | *14.40*<br>*0.10* |
| *8* | *КМ28-921-13* | *Монтаж машини картоплеочищувальної* | *шт* | *1* | *1446.19*<br>*1355.90* | *64.14*<br>*12.04* | *1446* | *1356* | *64*<br>*12* | *12.8000*<br>*0.0988* | *12.80*<br>*0.10* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | КМ28-926-1 | Монтаж машини тістомісильної | шт | 1 | 1674.30<br>1525.39 | 89.23<br>27.38 | 1674 | 1525 | 89<br>27 | 14.4000<br>0.2292 | 14.40<br>0.23 |
| 10 | КМ28-927-9 | Монтаж універсальної кухонної машини, теплової кулінарної система, піч конвекційна, парконвектомату | шт | 5 | 6313.90<br>3742.37 | 155.17<br>53.29 | 31570 | 18712 | 776<br>266 | 33.6000<br>0.4505 | 168.00<br>2.25 |
| 11 | КМ34-72-1 | Монтаж опромінювача бактерицидного настінного | комплект | 3 | 1804.96<br>1804.96 | -<br>- | 5415 | 5415 | -<br>- | 16.0000<br>- | 48.00<br>- |
| 12 | КМ34-72-1 | Монтаж стеріалізатора ножів, настінного | комплект | 3 | 1804.96<br>1804.96 | -<br>- | 5415 | 5415 | -<br>- | 16.0000<br>- | 48.00<br>- |
| 13 | КМ28-922-3 | Монтаж м'ясорубки | шт | 1 | 1277.62<br>1186.42 | 67.40<br>20.60 | 1278 | 1186 | 67<br>21 | 11.2000<br>0.1724 | 11.20<br>0.17 |
| 14 | КМ28-929-1 | Монтаж машини посудомийної | шт | 1 | 6519.81<br>4576.18 | 200.81<br>68.96 | 6520 | 4576 | 201<br>69 | 43.2000<br>0.5830 | 43.20<br>0.58 |
| 15 | КМ28-929-1 | Монтаж машини котломийної | шт | 1 | 6519.81<br>4576.18 | 200.81<br>68.96 | 6520 | 4576 | 201<br>69 | 43.2000<br>0.5830 | 43.20<br>0.58 |
| *16* | *КМ28-932-1* | *Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування, маса 0,075 т(зонт витяжний)* | *шт* | *9* | *552.88*<br>*534.62* | *18.26*<br>*6.27* | *4976* | *4812* | *164*<br>*56* | *4.8000*<br>*0.0530* | *43.20*<br>*0.48* |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 132901 | 103261 | 8740<br>3083 | | 909.67<br>23.72 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 132901 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 20900 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 106344 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 13292 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **146193** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **146193** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **933.39** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **106344** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02**

на будівництво : Гуртожиток

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість об`єкта | 30850.722 | тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 21.37365 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 2456.038 | тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | | м2 |
| Будівельні обсяги | 647.380 | м2 |

Складений за поточними цінами станом на 23 грудня 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 02-02-01 | на Земляні роботи | 37.824 | - | 37.824 | 0.09335 | 10.817 | 0.058 |
| | | **Загальнобудівельні роботи** | | | | | | |
| 2 | 02-02-02 | на Загальнобудівельні роботи | 15329.773 | - | 15329.773 | 9.23003 | 1036.245 | 23.680 |
| -- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| - | | - | -- | - | - | - | - | - |
| | | Разом по розділу: | 15329.773 | - | 15329.773 | 9.23000 | 1036.245 | 23.680 |
| | | **Інженерні мережі** | | | | | | |
| 3 | 02-02-03 | на Водопровід та каналізація | 871.757 | - | 871.757 | 0.81463 | 97.054 | 1.347 |
| 4 | 02-02-04 | на Опалення | 1117.154 | - | 1117.154 | 1.18134 | 139.909 | 1.726 |
| 5 | 02-02-05 | на Вентиляція та кондиціювання | 1434.637 | - | 1434.637 | 2.18682 | 246.335 | 2.216 |
| 6 | 02-02-06 | на придбання устаткування Придбання устаткування системи вентиляції та кондиціювання | - | 3343.033 | 3343.033 | - | - | 5.164 |
| 7 | 02-02-07 | на Пусконалагоджувальні роботи автоматики припливно-витяжних систем | 4.767 | - | 4.767 | 0.02700 | 4.334 | 0.007 |
| 8 | 02-02-08 | на Монтаж електроосвітлення та електрообладнання | 1727.535 | - | 1727.535 | 3.55959 | 399.038 | 2.669 |
| 9 | 02-02-09 | на придбання устаткування Придбання устаткування електроосвітлення та електрообладнання | - | 692.269 | 692.269 | - | - | 1.069 |
| 10 | 02-02-010 | на Тепломеханічні рішення | 509.689 | - | 509.689 | 0.60486 | 71.255 | 0.787 |
| 11 | 02-02-011 | на придбання устаткування Придбання обладнання ТМ | - | 1987.066 | 1987.066 | - | - | 3.069 |
| 12 | 02-02-012 | на Пусконалагоджувальні роботи ТМ | 83.514 | - | 83.514 | 0.47300 | 75.922 | 0.129 |
| 13 | 02-02-013 | на Блисковкозахист | 117.223 | - | 117.223 | 0.28372 | 30.611 | 0.181 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02-02-014 | на Структурована кабельна система. Система відеонагляду. Система охоронної сигналізації.Система контролю доступу | 498.737 | - | 498.737 | 1.49120 | 170.002 | 0.770 |
| 15 | 02-02-015 | на придбання устаткування Придбання устаткування. Структурована кабельна система. Система відеонагляду. Система охоронної сигналізації.Система контролю доступу | - | 350.335 | 350.335 | - | - | 0.541 |
| 16 | 02-02-016 | на Пусконалагоджувальні роботи. Структурована кабельна система. Система відеонагляду. Система охоронної сигналізації.Система контролю доступу | 23.658 | - | 23.658 | 0.13400 | 21.508 | 0.037 |
| -- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| - | | - | -- | - | - | - | - | - |
| | | Разом по розділу: | 6388.671 | 6372.703 | 12761.374 | 10.75600 | 1255.968 | 19.712 |
| | | **Системи протипожежного захисту** | | | | | | |
| 17 | 02-02-017 | на Система контролю довибухонебезпечних концентрацій паливних газів та контроль мікроконцентрацій чадного газу в повітрі | 67.989 | - | 67.989 | 0.20622 | 23.835 | 0.105 |
| 18 | 02-02-018 | на придбання устаткування Устаткування системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів та контроль мікроконцентрацій чадного газу в повітрі | - | 36.544 | 36.544 | - | - | 0.056 |
| 19 | 02-02-019 | на Пусконалагоджувальні роботи системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів та контроль мікроконцентрацій чадного газу в повітрі | 2.401 | - | 2.401 | 0.01360 | 2.183 | 0.004 |
| 20 | 02-02-020 | на Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуюванням). Автоматизація та диспетчеризація систем протипожежного захисту. | 298.312 | - | 298.312 | 0.84804 | 95.941 | 0.461 |
| 21 | 02-02-021 | на придбання устаткування Придбання устаткування. Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуюванням). Автоматизація та диспетчеризація систем протипожежного захисту. | - | 209.189 | 209.189 | - | - | 0.323 |
| 22 | 02-02-022 | на Пусконалагоджувальні роботи. Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (в частинісистеми оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуюванням). Автоматизація та диспетчеризаціясистем протипожежного захисту. | 20.304 | - | 20.304 | 0.11500 | 18.459 | 0.031 |
| -- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| - | | - | -- | - | - | - | - | - |
| | | Разом по розділу: | 389.006 | 245.733 | 634.739 | 1.18300 | 140.418 | 0.980 |
| | | **Технологічне устаткування** | | | | | | |
| 23 | 02-02-023 | на придбання устаткування Технологічне устаткування | 15.358 | 2056.456 | 2071.814 | - | - | 3.200 |
| 24 | 02-02-024 | на Монтаж технологічного устаткування | 15.198 | - | 15.198 | 0.11125 | 12.59 | 0.023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом по розділу: | 30.556 | 2056.456 | 2087.012 | 0.11100 | 12.59 | 3.223 |
| | | Всього: | 22175.83 | 8674.892 | 30850.722 | 21.37400 | 2456.038 | 47.653 |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____ М.В.Шумивода
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____ О.С.Старовой
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____ С.П.Гусєва
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

**на Земляні роботи**

**Гуртожиток**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ГП,Том 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 37.824 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.09335 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 10.817 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 2.3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуа-тації машин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробіт-ної плати | в тому числі за-робітної плати | | | в тому числі за-робітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КБ1-17-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0.045 | 39308.52<br>1131.59 | 38125.82<br>11526.00 | 1769 | 51 | 1716<br>519 | 11.7300<br>83.1300 | 0.53<br>3.74 |
| 2 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 74.25 | 306.33<br>- | 306.33<br>54.37 | 22745 | - | 22745<br>4037 | -<br>0.4110 | -<br>30.52 |
| 3 | КБ1-12-2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0.11 | 27286.74<br>957.95 | 26328.79<br>8277.17 | 3002 | 105 | 2897<br>910 | 9.9300<br>60.8838 | 1.09<br>6.70 |
| 4 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0.05 | 29631.57<br>29631.57 | -<br>- | 1482 | 1482 | -<br>- | 314.1600<br>- | 15.71<br>- |
| 5 | КБ1-28-2 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0.11 | 6276.08<br>- | 6276.08<br>1350.53 | 690 | - | 690<br>149 | -<br>8.7856 | -<br>0.97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 1.1 | 3573.66<br>1944.87 | 1628.79<br>597.86 | 3931 | 2139 | 1792<br>658 | 18.3600<br>5.1175 | 20.20<br>5.63 |
| 7 | КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.05 | 15349.14<br>15349.14 | -<br>- | 767 | 767 | -<br>- | 165.2400<br>- | 8.26<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 34386 | 4544 | 29840<br>6273 | | 45.79<br>47.56 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 34386 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 10817 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3438 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **37824** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **37824** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **93.35** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **10817** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусева

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання 25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

**на Загальнобудівельні роботи**

**Гуртожиток**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-КР,Том 7

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 15329.773 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 9.23003 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1036.245 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуа-тації машин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробіт-ної плати | в тому числі за-робітної плати | | | в тому числі за-робітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Відділ 1. Конструктивні рішення** | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Монтаж стінових панелей з утеплювачем** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ7-49-3 | Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0.2 | 124576.40<br>36929.96 | 35896.83<br>15041.89 | 24915 | 7386 | 7179<br>3008 | 316.1000<br>119.2073 | 63.22<br>23.84 |
| 2 | & С126-1107-12 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-1 вагою 1437,98кг | шт | 1 | 16859.53<br>- | -<br>- | 16860 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | & С126-1107-44 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-2 вагою 1533,85 кг | шт | 6 | 17983.50<br>- | -<br>- | 107901 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | & С126-1107-43 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-3 вагою 1533,85 кг | шт | 1 | 17983.50<br>- | -<br>- | 17984 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | & С126-1107-42 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-4 вагою 1837,42 кг | шт | 1 | 21542.73<br>- | -<br>- | 21543 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | & С126-1107-41 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-5 вагою 2141,00 кг | шт | 1 | 25101.96<br>- | -<br>- | 25102 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | & С126-1107-40 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-6 вагою 2169,40 кг | шт | 1 | 28376.89<br>- | -<br>- | 28377 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | & С126-1107-39 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-7 вагою 3780,10 кг | шт | 2 | 32595.09<br>- | -<br>- | 65190 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | & С126-1107-26 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-20 вагою 2013,18 кг | шт | 1 | 23603.34<br>- | -<br>- | 23603 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С126-1107-25 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-21 вагою 2147,39 кг | шт | 4 | 25176.90<br>- | -<br>- | 100708 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С126-1107-24 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-22 вагою 2147,39 кг | шт | 1 | 25176.90<br>- | -<br>- | 25177 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & С126-1107-23 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-23 вагою 2572,39 кг | шт | 1 | 30159.82<br>- | -<br>- | 30160 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | КБ7-49-4 | Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0.49 | 169667.20<br>45569.54 | 63522.00<br>25673.96 | 83137 | 22329 | 31126<br>12580 | 390.0500<br>207.3169 | 191.12<br>101.59 |
| 14 | & С126-1107-38 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-8 вагою 3223,92 кг | шт | 2 | 40746.26<br>- | -<br>- | 81493 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С126-1107-37 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-9 вагою 2054,42 кг | шт | 1 | 33218.99<br>- | -<br>- | 33219 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С126-1107-36 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-10 вагою 3188,83 кг | шт | 1 | 46519.29<br>- | -<br>- | 46519 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С126-1107-34 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-11 вагою 5272,61 кг | шт | 2 | 61818.28<br>- | -<br>- | 123637 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С126-1107-33 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-12 вагою 5301,0 кг | шт | 1 | 65093.19<br>- | -<br>- | 65093 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С126-1107-35 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-13 вагою 5301,0 кг | шт | 1 | 65093.19<br>- | -<br>- | 65093 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С126-1107-32 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-14 вагою 2358,86 кг | шт | 2 | 42876.44<br>- | -<br>- | 85753 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | & С126-1107-31 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-15 вагою 3552,75 кг | шт | 1 | 53728.09<br>- | -<br>- | 53728 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & С126-1107-30 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-16 вагою 1804,5 кг | шт | 5 | 42363.00<br>- | -<br>- | 211815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | & С126-1107-29 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-17 вагою 1776,11 кг | шт | 1 | 39084.33<br>- | -<br>- | 39084 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | & С126-1107-28 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-18 вагою 1776,11 кг | шт | 6 | 39084.33<br>- | -<br>- | 234506 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | & С126-1107-27 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-19 вагою 3524,36 кг | шт | 1 | 50453.17<br>- | -<br>- | 50453 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | & С126-1107-22 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-24 вагою 2997,4 кг | шт | 1 | 35142.75<br>- | -<br>- | 35143 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | & С126-1107-21 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-25 вагою 3081,33 кг | шт | 1 | 44821.97<br>- | -<br>- | 44822 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | & С126-1107-20 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-26 вагою 3892,14 кг | шт | 2 | 45633.12<br>- | -<br>- | 91266 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | & С126-1107-19 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-27 вагою 4513,48 кг | шт | 2 | 57036.76<br>- | -<br>- | 114074 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | & С126-1107-17-1 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-28 вагою 3575,49кг | шт | 1 | 51052.62<br>- | -<br>- | 51053 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | & С126-1107-18 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-29 вагою 5163,66 кг | шт | 1 | 69673.04<br>- | -<br>- | 69673 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & С126-1107-16 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-30 вагою 7381,65 кг | шт | 2 | 86545.58<br>- | -<br>- | 173091 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | & С126-1107-14 | Панель стінова з утеплювачем ПУ-33 вагою 4467,9кг | шт | 1 | 67603.74<br>- | -<br>- | 67604 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | & С126-1107-13 | Панель стінова з утеплювачем ПУ-34 вагою 5439,15кг | шт | 1 | 73917.70<br>- | -<br>- | 73918 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | & С126-1107-10 варіант 1 | Панель стінова з утеплювачем ПУ-36 вагою 3885,15 кг | шт | 5 | 63815.38<br>- | -<br>- | 319077 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | & С126-1107-9 | Панель стінова з утеплювачем ПУ-37 вагою 3885,15кг | шт | 1 | 63815.38<br>- | -<br>- | 63815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | & С126-1107-7 | Панель стінова з утеплювачем ПУ-38 вагою 3885,15кг | шт | 6 | 63815.38<br>- | -<br>- | 382892 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | & С126-1107-8 | Панель стінова з утеплювачем ПУ-39 вагою 5633,4кг | шт | 1 | 75180.49<br>- | -<br>- | 75180 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | КБ7-49-5 | Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 25 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0.03 | 229914.54<br>57597.19 | 93577.77<br>37010.08 | 6897 | 1728 | 2807<br>1110 | 493.0000<br>300.5873 | 14.79<br>9.02 |
| 40 | & С126-1107-15 варіант 1 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-31 вагою 7421,41 кг | шт | 1 | 91130.48<br>- | -<br>- | 91130 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | & С126-1107-15 | Панель стінова з утеплювачем ПУ-32 вагою 7421,41 кг | шт | 1 | 91130.48<br>- | -<br>- | 91130 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | & С126-1107-11 | Панель стінова з утеплювачем ПУ-35 вагою 5673,16кг | шт | 1 | 79765.38<br>- | -<br>- | 79765 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 3491580 | 31443 | 41112 | | 269.13 |
| | | | | | | | | | 16698 | | 134.45 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3491580 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3419025 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 48141 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 349158 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3840738** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | & С126-3Б-481 | Панель ПГ-7 вагою 2927,70 кг | шт | 1 | 17809.88 | - | 17810 | - | - | - | - |
| 56 | & С126-3Б-480 | Панель ПГ-8 вагою 3431,70 кг | шт | 1 | 20876.14 | - | 20876 | - | - | - | - |
| 57 | & С126-3Б-479 | Панель ПГ-9 вагою 4320,00 кг | шт | 5 | 26279.95 | - | 131400 | - | - | - | - |
| 58 | & С126-3Б-478 | Панель ПГ-10 вагою 3337,20 кг | шт | 1 | 20301.27 | - | 20301 | - | - | - | - |
| 59 | & С126-3Б-477 | Панель ПГ-11 вагою 3503,70 кг | шт | 1 | 21314.14 | - | 21314 | - | - | - | - |
| 60 | & С126-3Б-476 | Панель ПГ-12 вагою 4392,00 кг | шт | 5 | 26717.95 | - | 133590 | - | - | - | - |
| 61 | & С126-3Б-475 | Панель ПГ-13 вагою 3452,40 кг | шт | 2 | 21002.06 | - | 42004 | - | - | - | - |
| 62 | & С126-3Б-474 | Панель ПГ-14 вагою 4435,20 кг | шт | 1 | 26980.75 | - | 26981 | - | - | - | - |
| 63 | & С126-3Б-473 | Панель ПГ-15 вагою 3546,90 кг | шт | 2 | 21576.93 | - | 43154 | - | - | - | - |
| 64 | & С126-3Б-472 | Панель ПГ-16 вагою 3452,40 кг | шт | 1 | 21002.06 | - | 21002 | - | - | - | - |
| 65 | & С126-3Б-471 | Панель ПГ-17 вагою 3452,40 кг | шт | 1 | 21002.06 | - | 21002 | - | - | - | - |
| 66 | & С126-3Б-470 | Панель ПГ-18 вагою 2658,60 кг | шт | 1 | 16173.12 | - | 16173 | - | - | - | - |
| 67 | & С126-3Б-463 | Панель ПГ-25 вагою 2772,00 кг | шт | 1 | 16862.97 | - | 16863 | - | - | - | - |
| 68 | & С126-3Б-462 | Панель ПГ-26 вагою 1789,20 кг | шт | 1 | 10884.28 | - | 10884 | - | - | - | - |
| 69 | & С126-3Б-461 | Панель ПГ-27 вагою 2938,32 кг | шт | 1 | 17874.74 | - | 17875 | - | - | - | - |
| 70 | & С126-3Б-460 | Панель ПГ-28 вагою 3160,90 кг | шт | 2 | 13145.45 | - | 26291 | - | - | - | - |
| 71 | & С126-3Б-459 | Панель ПГ-29 вагою 3175,20 кг | шт | 2 | 19315.76 | - | 38632 | - | - | - | - |
| 72 | & С126-3Б-457 | Панель ПГ-30 вагою 4227,30 кг | шт | 4 | 25716.02 | - | 102864 | - | - | - | - |
| 73 | & С126-3Б-458 | Панель ПГ-31 вагою 3244,50 кг | шт | 1 | 19737.34 | - | 19737 | - | - | - | - |
| 74 | & С126-3Б-455-1 | Панель ПГ-32 вагою 4268,88кг | шт | 5 | 25968.97 | - | 129845 | - | - | - | - |
| 75 | & С126-3Б-454-1 | Панель ПГ-33 вагою 3380,58кг | шт | 2 | 20565.16 | - | 41130 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | & С126-3Б-453-1 | Панель ПГ-34 вагою 3286,08кг | шт | 1 | 19990.28<br>- | -<br>- | 19990 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | & С126-3Б-452-1 | Панель ПГ-35 вагою 2492,28кг | шт | 1 | 15161.34<br>- | -<br>- | 15161 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | КБ7-50-3 | Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 15 м2 | 100шт | 0.08 | 129418.92<br>47670.61 | 50819.41<br>20717.54 | 10354 | 3814 | 4066<br>1657 | 403.1000<br>164.9543 | 32.25<br>13.20 |
| 79 | & С126-3Б-469 | Панель ПГ-19 вагою 4752,00 кг | шт | 1 | 28907.95<br>- | -<br>- | 28908 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | & С126-3Б-468 | Панель ПГ-20 вагою 3863,70 кг | шт | 3 | 23504.13<br>- | -<br>- | 70512 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | & С126-3Б-451 | Панель ПГ-36 вагою 4573,8 кг | шт | 1 | 1737423.99<br>- | -<br>- | 1737424 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | & С126-3Б-450 | Панель ПГ-37 вагою 3685,5 кг | шт | 3 | 22420.08<br>- | -<br>- | 67260 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 3078222<br> | 27395 | 24066<br>10114 | | 231.65<br>79.91 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3078222 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3026761 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 37509 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 307817 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3386039** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | & С126-3Б-7 | Плита перекриття багатопустотна ПГБ-4 вагою 765,7 кг | шт | 2 | 3739.72<br>- | -<br>- | 7479 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | & С126-3Б-5 | Плита перекриття багатопустотна ПГБ-6 вагою 822,7 кг | шт | 1 | 4018.11<br>- | -<br>- | 4018 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | & С126-3Б-3 | Плита перекриття багатопустотна ПГБ-8 вагою 1801,24 кг | шт | 1 | 8797.33<br>- | -<br>- | 8797 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | & С126-3Б-1 | Плита перекриття багатопустотна ПГБ-10 вагою 1013,46 кг | шт | 1 | 4949.79<br>- | -<br>- | 4950 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *91* | *КБ7-45-2* | *Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]* | *100шт* | *0.24* | *98469.99*<br>*44193.17* | *36414.09*<br>*14895.15* | *23633* | *10606* | *8739*<br>*3575* | *387.1500*<br>*118.7677* | *92.92*<br>*28.50* |
| 92 | & С126-3Б-6 | Плита перекриття багатопустотна ПГБ-5 вагою 1974,48 кг | шт | 17 | 9643.45<br>- | -<br>- | 163939 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 93 | & С126-3Б-4 | Плита перекриття багатопустотна ПГБ-7 вагою 2020,08 кг | шт | 2 | 9866.17<br>- | -<br>- | 19732 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | & С126-3Б-2 | Плита перекриття багатопустотна ПГБ-9 вагою 2895,6 кг | шт | 5 | 14142.24<br>- | -<br>- | 70711 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 637677 | 24366 | 17179<br>7021 | | 213.46<br>55.62 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 637677 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 596132 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 31387 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 63768 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **701445** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | & С124-3-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 0.36 | 29263.84<br>- | -<br>- | 10535 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 125846 | 9069 | 2063<br>888 | | 81.42<br>6.66 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 125846 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 114714 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9957 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 12584 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **138430** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **138430** | | | | |
| | | **Розділ 5. Монтаж плит покриття** | | | | | | | | | |
| 99 | КБ7-45-1 | Укладання панелей покриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0.47 | 61079.55<br>29913.01 | 18348.83<br>7490.60 | 28707 | 14059 | 8624<br>3521 | 262.0500<br>58.9559 | 123.16<br>27.71 |
| 100 | & С126-3Б-25 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-11 вагою 912,0 кг | шт | 16 | 4454.25<br>- | -<br>- | 71268 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | & С126-3Б-24 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-12 вагою 813,2 кг | шт | 1 | 3971.71<br>- | -<br>- | 3972 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | & С126-3Б-23 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-13 вагою 524,4 кг | шт | 1 | 2561.20<br>- | -<br>- | 2561 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 103 | & С126-3Б-22 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-14 вагою 1837,68 кг | шт | 23 | 8975.31<br>- | -<br>- | 206432 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 104 | & С126-3Б-21 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-15 вагою 1056,67 кг | шт | 1 | 5160.81<br>- | -<br>- | 5161 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 105 | & С126-3Б-20 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-16 вагою 474,73 кг | шт | 1 | 2318.62<br>- | -<br>- | 2319 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 106 | & С126-3Б-18 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-18 вагою 1760,58 кг | шт | 2 | 8380.03<br>- | -<br>- | 16760 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 107 | & С126-3Б-16 варіант 1 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-19 вагою 1135,33 кг | шт | 1 | 5544.99<br>- | -<br>- | 5545 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | & С126-3Б-11 варіант 1 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-24 вагою 748,03 кг | шт | 1 | 3653.42<br>- | -<br>- | 3653 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *109* | *КБ7-45-2* | *Укладання панелей покриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]* | *100шт* | *0.15* | *98469.99*<br>*44193.17* | *36414.09*<br>*14895.15* | *14770* | *6629* | *5462*<br>*2234* | *387.1500*<br>*118.7677* | *58.07*<br>*17.82* |
| 110 | & С126-3Б-19 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-17 вагою 1974,48 кг | шт | 18 | 9352.72<br>- | -<br>- | 168349 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 111 | & С126-3Б-15 варіант 1 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-20 вагою 2758,8 кг | шт | 2 | 13474.10<br>- | -<br>- | 26948 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 112 | & С126-3Б-14 варіант 1 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-21 вагою 2459,93 кг | шт | 1 | 12014.40<br>- | -<br>- | 12014 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 113 | & С126-3Б-13 варіант 1 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-22 вагою 2895,6 кг | шт | 7 | 14142.24<br>- | -<br>- | 98996 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 114 | & С126-3Б-12 варіант 1 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-23 вагою 2581,91 кг | шт | 1 | 12610.15<br>- | -<br>- | 12610 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 680065 | 20688 | 14086<br>5755 | | 181.23<br>45.53 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 680065 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 645291 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 26443 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 68007 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **748072** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | & С1424-11615-1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 13.26 | 4279.08<br>- | -<br>- | 56741 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *117* | *КБ6-22-9* | *Влаштування монолітних ділянок плит перекриття та покриття* | *100м3* | *0.06* | *195433.22*<br>*104492.26* | *21031.17*<br>*8093.80* | *11726* | *6270* | *1262*<br>*486* | *938.1600*<br>*60.6978* | *56.29*<br>*3.64* |
| 118 | & С1424-11615-1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 6.09 | 4279.08<br>- | -<br>- | 26060 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 | & С124-4-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 12 мм | т | 1 | 28923.16<br>- | -<br>- | 28923 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 120 | КБ7-57-7 | Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметизувальною нетвердіючою мастикою (зароблення стиків фасадів) | 100м шва | 4.9 | 11974.65<br>2863.12 | 3141.26<br>1153.74 | 58676 | 14029 | 15392<br>5653 | 25.3800<br>9.8710 | 124.36<br>48.37 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 188992 | 23118 | 20123<br>7278 | | 204.78<br>59.42 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 188992 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 145751 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 30396 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 18900 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **207892** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **207892** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по відділу 1 | | | | | 8202382 | 136079 | 118629<br>47754 | | 1181.67<br>381.59 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 8202382 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 7947674 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 183833 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 820234 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **9022616** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | & С111-860-1-5 | Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна 2, 5мм | м2 | 92.0556 | 102.64<br>- | -<br>- | 9449 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 947895 | 92005 | 39642 | | 909.94 |
| | | | | | | | | | 14895 | | 109.34 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 947895 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 816248 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 106900 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 94787 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1042682** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **1042682** | | | | |
| | | **Розділ 2. Водостічна система (гуртожиток)** | | | | | | | | | |
| *135* | *КР8-41-2* | *Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів* | *100м* | *0.14* | *8847.84*<br>*6467.71* | -<br>- | *1239* | *905* | -<br>- | *55.3600*<br>- | *7.75*<br>- |
| 136 | & С121-229-81 варіант 1 | Труба водостічна d=100 мм | м | 14 | 131.11<br>- | -<br>- | 1836 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 137 | & С121-229-103 варіант 1 | Хомут для кріплення водостічних труб | шт | 28 | 78.28<br>- | -<br>- | 2192 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 5267 | 905 | -<br>- | | 7.75<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 5267 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 4362 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 905 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 527 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **5794** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0.09149 | 345686.40<br>15250.84 | 3167.03<br>1429.76 | 31627 | 1395 | 290<br>131 | 150.7000<br>10.6641 | 13.79<br>0.98 |
| 145 | КБ8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | 100м2 | 0.9149 | 31158.66<br>3420.40 | -<br>- | 28507 | 3129 | -<br>- | 30.3200<br>- | 27.74<br>- |
| 146 | & С111-624-8-2 | Праймер бітумний | кг | 32.0215 | 119.03<br>- | -<br>- | 3812 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 147 | & С111-860-1-5 | Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна 2, 5мм | м2 | 201.278 | 102.64<br>- | -<br>- | 20659 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 148 | КБ11-2-9 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | 1 м3 | 18.298 | 5045.80<br>591.09 | 5.71<br>1.66 | 92328 | 10816 | 104<br>30 | 5.5800<br>0.0139 | 102.10<br>0.25 |
| 149 | КБ11-11-18 | Армування бетоної основи підлоги дротяною сіткою | 100м2 | 0.9149 | 1910.81<br>1639.44 | 78.91<br>69.78 | 1748 | 1500 | 72<br>64 | 16.2000<br>0.5661 | 14.82<br>0.52 |
| 150 | & С124-65-П-1 варіант 3 | Арматура-сітки, д.4 ВрІ 200х200 | м2 | 100.639 | 58.22<br>- | -<br>- | 5859 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 151 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 0.9149 | 3638.05<br>3607.11 | 30.94<br>27.36 | 3328 | 3300 | 28<br>25 | 32.7800<br>0.2220 | 29.99<br>0.20 |
| 152 | & С111-1493-100 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 100 мм | м2 | 93.3198 | 498.96<br>- | -<br>- | 46563 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 153 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм(цементно-піщана 80мм) | 100м2 | 0.9149 | 14210.54<br>5958.56 | 143.89<br>127.24 | 13001 | 5451 | 132<br>116 | 56.2500<br>1.0323 | 51.46<br>0.94 |
| 154 | КБ11-11-2 к=12 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (доведення до товщини 80 мм) | 100м2 | 0.9149 | 26249.57<br>2389.78 | 445.59<br>394.04 | 24016 | 2186 | 408<br>361 | 22.5600<br>3.1968 | 20.64<br>2.92 |
| 155 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0.9149 | 1910.81<br>1639.44 | 78.91<br>69.78 | 1748 | 1500 | 72<br>64 | 16.2000<br>0.5661 | 14.82<br>0.52 |
| 156 | & С124-65-П-1 варіант 2 | Арматура-сітки, д.4 ВрІ 100х100 | м2 | 100.639 | 86.78<br>- | -<br>- | 8733 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 157 | КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0.9149 | 19157.80<br>17970.24 | 55.70<br>49.26 | 17527 | 16441 | 51<br>45 | 155.6000<br>0.3996 | 142.36<br>0.37 |
| 158 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 594.685 | 10.33<br>- | -<br>- | 6143 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 159 | С111-2001-2 варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 37.5109 | 143.14<br>- | -<br>- | 5369 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 160 | & С111-283-3 варіант 1 | Плитки керамічні для підлог протиковзькі, 600х300 | м2 | 93.3198 | 529.29<br>- | -<br>- | 49393 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | & С111-623-56-В1 | Хрестики для укладання плитки<br><br>Марка Г.П-01.1 | шт | 365.96 | 0.50<br>- | -<br>- | 183 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 162 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 0.6066 | 3638.05<br>3607.11 | 30.94<br>27.36 | 2207 | 2188 | 19<br>17 | 32.7800<br>0.2220 | 19.88<br>0.13 |
| 163 | & С114-55-64<br>варіант 2 | Звукоізоляція (пенофол, тип С) товщиною 5 мм | м2 | 61.8732 | 86.85<br>- | -<br>- | 5374 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *164* | *КБ11-11-1* | *Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (цементно-перлітова 80мм)* | *100м2* | *0.6066* | *25973.53*<br>*5958.56* | *143.89*<br>*127.24* | *15756* | *3614* | *87*<br>*77* | *56.2500*<br>*1.0323* | *34.12*<br>*0.63* |
| *165* | *КБ11-11-2 к=12* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (доведення до товщини 80 мм)* | *100м2* | *0.6066* | *61538.53*<br>*2389.78* | *445.59*<br>*394.04* | *37329* | *1450* | *270*<br>*239* | *22.5600*<br>*3.1968* | *13.68*<br>*1.94* |
| 166 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0.6066 | 1910.81<br>1639.44 | 78.91<br>69.78 | 1159 | 994 | 48<br>42 | 16.2000<br>0.5661 | 9.83<br>0.34 |
| 167 | & С124-65-П-1<br>варіант 2 | Арматура-сітки, д.4 Bpl 100х100 | м2 | 66.726 | 86.78<br>- | -<br>- | 5790 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 168 | КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0.6066 | 19157.80<br>17970.24 | 55.70<br>49.26 | 11621 | 10901 | 34<br>30 | 155.6000<br>0.3996 | 94.39<br>0.24 |
| 169 | С111-2000-1<br>варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 394.29 | 10.33<br>- | -<br>- | 4073 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 170 | С111-2001-2<br>варіант 1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 24.8706 | 143.14<br>- | -<br>- | 3560 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 171 | & С111-283-3<br>варіант 1 | Плитки керамічні для підлог протиковзькі, 600х300 | м2 | 61.8732 | 529.29<br>- | -<br>- | 32749 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 172 | & С111-623-56-В1 | Хрестики для укладання плитки<br><br>Марка Г.П-02 | шт | 242.64 | 0.50<br>- | -<br>- | 121 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 173 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0.47642 | 3573.66<br>1944.87 | 1628.79<br>597.86 | 1703 | 927 | 776<br>285 | 18.3600<br>5.1175 | 8.75<br>2.44 |
| 174 | КБ11-11-7 | Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм (гравійно-цементна суміш 4:1) | 100м2 | 2.3821 | 17153.35<br>7531.62 | 143.89<br>127.24 | 40861 | 17941 | 343<br>303 | 71.1000<br>1.0323 | 169.37<br>2.46 |
| 175 | КБ11-11-8 к=16 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (100мм) (гравійно-цементна суміш 4:1) | 100м2 | 2.3821 | 39850.60<br>2576.22 | 594.12<br>525.39 | 94928 | 6137 | 1415<br>1252 | 24.3200<br>4.2624 | 57.93<br>10.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | КБ8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | 100м2 | 2.3821 | 31158.66<br>3420.40 | -<br>- | 74223 | 8148 | -<br>- | 30.3200<br>- | 72.23<br>- |
| 177 | & С111-624-8-2 | Праймер бітумний | кг | 71.463 | 119.03<br>- | -<br>- | 8506 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 178 | & С111-860-1-5 | Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна 2, 5мм | м2 | 524.062 | 102.64<br>- | -<br>- | 53790 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 179 | КБ11-2-9 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | 1 м3 | 47.642 | 5045.80<br>591.09 | 5.71<br>1.66 | 240392 | 28161 | 272<br>79 | 5.5800<br>0.0139 | 265.84<br>0.66 |
| 180 | КБ11-11-18 | Армування бетоної основи підлоги дротяною сіткою | 100м2 | 2.3821 | 1910.81<br>1639.44 | 78.91<br>69.78 | 4552 | 3905 | 188<br>166 | 16.2000<br>0.5661 | 38.59<br>1.35 |
| 181 | & С124-65-П-1 варіант 3 | Арматура-сітки, д.4 ВрІ 200х200 | м2 | 262.031 | 58.22<br>- | -<br>- | 15255 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 182 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 2.3821 | 3638.05<br>3607.11 | 30.94<br>27.36 | 8666 | 8592 | 74<br>65 | 32.7800<br>0.2220 | 78.09<br>0.53 |
| 183 | & С111-1493-100 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 100 мм | м2 | 242.9742 | 498.96<br>- | -<br>- | 121234 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *184* | *КБ11-11-1* | *Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (цементно-перлітова 80мм)* | *100м2* | *2.3821* | *25973.53*<br>*5958.56* | *143.89*<br>*127.24* | *61872* | *14194* | *343*<br>*303* | *56.2500*<br>*1.0323* | *133.99*<br>*2.46* |
| *185* | *КБ11-11-2 к=12* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (доведення до товщини 80 мм)* | *100м2* | *2.3821* | *61538.53*<br>*2389.78* | *445.59*<br>*394.04* | *146591* | *5693* | *1061*<br>*939* | *22.5600*<br>*3.1968* | *53.74*<br>*7.62* |
| 186 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 2.3821 | 1910.81<br>1639.44 | 78.91<br>69.78 | 4552 | 3905 | 188<br>166 | 16.2000<br>0.5661 | 38.59<br>1.35 |
| 187 | & С124-65-П-1 варіант 2 | Арматура-сітки, д.4 ВрІ 100х100 | м2 | 262.031 | 86.78<br>- | -<br>- | 22739 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 188 | КБ11-11-15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформованих основ товщиною 5 мм | 100м2 | 2.3821 | 6720.30<br>6651.34 | 23.21<br>20.52 | 16008 | 15844 | 55<br>49 | 62.7900<br>0.1665 | 149.57<br>0.40 |
| 189 | КБ11-11-16 к=10 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівниїх основ (до товщини 15 мм) | 100м2 | 2.3821 | 5517.77<br>5434.21 | 46.42<br>41.05 | 13144 | 12945 | 111<br>98 | 51.3000<br>0.3330 | 122.20<br>0.79 |
| 190 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка Ceresit 777 | кг | 46.92737 | 160.25<br>- | -<br>- | 7520 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 191 | С1555-101 варіант 2 | Шпаклівка Cerezit RS88 | кг | 17.984855 | 60.22<br>- | -<br>- | 1083 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | С111-2005-1<br>варіант 4 | Нівелір маса по типу Ceresit DG | кг | 5371.6355 | 34.23<br>- | -<br>- | 183871 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 193 | КБ11-39-3 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 2.3821 | 11810.30<br>8090.07 | 12.38<br>10.95 | 28133 | 19271 | 29<br>26 | 70.0500<br>0.0888 | 166.87<br>0.21 |
| 194 | & С111-1624-3 | Грунтовка СТ-17 | л | 48.59484 | 46.78<br>- | -<br>- | 2273 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 195 | С111-2005-1<br>варіант 3 | Клей вододісперсійний для ПВХ лінолеуму | кг | 72.89226 | 297.15<br>- | -<br>- | 21660 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 196 | & С111-544-1<br>варіант 2<br><br>Марка Г.П-02.1 | Лінолеум ПВХ, оливковий (товщина 3 мм) | м2 | 242.9742 | 444.42<br>- | -<br>- | 107981 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 197 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 2.368 | 3638.05<br>3607.11 | 30.94<br>27.36 | 8615 | 8542 | 73<br>65 | 32.7800<br>0.2220 | 77.62<br>0.53 |
| 198 | & С114-55-64<br>варіант 2 | Звукоізоляція (пенофол, тип С) товщиною 5 мм | м2 | 241.536 | 86.85<br>- | -<br>- | 20977 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 199 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм(цементно-піщана 50мм) | 100м2 | 2.368 | 14210.54<br>5958.56 | 143.89<br>127.24 | 33651 | 14110 | 341<br>301 | 56.2500<br>1.0323 | 133.20<br>2.44 |
| 200 | КБ11-11-2<br>к=6 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (доведення до товщини 50 мм) | 100м2 | 2.368 | 13124.79<br>1194.89 | 222.80<br>197.02 | 31080 | 2829 | 528<br>467 | 11.2800<br>1.5984 | 26.71<br>3.79 |
| 201 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 2.368 | 1910.81<br>1639.44 | 78.91<br>69.78 | 4525 | 3882 | 187<br>165 | 16.2000<br>0.5661 | 38.36<br>1.34 |
| 202 | & С124-65-П-1<br>варіант 2 | Арматура-сітки, д.4 ВрІ 100х100 | м2 | 260.48 | 86.78<br>- | -<br>- | 22604 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 203 | КБ11-11-15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформованих основ товщиною 5 мм | 100м2 | 2.368 | 6720.30<br>6651.34 | 23.21<br>20.52 | 15914 | 15750 | 55<br>49 | 62.7900<br>0.1665 | 148.69<br>0.39 |
| 204 | КБ11-11-16<br>к=15 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівниїх основ (до товщини 20 мм) | 100м2 | 2.368 | 8276.63<br>8151.31 | 69.62<br>61.57 | 19599 | 19302 | 165<br>146 | 76.9500<br>0.4995 | 182.22<br>1.18 |
| 205 | С111-1624-1<br>варіант 3 | Грунтовка Ceresit 777 | кг | 46.6496 | 160.25<br>- | -<br>- | 7476 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 206 | С1555-101<br>варіант 2 | Шпаклівка Cerezit RS88 | кг | 17.8784 | 60.22<br>- | -<br>- | 1077 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 207 | С111-2005-1<br>варіант 4 | Нівелір маса по типу Ceresit DG | кг | 7115.84 | 34.23<br>- | -<br>- | 243575 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | КБ11-39-3 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 2.368 | 11810.30<br>8090.07 | 12.38<br>10.95 | 27967 | 19157 | 29<br>26 | 70.0500<br>0.0888 | 165.88<br>0.21 |
| 209 | & С111-1624-3 | Грунтовка СТ-17 | л | 48.3072 | 46.78<br>- | -<br>- | 2260 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 210 | С111-2005-1 варіант 3 | Клей вододісперсійний для ПВХ лінолеуму | кг | 72.4608 | 297.15<br>- | -<br>- | 21532 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 211 | & С111-544-1 варіант 2 | Лінолеум ПВХ, оливковий (товщина 3 мм) | м2 | 241.536 | 444.42<br>- | -<br>- | 107342 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *212* | *КБ11-43-1* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних* | *100м* | *3.9701* | *2269.14*<br>*1558.65* | *3.09*<br>*2.74* | *9009* | *6188* | *12*<br>*11* | *12.8400*<br>*0.0222* | *50.98*<br>*0.09* |
| 213 | С111-1722 варіант 1 | Плінтус високий пластиковий, висота 70 мм<br>Колір RAL 7040 | м | 400.9801 | 152.99<br>- | -<br>- | 61346 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 2401023 | 300644 | 8158<br>6311 | | 2772.40<br>51.31 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2401023 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2092221 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 306955 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 240064 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2641087** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **2641087** | | | | |
| | | **Розділ 5. Заповнення віконних прорізів (гуртожиток)** | | | | | | | | | |
| *214* | *КБ10-20-2* | *Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (ВК-04) 2100х900* | *100м2* | *1.0773* | *19694.80*<br>*18427.37* | *1161.78*<br>*822.55* | *21217* | *19852* | *1252*<br>*886* | *149.5000*<br>*6.4856* | *161.06*<br>*6.99* |
| 215 | & С10000-423-13 варіант 3 | Вікно ПВХ профіль, склопакети у вікнах з двома енергозберігаючими покриттями і заповненням газом, 4si-10Ar-4-10Ar-4i (Текстура/колір - дуб родос світлий) | м2 | 107.73 | 5678.51<br>- | -<br>- | 611746 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 216 | & С111-1613-В5 | Герметик полімерний | л | 16.1595 | 1348.38<br>- | -<br>- | 21789 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | & С1550-381-1 | Монтажна піна універсальна | л | 40.4 | 334.84<br>- | -<br>- | 13528 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 218 | & С1545-44-21 варіант 1 | Дюбель-шуруп 100х10 | шт | 544.04 | 4.40<br>- | -<br>- | 2394 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 219 | КБ10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0.513 | 3599.62<br>3426.22 | 173.40<br>122.77 | 1847 | 1758 | 89<br>63 | 31.5200<br>0.9680 | 16.17<br>0.50 |
| 220 | & С123-388-10 варіант 2 | Дошки підвіконні (Werzalit, світлий дуб, товщина 17мм, ширина 200 мм) | м | 52.326 | 1710.64<br>- | -<br>- | 89511 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 221 | & С1550-381-1 | Монтажна піна універсальна | л | 7.12 | 334.84<br>- | -<br>- | 2384 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 222 | КБ10-25-4 | Установлення віконних зливів | 100м | 0.513 | 3111.11<br>2967.51 | 130.05<br>92.08 | 1596 | 1522 | 67<br>47 | 27.3000<br>0.7260 | 14.00<br>0.37 |
| 223 | & С1555-109-23 варіант 2 | Відлив металевий (оцинкований) | м | 53.2 | 96.81<br>- | -<br>- | 5150 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 224 | & С111-1477-1-3У | Шурупи самонарізні | шт | 181.089 | 1.41<br>- | -<br>- | 255 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 225 | & С111-198-2 | Гермобутил<br>- укоси внутрішні | кг | 15.07 | 125.50<br>- | -<br>- | 1891 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 226 | КБ15-51-1 | Штукатурення віконних і дверних укосів по каменю і бетону | 100м2 | 0.342 | 47928.72<br>33074.73 | 298.61<br>264.06 | 16392 | 11312 | 102<br>90 | 260.7800<br>2.1423 | 89.19<br>0.73 |
| 227 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0.342 | 5601.77<br>4726.59 | 4.64<br>4.10 | 1916 | 1616 | 2<br>1 | 39.5200<br>0.0333 | 13.52<br>0.01 |
| 228 | КБ15-56-4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0.342 | 1400.73<br>1252.21 | 3.09<br>2.74 | 479 | 428 | 1<br>1 | 10.4700<br>0.0222 | 3.58<br>0.01 |
| 229 | & С111-1895-5 | Шпаклівка гіпсова "Сатенгіпс" | кг | 51.3 | 10.82<br>- | -<br>- | 555 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *230* | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0.342* | *9390.29*<br>*4299.19* | *1.55*<br>*1.37* | *3211* | *1470* | *1*<br>- | *38.1100*<br>*0.0111* | *13.03*<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 795861 | 37958 | 1514<br>1088 | | 310.55<br>8.61 |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі: | | | | | 795861 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 756389 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 39046 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 79585 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **875446** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 7. Оздоблення стель (гуртожиток)** | | | | | | | | | |
| | | - Г.Ст-01 | | | | | | | | | |
| 236 | КБ15-46-7 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом | 100м2 | 4.4158 | 21538.84<br>12268.89 | 735.20<br>633.52 | 95111 | 54177 | 3246<br>2797 | 101.0700<br>6.0883 | 446.30<br>26.88 |
| *237* | *КБ15-179-4* | *Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* | *100м2* | *4.4158* | *16486.92*<br>*9120.69* | *3.09*<br>*2.74* | *72803* | *40275* | *14*<br>*12* | *80.8500*<br>*0.0222* | *357.02*<br>*0.10* |
| | | - Г.Ст-02 | | | | | | | | | |
| 238 | КБ15-76-1 | Улаштування каркасу модульних підвісних стель | 100м2 | 1.2971 | 15839.54<br>15787.76 | 4.64<br>4.10 | 20545 | 20478 | 6<br>5 | 139.9500<br>0.0333 | 181.53<br>0.04 |
| 239 | & С130-91-121-1М-22 варіант 1 | Підвіси в комплекті | шт | 103.768 | 17.47<br>- | -<br>- | 1813 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 240 | & С111-827-5 | Тяга підвісу | шт. | 103.768 | 10.13<br>- | -<br>- | 1051 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 241 | & С130-91-121-6У-11 варіант 1 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м | м | 123.2245 | 40.48<br>- | -<br>- | 4988 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 242 | & С130-91-121-6У-11 варіант 2 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м | м | 246.449 | 49.60<br>- | -<br>- | 12224 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 243 | & С130-91-121-6У-11 варіант 3 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м | м | 123.2245 | 48.21<br>- | -<br>- | 5941 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 244 | & С111-1627-А варіант 1 | Кутик металевий пристінний | пм | 140.0868 | 23.49<br>- | -<br>- | 3291 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 245 | & С11-16-6 варіант 1 | Дюбелі 6х40 мм металеві в комплекті | шт. | 385.2387 | 2.19<br>- | -<br>- | 844 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 246 | КБ15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 1.2971 | 1900.69<br>1892.95 | 7.74<br>6.84 | 2465 | 2455 | 10<br>9 | 16.7800<br>0.0555 | 21.77<br>0.07 |
| 247 | & С1421-95-2 варіант 2 | Акустична плита KCS Thermatex Anatris 600х600х15 мм (або аналог) | м2 | 136.1955 | 541.57<br>- | -<br>- | 73759 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 294835 | 117385 | 3276<br>2823 | | 1006.62<br>27.09 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 294835 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 174174 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 120208 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 29485 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **324320** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по розділу 7** | | | | | **324320** | | | | |
| | | **Розділ 8. Опорядження внутрішніх стін** | | | | | | | | | |
| 248 | КБ15-57-1 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | 100м2 | 0.754 | 36423.62<br>16722.98 | 450.16<br>387.97 | 27463 | 12609 | 339<br>293 | 146.5000<br>3.7244 | 110.46<br>2.81 |
| 249 | КБ15-25-2 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0.754 | 30435.68<br>29527.33 | 52.60<br>46.52 | 22949 | 22264 | 40<br>35 | 255.6700<br>0.3774 | 192.78<br>0.28 |
| 250 | & С111-256-В4 варіант 1 | Плитка керамічна для стін (матова, однотонна(білий/світло-сірий/бежевий), стандартний розмір200х300 мм або 250х400 мм) | м2 | 76.154 | 567.42<br>- | -<br>- | 43211 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 251 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 392.08 | 10.33<br>- | -<br>- | 4050 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 252 | & С111-1891-5-В6 варіант 1 | Суміш CE-40 для заповнення швів керамічних плиток | кг | 34.1562 | 144.88<br>- | -<br>- | 4949 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 253 | & С111-623-56-В1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 544.388 | 0.50<br>- | -<br>- | 272 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *254* | *КР12-66-1* | *Грунтування поверхні* | *100м2* | *5.3565* | *780.44*<br>*780.44* | -<br>- | *4180* | *4180* | -<br>- | *8.0900*<br>- | *43.33*<br>- |
| 255 | & С111-1624-3 | Грунтовка СТ-17 | л | 107.13 | 46.78<br>- | -<br>- | 5012 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 256 | КБ15-57-1 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | 100м2 | 5.3565 | 36423.62<br>16722.98 | 450.16<br>387.97 | 195103 | 89577 | 2411<br>2078 | 146.5000<br>3.7244 | 784.73<br>19.95 |
| *257* | *КБ15-179-3* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* | *100м2* | *5.3565* | *9221.20*<br>*7259.32* | *3.09*<br>*2.74* | *49393* | *38885* | *17*<br>*15* | *64.3500*<br>*0.0222* | *344.69*<br>*0.12* |
| 258 | & С111-341-4 | Фарба водоемульсійна, акрилова основа, клас стирання 1 (EN 13300), покривна здатність 8–10 м2/л, вологостійка (колір білий) | кг | 337.4595 | 76.44<br>- | -<br>- | 25795 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 382377 | 167515 | 2807 | | 1475.99 |
| | | | | | | | | | 2421 | | 23.16 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 382377 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 212055 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 169936 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 38234 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **420611** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | _ _ _

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання 25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

**на Водопровід та каналізація**

**Гуртожиток**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ВК.В, Том 4

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 871.757 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.81463 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 97.054 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Водомірні вузли** | | | | | | | | | |
| | | == №1 | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ16-23-1* | *Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм* | *1 вузол* | *1* | *1979.52*<br>*1097.64* | *172.00*<br>*49.87* | *1980* | *1098* | *172*<br>*50* | *9.7300*<br>*0.4051* | *9.73*<br>*0.41* |
| 2 | С1630-981 варіант 3 | Лічильник холодної води Apator Powogaz JS-4 Smart C+ (Ду20) | шт | 1 | 1983.49<br>- | -<br>- | 1983 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | С1630-981 варіант 2 | M-BUS модуль для лічильників води Powogaz JS Smart+/c+ | шт | 1 | 2000.84<br>- | -<br>- | 2001 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | С113-50 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм (патрубок-вставка) | м | 0.13 | 160.52<br>- | -<br>- | 21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С113-1873-1А варіант 1 | Вентиль спускний сталевий муфтовий кульовий Ду15; PN16 FIV | шт | 1 | 449.02<br>- | -<br>- | 449 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | С113-1873-1А варіант 3 | Вентиль сталевий муфтовий кульовий Ду20; PN16 FIV | шт | 2 | 481.19<br>- | -<br>- | 962 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С1630-103 варіант 2 | Фільтр сітчастий муфтовий Ду20; PN16 FIV | шт | 1 | 402.61<br>- | -<br>- | 403 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С1630-127 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм | шт | 2 | 68.87<br>- | -<br>- | 138 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С113-49 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 0.3 | 56.43<br>- | -<br>- | 17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | С113-50 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм<br>== №2 | м | 0.7 | 119.48<br>- | -<br>- | 84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *11* | *КБ16-23-1* | *Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм* | *1 вузол* | *1* | *1979.52*<br>*1097.64* | *172.00*<br>*49.87* | *1980* | *1098* | *172*<br>*50* | *9.7300*<br>*0.4051* | *9.73*<br>*0.41* |
| 12 | С1630-981 варіант 3 | Лічильник холодної води Apator Powogaz JS-4 Smart C+ (Ду20) | шт | 1 | 1983.49<br>- | -<br>- | 1983 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С1630-981 варіант 2 | M-BUS модуль для лічильників води Powogaz JS Smart+/c+ | шт | 1 | 2000.84<br>- | -<br>- | 2001 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С113-50 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм (патрубок-вставка) | м | 0.13 | 160.52<br>- | -<br>- | 21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С113-1873-1А варіант 1 | Вентиль спускний сталевий муфтовий кульовий Ду15; PN16 FIV | шт | 1 | 449.02<br>- | -<br>- | 449 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С113-1873-1А варіант 3 | Вентиль сталевий муфтовий кульовий Ду20; PN16 FIV | шт | 2 | 481.19<br>- | -<br>- | 962 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С1630-103 варіант 2 | Фільтр сітчастий муфтовий Ду20; PN16 FIV | шт | 1 | 402.61<br>- | -<br>- | 403 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С1630-127 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм | шт | 2 | 68.87<br>- | -<br>- | 138 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С113-49 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 0.3 | 56.43<br>- | -<br>- | 17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С113-50 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм<br>== №3 | м | 0.7 | 119.48<br>- | -<br>- | 84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *21* | *КБ16-23-1* | *Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм* | *1 вузол* | *1* | *1979.52*<br>*1097.64* | *172.00*<br>*49.87* | *1980* | *1098* | *172*<br>*50* | *9.7300*<br>*0.4051* | *9.73*<br>*0.41* |
| 22 | С1630-981 варіант 3 | Лічильник холодної води Apator Powogaz JS-4 Smart C+ (Ду20) | шт | 1 | 1983.49<br>- | -<br>- | 1983 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | С1630-981 варіант 2 | M-BUS модуль для лічильників води Powogaz JS Smart+/c+ | шт | 1 | 2000.84<br>- | -<br>- | 2001 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | С113-50 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм (патрубок-вставка) | м | 0.13 | 160.52<br>- | -<br>- | 21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | С113-1873-1А варіант 1 | Вентиль спускний сталевий муфтовий кульовий Ду15; PN16 FIV | шт | 1 | 449.02<br>- | -<br>- | 449 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | С113-1873-1А варіант 3 | Вентиль сталевий муфтовий кульовий Ду20; PN16 FIV | шт | 2 | 481.19<br>- | -<br>- | 962 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С1630-103 варіант 2 | Фільтр сітчастий муфтовий Ду20; PN16 FIV | шт | 1 | 402.61<br>- | -<br>- | 403 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | С1630-127 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм | шт | 2 | 68.87<br>- | -<br>- | 138 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | С113-49 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 0.3 | 56.43<br>- | -<br>- | 17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | С113-50 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 0.7 | 119.48<br>- | -<br>- | 84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | С1630-120 варіант 3 | Редукція Ду25х20 із сталевої водогазопровідної оцинкованої труби | шт | 2 | 11.12<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С113-52<br>варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 33 мм, товщина стінки 3,2 мм (патрубок-вставка) | м | 0.6 | 192.49<br>- | -<br>- | 115 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 24251 | 3294 | 516<br>150 | | 29.19<br>1.23 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 24251 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 20441 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3444 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2423 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **26674** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **26674** | | | | |
| | | **Розділ 2. Система В1, Т3, Т4, В3** | | | | | | | | | |
| | | == трубопроводи | | | | | | | | | |
| 33 | КБ16-7-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м | 0.3 | 41819.71<br>6610.29 | 717.99<br>214.01 | 12546 | 1983 | 215<br>64 | 55.2700<br>1.7283 | 16.58<br>0.52 |
| 34 | КБ16-7-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | 100м | 0.2 | 44547.98<br>6610.29 | 717.99<br>214.01 | 8910 | 1322 | 144<br>43 | 55.2700<br>1.7283 | 11.05<br>0.35 |
| 35 | КБ16-7-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0.7 | 49524.08<br>6610.29 | 717.99<br>214.01 | 34667 | 4627 | 503<br>150 | 55.2700<br>1.7283 | 38.69<br>1.21 |
| 36 | КБ16-7-4 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0.1 | 54095.67<br>6610.29 | 717.99<br>214.01 | 5410 | 661 | 72<br>21 | 55.2700<br>1.7283 | 5.53<br>0.17 |
| 37 | КБ16-29-1 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100м | 1.3 | 1320.74<br>1188.69 | 33.44<br>1.70 | 1717 | 1545 | 43<br>2 | 8.2200<br>0.0150 | 10.69<br>0.02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | КБ13-26-21<br>К=2 | Фарбування металевих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою (у 2 шари) | 100м2 | 0.22 | 3124.80<br>719.60 | 148.39<br>14.56 | 687 | 158 | 33<br>3 | 5.4400<br>0.1224 | 1.20<br>0.03 |
| 39 | КБ16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 1.2 | 19404.72<br>10912.96 | 5246.35<br>2856.36 | 23286 | 13096 | 6296<br>3428 | 89.9000<br>24.7574 | 107.88<br>29.71 |
| 40 | С113-1673<br>варіант 1 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 20x2, 8 мм (137020100 ) | м | 107.88 | 102.44<br>- | -<br>- | 11051 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | КБ16-14-13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.8 | 16949.88<br>11216.44 | 3328.48<br>1766.89 | 13560 | 8973 | 2663<br>1414 | 92.4000<br>15.2947 | 73.92<br>12.24 |
| 42 | С113-1674<br>варіант 1 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 25x3,5 мм (137030050 ) | м | 74.32 | 164.99<br>- | -<br>- | 12262 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | КБ16-14-14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.1 | 17831.67<br>12879.48 | 2097.35<br>1059.52 | 1783 | 1288 | 210<br>106 | 106.1000<br>9.1445 | 10.61<br>0.91 |
| 44 | С113-1675<br>варіант 1 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 32x4,4 мм (137040050 ) | м | 9.38 | 255.50<br>- | -<br>- | 2397 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]<br>== арматура муфтова | кг | 79 | 77.61<br>- | -<br>- | 6131 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | & С113-1873-2 | Кран кульовий ВР-НР 1/2", з "метеликом" та "американкою" | шт | 26 | 317.56<br>- | -<br>- | 8257 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | & С113-1873-2<br>варіант 1 | Кран кульовий ВР-НР 3/4", з "метеликом" та "американкою" | шт | 10 | 578.93<br>- | -<br>- | 5789 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | & С113-1873-2<br>варіант 2 | Кран кульовий ВР-НР 1", з "метеликом" та "американкою" | шт | 6 | 789.74<br>- | -<br>- | 4738 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | & С113-1873-2<br>варіант 4 | Повітрьовивідник с автозапором OVENTROP HP, 1/2" | шт | 2 | 762.53<br>- | -<br>- | 1525 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | & С113-1873-2<br>варіант 12 | Зворотний клапан латунний 3/4" DN 20 | шт | 1 | 417.04<br>- | -<br>- | 417 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | & С113-1873-2 варіант 6 | Балансувальний клапан Herz STROEMAX-RW, 1/2" | шт | 2 | 684.33<br>- | -<br>- | 1369 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | & С113-1873-2 варіант 8 | Гнучкий шланг PN16; L=0.3м; 1/2" (підведення до змішувача) | шт | 61 | 142.88<br>- | -<br>- | 8716 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | & С113-1873-2 варіант 7 | Кран кутовий 1/2" х 3/8", хром | шт | 61 | 233.84<br>- | -<br>- | 14264 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | & С113-1873-2 варіант 9 | Кутник настінний RAUTITAN RX 20-Rp 1/2 (366100001) REHAU | шт | 61 | 678.72<br>- | -<br>- | 41402 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | & С113-1873-2 варіант 10 | Кронштейн одинарний Rehau Rautitan (105535008) | шт | 13 | 91.88<br>- | -<br>- | 1194 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | & С113-1873-2 варіант 11 | Кронштейн подвійний Rehau Rautitan (105531008) | шт | 24 | 216.32<br>- | -<br>- | 5192 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | == крани поливальні | | | | | | | | | |
| *57* | *КБ16-20-2* | *Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм* | *1 кран* | *4* | *59.86*<br>*59.48* | -<br>- | *239* | *238* | -<br>- | *0.4900*<br>- | *1.96*<br>- |
| 58 | С130-1159 варіант 1 | Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм | шт | 8 | 20.77<br>- | -<br>- | 166 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | С130-1186 варіант 1 | Рукава поливальні, діаметр 15 мм | м | 80 | 159.27<br>- | -<br>- | 12742 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | С1630-24 | Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм | шт | 4 | 115.08<br>- | -<br>- | 460 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *61* | *КБ16-20-2* | *Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм* | *1 кран* | *2* | *59.86*<br>*59.48* | -<br>- | *120* | *119* | -<br>- | *0.4900*<br>- | *0.98*<br>- |
| 62 | С130-1159 | Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм | шт | 4 | 23.19<br>- | -<br>- | 93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | С130-1186 | Рукава поливальні, діаметр 25 мм | м | 40 | 193.48<br>- | -<br>- | 7739 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | С1630-26 | Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм | шт | 2 | 219.64<br>- | -<br>- | 439 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | == ізоляція трубопроводів | | | | | | | | | |
| 65 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 34 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 13501 | 13501 | -<br>- | 3.5200<br>- | 119.68<br>- |
| 66 | & С114-98-Л варіант 3 | Ізоляція з спіненого каучука 13х42 COLOR UV K-Flex | м | 10.2 | 99.12<br>- | -<br>- | 1011 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | & С114-98-Л варіант 4 | Ізоляція з спіненого каучука 13х35 COLOR UV K-Flex | м | 81.6 | 88.07<br>- | -<br>- | 7187 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | & С114-98-Л варіант 5 | Ізоляція з спіненого каучука 13х28 COLOR UV K-Flex | м | 102 | 74.47<br>- | -<br>- | 7596 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | & С114-98-Л варіант 6 | Ізоляція з спіненого каучука 13х22 COLOR UV K-Flex | м | 153 | 60.02<br>- | -<br>- | 9183 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | & С111-327-15 варіант 1 | Клей для монтажу теплоізоляційних матеріалів K-FLEX K 414 (850CL020004) | л | 4.828 | 1055.36<br>- | -<br>- | 5095 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | & С1545-101-4 варіант 1 | Стрічка K-FLEX (850NS020050) | м | 469.676 | 34.16<br>- | -<br>- | 16044 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | & С113-1278-2 варіант 2 | Кліпса одинарна для кріплення ізоляції | шт | 1020 | 11.94<br>- | -<br>- | 12179 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | & С1551-41-К1 | Очисник поверхні (розчинник) K-FLEX 1,0 lt (850VR020001) | л | 1.054 | 780.53<br>- | -<br>- | 823 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 321887 | 47511 | 10179<br>5231 | | 398.77<br>45.16 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 321887 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 264197 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 52742 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 32189 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **354076** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **354076** | | | | |
| | | **Розділ 3. Система К1. Трубопроводи** | | | | | | | | | |
| *74* | *КБ16-13-1* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм* | *100м* | *0.5* | *12058.95*<br>*11805.84* | *88.98*<br>*33.71* | *6029* | *5903* | *44*<br>*17* | *95.7800*<br>*0.2700* | *47.89*<br>*0.14* |
| 75 | С113-1376 варіант 1 | Труба каналізаційна Ostendorf HT-Safe 50 мм (172040) | м | 49.9 | 127.91<br>- | -<br>- | 6383 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *76* | *КБ16-13-2* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм* | *100м* | *1* | *11909.19*<br>*11320.20* | *183.20*<br>*70.12* | *11909* | *11320* | *183*<br>*70* | *91.8400*<br>*0.5652* | *91.84*<br>*0.57* |
| 77 | С113-1380 варіант 5 | Труба каналізаційна Ostendorf HT-Safe 110 мм (175040) | м | 99.8 | 360.66<br>- | -<br>- | 35994 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | С113-2329 варіант 3 | Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 50 | шт | 50 | 26.82<br>- | -<br>- | 1341 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | С113-2329 варіант 2 | Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 100 | шт | 100 | 49.39<br>- | -<br>- | 4939 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | С113-2329 варіант 4 | Коліно 50х90° Ostendorf HT Safe (172140) | шт | 30 | 34.09<br>- | -<br>- | 1023 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | С113-2329 варіант 1 | Коліно 110х45° Ostendorf HT Safe (175120) | шт | 30 | 75.75<br>- | -<br>- | 2273 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | С113-2329 варіант 5 | Трійник 50/50х90° Ostendorf HT Safe (172400) | шт | 15 | 84.24<br>- | -<br>- | 1264 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | С113-2329 варіант 6 | Трійник 110/50х90° Ostendorf HT Safe (175420) | шт | 5 | 114.84<br>- | -<br>- | 574 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | С113-2329 варіант 7 | Трійник 110/110х45° Ostendorf HT Safe (175200) | шт | 20 | 172.87<br>- | -<br>- | 3457 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | С113-2329 варіант 8 | Хрестовина 110/110/110х45° Ostendorf HT Safe (16300) | шт | 2 | 829.69<br>- | -<br>- | 1659 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | С113-2329 варіант 9 | Хрестовина двоплощинна 110/110/110х45° Ostendorf HT Safe (17315) | шт | 2 | 958.05<br>- | -<br>- | 1916 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87 | С113-2329 варіант 10 | Редукція 110/50 мм Ostendorf HT Safe (175720) | шт | 6 | 69.64<br>- | -<br>- | 418 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | С113-2329 варіант 11 | Ревізія 110 мм Ostendorf HT Safe (175600) | шт | 4 | 253.89<br>- | -<br>- | 1016 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | С130-637 варіант 2 | Сифон для кондиціонерів HL136N із ущільненням | комплект | 6 | 2129.55<br>- | -<br>- | 12777 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *90* | *КБ16-30-1* | *Установлення муфт протипожежних при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм* | *1сальник* | *10* | *332.79*<br>*332.79* | -<br>- | *3328* | *3328* | -<br>- | *2.9500*<br>- | *29.50*<br>- |
| 91 | С113-1796 варіант 1 | Протипожежна манжета Ostendorf 110 (881630) | шт | 10 | 861.99<br>- | -<br>- | 8620 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *92* | *КБ17-1-12* | *Установлення трапів діаметром 100 мм* | *10компл.* | *0.4* | *1927.28*<br>*1532.65* | *136.92*<br>*53.66* | *771* | *613* | *55*<br>*21* | *12.9600*<br>*0.4404* | *5.18*<br>*0.18* |
| 93 | С130-637 варіант 1 | Трап для внутрішніх приміщень HL310NPr DN50/75/110 із сухим сифоном "Primus" 123х123мм | комплект | 4 | 3347.45<br>- | -<br>- | 13390 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | КБ16-30-1 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | 1сальник | 2 | 485.81<br>332.79 | -<br>- | 972 | 666 | -<br>- | 2.9500<br>- | 5.90<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 120053 | 21830 | 282<br>108 | | 180.31<br>0.89 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 120053 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 97941 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 21938 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 12006 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **132059** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **132059** | | | | |
| | | **Розділ 4. Система К1. Санітарно-технічні прилади** | | | | | | | | | |
| *95* | *КБ17-1-5* | *Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води* | *10компл.* | *1.1* | *3338.53*<br>*2923.02* | *207.66*<br>*81.16* | *3672* | *3215* | *228*<br>*89* | *24.4400*<br>*0.6671* | *26.88*<br>*0.73* |
| 96 | С113-1724 варіант 1 | Умивальник з п'єдесталом та сифоном Water House (або аналог) | шт | 11 | 2626.77<br>- | -<br>- | 28894 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | С113-1725 варіант 1 | Змішувач для умивальника (FERRO. BAG2 Algeo) | шт | 11 | 2193.94<br>- | -<br>- | 24133 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *98* | *КБ17-3-1* | *Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним* | *10компл.* | *1.2* | *5744.59*<br>*4305.85* | *473.45*<br>*185.06* | *6894* | *5167* | *568*<br>*222* | *36.4100*<br>*1.5210* | *43.69*<br>*1.83* |
| 99 | С130-903 варіант 1 | Унітаз «Компакт» Cersanit з косим випуском, гофрою та сидінням з поліпропілену (або аналог) | шт | 12 | 3646.13<br>- | -<br>- | 43754 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | КБ17-4-1 | Установлення піссуарів настінних [одиночних] | 10компл. | 0.1 | 2474.49<br>1781.66 | 204.15<br>79.11 | 247 | 178 | 20<br>8 | 15.2500<br>0.6532 | 1.53<br>0.07 |
| 101 | С130-529 варіант 2 | Пісуари підвісні настінні з пісуарним краном | шт | 1 | 4790.85<br>- | -<br>- | 4791 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | КБ17-1-10 | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | 10компл. | 1.1 | 3035.62<br>1832.03 | 685.29<br>263.43 | 3339 | 2015 | 754<br>290 | 16.2400<br>2.1845 | 17.86<br>2.40 |
| 103 | С130-539 варіант 1 | Душовий піддон з душовою сіткою та сифоном | шт | 11 | 10877.71<br>- | -<br>- | 119655 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 104 | КБ17-2-3 | Установлення змішувачів для душу | 10шт | 1.1 | 1530.43<br>1393.56 | -<br>- | 1683 | 1533 | -<br>- | 11.4800<br>- | 12.63<br>- |
| 105 | С113-1725 варіант 2 | Змішувач для душу (FERRO. BBC77 Basic) | шт | 11 | 1541.14<br>- | -<br>- | 16953 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 106 | КБ17-5-1 | Установлення мийок на одне відділення | 10компл. | 0.2 | 4186.56<br>3059.37 | 207.66<br>81.16 | 837 | 612 | 42<br>16 | 25.5800<br>0.6671 | 5.12<br>0.13 |
| 107 | & С130-487-2-1 варіант 1 | Мийка з нержавіючої сталі в комплекті з сифоном | шт | 2 | 2977.05<br>- | -<br>- | 5954 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | С113-1725 варіант 3 | Змішувач для мийки (Cancan MT06 або аналог) | шт | 2 | 8532.39<br>- | -<br>- | 17065 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 277871 | 12720 | 1612<br>625 | | 107.71<br>5.16 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 277871 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 263539 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 13345 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 27784 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **305655** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **305655** | | | | |
| | | **Розділ 5. Система К2** | | | | | | | | | |
| *109* | *КБ16-21-1* | *Установлення воронок водостічних* | *1воронка* | *2* | *942.57*<br>*513.48* | *304.24*<br>*71.11* | *1885* | *1027* | *608*<br>*142* | *4.2300*<br>*0.5911* | *8.46*<br>*1.18* |
| 110 | С130-638 варіант 1 | Покрівельна воронка HL62.1/1 з електрообігрівом \| DN110 Hutter-Lechner | шт | 2 | 13727.32<br>- | -<br>- | 27455 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *111* | *КБ16-13-2* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм* | *100м* | *0.3* | *11909.19*<br>*11320.20* | *183.20*<br>*70.12* | *3573* | *3396* | *55*<br>*21* | *91.8400*<br>*0.5652* | *27.55*<br>*0.17* |
| 112 | С113-1380 варіант 5 | Труба каналізаційна Ostendorf HT-Safe 110 мм (175040) | м | 29.94 | 360.66<br>- | -<br>- | 10798 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 113 | С113-2329 варіант 2 | Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 100 | шт | 30 | 49.39<br>- | -<br>- | 1482 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 114 | С113-2329 варіант 1 | Коліно 110х45° Ostendorf HT Safe (175120) | шт | 5 | 75.75<br>- | -<br>- | 379 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *115* | *КБ16-30-1* | *Установлення муфт протипожежних при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм* | *1сальник* | *2* | *332.79*<br>*332.79* | -<br>- | *666* | *666* | -<br>- | *2.9500*<br>- | *5.90*<br>- |
| 116 | С113-1796 варіант 1 | Протипожежна манжета Ostendorf 110 (881630) | шт | 2 | 861.99<br>- | -<br>- | 1724 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 117 | КБ16-30-1 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | 1сальник | 1 | 485.81<br>332.79 | -<br>- | 486 | 333 | -<br>- | 2.9500<br>- | 2.95<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 48448 | 5422 | 663<br>163 | | 44.86<br>1.35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 48448 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 42363 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5585 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4845 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **53293** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04

**на Опалення**

**Гуртожиток**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ОВіК, Том 3, книга 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1117.154 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1.18134 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 139.909 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуа-тації машин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробіт-ної плати | в тому числі за-робітної плати | | | в тому числі за-робітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КБ16-6-1 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м | 0.45 | 32763.91<br>5760.44 | 665.87<br>204.79 | 14744 | 2592 | 300<br>92 | 48.7100<br>1.6512 | 21.92<br>0.74 |
| 2 | КБ16-6-2 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | 100м | 0.3 | 35509.40<br>5760.44 | 665.87<br>204.79 | 10653 | 1728 | 200<br>61 | 48.7100<br>1.6512 | 14.61<br>0.50 |
| 3 | КБ16-6-3 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0.3 | 35985.28<br>5760.44 | 665.87<br>204.79 | 10796 | 1728 | 200<br>61 | 48.7100<br>1.6512 | 14.61<br>0.50 |
| 4 | КБ16-6-4 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0.3 | 39182.66<br>5760.44 | 665.87<br>204.79 | 11755 | 1728 | 200<br>61 | 48.7100<br>1.6512 | 14.61<br>0.50 |
| 5 | КБ16-6-5 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | 100м | 0.2 | 42866.31<br>5760.44 | 665.87<br>204.79 | 8573 | 1152 | 133<br>41 | 48.7100<br>1.6512 | 9.74<br>0.33 |
| 6 | КБ16-10-3 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм | 100м | 0.2 | 83193.16<br>13059.14 | 3367.47<br>836.46 | 16639 | 2612 | 673<br>167 | 107.5800<br>6.9058 | 21.52<br>1.38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 17.5 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 6949 | 6949 | -<br>- | 3.5200<br>- | 61.60<br>- |
| 8 | С113-2150 варіант 5 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=20мм для д.15 із захисним шаром | м | 45.9 | 44.26<br>- | -<br>- | 2032 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С113-2150 варіант 6 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=20мм для д.20 із захисним шаром | м | 30.6 | 46.80<br>- | -<br>- | 1432 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | С113-2150 варіант 7 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=20мм для д.25 із захисним шаром | м | 30.6 | 55.29<br>- | -<br>- | 1692 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | С113-2150 варіант 3 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=40мм для д.32 із захисним шаром | м | 30.6 | 106.30<br>- | -<br>- | 3253 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С113-2150 варіант 4 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=40мм для д.40 із захисним шаром | м | 20.4 | 120.76<br>- | -<br>- | 2464 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С113-2150 варіант 2 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=50мм для д.57х3,5 із захисним шаром | м | 20.4 | 172.60<br>- | -<br>- | 3521 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С111-327 варіант 1 | Клей K-Flex | кг | 2.485 | 835.51<br>- | -<br>- | 2076 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С1545-101-1 варіант 1 | Стрічка Flex Tape | м | 200.303 | 51.69<br>- | -<br>- | 10354 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С1551-41-К1 | Очисник поверхні (розчинник) K-FLEX 1,0 lt (850VR020001) | л | 22.24 | 780.53<br>- | -<br>- | 17359 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С113-1278-2 варіант 1 | Кліпса монтажна | шт | 525 | 5.09<br>- | -<br>- | 2672 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | КБ16-14-12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 3.6 | 19404.72<br>10912.96 | 5246.35<br>2856.36 | 69857 | 39287 | 18887<br>10283 | 89.9000<br>24.7574 | 323.64<br>89.13 |
| 19 | & С113-1680-11 варіант 1 | Труба поліетиленова з антидифузійним шаром PE-Xc , д.14х2,0 KAN ULTRALINE PEXC "KAN | м | 179.8 | 84.06<br>- | -<br>- | 15114 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С113-1680-11 варіант 2 | Труба поліетиленова з антидифузійним шаром PE-Xc , д.16х2,2 KAN ULTRALINE PEXC "KAN | м | 53.94 | 91.11<br>- | -<br>- | 4914 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | & С113-1680-11 варіант 3 | Труба поліетиленова з антидифузійним шаром PE-Xc , д.20х2,8 KAN ULTRALINE PEXC "KAN | м | 89.9 | 106.75<br>- | -<br>- | 9597 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & С113-1811-2 варіант 1 | Муфта | шт | 16.6 | 122.49<br>- | -<br>- | 2033 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | & С113-1811-2 варіант 2 | Трійник прямий | шт | 8.3 | 181.14<br>- | -<br>- | 1503 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | & С113-1811-2 варіант 3 | Кутник прямий | шт | 2.9 | 78.63<br>- | -<br>- | 228 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | КБ16-14-13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0.5 | 16949.88<br>11216.44 | 3328.48<br>1766.89 | 8475 | 5608 | 1664<br>883 | 92.4000<br>15.2947 | 46.20<br>7.65 |
| 26 | & С113-1680-11 варіант 4 | Труба поліетиленова з антидифузійним шаром PE-Xc , д.25х2,5 KAN ULTRALINE PEXC "KAN | м | 46.45 | 188.35<br>- | -<br>- | 8749 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | & С113-1811-2 варіант 1 | Муфта | шт | 1.4 | 122.49<br>- | -<br>- | 171 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | & С113-1811-2 варіант 2 | Трійник прямий | шт | 1.2 | 181.14<br>- | -<br>- | 217 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | & С113-1811-2 варіант 3 | Кутник прямий | шт | 0.4 | 78.63<br>- | -<br>- | 31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 41 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 16281 | 16281 | -<br>- | 3.5200<br>- | 144.32<br>- |
| 31 | & С113-1680-16 варіант 2 | Ізоляція трубопроводів зі спіненого поліетилену для РЕ-труби (б=6мм) 14 мм | м | 204 | 22.60<br>- | -<br>- | 4610 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & С113-1680-16 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів зі спіненого поліетилену для РЕ-труби (б=6мм) 16 мм | м | 61.2 | 25.66<br>- | -<br>- | 1570 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | & С113-1680-17 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів зі спіненого поліетилену для РЕ-труби (б=6мм) 20 мм | м | 102 | 26.68<br>- | -<br>- | 2721 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | & С113-1680-18 варіант 1 | Ізоляція трубопроводів зі спіненого поліетилену для РЕ-труби (б=6мм) 25 мм | м | 51 | 27.70<br>- | -<br>- | 1413 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | С111-327 варіант 1 | Клей K-Flex | кг | 6.232 | 835.51<br>- | -<br>- | 5207 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | & С1545-101-1 варіант 1 | Стрічка Flex Tape | м | 566.374 | 51.69<br>- | -<br>- | 29276 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | & С1551-41-К1 | Очисник поверхні (розчинник) K-FLEX 1,0 lt (850VR020001) | л | 1.27 | 780.53<br>- | -<br>- | 991 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | & С113-1278-2 варіант 1 | Кліпса монтажна | шт | 1230 | 5.09<br>- | -<br>- | 6261 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | КБ16-29-1 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100м | 5.85 | 1320.74<br>1188.69 | 33.44<br>1.70 | 7726 | 6954 | 196<br>10 | 8.2200<br>0.0150 | 48.09<br>0.09 |
| *40* | *КБ13-16-6* | *Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* | *100м2* | *0.04* | *777.15*<br>*632.30* | *94.62*<br>*8.56* | *31* | *25* | *4*<br>- | *4.7800*<br>*0.0720* | *0.19*<br>- |
| 41 | & С111-624-2 | Грунтовка ФЛ-086 | кг | 1.5 | 94.11<br>- | -<br>- | 141 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *42* | *КБ13-26-21* | *Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою* | *100м2* | *0.04* | *477.55*<br>*359.80* | *74.19*<br>*7.28* | *19* | *14* | *3*<br>- | *2.7200*<br>*0.0612* | *0.11*<br>- |
| 43 | & С111-430-9 варіант 2 | Фарба БТ-177 | кг | 1.5 | 120.40<br>- | -<br>- | 181 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | КБ16-15-2 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | 1 шт | 84 | 479.81<br>281.56 | 107.61<br>23.12 | 40304 | 23651 | 9039<br>1942 | 2.4100<br>0.1814 | 202.44<br>15.24 |
| 45 | & С130-1107-30 варіант 1 | Запірно-вимірювальний клапан 15 мм ASV-M "Danfoss" | шт | 4 | 1754.44<br>- | -<br>- | 7018 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | & С130-1107-30 варіант 2 | Запірно-вимірювальний клапан 20 мм ASV-M "Danfoss" | шт | 2 | 1999.24<br>- | -<br>- | 3998 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | & С130-1107-29 варіант 1 | Запірно-вимірювальний клапан 25 мм ASV-M "Danfoss" | шт | 4 | 2499.04<br>- | -<br>- | 9996 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | & С130-1107-29 варіант 2 | Запірно-вимірювальний клапан 32 мм ASV-M "Danfoss" | шт | 4 | 3499.46<br>- | -<br>- | 13998 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | & С130-1107-28 варіант 1 | Регулятор перепаду тиску (10 кПа) 15 мм ASV-P "Danfoss" | шт | 6 | 7379.54<br>- | -<br>- | 44277 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | & С130-1107-27 варіант 1 | Регулятор перепаду тиску (10 кПа) 20 мм ASV-P "Danfoss" | шт | 3 | 7593.74<br>- | -<br>- | 22781 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | & С130-1107-28 варіант 2 | Регулятор перепаду тиску (10 кПа) 25 мм ASV-P "Danfoss" | шт | 2 | 8762.66<br>- | -<br>- | 17525 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | & С130-1107-27 варіант 2 | Регулятор перепаду тиску (20 кПа) 15 мм ASV-P "Danfoss" | шт | 2 | 6232.24<br>- | -<br>- | 12464 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | & С130-1107-26 варіант 1 | Н-подібний прямий запірний клапан 20 мм RLV-KS "Danfoss" | шт | 57 | 1417.84<br>- | -<br>- | 80817 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | & С130-1107-23 варіант 1 | Термостатичний клапан прямий з попереднім налаштуванням 20 мм RA-N "Danfoss" | шт | 5 | 1275.04<br>- | -<br>- | 6375 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | & С130-1107-22 варіант 1 | Кран запірний, 15 мм RLV-П Danfoss" | шт | 5 | 604.90<br>- | -<br>- | 3025 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | & С130-1107-31 варіант 1 | Кран кульовий латунний муфтовий 15 мм | шт | 8 | 126.79<br>- | -<br>- | 1014 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | & С130-1107-34 варіант 1 | Кран кульовий латунний муфтовий 20 мм | шт | 4 | 198.35<br>- | -<br>- | 793 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | & С130-1107-33 варіант 1 | Кран кульовий латунний муфтовий 25 мм | шт | 4 | 368.26<br>- | -<br>- | 1473 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | & С130-1107-32 варіант 1 | Кран кульовий латунний муфтовий 32 мм | шт | 6 | 842.48<br>- | -<br>- | 5055 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | & С130-1107-35 варіант 1 | Кран кульовий латунний муфтовий 40 мм | шт | 2 | 851.07<br>- | -<br>- | 1702 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | КБ16-15-2 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | 1 шт | 2 | 479.81<br>281.56 | 107.61<br>23.12 | 960 | 563 | 215<br>46 | 2.4100<br>0.1814 | 4.82<br>0.36 |
| 62 | & С130-1107-42 варіант 1 | Кран кульовий фланцевий DN50 | шт | 2 | 1550.44<br>- | -<br>- | 3101 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | С130-932 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 4 | 234.31<br>- | -<br>- | 937 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | КБ18-22-5 | Установлення кранів повітряних | комплект | 28 | 31.35<br>25.37 | -<br>- | 878 | 710 | -<br>- | 0.2000<br>- | 5.60<br>- |
| 65 | & С130-1107-36 варіант 1 | Клапан автоматичного спуску повітря 15 мм | шт | 28 | 135.36<br>- | -<br>- | 3790 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | КБ18-6-2 | Установлення радіаторів стальних | 100кВт | 1.254 | 19812.95 | 2360.11 | 24845 | 13537 | 2960 | 96.9200 | 121.54 |
| | | | | | 10794.95 | 911.10 | | | 1143 | 7.4618 | 9.36 |
| 67 | & 2407-806-27 варіант 1 | Трубка Г-подібна мідна для підкл. радіатора, нікельована, L=300мм 20х15 | шт | 114 | 565.18 | - | 64431 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | 2407-808 варіант 33 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-1200, KORADO | шт | 3 | 8866.44 | - | 26599 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 69 | 2407-808 варіант 37 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-500, KORADO | шт | 36 | 5425.98 | - | 195335 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 70 | & 2407-808-5 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-600, KORADO | шт | 14 | 5907.94 | - | 82711 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 71 | 2407-808 варіант 40 | Радіатор опалювальний листотрубний сталевий,на робочий тиск до 10 кгс/см2 КЛТ | шт | 1 | 338.45 | - | 338 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 72 | 2407-808 варіант 37 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-500, KORADO | шт | 2 | 5425.98 | - | 10852 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 73 | & 2407-808-6 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK -500-400, KORADO | шт | 1 | 3919.58 | - | 3920 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1015593 | 125119 | 34674 | | 1055.56 |
| | | | | | | | | | 14790 | | 125.78 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1015593 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 855800 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 139909 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 101561 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1117154** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **139909** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05

**на Вентиляція та кондиціювання**

**Гуртожиток**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ОВіК, Том 3, книга 2

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1434.637 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2.18682 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 246.335 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ОВіК, том 3, книга 2 | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Монтаж ПВ14** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ20-42-1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | 1 камера | 1 | 9500.07<br>7690.26 | 502.32<br>138.03 | 9500 | 7690 | 502<br>138 | 68.1700<br>1.1154 | 68.17<br>1.12 |
| 2 | КБ21-3-4 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | 100м | 1 | 3762.93<br>1791.45 | 170.21<br>60.20 | 3763 | 1791 | 170<br>60 | 16.2800<br>0.4400 | 16.28<br>0.44 |
| 3 | & С113-2125-33 варіант 1 | Труба ПВХ гофрована d.20, DKC | м | 101 | 8.52<br>- | -<br>- | 861 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | КБ21-14-1 | Прокладання лотків | 100м | 0.3 | 7655.17<br>5515.54 | 1431.75<br>634.21 | 2297 | 1655 | 430<br>190 | 47.2100<br>4.9268 | 14.16<br>1.48 |
| 5 | & С130-600-300 варіант 1 | Лоток перфорований 100х50х3000мм, IEK | м | 30 | 116.74<br>- | -<br>- | 3502 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | КБ21-15-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | 100м | 0.3 | 392.91<br>254.69 | 21.28<br>7.53 | 118 | 76 | 6<br>2 | 2.1800<br>0.0550 | 0.65<br>0.02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | & С1545-66-4-4 | Провід ПВС 4х1,5 (Одесакабель) | м | 103 | 55.39<br>- | -<br>- | 5705 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 1 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 1247 | 923 | 105<br>69 | 8.6000<br>0.5634 | 8.60<br>0.56 |
| 9 | КБ20-13-15 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 2 | 950.98<br>770.49 | 12.61<br>4.77 | 1902 | 1541 | 25<br>10 | 6.8300<br>0.0399 | 13.66<br>0.08 |
| *10* | *КБ20-27-9* | *Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3* | *1 шт* | *4* | *336.21*<br>*174.78* | *52.00*<br>*16.32* | *1345* | *699* | *208*<br>*65* | *1.6500*<br>*0.1364* | *6.60*<br>*0.55* |
| 11 | & С1630-1158-1 варіант 16 | Шумоглушник пластинчастий ШГП ШГП 550х400-1000 (3 пластини 100мм) | шт | 4 | 9050.28<br>- | -<br>- | 36201 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2(установлення дифузорів, анемостатів,решіток) | 1 грата | 45 | 255.99<br>202.71 | 34.08<br>8.85 | 11520 | 9122 | 1534<br>398 | 1.8200<br>0.0745 | 81.90<br>3.35 |
| 13 | & С130-220-1 варіант 3 | Дифузор квадратний, Ral 9016, Д 300х300 (ПДК-12) (Григоренко) | шт | 45 | 808.23<br>- | -<br>- | 36370 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | КБ20-1-2 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 1.95 | 123211.84<br>28457.66 | 691.86<br>249.70 | 240263 | 55492 | 1349<br>487 | 261.8000<br>2.0876 | 510.51<br>4.07 |
| 15 | КБ20-1-15 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | 100м2 | 1.05 | 84170.99<br>11530.90 | 492.08<br>139.24 | 88380 | 12107 | 517<br>146 | 106.0800<br>1.1641 | 111.38<br>1.22 |
| 16 | КБ20-1-10 | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 1.55 | 98082.94<br>22544.38 | 561.60<br>200.39 | 152029 | 34944 | 870<br>311 | 207.4000<br>1.6753 | 321.47<br>2.60 |
| 17 | & С1-ПР132-3 варіант 1 | Гнучкий повітровід утеплений, д.200, Superflex, ATCO | мп | 140 | 159.79<br>- | -<br>- | 22371 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *18* | *КБ20-14-1* | *Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм* | *1 шт* | *45* | *209.61*<br>*200.48* | *8.40*<br>*3.18* | *9432* | *9022* | *378*<br>*143* | *1.8000*<br>*0.0266* | *81.00*<br>*1.20* |
| 19 | & С1630-536-10-1 варіант 4 | Клапан дросель КД діам.250 | шт | 45 | 931.16<br>- | -<br>- | 41902 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 1 | 26175.38<br>- | -<br>- | 26175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.275 | 95277.68<br>- | -<br>- | 26201 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & С118-61-1 варіант 3 | Мембрана захисна (підпрокрівельна мембрана DIFOIL-S супердифузійний підпокрівельний ветробар'єр 90 г/м2 рулон 75 м2) | м2 | 50 | 17.14<br>- | -<br>- | 857 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *23* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *2.4* | *783.71*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *1881* | *1861* | *20*<br>*8* | *6.2900*<br>*0.0266* | *15.10*<br>*0.06* |
| 24 | & С130-120-300-2 варіант 1 | Віброопори (Level 220), Vibrofix | шт | 24 | 643.59<br>- | -<br>- | 15446 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 32.5 | 752.44<br>752.44 | -<br>- | 24454 | 24454 | -<br>- | 6.6700<br>- | 216.78<br>- |
| 26 | & С118-61-1 варіант 2 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 51.1 | 142.43<br>- | -<br>- | 7278 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | & С118-61-1-1 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 281.05 | 648.80<br>- | -<br>- | 182345 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | КБ26-24-1 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | 10 м2 | 4 | 2671.29<br>916.99 | 1142.92<br>432.67 | 10685 | 3668 | 4572<br>1731 | 7.9400<br>3.6176 | 31.76<br>14.47 |
| 29 | & С118-61-4 | Ізолятор вата мінеральна вогнетривка 30 мм, Conlit mat Rockwool | м2 | 40 | 588.17<br>- | -<br>- | 23527 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 987557 | 165045 | 10686<br>3758 | | 1498.02<br>31.22 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 987557 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 811826 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 168803 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 98757 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1086314** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 2. Монтаж ККБ14** | | | | | | | | | |
| *30* | *КМ7-35-1* | *Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок)* | *шт* | *1* | *5655.48*<br>*4831.79* | *148.45*<br>*50.45* | *5655* | *4832* | *148*<br>*50* | *39.2000*<br>*0.3666* | *39.20*<br>*0.37* |
| 31 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (плата управління, пульт керування провідний) | шт | 2 | 132.21<br>98.61 | -<br>- | 264 | 197 | -<br>- | 0.8000<br>- | 1.60<br>- |
| 32 | КМ11-350-1 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 1 | 236.68<br>186.93 | 10.26<br>4.42 | 237 | 187 | 10<br>4 | 1.6000<br>0.0378 | 1.60<br>0.04 |
| 33 | & С113-2327-1 варіант 1 | Кабель міжблочний ПВС Эк 2х1,5 | м | 12 | 29.67<br>- | -<br>- | 356 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | & С130-120-300-4 варіант 6 | Відвід мідний діам.19,05-90° (Apex) | шт | 12 | 327.56<br>- | -<br>- | 3931 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | & С130-120-300-1 | Рама монтажна | шт | 1 | 26175.38<br>- | -<br>- | 26175 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | & С1550-1-1-2 | Холодоагент R410A Спліт Сервіс | кг | 3 | 409.52<br>- | -<br>- | 1229 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | С121-773 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 0.005 | 95277.68<br>- | -<br>- | 476 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *38* | *КБ20-41-1* | *Установлення віброізоляторів* | *10шт* | *2.4* | *783.71*<br>*775.31* | *8.40*<br>*3.18* | *1881* | *1861* | *20*<br>*8* | *6.2900*<br>*0.0266* | *15.10*<br>*0.06* |
| 39 | & С130-120-300-2 варіант 2 | Віброопори (Uni 220) | шт | 4 | 1550.88<br>- | -<br>- | 6204 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | КМ12-70-1 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м | 0.1 | 16641.79<br>15308.80 | 1145.32<br>431.48 | 1664 | 1531 | 115<br>43 | 128.0000<br>3.9000 | 12.80<br>0.39 |
| 41 | & С113-1439-1-10 варіант 11 | Труба мідна, діам.6,35 х 0,81 (Halcor) | м | 10 | 111.20<br>- | -<br>- | 1112 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | КМ12-70-2 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 0.1 | 20742.50<br>19136.00 | 803.28<br>284.27 | 2074 | 1914 | 80<br>28 | 160.0000<br>2.6400 | 16.00<br>0.26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | & С113-1439-1Т1 | Труба мідна, діам.19,05х1,7(Halcor) | м | 10 | 476.71<br>- | -<br>- | 4767 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 2 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 794 | 794 | -<br>- | 3.5200<br>- | 7.04<br>- |
| 45 | & С118-61-3 варіант 17 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.22 (19х022-2 ST), K-flex | м | 10.2 | 124.92<br>- | -<br>- | 1274 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | & С118-61-3 варіант 16 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.10 (19х010-2 ST), K-flex | м | 10.2 | 83.74<br>- | -<br>- | 854 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 58947 | 11316 | 373<br>133 | | 93.34<br>1.12 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 58947 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 47258 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 11449 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5894 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **64841** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **64841** | | | | |
| | | **Розділ 3. Монтаж К11** | | | | | | | | | |
| *47* | *КМ7-35-1* | *Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок)* | *шт* | *2* | *5655.48*<br>*4831.79* | *148.45*<br>*50.45* | *11311* | *9664* | *297*<br>*101* | *39.2000*<br>*0.3666* | *78.40*<br>*0.73* |
| 48 | & С1550-1-1-2 | Холодоагент R410A Спліт Сервіс | кг | 26.99 | 409.52<br>- | -<br>- | 11053 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | КБ18-13-1 | Установка модуля гарячого водопостачання, ARNH08GK3A4 (LG) | 1 насос | 2 | 3661.81<br>2462.25 | 201.43<br>62.35 | 7324 | 4925 | 403<br>125 | 21.3200<br>0.5002 | 42.64<br>1.00 |
| 50 | КБ20-36-1 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (внутрішній блок) | 1агрегат | 4 | 1316.74<br>836.85 | 215.79<br>79.93 | 5267 | 3347 | 863<br>320 | 8.1900<br>0.6469 | 32.76<br>2.59 |
| 51 | КБ20-36-1 | Установлення блоків рекуперації теплоти | 1агрегат | 3 | 1316.74<br>836.85 | 215.79<br>79.93 | 3950 | 2511 | 647<br>240 | 8.1900<br>0.6469 | 24.57<br>1.94 |
| 52 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг ( пульт керування дротовий) | шт | 25 | 132.21<br>98.61 | -<br>- | 3305 | 2465 | -<br>- | 0.8000<br>- | 20.00<br>- |
| 53 | КМ11-30-1 | Монтаж трійників (рефнет) | шт | 6 | 172.32<br>55.47 | -<br>- | 1034 | 333 | -<br>- | 0.4500<br>- | 2.70<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | & С113-82-24Т | Трійник мідний, ARCNB21 (LG) | шт | 1 | 6992.11<br>- | -<br>- | 6992 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | & С113-82-23Т | Трійник мідний, ARBLB03321 (LG) | шт | 1 | 5243.83<br>- | -<br>- | 5244 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | & С113-82-21Т | Трійник мідний, ARBLB07121 (LG) | шт | 2 | 6992.11<br>- | -<br>- | 13984 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | & С113-82-17Т | Трійник мідний, ARBLN03321 (LG) | шт | 2 | 3495.55<br>- | -<br>- | 6991 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | КМ12-70-3 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм | 100 м | 0.148 | 21260.28<br>19136.00 | 803.28<br>284.27 | 3147 | 2832 | 119<br>42 | 160.0000<br>2.6400 | 23.68<br>0.39 |
| 59 | & С113-1439-1-10 варіант 1 | Труба мідна, діам 34,93 х 1,4(Halcor) | м | 14.8 | 1206.34<br>- | -<br>- | 17854 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | КМ12-70-2 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | 100 м | 1.397 | 20742.50<br>19136.00 | 803.28<br>284.27 | 28977 | 26733 | 1122<br>397 | 160.0000<br>2.6400 | 223.52<br>3.69 |
| 61 | & С113-1439-1-10 варіант 5 | Труба мідна перерізом 28,6 х 1,27 (Halcor) | м | 36.5 | 876.20<br>- | -<br>- | 31981 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | & С113-1439-1-2 | Труба мідна, діам.22,2 (Halcor) | м | 26 | 596.56<br>- | -<br>- | 15511 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | & С113-1439-1Т1 | Труба мідна, діам.19,05х1,7(Halcor) | м | 77.2 | 476.71<br>- | -<br>- | 36802 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | КМ12-70-1 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м | 0.3 | 16641.79<br>15308.80 | 1145.32<br>431.48 | 4993 | 4593 | 344<br>129 | 128.0000<br>3.9000 | 38.40<br>1.17 |
| 65 | & С113-1439-1Т | Труба мідна, діам.15,88 х 0,89(Halcor) | м | 30 | 332.20<br>- | -<br>- | 9966 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 18.45 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 7326 | 7326 | -<br>- | 3.5200<br>- | 64.94<br>- |
| 67 | & С118-61-3 варіант 5 | Ізоляція трубна каучукова, перерізом 35, 19 мм, Frigo ST (K-flex) | м | 15.096 | 188.33<br>- | -<br>- | 2843 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | & С118-61-3 варіант 3 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 28, 19 мм Frigo ST (K-flex) | м | 37.23 | 105.95<br>- | -<br>- | 3945 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | & С118-61-3 варіант 6 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 25, 19 мм Frigo ST (K-flex) або аналог | м | 26.52 | 143.33<br>- | -<br>- | 3801 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | & С118-61-3 варіант 4 | Ізоляція трубна каучукова, перерізом 18, 13 мм, Frigo ST (K-flex) | м | 78.744 | 129.25<br>- | -<br>- | 10178 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | & С118-61-3 варіант 7 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 15, 13 мм Frigo ST (K-flex) | м | 30.6 | 128.54<br>- | -<br>- | 3933 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 257712 | 64729 | 3795 | | 551.61 |
| | | | | | | | | | 1354 | | 11.51 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 257712 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 189188 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 66083 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 25770 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **283482** | | | | |
| | | _ _ _

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-06**

Придбання устаткування системи вентиляції та кондиціювання
Гуртожиток

Основа: креслення (специфікації ) № 25SCH-PAP-П-ОВіК, Том 3, Книга 2
Кошторисна вартість 3343.033 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Вентиляція** | | | | |
| 1 | & 2308-4001-35 варіант 31 | Припливно-витяжна установка ПВ14 з рекуператором GreenSTR-3 Аеростар) (з вбудованою автоматикою); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 855719.50 | 855720 |
| 2 | & 2308-4000-10 варіант 12 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-300x300-0*f-MP220-T ; ( маса=0,1) | шт | 2 | 15658.34 | 31317 |
| 3 | & 2308-4001-36-5 варіант 4 | ККБ14 Зовнішній блок Multi V S Qx=14,0 кВт, ARUN060LSS0 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 163491.75 | 163492 |
| 4 | & 2308-4001-36-2 | Електронний розширювальний вентиль, PRLK048A0 (LG); ( маса=0,01351) | к-т | 1 | 11310.75 | 11311 |
| 5 | & 2308-4001-36-4 варіант 1 | Пульт керування провіднийPREMTB001 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 5141.25 | 5141 |
| 6 | & 2308-4001-36-3 | Плата управління, PAHCMS000 (LG); ( маса=0,01351) | шт | 1 | 57582.00 | 57582 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 1124563 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 10230 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **1134793** |
| | | **Розділ 2. Кондиціювання** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | & 2308-4001-35-1 варіант 18 | Зовнішній блок, ARUM180LTE6 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 1 | 499729.50 | 499730 |
| 8 | & 2308-4001-35-1 варіант 17 | Зовнішній блок, ARUM100LTE6 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 1 | 322870.50 | 322871 |
| 9 | & 2308-4001-35-1 варіант 15 | Модуль гарячого водопостачання, ARNH08GK3A4 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 2 | 283500.00 | 567000 |
| 10 | & 2308-4001-35-1 варіант 22 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=1,6 кВт, Qт=1,8 кВт, ARNU05GTRB4 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 2 | 21520.00 | 43040 |
| 11 | & 2308-4001-35-1 варіант 12 | Внутрішній блок касетного типу двухпоточний Qх=3,6 кВт, Qт=4,0 кВт, ARNU12GTSC4 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 2 | 24678.00 | 49356 |
| 12 | & 2308-К1 варіант 1 | Пульт керування дротовий PREMTB101 (LG); ( маса=0,051) | шт | 25 | 7403.40 | 185085 |
| 13 | & 2308-4001-35-1 варіант 3 | Блок рекуперації теплоти, PRHR083 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 3 | 135729.00 | 407187 |
| 14 | & 2308-4001-35-1 варіант 2 | Блок рекуперації теплоти, PRHR063 (LG); ( маса=0,1351) | к-т | 1 | 113107.50 | 113108 |
| | | Разом по розділу 2 | | | | 2187377 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 20863 |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | **2208240** |
| | | **Разом** | | | | **3311940** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 31093 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **3343033** |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07

**на Пусконалагоджувальні роботи автоматики припливно-витяжних систем**

**Гуртожиток**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25SCH-PAP-П-ОВіК, Том 3, Книга 2

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 4.767 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.027 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 4.334 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП2-16-5 | Системи регулювання автоматики припливних та припливно-витяжних систем (П, ПВ) | система | 1 | 4333.77<br>4333.77 | -<br>- | 4334 | 4334 | -<br>- | 27.0000<br>- | 27.00<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 4334 | 4334 | -<br>- | | 27.00<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4334 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4334 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 433 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4767** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **4767** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **27.00** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **4334** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08

**на Монтаж електроосвітлення та електрообладнання**

**Гуртожиток**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25SCH-PAP- П - ETP, том 5

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1727.535 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 3.55959 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 399.038 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Щитове обладнання та вироби напругою 0,4 кВ** | | | | | | | | | |
| *1* | *КМ8-573-4* | *Шафа [пульт] керування навісна / щити розподільчі* | *шт* | *23* | *579.51*<br>*394.43* | *163.91*<br>*39.98* | *13329* | *9072* | *3770*<br>*920* | *3.2000*<br>*0.2946* | *73.60*<br>*6.78* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 13329 | 9072 | 3770<br>920 | | 73.60<br>6.78 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 13329 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 487 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9992 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1333 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **14662** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **14662** | | | | |
| | | **Розділ 2. Світлотехнічні вироби (розділ АР)** | | | | | | | | | |
| *2* | *КБ21-18-1* | *Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2* | *100шт* | *1.68* | *33022.95*<br>*24674.50* | *8201.49*<br>*4614.06* | *55479* | *41453* | *13779*<br>*7752* | *211.2000*<br>*36.6924* | *354.82*<br>*61.64* |
| 3 | & С1547-4-16 варіант 1 | Освітлювальний прилад LED 120V, D200 | шт | 168 | 487.11<br>- | -<br>- | 81834 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 137313 | 41453 | 13779<br>7752 | | 354.82<br>61.64 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 137313 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 82081 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 49205 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 13731 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **151044** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **151044** | | | | |
| | | **Розділ 3. Електроустановчі та монтажні вироби** | | | | | | | | | |
| 4 | КБ21-22-3 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | 100шт | 0.5 | 9220.69<br>3103.75 | -<br>- | 4610 | 1552 | -<br>- | 29.3000<br>- | 14.65<br>- |
| 5 | & С1547-400-16 варіант 1 | Вимикач для прихованої проводки 2-кл. (Schneider Electric Asfora або аналог) | шт | 50 | 131.57<br>- | -<br>- | 6579 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | КБ21-22-2 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | 100шт | 0.2 | 9049.08<br>2932.14 | -<br>- | 1810 | 586 | -<br>- | 27.6800<br>- | 5.54<br>- |
| 7 | & С1547-400-15 варіант 1 | Вимикач для прихованої проводки 1-кл. (Schneider Electric Asfora або аналог) | шт | 20 | 108.58<br>- | -<br>- | 2172 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | КБ21-22-8 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | 100шт | 7.44 | 9055.52<br>2946.97 | -<br>- | 67373 | 21925 | -<br>- | 27.8200<br>- | 206.98<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | & С1547-400-21 варіант 1 | Розетка 230В/16А з контактом заземлення для прихованої проводки Schneider Electric Asfora (або аналог) | шт | 120 | 128.07<br>- | -<br>- | 15368 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С1547-400-38 варіант 1 | Розподільна коробка 100х100х45 мм для зовнішнього монтажу із захистом IP44 | шт | 280 | 39.90<br>- | -<br>- | 11172 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С1547-400-35 варіант 1 | Коробка установочна | шт | 250 | 9.38<br>- | -<br>- | 2345 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 111429 | 24063 | -<br>- | | 227.17<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 111429 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 87366 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 24063 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 11143 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **122572** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **122572** | | | | |
| | | **Розділ 4. Вироби для прокладання кабелів** | | | | | | | | | |
| 12 | КБ21-14-1 | Прокладання лотків | 100м | 8.5 | 7655.17<br>5515.54 | 1431.75<br>634.21 | 65069 | 46882 | 12170<br>5391 | 47.2100<br>4.9268 | 401.29<br>41.88 |
| 13 | & С130-600-300 варіант 2 | Кришка на лоток з зазем. осн. 600 гар. цинк | м | 12 | 524.40<br>- | -<br>- | 6293 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С130-600-300 варіант 3 | Лоток металевий перфорований 600х50х3000 мм | м | 60.6 | 234.04<br>- | -<br>- | 14183 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С130-600-303-2 | С-подібний профіль 41х41 мм, L3000, товщ. 1,5 мм | шт | 60 | 79.48<br>- | -<br>- | 4769 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С130-600-303-3 | Перегородка 50 мм | м | 60 | 20.92<br>- | -<br>- | 1255 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С130-600-303-2 варіант 2 | Нарізний стрижень с метричною різьбою, М10х1000, сталь, кл.міцн.4.8, цинк білий | шт | 200 | 48.14<br>- | -<br>- | 9628 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 101197 | 46882 | 12170 | | 401.29 |
| | | | | | | | | | 5391 | | 41.88 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 101197 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 42145 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 52273 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 10118 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **111315** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | & С152-101-4<br>варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 3х2,5 мм2 круглий | 1000м | 4.284 | 43327.93<br>- | -<br>- | 185617 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | & С152-101-16<br>варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 3х4 мм2 круглий | 1000м | 0.0612 | 88360.93<br>- | -<br>- | 5408 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | & С152-101-17<br>варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х1,5 мм2 круглий | 1000м | 0.1428 | 72337.75<br>- | -<br>- | 10330 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | & С152-101-5<br>варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х2,5 мм2 круглий | 1000м | 0.1632 | 97666.66<br>- | -<br>- | 15939 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | & С152-101-6<br>варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х4 мм2 круглий | 1000м | 0.0612 | 156081.30<br>- | -<br>- | 9552 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & С152-101-7<br>варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х6 мм2 круглий | 1000м | 0.0816 | 192087.30<br>- | -<br>- | 15674 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | & С152-101-8<br>варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х10 мм2 круглий | 1000м | 0.0612 | 311350.06<br>- | -<br>- | 19055 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | & С152-101-9<br>варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х16 мм2 круглий | 1000м | 0.1224 | 559187.82<br>- | -<br>- | 68445 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | КБ21-15-4 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках | 100м | 0.6 | 1218.24<br>710.33 | 340.42<br>120.40 | 731 | 426 | 204<br>72 | 6.0800<br>0.8800 | 3.65<br>0.53 |
| 36 | КБ21-9-2 | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | 100м | 20.8 | 2331.55<br>1900.82 | 31.91<br>11.29 | 48496 | 39537 | 664<br>235 | 17.7200<br>0.0825 | 368.58<br>1.72 |
| 37 | КБ21-4-8 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 23 | 1121.96<br>706.91 | 193.13<br>124.81 | 25805 | 16259 | 4442<br>2871 | 6.5900<br>1.0147 | 151.57<br>23.34 |
| 38 | КБ21-4-9 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | 100м | 22.4 | 1273.37<br>749.82 | 299.09<br>186.91 | 28523 | 16796 | 6700<br>4187 | 6.9900<br>1.5091 | 156.58<br>33.80 |
| 39 | КБ21-4-10 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | 100м | 12 | 1600.94<br>941.83 | 432.35<br>247.71 | 19211 | 11302 | 5188<br>2973 | 8.7800<br>1.9731 | 105.36<br>23.68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 1207212 | 247087 | 34389<br>16418 | | 2264.90<br>127.51 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1207212 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 925736 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 263505 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 120730 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1327942** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **1327942** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1570480 | 368557 | 64108<br>30481 | | 3321.78<br>237.81 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1570480 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1137815 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 399038 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 157055 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1727535** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **1727535** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **3559.59** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **399038** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-09**

Придбання устаткування електроосвітлення та електрообладнання
Гуртожиток

Основа: креслення (специфікації ) № 25SCH-PAP- П - ETP, том 5
Кошторисна вартість 692.269 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Гуртожиток | | | | |
| 1 | & 2405-1556-2-40 варіант 1 | Щит розподільчий (ЩО) утопленого монтажу 25А на базі: Трифазний автоматичний вимикач 25А- шт1; Однофазний автоматичний вимикач 10А- шт20; Однофазний автоматичний вимикач 6А- шт12; Модульний контактор 25А, 4НО- шт4; Модульний контактор 25А, 2НО- шт6.; ( маса=0,0625) | копл. | 2 | 14355.13 | 28710 |
| 2 | & 2405-1556-2-41 варіант 1 | Щит розподільчий (ЩР) утопленого монтажу 40А на базі: Трифазний автоматичний вимикач 40А- шт1; Однофазний диференційний вимикач 16А- шт24; Однофазний автоматичний вимикач 10А- шт6; Однофазний автоматичний вимикач 6А- шт4; Модульний контактор 25А, 4НО- шт4; Модульний контактор 25А, 2НО- шт4; ( маса=0,0625) | копл. | 20 | 30972.63 | 619453 |
| 3 | & 2405-1556-2-44 варіант 3 | Щит розподільчий силовий (ЩС) настінного монтажу 63А на базі: Трифазний автоматичний вимикач 63А- шт1; Трифазний автоматичний вимикач 32А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 25А- шт4; Модульний контактор 25А, 4НО- шт4; Модульний контактор 25А, 2НО- шт4; Однофазний диференційний вимикач 16А- шт6; Однофазний автоматичний вимикач 10А- шт4; ( маса=0,0625) | копл. | 1 | 37208.00 | 37208 |
| | | **Разом** | | | | **685371** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 6898 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **692269** |

Склав _____ С.П.Гусєва
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010

**на Тепломеханічні рішення**

**Гуртожиток**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ТМ, Том 14

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 509.689 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.60486 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 71.255 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Монтаж обладнання** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ18-13-1 | Монтаж теплового насосу ACHH040LBAB | 1 насос | 1 | 3661.81<br>2462.25 | 201.43<br>62.35 | 3662 | 2462 | 201<br>62 | 21.3200<br>0.5002 | 21.32<br>0.50 |
| 2 | & С111-1668-1 | Пропіленгліколь 35% | л | 300 | 51.32<br>- | —-—<br>- | 15396 | - | —-—<br>- | —-—<br>- | —-—<br>- |
| 3 | КБ20-53-1 | Монтаж теплообмінника пластинчастого DN 50, PN 16FP-10 (23 пл.) | 10блоків | 0.1 | 46536.91<br>29690.42 | 2656.01<br>862.82 | 4654 | 2969 | 266<br>86 | 260.1000<br>6.9955 | 26.01<br>0.70 |
| *4* | *КБ18-10-11* | *Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1,5 м3 (Ємність для збільшення об'єму системи 500л, DN 65, PN 16)* | *1 бак* | *1* | *2323.62*<br>*1985.12* | *204.95*<br>*78.38* | *2324* | *1985* | *205*<br>*78* | *18.0400*<br>*0.6224* | *18.04*<br>*0.62* |
| 5 | КБ18-13-2 | Монтаж насосів циркуляційних DN 65, PN 10, P=1,263 кВт, U=230BMAGNA1 65-150, F99221375 | 1 насос | 4 | 5046.21<br>3087.05 | 349.55<br>115.53 | 20185 | 12348 | 1398<br>462 | 26.7300<br>0.9228 | 106.92<br>3.69 |
| 6 | КМ8-102-1 | Монтаж шафи керування або регулювання (Щит керування насосами) | шафа | 2 | 4663.50<br>2487.68 | 1336.09<br>454.09 | 9327 | 4975 | 2672<br>908 | 20.8000<br>3.2994 | 41.60<br>6.60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | КМ11-350-3 | Монтаж приладів (Датчик-реле тиску (контроль сухого ходу), група підключення з можливістю зливу, реле протоку для теплового насосу з закладними деталями) | шт | 4 | 692.16<br>560.78 | 61.57<br>26.50 | 2769 | 2243 | 246<br>106 | 4.8000<br>0.2268 | 19.20<br>0.91 |
| *8* | *КБ18-10-6* | *Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3 (Мембранний бак вертикальний (10 бар) V=500л)* | *1 бак* | *2* | *1780.18*<br>*1564.77* | *129.27*<br>*48.97* | *3560* | *3130* | *259*<br>*98* | *14.2200*<br>*0.3917* | *28.44*<br>*0.78* |
| 9 | КБ16-17-2 | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром 40 мм | 1 шт | 2 | 810.22<br>352.24 | 56.69<br>16.51 | 1620 | 704 | 113<br>33 | 3.0500<br>0.1380 | 6.10<br>0.28 |
| 10 | & С130-1107-33-5 | Запобіжно-скидний клапан DN 40, Рнастр.=5, 5 бар | шт | 2 | 13945.48<br>- | -<br>- | 27891 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | КБ18-17-10 | Установлення повітровідвідників | 1 шт | 6 | 269.93<br>196.31 | 43.46<br>15.75 | 1620 | 1178 | 261<br>95 | 1.6600<br>0.1231 | 9.96<br>0.74 |
| 12 | & С130-1107-33-6 | Автоматичний повітроспускник з кульовим краном, DN 15, PN 10* | шт | 6 | 334.94<br>- | -<br>- | 2010 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *13* | *КБ18-14-4* | *Установлення вставок віброізолюючих (Гнучка вставка фланцева DN 65, PN 16 з контрольними стрижнями)* | *1 шт* | *4* | *908.17*<br>*276.02* | *93.20*<br>*25.34* | *3633* | *1104* | *373*<br>*101* | *2.3900*<br>*0.2102* | *9.56*<br>*0.84* |
| *14* | *КБ18-14-7* | *Установлення вставок віброізолюючих (гнучка вставка фланцева DN 125, PN 16 з контрольними стрижнями)* | *1 шт* | *4* | *2029.94*<br>*494.30* | *182.56*<br>*50.31* | *8120* | *1977* | *730*<br>*201* | *4.2800*<br>*0.4087* | *17.12*<br>*1.63* |
| 15 | & С130-954-5 варіант 1 | Гнучка вставка фланцева DN 65, PN 16 з контрольними стрижнями | шт | 4 | 3096.49<br>- | -<br>- | 12386 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | КБ16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | 1 шт | 5 | 836.65<br>491.99 | 170.64<br>46.98 | 4183 | 2460 | 853<br>235 | 4.2600<br>0.3809 | 21.30<br>1.90 |
| 17 | & С130-1107-33-7 варіант 1 | Клапан зворотній міжфланцевий підпружинений DN 65, PN 16 | шт | 5 | 6088.42<br>- | -<br>- | 30442 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С130-1107-33-8 варіант 1 | Фільтр сітчастий фланцевий DN 65, PN 16 | шт | 3 | 5732.44<br>- | -<br>- | 17197 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | КБ18-22-4 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 6 | 68.46<br>59.58 | -<br>- | 411 | 357 | -<br>- | 0.5100<br>- | 3.06<br>- |
| 20 | & С130-1107-33-1 | Термоманометр 0-1,0 МПа, 0-120 градусів С із закладною конструкцією,ДМТ, «Склоприлад» | шт | 6 | 459.04<br>- | -<br>- | 2754 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | КБ18-22-2 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 14 | 67.66<br>44.37 | -<br>- | 947 | 621 | -<br>- | 0.3600<br>- | 5.04<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | & С1630-113-1 | Манометр показуючий 0-1,0 МПа,ДМ-05-05, «Склоприлад» | комплект | 14 | 364.23<br>- | -<br>- | 5099 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | КБ16-15-1 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | 1 шт | 16 | 460.35<br>281.56 | 74.98<br>18.67 | 7366 | 4505 | 1200<br>299 | 2.4100<br>0.1561 | 38.56<br>2.50 |
| 24 | & С1630-113-2 | Відбірний пристрій тиску 2.5-225У (з кульовим краном муфтовим DN 15; PN30 з можливістю випуску повітря), 4-3К4-275.00.90, «СклоПрилад» | комплект | 16 | 1225.11<br>- | -<br>- | 19602 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 207158 | 43018 | 8777<br>2764 | | 372.23<br>21.69 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 207158 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 155363 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 45782 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 20714 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **227872** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **227872** | | | | |
| | | **Розділ 2. Трубопроводи** | | | | | | | | | |
| 25 | КБ16-10-3 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм (Труба сталева електрозварна DN 76х3,5 (ДСТУ 8943:2019)) | 100м | 1 | 83193.16<br>13059.14 | 3367.47<br>836.46 | 83193 | 13059 | 3367<br>836 | 107.5800<br>6.9058 | 107.58<br>6.91 |
| 26 | С1425-11680 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 | м3 | 0.0071 | 2661.74<br>- | -<br>- | 19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | & С130-1107-31-3 | Кульовий кран муфтовий, DN 65, PN 16* | шт | 18 | 3684.28<br>- | -<br>- | 66317 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | КБ16-6-1 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м | 0.05 | 32763.91<br>5760.44 | 665.87<br>204.79 | 1638 | 288 | 33<br>10 | 48.7100<br>1.6512 | 2.44<br>0.08 |
| 29 | & С130-1107-31-1 | Кульовий кран муфтовий, DN 15, PN 16* | шт | 12 | 463.88<br>- | -<br>- | 5567 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | КБ16-6-3 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0.2 | 35985.28<br>5760.44 | 665.87<br>204.79 | 7197 | 1152 | 133<br>41 | 48.7100<br>1.6512 | 9.74<br>0.33 |
| 31 | & С130-1107-31-14 | Кульовий кран муфтовий, DN 25, PN 16 | шт | 3 | 387.64<br>- | -<br>- | 1163 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | КБ16-6-4 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0.05 | 39182.66<br>5760.44 | 665.87<br>204.79 | 1959 | 288 | 33<br>10 | 48.7100<br>1.6512 | 2.44<br>0.08 |
| 33 | КБ16-7-4 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм (ДСТУ 8936:2019) | 100м | 0.4 | 54095.67<br>6610.29 | 717.99<br>214.01 | 21638 | 2644 | 287<br>86 | 55.2700<br>1.7283 | 22.11<br>0.69 |
| 34 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 100 | 77.61<br>- | -<br>- | 7761 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *35* | *КБ13-16-6* | *Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ФЛ-086* | *100м2* | *0.052* | *777.15*<br>*632.30* | *94.62*<br>*8.56* | *40* | *33* | *5*<br>- | *4.7800*<br>*0.0720* | *0.25*<br>- |
| 36 | & С1113-21-1 | Ґрунтовка ФЛ-086 | т | 0.000468 | 94188.17<br>- | -<br>- | 44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | КБ13-26-21 к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | 100м2 | 0.052 | 3124.80<br>719.60 | 148.39<br>14.56 | 162 | 37 | 8<br>1 | 5.4400<br>0.1224 | 0.28<br>0.01 |
| 38 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 12.5 | 397.09<br>397.09 | -<br>- | 4964 | 4964 | -<br>- | 3.5200<br>- | 44.00<br>- |
| 39 | & С118-61-3 варіант 6 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 25, 19 мм Frigo ST (K-flex) або аналог | м | 20.4 | 143.33<br>- | -<br>- | 2924 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | & С118-61-3 варіант 13 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 32, 19 мм Frigo ST (K-flex) або аналог | м | 5.1 | 140.02<br>- | -<br>- | 714 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | & С118-61-3 варіант 12 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 65, 19 мм Frigo ST (K-flex) або аналог | м | 102 | 250.72<br>- | -<br>- | 25573 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | С111-327 варіант 1 | Клей K-Flex | кг | 1.775 | 835.51<br>- | -<br>- | 1483 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | & С1545-101-1 варіант 1 | Стрічка Flex Tape | м | 172.675 | 51.69<br>- | -<br>- | 8926 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | & С1551-41-К1 | Очисник поверхні (розчинник) K-FLEX 1,0 lt (850VR020001) | л | 0.39 | 780.53<br>- | -<br>- | 304 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | & С113-1278-2 варіант 1 | Кліпса монтажна | шт | 2385 | 5.09<br>- | -<br>- | 12140 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | КБ16-29-1 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100м | 0.7 | 1320.74<br>1188.69 | 33.44<br>1.70 | 925 | 832 | 23<br>1 | 8.2200<br>0.0150 | 5.75<br>0.01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | КБ16-29-2 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | 100м | 1 | 1545.86<br>1188.69 | 33.44<br>1.70 | 1546 | 1189 | 33<br>2 | 8.2200<br>0.0150 | 8.22<br>0.02 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 256197 | 24486 | 3922 | | 202.81 |
| | | | | | | | | | 987 | | 8.13 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 256197 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 227789 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 25473 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 25620 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **281817** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **71255** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-011**

Придбання обладнання ТМ
Гуртожиток

Основа: креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ТМ Том 14
Кошторисна вартість 1987.066 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | & 2303-20027-7-12 | Тепловий насос повітря / вода - пропіленгліколь 65%-35%: ACHH040LBAB; ( маса=0,605) | компл | 1 | 1453260.00 | 1453260 |
| 2 | & 2303-20027-7-4-1 | Теплообмінник пластинчастий DN 50, PN 16, FP-10 (23 пл.) «FUNKE»; ( маса=0,0605) | шт | 1 | 37250.00 | 37250 |
| 3 | & 2303-20027-7-11-1 | Ємність для збільшення об’єму системи 500л, DN 65, PN 16, «Теплобак»; ( маса=0,605) | шт | 1 | 21583.00 | 21583 |
| 4 | & 2303-20027-7-5-1 | Насос циркуляційний DN 65, PN 10, P=1,263 кВт, U=230BMAGNA1 65-150 F; 992213750, «Grundfos»; ( маса=0,1) | шт | 4 | 48937.50 | 195750 |
| 5 | & 2303-20027-7-7 варіант 1 | Щит керування насосами з частотним перетворювачем (гуртожиток); ( маса=0,05) | шт | 2 | 76666.67 | 153333 |
| 6 | & 2303-20027-7-8 | Датчик-реле тиску (контроль сухого ходу),KPI-35,«Danfoss»; ( маса=0,00605) | шт | 2 | 4050.00 | 8100 |
| 7 | & 2303-20027-7-9 | Мембранний бак вертикальний (10 бар) V=500л; S500,«REFLEX»; ( маса=0, 605) | шт | 2 | 46599.00 | 93198 |
| 8 | & 2303-20027-7-10 | Група підключення з можливістю зливу, AG 1; ( маса=0,01) | шт | 1 | 4112.65 | 4113 |
| 9 | & 2303-20027-7-3 | Реле протоку для теплового насосу з закладними деталями; ( маса=0,605) | компл | 1 | 1302.00 | 1302 |
| | | **Разом** | | | | **1967889** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 19177 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **1987066** |

Склав _____ С.П.Гусєва
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання 25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012

**на Пусконалагоджувальні роботи ТМ**

**Гуртожиток**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ТМ, Том 14, Відомість обсягів робіт

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 83.514 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.473 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 75.922 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП7-32-1 | Установка термічної обробки води деаераційна атмосферного або вакуумного типу [колонка, бак-акумулятор, гідрозатвор, охолоджувач випару, охолоджувач деаерованої води, ежектор, вакуум-насоси, баки робочої води, насоси робочої води], продуктивність до 15 м3/год | установ. | 1 | 72871.54<br>72871.54 | -<br>- | 72872 | 72872 | -<br>- | 454.0000<br>- | 454.00<br>- |
| 2 | КП7-31-1 | Установка сепараційна і розширювач безперервного продування [сепаратор, теплообмінник, розширювач безперервного продування обсягом до 7,5 м3, комунікації] | установ. | 1 | 3049.69<br>3049.69 | -<br>- | 3050 | 3050 | -<br>- | 19.0000<br>- | 19.00<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 75922 | 75922 | -<br>- | | 473.00<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 75922 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 75922 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7592 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **83514** | | | | |
| | | _ _ _

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання 25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-013

**на Блисковкозахист**

**Гуртожиток**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-БЗ, Том 8 , книга 2

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 117.223 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.28372 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 30.611 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.1 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.225 | 29631.57<br>29631.57 | -<br>- | 6667 | 6667 | -<br>- | 314.1600<br>- | 70.69<br>- |
| 2 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0.225 | 16770.36<br>16770.36 | -<br>- | 3773 | 3773 | -<br>- | 180.5400<br>- | 40.62<br>- |
| *3* | *КМ8-472-2* | *Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2* | *100 м* | *1.25* | *3958.36*<br>*3009.54* | *683.10*<br>*150.38* | *4948* | *3762* | *854*<br>*188* | *25.7600*<br>*1.1114* | *32.20*<br>*1.39* |
| 4 | & С1110-171-44 | Смуга оцинкована для блискавкозахисту W-40x4/ST | м | 125 | 124.86<br>- | -<br>- | 15608 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *5* | *КМ8-472-8* | *Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм]]* | *100 м* | *2.5* | *6764.82*<br>*3654.44* | *508.96*<br>*82.04* | *16912* | *9136* | *1272*<br>*205* | *31.2800*<br>*0.6127* | *78.20*<br>*1.53* |
| 6 | & С111-793-9-1 варіант 1 | Дріт для блискавкозахисту оцинкований d8мм W-08/ST | мп | 250 | 48.65<br>- | -<br>- | 12163 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | & С1110-15-5-15 варіант 5 | Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303 | шт | 80 | 51.86<br>- | -<br>- | 4149 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | & С1110-171-20 | Тримач дроту для NIRO Н-020 | шт | 120 | 29.28<br>- | -<br>- | 3514 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | & С1110-15-5-15 варіант 8 | Пластина-скоба тримача дроту К-308 | шт | 65 | 12.99<br>- | -<br>- | 844 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С1110-15-5-15 варіант 3 | Клема з'єднувальна С-099 | шт | 1 | 28.09<br>- | -<br>- | 28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С1110-15-5-15 варіант 4 | Компенсатор К-220 | шт | 5 | 78.58<br>- | -<br>- | 393 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *12* | *КМ8-471-4* | *Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм* | *10 шт* | *0.8* | *6230.03*<br>*1504.77* | *4566.36*<br>*909.16* | *4984* | *1204* | *3653*<br>*727* | *12.8800*<br>*7.1202* | *10.30*<br>*5.70* |
| 13 | С1110-186 варіант 1 | Комплект стержневого уземлювача 16 мм G-16/30 | шт | 8 | 1055.73<br>- | -<br>- | 8446 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *14* | *КБ34-132-1* | *Установлення блискавкоприймача* | *1 стійка* | *1* | *1918.45*<br>*1636.13* | -<br>- | *1918* | *1636* | -<br>- | *13.6800*<br>- | *13.68*<br>- |
| 15 | С1110-186 варіант 4 | Блискавкоприймач з бетонною основою 5 м М-05/50 | шт | 1 | 8409.93<br>- | -<br>- | 8410 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *16* | *КМ11-1-1* | *Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг* | *шт* | *43* | *97.88*<br>*60.00* | *22.30*<br>*12.64* | *4209* | *2580* | *959*<br>*544* | *0.5520*<br>*0.0948* | *23.74*<br>*4.07* |
| 17 | & С1110-15-5-15 варіант 6 | Злучник для дроту та смуги, С-034 ST, | шт | 8 | 102.81<br>- | -<br>- | 822 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С1110-15-5-156 | Злучник для смуги хрестовий С-024 | шт | 15 | 111.22<br>- | -<br>- | 1668 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С1110-15-5-15 варіант 2 | Злучник для дроту універсальний ST, С-011 ST, | шт | 20 | 50.22<br>- | -<br>- | 1004 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С1110-15-10-1 варіант 1 | Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682 | шт | 8 | 305.79<br>- | -<br>- | 2446 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | & С1110-15-5-16 | Тримач смуги металевий з дюбелем Н-039 | шт | 8 | 40.84<br>- | -<br>- | 327 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & С1110-15-5-15 варіант 10 | Ударна насадка SDS-MAX G-160 | шт | 3 | 413.14<br>- | -<br>- | 1239 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | & С1110-15-5-15 варіант 11 | Шуруп з дюбелем розріпним К-904 | шт | 130 | 3.10<br>- | -<br>- | 403 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | КМ8-143-5 | Нанесення антикорозійної стрічки G-115 | 100 м | 0.4 | 496.95<br>456.81 | 40.14<br>14.44 | 199 | 183 | 16<br>6 | 3.9100<br>0.1052 | 1.56<br>0.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | & С1110-15-5-15 варіант 1 | Стрічка антикорозійна (10 м), G-115, FS , Україна | шт | 4 | 372.34<br>- | -<br>- | 1489 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 106563 | 28941 | 6754<br>1670 | | 270.99<br>12.73 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 106563 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 70868 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 30611 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 10660 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **117223** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **117223** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **283.72** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **30611** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014

**на Структурована кабельна система. Система відеонагляду. Система охоронної сигналізації.Система контролю доступу**

**Гуртожиток**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-СКС (том 9 книга 1), СВН (том 9 книга 2), СОС(том 9 книга 3),, СКД(том 9 книга 4)

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 498.737 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1.4912 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 170.002 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Структурована кабельна система** | | | | | | | | | |
| *1* | *КМ8-573-4* | *Шафа [пульт] керування навісна (Шафа комутаційна навісна 18U)* | *шт* | *1* | *559.40*<br>*394.43* | *163.91*<br>*39.98* | *559* | *394* | *164*<br>*40* | *3.2000*<br>*0.2946* | *3.20*<br>*0.29* |
| 2 | КМ10-172-4 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка (Комутаційна панель) | шт | 4 | 413.18<br>338.98 | 74.20<br>21.61 | 1653 | 1356 | 297<br>86 | 3.2000<br>0.1807 | 12.80<br>0.72 |
| *3* | *КМ10-184-5* | *Монтаж комутатору (Комутатор )* | *шт* | *3* | *1490.35*<br>*1148.16* | *228.30*<br>*66.50* | *4471* | *3444* | *685*<br>*200* | *9.6000*<br>*0.5560* | *28.80*<br>*1.67* |
| *4* | *КМ11-31-1* | *Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (блок на 2 вентилятора)* | *шт* | *1* | *98.61*<br>*98.61* | -<br>- | *99* | *99* | -<br>- | *0.8000*<br>- | *0.80*<br>- |
| 5 | КМ11-96-1 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (модульне гніздо, модуль SFP LC-duplex OM3) | шт | 75 | 188.20<br>184.78 | 3.42<br>1.47 | 14115 | 13859 | 256<br>110 | 1.6000<br>0.0126 | 120.00<br>0.95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *6* | *КМ8-591-8* | *Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці (Установлення розеток )* | *100 шт* | *0.01* | *7099.78*<br>*7099.78* | -<br>- | *71* | *71* | -<br>- | *57.6000*<br>- | *0.58*<br>- |
| *7* | *КМ11-31-1* | *Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (оптичний адаптер)* | *шт* | *5* | *98.61*<br>*98.61* | -<br>- | *493* | *493* | -<br>- | *0.8000*<br>- | *4.00*<br>- |
| 8 | КМ10-3-8 | Ящик живлення | ящик | 1 | 561.19<br>541.49 | -<br>- | 561 | 541 | -<br>- | 4.8000<br>- | 4.80<br>- |
| *9* | *КМ11-31-1* | *Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Кабельний органайзер)* | *шт* | *4* | *98.61*<br>*98.61* | -<br>- | *394* | *394* | -<br>- | *0.8000*<br>- | *3.20*<br>- |
| 10 | КМ8-307-1 | Монтаж точки доступу WIFI UniFi NanoHD на стелю | шт | 6 | 294.70<br>91.32 | 180.32<br>48.49 | 1768 | 548 | 1082<br>291 | 0.8000<br>0.3666 | 4.80<br>2.20 |
| 11 | & 10-1-1-512-76 варіант 1 | Розетка RJ-45 cat.5e з підрозетником та рамкою Schneider Electric Asfora (або аналог) | шт. | 35 | 269.48<br>- | -<br>- | 9432 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | КМ11-107-1 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 ( Патч корд UTP кат.5е U/UTP, LSZH,ВО-пігтейл LC OM3,ВО-патчкорд LC-duplex OM3) | шт | 79 | 39.72<br>39.72 | -<br>- | 3138 | 3138 | -<br>- | 0.3400<br>- | 26.86<br>- |
| 13 | & 10-1-1-512-21 варіант 1 | Самоламінуюча позначка | шт. | 72 | 5.20<br>- | -<br>- | 374 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *14* | *КМ11-31-1* | *Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Монтаж термоусаджуючої гільзи на оптичний кабель)* | *шт* | *1* | *98.61*<br>*98.61* | -<br>- | *99* | *99* | -<br>- | *0.8000*<br>- | *0.80*<br>- |
| 15 | & 10-1-1-512-Г варіант 1 | Термоусаджуючі гільзи (упаковка) | шт. | 1 | 155.75<br>- | -<br>- | 156 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & 10-1-1-512-У | Ізопропілова серветка | уп | 2 | 51.20<br>- | -<br>- | 102 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *17* | *КМ11-96-1* | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [сплайс-касета]* | *шт* | *1* | *184.78*<br>*184.78* | -<br>- | *185* | *185* | -<br>- | *1.6000*<br>- | *1.60*<br>- |
| 18 | & 10-1-1-512-Г варіант 2 | Сплайс-кассета для захисних гільз | шт. | 1 | 93.02<br>- | -<br>- | 93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *19* | *КБ21-3-4* | *Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм* | *100м* | *5* | *1961.66*<br>*1791.45* | *170.21*<br>*60.20* | *9808* | *8957* | *851*<br>*301* | *16.2800*<br>*0.4400* | *81.40*<br>*2.20* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | & 15098-75108-5 варіант 1 | Гофротруба стандартної серії з протяжкою д.16мм | м | 505 | 9.65<br>- | -<br>- | 4873 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | & 10-1-1-512-3У варіант 1 | Тримач з фіксатором діам.16 | шт | 1250 | 8.18<br>- | -<br>- | 10225 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & 10-1-1-512-20 варіант 1 | Дюбель швидкого монтажу розпірний 6х40 (100 шт.) | уп. | 14 | 58.36<br>- | -<br>- | 817 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 5 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 6234 | 4613 | 527<br>345 | 8.6000<br>0.5634 | 43.00<br>2.82 |
| *24* | *КМ8-395-1* | *Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм* | *100 м* | *0.25* | *4533.00*<br>*4533.00* | -<br>- | *1133* | *1133* | -<br>- | *38.8000*<br>- | *9.70*<br>- |
| 25 | & 15098-75108-2 варіант 1 | Сітчастий кабельний лоток, з фасонними виробами 100х50(h) | м | 20 | 351.27<br>- | -<br>- | 7025 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | & 10-1-1-512-17 варіант 1 | Комплект кріплення сітчастого кабельного лотку 100х50(h) | шт. | 20 | 30.29<br>- | -<br>- | 606 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | & 15098-75108-2 варіант 2 | Лоток драбинного типу, з фасонними виробами 100х50(h) | м | 5 | 849.70<br>- | -<br>- | 4249 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | & 10-1-1-512-17 варіант 2 | Комплект кріплення лотку драбинного типу | шт. | 5 | 99.14<br>- | -<br>- | 496 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | КМ8-147-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 21.1 | 4540.13<br>1869.28 | 959.79<br>281.44 | 95797 | 39442 | 20252<br>5938 | 16.0000<br>2.2584 | 337.60<br>47.65 |
| 30 | & 15098-75108-1 варіант 1 | Кабель кат.5е U/UTP, LSZH | м | 2163 | 22.14<br>- | -<br>- | 47889 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | & С152-101-3 | Кабель ВВГнгд 3х 1,5 | 1000м | 0.0103 | 242.74<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | КМ10-55-3 | Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 2 | 9121.36<br>5956.37 | 1278.48<br>372.40 | 18243 | 11913 | 2557<br>745 | 52.8000<br>3.1136 | 105.60<br>6.23 |
| 33 | & 15098-75108-1 варіант 2 | Кабель ВО мультимодовий 6х50/125 LSZH OM3 | м | 204 | 91.27<br>- | -<br>- | 18619 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | & 10-1-1-512-4У | Комплект кріплення обладнання у шафі 656793 Conteg | шт. | 10 | 17.56<br>- | -<br>- | 176 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 263956 | 90679 | 26671<br>8056 | | 789.54<br>64.73 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 263956 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 146606 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 98735 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 26393 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **290349** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | & С152-101-3 | Кабель ВВГнгд 3х 1,5 | 1000м | 0.01 | 242.74<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | КБ21-3-4 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | 100м | 3.15 | 3762.93<br>1791.45 | 170.21<br>60.20 | 11853 | 5643 | 536<br>190 | 16.2800<br>0.4400 | 51.28<br>1.39 |
| 44 | & 15098-75108-5 варіант 1 | Гофротруба стандартної серії з протяжкою д.16мм | м | 318.15 | 9.65<br>- | -<br>- | 3070 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | & 10-1-1-512-3У варіант 1 | Тримач з фіксатором діам.16 | шт | 785 | 8.18<br>- | -<br>- | 6421 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | & 10-1-1-512-20 варіант 1 | Дюбель швидкого монтажу розпірний 6х40 (100 шт.) | уп. | 9 | 58.36<br>- | -<br>- | 525 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 3.15 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 3927 | 2906 | 332<br>218 | 8.6000<br>0.5634 | 27.09<br>1.77 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 71297 | 22831 | 19471<br>6027 | | 204.69<br>47.14 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 71297 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 28995 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 28858 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7134 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **78431** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **78431** | | | | |
| | | **Розділ 3. Відеоспостереження** | | | | | | | | | |
| 48 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг[Відеокамера] | шт | 10 | 132.21<br>98.61 | -<br>- | 1322 | 986 | -<br>- | 0.8000<br>- | 8.00<br>- |
| *49* | *КМ11-1-1* | *Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг* | *шт* | *10* | *52.18*<br>*52.18* | -<br>- | *522* | *522* | -<br>- | *0.4800*<br>- | *4.80*<br>- |
| 50 | & 10-1-1-512-96 | Монтажна коробка для камери | шт. | 10 | 707.26<br>- | -<br>- | 7073 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 4 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 4987 | 3690 | 421<br>276 | 8.6000<br>0.5634 | 34.40<br>2.25 |
| 52 | & 15098-75108-5 варіант 1 | Гофротруба стандартної серії з протяжкою д.16мм | м | 412 | 9.65<br>- | -<br>- | 3976 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 4 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 4987 | 3690 | 421<br>276 | 8.6000<br>0.5634 | 34.40<br>2.25 |
| 54 | & 15098-75108-1 варіант 1 | Кабель кат.5е U/UTP, LSZH | м | 412 | 22.14<br>- | -<br>- | 9122 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | КБ21-1-1 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0.01 | 10146.81<br>6708.38 | 2209.75<br>1182.79 | 101 | 67 | 22<br>12 | 57.4200<br>10.0084 | 0.57<br>0.10 |
| 56 | & 15098-75108-5 варіант 2 | Труба сталева Ду=20мм | м | 1.02 | 55.28<br>- | -<br>- | 56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | & С130-1199-11 | Скоба металева, діам.16 | шт | 10000 | 1.40<br>- | -<br>- | 14000 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | & С1-1-7-1-2 | Дюбель-цвях Bierbach 6/30 (уп.100шт) | упаковка | 26 | 163.48<br>- | -<br>- | 4250 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 50396 | 8955 | 864<br>564 | | 82.17<br>4.60 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 50396 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 40577 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9519 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5041 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **55437** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **55437** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 4. Система охоронної сигналізації** | | | | | | | | | |
| *59* | *КМ8-532-7* | *Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 16[Модуль керування з клавіатурою INT-KLCDR-GR,Модуль ETHERNET для ППК INTEGRA ETHM-1 PLUS]* | *шт* | *2* | *574.08*<br>*574.08* | -<br>- | *1148* | *1148* | -<br>- | *4.8000*<br>- | *9.60*<br>- |
| *60* | *КМ10-667-3* | *Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора [Монтаж модуля розширення на 8 зон для INTEGRA INT-E]* | *10променн* | *0.1* | *3068.43*<br>*3068.43* | -<br>- | *307* | *307* | -<br>- | *27.2000*<br>- | *2.72*<br>- |
| 61 | КМ10-668-1 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (Сповіщувач руху пасивний AQUA,Магнітоконтактний сповіщувач В-1) | шт | 39 | 238.15<br>169.49 | 6.78<br>1.07 | 9288 | 6610 | 264<br>42 | 1.6000<br>0.0101 | 62.40<br>0.39 |
| 62 | КМ10-386-15 | Монтаж транспаранта світлового [табло] (Оповіщувач світло-звуковий SP-4001 R) | шт | 1 | 414.81<br>382.72 | -<br>- | 415 | 383 | -<br>- | 3.2000<br>- | 3.20<br>- |
| *63* | *КМ11-1-4* | *Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг [корпус для модулів]* | *шт* | *1* | *173.92*<br>*173.92* | -<br>- | *174* | *174* | -<br>- | *1.6000*<br>- | *1.60*<br>- |
| 64 | КМ10-3-8 | Ящик живлення (Блок живлення для модулів розширення APS-412) | ящик | 1 | 561.19<br>541.49 | -<br>- | 561 | 541 | -<br>- | 4.8000<br>- | 4.80<br>- |
| 65 | КМ8-125-1 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 | 102.70<br>72.20 | 6.84<br>2.94 | 103 | 72 | 7<br>3 | 0.6400<br>0.0252 | 0.64<br>0.03 |
| *66* | *КМ10-285-1* | *Ретранслятор автоматичний потужність до 1 Вт (Виносний індикатор для клавіатури)* | *комплект* | *1* | *2165.95*<br>*2165.95* | -<br>- | *2166* | *2166* | -<br>- | *19.2000*<br>- | *19.20*<br>- |
| *67* | *КБ21-3-4* | *Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм* | *100м* | *5.65* | *3135.24*<br>*1791.45* | *170.21*<br>*60.20* | *17714* | *10122* | *962*<br>*340* | *16.2800*<br>*0.4400* | *91.98*<br>*2.49* |
| 68 | & 15098-75108-5 варіант 1 | Гофротруба стандартної серії з протяжкою д.16мм | м | 565.6 | 9.65<br>- | -<br>- | 5458 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 5.65 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 7044 | 5212 | 595<br>390 | 8.6000<br>0.5634 | 48.59<br>3.18 |
| 70 | & 12-6-2-12 варіант 4 | Кабель КСВВнг 4х0,4 | м | 515 | 8.40<br>- | -<br>- | 4326 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | & 12-6-2-12 варіант 3 | Кабель ВВГ-нг 2х0,75 | м | 51.5 | 16.10<br>- | -<br>- | 829 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | & С152-101-3 | Кабель ВВГнгд 3х 1,5 | 1000м | 0.0103 | 242.74<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | КБ21-1-1 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0.01 | 10146.81<br>6708.38 | 2209.75<br>1182.79 | 101 | 67 | 22<br>12 | 57.4200<br>10.0084 | 0.57<br>0.10 |
| 74 | & 15098-75108-5 варіант 2 | Труба сталева Ду=20мм | м | 1.02 | 55.28<br>- | -<br>- | 56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | & С130-1199-11 | Скоба металева, діам.16 | шт | 1400 | 1.40<br>- | -<br>- | 1960 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | & С1-1-7-1-2 | Дюбель-цвях Bierbach 6/30 (уп.100шт) | упаковка | 15 | 163.48<br>- | -<br>- | 2452 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 54105 | 26802 | 1850<br>787 | | 245.30<br>6.19 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 54105 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 25453 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 27589 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5413 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **59518** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **59518** | | | | |
| | | **Розділ 5. Система контролю та управління** | | | | | | | | | |
| *77* | *КМ11-31-1* | *Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (контролер, зчитувачі, замок е/м)* | *шт* | *2* | *98.61*<br>*98.61* | -<br>- | *197* | *197* | -<br>- | *0.8000*<br>- | *1.60*<br>- |
| 78 | КМ10-309-3 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 1 | 216.93<br>191.36 | -<br>- | 217 | 191 | -<br>- | 1.6000<br>- | 1.60<br>- |
| 79 | & С1545-70-2 | Монтажний уголок для одинарного електрозамка (Yli Electronic) | шт | 1 | 285.53<br>- | -<br>- | 286 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | & С1545-70-1 | Кнопка виходу K-781 SEVEN | шт | 1 | 290.34<br>- | -<br>- | 290 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | & С15-155-2-2 варіант 1 | Безконтактна UHF+EM-Marine карта | шт | 20 | 68.73<br>- | -<br>- | 1375 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | КМ10-3-8 | Ящик живлення | ящик | 1 | 561.19<br>541.49 | -<br>- | 561 | 541 | -<br>- | 4.8000<br>- | 4.80<br>- |
| 83 | КМ8-125-1 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 | 102.70<br>72.20 | 6.84<br>2.94 | 205 | 144 | 14<br>6 | 0.6400<br>0.0252 | 1.28<br>0.05 |
| 84 | КБ21-3-4 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | 100м | 1.05 | 3762.93<br>1791.45 | 170.21<br>60.20 | 3951 | 1881 | 179<br>63 | 16.2800<br>0.4400 | 17.09<br>0.46 |
| 85 | & 15098-75108-5 варіант 1 | Гофротруба стандартної серії з протяжкою д.16мм | м | 108.15 | 9.65<br>- | -<br>- | 1044 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 1.05 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 1309 | 969 | 111<br>73 | 8.6000<br>0.5634 | 9.03<br>0.59 |
| 87 | & 15098-75108-1 варіант 1 | Кабель кат.5е U/UTP, LSZH | м | 51.5 | 22.14<br>- | -<br>- | 1140 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | & С152-101-3 | Кабель ВВГнгд 3х 1,5 | 1000м | 0.0515 | 242.74<br>- | -<br>- | 13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | & С157-166-2 | Кабель ШВВП-нг 2*1 | м | 5.15 | 22.39<br>- | -<br>- | 115 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | КМ8-545-1 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10 (Коробка монтажна з кабельними зажимами 6х6мм) | шт | 2 | 961.49<br>574.08 | 25.58<br>4.40 | 1923 | 1148 | 51<br>9 | 4.8000<br>0.0329 | 9.60<br>0.07 |
| 91 | КБ21-1-1 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0.01 | 10146.81<br>6708.38 | 2209.75<br>1182.79 | 101 | 67 | 22<br>12 | 57.4200<br>10.0084 | 0.57<br>0.10 |
| 92 | & 15098-75108-5 варіант 2 | Труба сталева Ду=20мм | м | 1.01 | 55.28<br>- | -<br>- | 56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 93 | & С130-1199-11 | Скоба металева, діам.16 | шт | 260 | 1.40<br>- | -<br>- | 364 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | & С1-1-7-1-2 | Дюбель-цвях Bierbach 6/30 (уп.100шт) | упаковка | 3 | 163.48<br>- | -<br>- | 490 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 13637 | 5138 | 377<br>163 | | 45.57<br>1.27 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 13637 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 8122 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5301 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1365 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **15002** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-015**

Придбання устаткування. Структурована кабельна система. Система відеонагляду. Система охоронної сигналізації.Система контролю доступу Гуртожиток

Основа: креслення (специфікації ) № 25FSU-РАР-П-СКС (том 9 книга 1), СВН (том 9 книга 2), СОС(том 9 книга 3),, СКД(том 9 книга 4)

Кошторисна вартість 350.335 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Структурована кабельна система. Внутрішня телефонізація** | | | | |
| 1 | & 10-1-1-512-Ш варіант 1 | Шафа комутаційна навісна 18U, 600х500; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 7400.00 | 7400 |
| 2 | & 10-1-1-512-60 | Комутаційна панель набірна 24-порт. 1U, без модулів 19’’ 1U 24 портів, RJ45; ( маса=0,0105) | шт. | 3 | 1890.00 | 5670 |
| 3 | & 10-1-1-512-61 | Комутаційна панель оптична, 1U, без модулів; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 1308.33 | 1308 |
| 4 | & 10-1-1-512-62 | Блок на 2 вентилятори 1U 19’’; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 2800.00 | 2800 |
| 5 | & 10-1-1-512-63 | Комутатор PoE at/af, 24 порта RJ45 10/100/1000 Мбит/с; 2 Gigabit SFP, L1, комплектно з ліцензією; ( маса=0,0105) | шт. | 2 | 7535.00 | 15070 |
| 6 | & 10-1-1-512-64 | Комутатор 24порта RJ45 10/100/1000 Мбит/с; 2 Gigabit SFP, L1, комплектно з ліцензією; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 15332.50 | 15333 |
| 7 | & 10-1-1-512-66 | Модульне гніздо UTP, RJ45, cat. 5e; ( маса=0,0105) | шт. | 72 | 290.59 | 20922 |
| 8 | & 10-1-1-512-67 | Модуль SFP LC-duplex OM3; ( маса=0,0105) | шт. | 3 | 375.83 | 1127 |
| 9 | & 10-1-1-512-68 | Оптичний адаптер LC-duplex OM3; ( маса=0,0105) | шт. | 5 | 52.00 | 260 |
| 10 | & 10-1-1-512-69 | Блок розеток 220в 19’’ 1U на 8 розеток з вимикачем 1U 19’’; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 655.00 | 655 |
| 11 | & 10-1-1-512-70 варіант 1 | Блок безперебійного живлення 2U 19’’ NRT2-U1100; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 13068.00 | 13068 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | & 10-1-1-512-71 варіант 1 | Органайзер кабельний вертикальний 19''; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 358.33 | 358 |
| 13 | & 10-1-1-512-72 | Органайзер кабельний горизонтальний 1U 19''; ( маса=0,0105) | шт. | 3 | 266.67 | 800 |
| 14 | & 10-1-1-512-9 варіант 1 | Точка доступа WI-FI UniFi NanoHD; ( маса=0,0105) | шт. | 6 | 7665.00 | 45990 |
| 15 | & 21-6-1-3 | Патч корд UTP кат.5е U/UTP, LSZH; ( маса=0,00003) | шт. | 72 | 240.83 | 17340 |
| 16 | & 21-6-1-3 варіант 1 | ВО-патчкорд LC-duplex OM3; ( маса=0,00003) | шт. | 3 | 1925.00 | 5775 |
| 17 | & 10-1-1-512-У1 | ВО-пігтейл LC OM3; ( маса=0,0005) | шт. | 4 | 507.50 | 2030 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 155906 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 1835 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **157741** |
| | | **Розділ 2. Внутрішня радіофікація.** | | | | |
| 18 | & 10-1-1-512-77 | Підсилювач потужності 80ПП024М-FM/MP; ( маса=0,001) | шт. | 1 | 5185.00 | 5185 |
| 19 | & 10-1-1-512-78 | Гучномовець настінний 6АС100ПНм; ( маса=0,0332) | шт. | 21 | 1150.00 | 24150 |
| 20 | & 10-1-1-512-79 | Виносна вулична антена з роз'ємом «F»; ( маса=0,0001) | шт. | 1 | 699.17 | 699 |
| | | Разом по розділу 2 | | | | 30034 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 554 |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | **30588** |
| | | **Розділ 3. Відеоспостереження** | | | | |
| 21 | & 10-1-1-512-92 | Камера відеоспостереження QNO-8020R; ( маса=0,0105) | шт. | 4 | 9149.00 | 36596 |
| 22 | & 10-1-1-512-93 | Камера відеоспостереження QNV-7010R; ( маса=0,0105) | шт. | 6 | 8917.00 | 53502 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом по розділу 3 | | | | 90098 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 853 |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | **90951** |
| | | **Розділ 4. Система охоронної сигналізації** | | | | |
| 23 | & 10-1-1-6 | Модуль керування з клавіатурою INT-KLCDR-GR; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 5716.67 | 5717 |
| 24 | & 10-1-1-7 | Модуль розширення на 8 зон для INTEGRA INT-E; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 1870.73 | 1871 |
| 25 | & 10-1-1-8 | Сповіщувач руху пасивний AQUA; ( маса=0,0105) | шт. | 34 | 574.00 | 19516 |
| 26 | & 10-1-1-10 | Магнітоконтактний сповіщувач В-1; ( маса=0,0105) | шт. | 5 | 283.58 | 1418 |
| 27 | & 10-1-1-11 | Оповіщувач світло-звуковий SP-4001 R; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 1295.00 | 1295 |
| 28 | & 10-1-1-13 | Корпус для модулів розширення OPU-3 P; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 1960.00 | 1960 |
| 29 | & 10-1-1-14 | Блок живлення для модулів розширення APS-412; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 3214.16 | 3214 |
| 30 | & 10-1-1-16 | Акумулятор 12 В, 7 Аг; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 566.67 | 567 |
| 31 | & 10-1-1-17 | Виносний індикатор для клавіатури; ( маса=0,0105) | шт. | 3 | 5127.62 | 15383 |
| | | Разом по розділу 4 | | | | 50941 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 718 |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | **51659** |
| | | **Розділ 5. СКУД** | | | | |
| 32 | & 1504-8 | Мережевий контролер з блоком живлення в металевому боксі IP-400; ( маса=0,00058) | шт | 1 | 9268.33 | 9268 |
| 33 | & 1504-9 | Зчитувач SE mini; ( маса=0,00058) | шт | 1 | 2660.00 | 2660 |
| 34 | & 10-1-1-18 | Блок безперебійного живлення PPS-1230 ТОВ «Рікас-Варта»; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 5298.00 | 5298 |
| 35 | & 10-1-1-15 | Акумулятор 12 В, 18 Аг; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 1416.67 | 1417 |
| 36 | & 10-1-1-16 | Акумулятор 12 В, 7 Аг; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 566.67 | 567 |
| | | Разом по розділу 5 | | | | 19210 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 186 |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | **19396** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Разом** | | | | **346189** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 4146 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **350335** |

Склав _____ С.П.Гусева
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-016

**на Пусконалагоджувальні роботи. Структурована кабельна система. Система відеонагляду. Система охоронної сигналізації.Система контролю доступу**

**Гуртожиток**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-СКС (том 9 книга 1), СВН (том 9 книга 2), СОС(том 9 книга 3),, СКД(том 9 книга 4)

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 23.658 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.134 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 21.508 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП2-16-6 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегральним законом управління /СКМ | система | 1 | 10433.15<br>10433.15 | -<br>- | 10433 | 10433 | -<br>- | 65.0000<br>- | 65.00<br>- |
| 2 | КП2-16-4 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління /ВН | система | 1 | 3691.73<br>3691.73 | -<br>- | 3692 | 3692 | -<br>- | 23.0000<br>- | 23.00<br>- |
| 3 | КП2-16-4 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління /Охоронна сигналізація,СКУД | система | 2 | 3691.73<br>3691.73 | -<br>- | 7383 | 7383 | -<br>- | 23.0000<br>- | 46.00<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 21508 | 21508 | __-__<br>- | | 134.00<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 21508 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 21508 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2150 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **23658** | | | | |
| | | _ _ _

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-017

**на Система контролю довибухонебезпечних концентрацій паливних газів та контроль мікроконцентрацій чадного газу в повітрі**

**Гуртожиток**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-АКГ.С2, Том 8 книга 6

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 67.989 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.20622 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 23.835 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.7 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Монтаж устаткування** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ10-669-1 | Прилад сигналізуючий ємкісний (Блок управління сигналізатора Варта 1-03.14П) | шт | 1 | 2888.35<br>1985.46 | 1.41<br>0.22 | 2888 | 1985 | 1<br>- | 17.6000<br>0.0021 | 17.60<br>- |
| 2 | КМ11-60-1 | Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1 (Датчик метану ДМ-14) | комплект | 3 | 1118.48<br>776.90 | 234.04<br>82.78 | 3355 | 2331 | 702<br>248 | 6.4000<br>0.6050 | 19.20<br>1.82 |
| 3 | КМ10-3-8 | Ящик живлення (блок живлення БЖ 1230) | ящик | 1 | 561.19<br>541.49 | -<br>- | 561 | 541 | -<br>- | 4.8000<br>- | 4.80<br>- |
| 4 | КМ8-125-2 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 1 | 118.40<br>72.20 | 6.84<br>2.94 | 118 | 72 | 7<br>3 | 0.6400<br>0.0252 | 0.64<br>0.03 |
| 5 | КМ10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач світло-звуковий) | шт | 2 | 434.21<br>338.98 | 1.74<br>0.28 | 868 | 678 | 3<br>1 | 3.2000<br>0.0026 | 6.40<br>0.01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | КМ10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач світловий) | шт | 1 | 434.21<br>338.98 | 1.74<br>0.28 | 434 | 339 | 2<br>- | 3.2000<br>0.0026 | 3.20<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 8224 | 5946 | 715<br>252 | | 51.84<br>1.86 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 8224 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1563 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 6198 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 823 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **9047** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **9047** | | | | |
| | | **Розділ 2. Прокладання кабелю та кабельних конструкцій** | | | | | | | | | |
| *7* | *КМ8-411-1* | *Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм* | *100 м* | *2.3* | *11469.58*<br>*5589.15* | *1827.72*<br>*186.00* | *26380* | *12855* | *4204*<br>*428* | *47.8400*<br>*1.4338* | *110.03*<br>*3.30* |
| 8 | С130-1199 варіант 1 | Металорукав, РЗ-Ц-16 | м | 133.9 | 18.51<br>- | -<br>- | 2478 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С130-1199 варіант 2 | Металорукав, РЗ-Ц-22 | м | 103 | 28.92<br>- | -<br>- | 2979 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & 1504-17158-232 | Коробка розподільча 85х85х40 мм, IP55 | шт | 1 | 63.27<br>- | -<br>- | 63 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *11* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *0.2* | *6348.02*<br>*3744.12* | *2554.84*<br>*733.41* | *1270* | *749* | *511*<br>*147* | *32.8000*<br>*6.1138* | *6.56*<br>*1.22* |
| 12 | & С1530-150-2-1 варіант 4 | Короб ПВХ 40х40 мм | м | 20.2 | 43.75<br>- | -<br>- | 884 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | КБ21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0.2 | 1833.81<br>731.36 | 960.79<br>265.38 | 367 | 146 | 192<br>53 | 6.2600<br>2.2579 | 1.25<br>0.45 |
| 14 | КБ21-4-3 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 1 | 1806.38<br>1308.69 | 193.13<br>124.81 | 1806 | 1309 | 193<br>125 | 12.2000<br>1.0147 | 12.20<br>1.01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15093-34013 варіант 2 | Кабель контрольний КВВГЕнг, перерізом 5х1,5 мм2 | 1000м | 0.102 | 58516.02<br>- | -<br>- | 5969 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 1.3 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 1621 | 1199 | 137<br>90 | 8.6000<br>0.5634 | 11.18<br>0.73 |
| 17 | 15093-34011 варіант 2 | Кабель силовий ВВГнгд, перерізом 2х1,5 мм2 | 1000м | 0.102 | 18838.02<br>- | -<br>- | 1921 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | 15093-34012 варіант 2 | Кабель силовий ВВГнгд, перерізом 3х1,5 мм2 | 1000м | 0.0306 | 26819.52<br>- | -<br>- | 821 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С130-1199-11 | Скоба металева, діам.16 | шт | 400 | 1.40<br>- | -<br>- | 560 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С130-1199-11 варіант 1 | Скоба металева, діам.22 | шт | 300 | 3.43<br>- | -<br>- | 1029 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | С1545-411 варіант 2 | Дюбель цвях BIEBACH 6/40 | шт | 700 | 2.21<br>- | -<br>- | 1547 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | С1545-411 варіант 3 | Дюбель швидкого монтажу 6/40 | шт | 100 | 0.59<br>- | -<br>- | 59 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | & С15-249-21 | Анкер стандартний зі шпилькою М6 СМ440645 DKC | шт | 8 | 28.03<br>- | -<br>- | 224 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | КБ21-1-2 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм | 100м | 0.01 | 12890.96<br>8403.58 | 3245.17<br>1735.88 | 129 | 84 | 32<br>17 | 71.9300<br>14.6761 | 0.72<br>0.15 |
| 25 | & С113-5-5 варіант 1 | Труба для електропроводки сталева діаметром: 32 мм (гільза) | м | 1.02 | 313.38<br>- | -<br>- | 320 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | КМ8-155-1 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 4 | 306.10<br>108.65 | -<br>- | 1224 | 435 | -<br>- | 0.9300<br>- | 3.72<br>- |
| 27 | & С1550-3813 | Вогнестійка піна CP 660 HILTI | шт | 1 | 1934.83<br>- | -<br>- | 1935 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 53586 | 16777 | 5269<br>860 | | 145.66<br>6.86 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 53586 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 31540 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 17637 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5356 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **58942** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-018**

Устаткування системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів та контроль мікроконцентрацій чадного газу в повітрі
Гуртожиток

Основа: креслення (специфікації ) № 25FSU-РАР-П-АКГ.С2, Том 8 книга 6
Кошторисна вартість 36.544 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 17141-1028 варіант 2 | Блок управління сигналізатора загазованості, "ВАРТА 1-03.14" "ТЕМІО"; ( маса=0,003) | шт | 1 | 11960.00 | 11960 |
| 2 | 1602-10228 варіант 3 | Датчик метану ДМ-14; ( маса=0,0024) | шт | 3 | 4580.00 | 13740 |
| 3 | 1504-13246 варіант 2 | Блок живлення БЖ 1230; ( маса=0,004) | шт | 1 | 6190.00 | 6190 |
| 4 | & 10-1-1-15 | Акумулятор 12 В, 18 Аг; ( маса=0,0105) | шт. | 1 | 1416.67 | 1417 |
| 5 | 1602-10983 варіант 2 | Оповіщувач світлозвуковий "Увага! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу. Викличте службу 104", С-07С-12 "Сержант"; ( маса=0,0012) | шт | 2 | 1250.00 | 2500 |
| 6 | & 199999-СП-10-1 варіант 1 | Оповіщувач світловий М-06-12/24; ( маса=0,0001) | шт. | 1 | 396.67 | 397 |
| | | **Разом** | | | | **36204** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 340 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **36544** |

Склав _____ С.П.Гусєва
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-019

**на Пусконалагоджувальні роботи системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів та контроль мікроконцентрацій чадного газу в повітрі**

**Гуртожиток**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-АКГ.С2, Том 8 книга 6

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 2.401 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.0136 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 2.183 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП2-2-2 | Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу | комплект | 1 | 2182.94<br>2182.94 | -<br>- | 2183 | 2183 | -<br>- | 13.6000<br>- | 13.60<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 2183 | 2183 | -<br>- | | 13.60<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2183 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2183 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 218 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2401** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **2401** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **13.60** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **2183** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-020

**на Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуюванням). Автоматизація та диспетчеризація систем протипожежного захисту.**

**Гуртожиток**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-СПЗ.С2, Том 8 книга 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 298.312 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.84804 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 95.941 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Монтаж системи пожежної сигналізації** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ10-667-1 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ПУ-П) | шт | 1 | 4370.64<br>4151.41 | 1.74<br>0.28 | 4371 | 4151 | 2<br>- | 36.8000<br>0.0026 | 36.80<br>- |
| 2 | КМ8-80-1 | Прилад вимірювання і захисту / реле | шт | 1 | 247.18<br>191.36 | 53.19<br>18.81 | 247 | 191 | 53<br>19 | 1.6000<br>0.1375 | 1.60<br>0.14 |
| 3 | КМ10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні (СПДОТА) | шт | 35 | 434.21<br>338.98 | 1.74<br>0.28 | 15197 | 11864 | 61<br>10 | 3.2000<br>0.0026 | 112.00<br>0.09 |
| 4 | КМ10-309-3 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях (оповіщувач ручний СПРА) | шт | 8 | 216.93<br>191.36 | -<br>- | 1735 | 1531 | -<br>- | 1.6000<br>- | 12.80<br>- |
| *5* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *2.5* | *6348.02*<br>*3744.12* | *2554.84*<br>*733.41* | *15870* | *9360* | *6387*<br>*1834* | *32.8000*<br>*6.1138* | *82.00*<br>*15.28* |
| 6 | & С1530-150-2-1 варіант 6 | Короб ПВХ 20х20 | м | 101 | 30.59<br>- | -<br>- | 3090 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | & С1530-150-2-1 варіант 5 | Короб ПВХ 60х40 | м | 151.5 | 56.67<br>- | -<br>- | 8586 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *8* | *КМ8-411-1* | *Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм* | *100 м* | *0.3* | *13595.01*<br>*5589.15* | *1827.72*<br>*186.00* | *4079* | *1677* | *548*<br>*56* | *47.8400*<br>*1.4338* | *14.35*<br>*0.43* |
| 9 | & С115-К-12-1-1 варіант 1 | Металорукав, РЗ-Ц-20 | м | 30.9 | 25.44<br>- | -<br>- | 786 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | КБ21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 4 | 1833.81<br>731.36 | 960.79<br>265.38 | 7335 | 2925 | 3843<br>1062 | 6.2600<br>2.2579 | 25.04<br>9.03 |
| 11 | & 12-41-21-2-1 варіант 10 | Кабель вита пара 1х2х0,8 J-H(St)H | м | 408 | 11.93<br>- | -<br>- | 4867 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | КМ8-412-2 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 0.3 | 1390.06<br>1121.57 | 31.91<br>11.29 | 417 | 336 | 10<br>3 | 9.6000<br>0.0825 | 2.88<br>0.02 |
| 13 | & С10000-31-5-В1 варіант 1 | Кабель (N)HXH 3х1,5 FE180/E30 | м | 30.6 | 45.43<br>- | -<br>- | 1390 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & 21-5-4-1-1 варіант 4 | Кабельний тримач (скоба), UDF5 | шт. | 600 | 3.84<br>- | -<br>- | 2304 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & 21-5-4-1-1 варіант 6 | Кабельний тримач (скоба), UDF20 | шт. | 90 | 14.49<br>- | -<br>- | 1304 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & 2405-5002-1 | Дюбель-цвях Bierbach, 6/30 | шт | 690 | 3.00<br>- | -<br>- | 2070 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & 2405-5002-2 варіант 2 | Шуруп забивний з дюбелем, 3/35 | компл. | 690 | 1.04<br>- | -<br>- | 716 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С15-249-21 | Анкер стандартний зі шпилькою М6 СМ440645 DKC | шт | 8 | 28.03<br>- | -<br>- | 224 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | КМ8-155-1 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 4 | 306.10<br>108.65 | -<br>- | 1224 | 435 | -<br>- | 0.9300<br>- | 3.72<br>- |
| 20 | & С1550-3813 | Вогнестійка піна CP 660 HILTI | шт | 1 | 1934.83<br>- | -<br>- | 1935 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | & 11-1-1-2-1-2 | Труба металева Ду=25 мм (гільза) | м | 10 | 141.12<br>- | -<br>- | 1411 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & 11-1-1-2-1-1 варіант 4 | Труба металева Ду=50 мм (гільза) | м | 1 | 170.20<br>- | -<br>- | 170 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *23* | *КМ11-1-1* | *Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг* | *шт* | *1* | *88.71*<br>*52.18* | *20.20*<br>*11.20* | *89* | *52* | *20*<br>*11* | *0.4800*<br>*0.0842* | *0.48*<br>*0.08* |
| 24 | & 31-1-1-531-14 варіант 1 | Корпус для автоматичних вимикачів PCD 20 N | шт | 1 | 434.92<br>- | -<br>- | 435 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *25* | *КМ8-575-1* | *Установлення приладів або апаратів (вимикачів)* | *шт* | *3* | *200.64*<br>*197.22* | *3.42*<br>*1.47* | *602* | *592* | *10*<br>*4* | *1.6000*<br>*0.0126* | *4.80*<br>*0.04* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 80454 | 33114 | 10934<br>2999 | | 296.47<br>25.11 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 80454 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 36406 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 36113 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 8040 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **88494** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **88494** | | | | |
| | | **Розділ 2. Монтаж системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання)** | | | | | | | | | |
| 26 | КБ21-17-12 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0.13 | 18688.43<br>16171.71 | 1929.04<br>627.92 | 2429 | 2102 | 251<br>82 | 131.2000<br>4.5967 | 17.06<br>0.60 |
| 27 | КМ10-3-8 | Монтаж блоку безперебійного живлення «ІБПІ-180(12/24)» | ящик | 1 | 561.19<br>541.49 | -<br>- | 561 | 541 | -<br>- | 4.8000<br>- | 4.80<br>- |
| 28 | КМ8-125-2 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 2 | 118.40<br>72.20 | 6.84<br>2.94 | 237 | 144 | 14<br>6 | 0.6400<br>0.0252 | 1.28<br>0.05 |
| 29 | КМ10-669-1 | Комплекс обладнання оповіщення «ВЕЛЛЕЗн» | шт | 1 | 2888.35<br>1985.46 | 1.41<br>0.22 | 2888 | 1985 | 1<br>- | 17.6000<br>0.0021 | 17.60<br>- |
| 30 | КМ11-91-1 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (пульт мікрофонний) | шт | 1 | 268.86<br>182.64 | 31.91<br>11.29 | 269 | 183 | 32<br>11 | 1.6000<br>0.0825 | 1.60<br>0.08 |
| 31 | КМ10-669-3 | Блок керування інформацією (БКІ) | шт | 1 | 1859.69<br>956.80 | 1.41<br>0.22 | 1860 | 957 | 1<br>- | 8.0000<br>0.0021 | 8.00<br>- |
| 32 | КМ11-107-1 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 /патч-корд | шт | 1 | 39.72<br>39.72 | -<br>- | 40 | 40 | -<br>- | 0.3400<br>- | 0.34<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | КМ10-386-7 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 35 | 426.05<br>360.99 | -<br>- | 14912 | 12635 | -<br>- | 3.2000<br>- | 112.00<br>- |
| *34* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *2* | *6348.02*<br>*3744.12* | *2554.84*<br>*733.41* | *12696* | *7488* | *5110*<br>*1467* | *32.8000*<br>*6.1138* | *65.60*<br>*12.23* |
| 35 | & С1530-150-2-1 варіант 6 | Короб ПВХ 20х20 | м | 202 | 30.59<br>- | -<br>- | 6179 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *36* | *КМ8-411-1* | *Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм* | *100 м* | *0.6* | *13595.01*<br>*5589.15* | *1827.72*<br>*186.00* | *8157* | *3353* | *1097*<br>*112* | *47.8400*<br>*1.4338* | *28.70*<br>*0.86* |
| 37 | & С115-К-12-1-1 варіант 1 | Металорукав, РЗ-Ц-20 | м | 61.8 | 25.44<br>- | -<br>- | 1572 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | КБ21-4-3 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 0.6 | 1806.38<br>1308.69 | 193.13<br>124.81 | 1084 | 785 | 116<br>75 | 12.2000<br>1.0147 | 7.32<br>0.61 |
| 39 | & 12-41-21-2-1 варіант 2 | Кабель живлення 3х1,5 (N)НХН FE180/E30 | м | 61.2 | 43.54<br>- | -<br>- | 2665 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | КБ21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 2 | 1833.81<br>731.36 | 960.79<br>265.38 | 3668 | 1463 | 1922<br>531 | 6.2600<br>2.2579 | 12.52<br>4.52 |
| *41* | *КБ21-9-2* | *Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок* | *100м* | *4.6* | *2233.40*<br>*1900.82* | *31.91*<br>*11.29* | *10274* | *8744* | *147*<br>*52* | *17.7200*<br>*0.0825* | *81.51*<br>*0.38* |
| 42 | & 12-41-21-2-1 варіант 6 | Кабель живлення 2х1,5 (N)НХН FE180/E30 | м | 663 | 33.18<br>- | -<br>- | 21998 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | & 15098-75108-37 | Кабель "вита пара"Е30 4х2х0,64 Alay-net F/UTP FR Cat 5 | м | 10.2 | 34.26<br>- | -<br>- | 349 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | & 1504-17237-1-1 варіант 2 | Коробка розподільча вогнестійка КРОМА-01-90 К6 | шт | 14 | 579.05<br>- | -<br>- | 8107 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | & 1504-17237-1-30 варіант 1 | Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-100В | шт | 10 | 561.61<br>- | -<br>- | 5616 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | & С1547-400-355 варіант 2 | Роз'єм RJ-45 на кабель FTP | шт | 2 | 9.68<br>- | -<br>- | 19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | & 21-5-4-1-1 варіант 5 | Кабельний тримач (скоба), UDF7 | шт. | 2000 | 6.01<br>- | -<br>- | 12020 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | & 21-5-4-1-1 варіант 6 | Кабельний тримач (скоба), UDF20 | шт. | 180 | 14.49<br>- | -<br>- | 2608 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | & 2405-5002-1 | Дюбель-цвях Bierbach, 6/30 | шт | 2180 | 3.00<br>- | -<br>- | 6540 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | & 2405-5002-2 варіант 2 | Шуруп забивний з дюбелем, 3/35 | компл. | 800 | 1.04<br>- | -<br>- | 830 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | & С15-249-21 | Анкер стандартний зі шпилькою М6 СМ440645 DKC | шт | 8 | 28.03<br>- | -<br>- | 224 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | & 11-1-1-2-1-1 варіант 5 | Труба металева Ду=32 мм (гільза) | м | 10 | 120.44<br>- | -<br>- | 1204 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | & 11-1-1-2-1-1 варіант 4 | Труба металева Ду=50 мм (гільза) | м | 1 | 170.20<br>- | -<br>- | 170 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | КМ8-155-1 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 4 | 306.10<br>108.65 | -<br>- | 1224 | 435 | -<br>- | 0.9300<br>- | 3.72<br>- |
| 55 | & С1550-3813 | Вогнестійка піна СР 660 HILTI | шт | 1 | 1934.83<br>- | -<br>- | 1935 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *56* | *КМ11-1-1* | *Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг* | *шт* | *1* | *88.71*<br>*52.18* | *20.20*<br>*11.20* | *89* | *52* | *20*<br>*11* | *0.4800*<br>*0.0842* | *0.48*<br>*0.08* |
| 57 | & 31-1-1-531-14 варіант 1 | Корпус для автоматичних вимикачів PCD 20 N | шт | 1 | 434.92<br>- | -<br>- | 435 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *58* | *КМ8-575-1* | *Установлення приладів або апаратів (вимикачів)* | *шт* | *3* | *200.64*<br>*197.22* | *3.42*<br>*1.47* | *602* | *592* | *10*<br>*4* | *1.6000*<br>*0.0126* | *4.80*<br>*0.04* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 133461 | 41499 | 8721<br>2351 | | 367.33<br>19.45 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 133461 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 83241 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 43850 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 13341 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **146802** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **146802** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту** | | | | | | | | | |
| *59* | *КМ8-572-1* | *Блок керування відкритого виконання, що установлюється на стіні /ПУІ* | *шт* | *1* | *714.02*<br>*394.43* | *290.32*<br>*81.75* | *714* | *394* | *290*<br>*82* | *3.2000*<br>*0.6003* | *3.20*<br>*0.60* |
| 60 | КМ8-81-1 | Апарат керування і сигналізації (БСА, БКА) | шт | 9 | 248.36<br>191.36 | 53.19<br>18.81 | 2235 | 1722 | 479<br>169 | 1.6000<br>0.1375 | 14.40<br>1.24 |
| *61* | *КМ11-30-1* | *Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях / реле* | *шт* | *2* | *71.12*<br>*55.47* | -<br>- | *142* | *111* | -<br>- | *0.4500*<br>- | *0.90*<br>- |
| 62 | & С1-1-В1-1 варіант 1 | Реле проміжне | шт | 2 | 206.44<br>- | -<br>- | 413 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | & С1-1-В1-2 | Колодка установочна PYF14A-E A0090020005 | шт | 2 | 182.22<br>- | -<br>- | 364 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *64* | *КМ8-411-1* | *Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм* | *100 м* | *1.3* | *11469.58*<br>*5589.15* | *1827.72*<br>*186.00* | *14910* | *7266* | *2376*<br>*242* | *47.8400*<br>*1.4338* | *62.19*<br>*1.86* |
| 65 | & С115-К-12-1-1 варіант 1 | Металорукав, РЗ-Ц-20 | м | 30.9 | 25.44<br>- | -<br>- | 786 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | & С115-К-12-1-1 варіант 1 | Металорукав, РЗ-Ц-20 | м | 103 | 25.44<br>- | -<br>- | 2620 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | & 1504-17237-1-1 варіант 2 | Коробка розподільча вогнестійка КРОМА-01-90 К6 | шт | 7 | 579.05<br>- | -<br>- | 4053 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 0.3 | 1246.78<br>922.52 | 105.36<br>69.09 | 374 | 277 | 32<br>21 | 8.6000<br>0.5634 | 2.58<br>0.17 |
| 69 | КБ21-4-3 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 1 | 1806.38<br>1308.69 | 193.13<br>124.81 | 1806 | 1309 | 193<br>125 | 12.2000<br>1.0147 | 12.20<br>1.01 |
| *70* | *КБ21-9-2* | *Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок* | *100м* | *2* | *2233.40*<br>*1900.82* | *31.91*<br>*11.29* | *4467* | *3802* | *64*<br>*23* | *17.7200*<br>*0.0825* | *35.44*<br>*0.17* |
| 71 | & 12-41-21-2-1 варіант 10 | Кабель вита пара 1х2х0,8 J-H(St)H | м | 10.2 | 11.93<br>- | -<br>- | 122 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | & 12-41-21-2-1 варіант 7 | Кабель 1х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30 | м | 204 | 14.48<br>- | -<br>- | 2954 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | & 12-41-21-2-1 варіант 6 | Кабель живлення 2х1,5 (N)HXH FE180/E30 | м | 10.2 | 33.18<br>- | -<br>- | 338 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | & 12-41-21-2-1 варіант 2 | Кабель живлення 3х1,5 (N)HXH FE180/E30 | м | 10.2 | 43.54<br>- | -<br>- | 444 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | & 12-41-21-2-1 варіант 8 | Кабель живлення 4х1,5 NHXH FE180/E30 | м | 102 | 56.09<br>- | -<br>- | 5721 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | & 21-5-4-1-1 варіант 4 | Кабельний тримач (скоба), UDF5 | шт. | 600 | 3.84<br>- | -<br>- | 2304 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | & 21-5-4-1-1 варіант 5 | Кабельний тримач (скоба), UDF7 | шт. | 90 | 6.01<br>- | -<br>- | 541 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | & 21-5-4-1-1 варіант 6 | Кабельний тримач (скоба), UDF20 | шт. | 300 | 14.49<br>- | -<br>- | 4347 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | & 2405-5002-1 | Дюбель-цвях Bierbach, 6/30 | шт | 990 | 3.00<br>- | -<br>- | 2970 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | & 2405-5002-2 варіант 2 | Шуруп забивний з дюбелем, 3/35 | компл. | 1000 | 1.04<br>- | -<br>- | 1038 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | & С15-249-21 | Анкер стандартний зі шпилькою М6 СМ440645 DKC | шт | 4 | 28.03<br>- | -<br>- | 112 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | & 11-1-1-2-1-1 варіант 5 | Труба металева Ду=32 мм (гільза) | м | 3 | 120.44<br>- | -<br>- | 361 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | КМ8-155-1 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 4 | 306.10<br>108.65 | -<br>- | 1224 | 435 | -<br>- | 0.9300<br>- | 3.72<br>- |
| 84 | & С1550-3813 | Вогнестійка піна CP 660 HILTI | шт | 1 | 1934.83<br>- | -<br>- | 1935 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 57295 | 15316 | 3434<br>662 | | 134.63<br>5.05 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 57295 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 38545 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 15978 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5721 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **63016** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-021**

Придбання устаткування.Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуюванням). Автоматизація та диспетчеризація систем протипожежного захисту.
Гуртожиток

Основа: креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-СПЗ.С2, Том 8, книга 1
Кошторисна вартість 209.189 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Система пожежної сигналізації** | | | | |
| 1 | & 170311-1054-1 варіант 2 | Прилад управління на 4 адресних кілець (ПУ-П); ( маса=0,0137) | шт | 1 | 43855.00 | 43855 |
| 2 | & 1504-13253-1 варіант 1 | Блок реле (БРВУ); ( маса=0,02) | шт | 1 | 8725.00 | 8725 |
| 3 | & 1602-30066-11-1 варіант 1 | Сповіщувач адресний димовий (СПДОТА); ( маса=0,0005) | шт | 35 | 391.67 | 13708 |
| 4 | & 1602-30066-11-5 варіант 1 | Розетка для сповіщувача (Р-96) ПРАО.301319.003; ( маса=0,0005) | шт | 35 | 66.67 | 2333 |
| 5 | & 1602-30066-11-3 | Захисний ковпак для сповіщувача (СП-200); ( маса=0,0005) | шт | 35 | 9.00 | 315 |
| 6 | & 1602-30066-11-2 варіант 1 | Сповіщувач адресний ручний (СПРА); ( маса=0,0005) | шт | 8 | 480.00 | 3840 |
| 7 | & 31-1-1-531-15 варіант 2 | Автоматичний вимикач ABB SH201C 10A; ( маса=0,0002) | шт | 3 | 151.77 | 455 |
| | | резерв | | | | |
| 8 | & 1602-30066-11-1 варіант 1 | Сповіщувач адресний димовий (СПДОТА); ( маса=0,0005) | шт | 4 | 391.67 | 1567 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | & 1602-30066-11-2 варіант 1 | Сповіщувач адресний ручний (СПРА); ( маса=0,0005) | шт | 1 | 480.00 | 480 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 75278 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 708 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **75986** |
| | | **Розділ 2. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання)** | | | | |
| 10 | & 199999-64Л-1-1-1 варіант 4 | Оповіщувач світловий «ВИХІД» (УА-2-12/24); ( маса=0,005) | шт. | 6 | 1327.50 | 7965 |
| 11 | & 199999-64Л-1-1-1 варіант 3 | Оповіщувач світловий «НАПРЯМОК РУХУ» (УА-2-12/24); ( маса=0,005) | шт. | 5 | 1355.00 | 6775 |
| 12 | & 199999-64Л-1-1-2 варіант 4 | Оповіщувач світловий блимаючий «ПОЖЕЖА», У-07-12/24; ( маса=0,005) | шт. | 2 | 834.17 | 1668 |
| 13 | & 10-1-1-512-В1-1 | Джерело безперебійного живлення «ІБПІ-180(12/24)»; ( маса=0,003) | шт. | 1 | 4600.00 | 4600 |
| 14 | & 10-1-1-15 | Акумулятор 12 В, 18 Аг; ( маса=0,0105) | шт. | 2 | 1416.67 | 2833 |
| 15 | & 1602-20066-120 варіант 1 | Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-100; ( маса=0,015) | шт | 1 | 26685.83 | 26686 |
| 16 | & 1602-30082-12-2 варіант 4 | Пульт мікрофонний настільний ПМН-4; ( маса=0,003) | шт | 1 | 4323.00 | 4323 |
| 17 | & 290220-1083-5 варіант 1 | Блок керування інформацією БКІ-02М; ( маса=0,19) | шт | 1 | 12738.33 | 12738 |
| 18 | & 8401-164-4 варіант 1 | Гучномовець настінного монтажу, 6 Вт 6АС100ПНм; ( маса=0,0005) | шт | 35 | 1265.00 | 44275 |
| 19 | & 21-6-1-6-2 | Патч-корд FTP кат. 5, L=2 м.; ( маса=0,00005) | компп. | 1 | 66.50 | 67 |
| | | Разом по розділу 2 | | | | 111930 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 1038 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 2** | | | | **112968** |
| | | **Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту** | | | | |
| 20 | & 170311-1054-1-1 варіант 2 | Панель управління та індикації (24сигнали) ПУІ-24; ( маса=0,0137) | шт | 1 | 12710.00 | 12710 |
| 21 | & 1503-8456-2-1 варіант 1 | Блок комутації адресний БКА-220; ( маса=0,00109) | шт | 9 | 815.00 | 7335 |
| | | Разом по розділу 3 | | | | 20045 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 190 |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | **20235** |
| | | **Разом** | | | | **207253** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 1936 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **209189** |

Склав _____ С.П.Гусєва
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-022

**на Пусконалагоджувальні роботи. Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (в частинісистеми оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуюванням). Автоматизація та диспетчеризаціясистем протипожежного захисту.**

**Гуртожиток**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25SCH-PAP-П-СПЗ.С, Том 8 книга 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 20.304 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.115 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 18.459 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 6.0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КП2-16-5 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління (Система пожежної сигналізації) | система | 1 | 4333.77<br>4333.77 | -<br>- | 4334 | 4334 | -<br>- | 27.0000<br>- | 27.00<br>- |
| 2 | КП2-16-6 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегральним законом управління (Система керування евакуюванням). | система | 1 | 10433.15<br>10433.15 | -<br>- | 10433 | 10433 | -<br>- | 65.0000<br>- | 65.00<br>- |
| 3 | КП2-16-4 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління (Система автоматизації та диспетчеризації потипожежного захисту). | система | 1 | 3691.73<br>3691.73 | -<br>- | 3692 | 3692 | -<br>- | 23.0000<br>- | 23.00<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 18459 | 18459 | __-__<br>- | | 115.00<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 18459 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 18459 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1845 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **20304** | | | | |
| | | _ _ _

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-023**

Технологічне устаткування
Гуртожиток

Основа: креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ТХ, том 6
Кошторисна вартість 2071.814 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Устаткування, що монтується** | | | | |
| 1 | & 2406-11004-2 | Плита електрична побутова,600х600х850, 220В, 4 кВт; ( маса=0,06) | шт | 4 | 13083.00 | 52332 |
| 2 | & 2410-3001-1-1 варіант 2 | Автоматична машина пральна, 10,5кг, 600х540х840; ( маса=0,055) | шт | 2 | 24765.00 | 49530 |
| 3 | & 560110-39-25 | Меблі кухонні з вмонтованою мийкою; ( маса=0,08) | шт | 1 | 11770.00 | 11770 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 113632 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 1197 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 52901 | 0.007 | 370 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **115199** |
| | | **Розділ 2. Устаткування, що не монтується** | | | | |
| 4 | & 560110-39-10 варіант 1 | Комплект чотиримістних меблів для їдалень (Артикул: 30088, Нікан груп або аналог) 900х900х760; ( маса=0,025) | шт | 3 | 10217.50 | 30653 |
| 5 | & 2410-3001-1-2 | Стіл-дошка для прасувальних робіт; 1500х400х825; ( маса=0,007) | шт | 2 | 14066.67 | 28133 |
| 6 | & 15062-6039-2 варіант 1 | Холодильник компресійний, побутовий Whirlpool WHKS 1361 W4U (або аналог); ( маса=0,065) | шт | 5 | 13981.00 | 69905 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2406-1002 варіант 10 | Стіл виробничий з бортом 600х700хх850; ( маса=0,3) | шт | 2 | 4690.00 | 9380 |
| 8 | & 560110-39-23 | Диспенсер для видачі паперових рушників, 648мм, d=94мм; ( маса=0,002) | шт | 11 | 262.50 | 2888 |
| 9 | & 560110-39-24 | Диспенсер для мила; ( маса=0,001) | шт | 4 | 120.00 | 480 |
| 10 | & 560110-39-1-1 варіант 1 | Полиця навісна відкрита, 100х300х600; ( маса=0,02) | шт | 2 | 2898.00 | 5796 |
| 11 | & 560110-39-32 | Персональний компютер, 220В, 1ф, 0.4 квт; ( маса=0,02) | шт | 32 | 25415.83 | 813307 |
| 12 | & 560110-39-36-6 варіант 1 | Електропраска PHILIPS 3000, series DST3030/70, 215х118х120 (або аналог); ( маса=0,001) | шт | 2 | 1666.00 | 3332 |
| 13 | & 1515-9007-3 | Лампа настільна; ( маса=0,00036) | шт | 33 | 579.00 | 19107 |
| 14 | & 560110-39-41 | Диспенсер для дезенфікуючх розчинів; ( маса=0,001) | шт | 11 | 1325.00 | 14575 |
| 15 | & 560110-39-46-3 | Професійний сушильний барабан конденсаційного типу з кріпленням на стіну, 850х600х540,220 В,2250 Вт; ( маса=0,005) | шт | 2 | 16386.60 | 32773 |
| 16 | & 2403-4050-2 варіант 1 | Мікрохвильова піч BOSCH FEL023MS1 (або аналог); ( маса=0,01) | шт | 5 | 5665.83 | 28329 |
| 17 | & 2403-4050-3 варіант 1 | Електрочайник Gorenje K17S 731380 (або аналог); ( маса=0,002) | шт | 5 | 632.50 | 3163 |
| 18 | & 560110-39-45 варіант 3 | Кавоварка ріжкова Delonghi (або аналог); ( маса=0,002) | шт | 3 | 9165.83 | 27497 |
| 19 | & 560110-39-46-1 | Стіл рамної конструкції, 1200х600х900; ( маса=0,005) | шт | 1 | 3665.00 | 3665 |
| 20 | & 560110-39-46 | Стелаж з твердим гігієнічним покриттям, 1200х400х1900; ( маса=0,002) | шт | 1 | 4223.00 | 4223 |
| 21 | & 560110-39-50 варіант 1 | Стіл письмовий на металевому каркасі (Артикул: 6634, Нікан груп або аналог) 1400х700х740; ( маса=0,04) | шт | 2 | 4915.00 | 9830 |
| 22 | & 560110-39-53 варіант 3 | Стіл письмовий на металевому каркасі (Артикул: 44914, Нікан груп або аналог) 1200х600х750; ( маса=0,03) | шт | 31 | 5200.00 | 161200 |
| 23 | & 560110-78-4 варіант 1 | Крісло для актового залу мяке 1-місне (Артикул: 59846, Нікан груп або аналог) 648х646х995; ( маса=0,015) | шт | 20 | 4435.00 | 88700 |
| 24 | & 560110-39-59 варіант 1 | Стілець напівмякий «Престиж», тканина (Артикул: 29537, Нікан груп або аналог) 484х550х845 мм; ( маса=0,008) | шт | 31 | 1550.00 | 48050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | & 560110-39-62 варіант 1 | Диван офісний (шкірзам) (Артикул: 55602, Нікан груп або аналог) 1200x550x750(410); ( маса=0,02) | шт | 4 | 3120.00 | 12480 |
| 26 | & 560110-39-63-2 | Диван мякий; 1800x725x770; ( маса=0,08) | шт | 2 | 4417.00 | 8834 |
| 27 | & 560110-39-65-1 | Ліжко деревяне одинарне, 1950x865x655; ( маса=0,035) | шт | 28 | 7400.00 | 207200 |
| 28 | & 560110-39-45-1 | Ліжко односпальне, 2050x910x980; ( маса=0,04) | шт | 5 | 3539.00 | 17695 |
| 29 | & 560110-39-68-1 варіант 1 | Шафа для одягу з висувною штангою (Артикул: 7714 Нікан або аналог) 702x405x2115; ( маса=0,08) | шт | 22 | 5922.00 | 130284 |
| 30 | & 560110-20-5 | Шафа-купе Lзмх600x2100 мм; ( маса=0,028) | шт | 7 | 14628.00 | 102396 |
| 31 | 560110-215 варіант 1 | Стіл журнальний (Артикул: 6630, Нікан груп або аналог) 1250x500x550; ( маса=0) | шт | 2 | 3030.00 | 6060 |
| 32 | 560110-20 варіант 1 | Вішалка настінна (Артикул: 58443, Нікан груп або аналог); ( маса=0) | шт | 12 | 1897.50 | 22770 |
| 33 | & 2402-372 | Вогнегасник порошковий, ВП-5; ( маса=0,015) | шт | 10 | 625.00 | 6250 |
| 34 | & 2402-371 | Вуглекислотний вогнегасник ВВК-3.5; ( маса=0,015) | шт | 2 | 1305.00 | 2610 |
| | | Разом по розділу 2 | | | | 1921565 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 20062 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 1941627 | 0.007 | 13591 |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | **1955218** |
| | | **Разом** | | | | **2035197** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 21259 |
| | Настанова п. 3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 1994528 | 0.007 | 13962 |
| | | **Всього вартість устаткування** | | | | **2056456** |
| | | **Всього вартість будівельних робіт** | | | | **13962** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по кошторису** | | | | **2071814** |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання 25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-024

**на Монтаж технологічного устаткування**

**Гуртожиток**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ТХ, том 6

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 15.198 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.11125 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 12.590 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ28-927-12 | Монтаж плити електричної | шт | 4 | 1583.14 | 54.77 | 6333 | 5703 | 219 | 12.8000 | 51.20 |
| | | | | | 1425.66 | 18.81 | | | 75 | 0.1590 | 0.64 |
| 2 | КМ36-2-4 | Монтаж машини пральної автоматизованої, маса до 0,2 т | шт | 2 | 3532.25 | 151.84 | 7065 | 6392 | 304 | 28.0000 | 56.00 |
| | | | | | 3196.20 | 53.24 | | | 106 | 0.3892 | 0.78 |
| 3 | КБ17-5-1 | Установлення меблів кухонних з вмонтованою мийкою | 10компл. | 0.1 | 4186.56 | 207.66 | 419 | 306 | 21 | 25.5800 | 2.56 |
| | | | | | 3059.37 | 81.16 | | | 8 | 0.6671 | 0.07 |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 13817 | 12401 | 544 | | 109.76 |
| | | | | | | | | | 189 | | 1.49 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 13817 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 872 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 12590 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1381 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **15198** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | _ _ _

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

# ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Внутрішньомайданчикові мережі

| | |
|---|---|
| Кошторисна вартість об`єкта | 7056.666 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1.80973 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 226.060 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 23 грудня 2025 р.

| № Ч.Ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 04-01-01 | на Кабельна лінія КЛ-0,4кВ | 5953.926 | - | 5953.926 | 1.77439 | 222.009 | - |
| 2 | 04-01-02 | на Монтаж дизель-генератора | 8.986 | - | 8.986 | 0.03534 | 4.051 | - |
| 3 | 04-01-03 | на придбання устаткування Придбання дизель-генератора | - | 1093.754 | 1093.754 | - | - | - |
| -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | Всього: | 5962.912 | 1093.754 | 7056.666 | 1.81000 | 226.06 | - |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____ [підпис, ( ініціали, прізвище )] М.В.Шумивода

Керівник _____ [підпис, ( ініціали, прізвище )] О.С.Старовой

Склав _____ [підпис, ( ініціали, прізвище )] С.П.Гусєва

Перевірив _____ [підпис, ( ініціали, прізвище )] П.А.Пекер

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання 25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

**на Кабельна лінія КЛ-0,4кВ**

**Внутрішньомайданчикові мережі**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ETP, том 5

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 5953.926 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1.77439 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 222.009 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0.6608 | 43005.16<br>1787.59 | 41217.57<br>13957.89 | 28418 | 1181 | 27237<br>9223 | 18.5300<br>110.0580 | 12.24<br>72.73 |
| 2 | КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0.472 | 7408.14<br>- | 7408.14<br>2005.02 | 3497 | - | 3497<br>946 | -<br>15.1575 | -<br>7.15 |
| 3 | КМ8-142-1 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 23.6 | 9625.88<br>1121.57 | 8504.31<br>3058.58 | 227171 | 26469 | 200702<br>72182 | 9.6000<br>22.2955 | 226.56<br>526.17 |
| 4 | С1421-10634 варіант 2 | Пісок річковий | м3 | 70.8 | 503.56<br>- | -<br>- | 35652 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | КМ8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 23.6 | 432.12<br>397.22 | 34.90<br>12.55 | 10198 | 9374 | 824<br>296 | 3.4000<br>0.0915 | 80.24<br>2.16 |
| 6 | & С111-1721-102-В3 | Стрічка сигнальна "Обережно кабель" 150 мм | м | 2360 | 2.16<br>- | -<br>- | 5098 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | КМ8-141-4 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 23.6 | 8864.56<br>3364.70 | 2763.54<br>939.23 | 209204 | 79407 | 65220<br>22166 | 28.8000<br>6.8244 | 679.68<br>161.06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | & С152-101-18 варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х70 мм2 круглий | 1000м | 0.78 | 2052982.93<br>- | -<br>- | 1601327 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | & С152-101-19 варіант 1 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х120 мм2 круглий | 1000м | 0.48 | 3487697.92<br>- | -<br>- | 1674095 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С152-101-19 варіант 3 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 1х185 мм2 круглий | 1000м | 1.1 | 1467307.42<br>- | -<br>- | 1614038 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С1545-132-1 варіант 1 | Кабельні накінечники 70, гвинтові | шт | 20 | 19.01<br>- | -<br>- | 380 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & С10000-46-3 | Муфта кабельна сполучна 1кВ без наконечників 4ПСТп-1-150/240-01 | шт. | 1 | 548.83<br>- | -<br>- | 549 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | КМ8-163-3 | Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 | шт | 2 | 718.17<br>382.72 | -<br>- | 1436 | 765 | -<br>- | 3.2000<br>- | 6.40<br>- |
| 14 | & С1545-132-1 варіант 2 | Кабельна муфта кінцева 70-120,внутрішня на напругу до 1кВ (4КВ(Н)mn ВВ 70-120) | шт | 2 | 793.90<br>- | -<br>- | 1588 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 5412651 | 117196 | 297480<br>104813 | | 1005.12<br>769.27 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 5412651 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 4997975 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 222009 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 541275 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **5953926** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **222009** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02

**на Монтаж дизель-генератора**

**Внутрішньомайданчикові мережі**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ETP том 5

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 8.986 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.03534 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 4.051 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.6 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ38-1-6 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1,5 т (Дизель генератор ESTAR BES-250 SA (200 кВт) | шт | 1 | 8168.96<br>3881.10 | 633.74<br>170.23 | 8169<br>3881 | 3881 | 634<br>170 | 34.0000<br>1.3356 | 34.00<br>1.34 |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 8169<br>3881 | 3881 | 634<br>170 | | 34.00<br>1.34 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 8169 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3654 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4051 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 817 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **8986** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | _ _ _

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-03**

Придбання дизель-генератора
Внутрішньомайданчикові мережі

Основа: креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ETP, том 5
Кошторисна вартість 1093.754 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | & 2202-1010-7 варіант 1 | Дизель генератор ESTAR BES-250 SA (200 кВт) ; ( маса=1,65) | шт | 1 | 1083333.33 | 1083333 |
| | | **Разом** | | | | **1083333** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 10421 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **1093754** |

Склав _____ С.П.Гусєва
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

## ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Проїзди та паркувальні майданчики

Кошторисна вартість об`єкта 9262.412 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4.87266 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 559.556 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 23 грудня 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 05-01-01 | на Проїзди та паркувальні майданчики | 9262.412 | - | 9262.412 | 4.87266 | 559.556 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | Всього: | 9262.412 | - | 9262.412 | 4.87300 | 559.556 | - |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____ М.В.Шумивода
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____ О.С.Старовой
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____ С.П.Гусєва
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01

**на Проїзди та паркувальні майданчики**

**Проїзди та паркувальні майданчики**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ГП, том 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 9262.412 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 4.87266 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 559.556 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Зелене покриття протипожежних проїздів та екопарковок** | | | | | | | | | |
| | | == Тип 2. S=3412м2 | | | | | | | | | |
| 1 | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 3.412 | 51288.18<br>1408.46 | 47466.59<br>10166.84 | 174995 | 4806 | 161956<br>34689 | 14.6000<br>66.8696 | 49.82<br>228.16 |
| 2 | КБ27-29-1 | Армування шарів покриття геотекстилем | 1000 м2 | 3.412 | 235.16<br>235.16 | -<br>- | 802 | 802 | -<br>- | 2.2200<br>- | 7.57<br>- |
| 3 | & С1555-106-1-3Щ варіант 1 | Геотекстиль 200 г/м2 | м2 | 3528.008 | 36.10<br>- | -<br>- | 127361 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *4* | *КБ27-13-3* | *Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см* | *1000м2* | *3.412* | *17626.61*<br>*2916.13* | *13102.48*<br>*3119.86* | *60142* | *9950* | *44706*<br>*10645* | *28.2900*<br>*21.3270* | *96.53*<br>*72.77* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *5* | *КБ27-13-4 К=10* | *Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 25 см)* | *1000м2* | *3.412* | *5336.81* - | *3728.81* *720.45* | *18209* | - | *12723* *2458* | *-* *5.4080* | *-* *18.45* |
| 6 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 1074.78 | 1491.86 - | - - | 1603421 | - | - - | - - | - - |
| *7* | *КБ27-13-2* | *Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см* | *1000м2* | *3.412* | *24224.28* *3301.65* | *18510.63* *4329.93* | *82653* | *11265* | *63158* *14774* | *32.0300* *29.5618* | *109.29* *100.86* |
| *8* | *КБ27-13-4 К=5* | *Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 20 см)* | *1000м2* | *3.412* | *2668.40* - | *1864.40* *360.23* | *9105* | - | *6361* *1229* | *-* *2.7040* | *-* *9.23* |
| 9 | С1421-9464 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600 | м3 | 911.004 | 1730.30 - | - - | 1576310 | - | - - | - - | - - |
| 10 | КБ27-29-1 | Армування шарів покриття геотекстилем | 1000 м2 | 3.412 | 235.16 235.16 | - - | 802 | 802 | - - | 2.2200 - | 7.57 - |
| 11 | & С1555-106-1-3Щ варіант 1 | Геотекстиль 200 г/м2 | м2 | 3528.008 | 36.10 - | - - | 127361 | - | - - | - - | - - |
| *12* | *КБ27-65-5* | *Улаштування покриття шириною понад 2 м з фігурних елементів мощення (георешітка + тактильна плитка)* | *1000 м2* | *3.412* | *90222.38* *77477.62* | *8322.76* *1362.64* | *307839* | *264354* | *28397* *4649* | *670.8600* *11.2501* | *2288.97* *38.39* |
| 13 | С1421-9599 варіант 1 | Відсівів гранітного щебеню | м3 | 217.1738 | 865.30 - | - - | 187920 | - | - - | - - | - - |
| 14 | С1426-11789 варіант 7 | Тактильна плитка з рифами типу "Полоса", тип 1 | м2 | 48.48 | 1079.60 - | - - | 52339 | - | - - | - - | - - |
| 15 | С1426-11789 варіант 5 | Решітка паркувальна бетонна | м2 | 3397.64 | 693.21 - | - - | 2355278 | - | - - | - - | - - |
| 16 | С111-1776-П1 варіант 1 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 29.002 | 294.56 - | - - | 8543 | - | - - | - - | - - |
| 17 | С1429-110 | Земля рослинна<br>== Тип 2а<br>S=303 м2 | м3 | 67.28 | 723.65 - | - - | 48687 | - | - - | - - | - - |
| 18 | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0.303 | 51288.18 1408.46 | 47466.59 10166.84 | 15540 | 427 | 14382 3081 | 14.6000 66.8696 | 4.42 20.26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | КБ27-29-1 | Армування шарів покриття геотекстилем | 1000 м2 | 0.303 | 235.16<br>235.16 | -<br>- | 71 | 71 | -<br>- | 2.2200<br>- | 0.67<br>- |
| 20 | & С1555-106-1-3Щ варіант 1 | Геотекстиль 200 г/м2 | м2 | 313.302 | 36.10<br>- | -<br>- | 11310 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *21* | *КБ27-13-3* | *Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см* | *1000м2* | *0.303* | *17626.61*<br>*2916.13* | *13102.48*<br>*3119.86* | *5341* | *884* | *3970*<br>*945* | *28.2900*<br>*21.3270* | *8.57*<br>*6.46* |
| *22* | *КБ27-13-4 К=10* | *Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 25 см)* | *1000м2* | *0.303* | *5336.81*<br>- | *3728.81*<br>*720.45* | *1617* | - | *1130*<br>*218* | -<br>*5.4080* | -<br>*1.64* |
| 23 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 95.445 | 1491.86<br>- | -<br>- | 142391 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *24* | *КБ27-13-2* | *Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см* | *1000м2* | *0.303* | *24224.28*<br>*3301.65* | *18510.63*<br>*4329.93* | *7340* | *1000* | *5609*<br>*1312* | *32.0300*<br>*29.5618* | *9.71*<br>*8.96* |
| *25* | *КБ27-13-4 К=5* | *Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 20 см)* | *1000м2* | *0.303* | *2668.40*<br>- | *1864.40*<br>*360.23* | *809* | - | *565*<br>*109* | -<br>*2.7040* | -<br>*0.82* |
| 26 | С1421-9464 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600 | м3 | 80.901 | 1730.30<br>- | -<br>- | 139983 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | КБ27-29-1 | Армування шарів покриття геотекстилем | 1000 м2 | 0.303 | 235.16<br>235.16 | -<br>- | 71 | 71 | -<br>- | 2.2200<br>- | 0.67<br>- |
| 28 | & С1555-106-1-3Щ варіант 1 | Геотекстиль 200 г/м2 | м2 | 313.302 | 36.10<br>- | -<br>- | 11310 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *29* | *КБ27-65-5* | *Улаштування покриття шириною понад 2 м з фігурних елементів мощення (георешітки + плитки для руху МГН)* | *1000 м2* | *0.303* | *90222.38*<br>*77477.62* | *8322.76*<br>*1362.64* | *27337* | *23476* | *2522*<br>*413* | *670.8600*<br>*11.2501* | *203.27*<br>*3.41* |
| 30 | С1421-9599 варіант 1 | Відсівів гранітного щебеню | м3 | 19.28595 | 865.30<br>- | -<br>- | 16688 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | С1426-11789 варіант 5 | Решітка паркувальна бетонна | м2 | 243.36 | 693.21<br>- | -<br>- | 168700 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | С1426-11789 варіант 6 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 100 мм | м2 | 62.67 | 961.45<br>- | -<br>- | 60254 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | С111-1776-П1 варіант 1 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 2.5755 | 294.56<br>- | -<br>- | 759 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С1429-110 | Земля рослинна | м3 | 4.819 | 723.65<br>- | -<br>- | 3487 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 7354775 | 317908 | 345479<br>74522 | | 2787.06<br>509.41 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 7354775 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 6691388 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 392430 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 735478 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **8090253** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **8090253** | | | | |
| | | **Розділ 2. Бортовий камінь** | | | | | | | | | |
| 35 | КБ27-66-5 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 15.85 | 11271.69<br>9744.61 | 990.09<br>325.12 | 178656 | 154452 | 15693<br>5153 | 92.8500<br>2.1150 | 1471.67<br>33.52 |
| 36 | С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 87.175 | 3399.78<br>- | -<br>- | 296376 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | & С1416-8684-1-ПЯ | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 1585 | 349.49<br>- | -<br>- | 553942 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 1028974 | 154452 | 15693<br>5153 | | 1471.67<br>33.52 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1028974 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 858829 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 159605 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 102900 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1131874** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **1131874** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 3. Встановлення дорожніх знаків** | | | | | | | | | |
| 38 | КБ27-52-1 | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних (Дорожні знаки на ділянці) | 1 знак | 22 | 260.50<br>150.42 | -<br>- | 5731 | 3309 | -<br>- | 1.4200<br>- | 31.24<br>- |
| 39 | & С1416-8680-1 | Знак "Пішохідна зона" (5.36) | шт | 2 | 731.77<br>- | -<br>- | 1464 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | & С1416-8680-2 | Знак "Місце для стоянки" (5.42.1) | шт | 2 | 653.78<br>- | -<br>- | 1308 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | & С1416-8680-4 | Табличка до знаку "Особи з інвалідністю" (7.17) | шт | 3 | 350.33<br>- | -<br>- | 1051 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | & С1416-8680-5 | Табличка "Пожежна водойма ПВ " з вказівником напрямку та відстані (F119) | шт | 4 | 480.38<br>- | -<br>- | 1922 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | & С1416-8680-6 | Табличка "Пожежна водойма ПВ" з вказівником кількості води (F120) | шт | 1 | 480.38<br>- | -<br>- | 480 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | & С1416-8680-7 | Знак "Пожежний пост" (Код: 335083876) | шт | 3 | 64.73<br>- | -<br>- | 194 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | & С1416-8680-8 | Знак "Круговий рух" (4.10) | шт | 6 | 582.38<br>- | -<br>- | 3494 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | & С1416-8680-19 | Табличка "Велопарковка" ТР-0027 | шт | 1 | 337.58<br>- | -<br>- | 338 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | & С1416-8680-9 | Знак "Тупик" (5.32.1) | шт | 6 | 653.78<br>- | -<br>- | 3923 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | КБ27-52-1 | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних (Дорожні знаки за межами ділянки) | 1 знак | 28 | 260.50<br>150.42 | -<br>- | 7294 | 4212 | -<br>- | 1.4200<br>- | 39.76<br>- |
| 49 | & С1416-8680-11 варіант 1 | Знак "Зона стоянки" (5,43) | шт | 1 | 851.83<br>- | -<br>- | 852 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | & С1416-8680-2 варіант 1 | Знак "Кінець зони стоянки" (5.44) | шт | 1 | 732.83<br>- | -<br>- | 733 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | & С1416-8680-10 | Табличка "Спосіб паркування" (7.6.1) до знаків 5.43, 5.44 | шт | 2 | 383.48<br>- | -<br>- | 767 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | & С1416-8680-4 варіант 1 | Табличка до знаку "Особи з інвалідністю" (7.17) до знаків 5.43, 5.44 | шт | 2 | 350.33<br>- | -<br>- | 701 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | & С1416-8680-11 | Знак "Пункт зупинки автобуса" (5.45.1) | шт | 2 | 851.83<br>- | -<br>- | 1704 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | & С1416-8680-13 | Знак "Пішохідний перехід"(5.38.2) | шт | 3 | 653.78<br>- | -<br>- | 1961 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | & С1416-8680-14 | Вказівник "Вказівник пожежного гідранта" (TZP-008) | шт | 6 | 86.76<br>- | -<br>- | 521 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | & С1416-8680-15 | Знак "Діти" (1.33) | шт | 2 | 653.78<br>- | -<br>- | 1308 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | & С1416-8680-3 | Знак "Дати дорогу" (2.1) | шт | 2 | 439.58<br>- | -<br>- | 879 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 36625 | 7521 | -<br>- | | 71.00<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 36625 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 29104 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 7521 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3660 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **40285** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **40285** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 8420374 | 479881 | 361172<br>79675 | | 4329.73<br>542.93 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 8420374 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 7579321 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 559556 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 842038 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **9262412** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **9262412** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **4872.66** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **559556** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

## ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Зовнішнє освітлення

| | |
|---|---|
| Кошторисна вартість об`єкта | 6575.293 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 12.32183 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1307.102 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 23 грудня 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 07-01-01 | на Зовнішнє освітлення | 6575.293 | - | 6575.293 | 12.32183 | 1307.102 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | Всього: | 6575.293 | - | 6575.293 | 12.32200 | 1307.102 | - |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____ М.В.Шумивода
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____ О.С.Старовой
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____ С.П.Гусєва
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

**на Зовнішнє освітлення**

**Зовнішнє освітлення**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ETP, ГП

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 6575.293 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 12.32183 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1307.102 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 2.5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Мережа зовнішнього освітлення** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 2.5 | 24692.98<br>24692.98 | -<br>- | 61732 | 61732 | -<br>- | 261.8000<br>- | 654.50<br>- |
| 2 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | 100м3 | 1.75 | 13975.30<br>13975.30 | -<br>- | 24457 | 24457 | -<br>- | 150.4500<br>- | 263.29<br>- |
| 3 | КМ8-142-1 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 10 | 9625.88<br>1121.57 | 8504.31<br>3058.58 | 96259 | 11216 | 85043<br>30586 | 9.6000<br>22.2955 | 96.00<br>222.96 |
| 4 | С1421-10634 варіант 2 | Пісок річковий | м3 | 50 | 503.56<br>- | -<br>- | 25178 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 2.25 | 3573.66<br>1944.87 | 1628.79<br>597.86 | 8041 | 4376 | 3665<br>1345 | 18.3600<br>5.1175 | 41.31<br>11.51 |
| *6* | *КБ34-103-1* | *Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів* | *1 км* | *1* | *25290.65*<br>*23298.90* | -<br>- | *25291* | *23299* | -<br>- | *222.0000*<br>- | *222.00*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | & С113-957-1 варіант 1 | Труба гнучка гофрована двостінна Дз=50 мм. Серія 121950ADKC | м | 1000 | 17.27<br>- | -<br>- | 17270 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 10 | 3782.11<br>1869.28 | 595.73<br>210.70 | 37821 | 18693 | 5957<br>2107 | 16.0000<br>1.5400 | 160.00<br>15.40 |
| 9 | 15093-38253 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг перерізом 2х4 мм | 1000м | 1.02 | 44153.24<br>- | -<br>- | 45036 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | КМ8-398-1 | Прокладання стрічки сигнальної "Обережно кабель" 150 мм | 100 м | 7 | 970.76<br>186.93 | 667.31<br>180.24 | 6795 | 1309 | 4671<br>1262 | 1.6000<br>1.5334 | 11.20<br>10.73 |
| 11 | & С111-1721-102-В3 | Стрічка сигнальна "Обережно кабель" 150 мм | м | 700 | 2.16<br>- | -<br>- | 1512 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | КБ21-22-3 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | 100шт | 0.01 | 9220.69<br>3103.75 | -<br>- | 92 | 31 | -<br>- | 29.3000<br>- | 0.29<br>- |
| 13 | & С1547-400-15 варіант 2 | Автоматичний вимикач двополюсний, 220 В, 4APR61-C4 2P | шт | 1 | 922.38<br>- | -<br>- | 922 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С1547-400-15 варіант 3 | Корпус пластиковий для автоматичного вимикача | шт | 1 | 191.37<br>- | -<br>- | 191 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С117-1-В1-1 | Клемна колодка на 3 клеми E.Next | шт | 6 | 14.60<br>- | -<br>- | 88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | КМ8-596-3 | Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на покрівлі будинку з лампою потужністю 500 Вт (підсвітка з стіни, прибудинкова територія, на висоті 4 метри) | 100 шт | 0.18 | 94448.20<br>59164.80 | 5505.53<br>1609.36 | 17001 | 10650 | 991<br>290 | 480.0000<br>11.8080 | 86.40<br>2.13 |
| 17 | & С121-788-С варіант 3 | Прожектор LED GUELL 1 S/W підсвітка з стіни, прибудинкова територія, на висоті 4 метри, LED 36Вт, арт.LTF1122FS830 PIL | шт | 2 | 13073.86<br>- | -<br>- | 26148 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С121-788-С варіант 2 | Прожектор LED GUELL 1 A/W підсвітка з стіни, прибудинкова територія, на висоті 4 метри, LED 36Вт, арт.LTF1122FA830 PIL | шт | 16 | 13073.86<br>- | -<br>- | 209182 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | КМ8-596-5 | Опора LINE анодований алюміній з LED модулем 36W, 4 метри | 100 шт | 0.07 | 224216.45<br>57192.64 | 138661.37<br>37419.28 | 15695 | 4003 | 9706<br>2619 | 464.0000<br>282.5280 | 32.48<br>19.78 |
| 20 | & С1547-4-7Л варіант 2 | Опора LINE анодований алюміній з LED модулем 36W, 4 метри, LED 36 Вт, арт. 2140400/32/3/T4/ ROSA | шт | 7 | 50933.74<br>- | -<br>- | 356536 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 975247 | 159766 | 110033<br>38209 | | 1567.47<br>282.51 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 975247 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 705448 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 197975 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 97532 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1072779** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | & С111-1721-102-В3 | Стрічка сигнальна "Обережно кабель" 150 мм | м | 5000 | 2.16<br>- | -<br>- | 10800 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | КБ21-22-3 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | 100шт | 0.01 | 9220.69<br>3103.75 | -<br>- | 92 | 31 | -<br>- | 29.3000<br>- | 0.29<br>- |
| 36 | & С1547-400-15 варіант 2 | Автоматичний вимикач двополюсний, 220 В, 4APR61-C4 2P | шт | 1 | 922.38<br>- | -<br>- | 922 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | & С1547-400-15 варіант 3 | Корпус пластиковий для автоматичного вимикача | шт | 1 | 191.37<br>- | -<br>- | 191 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | & С117-1-В1-1 | Клемна колодка на 3 клеми E.Next | шт | 6 | 14.60<br>- | -<br>- | 88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | КМ8-596-1 | Встановлення вуличних ліхтарів | 100 шт | 0.49 | 64830.88<br>30962.91 | 5505.53<br>1609.36 | 31767 | 15172 | 2698<br>789 | 251.2000<br>11.8080 | 123.09<br>5.79 |
| 40 | & С1547-4-8Л варіант 2 | Світильник ISKRA LED вуличний на опору 6 метрів (LED 38 Вт), арт.213332/3/T2 ROSA | шт | 38 | 13809.08<br>- | -<br>- | 524745 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | & С1547-4-8Л варіант 3 | Світильник VEGA LED парковий на опору 6 метрів (LED 60 Вт), арт.214034/3/ ROSA | шт | 11 | 42468.95<br>- | -<br>- | 467158 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | КМ8-596-1 | Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт (на опору 8 метрів, кріплення по декілька штук на опору) | 100 шт | 0.07 | 64830.88<br>30962.91 | 5505.53<br>1609.36 | 4538 | 2167 | 385<br>113 | 251.2000<br>11.8080 | 17.58<br>0.83 |
| 43 | & С1547-4-5Л варіант 3 | Прожектор LED RING MEGA HP на опору 8 метрів, кріплення по декілька штук на опору (LED 88 Вт), арт.101408 PUK | шт | 7 | 27660.56<br>- | -<br>- | 193624 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | КМ8-596-1 | Прожектор LED GUELL 4 підсвітка стадіону, на опору 12 метрів | 100 шт | 0.16 | 64830.88<br>30962.91 | 5505.53<br>1609.36 | 10373 | 4954 | 881<br>257 | 251.2000<br>11.8080 | 40.19<br>1.89 |
| 45 | & С1547-4-5Л варіант 4 | Прожектор LED GUELL 4 підсвітка стадіону, на опору 12 метрів (LED 428 Вт), арт. 3117452 PIL | шт | 16 | 103863.98<br>- | -<br>- | 1661824 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 5002250<br>214430 | 894697 | 605460 | | 8887.20<br>1584.65 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 5002250 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3502093 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1109127 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 500264 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **5502514** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

## ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об`єкта 26727.639 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 23.65252 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2594.595 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 23 грудня 2025 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 07-02-01 | на Покриття доріжок і майданчиків | 16191.698 | - | 16191.698 | 9.76514 | 1127.835 | - |
| 2 | 07-02-02 | на Озеленення території | 3102.15 | - | 3102.15 | 9.74819 | 976.57 | - |
| 3 | 07-02-03 | на Малі архітектурні форми | 3522.46 | - | 3522.46 | 0.54574 | 61.188 | - |
| 4 | 07-02-04 | на придбання устаткування Устаткування системи розподільчого підземного збору сміття | - | 404.761 | 404.761 | - | - | - |
| 5 | 07-02-05 | на Огорожа | 2967.455 | - | 2967.455 | 2.77212 | 337.01 | - |
| 6 | 07-02-06 | на Підпірні стінки, лавки-габіони | 476.226 | - | 476.226 | 0.80340 | 89.944 | - |
| 7 | 07-02-07 | на Встановлення сепаратора нафтопродуктів | 3.625 | - | 3.625 | 0.01793 | 2.048 | - |
| 8 | 07-02-08 | на придбання устаткування Придбання сепаратора нафтопродуктів | - | 59.264 | 59.264 | - | - | - |
| -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | Всього: | 26263.614 | 464.025 | 26727.639 | 23.65300 | 2594.595 | - |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____ М.В.Шумивода
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник _____ О.С.Старовой
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав _____ С.П.Гусєва

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

**на Покриття доріжок і майданчиків**

**Благоустрій та озеленення**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ГП, том 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 16191.698 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 9.76514 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1127.835 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуа-тації машин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробіт-ної плати | в тому числі за-робітної плати | | | в тому числі за-робітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Тип 1. Покриття з дрібнорозмірної бетонної плитки (доріжки, майданчики)** | | | | | | | | | |
| | | S=2379 м2 | | | | | | | | | |
| 1 | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 2.379 | 51288.18<br>1408.46 | 47466.59<br>10166.84 | 122015 | 3351 | 112923<br>24187 | 14.6000<br>66.8696 | 34.73<br>159.08 |
| 2 | КБ27-29-1 | Армування шарів покриття геотекстилем | 1000 м2 | 2.379 | 235.16<br>235.16 | -<br>- | 559 | 559 | -<br>- | 2.2200<br>- | 5.28<br>- |
| 3 | & С1555-106-1-3Щ варіант 1 | Геотекстиль 200 г/м2 | м2 | 2459.886 | 36.10<br>- | -<br>- | 88802 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 3.5685 | 106907.78<br>1523.52 | 8457.26<br>1462.17 | 381500 | 5437 | 30180<br>5218 | 14.7800<br>9.3659 | 52.74<br>33.42 |
| *5* | *КБ27-17-3* | *Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см* | *100м2* | *23.79* | *4666.10*<br>*3039.35* | *1465.95*<br>*483.83* | *111007* | *72306* | *34875*<br>*11510* | *28.9600*<br>*3.5998* | *688.96*<br>*85.64* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С1421-9471 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 419.1798 | 1451.81<br>- | -<br>- | 608569 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *7* | *КБ27-17-4 К=8* | *Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до загальної 20 см)* | *100м2* | *23.79* | *757.86*<br>- | *648.52*<br>*218.26* | *18029* | - | *15428*<br>*5192* | *-*<br>*1.6840* | *-*<br>*40.06* |
| 8 | С1421-9471 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 239.8032 | 1451.81<br>- | -<br>- | 348149 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | КБ27-29-1 | Армування шарів покриття геотекстилем | 1000 м2 | 2.379 | 235.16<br>235.16 | -<br>- | 559 | 559 | -<br>- | 2.2200<br>- | 5.28<br>- |
| 10 | & С1555-106-1-3Щ варіант 1 | Геотекстиль 200 г/м2 | м2 | 2459.886 | 36.10<br>- | -<br>- | 88802 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *11* | *КБ27-65-5* | *Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м (бетонні тротуарні + тактильні плитки)* | *1000 м2* | *2.379* | *90579.54*<br>*77477.62* | *8679.92*<br>*1497.85* | *215489* | *184319* | *20650*<br>*3563* | *670.8600*<br>*12.3806* | *1595.98*<br>*29.45* |
| 12 | С1426-11789 варіант 2 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм без фаски | м2 | 2002.83 | 573.96<br>- | -<br>- | 1149544 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С1426-11789 варіант 7 | Тактильна плитка з рифами типу "Полоса", тип 1 | м2 | 380.77 | 1079.60<br>- | -<br>- | 411079 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С1426-11789 варіант 8 | Тактильна плитка з рифами типу "Конус", тип 2 | м2 | 19.19 | 1935.14<br>- | -<br>- | 37135 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С111-1776-П1 варіант 1 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 20.2215 | 294.56<br>- | -<br>- | 5956 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С1421-9656-19 варіант 1 | Піщано-цементна суміш | м3 | 151.42 | 4403.07<br>- | -<br>- | 666713 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 4253907 | 266531 | 214056<br>49670 | | 2382.97<br>347.65 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4253907 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3773320 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 316201 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 425399 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4679306** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *27* | *КБ27-65-5* | *Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м* | *1000 м2* | *0.657* | *90579.54*<br>*77477.62* | *8679.92*<br>*1497.85* | *59511* | *50903* | *5703*<br>*984* | *670.8600*<br>*12.3806* | *440.76*<br>*8.13* |
| 28 | С1426-11789 варіант 6 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 100 мм | м2 | 663.57 | 961.45<br>- | -<br>- | 637989 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | С111-1776-П1 варіант 1 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 5.5845 | 294.56<br>- | -<br>- | 1645 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | & С1421-9656-19 варіант 1 | Піщано-цементна суміш | м3 | 41.82 | 4403.07<br>- | -<br>- | 184136 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 1449068 | 74609 | 64672<br>14679 | | 667.82<br>102.15 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1449068 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1309787 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 89288 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 144911 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1593979** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **1593979** | | | | |
| | | **Розділ 3. Спецпокриття спортивних споруд (гумове покриття)**<br>S=1322 м2 | | | | | | | | | |
| 31 | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 1.322 | 51288.18<br>1408.46 | 47466.59<br>10166.84 | 67803 | 1862 | 62751<br>13441 | 14.6000<br>66.8696 | 19.30<br>88.40 |
| *32* | *КБ27-13-1* | *Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см* | *1000м2* | *1.322* | *24745.82*<br>*3301.65* | *19032.17*<br>*4504.60* | *32714* | *4365* | *25161*<br>*5955* | *32.0300*<br>*30.7883* | *42.34*<br>*40.70* |
| 33 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 269.688 | 1491.86<br>- | -<br>- | 402337 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *34* | *КБ27-13-4 К=5* | *Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до загальної 20 см)* | *1000м2* | *1.322* | *2668.40* | *1864.40* | *3528* | - | *2465* | - | - |
| | | | | | - | *360.23* | | | *476* | *2.7040* | *3.57* |
| 35 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 83.286 | 1491.86 | - | 124251 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | КБ27-29-1 | Армування шарів покриття геотекстилем | 1000 м2 | 1.322 | 235.16 | - | 311 | 311 | - | 2.2200 | 2.93 |
| | | | | | 235.16 | - | | | - | - | - |
| 37 | & С1555-106-1-3Щ варіант 1 | Геотекстиль 200 г/м2 | м2 | 1366.948 | 36.10 | - | 49347 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | КБ27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 1.983 | 106907.78 | 8457.26 | 211998 | 3021 | 16771 | 14.7800 | 29.31 |
| | | | | | 1523.52 | 1462.17 | | | 2899 | 9.3659 | 18.57 |
| *39* | *КБ27-30-1* | *Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м* | *1000 м2* | *1.322* | *41205.71* | *34134.18* | *54474* | *9349* | *45125* | *67.3800* | *89.08* |
| | | | | | *7071.53* | *7653.17* | | | *10117* | *57.3479* | *75.81* |
| 40 | КБ27-30-5 К=32 | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4 (вилучати до 10 см) | 1000 м2 | -1.322 | 4265.01 | 4265.01 | -5638 | - | -5638 | - | - |
| | | | | | - | 1272.88 | | | -1683 | 9.7536 | -12.89 |
| 41 | & С1555-106-1-3Щ варіант 3 | Шипоподібна мембрана EKL 500 | м2 | 1366.948 | 55.40 | - | 75729 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 42 | С1424-11621 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 134.844 | 3442.79 | - | 464240 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | КР18-36-1 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | 100м2 | 13.22 | 229.44 | - | 3033 | 3033 | - | 2.0600 | 27.23 |
| | | | | | 229.44 | - | | | - | - | - |
| 44 | & С17-39 варіант 2 | Сітка композитна 150х150 зі склопластикової арматури діаметром 5 мм | м2 | 1335.22 | 351.29 | - | 469049 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | КБ11-23-5 | Улаштування покриттів безшовних каучукових (товщиною 20 мм) | 100м2 | 13.22 | 17562.27 | 1604.44 | 232173 | 210540 | 21211 | 110.1300 | 1455.92 |
| | | | | | 15925.90 | 1442.13 | | | 19065 | 13.6136 | 179.97 |
| 46 | С1555-140 | Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144 | кг | 4891.4 | 290.43 | - | 1420609 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 47 | С1555-141 | Гумовий гранулят SBR 2-3 мм | кг | 13881 | 19.95 | - | 276926 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | С1555-143 | Каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм | кг | 6610 | 139.92 | - | 924871 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | С1555-142 | Кольоровий пігмент | кг | 1189.8 | 488.38<br>- | -<br>- | 581075 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 5388830 | 232481 | 167846<br>50270 | | 1666.11<br>394.13 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 5388830 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 4988503 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 282751 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 538928 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **5927758** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **5927758** | | | | |
| | | **Розділ 4. Трав'яне покриття спортивних майданчиків**<br>S=2560 м2 | | | | | | | | | |
| 50 | КБ47-25-3 | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100м2 | 25.6 | 15035.78<br>4134.21 | 46.82<br>14.05 | 384916 | 105836 | 1199<br>360 | 42.0400<br>0.1048 | 1076.22<br>2.68 |
| 51 | КБ47-25-5 | На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 (додавати до 20 см) | 100м2 | 25.6 | 4462.99<br>844.74 | -<br>- | 114253 | 21625 | -<br>- | 8.5900<br>- | 219.90<br>- |
| 52 | КБ47-25-6 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | 100м2 | 25.6 | 3592.07<br>864.79 | -<br>- | 91957 | 22139 | -<br>- | 8.2400<br>- | 210.94<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 591126 | 149600 | 1199<br>360 | | 1507.06<br>2.68 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 591126 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 440327 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 149960 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 59113 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **650239** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **650239** | | | | |
| | | **Розділ 5. Бортовй камінь** | | | | | | | | | |
| 53 | КБ27-66-4 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | 100 м | 15.37 | 9824.92<br>8606.81 | 681.12<br>223.66 | 151009 | 132287 | 10469<br>3438 | 81.2500<br>1.4550 | 1248.81<br>22.36 |
| 54 | С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 73.776 | 3399.78<br>- | -<br>- | 250822 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | С1416-8684 варіант 1 | Камені бортові, БР100.20.8 | шт | 1537 | 201.72<br>- | -<br>- | 310044 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 711875 | 132287 | 10469<br>3438 | | 1248.81<br>22.36 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 711875 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 569119 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 135725 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 71184 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **783059** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **783059** | | | | |
| | | **Розділ 6. Заглиблена відмостка** | | | | | | | | | |
| | | S=1378 м2 | | | | | | | | | |
| 56 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 13.78 | 3638.05<br>3607.11 | 30.94<br>27.36 | 50132 | 49706 | 426<br>377 | 32.7800<br>0.2220 | 451.71<br>3.06 |
| 57 | & С111-1493-100 варіант 1 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 50 мм | м2 | 1405.56 | 251.86<br>- | -<br>- | 354004 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *58* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної основи* | *100м3* | *1.65* | *40713.54*<br>*15250.84* | *3167.03*<br>*1429.76* | *67177* | *25164* | *5226*<br>*2359* | *150.7000*<br>*10.6641* | *248.66*<br>*17.60* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | С1424-11621 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 168.3 | 3442.79<br>- | -<br>- | 579422 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | КР18-36-1 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | 100м2 | 13.78 | 229.44<br>229.44 | -<br>- | 3162 | 3162 | -<br>- | 2.0600<br>- | 28.39<br>- |
| 61 | & С17-39 варіант 2 | Сітка композитна 150х150 зі склопластикової арматури діаметром 5 мм | м2 | 1391.78 | 351.29<br>- | -<br>- | 488918 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | КБ27-20-2 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу | 1000м2 | 1.378 | 6424.02<br>6424.02 | -<br>- | 8852 | 8852 | -<br>- | 64.6800<br>- | 89.13<br>- |
| 63 | & С1555-106-1-3Щ варіант 3 | Шипоподібна мембрана EKL 500 | м2 | 1424.852 | 55.40<br>- | -<br>- | 78937 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | КБ27-29-1 | Армування шарів покриття геотекстилем | 1000 м2 | 1.378 | 235.16<br>235.16 | -<br>- | 324 | 324 | -<br>- | 2.2200<br>- | 3.06<br>- |
| 65 | & С1555-106-1-3Щ варіант 4 | Геотекстиль 120 г/м2 | м2 | 1424.852 | 12.89<br>- | -<br>- | 18366 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *66* | *КБ27-17-3* | *Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см* | *100м2* | *13.78* | *4666.10*<br>*3039.35* | *1465.95*<br>*483.83* | *64299* | *41882* | *20201*<br>*6667* | *28.9600*<br>*3.5998* | *399.07*<br>*49.61* |
| 67 | С1421-9471 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 242.8036 | 1451.81<br>- | -<br>- | 352505 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *68* | *КБ27-17-4 К=3* | *Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до загальної 15 см)* | *100м2* | *13.78* | *284.19*<br>- | *243.19*<br>*81.85* | *3916* | - | *3351*<br>*1128* | -<br>*0.6315* | -<br>*8.70* |
| 69 | С1421-9471 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 52.0884 | 1451.81<br>- | -<br>- | 75622 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | КБ27-29-1 | Армування шарів покриття геотекстилем | 1000 м2 | 1.378 | 235.16<br>235.16 | -<br>- | 324 | 324 | -<br>- | 2.2200<br>- | 3.06<br>- |
| 71 | & С1555-106-1-3Щ варіант 4 | Геотекстиль 120 г/м2 | м2 | 1424.852 | 12.89<br>- | -<br>- | 18366 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | * родючий шар грунту - в об'ємі газону або міксу зі злакових рослин, квіткових плям | | | | | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 2164326 | 129414 | 29204<br>10531 | | 1223.08<br>78.97 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2164326 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2005708 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 139945 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 216441 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2380767** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 16054 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **176590** | | | | |
| | | _ _ _

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02

**на Озеленення території**

**Благоустрій та озеленення**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ГП, том 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 3102.150 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 9.74819 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 976.570 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 2.4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Влаштування газону** | | | | | | | | | |
| | | S=5283м2 | | | | | | | | | |
| 1 | КБ47-25-3 | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100м2 | 26.415 | 15035.78<br>4134.21 | 46.82<br>14.05 | 397170 | 109205 | 1237<br>371 | 42.0400<br>0.1048 | 1110.49<br>2.77 |
| 2 | КБ47-25-4 | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100м2 | 26.415 | 17030.50<br>6175.75 | -<br>- | 449861 | 163132 | -<br>- | 62.8000<br>- | 1658.86<br>- |
| 3 | КБ47-25-6 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | 100м2 | 52.83 | 3592.07<br>864.79 | -<br>- | 189769 | 45687 | -<br>- | 8.2400<br>- | 435.32<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 1036800 | 318024 | 1237<br>371 | | 3204.67<br>2.77 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1036800 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 717539 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 318395 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 103680 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1140480** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 994128 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 619499 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 161979 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1781977** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | КБ47-15-2 | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 25% | 10 ям | 5 | 1114.44<br>603.23 | 163.86<br>49.18 | 5572 | 3016 | 819<br>246 | 6.3000<br>0.3668 | 31.50<br>1.83 |
| 23 | КБ47-17-1 | Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м | 10шт | 5 | 319.64<br>290.70 | -<br>- | 1598 | 1454 | -<br>- | 2.6100<br>- | 13.05<br>- |
| 24 | С1429-80 варіант 1 | Бузок звичайний 1-2 р | шт | 50 | 235.66<br>- | -<br>- | 11783 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | КБ47-19-2 | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 25% | 10м | 12.6 | 875.98<br>329.93 | 90.15<br>28.81 | 11037 | 4157 | 1136<br>363 | 3.4200<br>0.1992 | 43.09<br>2.51 |
| 26 | КБ47-21-1 | Садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців | 10м | 12.6 | 756.80<br>706.15 | -<br>- | 9536 | 8897 | -<br>- | 6.3400<br>- | 79.88<br>- |
| 27 | & С1429-34-1 варіант 1 | Самшит 2-3 р | шт | 378 | 38.97<br>- | -<br>- | 14731 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 163354 | 37485 | 3960<br>1191 | | 352.59<br>8.65 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 163354 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 121909 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 38676 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 16339 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **179693** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **179693** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 2820152 | 971746 | 14830<br>4824 | | 9711.05<br>37.14 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2820152 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1833576 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 976570 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 281998 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3102150** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-03

**на Малі архітектурні форми**

**Благоустрій та озеленення**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ГП, том 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 3522.460 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.54574 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 61.188 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.2 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | == МАФ | | | | | | | | | |
| 1 | КБ1-165-2 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.19 | 45919.72<br>45919.72 | -<br>- | 8725 | 8725 | -<br>- | 476.0000<br>- | 90.44<br>- |
| 2 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної основи під МАФ | 100м3 | 0.19 | 345686.40<br>15250.84 | 3167.03<br>1429.76 | 65680 | 2898 | 602<br>272 | 150.7000<br>10.6641 | 28.63<br>2.03 |
| | | лавки | | | | | | | | | |
| *3* | *КБ10-39-1* | *Установлення лав, столів, пожежних стендів* | *100шт* | *1.19* | *12304.03*<br>*11331.33* | -<br>- | *14642* | *13484* | -<br>- | *106.9700*<br>- | *127.29*<br>- |
| 4 | & С121-652-115 варіант 7 | Лавка зі спинкою Урбан із бетону та бруса teploreal (код у-12), 2700x500x450h | шт | 37 | 13845.22<br>- | -<br>- | 512273 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | & С121-652-115 варіант 8 | Лава бетонна без спинки "Маракеш А" | шт | 78 | 16583.80<br>- | -<br>- | 1293536 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | & С121-652-115 варіант 4 | Стіл вуличний із бетону ST05 d1100 h800 | шт | 4 | 15741.98<br>- | -<br>- | 62968 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | урни, сміттєві контейнери, пожежні стенди | | | | | | | | | |
| 7 | & 550101-144-2 варіант 3 | Урна Модерн лунго \| Вайт \| 560 * 560 * 935 Артикул: 003727 | шт | 94 | 5747.62<br>- | -<br>- | 540276 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | & С112-43-51 варіант 1 | Пожежний стенд з ящиком для піску | шт | 3 | 6597.09<br>- | -<br>- | 19791 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | конструкції для паркування | | | | | | | | | |
| 9 | КБ9-34-5 | Монтаж конструкцій велопарковки та навісів | 1т | 0.15 | 8331.05<br>3233.85 | 2188.96<br>750.99 | 1250 | 485 | 328<br>113 | 27.6800<br>5.2512 | 4.15<br>0.79 |
| 10 | & С121-652-114 варіант 1 | Велопарковка з навісом для 10 місць для паркування 6300х1900х2400h | шт | 2 | 50516.66<br>- | -<br>- | 101033 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С121-652-114 варіант 2 | Навіс для електроскутерів з розеткою для підзарядки | шт | 1 | 54613.83<br>- | -<br>- | 54614 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | == елементи спортивних та ігрових майданчиків | | | | | | | | | |
| *12* | *КБ9-34-5* | *Монтаж елементів спортивних та ігрових майданчиків* | *1т* | *4.665* | *6488.43*<br>*3233.85* | *2188.96*<br>*750.99* | *30269* | *15086* | *10211*<br>*3503* | *27.6800*<br>*5.2512* | *129.13*<br>*24.50* |
| 13 | & С121-652-117 варіант 7 | Ворота футбольні 5170х1550х2080 мм. | шт | 2 | 15720.97<br>- | -<br>- | 31442 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С121-652-117 варіант 8 | Щит баскетбольний шкільний з кільцем | шт | 2 | 4829.89<br>- | -<br>- | 9660 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С121-652-117 варіант 9 | Стійки волейбольні (пара) | шт | 1 | 6304.60<br>- | -<br>- | 6305 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С121-652-116 варіант 1 | Тренажер упор для преса / прес анатомічний "MIDEKO" 1150х710х2000h | шт | 1 | 12130.91<br>- | -<br>- | 12131 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С121-652-116 варіант 2 | Гребний тренажер 1220х860х830h "MIDEKO" (або аналог) | шт | 2 | 10115.91<br>- | -<br>- | 20232 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С121-652-116 варіант 3 | Тренажер Хос Райдер "MIDEKO" 800х590х1100h | шт | 1 | 92395.08<br>- | -<br>- | 92395 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С121-652-116 варіант 4 | Батерфляй - жим від грудей "MIDEKO" | шт | 1 | 27579.24<br>- | -<br>- | 27579 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | & С121-652-116 варіант 5 | Тренажер Орбітрек "MIDEKO" 16540x1186x1657h | шт | 1 | 12886.54 - | - - | 12887 | - | - - | - - | - - |
| 21 | & С121-652-116 варіант 7 | Універсальний спортивний вуличний тренажер - 204 "MIDEKO" 3520x1550x2440h | шт | 2 | 23129.46 - | - - | 46259 | - | - - | - - | - - |
| 22 | & С121-652-116 варіант 8 | Тренажер Біцепс машина-важільна Тяга "MIDEKO" 2025x595x1000h | шт | 2 | 17408.83 - | - - | 34818 | - | - - | - - | - - |
| | | Гімнастичний комплекс Воркаут Bru Style W204 для стадіону, в складі: | | | | | | | | | |
| 23 | & С121-652-117 варіант 16 | Колода гімнастична 5000x1200h | шт | 1 | 22520.76 - | - - | 22521 | - | - - | - - | - - |
| 24 | & С121-652-117 варіант 17 | Колода низька 5000x325h | шт | 1 | 16348.98 - | - - | 16349 | - | - - | - - | - - |
| 25 | & С121-652-117 варіант 18 | Канат, кільця гімнастичні | шт | 2 | 3078.53 - | - - | 6157 | - | - - | - - | - - |
| 26 | & С121-652-117 варіант 19 | Перекладина гімнастична універсальна 2400x1450-2550h | шт | 1 | 16412.79 - | - - | 16413 | - | - - | - - | - - |
| 27 | & С121-652-117 варіант 12 | Турнік широкий, середній та вузький хват (ширина 110 см) | шт | 1 | 6497.85 - | - - | 6498 | - | - - | - - | - - |
| 28 | & С121-652-117 варіант 11 | Турнік для підйому та перевороту (висота - 180 см, ширина - 100 см) | шт | 1 | 5834.04 - | - - | 5834 | - | - - | - - | - - |
| 29 | & С121-652-117 варіант 10 | Турнік для підйому та перевороту (висота - 230 см, ширина - 120 см) | шт | 1 | 8537.49 - | - - | 8537 | - | - - | - - | - - |
| 30 | & С121-652-117 варіант 1 | Бруси вуличні паралельні | шт | 2 | 7315.90 - | - - | 14632 | - | - - | - - | - - |
| 31 | & С121-652-117 варіант 2 | Бруси вуличні різновисокі | шт | 1 | 9528.21 - | - - | 9528 | - | - - | - - | - - |
| 32 | & С121-652-117 варіант 3 | Шведська драбина вулична | шт | 2 | 3986.96 - | - - | 7974 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | & С121-652-117 варіант 4 | Вуличні шведські сходи 4000х85х2500h | шт | 1 | 9997.53<br>- | -<br>- | 9998 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | & С121-652-117 варіант 5 | Рукохід | шт | 1 | 15115.63<br>- | -<br>- | 15116 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | & С121-652-117 варіант 6 | Лабіринт | шт | 1 | 16184.42<br>- | -<br>- | 16184 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | & С121-652-117 варіант 21 | Комплект для стрибків у висоту шкільний, код ST1421 | шт | 1 | 2918.71<br>- | -<br>- | 2919 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | & С121-652-117 варіант 20 | Страхувальний мат: для приземлень та стрибків у висоту, 2000х2000х300 мм | шт | 1 | 10419.85<br>- | -<br>- | 10420 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | == піздемні контейнери для сміття | | | | | | | | | |
| 38 | КБ1-18-5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0.0193 | 72273.40<br>4427.97 | 67845.43<br>21845.63 | 1395 | 85 | 1310<br>422 | 45.9000<br>170.7905 | 0.89<br>3.30 |
| 39 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 31.845 | 306.33<br>- | 306.33<br>54.37 | 9755 | - | 9755<br>1731 | -<br>0.4110 | -<br>13.09 |
| 40 | КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0.01 | 43005.16<br>1787.59 | 41217.57<br>13957.89 | 430 | 18 | 412<br>140 | 18.5300<br>110.0580 | 0.19<br>1.10 |
| 41 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.01 | 24692.98<br>24692.98 | -<br>- | 247 | 247 | -<br>- | 261.8000<br>- | 2.62<br>- |
| 42 | КБ1-24-2 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0.01 | 12325.88<br>- | 12325.88<br>3336.01 | 123 | - | 123<br>33 | -<br>25.2195 | -<br>0.25 |
| 43 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0.1 | 3573.66<br>1944.87 | 1628.79<br>597.86 | 357 | 194 | 163<br>60 | 18.3600<br>5.1175 | 1.84<br>0.51 |
| 44 | КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.01 | 15349.14<br>15349.14 | -<br>- | 153 | 153 | -<br>- | 165.2400<br>- | 1.65<br>- |
| 45 | КМ38-1-9 в.в. п.2.1.1.4 к(труд)=1,1 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 5 т [із убудованими механізмами] | шт | 1 | 21934.26<br>11112.50 | 6000.76<br>2425.90 | 21934 | 11113 | 6001<br>2426 | 97.3500<br>15.9920 | 97.35<br>15.99 |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 3202239 | 52488 | 28905<br>8700 | | 484.18<br>61.56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3202239 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3120846 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 61188 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 320221 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3522460** | | | | |
| | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **3522460** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **545.74** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **61188** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-04**

Устаткування системи розподільчого підземного збору сміття
Благоустрій та озеленення

Основа: креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ГП, том 1
Кошторисна вартість 404.761 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2410-1001 варіант 1 | Система розподільчого підземного збору сміття стоєчного типу на чототи контейнери з технічним приміщення; ( маса=5,545) | шт | 1 | 398916.67 | 398917 |
| | | **Разом** | | | | **398917** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 5844 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **404761** |

Склав _____ С.П.Гусєва
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-05

**на Огорожа**

**Благоустрій та озеленення**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ГП, том 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 2967.455 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2.77212 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 337.010 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Огорожа території** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ7-24-11* | *Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м (огорожа території)* | *100м* | *4.4* | *48907.00* | *23379.85* | *215191* | *107139* | *102871* | *205.9000* | *905.96* |
| | | | | | *24349.73* | *7593.55* | | | *33412* | *50.6441* | *222.83* |
| *2* | *КБ7-24-12* | *Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя (огорожа спортивного ядра)* | *100м* | *3.34* | *50509.59* | *23724.41* | *168702* | *85337* | *79240* | *216.0500* | *721.61* |
| | | | | | *25550.07* | *7723.98* | | | *25798* | *51.7347* | *172.79* |
| 3 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої (під цоколь) | 1 м3 | 42.83 | 2140.57 | 161.95 | 91681 | 10403 | 6936 | 2.4000 | 102.79 |
| | | | | | 242.88 | 59.86 | | | 2564 | 0.5009 | 21.45 |
| *4* | *КБ6-1-22* | *Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм (цоколь огорожі)* | *100м3* | *0.7137* | *98788.15* | *14406.24* | *70505* | *35838* | *10282* | *456.3300* | *325.68* |
| | | | | | *50214.55* | *5222.51* | | | *3727* | *39.1711* | *27.96* |
| *5* | *КБ7-25-8* | *Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих* | *100шт* | *0.06* | *146913.15* | *4623.34* | *8815* | *8418* | *277* | *1138.2500* | *68.30* |
| | | | | | *140300.70* | *1461.87* | | | *88* | *12.2025* | *0.73* |
| *6* | *КБ7-25-1* | *Улаштування воріт з установленням металевих стовпів (розсувні та відкатні)* | *100шт* | *0.03* | *470523.71* | *117940.64* | *14116* | *9399* | *3538* | *2581.0000* | *77.43* |
| | | | | | *313307.59* | *38994.56* | | | *1170* | *269.6632* | *8.09* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С1424-11633 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 85.1788 | 3567.63<br>- | -<br>- | 303886 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С124-1 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм | т | 1.051 | 30765.86<br>- | -<br>- | 32335 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | & С124-4-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 12 мм | т | 4.2 | 28923.16<br>- | -<br>- | 121477 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & К589821-К7591-1 варіант 1 | Металева секційна огорожа h=1500 мм у комплекті зі стовпами та фурнітурою | м2 | 629.2 | 895.60<br>- | -<br>- | 563512 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С121-253-2 варіант 1 | Хвіртка 1500х1500 мм у комплекті зі стовпами та фурнітурою | шт | 2 | 12803.12<br>- | -<br>- | 25606 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & С121-253-2 варіант 2 | Хвіртка 2000х1500 мм у комплекті зі стовпами та фурнітурою | шт | 1 | 16637.49<br>- | -<br>- | 16637 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & С121-253-1-4О варіант 1 | Ворота відкатні 7500х1500 мм у комплекті зі стовпами та фурнітурою | шт | 2 | 51207.39<br>- | -<br>- | 102415 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С10000-434-1 варіант 1 | Паркан для спортмайданчика Н-4м з кріленнями та стовпами Н-4m d 5 | м.п | 330 | 2176.67<br>- | -<br>- | 718301 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С10000-434-1 варіант 2 | Паркан для спортмайданчика Н-3м з кріленнями та стовпами Н-3m d 5/6 | м.п | 4 | 2099.46<br>- | -<br>- | 8398 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С126-1098-3 варіант 2 | Ворота розсувні подвійні 6000х4000мм у комплекті зі стовпами та фурнітурою | шт | 1 | 76243.52<br>- | -<br>- | 76244 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С121-253-2 варіант 3 | Хвіртка 1500х2400 мм у комплекті зі стовпами та фурнітурою | шт | 3 | 9541.34<br>- | -<br>- | 28624 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 2566445 | 256534 | 203144<br>66759 | | 2201.77<br>453.85 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2566445 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2106767 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 323293 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 256644 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2823089** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **2823089** | | | | |
| | | **Розділ 2. Навіс для ДЕС** | | | | | | | | | |
| 18 | КБ6-1-8 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 | 100м3 | 0.12 | 497970.78<br>29001.04 | 9844.63<br>4327.07 | 59756 | 3480 | 1181<br>519 | 263.5500<br>32.3560 | 31.63<br>3.88 |
| 19 | С124-1 варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм | т | 0.02 | 30765.86<br>- | -<br>- | 615 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С124-4-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 12 мм | т | 1.24 | 28923.16<br>- | -<br>- | 35865 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | 1т | 0.339 | 27603.09<br>17413.76 | 8688.33<br>1596.11 | 9357 | 5903 | 2945<br>541 | 145.6000<br>10.8062 | 49.36<br>3.66 |
| 22 | & С1-8-47-31 | Труба профільна 80х60х4мм | т | 0.35 | 32497.97<br>- | -<br>- | 11374 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | КБ9-34-5 | Монтаж м/конструкцій каркасу навісу | 1т | 0.339 | 8331.05<br>3233.85 | 2188.96<br>750.99 | 2824 | 1096 | 742<br>255 | 27.6800<br>5.2512 | 9.38<br>1.78 |
| 24 | КБ9-42-1 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0.28 | 10272.39<br>5513.26 | 3654.65<br>1352.54 | 2876 | 1544 | 1023<br>379 | 50.7200<br>9.3275 | 14.20<br>2.61 |
| 25 | & С111-829-12-7 варіант 1 | Профнастил | м2 | 28.84 | 297.33<br>- | -<br>- | 8575 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 131242<br> | 12023 | 5891<br>1694 | | 104.57<br>11.93 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 131242 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 113328 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 13717 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 13124 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **144366** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **144366** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 2697687<br> | 268557 | 209035<br>68453 | | 2306.34<br>465.78 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2697687 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2220095 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 337010 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 269768 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2967455** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-06

**на Підпірні стінки, лавки-габіони**

**Благоустрій та озеленення**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ГП, том 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 476.226 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.8034 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 89.944 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуа-тації машин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробіт-ної плати | в тому числі за-робітної плати | | | в тому числі за-робітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Габіони-лавки** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ1-18-5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0.00675 | 72273.40<br>4427.97 | 67845.43<br>21845.63 | 488 | 30 | 458<br>147 | 45.9000<br>170.7905 | 0.31<br>1.15 |
| 2 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 10.8 | 306.33<br>- | 306.33<br>54.37 | 3308 | - | 3308<br>587 | -<br>0.4110 | -<br>4.44 |
| 3 | КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0.0047 | 43005.16<br>1787.59 | 41217.57<br>13957.89 | 202 | 8 | 194<br>66 | 18.5300<br>110.0580 | 0.09<br>0.52 |
| 4 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0.005 | 29631.57<br>29631.57 | -<br>- | 148 | 148 | -<br>- | 314.1600<br>- | 1.57<br>- |
| 5 | КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.052 | 15349.14<br>15349.14 | -<br>- | 798 | 798 | -<br>- | 165.2400<br>- | 8.59<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *6* | *КБ6-13-1* | *Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм* | *100м3* | *0.128* | *79784.57*<br>*41002.00* | *11055.51*<br>*4976.39* | *10212* | *5248* | *1415*<br>*637* | *372.6100*<br>*37.1413* | *47.69*<br>*4.75* |
| 7 | КБ8-3-2 | Гідроізоляція стін, фундаментів обклеювальна в 1 шар | 100м2 | 0.15 | 20871.65<br>3173.35 | -<br>- | 3131 | 476 | -<br>- | 28.1300<br>- | 4.22<br>- |
| 8 | & С1555-106-1-3Щ варіант 2 | Шипоподібна геомембрана, 400 г/кв.м. | м2 | 16.5 | 40.79<br>- | -<br>- | 673 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *9* | *КБ13-41-1* | *Захист листовим азбестоцементом* | *1 м2* | *15* | *53.66*<br>*42.52* | *11.14*<br>*4.35* | *805* | *638* | *167*<br>*65* | *0.3400*<br>*0.0376* | *5.10*<br>*0.56* |
| 10 | С111-37 варіант 1 | Листи азбестоцементні плоскі | м2 | 15.45 | 488.64<br>- | -<br>- | 7549 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0.26 | 16011.50<br>3961.71 | -<br>- | 4163 | 1030 | -<br>- | 33.5000<br>- | 8.71<br>- |
| 12 | & С111-1624-7-4А варіант 1 | Праймер | л | 6.5 | 97.35<br>- | -<br>- | 633 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *13* | *ВЕ17-3-3-5* | *Виготовлення габіонних ящиків. Виготовлення з дроту діаметром 4 мм* | *м3 клад.* | *11.7* | *1077.68*<br>*754.70* | -<br>- | *12609* | *8830* | -<br>- | *6.6900*<br>- | *78.27*<br>- |
| 14 | С111-870 варіант 1 | Сітка габіонна 50х50 мм з оцинкованого дроту 4мм. | м2 | 97.2 | 324.29<br>- | -<br>- | 31521 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С111-870-1 | Гачки стяжки для габіонів Ф3 | мп | 90 | 10.23<br>- | -<br>- | 921 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | ВЕ17-3-2-1 | Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші | м3 клад. | 11.7 | 1853.38<br>648.14 | 42.17<br>18.01 | 21685 | 7583 | 493<br>211 | 5.8900<br>0.1190 | 68.91<br>1.39 |
| *17* | *КБ10-53-2* | *Укладання лавок із брусів* | *1 м3* | *0.66* | *3572.64*<br>*2529.54* | *63.20*<br>*20.75* | *2358* | *1669* | *42*<br>*14* | *21.1500*<br>*0.1350* | *13.96*<br>*0.09* |
| 18 | С112-23 варіант 1 | Брусок для лавки 50 х 40 мм | м3 | 0.6732 | 14607.95<br>- | -<br>- | 9834 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *19* | *КБ10-53-1* | *Укладання лавок із дошок* | *1 м3* | *0.1656* | *3867.42*<br>*2385.30* | *63.20*<br>*20.75* | *640* | *395* | *10*<br>*3* | *20.1700*<br>*0.1350* | *3.34*<br>*0.02* |
| 20 | С112-59 варіант 1 | Дошка лобова для лавки (120х30) | м3 | 0.167256 | 12848.70<br>- | -<br>- | 2149 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 113827 | 26853 | 6087<br>1730 | | 240.76<br>12.92 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 113827 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 80887 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 28583 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 11382 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **125209** | | | | |
| | | _ _ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ВЕ17-3-2-1 | Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші | м3 клад. | 10.9 | 1853.38<br>648.14 | 42.17<br>18.01 | 20202 | 7065 | 460<br>196 | 5.8900<br>0.1190 | 64.20<br>1.30 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 319107 | 54761 | 22181 | | 500.14 |
| | | | | | | | | | 6600 | | 49.58 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 319107 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 242165 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 61361 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 31910 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **351017** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **89944** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання
25FSU-PAP-П-К

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-07

**на Встановлення сепаратора нафтопродуктів**

**Благоустрій та озеленення**

Основа:
креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ГП,Том 1

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 3.625 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0.01793 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 2.048 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3.6 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ38-1-1 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці (сепаратор нафтопродуктів) | шт | 1 | 3295.39<br>1997.63 | 250.54<br>50.21 | 3295 | 1998 | 251<br>50 | 17.5000<br>0.4284 | 17.50<br>0.43 |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 3295 | 1998 | 251<br>50 | | 17.50<br>0.43 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3295 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1046 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2048 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 330 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | - | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | - | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3625** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **3625** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **17.93** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **2048** | | | | |

Склав _____ С.П.Гусєва

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу
загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-08**

Придбання сепаратора нафтопродуктів
Благоустрій та озеленення

Основа: креслення (специфікації ) № 25FSU-PAP-П-ГП,Том 1
Кошторисна вартість 59.264 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 грудня” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | & 2311-8069-3 варіант 1 | Сепаратори нафтопродуктів RAIN 1 л / с (тип L) самонесучі для монтажу в грунт; ( маса=1) | шт | 1 | 58333.33 | 58333 |
| | | **Разом** | | | | **58333** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 931 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **59264** |

Склав _____ С.П.Гусєва
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ П.А.Пекер
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

**Відомість обсягів робіт**

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб –
навчального закладу загальної середньої освіти.
Проєкт повторного використання

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Од. виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Школа** | | | |
| 2. | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 9348 | |
| 3. | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 15424,2 | |
| 4. | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 2038 | |
| 5. | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м3 | 355 | |
| 6. | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 2038 | |
| 7. | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 2038 | |
| 8. | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 355 | |
| 9. | Конструктивні рішення підземної частини будівлі (укриття СПП (ПРУ) | | | |
| 10. | Розділ 1. Фундаменти | | | |
| 11. | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 335 | |
| 12. | Улаштування бетонної підготовки (Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм) | м3 | 162 | |
| 13. | Гідроізоляція фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (бітумно полімерна 2,5мм) | м2 | 4082 | |
| 14. | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм) | м3 | 715 | |
| 15. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 16 мм | т | 77,18 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **25FSU-РАР-П-К** |
| Зм. | Кільк. | Арк. | №Док. | Підпис | Дата | |
| ГАП | | Вустянський М. | | | 10.25 | Відомість обсягів робіт. |
| Розробив | | Конотопенко | | | 10.25 | |
| Розробив | | Швацький О | | | 10.25 | |
| Перевірив | | Пекер П. | | | 10.25 | |
| | | | | | | |
| Н. Контр. | | Пекер П. | | | 10.25 | |

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| П | 1 | 70 |

ТОВ "Архітектурна група Голдаковського"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 4,29 | |
| 17. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 25 мм | т | 4,29 | |
| 18. | Розділ 2. Вертикальні елементи | | | |
| 19. | Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м (Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм) | м3 | 45 | |
| 20. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 1,78 | |
| 21. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 25 мм | т | 7,11 | |
| 22. | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм (Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм) | м3 | 557 | |
| 23. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 22,01 | |
| 24. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 25 мм | т | 88,04 | |
| 25. | Улаштування залізобетонних пілон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м (Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм) | м3 | 29 | |
| 26. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 1,15 | |
| 27. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 25 мм | т | 4,58 | |
| 28. | Гідроізоляція стін бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари (Поліуретанова рідка гідроізоляційна мембрана) | м2 | 1269,57 | |
| 29. | Улаштування утеплення із волокнистих і зернистих матеріалів на клею ( Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 100 мм) | м3 | 126,957 | |
| 30. | Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом (Шиповидна мембрана з геотекстилем 550 г/м2 + 150 г/м2) ,5 мм | м2 | 1269,57 | |
| 31. | Розділ 3. Сходи | | | |
| 32. | Улаштування сходів ( Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм) | м3 | 20 | |
| 33. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 12 мм | т | 2,4 | |
| 34. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 0,6 | |
| 35. | Розділ 4. Покриття | | | |
| 36. | Улаштування плит покриття ( Суміші бетонні готові | м3 | 695 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм) | | | |
| 37. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 16 мм | т | 83,38 | |
| 38. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 14,59 | |
| 39. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 20-22 мм | т | 6,25 | |
| 40. | Конструктивні рішення надземної частини будівлі школи | | | |
| 41. | *Так як проєкт для повторного використання, проєкт фундаментів не виконується на даній стадії проєкту* | | | |
| 42. | Розділ 4. Монтаж колон | | | |
| 43. | Установлення колон на нижчестоящі колони масою до 4 т | шт | 8 | |
| 44. | Колона К-1 вагою 3780,00 кг | шт | 8 | |
| 45. | Установлення колон у стакани фундаментів масою до 4 т | шт | 13 | |
| 46. | Колона К-1 вагою 3780,00 кг | шт | 2 | |
| 47. | Колона К-2 вагою 3780,00 кг | шт | 4 | |
| 48. | Колона К-3 вагою 3780,00 кг | шт | 7 | |
| 49. | Установлення колон у стакани фундаментів масою до 3 т | шт | 49 | |
| 50. | Колона К-4 вагою 2520,00 кг (400х4200х600) | шт | 24 | |
| 51. | Фахверкова колона ФК-1 (400х6000х400) вагою 2400,00 кг | шт | 25 | |
| 52. | Розділ 1. Монтаж стінових панелей з утеплювачем | | | |
| 53. | Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 47 | |
| 54. | Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 322 | |
| 55. | Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 25 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 7 | |
| 56. | Розділ 2. Монтаж стінових панелей внутрішніх | | | |
| 57. | Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 | шт | 64 | |
| 58. | Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 10 м2 | шт | 246 | |
| 59. | Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 15 м2 | шт | 298 | |
| 60. | Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 25 м2 | шт | 33 | |
| 61. | Розділ 5. Монтаж балок | | | |
| 62. | Укладання балок перекриття масою до 3 т | шт | 34 | |
| 63. | Розділ 3. Монтаж плит перекриття | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 64. | Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 36 | |
| 65. | Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 82 | |
| 66. | Розділ 8. Монтаж плит козирків | | | |
| 67. | Установлення в панельних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2 | шт | 132 | |
| 68. | Розділ 10. Сходи | | | |
| 69. | Улаштування сходів (Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм) | м3 | 21 | |
| 70. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 12 мм | т | 2,52 | |
| 71. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 0,63 | |
| 72. | Розділ 6. Монтаж плит покриття | | | |
| 73. | Укладання панелей покриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 231 | |
| 74. | Укладання панелей покриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 299 | |
| 75. | Укладання панелей покриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 109 | |
| 76. | Укладання панелей покриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 155 | |
| 77. | Розділ 7. Монтаж ребристих плит покриття | | | |
| 78. | Укладання панелей покриття ребристих площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 280 | |
| 79. | Розділ 9. Будівельні роботи | | | |
| 80. | Влаштування металевих в'язей | т | 7,1 | |
| 81. | Замонолічування горизонтальних і вертикальних стиків панелей, плит перекриття та покриття (суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм) | м3 | 127 | |
| 82. | Влаштування монолітних ділянок плит перекриття та покриття (Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм) | м3 | 77 | |
| 83. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 12 мм | т | 8 | |
| 84. | Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметизувальною нетвердіючою мастикою | м шва | 4694 | |
| 85. | Розділ 11. Улаштування монолітного амфітеатру, трибун | | | |
| 86. | Улаштування монолітної плити амфітеатру(Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], | м3 | 72 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | крупність заповнювача більше 10 до 20 мм) | | | |
| 87. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 16 мм | т | 4,32 | |
| 88. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 12 мм | т | 4,32 | |
| 89. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 2,16 | |
| 90. | Улаштування монолітної плити трибуни(Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм) | м3 | 48 | |
| 91. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 16 мм | т | 2,88 | |
| 92. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 12 мм | т | 2,88 | |
| 93. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 1,44 | |
| 94. | Архітектурні рішення | | | |
| 95. | Розділ 1. Мурування стіни під трибунами (СВ-06) | | | |
| 96. | Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | м3 | 42,4612 | |
| 97. | Розділ 2. Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків (СВ-04, СВ-05) | | | |
| 98. | Мурування стін шахти з газобетонних блоків | м3 | 185,203 | |
| 99. | Розділ 2. Покрівля | | | |
| 100. | Улаштування пароізоляції обмазувальної (Поліуретанова рідка гідроізоляційна мембрана (2 шари) - 5 мм)-1 шар | м2 | 6343,25 | |
| 101. | Утеплення покриттів плитами з екструдованого поліпіностиролу в 2 шари 250мм | м2 | 6343,25 | |
| 102. | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном (Полістиролбетоном) - 150 мм; | м3 | 951,4875 | |
| 103. | Улаштування покрівель (Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна (2 шари) - 5 мм) | м2 | 6343,25 | |
| 104. | Утеплення покриттів гравієм | м3 | 444,0275 | |
| 105. | Улаштування пароізоляції обмазувальної (Поліуретанова рідка гідроізоляційна мембрана (2 шари)- 5 мм)-1 шар | м2 | 1373,23 | |
| 106. | Утеплення покриттів плитами з екструдованого поліпіностиролу в 2 шари 250мм | м2 | 1373,23 | |
| 107. | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном (Полістиролбетоном) - 150 мм; | м3 | 205,9845 | |
| 108. | Улаштування покрівель (Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна (2 шари) - 5 мм) | м2 | 1373,23 | |
| 109. | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (Шиповидна мембрана з геотекстилем) | м2 | 1373,23 | |
| 110. | Улаштування планки для кріплення шиповидної мембрани | м | 686,615 | |
| 111. | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні з геотекстилю | м2 | 1373,23 | |
| 112. | Улаштування покриттів земляних без домішок піску | м2 | 1373,23 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 113. | У.П-05 - Покриття аварійного виходу з укриття | | | |
| 114. | Улаштування пароізоляції обмазувальної (Поліуретанова рідка гідроізоляційна мембрана (2 шари) - 5 мм)-1 шар | м2 | 104,21 | |
| 115. | Утеплення покриттів плитами Екструдованийм пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 100 мм | м2 | 104,21 | |
| 116. | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (Шиповидна мембрана) | м2 | 104,21 | |
| 117. | Улаштування планки для кріплення шиповидної мембрани) | м | 52,105 | |
| 118. | Планка для кріплення шиповидної мембрани | м | 54,71025 | |
| 119. | Дюбель | шт | 260,525 | |
| 120. | Стрічка К-2 для шиповидної мембрани | м | 54,71025 | |
| 121. | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів | м | 937,8 | |
| 122. | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 154,3 | |
| 123. | Розділ 5. Фасад | | | |
| 124. | Виготовлення габіонних ящиків. | м3 клад. | 226,941 | |
| 125. | Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші | м3 клад. | 226,941 | |
| 126. | Улаштування підлог | | | |
| 127. | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 261,048 | |
| 128. | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 130,524 | |
| 129. | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | м2 | 1305,24 | |
| 130. | Армування бетоної основи підлоги дротяною сіткою д.4 ВрІ 200х200 | м2 | 1305,24 | |
| 131. | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37Вт/(м*К) - 100 мм | м2 | 1305,24 | |
| 132. | Улаштування стяжок (цементно-піщана 80мм) | м2 | 1305,24 | |
| 133. | Армування стяжки дротяною сіткою, д.4 ВрІ 100х100 | м2 | 1305,24 | |
| 134. | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт , протиковзькі, 600х300 | м2 | 1305,24 | |
| 135. | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 8484,06 | |
| 136. | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 535,1484 | |
| 137. | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (пенофол, тип С) товщиною 5 мм | м2 | 74,97 | |
| 138. | Улаштування стяжок (цементно-перлітова 80мм) М 75 | м2 | 74,97 | |
| 139. | Армування стяжки дротяною сіткою, д.4 ВрІ 100х100 | м2 | 74,97 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 140. | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт, протиковзькі, 600х300 | м2 | 74,97 | |
| 141. | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 487,305 | |
| 142. | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 30,7377 | |
| 143. | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | м2 | 376,54 | |
| 144. | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 376,54 | |
| 145. | Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 100 мм (гравійно-цементна суміш 4:1) | м2 | 376,54 | |
| 146. | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 220,2759 | |
| 147. | Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 100 мм (гравійно-цементна суміш 4:1) | м2 | 376,54 | |
| 148. | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | м2 | 376,54 | |
| 149. | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 56,481 | |
| 150. | Армування стяжки дротяною сіткою, д.4 BpI 200х200 | м2 | 376,54 | |
| 151. | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 376,54 | |
| 152. | Улаштування стяжок (цементно-піщана 80мм) | м2 | 376,54 | |
| 153. | Армування стяжки дротяною сіткою, д.4 BpI 100х100 | м2 | 376,54 | |
| 154. | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт, протиковзькі, 600х300 | м2 | 376,54 | |
| 155. | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 2447,51 | |
| 156. | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 154,3814 | |
| 157. | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 621,2655 | |
| 158. | Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 100 мм (гравійно-цементна суміш 4:1) | м2 | 4141,77 | |
| 159. | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | м2 | 4141,77 | |
| 160. | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 621,2655 | |
| 161. | Армування стяжки дротяною сіткою, д.4 BpI 200х200 | м2 | 4141,77 | |
| 162. | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 4141,77 | |
| 163. | Улаштування стяжок (цементно-перлітова 80мм) | м2 | 4141,77 | |
| 164. | Армування стяжки дротяною сіткою д.4 BpI 100х100 | м2 | 4141,77 | |
| 165. | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформованих основ товщиною 15 мм | м2 | 4141,77 | |
| 166. | Грунтовка Ceresit 777 | кг | 815,92869 | |
| 167. | Шпаклівка Cerezit RS88 | кг | 312,703635 | |
| 168. | Нівелір маса по типу Ceresit DG | кг | 93396,9135 | |
| 169. | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (Лінолеум ПВХ, оливковий (товщина 3 мм)) | м2 | 4141,77 | |
| 170. | Грунтовка СТ-17 | л | 844,92108 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 171. | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (пенофол, тип С) товщиною 5 мм | м2 | 800,48 | |
| 172. | Улаштування стяжок цементних товщиною 50 мм(цементно-піщана 50мм) | м2 | 800,48 | |
| 173. | Армування стяжки дротяною сіткою, д.4 ВрІ 100х100 | м2 | 800,48 | |
| 174. | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформованих основ товщиною 20 мм | м2 | 800,48 | |
| 175. | Грунтовка Ceresit 777 | кг | 157,69456 | |
| 176. | Шпаклівка Cerezit RS88 | кг | 60,43624 | |
| 177. | Нівелір маса по типу Ceresit DG | кг | 24054,424 | |
| 178. | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (Лінолеум ПВХ, оливковий (товщина 3 мм) | м2 | 800,48 | |
| 179. | Грунтовка СТ-17 | л | 163,29792 | |
| 180. | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | м2 | 929,17 | |
| 181. | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 929,17 | |
| 182. | Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 100 мм (гравійно-цементна суміш 4:1) | м2 | 929,17 | |
| 183. | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 543,56445 | |
| 184. | Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 100 мм (гравійно-цементна суміш 4:1) | м2 | 929,17 | |
| 185. | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | м2 | 929,17 | |
| 186. | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 139,3755 | |
| 187. | Армування стяжки дротяною сіткою, д.4 ВрІ 200х200 | м2 | 929,17 | |
| 188. | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 929,17 | |
| 189. | Улаштування стяжок (цементно-піщана 80мм) | м2 | 929,17 | |
| 190. | Армування стяжки дротяною сіткою, д.4 ВрІ 100х100 | м2 | 929,17 | |
| 191. | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформованих основ товщиною 15 мм | м2 | 929,17 | |
| 192. | Грунтовка Ceresit 777 | кг | 183,04649 | |
| 193. | Шпаклівка Cerezit RS88 | кг | 70,152335 | |
| 194. | Нівелір маса по типу Ceresit DG | кг | 20952,7835 | |
| 195. | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 929,17 | |
| 196. | Грунтовка СТ-17 | л | 189,55068 | |
| 197. | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 5226,06 | |
| 198. | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 172,146 | |
| 199. | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 86,073 | |
| 200. | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | м2 | 860,73 | |
| 201. | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 172,146 | |
| 202. | Армування стяжки дротяною сіткою, д.4 ВрІ 200х200 | м2 | 860,73 | |
| 203. | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або | м2 | 860,73 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | мат мінераловатних або скловолокнистих | | | |
| 204. | Улаштування стяжок (цементно-перлітова 80мм) | м2 | 860,73 | |
| 205. | Армування стяжки дротяною сіткою, д.4 ВрІ 100х100 | м2 | 860,73 | |
| 206. | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформованих основ товщиною 10 мм | м2 | 860,73 | |
| 207. | Грунтовка Ceresit 777 | кг | 169,56381 | |
| 208. | Шпаклівка Cerezit RS88 | кг | 64,985115 | |
| 209. | Нівелір маса по типу Ceresit DG | кг | 12953,9865 | |
| 210. | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 860,73 | |
| 211. | Грунтовка СТ-17 | л | 175,58892 | |
| 212. | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 312,936 | |
| 213. | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 156,468 | |
| 214. | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | м2 | 1564,68 | |
| 215. | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 1564,68 | |
| 216. | Улаштування стяжок (цементно-перлітова 80мм) марка М75 | м2 | 1564,68 | |
| 217. | Армування стяжки дротяною сіткою, д.4 ВрІ 100х100 | м2 | 1564,68 | |
| 218. | Улаштування зміцнюючого полімерцементне покриття-топінг Церезіт (Ceresit) CF56 Corundum | м2 | 1564,68 | 1мм/5кг |
| 219. | Заповнення віконних прорізів | | | |
| 220. | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 5,67 | |
| 221. | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 24,93 | |
| 222. | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1955,7 | |
| 223. | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 71,4 | |
| 224. | Установлення віконних зливів | м | 71,4 | |
| 225. | Штукатурення віконних і дверних укосів по каменю і бетону | м2 | 696,49 | |
| 226. | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 696,49 | |
| 227. | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 696,49 | |
| 228. | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 696,49 | |
| 229. | - Світлопрозора перегородка Н 2100мм (СВ-07), Світлопрозора перегородка Н 3150мм (СВ-08) | | | |
| 230. | Улаштування перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м | м2 | 97,75 | |
| 231. | Розділ 7. Заповнення дверних прорізів | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 232. | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 65,776 | |
| 233. | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2 | м | 120,54 | |
| 234. | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,935 | |
| 235. | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 413,295 | |
| 236. | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 330,511 | |
| 237. | Розділ 9. Оздоблення стель | | | |
| 238. | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом | м2 | 4703,14 | |
| 239. | Поліпшене фарбування стель (Фарба водоемульсійна, акрилова основа, клас стирання 1 (EN 13300), покривна здатність 8–10 м2/л, вологостійка (колір білий) | м2 | 4703,14 | |
| 240. | Улаштування каркасу модульних підвісних стель (акустичні плити) | м2 | 2541,94 | |
| 241. | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 2541,94 | |
| 242. | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (Полірування плити) | м2 | 2636,06 | |
| 243. | Улаштування каркасу модульних підвісних стель | м2 | 265,07 | |
| 244. | Укладання плит стельових в каркас стелі(аквапанелі) | м2 | 265,07 | |
| 245. | Розділ 10. Опрядження внутрішніх стін | | | |
| 246. | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами 12, 5 мм на клеї в 2 шари | м2 | 1265,4 | |
| 247. | Улаштування обшивки стін акустичними панелями на клеї | м2 | 2627,89 | |
| 248. | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | м2 | 2238,57 | |
| 249. | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 2238,57 | |
| 250. | Грунтування поверхні СТ-17 | м2 | 18107,3 | |
| 251. | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | м2 | 18107,3 | |
| 252. | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці (Фарба водоемульсійна, акрилова основа, клас стирання 1 (EN 13300), покривна здатність 8–10 м2/л, вологостійка (колір білий)) | м2 | 18107,3 | |
| 253. | Розділ 11. Металеве огородження сходів | | | |
| 254. | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 2,31 | |
| 255. | Монтаж огорожі сходів | т | 2,31 | |
| 256. | Установлення поручнів на сходових площадках | м | 203,92 | |
| 257. | Розділ 12. Улаштування дрібних накриттів | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 258. | Обрамлення приямку (для вводу мереж СПЗ та СС в приміщенні№108) | т | 0,01962 | |
| 259. | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | м2 | 0,09 | |
| 260. | Розділ 13. Металеві (пожежні) сходи | | | |
| 261. | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 7,246 | |
| 262. | Водомірні вузли | | | |
| 263. | №1 | | | |
| 264. | Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм | вузол | 1 | |
| 265. | №2 | | | |
| 266. | Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм | вузол | 1 | |
| 267. | №3 | | | |
| 268. | Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм | вузол | 1 | |
| 269. | Система В1, Т3, Т4, В3 | | | |
| 270. | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 50 | |
| 271. | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 300 | |
| 272. | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 200 | |
| 273. | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 300 | |
| 274. | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 100 | |
| 275. | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 100 | |
| 276. | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 1050 | |
| 277. | Фарбування металевих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою (у 2 шари) | м2 | 107 | |
| 278. | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 360 | |
| 279. | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 270 | |
| 280. | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 180 | |
| 281. | Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм | кран | 20 | |
| 282. | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | кран | 10 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 283. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 1860 | |
| 284. | Система К1 | | | |
| 285. | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 200 | |
| 286. | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 400 | |
| 287. | Установлення муфт протипожежних при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 12 | |
| 288. | Установлення трапів діаметром 100 мм | компл. | 20 | |
| 289. | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 10 | |
| 290. | Санітарно-технічні прилади | | | |
| 291. | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | компл. | 65 | |
| 292. | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 84 | |
| 293. | Установлення пісуарів настінних [одиночних] | компл. | 17 | |
| 294. | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | компл. | 15 | |
| 295. | Установлення змішувачів для душу | шт | 15 | |
| 296. | Система К2 | | | |
| 297. | Установлення воронок водостічних | воронка | 30 | |
| 298. | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 300 | |
| 299. | Установлення муфт протипожежних при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 30 | |
| 300. | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 30 | |
| 301. | Система К3 (кухня) | | | |
| 302. | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 100 | |
| 303. | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 100 | |
| 304. | Установлення муфт протипожежних при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 1 | |
| 305. | Установлення трапів діаметром 100 мм | компл. | 12 | |
| 306. | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 1 | |
| 307. | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | компл. | 8 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 308. | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 1 | |
| 309. | Установлення біде | компл. | 1 | |
| 310. | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | компл. | 1 | |
| 311. | Установлення змішувачів для душу | шт | 1 | |
| 312. | Установлення мийок на одне відділення | компл. | 18 | |
| 313. | Система водопостачання та каналізації споруди СПП (ПРУ) | | | |
| 314. | Розділ 1. Обладнання та ємкості | | | |
| 315. | Монтаж насосного агрегату (Насосна станція протипожежного водопостачання) | шт | 1 | |
| 316. | Установлення баків круглих і прямокутних місткістю 1 м3 | бак | 1 | |
| 317. | Установлення баків круглих і прямокутних місткістю 1,5 м3 | бак | 2 | |
| 318. | Установлення баків круглих і прямокутних місткістю 2 м3 | бак | 3 | |
| 319. | Монтаж насосного агрегату (Каналізаційна насосна станція) | шт | 1 | |
| 320. | Установлення насосної станції, маса агрегату до 0,1 т | насос | 3 | |
| 321. | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | компл. | 2 | |
| 322. | Розділ 2. Трубопроводи та запірна арматура | | | |
| 323. | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 30 | |
| 324. | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 60 | |
| 325. | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 90 | |
| 326. | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 80 | |
| 327. | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 30 | |
| 328. | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 30 | |
| 329. | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 30 | |
| 330. | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 50 | |
| 331. | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм | шт | 4 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 332. | Установлення трапів діаметром 100 мм | компл. | 10 | |
| 333. | Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм | кран | 2 | |
| 334. | Установлення шафи для пож.кранів | шт | 8 | |
| 335. | Установлення кранів пожежних діаметром до 50 мм | кран | 8 | |
| 336. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 200 | |
| 337. | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | компл. | 16 | |
| 338. | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 26 | |
| 339. | Установлення піссуарів настінних [одиночних] | компл. | 2 | |
| 340. | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | компл. | 3 | |
| 341. | Установлення змішувачів для душу | шт | 3 | |
| 342. | Опалення | | | |
| 343. | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 130 | |
| 344. | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 80 | |
| 345. | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 70 | |
| 346. | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 150 | |
| 347. | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 80 | |
| 348. | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм | м | 80 | |
| 349. | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | м | 30 | |
| 350. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 620 | |
| 351. | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 1240 | |
| 352. | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 200 | |
| 353. | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 150 | |
| 354. | Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових для теплої підлоги PE-Xa , д.16х2,0 | м | 1000 | |
| 355. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 1590 | |
| 356. | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 31 | |
| 357. | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь | м2 | 31 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | емаллю ПФ-115 в 2 шари | | | |
| 358. | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 313 | |
| 359. | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 6 | |
| 360. | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 4 | |
| 361. | Установлення кранів повітряних | комплект | 28 | |
| 362. | Установлення радіаторів стальних | кВт | 349,8 | |
| 363. | Вентиляція та кондиціювання | | | |
| 364. | Розділ 1. Монтаж ПВ1 | | | |
| 365. | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1 | |
| 366. | Прокладання лотків | м | 30 | |
| 367. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 30 | |
| 368. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 100 | |
| 369. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 100 | |
| 370. | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 | шт | 4 | |
| 371. | Установлення противибухових клапанів площею до 0,2 м2 | шт | 2 | |
| 372. | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 5 | |
| 373. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 20 | |
| 374. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | м2 | 190 | |
| 375. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 230 | |
| 376. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 205 | |
| 377. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 12 | |
| 378. | Установлення віброізоляторів | шт | 24 | |
| 379. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 365 | |
| 380. | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 40 | |
| 381. | Розділ 2. Монтаж ККБ1 | | | |
| 382. | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 383. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (плата управління, пульт керування провідний) | шт | 3 | |
| 384. | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 2 | |
| 385. | Установлення віброізоляторів | шт | 4 | |
| 386. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 20 | |
| 387. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 20 | |
| 388. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 40 | |
| 389. | Розділ 3. Монтаж ПВ2 | | | |
| 390. | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1 | |
| 391. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 100 | |
| 392. | Прокладання лотків | м | 30 | |
| 393. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 30 | |
| 394. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 100 | |
| 395. | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 розміром пластин 1200х800-1000 | шт | 4 | |
| 396. | Установлення противибухових клапанів площею до 0,2 м2 | шт | 4 | |
| 397. | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 4 | |
| 398. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 40 | |
| 399. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | м2 | 240 | |
| 400. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 310 | |
| 401. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 180 | |
| 402. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 12 | |
| 403. | Установлення віброізоляторів | шт | 16 | |
| 404. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 180 | |
| 405. | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 60 | |
| 406. | Розділ 4. Монтаж ККБ2 | | | |
| 407. | | | | |
| 408. | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 2 | |
| 409. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (плата управління, пульт керування провідний) | шт | 3 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 410. | Монтаж електронного розширювального вентиля, діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 2 | |
| 411. | Установлення віброізоляторів | шт | 8 | |
| 412. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 20 | |
| 413. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 20 | |
| 414. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 40 | |
| 415. | Розділ 5. Монтаж ПВЗ | | | |
| 416. | | | | |
| 417. | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1 | |
| 418. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 100 | |
| 419. | Прокладання лотків | м | 30 | |
| 420. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 40 | |
| 421. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 100 | |
| 422. | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 | |
| 423. | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 | шт | 4 | |
| 424. | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 8 | |
| 425. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2(установлення дифузорів) | грата | 60 | |
| 426. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | м2 | 240 | |
| 427. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 350 | |
| 428. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 440 | |
| 429. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 68 | |
| 430. | Установлення віброізоляторів | шт | 30 | |
| 431. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 720 | |
| 432. | Розділ 6. Монтаж ККБЗ | | | |
| 433. | | | | |
| 434. | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 2 | |
| 435. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (плата управління, пульт керування провідний) | шт | 3 | |
| 436. | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], | шт | 2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | діаметр трубопроводу до 20 мм | | | |
| 437. | Установлення віброізоляторів | шт | 8 | |
| 438. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 20 | |
| 439. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 20 | |
| 440. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 40 | |
| 441. | Розділ 7. Монтаж ПВ4 | | | |
| 442. | | | | |
| 443. | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1 | |
| 444. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 100 | |
| 445. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 100 | |
| 446. | Прокладання лотків | м | 30 | |
| 447. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 30 | |
| 448. | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 3 | |
| 449. | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 | шт | 2 | |
| 450. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2(установлення дифузорів) | грата | 60 | |
| 451. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | м2 | 250 | |
| 452. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 350 | |
| 453. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 455 | |
| 454. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 68 | |
| 455. | Установлення віброізоляторів | шт | 30 | |
| 456. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 735 | |
| 457. | Розділ 8. Монтаж ККБ4 | | | |
| 458. | | | | |
| 459. | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 2 | |
| 460. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (плата управління, пульт керування провідний) | шт | 3 | |
| 461. | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 2 | |
| 462. | Установлення віброізоляторів | шт | 8 | |
| 463. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 | м | 20 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | МПа<br>[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | | | |
| 464. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа<br>[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 20 | |
| 465. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 40 | |
| 466. | Розділ 9. Монтаж ПВ5 | | | |
| 467. | | | | |
| 468. | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1 | |
| 469. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 100 | |
| 470. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 100 | |
| 471. | Прокладання лотків | м | 30 | |
| 472. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 30 | |
| 473. | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 | |
| 474. | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 | шт | 4 | |
| 475. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2(установлення дифузорів,анемостатів,решіток) | грата | 22 | |
| 476. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | м2 | 30 | |
| 477. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 60 | |
| 478. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 85 | |
| 479. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 20 | |
| 480. | Установлення віброізоляторів | шт | 24 | |
| 481. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 735 | |
| 482. | Розділ 10. Монтаж ККБ5 | | | |
| 483. | | | | |
| 484. | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 1 | |
| 485. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (плата управління, пульт керування провідний) | шт | 2 | |
| 486. | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 1 | |
| 487. | Установлення віброізоляторів | шт | 4 | |
| 488. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа<br>[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 10 | |
| 489. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 | м | 10 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | МПа<br>[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | | | |
| 490. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 20 | |
| 491. | Розділ 11. Монтаж ПВ6 | | | |
| 492. | | | | |
| 493. | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1 | |
| 494. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 50 | |
| 495. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 50 | |
| 496. | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 2 | |
| 497. | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 | шт | 2 | |
| 498. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2(установлення дифузорів,анемостатів,решіток) | грата | 12 | |
| 499. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 55 | |
| 500. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 10 | |
| 501. | Установлення віброізоляторів | шт | 4 | |
| 502. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 40 | |
| 503. | Розділ 12. Монтаж ПВ7 | | | |
| 504. | | | | |
| 505. | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1 | |
| 506. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 50 | |
| 507. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 50 | |
| 508. | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 | |
| 509. | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 | шт | 2 | |
| 510. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2(установлення дифузорів,анемостатів,решіток) | грата | 6 | |
| 511. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 40 | |
| 512. | Установлення віброізоляторів | шт | 4 | |
| 513. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 30 | |
| 514. | Розділ 13. Монтаж ПВ8 | | | |
| 515. | | | | |
| 516. | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1 | |
| 517. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 100 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 518. | Прокладання лотків | м | 30 | |
| 519. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 30 | |
| 520. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 100 | |
| 521. | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 | шт | 4 | |
| 522. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2(дифузор) | грата | 54 | |
| 523. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | м2 | 100 | |
| 524. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 150 | |
| 525. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 260 | |
| 526. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 54 | |
| 527. | Установлення віброізоляторів | шт | 30 | |
| 528. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 200 | |
| 529. | Розділ 14. Монтаж ККБ8 | | | |
| 530. | | | | |
| 531. | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 2 | |
| 532. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (плата управління, пульт керування провідний) | шт | 3 | |
| 533. | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 2 | |
| 534. | Установлення віброізоляторів | шт | 8 | |
| 535. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 20 | |
| 536. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 20 | |
| 537. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 40 | |
| 538. | Розділ 15. Монтаж ПВ9 | | | |
| 539. | | | | |
| 540. | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1 | |
| 541. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 50 | |
| 542. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 50 | |
| 543. | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 | шт | 2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 544. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2(установлення дифузорів,анемостатів,решіток) | грата | 8 | |
| 545. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 50 | |
| 546. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 6 | |
| 547. | Установлення віброізоляторів | шт | 4 | |
| 548. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 40 | |
| 549. | Розділ 16. Монтаж ПВ10 | | | |
| 550. | | | | |
| 551. | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1 | |
| 552. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 100 | |
| 553. | Прокладання лотків | м | 30 | |
| 554. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 30 | |
| 555. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 100 | |
| 556. | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 | шт | 4 | |
| 557. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2(дифузор) | грата | 18 | |
| 558. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | м2 | 190 | |
| 559. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 230 | |
| 560. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 105 | |
| 561. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 18 | |
| 562. | Установлення віброізоляторів | шт | 24 | |
| 563. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 365 | |
| 564. | Розділ 17. Монтаж ККБ10 | | | |
| 565. | | | | |
| 566. | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 2 | |
| 567. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (плата управління, пульт керування провідний) | шт | 3 | |
| 568. | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 2 | |
| 569. | Установлення віброізоляторів | шт | 8 | |
| 570. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 20 | |
| 571. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа | м | 20 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | | | |
| 572. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 40 | |
| 573. | Розділ 18. Монтаж ПВ11 | | | |
| 574. | | | | |
| 575. | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1 | |
| 576. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 100 | |
| 577. | Прокладання лотків | м | 30 | |
| 578. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 30 | |
| 579. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 100 | |
| 580. | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 2 | |
| 581. | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 | шт | 4 | |
| 582. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2(установлення дифузорів,анемостатів,решіток) | грата | 12 | |
| 583. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 110 | |
| 584. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | м2 | 165 | |
| 585. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 200 | |
| 586. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 12 | |
| 587. | Установлення віброізоляторів | шт | 24 | |
| 588. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 335 | |
| 589. | Розділ 19. Монтаж ККБ11 | | | |
| 590. | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 1 | |
| 591. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (плата управління, пульт керування провідний) | шт | 2 | |
| 592. | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 1 | |
| 593. | Установлення віброізоляторів | шт | 4 | |
| 594. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 10 | |
| 595. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 10 | |
| 596. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 10 | |
| 597. | Розділ 20. Монтаж ПВ12 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 598. | | | | |
| 599. | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1 | |
| 600. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 100 | |
| 601. | Прокладання лотків | м | 30 | |
| 602. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 30 | |
| 603. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 100 | |
| 604. | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 | |
| 605. | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 | шт | 4 | |
| 606. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2(установлення дифузорів,анемостатів,решіток) | грата | 30 | |
| 607. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 135 | |
| 608. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | м2 | 195 | |
| 609. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 170 | |
| 610. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 30 | |
| 611. | Установлення віброізоляторів | шт | 24 | |
| 612. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 325 | |
| 613. | Розділ 21. Монтаж ККБ12 | | | |
| 614. | | | | |
| 615. | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 2 | |
| 616. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (плата управління, пульт керування провідний) | шт | 3 | |
| 617. | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 2 | |
| 618. | Установлення віброізоляторів | шт | 8 | |
| 619. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 20 | |
| 620. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 20 | |
| 621. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 40 | |
| 622. | Розділ 22. Монтаж ПВ13 | | | |
| 623. | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1 | |
| 624. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, | м | 100 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | діаметр труб до 25 мм | | | |
| 625. | Прокладання лотків | м | 30 | |
| 626. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 30 | |
| 627. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 100 | |
| 628. | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 2 | |
| 629. | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 | шт | 4 | |
| 630. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2(установлення дифузорів,анемостатів,решіток) | грата | 34 | |
| 631. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 105 | |
| 632. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | м2 | 155 | |
| 633. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 170 | |
| 634. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 34 | |
| 635. | Установлення віброізоляторів | шт | 24 | |
| 636. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 300 | |
| 637. | Розділ 23. Монтаж ККБ13 | | | |
| 638. | | | | |
| 639. | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 1 | |
| 640. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (плата управління, пульт керування провідний) | шт | 2 | |
| 641. | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 1 | |
| 642. | Установлення віброізоляторів | шт | 4 | |
| 643. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 10 | |
| 644. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 10 | |
| 645. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 20 | |
| 646. | Розділ 24. Монтаж ПВ15 | | | |
| 647. | | | | |
| 648. | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1 | |
| 649. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 100 | |
| 650. | Прокладання лотків | м | 30 | |
| 651. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 | м | 30 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | у лотках | | | |
| 652. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 100 | |
| 653. | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 3 | |
| 654. | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 | шт | 4 | |
| 655. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2(установлення дифузорів,анемостатів,решіток) | грата | 20 | |
| 656. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 140 | |
| 657. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | м2 | 420 | |
| 658. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 230 | |
| 659. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 38 | |
| 660. | Установлення віброізоляторів | шт | 30 | |
| 661. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 575 | |
| 662. | Розділ 25. Монтаж ККБ15 | | | |
| 663. | | | | |
| 664. | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 2 | |
| 665. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (плата управління, пульт керування провідний) | шт | 3 | |
| 666. | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 2 | |
| 667. | Установлення віброізоляторів | шт | 8 | |
| 668. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 20 | |
| 669. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 20 | |
| 670. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 40 | |
| 671. | Розділ 26. Монтаж П1.1, П1.2 | | | |
| 672. | | | | |
| 673. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т (Вентилятор центробіжний з електроручним приводом ERF-4-G-355 з комплектом автоматики та датчиків) | шт | 2 | |
| 674. | Установлення калориферів масою до 0,1 т | шт | 2 | |
| 675. | Установлення клапанів витратомірів KVP (Аеростар) | шт | 2 | |
| 676. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 2 | |
| 677. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 16 | |
| 678. | Установлення противибухових клапанів площею до 0,2 | шт | 2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | м2 | | | |
| 679. | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 0,25 | |
| 680. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 16 | |
| 681. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 260 | |
| 682. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 160 | |
| 683. | Розділ 27. Монтаж П2.1, П2.2 | | | |
| 684. | | | | |
| 685. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т (Вентилятор центробіжний з електроручним приводом ERF-5-G-400 з комплектом автоматики та датчиків) | шт | 2 | |
| 686. | Установлення калориферів масою до 0,1 т | шт | 2 | |
| 687. | Установлення клапанів витратомірів KVP (Аеростар) | шт | 2 | |
| 688. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 2 | |
| 689. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 48 | |
| 690. | Установлення противибухових клапанів площею до 0,2 м2 | шт | 2 | |
| 691. | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 0,25 | |
| 692. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 48 | |
| 693. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 440 | |
| 694. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 560 | |
| 695. | Розділ 28. Монтаж В1.1, 1.2 | | | |
| 696. | | | | |
| 697. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т (Вентилятор центробіжний з електроручним приводом ERF-4-G-355 з комплектом автоматики та датчиків) | шт | 2 | |
| 698. | Установлення клапанів витратомірів KVP (Аеростар) | шт | 2 | |
| 699. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 2 | |
| 700. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 4 | |
| 701. | Установлення противибухових клапанів площею до 0,2 м2 | шт | 2 | |
| 702. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 4 | |
| 703. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 65 | |
| 704. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 10 | |
| 705. | Розділ 29. Монтаж В2.1, 2.2 | | | |
| 706. | | | | |
| 707. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т (Вентилятор центробіжний з електроручним приводом ERF-5-G-400 з комплектом автоматики та датчиків) | шт | 2 | |
| 708. | Установлення калориферів масою до 0,1 т | шт | 2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 709. | Установлення клапанів витратомірів KVP (Аеростар) | шт | 2 | |
| 710. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 2 | |
| 711. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 12 | |
| 712. | Установлення противибухових клапанів площею до 0,2 м2 | шт | 2 | |
| 713. | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 0,25 | |
| 714. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 12 | |
| 715. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 110 | |
| 716. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 140 | |
| 717. | Розділ 30. Монтаж В3, В4 | | | |
| 718. | | | | |
| 719. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 2 | |
| 720. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 2 | |
| 721. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.100-900 | шт | 2 | |
| 722. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 4 | |
| 723. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 10 | |
| 724. | Розділ 31. Монтаж В5 | | | |
| 725. | | | | |
| 726. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 727. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 728. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.250-900 | шт | 1 | |
| 729. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 7 | |
| 730. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 13 | |
| 731. | Розділ 32. Монтаж В6 | | | |
| 732. | | | | |
| 733. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 734. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 735. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.200-900 | шт | 1 | |
| 736. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 7 | |
| 737. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 7 | |
| 738. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 13 | |
| 739. | Розділ 33. Монтаж В7,В8 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740. | | | | |
| 741. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 2 | |
| 742. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 2 | |
| 743. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.250-900 | шт | 2 | |
| 744. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 32 | |
| 745. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 32 | |
| 746. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 60 | |
| 747. | Розділ 34. Монтаж В9 | | | |
| 748. | | | | |
| 749. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 750. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 751. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.160-900 | шт | 1 | |
| 752. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 5 | |
| 753. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 5 | |
| 754. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 15 | |
| 755. | Розділ 35. Монтаж В10 | | | |
| 756. | | | | |
| 757. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 758. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 759. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.200-900 | шт | 1 | |
| 760. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 8 | |
| 761. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 8 | |
| 762. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 13 | |
| 763. | Розділ 36. Монтаж В11 | | | |
| 764. | | | | |
| 765. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 766. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 767. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.315-900 | шт | 1 | |
| 768. | Установлення зонтів над обладнанням | м2 | 1 | |
| 769. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 25 | |
| 770. | Розділ 37. Монтаж В12 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 771. | | | | |
| 772. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 773. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 774. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.125-900 | шт | 1 | |
| 775. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 4 | |
| 776. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 4 | |
| 777. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 15 | |
| 778. | Розділ 38. Монтаж В13 | | | |
| 779. | | | | |
| 780. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 781. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 782. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.200-900 | шт | 1 | |
| 783. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 8 | |
| 784. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 8 | |
| 785. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 13 | |
| 786. | Розділ 39. Монтаж В14 | | | |
| 787. | | | | |
| 788. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 789. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 790. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.200-900 | шт | 1 | |
| 791. | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 | |
| 792. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 8 | |
| 793. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 8 | |
| 794. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 13 | |
| 795. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 5 | |
| 796. | Розділ 40. Монтаж В15 | | | |
| 797. | | | | |
| 798. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 799. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 800. | Установлення клапанів вогнезатримуючих KPU-1N-O-N- 250-0*f-MP220-T | клапан | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 801. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 7 | |
| 802. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.250-900 | шт | 1 | |
| 803. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 16 | |
| 804. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 16 | |
| 805. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 30 | |
| 806. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 7 | |
| 807. | Розділ 41. Монтаж В16 | | | |
| 808. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 809. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 810. | Установлення клапанів вогнезатримуючих KPU-1N-O-N- 160-0*f-MP220-T | клапан | 1 | |
| 811. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих , ШК діам.160-900 | шт | 1 | |
| 812. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 5 | |
| 813. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 5 | |
| 814. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 15 | |
| 815. | Розділ 42. Монтаж В17 | | | |
| 816. | | | | |
| 817. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 818. | Установлення клапанів вогнезатримуючих KPU-1N-O-N-200-0*f-MP220-T | клапан | 1 | |
| 819. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 820. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих, ШК діам.200-900 | шт | 1 | |
| 821. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 8 | |
| 822. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 8 | |
| 823. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 13 | |
| 824. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 5 | |
| 825. | Розділ 43. Монтаж В18 | | | |
| 826. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 827. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 828. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих, ШК діам.200-900 | шт | 1 | |
| 829. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 7 | |
| 830. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, | грата | 7 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 25 м2 | | | |
| 831. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 13 | |
| 832. | Розділ 44. Монтаж В19 | | | |
| 833. | | | | |
| 834. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 835. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 836. | Установлення клапанів вогнезатримуючих KPU-1N-O-N-160-0*f-MP220-T | клапан | 1 | |
| 837. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих, ШК діам.160-900 | шт | 1 | |
| 838. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 5 | |
| 839. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 5 | |
| 840. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 15 | |
| 841. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 5 | |
| 842. | Розділ 45. Монтаж В20 | | | |
| 843. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 844. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 845. | Установлення клапанів вогнезатримуючих KPU-1N-O-N-160-0*f-MP220-T | клапан | 1 | |
| 846. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих, ШК діам.100-900 | шт | 1 | |
| 847. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 2 | |
| 848. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 5 | |
| 849. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 5 | |
| 850. | Розділ 46. Монтаж В21 | | | |
| 851. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 852. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 853. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих, ШК діам.125-900 | шт | 1 | |
| 854. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 4 | |
| 855. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 4 | |
| 856. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 15 | |
| 857. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 5 | |
| 858. | Розділ 47. Монтаж В22 | | | |
| 859. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 860. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 861. | Установлення шумоглушників вентиляційних | шт | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | трубчастих<br>, ШК діам.160-900 | | | |
| 862. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 5 | |
| 863. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 5 | |
| 864. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 15 | |
| 865. | Розділ 48. Монтаж В23 | | | |
| 866. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 867. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 868. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих, ШК діам.125-900 | шт | 1 | |
| 869. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 4 | |
| 870. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 4 | |
| 871. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 15 | |
| 872. | Розділ 49. Монтаж В24 | | | |
| 873. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 | |
| 874. | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 | |
| 875. | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих, ШК діам.200-900 | шт | 1 | |
| 876. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 8 | |
| 877. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 8 | |
| 878. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 13 | |
| 879. | Розділ 50. Монтаж К1-К10 | | | |
| 880. | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 12 | |
| 881. | Установка модуля гарячого водопостачання, ARNH08GK3A4 (LG) | насос | 10 | |
| 882. | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (внутрішній блок) | агрегат | 129 | |
| 883. | Установлення блоків рекуперації теплоти | агрегат | 18 | |
| 884. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (центральний пульт, пульт керування дротовий, декоративна панель, декоративний корпус для блоків касетного типу) | шт | 283 | |
| 885. | Установлення трійників (рефнет), відводів мідних | шт | 27 | |
| 886. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм | м | 135,2 | |
| 887. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 1350,3 | |
| 888. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 4380 | |
| 889. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 6031,55 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 890. | Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг | м | 10500 | |
| 891. | Установлення сифонів діаметром 50 мм | компл. | 30 | |
| 892. | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску (Труба ПВХ для дренажу ф25,ф32) | м | 1150 | |
| 893. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 1150 | |
| 894. | Нанесення нормальної антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм | м | 1342 | |
| 895. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | м | 110 | |
| 896. | Установлення віброізоляторів | шт | 56 | |
| 897. | Розділ 51. Повітряні завіси У1...У15 | | | |
| 898. | Установлення завіс повітряних електричних, Wing E200 EC (VTS)) | агрегат | 15 | |
| 899. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 300 | |
| 900. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 300 | |
| 901. | Пусконалагоджувальні роботи автоматики припливно-витяжних систем | | | |
| 902. | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | вен.мер. | 16 | |
| 903. | Завіса повітряно-теплова [регульована] | пристр. | 15 | |
| 904. | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8 | пристр. | 24 | |
| 905. | Монтаж електроосвітлення та електрообладнання | | | |
| 906. | Розділ 1. Щитове обладнання та вироби напругою 0,4 кВ | | | |
| 907. | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (Щит ВРП) | шафа | 1 | |
| 908. | Шафа [пульт] керування навісна /компенсаційна установка напругою 380В | шт | 1 | |
| 909. | Шафа [пульт] керування навісна / щити розподільчі | шт | 44 | |
| 910. | Розділ 2. Світлотехнічні вироби (розділ АР) | | | |
| 911. | | | | |
| 912. | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1 | шт | 674 | |
| 913. | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | шт | 570 | |
| 914. | Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами (на фасадах) | шт | 113 | |
| 915. | Установлення LED підсвітки в коридорах на висоті 2100мм від підлоги | шт | 74,58 | |
| 916. | укриття | | | |
| 917. | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що | шт | 273 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | | | |
| 918. | Розділ 3. Електроустановчі та монтажні вироби | | | |
| 919. | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | шт | 370 | |
| 920. | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 580 | |
| 921. | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 744 | |
| 922. | Розділ 4. Вироби для прокладання кабелів | | | |
| 923. | Прокладання лотків | м | 850 | |
| 924. | Розділ 5. Прокладання кабелів | | | |
| 925. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм | м | 2330 | |
| 926. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 32840 | |
| 927. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках | м | 5160 | |
| 928. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках | м | 1860 | |
| 929. | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | м | 45745 | |
| 930. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 1000 | |
| 931. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 2840 | |
| 932. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | м | 21455 | |
| 933. | Дахова сонячна електростанція | | | |
| 934. | Монтаж щитів DC, AC | шт | 10 | |
| 935. | Установлення інверторів | шт | 5 | |
| 936. | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 436 | |
| 937. | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | шт | 2800 | |
| 938. | Монтаж типового блоку сонячних панелей схід-захід на 18 панелей (комплект) | шт | 28 | |
| 939. | Монтаж сонячних панелей | шт | 436 | |
| 940. | Монтаж блоку моніторингу та керування сонячною станцією SmartLogger 3000A | пристрій | 1 | |
| 941. | Монтаж блоку моніторингу та керування сонячною станцією SmartLogger 3000A | шафа | 1 | |
| 942. | Монтаж багатофункціонального приладу для моніторингу та вимірювання параметрів електричної | шт | 2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | мережі, DTSU666-H | | | |
| 943. | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А (Вимикач автоматичний триполюсний EB2 250/3S 250A, ETI) | шт | 1 | |
| 944. | Встановлення перехідника шинного ZB2 250/3 Straight, ETI | шт | 2 | |
| 945. | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (Вимикач автоматичний триполюсний ETIMAT6 3p C16, ETI) | шт | 1 | |
| 946. | Установлення трансформаторів струму вимірювального SCT-T36-600A/5A | шт | 3 | |
| 947. | Установлення колодки комунікаційної КП-25 | шт | 1 | |
| 948. | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 100 | |
| 949. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | м | 100 | |
| 950. | Прокладання лотків | м | 435 | |
| 951. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках | м | 35 | |
| 952. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках | м | 200 | |
| 953. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках | м | 200 | |
| 954. | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 2665 | |
| 955. | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 95 мм2 | жил | 50 | |
| 956. | Уземлювач | | | |
| 957. | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм]] | м | 200 | |
| 958. | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 | м | 538 | |
| 959. | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 12 | |
| 960. | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 12 | |
| 961. | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 (Смуга оцинкована для блискавкозахисту W-40x4/ST) | м | 40 | |
| 962. | Пусконалагоджувальні роботи дахової сонячної електростанції | | | |
| 963. | Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А | шт | 5 | |
| 964. | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ | фазув-ня | 8 | |
| 965. | Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги | | 6 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | розрядника або струмів витоку обмежувача напруги | вимірю в. | | |
| 966. | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | лінія | 6 | |
| 967. | Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ | випроб. | 4 | |
| 968. | Тепломеханічні рішення | | | |
| 969. | Розділ 1. Монтаж обладнання | | | |
| 970. | Монтаж теплових насосів ACHH067LBAB | насос | 3 | |
| 971. | Монтаж теплообмінника пластинчастого DN 100, PN 16FP-31 (39 пл.) | блоків | 1 | |
| 972. | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1,5 м3 (Ємність для збільшення об'єму системи 1500л, DN 125, PN 16) | бак | 1 | |
| 973. | Монтаж насосів циркуляційних DN 80, PN 16, P=4,0 кВт, U=400в,TP 80-170/4 A-F-A-BQQE,93426560 | насос | 4 | |
| 974. | Монтаж шафи керування або регулювання (Щит керування насосами з частотним перетворювачем) | шафа | 2 | |
| 975. | Монтаж приладів (Датчик тиску аналоговий (частотне регулювання), датчик-реле тиску (контроль сухого ходу), група підключення з можливістю зливу, реле протоку для теплового насосу з закладними деталями) | шт | 10 | |
| 976. | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3 (Мембранний бак вертикальний (10 бар) V=500л) | бак | 2 | |
| 977. | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 125 мм | шт | 3 | |
| 978. | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 5 | |
| 979. | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром 40 мм | шт | 5 | |
| 980. | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром 50 мм | шт | 4 | |
| 981. | Установлення повітровідвідників | шт | 29 | |
| 982. | Установлення вставок віброізолюючих (гнучка вставка фланцева DN 125, PN 16 з контрольними стрижнями) | шт | 4 | |
| 983. | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 125 мм | шт | 7 | |
| 984. | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм | шт | 3 | |
| 985. | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 9 | |
| 986. | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 19 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 987. | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 25 | |
| 988. | Розділ 2. Трубопроводи | | | |
| 989. | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 125 мм (Труба сталева електрозварна DN 133х4,5 (ДСТУ 8943:2019)) | м | 130 | |
| 990. | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм (Труба сталева електрозварна DN 76х3,5 (ДСТУ 8943:2019)) | м | 100 | |
| 991. | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 5 | |
| 992. | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 20 | |
| 993. | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 5 | |
| 994. | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм (ДСТУ 8936:2019) | м | 40 | |
| 995. | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ФЛ-086 | м2 | 17 | |
| 996. | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 17 | |
| 997. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 155 | |
| 998. | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 70 | |
| 999. | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | м | 100 | |
| 1000. | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм | м | 130 | |
| 1001. | Пусконалагоджувальні роботи. | | | |
| | Установка термічної обробки води деаераційна атмосферного або вакуумного типу [колонка, бак-акумулятор, гідрозатвор, охолоджувач випару, охолоджувач деаерованої води, ежектор, вакуум-насоси, баки робочої води, насоси робочої води], продуктивність до 15 м3/год | установ. | 3 | |
| 1002. | Установка сепараційна і розширювач безперервного продування [сепаратор, теплообмінник, розширювач безперервного продування обсягом до 7,5 м3, комунікації] | установ. | 1 | |
| 1003. | Монтаж ліфів | | | |
| 1004. | Ліфт ЛТПП 1000кг, швидкість піднімання 1м/сек, 3 зупинки, висота шахти 13,14м | | | |
| 1005. | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг | ліфт | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1006. | Ліфт в/п 630кг,швидкість піднімання 1м/сек, 3 зупинки, висота шахти 13,14 м | | | |
| 1007. | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг | ліфт | 1 | |
| 1008. | Підйомник в/п 100кг,швидкість піднімання 0,3м/сек на 2 зупинки | | | |
| 1009. | Монтаж підіймача в/п 100кг,швидкість піднімання 0, 3м/сек на 2 зупинки | шт | 1 | |
| 1010. | Пусконалагоджувальні роботи ліфтів | | | |
| 1011. | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 3зуп | ліфт | 1 | |
| 1012. | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 3 зуп | ліфт | 1 | |
| 1013. | Блисковкозахист | | | |
| 1014. | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 148,5 | |
| 1015. | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 148,5 | |
| 1016. | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 825 | |
| 1017. | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм]] | м | 2900 | |
| 1018. | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 41 | |
| 1019. | Установлення блискавкоприймача | стійка | 20 | |
| 1020. | Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг | шт | 256 | |
| 1021. | Нанесення антикорозійної стрічки G-115 | м | 210 | |
| 1022. | Структурована кабельна система | | | |
| 1023. | Встановлення шафи комутаційної на підлогу 28U, 600x500 | шт | 1 | |
| 1024. | Шафа [пульт] керування навісна (Шафа комунікаційна настінна) | шт | 3 | |
| 1025. | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка (Комутаційна панель) | шт | 19 | |
| 1026. | Монтаж комутатору (Комутатор ) | шт | 15 | |
| 1027. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (блок на 2 вентилятора) | шт | 4 | |
| 1028. | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (модульне гніздо, модуль SFP LC-duplex OM3) | шт | 367 | |
| 1029. | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці (Установлення розеток в комутаційну шафу ) | шт | 4 | |
| 1030. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (оптичний адаптер) | шт | 20 | |
| 1031. | Ящик живлення | ящик | 4 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1032. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Кабельний органайзер) | шт | 19 | |
| 1033. | Монтаж точки доступу WIFI UniFi NanoHD на стелю | шт | 37 | |
| 1034. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (контролер) | шт | 1 | |
| 1035. | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | шт | 93 | |
| 1036. | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 ( Патч корд UTP кат.5е U/UTP, LSZH,ВО-пігтейл LC OM3,ВО-патчкорд LC-duplex OM3) | шт | 431 | |
| 1037. | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [сплайс-касета] | шт | 4 | |
| 1038. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 7500 | |
| 1039. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 2230 | |
| 1040. | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм | м | 200 | |
| 1041. | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 8340 | |
| 1042. | Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг | м | 600 | |
| 1043. | Внутрішня радіофікація. | | | |
| 1044. | Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі (Підсилювач потужності 80ПП024М-FM/MP) | шт | 2 | |
| 1045. | Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі (Гучномовець настінний 6АС100ПНм) | шт | 21 | |
| 1046. | Ретранслятор автоматичний потужність до 1 Вт (Виносна вулична антена з роз’ємом «F») | комплект | 2 | |
| 1047. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 930 | |
| 1048. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 930 | |
| 1049. | Відеоспостереження | | | |
| 1050. | | | | |
| 1051. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг[Відеокамера] | шт | 83 | |
| 1052. | Монтаж пристрою відеоконтрольного (відеореєстратор) | шт | 2 | |
| 1053. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Жорсткий диск) | шт | 16 | |
| 1054. | Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг (Монітор з кронштейном 27’’) | шт | 6 | |
| 1055. | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (Кабель HDMI 5 м) | шт | 6 | |
| 1056. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, | м | 5000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | діаметр труб до 25 мм | | | |
| 1057. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 5000 | |
| 1058. | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | м | 4 | |
| 1059. | Система охоронної сигналізації | | | |
| 1060. | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ОС (Прилад приймально-контрольний INTEGRA-128 Plus) | шт | 1 | |
| 1061. | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 16[Модуль керування з клавіатурою INT-KLCDR-GR,Модуль ETHERNET для ППК INTEGRA ETHM-1 PLUS] | шт | 4 | |
| 1062. | Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора [Монтаж модуля розширення на 8 зон для INTEGRA INT-E] | промен | 7 | |
| 1063. | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (Сповіщувач руху пасивний AQUA, Магнітоконтактний сповіщувач В-1) | шт | 422 | |
| 1064. | Монтаж транспаранта світлового [табло] (Оповіщувач світло-звуковий SP-4001 R) | шт | 3 | |
| 1065. | Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг [корпус для модулів] | шт | 3 | |
| 1066. | Ящик живлення (Блок живлення для модулів розширення APS-412) | ящик | 2 | |
| 1067. | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 3 | |
| 1068. | Ретранслятор автоматичний потужність до 1 Вт (Виносний індикатор для клавіатури) | комплект | 3 | |
| 1069. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 4360 | |
| 1070. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 4360 | |
| 1071. | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | м | 4 | |
| 1072. | Система контролю та управління | | | |
| 1073. | | | | |
| 1074. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (контролер, зчитувачі, замок е/м) | шт | 48 | |
| 1075. | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 16 | |
| 1076. | Ящик живлення | ящик | 16 | |
| 1077. | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 32 | |
| 1078. | Монтаж механізму виконавчого (Контролер ІС-А з живленням по POE ІС-А) | комплект | 1 | |
| 1079. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 1575 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1080. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 1575 | |
| 1081. | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10 (Коробка монтажна з кабельними зажимами 6х6мм) | шт | 18 | |
| 1082. | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | м | 3 | |
| 1083. | Пусконалагоджувальні роботи. Структурована кабельна система. Система відеонагляду. Система охоронної сигналізації.Система контролю доступу | | | |
| 1084. | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегральним законом управління /СКМ | система | 1 | |
| 1085. | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління /ВН | система | 1 | |
| 1086. | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління /Охоронна сигналізація,СКУД | система | 2 | |
| 1087. | Система контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів та контроль мікроконцентрацій чадного газу в повітрі | | | |
| 1088. | Розділ 1. Монтаж устаткування | | | |
| 1089. | Прилад сигналізуючий ємкісний (Блок управління сигналізатора) | шт | 2 | |
| 1090. | Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1 (Датчик метану ДМ-24, ДМ-14) | комплект | 25 | |
| 1091. | Ящик живлення (блок живлення БЖ 1230) | ящик | 2 | |
| 1092. | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 2 | |
| 1093. | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач світло-звуковий) | шт | 9 | |
| 1094. | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач світловий) | шт | 2 | |
| 1095. | Розділ 2. Прокладання кабелю та кабельних конструкцій | | | |
| 1096. | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 2720 | |
| 1097. | Прокладання коробів пластикових | м | 100 | |
| 1098. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 100 | |
| 1099. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 1300 | |
| 1100. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 100 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1101. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 1420 | |
| 1102. | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм | м | 8 | |
| 1103. | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 26 | |
| 1104. | Пусконалагоджувальні роботи системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів та контроль мікроконцентрацій чадного газу в повітрі | | | |
| 1105. | Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу | комплект | 2 | |
| 1106. | Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуюванням). Автоматизація та диспетчеризація систем протипожежного захисту. Автоматична система газового пожежогасіння. Автоматична система локального пожежогасіння кухонного обладнання. | | | |
| 1107. | Розділ 1. Монтаж системи пожежної сигналізації | | | |
| 1108. | Блок базовий на 8 адресних кілець ПС (ППУ-ПТ) | шт | 1 | |
| 1109. | Прилад ультразвуковий (БДУ-4) | шт | 1 | |
| 1110. | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ПУ-П) | шт | 2 | |
| 1111. | Прилад вимірювання і захисту / реле | шт | 3 | |
| 1112. | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (модуль МЦА-GSM) | шт | 1 | |
| 1113. | Ящик живлення | ящик | 1 | |
| 1114. | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 | |
| 1115. | Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні (СПДОТА) | шт | 478 | |
| 1116. | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні (СПТТА) | шт | 2 | |
| 1117. | Кнопка, установлювана на пультах і панелях (оповіщувач ручний СПРА) | шт | 110 | |
| 1118. | Монтаж індикатора | табло | 3 | |
| 1119. | Прокладання лотків | м | 750 | |
| 1120. | Установлення кабельроста типу "Рєшотка" | статив | 6 | |
| 1121. | Прокладання коробів пластикових | м | 3550 | |
| 1122. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 5000 | |
| 1123. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 2100 | |
| 1124. | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | м | 1000 | |
| 1125. | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 120 | |
| 1126. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у | м | 120 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | | | |
| 1127. | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 30 | |
| 1128. | Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг | шт | 1 | |
| 1129. | Установлення приладів або апаратів (вимикачів) | шт | 10 | |
| 1130. | Розділ 2. Монтаж системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) | | | |
| 1131. | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 214 | |
| 1132. | Монтаж блоку безперебійного живлення «ІБПІ-180(12/24)» | ящик | 4 | |
| 1133. | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 8 | |
| 1134. | Комплекс обладнання оповіщення «ВЕЛЛЕЗн» | шт | 3 | |
| 1135. | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (пульт мікрофонний) | шт | 3 | |
| 1136. | Блок керування інформацією (БКІ) | шт | 3 | |
| 1137. | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 /патч-корд | шт | 3 | |
| 1138. | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 232 | |
| 1139. | Прокладання коробів пластикових | м | 1300 | |
| 1140. | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 240 | |
| 1141. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 240 | |
| 1142. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 1300 | |
| 1143. | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | м | 9140 | |
| 1144. | Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг | шт | 1 | |
| 1145. | Установлення приладів або апаратів (вимикачів) | шт | 8 | |
| 1146. | Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту | | | |
| 1147. | Блок керування відкритого виконання, що установлюється на стіні /ПУІ | шт | 5 | |
| 1148. | Шафа настінна / управління, ШМУ | шт | 12 | |
| 1149. | Блок управління засувкою з електроприводом, AUMA AUMA MATIC AM | шт | 1 | |
| 1150. | Монтаж шафи управління насосною станцією ВПВ | шт | 1 | |
| 1151. | Монтаж шафи управління дренажним насосом 1 Квт, 230 V, 50 Hz | шт | 1 | |
| 1152. | Апарат керування і сигналізації (БСА, БКА) | шт | 121 | |
| 1153. | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 16 | |
| 1154. | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний (СОМК 1-8) | шт | 8 | |
| 1155. | Встановлення приладів: Датчик-реле, електромеханічний термостат, реле, датчик диференційного тиску | шт | 32 | |
| 1156. | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. (Світловий покажчик «Насосна | шт | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | пожежогасіння) | | | |
| 1157. | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 2625 | |
| 1158. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 2625 | |
| 1159. | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | м | 4470 | |
| 1160. | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 7 | |
| 1161. | Розділ 4. Автоматична система пожежогасіння кухонного обладнання в приміщенні №170 «Кухня» | | | |
| 1162. | Монтаж модуля локального пожежогасіння (Монтаж модулю BKS-20-2-MT з механічним пуском) | шт | 1 | |
| 1163. | Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 30 | |
| 1164. | Монтаж насадки | шт | 15 | |
| 1165. | Монтаж троса із замками тросової системи | м | 16 | |
| 1166. | Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи. Дистанційний ручний активатор | шт | 1 | |
| 1167. | Розділ 5. Автоматична система газового пожежогасіння приміщення №193.1 «Комутаційна» | | | |
| 1168. | Монтаж блока дистанційного управління (БДУ) | шт | 1 | |
| 1169. | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 | |
| 1170. | Кнопка, установлювана на пультах і панелях /пости та кнопки керування | шт | 3 | |
| 1171. | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей, СОМК 1-8 | шт | 1 | |
| 1172. | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" "газ.виходь" і т.п. | шт | 2 | |
| 1173. | Установлення дверних наборів накладних (доводчик) | шт | 1 | |
| 1174. | Монтаж модуля (балона) газового пожежогасіння | комплект | 1 | |
| 1175. | Прокладання коробів пластикових | м | 9 | |
| 1176. | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 60 | |
| 1177. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 15 | |
| 1178. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 60 | |
| 1179. | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | м | 455 | |
| 1180. | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 5 | |
| 1181. | Розділ 6. Автоматична система газового пожежогасіння приміщення №218.1 «Комутаційна» | | | |
| 1182. | Монтаж блока дистанційного управління (БДУ) | шт | 1 | |
| 1183. | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 | |
| 1184. | Кнопка, установлювана на пультах і панелях /пости та | шт | 3 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | кнопки керування | | | |
| 1185. | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей, СОМК 1-8 | шт | 1 | |
| 1186. | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" "газ.виходь" і т.п. | шт | 2 | |
| 1187. | Установлення дверних наборів накладних (доводчик) | шт | 1 | |
| 1188. | Монтаж модуля (балона) газового пожежогасіння | комплект | 1 | |
| 1189. | Прокладання коробів пластикових | м | 9 | |
| 1190. | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 60 | |
| 1191. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 15 | |
| 1192. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 60 | |
| 1193. | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | м | 455 | |
| 1194. | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 5 | |
| 1195. | Пусконалагоджувальні роботи. | | | |
| 1196. | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління (Система пожежної сигналізації) | система | 1 | |
| 1197. | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління (Система керування евакуюванням). | система | 1 | |
| 1198. | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління (Система автоматизації та диспетчеризації потипожежного захисту). | система | 1 | |
| 1199. | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління (Автоматична система локального пожежогасіння кухонного обладнання) | система | 1 | |
| 1200. | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегральним законом управління (Автоматична система газового пожежогасіння приміщення комутаційних) | система | 2 | |
| 1201. | Система протидимного захисту | | | |
| 1202. | Монтаж вентилятора радіального 400 °С з комплектом гнучких вставок ВРДВ-287-46.1-6,3.3 на покрівлі | шт | 1 | |
| 1203. | Монтаж вентилятора радіального 400 °С ВДРДВ-7,1.3-19 з монтажним стаканом СПУ2-03 на покрівлі | шт | 3 | |
| 1204. | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т (Монтаж установки підпору повітря на покрівлі) | шт | 8 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1205. | Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 6800 мм (Монтаж клапану повітряного димовидалення) | шт | 16 | |
| 1206. | Установлення клапанів надлишкового тиску | клапан | 5 | |
| 1207. | Установлення противибухових клапанів площею до 0,25 м2 | шт | 2 | |
| 1208. | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 400 мм | шт | 1 | |
| 1209. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грата | 19 | |
| 1210. | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм | м2 | 384 | |
| 1211. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм | м2 | 3,9564 | |
| 1212. | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 150 | |
| 1213. | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 40 | |
| 1214. | Пусконалагоджувальні роботи | | | |
| 1215. | Система димовидалення при кількості поверхів,що обслуговуються до 6 | система | 1 | |
| 1216. | Монтаж технологічного устаткування | | | |
| 1217. | Стіл лабораторний з розетками №6 (Артикул: 100305, Нікан груп або аналог),1200х600х760 | шт | 12 | |
| 1218. | Стіл лабораторний з мийкою HPL (Артикул: 100307HPL, Нікан груп абоаналог) 1200х750х900, 220 В; | шт | 2 | |
| 1219. | Шафа витяжна демонстраційна 1044х700х2240, 220 В; | шт | 1 | |
| 1220. | Стіл лабораторний з мийкою для кабінету хімії з покриттям стільниці HPL(Артикул: 100308HPL, Нікан груп або аналог) 1300х600х760; | шт | 25 | |
| 1221. | Стіл виробничий з мийкою,1200х600х850; | шт | 1 | |
| 1222. | Меблі кухонні з вмонтованою мийкою; | шт | 4 | |
| 1223. | Мийка на одне відділення для приміщення предметів прибирання,нержавіюча сталь, 500х600х170; | шт | 1 | |
| 1224. | Мийка на одне відділення, нержавіюча сталь, 500х600х170; | шт | 2 | |
| 1225. | Ванна мийна з бортом, корпус з н/с,600х600х850 | шт | 2 | |
| 1226. | Ванна мийна з бортом, корпус з н/с,600х700х850; | шт | 4 | |
| 1227. | Подвійна мийна ванна з бортом, корпус з н/с 1000х600х850; | шт | 1 | |
| 1228. | Подвійна мийна ванна з бортом, корпус з н/с 1000х700х850; | шт | 5 | |
| 1229. | Плита для громадського харчування 4-х конфорна з духовкою, 840х860х860,380в, 3ф (потужність конфорок - 12квт; духовки - 4.8квт); | шт | 2 | |
| 1230. | Плита індукційна 6-ти комфорочна,(GH 6.21) 1200х700х850; | шт | 1 | |
| 1231. | Мармiт електричний 1500х850х1080 220В, 3кВт; | шт | 1 | |
| 1232. | Мармiт стаціонарний електричний для I страв | шт | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1200х850х1080 220В, 3 кВт | | | |
| 1233. | Марміт стаціонарний електричний для 2 страв 1200х850х1080 220В, 3 кВт | шт | 1 | |
| 1234. | Овочерізка 390х310х610 380В, 1,5 кВт (CL50 , Robot Coupe | шт | 1 | |
| 1235. | Картоплечистка 380В, (PPN 10, Fimar, Італія) 400х770х870, 1 кВт; підставка 600х450х450; | шт | 1 | |
| 1236. | Машина тістомісильна (SM20VET2VTX, Alimacchine Італія), 730х385х660,220В, 3,75 кВт; | шт | 1 | |
| 1237. | Універсальна кухонна машина GORENJE MMC1000SCB (або аналог); | шт | 1 | |
| 1238. | Теплова кулінарна система для варіння (VARIO PRO 2, RATIONAL) | шт | 1 | |
| 1239. | Пароконвектомат 847х771х1042 (Cheflux, Unox) 380В, Підставка під пароконвектомат з направляючими 800х800х850; | шт | 2 | |
| 1240. | Комплект перкарський: Піч конвекційна 6 р., піч подова з паром, розстійна шафа 12 р. 980х1100х2250; | шт | 1 | |
| 1241. | Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою, 942х52х1162, 220В, 1ф, 30 + 30 Вт; | комплект | 3 | |
| 1242. | Стерилізатор ножів, настінний, (UVA) 16W, 400х140х620 | шт | 3 | |
| 1243. | М'ясорубка 310х350х615, 220/380кВт (TR32/TN (380); | шт | 1 | |
| 1244. | Посудомийна машина купольна (OBM1080MPDR, Oztiryakiler), 670х785х1860; | шт | 1 | |
| 1245. | Машина котломийна фронтального типу (EL981E) 775х841х1900, 380, 3ф, 7,4кВт; | шт | 1 | |
| 1246. | Витяжний зонт, корпус із CNS в комплекті з жироулавлювачами та освітленням, 1500х1000х400; | шт | 2 | |
| 1247. | Зонт витяжний пристінний 1000х1300х400; | шт | 2 | |
| 1248. | Зонт витяжний пристінний 900х1000х400; | шт | 2 | |
| 1249. | Зонт витяжний острівного типу, 2000х1000х400; | шт | 2 | |
| 1250. | Зонт витяжний пристінний,1000х1000х350, 220В, 1ф, 50 Вт; | шт | 1 | |
| 1251. | **Гуртожиток** | | | |
| 1252. | Земляні роботи | | | |
| 1253. | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 45 | |
| 1254. | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 74,25 | |
| 1255. | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 110 | |
| 1256. | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м3 | 5 | |
| 1257. | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група | м3 | 110 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ґрунтів 2 | | | |
| 1258. | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 110 | |
| 1259. | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 5 | |
| 1260. | Конструктивні рішення | | | |
| 1261. | *Так як проєкт для повторного використання, проєкт фундаментів , улаштування основи під фундаменти не виконується на даній стадії проєкту* | | | |
| 1262. | Розділ 1. Монтаж стінових панелей з утеплювачем | | | |
| 1263. | Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 20 | |
| 1264. | Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 49 | |
| 1265. | Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 25 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 3 | |
| 1266. | Розділ 2. Монтаж стінових панелей внутрішніх | | | |
| 1267. | Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 | шт | 10 | |
| 1268. | Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 10 м2 | шт | 48 | |
| 1269. | Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 15 м2 | шт | 8 | |
| 1270. | Розділ 3. Монтаж плит перекриття | | | |
| 1271. | Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 46 | |
| 1272. | Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 24 | |
| 1273. | Розділ 4. Монтаж сходів | | | |
| 1274. | Улаштування сходів (Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм) | м3 | 12 | |
| 1275. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 12 мм | т | 1,44 | |
| 1276. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 0,36 | |
| 1277. | Розділ 5. Монтаж плит покриття | | | |
| 1278. | Укладання панелей покриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 47 | |
| 1279. | Укладання панелей покриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 15 | |
| 1280. | Розділ 6. Будівельні роботи | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1281. | Замонолічування стиків панелей, плит перекриття та покриття | м3 | 13 | |
| 1282. | Влаштування монолітних ділянок плит перекриття та покриття | м3 | 6 | |
| 1283. | Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметизувальною нетвердіючою мастикою (зароблення стиків фасадів) | м шва | 490 | |
| 1284. | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 12 мм | т | 1 | |
| 1285. | Архітектурні рішення | | | |
| 1286. | Розділ 1. Покрівля (гуртожиток) | | | |
| 1287. | Г.ПП-01 | | | |
| 1288. | Улаштування пароізоляції обмазувальної (Поліуретанова рідка гідроізоляційна мембрана (2 шари) - 5 мм) | м2 | 323,73 | |
| 1289. | Утеплення покриттів плитами з екструдованого поліпіностиролу 250мм в 2 шари | м2 | 323,73 | |
| 1290. | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном (Полістиролбетоном) - 150 мм; | м3 | 48,5595 | |
| 1291. | Улаштування покрівель (Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна (2 шари) - 5 мм) | м2 | 323,73 | |
| 1292. | Утеплення покриттів гравієм -70мм | м2 | 323,73 | |
| 1293. | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів | м | 36,53 | |
| 1294. | Розділ 2. Водостічна система (гуртожиток) | | | |
| 1295. | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 14 | |
| 1296. | Розділ 3. Фасад | | | |
| 1297. | Г.СЗ-01 | | | |
| 1298. | Виготовлення габіонних ящиків. | м3 клад. | 64,641 | |
| 1299. | Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші | м3 клад. | 64,641 | |
| 1300. | Г.СЗ-03 | | | |
| 1301. | Армування стін металевою сіткою | м2 | 198,32 | |
| 1302. | Розділ 4. Улаштування підлоги (гуртожиток) | | | |
| 1303. | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 18,298 | |
| 1304. | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 9,149 | |
| 1305. | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | м2 | 91,49 | |
| 1306. | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 18,298 | |
| 1307. | Армування бетоної основи підлоги дротяною сіткою | м2 | 91,49 | |
| 1308. | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 91,49 | |
| 1309. | Улаштування стяжок (цементно-піщана 80мм) | м2 | 91,49 | |
| 1310. | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 91,49 | |
| 1311. | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із | м2 | 91,49 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | | | |
| 1312. | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 60,66 | |
| 1313. | Улаштування стяжок (цементно-перлітова 80мм) | м2 | 60,66 | |
| 1314. | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 60,66 | |
| 1315. | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 60,66 | |
| 1316. | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 47,642 | |
| 1317. | Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 100 мм (гравійно-цементна суміш 4:1) | м2 | 238,21 | |
| 1318. | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари (5мм) | м2 | 238,21 | |
| 1319. | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 47,642 | |
| 1320. | Армування бетоної основи підлоги дротяною сіткою | м2 | 238,21 | |
| 1321. | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 238,21 | |
| 1322. | Улаштування стяжок (цементно-перлітова 80мм) | м2 | 238,21 | |
| 1323. | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 238,21 | |
| 1324. | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформованих основ товщиною 15 мм | м2 | 238,21 | |
| 1325. | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 238,21 | |
| 1326. | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 236,8 | |
| 1327. | Улаштування стяжок (цементно-піщана 50мм) | м2 | 236,8 | |
| 1328. | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 236,8 | |
| 1329. | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформованих основ товщиною 20 мм | м2 | 236,8 | |
| 1330. | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 236,8 | |
| 1331. | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 397,01 | |
| 1332. | Розділ 5. Заповнення віконних прорізів (гуртожиток) | | | |
| 1333. | | | | |
| 1334. | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (ВК-04) 2100х900 | м2 | 107,73 | |
| 1335. | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 51,3 | |
| 1336. | Установлення віконних зливів | м | 51,3 | |
| 1337. | Штукатурення віконних і дверних укосів по каменю і бетону | м2 | 34,2 | |
| 1338. | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 34,2 | |
| 1339. | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 34,2 | |
| 1340. | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 34,2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1341. | Розділ 6. Заповнення дверних прорізів | | | |
| 1342. | | | | |
| 1343. | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 92,708 | |
| 1344. | Розділ 7. Оздоблення стель (гуртожиток) | | | |
| 1345. | | | | |
| 1346. | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом | м2 | 441,58 | |
| 1347. | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м2 | 441,58 | |
| 1348. | Улаштування каркасу модульних підвісних стель | м2 | 129,71 | |
| 1349. | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 129,71 | |
| 1350. | Розділ 8. Опорядження внутрішніх стін | | | |
| 1351. | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | м2 | 75,4 | |
| 1352. | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 75,4 | |
| 1353. | Грунтування поверхні | м2 | 535,65 | |
| 1354. | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса | м2 | 535,65 | |
| 1355. | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці (Фарба водоемульсійна, акрилова основа, клас стирання 1 (EN 13300), покривна здатність 8–10 м2/л, вологостійка (колір білий)) | м2 | 535,65 | |
| 1356. | Водомірні вузли | | | |
| 1357. | == №1 | | | |
| 1358. | Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм | вузол | 1 | |
| 1359. | == №2 | | | |
| 1360. | Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм | вузол | 1 | |
| 1361. | == №3 | | | |
| 1362. | Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм | вузол | 1 | |
| 1363. | Система В1, Т3, Т4, В3 | | | |
| 1364. | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 30 | |
| 1365. | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 20 | |
| 1366. | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 70 | |
| 1367. | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 10 | |
| 1368. | Гідравлічне випробування трубопроводів систем | м | 130 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | | | |
| 1369. | Фарбування металевих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою (у 2 шари) | м2 | 22 | |
| 1370. | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 120 | |
| 1371. | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 80 | |
| 1372. | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 10 | |
| 1373. | Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм | кран | 4 | |
| 1374. | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | кран | 2 | |
| 1375. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 340 | |
| 1376. | Система К1 | | | |
| 1377. | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 50 | |
| 1378. | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 100 | |
| 1379. | Установлення муфт протипожежних при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 10 | |
| 1380. | Установлення трапів діаметром 100 мм | компл. | 4 | |
| 1381. | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 2 | |
| 1382. | Розділ 2. Санітарно-технічні прилади | | | |
| 1383. | | | | |
| 1384. | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | компл. | 11 | |
| 1385. | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 12 | |
| 1386. | Установлення піссуарів настінних [одиночних] | компл. | 1 | |
| 1387. | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | компл. | 11 | |
| 1388. | Установлення змішувачів для душу | шт | 11 | |
| 1389. | Установлення мийок на одне відділення | компл. | 2 | |
| 1390. | Система К2 | | | |
| 1391. | Установлення воронок водостічних | воронка | 2 | |
| 1392. | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 30 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1393. | Установлення муфт протипожежних при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 2 | |
| 1394. | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 1 | |
| 1395. | Опалення | | | |
| 1396. | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 45 | |
| 1397. | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 30 | |
| 1398. | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 30 | |
| 1399. | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 30 | |
| 1400. | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 20 | |
| 1401. | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм | м | 20 | |
| 1402. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 175 | |
| 1403. | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 360 | |
| 1404. | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 50 | |
| 1405. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 410 | |
| 1406. | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 585 | |
| 1407. | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4 | |
| 1408. | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 4 | |
| 1409. | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 84 | |
| 1410. | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 2 | |
| 1411. | Установлення кранів повітряних | компл | 28 | |
| 1412. | Установлення радіаторів стальних | кВт | 125,4 | |
| 1413. | Вентиляція та кондиціювання | | | |
| 1414. | Розділ 1. Монтаж ПВ14 | | | |
| 1415. | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера | 1 | |
| 1416. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 100 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1417. | Прокладання лотків | м | 30 | |
| 1418. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 30 | |
| 1419. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 100 | |
| 1420. | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 2 | |
| 1421. | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 | шт | 4 | |
| 1422. | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2(установлення дифузорів,анемостатів,решіток) | грата | 45 | |
| 1423. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 195 | |
| 1424. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм | м2 | 105 | |
| 1425. | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 155 | |
| 1426. | Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм | шт | 45 | |
| 1427. | Установлення віброізоляторів | шт | 24 | |
| 1428. | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 325 | |
| 1429. | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 40 | |
| 1430. | Розділ 2. Монтаж ККБ14 | | | |
| 1431. | | | | |
| 1432. | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 1 | |
| 1433. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (плата управління, пульт керування провідний) | шт | 2 | |
| 1434. | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [електронний розширювальний вентиль], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 1 | |
| 1435. | Установлення віброізоляторів | шт | 24 | |
| 1436. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 10 | |
| 1437. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 10 | |
| 1438. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 20 | |
| 1439. | Розділ 3. Монтаж К11 | | | |
| 1440. | | | | |
| 1441. | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної (зовнішній блок) | шт | 2 | |
| 1442. | Установка модуля гарячого водопостачання, ARNH08GK3A4 (LG) | насос | 2 | |
| 1443. | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | | 4 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (внутрішній блок) | агрегат | | |
| 1444. | Установлення блоків рекуперації теплоти | агрегат | 3 | |
| 1445. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг ( пульт керування дротовий) | шт | 25 | |
| 1446. | Монтаж трійників (рефнет) | шт | 6 | |
| 1447. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм | м | 14,8 | |
| 1448. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 139,7 | |
| 1449. | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 30 | |
| 1450. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 184,5 | |
| 1451. | Пусконалагоджувальні роботи автоматики припливно-витяжних систем | | | |
| 1452. | Системи регулювання автоматики припливних та припливно-витяжних систем (П, ПВ) | система | 1 | |
| 1453. | Монтаж електроосвітлення та електрообладнання | | | |
| 1454. | Розділ 1. Щитове обладнання та вироби напругою 0,4 кВ | | | |
| 1455. | Шафа [пульт] керування навісна / щити розподільчі | шт | 23 | |
| 1456. | Розділ 2. Світлотехнічні вироби (розділ АР) | | | |
| 1457. | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | шт | 168 | |
| 1458. | Розділ 3. Електроустановчі та монтажні вироби | | | |
| 1459. | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | шт | 50 | |
| 1460. | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 20 | |
| 1461. | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 744 | |
| 1462. | Розділ 4. Вироби для прокладання кабелів | | | |
| 1463. | Прокладання лотків | м | 850 | |
| 1464. | Розділ 5. Прокладання кабелів | | | |
| 1465. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм | м | 1200 | |
| 1466. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 7700 | |
| 1467. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках | м | 60 | |
| 1468. | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | м | 2080 | |
| 1469. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави | м | 2300 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | | | |
| 1470. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 2240 | |
| 1471. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | м | 1200 | |
| 1472. | Тепломеханічні рішення | | | |
| 1473. | Розділ 1. Монтаж обладнання | | | |
| 1474. | Монтаж теплового насосу ACHH040LBAB | насос | 1 | |
| 1475. | Монтаж теплообмінника пластинчастого DN 50, PN 16FP-10 (23 пл.) | блоків | 1 | |
| 1476. | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1,5 м3 (Ємність для збільшення об'єму системи 500л, DN 65, PN 16) | бак | 1 | |
| 1477. | Монтаж насосів циркуляційних DN 65, PN 10, P=1,263 кВт, U=230BMAGNA1 65-150, F99221375 | насос | 4 | |
| 1478. | Монтаж шафи керування або регулювання (Щит керування насосами) | шафа | 2 | |
| 1479. | Монтаж приладів (Датчик-реле тиску (контроль сухого ходу), група підключення з можливістю зливу, реле протоку для теплового насосу з закладними деталями) | шт | 4 | |
| 1480. | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3 (Мембранний бак вертикальний (10 бар) V=500л) | бак | 2 | |
| 1481. | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром 40 мм | шт | 2 | |
| 1482. | Установлення повітровідвідників | шт | 6 | |
| 1483. | Установлення вставок віброізолюючих (Гнучка вставка фланцева DN 65, PN 16 з контрольними стрижнями) | шт | 4 | |
| 1484. | Установлення вставок віброізолюючих (гнучка вставка фланцева DN 125, PN 16 з контрольними стрижнями) | шт | 4 | |
| 1485. | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 5 | |
| 1486. | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 6 | |
| 1487. | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 14 | |
| 1488. | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 16 | |
| 1489. | Розділ 2. Трубопроводи | | | |
| 1490. | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм | м | 100 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (Труба сталева електрозварна DN 76х3,5 (ДСТУ 8943:2019)) | | | |
| 1491. | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 5 | |
| 1492. | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 20 | |
| 1493. | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 5 | |
| 1494. | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм (ДСТУ 8936:2019) | м | 40 | |
| 1495. | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ФЛ-086 | м2 | 5,2 | |
| 1496. | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 5,2 | |
| 1497. | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 125 | |
| 1498. | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | м | 70 | |
| 1499. | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | м | 100 | |
| 1500. | Пусконалагоджувальні роботи ТМ | | | |
| 1501. | Установка термічної обробки води деаераційна атмосферного або вакуумного типу [колонка, бак-акумулятор, гідрозатвор, охолоджувач випару, охолоджувач деаерованої води, ежектор, вакуум-насоси, баки робочої води, насоси робочої води], продуктивність до 15 м3/год | установ. | 1 | |
| 1502. | Установка сепараційна і розширювач безперервного продування [сепаратор, теплообмінник, розширювач безперервного продування обсягом до 7,5 м3, комунікації] | установ. | 1 | |
| 1503. | Блисковкозахист | | | |
| 1504. | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 22,5 | |
| 1505. | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 22,5 | |
| 1506. | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 125 | |
| 1507. | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм]] | м | 250 | |
| 1508. | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 8 | |
| 1509. | Установлення блискавкоприймача | стійка | 1 | |
| 1510. | Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг | шт | 43 | |
| 1511. | Нанесення антикорозійної стрічки G-115 | м | 40 | |
| 1512. | Структурована кабельна система. Система відеонагляду. Система охоронної сигналізації.Система контролю доступу | | | |
| 1513. | Розділ 1. Структурована кабельна система | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1514. | Шафа [пульт] керування навісна (Шафа комутаційна навісна 18U) | шт | 1 | |
| 1515. | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка (Комутаційна панель) | шт | 4 | |
| 1516. | Монтаж комутатору (Комутатор ) | шт | 3 | |
| 1517. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (блок на 2 вентилятора) | шт | 1 | |
| 1518. | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (модульне гніздо, модуль SFP LC-duplex OM3) | шт | 75 | |
| 1519. | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці (Установлення розеток ) | шт | 1 | |
| 1520. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (оптичний адаптер) | шт | 5 | |
| 1521. | Ящик живлення | ящик | 1 | |
| 1522. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Кабельний органайзер) | шт | 4 | |
| 1523. | Монтаж точки доступу WIFI UniFi NanoHD на стелю | шт | 6 | |
| 1524. | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 ( Патч корд UTP кат.5е U/UTP, LSZH,ВО-пігтейл LC OM3,ВО-патчкорд LC-duplex OM3) | шт | 79 | |
| 1525. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Монтаж термоусаджуючої гільзи на оптичний кабель) | шт | 1 | |
| 1526. | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг [сплайс-касета] | шт | 1 | |
| 1527. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 500 | |
| 1528. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 500 | |
| 1529. | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм | м | 25 | |
| 1530. | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 2110 | |
| 1531. | Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг | м | 200 | |
| 1532. | Розділ 2. Внутрішня радіофікація. | | | |
| 1533. | Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі(Підсилювач потужності 80ПП024М-FM/MP) | шт | 1 | |
| 1534. | Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі (Гучномовець настінний 6АС100ПНм) | шт | 21 | |
| 1535. | Ретранслятор автоматичний потужність до 1 Вт (Виносна вулична антена з роз’ємом «F») | комплект | 1 | |
| 1536. | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 | м | 315 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | мм2 | | | |
| 1537. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 315 | |
| 1538. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 315 | |
| 1539. | Розділ 3. Відеоспостереження | | | |
| 1540. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг[Відеокамера] | шт | 10 | |
| 1541. | Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг | шт | 10 | |
| 1542. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 400 | |
| 1543. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 400 | |
| 1544. | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | м | 1 | |
| 1545. | Розділ 4. Система охоронної сигналізації | | | |
| 1546. | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 16[Модуль керування з клавіатурою INT-KLCDR-GR,Модуль ETHERNET для ППК INTEGRA ETHM-1 PLUS] | шт | 2 | |
| 1547. | Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора [Монтаж модуля розширення на 8 зон для INTEGRA INT-E] | промен | 1 | |
| 1548. | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (Сповіщувач руху пасивний AQUA, Магнітоконтактний сповіщувач В-1) | шт | 39 | |
| 1549. | Монтаж транспаранта світлового [табло] (Оповіщувач світло-звуковий SP-4001 R) | шт | 1 | |
| 1550. | Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг [корпус для модулів] | шт | 1 | |
| 1551. | Ящик живлення (Блок живлення для модулів розширення APS-412) | ящик | 1 | |
| 1552. | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 | |
| 1553. | Ретранслятор автоматичний потужність до 1 Вт (Виносний індикатор для клавіатури) | комплект | 1 | |
| 1554. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 565 | |
| 1555. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 560 | |
| 1556. | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | м | 1 | |
| 1557. | Розділ 5. Система контролю та управління | | | |
| 1558. | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (контролер, зчитувачі, замок е/м) | шт | 2 | |
| 1559. | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1560. | Ящик живлення | ящик | 1 | |
| 1561. | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 | |
| 1562. | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 105 | |
| 1563. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 105 | |
| 1564. | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10 (Коробка монтажна з кабельними зажимами 6х6мм) | шт | 2 | |
| 1565. | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | м | 1 | |
| 1566. | Пусконалагоджувальні роботи. | | | |
| 1567. | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегральним законом управління /СКМ | система | 1 | |
| 1568. | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління /ВН | система | 1 | |
| 1569. | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління /Охоронна сигналізація,СКУД | система | 2 | |
| 1570. | Система контролю довибухонебезпечних концентрацій паливних газів та контроль мікроконцентрацій чадного газу в повітрі | | | |
| 1571. | Розділ 1. Монтаж устаткування | | | |
| 1572. | Прилад сигналізуючий ємкісний (Блок управління сигналізатора Варта 1-03.14П) | шт | 1 | |
| 1573. | Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1 (Датчик метану ДМ-14) | комплект | 3 | |
| 1574. | Ящик живлення (блок живлення БЖ 1230) | ящик | 1 | |
| 1575. | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 1 | |
| 1576. | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач світло-звуковий) | шт | 2 | |
| 1577. | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач світловий) | шт | 1 | |
| 1578. | Розділ 2. Прокладання кабелю та кабельних конструкцій | | | |
| 1579. | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 230 | |
| 1580. | Прокладання коробів пластикових | м | 20 | |
| 1581. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 20 | |
| 1582. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у | м | 100 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | | | |
| 1583. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 130 | |
| 1584. | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм | м | 1 | |
| 1585. | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 4 | |
| 1586. | Пусконалагоджувальні роботи системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів та контроль мікроконцентрацій чадного газу в повітрі Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу | комплект | 1 | |
| 1587. | Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуюванням). Автоматизація та диспетчеризація систем протипожежного захисту. | | | |
| 1588. | Розділ 1. Монтаж системи пожежної сигналізації | | | |
| 1589. | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ПУ-П) | шт | 1 | |
| 1590. | Прилад вимірювання і захисту / реле | шт | 1 | |
| 1591. | Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні (СПДОТА) | шт | 35 | |
| 1592. | Кнопка, установлювана на пультах і панелях (оповіщувач ручний СПРА) | шт | 8 | |
| 1593. | Прокладання коробів пластикових | м | 250 | |
| 1594. | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 30 | |
| 1595. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 400 | |
| 1596. | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 30 | |
| 1597. | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 4 | |
| 1598. | Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг | шт | 1 | |
| 1599. | Установлення приладів або апаратів (вимикачів) | шт | 3 | |
| 1600. | Розділ 2. Монтаж системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) | | | |
| 1601. | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 13 | |
| 1602. | Монтаж блоку безперебійного живлення «ІБПІ-180(12/24)» | ящик | 1 | |
| 1603. | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 2 | |
| 1604. | Комплекс обладнання оповіщення «ВЕЛЛЕЗн» | шт | 1 | |
| 1605. | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (пульт мікрофонний) | шт | 1 | |
| 1606. | Блок керування інформацією (БКІ) | шт | 1 | |
| 1607. | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 /патч-корд | шт | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1608. | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 35 | |
| 1609. | Прокладання коробів пластикових | м | 200 | |
| 1610. | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 60 | |
| 1611. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 60 | |
| 1612. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 200 | |
| 1613. | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | м | 460 | |
| 1614. | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 4 | |
| 1615. | Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг | шт | 1 | |
| 1616. | Установлення приладів або апаратів (вимикачів) | шт | 3 | |
| 1617. | Розділ 3. Диспетчеризація систем протипожежного захисту | | | |
| 1618. | Блок керування відкритого виконання, що установлюється на стіні /ПУІ | шт | 1 | |
| 1619. | Апарат керування і сигналізації (БСА, БКА) | шт | 9 | |
| 1620. | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях / реле | шт | 2 | |
| 1621. | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 130 | |
| 1622. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 30 | |
| 1623. | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 100 | |
| 1624. | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | м | 200 | |
| 1625. | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 4 | |
| 1626. | Пусконалагоджувальні роботи. | | | |
| 1627. | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління (Система пожежної сигналізації) | система | 1 | |
| 1628. | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегральним законом управління (Система керування евакуюванням). | система | 1 | |
| 1629. | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління (Система автоматизації та диспетчеризації потипожежного захисту). | система | 1 | |
| 1630. | Монтаж технологічного устаткування | | | |
| 1631. | Монтаж плити електричної побутова,600х600х850, 220В, 4 кВт | шт | 4 | |
| 1632. | Монтаж машини пральної автоматизованої, маса до 0,2 | шт | 2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | т | | | |
| 1633. | Установлення меблів кухонних з вмонтованою мийкою | компл. | 1 | |
| 1634. | Кабельна лінія КЛ-0,4кВ | | | |
| 1635. | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 660,8 | |
| 1636. | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 472 | |
| 1637. | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 2360 | |
| 1638. | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 2360 | |
| 1639. | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг | м | 2360 | |
| 1640. | Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 | шт | 2 | |
| 1641. | Монтаж дизель-генератора | | | |
| 1642. | | | | |
| 1643. | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1,5 т (Дизель генератор ESTAR BES-250 SA (200 кВт) | шт | 1 | |
| 1644. | Проїзди та паркувальні майданчики | | | |
| 1645. | Розділ 1. Зелене покриття протипожежних проїздів та екопарковок | | | |
| 1646. | == Тип 2. | | | |
| 1647. | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 3412 | |
| 1648. | Армування шарів покриття геотекстилем | м2 | 3412 | |
| 1649. | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 25 см | м2 | 3412 | |
| 1650. | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 20 см | м2 | 3412 | |
| 1651. | Армування шарів покриття геотекстилем | м2 | 3412 | |
| 1652. | Улаштування покриття шириною понад 2 м з фігурних елементів мощення (георешітка + тактильна плитка) | м2 | 3412 | |
| 1653. | == Тип 2а | | | |
| 1654. | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 303 | |
| 1655. | Армування шарів покриття геотекстилем | м2 | 303 | |
| 1656. | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 25 см | м2 | 303 | |
| 1657. | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 20см | м2 | 303 | |
| 1658. | Армування шарів покриття геотекстилем | м2 | 303 | |
| 1659. | Улаштування покриття шириною понад 2 м з фігурних елементів мощення (георешітки + плитки для руху МГН) | м2 | 303 | |
| 1660. | Розділ 2. Бортовий камінь | | | |
| 1661. | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну | м | 1585 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | | | |
| 1662. | Розділ 3. Встановлення дорожніх знаків | | | |
| 1663. | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних (Дорожні знаки на ділянці) | знак | 22 | |
| 1664. | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних (Дорожні знаки за межами ділянки) | знак | 28 | |
| 1665. | Зовнішнє освітлення | | | |
| 1666. | Розділ 1. Мережа зовнішнього освітлення | | | |
| 1667. | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 250 | |
| 1668. | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | м3 | 175 | |
| 1669. | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 1000 | |
| 1670. | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 225 | |
| 1671. | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 1 | |
| 1672. | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 1000 | |
| 1673. | Прокладання стрічки сигнальної "Обережно кабель" 150 мм | м | 700 | |
| 1674. | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | шт | 1 | |
| 1675. | Прожектор LED GUELL 1 S/W підсвітка з стіни, прибудинкова територія, на висоті 4 метри, LED 36Вт, арт.LTF1122FS830 PIL | шт | 2 | |
| 1676. | Прожектор LED GUELL 1 A/W підсвітка з стіни, прибудинкова територія, на висоті 4 метри, LED 36Вт, арт.LTF1122FA830 PIL | шт | 16 | |
| 1677. | Опора LINE анодований алюміній з LED модулем 36W, 4 метри | шт | 7 | |
| 1678. | Розділ 2. Мережа вуличного освітлення | | | |
| 1679. | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 1500 | |
| 1680. | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | м3 | 1050 | |
| 1681. | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | м | 6000 | |
| 1682. | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 1350 | |
| 1683. | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 6 | |
| 1684. | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 6000 | |
| 1685. | Перекладання кабеля у колодязях, діаметр кабеля до 30 мм | кабель | 2 | |
| 1686. | Улаштування вводу труб у колодязі | шт | 1 | |
| 1687. | Прокладання стрічки сигнальної "Обережно кабель" 150 мм | м | 5000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1688. | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій<br>проводці двоклавішних | шт | 1 | |
| 1689. | Встановлення вуличних ліхтарів ( Світильник ISKRA LED вуличний на опору 6метрів (LED 38 Вт), арт.213332/3/T2 ROSA ) | шт | 38 | |
| 1690. | Встановлення вуличних ліхтарів ( Світильник VEGA LED парковий на опору 6метрів (LED 60 Вт), арт.214034/3/ ROSA ) | шт | 11 | |
| 1691. | Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт (на опору 8 метрів, кріплення по декілька штук на опору) Прожектор LED RING MEGA HP на опору 8<br>метрів, кріплення по декілька штук на опору<br>(LED 88 Вт), арт.101408 PUK | шт | 7 | |
| 1692. | Прожектор LED GUELL 4 підсвітка стадіону, на опору 12метрів | шт | 16 | |
| 1693. | Покриття доріжок і майданчиків | | | |
| 1694. | Розділ 1. Тип 1. Покриття з дрібнорозмірної бетонної плитки (доріжки, майданчики) | | | |
| 1695. | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 2379 | |
| 1696. | Армування шарів покриття геотекстилем | м2 | 2379 | |
| 1697. | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 356,85 | |
| 1698. | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 20 см | м2 | 2379 | |
| 1699. | Армування шарів покриття геотекстилем | м2 | 2379 | |
| 1700. | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м (бетонні тротуарні + тактильні плитки) | м2 | 2379 | |
| 1701. | Розділ 2. Тип 2. Покриття з дрібнорозмірної бетонної плитки (доріжки, майданчики) з можливістю проїзду | | | |
| 1702. | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 657 | |
| 1703. | Армування шарів покриття геотекстилем | м2 | 657 | |
| 1704. | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 164,25 | |
| 1705. | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 20см | м2 | 657 | |
| 1706. | Армування шарів покриття геотекстилем | м2 | 657 | |
| 1707. | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 657 | |
| 1708. | Розділ 3. Спецпокриття спортивних споруд (гумове покриття) | | | |
| 1709. | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 1322 | |
| 1710. | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 20 см | м2 | 1322 | |
| 1711. | Армування шарів покриття геотекстилем | м2 | 1322 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1712. | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 198,3 | |
| 1713. | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 10см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м | м2 | 1322 | |
| 1714. | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 1322 | |
| 1715. | Улаштування покриттів безшовних каучукових (товщиною 20 мм) | м2 | 1322 | |
| 1716. | Розділ 4. Трав'яне покриття спортивних майданчиків | | | |
| 1717. | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 20 см | м2 | 2560 | |
| 1718. | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | м2 | 2560 | |
| 1719. | Розділ 5. Бортовй камінь | | | |
| 1720. | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 1537 | |
| 1721. | Розділ 6. Заглиблена відмостка | | | |
| 1722. | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 1378 | |
| 1723. | Улаштування бетонної основи | м3 | 165 | |
| 1724. | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 1378 | |
| 1725. | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 1378 | |
| 1726. | Армування шарів покриття геотекстилем | м2 | 1378 | |
| 1727. | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 15 см | м2 | 1378 | |
| 1728. | Армування шарів покриття геотекстилем | м2 | 1378 | |
| 1729. | Розділ 7. Організація руху МГН існуючим доріжкам з асфальтобетону за межами ділянки | | | |
| 1730. | Розбирання покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 5,12 | |
| 1731. | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | т | 8,192 | |
| 1732. | Перевезення сміття до 30 км | т | 8,192 | |
| 1733. | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (бетонні тактильні плитки) | м2 | 99,87 | |
| 1734. | Озеленення території | | | |
| 1735. | Розділ 1. Влаштування газону | | | |
| 1736. | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 2641,5 | |
| 1737. | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 2641,5 | |
| 1738. | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | м2 | 5283 | |
| 1739. | Розділ 2. Квітникові плями та композиції злакових | | | |
| 1740. | Улаштування корита під квітники глибиною 40 см механізованим способом | м2 | 856,5 | |
| 1741. | Улаштування корита під квітники глибиною 40 см | м2 | 856,5 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | вручну | | | |
| 1742. | Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см | м2 | 1713 | |
| 1743. | Садіння багаторічних квітників (квіткові плями з квітів-багаторічників), суміш-475шт | м2 | 113 | |
| 1744. | Садіння багаторічних квітників (композиція плям з міксу злакових багаторічників), мікс злакових – 6720шт | м2 | 1600 | |
| 1745. | Розділ 3. Зелені насадження | | | |
| 1746. | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 1,5х1,5х0,65 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 25% | ям | 1 | |
| 1747. | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 1,5х1, 5х0,65 м | шт | 1 | |
| 1748. | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 25% | ям | 61 | |
| 1749. | Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м | дерев | 61 | |
| 1750. | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 25% | ям | 50 | |
| 1751. | Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м | шт | 50 | |
| 1752. | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 25% | м | 126 | |
| 1753. | Садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців | м | 126 | |
| 1754. | Малі архітектурні форми | | | |
| 1755. | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | м3 | 19 | |
| 1756. | Улаштування бетонної основи під МАФ | м3 | 19 | |
| 1757. | Установлення лав | шт | 119 | |
| 1758. | Монтаж конструкцій велопарковки та навісів | т | 0,15 | |
| 1759. | Монтаж елементів спортивних та ігрових майданчиків | т | 4,665 | |
| 1760. | піздемні контейнери для сміття | | | |
| 1761. | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 19,3 | |
| 1762. | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 31,845 | |
| 1763. | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 10 | |
| 1764. | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 1 | |
| 1765. | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 | м3 | 10 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1766. | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 10 | |
| 1767. | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 1 | |
| 1768. | Монтаж устаткування піздемні контейнери для сміття | шт | 1 | |
| 1769. | Огорожа | | | |
| 1770. | Розділ 1. Огорожа території | | | |
| 1771. | Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м (огорожа території) | м | 440 | |
| 1772. | Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя (огорожа спортивного ядра) | м | 334 | |
| 1773. | Улаштування основи під фундаменти щебеневої (під цоколь) | м3 | 42,83 | |
| 1774. | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм (цоколь огорожі) | м3 | 71,37 | |
| 1775. | Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих | шт | 6 | |
| 1776. | Улаштування воріт з установленням металевих стовпів (розсувні та відкатні) | шт | 3 | |
| 1777. | Розділ 2. Навіс для ДЕС | | | |
| 1778. | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 | м3 | 12 | |
| 1779. | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,339 | |
| 1780. | Монтаж м/конструкцій каркасу навісу | т | 0,339 | |
| 1781. | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 28 | |
| 1782. | Підпірні стінки, лавки-габіони | | | |
| 1783. | Розділ 1. Габіони-лавки | | | |
| 1784. | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 6,75 | |
| 1785. | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 10,8 | |
| 1786. | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 4,7 | |
| 1787. | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м3 | 0,5 | |
| 1788. | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 5,2 | |
| 1789. | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм | м3 | 12,8 | |
| 1790. | Гідроізоляція стін, фундаментів обклеювальна в 1 шар | м2 | 15 | |
| 1791. | Захист листовим азбестоцементом | м2 | 15 | |
| 1792. | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового | м2 | 26 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | мурування, цеглі, бетону | | | |
| 1793. | Виготовлення габіонних ящиків. Виготовлення з дроту діаметром 4 мм | м3 клад. | 11,7 | |
| 1794. | Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші | м3 клад. | 11,7 | |
| 1795. | Укладання лавок із брусів | м3 | 0,66 | |
| 1796. | Укладання лавок із дошок | м3 | 0,1656 | |
| 1797. | Розділ 2. Підпірна стіна | | | |
| 1798. | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 19,85 | |
| 1799. | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 31,76 | |
| 1800. | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 13 | |
| 1801. | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | м3 | 1,2 | |
| 1802. | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 14,2 | |
| 1803. | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм[ бетон важкий В 15 (М 200)] | м3 | 31,07 | |
| 1804. | Виготовлення габіонних ящиків. Виготовлення з дроту діаметром 4 мм | м3 клад. | 10,9 | |
| 1805. | Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші | м3 клад. | 10,9 | |
| 1806. | Встановлення сепаратора нафтопродуктів | | | |
| 1807. | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці (сепаратор нафтопродуктів) | шт | 1 | |

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**
**Замовник:**

**М.П.**

**Відомість цін на матеріальні ресурси та устаткування**
**Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб –**
**навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання.**

| № Ч.ч. | Найменування | Одиниц. виміру | Відпускна ціна за одиницю, грн. без ПДВ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **1.Будівельні матеріали, вироби і комплекти** | | |
| 1 | Автоматичний вимикач двополюсний, 220 В, 4APR61-C4 2P | шт | 904,17 |
| 2 | Автоматичний повітроспускник з кульовим краном, DN 15, PN 10* | шт | 328,33 |
| 3 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 594107,16 |
| 4 | Азот (40л) | балон | 330 |
| 5 | Аквапанель | м2 | 844,9 |
| 6 | Акустична плита Heradesign Superfine 60х60 см завтовшки 15 мм (або аналог) | м2 | 849,42 |
| 7 | Акустична плита KCS Thermatex Anatris 600х600х15 мм (або аналог) | м2 | 529,55 |
| 8 | Алюмінієвий профіль для скла 20х20х1,5 | т | 350143,67 |
| 9 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (А 100) (DVS) (Григоренко) | шт | 153,75 |
| 10 | Анемостат витяжний металевий з рамою, Ral 9016 (А 150) (DVS) , Григоренко | шт | 300 |
| 11 | Анкер стандартний зі шпилькою М6 СМ440645 DKC | шт | 27,4 |
| 12 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 104534,21 |
| 13 | Арматура-сітки, д.4 ВрІ 100х100 | м2 | 81 |
| 14 | Арматура-сітки, д.4 ВрІ 200х200 | м2 | 53 |
| 15 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 123875,05 |
| 16 | Балансувальний клапан Herz STROEMAX-RW, 1/2" | шт | 670,83 |
| 17 | Баласт бетонний 300х300х60 мм | шт | 3,48 |
| 18 | Балка Б-1 вагою 20400,80 кг | шт | 265210,4 |
| 19 | Балка Б-2 вагою 12857,60 кг | шт | 167148,8 |
| 20 | Балка Б-3 вагою 13139,60 кг | шт | 171516,8 |
| 21 | Балка Б-4 вагою 20249,60 кг | шт | 263244,8 |
| 22 | Балка Б-5 вагою 20137,60 кг | шт | 261788,8 |
| 23 | Балка Б-6 вагою 20361,60 кг | шт | 264700,8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | Балка БП-1 вагою 12588,41 кг | шт | 163649,27 |
| 25 | Балка БП-2 вагою 12304,75 кг | шт | 159961,52 |
| 26 | Балка БП-3 вагою 10752,90 кг | шт | 139787,7 |
| 27 | Балка БП-4 вагою 9619,17 кг | шт | 125049,21 |
| 28 | Балка БП-5 вагою 10587,75 кг | шт | 137640,75 |
| 29 | Батерфляй - жим від грудей "MIDEKO" | шт | 27333,33 |
| 30 | Безконтактна UHF+EM-Marine карта | шт | 66,67 |
| 31 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 28273,42 |
| 32 | Бензин розчинник | т | 23167,88 |
| 33 | Біде підлогове керамічние зі змішувачем і пляшковим сифоном | шт | 4375,83 |
| 34 | Білило густотерте цинкове МА-011-0 | т | 213899,72 |
| 35 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 203576,92 |
| 36 | Бірка кабельна маркувальна для силових кабелів із напругою до 1 кВ (У-134) | шт | 2,1 |
| 37 | Бірка маркувальна | 100шт | 59 |
| 38 | Блискавкоприймач з бетонною основою 2 м М-04/20 | шт | 1247,44 |
| 39 | Блискавкоприймач з бетонною основою 3 м М-04/30 | шт | 1527,5 |
| 40 | Блискавкоприймач з бетонною основою 4 м М-04/40 | шт | 2562,5 |
| 41 | Блискавкоприймач з бетонною основою 5 м М-05/50 | шт | 8245 |
| 42 | Блискавкоприймач з бетонною основою 6 м М-05/60 | шт | 9527,5 |
| 43 | Блоки скляні пустотілі безбарвні, розмір 194х194х98 мм | 1000шт | 35974,07 |
| 44 | Блочки | шт | 11,54 |
| 45 | Болт М8х55 | шт | 51,25 |
| 46 | Болти анкерні | т | 84608,41 |
| 47 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 107266,2 |
| 48 | Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9 | т | 126680,94 |
| 49 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм | т | 65317,57 |
| 50 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 64118,19 |
| 51 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 52381,19 |
| 52 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм | т | 49391,84 |
| 53 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 88507,55 |
| 54 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм | т | 220000 |
| 55 | Бруси вуличні паралельні | шт | 7220,83 |
| 56 | Бруси вуличні різновисокі | шт | 9416,67 |
| 57 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт | м3 | 13331,17 |
| 58 | Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт | м3 | 9151,69 |
| 59 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт | м3 | 14057,62 |
| 60 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 9019,49 |
| 61 | Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт | м3 | 9584,71 |
| 62 | Брусок для лавки 50 х 40 мм | м3 | 14057,62 |
| 63 | Бузок звичайний 1-2 р | шт | 230,33 |
| 64 | Бура | т | 136199,7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 65 | Бязь сурова | 10м2 | 523,87 |
| 66 | В'язальний дріт | 100кг | 8953,48 |
| 67 | ВАТРА ДКУ41У-100, IP 66,13000 Лм | шт | 7000 |
| 68 | Вазелін технічний | т | 176892,56 |
| 69 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 5017,93 |
| 70 | Вапно хлорне, марка А | т | 20613,86 |
| 71 | Ввід для труб, BT16-BKS | шт | 448,33 |
| 72 | Велопарковка з навісом для 10 місць для паркування 6300x1900x2400h | шт | 50100 |
| 73 | Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм | шт | 112,5 |
| 74 | Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм | шт | 214,65 |
| 75 | Вентиль спускний сталевий муфтовий кульовий Ду15; PN16 FIV | шт | 440,14 |
| 76 | Вентиль сталевий муфтовий кульовий Ду20; PN16 FIV | шт | 471,67 |
| 77 | Вентиль сталевий муфтовий кульовий Ду25; PN16 FIV | шт | 806,37 |
| 78 | Вентиляційний клапан HL900N DN 50/75/110 | шт | 3441,17 |
| 79 | Вертикальні стійки - металева пластина 7х7 | т | 32000 |
| 80 | Вимикач автоматичний триполюсний EB2 250/3S 250A, ETI | шт | 10861 |
| 81 | Вимикач автоматичний триполюсний ETIMAT6 3p C16, ETI | шт | 467,5 |
| 82 | Вимикач для прихованої проводки 1-кл. (Schneider Electric Asfora або аналог) | шт | 106,33 |
| 83 | Вимикач для прихованої проводки 2-кл. (Schneider Electric Asfora або аналог) | шт | 128,87 |
| 84 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 222,13 |
| 85 | Віброопори (Level 220), Vibrofix | шт | 610,83 |
| 86 | Віброопори (Uni 220) | шт | 1500,33 |
| 87 | Віброопори (Uni pro) 105/25, Vibrofix | шт | 1158,33 |
| 88 | Вібропідвіси (Level 220) | шт | 578,83 |
| 89 | Відбірний пристрій тиску 2.5-225У (з кульовим краном муфтовим DN 15; PN30 з можливістю випуску повітря), 4-ЗК4-275.00.90, «СклоПрилад» | комплект | 1200 |
| 90 | Відвід 90°повітроводу з оцинкованої сталі товщ. 1 мм, класу В 1200x400(h) | шт | 811,67 |
| 91 | Відвід мідний діам.15,88-90°(Apex) | шт | 28,75 |
| 92 | Відвід мідний діам.19,05-90° (Apex) | шт | 301 |
| 93 | Відвід мідний діам.19,1-90° (Apex) | шт | 57,92 |
| 94 | Відвід мідний діам.22,2-90° (Apex) | шт | 95,84 |
| 95 | Відвід мідний діам.28,58-90° (Apex) | шт | 301 |
| 96 | Відвід мідний діам.28,6-90° (Apex) | шт | 187,8 |
| 97 | Відвід мідний діам.34,93-90° (Apex) | шт | 183,33 |
| 98 | Відвід пластиковий, перерізом 25-90° (СП УДТ) | шт | 98,33 |
| 99 | Відвід пластиковий, перерізом 32-90° (СП УДТ) | шт | 99,15 |
| 100 | Відлив металевий (оцинкований) | м | 94,59 |
| 101 | Відсівів гранітного щебеню | м3 | 149,73 |
| 102 | Вікно ПВХ профіль, склопакети у вікнах з двома енергозберігаючими покриттями і заповненням газом, 4si-10Ar-4-10Ar-4i (Текстура/колір - дуб родос світлий) | м2 | 5542 |
| 103 | Вітраж ПВХ профіль, склопакети у вікнах з двома | м2 | 9396,77 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | енергозберігаючими покриттями і заповненням газом, 4si-10Ar-4-10Ar-4i (Текстура/колір - дуб родос світлий) | | |
| 104 | Вказівник "Вказівник пожежного гідранта" (TZP-008) | шт | 66,6 |
| 105 | Вогнезахист EI45 (для повітроводів та їх кріплень) FIX-M-45, товщ=5м (Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів) | м2 | 310 |
| 106 | Вогнестійка піна CP 660 HILTI | шт | 1896,4 |
| 107 | Вода | м3 | 80,4 |
| 108 | Вода дистильована | м3 | 112,43 |
| 109 | Водний розчин нітрата та карбоната натрію | м3 | 3476,49 |
| 110 | Воронка водостічна покрівельна з притискним фланцем і обігрівом для відведення води з поверхні покрівлі у системах внутрішнього водостоку. д.110х600мм | шт | 1916,67 |
| 111 | Воронка парапетна з підігрівом д.110х400мм | шт | 5416 |
| 112 | Ворота відкатні 7500х1500 мм у комплекті зі стовпами та фурнітурою | шт | 50791,67 |
| 113 | Ворота розсувні подвійні 6000х4000мм у комплекті зі стовпами та фурнітурою | шт | 75600 |
| 114 | Ворота футбольні 5170х1550х2080 мм. | шт | 15563,33 |
| 115 | Втулка В22 | 100шт | 51,67 |
| 116 | Втулка В54, В59 | 100шт | 180,68 |
| 117 | Втулка В69 | 100шт | 240,17 |
| 118 | Втулки ущільнювальні | шт | 25,94 |
| 119 | Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм | м | 296,36 |
| 120 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм | м | 255,86 |
| 121 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм | м | 282,34 |
| 122 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм | м | 286,72 |
| 123 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм | м | 317,5 |
| 124 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм | м | 352,9 |
| 125 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 15 мм | м | 335,29 |
| 126 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм | м | 361,75 |
| 127 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм | м | 410,15 |
| 128 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм | м | 454,34 |
| 129 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм | м | 524,88 |
| 130 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм | м | 504,25 |
| 131 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм | м | 645,8 |
| 132 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм | м | 756,42 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 133 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 133х4мм | м | 1207,51 |
| 134 | Вуличний ліхтар 6 м (LED 10-30 Вт ; IP 54, опора-сталь з порошковим покриттям, колір RAL або ANTIK) | шт | 10683 |
| 135 | Вуличні шведські сходи 4000х85х2500h | шт | 9882,5 |
| 136 | Газоблок D-400 100х200х600 | м3 | 2750 |
| 137 | Газоблок D-400 150х200х600 | м3 | 2750 |
| 138 | Гайка М8 | шт | 0,7 |
| 139 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм | т | 29847,57 |
| 140 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 28375 |
| 141 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 12 мм | т | 28041 |
| 142 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 16-18 мм | т | 28041 |
| 143 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 20-22 мм | т | 28041 |
| 144 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С, діаметр 25 мм | т | 27967 |
| 145 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 23938,25 |
| 146 | Гачки стяжки для габіонів Ф3 | мп | 10 |
| 147 | Гвинт по бетону | шт | 2,62 |
| 148 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 57421,72 |
| 149 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 627887,45 |
| 150 | Геотекстиль 120 г/м2 | м2 | 12,5 |
| 151 | Геотекстиль 200 г/м2 | м2 | 35,25 |
| 152 | Геотекстиль термоскріплений 150 г/м2 | м2 | 35,83 |
| 153 | Герметик полімерний | л | 561,6 |
| 154 | Гермобутил | кг | 122,5 |
| 155 | Гідроізоляція бітумно-полімерна рулонна 2,5мм | м2 | 98,05 |
| 156 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 3570,47 |
| 157 | Глина вогнетривка мелена | т | 1648,79 |
| 158 | Глина звичайна | м3 | 404,86 |
| 159 | Глухарі | 100шт | 1124,77 |
| 160 | Гнучка вставка ГВ діам.125 (Вент Сервіс) | шт | 835 |
| 161 | Гнучка вставка ГВ, діам.100 (Вент Сервіс) | шт | 668 |
| 162 | Гнучка вставка ГВ, діам.160 (Вент Сервіс) | шт | 1140 |
| 163 | Гнучка вставка ГВ, діам.200 (Вент Сервіс) | шт | 1140 |
| 164 | Гнучка вставка ГВ, діам.250 (Вент Сервіс) | шт | 1140 |
| 165 | Гнучка вставка ГВ, діам.315 (Вент Сервіс) | шт | 993,33 |
| 166 | Гнучка вставка фланцева DN 125, PN 16 з контрольними стрижнями | шт | 9509 |
| 167 | Гнучка вставка фланцева DN 65, PN 16 з контрольними стрижнями | шт | 3034 |
| 168 | Гнучка вставка, ГВ 500х400 (Аеростар) | шт | 825 |
| 169 | Гнучка вставка, ГВ 620х400 (Аеростар) | шт | 825 |
| 170 | Гнучка двошарова труба KOPOFLEX® ,червона, діаметр 40 мм, KF 09040_BA | м | 22,8 |
| 171 | Гнучкий повітровід утеплений, д.200, Superflex, ATCO | мп | 156,6 |
| 172 | Гнучкий повітровід, діам.100, ATR-500 (ATCO) | мп | 334 |
| 173 | Гнучкий повітровід, діам.150, ATR-500 (ATCO) | мп | 444,15 |
| 174 | Гнучкий повітровід, діам.315, ATR-500 (ATCO) | мп | 156,6 |
| 175 | Гнучкий шланг PN16; L=0.3м; 1/2" (підведення до змішувача) | шт | 140 |
| 176 | Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм | шт | 22,67 |
| 177 | Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм | шт | 20,29 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 178 | Горизонтальний елемент - металева пластина 10х50 | т | 27225 |
| 179 | Гофротруба стандартної серії з протяжкою д.16мм | м | 9,42 |
| 180 | Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400 | м3 | 1272,49 |
| 181 | Граніт фракції 70-120мм | м3 | 431,67 |
| 182 | Гребний тренажер 1220х860х830h "MIDEKO" (або аналог) | шт | 10000 |
| 183 | Груз натяжний, ГН-BKS | шт | 498,33 |
| 184 | Грунтовка Ceresit 777 | кг | 156,25 |
| 185 | Грунтовка СТ-17 | л | 45 |
| 186 | Грунтовка ФЛ-086 | кг | 91,67 |
| 187 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 164,57 |
| 188 | Гума листова підвищеної маслостійкості без тканинної прокладки | кг | 175,54 |
| 189 | Гумовий гранулят SBR 2-3 мм | кг | 19,02 |
| 190 | Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна | т | 299671,61 |
| 191 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 117832,27 |
| 192 | Ґрунтовка ФЛ-086 | т | 91666,67 |
| 193 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 38,58 |
| 194 | Двері двохстулкові, розпашні, ПВХ, 200мм від низу підлоги потовщення профілю, 2150х1470 (ДВ-05) | м2 | 6600 |
| 195 | Двері двохстулкові, розпашні, ПВХ, 200мм від низу підлоги потовщення профілю, 2150х1540 (ДВ-04) | м2 | 6600 |
| 196 | Двері одностулкові EI30, ПВХ, 200мм від низу підлоги потовщення профілю, 2150х1050 (ДВ-02/2) | м2 | 6600 |
| 197 | Двері одностулкові, ПВХ, 200мм від низу підлоги потовщення профілю, 2150х940 (Г.ДВ-01) | м2 | 6600 |
| 198 | Двері одностулкові, ПВХ, 200мм від низу підлоги потовщення профілю, 2150х1050 (ДВ-02) | м2 | 6600 |
| 199 | Двері одностулкові, ПВХ, 200мм від низу підлоги потовщення профілю, 2150х1100 (Г.ДВ-03) | м2 | 6600 |
| 200 | Двері одностулкові, ПВХ, 200мм від низу підлоги потовщення профілю, 2150х1100 (ДВ-03) | м2 | 6600 |
| 201 | Двері одностулкові, ПВХ, 200мм від низу підлоги потовщення профілю, 2150х940 (ДВ-01) | м2 | 6600 |
| 202 | Двері протипожежні EI60, металеві з порошковим пофарбуванням , двохстулкові, 2150х1540, Rqmin = 0,70 (ДП-02) | м2 | 15358 |
| 203 | Двері протипожежні EI60, металеві з порошковим пофарбуванням , двохстулкові зі скляними вставками, 2150х1540, Rqmin = 0,70 (ДП-02/2) | м2 | 15358 |
| 204 | Двері протипожежні EI60, металеві з порошковим пофарбуванням , двохстулкові зі скляними вставками, 2350х1600, Rqmin = 0,70 (ДП-02/3) | м2 | 15358 |
| 205 | Двері протипожежні EI60, металеві з порошковим пофарбуванням , одностулкові, 2150х1100, Rqmin = 0,70 (ДП-01) | м2 | 15358 |
| 206 | Двері складні (мобільна перегородка), глухі, трьохсекційні 7200х6000 (ДВ-06) | м2 | 44338,65 |
| 207 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, без отворів та складальнозварювальних операцій | т | 82015,13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 208 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, з отворами | т | 94154,84 |
| 209 | Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні | т | 112598,21 |
| 210 | Дифузор квадратний, Ral 9016, Д 300х300 (ПДК-12) (Григоренко) | шт | 773,33 |
| 211 | Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм | т | 502780,07 |
| 212 | Дошка лобова для лавки (120х30) | м3 | 12332,86 |
| 213 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 5987,41 |
| 214 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт | м3 | 7219,3 |
| 215 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 8300,75 |
| 216 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт | м3 | 6352,98 |
| 217 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 7935,04 |
| 218 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт | м3 | 5781,68 |
| 219 | Дошки підвіконні (Werzalit, світлий дуб, товщина 17мм, ширина 200 мм) | м | 1676,67 |
| 220 | Дрантя | кг | 17,17 |
| 221 | Дріт для блискавкозахисту оцинкований d8мм W-08/ST | мп | 47,58 |
| 222 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 56010,47 |
| 223 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм | т | 82007,81 |
| 224 | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм | т | 349666,03 |
| 225 | Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище | т | 266228,36 |
| 226 | Дріт порошковий для дугового зварювання | т | 119829,01 |
| 227 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм | кг | 62,84 |
| 228 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм | кг | 45,26 |
| 229 | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 4-10 мм, неоцинкований | т | 42131,07 |
| 230 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 82917,65 |
| 231 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм | т | 47528,87 |
| 232 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 56234,16 |
| 233 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 40071,67 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 234 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 47677,24 |
| 235 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм | т | 40542,8 |
| 236 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 57799,81 |
| 237 | Дуб звичайний (черешчатий) з грудкою землі 1,5х0,8 м, 7-10 р | шт | 5000 |
| 238 | Душовий піддон з душовою сіткою та сифоном | шт | 10655 |
| 239 | Дюбелі 6х40 мм металеві в комплекті | шт. | 2,07 |
| 240 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 207,11 |
| 241 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 87079,93 |
| 242 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм | т | 69326,46 |
| 243 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 1747,65 |
| 244 | Дюбель | шт | 3,84 |
| 245 | Дюбель цвях BIEBACH 6/40 | шт | 2,08 |
| 246 | Дюбель швидкого монтажу розпірний 6х40 (100 шт.) | уп. | 55 |
| 247 | Дюбель швидкого монтажу 6/40 | шт | 0,49 |
| 248 | Дюбель-цвях Bierbach 6/30 (уп.100шт) | упаковка | 160 |
| 249 | Дюбель-цвях Bierbach, 6/30 | шт | 2,34 |
| 250 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 1745,82 |
| 251 | Дюбель-шуруп 100х10 | шт | 3,95 |
| 252 | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм | шт | 7,8 |
| 253 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопров.=0,37 Вт/(м*К) - 150мм | м2 | 486 |
| 254 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 100 мм | м2 | 465,73 |
| 255 | Екструдований пінополістирол у3=35кг/м3; теплопр=0,37 Вт/(м*К) - 50 мм | м2 | 235,67 |
| 256 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 141,67 |
| 257 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 112526,23 |
| 258 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 55585,27 |
| 259 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 | т | 57867,25 |
| 260 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 | т | 68793,97 |
| 261 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 54144,83 |
| 262 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 60234,01 |
| 263 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42 | т | 54774,48 |
| 264 | Електроенергія | кВт-год | 8,44 |
| 265 | Електромагнітний клапан муфтовий нормально відкритий Dy25 GROSS | шт | 1576,67 |
| 266 | Емаль ХВ-124 захисна, зелена | т | 105441,74 |
| 267 | Емаль ХВ-785 біла | т | 114631,52 |
| 268 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 143642,02 |
| 269 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм | шт | 8,68 |
| 270 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм | шт | 9,48 |
| 271 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм | шт | 12,41 |
| 272 | Забивний анкер М8х30 | шт | 13,2 |
| 273 | Заглушка трубна під трос, ЗТК-BKS | шт | 318,33 |
| 274 | Замазка захисна | кг | 176,34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 275 | Замок термочутливий з скляною колбою 93град. 3T93-BKS | шт | 330 |
| 276 | Запірно-вимірювальний клапан 15 мм ASV-M "Danfoss" | шт | 1720 |
| 277 | Запірно-вимірювальний клапан 20 мм ASV-M "Danfoss" | шт | 1960 |
| 278 | Запірно-вимірювальний клапан 25 мм ASV-M "Danfoss" | шт | 2450 |
| 279 | Запірно-вимірювальний клапан 32 мм ASV-M "Danfoss" | шт | 3430,8 |
| 280 | Запобіжний клапан електричного водонагрівача | шт | 290,83 |
| 281 | Запобіжно-скидний клапан DN 40, Рнастр.=5,5 бар | шт | 13672 |
| 282 | Запобіжно-скидний клапан DN 50, Рнастр.=5,5 бар | шт | 15729 |
| 283 | Засувка клинова чавунна фланцева Hawle Ду 80 | шт | 9363 |
| 284 | Засувка шиберна ножова DN 150 для каналізації 96697920 Grundfos | шт | 45544,4 |
| 285 | Зворотний клапан кульовий фланцевий Hawle 9841 Ду 80 | шт | 9600 |
| 286 | Зворотний клапан латунний 1 1/4" DN 32 | шт | 944,63 |
| 287 | Зворотний клапан латунний 3/4" DN 20 | шт | 408,78 |
| 288 | Зворотній клапан 1" | шт | 575,86 |
| 289 | Звукоізоляція (пенофол, тип С) товщиною 5 мм | м2 | 75,7 |
| 290 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм | шт | 22,98 |
| 291 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм | шт | 67,25 |
| 292 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм | шт | 33,46 |
| 293 | Земля рослинна | м3 | 255,08 |
| 294 | Зкрепи фігурні [скоби] | 100шт | 343,27 |
| 295 | Злучник для дроту  та смуги, С-034 ST, | шт | 100,75 |
| 296 | Злучник для дроту та провідника М-030 | шт | 122 |
| 297 | Злучник для дроту універсальний ST, С-011 ST, | шт | 49,2 |
| 298 | Злучник для смуги хрестовий С-024 | шт | 109 |
| 299 | Зміцнююче полімерцементне покриття-топінг Церезіт (Ceresit) CF56 Corundum | кг | 22,03 |
| 300 | Змішувач для душу (FERRO. BBC77 Basic) | шт | 1510,83 |
| 301 | Змішувач для мийки (Cancan MT06 або аналог) | шт | 8365 |
| 302 | Змішувач для умивальника (FERRO. BAG2 Algeo) | шт | 2150,83 |
| 303 | Знак "Дати дорогу" (2.1) | шт | 412,5 |
| 304 | Знак "Діти" (1.33) | шт | 622,5 |
| 305 | Знак "Зона стоянки" (5,43) | шт | 816,67 |
| 306 | Знак "Кінець зони стоянки" (5.44) | шт | 700 |
| 307 | Знак "Круговий рух" (4.10) | шт | 552,5 |
| 308 | Знак "Місце для стоянки" (5.42.1) | шт | 622,5 |
| 309 | Знак "Пішохідна зона" (5.36) | шт | 622,5 |
| 310 | Знак "Пішохідний перехід"(5.38.2) | шт | 622,5 |
| 311 | Знак "Пожежний пост" (Код: 335083876) | шт | 45 |
| 312 | Знак "Пункт зупинки автобуса" (5.45.1) | шт | 816,67 |
| 313 | Знак "Тупик" (5.32.1) | шт | 622,5 |
| 314 | Зонт витяжний з нержавіючої сталі 0,8мм з жировловлювачами,1000х1000 (Спецмонтаж) | шт | 9050 |
| 315 | Ізолятор вата мінеральна вогнетривка 30 мм, Conlit mat Rockwool | м2 | 576,17 |
| 316 | Ізолятор вата мінеральна фольгована100 мм, щільність 50-80 кг/м2, Технониколь | м2 | 139,17 |
| 317 | Ізолятор вогнетривкий фольгований, Fix M 45, Укрбазальт | м2 | 291,67 |
| 318 | Ізолятор спінений каучук самоклейкий фольгований 10 мм (K-flex) | м2 | 635,61 |
| 319 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.12 (19х012-2 ST) | м | 85,35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 320 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.10 (19х010-2 ST), K-flex | м | 81,63 |
| 321 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.22 (19х022-2 ST), K-flex | м | 122 |
| 322 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.15 (19х015-2 ST), K-flex | м | 102,75 |
| 323 | Ізолятор трубний каучуковий нефольгований діам.28 (19х028-2 ST), K-flex | м | 148,75 |
| 324 | Ізоляція з спіненого каучука 13х22 COLOR UV K-Flex | м | 58,33 |
| 325 | Ізоляція з спіненого каучука 13х28 COLOR UV K-Flex | м | 72,5 |
| 326 | Ізоляція з спіненого каучука 13х35 COLOR UV K-Flex | м | 85,83 |
| 327 | Ізоляція з спіненого каучука 13х42 COLOR UV K-Flex | м | 96,67 |
| 328 | Ізоляція з спіненого каучука 13х48 COLOR UV K-Flex | м | 110 |
| 329 | Ізоляція з спіненого каучука 13х60 COLOR UV K-Flex | м | 147,5 |
| 330 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 125, 25 мм Frigo ST (K-flex) або аналог | м | 1004,4 |
| 331 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 15, 13 мм Frigo ST (K-flex) | м | 125,55 |
| 332 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 20, 19 мм Frigo ST (K-flex) або аналог | м | 126,36 |
| 333 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 25, 19 мм Frigo ST (K-flex) або аналог | м | 140,05 |
| 334 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 25, 6 мм Frigo ST (K-flex) | м | 94,58 |
| 335 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 28, 19 мм Frigo ST (K-flex) | м | 103,4 |
| 336 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 32, 19 мм Frigo ST (K-flex) або аналог | м | 136,8 |
| 337 | Ізоляція трубна каучукова перерізом 65, 19 мм Frigo ST (K-flex) або аналог | м | 245,33 |
| 338 | Ізоляція трубна каучукова, перерізом 10, 13 мм, Frigo ST (K-flex) | м | 82,08 |
| 339 | Ізоляція трубна каучукова, перерізом 12, 13 мм, Frigo ST (K-flex) | м | 104,58 |
| 340 | Ізоляція трубна каучукова, перерізом 18, 13 мм, Frigo ST (K-flex) | м | 126,25 |
| 341 | Ізоляція трубна каучукова, перерізом 35, 19 мм, Frigo ST (K-flex) | м | 184,17 |
| 342 | Ізоляція трубна каучукова, перерізом 35, 6 мм, Frigo ST (K-flex) | м | 94,58 |
| 343 | Ізоляція трубна каучукова, перерізом 6, 13 мм, Frigo ST (K-flex) | м | 42,5 |
| 344 | Ізоляція трубопроводів зі спіненого поліетилену для РЕ-труби (б=6мм) 16 мм | м | 25 |
| 345 | Ізоляція трубопроводів зі спіненого поліетилену для РЕ-труби (б=6мм) 14 мм | м | 22 |
| 346 | Ізоляція трубопроводів зі спіненого поліетилену для РЕ-труби (б=6мм) 20 мм | м | 26 |
| 347 | Ізоляція трубопроводів зі спіненого поліетилену для РЕ-труби (б=6мм) 25 мм | м | 27 |
| 348 | Ізоляція трубопроводів зі спіненого поліетилену для РЕ-труби (б=6мм) 32 мм | м | 32 |
| 349 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=80мм для д.76х3,5 із захисним шаром | м | 348,33 |
| 350 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=50мм для д.57х3,5 із захисним шаром | м | 169,17 |
| 351 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=40мм для д.32 із захисним шаром | м | 104,17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 352 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=40мм для д.40 із захисним шаром | м | 118,34 |
| 353 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=20мм для д.15 із захисним шаром | м | 43,34 |
| 354 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=20мм для д.20 із захисним шаром | м | 45,83 |
| 355 | Ізоляція циліндри мінераловатні, товщ=20мм для д.25 із захисним шаром | м | 54,16 |
| 356 | Ізопропілова серветка | уп | 50 |
| 357 | Кабель «вита пара» Е30 2х2х0,51 Alay-net F/UTP FR Cat 5 (10201101) | м | 17,94 |
| 358 | Кабель FinMark RG-6 50 Ом | м | 10 |
| 359 | Кабель Mt-Power LUXE master 2х1,0 | м | 30,83 |
| 360 | Кабель ВВГ-нг 2х0,75 | м | 15,7 |
| 361 | Кабель "вита пара"Е30 4х2х0,64 Alay-net F/UTP FR Cat 5 | м | 33,55 |
| 362 | Кабель (N)НХН 3х1,5 FE180/E30 | м | 44,17 |
| 363 | Кабель 1х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30 | м | 14,17 |
| 364 | Кабель HDMI 10 м | шт. | 2800 |
| 365 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 1х185 мм2 круглий | 1000м | 1438308,33 |
| 366 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 3х1,5 мм2 круглий | 1000м | 60858,33 |
| 367 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 3х2,5 мм2 круглий | 1000м | 42250 |
| 368 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 3х4 мм2 круглий | 1000м | 86400 |
| 369 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х1,5 мм2 круглий | 1000м | 70691 |
| 370 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х10 мм2 круглий | 1000м | 304900 |
| 371 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х120 мм2 круглий | 1000м | 3419083,33 |
| 372 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х16 мм2 круглий | 1000м | 547850 |
| 373 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х2,5 мм2 круглий | 1000м | 95483 |
| 374 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х35 мм2 круглий | 1000м | 1081466 |
| 375 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х4 мм2 круглий | 1000м | 152716 |
| 376 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х6 мм2 круглий | 1000м | 188016 |
| 377 | Кабель N2XH (ВВГнгд) 5х70 мм2 круглий | 1000м | 2012500 |
| 378 | Кабель ВВГнгд 3х 1,5 | 1000м | 49,9 |
| 379 | Кабель ВО мультимодовий 6х50/125 LSZH OM3 | м | 89,44 |
| 380 | Кабель КСВВнг 4х0,4 | м | 8,16 |
| 381 | Кабель ШВВП-нг 2*1 | м | 21,75 |
| 382 | Кабель вита пара 1х2х0,8 J-H(St)H | м | 11,67 |
| 383 | Кабель живлення 2х1,5 (N)НХН FE180/E30 | м | 32,5 |
| 384 | Кабель живлення 3х1,5 (N)НХН FE180/E30 | м | 42,67 |
| 385 | Кабель живлення 4х1,5 NHXH FE180/E30 | м | 54,96 |
| 386 | Кабель живлення 5х4,0 NHXH FE180/E30 | м | 149,18 |
| 387 | Кабель з мідною жилою, оцинкований згідно зі стандартом IEC 60228, клас 5, ізоляція та оболонка спеціальна сітчаста із поліолефіна, переріз 6 мм2, KBE Solar DB+ 6 | км | 41400 |
| 388 | Кабель звита пара із загальним екраном із фольги та мідними провідниками 4х2х0.54 із зовнішньою оболонкою з полівінілхлоридного пластикату, категорія ,6 КПВЕ-ВП (250), 4х2х0,54 (U/UTP-cat.6) | м | 20,08 |
| 389 | Кабель канал з кришкою, CLP10-050-200-3, IEK | м | 152,92 |
| 390 | Кабель кат.5е U/UTP, LSZH | м | 21,67 |
| 391 | Кабель контрольний КВВГЕнг, перерізом 5х1,5 мм2 | 1000м | 57341,67 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 392 | Кабель міжблочний ПВС Эк 2х0,75 | м | 22,5 |
| 393 | Кабель міжблочний ПВС Эк 2х1,5 | м | 28,33 |
| 394 | Кабель на пульт керуванняПВС Эк 2х0,75 | м | 18,3 |
| 395 | Кабель силовий ВВГнгд, перерізом 2х1,5 мм2 | 1000м | 18441,67 |
| 396 | Кабель силовий ВВГнгд, перерізом 3х1,5 мм2 | 1000м | 26266,67 |
| 397 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг перерізом 2х4 мм | 1000м | 42600 |
| 398 | Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією та зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, кількість та переріз жил - 5х10 мм2, ВВГнгд-1 5х10 | км | 249200 |
| 399 | Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією та зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, кількість та переріз жил - 5х16 мм2, ВВГнгд-1 5х16 | км | 404250 |
| 400 | Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією та зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, кількість та переріз жил - 5х35 мм2, ВВГнгд-1 5х35 | км | 854000 |
| 401 | Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією та зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, кількість та переріз жил - 5х70 мм2 ВВГнгд-1, 5х70 | км | 1794000 |
| 402 | Кабельна муфта кінцева 70-120,внутрішня на напругу до 1кВ (4КВ(Н)mn ВВ 70-120) | шт | 778,33 |
| 403 | Кабельний тримач (скоба), UDF20 | шт. | 13,99 |
| 404 | Кабельний тримач (скоба), UDF32 | шт. | 22,09 |
| 405 | Кабельний тримач (скоба), UDF5 | шт. | 3,54 |
| 406 | Кабельний тримач (скоба), UDF7 | шт. | 5,67 |
| 407 | Кабельні накінечники 70, гвинтові | шт | 18,64 |
| 408 | Кабельні стяжки, нейлонові, самоблокуючі, довжина 300 мм СК(х) 4х300 (упаковка 100 шт) | уп | 84,58 |
| 409 | Каболка | т | 162712,64 |
| 410 | Калій їдкий технічний | м3 | 163615,01 |
| 411 | Камені бортові, БР100.20.8 | шт | 188 |
| 412 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 311 |
| 413 | Камінь бутовий М100-300 | м3 | 290,66 |
| 414 | Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм | 10м | 643,18 |
| 415 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм | 10м | 673,85 |
| 416 | Канат, кільця гімнастичні | шт | 3015 |
| 417 | Канати прядив'яні просочені | т | 223487,19 |
| 418 | Каніфоль соснова | т | 492939,5 |
| 419 | Карборунд | кг | 112,9 |
| 420 | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 41342,37 |
| 421 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 37092,34 |
| 422 | Каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм | кг | 136,64 |
| 423 | Каштан "Бріоті" 2-3 р | шт | 5000 |
| 424 | Кисень (40л) | балон | 265 |
| 425 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 45,79 |
| 426 | Клапан автоматичного спуску повітря 15 мм | шт | 132,67 |
| 427 | Клапан балансувальний ручний фланцевий запірний DN 125, PN 16MSV-F2, «Danfoss» | шт | 69420 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 428 | Клапан балансувальний ручний фланцевий запірний DN 65, PN 16MSV-F2,«Danfoss» | шт | 22840 |
| 429 | Клапан вибухозахисний з корпусом, RPV (Аеростар) | шт | 10050 |
| 430 | Клапан вибухозахисний, K-UZS-1 (ССК) | шт | 30792 |
| 431 | Клапан витратомірKVP (Аеростар) | шт | 10716 |
| 432 | Клапан дросель КД діам.100 | шт | 776 |
| 433 | Клапан дросель КД діам.125 | шт | 701 |
| 434 | Клапан дросель КД діам.160 | шт | 755 |
| 435 | Клапан дросель КД діам.200 | шт | 912,5 |
| 436 | Клапан дросель КД діам.200 (Вент сервіс) | шт | 1473 |
| 437 | Клапан дросель КД діам.250 | шт | 912,5 |
| 438 | Клапан дросель КД діам.315 | шт | 1884,17 |
| 439 | Клапан зворотний Psv=800 Па діам.630 (ПрАТ "Інтеркондиціонер" ) | шт | 11485 |
| 440 | Клапан зворотній КЗ діам.100 (Вент Сервіс) | шт | 951,67 |
| 441 | Клапан зворотній КЗ діам.160 (Вент Сервіс) | шт | 499,16 |
| 442 | Клапан зворотній КЗ діам.200 (Вент Сервіс) | шт | 399,16 |
| 443 | Клапан зворотній КЗ діам.250 (Вент Сервіс) | шт | 499,16 |
| 444 | Клапан зворотній КЗ діам.315 (Вент Сервіс) | шт | 599,16 |
| 445 | Клапан зворотній КЗ діам.355 (Вент сервіс) | шт | 399,16 |
| 446 | Клапан зворотній КЗ, діам.125 (Вент Сервіс) | шт | 1004,17 |
| 447 | Клапан зворотній міжфланцевий підпружинений DN 125, PN 16 | шт | 23864 |
| 448 | Клапан зворотній міжфланцевий підпружинений DN 65, PN 16 | шт | 5969 |
| 449 | Клей K-Flex | кг | 818,59 |
| 450 | Клей БМК5 | кг | 517,28 |
| 451 | Клей вододісперсійний для ПВХ лінолеуму | кг | 290,76 |
| 452 | Клей для монтажу теплоізоляційних матеріалів K-FLEX K 414 (850CL020004) | л | 1033,97 |
| 453 | Клей казеїновий | т | 299281,54 |
| 454 | Клей нітроглифталевий | кг | 289,6 |
| 455 | Клема з’єднувальна С-099 | шт | 27,5 |
| 456 | Клемна колодка на 3 клеми E.Next | шт | 13,9 |
| 457 | Клен сріблястий 3-5 р | шт | 1250 |
| 458 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 9,57 |
| 459 | Кліпса монтажна | шт | 4,95 |
| 460 | Кліпса одинарна для кріплення ізоляції | шт | 11,67 |
| 461 | Клоччя просочене | кг | 71,76 |
| 462 | Кнопка К227 | 100шт | 28,83 |
| 463 | Кнопка виходу K-781 SEVEN | шт | 262,5 |
| 464 | Коліно 110х45° Ostendorf HT Safe (175120) | шт | 74,17 |
| 465 | Коліно 50х90° Ostendorf HT Safe (172140) | шт | 33,33 |
| 466 | Коліно під трубу 16х1, W-NW-13-HS | шт. | 432,5 |
| 467 | Колода гімнастична 5000х1200h | шт | 22312,5 |
| 468 | Колода низька 5000х325h | шт | 16186,67 |
| 469 | Колодка комунікаційна КП-25 | шт | 480 |
| 470 | Колодка установочна PYF14A-E A0090020005 | шт | 60 |
| 471 | Колодязь кабельний пластиковий з кришкою 200х200х200 мм, 3 виходи під трубу (e.manhole)200.200.200.cover | шт | 208,33 |
| 472 | Колона К-1 вагою 3780,00 кг | шт | 34020 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 473 | Колона К-2 вагою 3780,00 кг | шт | 34020 |
| 474 | Колона К-3 вагою 3780,00 кг | шт | 34020 |
| 475 | Колона К-4 вагою 2520,00 кг (400х4200х600) | шт | 22680 |
| 476 | Кольоровий пігмент | кг | 478,26 |
| 477 | Компенсатор К-220 | шт | 77 |
| 478 | Комплект для стрибків у висоту шкільний, код ST1421 | шт | 2876,67 |
| 479 | Комплект кріплення лотку драбинного типу | шт. | 97 |
| 480 | Комплект кріплення сітчастого кабельного лотку 100х50(h) | шт. | 29,5 |
| 481 | Комплект кріплення обладнання у шафі 656793 Conteg | шт. | 15 |
| 482 | Комплект кріплень для металевого лотку драбинного типу, 100х50: Кріплення стінове LP5000 (ДКС) шт. 2, Анкер розпірний М6 СМ440645 (ДКС) шт. 4, Гвинт із хрестоподібним шліцем М6 СМ010610 (ДКС) шт. 8, Гайка М6 СМ100600 (ДКС) шт. 8 | компл. | 25 |
| 483 | Комплект кріплень для металевого лотку з кришкою, 100х50: Консоль стельова ВВА-30 ВВА3010 (ДКС) шт. 1, Посилений клиновий анкер М10х75 СМ481075 (ДКС) шт. 1, Гвинт із хрестоподібним шліцем М6 СМ010610 (ДКС) шт. 6, Гайка М6 СМ100600 (ДКС) шт. 6 | компл. | 27,3 |
| 484 | Комплект стержневого уземлювача 16 мм G-16/30 | шт | 1035 |
| 485 | Комплект тросових зажимів, КТ3-BKS (10 шт) | шт | 30,83 |
| 486 | Конектор RJ45 | шт | 2,9 |
| 487 | Контролер ІС-А з живленням по РОЕ ІС-А U-Prox | шт | 6790 |
| 488 | Короб ПВХ 20х20 | м | 29,21 |
| 489 | Короб ПВХ 40х40 мм | м | 42,11 |
| 490 | Короб ПВХ 60х40 | м | 54,78 |
| 491 | Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682 | шт | 299,75 |
| 492 | Коробка розподільча 85х85х40 мм, IP55 | шт | 62 |
| 493 | Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-100В | шт | 545 |
| 494 | Коробка розподільча вогнестійка КРОМА-01-90 К6 | шт | 567,5 |
| 495 | Коробка установочна | шт | 9,08 |
| 496 | Корпус для автоматичних вимикачів PCD 20 N | шт | 426,31 |
| 497 | Корпус пластиковий для автоматичного вимикача | шт | 187,5 |
| 498 | Кран водорозбірний ДУ 15 внутрішній | шт | 198,33 |
| 499 | Кран запірний, 15 мм RLV-П Danfoss" | шт | 593 |
| 500 | Кран кульовий ВР-НР 1 1/4", з "метеликом" та "американкою" | шт | 1899,33 |
| 501 | Кран кульовий ВР-НР 1", з "метеликом" та "американкою" | шт | 774,17 |
| 502 | Кран кульовий ВР-НР 1/2", з "метеликом" та "американкою" | шт | 311,25 |
| 503 | Кран кульовий ВР-НР 3/4", з "метеликом" та "американкою" | шт | 567,5 |
| 504 | Кран кульовий латунний муфтовий 15 мм | шт | 124,26 |
| 505 | Кран кульовий латунний муфтовий 20 мм | шт | 194,42 |
| 506 | Кран кульовий латунний муфтовий 25 мм | шт | 361 |
| 507 | Кран кульовий латунний муфтовий 32 мм | шт | 825,92 |
| 508 | Кран кульовий латунний муфтовий 40 мм | шт | 834,34 |
| 509 | Кран кульовий фланцевий DN50 | шт | 1520 |
| 510 | Кран кульовий фланцевий DN65 | шт | 1850 |
| 511 | Кран кутовий 1/2" х 3/8", хром | шт | 229,17 |
| 512 | Кран-комплект HW-19N-15 Ду-19 мм у складі: котушка для напівжорсткого рукава- вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду25 - головка рукавна Ду25- рукав напівжорсткий 25мм довжиною 15м- ствол перекрив ний DN25/D10 | шт | 3090 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 513 | Кришка на лоток 200 мм, довжина 3000 мм (2125031) | м | 487,5 |
| 514 | Кришка на лоток 50 мм, довжина 3000 мм (2121021) | м | 39,88 |
| 515 | Кришка на лоток з зазем. осн. 600 гар. цинк | м | 513 |
| 516 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 75,64 |
| 517 | Кріплення, Wing 150/200 (VTS) | к-т | 1000 |
| 518 | Кронштейн для монітора | шт. | 465,83 |
| 519 | Кронштейн на 1 світильник | шт | 709 |
| 520 | Кронштейн на 2 світильники | шт | 1125 |
| 521 | Кронштейн одинарний Rehau Rautitan (105535008) | шт | 90 |
| 522 | Кронштейн подвійний Rehau Rautitan (105531008) | шт | 212 |
| 523 | Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених | комплект | 51,52 |
| 524 | Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі | кг | 50,22 |
| 525 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 288,7 |
| 526 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 239,63 |
| 527 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 422,22 |
| 528 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 32143,98 |
| 529 | Кульовий кран муфтовий, DN 125, PN 16* | шт | 19450 |
| 530 | Кульовий кран муфтовий, DN 15, PN 16* | шт | 454,74 |
| 531 | Кульовий кран муфтовий, DN 25, PN 16 | шт | 380 |
| 532 | Кульовий кран муфтовий, DN 32, PN 16* | шт | 4515 |
| 533 | Кульовий кран муфтовий, DN 65, PN 16* | шт | 3612 |
| 534 | Кут 90 град. для лоток металевий, 100х50 | шт | 326 |
| 535 | Кутик металевий пристінний | пм | 23 |
| 536 | Кутик перфорований УП35х35 | м | 72,22 |
| 537 | Кутник настінний RAUTITAN RX 20-Rp 1/2 (366100001) REHAU | шт | 665,33 |
| 538 | Кутник прямий | шт | 77 |
| 539 | Лабіринт | шт | 16023,33 |
| 540 | Лава бетонна без спинки "Маракеш А" | шт | 16216,67 |
| 541 | Лавка зі спинкою Урбан із бетону та бруса teploreal (код у-12), 2700х500х450h | шт | 13600 |
| 542 | Лак БТ-577 | т | 47779,39 |
| 543 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 170631,94 |
| 544 | Лак електроізолювальний N318 | т | 325945,21 |
| 545 | Лак кам'яновугільний, марка Г | т | 14352,97 |
| 546 | Лак спиртовий | т | 281375,69 |
| 547 | Лак, марка 177 | т | 53569,66 |
| 548 | Липа крупнолистна 2-3 р | шт | 625 |
| 549 | Листи азбестоцементні плоскі | м2 | 470,43 |
| 550 | Листи гіпсокартонні 12,5 мм | м2 | 106,94 |
| 551 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм | т | 352972,76 |
| 552 | Лінолеум ПВХ, оливковий (товщина 3,0 мм) | м2 | 434,08 |
| 553 | Лічильник ХВ DN25 JS-6,3 MASTER C+ Apator Powogaz | шт | 5600 |
| 554 | Лічильник холодної води Apator Powogaz JS-4 Smart C+ (Ду20) | шт | 1942,99 |
| 555 | Лоток драбинного типу, з фасонними виробами 100х50(h) | м | 833 |
| 556 | Лоток кабельний перфорований S 200, довжина 3000 мм (2115220) | м | 166,63 |
| 557 | Лоток кабельний перфорований S 50, довжина 3000 мм (2111220) | м | 99,88 |
| 558 | Лоток кабельний сітчастий S 100х35, довжина 3000 мм (6113130) | м | 89,45 |
| 559 | Лоток кабельний сітчастий S 50х35, довжина 3000 мм (6111130) | м | 76,79 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 560 | Лоток металевий перфорований 100х50х3000 мм | м | 113,36 |
| 561 | Лоток металевий перфорований 200х50х3000 мм | м | 162,67 |
| 562 | Лоток металевий перфорований 300х50х3000 мм | м | 251,67 |
| 563 | Лоток металевий перфорований 400х50х3000 мм | м | 425 |
| 564 | Лоток металевий перфорований 600х50х3000 мм | м | 228,33 |
| 565 | Лоток перфорований 100х50х3000мм, ІЕК | м | 113,33 |
| 566 | Лючок прочищення DN110 SML HL Hutterer & Lechner HL98SML | комплект | 9353,33 |
| 567 | M-BUS модуль для лічильників води Powogaz JS Smart+/c+ | шт | 1960 |
| 568 | Манометр загального призначення 0-10 МПа | комплект | 440 |
| 569 | Манометр показуючий 0-1,0 МПа,ДМ-05-05,«Склоприлад» | комплект | 356 |
| 570 | Масло індустрійне И-20А | т | 25124,42 |
| 571 | Масло машинне | т | 111429,78 |
| 572 | Мастика бітумна покрівельна гаряча | т | 28662,87 |
| 573 | Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р | т | 16521,49 |
| 574 | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" | т | 75700,08 |
| 575 | Мастика клеюча каучукова КН-2 | кг | 134,06 |
| 576 | Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 | т | 120216,11 |
| 577 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 48610,41 |
| 578 | Мастило АМС-1 | т | 146266,78 |
| 579 | Мат гумовий для сонячних панелей | шт | 60,83 |
| 580 | Мембрана захисна (підпрокрівельна мембрана DIFOIL-S супердифузійний підпокрівельний ветробар'єр 90 г/м2 рулон 75 м2) | м2 | 16,33 |
| 581 | Мертелі періклазові, періклазохромітові та хромітоперіклазові для установок позапічного вакуумування сталі [ТУ 14-8-147-75], марка МПХВ | т | 61624,23 |
| 582 | Металева секційна огорожа h=1500 мм у комплекті зі стовпами та фурнітурою | м2 | 870 |
| 583 | Металева сітка з чарунками 50х100мм | м2 | 74,79 |
| 584 | Металевий лоток 100х50, ДКС | м | 340,1 |
| 585 | Металевий лоток драбинного типу 100х50 | м | 328,25 |
| 586 | Металоконструкції індивідуальні | т | 106407,64 |
| 587 | Металоконструкція оцинкована у формі трикутника "схід-захід" 15град | шт | 276,5 |
| 588 | Металорукав, РЗ-Ц-16 | м | 17,8 |
| 589 | Металорукав, РЗ-Ц-20 | м | 24,9 |
| 590 | Металорукав, РЗ-Ц-22 | м | 28 |
| 591 | Мийка з нержавіючої сталі в комплекті з сифоном | шт | 2916,67 |
| 592 | Мікс злакових багаторічників | шт | 93,67 |
| 593 | Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] | 10м | 370,59 |
| 594 | Моногідрат літію | кг | 865,84 |
| 595 | Монтажна коробка для камери | шт. | 689,16 |
| 596 | Монтажна піна універсальна | л | 327,78 |
| 597 | Монтажний уголок для одинарного електрозамка (Yli Electronic) | шт | 257,78 |
| 598 | Муфта | шт | 120 |
| 599 | Муфта кабельна сполучна 1кВ без наконечників 4ПСТп-1-150/240-01 | шт. | 537,57 |
| 600 | Муфти поліетиленові | шт | 34,36 |
| 601 | Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм | 10шт | 571,32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 602 | Н-подібний прямий запірний клапан 20 мм RLV-KS "Danfoss" | шт | 1390 |
| 603 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | 605532,22 |
| 604 | Навіс для електроскутерів з розеткою для підзарядки | шт | 54166,67 |
| 605 | Наконечник мідно-луджений під опресування, переріз 10 мм2, DT-10 | шт | 41,11 |
| 606 | Наконечник мідно-луджений під опресування, переріз 16 мм2, DT-16 | шт | 29,3 |
| 607 | Наконечник мідно-луджений під опресування, переріз 35 мм2, DT-35 | шт | 78,56 |
| 608 | Наконечник мідно-луджений під опресування, переріз 70 мм2, DT-70 | шт | 155,08 |
| 609 | Наконечник мідно-луджений, під опресування 6 мм2, SC 6-6 | 100шт | 6,2 |
| 610 | Наконечник мідно-луджений, під опресування 50 мм2, DT-50 | 100шт | 108,32 |
| 611 | Наконечники ПН-1,П-1 | 100шт | 341,84 |
| 612 | Наконечники кабельні | 100шт | 2702,79 |
| 613 | Наконечники кабельні | шт | 26,07 |
| 614 | Наконечники кабельні Н7.750.561 | шт | 34,44 |
| 615 | Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4 | 100шт | 989,84 |
| 616 | Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3 | 100шт | 224,3 |
| 617 | Направляючий ролик закритий, НР3-ВКS | шт | 513,33 |
| 618 | Нарізний стрижень с метричною різьбою, М10х2000, сталь, кл.міцн.4.8, цинк білий | шт | 131 |
| 619 | Нарізний стрижень с метричною різьбою, М10х1000, сталь, кл.міцн.4.8, цинк білий | шт | 46,08 |
| 620 | Насадок з кутом розпилу 20град. з захисним ковпачком (РЦ-3-Ф32) | шт | 452,5 |
| 621 | Насадок з кутом розпилу 50град. з захисним ковпачком (РЦ-3-50) | шт | 452,5 |
| 622 | Насадок з кутом розпилу 60град. з захисним ковпачком (РЦ-3-60) | шт | 452,5 |
| 623 | Насадок з кутом ропила 90град. з захисним ковпачком (РЦ-3-90) | шт | 452,5 |
| 624 | Нитки швейні | кг | 422,56 |
| 625 | Нівелір маса по типу Ceresit DG | кг | 33 |
| 626 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т | т | 42510 |
| 627 | Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої] | т | 210996,21 |
| 628 | Оліфа комбінована К-2 | т | 177034,85 |
| 629 | Оліфа комбінована К-3 | т | 196236,8 |
| 630 | Оліфа натуральна | кг | 343,75 |
| 631 | Опора LINE анодований алюміній з LED модулем 36W, 4 метри, LED 36 Вт, арт.2140400/32/3/T4/ ROSA | шт | 49935 |
| 632 | Опора оцинкована 8,0 м8AS 62/172-F(4) | шт | 7333,33 |
| 633 | Освітлювальний прилад LED 120V, накладний зовнішній. L 180 см | шт | 662,36 |
| 634 | Освітлювальний прилад LED 120V, підвісний, регулювання висоти 2 м. L 180 см | шт | 917 |
| 635 | Освітлювальний прилад LED 120V, підвісний, регулювання висоти 2 м. L 120 см | шт | 913,94 |
| 636 | Освітлювальний прилад LED 120V, D200 | шт | 477,5 |
| 637 | Освітлювальний прилад LED стрічка | м | 41,33 |
| 638 | Очисник поверхні (розчинник) K-FLEX 1,0 lt (850VR020001) | л | 765,17 |
| 639 | Очіс льняний | т | 37162,8 |
| 640 | Панель П-1 вагою 1102,50 кг | шт | 6248,42 |
| 641 | Панель П-10 вагою 2457,00 кг | шт | 13925,05 |
| 642 | Панель П-100 вагою 1066,50 кг | шт | 6962,52 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 643 | Панель П-101 вагою 1368,90 кг | шт | 7758,24 |
| 644 | Панель П-102 вагою 1404,00 кг | шт | 7957,17 |
| 645 | Панель П-103 вагою 1658,48 кг | шт | 9399,41 |
| 646 | Панель П-104 вагою 2735,36 кг | шт | 15417,02 |
| 647 | Панель П-105 вагою 2808,00 кг | шт | 15914,34 |
| 648 | Панель П-106 вагою 2860,65 кг | шт | 16212,73 |
| 649 | Панель П-107 вагою 3053,70 кг | шт | 17306,84 |
| 650 | Панель П-108 вагою 2519,10 кг | шт | 14277 |
| 651 | Панель П-109 вагою 3510,00 кг | шт | 19892,93 |
| 652 | Панель П-11 вагою 2520,00 кг | шт | 14282,1 |
| 653 | Панель П-110 вагою 3615,30 кг | шт | 20489,71 |
| 654 | Панель П-111 вагою 3667,95 кг | шт | 20788,11 |
| 655 | Панель П-112 вагою 3720,60 кг | шт | 21086,5 |
| 656 | Панель П-113 вагою 2870,10 кг | шт | 16266,29 |
| 657 | Панель П-114 вагою 2975,40 кг | шт | 16863,08 |
| 658 | Панель П-115 вагою 3861,00 кг | шт | 21882,22 |
| 659 | Панель П-116 вагою 4001,40 кг | шт | 22677,93 |
| 660 | Панель П-117 вагою 2961,90 кг | шт | 16786,57 |
| 661 | Панель П-118 вагою 2961,90 кг | шт | 16786,57 |
| 662 | Панель П-119 вагою 3065,85 кг | шт | 17352,7 |
| 663 | Панель П-12 вагою 2740,50 кг | шт | 15531,78 |
| 664 | Панель П-120 вагою 3018,60 кг | шт | 17107,92 |
| 665 | Панель П-121 вагою 2489,40 кг | шт | 14108,67 |
| 666 | Панель П-122 вагою 2735,10 кг | шт | 15501,18 |
| 667 | Панель П-123 вагою 4036,50 кг | шт | 22876,86 |
| 668 | Панель П-124 вагою 3186,00 кг | шт | 18056,66 |
| 669 | Панель П-125 вагою 4405,05 кг | шт | 24965,62 |
| 670 | Панель П-126 вагою 4212,00 кг | шт | 23871,51 |
| 671 | Панель П-127 вагою 2794,50 кг | шт | 15837,83 |
| 672 | Панель П-128 вагою 4317,30 кг | шт | 24468,3 |
| 673 | Панель П-129 вагою 4155,30 кг | шт | 24468,3 |
| 674 | Панель П-13 вагою 1890,00 кг | шт | 10711,58 |
| 675 | Панель П-130 вагою 4334,85 кг | шт | 24567,76 |
| 676 | Панель П-131 вагою 4352,40 кг | шт | 24667,23 |
| 677 | Панель П-132 вагою 2934,90 кг | шт | 16633,55 |
| 678 | Панель П-133 вагою 2764,80 кг | шт | 15669,5 |
| 679 | Панель П-134 вагою 4369,95 кг | шт | 24766,69 |
| 680 | Панель П-135 вагою 4563,00 кг | шт | 25860,8 |
| 681 | Панель П-136 вагою 4633,20 кг | шт | 26258,66 |
| 682 | Панель П-137 вагою 4650,75 кг | шт | 26358,13 |
| 683 | Панель П-138 вагою 3715,2 кг | шт | 21055,9 |
| 684 | Панель П-139 вагою 3667,95 кг | шт | 20788,11 |
| 685 | Панель П-14 вагою 3055,50 кг | шт | 17317,05 |
| 686 | Панель П-140 вагою 3800,25 кг | шт | 21537,92 |
| 687 | Панель П-141 вагою 3800,25 кг | шт | 21537,92 |
| 688 | Панель П-142 вагою 3233,25 кг | шт | 18324,44 |
| 689 | Панель П-143 вагою 4826,25 кг | шт | 27352,77 |
| 690 | Панель П-144 вагою 3975,75 кг | шт | 22532,56 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 691 | Панель П-145 вагою 3102,98 кг | шт | 17586,11 |
| 692 | Панель П-146 вагою 3181,95 кг | шт | 18033,7 |
| 693 | Панель П-147 вагою 5265,00 кг | шт | 29839,39 |
| 694 | Панель П-148 вагою 3186,00 кг | шт | 18056,66 |
| 695 | Панель П-149 вагою 5616,00 кг | шт | 31828,68 |
| 696 | Панель П-15 вагою 3150,00 кг | шт | 17852,63 |
| 697 | Панель П-150 вагою 4198,50 кг | шт | 23795 |
| 698 | Панель П-151 вагою 5756,40 кг | шт | 32624,4 |
| 699 | Панель П-152 вагою 3771,90 кг | шт | 21377,24 |
| 700 | Панель П-153 вагою 5791,50 кг | шт | 32823,33 |
| 701 | Панель П-154 вагою 4374,00 кг | шт | 32624,4 |
| 702 | Панель П-155 вагою 4563,00 кг | шт | 25860,8 |
| 703 | Панель П-156 вагою 4468,50 кг | шт | 25325,22 |
| 704 | Панель П-157 вагою 4374,0 кг | шт | 24789,65 |
| 705 | Панель П-158 вагою 4941,0 кг | шт | 28003,12 |
| 706 | Панель П-159 вагою 4808,70 кг | шт | 27253,31 |
| 707 | Панель П-16 вагою 3197,25 кг | шт | 48120,41 |
| 708 | Панель П-160 вагою 4808,70 кг | шт | 27253,31 |
| 709 | Панель П-161 вагою 3769,20 кг | шт | 26396,38 |
| 710 | Панель П-162 вагою 3035,79 кг | шт | 17205,34 |
| 711 | Панель П-163 вагою 1116,18 кг | шт | 6325,95 |
| 712 | Панель П-164 вагою 1144,80 кг | шт | 6488,15 |
| 713 | Панель П-165 вагою 1280,75 кг | шт | 7258,62 |
| 714 | Панель П-166 вагою 1352,30 кг | шт | 7554,13 |
| 715 | Панель П-167 вагою 2289,60 кг | шт | 12976,31 |
| 716 | Панель П-168 вагою 2489,94 кг | шт | 14111,73 |
| 717 | Панель П-169 вагою 2747,52 кг | шт | 15571,57 |
| 718 | Панель П-17 вагою 3244,50 кг | шт | 18388,2 |
| 719 | Панель П-170 вагою 2862,00 кг | шт | 16220,39 |
| 720 | Панель П-171 вагою 2883,47 кг | шт | 16342,04 |
| 721 | Панель П-172 вагою 2990,79 кг | шт | 16950,3 |
| 722 | Панель П-173 вагою 3033,72 кг | шт | 17193,61 |
| 723 | Панель П-174 вагою 3119,58 кг | шт | 17680,22 |
| 724 | Панель П-175 вагою 3148,20 кг | шт | 17842,42 |
| 725 | Панель П-176 вагою 3262,68 кг | шт | 18491,24 |
| 726 | Панель П-177 вагою 2223,18 кг | шт | 12599,87 |
| 727 | Панель П-178 вагою 2223,18 кг | шт | 12599,87 |
| 728 | Панель П-179 вагою 3291,3 кг | шт | 18653,44 |
| 729 | Панель П-18 вагою 3276,00 кг | шт | 18566,73 |
| 730 | Панель П-180 вагою 2016,9 кг | шт | 11430,78 |
| 731 | Панель П-181 вагою 3520,26 кг | шт | 19951,07 |
| 732 | Панель П-182 вагою 3534,57 кг | шт | 20032,18 |
| 733 | Панель П-183 вагою 2778,57 кг | шт | 15747,55 |
| 734 | Панель П-184 вагою 3548,88 кг | шт | 20113,28 |
| 735 | Панель П-185 вагою 1961,28 кг | шт | 11115,55 |
| 736 | Панель П-186 вагою 3563,19 кг | шт | 20194,38 |
| 737 | Панель П-187 вагою 3594,81 кг | шт | 20356,58 |
| 738 | Панель П-188 вагою 3720,60 кг | шт | 21086,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 739 | Панель П-189 вагою 2019,60 кг | шт | 11446,08 |
| 740 | Панель П-19 вагою 3291,75 кг | шт | 18655,99 |
| 741 | Панель П-190 вагою 2964,60 кг | шт | 16801,87 |
| 742 | Панель П-191 вагою 3777,84 кг | шт | 21410,91 |
| 743 | Панель П-192 вагою 3792,15 кг | шт | 21492,01 |
| 744 | Панель П-193 вагою 3036,15 кг | шт | 17207,38 |
| 745 | Панель П-194 вагою 2374,65 кг | шт | 13458,33 |
| 746 | Панель П-195 вагою 3935,25 кг | шт | 22303,03 |
| 747 | Панель П-196 вагою 3084,75 кг | шт | 17482,82 |
| 748 | Панель П-197 вагою 3084,75 кг | шт | 17482,82 |
| 749 | Панель П-198 вагою 2181,20 кг | шт | 12361,92 |
| 750 | Панель П-199 вагою 4142,75 кг | шт | 23479,01 |
| 751 | Панель П-2 вагою 1212,75 кг | шт | 6873,26 |
| 752 | Панель П-20 вагою 3339,00 кг | шт | 18923,78 |
| 753 | Панель П-200 вагою 4293,00 кг | шт | 24330,58 |
| 754 | Панель П-201 вагою 4579,20 кг | шт | 25952,62 |
| 755 | Панель П-202 вагою 4693,68 кг | шт | 25601,43 |
| 756 | Панель П-203 вагою 2709,18 кг | шт | 15354,28 |
| 757 | Панель П-204 вагою 4722,30 кг | шт | 27763,64 |
| 758 | Панель П-205 вагою 3588,30 кг | шт | 20336,69 |
| 759 | Панель П-206 вагою 3966,30 кг | шт | 15354,28 |
| 760 | Панель П-207 вагою 5157,07 кг | шт | 29352,29 |
| 761 | Панель П-208 вагою 5935,07 кг | шт | 33637,02 |
| 762 | Панель П-209 вагою 4427,80 кг | шт | 25094,54 |
| 763 | Панель П-21 вагою 3465,00 кг | шт | 19637,89 |
| 764 | Панель П-210 вагою 4384,80 кг | шт | 24850,85 |
| 765 | Панель П-211 вагою 4999,05 кг | шт | 28332,12 |
| 766 | Панель П-212, вагою 3716,69 кг | шт | 21064,31 |
| 767 | Панель П-22 вагою 2614,50 кг | шт | 14817,68 |
| 768 | Панель П-23 вагою 2677,50 кг | шт | 19994,94 |
| 769 | Панель П-24 вагою 2677,50 кг | шт | 15174,73 |
| 770 | Панель П-25 вагою 3591,00 кг | шт | 20351,99 |
| 771 | Панель П-26 вагою 3606,75 кг | шт | 20441,26 |
| 772 | Панель П-27 вагою 2622,50 кг | шт | 20530,52 |
| 773 | Панель П-28 вагою 2772,00 кг | шт | 15710,31 |
| 774 | Панель П-29 вагою 2205,00 кг | шт | 12496,84 |
| 775 | Панель П-3 вагою 1393,88 кг | шт | 7899,79 |
| 776 | Панель П-30 вагою 3866,50 кг | шт | 16245,89 |
| 777 | Панель П-31 вагою 3602,25 кг | шт | 20473,14 |
| 778 | Панель П-32 вагою 3764,25 кг | шт | 21333,89 |
| 779 | Панель П-33 вагою 3780,00 кг | шт | 21423,15 |
| 780 | Панель П-34 вагою 2835,00 кг | шт | 16067,36 |
| 781 | Панель П-35 вагою 2362,50 кг | шт | 13389,47 |
| 782 | Панель П-36 вагою 2268,00 кг | шт | 12853,89 |
| 783 | Панель П-37 вагою 3835,13 кг | шт | 21735,57 |
| 784 | Панель П-38 вагою 2984,63 кг | шт | 16915,36 |
| 785 | Панель П-39 вагою 3835,13 кг | шт | 21735,57 |
| 786 | Панель П-4 вагою 1488,38 кг | шт | 8435,37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 787 | Панель П-40 вагою 3921,75 кг | шт | 22226,52 |
| 788 | Панель П-41 вагою 4087,13 кг | шт | 23163,78 |
| 789 | Панель П-42 вагою 4158,00 кг | шт | 23565,47 |
| 790 | Панель П-43 вагою 2740,50 кг | шт | 15531,78 |
| 791 | Панель П-44 вагою 4165,88 кг | шт | 23610,1 |
| 792 | Панель П-45 вагою 3315,38 кг | шт | 18789,89 |
| 793 | Панель П-46 вагою 4173,75 кг | шт | 23654,73 |
| 794 | Панель П-47 вагою 3323,25 кг | шт | 18834,52 |
| 795 | Панель П-48 вагою 3323,25 кг | шт | 18834,52 |
| 796 | Панель П-49 вагою 2756,25 кг | шт | 15621,05 |
| 797 | Панель П-5 вагою 1771,88 кг | шт | 10042,1 |
| 798 | Панель П-50 вагою 2283,75 кг | шт | 12943,15 |
| 799 | Панель П-51 вагою 2283,75 кг | шт | 12943,15 |
| 800 | Панель П-52 вагою 4197,38 кг | шт | 23788,62 |
| 801 | Панель П-53 вагою 4473,00 кг | шт | 25350,73 |
| 802 | Панель П-54 вагою 3622,50 кг | шт | 20530,52 |
| 803 | Панель П-55 вагою 3055,55 кг | шт | 17317,05 |
| 804 | Панель П-56 вагою 4480,88 кг | шт | 25395,36 |
| 805 | Панель П-57 вагою 3238,88 кг | шт | 18356,32 |
| 806 | Панель П-58 вагою 2622,38 кг | шт | 14862,31 |
| 807 | Панель П-59 вагою 4606,88 кг | шт | 26109,46 |
| 808 | Панель П-6 вагою 1779,75 кг | шт | 10086,73 |
| 809 | Панель П-60 вагою 4725,00 кг | шт | 26778,94 |
| 810 | Панель П-61 вагою 3307,50 кг | шт | 18745,26 |
| 811 | Панель П-62 вагою 3874,50 кг | шт | 21958,73 |
| 812 | Панель П-63 вагою 4803,75 кг | шт | 27225,25 |
| 813 | Панель П-64 вагою 2913,75 кг | шт | 16513,68 |
| 814 | Панель П-65 вагою 3858,75 кг | шт | 21869,47 |
| 815 | Панель П-66 вагою 4858,88 кг | шт | 27537,67 |
| 816 | Панель П-67 вагою 4008,38 кг | шт | 22717,47 |
| 817 | Панель П-68 вагою 4866,75 кг | шт | 27582,31 |
| 818 | Панель П-69 вагою 4882,50 кг | шт | 27671,57 |
| 819 | Панель П-7 вагою 1795,50 кг | шт | 10176 |
| 820 | Панель П-70 вагою 5040,00 кг | шт | 28564,2 |
| 821 | Панель П-71 вагою 5166,00 кг | шт | 29278,31 |
| 822 | Панель П-72 вагою 3748,50 кг | шт | 28564,2 |
| 823 | Панель П-73 вагою 3276,00 кг | шт | 18561,73 |
| 824 | Панель П-74 вагою 5197,50 кг | шт | 29456,83 |
| 825 | Панель П-75 вагою 5071,50 кг | шт | 18745,26 |
| 826 | Панель П-76 вагою 3780,00 кг | шт | 21423,15 |
| 827 | Панель П-77 вагою 3307,50 кг | шт | 18745,26 |
| 828 | Панель П-78 вагою 3024,00 кг | шт | 17138,52 |
| 829 | Панель П-79 вагою 4347,00 кг | шт | 24636,62 |
| 830 | Панель П-8 вагою 1960,88 кг | шт | 11113,26 |
| 831 | Панель П-80 вагою 3307,50 кг | шт | 18745,26 |
| 832 | Панель П-81 вагою 5688,33 кг | шт | 32238,02 |
| 833 | Панель П-82 вагою 4270,13 кг | шт | 24404,33 |
| 834 | Панель П-83 вагою 5700,15 кг | шт | 32305,6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 835 | Панель П-84 вагою 7231,73 кг | шт | 30988,33 |
| 836 | Панель П-85 вагою 5837,40 кг | шт | 33083,46 |
| 837 | Панель П-86 вагою 5485,50 кг | шт | 31089,07 |
| 838 | Панель П-87 вагою 4068,00 кг | шт | 23055,39 |
| 839 | Панель П-88 вагою 5056,20 кг | шт | 28656,01 |
| 840 | Панель П-89 вагою 3672,90 кг | шт | 20816,16 |
| 841 | Панель П-9 вагою 1457,78 кг | шт | 8261,94 |
| 842 | Панель П-90 вагою 6320,25 кг | шт | 35820,02 |
| 843 | Панель П-91 вагою 4430,25 кг | шт | 20816,16 |
| 844 | Панель П-92 вагою 7155,00 кг | шт | 40550,96 |
| 845 | Панель П-93 вагою 6304,50 кг | шт | 35730,75 |
| 846 | Панель П-94 вагою 5737,50 кг | шт | 32517,28 |
| 847 | Панель П-95 вагою 5265,00 кг | шт | 29839,39 |
| 848 | Панель П-96 вагою 5932,80 кг | шт | 33624,14 |
| 849 | Панель П-97 вагою 5932,80 кг | шт | 33624,14 |
| 850 | Панель П-98 вагою 2303,91 кг | шт | 13057,41 |
| 851 | Панель П-99 вагою 3825,36 кг | шт | 21680,23 |
| 852 | Панель ПГ-1 вагою 950,40 кг | шт | 5385,6 |
| 853 | Панель ПГ-10 вагою 3337,20 кг | шт | 18910,8 |
| 854 | Панель ПГ-11 вагою 3503,70 кг | шт | 19854,3 |
| 855 | Панель ПГ-12 вагою 4392,00 кг | шт | 24888 |
| 856 | Панель ПГ-13 вагою 3452,40 кг | шт | 19563,6 |
| 857 | Панель ПГ-14 вагою 4435,20 кг | шт | 25132,8 |
| 858 | Панель ПГ-15 вагою 3546,90 кг | шт | 20099,1 |
| 859 | Панель ПГ-16 вагою 3452,40 кг | шт | 19563,6 |
| 860 | Панель ПГ-17 вагою 3452,40 кг | шт | 19563,6 |
| 861 | Панель ПГ-18 вагою 2658,60 кг | шт | 15065,4 |
| 862 | Панель ПГ-19 вагою 4752,00 кг | шт | 26928 |
| 863 | Панель ПГ-2 вагою 1123,20 кг | шт | 6364,8 |
| 864 | Панель ПГ-20 вагою 3863,70 кг | шт | 21894,3 |
| 865 | Панель ПГ-21 вагою 914,76 кг | шт | 5183,64 |
| 866 | Панель ПГ-22 вагою 1607,76 кг | шт | 9110,64 |
| 867 | Панель ПГ-23 вагою 1857,24 кг | шт | 10524,36 |
| 868 | Панель ПГ-24 вагою 2411,64 кг | шт | 13665,96 |
| 869 | Панель ПГ-25 вагою 2772,00 кг | шт | 15708 |
| 870 | Панель ПГ-26 вагою 1789,20 кг | шт | 10138,8 |
| 871 | Панель ПГ-27 вагою 2938,32 кг | шт | 16650,48 |
| 872 | Панель ПГ-28 вагою 3160,90 кг | шт | 12245,1 |
| 873 | Панель ПГ-29 вагою 3175,20 кг | шт | 17992,8 |
| 874 | Панель ПГ-3 вагою 2505,60 кг | шт | 14198,4 |
| 875 | Панель ПГ-30 вагою 4227,30 кг | шт | 23954,7 |
| 876 | Панель ПГ-31 вагою 3244,50 кг | шт | 18385,5 |
| 877 | Панель ПГ-32 вагою 4268,88кг | шт | 24190,32 |
| 878 | Панель ПГ-33 вагою 3380,58кг | шт | 19156,62 |
| 879 | Панель ПГ-34 вагою 3286,08кг | шт | 18621,12 |
| 880 | Панель ПГ-35 вагою 2492,28кг | шт | 14122,92 |
| 881 | Панель ПГ-36 вагою 4573,8 кг | шт | 25918,2 |
| 882 | Панель ПГ-37 вагою 3685,5 кг | шт | 20884,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 883 | Панель ПГ-4 вагою 1897,20 кг | шт | 10750,8 |
| 884 | Панель ПГ-5 вагою 2164,50 кг | шт | 12265,5 |
| 885 | Панель ПГ-6 вагою 2185,20 кг | шт | 12382,8 |
| 886 | Панель ПГ-7 вагою 2927,70 кг | шт | 16590,3 |
| 887 | Панель ПГ-8 вагою 3431,70 кг | шт | 19446,3 |
| 888 | Панель ПГ-9 вагою 4320,00 кг | шт | 24480 |
| 889 | Панель ПК-1 вагою 497,25 кг | шт | 3140,13 |
| 890 | Панель ПК-10 вагою 1326,00 кг | шт | 8373,69 |
| 891 | Панель ПК-11 вагою 1329,19 кг | шт | 8393,82 |
| 892 | Панель ПК-12 вагою 1329,19 кг | шт | 8393,82 |
| 893 | Панель ПК-13 вагою 1329,19 кг | шт | 8393,82 |
| 894 | Панель ПК-14 вагою 1332,38 кг | шт | 8413,95 |
| 895 | Панель ПК-15 вагою 1332,38 кг | шт | 8413,95 |
| 896 | Панель ПК-16 вагою 1332,38 кг | шт | 8413,95 |
| 897 | Панель ПК-17 вагою 1338,75 кг | шт | 8454,21 |
| 898 | Панель ПК-18 вагою 1338,75 кг | шт | 8454,21 |
| 899 | Панель ПК-19 вагою 1402,50 кг | шт | 8856,79 |
| 900 | Панель ПК-2 вагою 564,19 кг | шт | 3562,84 |
| 901 | Панель ПК-20 вагою 1402,50 кг | шт | 8856,79 |
| 902 | Панель ПК-21 вагою 1428,00 кг | шт | 9017,82 |
| 903 | Панель ПК-22 вагою 1453,50 кг | шт | 9178,85 |
| 904 | Панель ПК-23 вагою 1026,00 кг | шт | 6479,19 |
| 905 | Панель ПК-24 вагою 1453,00 кг | шт | 9178,85 |
| 906 | Панель ПК-25 вагою 1026,00 кг | шт | 6479,19 |
| 907 | Панель ПК-26 вагою 1459,88 кг | шт | 9219,11 |
| 908 | Панель ПК-27 вагою 1466,25 кг | шт | 9259,37 |
| 909 | Панель ПК-28 вагою 1466,25 кг | шт | 9259,37 |
| 910 | Панель ПК-29 вагою 1466,25 кг | шт | 9259,37 |
| 911 | Панель ПК-3 вагою 602,44 кг | шт | 3804,39 |
| 912 | Панель ПК-30 вагою 1466,25 кг | шт | 9259,37 |
| 913 | Панель ПК-31 вагою 1466,25 кг | шт | 9259,37 |
| 914 | Панель ПК-32 вагою 1523,63 кг | шт | 9621,69 |
| 915 | Панель ПК-33 вагою 1552,31 кг | шт | 9802,85 |
| 916 | Панель ПК-34 вагою 1568,25 кг | шт | 9903,5 |
| 917 | Панель ПК-35 вагою 1683,00 кг | шт | 10628,15 |
| 918 | Панель ПК-36 вагою 1683,00 кг | шт | 10628,15 |
| 919 | Панель ПК-37 вагою 1686,19 кг | шт | 10648,27 |
| 920 | Панель ПК-38 вагою 1689,38 кг | шт | 10668,4 |
| 921 | Панель ПК-39 вагою 1689,38 кг | шт | 10668,4 |
| 922 | Панель ПК-4 вагою 726,75 кг | шт | 4589,43 |
| 923 | Панель ПК-40 вагою 1826,44 кг | шт | 11533,95 |
| 924 | Панель ПК-41 вагою 1912,50 кг | шт | 12077,44 |
| 925 | Панель ПК-42 вагою 1966,69 кг | шт | 12419,63 |
| 926 | Панель ПК-43 вагою 1966,69 кг | шт | 12419,63 |
| 927 | Панель ПК-44 вагою 1969,88 кг | шт | 12439,76 |
| 928 | Панель ПК-45 вагою 1976,25 кг | шт | 12480,02 |
| 929 | Панель ПК-46 вагою 1976,25 кг | шт | 12480,02 |
| 930 | Панель ПК-47 вагою 2040,00 кг | шт | 12882,6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 931 | Панель ПК-48 вагою 2103,75 кг | шт | 13285,18 |
| 932 | Панель ПК-49 вагою 2103,75 кг | шт | 13285,18 |
| 933 | Панель ПК-5 вагою 513,00 кг | шт | 3239,6 |
| 934 | Панель ПК-50 вагою 2103,75 кг | шт | 13285,18 |
| 935 | Панель ПК-51 вагою 2103,75 кг | шт | 13285,18 |
| 936 | Панель ПК-52 вагою 2103,75 кг | шт | 13285,18 |
| 937 | Панель ПК-53 вагою 2103,75 кг | шт | 13285,18 |
| 938 | Панель ПК-54 вагою 2103,75 кг | шт | 13285,18 |
| 939 | Панель ПК-55 вагою 2103,75 кг | шт | 13285,18 |
| 940 | Панель ПК-56 вагою 2103,75 кг | шт | 13285,18 |
| 941 | Панель ПК-57 вагою 2103,75 кг | шт | 13285,18 |
| 942 | Панель ПК-58 вагою 1520,44 кг | шт | 9601,56 |
| 943 | Панель ПК-59 вагою 1073,25 кг | шт | 6777,57 |
| 944 | Панель ПК-6 вагою 994,50 кг | шт | 6280,27 |
| 945 | Панель ПК-60 вагою 1520,44 кг | шт | 9601,56 |
| 946 | Панель ПК-61 вагою 1073,25 кг | шт | 6777,57 |
| 947 | Панель ПК-62 вагою 1520,44 кг | шт | 9601,56 |
| 948 | Панель ПК-63 вагою 1520,44 кг | шт | 9601,56 |
| 949 | Панель ПК-64 вагою 1520,44 кг | шт | 9601,56 |
| 950 | Панель ПК-65 вагою 3162,00 кг | шт | 19968,03 |
| 951 | Панель ПК-66 вагою 2332,00 кг | шт | 14095,08 |
| 952 | Панель ПК-67 вагою 3990,75 кг | шт | 25001,59 |
| 953 | Панель ПК-68 вагою 1695,78 кг | шт | 10708,66 |
| 954 | Панель ПК-69 вагою 564,19 кг | шт | 3562,84 |
| 955 | Панель ПК-7 вагою 1020,00 кг | шт | 6441,3 |
| 956 | Панель ПК-70 вагою 1466,25 кг | шт | 9259,37 |
| 957 | Панель ПК-71 вагою 1864,69 кг | шт | 11775,5 |
| 958 | Панель ПК-8 вагою 1020,00 кг | шт | 6441,3 |
| 959 | Панель ПК-9 вагою 1294,13 кг | шт | 8172,4 |
| 960 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-1 вагою 1437,98кг | шт | 16200 |
| 961 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-10 вагою 3188,83 кг | шт | 44988,75 |
| 962 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-11 вагою 5272,61 кг | шт | 59400 |
| 963 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-12 вагою 5301,0 кг | шт | 62640 |
| 964 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-13 вагою 5301,0 кг | шт | 62640 |
| 965 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-14 вагою 2358,86 кг | шт | 41681,25 |
| 966 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-15 вагою 3552,75 кг | шт | 52008,75 |
| 967 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-16 вагою 1804,5 кг | шт | 41377,5 |
| 968 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-17 вагою 1776,11 кг | шт | 38137,5 |
| 969 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-18 вагою 1776,11 кг | шт | 38137,5 |
| 970 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-19 вагою 3524,36 кг | шт | 48768,75 |
| 971 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-2 вагою 1533,85 кг | шт | 17280 |
| 972 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-20 вагою 2013,18 кг | шт | 22680 |
| 973 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-21 вагою 2147,39 кг | шт | 24192 |
| 974 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-22 вагою 2147,39 кг | шт | 24192 |
| 975 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-23 вагою 2572,39 кг | шт | 28980 |
| 976 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-24 вагою 2997,4 кг | шт | 33768 |
| 977 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-25 вагою 3081,33 кг | шт | 43344 |
| 978 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-26 вагою 3892,14 кг | шт | 43848 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 979 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-27 вагою 4513,48 кг | шт | 54936 |
| 980 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-28 вагою 3575,49кг | шт | 49344,75 |
| 981 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-29 вагою 5163,66 кг | шт | 67236,75 |
| 982 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-3 вагою 1533,85 кг | шт | 17280 |
| 983 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-30 вагою 7381,65 кг | шт | 83160 |
| 984 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-31 вагою 7421,41 кг | шт | 87696 |
| 985 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-4 вагою 1837,42 кг | шт | 20700 |
| 986 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-5 вагою 2141,00 кг | шт | 24120 |
| 987 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-6 вагою 2169,40 кг | шт | 27360 |
| 988 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-7 вагою 3780,10 кг | шт | 31320 |
| 989 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-8 вагою 3223,92 кг | шт | 39240 |
| 990 | Панель стінова з утеплювачем ПГУ-9 вагою 2054,42 кг | шт | 32208,75 |
| 991 | Панель стінова з утеплювачем ПУ-32 вагою 7421,41 кг | шт | 87696 |
| 992 | Панель стінова з утеплювачем ПУ-33 вагою 4467,9кг | шт | 65441,25 |
| 993 | Панель стінова з утеплювачем ПУ-34 вагою 5439,15кг | шт | 71347,5 |
| 994 | Панель стінова з утеплювачем ПУ-35 вагою 5673,16кг | шт | 77064,75 |
| 995 | Панель стінова з утеплювачем ПУ-36 вагою 3885,15 кг | шт | 61897,5 |
| 996 | Панель стінова з утеплювачем ПУ-37 вагою 3885,15кг | шт | 61897,5 |
| 997 | Панель стінова з утеплювачем ПУ-38 вагою 3885,15кг | шт | 61897,5 |
| 998 | Панель стінова з утеплювачем ПУ-39 вагою 5633,4кг | шт | 72528,75 |
| 999 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-800, KORADO | шт | 6678 |
| 1000 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-500-1600, KORADO | шт | 12851 |
| 1001 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-500-1100, KORADO | шт | 10008 |
| 1002 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-2300, KORADO | шт | 13682 |
| 1003 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-2000, KORADO | шт | 12258 |
| 1004 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-1800, KORADO | шт | 11358 |
| 1005 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-1600, KORADO | шт | 10400 |
| 1006 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-1400, KORADO | шт | 9468 |
| 1007 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-1200, KORADO | шт | 8688 |
| 1008 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-1100, KORADO | шт | 8101 |
| 1009 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-900, KORADO | шт | 7172 |
| 1010 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-500, KORADO | шт | 5315 |
| 1011 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-400, KORADO | шт | 4833,33 |
| 1012 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-700, KORADO | шт | 6214 |
| 1013 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-700, KORADO | шт | 4960 |
| 1014 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-2300, KORADO | шт | 12410 |
| 1015 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-1800, KORADO | шт | 10183 |
| 1016 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-1600, KORADO | шт | 9315 |
| 1017 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-1400, KORADO | шт | 8440 |
| 1018 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-1100, KORADO | шт | 7140 |
| 1019 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-1000, KORADO | шт | 6650 |
| 1020 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK 500-900, KORADO | шт | 6213 |
| 1021 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-600, KORADO | шт | 4569 |
| 1022 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-500-500, KORADO | шт | 4165 |
| 1023 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-300-2000, KORADO | шт | 9261 |
| 1024 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-300-1600, KORADO | шт | 7791 |
| 1025 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-300-600, KORADO | шт | 4084 |
| 1026 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-300-700, KORADO | шт | 4408 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1027 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK-300-400, KORADO | шт | 3320 |
| 1028 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK -500-1200, KORADO | шт | 7574 |
| 1029 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK -500-800, KORADO | шт | 5774 |
| 1030 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK -300-2300, KORADO | шт | 10352 |
| 1031 | Панельний опалювальний прилад RADIK 22VK -500-400, KORADO | шт | 3823 |
| 1032 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-1000, KORADO | шт | 7644 |
| 1033 | Панельний опалювальний прилад RADIK 33VK-300-600, KORADO | шт | 5778 |
| 1034 | Папір шліфувальний | м2 | 345,18 |
| 1035 | Парафін нафтовий твердий П-3 | т | 58316,68 |
| 1036 | Паркан для спортмайданчика Н-3м з кріленнями та стовпами Н-3m d 5/6 | м.п | 2028,33 |
| 1037 | Паркан для спортмайданчика Н-4м з кріленнями та стовпами Н-4m d 5 | м.п | 2100 |
| 1038 | Пароніт | т | 234014,47 |
| 1039 | Паронітові прокладки | 100шт | 1522,15 |
| 1040 | Паста антисептична | т | 185312,19 |
| 1041 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 256,74 |
| 1042 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 124,38 |
| 1043 | Патрубок У-479 | 100шт | 5428,54 |
| 1044 | Перегній | м3 | 249,68 |
| 1045 | Перегородка 50 мм | м | 19,39 |
| 1046 | Перекладина гімнастична універсальна 2400х1450-2550h | шт | 16250 |
| 1047 | Перемичка заземлювальна | шт | 50,14 |
| 1048 | Перехід пластиковий, д.32-д.25 (СП УДТ) | шт | 208 |
| 1049 | Перехід повітроводу з оцинкованої сталі товщ. 1 мм, класу В 1200х400 діам630, l=600 мм | шт | 1175 |
| 1050 | Перехід, діаметр 20х16 мм | 10шт | 33,77 |
| 1051 | Перехід, діаметр 25х20 мм | 10шт | 47,77 |
| 1052 | Перехід, діаметр 32х25 мм | 10шт | 63,53 |
| 1053 | Перехідник шинний ZB2 250/3 Straight, ETI | шт | 189,17 |
| 1054 | Перфострічка монтажна | шт | 86,83 |
| 1055 | Підвіси в комплекті | шт | 7,06 |
| 1056 | Піна вогнетривка 750мл | шт | 375 |
| 1057 | Пісок природний, рядовий | м3 | 300 |
| 1058 | Пісок річковий | м3 | 493,69 |
| 1059 | Пісуари підвісні настінні з пісуарним краном | шт | 4693 |
| 1060 | Піщано-цементна суміш | м3 | 3525 |
| 1061 | Планка для кріплення шиповидної мембрани | м | 54,58 |
| 1062 | Пластикат полівінілхлоридний (шнур) | м | 86,65 |
| 1063 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 197,3 |
| 1064 | Пластина-скоба тримача дроту К-308 | шт | 12,7 |
| 1065 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-106 вагою 989,52 кг | шт | 4429,4 |
| 1066 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-107 вагою 1035,12 кг | шт | 4633,52 |
| 1067 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-108 вагою 1190,16 кг | шт | 5327,53 |
| 1068 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-109 вагою 1248,26 кг | шт | 5587,61 |
| 1069 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-110 вагою 1201,6 кг | шт | 5378,73 |
| 1070 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-111 вагою 886,62 кг | шт | 3968,77 |
| 1071 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-112 вагою 2845,44 кг | шт | 12737,09 |
| 1072 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-113 вагою 1280,45 кг | шт | 5731,69 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1073 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-114 вагою 853,63 кг | шт | 3821,13 |
| 1074 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-115 вагою 2442,34 кг | шт | 10932,67 |
| 1075 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-116 вагою 2941,20 кг | шт | 13165,74 |
| 1076 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-117 вагою 1323,54 кг | шт | 5924,58 |
| 1077 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-118 вагою 882,36 кг | шт | 3949,72 |
| 1078 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-119 вагою 2524,53 кг | шт | 11300,59 |
| 1079 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-120 вагою 3041,52 кг | шт | 13614,8 |
| 1080 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-121 вагою 3041,52 кг | шт | 13614,8 |
| 1081 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-122 вагою 4646,64 кг | шт | 20799,83 |
| 1082 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-123 вагою 3097,76 кг | шт | 13866,55 |
| 1083 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-124 вагою 2090,99 кг | шт | 9359,92 |
| 1084 | Плита перекриття багатопустотна ПБ-125 вагою 1393,99 кг | шт | 6239,95 |
| 1085 | Плита перекриття багатопустотна ПГБ-1 вагою 912,0 кг | шт | 5385 |
| 1086 | Плита перекриття багатопустотна ПГБ-10 вагою 1013,46 кг | шт | 4536,57 |
| 1087 | Плита перекриття багатопустотна ПГБ-2 вагою 380,0 кг | шт | 1701 |
| 1088 | Плита перекриття багатопустотна ПГБ-3 вагою 1837,68 кг | шт | 8226,04 |
| 1089 | Плита перекриття багатопустотна ПГБ-4 вагою 765,7 кг | шт | 3427,52 |
| 1090 | Плита перекриття багатопустотна ПГБ-5 вагою 1974,48 кг | шт | 8838,4 |
| 1091 | Плита перекриття багатопустотна ПГБ-6 вагою 822,7 кг | шт | 3682,67 |
| 1092 | Плита перекриття багатопустотна ПГБ-7 вагою 2020,08 кг | шт | 9042,52 |
| 1093 | Плита перекриття багатопустотна ПГБ-8 вагою 1801,24 кг | шт | 8062,91 |
| 1094 | Плита перекриття багатопустотна ПГБ-9 вагою 2895,6 кг | шт | 12961,62 |
| 1095 | Плита покриття ПР-1 вагою 2201,76 кг | шт | 11349,07 |
| 1096 | Плита покриття ПР-10 вагою 2455,2 кг | шт | 12655,44 |
| 1097 | Плита покриття ПР-11 вагою 1964,16 кг | шт | 10124,35 |
| 1098 | Плита покриття ПР-12 вагою 2494,8 кг | шт | 12859,56 |
| 1099 | Плита покриття ПР-13 вагою 2617,56 кг | шт | 13492,33 |
| 1100 | Плита покриття ПР-14 вагою 2910,6 кг | шт | 15002,82 |
| 1101 | Плита покриття ПР-15 вагою 2989,8 кг | шт | 15411,06 |
| 1102 | Плита покриття ПР-2 вагою 1761,41кг | шт | 9079,26 |
| 1103 | Плита покриття ПР-3 вагою 2277,00 кг | шт | 11736,9 |
| 1104 | Плита покриття ПР-4 вагою 2344,32 кг | шт | 12083,9 |
| 1105 | Плита покриття ПР-5 вагою 2376,00 кг | шт | 12247,2 |
| 1106 | Плита покриття ПР-6 вагою 2431,44кг | шт | 12532,97 |
| 1107 | Плита покриття ПР-7 вагою 2431,44 кг | шт | 12532,97 |
| 1108 | Плита покриття ПР-8 вагою 1945,15 кг | шт | 10026,37 |
| 1109 | Плита покриття ПР-9 вагою 2435,4 кг | шт | 12553,38 |
| 1110 | Плита покриття багатопустотна ПБ-1 вагою 1094,40 кг | шт | 4898 |
| 1111 | Плита покриття багатопустотна ПБ-10 вагою 1299,60 кг | шт | 5817,42 |
| 1112 | Плита покриття багатопустотна ПБ-100 вагою 3062,04 кг | шт | 13706,66 |
| 1113 | Плита покриття багатопустотна ПБ-101 вагою 2093,04 кг | шт | 9369,11 |
| 1114 | Плита покриття багатопустотна ПБ-102 вагою 3876,00 кг | шт | 17350,2 |
| 1115 | Плита покриття багатопустотна ПБ-103 вагою 3992,28 кг | шт | 17870,71 |
| 1116 | Плита покриття багатопустотна ПБ-104 вагою 4692,24 кг | шт | 21003,95 |
| 1117 | Плита покриття багатопустотна ПБ-105 вагою 2971,75 кг | шт | 13302,5 |
| 1118 | Плита покриття багатопустотна ПБ-11 вагою 389,88 кг | шт | 1745,23 |
| 1119 | Плита покриття багатопустотна ПБ-12 вагою 628,14 кг | шт | 2811,75 |
| 1120 | Плита покриття багатопустотна ПБ-126 вагою 889,2 кг | шт | 3980,34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1121 | Плита покриття багатопустотна ПБ-127 вагою 400,14 кг | шт | 1791,15 |
| 1122 | Плита покриття багатопустотна ПБ-128 вагою 1094,00 кг | шт | 4898,88 |
| 1123 | Плита покриття багатопустотна ПБ-129 вагою 1140,00 кг | шт | 5103 |
| 1124 | Плита покриття багатопустотна ПБ-13 вагою 953,04 кг | шт | 4266,11 |
| 1125 | Плита покриття багатопустотна ПБ-130 вагою 342,00 кг | шт | 1530,9 |
| 1126 | Плита покриття багатопустотна ПБ-131 вагою 1190,16 кг | шт | 5327,53 |
| 1127 | Плита покриття багатопустотна ПБ-132 вагою 644,67 кг | шт | 2885,75 |
| 1128 | Плита покриття багатопустотна ПБ-133 вагою 1231,2 кг | шт | 5511,24 |
| 1129 | Плита покриття багатопустотна ПБ-134 вагою 1299,6 кг | шт | 5817,42 |
| 1130 | Плита покриття багатопустотна ПБ-135 вагою 1345,2 кг | шт | 6021,54 |
| 1131 | Плита покриття багатопустотна ПБ-136 вагою 1632,48 кг | шт | 7307,5 |
| 1132 | Плита покриття багатопустотна ПБ-137 вагою 1641,6 кг | шт | 7348,32 |
| 1133 | Плита покриття багатопустотна ПБ-138 вагою 738,72 кг | шт | 3306,74 |
| 1134 | Плита покриття багатопустотна ПБ-139 вагою 1687,2 кг | шт | 7552,44 |
| 1135 | Плита покриття багатопустотна ПБ-14 вагою 541,5 кг | шт | 2423,93 |
| 1136 | Плита покриття багатопустотна ПБ-140 вагою 759,24 кг | шт | 3398,5 |
| 1137 | Плита покриття багатопустотна ПБ-141 вагою 1869,6 кг | шт | 8368,92 |
| 1138 | Плита покриття багатопустотна ПБ-142 вагою 2772,48 кг | шт | 12410,5 |
| 1139 | Плита покриття багатопустотна ПБ-143 вагою 2845,44 кг | шт | 12737,09 |
| 1140 | Плита покриття багатопустотна ПБ-144 вагою 2442,34 кг | шт | 10938,67 |
| 1141 | Плита покриття багатопустотна ПБ-145 вагою 2941,2 кг | шт | 13165,74 |
| 1142 | Плита покриття багатопустотна ПБ-146 вагою 2941,2 кг | шт | 13165,74 |
| 1143 | Плита покриття багатопустотна ПБ-147 вагою 1593,15 кг | шт | 7131,44 |
| 1144 | Плита покриття багатопустотна ПБ-148 вагою 2524,53 кг | шт | 11309,59 |
| 1145 | Плита покриття багатопустотна ПБ-149 вагою 3009,6 кг | шт | 13471,92 |
| 1146 | Плита покриття багатопустотна ПБ-15 вагою 1072,17 кг | шт | 4799,37 |
| 1147 | Плита покриття багатопустотна ПБ-150 вагою 3296,88 кг | шт | 14577,88 |
| 1148 | Плита покриття багатопустотна ПБ-151 вагою 3337,92 кг | шт | 14941,58 |
| 1149 | Плита покриття багатопустотна ПБ-152 вагою 3451,92 кг | шт | 14451,88 |
| 1150 | Плита покриття багатопустотна ПБ-153 вагою 1035,58 кг | шт | 4635,57 |
| 1151 | Плита покриття багатопустотна ПБ-154 вагою 3502,08 кг | шт | 15676,42 |
| 1152 | Плита покриття багатопустотна ПБ-155 вагою 4067,52 кг | шт | 18207,5 |
| 1153 | Плита покриття багатопустотна ПБ-156 вагою 4158,72 кг | шт | 18615,74 |
| 1154 | Плита покриття багатопустотна ПБ-157 вагою 4605,6 кг | шт | 20616,12 |
| 1155 | Плита покриття багатопустотна ПБ-158 вагою 4106,66 кг | шт | 18382,71 |
| 1156 | Плита покриття багатопустотна ПБ-159 вагою 3070,4 кг | шт | 13744,08 |
| 1157 | Плита покриття багатопустотна ПБ-16 вагою 1115,49 кг | шт | 4993,29 |
| 1158 | Плита покриття багатопустотна ПБ-160 вагою 1228,16 кг | шт | 5497,63 |
| 1159 | Плита покриття багатопустотна ПБ-161 вагою 4646,64 кг | шт | 20799,83 |
| 1160 | Плита покриття багатопустотна ПБ-162 вагою 4143,25 кг | шт | 18546,51 |
| 1161 | Плита покриття багатопустотна ПБ-163 вагою 3097,76 кг | шт | 13866,55 |
| 1162 | Плита покриття багатопустотна ПБ-164 вагою 2090,99 кг | шт | 9359,92 |
| 1163 | Плита покриття багатопустотна ПБ-165 вагою 1393,99 кг | шт | 6239,95 |
| 1164 | Плита покриття багатопустотна ПБ-166 вагою 4651,2 кг | шт | 20820,24 |
| 1165 | Плита покриття багатопустотна ПБ-17 вагою 1158,81 кг | шт | 5187,2 |
| 1166 | Плита покриття багатопустотна ПБ-18 вагою 1345,20 кг | шт | 6021,54 |
| 1167 | Плита покриття багатопустотна ПБ-19 вагою 1199,47 кг | шт | 5369,21 |
| 1168 | Плита покриття багатопустотна ПБ-2 вагою 264,48 кг | шт | 1183,9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1169 | Плита покриття багатопустотна ПБ-20 вагою 1154,63 кг | шт | 5168,49 |
| 1170 | Плита покриття багатопустотна ПБ-21 вагою 896,80 кг | шт | 4014,36 |
| 1171 | Плита покриття багатопустотна ПБ-22 вагою 1121,00 кг | шт | 5017,95 |
| 1172 | Плита покриття багатопустотна ПБ-23 вагою 773,49 кг | шт | 3462,39 |
| 1173 | Плита покриття багатопустотна ПБ-24 вагою 347,51 кг | шт | 1555,56 |
| 1174 | Плита покриття багатопустотна ПБ-25 вагою 650,18 кг | шт | 2910,41 |
| 1175 | Плита покриття багатопустотна ПБ-26 вагою 1580,04 кг | шт | 7072,76 |
| 1176 | Плита покриття багатопустотна ПБ-27 вагою 1408,87 кг | шт | 6306,54 |
| 1177 | Плита покриття багатопустотна ПБ-28 вагою 1132,36 кг | шт | 5068,81 |
| 1178 | Плита покриття багатопустотна ПБ-29 вагою 1079,69 кг | шт | 4833,05 |
| 1179 | Плита покриття багатопустотна ПБ-3 вагою 1140,00 кг | шт | 5103 |
| 1180 | Плита покриття багатопустотна ПБ-30 вагою 908,52 кг | шт | 4066,84 |
| 1181 | Плита покриття багатопустотна ПБ-31 вагою 1632,48 кг | шт | 7307,5 |
| 1182 | Плита покриття багатопустотна ПБ-32 вагою 938,68 кг | шт | 4201,81 |
| 1183 | Плита покриття багатопустотна ПБ-33 вагою 1455,63 кг | шт | 6515,85 |
| 1184 | Плита покриття багатопустотна ПБ-34 вагою 1641,60 кг | шт | 7348,32 |
| 1185 | Плита покриття багатопустотна ПБ-35 вагою 1190,16 кг | шт | 5327,53 |
| 1186 | Плита покриття багатопустотна ПБ-36 вагою 1094,40 кг | шт | 4898,88 |
| 1187 | Плита покриття багатопустотна ПБ-37 вагою 1687,20 кг | шт | 7552,44 |
| 1188 | Плита покриття багатопустотна ПБ-38 вагою 1869,60 кг | шт | 8368,92 |
| 1189 | Плита покриття багатопустотна ПБ-39 вагою 1604,74 кг | шт | 7183,32 |
| 1190 | Плита покриття багатопустотна ПБ-4 вагою 1144,56 кг | шт | 5123,41 |
| 1191 | Плита покриття багатопустотна ПБ-40 вагою 1246,40 кг | шт | 5579,28 |
| 1192 | Плита покриття багатопустотна ПБ-41 вагою 1933,44 кг | шт | 8654,62 |
| 1193 | Плита покриття багатопустотна ПБ-42 вагою 1385,63 кг | шт | 6202,53 |
| 1194 | Плита покриття багатопустотна ПБ-43 вагою 2307,36 кг | шт | 10328,47 |
| 1195 | Плита покриття багатопустотна ПБ-44 вагою 1115,22 кг | шт | 4992,09 |
| 1196 | Плита покриття багатопустотна ПБ-45 вагою 2517,12 кг | шт | 11267,42 |
| 1197 | Плита покриття багатопустотна ПБ-46 вагою 1678,08 кг | шт | 7511,62 |
| 1198 | Плита покриття багатопустотна ПБ-47 вагою 2244,43 кг | шт | 10046,79 |
| 1199 | Плита покриття багатопустотна ПБ-48 вагою 1803,94 кг | шт | 8074,99 |
| 1200 | Плита покриття багатопустотна ПБ-49 вагою 2539,92 кг | шт | 11369,48 |
| 1201 | Плита покриття багатопустотна ПБ-5 вагою 953,80 кг | шт | 4269,51 |
| 1202 | Плита покриття багатопустотна ПБ-50 вагою 1058,3 кг | шт | 4737,29 |
| 1203 | Плита покриття багатопустотна ПБ-51 вагою 2644,8 кг | шт | 11838,96 |
| 1204 | Плита покриття багатопустотна ПБ-52 вагою 1146,08 кг | шт | 5130,22 |
| 1205 | Плита покриття багатопустотна ПБ-53 вагою 2708,64 кг | шт | 12124,73 |
| 1206 | Плита покриття багатопустотна ПБ-54 вагою 1941,19 кг | шт | 8689,39 |
| 1207 | Плита покриття багатопустотна ПБ-55 вагою 2772,48 кг | шт | 12410,5 |
| 1208 | Плита покриття багатопустотна ПБ-56 вагою 2379,71 кг | шт | 10632,34 |
| 1209 | Плита покриття багатопустотна ПБ-57 вагою 1848,32 кг | шт | 8273,6 |
| 1210 | Плита покриття багатопустотна ПБ-58 вагою 3009,60 кг | шт | 13471,92 |
| 1211 | Плита покриття багатопустотна ПБ-59 вагою 1730,52 кг | шт | 7746,35 |
| 1212 | Плита покриття багатопустотна ПБ-6 вагою 343,37 кг | шт | 1537,02 |
| 1213 | Плита покриття багатопустотна ПБ-60 вагою 2207,04 кг | шт | 9879,41 |
| 1214 | Плита покриття багатопустотна ПБ-61 вагою 3096,24 кг | шт | 13859,75 |
| 1215 | Плита покриття багатопустотна ПБ-62 вагою 3283,2 кг | шт | 14696,64 |
| 1216 | Плита покриття багатопустотна ПБ-63 вагою 1586,88 кг | шт | 7103,38 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1217 | Плита покриття багатопустотна ПБ-64 вагою 3296,88 кг | шт | 14757,88 |
| 1218 | Плита покриття багатопустотна ПБ-65 вагою 1373,7 кг | шт | 6149,12 |
| 1219 | Плита покриття багатопустотна ПБ-66 вагою 2417,71 кг | шт | 10822,44 |
| 1220 | Плита покриття багатопустотна ПБ-67 вагою 2339,72 кг | шт | 13159,11 |
| 1221 | Плита покриття багатопустотна ПБ-68 вагою 851,69 кг | шт | 3812,5 |
| 1222 | Плита покриття багатопустотна ПБ-69 вагою 1373,7 кг | шт | 6149,12 |
| 1223 | Плита покриття багатопустотна ПБ-7 вагою 1212,96 кг | шт | 5429,59 |
| 1224 | Плита покриття багатопустотна ПБ-70 вагою 1593,49 кг | шт | 7132,97 |
| 1225 | Плита покриття багатопустотна ПБ-71 вагою 1895,71 кг | шт | 8485,78 |
| 1226 | Плита покриття багатопустотна ПБ-72 вагою 2197,92 кг | шт | 9838,58 |
| 1227 | Плита покриття багатопустотна ПБ-73 вагою 2719,93 кг | шт | 12175,25 |
| 1228 | Плита покриття багатопустотна ПБ-74 вагою 2747,4 кг | шт | 12298,23 |
| 1229 | Плита покриття багатопустотна ПБ-75 вагою 2829,82 кг | шт | 12667,18 |
| 1230 | Плита покриття багатопустотна ПБ-76 вагою 3337,92кг | шт | 14941,58 |
| 1231 | Плита покриття багатопустотна ПБ-77 вагою 1919,3 кг | шт | 8591,41 |
| 1232 | Плита покриття багатопустотна ПБ-78 вагою 2225,28 кг | шт | 9961,06 |
| 1233 | Плита покриття багатопустотна ПБ-79 вагою 1613,33 кг | шт | 7221,77 |
| 1234 | Плита покриття багатопустотна ПБ-8 вагою 808,64 кг | шт | 3619,73 |
| 1235 | Плита покриття багатопустотна ПБ-80 вагою 2865,05 кг | шт | 12824,86 |
| 1236 | Плита покриття багатопустотна ПБ-81 вагою 3451,92 кг | шт | 15451,88 |
| 1237 | Плита покриття багатопустотна ПБ-82 вагою 2876,6 кг | шт | 12876,57 |
| 1238 | Плита покриття багатопустотна ПБ-83 вагою 1035,58 кг | шт | 4635,57 |
| 1239 | Плита покриття багатопустотна ПБ-84 вагою 3497,52 кг | шт | 15656 |
| 1240 | Плита покриття багатопустотна ПБ-85 вагою 1573,88 кг | шт | 7045,2 |
| 1241 | Плита покриття багатопустотна ПБ-86 вагою 3502,08 кг | шт | 15676,42 |
| 1242 | Плита покриття багатопустотна ПБ-87 вагою 3739,2 кг | шт | 16737,84 |
| 1243 | Плита покриття багатопустотна ПБ-88 вагою 1807,28 кг | шт | 8089,96 |
| 1244 | Плита покриття багатопустотна ПБ-89 вагою 4277,28 кг | шт | 19146,46 |
| 1245 | Плита покриття багатопустотна ПБ-9 вагою 1000,69 кг | шт | 4479,41 |
| 1246 | Плита покриття багатопустотна ПБ-90 вагою 3136,67 кг | шт | 14040,73 |
| 1247 | Плита покриття багатопустотна ПБ-91 вагою 3671,33 кг | шт | 16434 |
| 1248 | Плита покриття багатопустотна ПБ-92 вагою 4605,6 кг | шт | 20616,12 |
| 1249 | Плита покриття багатопустотна ПБ-93 вагою 4106,66 кг | шт | 18352,71 |
| 1250 | Плита покриття багатопустотна ПБ-94 вагою 3070,4 кг | шт | 13744,08 |
| 1251 | Плита покриття багатопустотна ПБ-95 вагою 2226,04 кг | шт | 9964,46 |
| 1252 | Плита покриття багатопустотна ПБ-96 вагою 2072,52 кг | шт | 9277,25 |
| 1253 | Плита покриття багатопустотна ПБ-97 вагою 1381,68 кг | шт | 6184,84 |
| 1254 | Плита покриття багатопустотна ПБ-98 вагою 2916,88 кг | шт | 13056,88 |
| 1255 | Плита покриття багатопустотна ПБ-99 вагою 4651,20 кг | шт | 20820,24 |
| 1256 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-11 вагою 912,0 кг | шт | 4082,4 |
| 1257 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-12 вагою 813,2 кг | шт | 3640,14 |
| 1258 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-13 вагою 524,4 кг | шт | 2347,38 |
| 1259 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-14 вагою 1837,68 кг | шт | 8226,04 |
| 1260 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-15 вагою 1056,67 кг | шт | 4729,97 |
| 1261 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-16 вагою 474,73 кг | шт | 2125,06 |
| 1262 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-17 вагою 1974,48 кг | шт | 8838,4 |
| 1263 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-18 вагою 1760,58 кг | шт | 7880,9 |
| 1264 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-19 вагою 1135,33 кг | шт | 5082,08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1265 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-20 вагою 2758,8 кг | шт | 12349,26 |
| 1266 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-21 вагою 2459,93 кг | шт | 11011,42 |
| 1267 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-22 вагою 2895,6 кг | шт | 12961,62 |
| 1268 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-23 вагою 2581,91 кг | шт | 11557,44 |
| 1269 | Плита покриття багатопустотна ПГБ-24 вагою 748,03 кг | шт | 3348,42 |
| 1270 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм без фаски | м2 | 529,17 |
| 1271 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 100 мм | м2 | 858,75 |
| 1272 | Плитка керамічна для стін (матова, однотонна(білий/світло-сірий/бежевий), стандартний розмір200х300 мм або 250х400 мм) | м2 | 548,28 |
| 1273 | Плитки керамічні для підлог протиковзькі, 600х300 | м2 | 503,33 |
| 1274 | Плінтус високий пластиковий, висота 70 мм Колір RAL 7040 | м | 149,17 |
| 1275 | Повітроводи з оцинкованої сталі 1200х400(h) товщ. 1 мм, класу В | м2 | 828,84 |
| 1276 | Повітроводи з оцинкованої сталі товщ. 1 мм, класу В діам.630 | м2 | 1556 |
| 1277 | Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм | м2 | 828,84 |
| 1278 | Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм | м2 | 649,23 |
| 1279 | Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм | м2 | 603,05 |
| 1280 | Повітрьовивідник с автозапором OVENTROP HP, 1/2" | шт | 747,5 |
| 1281 | Поворотний диск вхідного патрубка з муфтою для регулювання робочого рівня входу Dy100 98079681 Grundfos | шт | 7867,42 |
| 1282 | Повсть будівельна | т | 110892,03 |
| 1283 | Пожежний стенд з ящиком для піску | шт | 6450 |
| 1284 | Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг | т | 67624,59 |
| 1285 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 24045 |
| 1286 | Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг | т | 45007,3 |
| 1287 | Покрівельна воронка HL62.1/1 з електрообігрівом \| DN110 Hutter-Lechner | шт | 13456,11 |
| 1288 | Полиця стаціонарна 19" 1U для шафи | шт | 2398 |
| 1289 | Поліетиленова вертикальна ємність ВК-1000 вузька квадратна ємність об'ємом 1000 л УкрХімПласт | шт | 8287,5 |
| 1290 | Поліетиленова вертикальна ємність ВК-1500 вузька квадратна ємність об'ємом 1500 л УкрХімПласт | шт | 9110 |
| 1291 | Поліетиленова вертикальна ємність ВК-2000 вузька квадратна ємність об'ємом 2000 л УкрХімПласт | шт | 11552,5 |
| 1292 | Полістиролбетон | м3 | 1233,33 |
| 1293 | Поліуретанова рідка гідроізоляційна мембрана | кг | 543 |
| 1294 | Поліуретанове зв’язуюче TETRAPUR 144 | кг | 284,2 |
| 1295 | Полоски К-404 | 100шт | 25,9 |
| 1296 | Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2" | 10м2 | 2216,45 |
| 1297 | Порошок шамотний, марка ПШК | т | 4677,73 |
| 1298 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 4895,27 |
| 1299 | Поручень настінний металевий д.40мм | м | 1250 |
| 1300 | Праймер | л | 94,92 |
| 1301 | Праймер бітумний | кг | 116,11 |
| 1302 | Пресшпан листовий, марка А | кг | 231,18 |
| 1303 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 13,04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1304 | Припій срібний, 0,05 | кг | 1020 |
| 1305 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61 | т | 1766963,46 |
| 1306 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 1214263,68 |
| 1307 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30 | т | 938358,83 |
| 1308 | Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в чушках, марка ПОССу61-0,5 | т | 1766963,46 |
| 1309 | Припой ПОС-18 | т | 870816,94 |
| 1310 | Притиск W35 | шт | 16 |
| 1311 | Притиск Z35 | шт | 46,1 |
| 1312 | Пробки дерев'яні 250х120х65 мм | шт | 29,25 |
| 1313 | Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2 | м | 19,07 |
| 1314 | Провід ПВС 4х1,5 (Одесакабель) | м | 54 |
| 1315 | Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2 | 1000м | 6392,27 |
| 1316 | Провід монтажний, одножильний, переріз: 1х6 мм2, ПВ3 1х6 | 1000м | 32350 |
| 1317 | Провід монтажний, одножильний, переріз: 1х16 мм2, ПВ3 1х16 | 1000м | 84475 |
| 1318 | Провід монтажний, одножильний, переріз: 1х50 мм2, ПВ3 1х50 | 1000м | 264458 |
| 1319 | Прожектор LED GUELL 1 S/W підсвітка з стіни, прибудинкова територія, на висоті 4 метри, LED 36Вт, арт.LTF1122FS830 PIL | шт | 12960 |
| 1320 | Прожектор LED GUELL 1 A/W підсвітка з стіни, прибудинкова територія, на висоті 4 метри, LED 36Вт, арт.LTF1122FA830 PIL | шт | 12960 |
| 1321 | Прожектор LED GUELL 4 підсвітка стадіону, на опору 12 метрів (LED 428 Вт), арт.3117452 PIL | шт | 102937,5 |
| 1322 | Прожектор LED RING MEGA HP на опору 8 метрів, кріплення по декілька штук на опору (LED 88 Вт), арт.101408 PUK | шт | 27413,8 |
| 1323 | Прожектор освітлення спортивного ядра (LED світильник, прожектор для стадіону 240 Вт, 28800 Лм) | шт | 21608,33 |
| 1324 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 31762,72 |
| 1325 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 28756,99 |
| 1326 | Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм | т | 49727,13 |
| 1327 | Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм | т | 75533,11 |
| 1328 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 119,91 |
| 1329 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 6626,57 |
| 1330 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 150 мм | 1000шт | 10734,79 |
| 1331 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм | 1000шт | 4115,41 |
| 1332 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 14170,96 |
| 1333 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 400 мм | 1000шт | 89115,98 |
| 1334 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм | 1000шт | 41136,3 |
| 1335 | Промисловий однокорпусний трап із нержавіючої сталі 200х200 мм з гідравлічним сифоном і вертикальним випуском 100 мм, 200х200 мм, сталь AISI 304. | комплект | 6052,5 |
| 1336 | Пропан-бутан технічний | м3 | 67,51 |
| 1337 | Пропан-бутанова суміш | т | 69395,88 |
| 1338 | Пропіленгліколь 35% | л | 49,69 |
| 1339 | Противибуховий пристрій К-UZS-25 (ТОВ «ССК ТМ») | шт | 114262,5 |
| 1340 | Протипожежна манжета Ostendorf 110 (881630) | шт | 845 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1341 | Профіль монтажний, швелер К-240 | 100шт | 25375,18 |
| 1342 | Профнастил | м2 | 289,67 |
| 1343 | Пряжки К-405 | 100шт | 77,42 |
| 1344 | Радіатор опалювальний листотрубний сталевий,на робочий тиск до 10 кгс/см2 КЛТ | шт | 327,22 |
| 1345 | Рама монтажна | шт | 25642 |
| 1346 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 431,81 |
| 1347 | Ревізія 110 мм Ostendorf HT Safe (175600) | шт | 248,82 |
| 1348 | Регулятор перепаду тиску (10 кПа) 15 мм ASV-P "Danfoss" | шт | 7234,8 |
| 1349 | Регулятор перепаду тиску (10 кПа) 20 мм ASV-P "Danfoss" | шт | 7444,8 |
| 1350 | Регулятор перепаду тиску (10 кПа) 25 мм ASV-P "Danfoss" | шт | 8590,8 |
| 1351 | Регулятор перепаду тиску (20 кПа) 15 мм ASV-P "Danfoss" | шт | 6110 |
| 1352 | Редукція 110/50 мм Ostendorf HT Safe (175720) | шт | 68,18 |
| 1353 | Редукція Ду25х20 із сталевої водогазопровідної оцинкованої труби | шт | 10,83 |
| 1354 | Редукція Ду50х25 із сталевої водогазопровідної оцинкованої труби | шт | 53,51 |
| 1355 | Реле проміжне | шт | 83,74 |
| 1356 | Решітка дворядна акуустична нерегульована, Ral 9016 Р 500х200, 3030-1R (Григоренко) | шт | 807,5 |
| 1357 | Решітка дворядна регульована, Ral 9016, Р 500х200, 3030-1R (Григоренко) | шт | 1196,67 |
| 1358 | Решітка декоративна Sж=0,8 1200х400(h) | шт | 4963 |
| 1359 | Решітка декоративна Sж=0,8 300х600(h) | шт | 1371 |
| 1360 | Решітка декоративна Sж=0,8 500х600(h) | шт | 1986 |
| 1361 | Решітка декоративна Sж=0,8 700х600(h) | шт | 2335 |
| 1362 | Решітка декоративна Sж=0,8 800х1200(h) | шт | 2475 |
| 1363 | Решітка декоративна Sж=0,8, 1200х1500(h) | шт | 7847,5 |
| 1364 | Решітка декоративна Sж=0,8, 550х600(h) | шт | 2260 |
| 1365 | Решітка декоративна Sж=0,8, 600х1200(h) | шт | 3580,5 |
| 1366 | Решітка зовнішня з захисною, Ral 9016 Р 600х300 (3070-1Н ), Григоренко | шт | 1295 |
| 1367 | Решітка кругла зовнішня з захисною сіткою, Ral 9016Р діам.150, ELC (Григоренко) | шт | 1196,67 |
| 1368 | Решітка паркувальна бетонна | м2 | 629,67 |
| 1369 | Рим-болт з накидною гайкою РБГ-BKS | шт | 25,83 |
| 1370 | Роз’єм типу «F» для кабелю RG-6 | шт. | 7,5 |
| 1371 | Роз'єм RJ-45 на кабель FTP | шт | 9,37 |
| 1372 | Роз'єми MC4-MALE / FEMALE | компл | 45 |
| 1373 | Розетка 230В/16А з контактом заземлення для прихованої проводки Schneider Electric Asfora (або аналог) | шт | 125,44 |
| 1374 | Розетка 230В/32А з контактом заземлення для прихованої проводки | шт | 270 |
| 1375 | Розетка RJ-45 cat.5e з підрозетником та рамкою Schneider Electric Asfora (або аналог) | шт. | 264,16 |
| 1376 | Розподільна коробка 100х100х45 мм для зовнішнього монтажу із захистом IP44 | шт | 39 |
| 1377 | Розчин готовий кладковий важкий РК М100 | м3 | 2860 |
| 1378 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 | м3 | 1747,72 |
| 1379 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 2208 |
| 1380 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 2533 |
| 1381 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 2889 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1382 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 | м3 | 2054,09 |
| 1383 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100 | м3 | 2532,5 |
| 1384 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 2360,61 |
| 1385 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 3273 |
| 1386 | Розчинник, марка Р-4 | т | 71664,02 |
| 1387 | Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм | м | 297,68 |
| 1388 | Рукава поливальні, діаметр 15 мм | м | 155,55 |
| 1389 | Рукава поливальні, діаметр 25 мм | м | 189,09 |
| 1390 | Рукавичка термоусаджувальна | шт | 276,25 |
| 1391 | Рукохід | шт | 14962,5 |
| 1392 | Рядно | м2 | 86,01 |
| 1393 | С-подібний профіль 41х41 мм, L3000, товщ. 1,5 мм | шт | 76,8 |
| 1394 | Самоламінуюча позначка | шт. | 2,88 |
| 1395 | Саморіз М4,2х16 цинк PH2 S, DIN 7504-M | шт | 0,43 |
| 1396 | Самшит 2-3 р | шт | 37,5 |
| 1397 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм | шт | 7762,01 |
| 1398 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | шт | 29892,06 |
| 1399 | Світильник ISKRA LED вуличний на опору 6 метрів (LED 38 Вт), арт.213332/3/T2 ROSA | шт | 13537,5 |
| 1400 | Світильник VEGA LED парковий на опору 6 метрів (LED 60 Вт), арт.214034/3/ ROSA | шт | 41635,42 |
| 1401 | Світильник вуличний NOWODVORSKI 37531 (парковий), 115 Лм | шт | 3785 |
| 1402 | Сифон для кондиціонерів HL136N із ущільненням | комплект | 2087,27 |
| 1403 | Сифон дренажний HL138 | шт | 1375 |
| 1404 | Сітка габіонна 50х50 мм з оцинкованого дроту 4мм. | м2 | 316,67 |
| 1405 | Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 50 оцинкована | м2 | 15,13 |
| 1406 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 75,94 |
| 1407 | Сітка композитна 150х150 зі склопластикової арматури діаметром 5 мм | м2 | 341,67 |
| 1408 | Сітка металева чар.20х20 | м2 | 109,5 |
| 1409 | Сітчастий кабельний лоток, з фасонними виробами 100х50(h) | м | 344,34 |
| 1410 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 1210,8 |
| 1411 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 28,91 |
| 1412 | Скоба металева, діам.16 | шт | 1,34 |
| 1413 | Скоба металева, діам.22 | шт | 3,33 |
| 1414 | Скоби будівельні | кг | 44,33 |
| 1415 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 833,31 |
| 1416 | Смуга оцинкована для блискавкозахисту W-40х4/ST | м | 122 |
| 1417 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм | шт | 50,66 |
| 1418 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм | шт | 60,22 |
| 1419 | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм | шт | 88,93 |
| 1420 | Сплайс-кассета для захисних гільз | шт. | 91 |
| 1421 | Сполучник | шт | 52,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1422 | Сталевий кутник 30х30х5 мм | т | 33149 |
| 1423 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 51772,43 |
| 1424 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 34857,14 |
| 1425 | Сталь листова | т | 42917,62 |
| 1426 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 120986,67 |
| 1427 | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп | т | 42861,59 |
| 1428 | Сталь швелерна | т | 40070,58 |
| 1429 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 51160,75 |
| 1430 | Стискачі відгалужувальні У731, У733 | 100шт | 1645,05 |
| 1431 | Стійки волейбольні (пара) | шт | 6248,33 |
| 1432 | Стіл вуличний із бетону ST05 d1100 h800 | шт | 15616,67 |
| 1433 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-1 вагою 1614,74 кг | шт | 18191,25 |
| 1434 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-10 вагою 2045,63 кг | шт | 23065,63 |
| 1435 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-100 вагою 1774,05 кг | шт | 18663,75 |
| 1436 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-101 вагою 6348,47 кг | шт | 75152,25 |
| 1437 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-102 вагою 6536,20 кг | шт | 77267,25 |
| 1438 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-103 вагою 1795,02 кг | шт | 18900 |
| 1439 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-104 вагою 1795,02 кг | шт | 18900 |
| 1440 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-105 вагою 1830,34 кг | шт | 22929,75 |
| 1441 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-106 вагою 6348,47 кг | шт | 75152,25 |
| 1442 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-107 вагою 2004,72 кг | шт | 21262,5 |
| 1443 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-108 вагою 6597,42 кг | шт | 58485,38 |
| 1444 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-109 вагою 6920,30 кг | шт | 77962,5 |
| 1445 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-11 вагою 2045,63 кг | шт | 23045,63 |
| 1446 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-110 вагою 6920,30 кг | шт | 77962,5 |
| 1447 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-111 вагою 6994,86 кг | шт | 86469,75 |
| 1448 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-112 вагою 6920,30 кг | шт | 77962,5 |
| 1449 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-113 вагою 6732,56 кг | шт | 75845,5 |
| 1450 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-114 вагою 2214,43 кг | шт | 23625 |
| 1451 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-115 вагою 2214,43 кг | шт | 23625 |
| 1452 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-116 вагою 2214,43 кг | шт | 23625 |
| 1453 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-117 вагою 2249,55 кг | шт | 27654,75 |
| 1454 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-118 вагою 2249,55 кг | шт | 27654,75 |
| 1455 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-119 вагою 4231,23 кг | шт | 46912,5 |
| 1456 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-12 вагою 2390,65 кг | шт | 26932,5 |
| 1457 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-120 вагою 4231,23 кг | шт | 46912,5 |
| 1458 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-121 вагою 3851,25 кг | шт | 42525 |
| 1459 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-122 вагою 3851,25 кг | шт | 42525 |
| 1460 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-123 вагою 2179,11 кг | шт | 19595,25 |
| 1461 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-124 вагою 2179,11 кг | шт | 19595,25 |
| 1462 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-125 вагою 2843,94 кг | шт | 32503,5 |
| 1463 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-126 вагою 6939,50 кг | шт | 76353,75 |
| 1464 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-127 вагою 6939,50 кг | шт | 76353,75 |
| 1465 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-128 вагою 6939,50 кг | шт | 76353,75 |
| 1466 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-129 вагою 6939,50 кг | шт | 76353,75 |
| 1467 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-13 вагою 2238,23 кг | шт | 28847,25 |
| 1468 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-130 вагою 7172,05 кг | шт | 83582,44 |
| 1469 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-131 вагою 7172,05 кг | шт | 83582,44 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1470 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-132 вагою 7172,05 кг | шт | 83582,44 |
| 1471 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-133 вагою 7172,05 кг | шт | 83582,44 |
| 1472 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-134 вагою 7172,05 кг | шт | 83582,44 |
| 1473 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-135 вагою 3067,17 кг | шт | 34869,38 |
| 1474 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-136 вагою 4401,28 кг | шт | 60935,63 |
| 1475 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-137 вагою 5151,18 кг | шт | 58032 |
| 1476 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-138 вагою 5151,18 кг | шт | 58032 |
| 1477 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-139 вагою 6501,29 кг | шт | 73242 |
| 1478 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-14 вагою 2646,16 кг | шт | 33442,88 |
| 1479 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-140 вагою 2762,53 кг | шт | 31122 |
| 1480 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-141 вагою 2762,53 кг | шт | 31122 |
| 1481 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-142 вагою 1723,33 кг | шт | 19414,69 |
| 1482 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-143 вагою 3115,63 кг | шт | 35100 |
| 1483 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-144 вагою 3422,86 кг | шт | 42120 |
| 1484 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-145 вагою 3894,54 кг | шт | 43875 |
| 1485 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-146 вагою 4128,21 кг | шт | 46507,5 |
| 1486 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-147 вагою 4283,99 кг | шт | 48262,5 |
| 1487 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-148 вагою 4513,33 кг | шт | 54405 |
| 1488 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-149 вагою 4284,53 кг | шт | 28299,38 |
| 1489 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-15 вагою 2646,16 кг | шт | 33442,88 |
| 1490 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-150 вагою 1409,68 кг | шт | 15018,75 |
| 1491 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-151 вагою 1375,07 кг | шт | 11070 |
| 1492 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-152 вагою 1740,91 кг | шт | 32788,13 |
| 1493 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-153 вагою 1399,80 кг | шт | 14850 |
| 1494 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-154 вагою 4848,70 кг | шт | 54624,38 |
| 1495 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-155 вагою 1920,73 кг | шт | 28231,88 |
| 1496 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-156 вагою 5140,79 кг | шт | 57915 |
| 1497 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-157 вагою 5160,27 кг | шт | 58134,38 |
| 1498 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-158 вагою 5730,37 кг | шт | 68115,94 |
| 1499 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-159 вагою 6231,26 кг | шт | 70200 |
| 1500 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-16 вагою 2799,58 кг | шт | 31539,38 |
| 1501 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-160 вагою 1525,40 кг | шт | 15862,5 |
| 1502 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-161 вагою 1622,76 кг | шт | 16959,38 |
| 1503 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-162 вагою 6425,99 кг | шт | 72393,75 |
| 1504 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-163 вагою 1310,92 кг | шт | 13331,25 |
| 1505 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-164 вагою 1720,12 кг | шт | 18056,25 |
| 1506 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-165 вагою 1720,12 кг | шт | 18056,25 |
| 1507 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-166 вагою 10331,02 кг | шт | 116386,88 |
| 1508 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-167 вагою 9836,71 кг | шт | 110818,13 |
| 1509 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-168 вагою 10050,91 кг | шт | 113231,25 |
| 1510 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-169 вагою 6981,86 кг | шт | 77793,75 |
| 1511 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-17 вагою 3083,68 кг | шт | 34740 |
| 1512 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-170 вагою 5901,20 кг | шт | 66481,59 |
| 1513 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-171 вагою 5618,85 кг | шт | 63300,66 |
| 1514 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-172 вагою 5741,20 кг | шт | 64769,06 |
| 1515 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-173 вагою 1935,44 кг | шт | 21804,19 |
| 1516 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-174 вагою 2144,56 кг | шт | 22051,13 |
| 1517 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-175 вагою 2408,35 кг | шт | 22914 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1518 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-176 вагою 2581,94 кг | шт | 26978,63 |
| 1519 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-177 вагою 3499,09 кг | шт | 39420 |
| 1520 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-178 вагою 3458,08 кг | шт | 34740 |
| 1521 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-179 вагою 3633,03 кг | шт | 36711 |
| 1522 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-18 вагою 3390,61 кг | шт | 41829,75 |
| 1523 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-180 вагою 3805,27 кг | шт | 42869,25 |
| 1524 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-181 вагою 4373,87 кг | шт | 49275 |
| 1525 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-182 вагою 4505,08 кг | шт | 50753,25 |
| 1526 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-183 вагою 4636,30 кг | шт | 52231,5 |
| 1527 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-184 вагою 4811,25 кг | шт | 54202,5 |
| 1528 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-185 вагою 5029,95 кг | шт | 56666,25 |
| 1529 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-186 вагою 5029,95 кг | шт | 56666,25 |
| 1530 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-187 вагою 2179,60 кг | шт | 23692,5 |
| 1531 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-188 вагою 1663,22 кг | шт | 17730 |
| 1532 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-189 вагою 10625,91 кг | шт | 61347,38 |
| 1533 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-19 вагою 3390,61 кг | шт | 41829,75 |
| 1534 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-190 вагою 11095,33 кг | шт | 64057,5 |
| 1535 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-191 вагою 7637,92 кг | шт | 23396,63 |
| 1536 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-192 вагою 11266,03 кг | шт | 65043 |
| 1537 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-193 вагою 11308,70 кг | шт | 65289,38 |
| 1538 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-194 вагою 12482,24 кг | шт | 72064,69 |
| 1539 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-195 вагою 13655,79 кг | шт | 78840 |
| 1540 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-196 вагою 8949,92 кг | шт | 24502,5 |
| 1541 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-197 вагою 9163,29 кг | шт | 25734,38 |
| 1542 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-198 вагою 9376,66 кг | шт | 26966,25 |
| 1543 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-199 вагою 9376,66 кг | шт | 26966,25 |
| 1544 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-2 вагою 1614,74 кг | шт | 18191,25 |
| 1545 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-20 вагою 3167,56 кг | шт | 3167,56 |
| 1546 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-200 вагою 5955,31 кг | шт | 34382,25 |
| 1547 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-201 вагою 6202,83 кг | шт | 46517,63 |
| 1548 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-202 вагою 6872,23 кг | шт | 47327,63 |
| 1549 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-203 вагою 6872,23 кг | шт | 43489,25 |
| 1550 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-204 вагою 6871,79 кг | шт | 43499,25 |
| 1551 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-205 вагою 8022,39 кг | шт | 46316,25 |
| 1552 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-206 вагою 8057,70 кг | шт | 50346 |
| 1553 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-207 вагою 8057,70 кг | шт | 50346 |
| 1554 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-208 вагою 6011,67 кг | шт | 26721 |
| 1555 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-209 вагою 5976,36 кг | шт | 22621,25 |
| 1556 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-21 вагою 3167,56 кг | шт | 35685 |
| 1557 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-210 вагою 9958,66 кг | шт | 61320,94 |
| 1558 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-211 вагою 8557,47 кг | шт | 37593 |
| 1559 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-212 вагою 11581,02 кг | шт | 74513,25 |
| 1560 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-213 вагою 11609,22 кг | шт | 77730,75 |
| 1561 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-22 вагою 4068,30 кг | шт | 45832,5 |
| 1562 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-23 вагою 3880,56 кг | шт | 43717,5 |
| 1563 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-24 вагою 4006,38 кг | шт | 45135 |
| 1564 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-25 вагою 4026,00 кг | шт | 47373,75 |
| 1565 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-26 вагою 4026,00 кг | шт | 47373,75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1566 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-27 вагою 4257,03 кг | шт | 47958,75 |
| 1567 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-28 вагою 4257,03 кг | шт | 47958,75 |
| 1568 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-29 вагою 4292,35 кг | шт | 51988,5 |
| 1569 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-3 вагою 1635,71 кг | шт | 18427,5 |
| 1570 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-30 вагою 4138,83 кг | шт | 42995,25 |
| 1571 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-31 вагою 4184,63 кг | шт | 47143,13 |
| 1572 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-32 вагою 4149,31 кг | шт | 43113,38 |
| 1573 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-33 вагою 4184,63 кг | шт | 47143,13 |
| 1574 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-34 вагою 4195,12 кг | шт | 47261,25 |
| 1575 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-35 вагою 4195,12 кг | шт | 47261,25 |
| 1576 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-36 вагою 4159,80 кг | шт | 43231,5 |
| 1577 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-37 вагою 4159,80 кг | шт | 43231,5 |
| 1578 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-38 вагою 4195,12 кг | шт | 47261,25 |
| 1579 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-39 вагою 4180,77 кг | шт | 43467,75 |
| 1580 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-4 вагою 1635,71 кг | шт | 18427,5 |
| 1581 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-40 вагою 4251,41 кг | шт | 51527,25 |
| 1582 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-41 вагою 4293,35 кг | шт | 51999,75 |
| 1583 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-42 вагою 4222,71 кг | шт | 43940,25 |
| 1584 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-43 вагою 4293,35 кг | шт | 51999,75 |
| 1585 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-44 вагою 4613,53 кг | шт | 51975 |
| 1586 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-45 вагою 4425,80 кг | шт | 49860 |
| 1587 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-46 вагою 4648,85 кг | шт | 56004,75 |
| 1588 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-47 вагою 4697,41 кг | шт | 52920 |
| 1589 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-48 вагою 4732,73 кг | шт | 56949,75 |
| 1590 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-49 вагою 4628,88 кг | шт | 55779,75 |
| 1591 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-5 вагою 1701,05 кг | шт | 17257,5 |
| 1592 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-50 вагою 4612,20 кг | шт | 53876,81 |
| 1593 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-51 вагою 4628,88 кг | шт | 55779,75 |
| 1594 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-52 вагою 4593,56 кг | шт | 51750 |
| 1595 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-53 вагою 4649,85 кг | шт | 56016 |
| 1596 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-54 вагою 4579,21 кг | шт | 47956,5 |
| 1597 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-55 вагою 4823,24 кг | шт | 54337,5 |
| 1598 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-56 вагою 4823,24 кг | шт | 54337 |
| 1599 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-57 вагою 4858,56 кг | шт | 58367,25 |
| 1600 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-58 вагою 4858,56 кг | шт | 58367,25 |
| 1601 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-59 вагою 4600,18 кг | шт | 48195,75 |
| 1602 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-6 вагою 1855,90 кг | шт | 20908,13 |
| 1603 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-60 вагою 4600,18 кг | шт | 48195,75 |
| 1604 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-61 вагою 4858,56 кг | шт | 58367,25 |
| 1605 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-62 вагою 4616,96 кг | шт | 57107,5 |
| 1606 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-63 вагою 2812,53 кг | шт | 34742,25 |
| 1607 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-64 вагою 4693,74 кг | шт | 39561,75 |
| 1608 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-65 вагою 2169,49 кг | шт | 27317,25 |
| 1609 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-66 вагою 5011,97 кг | шт | 56463,75 |
| 1610 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-67 вагою 2322,91 кг | шт | 25413,75 |
| 1611 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-68 вагою 5032,94 кг | шт | 56700 |
| 1612 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-69 вагою 3229,60 кг | шт | 32234,63 |
| 1613 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-7 вагою 1855,90 кг | шт | 20908,13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1614 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-70 вагою 4990,65 кг | шт | 58241,25 |
| 1615 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-71 вагою 5048,29 кг | шт | 60504,75 |
| 1616 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-72 вагою 5221,68 кг | шт | 58826,25 |
| 1617 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-73 вагою 5257,00 кг | шт | 62856 |
| 1618 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-74 вагою 5257,00 кг | шт | 62856 |
| 1619 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-75 вагою 1818,07 кг | шт | 15815,25 |
| 1620 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-76 вагою 1818,07 кг | шт | 15815,25 |
| 1621 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-77 вагою 3126,81 кг | шт | 38167,88 |
| 1622 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-78 вагою 5592,53 кг | шт | 66636 |
| 1623 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-79 вагою 5592,53 кг | шт | 66636 |
| 1624 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-8 вагою 1981,72 кг | шт | 22325,63 |
| 1625 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-80 вагою 5592,53 кг | шт | 66636 |
| 1626 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-81 вагою 3546,50 кг | шт | 43011 |
| 1627 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-82 вагою 816,02 кг | шт | 4239 |
| 1628 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-83 вагою 5588,66 кг | шт | 69960,63 |
| 1629 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-84 вагою 5990,97 кг | шт | 74124,75 |
| 1630 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-85 вагою 5778,40 кг | шт | 65098,13 |
| 1631 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-86 вагою 5966,14 кг | шт | 67213,13 |
| 1632 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-87 вагою 1874,08 кг | шт | 19963,13 |
| 1633 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-88 вагою 6008,08 кг | шт | 67685,63 |
| 1634 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-89 вагою 1845,38 кг | шт | 12376,13 |
| 1635 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-9 вагою 1951,26 кг | шт | 21982,5 |
| 1636 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-90 вагою 6133,90 кг | шт | 69103,13 |
| 1637 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-91 вагою 6291,18 кг | шт | 70875 |
| 1638 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-92 вагою 3835,94 кг | шт | 42525 |
| 1639 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-93 вагою 3257,45 кг | шт | 39467,25 |
| 1640 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-94 вагою 6326,52 кг | шт | 74904,75 |
| 1641 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-95 вагою 2162,70 кг | шт | 8687,25 |
| 1642 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-96 вагою 6469,43 кг | шт | 72883,13 |
| 1643 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-97 вагою 6469,43 кг | шт | 72883,13 |
| 1644 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-98 вагою 4049,51 кг | шт | 48562,88 |
| 1645 | Стінова панель з утеплювачем ПУ-99 вагою 4014,19 кг | шт | 44533,13 |
| 1646 | Страхувальний мат: для приземлень та стрибків у висоту, 2000х2000х300 мм | шт | 10301,67 |
| 1647 | Стрічка Flex Tape | м | 50,67 |
| 1648 | Стрічка K-FLEX (850NS020050) | м | 33,44 |
| 1649 | Стрічка К-2 для шиповидної мембрани | м | 5,83 |
| 1650 | Стрічка ФУМ | кг | 6633,85 |
| 1651 | Стрічка ФУМ 12 мм | шт | 34 |
| 1652 | Стрічка антикорозійна (10 м), G-115, FS ,Україна | шт | 365 |
| 1653 | Стрічка армувальна | м | 19,5 |
| 1654 | Стрічка бандажна, Benda Vinilica (Спліт сервіс) рулон (25м) | шт | 3,72 |
| 1655 | Стрічка герметизувальна самоклейна Герлен-Д, ширина 100 мм | 1000м | 33,33 |
| 1656 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 234,84 |
| 1657 | Стрічка кіперна | 100м | 854,32 |
| 1658 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 850,95 |
| 1659 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 964,74 |
| 1660 | Стрічка сигнальна "Обережно кабель" 150 мм | м | 2,1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1661 | Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм | т | 69155,82 |
| 1662 | Стрічка стяжна зубчаста | т | 353046,53 |
| 1663 | Стрічка чорна самоклейка ПВХ, PVC 50х25 (Спліт сервіс)рулон | шт | 29 |
| 1664 | Стрічка чорна самоклейка, 35х15 (Спліт сервіс)рулон | шт | 24,5 |
| 1665 | Стяжки липучки | шт | 300 |
| 1666 | Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83 | кг | 11,97 |
| 1667 | Суміш СЕ-40 для заповнення швів керамічних плиток | кг | 141,67 |
| 1668 | Суміш багаторічників | шт | 95,83 |
| 1669 | Суміш для укладання газоблоків (Клей для блоків Siltek "М-2) | кг | 7,6 |
| 1670 | Суміш насіння газонних трав | ц | 94242,71 |
| 1671 | Суміш цементно-перлітова, марка М75 | м3 | 9192 |
| 1672 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 3301,09 |
| 1673 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 1991,12 |
| 1674 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 2392,94 |
| 1675 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 3255 |
| 1676 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 4552,8 |
| 1677 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 2435,1 |
| 1678 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 3442,5 |
| 1679 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 3517,5 |
| 1680 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 4259,56 |
| 1681 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 3467,5 |
| 1682 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 2557,5 |
| 1683 | Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 3936,9 |
| 1684 | Суха суміш модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними листами | кг | 21,5 |
| 1685 | Сходи металеві з платформою зверху, зовнішні, Н=1800мм, ширина 550мм (МС-01) | шт | 15930 |
| 1686 | Сходи металеві з платформою зверху, зовнішні, Н=2700мм, ширина 550мм (МС-03) | шт | 19800 |
| 1687 | Сходи металеві на покрівлю з протипожежним люком 600х900,внутрішні, Н=3700мм, ширина 550мм (МС-02) | шт | 9110 |
| 1688 | Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м | м | 29,62 |
| 1689 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м | м | 37,19 |
| 1690 | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м | м | 38,56 |
| 1691 | Табличка "Велопарковка" ТР-0027 | шт | 312,5 |
| 1692 | Табличка "Пожежна водойма ПВ " з вказівником напрямку та відстані | шт | 452,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (F119) | | |
| 1693 | Табличка "Пожежна водойма ПВ" з вказівником кількості води (F120) | шт | 452,5 |
| 1694 | Табличка "Спосіб паркування" (7.6.1) до знаків 5.43, 5.44 | шт | 357,5 |
| 1695 | Табличка до знаку "Особи з інвалідністю" (7.17) | шт | 325 |
| 1696 | Табличка до знаку "Особи з інвалідністю" (7.17) до знаків 5.43, 5.44 | шт | 325 |
| 1697 | Тавот | кг | 50,54 |
| 1698 | Тактильна плитка з рифами типу "Конус", тип 2 | м2 | 1836,54 |
| 1699 | Тактильна плитка з рифами типу "Полоса", тип 1 | м2 | 997,77 |
| 1700 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 22031,32 |
| 1701 | Термоманометр 0-1,0 МПа, 0-120 градусів С із закладною конструкцією,ДМТ, «Склоприлад» | шт | 450 |
| 1702 | Термостатичний клапан прямий з попереднім налаштуванням 20 мм RA-N "Danfoss" | шт | 1250 |
| 1703 | Термоусаджуючі гільзи (упаковка) | шт. | 152,5 |
| 1704 | Тканина мішкова | 10м2 | 965,11 |
| 1705 | Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп | т | 44598,13 |
| 1706 | Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 | м2 | 90,58 |
| 1707 | Трійник під трубу 16х1, T-NW-13-HS | шт | 658,33 |
| 1708 | Трап для внутрішніх приміщень HL310NPr DN50/75/110 із сухим сифоном "Primus" 123х123мм | комплект | 3276,61 |
| 1709 | Тренажер Біцепс машина-важільна Тяга "MIDEKO" 2025x595x1000h | шт | 17250 |
| 1710 | Тренажер Орбітрек "MIDEKO" 16540x1186x1657h | шт | 12750 |
| 1711 | Тренажер Хос Райдер "MIDEKO" 800x590x1100h | шт | 91666,67 |
| 1712 | Тренажер упор для преса / прес анатомічний "MIDEKO" 1150x710x2000h | шт | 12000 |
| 1713 | Тримач для труби d=40мм з фіксатором та дюбелем | шт | 15,04 |
| 1714 | Тримач дроту для NIRO H-020 | шт | 28,3 |
| 1715 | Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном H-303 | шт | 50,8 |
| 1716 | Тримач дроту пластиковий М6 з шурупом та підкладкою H-015 | шт | 16,25 |
| 1717 | Тримач з фіксатором діам.16 | шт | 5,8 |
| 1718 | Тримач смуги металевий з дюбелем H-039 | шт | 40 |
| 1719 | Тримач смуги металевий з дюбелем H-037 | шт | 43,25 |
| 1720 | Трійник 110/110x45° Ostendorf HT Safe (175200) | шт | 169,39 |
| 1721 | Трійник 110/50x90° Ostendorf HT Safe (175420) | шт | 112,5 |
| 1722 | Трійник 50/50x90° Ostendorf HT Safe (172400) | шт | 82,5 |
| 1723 | Трійник для лоток металевий 100х50 | шт | 1491 |
| 1724 | Трійник мідний, ARBLB03321 (LG) | шт | 5141 |
| 1725 | Трійник мідний, ARBLB07121 (LG) | шт | 6855 |
| 1726 | Трійник мідний, ARBLB14521 (LG) | шт | 8568 |
| 1727 | Трійник мідний, ARBLN01621 (LG) | шт | 2742 |
| 1728 | Трійник мідний, ARBLN03321 (LG) | шт | 3427 |
| 1729 | Трійник мідний, ARCNB21 (LG) | шт | 6855 |
| 1730 | Трійник пластиковий перерізом 25-25-25 (СП УДТ) | шт | 103 |
| 1731 | Трійник пластиковий перерізом 32-25-32 (СП УДТ) | шт | 133,5 |
| 1732 | Трійник повітроводу з оцинкованої сталі товщ. 1 мм, класу В 1200х400(h) | шт | 2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1733 | Трійник прямий | шт | 177,5 |
| 1734 | Трос натяжний неіржавіючий d1mm , ТМП-BKS | м | 11,67 |
| 1735 | Труба мідна перерізом 28,6 х 1,27 (Halcor) | м | 858,33 |
| 1736 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 20х2, 8 мм (137020100 ) | м | 100,34 |
| 1737 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 25х3,5 мм (137030050 ) | м | 161,6 |
| 1738 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 32х4,4 мм (137040050 ) | м | 250,25 |
| 1739 | Труба ПВХ гофрована d.20, DKC | м | 7,83 |
| 1740 | Труба ПВХ жорстка гладка д25 мм, стандартна | м | 33,59 |
| 1741 | Труба ПВХ жорстка гладка д40 мм, стандартна | м | 53,74 |
| 1742 | Труба водостічна d=100 мм | м | 129,72 |
| 1743 | Труба гнучка гофрована двостінна Дз=50 мм. Серія 121950ADKC | м | 16,35 |
| 1744 | Труба гнучка гофрована з ПВХ самозатух. пластику з протяжкою д40 мм важкої серії | м | 26,7 |
| 1745 | Труба гнучка гофрована з ПВХ самозатух. пластику з протяжкою д.20 мм важкої серії | м | 12,33 |
| 1746 | Труба гнучка гофрована з ПВХ самозатух. пластику з протяжкою д.50 мм важкої серії | м | 59,44 |
| 1747 | Труба гнучка гофрована з ПВХ самозатух. пластику з протяжкою д.25 мм важкої серії | м | 13,67 |
| 1748 | Труба гнучка гофрована з ПВХ самозатух. пластику з протяжкою д.16 мм важкої серії | м | 11,91 |
| 1749 | Труба для електропроводки сталева діаметром: 32 мм (гільза) | м | 310 |
| 1750 | Труба каналізаційна Ostendorf HT-Safe 110 мм (175040) | м | 351,67 |
| 1751 | Труба каналізаційна Ostendorf HT-Safe 50 мм (172040) | м | 125 |
| 1752 | Труба металева Ду=25 мм (гільза) | м | 138,33 |
| 1753 | Труба металева Ду=32 мм (гільза) | м | 118,06 |
| 1754 | Труба металева Ду=50 мм (гільза) | м | 166,84 |
| 1755 | Труба мідна, діам.28,58 (Halcor) | м | 858,33 |
| 1756 | Труба мідна, діам.6,35 х 0,81 (Halcor) | м | 108,33 |
| 1757 | Труба мідна, діам 34,93 х 1,4(Halcor) | м | 1182 |
| 1758 | Труба мідна, діам.12,7 (Halcor) | м | 233,33 |
| 1759 | Труба мідна, діам.15,88 х 0,89(Halcor) | м | 325 |
| 1760 | Труба мідна, діам.19,05х1,7(Halcor) | м | 466,67 |
| 1761 | Труба мідна, діам.22,2 (Halcor) | м | 584,17 |
| 1762 | Труба мідна, діам.9,52х0,81(Halcor) | м | 170,83 |
| 1763 | Труба неіржавіюча 16х1 полірована ТН-16-BKS | м | 90 |
| 1764 | Труба поліетиленова для теплої підлоги PE-Xa , д.16х2,0 KAN ULTRALINE PEXa, "KAN" | м | 49 |
| 1765 | Труба поліетиленова з антидифузійним шаром PE-Xc , д.14х2,0 KAN ULTRALINE PEXC "KAN | м | 82,25 |
| 1766 | Труба поліетиленова з антидифузійним шаром PE-Xc , д.16х2,2 KAN ULTRALINE PEXC "KAN | м | 89,16 |
| 1767 | Труба поліетиленова з антидифузійним шаром PE-Xc , д.20х2,8 KAN ULTRALINE PEXC "KAN | м | 104,5 |
| 1768 | Труба поліетиленова з антидифузійним шаром PE-Xc , д.25х2,5 KAN ULTRALINE PEXC "KAN | м | 184,5 |
| 1769 | Труба поліетиленова з антидифузійним шаром PE-Xc , д.32х3,0 KAN ULTRALINE PEXC "KAN | м | 384,5 |
| 1770 | Труба профільна 80х60х4мм | т | 31458 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1771 | Труба сталева Ду=20мм | м | 54,16 |
| 1772 | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм | 10м | 194,59 |
| 1773 | Труби полівінілхлоридні | т | 64165 |
| 1774 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 119,14 |
| 1775 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 229,3 |
| 1776 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 158,8 |
| 1777 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м | 419,08 |
| 1778 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 55,6 |
| 1779 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 118,06 |
| 1780 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм (патрубок-вставка) | м | 158,8 |
| 1781 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 211,81 |
| 1782 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм (патрубок-вставка) | м | 211,81 |
| 1783 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 33 мм, товщина стінки 3,2 мм (патрубок-вставка) | м | 190,08 |
| 1784 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 54 мм, товщина стінки 3,2 мм (патрубок-вставка) | м | 400,6 |
| 1785 | Трубка Г-подібна мідна для підкл. радіатора, нікельована, L=300мм 20х15 | шт | 554 |
| 1786 | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм | кг | 111,27 |
| 1787 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 363,4 |
| 1788 | Трубка термоусаджувальна, 40/20 мм | м | 57,5 |
| 1789 | Трубка термоусаджувальна, 60/30 мм | м | 88,33 |
| 1790 | Турнік для підйому та перевороту (висота - 230 см, ширина - 120 см) | шт | 8433,33 |
| 1791 | Турнік для підйому та перевороту (висота - 180 см, ширина - 100 см) | шт | 5750 |
| 1792 | Турнік широкий, середній та вузький хват (ширина 110 см) | шт | 6429,17 |
| 1793 | Тяга підвісу | шт. | 9,67 |
| 1794 | Уайт-спірит | т | 3104,99 |
| 1795 | Ударна насадка SDS-MAX G-160 | шт | 405 |
| 1796 | Умивальник з п'єдесталом та сифоном Water House (або аналог) | шт | 2575,17 |
| 1797 | Універсальний спортивний вуличний тренажер - 204 "MIDEKO" 3520х1550х2440h | шт | 22916,67 |
| 1798 | Унітаз «Компакт» Cersanit з косим випуском, гофрою та сидінням з поліпропілену (або аналог) | шт | 3566,06 |
| 1799 | Урна Модерн лунго \| Вайт \| 560 * 560 * 935 Артикул: 003727 | шт | 5500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1800 | Ущільнювальна суміш УС-65 | кг | 202,47 |
| 1801 | Фітинг прямий під трубу 16х1, V-NW-13-HS | шт | 287,5 |
| 1802 | Фарба БТ-177 | кг | 117,5 |
| 1803 | Фарба БТ-177, сріблясta | т | 117500 |
| 1804 | Фарба водоемульсійна, акрилова основа, клас стирання 1 (EN 13300), покривна здатність 8–10 м2/л, вологостійка (колір білий) | кг | 74,4 |
| 1805 | Фарба емалева МО-1 | т | 175385,61 |
| 1806 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т | 63402,96 |
| 1807 | Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева | т | 165272,59 |
| 1808 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 78178,95 |
| 1809 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т | 101771,85 |
| 1810 | Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп, кутовий рівнополичковий, товщина 11-30 мм, ширина полички 180-200 мм | т | 35360,87 |
| 1811 | Фахверкова колона ФК-1 (400х6000х400) вагою 2400,00 кг | шт | 21600 |
| 1812 | Фільтр ФК діам.200, G7 (Аеростар) | шт | 1334,01 |
| 1813 | Фільтр ФК діам.355, G7 (Аеростар) | шт | 1334,01 |
| 1814 | Фільтр сітчастий муфтовий Ду20; PN16 FIV | шт | 392,5 |
| 1815 | Фільтр сітчастий муфтовий Ду25; PN16 FIV | шт | 512,5 |
| 1816 | Фільтр сітчастий фланцевий DN 125, PN 16 | шт | 15800 |
| 1817 | Фільтр сітчастий фланцевий DN 65, PN 16 | шт | 5620 |
| 1818 | Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 125 мм | шт | 2251,86 |
| 1819 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 229,3 |
| 1820 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 65 мм | шт | 242,73 |
| 1821 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 286,72 |
| 1822 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 317,5 |
| 1823 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 423,55 |
| 1824 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 551,42 |
| 1825 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 317,5 |
| 1826 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 374,95 |
| 1827 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм | шт | 463,18 |
| 1828 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм | шт | 988,11 |
| 1829 | Фольга мідна | т | 495628,34 |
| 1830 | Хвіртка 1500х1500 мм у комплекті зі стовпами та фурнітурою | шт | 12687,5 |
| 1831 | Хвіртка 1500х2400 мм у комплекті зі стовпами та фурнітурою | шт | 9450 |
| 1832 | Хвіртка 2000х1500 мм у комплекті зі стовпами та фурнітурою | шт | 16493,33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1833 | Холодоагент R410A Спліт Сервіс | кг | 400,95 |
| 1834 | Хомут Х25У1 | 100шт | 570,98 |
| 1835 | Хомут для кріплення водостічних труб | шт | 77,5 |
| 1836 | Хомут з гайкою під трубу 16х1 ХТ-М8-3/8" | шт | 51,58 |
| 1837 | Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 100 | шт | 48,33 |
| 1838 | Хомут на трубу металевий з гумовою прокладкою Ду 50 | шт | 26,2 |
| 1839 | Хомут обвідний ХО-BKS | шт | 474,17 |
| 1840 | Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 | т | 16688,2 |
| 1841 | Хрестики для укладання плитки | шт | 0,36 |
| 1842 | Хрестовина 110/110/110х45° Ostendorf HT Safe (16300) | шт | 813,33 |
| 1843 | Хрестовина двоплощинна 110/110/110х45° Ostendorf HT Safe (17315) | шт | 939,17 |
| 1844 | Хрестовина під трубу 16х1, K-NW-13-HS | шт | 1275,83 |
| 1845 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 39790,47 |
| 1846 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | 37744,95 |
| 1847 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 48390,66 |
| 1848 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 44176,53 |
| 1849 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм | т | 44176,53 |
| 1850 | Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм | т | 73186,98 |
| 1851 | Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм | т | 49034,1 |
| 1852 | Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм | т | 55396,92 |
| 1853 | Цегла керамічна М100 | 1000шт | 8916,67 |
| 1854 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 8916,67 |
| 1855 | Цегла шамотна | т | 11026,81 |
| 1856 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 17297,79 |
| 1857 | Чорнила незмивні | кг | 1523,69 |
| 1858 | Шайба М8 збільшена | шт | 1,65 |
| 1859 | Шайба М8 пружинна | шт | 0,45 |
| 1860 | Шведська драбина вулична | шт | 3916,67 |
| 1861 | Швелер перфорований ШП60Х35 | м | 88,71 |
| 1862 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 | т | 32942,46 |
| 1863 | Шиповидна мембрана з геотекстилем 550 г/м2 + 150 г/м2 | м2 | 14,17 |
| 1864 | Шипоподібна геомембрана, 400 г/кв.м. | м2 | 39,85 |
| 1865 | Шипоподібна мембрана EKL 500 | м2 | 54,17 |
| 1866 | Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм | т | 767945,42 |
| 1867 | Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм | т | 607855,46 |
| 1868 | Шнур базальтовий d16 | мп | 104,16 |
| 1869 | Шовковиця плакуча 2-3 р | шт | 1250 |
| 1870 | Шпагат паперовий | т | 59230,89 |
| 1871 | Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон | кг | 173,09 |
| 1872 | Шпаклівка Cerezit RS88 | кг | 58,5 |
| 1873 | Шпаклівка гіпсова "Сатенгіпс" | кг | 9,97 |
| 1874 | Шпаклівка клейова | т | 31216,12 |
| 1875 | Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії | шт | 940,14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1876 | Шпилька М8 DIN 975 L=3m 106.D975.ШПМ8-3М | шт | 145,83 |
| 1877 | Шумоглушник пластинчастий ШГП 600х350-1000 (3 пластин 100мм) | шт | 10094 |
| 1878 | Шумоглушник пластинчастий ШГП 700х550-1000 (3 пластини 100мм) | шт | 11373 |
| 1879 | Шумоглушник пластинчастий ШГП 770х700-1000 , 4 пластини 100мм (Вент Сервіс) | шт | 8115,83 |
| 1880 | Шумоглушник пластинчастий ШГП ШГП 550х400-1000 (3 пластини 100мм) | шт | 8846 |
| 1881 | Шумоглушник пластинчастий ШГП ШГП 800х550-1000 (4 пластини 100мм) | шт | 8846 |
| 1882 | Шумоглушник пластинчастий, ШГП 1200х800-1000 (6 пластин 100мм), Вент Сервіс | шт | 14206 |
| 1883 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.100-900 (Вент Сервіс) | шт | 1696,67 |
| 1884 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.125-900 (Вент Сервіс) | шт | 1696,67 |
| 1885 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.160-900 (Вент Сервіс) | шт | 1696,67 |
| 1886 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.200-1000 | шт | 2664,67 |
| 1887 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.200-900 (Вент Сервіс) | шт | 1696,67 |
| 1888 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.250-1000 | шт | 3185 |
| 1889 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.250-900 (Вент Сервіс) | шт | 1696,67 |
| 1890 | Шумоглушник трубчастий ШК діам.315-900 (Вент Сервіс) | шт | 1696,67 |
| 1891 | Шуруп з дюбелем розпірним К-904 | шт | 3 |
| 1892 | Шуруп забивний з дюбелем, 3/35 | компл. | 1,01 |
| 1893 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 79693,82 |
| 1894 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 67980,04 |
| 1895 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 64235,11 |
| 1896 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 58670,58 |
| 1897 | Шурупи самонарізні | шт | 1,38 |
| 1898 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 685,34 |
| 1899 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600 | м3 | 997,77 |
| 1900 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 764,01 |
| 1901 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 724,74 |
| 1902 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 | м3 | 553,98 |
| 1903 | Щит баскетбольний шкільний з кільцем | шт | 4753,33 |
| 1904 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 439,81 |
| 1905 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 911,96 |

| | 2. Устакування | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3Д Принтер KLEMA 250 TWIN PRO (або аналог) 420 х 500 х 670 мм | шт | 66333,33 |
| 2 | 3Д Сканер BauTech Revopoint POP 2 (або аналог) | шт | 30417 |
| 3 | Автоматична машина пральна, 10,5кг, 600х540х840 | шт | 24765 |
| 4 | Автоматичний вимикач ABB SH201C 10A | шт | 151,77 |
| 5 | Акумулятор 12 В, 18 Аг | шт. | 1416,67 |
| 6 | Акумулятор 12 В, 2.3Ah | шт. | 525 |
| 7 | Акумулятор 12 В, 7 Аг | шт. | 566,67 |
| 8 | Акустична система | шт | 4908 |
| 9 | БФП Canon (або аналог) (принтер,сканер,копір),372х320х255, 220В, 1ф, 0,9 | шт | 7750 |
| 10 | Багатофункціональний прилад для моніторингу та вимірювання параметрів електричної мережі, DTSU666-H | шт | 10126,55 |
| 11 | Банкетка двомісна, 1000х450х390 | шт | 2097,5 |
| 12 | Банкетка одномісна, 450х450х390 | шт | 1662,5 |
| 13 | Блок безперебійного живлення 2U 19’’ NRT2-U1100 | шт. | 13068 |
| 14 | Блок безперебійного живлення PPS-1230 ТОВ «Рікас-Варта» | шт. | 5298 |
| 15 | Блок дистанційного управління БДУ (ПП «Резерв-1») | шт | 9297 |
| 16 | Блок дистанційного управління БДУ-4 | шт | 8001,67 |
| 17 | Блок живлення БЖ 1230 | шт | 6190 |
| 18 | Блок живлення для модулів розширення APS-412 | шт. | 3214,16 |
| 19 | Блок керування інформацією БКІ-02М | шт | 12738,33 |
| 20 | Блок комутації адресний БКА-220 | шт | 815 |
| 21 | Блок моніторингу та керування сонячною станцією SmartLogger 3000A | шт | 21780 |
| 22 | Блок на 2 вентилятори 1U 19’’ | шт. | 2800 |
| 23 | Блок рекуперації теплоти, PRHR043 (LG) | к-т | 67864,5 |
| 24 | Блок рекуперації теплоти, PRHR063 (LG) | к-т | 113107,5 |
| 25 | Блок рекуперації теплоти, PRHR083 (LG) | к-т | 135729 |
| 26 | Блок реле (БРВУ) | шт | 8725 |
| 27 | Блок розеток 220в 19’’ 1U на 8 розеток з вимикачем 1U 19’’ | шт. | 655 |
| 28 | Блок сполучення адресний БСА-01 | шт | 430 |
| 29 | Блок управління засувкою з електроприводом, AUMA AUMA MATIC AM | к-т | 34800 |
| 30 | Блок управління сигналізатора загазованості, "ВАРТА 1-03.14" "ТЕМІО" | шт | 11960 |
| 31 | Блок управління сигналізатора загазованості, "ВАРТА 1-03.24" "ТЕМІО" | шт | 13300 |
| 32 | Бойлер Drazice OKC 160 NTR/BP 1106701101 | шт | 25166,67 |
| 33 | Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів, 480*275*200 мм, 220В, 1ф, 100 Вт | шт | 3813 |
| 34 | ВО-патчкорд LC-duplex OM3 | шт. | 1925 |
| 35 | ВО-пігтейл LC OM3 | шт. | 507,5 |
| 36 | Ваги настільні, 260х287х137 (CAS SW-20W, CAS) | шт | 5912 |
| 37 | Ваги платформені напольні, 445 х350х110 | шт | 1933,33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | Ваги торгові | шт | 986,42 |
| 39 | Ванна мийна з бортом, корпус з н\с,600х600х850 | шт | 4766 |
| 40 | Ванна мийна з бортом, корпус з н\с,600х700х850 | шт | 5958 |
| 41 | Вентилятор канальний, RV 100 L (Аеростар) | шт | 4287 |
| 42 | Вентилятор канальний, RV 125 L (Аеростар) | шт | 4525 |
| 43 | Вентилятор канальний, RV 160 L (Аеростар) | шт | 5716 |
| 44 | Вентилятор канальний, RV 200 L (Аеростар) | шт | 6907 |
| 45 | Вентилятор канальний, RV 250 L (Аеростар) | шт | 7384 |
| 46 | Вентилятор канальний, RV 315 L (Аеростар) | шт | 9289 |
| 47 | Вентилятор радіальний 400 °С з комплектом гнучких вставок ВРДВ-287-46.1-6,3.3 | шт | 100062,5 |
| 48 | Вентилятор радіальний 400 °С; з електродвигуном N=7,5 кВт ВДРДВ-7,1.3-19 | шт | 130397,5 |
| 49 | Вентилятор центробіжний з електроручним приводом ERF-4-G-355 (Аеростар) П1.1,1.2 | шт | 183693,5 |
| 50 | Вентилятор центробіжний з електроручним приводом ERF-4-G-355 (Аеростар) В1.1,1.2 | шт | 186018,7 |
| 51 | Вентилятор центробіжний з електроручним приводом ERF-5-G-400 (Аеростар) | шт | 197949,1 |
| 52 | Верстак столярний 1200х600х800 | шт | 6000 |
| 53 | Вимірювач артеріального тиску загального призначення | шт. | 1105,76 |
| 54 | Виносна вулична антена з роз'ємом «F» | шт. | 699,17 |
| 55 | Виносний індикатор для клавіатури | шт. | 5127,62 |
| 56 | Витяжний зонт, корпус із CNS в комплекті з жироулавлювачами та освітленням, 1500х1000х400 | шт | 6269 |
| 57 | Відеорегістратор XRN-3010P/AC | шт. | 68820 |
| 58 | Відро для відходів | шт. | 158 |
| 59 | Відро педальне, 257х270х570 | шт | 1482 |
| 60 | Візок для гастроємностей 750х600х1050 | шт | 9500 |
| 61 | Візок для перевезення посуду 750х520 | шт | 5437,5 |
| 62 | Візок для прибирання, 1030х480х900 | шт | 3985 |
| 63 | Вішалка гардеробна секційна, 4300х430х1200 | шт | 4510 |
| 64 | Вішалка напольна | шт | 1680,12 |
| 65 | Вішалка настінна (Артикул: 58443, Нікан груп або аналог) | шт | 1897,5 |
| 66 | Внутрішній блок касетного типу двухпоточний Qх=5,6 кВт, Qт=6,3 кВт, ARNU18GTSC4 (LG) | к-т | 38045,25 |
| 67 | Внутрішній блок касетного типу двухпоточний Qх=3,6 кВт, Qт=4,0 кВт, ARNU12GTSC4 (LG) | к-т | 24678 |
| 68 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=10,6 кВт, Qт=11,9 кВт, ARNU36GTAB4 (LG) | к-т | 49356 |
| 69 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=8,2 кВт, Qт=9,2 кВт, ARNU28GTBB4 (LG) | к-т | 47299,5 |
| 70 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=7,1 кВт, Qт=8,0 кВт, ARNU24GTBB4 (LG) | к-т | 43186,5 |
| 71 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=6,0 кВт, Qт=6,8 кВт, ARNU21GTQB4 (LG) | к-т | 40101,75 |
| 72 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=5,6 кВт, Qт=6,3 кВт, ARNU18GTQB4 (LG) | к-т | 38045,25 |
| 73 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=3,6 кВт, | к-т | 33932,25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Qт=4,0 кВт, ARNU12GTRB4 (LG) | | |
| 74 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=2,8 кВт, Qт=3,2 кВт, ARNU09GTRB4 (LG) | к-т | 31875,75 |
| 75 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=2,2 кВт, Qт=2,5 кВт, ARNU07GTRB4 (LG) | к-т | 31875 |
| 76 | Внутрішній блок касетного типу чотирьохпоточний Qх=1,6 кВт, Qт=1,8 кВт, ARNU05GTRB4 (LG) | к-т | 21520 |
| 77 | Внутрішній блок настінного типу Qх=2,2 кВт, Qт=2,5 кВт, ARNU07GSJC4 (LG) | к-т | 22621,5 |
| 78 | Вогнегасник порошковий, ВП-5 | шт | 625 |
| 79 | Вуглекислотний вогнегасник ВВК-3.5 | шт | 1305 |
| 80 | Газова вогнегасна речовина HFC 227ea | кг | 1877,5 |
| 81 | Газова вогнегасна речовина HFC 227ea (100% запас) | кг | 1877,5 |
| 82 | Годинник електронний (настінний), 560х320х40, 220В, 1ф, 80Вт | шт | 1082 |
| 83 | Група підключення з можливістю зливу, AG 1 | шт | 4112,65 |
| 84 | Гучномовець настінний 6АС100ПНм | шт. | 1150 |
| 85 | Гучномовець настінного монтажу, 6 Вт 6АС100ПНм | шт | 1265 |
| 86 | Датчик диференційного тиску PS 1500 | к-т | 1480,83 |
| 87 | Датчик метану ДМ-14 | шт | 4580 |
| 88 | Датчик метану ДМ-24 | шт | 5050 |
| 89 | Датчик тиску аналоговий (частотне регулювання),MBS-1700, «Danfoss» | шт | 4860 |
| 90 | Датчик-реле рівня для дренажного приямку | шт | 256 |
| 91 | Датчик-реле тиску (контроль сухого ходу),KPI-35,«Danfoss» | шт | 4050 |
| 92 | Декоративна панель для блоків касетного типу, PT-QAGW0 (LG) | шт | 4730 |
| 93 | Декоративна панель для блоків касетного типу, PT-AAGW0 (LG) | шт | 5578,2 |
| 94 | Декоративна панель для блоків касетного типу, PT-USC (LG) | шт | 5552,55 |
| 95 | Декоративний корпус для блоків касетного типу PTDCA (LG) | шт | 8476,67 |
| 96 | Декоративний корпус для блоків касетного типу PTDCQ (LG) | шт | 4570 |
| 97 | Джерело безперебійного живлення «ІБПІ-180(12/24)» | шт. | 4600 |
| 98 | Дзеркало настінне (в повний зріст) Н=1760; В=560 | шт | 2550 |
| 99 | Дзеркало настінне 400х600h | шт | 715 |
| 100 | Диван мякий; 1800х725х770 | шт | 4417 |
| 101 | Диван офісний (шкірзам) (Артикул: 55602, Нікан груп або аналог) 1200х550х750(410) | шт | 3120 |
| 102 | Дизель генератор ESTAR BES-250 SA (200 кВт) | шт | 1083333,33 |
| 103 | Диспенсер для видачі паперових рушників, 648мм, d=94мм | шт | 262,5 |
| 104 | Диспенсер для дезенфікуючх розчинів | шт | 1325 |
| 105 | Диспенсер для мила | шт | 120 |
| 106 | Дистанційний ручний пускачДРА.BKS | шт | 1742,5 |
| 107 | Доводчик дверей з монтажним комплектом | компл | 779 |
| 108 | Дошка магнітна 1200х900 | шт | 2135 |
| 109 | Дошка магнітна 1200х900 пересувна | шт | 9999 |
| 110 | Дошка шкільна аудиторна 3-х створчата (Артикул: 33777, Нікан груп або аналог) 3000х1000 | шт | 5366,67 |
| 111 | Дошка шкільна аудиторна 3х – створчата (Артикул: 36157, Нікан груп або аналог) 3000х1000 | шт | 7020 |
| 112 | Дошка шкільна аудиторна одинарна (Артикул: 36153, Нікан груп або аналог) 1500х1000 | шт | 3320 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 113 | Дренажний насос Grundfos Unilift KP 250-A1 кабель 10м | шт | 16449 |
| 114 | Електромагнітний замок одинарний YM-280T (з контролем відкриття) | шт | 1700 |
| 115 | Електромеханічний термостат 0…30С | шт | 2108 |
| 116 | Електронний розширювальний вентиль, PRLK048A0 (LG) | к-т | 11310,75 |
| 117 | Електронний розширювальний вентиль, PRLK096A0 (LG) | к-т | 17480,25 |
| 118 | Електропраска PHILIPS 3000, series DST3030/70, 215x118x120 (або аналог) | шт | 1666 |
| 119 | Електросушарка для рук; 1,6 кВт | шт | 2205 |
| 120 | Електросушарка для рук;305x115x235 | шт | 1305 |
| 121 | Електрочайник Gorenje K17S 731380 (або аналог) | шт | 632,5 |
| 122 | Ємність для збільшення об'єму системи 1500л, DN 125, PN 16«Теплобак» | шт | 24120 |
| 123 | Ємність для збільшення об'єму системи 500л, DN 65, PN 16, «Теплобак» | шт | 21583 |
| 124 | Жалюзі світлозахисні для навчальних приміщень | шт | 150 |
| 125 | Жорсткий диск 8TB 7200rpm 256MB WD8001PURP 3.5 SATA III | шт. | 8958 |
| 126 | Завіса повітряна електрична, Wing E200 EC (VTS) | шт | 30135 |
| 127 | Захисний ковпак для сповіщувача (СП-200) | шт | 9 |
| 128 | Зовнішній блок ARUM080LTE6 (LG) | к-т | 271458 |
| 129 | Зовнішній блок ARUM120LTE6 (LG) | к-т | 341379 |
| 130 | Зовнішній блок ARUM140LTE6 (LG) | к-т | 394848 |
| 131 | Зовнішній блок Multi V S Qx=14,0 кВт, ARUN050LSS0 (LG) | к-т | 271458 |
| 132 | Зовнішній блок Multi V S Qx=14,0 кВт, ARUN060LSS0 (LG) | к-т | 163491,75 |
| 133 | Зовнішній блок, ARUM080LTE6 (LG) | к-т | 271458 |
| 134 | Зовнішній блок, ARUM100LTE6 (LG) | к-т | 322870,5 |
| 135 | Зовнішній блок, ARUM180LTE6 (LG) | к-т | 499729,5 |
| 136 | Зовнішній блок, ARUM200LTE6 (LG) | к-т | 553198,5 |
| 137 | Зовнішній блок, ARUM220LTE6 (LG) | к-т | 664249,8 |
| 138 | Зовнішній блок, ARUM240LTE6 (LG) | к-т | 682758 |
| 139 | Зовнішній блок,ARUM080LTE6 (LG) | к-т | 271458 |
| 140 | Зовнішній блок,ARUM100LTE6 (LG) | к-т | 322870,5 |
| 141 | Зонт витяжний острівного типу, 2000x1000x400 | шт | 15508 |
| 142 | Зонт витяжний пристінний 1000x1300x400 | шт | 10023,33 |
| 143 | Зонт витяжний пристінний 900x1000x400 | шт | 6119,5 |
| 144 | Зонт витяжний пристінний,1000x1000x350, 220В, 1ф, 50 Вт | шт | 7283,5 |
| 145 | Зчитувач SE mini | шт | 2660 |
| 146 | Інвертор мережевий, номінальна потужність 100 кВт, номінальна напруга (AC/DC) 400 / 11000 В, кількість MPP трекерів - 10, IP65, SUN2000-100KTL-M2 | шт | 194791,68 |
| 147 | Інвертор мережевий, номінальна потужність 50 кВт, номінальна напруга (AC/DC) 400 / 1100 В, кількість MPP трекерів - 4, IP65 SUN2000-50KTL-M3 | шт | 141049,85 |
| 148 | Інвертор мережевий, номінальна потужність 30 кВт, номінальна напруга (AC/DC) 400 / 1100 В, кількість MPP трекерів - 4, IP65, SUN2000-30KTL-M3 | шт | 90312,05 |
| 149 | Інвертор мережевий, номінальна потужність 20 кВт, номінальна напруга (AC/DC) 400 / 800 В, кількість MPP трекерів - 4, IP65, SUN2000-20KTL-M3 | шт | 86902,5 |
| 150 | Індикатор виносний Артон ІВ | шт | 70,83 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 151 | Інтерактивна дошка 1800х1400, 220 В, 600 Вт | шт | 32250 |
| 152 | Кавоварка ріжкова Delonghi (або аналог) | шт | 9165,83 |
| 153 | Калорифер електричний EKA NV 355-15.0-3f PTC/PS (Ventmatka) | шт | 41098,67 |
| 154 | Калорифер електричний EKS 600х300/33kW (Ventmatka) | шт | 41871 |
| 155 | Калорифер електричний EKS 800х500/42kW (Ventmatka) | шт | 53957 |
| 156 | Камера відеоспостереження QNO-8020R | шт. | 9149 |
| 157 | Камера відеоспостереження QNV-7010R | шт. | 8917 |
| 158 | Каналізаційна установка Grundfos Multilift MD.12.1.4 (97901084) | шт | 131782,5 |
| 159 | Каркас-вішалка,1500х640х1700 | шт | 2475 |
| 160 | Картоплечистка 380В, (PPN 10, Fimar, Італія) 400х770х870, 1 кВт; підставка 600х450х450 | шт | 62880 |
| 161 | Килим 1600х2350 | шт | 2408,33 |
| 162 | Кінцевий вимикач, ЕС (VTS) | шт | 540 |
| 163 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-160-0*f-MP220-T | шт | 15658,34 |
| 164 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-300х300-0*f-MP220-T | шт | 15658,34 |
| 165 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-200-0*f-MP220-T | шт | 17805 |
| 166 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-100-0*f-MP220-T | шт | 15658,34 |
| 167 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-125-0*f-MP220-T | шт | 15658,34 |
| 168 | Клапан вогнезатримуючий з приводом KPU-1N-O-N-250-0*f-MP220-T | шт | 15658,34 |
| 169 | Клапан вогнезатримуючий з приводомKPU-1N-O-N-850х400-2*f-MP220-T | шт | 17805 |
| 170 | Клапан вогнезатримуючий з приводомKPU-1N-O-N-900х600-2*f-MP220-T | шт | 17805 |
| 171 | Клапан надлишкового тиску протипожежний OKS, загальнопромислового виконання, 550х600(h) | шт | 13720 |
| 172 | Клапан надлишкового тиску протипожежний OKS, загальнопромислового виконання, 1000х1000(h) | шт | 29285 |
| 173 | Клапан повітряний димовидалення багатостулковий, з одним фланцем, без захисної решітки, електропривід 220 В КПДВ-М-700х600- 02 | шт | 21727,5 |
| 174 | Клапан повітряний димовидалення багатостулковий, з одним фланцем, без захисної решітки, електропривід 220 В КПДВ-М-800х1200-01 | шт | 34770 |
| 175 | Клапан повітряний димовидалення багатостулковий, з одним фланцем, без захисної решітки, електропривід 220 В КПДВ-М-1200х1500-02 | шт | 103047,5 |
| 176 | Клапан повітряний димовидалення багатостулковий, з одним фланцем, без захисної решітки, електропривід 220 В КПДВ-М-700х500-01 | шт | 21624 |
| 177 | Клапан повітряний димовидалення багатостулковий, з одним фланцем, без захисної решітки, електропривід 220 В КПДВ-М-600х1200 -01 | шт | 32547,5 |
| 178 | Клапан повітряний димовидалення багатостулковий, з двома фланцями, без захисної решітки, електропривід 220 В КПДВ-М-1200х400-01 | шт | 30320 |
| 179 | Клапан повітряний димовидалення багатостулковий, з одним фланцем, без захисної решітки, електропривід 220 В КПДВ-М-500х600- 02 | шт | 21727,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 180 | Кнопка відключення автоматичного пуску пожежогасіння КА01-Б | шт | 360 |
| 181 | Кнопка керування "ПУСК ДИМОВИДАЛЕННЯ", IP55 КА21-Ж | шт | 600 |
| 182 | Кнопка керування "ПУСК ПОЖЕЖНИХ НАСОСІВ", IP55 КА21-С | шт | 600 |
| 183 | Комплект Колона з бульбашками 700х700х1500 | шт | 21500 |
| 184 | Комплект автоматики та датчиків для вентиляторів В1.1-В1.2 (Аеростар) | шт | 68373,3 |
| 185 | Комплект автоматики та датчиків для вентилятора П1.1,1.2 (Аеростар) | шт | 68373,3 |
| 186 | Комплект автоматики та датчиків для вентилятора П2.1,2.2 (Аеростар) | шт | 68373,3 |
| 187 | Комплект автоматики та датчиків для вентиляторів В2.1-В2.2 (Аеростар) | шт | 68373,3 |
| 188 | Комплект дитячих пуфів 980х1050х430 | компл. | 6635 |
| 189 | Комплект обідніх меблів на 2 місця | шт | 4050 |
| 190 | Комплект перкарський: Піч конвекційна 6 р., піч подова з паром, розстійна шафа 12 р. 980х1100х2250 | шт | 345417 |
| 191 | Комплект пуфів дитячих ігрових круглих (Артикул: 52130, Нікан груп або аналог) 450х450х450 | компл. | 9022,6 |
| 192 | Комплект столів (4шт) з регулюванням висоти, 600х600х460-580(h) | шт | 3760 |
| 193 | Комплект чотиримістних меблів для їдалень (Артикул: 30088, Нікан груп або аналог) 900х900х760 | шт | 10217,5 |
| 194 | Компьютер учня (ноутбук) в складі лінгафонного кабінету | шт | 32083 |
| 195 | Комутатор 24порта RJ45 10/100/1000 Мбит/с; 2 Gigabit SFP, L1, комплектно з ліцензією | шт. | 15332,5 |
| 196 | Комутатор PoE at/af, 24 порта RJ45 10/100/1000 Мбит/с; 2 Gigabit SFP, L1, комплектно з ліцензією | шт. | 7535 |
| 197 | Комутатор ядра, 12 портів SFP 10Гбіт/с, L2+(L3), комплектно з ліцензією | шт. | 38646,32 |
| 198 | Комутаційна панель набірна 24-порт. 1U, без модулів 19’’ 1U 24 портів, RJ45 | шт. | 1890 |
| 199 | Комутаційна панель оптична, 1U, без модулів | шт. | 1308,33 |
| 200 | Контейнер для збору брудної білизни, 460х440х880 | шт | 6794 |
| 201 | Контролер Ubiquiti UniFi Cloud Key | шт. | 9800 |
| 202 | Корпус для INTEGRA-64Plus OMI-4 | шт. | 4221,67 |
| 203 | Корпус для модулів розширення OPU-3 P | шт. | 1960 |
| 204 | Крісло LIRA GTP (Артикул: TILT PL56, Нікан груп або аналог), 585х590х1050(h-420-520) | шт | 2405 |
| 205 | Крісло викладача (LIRA GTP, Нікан груп або аналог) | шт | 2405 |
| 206 | Крісло для актового залу мяке 1-місне (Артикул: 59846, Нікан груп або аналог) 648х646х995 | шт | 4435 |
| 207 | Крісло для відпочинку, (Нікан груп або аналог) 650х600х800 | шт | 5583 |
| 208 | Крісло напівжорстке для глядацьких залів, 500х600х830 (Нікан груп або аналог) | шт | 2585 |
| 209 | Крісло-мішок Груша (Артикул: 54074, Нікан груп або аналог) 1300х1000 | шт | 1975 |
| 210 | Кронштейн для СОМК 1-8 | шт. | 33,33 |
| 211 | Кушетка оглядова з регулюванням підголовника, 1850х555х550 | шт | 6095,83 |
| 212 | Лавка гардеробна;800х300х370 (Нікан груп або аналог) | шт | 1014,2 |
| 213 | Лавка гімнастична, 3000х240х300 | шт | 5525 |
| 214 | Лазерний вказівник напрямку розпилу ЛУНР.BKS | шт | 2265,83 |
| 215 | Ламінатор, 220 В, 1ф, 100 Вт | шт | 1833 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 216 | Лампа знищення комах (300314, Bartscher Німеччина) 390х95х315, 220В, 0,05 кВт | шт | 3258 |
| 217 | Лампа настільна | шт | 579 |
| 218 | Ліжко двоярусне металеве, 1800х550х1600 | шт | 4720 |
| 219 | Ліжко деревяне одинарне, 1950х865х655 | шт | 7400 |
| 220 | Ліжко дитяче; (Артикул: 17502_КрДм+Ф, Нікан груп або аналог) 1432х634х800 | шт | 2880 |
| 221 | Ліжко односпальне, 2050х910х980 | шт | 3539 |
| 222 | Ліфт №1, ЛТПП, в/п 1000 кг на 3 зупинки, 1,0 м/с, виробник - OTIS Іспанія | шт | 2464000 |
| 223 | Ліфт №2, в/п 630 кг на 3 зупинки, 1,0 м/с, виробник - OTIS Іспанія | шт | 1604000 |
| 224 | Логопедичний набір | шт | 8000 |
| 225 | М'ясорубка 310х350х615, 220/380кВт (TR32/TN (380) | шт | 38047,5 |
| 226 | Магнітоконтактний сповіщувач В-1 | шт. | 283,58 |
| 227 | Марміт електричний 1500х850х1080 220В, 3кВт | шт | 19296 |
| 228 | Марміт стаціонарний електричний для 2 страв 1200х850х1080 220В, 3 кВт | шт | 26397 |
| 229 | Марміт стаціонарний електричний для І страв 1200х850х1080 220В, 3 кВт | шт | 24123 |
| 230 | Мат гімнастичний1200х800х80 | шт | 1083 |
| 231 | Машина для нарізання хліба (S3016,Oztiryakiler Туреччина) 829х650х1100 | шт | 133198 |
| 232 | Машина котломийна фронтального типу (EL981E) 775х841х1900, 380, 3ф, 7,4 кВт | шт | 254473,33 |
| 233 | Машина тістомісильна (SM20VET2VTX, Alimacchine Італія), 730х385х660, 220В, 3,75 кВт | шт | 83030 |
| 234 | Машина швейна побутова з електричним приводом, 220В, 1ф, 0.27кВт | шт | 4399 |
| 235 | Меблі кухонні з вмонтованою мийкою | шт | 11770 |
| 236 | Мембранний бак вертикальний (10 бар) V=500л; S500,«REFLEX» | шт | 46599 |
| 237 | Мережевий контролер з блоком живлення в металевому боксі IP-400 | шт | 9268,33 |
| 238 | Мийка на одне відділення для приміщення предметів прибирання, нержавіюча сталь, 500х600х170 | шт | 2849,3 |
| 239 | Мийка на одне відділення, нержавіюча сталь, 500х600х170 | шт | 1157,5 |
| 240 | Мікрохвильова піч BOSCH FEL023MS1 (або аналог) | шт | 5665,83 |
| 241 | Модуль BKS-20-2-MT з механічним пуском | шт. | 75811 |
| 242 | Модуль ETHERNET для ППК INTEGRA ETHM-1 PLUS | шт. | 5890 |
| 243 | Модуль SFP LC-duplex OM3 | шт. | 375,83 |
| 244 | Модуль газового пожежогасіння з електромеханічним пускачем та електроконтактним манометром Імпульс-14 (40-14,0-18)-ПТПА-ЕКМ | шт. | 47657,67 |
| 245 | Модуль газового пожежогасіння з електромеханічним пускачем та електроконтактним манометром Імпульс-14 (40-14,0-18)-ПТПА-ЕКМ (100% запас) | шт. | 47657,67 |
| 246 | Модуль гарячого водопостачання, ARNH08GK3A4 (LG) | к-т | 283500 |
| 247 | Модуль керування з клавіатурою INT-KLCDR-GR | шт. | 5716,67 |
| 248 | Модуль розширення на 8 зон для INTEGRA INT-E | шт. | 1870,73 |
| 249 | Модульне гніздо UTP, RJ45, cat. 5e | шт. | 290,59 |
| 250 | Мольберт настільний (3 в 1), 670х270х370 | шт | 600 |
| 251 | Монітор Samsung S27D390G 27’’ (або аналог) | шт. | 4082,5 |
| 252 | Монітор відеоспостереження, 100Вт | шт | 2725 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 253 | Моноблок настінного типу 400Вт «ВЕЛЛЕЗн-120-400» | шт | 44351,67 |
| 254 | Моноблок настінного типу 600Вт «ВЕЛЛЕЗн-120-600» | шт | 56133,33 |
| 255 | Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-100 | шт | 26685,83 |
| 256 | Монтажний стакан для вентилятора СПУ2-03 | шт | 37925 |
| 257 | Морозильна шафа 220В,1 кВт (GN650BT, Forcar), 740х830х2010 | шт | 94061 |
| 258 | Музичний центр, 0,5кВт | шт | 3990 |
| 259 | Насос циркуляційний DN 65, PN 10, P=1,263 кВт, U=230BMAGNA1 65-150 F; 992213750, «Grundfos» | шт | 48937,5 |
| 260 | Насос циркуляційний DN 80, PN 16, P=4,0 кВт, U=400в,TP 80-170/4 A-F-A-BQQE,93426560, «Grundfos» | шт | 68166,67 |
| 261 | Насосна станція Grundfos 99463874 JP 3-42 PT-H | шт | 17500 |
| 262 | Ноутбук ASUS Vivobook (або аналог) | шт | 22499 |
| 263 | Овочерізка 390х310х610 380В, 1,5 кВт (CL50 , Robot Coupe) | шт | 66629 |
| 264 | Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ ВИХОДЬ!" У-07-12/24 | шт. | 1265 |
| 265 | Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ НЕ ВХОДИТИ!" С-07С-12 | шт. | 1265 |
| 266 | Оповіщувач світло-звуковий SP-4001 R | шт. | 1295 |
| 267 | Оповіщувач світловий «ВИХІД» (УА-2-12/24) | шт. | 1327,5 |
| 268 | Оповіщувач світловий «НАПРЯМОК РУХУ» (УА-2-12/24) | шт. | 1355 |
| 269 | Оповіщувач світловий М-06-12/24 | шт. | 396,67 |
| 270 | Оповіщувач світловий блимаючий «ПОЖЕЖА», У-07-12/24 | шт. | 834,17 |
| 271 | Оповіщувач світлозвуковий "Увага! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу. Викличте службу 104", С-07С-12 "Сержант" | шт | 1250 |
| 272 | Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний дволамповий з одною екранованою лампою, 942х52х1162, 220В, 1ф, 30 + 30 Вт | комплект | 1750 |
| 273 | Оптичний адаптер LC-duplex OM3 | шт. | 52 |
| 274 | Оптоволоконний пучок торцевого світіння (Довжина 250 см) | шт | 7750 |
| 275 | Органайзер кабельний вертикальний 19’’ | шт. | 358,33 |
| 276 | Органайзер кабельний горизонтальний 1U 19’’ | шт. | 266,67 |
| 277 | Панель управління та індикації (24сигнали) ПУІ-24 | шт | 12710 |
| 278 | Пароконвектомат 847х771х1042 (Cheflux, Unox) 380В, Підставка під пароконвектомат з направляючими 800х800х850 | шт | 328195 |
| 279 | Парта шкільна, стіл розкладний на металокаркасі (Артикул: 60455, Нікан груп або аналог) 700х500х760 | шт | 1263 |
| 280 | Парта шкільна, стіл учнівський 1-місний з пластиковим лотком, №4-7 (Артикул: 54178+22178, Нікан груп або аналог) 700х597х640-820 | шт | 1897,5 |
| 281 | Патч корд UTP кат.5е U/UTP, LSZH | шт. | 240,83 |
| 282 | Патч-корд FTP кат. 5, L=2 м. | компп. | 66,5 |
| 283 | Пенал 2-х дверний для одягу (Артикул: 6611, Нікан груп або аналог) 379х405х2025 | шт | 3417,5 |
| 284 | Персональний компютер, 220В, 1ф, 0.4 квт | шт | 25415,83 |
| 285 | Піддон | шт | 2880 |
| 286 | Підйомник кухонний, в/п 100 кг на 2 зупинки,швидкість підйому 0,3 м/сек | шт | 585000 |
| 287 | Підсилювач потужності 80ПП024М-FM/MP | шт. | 5185 |
| 288 | Плата управління, PAHCMR000 (LG) | шт | 24678 |
| 289 | Плата управління, PAHCMS000 (LG) | шт | 57582 |
| 290 | Плита для громадського харчування 4-х конфорна з духовкою, 840х860х860, 380в, 3ф (потужність конфорок - 12квт; духовки - 4.8квт) | шт | 38155 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 291 | Плита електрична побутова,600х600х850, 220В, 4 кВт | шт | 13083 |
| 292 | Плита індукційна 6-ти комфорочна,(GH 6.21) 1200х700х850 | шт | 111548 |
| 293 | Повне програмне забезпечення U-Prox Full IP (Commercial) | шт | 16603 |
| 294 | Подвійна мийна ванна з бортом, корпус з н\с 1000х600х850 | шт | 5166,57 |
| 295 | Подвійна мийна ванна з бортом, корпус з н\с 1000х700х850 | шт | 6506 |
| 296 | Полиця дворівнева, корпус з н\с 1200х300х700 | шт | 4168 |
| 297 | Полиця дворівнева, корпус з н\с 1400х300х700 | шт | 4472 |
| 298 | Полиця дворівнева, корпус з н\с 1500х300х700 | шт | 4685 |
| 299 | Полиця дворівнева, корпус з н\с 1600х300х700 | шт | 4878 |
| 300 | Полиця дворівнева, корпус з н\с, 1000х300х700 | шт | 3791 |
| 301 | Полиця дворівнева, корпус з н\с1300х300х700 | шт | 4275 |
| 302 | Полиця навісна відкрита, 100х300х600 | шт | 2898 |
| 303 | Полиця надставка дворівненва, 1500х300х600 | шт | 2960 |
| 304 | Полиця однорівнева корпус із CNS 1500х300 | шт | 2595 |
| 305 | Пом`якшувач води 200х200х400 | шт | 21083 |
| 306 | Поручень гімнастичний ( пересувний), 1500х50 | шт | 5422 |
| 307 | Пост дистанційного пуску КА01-Ж | шт. | 360 |
| 308 | Пост дистанційної зупинки пуску КА01-С | шт. | 360 |
| 309 | Посудомийна машина купольна (OBM1080MPDR, Oztiryakiler), 670х785х1860 | шт | 110214 |
| 310 | Прилад передачі сповіщень(МЦА-GSM.4) | шт. | 5620 |
| 311 | Прилад приймально-контрольний INTEGRA-128 Plus | шт. | 10207 |
| 312 | Прилад управління на 4 адресних кілець (ПУ-П) | шт | 43855 |
| 313 | Прилад управління на 8 адресних кілець (ПУ-П) | шт | 48165 |
| 314 | Прилад управління на 8 адресних кілець з функцією пожежогасіння ППУ-ПТ «Резерв-1» | шт | 59870 |
| 315 | Припливно-витяжна установка ПВ1 з рекуператором (з вбудованою автоматикою), Aerostar GreenSTR 7 | к-т | 1130867,1 |
| 316 | Припливно-витяжна установка ПВ10 з рекуператором GreenSTR-7 (Аеростар) (з вбудованою автоматикою) | к-т | 1127269,7 |
| 317 | Припливно-витяжна установка ПВ11 з рекуператором GreenSTR-6 (Аеростар) (з вбудованою автоматикою) | к-т | 1064836,8 |
| 318 | Припливно-витяжна установка ПВ12 з рекуператором GreenSTR-7 (Аеростар) (з вбудованою автоматикою) | к-т | 1247447,3 |
| 319 | Припливно-витяжна установка ПВ13 з рекуператором GreenSTR-5 (Аеростар) (з вбудованою автоматикою) | к-т | 981597 |
| 320 | Припливно-витяжна установка ПВ14 з рекуператором GreenSTR-3 Аеростар) (з вбудованою автоматикою) | к-т | 855719,5 |
| 321 | Припливно-витяжна установка ПВ15 з рекуператором GreenSTR-13 (Аеростар) (з вбудованою автоматикою) | к-т | 2403001,2 |
| 322 | Припливно-витяжна установка ПВ2з рекуператором GreenSTR-13 (Аеростар) з рекуператором (з вбудованою автоматикою) | к-т | 1471260 |
| 323 | Припливно-витяжна установка ПВ3 з рекуператором (з вбудованою автоматикою), GreenSTR-13 (Аеростар) | к-т | 1373757,1 |
| 324 | Припливно-витяжна установка ПВ4 з рекуператором GreenSTR-13 (Аеростар) з рекуператором (з вбудованою автоматикою) | к-т | 1363975,3 |
| 325 | Припливно-витяжна установка ПВ5 з рекуператором GreenSTR-5 (Аеростар) (з вбудованою автоматикою) | к-т | 1011252,3 |
| 326 | Припливно-витяжна установка ПВ6 з рекуператором Slim Star 1000 | к-т | 268473,7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ЕС (Аеростар) (з вбудованою автоматикою) | | |
| 327 | Припливно-витяжна установка ПВ7 з рекуператором Slim Star 500 ЕС (Аеростар) (з вбудованою автоматикою) | к-т | 185405 |
| 328 | Припливно-витяжна установка ПВ8 з рекуператором GreenSTR-13 (Аеростар) з рекуператором (з вбудованою автоматикою) | к-т | 1645342,8 |
| 329 | Припливно-витяжна установка ПВ9 з рекуператором Slim Star 1000 ЕС (Аеростар) (з вбудованою автоматикою) | к-т | 268463,7 |
| 330 | Пристрій роздаточний для підносів і столових приладів і хліба 750х605х1300 | шт | 12416 |
| 331 | Професійна кавоварка SAECO (або аналог), 400х515х485, 220/380В, 1ф, 1450Вт | шт | 30379,5 |
| 332 | Професійний сушильний барабан конденсаційного типу з кріпленням на стіну, 850х600х540,220 В,2250 Вт | шт | 16386,6 |
| 333 | Пульт керування дротовий PREMTB101 (LG) | шт | 7403,4 |
| 334 | Пульт керування провіднийPREMTB001 (LG) | шт | 5141,25 |
| 335 | Пульт мікрофонний настільний ПМН-12 | шт | 7700 |
| 336 | Пульт мікрофонний настільний ПМН-4 | шт | 4323 |
| 337 | Регулятор, ЕС (VTS) | шт | 1450 |
| 338 | Реле протоку для теплового насосу з закладними деталями | компл | 1302 |
| 339 | Реле тиску 1,6 Мпа | шт. | 1200 |
| 340 | Розетка для сповіщувача (Р-96) ПРАО.301319.003 | шт | 66,67 |
| 341 | Ролета | шт | 237 |
| 342 | Ростомір підлоговий з електронними вагами, 400х380х2170 | шт | 3208 |
| 343 | Світильник медичний безтіньовий, 220 В, 1ф, 130 ВАтт | шт | 55465,2 |
| 344 | Світловий покажчик «Насосна пожежогасіння» | шт. | 973,33 |
| 345 | Сейф металевий, 450х400х1200 | шт | 2600 |
| 346 | Сепаратори нафтопродуктів RAIN 1 л / с (тип L) самонесучі для монтажу в грунт | шт | 58333,33 |
| 347 | Система розподільчого підземного збору сміття стоєчного типу на чототи контейнери з технічним приміщення | шт | 398916,67 |
| 348 | Сонячна панель, потужність 600 Вт, напруга (STC / NOCT) 52,81 / 49,85В, струм (STC / NOCT) 14,46 / 11,68 А, ефективність 23,2%, IP68, LR5-72HTH 600M | шт | 3112,5 |
| 349 | Сповіщувач адресний димовий (СПДОТА) | шт | 391,67 |
| 350 | Сповіщувач адресний ручний (СПРА) | шт | 480 |
| 351 | Сповіщувач адресний тепловий (СПТТА) | шт | 391,67 |
| 352 | Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8 | шт | 110,83 |
| 353 | Сповіщувач руху пасивний AQUA | шт. | 574 |
| 354 | Стелаж 2-сторонній на 25 комірок (Артикул: 62418, Нікан груп або аналог) 1780х400х1780 | шт | 8552,5 |
| 355 | Стелаж виробничий їз нержавіючої сталі 1100х600х1800 | шт | 5874 |
| 356 | Стелаж для книг (Артикул: 61526, Нікан груп або аналог) 600х340х2100 | шт | 8552,5 |
| 357 | Стелаж з твердим гігієнічним покриттям, 1200х400х1900 | шт | 4223 |
| 358 | Стелаж із нержавіючої сталі 1000х400х1800 | шт | 4157,5 |
| 359 | Стерилізатор для яєць та ножів, 358х512х255 (Forcar) | шт | 10940 |
| 360 | Стерилізатор ножів, настінний, (UVA) 16W, 400х140х620 | шт | 7051,5 |
| 361 | Стетофонендоскоп L-750мм; D-37.5мм. | шт | 748,65 |
| 362 | Стіл лабораторний;1200х700х750 | шт | 3465 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 363 | Стіл виробничий 1100х600х850 | шт | 5734 |
| 364 | Стіл виробничий 1600х600х850 | шт | 5372 |
| 365 | Стіл виробничий 600х800х850 | шт | 3058 |
| 366 | Стіл виробничий з бортиком та нижньою полицею, корпус CNS, 900х700хх850 | шт | 5260 |
| 367 | Стіл виробничий з бортиком та полицею в нижній частині столу, корпус із CNS 1500х700х850 | шт | 5612 |
| 368 | Стіл виробничий з бортиком та полицею в нижній частині столу, корпус із CNS 1000х700х850 | шт | 3609 |
| 369 | Стіл виробничий з бортиком та полицею в нижній частині столу, корпус із CNS, 1600х700х850 | шт | 5936 |
| 370 | Стіл виробничий з бортиком та полицею в нижній частині столу, корпус із CNS, 1200х700х850 | шт | 5475 |
| 371 | Стіл виробничий з бортиком та полицею в нижній частині столу, корпус із CNS, 1400х700х850 | шт | 5326 |
| 372 | Стіл виробничий з бортом 600х700хх850 | шт | 4690 |
| 373 | Стіл виробничий з бортом та полицею 1000х500х850 | шт | 3141 |
| 374 | Стіл виробничий з мийкою,1200х600х850 | шт | 7666,67 |
| 375 | Стіл виробничий з отвором для відходів, 1100х700хх850 | шт | 4475 |
| 376 | Стіл виробничий серії 800, 1350х800х850 (СПСМ-1350А-01) | шт | 4496 |
| 377 | Стіл виробничий серії 800, 900х800х850 (СПСМ-900Н-02) | шт | 2741 |
| 378 | Стіл виробничий, 1300х700х850 | шт | 4382,5 |
| 379 | Стіл виробничий, 600х600х850 | шт | 2895 |
| 380 | Стіл виробничий, 700х800х850 | шт | 3043,33 |
| 381 | Стіл дитячий; 450х450х490 мм | шт | 625,8 |
| 382 | Стіл для засідань, 900х900х750 (Нікан груп або аналог) | шт | 8816 |
| 383 | Стіл для переговорів, 1700х700х750 (Нікан груп або аналог) | шт | 6850 |
| 384 | Стіл журнальний (Артикул: 6630, Нікан груп або аналог) 1250х500х550 | шт | 3030 |
| 385 | Стіл з бортом та полицею 800х700хх850 | шт | 4688,6 |
| 386 | Стіл круглий | шт | 4320 |
| 387 | Стіл лабораторний демонстраційний для кабінету фізики та хімії (Артикул 100303, Нікан груп або аналог) 1200х700х700 | шт | 3493 |
| 388 | Стіл лабораторний з мийкою HPL (Артикул: 100307HPL, Нікан груп або аналог) 1200х750х900, 220 В | шт | 11292,5 |
| 389 | Стіл лабораторний з мийкою для кабінету хімії з покриттям стільниці HPL (Артикул: 100308HPL, Нікан груп або аналог) 1300х600х760 | шт | 7545 |
| 390 | Стіл лабораторний з пластиковою стільницею (Артикул: 100306, Нікан груп або аналог) 1200х600х760 | шт | 2823 |
| 391 | Стіл лабораторний з розетками №6 (Артикул: 100305, Нікан груп або аналог), 1200х600х760 | шт | 9860 |
| 392 | Стіл медичний, 1200х600х800 | шт | 8000 |
| 393 | Стіл письмовий (Артикул: 8200, Нікан груп або аналог) 1400х700х750 | шт | 2695 |
| 394 | Стіл письмовий кутовий (Артикул: 8188, Нікан груп або аналог) 1400х900х750 | шт | 2870 |
| 395 | Стіл письмовий на металевому каркасі (Артикул: 6634, Нікан груп або аналог) 1400х700х740 | шт | 4915 |
| 396 | Стіл письмовий на металевому каркасі (Артикул: 44914, Нікан груп або аналог) 1200х600х750 | шт | 5200 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 397 | Стіл письмовий прямий з 2-ма шухлядами (Артикул: 6625, Нікан груп або аналог) 1200х600х700 | шт | 3930 |
| 398 | Стіл письмовий, 1200х600х750 | шт | 3014 |
| 399 | Стіл приставний (Нікан груп або аналог) | шт | 1015 |
| 400 | Стіл приставний, 900х600х750 (Нікан груп або аналог) | шт | 1807,5 |
| 401 | Стіл рамної конструкції, 1200х600х900 | шт | 3665 |
| 402 | Стіл робочий; 1300х650х850 (Нікан груп або аналог) | шт | 4800 |
| 403 | Стіл учнівський (регульована висота)1200х500х600 | шт | 1725,83 |
| 404 | Стіл читацький одномісний, 1000х600х720 (Нікан груп або аналог) | шт | 4025 |
| 405 | Стіл швейний, 1000х500х720 | шт | 4000 |
| 406 | Стіл-дошка для прасувальних робіт; 1500х400х825 | шт | 14066,67 |
| 407 | Стілець дитячий з регулюванням висотиh=260-350 | шт | 1015 |
| 408 | Стілець медичний робочий, D=610; H=610/860 | шт | 3177,5 |
| 409 | Стілець металевий напівмякий, 450х450 (Нікан груп або аналог) | шт | 1150 |
| 410 | Стілець напівмякий «Престиж», тканина (Артикул: 29537, Нікан груп або аналог) 484х550х845 мм | шт | 1550 |
| 411 | Стілець напівмякий ISO, тканина (Артикул: 0222, Нікан груп або аналог) 430х470х840 | шт | 1125 |
| 412 | Стілець шкільний Т-подібний, № 3-6, з покриттям HPL, 85х435х700-820 | шт | 1103 |
| 413 | Стінка гімнастична для дітей, 820х240х2700 | шт | 3079 |
| 414 | Столик інструментальний; 765х470х880 | шт | 2800 |
| 415 | Столик маніпуляційний; 600х500х850 | шт | 8050 |
| 416 | Телевізор кольорового зображення | шт. | 5000 |
| 417 | Телефон | шт | 562,5 |
| 418 | Теплова кулінарна система для варіння (VARIO PRO 2, RATIONAL) | шт | 722750 |
| 419 | Тепловий насос повітря / вода - пропіленгліколь 65%-35% (ACHH203LAAB, «LG») у складі: Тепловий насос ACHH067LBAB-шт.-3 | компл | 2145615 |
| 420 | Тепловий насос повітря / вода - пропіленгліколь 65%-35%: ACHH040LBAB | компл | 1453260 |
| 421 | Теплообмінник пластинчастий DN 100, PN 16FP-31 (39 пл.), «FUNKE» | шт | 137750 |
| 422 | Теплообмінник пластинчастий DN 50, PN 16, FP-10 (23 пл.) «FUNKE» | шт | 37250 |
| 423 | Термометр безконтактний настінний, 119х133х280, 5 В, 3 Вт | шт | 817 |
| 424 | Точка доступа WI-FI UniFi NanoHD | шт. | 7665 |
| 425 | Трансформатор струму вимірювальний SCT-T36-600A/ 5A | шт | 2520 |
| 426 | Тумба мобільна з дверкою і 2-ма шухлядами (Артикул: 6619, Нікан груп або аналог) 440х450х610 | шт | 2378 |
| 427 | Тумба підсобна; 450х600х760 | шт | 5732 |
| 428 | Тумба приставна до стола (Артикул: 6623, Нікан груп або аналог) 900х450х730 | шт | 3153 |
| 429 | Універсальна кухонна машина GORENJE MMC1000SCB (або аналог) | шт | 7986,67 |
| 430 | Установка (шафа) компенсації реактивної потужності 80 кВАр | шт. | 45200 |
| 431 | Установка підпору повітря УПП-5,6-01-4-00-У1 (ПД1) | шт | 48847,5 |
| 432 | Установка підпору повітря УПП-5-01-2,2-00-У1 (ПД4, ПД5, ПД8) | шт | 48125 |
| 433 | Установка підпору повітря УПП-6,3-01-7,5-00-У1 (ПД3) | шт | 68942,5 |
| 434 | Установка підпору повітря УПП-8-01-5,5-01-У1 (ПД2) | шт | 95390 |
| 435 | Установка підпору повітря УПП-8-01-5,5-00-У1(ПД6, ПД7) | шт | 95390 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 436 | Холодильна шафа,220В, 1 кВт (G-GN650TN, Forcar), 740х830х2010 | шт | 83790 |
| 437 | Холодильник електричний побутовий Gorenje RF212EPW4 (або аналог) | шт | 9750 |
| 438 | Холодильник компресійний, побутовий Whirlpool WHKS 1361 W4U (або аналог) | шт | 13981 |
| 439 | Центральний пульт, PACP5A000 (LG) | шт | 114135,75 |
| 440 | ШМУ системи протидимного захисту, 18,5 кВт, IWT | компл. | 22400 |
| 441 | ШМУ системи протидимного захисту, 2,2 кВт, IWT | компл. | 13533,33 |
| 442 | ШМУ системи протидимного захисту, 4 кВт, IWT | компл. | 14233,33 |
| 443 | ШМУ системи протидимного захисту, 5,5 кВт, IWT | компл. | 15633,33 |
| 444 | ШМУ системи протидимного захисту, 7,5 кВт, IWT | компл. | 16566,67 |
| 445 | Шафа 4-х дверна з 4-ма скляними дверцятами та полицями (Артикул: 7709, Нікан груп або аналог) 702х405х2115 | шт | 7678 |
| 446 | Шафа витяжна демонстраційна 1044х700х2240, 220 В | шт | 22702,5 |
| 447 | Шафа відкрита з полицями (Артикул: 7711, Нікан груп або аналог) 702х405х2115 | шт | 5990 |
| 448 | Шафа для іграшок, секція А; 882х1380х337 | шт | 4480 |
| 449 | Шафа для інструментів, 882х456х1816(Нікан груп або аналог) | шт | 15625 |
| 450 | Шафа для одягу з висувною штангою (Артикул: 7714 Нікан або аналог) 702х405х2115 | шт | 5922 |
| 451 | Шафа закрита з 4-ма дверцятами (Артикул: 7707, Нікан груп або аналог) 702х405х2115 | шт | 6110 |
| 452 | Шафа комутаційна навісна 15U, 600х500 | шт. | 5358,33 |
| 453 | Шафа комутаційна навісна 18U, 600х500 | шт. | 7400 |
| 454 | Шафа комутаційна підлогова 28U, 600х500 | шт | 25263,33 |
| 455 | Шафа медична двостулкова, 920х460х1800 | шт | 14666,67 |
| 456 | Шафа напівзакрита з двома дверцятами (Артикул: 7710, Нікан груп або аналог) 702х405х2115 | шт | 5190 |
| 457 | Шафа напівзакрита з чотирма дверцятами (Артикул: 7712, Нікан груп або аналог) 702х405х2115 | шт | 5612 |
| 458 | Шафа управління дренажним насосом 1 Квт, 230 V, 50 Hz | компл. | 15400 |
| 459 | Шафа управління насосною станцією ВПВ. Один роб. насос – 0,7 Квт, 220 V, UFP | компл. | 14630 |
| 460 | Шафа-купе Lзмх600х2100 мм | шт | 14628 |
| 461 | Шафа-купе матеріальна, 1500х400х1900 (Нікан груп або аналог) | шт | 10890 |
| 462 | Шафа-стелаж, 900х300х1800 (Нікан груп або аналог) | шт | 5000 |
| 463 | Ширма медична на колесах;2136х392х1700 (Ш-1) | шт | 4110 |
| 464 | Ширма, 810х1.5х820 | шт | 1827 |
| 465 | Штанга для примірочної кутова | шт | 880 |
| 466 | Щит ВРП (Ввідно-розподільчий пристрій) 1600А на базі:Вимикач навантаження трифазний 1600А-шт2; Трифазний автоматичний вимикач 800А- шт2; Лічильник обліку активної електричної енергії, трифазний, трансформаторного включення, 2300 ART.2200.MC.11,НІК -шт2; Трансформатор струму ТШ 800\5 А 0,5S - шт6; Пристрій АВР 300 А- шт2; Трифазний автоматичний вимикач 160А- шт2; Трифазний автоматичний вимикач 125А- шт4; Трифазний автоматичний вимикач 80А - шт2; Трифазний автоматичний вимикач 63А - шт 4; Трифазний автоматичний вимикач 40А-шт6; Трифазний автоматичний вимикач 25А-шт8; Трифазний автоматичний вимикач | копл. | 422672,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 16А- шт10 | | |
| 467 | Щит керування насосами з частотним перетворювачем | шт | 97500 |
| 468 | Щит керування насосами з частотним перетворювачем (гуртожиток) | шт | 76666,67 |
| 469 | Щит постійного струму для збору потужності (1ЩР-DC): Пластиковий щит (535х319х150 мм), IP65, ECH-36PT, (001101064) - 2 шт.; замок з ключем ECH-L2K (001100204) - 2 шт.; Тримач запобіжників, 2P, 25A 1000B, EFH 10 DC 2p 25A (002540203) - 10 шт.; Циліндричний запобіжник, 20A, 1000B, CH 10x38 gPV 20A (002625122) - 20 шт.; Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ETITEC MT12 PV 1100/12,5Y (002440511) - 10 шт. | шт | 93288 |
| 470 | Щит постійного струму для збору потужності (2ЩР-DC): Пластиковий щит (535х319х150 мм), IP65 ECH-36PT ( 001101064) - 1 шт.; Замок з ключем ECH-L2K (001100204) - 1 шт., Тримач запобіжників, 2P, 25A 1000B, EFH 10 DC 2p 25A (002540203) - 6 шт.; Циліндричний запобіжник, 20A, 1000B CH 10x38 gPV 20A (002625122) - 12 шт.;. Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ETITEC MT12 PV 1100/12,5Y (002440511) - 6 шт. | шт | 55473 |
| 471 | Щит постійного струму для збору потужності (3ЩР-DC та 4ЩР-DC): Пластиковий щит (535х319х150 мм), IP65 ECH-36PT ( 001101064) - 2 шт.; Замок з ключем ECH-L2K (001100204) - 1 шт., Тримач запобіжників, 2P, 25A 1000B, EFH 10 DC 2p 25A (002540203) - 6 шт.; Циліндричний запобіжник, 20A, 1000B CH 10x38 gPV 20A (002625122) - 12 шт.;. Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ETITEC MT12 PV 1100/12,5Y (002440511) - 6 шт. | шт | 57428 |
| 472 | Щит постійного струму для збору потужності (5ЩР-DC): Пластиковий щит (384х319х150 мм), IP65 ECH-24PT (001101063) - 1 шт.; Замок з ключем ECH-L2K (001100204) - 1 шт., Тримач запобіжників, 2P, 25A 1000B, EFH 10 DC 2p 25A (002540203) - 3 шт .; Циліндричний запобіжник, 20A, 1000B CH 10x38 gPV 20A (002625122) - 6 шт.;. Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ETITEC MT12 PV 1100/12,5Y (002440511) - 3 шт. | шт | 28986 |
| 473 | Щит розподільний змінного струму (1ЩР-АС), в складі: Шафа металева, навісна, з монтажною панеллю, IP54 - 1 шт., Трифазний автоматичний вимикач з диференційним захистом, 160A EB2R 250/3L 160A 3P 004671581 - 1 шт. (для 1INV), Трифазний автоматичний вимикач з диференційним захистом, 100A EB2R 125/3L 100A 3P 004671505 - 1 шт. (для 2INV). | шт | 72165,83 |
| 474 | Щит розподільний змінного струму (2ЩР-АС), в складі: Шафа металева, навісна, з монтажною панеллю, IP54 - 1 шт., Трифазний автоматичний вимикач з диференційним захистом, 63A (EB2R 125/3L 63A 3P) 004671504 - 1 шт. (для 3INV та 4INV) | шт | 36559,17 |
| 475 | Щит розподільний змінного струму (3ЩР-АС), в складі: Шафа металева, навісна, з монтажною панеллю, IP54 - 1 шт., Трифазний автоматичний вимикач з диференційним захистом, 32A (EB2R 125/3L 32A 3P) 004671502- 1 шт. (для 5INV) | шт | 36559,17 |
| 476 | Щит розподільчий (ЩО) утопленого монтажу 25А на базі: Трифазний автоматичний вимикач 25А- шт1; Однофазний автоматичний вимикач 10А- шт20; Однофазний автоматичний вимикач 6А- шт12; Модульний контактор 25А, 4НО- шт4; Модульний контактор 25А, 2НО- шт6. | копл. | 14355,13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 477 | Щит розподільчий (ЩР) утопленого монтажу 40А на базі: Трифазний автоматичний вимикач 40А- шт1; Однофазний диференційний вимикач 16А- шт24; Однофазний автоматичний вимикач 10А- шт6; Однофазний автоматичний вимикач 6А- шт4; Модульний контактор 25А, 4НО- шт4; Модульний контактор 25А, 2НО- шт4 | копл. | 30972,63 |
| 478 | Щит розподільчий силовий (ЩС) настінного монтажу 300А на базі: Трифазний автоматичний вимикач 300А- шт1; Трифазний автоматичний вимикач 125А- шт2; Трифазний автоматичний вимикач 80А- шт4; Трифазний автоматичний вимикач 63А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 40А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 25А- шт8; Модульний контактор 25А, 4НО- шт4; Модульний контактор 25А, 2НО- шт4; Однофазний диференційний вимикач 16А- шт10; Однофазний автоматичний вимикач 10А- шт8. | копл. | 42588,47 |
| 479 | Щит розподільчий силовий (ЩС) настінного монтажу 250А на базі: Трифазний автоматичний вимикач 250А- шт1; Трифазний автоматичний вимикач 63А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 40А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 25А- шт8; Модульний контактор 25А, 4НО- шт4; Модульний контактор 25А, 2НО- шт4; Однофазний диференційний вимикач 16А- шт10; Однофазний автоматичний вимикач 10А- шт8 | копл. | 87425,13 |
| 480 | Щит розподільчий силовий (ЩС) настінного монтажу 63А на базі: Трифазний автоматичний вимикач 63А- шт1; Трифазний автоматичний вимикач 32А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 25А- шт4; Модульний контактор 25А, 4НО- шт4; Модульний контактор 25А, 2НО- шт4; Однофазний диференційний вимикач 16А- шт6; Однофазний автоматичний вимикач 10А-шт4 | копл. | 37208 |
| 481 | Щит розподільчий силовий (ЩС) настінного монтажу 80А на базі: Трифазний автоматичний вимикач 80А- шт1; Трифазний автоматичний вимикач 32А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 25А- шт4; Модульний контактор 25А, 4НО- шт4; Модульний контактор 25А, 2НО- шт4; Однофазний диференційний вимикач 16А- шт6; Однофазний автоматичний вимикач 10А-шт4 | копл. | 39825 |
| 482 | Щит розподільчий силовий (ЩС) утопленого монтажу 125А на базі: Трифазний автоматичний вимикач 125А- шт1; Трифазний автоматичний вимикач 63А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 40А- шт6; Трифазний автоматичний вимикач 25А- шт8; Модульний контактор 25А, 4НО- шт4; Модульний контактор 25А, 2НО- шт4; Однофазний диференційний вимикач 16А- шт10; Однофазний автоматичний вимикач 10А- шт8 | копл. | 38680,97 |