

Реконструкція Високопічського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригування)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01**  
**на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації**  
**Зовнішні мережі водопроводу та каналізації**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 42.792 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0.03028 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 3.272 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3.7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Вузол вводу</b>											
1	КБ16-26-1	Установлення лічильника тепла	шт	1	71.50	-	72	72	-	0.6700	0.67
					71.50	-			-	-	-
2	1704-30224-9 варіант 2	Лічильник тепла SHARKY 775/25-3,5 Pt 34 (Jumo, 5м), гільзи 50мм, штуцер Ду25	шт	1	16087.50	-	16088	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	3	376.53	21.67	1130	772	65	2.4100	7.23
					257.20	1.07			3	0.0098	0.03
4	& С1630-662-3-2 варіант 1	Кран кульовий "американка" Ду-25	шт	3	418.81	-	1256	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С113-1484-1 варіант 1	Перехід сталевий 57х32 (50х25)	шт	4	38.47	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C11-4-10-81 варіант 1	Муфта стальна д-25	шт	2	<u>23.41</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
7	& C1545-48-1 варіант 1	Різьба ст. Ду-25	шт	2	<u>12.76</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
8	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	<u>2249.26</u> 2249.26	- -	2249	2249	- -	21.3200 -	21.32 -
9	17064-5106 варіант 1	Насос WILO Yonos MAXO 25/0,5-7 PN циркуляційний	шт	1	<u>19324.53</u> -	- -	19325	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 1					40347	3093	<u>65</u> 3		<u>29.22</u> 0.03
		Разом устаткування, грн.					35413				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1391				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>36804</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					4934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1776				
		всього заробітна плата, грн.					3096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1054				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1.03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>5988</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>42792</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					40347	3093	<u>65</u> 3		<u>29.22</u> 0.03
		Разом устаткування, грн.					35413				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1391				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>36804</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					4934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1776				
		всього заробітна плата, грн.					3096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1054				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1.03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>5988</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>42792</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>30.28</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>3272</b>				

Склав ІПКР Ж.В. Мальська  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив директор С.З. Балакішів  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*