

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06

на Вентиляція

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	665,698	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,7346297	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	55,090	тис. грн
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КБ20-31-1-ИН	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>899,25</u> 743,89	<u>12,92</u> 2,91	899	744	<u>13</u> 3	<u>10,2000</u> 0,0300	<u>10,2000</u> 0,0300
2	С100-2203-6006	Вентилятор каналний ВКМ 250	шт	1	<u>12670,26</u> -	- -	12670	-	- -	- -	- -
3	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	<u>198,09</u> 126,59	<u>7,15</u> 2,01	594	380	<u>21</u> 6	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>5,4000</u> 0,0798
4	С113-2301	Заслінка 100	шт	1	<u>1479,08</u> -	- -	1479	-	- -	- -	- -
5	КБ20-13-1	Установлення клапанів	клапан	2	<u>192,63</u> 121,59	<u>7,15</u> 2,01	385	243	<u>14</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5000</u> 0,0532
6	С113-2301	Клапан протиповітряний МЗС	шт	1	<u>18513,08</u> -	- -	18513	-	- -	- -	- -
7	С113-2301	Клапан надлишкового тиску КИДм-300	шт	1	<u>19635,08</u> -	- -	19635	-	- -	- -	- -

8	C113-2301	Клапан протипожежний КВП-1.0-160	шт	1	<u>7395,08</u> -	-	7395	-	-	-	-
9	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>198,09</u> 126,59	<u>7,15</u> 2,01	198	127	<u>7</u> 2	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8000</u> 0,0266
10	C113-2376	Регулююча заглушка ручна РГЗ-150	шт	1	<u>2039,06</u> -	-	2039	-	-	-	-
11	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,112	<u>103043,82</u> 14235,94	<u>441,25</u> 126,54	11541	1594	<u>49</u> 14	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>23,2288</u> 0,1876
12	C1534-44	Відвід 400x400	шт	1	<u>672,19</u> -	-	672	-	-	-	-
13	C1534-44	Відвід 300x300	шт	1	<u>612,01</u> -	-	612	-	-	-	-
14	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,45752	<u>122419,44</u> 17969,95	<u>552,04</u> 157,68	56009	8222	<u>253</u> 72	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>119,7787</u> 0,9551
15	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,54365	<u>120150,78</u> 16453,01	<u>484,14</u> 138,60	65320	8945	<u>263</u> 75	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>130,3129</u> 0,9975
16	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,00628	<u>117890,82</u> 14235,94	<u>441,25</u> 126,54	740	89	<u>3</u> 1	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>1,3025</u> 0,0105
17	C1534-44	Трійник 400/355	шт	1	<u>1763,59</u> -	-	1764	-	-	-	-
18	C1534-44	Трійник 160	шт	1	<u>1013,89</u> -	-	1014	-	-	-	-
19	C1534-44	Трійник 315/250	шт	2	<u>1661,59</u> -	-	3323	-	-	-	-
20	C1534-44	Трійник 315/160	шт	1	<u>1559,59</u> -	-	1560	-	-	-	-
21	C1534-44	Трійник 355/315	шт	1	<u>1620,79</u> -	-	1621	-	-	-	-

					-	-			-	-	-
22	C1534-44	Трійник 250/140	шт	1	<u>1156.69</u>	=	1157	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
23	C1534-44	Перехід 355/315	шт	1	<u>1454.94</u>	=	1455	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
24	C1534-44	Перехід 250/160	шт	1	<u>1046.94</u>	=	1047	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
25	C1534-44	Перехід 400/355	шт	1	<u>1862.94</u>	=	1863	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
26	C1534-44	Перехід 315/250	шт	2	<u>1352.94</u>	=	2706	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
27	C1534-44	Відвід 90/160	шт	3	<u>982.27</u>	=	2947	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
28	C1534-44	Відвід 90/180	шт	1	<u>982.27</u>	=	982	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
29	C1534-44	Відвід 90/250	шт	5	<u>1119.97</u>	=	5600	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
30	C1534-44	Відвід 45/315	шт	1	<u>1221.97</u>	=	1222	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
31	C1534-44	Відвід 90/315	шт	1	<u>1527.97</u>	=	1528	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
32	C1534-44	Відвід 90/355	шт	3	<u>1629.97</u>	=	4890	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
33	C113-1493	Заглушка 250 мм	шт	4	<u>351.35</u>	=	1405	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
34	C113-1493	Заглушка 315 мм	шт	1	<u>423.38</u>	=	423	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
35	C113-1493	Заглушка 355 мм	шт	1	<u>464.18</u>	=	464	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
36	C113-1493	Ніпель 355	шт	15	<u>326.48</u>	=	4897	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
37	C113-1493	Ніпель 400	шт	6	<u>357.08</u>	=	2142	-	=	=	=
					-	-			-	-	-

38	C113-1493	Ніпель 315	шт	12	<u>295,88</u> -	= -	3551	-	= -	= -	= -
39	C113-1493	Ніпель 250	шт	20	<u>290,78</u> -	= -	5816	-	= -	= -	= -
40	C113-1493	Ніпель 160	шт	8	<u>270,38</u> -	= -	2163	-	= -	= -	= -
41	C113-614	Муфта Ду160	шт	2	<u>57,77</u> -	= -	116	-	= -	= -	= -
42	C113-614	Муфта Ду 250	шт	2	<u>66,95</u> -	= -	134	-	= -	= -	= -
43	C113-614	Муфта Ду 315	шт	2	<u>97,55</u> -	= -	195	-	= -	= -	= -
44	C113-614	Муфта Ду 355	шт	2	<u>130,19</u> -	= -	260	-	= -	= -	= -
45	C113-614	Муфта Ду 400	шт	2	<u>130,19</u> -	= -	260	-	= -	= -	= -
46	КБ20-11-2-ИИ	Установлення ґрат металевих	ґрати	19	<u>183,37</u> 165,98	<u>10,53</u> 0,66	3484	3154	<u>200</u> 13	<u>2,3600</u> 0,0094	<u>44,8400</u> 0,1786
47	C1428-11873	ґратка зовнішня РН 350х600	шт	3	<u>4300,82</u> -	= -	12902	-	= -	= -	= -
48	C1428-11873	Решітка вентиляційна ОРГ100х390	шт	16	<u>496,22</u> -	= -	7940	-	= -	= -	= -
49	КБ15-104-8	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	шт	17	<u>46,05</u> 44,15	= -	783	751	= -	<u>0,6600</u> -	<u>11,2200</u> -
50	C1428-11873	ґратка вентиляційні ДР 140х140	шт	7	<u>424,82</u> -	= -	2974	-	= -	= -	= -
51	C1428-11873	ґратка вентиляційні ДР 160х160	шт	2	<u>526,82</u> -	= -	1054	-	= -	= -	= -
52	C1428-11873	ґратка вентиляційні Р150	шт	8	<u>401,36</u> -	= -	3211	-	= -	= -	= -
53	КБ16-10-9-ИИ	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм	100м	0,04	<u>37942,56</u> 24246,84	<u>10840,16</u> 2336,67	1518	970	<u>434</u> 93	<u>324,7200</u> 30,4631	<u>12,9888</u> 1,2185

54	C113-194	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 250 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	4	<u>1463.44</u> -	= -	5854	-	= -	= -	= -
55	C1630-1593	Відвід сталевий 90x250	шт	2	<u>2613.39</u> -	= -	5227	-	= -	= -	= -
ПІ											
56	КБ20-31-1-ИН	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>899.25</u> 743,89	<u>12.92</u> 2,91	899	744	<u>13</u> 3	<u>10.2000</u> 0,0300	<u>10.2000</u> 0,0300
57	C100-2203-6006	Вентилятор радіальний ВР287-46-3.15	шт	1	<u>22870.26</u> -	= -	22870	-	= -	= -	= -
58	КБ20-25-11-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>311.21</u> 214,69	<u>17.87</u> 5,02	311	215	<u>18</u> 5	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.0900</u> 0,0665
59	C130-243	Глушники шуму вентиляційних установок 400/900	шт	1	<u>5857.98</u> -	= -	5858	-	= -	= -	= -
60	КБ20-35-1	Установлення калориферів	шт	1	<u>1286.00</u> 553,85	<u>169.71</u> 37,88	1286	554	<u>170</u> 38	<u>8.2800</u> 0,4886	<u>8.2800</u> 0,4886
61	C130-315	Калорифер VN60-30/3	шт	1	<u>8506.23</u> -	= -	8506	-	= -	= -	= -
62	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2,5	<u>706.14</u> 671,30	<u>7.15</u> 2,01	1765	1678	<u>18</u> 5	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>24.4500</u> 0,0665
63	C1545-18	Вставка гнучка В.00.00-3.15	шт	1	<u>1989.43</u> -	= -	1989	-	= -	= -	= -
64	C1545-18	Вставка гнучка Н.00.00-3.15	шт	1	<u>1989.43</u> -	= -	1989	-	= -	= -	= -
65	КБ20-45-1-ИН	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	2	<u>1596.81</u> 1214,14	<u>12.92</u> 2,91	3194	2428	<u>26</u> 6	<u>15.8400</u> 0,0300	<u>31.6800</u> 0,0600
66	C1630-950	Фільтр чарунковий ФЯР	шт	2	<u>5213.36</u> -	= -	10427	-	= -	= -	= -
67	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>614.58</u> 486,50	<u>10.72</u> 3,01	1844	1460	<u>32</u> 9	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>20.4900</u> 0,1197
68	C113-2301	Клапан витратомір-відсікач КРО-3	шт	1	<u>6630.08</u> -	= -	6630	-	= -	= -	= -

69	C113-2301	Клапан противибуховий МЗС	шт	1	<u>18513.08</u> -	= -	18513	-	= -	= -	= -
70	C113-2301	Утеплений повітряний клапан 40-40	шт	1	<u>4335.08</u> -	= -	4335	-	= -	= -	= -
71	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>241.46</u> 151,47	<u>10,72</u> 3,01	241	151	<u>11</u> 3	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.1800</u> 0,0399
72	C113-2301	Клапан вогнезатримуючий КПУ-1М-Д Ду400	шт	1	<u>12495.08</u> -	= -	12495	-	= -	= -	= -
73	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,0176	<u>87290.82</u> 14235,94	<u>441.25</u> 126,54	1536	251	<u>8</u> 2	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>3.6502</u> 0,0295
74	C1534-44	Трійник Ду400	шт	1	<u>1518.79</u> -	= -	1519	-	= -	= -	= -
75	C1534-44	Перехід 400х400/400	шт	1	<u>1862.94</u> -	= -	1863	-	= -	= -	= -
76	C1534-44	Відвід 90/400	шт	1	<u>1935.97</u> -	= -	1936	-	= -	= -	= -
77	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,	100м2	0,01302	<u>101007.60</u> 16453,01	<u>484.14</u> 138,60	1315	214	<u>6</u> 2	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>3.1209</u> 0,0239
78	C1534-44	Перехід 600х300/315	шт	1	<u>1250.94</u> -	= -	1251	-	= -	= -	= -
79	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,046	<u>59236.69</u> 19003,15	<u>12206.43</u> 1716,28	2725	874	<u>561</u> 79	<u>257.6000</u> 18,2900	<u>11.8496</u> 0,8413
80	C111-1802	Сталь листова оцинкована, товщина листа 4 мм	т	0,046	<u>48290.37</u> -	= -	2221	-	= -	= -	= -
81	КБ9-62-1-ИН	Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних	т	0,046	<u>14091.38</u> 6594,74	<u>4804.75</u> 757,59	648	303	<u>221</u> 35	<u>83.5200</u> 9,2912	<u>3.8419</u> 0,4274
82	КБ8-3-7-ИН	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2	0,043	<u>12205.15</u> 2501,45	= -	525	108	= -	<u>33.5000</u> -	<u>1.4405</u> -

П2											
83	КБ20-31-1-ИИ	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>899.25</u> 743,89	<u>12.92</u> 2,91	899	744	<u>13</u> 3	<u>10.2000</u> 0,0300	<u>10.2000</u> 0,0300
84	С100-2203-6006	Вентилятор радіальний ЕРВ72-2	шт	1	<u>46330.26</u> -	-	46330	-	-	-	-
85	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2,5	<u>706.14</u> 671,30	<u>7.15</u> 2,01	1765	1678	<u>18</u> 5	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>24.4500</u> 0,0665
86	С1545-18	Вставка гнучка Н.00.00-3.15	шт	1	<u>1989.43</u> -	-	1989	-	-	-	-
87	С1545-18	Вставка гнучка ВВГ ф315	шт	1	<u>663.43</u> -	-	663	-	-	-	-
88	КБ20-45-1-ИИ	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1	<u>1596.81</u> 1214,14	<u>12.92</u> 2,91	1597	1214	<u>13</u> 3	<u>15.8400</u> 0,0300	<u>15.8400</u> 0,0300
89	С1630-950	Фільтр чарунковий ФЯР	шт	1	<u>5213.36</u> -	-	5213	-	-	-	-
90	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>614.58</u> 486,50	<u>10.72</u> 3,01	1229	973	<u>21</u> 6	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.6600</u> 0,0798
91	С113-2301	Клапан витратомір-відсікач КРО-2	шт	1	<u>6630.08</u> -	-	6630	-	-	-	-
92	С113-2301	Клапан відсікач для ERV-3.15	шт	1	<u>5916.08</u> -	-	5916	-	-	-	-
93	С1545-520	Рама монтажна К-RM	шт	1	<u>895.82</u> -	-	896	-	-	-	-
94	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних	шт	2	<u>198.09</u> 126,59	<u>7.15</u> 2,01	396	253	<u>14</u> 4	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>3.6000</u> 0,0532
95	С113-2376	Повітряна заслінка ВЕНТС КР 400	шт	1	<u>1733.06</u> -	-	1733	-	-	-	-
96	С113-2376	Повітряна заслінка регулююча 300x300	шт	1	<u>2957.06</u> -	-	2957	-	-	-	-
97	С1534-44	Перехід 300x300/400	шт	1	<u>1250.94</u> -	-	1251	-	-	-	-
98	С1630-1502	Відвід сталевий 90x300	шт	2	<u>2613.39</u> -	-	5227	-	-	-	-

99	КБ20-11-2-ИН	Установлення ґрат металевих	ґрати	1	<u>183,37</u> 165,98	<u>10,53</u> 0,66	183	166	<u>11</u> 1	<u>2,3600</u> 0,0094	<u>2,3600</u> 0,0094
100	С1428-11873	ґратка зовнішня РН 400х700	шт	1	<u>4300,82</u> -	= -	4301	-	= -	= -	= -
101	КБ20-28-1-ИН	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм	шт	1	<u>1026,93</u> 272,31	<u>188,19</u> 39,29	1027	272	<u>188</u> 39	<u>3,4000</u> 0,5201	<u>3,4000</u> 0,5201
102	С126-82	Двері герметичні 1250х500	шт	1	<u>4101,05</u> -	= -	4101	-	= -	= -	= -
В1											
103	КБ20-31-1-ИН	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>899,25</u> 743,89	<u>12,92</u> 2,91	899	744	<u>13</u> 3	<u>10,2000</u> 0,0300	<u>10,2000</u> 0,0300
104	С100-2203-6006	Вентилятор радіальний ЕРВ72-3	шт	1	<u>48370,26</u> -	= -	48370	-	= -	= -	= -
105	КБ20-25-11-ИН	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>311,21</u> 214,69	<u>17,87</u> 5,02	311	215	<u>18</u> 5	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,0900</u> 0,0665
106	С130-243	Глушники шуму вентиляційних установок 400/900	шт	1	<u>5857,98</u> -	= -	5858	-	= -	= -	= -
107	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2,5	<u>706,14</u> 671,30	<u>7,15</u> 2,01	1765	1678	<u>18</u> 5	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>24,4500</u> 0,0665
108	С1545-18	Вставка гнучка Н.00.00-3.15	шт	1	<u>1989,43</u> -	= -	1989	-	= -	= -	= -
109	С1545-18	Вставка гнучка ВВГ ф315	шт	1	<u>663,43</u> -	= -	663	-	= -	= -	= -
110	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>614,58</u> 486,50	<u>10,72</u> 3,01	1229	973	<u>21</u> 6	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>13,6600</u> 0,0798
111	С113-2301	Клапан витратомір-відсікач КРО-3	шт	1	<u>6630,08</u> -	= -	6630	-	= -	= -	= -
112	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>241,46</u> 151,47	<u>10,72</u> 3,01	241	151	<u>11</u> 3	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>2,1800</u> 0,0399
113	С113-2301	Клапан вогнезатримуючий КПУ-1М-Д - Ду315	шт	1	<u>12495,08</u> -	= -	12495	-	= -	= -	= -

114	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,06692	<u>89550.78</u> 16453,01	<u>484.14</u> 138,60	5993	1101	<u>32</u> 9	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>16.0407</u> 0,1228
115	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних	шт	1	<u>198.09</u> 126,59	<u>7.15</u> 2,01	198	127	<u>7</u> 2	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>1.8000</u> 0,0266
116	С113-2376	Повітряна заслінка ВЕНТС КР 355	шт	1	<u>1580.06</u> -	-	1580	-	-	-	-
117	С1534-44	Перехід 400х400/355	шт	2	<u>1454.94</u> -	-	2910	-	-	-	-
118	С1630-1593	Відвід сталевий 90х400	шт	4	<u>2613.39</u> -	-	10454	-	-	-	-
119	КБ20-11-2-ИН	Установлення ґрат металевих	ґрати	1	<u>183.37</u> 165,98	<u>10.53</u> 0,66	183	166	<u>11</u> 1	<u>2.3600</u> 0,0094	<u>2.3600</u> 0,0094
120	С1428-11873	ґратка зовнішня РН 400х700	шт	1	<u>4300.82</u> -	-	4301	-	-	-	-
121	КБ20-28-1-ИН	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм	шт	1	<u>1026.93</u> 272,31	<u>188.19</u> 39,29	1027	272	<u>188</u> 39	<u>3.4000</u> 0,5201	<u>3.4000</u> 0,5201
122	С126-82	Двері герметичні 1250х500	шт	1	<u>4101.05</u> -	-	4101	-	-	-	-
123	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,041	<u>59236.69</u> 19003,15	<u>12206.43</u> 1716,28	2429	779	<u>500</u> 70	<u>257.6000</u> 18,2900	<u>10.5616</u> 0,7499
124	С111-1802	Сталь листова оцинкована, товщина листа 4 мм	т	0,041	<u>48290.37</u> -	-	1980	-	-	-	-
125	КБ9-62-1-ИН	Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних	т	0,041	<u>14091.38</u> 6594,74	<u>4804.75</u> 757,59	578	270	<u>197</u> 31	<u>83.5200</u> 9,2912	<u>3.4243</u> 0,3809
126	КБ8-3-7-ИН	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	100 м2	0,0364	<u>12205.15</u> 2501,45	-	444	91	-	<u>33.5000</u> -	<u>1.2194</u> -
Всього прями витрати по розділу 1							629775	46066	<u>3635</u> 705		<u>654.7408</u> 8,8121

	Разом прями витрати	629775	46066	3635		654,7408
	у тому числі:			705		8,8121
	вартість матеріалів, виробів і комплектів	580074				
	всього заробітна плата		46771			
	Загальновиробничі витрати	35923				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах					71,0768
	заробітна плата в загальновиробничих витратах		8319			
	Всього по кошторису	665698				
	Кошторисна трудомісткість					734,6297
	Кошторисна заробітна плата		55090			

Склав _____ Стецюк О.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гуцало І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]