

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький.Коригування /2023

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01

на загальнобудівельні роботи евакуаційних зовнішніх сходів (додаткові роботи)

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький (додаткові роботи)

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 343,042 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,43636 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 45,719 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	КБ27-67-4	Розбирання покриттів асфальтобетонних	100 м3	0,0036	<u>36415,63</u>	<u>18205,32</u>	131	66	<u>65</u>	<u>203,9000</u>	<u>0,73</u>
					18210,31	6048,08			22	59,0153	0,21
2	КБ27-67-2	Розбирання основ щебеневих	100 м3	0,0105	<u>5308,02</u>	<u>3772,66</u>	56	16	<u>40</u>	<u>18,3700</u>	<u>0,19</u>
					1535,36	779,45			8	6,1131	0,06
3	КБ10-20-4 Н2,3,5=0,8	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,034	<u>7959,82</u>	<u>533,05</u>	271	252	<u>18</u>	<u>69,3360</u>	<u>2,36</u>
					7405,08	371,22			13	3,3783	0,11
4	КБ10-25-3 Н2,3,5=0,8	(Демонтаж)Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,021	<u>2497,03</u>	<u>122,19</u>	52	50	<u>2</u>	<u>25,2160</u>	<u>0,53</u>
					2374,84	85,09			2	0,7744	0,02
5	КБ10-25-4 Н2,3,5=0,8	(Демонтаж)Установлення віконних зливів	100м	0,02	<u>2155,92</u>	<u>91,64</u>	43	41	<u>2</u>	<u>21,8400</u>	<u>0,44</u>
					2056,89	63,82			1	0,5808	0,01
6	КБ46-27-3	Пробивання прорізів підвіконної частини зовнішніх стін	м3	0,8	<u>2432,44</u>	<u>744,48</u>	1946	1350	<u>596</u>	<u>17,4900</u>	<u>13,99</u>
					1687,96	262,17			210	2,6015	2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,36	<u>8134,64</u> 2215,57	<u>120,36</u> 44,11	2928	798	<u>43</u> 16	<u>24,1400</u> 0,4256	<u>8,69</u> 0,15
8	КБ8-11-1	Армування мурування стін	1 т	0,0036	<u>6381,54</u> 6228,97	<u>152,57</u> 72,67	23	22	<u>1</u> -	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>0,23</u> -
9	С124-29 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,0036	<u>50101,95</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прями витрати по розділу 1							5630	2595	<u>767</u> 272		<u>27,16</u> 2,64
Разом будівельні роботи, грн.							5630				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2268				
всього заробітна плата, грн.							2867				
Загальновиробничі витрати, грн.							1097				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							238				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>6727</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>6727</b>				
<b>Розділ 2. Фундамент монолітний ФМ-1 (2 шт.)</b>											
10	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>21394,30</u> 21394,30	<u>-</u> -	1070	1070	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>13,09</u> -
11	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,005	<u>13300,17</u> 13300,17	<u>-</u> -	67	67	<u>-</u> -	<u>165,2400</u> -	<u>0,83</u> -
12	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	2,4	<u>1444,58</u> 210,43	<u>147,94</u> 51,87	3467	505	<u>355</u> 124	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>5,76</u> 1,2
13	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'ємом до 3 м3	100м3	0,0018	<u>442389,41</u> 55518,39	<u>12268,02</u> 5550,38	796	100	<u>22</u> 10	<u>582,3200</u> 47,7985	<u>1,05</u> 0,09
14	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0116	<u>49440,09</u> -	<u>-</u> -	574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0696	<u>63110,16</u> -	<u>-</u> -	4392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ6-11-5	Установлення анкерних болтів при бетонуванні у вигляді зварених каркасів, А-1	т	0,02164	<u>6185,72</u> 3432,40	<u>1928,69</u> 543,40	134	74	<u>42</u> 12	<u>34,3000</u> 4,1010	<u>0,74</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,01552	<u>67113,45</u>	-	1042	-	-	-	-
18	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>49440,09</u>	-	303	-	-	-	-
19	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підливки під колони, бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0008	<u>370478,06</u>	<u>2733,36</u>	296	11	2	<u>150,7000</u>	<u>0,12</u>
20	КБ6-1-13	Обетонування колон, бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0024	<u>491645,68</u>	<u>10584,35</u>	1180	137	25	<u>598,1800</u>	<u>1,44</u>
		Разом прями витрати по розділу 2					13321	1964	446		<u>23,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					13321		158		1,49
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10911				
		всього заробітна плата, грн.					2122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					848				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					195				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>14169</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>14169</b>				
		<b>Розділ 3. Фундамент монолітний ФМ-2 (1 шт.)</b>									
21	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,021	<u>21394,30</u>	-	449	449	-	<u>261,8000</u>	<u>5,5</u>
22	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,002	<u>13300,17</u>	-	27	27	-	<u>165,2400</u>	<u>0,33</u>
23	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,1	<u>1444,58</u>	<u>147,94</u>	1589	231	163	<u>2,4000</u>	<u>2,64</u>
24	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'ємом до 3 м3	100м3	0,0008	<u>442389,41</u>	<u>12268,02</u>	354	44	10	<u>582,3200</u>	<u>0,47</u>
25	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,005	<u>49440,09</u>	-	247	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0316	<u>63110,16</u>	-	1994	-	-	-	-
27	КБ6-11-5	Установлення анкерних болтів при бетонуванні у вигляді зварених каркасів, А-1	т	0,01082	<u>6185,72</u> 3432,40	<u>1928,69</u> 543,40	67	37	<u>21</u> 6	<u>34.3000</u> 4,1010	<u>0.37</u> 0,04
28	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,00776	<u>67113,45</u>	-	521	-	-	-	-
29	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00306	<u>49440,09</u>	-	151	-	-	-	-
30	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підливки під колони, бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0004	<u>370478,06</u> 13213,38	<u>2733,36</u> 1238,71	148	5	<u>1</u> -	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.06</u> -
31	КБ6-1-13	Обетонування колон, бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0012	<u>491645,68</u> 57030,48	<u>10584,35</u> 4788,30	590	68	<u>13</u> 6	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>0.72</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 3					6137	861	<u>208</u> 73		<u>10.09</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					6137				<b>6510</b>
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>6510</b>				
		<b>Розділ 4. Посилення прорізу</b>									
32	КБ46-4-2	Підсилення стін стальними обоймами	т	0,1964	<u>45929,18</u> 31145,04	<u>8076,95</u> 1934,99	9020	6117	<u>1586</u> 380	<u>296.1400</u> 15,3527	<u>58.16</u> 3,02
33	C111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 100x6 мм	т	0,1827	<u>45197,38</u>	-	8258	-	-	-	-
34	C111-1804	Сталь листовая	т	0,0137	<u>47240,77</u>	-	647	-	-	-	-
35	& C111-136- 1 варіант 3	Розпірний анкер 12x120 мм	шт	16	<u>11,05</u>	-	177	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,0402	<u>27684,47</u> 14488,85	<u>389,56</u> 336,16	1113	582	<u>16</u> 14	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>5,89</u> 0,15
		Разом прямі витрати по розділу 4					19215	6699	<u>1602</u> 394		<u>64,05</u> 3,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					19215		10914	7093	2605
									3,33	534	<b>21820</b>
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>21820</b>				
		<b>Розділ 5. Зовнішні металеві сходи</b>									
37	КБ9-72-1	Виготовлення м/конструкцій колон	т	0,39273	<u>26109,65</u> 15088,53	<u>7115,69</u> 1372,91	10254	5926	<u>2795</u> 539	<u>145,6000</u> 10,6970	<u>57,18</u> 4,2
38	КБ9-17-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж колон одноповерхових і багатопверхових будівель висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,39273	<u>3947,86</u> 1627,50	<u>2170,53</u> 821,63	1550	639	<u>852</u> 323	<u>16,4560</u> 6,6750	<u>6,46</u> 2,62
39	С111-1827 варіант 4	Прокат квадратний 80x4 мм	т	0,300136 56	<u>45468,68</u> -	<u>-</u> -	13647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С111-1804	Сталь листовая	т	0,105160 8	<u>47240,77</u> -	<u>-</u> -	4968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ9-71-1	Виготовлення балок, косоурів, підкосів, зв'язків	т	0,56561	<u>6097,62</u> 3863,33	<u>1608,45</u> 296,42	3449	2185	<u>910</u> 168	<u>37,2800</u> 2,4350	<u>21,09</u> 1,38
42	КБ9-25-1	Монтаж прогонів, балок, косоурів із кроком до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,56561	<u>4201,61</u> 2124,70	<u>1927,08</u> 681,60	2376	1202	<u>1090</u> 386	<u>22,5600</u> 5,4568	<u>12,76</u> 3,09
43	С111-1828 варіант 2	Прокат квадратний 60x4 мм	т	0,100153 8	<u>46586,02</u> -	<u>-</u> -	4666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С111-1821 варіант 4	Прокат квадратний 80x60x4 мм	т	0,274074	<u>46306,69</u> -	<u>-</u> -	12691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С111-1823 варіант 7	Прокат квадратний 40x3 мм	т	0,012138	<u>43548,19</u> -	<u>-</u> -	529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	С111-1823 варіант 8	Прокат квадратний 40x20x3 мм	т	0,070176	<u>43548,19</u> -	<u>-</u> -	3056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C111-1838 варіант 2	Швелери N16	т	0,120298	<u>45511,87</u>	-	5475	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
48	КБ9-73-1	Виготовлення настилу площадки та настилу сходинок	т	0,23682	<u>23524,60</u>	<u>5076,67</u>	5571	3644	<u>1202</u>	<u>152,0000</u>	<u>36</u>
					15386,96	931,27			221	7,3280	1,74
49	КБ9-30-1	Монтаж настилу площадок та сходинок з рифленої сталі	т	0,23682	<u>11510,32</u>	<u>5019,96</u>	2726	1345	<u>1189</u>	<u>57,4400</u>	<u>13,6</u>
					5680,82	1477,23			350	11,4070	2,7
50	C111-1110 варіант 2	Рифлений прокат, товщина листа 3 мм (площадка)	т	0,108793	<u>39425,10</u>	-	4289	-	-	-	-
				44	-	-			-	-	-
51	C111-1111 варіант 4	Рифлений прокат, товщина листа 4 мм (сходинки)	т	0,135604	<u>53077,19</u>	-	7198	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
52	КБ9-73-2	Виготовлення огорожі сходів	т	0,07794	<u>28785,12</u>	<u>6150,01</u>	2244	1551	<u>479</u>	<u>192,0000</u>	<u>14,96</u>
					19896,96	517,13			40	4,4780	0,35
53	КБ9-29-1	Монтаж огорожі	т	0,07794	<u>11046,20</u>	<u>5550,34</u>	861	365	<u>433</u>	<u>46,2400</u>	<u>3,6</u>
					4680,88	2038,11			159	15,8565	1,24
54	C113-13 варіант 1	Труби сталеві 15x2,8 мм	м	1,7776	<u>71,71</u>	-	127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C113-351 варіант 1	Труби сталеві 40x3 мм	м	23,8562	<u>162,81</u>	-	3884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C1551-18- СП варіант 1	Заглушки круглі	шт	4	<u>10,89</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КБ9-42-3	Монтаж огороження стін з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2	0,42	<u>14997,25</u>	<u>7977,86</u>	6299	2627	<u>3351</u>	<u>64,0000</u>	<u>26,88</u>
					6255,36	3086,22			1296	25,0650	10,53
58	C121-282 варіант 1	Панелі металеві стінові з обшивками із сталевих профільованих листів з утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 50 мм	м2	42	<u>3066,25</u>	-	128783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C111-1848-П варіант 1	Болти, гайки, шайби	т	0,005	<u>170877,85</u>	-	854	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,42	<u>933,77</u>	-	392	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевих настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0012	<u>902913,14</u>	-	1083	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	КБ12-15-1	Улаштування покриттів примикань із листової оцинкованої сталі	100м2	0,075	<u>14133,50</u>	<u>207,47</u>	1060	914	<u>16</u>	<u>132,8000</u>	<u>9,96</u>
					12188,38	66,35			5	0,5247	0,04
63	& C111-829- 2 варіант 1	Покрівельна оцинкована сталь з кольоровим полімерним покриттям	м2	7,875	<u>506,82</u>	-	3991	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,324	<u>1691,06</u>	<u>76,93</u>	548	178	<u>25</u>	<u>4,7800</u>	<u>1,55</u>
					547,84	5,97			2	0,0581	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,324	<u>2363,32</u> 818,63	<u>99,97</u> 10,84	766	265	<u>32</u> 4	<u>7,2400</u> 0,1052	<u>2,35</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 5					233381	20841	<u>12374</u> 3493		<u>206,39</u> 27,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					233381 200166 24334 8984 11,55 1853 <b>242365</b>				
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>242365</b>				
		<b>Розділ 6. Прорізи</b>									
66	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,021	<u>28296,43</u> 25142,86	<u>1482,81</u> 489,86	594	528	<u>31</u> 10	<u>235,4200</u> 4,7268	<u>4,94</u> 0,1
67	С123-200 варіант 1	Блоки дверні металеві протипожежні	м2	2,1	<u>11907,31</u> -	<u>-</u> -	25005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ10-23-1	Заповнення фрамужного блоку над дверима	100м2	0,0065	<u>26054,32</u> 24290,62	<u>-</u> -	169	158	<u>-</u> -	<u>261,3300</u> -	<u>1,7</u> -
69	С123-200 варіант 5	Блок фрамужний, металевий протипожежний	м2	0,65	<u>6807,31</u> -	<u>-</u> -	4425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0126	<u>37973,06</u> 15966,60	<u>1023,33</u> 712,67	478	201	<u>13</u> 9	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>1,88</u> 0,08
71	С123-2 варіант 6	Блоки віконні з м/пластику, поставка комплектна	м2	1,26	<u>5616,68</u> -	<u>-</u> -	7077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0075	<u>7403,55</u> 2968,55	<u>152,74</u> 106,37	56	22	<u>1</u> 1	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>0,24</u> 0,01
73	С123-384 варіант 1	Підвіконня пластикове	м	0,75	<u>585,94</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,0073	<u>32415,04</u> 2571,11	<u>114,55</u> 79,78	237	19	<u>1</u> 1	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>0,2</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					38480	928	<u>46</u> 21		<u>8,96</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					38480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					37506 949 351 0,45 73 <b>38831</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>38831</b>				
		<b>Розділ 7. Опорядження внутрішнє</b>									
		<b>УКОСИ</b>									
75	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,03	<u>33542,71</u> 23100,47	<u>338,74</u> 305,22	1006	693	<u>10</u> 9	<u>245.2800</u> 3,2672	<u>7.36</u> 0,1
76	С111-743 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	3,15	<u>169,66</u> -	<u>-</u> -	534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,03	<u>7519,80</u> 4095,46	<u>4,04</u> 3,56	226	123	<u>-</u> -	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>1,19</u> -
78	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,03	<u>13487,00</u> 3724,87	<u>1,35</u> 1,19	405	112	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>1,14</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							2171	928	<u>10</u> 9		<u>9.69</u> 0,1
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							2171 1233 937 357 0,49 77 <b>2528</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>2528</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 8. Зовнішнє оздоблення</b>									
		СТІНИ									
79	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,02	<u>76679.05</u> 46599,75	- -	1534	932	- -	<u>417.8600</u> -	<u>8.36</u> -
80	С1550-21 варіант 2	Клей для пінополістирола Р-19	кг	12	<u>8.52</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
81	С1550-21 варіант 1	Клей для армування, захисту пінополістиролу Р-21	кг	12	<u>14.27</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
82	С114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні 1000*600*150	м3	0,33	<u>4011.27</u> -	- -	1324	-	- -	- -	- -
83	С1550-38 варіант 6	Піна монтажна 750мл	балон	1	<u>293.49</u> -	- -	293	-	- -	- -	- -
		УКОСИ									
84	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,03	<u>89844.57</u> 53627,74	- -	2695	1609	- -	<u>480.8800</u> -	<u>14.43</u> -
85	С1550-21 варіант 2	Клей для пінополістирола Р-19	кг	18,3	<u>8.52</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
86	С1550-21 варіант 1	Клей для армування, захисту пінополістиролу Р-21	кг	18,3	<u>14.27</u> -	- -	261	-	- -	- -	- -
87	С114-97 варіант 4	Плита Полістирольна	м3	0,165	<u>5534.91</u> -	- -	913	-	- -	- -	- -
88	С188888-4 варіант 13	Дюбель 8x120	шт	18	<u>2.04</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
89	С1550-38 варіант 6	Піна монтажна 750мл	балон	1	<u>293.49</u> -	- -	293	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					7779	2541	- -		<u>22.79</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					7779				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5238				
		всього заробітна плата, грн.					2541				
		Загальновиробничі витрати, грн.					913				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					181				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>8692</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 8</b>						<b>8692</b>				
		<b>Розділ 9. Різні роботи</b>										
90	КР20-40-1	Вивезення сміття										
		Навантаження сміття вручну	1 т	4,1	<u>136,24</u>	-	559	559	-	<u>1.6300</u>	<u>6,68</u>	
					136,24	-			-	-	-	
91	С311-12-М	Перевезення сміття до 12 км	т	4,1	<u>142,16</u>	<u>142,16</u>	583	-	<u>583</u>	-	-	
					-	21,32			87	<u>0,1860</u>	<u>0,76</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 9						1142	559	<u>583</u>		<u>6,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						1142		87		0,76
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						646				
		Загальновиробничі витрати, грн.						258				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						59				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>1400</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 9</b>						<b>1400</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						327256	37916	<u>16036</u>		<u>378,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						327256		4507		36,98
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						273304				
		всього заробітна плата, грн.						42423				
		Загальновиробничі витрати, грн.						15786				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						20,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						3296				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>343042</b>				
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>343042</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>						<b>436,36</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>45719</b>				

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]