

РП "Реконструкція системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Великобичківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Великобичківської селищної ради Рахівського району Закарпатської області"  
50/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01  
на Зовнішні мережі електропостачання  
Зовнішні мережі**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6,180 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00763 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 0,639 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>286,74</u> 132,29	<u>21,38</u> 3,76	287	132	<u>21</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04
2	& С1547-16-1 варіант 2	Вимикач автоматичний АВВ SH203b 20А	шт	1	<u>349,31</u> -	- -	349	-	- -	- -	- -
3	КБ33-114-4	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель вручну, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	2	<u>198,68</u> 158,32	<u>40,36</u> 12,10	397	317	<u>80</u> 24	<u>2,0300</u> 0,1463	<u>4,06</u> 0,29
4	& С153-1-ПР варіант 2	Провід з алюмінієвою жилою марки СІП-5нг 4х16мм	м	25	<u>58,29</u> -	- -	1457	-	- -	- -	- -
5	& С1545-90-2-4 варіант 1	Натяжний затискач РА25х100	шт	4	<u>407,65</u> -	- -	1631	-	- -	- -	- -
6	С1545-477-2	Гак ГС 16	шт	2	<u>368,00</u> -	- -	736	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення	опора	1	178,15	122,54	178	56	122	0,7400	0,74	
					55,61	19,64			20	0,2304	0,23	
8	290116-17002 варіант 1	Контур заземлення 3-х шт.	шт	1	856,80	-	857	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по кошторису						5892	505	223		6,4
		Разом будівельні роботи, грн.						5892		48		0,56
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5164				
		всього заробітна плата, грн.						553				
		Загальновиробничі витрати, грн.						288				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						86				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>6180</b>				
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>6180</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>						<b>7,63</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>639</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]