

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52/А.  
02/08-2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027**  
**на систему виклику персонала**  
**Протирадіаційне укриття у Прибузькому ліцеї**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 50,555 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,19278 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 14,747 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>289.49</u> 151,04	<u>14.96</u> 2,60	579	302	<u>30</u> 5	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>4</u> 0,06
2	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>983.01</u> 278,30	<u>69.45</u> 13,65	983	278	<u>69</u> 14	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
3	КМ8-593-11	Світильник коридорний сигнальний	100 шт	0,01	<u>13826.22</u> 10211,30	<u>1790.79</u> 415,66	138	102	<u>18</u> 4	<u>131.2000</u> 4,8908	<u>1.31</u> 0,05
4	С1547-7 варіант 1	Світильник коридорний сигнальний	шт	1	<u>277.39</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,15	<u>5804.73</u> 1889,86	<u>329.20</u> 46,38	871	283	<u>49</u> 7	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>4.08</u> 0,08
6	& С1530-145-31 варіант 1	Трубка гнучка вініпластова д=20мм	м	15,15	<u>7.32</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в трубу	100м	0,3	<u>1350.50</u> 1034,39	<u>17.58</u> 14,69	405	310	<u>5</u> 4	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>4.58</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 15096-39011-10-1Ж варіант 2	Кабель мідний екранований UTP Cat.5e 4x2x0,51мм2,	1000м	0,0306	<u>15869.71</u> -	<u>-</u> -	486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
<b>Розділ 1. Телефонізація</b>											
9	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1	<u>7494.07</u> 1416,38	<u>3668.28</u> 706,32	7494	1416	<u>3668</u> 706	<u>19.2000</u> 9,4105	<u>19.2</u> 9,41
10	& 15096-39011-10-1Ж варіант 1	Кабель телефонний 10x2x0.5	1000м	0,0408	<u>46520.71</u> -	<u>-</u> -	1898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 15096-39011-10-1Ж варіант 3	Дріт 2x0,4	1000м	0,0612	<u>18542.11</u> -	<u>-</u> -	1135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	4	<u>221.81</u> 105,73	<u>-</u> -	887	423	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>5.6</u> -
13	& С1512-6-4	Коробка телефонна	шт	1	<u>49.88</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ21-22-7	Установлення розеток телефонних	100шт	0,02	<u>1982.16</u> 1692,99	<u>-</u> -	40	34	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>0.51</u> -
15	& С113-2109-1-ИХО варіант 1	Розетка телефонна	шт	2	<u>18.54</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							11541	1873	<u>3668</u> 706		<u>25.31</u> 9,41
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							11541				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6000				
всього заробітна плата, грн.							2579				
Загальновиробничі витрати, грн.							1330				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							383				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>12871</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>12871</b>				
<b>Розділ 2. Радіофікація</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	<u>3781,55</u> 1298,35	<u>573,64</u> 137,23	1513	519	<u>229</u> 55	<u>17.6000</u> 1,5792	<u>7.04</u> 0,63
17	& 15093-6092-1 варіант 20	Кабель ПРППМ 1x2x1.2	1000м	0,0408	<u>82754,59</u> -	<u>-</u> -	3376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	<u>2576,14</u> 1180,32	<u>533,08</u> 133,04	2061	944	<u>426</u> 106	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>12,8</u> 1,23
19	& 15093-6092-1 варіант 21	Кабель ТППепз-10x2x1,2мм2	1000м	0,0816	<u>51828,19</u> -	<u>-</u> -	4229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця	шт	8	<u>341,70</u> 321,07	<u>-</u> -	2734	2569	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>38,4</u> -
21	КМ8-396-5	Короби пластикові по стінах і стелях, довжина короба до 2 м	100 м	0,8	<u>15355,11</u> 3777,02	<u>10201,25</u> 2017,76	12284	3022	<u>8161</u> 1614	<u>51.2000</u> 26,4737	<u>40,96</u> 21,18
22	& С1530-44-106	Короб пластиковий 20x20мм	м	80,8	<u>20,06</u> -	<u>-</u> -	1621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-22-7	Установлення радіорозеток	100шт	0,08	<u>1982,16</u> 1692,99	<u>-</u> -	159	135	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>2,02</u> -
24	& С1-ПР15-35-Н-2 варіант 1	Радіорозетка	шт.	8	<u>38,28</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С1545-90-11 варіант 1	Коробка розподільча	шт	5	<u>53,08</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					28548	7189	<u>8816</u> 1775		<u>101,22</u> 23,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					28548				<b>33161</b>
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>33161</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					43939	10337	<u>12655</u> 2515		<u>143,7</u> 32,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					43939 20947 12852 6616 16,2 1895 <b>50555</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>50555</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>192,78</b> <b>14747</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Іщук Л.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Дишловий В.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]