

Нове будівництво навчального корпусу та укріття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області
01/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зовнішні мережі каналізації К1
Зовнішні мережі каналізації К1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 141,385 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30694 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,799 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,11	<u>46223,88</u> 1330,38	<u>44893,50</u> 10389,81	5085	146	<u>4939</u> 1143	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>2,45</u> 14,53
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,02	<u>77799,72</u> 3295,44	<u>74504,28</u> 16260,91	1556	66	<u>1490</u> 325	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>1,1</u> 4,1
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	33	<u>58,54</u> -	<u>58,54</u> 8,12	1932	-	<u>1932</u> 268	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 3,27
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,06	<u>19909,89</u> 19909,89	<u>-</u> -	1195	1195	<u>-</u> -	<u>340.3400</u> -	<u>20,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,02	<u>18378.36</u> 18378,36	<u>-</u> -	368	368	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>6.28</u> -
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,08	<u>9521.13</u> 9521,13	<u>-</u> -	762	762	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>13.22</u> -
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,11	<u>8103.41</u> -	<u>8103.41</u> 1450,01	891	-	<u>891</u> 160	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,94
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,1	<u>2676.17</u> 1206,25	<u>1469.92</u> 370,82	2944	1327	<u>1617</u> 408	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>20.2</u> 5,63
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,9	<u>9508.93</u> 1024,41	<u>-</u> -	8558	922	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>14.69</u> -
10	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	1000м	0,023	<u>23026.11</u> 22233,95	<u>513.02</u> 124,24	530	511	<u>12</u> 3	<u>310.4000</u> 1,4566	<u>7.14</u> 0,03
11	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	23	<u>196.21</u> -	<u>-</u> -	4513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм	1000м	0,059	<u>37580.71</u> 27980,16	<u>9600.55</u> 612,72	2217	1651	<u>566</u> 36	<u>395.2000</u> 8,0125	<u>23.32</u> 0,47
13	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	59	<u>395.89</u> -	<u>-</u> -	23358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм	1000м	0,023	<u>34417.74</u> 28620,19	<u>5797.55</u> 1332,09	792	658	<u>134</u> 31	<u>404.2400</u> 14,6243	<u>9.3</u> 0,34
15	С113-1454	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм	м	23	<u>563.40</u> -	<u>-</u> -	12958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,416	<u>45771.15</u> 14105,95	<u>18636.68</u> 4209,04	19041	5868	<u>7753</u> 1751	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>83.87</u> 18,78
17	К585521-Л003	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>786.97</u> -	<u>-</u> -	1574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1166.03</u> -	<u>-</u> -	1166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>1420.18</u> -	<u>-</u> -	4261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1600.41</u> -	<u>-</u> -	6402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1471.28</u> -	<u>-</u> -	5885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>435.60</u> -	<u>-</u> -	1742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	<u>5103.55</u> -	<u>-</u> -	20414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	C111-1789	Скоби ходові	кг	10,66	<u>32,85</u>	<u>-</u>	350	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
25	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2296,61</u> <u>1884,99</u>	<u>114,12</u> <u>28,11</u>	2297	1885	<u>114</u> <u>28</u>	<u>26,9400</u> <u>0,3362</u>	<u>26,94</u> <u>0,34</u>	
		Разом прямі витрати по кошторису						130791	15359	<u>19448</u> <u>4153</u>		<u>228,93</u> <u>49,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						130791				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						95984				
		всього заробітна плата, грн.						19512				
		Загальновиробничі витрати, грн.						10594				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						28,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						3287				
		Всього будівельні роботи, грн.						141385				

		Всього по кошторису						141385				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						306,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						22799				

Склав _____ Поліщук Т.М.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]