Приватне підприємство проектно-будівельна Фірма «ДОМ-2»
Кваліфікаційний сертифікат Архітектора №002923 Серія АА
виданий 13 травня 2016 р. Свідоцтво №3926 від 28 травня 2021р.

«Будівництво Алеї Слави в с. Талалаївка по вул. Незалежності Ніжинського р-ну Чернігівської обл.»

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Том – 3.

Кошторисна документація.

03-2025 - К.

Директор Даниленко О.М.

ГАП Даниленко О.І.

ГІП Даниленко О.М.

м. Чернігів 2025

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво Алеї Слави по вул. Незалежності в с. Талалаївка Ніжинського р-ону Чернігівської обл.

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	8,33	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	4,37	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	2,04138	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1,825	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	229,452	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8)	18570,02	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	3200,268	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	1816,342	тис.грн.
вартість устаткування -	742,931	тис.грн.
інші витрати -	112,626	тис.грн.
податок на додану вартість -	528,369	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Перевірив:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3200,268 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво Алеї Слави по вул. Незалежності в с. Талалаївка Ніжинського р-ону Чернігівської обл.

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Алея Слави	358,961	684,729	-	1043,690
		Разом по главі 2:	358,961	684,729	-	1043,690
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні мережі електропостачання	280,299	-	-	280,299
		Разом по главі 4:	280,299	-	-	280,299

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій	1031,704	-	-	1031,704
		Разом по главі 7:	1031,704	-	-	1031,704
		Разом по главах 1-7:	1670,964	684,729	-	2355,693
		Разом по главах 1-8:	1670,964	684,729	-	2355,693
		Разом по главах 1-9:	1670,964	684,729	-	2355,693
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	23,557	23,557
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	35,335	35,335
		Разом по главі 10:	-	-	58,892	58,892
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	5,000	5,000
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	25,056	25,056
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,824	3,824
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	8,900	8,900
		Разом по главі 12:	-	-	42,780	42,780
		Разом по главах 1-12:	1670,964	684,729	101,672	2457,365
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	17,005	-	-	17,005
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	8,921	8,921
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	33,419	13,695	2,033	49,147
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	94,954	44,507	-	139,461
		Разом	1816,342	742,931	112,626	2671,899
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	528,369	528,369

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1816,342	742,931	640,995	3200,268

Керівник проектної організації Даниленко О.М.

Головний інженер проекту Даниленко О.І.
(Головний архітектор проекту)

Керівник Савченко С.Ю.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:
ПКТ = 8,33;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 2,04138;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:
= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП130 = 8,33 * (2,04138 + 0) * 1 = 17,005;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:
А1471 = 4,37;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 2,04138;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 4,37 * (2,04138 + 0) * 1 = 8,921.

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"_____" _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Будівництво Алеї Слави по вул. Незалежності в с. Талалаївка Ніжинського р-ону Чернігівської обл.

Умови виконання робіт звичайні

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи			
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	0,51	
2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	м3	0,51	
3	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0875	
4	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0142	
5	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0, 1 т	т	0,0733	
6	Облицювання каркасів стін полікарбонатом	м2	1,78	
7	Ґрунтування металевих поверхонь перетворювачем іржі	м2	3,81	
8	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,81	
9	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,81	
10	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	9,88	
11	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	м3	9,88	
12	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	1,8351	
13	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,2769	
14	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0, 1 т	т	1,5582	
15	Облицювання каркасів стін полікарбонатом	м2	46,54	
16	Ґрунтування металевих поверхонь перетворювачем іржі	м2	79,83	
17	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	79,83	
18	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	79,83	
	Локальний кошторис 04-01-01 на зовнішні мережі електроосвітлення			
19	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	
20	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	

1	2	3	4	5
21	Світильник для ламп розжарювання місцевого освітлення	шт	54	
22	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	м	224	
23	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	6	
24	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	9	
25	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	239	
26	Монтаж самонесучого проводу	м	129	
27	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	14,52	
28	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	7,26	
29	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	14,52	
30	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	98	
31	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	98	
32	Герметизація кабелю на вводі та в кінцях труб	прохід	111	
33	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	0,11	
34	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	0,11	
35	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	3	
36	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2	м	11	
	Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій			
37	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	18,97	
38	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	м3	40,17	
39	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	189,7	
40	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	265	
41	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	271	
42	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	50	
43	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	50	
44	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,2х0, 15 м і 0,25х0,2 м у природному ґрунті	ям	26	
45	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0, 15 м і 0,25х0,2 м	шт	26	
46	Перевезення води спецтранспортом на відстань 10 км	т	2,782	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво Алеї Слави по вул. Незалежності в с. Талалаївка Ніжинського р-ону Чернігівської обл.
03-2025 ПОГОДЖ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Алея Слави

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	358,961	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,83088	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	93,870	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===Стенд 1 (2шт.)===									
1	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0051	23025,31 23025,31	- -	117	117	- -	261,8000 -	1,34 -
2	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0051	700937,16 50410,80	12098,61 5222,78	3575	257	62 27	495,0000 42,1083	2,52 0,21
3	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,0875	29483,00 19029,12	7450,27 512,14	2580	1665	652 45	176,0000 4,1760	15,4 0,37
4	С111-964 варіант 1	Сталева труба 40х40х6	т	0,0452	38399,82 -	- -	1736	-	- -	- -	- -
5	С111-964 варіант 2	Сталева труба 40х20х2	т	0,0207	38399,82 -	- -	795	-	- -	- -	- -
6	С111-1129-П варіант 1	Сталь листова 10мм	т	0,0116	35881,07 -	- -	416	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0075	48962,33 -	- -	367	-	- -	- -	- -
8	С111-1129-П варіант 2	Сталь листова 3мм	т	0,0067	35881,07 -	- -	240	-	- -	- -	- -
9	С111-972 варіант 1	Сталь кругла д=8мм	т	0,0011	32858,57 -	- -	36	-	- -	- -	- -
10	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0142	97956,15 24116,40	280,85 87,49	1391	342	4 1	231,0000 0,6150	3,28 0,01
11	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	0,0733	17415,02 12294,14	2008,47 198,80	1277	901	147 15	117,7600 1,7764	8,63 0,13
12	КБ34-60-3	Облицювання каркасів стін полікарбонатом	100м2	0,0178	71222,91 7767,36	89,83 32,38	1268	138	2 1	74,4000 0,2926	1,32 0,01
13	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь перетворювачем іржі*	*100м2*	*0,0381*	*2405,47* *585,17*	*93,97* *7,92*	*92*	*22*	*4* -	*4,7800* *0,0720*	*0,18* -
14	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0381*	*1924,97* *585,17*	*93,97* *7,92*	*73*	*22*	*4* -	*4,7800* *0,0720*	*0,18* -
15	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 ===Стенд 2 (26шт.)===	100м2	0,0381	12709,65 874,37	136,52 17,74	484	33	5 1	7,2400 0,1608	0,28 0,01
16	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0988	23025,31 23025,31	- -	2275	2275	- -	261,8000 -	25,87 -
17	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0988	700937,16 50410,80	12098,61 5222,78	69253	4981	1195 516	495,0000 42,1083	48,91 4,16
18	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	1,8351	29483,00 19029,12	7450,27 512,14	54104	34920	13672 940	176,0000 4,1760	322,98 7,66
19	С111-964 варіант 1	Сталева труба 40х40х6	т	0,8819	38399,82 -	- -	33865	-	- -	- -	- -
20	С111-964 варіант 2	Сталева труба 40х20х2	т	0,538	38399,82 -	- -	20659	-	- -	- -	- -
21	С111-1129-П варіант 1	Сталь листова 10мм	т	0,2257	35881,07 -	- -	8098	-	- -	- -	- -
22	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1472	48962,33 -	- -	7207	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С111-1129-П варіант 2	Сталь листова 3мм	т	0,1315	35881,07 -	- -	4718	-	- -	- -	- -
24	С111-972 варіант 1	Сталь кругла д=8мм	т	0,0209	32858,57 -	- -	687	-	- -	- -	- -
25	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,2769	97956,15 24116,40	280,85 87,49	27124	6678	78 24	231,0000 0,6150	63,96 0,17
26	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	1,5582	17415,02 12294,14	2008,47 198,80	27136	19157	3130 310	117,7600 1,7764	183,49 2,77
27	КБ34-60-3	Облицювання каркасів стін полікарбонатом	100м2	0,4654	71222,91 7767,36	89,83 32,38	33147	3615	42 15	74,4000 0,2926	34,63 0,14
28	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь перетворювачем іржі*	*100м2*	*0,7983*	*2405,47* *585,17*	*93,97* *7,92*	*1920*	*467*	*75* *6*	*4,7800* *0,0720*	*3,82* *0,06*
29	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,7983*	*1924,97* *585,17*	*93,97* *7,92*	*1537*	*467*	*75* *6*	*4,7800* *0,0720*	*3,82* *0,06*
30	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,7983	12709,65 874,37	136,52 17,74	10146	698	109 14	7,2400 0,1608	5,78 0,13
		Разом прямі витрати по кошторису					316323	76755	19256 1921		726,39 15,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					316323 220312 78676 42638 88,6 15194 **358961**				
		Всього по кошторису					**358961**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**830,88**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**93870**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво Алеї Слави по вул. Незалежності в с. Талалаївка Ніжинського р-ону Чернігівської обл.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

придбання устаткування

Алея Слави

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 684,729 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "14 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-14077 варіант 3	Лавка паркова 3,0х1,0м; (маса=0,025)	шт	4	15097,00	60388
2	280222-9103 варіант 1	Урна садово-паркова оцинкована "Гранд"; (маса=0,015)	шт	4	14200,00	56800
3	280222-900-7 варіант 4	Флагшток із нержавіючої сталі 6 метрів; (маса=0,082)	шт	2	20834,00	41668
4	1505-8025 варіант 1	Памятник гранітний "Козацький хрест" Н=2,5м; (маса=1,34)	шт	1	500000,00	500000
		Разом				**658856**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25873
		Всього по кошторису				**684729**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво Алеї Слави по вул. Незалежності в с. Талалаївка Ніжинського р-ону Чернігівської обл.
03-2025 ПОГОДЖ

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на зовнішні мережі електроосвітлення
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	280,299	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,38495	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	44,326	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===Пристрої живлення та управління зовнішнім освітленням===									
1	КМ8-599-9	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	1532,32 547,54	10,36 3,48	1532	548	10 3	4,8000 0,0275	4,8 0,03
2	1504-19075 варіант 1	Щит розподільчий металевий ЩО-18НГ-IP54	шт	1	3060,82 -	- -	3061	-	- -	- -	- -
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	476,02 177,09	24,38 5,04	2380	885	122 25	1,6000 0,0421	8 0,21
4	& 15175-1352-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3-х полюсний, ~380 В, Ін=63 А, Іу=10 А, хар-ка "С" SEZ-PR63-C10	шт	1	714,05 -	- -	714	-	- -	- -	- -
5	& 15175-1352-1 варіант 3	Вимикач диференційний 2-х полюсний, ~230 В, Ін=6 А, Івит=30 мА, хар. "С", тип "А" SEZ-PFI2-C6/0,03	шт	4	2040,05 -	- -	8160	-	- -	- -	- -
6	2405-1441 варіант 3	Шина нульова, 6х9 мм, 63 А, 10 груп, ж.	шт	1	59,14 -	- -	59	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2405-1441 варіант 4	Шина нульова, 6х9 мм, 63 А, 10 груп, с.	шт	1	59,14 -	- -	59	-	- -	- -	- -
		===Освітлювальні пристрої===									
8	КМ8-593-10	Світильник для ламп розжарювання місцевого освітлення	100 шт	0,54	17191,44 12958,35	482,82 118,19	9283	6998	261 64	113,6000 1,0133	61,34 0,55
9	С1547-7 варіант 1	Світильник ґрунтовий під СД лампу, 1х10 Вт, GU10, IP67, IK08 Berg AD-7O	шт	54	2143,07 -	- -	115726	-	- -	- -	- -
10	С1547-1 варіант 1	Лампа світлодіодна типу MR16, 7 Вт, GU10, Ra=80, T=3000K, 840 Лм	шт	54	102,69 -	- -	5545	-	- -	- -	- -
		===Живляча ПЛ-0,4кВ та КЛ-0,4кВ зовнішнього освітлення===									
11	*КМ8-410-2*	*Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм*	*100 м*	*2,24*	*3379,57* *2575,36*	*584,01* *91,50*	*7570*	*5769*	*1308* *205*	*25,6000* *0,7455*	*57,34* *1,67*
12	С1530-45 варіант 2	Труба гнучка гофрована двостінна з ПНТ /ПВТ, Д=40/32 мм	10м	22,848	251,32 -	- -	5742	-	- -	- -	- -
13	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,06	30294,36 4745,11	19715,22 4897,85	1818	285	1183 294	47,8000 45,0698	2,87 2,7
14	С1530-45 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофрована, ультрафіолетостійка, Д=40 мм	10м	0,612	360,12 -	- -	220	-	- -	- -	- -
15	*КМ8-407-1*	*Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*0,09*	*32713,97* *6208,25*	*19684,54* *5451,68*	*2944*	*559*	*1772* *491*	*57,4200* *49,7031*	*5,17* *4,47*
16	С113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,27	92,69 -	- -	859	-	- -	- -	- -
17	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,39	3612,63 1729,92	580,02 194,99	8634	4135	1386 466	16,0000 1,5400	38,24 3,68
18	*КМ8-149-1*	*Монтаж самонесучого проводу*	*100 м*	*1,29*	*13842,99* *2421,89*	*10982,09* *2821,03*	*17857*	*3124*	*14167* *3639*	*22,4000* *25,8280*	*28,9* *33,32*
19	15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом ВВГз-3*2,5	1000м	0,242	56214,88 -	- -	13604	-	- -	- -	- -
20	15093-35163 варіант 2	Самоутримний ізольований провід з алюмінієвими жилами з ізоляцією жил зшитого поліетилену 4х25мм2 AsXSn 0,6/1 kV	1000м	0,141	94602,36 -	- -	13339	-	- -	- -	- -
21	& С121-376-В5 варіант 4	Гак універсальний CSC 16uz	шт	6	290,21 -	- -	1741	-	- -	- -	- -
22	& 2405-1010-В1-21 варіант 2	Стрічка бандажна сталева, 20х0,7 мм IF 207 ("Sicame")	м	20	58,15 -	- -	1163	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 2405-1020-В1-22 варіант 2	Скріпа CF 20 ("Sicame")	шт	20	12,30 -	- -	246	-	- -	- -	- -
24	& 2405-1228-В3-26 варіант 2	Затискач проколюючий, 63 А 16-95/1,5-10 TTD 051	шт	4	38,13 -	- -	153	-	- -	- -	- -
25	2405-1228 варіант 19	Затискач анкерний, 4х16-4х35 мм GUKp4	шт	6	125,85 -	- -	755	-	- -	- -	- -
26	2405-1228 варіант 20	Хомут стяжний CCD 9-62 ("Sicame")	шт	4	16,71 -	- -	67	-	- -	- -	- -
27	2405-1228 варіант 21	Основа для кріплення кабелю з ремінцем BIC 3050	шт	10	59,55 -	- -	596	-	- -	- -	- -
28	2405-1228 варіант 22	Затискач плашковий 9-12мм ПС2-1	шт	4	44,25 -	- -	177	-	- -	- -	- -
29	2405-1228 варіант 23	Комплект кріплення боксів на опору	шт	2	442,05 -	- -	884	-	- -	- -	- -
30	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,01452	50198,54 1985,01	48213,53 15501,92	729	29	700 225	22,2360 132,0696	0,32 1,92
31	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,00726	12077,21 -	12077,21 3087,34	88	-	88 22	- 25,2195	- 0,18
32	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,01452	8463,31 -	8463,31 2163,50	123	-	123 31	- 17,6730	- 0,26
33	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,98	9314,04 1037,95	8276,09 2830,36	9128	1017	8111 2774	9,6000 22,2955	9,41 21,85
34	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,26	1906,75 -	- -	13843	-	- -	- -	- -
35	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*0,98*	*401,57* *367,61*	*33,96* *11,62*	*394*	*360*	*34* *11*	*3,4000* *0,0915*	*3,33* *0,09*
36	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна червоного кольору з ПВХ -пластикату товщиною 0,3 мм: шириною 150 мм	м	72	2,25 -	- -	162	-	- -	- -	- -
37	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка сигнальна червоного кольору з ПВХ -пластикату товщиною 0,3 мм: шириною 300 мм	м	26	4,09 -	- -	106	-	- -	- -	- -
38	*КМ8-155-1 к=0,5*	*Герметизація кабелю на вводі та в кінцях труб*	*прохід*	*111*	*50,28* *50,28*	- -	*5581*	*5581*	- -	*0,4650* -	*51,62* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С111-1714 варіант 1	Шнур джутовий д=6мм	м	222	13,41 -	- -	2977	-	- -	- -	- -
		===Заземлення опор===									
40	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0011	22852,52 22852,52	- -	25	25	- -	261,8000 -	0,29 -
41	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0011	14205,68 14205,68	- -	16	16	- -	165,2400 -	0,18 -
42	С142-10-1	Глина звичайна	м3	0,11	407,65 -	- -	45	-	- -	- -	- -
43	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	8829,84 1210,94	3911,81 731,64	2649	363	1174 219	11,2000 6,1915	3,36 1,86
44	*КМ8-472-1*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2*	*100 м*	*0,11*	*6089,31* *2767,87*	*470,31* *82,71*	*670*	*304*	*52* *9*	*25,6000* *0,6639*	*2,82* *0,07*
		Разом прямі витрати по кошторису					261424	29998	30491 8478		277,99 72,86
		Разом будівельні роботи, грн.					261424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200935				
		всього заробітна плата, грн.					38476				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5850				
		Всього будівельні роботи, грн.					**280299**				
		Всього по кошторису					**280299**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**384,95**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**44326**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво Алеї Слави по вул. Незалежності в с. Талалаївка Ніжинського р-ону Чернігівської обл.
03-2025 ПОГОДЖ

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Благоустрій

Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1031,704	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,82555	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	91,256	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===Вимощення===									
1	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1897	3384,03 1799,83	1584,20 553,27	642	341	301 105	18,3600 5,1175	3,48 0,97
2	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,4017	635658,91 14113,06	3060,39 1323,12	255344	5669	1229 531	150,7000 10,6641	60,54 4,28
3	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*0,1897*	*1242613,53* *109592,61*	*11763,71* *1837,29*	*235724*	*20790*	*2232* *349*	*1025,3800* *16,4818*	*194,51* *3,13*
4	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м*	*1000 м2*	*0,265*	*1161685,67* *71701,52*	*8568,08* *1386,01*	*307847*	*19001*	*2271* *367*	*670,8600* *12,3806*	*177,78* *3,28*
5	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*2,71*	*9256,88* *7964,94*	*664,45* *206,99*	*25086*	*21585*	*1801* *561*	*81,2500* *1,4550*	*220,19* *3,94*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	7,86	5837,89 -	- -	45886	-	- -	- -	- -
7	К589921-А003 варіант 2	Бетонний бортовий камень БР 100.20.8	шт	271	230,45 -	- -	62452	-	- -	- -	- -
8	*КБ27-17-3*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см*	*100м2*	*0,5*	*50907,45* *2812,88*	*1429,85* *447,73*	*25454*	*1406*	*715* *224*	*28,9600* *3,5998*	*14,48* *1,8*
9	*КБ27-17-4 к=8*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3*	*100м2*	*0,5*	*27345,10* -	*632,23* *201,97*	*13673*	-	*316* *101*	- *1,6840*	- *0,84*
		===Озеленення===									
10	КБ47-6-1	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м у природному ґрунті	10 ям	2,6	860,56 860,56	- -	2237	2237	- -	9,6400 -	25,06 -
11	*КБ47-9-1*	*Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м*	*10шт*	*2,6*	*4886,12* *664,94*	*356,17* *60,80*	*12704*	*1729*	*926* *158*	*6,1500* *0,5330*	*15,99* *1,39*
12	С331-41	Перевезення води спецтранспортом на відстань 10 км	т	2,782	273,20 -	273,20 -	760	-	760 -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					987809	72758	10551 2396		712,03 19,63
		Разом будівельні роботи, грн.					987809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					904500				
		всього заробітна плата, грн.					75154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43895				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16102				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1031704**				
		Всього по кошторису					**1031704**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**825,55**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**91256**				

Склав _____ Омельченко Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шуригін О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво Алеї Слави по вул. Незалежності в с. Талалаївка Ніжинського р-ону Чернігівської обл.

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1439,21	103,94				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	277,2	107,97				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	108,38	118,09				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	216,59	171,52				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт: у зимовий період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.4		у літній період	люд.год	-					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2041,38					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	28,2336	565,33 15961,30				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,8357	331,06 938,79				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,64606	408,32 672,12				
13	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	8,46577	427,47 3618,86				
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,08814	558,35 607,56				
15	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,96086	17,61 52,14				
16	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,34086	617,76 210,57				
17	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,1269	216,38 27,46				
18	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,1962	214,12 42,01				
19	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	4,61424	7,18 33,13				
20	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,27771	81,04 103,55				
21	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,47512	474,58 700,06				
22	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	3,09985	78,34 242,84				
23	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	21,02564	89,42 1880,11				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,84417	356 300,52				
25	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,96086	57,66 170,72				
26	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,505	495,24 250,10				
27	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	5,65087	439,08 2481,18				
28	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,37956	704,69 8723,75				
29	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,74805	685 1882,41				
30	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1,26	830,83 1046,85				
31	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,30487	868,7 2870,94				
32	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	19,2782	6,63 127,81				
33	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,435	411,03 589,83				
34	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	82,6718	147,87 12224,68				
35	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	5,8	5,3 30,74				
36	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,53808	119,13 183,23				
37	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	45,74502	58,52 2677,00				
38	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	5,52	152,71 842,96				
39	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,3105	126,81 39,37				
40	С331-41	Перевезення води спецтранспортом на відстань 10 км	т	2,782	273,2 760,04				
		Разом по розділу II	**грн.**		**60292,63**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	225,261					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	кг	135,795					
		Електроенергія	кВт-год	1624,683					
		Мастильні матеріали	кг	30,993					
		Гідравлічна рідина	кг	4,349					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
41	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	8,09319					
42	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	7,42141					
43	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,02605					
44	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	11,44845					
45	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	4,8891					
46	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	9,56					
47	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	12,92318					
48	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	9,65848					
49	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	14,516012					
50	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,76904					
51	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0473					
52	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	5,2693					
53	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	42,051282					
54	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	11,2672					
55	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	125,22132					
56	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,386145					
57	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,2816					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
58	+К589921-А003 варіант 2	Бетонний бортовий камень БР 100.20.8	шт	271	230,45 62451,95	205,00 55555,00	20,93 5672,03	4,52 1224,92	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,21951	234,98	230,11	0,26	4,61	80 км.
					51,58	50,51	0,06	1,01	
60	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0081575	108343,68	105473,16	746,13	2124,39	80 км.
					883,81	860,40	6,09	17,32	
61	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0009679	89585,71	87028,07	801,06	1756,58	80 км.
					86,71	84,23	0,78	1,70	
62	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0016804	14478,01	13634,94	559,19	283,88	80 км.
					24,33	22,91	0,94	0,48	
63	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00005	177214,7	172409,90	1330	3474,8	80 км.
					8,86	8,62	0,07	0,17	
64	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,002805	6232,25	4953,53	1156,52	122,2	80 км.
					17,48	13,89	3,24	0,35	
65	&15175-1352-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3-х полюсний, ~380 В, Ін=63 А, Іу=10 А, хар-ка "С" SEZ-PR63-C10	шт	1	714,05	700,00	0,05	14	
					714,05	700,00	0,05	14,00	
66	&15175-1352-1 варіант 3	Вимикач диференційний 2-х полюсний, ~230 В, Ін=6 А, Івит=30 мА, хар. "С", тип "А" SEZ-PFI2-C6/0,03	шт	4	2040,05	2000,00	0,05	40	
					8160,20	8000,00	0,20	160,00	
67	С142-10-2	Вода	м3	30,21929	78,98	78,98	-	-	
					2386,72	2386,72	-	-	
68	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0956	181,6	177,49	0,55	3,56	80 км.
					17,36	16,97	0,05	0,34	
69	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,7168	241,71	235,92	1,05	4,74	80 км.
					173,26	169,11	0,75	3,40	
70	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	22,08	26,09	25,51	0,07	0,51	80 км.
					576,07	563,26	1,55	11,26	
71	С1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,0585	669,77	654,79	1,85	13,13	80 км.
					39,18	38,31	0,11	0,76	
72	&С121-376-В5 варіант 4	Гак універсальний CSC 16uz	шт	6	290,21	170,00	118,05	2,16	80 км.
					1741,26	1020,00	708,30	12,96	
73	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1547	48962,33	47388,31	613,97	960,05	80 км.
					7574,47	7330,97	94,98	148,52	
74	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0016524	58408,19	56461,87	801,06	1145,26	80 км.
					96,51	93,30	1,32	1,89	
75	С142-10-1	Глина звичайна	м3	0,11	407,65	399,66	-	7,99	
					44,84	43,96	-	0,88	
76	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,009288	118629,56	114846,27	1457,22	2326,07	80 км.
					1101,83	1066,69	13,53	21,61	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,2911	73158,04 21296,31	71109,60 20700,00	613,97 178,73	1434,47 417,58	80 км.
78	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,017466	5325,39 93,01	4661,78 81,42	559,19 9,77	104,42 1,82	80 км.
79	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1626	6855,57 1114,72	6161,96 1001,93	559,19 90,92	134,42 21,87	80 км.
80	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0426	8420,75 358,72	7696,45 327,87	559,19 23,82	165,11 7,03	80 км.
81	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0026495	40816,13 108,14	39401,84 104,40	613,97 1,63	800,32 2,11	80 км.
82	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0051146	58790,93 300,69	56833,64 290,68	804,53 4,11	1152,76 5,90	80 км.
83	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,3155	775,79 1796,34	759,86 1759,46	0,72 1,67	15,21 35,21	80 км.
84	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,0738	1752,07 129,30	1716,75 126,70	0,97 0,07	34,35 2,53	80 км.
85	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1464	1749,98 256,20	1714,95 251,07	0,72 0,11	34,31 5,02	80 км.
86	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0006526	153831,67 100,39	150000,00 97,89	815,36 0,53	3016,31 1,97	80 км.
87	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,022841	153831,67 3513,67	150000,00 3426,15	815,36 18,62	3016,31 68,90	80 км.
88	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0365294	153831,67 5619,38	150000,00 5479,41	815,36 29,78	3016,31 110,19	80 км.
89	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0008021	153831,67 123,39	150000,00 120,32	815,36 0,65	3016,31 2,42	80 км.
90	+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0319344	307486,36 9819,39	300000,00 9580,32	1457,22 46,54	6029,14 192,53	80 км.
91	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,23918	127,35 30,46	124,63 29,81	0,22 0,05	2,5 0,60	80 км.
92	+2405-1228 варіант 19	Затискач анкерний, 4х16-4х35 мм GUKp4	шт	6	125,85 755,10	120,00 720,00	3,38 20,28	2,47 14,82	80 км.
93	+2405-1228 варіант 22	Затискач плашковий 9-12мм ПС2-1	шт	4	44,25 177,00	40,00 160,00	3,38 13,52	0,87 3,48	80 км.
94	&2405-1228-В3-26 варіант 2	Затискач проколюючий, 63 А 16-95/1,5-10 TTD 051	шт	4	38,13 152,52	34,00 136,00	3,38 13,52	0,75 3,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,03051	695,91 21,23	662,59 20,22	19,67 0,60	13,65 0,41	80 км.
96	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00016315	235743,97 38,46	230399,16 37,59	722,38 0,12	4622,43 0,75	80 км.
97	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001434	491531,38 70,49	480447,86 68,90	1445,65 0,21	9637,87 1,38	80 км.
98	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000049	37828,01 1,85	36472,31 1,79	613,97 0,03	741,73 0,03	80 км.
99	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,33499	23,6 102,31	8,80 38,15	14,34 62,16	0,46 2,00	80 км.
100	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,024	515,49 12,37	504,17 12,10	1,21 0,03	10,11 0,24	80 км.
101	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,0279	76,8 2,14	73,98 2,06	1,31 0,04	1,51 0,04	80 км.
102	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,19885	29,34 5,83	28,32 5,63	0,44 0,09	0,58 0,11	80 км.
103	+2405-1228 варіант 23	Комплект кріплення боксів на опору	шт	2	442,05 884,10	430,00 860,00	3,38 6,76	8,67 17,34	80 км.
104	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	5,2877	1731,44 9155,34	1697,34 8975,02	0,15 0,79	33,95 179,53	80 км.
105	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,19226	425,75 81,85	416,80 80,13	0,6 0,12	8,35 1,60	80 км.
106	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0001434	171120,45 24,54	166307,93 23,85	1457,22 0,21	3355,3 0,48	80 км.
107	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00005	325525,46 16,28	317685,39 15,88	1457,22 0,07	6382,85 0,33	80 км.
108	С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0018576	229056,79 425,50	223108,26 414,45	1457,22 2,71	4491,31 8,34	80 км.
109	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00082	54742,75 44,89	52212,14 42,81	1457,22 1,19	1073,39 0,89	80 км.
110	+С1547-1 варіант 1	Лампа світлодіодна типу MR16, 7 Вт, GU10, Ra=80, T=3000K, 840 Лм	шт	54	102,69 5545,26	100,00 5400,00	0,68 36,72	2,01 108,54	80 км.
111	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,001912	354640,23 678,07	347072,53 663,60	613,97 1,17	6953,73 13,30	80 км.
112	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,000372	93573,44 34,81	92000,00 34,22	876,86 0,33	696,58 0,26	80 км.
113	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,007	106297,1 744,08	104628,95 732,40	876,86 6,14	791,29 5,54	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
114	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	0,48	35,07	33,92	0,46	0,69	80 км.
					16,83	16,28	0,22	0,33	
115	С111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,0000279	417538,93	407906,24	1445,65	8187,04	80 км.
					11,65	11,38	0,04	0,23	
116	+2405-1228 варіант 21	Основа для кріплення кабелю з ремінцем BIC 3050	шт	10	59,55	55,00	3,38	1,17	80 км.
					595,50	550,00	33,80	11,70	
117	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0804	262,5	254,70	2,65	5,15	80 км.
					21,11	20,48	0,21	0,42	
118	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,066	128,56	123,39	2,65	2,52	80 км.
					8,48	8,14	0,17	0,17	
119	С1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,0108	2158,25	2107,08	8,85	42,32	80 км.
					23,31	22,76	0,10	0,45	
120	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	6,72	51,28	49,74	0,53	1,01	80 км.
					344,60	334,25	3,56	6,79	
121	+С1113-77 варіант 1	Перетворювач іржі Kompozit	т	0,0087822	164391,45	160000,00	1168,09	3223,36	80 км.
					1443,72	1405,15	10,26	28,31	
122	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,26	1906,75	687,50	1181,86	37,39	80 км.
					13843,01	4991,25	8580,30	271,46	
123	+С1426-11789 варіант 2	Плитка тротуарна ФЕМ-60мм	м2	466,2659	725,82	590,00	121,59	14,23	80 км.
					338425,12	275096,88	56693,27	6634,97	
124	+С111-1713 варіант 1	Полікарбонат однокамерний-10мм "POLYGAL"	1000м2	0,0497696	612516,92	600000,00	506,78	12010,14	80 км.
					30484,72	29861,76	25,22	597,74	
125	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001195	866904,09	848749,45	1156,52	16998,12	80 км.
					1035,95	1014,26	1,38	20,31	
126	+С111-1809 варіант 4	Прокат сталевий гарячекатаний круглий, звичайної точності прокатки: д=10мм	т	0,006776	42933,57	42000,00	613,97	319,6	80 км.
					290,92	284,59	4,16	2,17	
127	+С111-1809 варіант 5	Прокат сталевий гарячекатаний круглий, звичайної точності прокатки: д=16мм	т	0,0243	42933,57	42000,00	613,97	319,6	80 км.
					1043,29	1020,60	14,92	7,77	
128	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,16061	89,02	65,80	21,47	1,75	80 км.
					103,32	76,37	24,92	2,03	
129	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,06775	5512,9	3000,00	2404,8	108,1	80 км.
					373,50	203,25	162,93	7,32	
130	+С1425-11687 варіант 1	Розчин цементний літній гарцовка РЦГ М100 Ж1	м3	28,941655	5173,24	2667,00	2404,8	101,44	80 км.
					149722,13	77187,39	69598,89	2935,85	
131	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000979	72731,29	69847,97	1457,22	1426,1	80 км.
					7,12	6,84	0,14	0,14	
132	С111-1757	Рядно	м2	116,3217	90,8	88,67	0,35	1,78	80 км.
					10562,01	10314,25	40,71	207,05	
133	С1429-74	Саджанці троянд чайногібридні, флорибунда [весна], 1 сорт	шт	26	378,05	369,92	0,72	7,41	80 км.
					9829,30	9617,92	18,72	192,66	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
134	+15093-35163 варіант 2	Самоутримний ізольований провід з алюмінієвими жилами з ізоляцією жил зшитого поліетилену 4х25мм2 AsXSn 0,6/1 kV	1000м	0,141	94602,36 13338,93	92000,00 12972,00	747,41 105,38	1854,95 261,55	80 км.
135	+С1547-7 варіант 1	Світильник ґрунтовий під СД лампу, 1х10 Вт, GU10, IP67, IK08 Berg AD-7O	шт	54	2143,07 115725,78	2100,00 113400,00	1,05 56,70	42,02 2269,08	80 км.
136	С1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,0639	4602,02 294,07	4510,01 288,19	1,77 0,11	90,24 5,77	80 км.
137	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,0402	836,17 33,61	819,38 32,94	0,39 0,02	16,4 0,65	80 км.
138	&2405-1020-В1-22 варіант 2	Скріпа CF 20 ("Sicame")	шт	20	12,3 246,00	12,00 240,00	0,06 1,20	0,24 4,80	80 км.
139	+С111-964 варіант 2	Сталева труба 40х20х2	т	0,5587	38399,82 21453,98	37500,00 20951,25	613,97 343,03	285,85 159,70	80 км.
140	+С111-964 варіант 1	Сталева труба 40х40х6	т	0,9271	38399,82 35600,47	37500,00 34766,25	613,97 569,21	285,85 265,01	80 км.
141	+С111-972 варіант 1	Сталь кругла д=8мм	т	0,022	32858,57 722,89	32000,00 704,00	613,97 13,51	244,6 5,38	80 км.
142	+С111-1129-П варіант 1	Сталь листова 10мм	т	0,2373	35881,07 8514,58	35000,00 8305,50	613,97 145,70	267,1 63,38	80 км.
143	+С111-1129-П варіант 2	Сталь листова 3мм	т	0,1382	35881,07 4958,76	35000,00 4837,00	613,97 84,85	267,1 36,91	80 км.
144	С1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,0408	6595,84 269,11	6444,55 262,94	21,96 0,90	129,33 5,27	80 км.
145	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0027	6647,79 17,95	6516,55 17,59	0,89 -	130,35 0,36	80 км.
146	&2405-1010-В1-21 варіант 2	Стрічка бандажна сталева, 20х0,7 мм IF 207 ("Sicame")	м	20	58,15 1163,00	56,67 1133,40	0,34 6,80	1,14 22,80	80 км.
147	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,022944	853,65 19,59	835,90 19,18	1,01 0,02	16,74 0,39	80 км.
148	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,2374	973,36 231,08	952,36 226,09	1,91 0,45	19,09 4,54	80 км.
149	+С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна червоного кольору з ПВХ -пластикату товщиною 0,3 мм: шириною 150 мм	м	72	2,25 162,00	2,20 158,40	0,01 0,72	0,04 2,88	80 км.
150	+С111-1721-11А варіант 2	Стрічка сигнальна червоного кольору з ПВХ -пластикату товщиною 0,3 мм: шириною 300 мм	м	26	4,09 106,34	4,00 104,00	0,01 0,26	0,08 2,08	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
151	+С1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	59,4312	5837,89 346952,81	3100,00 184236,72	2623,42 155913,00	114,47 6803,09	80 км.
152	С1546-83	Тавот	кг	19,6936	51,6 1016,19	49,26 970,11	1,33 26,19	1,01 19,89	80 км.
153	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом ВВГз-3*2,5	1000м	0,242	56214,88 13604,00	55000,00 13310,00	112,63 27,26	1102,25 266,74	80 км.
154	+С1530-45 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофрована, ультрафіолетостійка, Д=40 мм	10м	0,612	360,12 220,39	340,00 208,08	13,06 7,99	7,06 4,32	80 км.
155	+С1530-45 варіант 2	Труба гнучка гофрована двостінна з ПНТ /ПВТ, Д=40/32 мм	10м	22,848	251,32 5742,16	233,33 5331,12	13,06 298,39	4,93 112,65	80 км.
156	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	260695,11 31,28	254698,46 30,56	884,98 0,11	5111,67 0,61	80 км.
157	С113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,27	92,69 859,24	91,08 844,31	0,92 8,53	0,69 6,40	80 км.
158	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,0936	207,57 19,43	203,43 19,04	2,59 0,24	1,55 0,15	80 км.
159	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,002342	4940,4 11,57	3282,23 7,69	1561,3 3,66	96,87 0,22	80 км.
160	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0004	79031,18 31,61	76197,81 30,48	1283,74 0,51	1549,63 0,62	80 км.
161	С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0000477	102486,11 4,89	99192,84 4,73	1283,74 0,06	2009,53 0,10	80 км.
162	С1545-275	Фольга мідна	т	0,0001134	497993,05 56,47	487343,50 55,26	884,98 0,10	9764,57 1,11	80 км.
163	+2405-1228 варіант 20	Хомут стяжний CCD 9-62 ("Sicame")	шт	4	16,71 66,84	13,00 52,00	3,38 13,52	0,33 1,32	80 км.
164	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0005822	40668,9 23,68	39125,34 22,78	746,13 0,43	797,43 0,47	80 км.
165	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0021819	78337,08 170,92	76000,00 165,82	801,06 1,75	1536,02 3,35	80 км.
166	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,0000163	78337,08 1,28	76000,00 1,24	801,06 0,01	1536,02 0,03	80 км.
167	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00271	78337,08 212,29	76000,00 205,96	801,06 2,17	1536,02 4,16	80 км.
168	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,003165	33253,31 105,25	32391,80 102,52	613,97 1,94	247,54 0,79	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
169	+2405-1441 варіант 3	Шина нульова, 6х9 мм, 63 А, 10 груп, ж.	шт	1	59,14 59,14	55,00 55,00	2,98 2,98	1,16 1,16	80 км.
170	+2405-1441 варіант 4	Шина нульова, 6х9 мм, 63 А, 10 груп, с.	шт	1	59,14 59,14	55,00 55,00	2,98 2,98	1,16 1,16	80 км.
171	+С111-1714 варіант 1	Шнур джутовий д=6мм	м	222	13,41 2977,02	13,00 2886,00	0,15 33,30	0,26 57,72	80 км.
172	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00005	60464,56 3,02	58470,77 2,92	808,21 0,04	1185,58 0,06	80 км.
173	С111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,001208	75162,97 90,80	72888,13 88,05	801,06 0,97	1473,78 1,78	80 км.
174	+С1421-9450 варіант 1	Щебінь із червоного граніту 3-5мм	м3	13,85	2639,43 36556,11	1100,00 15235,00	1487,68 20604,37	51,75 716,74	80 км.
175	+1504-19075 варіант 1	Щит розподільчий металевий ЩО-18НГ-IP54	шт	1	3060,82 3060,82	3000,00 3000,00	0,8 0,80	60,02 60,02	80 км.
176	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,53468	666,18 2354,73	640,29 2263,22	12,83 45,35	13,06 46,16	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
177	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	67,0902	6,84927 459,52	6,84927 459,52			
178	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6427	159,41 102,45	159,41 102,45			
179	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4845	142,97 69,28	142,97 69,28			
		Разом	грн.		631,25	631,25			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1325750,66**	**980124,47**	**320617,29**	**25008,90**	
		IV. Устаткування							
180	+280222-14077 варіант 3	Лавка паркова 3,0х1,0м	шт	4	15689,86 62759,44	15097,00 60388,00	452,91 1811,64	139,95 559,80	https://amf.ua/skamja_rapsodija/p516782/? (лавка 2м) 3%
181	+1505-8025 варіант 1	Памятник гранітний "Козацький хрест" Н=2, 5м	шт	1	519635 519635,00	500000,00 500000,00	15000,00 15000,00	4635,00 4635,00	https://granit-s.com.ua/ 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
182	+280222-9103 варіант 1	Урна садово-паркова оцинкована "Гранд"	шт	4	14757,63 59030,52	14200,00 56800,00	426,00 1704,00	131,63 526,52	https://impex-group.kiev.ua/ua/p1856527054-urna-sadovo-parkova.html 3%
183	+280222-900-7 варіант 4	Флагшток із нержавіючої сталі 6 метрів	шт	2	21652,15 43304,30	20834,00 41668,00	625,02 1250,04	193,13 386,26	https://flag.ua/ua/flagshtok-ulichnyjj-standart-nerzhstal? 3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**684729,26**	**658856,00**	**19765,68**	**6107,58**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1691,773					
		Мастильні матеріали	кг	31,636					
		Гідравлічна рідина	кг	4,833					
		Бензин	л	304,406					
		Дизельне паливо	л	159,758					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "14 липня" 2025 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]