

"Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Аджамського ліцею Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, село Аджамка, вулиця Виставочна, будинок 6". Коригування 20/2024-К

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

#### на загальнобудівельні роботи

#### Харчоблок Аджамського ліцею Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5089,473 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 11,47513 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1584,714 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи - I поверх</b>									
1	КБ10-20-2 Н2,3,5=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель /Демонтаж/	100м2	0,0147	<u>22728.52</u> 21347,16	<u>1278.58</u> 952,91	334	314	<u>19</u> 14	<u>143.5200</u> 6,2262	<u>2.11</u> 0,09
2	КБ10-20-4 Н2,3,5=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель /Демонтаж/	100м2	0,0882	<u>13256.58</u> 12375,64	<u>832.51</u> 620,46	1169	1092	<u>73</u> 55	<u>83.2032</u> 4,0540	<u>7.34</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ10-96-2 Н2,3,5=0,8	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен /Демонтаж/	100м2	0,0629	<u>35314.51</u> 33615,72	<u>1684.46</u> 625,04	2221	2114	<u>106</u> 39	<u>226.0032</u> 3,3696	<u>14.22</u> 0,21
4	КР5-7-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування перегородок із скляних блоків	100 м2	0,0462	<u>30675.49</u> 30148,45	<u>527.04</u> 475,49	1417	1393	<u>24</u> 22	<u>205.8336</u> 3,1968	<u>9.51</u> 0,15
5	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1392	<u>6362.61</u> 6362,61	<u>-</u> -	886	886	<u>-</u> -	<u>53.6160</u> -	<u>7.46</u> -
6	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	<u>28835.91</u> 27016,10	<u>1790.01</u> 760,00	2019	1891	<u>125</u> 53	<u>221.2440</u> 4,8265	<u>15.49</u> 0,34
7	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	5,251	<u>1227.79</u> 1125,82	<u>101.97</u> 68,47	6447	5912	<u>535</u> 360	<u>9.6720</u> 0,4525	<u>50.79</u> 2,38
8	КБ7-44-10 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,06	<u>9159.20</u> 2702,31	<u>6456.89</u> 2969,18	550	162	<u>388</u> 178	<u>20.6016</u> 19,6304	<u>1.24</u> 1,18
9	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,8	<u>2933.31</u> 2577,50	<u>355.81</u> 151,07	2347	2062	<u>285</u> 121	<u>21.1080</u> 0,9594	<u>16.89</u> 0,77
10	КР18-49-2	Зрізання виступаючої цегли	1м різу	14	<u>102.03</u> 99,81	<u>-</u> -	1428	1397	<u>-</u> -	<u>0.7080</u> -	<u>9.91</u> -
11	С111-1907 варіант 3	Диск алмазний	шт	1	<u>827.51</u> -	<u>-</u> -	828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,03	<u>6498.27</u> 6345,66	<u>152.61</u> 141,47	195	190	<u>5</u> 4	<u>54.5160</u> 1,0526	<u>1.64</u> 0,03
13	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,028	<u>4002.83</u> 3921,20	<u>81.63</u> 75,67	112	110	<u>2</u> 2	<u>32.1120</u> 0,5630	<u>0.90</u> 0,02
14	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,08	<u>24361.86</u> 15043,55	<u>9318.31</u> 3888,18	1949	1203	<u>746</u> 311	<u>117.6840</u> 26,6694	<u>9.41</u> 2,13
15	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,4	<u>12252.99</u> 10685,83	<u>1567.16</u> 661,80	4901	4274	<u>627</u> 265	<u>89.1600</u> 4,6028	<u>35.66</u> 1,84
16	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,9	<u>7973.51</u> 7393,26	<u>580.25</u> 246,36	23123	21440	<u>1683</u> 714	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>184.20</u> 4,54
17	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від клеївої фарби	100м2	1,3645	<u>5210.06</u> 5210,06	<u>-</u> -	7109	7109	<u>-</u> -	<u>44.7600</u> -	<u>61.08</u> -
18	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,287	<u>14386.82</u> 14236,68	<u>150.14</u> 51,66	4129	4086	<u>43</u> 15	<u>111.3720</u> 0,3326	<u>31.96</u> 0,10
19	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,287	<u>9642.86</u> 7804,79	<u>1838.07</u> 748,13	2768	2240	<u>528</u> 215	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>17.52</u> 1,51
20	КБ11-15-7 Н2,3,5=1,15	Зняття шару фарби з бетонної підлоги	100м2	0,18	<u>18089.59</u> 16993,76	<u>480.21</u> 176,02	3256	3059	<u>86</u> 32	<u>124.8348</u> 1,2486	<u>22.47</u> 0,22
21	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,77	<u>7415.61</u> 7415,61	<u>-</u> -	5710	5710	<u>-</u> -	<u>63.7080</u> -	<u>49.06</u> -
22	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,77	<u>1544.86</u> 1544,86	<u>-</u> -	1190	1190	<u>-</u> -	<u>13.2720</u> -	<u>10.22</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,065	<u>14105.87</u> 13757,89	<u>347.98</u> 153,57	917	894	<u>23</u> 10	<u>112.6680</u> 1,0325	<u>7.32</u> 0,07
24	КМ3-575-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж підйомника	шт	1	<u>7451.99</u> 2345,43	<u>5106.56</u> 1845,13	7452	2345	<u>5107</u> 1845	<u>17.6640</u> 10,0170	<u>17.66</u> 10,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					82457	71073	<u>10405</u> 4255		<u>584.06</u> 25,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					82457	979	75328	8247	-
							-	-		<b>90704</b>	
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>90704</b>				
		<b>Розділ 2. Демонтажні роботи - II поверх</b>									
25	КБ10-20-4 Н2,3,5=0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель /Демонтаж/	100м2	0,3969	<u>13256.58</u> 12375,64	<u>832.51</u> 620,46	5262	4912	<u>330</u> 246	<u>83.2032</u> 4,0540	<u>33.02</u> 1,61
26	КР5-7-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування перегородок із скляних блоків	100 м2	0,0858	<u>30675.49</u> 30148,45	<u>527.04</u> 475,49	2632	2587	<u>45</u> 41	<u>205.8336</u> 3,1968	<u>17.66</u> 0,27
27	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1872	<u>6362.61</u> 6362,61	<u>-</u> -	1191	1191	<u>-</u> -	<u>53.6160</u> -	<u>10.04</u> -
28	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,09	<u>28835.91</u> 27016,10	<u>1790.01</u> 760,00	2595	2431	<u>161</u> 68	<u>221.2440</u> 4,8265	<u>19.91</u> 0,43
29	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,68	<u>1227.79</u> 1125,82	<u>101.97</u> 68,47	2063	1891	<u>172</u> 115	<u>9.6720</u> 0,4525	<u>16.25</u> 0,76
30	КБ7-44-10 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>9159.20</u> 2702,31	<u>6456.89</u> 2969,18	183	54	<u>129</u> 59	<u>20.6016</u> 19,6304	<u>0.41</u> 0,39
31	КР5-1-3	Розбирання дерев'яних перегородок	100 м2	0,095	<u>7239.05</u> 7009,14	<u>229.91</u> 97,61	688	666	<u>22</u> 9	<u>60.2160</u> 0,6199	<u>5.72</u> 0,06
32	КБ9-36-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж перегородок металевих решітчастих	100м2	0,215	<u>9357.66</u> 8848,86	<u>508.80</u> 241,83	2012	1903	<u>109</u> 52	<u>64.2432</u> 1,6511	<u>13.81</u> 0,35



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					11725 - - <b>128972</b>				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					3070				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>128972</b>				
		<b>Розділ 3. Стіни та перегородки - I поверх</b>									
49	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,0336	<u>90329,73</u> 90329,73	<u>-</u> -	3035	3035	<u>-</u> -	<u>726.2400</u> -	<u>24,40</u> -
50	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,0336	<u>700299,49</u> 102630,07	<u>70120,80</u> 24171,29	23530	3448	<u>2356</u> 812	<u>810.4080</u> 130,3744	<u>27,23</u> 4,38
51	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1491	<u>38917,22</u> -	<u>-</u> -	5803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,15	<u>113292,94</u> 43649,22	<u>823,50</u> 742,95	130287	50197	<u>947</u> 854	<u>313.2120</u> 4,9950	<u>360,19</u> 5,74
53	С111-1837 варіант 1	Гнугий швеллер 140x60x3 мм	т	0,0177	<u>62682,10</u> -	<u>-</u> -	1109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0174	<u>42034,63</u> -	<u>-</u> -	731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1	<u>44,96</u> 39,11	<u>-</u> -	45	39	<u>-</u> -	<u>0.3360</u> -	<u>0,34</u> -
56	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1887,67</u> 915,58	<u>115,64</u> 12,37	19	9	<u>1</u> -	<u>5.7360</u> 0,0864	<u>0,06</u> -
57	С147-26-4 варіант 2	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 4 мм	100кг	1,815	<u>4114,08</u> -	<u>-</u> -	7467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С147-26-4 варіант 3	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 4 мм (КР-1)	100кг	0,2604	<u>4114,08</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0175	<u>714611,40</u> 143465,01	<u>11623,43</u> 10486,49	12506	2511	<u>203</u> 184	<u>1067.4480</u> 70,5028	<u>18,68</u> 1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
60	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0058	<u>18019,00</u> 16740,72	<u>1278,28</u> 442,51	105	97	<u>8</u> 3	<u>122,9760</u> 2,3856	<u>0,71</u> 0,01	
61	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0058	<u>33511,22</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
Разом прями витрати по розділу 3							185902	59336	<u>3515</u> 1853		<u>431,61</u> 11,36	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							185902					
							123051					
							61189					
							18591					
							-					
							-					
							<b>204493</b>					
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>204493</b>					
<b>Розділ 4. Стіни та перегородки - II поверх</b>												
62	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,874	<u>113292,94</u> 43649,22	<u>823,50</u> 742,95	99018	38149	<u>720</u> 649	<u>313,2120</u> 4,9950	<u>273,75</u> 4,37	
63	С111-1837 варіант 1	Гнутий швеллер 140х60х3 мм	т	0,01534	<u>62682,10</u> -	<u>-</u> -	962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
64	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,01276	<u>42034,63</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
65	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,8	<u>44,96</u> 39,11	<u>-</u> -	36	31	<u>-</u> -	<u>0,3360</u> -	<u>0,27</u> -	
66	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,008	<u>1887,67</u> 915,58	<u>115,64</u> 12,37	15	7	<u>1</u> -	<u>5,7360</u> 0,0864	<u>0,05</u> -	
67	С147-26-4	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 4 мм	100кг	1,41	<u>4114,08</u> -	<u>-</u> -	5801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
68	С147-26-4 варіант 1	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 4 мм (КР-1)	100кг	0,2232	<u>4114,08</u> -	<u>-</u> -	918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
69	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,07	<u>714611,40</u> 143465,01	<u>11623,43</u> 10486,49	50023	10043	<u>814</u> 734	<u>1067,4480</u> 70,5028	<u>74,72</u> 4,94	
70	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0121	<u>18019,00</u> 16740,72	<u>1278,28</u> 442,51	218	203	<u>15</u> 5	<u>122,9760</u> 2,3856	<u>1,49</u> 0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0121	<u>33511,22</u> -	<u>-</u> -	405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 4					157932	48433	<u>1550</u> 1388		<u>350,28</u> 9,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					157932 107949 49821 15795 - - <b>173727</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>173727</b>				
		<b>Розділ 5. Перекриття II поверх</b>									
72	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях	100шт	0,12	<u>33813,02</u> 33464,25	<u>54,74</u> 23,24	4058	4016	<u>7</u> 3	<u>266,5200</u> 0,1476	<u>31,98</u> 0,02
73	KP20-23-4	Вирізання отворів в сталевій покрівлі	шт	3	<u>107,92</u> 106,18	<u>-</u> -	324	319	<u>-</u> -	<u>0,7800</u> -	<u>2,34</u> -
74	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань	100м	0,08	<u>3687,84</u> 3593,53	<u>24,84</u> 23,03	295	287	<u>2</u> 2	<u>27,3960</u> 0,1714	<u>2,19</u> 0,01
75	& C111-1800-2 варіант 1	Покрівельна оцинкована сталь	м2	2,52	<u>361,35</u> -	<u>-</u> -	911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		-----Монолітна ділянка МД.1-----									
76	KP4-7-2	Розбирання засипки горищних перекриттів	1 м2	0,49	<u>101,97</u> 101,97	<u>-</u> -	50	50	<u>-</u> -	<u>0,8760</u> -	<u>0,43</u> -
77	КБ6-22-9 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,0004	<u>765345,26</u> 174002,41	<u>31330,60</u> 13477,03	306	70	<u>13</u> 5	<u>1294,6608</u> 83,7630	<u>0,52</u> 0,03
78	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00062	<u>33511,22</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,003	<u>38917,22</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КР8-38-2	Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами /раніше демонтованим/ -----Монолітна ділянка МД.2-----	м3	0,1	<u>991.50</u> 760,81	<u>230.69</u> 213,84	99	76	<u>23</u> 21	<u>6.3480</u> 1,5912	<u>0.63</u> 0,16
81	КБ6-22-9 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,0004	<u>765345.26</u> 174002,41	<u>31330.60</u> 13477,03	306	70	<u>13</u> 5	<u>1294.6608</u> 83,7630	<u>0.52</u> 0,03
82	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00062	<u>33511.22</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,003	<u>38917.22</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	С111-36 варіант 3	Профнастил	м2	0,12	<u>364.76</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КР8-38-2	Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами	м3	0,005	<u>3025.65</u> 760,81	<u>230.69</u> 213,84	15	4	<u>1</u> 1	<u>6.3480</u> 1,5912	<u>0.03</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					6684	4892	<u>59</u> 37		<u>38.64</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					6684 1733 4929 670 - - <b>7354</b>				
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>7354</b>				
		<b>Розділ 6. Перемички - I поверх</b>									
86	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,09	<u>12258.68</u> 3377,89	<u>8071.11</u> 3711,48	1103	304	<u>726</u> 334	<u>25.7520</u> 24,5380	<u>2.32</u> 2,21
87	К582821-556	Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>210.83</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	К582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	7	<u>264.10</u> -	<u>-</u> -	1849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,05	<u>2933,31</u> 2577,50	<u>355,81</u> 151,07	147	129	<u>18</u> 8	<u>21,1080</u> 0,9594	<u>1,06</u> 0,05
90	КБ7-20-5 Н2,3,5=1,15	Установлення металевих перемичок Пм.1	1m	0,01252	<u>6144,82</u> 3534,63	<u>1427,26</u> 221,86	77	44	<u>18</u> 3	<u>26,6202</u> 1,5380	<u>0,33</u> 0,02
91	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,011772 8	<u>42034,63</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С111-1804	Сталь листова	т	0,001248	<u>53042,81</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ46-4-2	Улаштування металевих перемичок Пм.2	1 m	0,14057	<u>68920,41</u> 52050,75	<u>11832,99</u> 3236,99	9688	7317	<u>1663</u> 455	<u>355,3680</u> 18,4559	<u>49,95</u> 2,59
94	С111-1838 варіант 5	Швелер N16	т	0,042848	<u>53306,66</u> -	<u>-</u> -	2284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С111-1804	Сталь листова	т	0,026551 2	<u>53042,81</u> -	<u>-</u> -	1408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	С111-1398 варіант 2	Шпильки діаметр різьби 16 мм, довжина 330 мм з гайками та шайбами	т	0,003164 72	<u>66474,63</u> -	<u>-</u> -	210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	С1110-175 варіант 4	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,073632	<u>42034,63</u> -	<u>-</u> -	3095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,3	<u>44,96</u> 39,11	<u>-</u> -	193	168	<u>-</u> -	<u>0,3360</u> -	<u>1,44</u> -
99	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,043	<u>2042,39</u> 1052,92	<u>132,98</u> 14,23	88	45	<u>6</u> 1	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,28</u> -
100	КБ13-26-6 Н1=2, Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,043	<u>8211,22</u> 1573,31	<u>195,81</u> 31,89	353	68	<u>8</u> 1	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,43</u> 0,01
101	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,04	<u>46362,48</u> 27543,59	<u>364,54</u> 328,88	1854	1102	<u>15</u> 13	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>8,00</u> 0,09
102	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,8	<u>2933,31</u> 2577,50	<u>355,81</u> 151,07	2347	2062	<u>285</u> 121	<u>21,1080</u> 0,9594	<u>16,89</u> 0,77
103	КБ46-4-2	Улаштування металевих перемичок Пм.3	1 m	0,17621	<u>68920,41</u> 52050,75	<u>11832,99</u> 3236,99	12144	9172	<u>2085</u> 570	<u>355,3680</u> 18,4559	<u>62,62</u> 3,25
104	С111-1838 варіант 5	Швелер N16	т	0,042848	<u>53306,66</u> -	<u>-</u> -	2284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С111-1804	Сталь листова	т	0,026551 2	<u>53042,81</u> -	<u>-</u> -	1408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	С111-1398 варіант 2	Шпильки діаметр різьби 16 мм, довжина 330 мм з гайками та шайбами	т	0,006489 6	<u>66474,63</u> -	<u>-</u> -	431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	С1110-175 варіант 4	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,107369 6	<u>42034,63</u> -	<u>-</u> -	4513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,9	<u>44,96</u> 39,11	<u>-</u> -	220	192	<u>-</u> -	<u>0,3360</u> -	<u>1,65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,049	<u>1887.67</u> 915,58	<u>115.64</u> 12,37	92	45	<u>6</u> 1	<u>5.7360</u> 0,0864	<u>0.28</u> -
110	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,049	<u>7980.39</u> 1368,10	<u>170.27</u> 27,73	391	67	<u>8</u> 1	<u>8.6880</u> 0,1930	<u>0.43</u> 0,01
111	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,05	<u>46362.48</u> 27543,59	<u>364.54</u> 328,88	2318	1377	<u>18</u> 16	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>10.00</u> 0,11
112	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,21	<u>2933.31</u> 2577,50	<u>355.81</u> 151,07	616	541	<u>75</u> 32	<u>21.1080</u> 0,9594	<u>4.43</u> 0,20
113	КР3-45-1	Улаштування металевих перемичок Пм.4	1 м	0,08379	<u>32266.49</u> 28812,59	<u>1304.79</u> 539,01	2704	2414	<u>109</u> 45	<u>235.9560</u> 3,7786	<u>19.77</u> 0,32
114	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 120х120 мм	т	0,007831	<u>42949.79</u> 2	-	336	-	-	-	-
115	С1110-175 варіант 5	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,060902	<u>42949.79</u> 4	-	2616	-	-	-	-
116	С111-1804	Сталь листовая	т	0,017971	<u>53042.81</u> 2	-	953	-	-	-	-
117	С111-1904 варіант 1	Саморозжимний анкер М10х220	шт	3	<u>14.96</u> -	-	45	-	-	-	-
118	КР3-45-1	Улаштування металевих перемичок Пм.5	1 м	0,08344	<u>32266.49</u> 28812,59	<u>1304.79</u> 539,01	2692	2404	<u>109</u> 45	<u>235.9560</u> 3,7786	<u>19.69</u> 0,32
119	С1110-175 варіант 5	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,068806	<u>42949.79</u> 4	-	2955	-	-	-	-
120	С111-1804	Сталь листовая	т	0,017971	<u>53042.81</u> 2	-	953	-	-	-	-
121	КР3-45-1	Улаштування металевих перемичок Пм.6	1 м	0,05231	<u>32266.49</u> 28812,59	<u>1304.79</u> 539,01	1688	1507	<u>68</u> 28	<u>235.9560</u> 3,7786	<u>12.34</u> 0,20
122	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 120х120 мм	т	0,007831	<u>42949.79</u> 2	-	336	-	-	-	-
123	С1110-175 варіант 5	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,034153	<u>42949.79</u> 6	-	1467	-	-	-	-
124	С111-1804	Сталь листовая	т	0,011980	<u>53042.81</u> 8	-	635	-	-	-	-
125	С111-1904 варіант 1	Саморозжимний анкер М10х220	шт	3	<u>14.96</u> -	-	45	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					67521	28958	<u>5217</u> 1674		<u>211.91</u> 10,15
		Разом будівельні роботи, грн.					67521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33346				
		всього заробітна плата, грн.					30632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					6754 - - <b>74275</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>74275</b>				
		<b>Розділ 7. Перемички - II поверх</b>									
126	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,06	<u>12258.68</u> 3377,89	<u>8071.11</u> 3711,48	736	203	<u>484</u> 223	<u>25.7520</u> 24,5380	<u>1.55</u> 1,47
127	К582821-556	Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>210.83</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	К582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>264.10</u> -	<u>-</u> -	792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	К582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>317.36</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КР3-45-1	Улаштування металевих перемичок Пм.6	1 т	0,05231	<u>32266.49</u> 28812,59	<u>1304.79</u> 539,01	1688	1507	<u>68</u> 28	<u>235.9560</u> 3,7786	<u>12.34</u> 0,20
131	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 120x120 мм	т	0,007831 2	<u>42949.79</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	С1110-175 варіант 5	Сталь кутова 100x100 мм	т	0,034153 6	<u>42949.79</u> -	<u>-</u> -	1467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	С111-1804	Сталь листовая	т	0,011980 8	<u>53042.81</u> -	<u>-</u> -	635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	С111-1904 варіант 1	Саморозжимний анкер М10x220	шт	3	<u>14.96</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КР3-45-1	Улаштування металевих перемичок Пм.7	1 т	0,02196	<u>32266.49</u> 28812,59	<u>1304.79</u> 539,01	709	633	<u>29</u> 12	<u>235.9560</u> 3,7786	<u>5.18</u> 0,08
136	С1110-175 варіант 4	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,016889 6	<u>42034.63</u> -	<u>-</u> -	710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	С111-1804	Сталь листовая	т	0,005948 8	<u>53042.81</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ46-4-2	Улаштування металевих перемичок Пм.8	1 т	0,20848	<u>68920.41</u> 52050,75	<u>11832.99</u> 3236,99	14369	10852	<u>2467</u> 675	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>74.09</u> 3,85
139	С111-1838 варіант 2	Швелер N18	т	0,089502 4	<u>53094.38</u> -	<u>-</u> -	4752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	С111-1804	Сталь листовая	т	0,047330 4	<u>53042.81</u> -	<u>-</u> -	2511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C111-1398 варіант 2	Шпильки діаметр різьби 16 мм, довжина 330 мм з гайками та шайбами	т	0,005688	<u>66474,63</u>	-	378	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
142	C1110-175 варіант 4	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,074297	<u>42034,63</u>	-	3123	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
143	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	6,3	<u>44,96</u>	-	283	246	-	<u>0,3360</u>	<u>2,12</u>
					39,11	-			-	-	-
144	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,063	<u>1887,67</u>	<u>115,64</u>	119	58	7	<u>5,7360</u>	<u>0,36</u>
					915,58	12,37			1	0,0864	0,01
145	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,063	<u>7980,39</u>	<u>170,27</u>	503	86	11	<u>8,6880</u>	<u>0,55</u>
					1368,10	27,73			2	0,1930	0,01
146	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,05	<u>46362,48</u>	<u>364,54</u>	2318	1377	18	<u>199,9680</u>	<u>10,00</u>
					27543,59	328,88			16	2,2111	0,11
147	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли /верх існуючого прорізу/	100 м3	0,0015	<u>714611,40</u>	<u>11623,43</u>	1072	215	17	<u>1067,4480</u>	<u>1,60</u>
					143465,01	10486,49			16	70,5028	0,11
148	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1,05	<u>2933,31</u>	<u>355,81</u>	3080	2706	374	<u>21,1080</u>	<u>22,16</u>
					2577,50	151,07			159	0,9594	1,01
149	KP3-45-1	Улаштування металевих перемичок Пм.9	1 т	0,00385	<u>32266,49</u>	<u>1304,79</u>	124	111	5	<u>235,9560</u>	<u>0,91</u>
					28812,59	539,01			2	3,7786	0,01
150	C1110-175 варіант 5	Сталь кутова 100x100 мм	т	0,001528	<u>42949,79</u>	-	66	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
151	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,002371	<u>33511,22</u>	-	79	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
152	C111-1904 варіант 2	Саморозжимний анкер М10x150	шт	1	<u>12,57</u>	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	KP3-45-1	Улаштування металевих перемичок Пм.10	1 т	0,00427	<u>32266,49</u>	<u>1304,79</u>	138	123	6	<u>235,9560</u>	<u>1,01</u>
					28812,59	539,01			2	3,7786	0,02
154	C1110-175 варіант 5	Сталь кутова 100x100 мм	т	0,001528	<u>42949,79</u>	-	66	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
155	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,002808	<u>33511,22</u>	-	94	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C111-1904 варіант 2	Саморозжимний анкер М10x150	шт	1	<u>12,57</u>	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					41274	18117	<u>3486</u>		<u>131,87</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					41274		1136		6,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19671				
		всього заробітна плата, грн.					19253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					4129 - - <b>45403</b>				
<b>Всього по розділу 7</b>							<b>45403</b>				
		<b>Розділ 8. Металеві рами</b>									
157	КБ46-4-2	Улаштування металевих рам Рм.1	1 m	0,04982	<u>68920.41</u> 52050,75	<u>11832.99</u> 3236,99	3434	2593	<u>590</u> 161	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>17.70</u> 0,92
158	С1110-175 варіант 3	Сталь кутова 90х90 мм	т	0,038688	<u>42949.79</u> -	<u>-</u> -	1662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	С1110-175 варіант 4	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,010899	<u>42034.63</u> 2	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	С111-1804	Сталь листовая	т	0,002225	<u>53042.81</u> 6	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,5	<u>44.96</u> 39,11	<u>-</u> -	67	59	<u>-</u> -	<u>0.3360</u> -	<u>0.50</u> -
162	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,015	<u>1887.67</u> 915,58	<u>115.64</u> 12,37	28	14	<u>2</u> -	<u>5.7360</u> 0,0864	<u>0.09</u> -
163	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,015	<u>7980.39</u> 1368,10	<u>170.27</u> 27,73	120	21	<u>3</u> -	<u>8.6880</u> 0,1930	<u>0.13</u> -
164	КБ46-4-2	Улаштування металевих рам Рм.2	1 m	0,05366	<u>68920.41</u> 52050,75	<u>11832.99</u> 3236,99	3698	2793	<u>635</u> 174	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>19.07</u> 0,99
165	С1110-175 варіант 3	Сталь кутова 90х90 мм	т	0,040456	<u>42949.79</u> -	<u>-</u> -	1738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	С1110-175 варіант 4	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,010899	<u>42034.63</u> 2	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	С111-1804	Сталь листовая	т	0,004451	<u>53042.81</u> 2	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,6	<u>44.96</u> 39,11	<u>-</u> -	72	63	<u>-</u> -	<u>0.3360</u> -	<u>0.54</u> -
169	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,016	<u>1887.67</u> 915,58	<u>115.64</u> 12,37	30	15	<u>2</u> -	<u>5.7360</u> 0,0864	<u>0.09</u> -
170	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,016	<u>7980.39</u> 1368,10	<u>170.27</u> 27,73	128	22	<u>3</u> -	<u>8.6880</u> 0,1930	<u>0.14</u> -
171	КБ46-4-2	Улаштування металевих рам Рм.3	1 m	0,0587	<u>68920.41</u> 52050,75	<u>11832.99</u> 3236,99	4046	3055	<u>695</u> 190	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>20.86</u> 1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	C1110-175 варіант 3	Сталь кутова 90x90 мм	т	0,040456	<u>42949,79</u>	-	1738	-	-	-	-
173	C1110-175 варіант 4	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,014601	<u>42034,63</u>	-	614	-	-	-	-
174	C111-1804	Сталь листова	т	0,005990	<u>53042,81</u>	-	318	-	-	-	-
175	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,7	<u>44,96</u> 39,11	-	76	66	-	<u>0,3360</u>	<u>0,57</u>
176	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,017	<u>1887,67</u> 915,58	<u>115,64</u> 12,37	32	16	2	<u>5,7360</u> 0,0864	<u>0,10</u> -
177	KB13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,017	<u>7980,39</u> 1368,10	<u>170,27</u> 27,73	136	23	3	<u>8,6880</u> 0,1930	<u>0,15</u> -
178	KB46-4-2	Улаштування металевих рам Рм.4	1 м	0,08776	<u>68920,41</u> 52050,75	<u>11832,99</u> 3236,99	6048	4568	<u>1038</u> 284	<u>355,3680</u> 18,4559	<u>31,19</u> 1,62
179	C1110-175 варіант 3	Сталь кутова 90x90 мм	т	0,064688	<u>42949,79</u>	-	2778	-	-	-	-
180	C1110-175 варіант 4	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,014601	<u>42034,63</u>	-	614	-	-	-	-
181	C111-1804	Сталь листова	т	0,011980	<u>53042,81</u>	-	635	-	-	-	-
182	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,6	<u>44,96</u> 39,11	-	117	102	-	<u>0,3360</u>	<u>0,87</u>
183	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,026	<u>1887,67</u> 915,58	<u>115,64</u> 12,37	49	24	3	<u>5,7360</u> 0,0864	<u>0,15</u> -
184	KB13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,026	<u>7980,39</u> 1368,10	<u>170,27</u> 27,73	207	36	4	<u>8,6880</u> 0,1930	<u>0,23</u> 0,01
185	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,45	<u>2933,31</u> 2577,50	<u>355,81</u> 151,07	1320	1160	<u>160</u> 68	<u>21,1080</u> 0,9594	<u>9,50</u> 0,43
		Разом прямі витрати по розділу 8					30975	14630	<u>3140</u> 878		<u>101,88</u> 5,05
		Разом будівельні роботи, грн.					30975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13205				
		всього заробітна плата, грн.					15508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3101				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>34076</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всього по розділу 8</b>						<b>34076</b>				
		<b>Розділ 9. Тимчасове кріплення</b>										
186	КБ9-72-1 РЕКН п.1.1. 37 табл. 3; κ=1,45	Виготовлення тимчасового кріплення	1m	0,39104	<u>46978.26</u> 36562,61	<u>7661.72</u> 465,36	18370	14297	<u>2996</u> 182	<u>253.3440</u> 3,2472	<u>99.07</u> 1,27	
187	С111-1838 варіант 6	Швелер N24У	т	0,242726 4	<u>53094.38</u> -	<u>-</u> -	12887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
188	С111-972 варіант 1	Труба сталева, діам. 95x5 мм	т	0,137462 4	<u>51396.75</u> -	<u>-</u> -	7065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
189	С111-1804	Сталь листовая	т	0,023364 48	<u>53042.81</u> -	<u>-</u> -	1239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
190	КБ46-54-1	Встановлення і знімання тимчасових кріплень /перевстановлення 7 разів/	1 m	2,73728	<u>13292.93</u> 9490,10	<u>2125.09</u> 337,88	36386	25977	<u>5817</u> 925	<u>67.3200</u> 2,3423	<u>184.27</u> 6,41	
191	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,39104	<u>23800.00</u> -	<u>-</u> -	9307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 9						75947	40274	<u>8813</u> 1107	<u>283.34</u> 7,68	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						75947				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>83543</b>				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.						9307				
		<b>Всього по розділу 9</b>						<b>83543</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 10. Прорізи</b>									
		----Вікна----									
192	КБ10-20-2 H2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0385	<u>55550.54</u> 30686,55	<u>1837.96</u> 1369,81	2139	1181	<u>71</u> 53	<u>206.3100</u> 8,9501	<u>7.94</u> 0,34
193	КБ10-20-4 H2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,4452	<u>32284.00</u> 17789,99	<u>1196.73</u> 891,91	14373	7920	<u>533</u> 397	<u>119.6046</u> 5,8276	<u>53.25</u> 2,59
194	С123-8 варіант 6	Блоки віконні з металопластику, поставка комплектна /обладнані замками/	м2	48,37	<u>5929.95</u> -	-	286832	-	-	-	-
195	С111-874 варіант 1	Москітна сітка	м2	15,08	<u>457.36</u> -	-	6897	-	-	-	-
196	КБ10-21-1 H2,3,5=1,15	Встановлення пристрою дистанційного відкриття вікон	100шт	0,13	<u>27286.48</u> 27286,48	-	3547	3547	-	<u>164.1786</u> -	<u>21.34</u> -
197	С111-961 варіант 2	Комплект дистанційного відкриття вікон	шт	13	<u>2806.99</u> -	-	36491	-	-	-	-
		----Вітражі----									
198	КБ10-20-4 H2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0441	<u>32284.00</u> 17789,99	<u>1196.73</u> 891,91	1424	785	<u>53</u> 39	<u>119.6046</u> 5,8276	<u>5.27</u> 0,26
199	С123-9 варіант 2	Блоки вітражні з металопластику, поставка комплектна /з однокамерним склопакетом/	м2	4,41	<u>5785.42</u> -	-	25514	-	-	-	-
		----Вікно передавальне----									
200	КБ10-20-1 H2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0084	<u>75165.95</u> 38673,27	<u>2297.45</u> 1712,27	631	325	<u>19</u> 14	<u>264.0354</u> 11,1877	<u>2.22</u> 0,09
201	С123-8 варіант 4	Блоки віконні з металопластику, передавальне	м2	0,84	<u>6235.95</u> -	-	5238	-	-	-	-
		----Двері зовнішні----									
202	КБ10-96-2 H2,3,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1124	<u>53214.96</u> 48322,59	<u>2421.42</u> 898,49	5981	5431	<u>272</u> 101	<u>324.8796</u> 4,8438	<u>36.52</u> 0,54
203	С123-201 варіант 3	Блоки дверні металеві індивідуального виготовлення, утеплені	м2	11,24	<u>10422.93</u> -	-	117154	-	-	-	-
204	КБ10-21-1 H2,3,5=1,15	Встановлення закривача дверного верхнього розташування	100шт	0,05	<u>27286.48</u> 27286,48	-	1364	1364	-	<u>164.1786</u> -	<u>8.21</u> -
205	С111-961 варіант 1	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	5	<u>2768.23</u> -	-	13841	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----Двері внутрішні-----									
206	КБ10-28-1 Н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2308	<u>41028.38</u> 19086,18	<u>10244.45</u> 3801,31	9469	4405	<u>2364</u> 877	<u>135.3918</u> 20,4930	<u>31.25</u> 4,73
207	КБ10-28-2 Н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0252	<u>32610.59</u> 15423,02	<u>7626.42</u> 2829,87	822	389	<u>192</u> 71	<u>109.4064</u> 15,2559	<u>2.76</u> 0,38
208	КБ10-28-3 Н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0354	<u>26698.30</u> 11648,97	<u>7057.29</u> 2618,68	945	412	<u>250</u> 93	<u>82.6344</u> 14,1174	<u>2.93</u> 0,50
209	С123-198 варіант 2	Блоки дверні з металопластику, поставка комплектна	м2	29,14	<u>5706.32</u> -	<u>-</u> -	166282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ10-96-2 Н2,3,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1218	<u>53214.96</u> 48322,59	<u>2421.42</u> 898,49	6482	5886	<u>295</u> 109	<u>324.8796</u> 4,8438	<u>39.57</u> 0,59
211	С123-201 варіант 2	Блоки дверні металеві індивідуального виготовлення	м2	1,89	<u>10116.93</u> -	<u>-</u> -	19121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	С123-200 варіант 3	Блоки дверні металеві індивідуального виготовлення, Е130	м2	10,29	<u>10733.92</u> -	<u>-</u> -	110452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КБ7-19-2 Н2,3,5=1,15	Герметизація віконних блоків пінополіуританом монтажним	100м шва	0,2345	<u>1661.69</u> 1542,08	<u>119.61</u> 50,67	390	362	<u>28</u> 12	<u>11.3280</u> 0,3511	<u>2.66</u> 0,08
214	С1550-36 варіант 3	Ущільнююча стрічка ПСУЛ	пм	23,45	<u>39.94</u> -	<u>-</u> -	937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ15-67-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування ущільнюючої паро- та водонепронекної стрічки	100м шва	1,31	<u>1771.42</u> 1765,88	<u>5.05</u> 4,56	2321	2313	<u>7</u> 6	<u>12.9720</u> 0,0306	<u>16.99</u> 0,04
216	С1550-36 варіант 4	Водонепроникна стрічка	пм	65,5	<u>29.74</u> -	<u>-</u> -	1948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	С1550-36 варіант 5	Паронепроникна стрічка	пм	65,5	<u>27.35</u> -	<u>-</u> -	1791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КБ10-25-3 Н2,3,5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,4515	<u>12361.09</u> 5705,58	<u>274.32</u> 204,45	5581	2576	<u>124</u> 92	<u>43.4976</u> 1,3358	<u>19.64</u> 0,60
219	С123-382 варіант 3	Дошки підвіконні з металопластику, ширина 400 мм	м	44,217	<u>532.02</u> -	<u>-</u> -	23524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	С123-382 варіант 4	Дошки підвіконні з металопластику, ширина 500 мм	м	1,836	<u>603.42</u> -	<u>-</u> -	1108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КБ10-25-4 Н2,3,5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,2345	<u>5483.84</u> 4941,70	<u>205.74</u> 153,34	1286	1159	<u>48</u> 36	<u>37.6740</u> 1,0019	<u>8.83</u> 0,23
222	С123-362 варіант 1	Зливи з оцинкованої сталі, погрунтовані та пофарбовані, ширина 250 мм	м	24,31765	<u>245.57</u> -	<u>-</u> -	5972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли -----Внутрішні укоси-----	100 м3	0,009	<u>713543,40</u> 143465,01	<u>11623,43</u> 10486,49	6422	1291	<u>105</u> 94	<u>1067,4480</u> 70,5028	<u>9,61</u> 0,63
224	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,903	<u>9092,35</u> 8512,10	<u>580,25</u> 246,36	8210	7686	<u>524</u> 222	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>66,03</u> 1,41
225	KP19-26-1	Теплоізоляція укосів виробами з пінопласту	м3	1,054	<u>6129,79</u> 5466,26	<u>-</u> -	6461	5761	<u>-</u> -	<u>37,3200</u> -	<u>39,34</u> -
226	C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 20 мм	м2	55,335	<u>127,89</u> -	<u>-</u> -	7077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	C188888-21 варіант 1	Клей-піна	шт	6	<u>327,94</u> -	<u>-</u> -	1968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	КБ15-63-2 Н2,3,5=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,527	<u>46427,04</u> 44399,26	<u>642,45</u> 586,63	24467	23398	<u>339</u> 309	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>178,38</u> 2,38
229	C111-743 варіант 1	Листи гіпсокартонні для перегородок	м2	55,335	<u>142,05</u> -	<u>-</u> -	7860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	C188888-21 варіант 1	Клей-піна	шт	6	<u>327,94</u> -	<u>-</u> -	1968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	C1550-36 варіант 6	Кутики перфорований для гіпсокартону -----Тип 1-----	пм	300	<u>14,37</u> -	<u>-</u> -	4311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,903	<u>13062,06</u> 7870,87	<u>7,58</u> 6,84	11795	7107	<u>7</u> 6	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>49,25</u> 0,04
233	КБ15-56-4 Н1=4 Н2,3,5=1,15	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	0,903	<u>8945,25</u> 8340,89	<u>20,20</u> 18,23	8078	7532	<u>18</u> 16	<u>57,7944</u> 0,1225	<u>52,19</u> 0,11
234	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	325,08	<u>16,29</u> -	<u>-</u> -	5296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	C111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	99,33	<u>14,01</u> -	<u>-</u> -	1392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування -----Тип 2-----	100м2	0,903	<u>18416,40</u> 7159,89	<u>2,20</u> 1,98	16630	6465	<u>2</u> 2	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>47,49</u> 0,01
237	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю -----Зовнішні укоси-----	100м2	0,376	<u>72575,36</u> 55199,01	<u>531,43</u> 479,45	27288	20755	<u>200</u> 180	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>135,61</u> 1,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
238	КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15	-----Тип 7----- Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,192	<u>13062,06</u> 7870,87	<u>7,58</u> 6,84	2508	1511	<u>1</u> 1	<u>54.5376</u> 0,0460	<u>10.47</u> 0,01		
239	КБ15-56-4 Н1=4 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	0,192	<u>8945,25</u> 8340,89	<u>20,20</u> 18,23	1717	1601	<u>4</u> 4	<u>57.7944</u> 0,1225	<u>11,10</u> 0,02		
240	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	69,12	<u>16,29</u> -	-	1126	-	-	-	-		
241	С111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	21,12	<u>14,01</u> -	-	296	-	-	-	-		
242	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,192	<u>21362,72</u> 12088,34	<u>4,39</u> 3,96	4102	2321	<u>1</u> 1	<u>88.8000</u> 0,0266	<u>17,05</u> 0,01		
		Разом прямі витрати по розділу 10					1028829	123483	<u>5457</u> 2735		<u>875,90</u> 16,80		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1028829	899889	126218	102885	-	-	<b>1131714</b>
		<b>Всього по розділу 10</b>					<b>1131714</b>						
		<b>Розділ 11. Підлоги - I поверх</b>											
243	КР7-16-3	-----Тип 7----- Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	11,825	<u>3798,52</u> 843,68	<u>687,80</u> 275,32	44917	9977	<u>8133</u> 3256	<u>6.6000</u> 1,9268	<u>78,05</u> 22,78		
244	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,473	<u>20795,21</u> 10638,01	<u>234,97</u> 211,99	9836	5032	<u>111</u> 100	<u>83.2200</u> 1,4252	<u>39,36</u> 0,67		
245	КР7-17-10 Н1=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати по товщини 100 мм	100м2	0,473	<u>45388,17</u> 4933,22	<u>983,81</u> 887,58	21469	2333	<u>465</u> 420	<u>38.5920</u> 5,9674	<u>18,25</u> 2,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,473	<u>3051,23</u> 2729,89	<u>128,80</u> 116,20	1443	1291	<u>61</u> 55	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>10,57</u> 0,37
247	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,11825	<u>33511,22</u> -	<u>-</u> -	3963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	КБ11-29-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ----Тип 8----	100м2	0,473	<u>125657,45</u> 29924,49	<u>90,91</u> 82,02	59436	14154	<u>43</u> 39	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>101,57</u> 0,26
249	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,484	<u>18547,65</u> 10943,27	<u>234,97</u> 211,99	8977	5297	<u>114</u> 103	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>41,43</u> 0,69
250	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщини 50 мм	100м2	0,484	<u>13342,19</u> 1988,01	<u>368,93</u> 332,84	6458	962	<u>179</u> 161	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>7,53</u> 1,08
251	КБ11-29-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ----Тип 9----	100м2	0,484	<u>125657,45</u> 29924,49	<u>90,91</u> 82,02	60818	14483	<u>44</u> 40	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>103,93</u> 0,27
252	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	2,075	<u>3798,52</u> 843,68	<u>687,80</u> 275,32	7882	1751	<u>1427</u> 571	<u>6,6000</u> 1,9268	<u>13,70</u> 4,00
253	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,083	<u>20795,21</u> 10638,01	<u>234,97</u> 211,99	1726	883	<u>20</u> 18	<u>83,2200</u> 1,4252	<u>6,91</u> 0,12
254	КР7-17-10 Н1=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати до товщини 100 мм	100м2	0,083	<u>45388,17</u> 4933,22	<u>983,81</u> 887,58	3767	409	<u>82</u> 74	<u>38,5920</u> 5,9674	<u>3,20</u> 0,50
255	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,083	<u>3051,23</u> 2729,89	<u>128,80</u> 116,20	253	227	<u>11</u> 10	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,86</u> 0,06
256	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,02075	<u>33511,22</u> -	<u>-</u> -	695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 5,0 мм	100м2	0,083	<u>142048,59</u> 3713,08	<u>-</u> -	11790	308	<u>-</u> -	<u>27,2760</u> -	<u>2,26</u> -
258	КБ11-29-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ----Тип 10----	100м2	0,083	<u>125657,45</u> 29924,49	<u>90,91</u> 82,02	10430	2484	<u>8</u> 7	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>17,82</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,8975	<u>3798,52</u>	<u>687,80</u>	7208	1601	<u>1305</u>	<u>6.6000</u>	<u>12,52</u>
					843,68	275,32			522	1,9268	3,66
260	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1265	<u>18547,65</u>	<u>234,97</u>	2346	1384	<u>30</u>	<u>85.6080</u>	<u>10,83</u>
					10943,27	211,99			27	1,4252	0,18
261	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщини 50 мм	100м2	0,1265	<u>13342,19</u>	<u>368,93</u>	1688	251	<u>47</u>	<u>15.5520</u>	<u>1,97</u>
					1988,01	332,84			42	2,2378	0,28
262	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1265	<u>6130,77</u>	<u>50,51</u>	776	769	<u>7</u>	<u>45.2400</u>	<u>5,72</u>
					6080,26	45,57			6	0,3064	0,04
263	С1555-212 варіант 2	Плити з екструдованого пінополістиролу, щільність 35 кг/м2, товщина 50 мм	м2	12,903	<u>316,08</u>	-	4078	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
264	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів	100м2	0,1265	<u>1046,24</u>	-	132	132	-	<u>8.5680</u>	<u>1,08</u>
					1046,24	-			-	-	-
265	С1555-112 варіант 1	ПЕТ-плівка	м2	14,5475	<u>25,30</u>	-	368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
266	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,1265	<u>20795,21</u>	<u>234,97</u>	2631	1346	<u>30</u>	<u>83.2200</u>	<u>10,53</u>
					10638,01	211,99			27	1,4252	0,18
267	КР7-17-10 Н1=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати ло товщини 100 мм	100м2	0,1265	<u>45388,17</u>	<u>983,81</u>	5742	624	<u>124</u>	<u>38.5920</u>	<u>4,88</u>
					4933,22	887,58			112	5,9674	0,75
268	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1265	<u>3051,23</u>	<u>128,80</u>	386	345	<u>16</u>	<u>22.3560</u>	<u>2,83</u>
					2729,89	116,20			15	0,7812	0,10
269	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,031625	<u>33511,22</u>	-	1060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
270	КБ11-11-13 Н2,3,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	100м2	0,1265	<u>52940,16</u>	<u>50,51</u>	6697	1421	<u>6</u>	<u>87.9060</u>	<u>11,12</u>
					11237,02	45,57			6	0,3064	0,04
271	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 -----Тип 13-----	100м2	0,1265	<u>92592,05</u>	<u>19,76</u>	11713	1205	<u>2</u>	<u>69.9960</u>	<u>8,85</u>
					9528,56	17,83			2	0,1199	0,02
272	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,6	<u>6361,88</u>	-	10179	1576	-	<u>7.7040</u>	<u>12,33</u>
					984,80	-			-	-	-
273	КБ6-11-11 Н2,3,5=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	0,10665	<u>3076,62</u>	<u>424,27</u>	328	264	<u>45</u>	<u>18.6714</u>	<u>1,99</u>
					2479,19	157,43			17	0,8487	0,09
274	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,10665	<u>33511,22</u>	-	3574	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
275	КБ11-29-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,232	<u>125657,45</u>	<u>90,91</u>	29153	6942	<u>21</u>	<u>214.7280</u>	<u>49,82</u>
					29924,49	82,02			19	0,5514	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,122	<u>6765,68</u> 2132,20	<u>4,39</u> 3,96	825	260	1	<u>16.6800</u> 0,0266	<u>2,03</u> -
277	КБ11-43-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,127	<u>12156,56</u> 2457,65	<u>5,05</u> 4,56	1544	312	1 1	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2,16</u> -
278	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,166	<u>832,49</u> 832,49	<u>-</u> -	138	138	- -	<u>7,1520</u> -	<u>1,19</u> -
279	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,166	<u>6765,68</u> 2132,20	<u>4,39</u> 3,96	1123	354	1 1	<u>16.6800</u> 0,0266	<u>2,77</u> -
280	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,09	<u>7415,61</u> 7415,61	<u>-</u> -	667	667	- -	<u>63.7080</u> -	<u>5,73</u> -
281	КР7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 40 мм площею до 10 м2	100м2	0,09	<u>153685,68</u> 16488,07	<u>94,43</u> 85,19	13832	1484	8 8	<u>125.7000</u> 0,5728	<u>11,31</u> 0,05
282	КР12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним підлог по дереву	100м2	0,1	<u>21258,43</u> 14275,68	<u>2,20</u> 1,98	2126	1428	- -	<u>104.8680</u> 0,0133	<u>10,49</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					362174	82094	<u>12342</u> 5659		<u>616,59</u> 39,19
		Разом будівельні роботи, грн.					362174				
		в тому числі:					267738				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87753				
		всього заробітна плата, грн.					36221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>398395</b>				
		<b>Всього по розділу 11</b>					<b>398395</b>				
		<b>Розділ 12. Підлоги - II поверх</b>									
		-----Тип 8-----									
283	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,42	<u>17455,54</u> 9858,76	<u>234,97</u> 211,99	24787	13999	<u>334</u> 301	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>109,52</u> 2,02
284	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщини 50 мм	100м2	1,42	<u>13342,19</u> 1988,01	<u>368,93</u> 332,84	18946	2823	<u>524</u> 473	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>22,08</u> 3,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	КБ11-29-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ----Тип 12----	100м2	1,42	<u>125657.45</u> 29924,49	<u>90.91</u> 82,02	178434	42493	<u>129</u> 116	<u>214.7280</u> 0,5514	<u>304.91</u> 0,78
286	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,0156	<u>18547.65</u> 10943,27	<u>234.97</u> 211,99	18837	11114	<u>239</u> 215	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>86.94</u> 1,45
287	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщини 50 мм	100м2	1,0156	<u>13342.19</u> 1988,01	<u>368.93</u> 332,84	13550	2019	<u>375</u> 338	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>15.79</u> 2,27
288	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 5,0 мм	100м2	1,0156	<u>142048.59</u> 3713,08	- -	144265	3771	- -	<u>27.2760</u> -	<u>27.70</u> -
289	КБ11-29-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ----Тип 11----	100м2	1,0156	<u>125657.45</u> 29924,49	<u>90.91</u> 82,02	127618	30391	<u>92</u> 83	<u>214.7280</u> 0,5514	<u>218.08</u> 0,56
290	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,166	<u>18547.65</u> 10943,27	<u>234.97</u> 211,99	3079	1817	<u>39</u> 35	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>14.21</u> 0,24
291	КР7-17-9 К=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30 мм	100м2	0,166	<u>4447.40</u> 662,67	<u>122.98</u> 110,95	738	110	<u>20</u> 18	<u>5.1840</u> 0,7459	<u>0.86</u> 0,12
292	КБ11-11-13 Н2,3,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	100м2	0,166	<u>52940.16</u> 11237,02	<u>50.51</u> 45,57	8788	1865	<u>8</u> 8	<u>87.9060</u> 0,3064	<u>14.59</u> 0,05
293	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,166	<u>92592.05</u> 9528,56	<u>19.76</u> 17,83	15370	1582	<u>3</u> 3	<u>69.9960</u> 0,1199	<u>11.62</u> 0,02
294	КБ11-43-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,167	<u>12156.56</u> 2457,65	<u>5.05</u> 4,56	2030	410	<u>1</u> 1	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.84</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 12					556442	112394	<u>1764</u> 1591		<u>829.14</u> 10,70
		Разом будівельні роботи, грн.					556442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442284				
		всього заробітна плата, грн.					113985				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					55645				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>612087</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього по розділу 12</b>					<b>612087</b>				
		<b>Розділ 13. Опорядження внутрішнє - I поверх</b>									
		<b>СТЕЛЯ</b>									
		-----Тип 1-----									
295	КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,3645	<u>17889,60</u> 12547,18	<u>12,63</u> 11,39	24410	17121	<u>17</u> 16	<u>86.9400</u> 0,0766	<u>118.63</u> 0,10
296	КБ15-56-6 Н1=3 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм	100 м2	1,3645	<u>5560,05</u> 5257,87	<u>10,10</u> 9,11	7587	7174	<u>14</u> 12	<u>36.4320</u> 0,0613	<u>49,71</u> 0,08
297	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	491,22	<u>16,29</u> -	<u>-</u> -	8002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	С111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	150,095	<u>14,01</u> -	<u>-</u> -	2103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,3645	<u>19327,06</u> 8059,99	<u>2,20</u> 1,98	26372	10998	<u>3</u> 3	<u>59.2080</u> 0,0133	<u>80,79</u> 0,02
		<b>СТІНИ</b>									
		-----Тип 1-----									
300	КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,756	<u>13062,06</u> 7870,87	<u>7,58</u> 6,84	35999	21692	<u>21</u> 19	<u>54.5376</u> 0,0460	<u>150,31</u> 0,13
301	КБ15-56-4 Н1=4 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	2,756	<u>8945,25</u> 8340,89	<u>20,20</u> 18,23	24653	22987	<u>56</u> 50	<u>57.7944</u> 0,1225	<u>159,28</u> 0,34
302	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	992,16	<u>16,29</u> -	<u>-</u> -	16162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	С111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	303,16	<u>14,01</u> -	<u>-</u> -	4247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,756	<u>17377,90</u> 7159,89	<u>2,20</u> 1,98	47893	19733	<u>6</u> 5	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>144,95</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	КР11-26-3	-----Тип 2----- Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	5,522	<u>28641,24</u> 22380,03	<u>217,40</u> 196,14	158157	123583	<u>1200</u> 1083	<u>152.7960</u> 1,3187	<u>843,74</u> 7,28
306	КБ15-25-1 Н2,3,5=1,15	-----Тип 3----- Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,113	<u>141124,34</u> 45111,75	<u>85,86</u> 77,46	298196	95321	<u>181</u> 164	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>683,99</u> 1,10
307	КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15	-----Тип 4----- Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,374	<u>13062,06</u> 7870,87	<u>7,58</u> 6,84	4885	2944	<u>3</u> 3	<u>54.5376</u> 0,0460	<u>20,40</u> 0,02
308	КБ15-56-4 Н1=4 Н2,3,5=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	0,374	<u>8945,25</u> 8340,89	<u>20,20</u> 18,23	3346	3119	<u>8</u> 7	<u>57.7944</u> 0,1225	<u>21,62</u> 0,05
309	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	134,64	<u>16,29</u> -	<u>-</u> -	2193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	С111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	41,14	<u>14,01</u> -	<u>-</u> -	576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	КР13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	100м2	0,374	<u>14953,43</u> 6861,53	<u>2,20</u> 1,98	5593	2566	<u>1</u> 1	<u>49.2360</u> 0,0133	<u>18,41</u> -
312	КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15	-----Тип 5----- Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,303	<u>13062,06</u> 7870,87	<u>7,58</u> 6,84	3958	2385	<u>2</u> 2	<u>54.5376</u> 0,0460	<u>16,52</u> 0,01
313	КБ15-56-4 Н1=4 Н2,3,5=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	0,303	<u>8945,25</u> 8340,89	<u>20,20</u> 18,23	2710	2527	<u>6</u> 6	<u>57.7944</u> 0,1225	<u>17,51</u> 0,04
314	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	109,08	<u>16,29</u> -	<u>-</u> -	1777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	С111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	33,33	<u>14,01</u> -	<u>-</u> -	467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	КБ15-74-1 Н2,3,5=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю Ceresit СТ-60	100м2	0,303	<u>58690,21</u> 35258,90	<u>22,73</u> 20,51	17783	10683	<u>7</u> 6	<u>212.1474</u> 0,1379	<u>64,28</u> 0,04
317	КР7-31-5	Улаштування стельових багетів	100м	1,599	<u>2596,03</u> 2596,03	<u>-</u> -	4151	4151	<u>-</u> -	<u>17.7240</u> -	<u>28,34</u> -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,3926	<u>17889.60</u> 12547,18	<u>12.63</u> 11,39	24913	17473	<u>18</u> 16	<u>86.9400</u> 0,0766	<u>121.07</u> 0,11
326	КБ15-56-6 Н1=3 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм	100 м2	1,3926	<u>5560.05</u> 5257,87	<u>10.10</u> 9,11	7743	7322	<u>14</u> 13	<u>36.4320</u> 0,0613	<u>50.74</u> 0,09
327	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	501,336	<u>16.29</u> -	<u>-</u> -	8167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	С111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	153,186	<u>14.01</u> -	<u>-</u> -	2146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ----Тип 6----	100м2	1,3926	<u>19327.06</u> 8059,99	<u>2.20</u> 1,98	26915	11224	<u>3</u> 3	<u>59.2080</u> 0,0133	<u>82.45</u> 0,02
330	КБ15-76-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,0845	<u>48164.47</u> 26290,92	<u>7.58</u> 6,84	52234	28513	<u>8</u> 7	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>209.45</u> 0,05
331	КБ15-76-2 Н2,3,5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,0845	<u>3164.91</u> 3152,28	<u>12.63</u> 11,39	3432	3419	<u>13</u> 12	<u>23.1564</u> 0,0766	<u>25.11</u> 0,08
332	С111-762 варіант 1	Плити стельові "Армстронг"  СТІНИ ----Тип 1----	м2	113,8725	<u>227.91</u> -	<u>-</u> -	25953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,105	<u>13062.06</u> 7870,87	<u>7.58</u> 6,84	27496	16568	<u>16</u> 14	<u>54.5376</u> 0,0460	<u>114.80</u> 0,10
334	КБ15-56-4 Н1=4 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	2,105	<u>8945.25</u> 8340,89	<u>20.20</u> 18,23	18830	17558	<u>43</u> 38	<u>57.7944</u> 0,1225	<u>121.66</u> 0,26
335	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	757,8	<u>16.29</u> -	<u>-</u> -	12345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	С111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit СТ 127	кг	231,55	<u>14.01</u> -	<u>-</u> -	3244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ----Тип 2----	100м2	2,105	<u>18416.40</u> 7159,89	<u>2.20</u> 1,98	38767	15072	<u>5</u> 4	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>110.71</u> 0,03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					88272 - - <b>971007</b>					
-----												
		<b>Всього по розділу 14</b>					<b>971007</b>					
		<b>Розділ 15. Ганок та навіс</b>										
349	KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,004	<u>700178.84</u> 99842,98	<u>69759.23</u> 24156,41	2801	399	<u>279</u> 97	<u>788.4000</u> 130,2661	<u>3.15</u> 0,52	
350	КБ6-11-7 Н2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Зд.1	1 м	0,02056	<u>44214.51</u> 43395,52	<u>424.27</u> 157,43	909	892	<u>9</u> 3	<u>318.7800</u> 0,8487	<u>6.55</u> 0,02	
351	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00544	<u>33511.22</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
352	C111-1804	Сталь листова	т	0,01512	<u>53042.81</u> -	<u>-</u> -	802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
353	KP2-14-3	Улаштування залізобетонного ганку [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,025	<u>915149.94</u> 235961,19	<u>78557.33</u> 26074,51	22879	5899	<u>1964</u> 652	<u>1798.8960</u> 140,9657	<u>44.97</u> 3,52	
354	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,17775	<u>33511.22</u> -	<u>-</u> -	5957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
355	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03085	<u>33511.22</u> -	<u>-</u> -	1034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
356	КБ11-29-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,19	<u>128778.65</u> 29924,49	<u>90.91</u> 82,02	24468	5686	<u>17</u> 16	<u>214.7280</u> 0,5514	<u>40.80</u> 0,10	
357	KP3-25-1	Пробивання гнізд	100гнізд	0,24	<u>10313.79</u> 10198,84	<u>114.95</u> 48,81	2475	2448	<u>27</u> 12	<u>78.7920</u> 0,3100	<u>18.91</u> 0,07	
358	КБ6-11-1 Н2,3,5=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	1 м	0,01416	<u>63037.81</u> 62613,54	<u>424.27</u> 157,43	893	887	<u>6</u> 2	<u>459.9540</u> 0,8487	<u>6.51</u> 0,01	
359	C111-1392 варіант 1	Шпилька, діаметр різьби 12 мм, довжина 610 мм, з гайками та шайбами	т	0,01416	<u>50015.16</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,0015	<u>28641.24</u> 22380,03	<u>217.40</u> 196,14	43	34	- -	<u>152.7960</u> 1,3187	<u>0.23</u> -
361	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,003	<u>30441.56</u> 12088,34	<u>4.39</u> 3,96	91	36	- -	<u>88.8000</u> 0,0266	<u>0.27</u> -
362	КБ9-72-1	Виготовлення металевого каркасу навісу	1т	0,66339	<u>38782.35</u> 25215,59	<u>10821.54</u> 2310,87	25728	16728	<u>7179</u> 1533	<u>174.7200</u> 12,9674	<u>115.91</u> 8,60
363	КР20-12-1	Монтаж металевого каркасу навісу	1т	0,66339	<u>22747.40</u> 17221,80	<u>5331.62</u> 1171,32	15090	11425	<u>3537</u> 777	<u>106.4520</u> 6,3809	<u>70.62</u> 4,23
364	С111-969 варіант 5	Труба профільна 50x50x3	т	0,382314 72	<u>42772.55</u> -	- -	16353	-	- -	- -	- -
365	С111-969 варіант 6	Труба профільна 100x100x5	т	0,294594 72	<u>42873.30</u> -	- -	12630	-	- -	- -	- -
366	С111-1804	Сталь листова	т	0,007709 04	<u>53042.81</u> -	- -	409	-	- -	- -	- -
367	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	19,7	<u>44.96</u> 39,11	- -	886	770	- -	<u>0.3360</u> -	<u>6.62</u> -
368	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,197	<u>1887.67</u> 915,58	<u>115.64</u> 12,37	372	180	<u>23</u> 2	<u>5.7360</u> 0,0864	<u>1.13</u> 0,02
369	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,197	<u>7980.39</u> 1368,10	<u>170.27</u> 27,73	1572	270	<u>34</u> 5	<u>8.6880</u> 0,1930	<u>1.71</u> 0,04
370	КБ9-42-1 Н2,3,5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профлиста	100м2	0,185	<u>14909.14</u> 9181,06	<u>5425.90</u> 2252,14	2758	1698	<u>1004</u> 417	<u>69.9936</u> 12,8711	<u>12.95</u> 2,38
371	С111-36 варіант 2	Профнастил НС35-1000-0,5	м2	21,645	<u>425.96</u> -	- -	9220	-	- -	- -	- -
372	& С111-115-2 варіант 1	Ґвинти самонарізні для кріплення профлиста в комплекті з ущільнюючими шайбами RA 4.8x35	шт	148	<u>2.20</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
373	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,089	<u>3687.84</u> 3593,53	<u>24.84</u> 23,03	328	320	<u>2</u> 2	<u>27.3960</u> 0,1714	<u>2.44</u> 0,02
374	& С111-1801-15 варіант 1	Сталь листова оцинкована, з полімерним покриттям	м2	2,8035	<u>430.28</u> -	- -	1206	-	- -	- -	- -
375	КБ15-77-2 Н2,3,5=1,15	Опорядження обшивки композитними панелями	100м2	0,2	<u>39856.23</u> 39449,45	<u>45.46</u> 41,01	7971	7890	<u>9</u> 8	<u>286.4052</u> 0,2757	<u>57.28</u> 0,06
376	& С1545-205-1 варіант 1	Омега-профіль 30x0,7	м	110	<u>44.77</u> -	- -	4925	-	- -	- -	- -
377	& С111-256-1А варіант 1	Композитна панель типу Alucobond	м2	21	<u>741.47</u> -	- -	15571	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, ринв, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,116	<u>9376.38</u> 9364,92	- -	1088	1086	- -	<u>66.4320</u> -	<u>7.71</u> -
379	& С113-10-1 варіант 6	Водостічна ринва з металопластику, діам. 90 мм	м	8,9	<u>139.38</u> -	- -	1240	-	- -	- -	- -
380	С126-1298 варіант 6	Кронштейн ринви	шт	15	<u>86.05</u> -	- -	1291	-	- -	- -	- -
381	С126-1298 варіант 7	Заглушка для ринви	шт	2	<u>122.02</u> -	- -	244	-	- -	- -	- -
382	& С113-10-1 варіант 7	Водостічна труба з металопластику, діам. 75 мм	м	2,7	<u>145.36</u> -	- -	392	-	- -	- -	- -
383	С126-1298 варіант 8	Кронштейн труби	шт	3	<u>93.67</u> -	- -	281	-	- -	- -	- -
384	С126-1298 варіант 9	Воронка	шт	1	<u>324.07</u> -	- -	324	-	- -	- -	- -
385	С126-1298 варіант 10	Коліно	шт	3	<u>210.88</u> -	- -	633	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 15					184080	56648	<u>14090</u> 3526		<u>397.76</u> 19,59
		Разом будівельні роботи, грн.					184080				
		в тому числі:					113342				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60174				
		всього заробітна плата, грн.					18408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>202488</b>				
		<b>Всього по розділу 15</b>					<b>202488</b>				
		<b>Розділ 16. Фундамент під підйомник</b>									
386	КР1-2-1	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 1,5 м	100 м3	0,045	<u>112595.40</u> 103371,72	- -	5067	4652	- -	<u>831.0960</u> -	<u>37.40</u> -
387	КБ8-2-2 Н2,3,5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1	<u>2488.66</u> 404,43	<u>240.56</u> 99,69	2489	404	<u>241</u> 100	<u>3.3120</u> 0,6912	<u>3.31</u> 0,69
388	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,035	<u>700178.84</u> 99842,98	<u>69759.23</u> 24156,41	24506	3495	<u>2442</u> 845	<u>788.4000</u> 130,2661	<u>27.59</u> 4,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	КБ6-11-9 Н2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг Зд.1	1 т	0,02806	<u>15946.04</u> 13225,30	<u>2380.02</u> 883,13	447	371	<u>67</u> 25	<u>97.1520</u> 4,7610	<u>2.73</u> 0,13
390	С111-1804	Сталь листова	т	0,00982	<u>53042.81</u> -	<u>-</u> -	521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
391	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	0,01824	<u>33511.22</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	КБ6-11-10 Н2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг Зд.2	1 т	0,07894	<u>7102.22</u> 4360,22	<u>2483.50</u> 921,53	561	344	<u>196</u> 73	<u>32.0298</u> 4,9680	<u>2.53</u> 0,39
393	С111-1804	Сталь листова	т	0,0424	<u>53042.81</u> -	<u>-</u> -	2249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	0,03654	<u>33511.22</u> -	<u>-</u> -	1224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прями витрати по розділу 16							37675	9266	<u>2946</u> 1043		<u>73.56</u> 5,77
Разом будівельні роботи, грн.							37675				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25463				
всього заробітна плата, грн.							10309				
Загальновиробничі витрати, грн.							3768				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>41443</b>				
<b>Всього по розділу 16</b>							<b>41443</b>				
<b>Розділ 17. Прямок Пр.1</b>											
395	КР2-14-3	Улаштування залізобетонного прямоку [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,012	<u>874783.44</u> 235961,19	<u>78557.33</u> 26074,51	10497	2832	<u>943</u> 313	<u>1798.8960</u> 140,9657	<u>21.59</u> 1,69
396	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07992	<u>38917.22</u> -	<u>-</u> -	3110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	КБ6-11-9 Н2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг Зд.1	1 т	0,0173	<u>15946.04</u> 13225,30	<u>2380.02</u> 883,13	276	229	<u>41</u> 15	<u>97.1520</u> 4,7610	<u>1.68</u> 0,08
398	С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,0159	<u>42034.63</u> -	<u>-</u> -	668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0014	<u>33511,22</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	1	<u>804,26</u> 451,80	<u>81,67</u> 3,97	804	452	<u>82</u> 4	<u>2,9520</u> 0,0276	<u>2,95</u> 0,03
401	C113-750 варіант 1	ELEMENTOR® – ЛЮК В ПІДЛОГУ БАЗОВИЙ З ВІНОСНОЮ ПЕТЛЕЮ 600x800 мм	шт	1	<u>8598,94</u> -	<u>-</u> -	8599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 17					24001	3513	<u>1066</u> 332		<u>26,22</u> 1,80
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					24001 19422 3845 2401 - - <b>26402</b>				
		<b>Всього по розділу 17</b>					<b>26402</b>				
		<b>Розділ 18. Сантехнічні отвори</b>									
		----Опалення - 1 поверх----									
402	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,22	<u>1393,19</u> 1360,62	<u>-</u> -	307	299	<u>-</u> -	<u>10,6440</u> -	<u>2,34</u> -
403	KP20-27-3 к=5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 70 мм	100шт	0,22	<u>4224,38</u> 4141,69	<u>-</u> -	929	911	<u>-</u> -	<u>32,4000</u> -	<u>7,13</u> -
404	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,16	<u>1393,19</u> 1360,62	<u>-</u> -	223	218	<u>-</u> -	<u>10,6440</u> -	<u>1,70</u> -
405	KP20-27-3 к=5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 70 мм	100шт	0,16	<u>4224,38</u> 4141,69	<u>-</u> -	676	663	<u>-</u> -	<u>32,4000</u> -	<u>5,18</u> -
406	KP20-27-2 K=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщ. 380 мм	100шт	0,16	<u>2099,04</u> 2052,44	<u>-</u> -	336	328	<u>-</u> -	<u>16,0560</u> -	<u>2,57</u> -
		----Опалення - 2 поверх----									
407	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,06	<u>1393,19</u> 1360,62	<u>-</u> -	84	82	<u>-</u> -	<u>10,6440</u> -	<u>0,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	КР20-27-3 к=2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 40 мм	100шт	0,06	<u>1689,76</u> 1656,68	- -	101	99	- -	<u>12,9600</u> -	<u>0,78</u> -
409	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	56	54	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,43</u> -
410	КР20-27-3 к=2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 40 мм	100шт	0,04	<u>1689,76</u> 1656,68	- -	68	66	- -	<u>12,9600</u> -	<u>0,52</u> -
411	КР20-27-2 К=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщ. 380 мм	100шт	0,04	<u>2099,04</u> 2052,44	- -	84	82	- -	<u>16,0560</u> -	<u>0,64</u> -
412	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	56	54	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,43</u> -
413	КР20-27-3 к=2,5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 45 мм	100шт	0,04	<u>2112,20</u> 2070,85	- -	84	83	- -	<u>16,2000</u> -	<u>0,65</u> -
414	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	56	54	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,43</u> -
415	КР20-27-3 к=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 50 мм	100шт	0,04	<u>2534,63</u> 2485,02	- -	101	99	- -	<u>19,4400</u> -	<u>0,78</u> -
416	КР20-27-2 К=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщ. 380 мм ---Вентиляція - 1 поверх---	100шт	0,04	<u>2099,04</u> 2052,44	- -	84	82	- -	<u>16,0560</u> -	<u>0,64</u> -
417	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	70	68	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,53</u> -
418	КР20-27-3 к=10	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 120 мм	100шт	0,05	<u>8448,76</u> 8283,38	- -	422	414	- -	<u>64,8000</u> -	<u>3,24</u> -
419	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	28	27	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,21</u> -
420	КР20-27-3 к=10	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 120 мм	100шт	0,02	<u>8448,76</u> 8283,38	- -	169	166	- -	<u>64,8000</u> -	<u>1,30</u> -
421	КР20-27-2 К=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщ. 380 мм	100шт	0,02	<u>2099,04</u> 2052,44	- -	42	41	- -	<u>16,0560</u> -	<u>0,32</u> -
422	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	14	14	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,11</u> -
423	КР20-27-3 к=13	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 150 мм	100шт	0,01	<u>10983,40</u> 10768,40	- -	110	108	- -	<u>84,2400</u> -	<u>0,84</u> -
424	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	14	14	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	КР20-27-3 к=13	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 150 мм	100шт	0,01	<u>10983,40</u> 10768,40	- -	110	108	- -	<u>84.2400</u> -	<u>0.84</u> -
426	КР20-27-2 К=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщ. 380 мм	100шт	0,01	<u>2099,04</u> 2052,44	- -	21	21	- -	<u>16.0560</u> -	<u>0.16</u> -
427	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	28	27	- -	<u>10.6440</u> -	<u>0.21</u> -
428	КР20-27-3 к=15	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 170 мм	100шт	0,02	<u>12673,15</u> 12425,08	- -	253	249	- -	<u>97.2000</u> -	<u>1.94</u> -
429	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	14	14	- -	<u>10.6440</u> -	<u>0.11</u> -
430	КР20-27-3 к=15	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 170 мм	100шт	0,01	<u>12673,15</u> 12425,08	- -	127	124	- -	<u>97.2000</u> -	<u>0.97</u> -
431	КР20-27-2 К=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщ. 380 мм ----Вентиляція - 2 поверх----	100шт	0,01	<u>2099,04</u> 2052,44	- -	21	21	- -	<u>16.0560</u> -	<u>0.16</u> -
432	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	28	27	- -	<u>10.6440</u> -	<u>0.21</u> -
433	КР20-27-3 к=13	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 150 мм	100шт	0,02	<u>10983,40</u> 10768,40	- -	220	215	- -	<u>84.2400</u> -	<u>1.68</u> -
434	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	14	14	- -	<u>10.6440</u> -	<u>0.11</u> -
435	КР20-27-3 к=16	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 180 мм	100шт	0,01	<u>13518,02</u> 13253,41	- -	135	133	- -	<u>103.6800</u> -	<u>1.04</u> -
436	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	28	27	- -	<u>10.6440</u> -	<u>0.21</u> -
437	КР20-27-3 к=16	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 180 мм	100шт	0,02	<u>13518,02</u> 13253,41	- -	270	265	- -	<u>103.6800</u> -	<u>2.07</u> -
438	КР20-27-2 К=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщ. 510 мм	100шт	0,02	<u>3148,55</u> 3078,66	- -	63	62	- -	<u>24.0840</u> -	<u>0.48</u> -
439	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	14	14	- -	<u>10.6440</u> -	<u>0.11</u> -
440	КР20-27-3 к=23	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 250 мм ----Водопостачання - 1 поверх----	100шт	0,01	<u>19432,16</u> 19051,78	- -	194	191	- -	<u>149.0400</u> -	<u>1.49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,15	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	209	204	- -	<u>10,6440</u> -	<u>1,60</u> -
442	КР20-27-3 к=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 50 мм	100шт	0,15	<u>2534,63</u> 2485,02	- -	380	373	- -	<u>19,4400</u> -	<u>2,92</u> -
443	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,06	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	84	82	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,64</u> -
444	КР20-27-3 к=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 50 мм	100шт	0,06	<u>2534,63</u> 2485,02	- -	152	149	- -	<u>19,4400</u> -	<u>1,17</u> -
445	КР20-27-2 К=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщ. 380 мм ----Водопостачання - 2 поверх----	100шт	0,06	<u>2099,04</u> 2052,44	- -	126	123	- -	<u>16,0560</u> -	<u>0,96</u> -
446	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	111	109	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,85</u> -
447	КР20-27-3 к=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 50 мм	100шт	0,08	<u>2534,63</u> 2485,02	- -	203	199	- -	<u>19,4400</u> -	<u>1,56</u> -
448	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	42	41	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,32</u> -
449	КР20-27-3 к=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 50 мм	100шт	0,03	<u>2534,63</u> 2485,02	- -	76	75	- -	<u>19,4400</u> -	<u>0,58</u> -
450	КР20-27-2 К=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщ. 380 мм ----Водовідведення - 1 поверх----	100шт	0,03	<u>2099,04</u> 2052,44	- -	63	62	- -	<u>16,0560</u> -	<u>0,48</u> -
451	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	28	27	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,21</u> -
452	КР20-27-3 к=13	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 150 мм	100шт	0,02	<u>10983,40</u> 10768,40	- -	220	215	- -	<u>84,2400</u> -	<u>1,68</u> -
453	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	56	54	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,43</u> -
454	КР20-27-3 к=13	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 150 мм	100шт	0,04	<u>10983,40</u> 10768,40	- -	439	431	- -	<u>84,2400</u> -	<u>3,37</u> -
455	КР20-27-2 К=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщ. 380 мм	100шт	0,04	<u>2099,04</u> 2052,44	- -	84	82	- -	<u>16,0560</u> -	<u>0,64</u> -
456	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	28	27	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,21</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	КР20-27-3 к=13	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 150 мм	100шт	0,02	<u>10983,40</u> 10768,40	- -	220	215	- -	<u>84.2400</u> -	<u>1.68</u> -
458	КР20-27-2 К=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщ. 510 мм ----Водовідведення - 2 поверх----	100шт	0,02	<u>3148,55</u> 3078,66	- -	63	62	- -	<u>24.0840</u> -	<u>0.48</u> -
459	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	14	14	- -	<u>10.6440</u> -	<u>0.11</u> -
460	КР20-27-3 к=13	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 150 мм	100шт	0,01	<u>10983,40</u> 10768,40	- -	110	108	- -	<u>84.2400</u> -	<u>0.84</u> -
461	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	14	14	- -	<u>10.6440</u> -	<u>0.11</u> -
462	КР20-27-3 к=5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 70 мм	100шт	0,01	<u>4224,38</u> 4141,69	- -	42	41	- -	<u>32.4000</u> -	<u>0.32</u> -
463	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1393,19</u> 1360,62	- -	14	14	- -	<u>10.6440</u> -	<u>0.11</u> -
464	КР20-27-3 к=5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 70 мм	100шт	0,01	<u>4224,38</u> 4141,69	- -	42	41	- -	<u>32.4000</u> -	<u>0.32</u> -
465	КР20-27-2 К=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщ. 380 мм	100шт	0,01	<u>2099,04</u> 2052,44	- -	21	21	- -	<u>16.0560</u> -	<u>0.16</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 18					8495	8321	- -		<u>65.06</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					8495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174				
		всього заробітна плата, грн.					8321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					846				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>9341</b>				
		<b>Всього по розділу 18</b>					<b>9341</b>				
		<b>Розділ 19. Різні роботи</b>									
466	КБ10-39-1	Установлення шафи з ламінованого ДСП	100шт	0,01	<u>37002,04</u> 16408,77	- -	370	164	- -	<u>128.3640</u> -	<u>1.28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	C113-2129 варіант 3	Навісна шафа з ламінованого ДСП 600x800x400 мм -----Ремонт металевих огорожень сходів-----	шт	1	<u>1880,42</u> -	- -	1880	-	- -	- -	- -
468	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,5	<u>44,96</u> 39,11	- -	202	176	- -	<u>0,3360</u> -	<u>1,51</u> -
469	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,045	<u>2042,39</u> 1052,92	<u>132,98</u> 14,23	92	47	<u>6</u> 1	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,30</u> -
470	КБ13-26-6 Н1=2, Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,045	<u>8211,22</u> 1573,31	<u>195,81</u> 31,89	370	71	<u>9</u> 1	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,45</u> 0,01
471	KP9-9-1	Заміна поручнів дерев'яних  -----Ремонт металевих дверцят електрощитка-----	100м	0,087	<u>43710,29</u> 16095,84	- -	3803	1400	- -	<u>125,9160</u> -	<u>10,95</u> -
472	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1	<u>44,96</u> 39,11	- -	45	39	- -	<u>0,3360</u> -	<u>0,34</u> -
473	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>2042,39</u> 1052,92	<u>132,98</u> 14,23	20	11	<u>1</u> -	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,07</u> -
474	КБ13-26-6 Н1=2, Н2,3, 5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,01	<u>8211,22</u> 1573,31	<u>195,81</u> 31,89	82	16	<u>2</u> -	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,10</u> -
475	КБ15-209-2 Н2,3,5=1,15, Кдем=0,8	Скління в будівельних умовах металопластикових рам сендвічпанелями площею до 1 м2 (демонтаж)	100м2	0,0063	<u>36119,42</u> 36016,38	<u>103,04</u> 92,96	228	227	<u>1</u> 1	<u>249,5592</u> 0,6250	<u>1,57</u> -
476	КБ15-209-2 Н2,3,5=1,15	Скління в будівельних умовах металопластикових рам склопакетами площею до 1 м2	100м2	0,0063	<u>45149,28</u> 45020,48	<u>128,80</u> 116,20	284	284	- 1	<u>311,9490</u> 0,7812	<u>1,97</u> -
477	C111-1880 варіант 1	Склопакет 1050x600 мм  -----Огорожа сходів ОС1-----	м2	0,63	<u>4949,46</u> -	- -	3118	-	- -	- -	- -
478	КБ9-73-2	Виготовлення огорожень	1т	0,02036	<u>45592,27</u> 33251,33	<u>10286,65</u> 915,52	928	677	<u>209</u> 19	<u>230,4000</u> 5,7792	<u>4,69</u> 0,12
479	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,02036	<u>14851,37</u> 9318,53	<u>4824,00</u> 1184,58	302	190	<u>98</u> 24	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>1,17</u> 0,13
480	C1110-173 варіант 1	Труба профільна 40x20x3 мм	т	0,011723 6	<u>51301,91</u> -	- -	601	-	- -	- -	- -
481	C111-1804	Сталь листовая	т	0,009858	<u>53042,81</u> -	- -	523	-	- -	- -	- -
482	C111-1904 варіант 3	Саморозжимний анкер М8x100	шт	5	<u>9,51</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
483	КБ10-81-1 Н2,3,5=1,15	Установлення поручнів  Перелік нарахувань:  Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 Вивезення сміття	100м	0,028	<u>35384,14</u> 7642,79	<u>51,74</u> 19,20	991	214	<u>1</u> 1	<u>57,5598</u> 0,1035	<u>1,61</u> -			
484	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	33,1785	<u>189,73</u> 189,73	<u>-</u> -	6295	6295	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>54,08</u> -			
485	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,331785	<u>3813,13</u> 385,28	<u>3427,85</u> 1309,16	1265	128	<u>1137</u> 434	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,10</u> 2,84			
486	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	66,357	<u>332,71</u> -	<u>332,71</u> 65,60	22078	-	<u>22078</u> 4353	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 27,27			
		Разом прямі витрати по розділу 19					43525	9939	<u>23542</u> 4835		<u>81,19</u> 30,37			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					43525		10044	14774	4352	-	-	<b>47877</b>
		<b>Всього по розділу 19</b>					<b>47877</b>							
		Разом прямі витрати по кошторису					4626776	1547142	<u>106557</u> 37572		<u>11237,38</u> 237,75			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4626776		2973077	1584714	462697	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>5089473</b>				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					12377				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>5089473</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>11475,13</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1584714</b>				

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]